

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	川辺川管内砂防施設保全工事
工事地名	熊本県球磨郡相良村椎葉谷地先他

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 1月	12) 設 計 年 月	令和 4年12月
2) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289520061	14) 単価適用年月	2023年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	99,033,000
6) 主 工 種	河川維持工事	17) 前請負代金額	97,900,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	320日間 自 令和 5年 5月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月15日 ( 2回変更) 至 令和 6年 3月15日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	人吉	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川辺川砂防	22) 処 分 費 等	103,740
		23) 公 告 日	令和 5年 1月10日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

## 設計内訳書

工事名	川辺川管内砂防施設保全工事 (2回変更)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
河川維持 (椎葉谷地区)		式	1		32,532,028				
		式	1		33,100,162	1	568,134		
砂防土工		式	1		1,181,368				
		式	1		1,216,325	1	34,957		
掘削工		式	1		517,442				
		式	1		527,939	1	10,497		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	660	671.4	443,124			単-1号	
		m3	660	684.5	451,770	0	8,646		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210		74,318			内-1号	
		m3	210		76,169	0	1,851		
盛土工		式	1		639,070				
		式	1		662,990	1	23,920		
盛土(流用土)	2.5m未満	m3	60	5,295	317,700			単-2号	
		m3	60	5,507	330,420	0	12,720		
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	m3	350	918.2	321,370			単-3号	
		m3	350	950.2	332,570	0	11,200		
残土処理工		式	1		24,856				
		式	1		25,396	1	540		
整地	残土受入れ地での処理	m3	210		24,856			内-2号	
		m3	210		25,396	0	540		
流路護岸工		式	1		22,778,469				
		式	1		23,084,967	1	306,498		
作業土工		式	1		945,224				
		式	1		969,773	1	24,549		

## 設計内訳書

工事名	川辺川管内砂防施設保全工事 (2回変更)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	520		517,079	0	11,799	内-3号	
			520		528,878				
埋戻し	土砂	m3	260		428,145	0	12,750	内-4号	
			260		440,895				
ブロック積擁壁工		式	1		20,027,520	1	261,054		
			1		20,288,574				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	m	146	5,941	867,386	0	14,162	単-4号	
			146	6,038	881,548				
コンクリートブロック積	大型ブロック 控え350mm	m2	587	20,880	12,256,560	0	152,620	単-5号	
			587	21,140	12,409,180				
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	107	32,920	3,522,440	0	35,310	単-6号	
			107	33,250	3,557,750				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	303	8,376	2,537,928	0	46,662	単-7号	
			303	8,530	2,584,590				
目地板(材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	34	1,140	38,760	0	0	単-8号	
			34	1,140	38,760				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	146	4,141	604,586	0	8,760	単-9号	
			146	4,201	613,346				
端部コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	2	99,930	199,860	0	3,540	単-10号	
			2	101,700	203,400				
帯工		式	1		1,805,725	1	20,895		
			1		1,826,620				
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	41	25,070	1,027,870	0	4,920	単-11号	
			41	25,190	1,032,790				

## 設計内訳書

工事名	川辺川管内砂防施設保全工事 ( 2 回変更)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		m2	80		748,683			内-5号	
			80		763,182	0	14,499		
足場		m	12		29,172			内-6号	
			12		30,648	0	1,476		
構造物撤去工		式	1		2,221,486				
			1		2,269,516	1	48,030		
構造物取壊し工		式	1		2,221,486				
			1		2,269,516	1	48,030		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	11	14,730	162,030			単-12号	
			11	14,820	163,020	0	990		
袋詰玉石撤去	1 t 型	袋	448	4,597	2,059,456			単-13号	
			448	4,702	2,106,496	0	47,040		
仮設工		式	1		2,600,595				
			1		2,651,051	1	50,456		
土留・仮締切工		式	1		2,102,495				
			1		2,150,701	1	48,206		
盛土	土砂	m3	9		1,360			内-7号	
			9		1,390	0	30		
土のう	大型土のう	袋	325		2,081,252			内-8号	
			325		2,129,190	0	47,938		
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去	m2	18		19,883			内-9号	
			18		20,121	0	238		
仮水路工		式	1		498,100				
			1		500,350	1	2,250		

## 設計内訳書

工事名	川辺川管内砂防施設保全工事 ( 2 回変更)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 φ 1200mm	m	5 5		498,100 500,350	0	2,250	内-10号	
応急処理工		式	1 1		3,750,110 3,878,303	1	128,193		
応急処理作業工		式	1 1		3,750,110 3,878,303	1	128,193		
応急作業		式	1 1		3,750,110 3,878,303	1	128,193	内-11号	
直接工事費		式	1 1		32,532,028 33,100,162	1	568,134		
共通仮設費		式	1 1		3,176,660 3,228,660	1	52,000		
共通仮設費		式	1 1		441,660 448,660	1	7,000		
運搬費		式	1 1		42,660 42,660	0	0		
仮設材運搬費		t	3 3		42,660 42,660	0	0	内-12号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		399,000 406,000	1	7,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		2,735,000 2,780,000	1	45,000		
純工事費		式	1 1		35,708,688 36,328,822	1	620,134		

## 設計内訳書

工事名	川辺川管内砂防施設保全工事 ( 2 回変更)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
現場管理費		式	1		13,258,000				
			1		13,463,000	1	205,000		
工事原価		式	1		76,707,111				
			1		78,107,672	1	1,400,561		
一般管理費等		式	1		13,322,889				
			1		13,532,328	1	209,439		
工事価格		式	1		90,030,000				
			1		91,640,000	1	1,610,000		
消費税相当額		式	1		9,003,000				
			1		9,164,000	1	161,000		
工事費計		式	1		99,033,000				
			1		100,804,000	1	1,771,000		

## 設計内訳書

工事名	川辺川管内砂防施設保全工事 ( 2 回変更)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持 (田代地区)		式	1		18,078,423				
		式	1		18,468,850	1	390,427		
コンクリート堰堤工		式	1		9,106,757				
		式	1		9,343,644	1	236,887		
作業土工		式	1		1,212,860				
		式	1		1,246,046	1	33,186		
床掘り(掘削(砂防))	土砂		180		1,114,987			内-1号	
		m3	180		1,146,643	0	31,656		
埋戻し	土砂		30		97,873			内-2号	
		m3	30		99,403	0	1,530		
コンクリート副堰堤工		式	1		3,581,693				
		式	1		3,674,552	1	92,859		
コンクリート	18-5-40(高炉) コンクリート ポンプ車打設		113	25,760	2,910,880			単-1号	
		m3	113	26,450	2,988,850	0	77,970		
型枠			70		610,038			内-3号	
		m2	70		621,852	0	11,814		
足場			25		60,775			内-4号	
		m	25		63,850	0	3,075		
副堰堤袖部対策工(上・下流部)		式	1		1,546,039				
		式	1		1,583,816	1	37,777		
コンクリート	18-5-40(高炉) コンクリート ポンプ車打設		41	25,760	1,056,160			単-2号	
		m3	41	26,450	1,084,450	0	28,290		
型枠			50		489,879			内-5号	
		m2	50		499,366	0	9,487		



## 設計内訳書

工事名	川辺川管内砂防施設保全工事 ( 2 回変更)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水叩工 (本堤～副堰堤)		式	1		2,766,165				
			1		2,839,230	1	73,065		
コンクリート	18-5-40(高炉) コンクリート ポンプ車打設	m3	102	25,760	2,627,520			単-3号	
			102	26,450	2,697,900	0	70,380		
型枠		m2	20		138,645			内-6号	
			20		141,330	0	2,685		
仮設工		式	1		8,971,666				
			1		9,125,206	1	153,540		
工事用道路工		式	1		1,674,685				
			1		1,704,851	1	30,166		
工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	140		254,425			内-7号	
			140		260,331	0	5,906		
土のう	大型土のう	袋	175		1,028,460			内-8号	
			175		1,050,770	0	22,310		
コンクリート舗装	B=4.0m t=15cm	m2	100		391,800			内-9号	
			100		393,750	0	1,950		
仮水路工		式	1		3,724,111				
			1		3,767,058	1	42,947		
盛土	土砂	m3	90		78,089			内-10号	
			90		79,806	0	1,717		
土のう	大型土のう	袋	45		232,157			内-11号	
			45		237,102	0	4,945		
仮排水管	高密度ポリエチレン管(シングル) φ1000	m	50		2,948,565			内-12号	
			50		2,966,550	0	17,985		

## 設計内訳書

工事名	川辺川管内砂防施設保全工事 (2回変更)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保工	くさび結合支保 f $\leq$ 40 kN/m <sup>2</sup> [t $\leq$ 120cm]	空m <sup>3</sup>	150		465,300	0	18,300	内-13号	
			150		483,600				
施工ヤード		式	1		925,772	1	17,589		
			1		943,361				
盛土	土砂	m <sup>3</sup>	670		613,691	0	13,494	内-14号	
			670		627,185				
土のう	大型土のう	袋	36		186,033	0	3,963	内-15号	
			36		189,996				
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m <sup>2</sup>	400		126,048	0	132	内-16号	
			400		126,180				
撤去工		式	1		2,390,898	1	52,238		
			1		2,443,136				
掘削		m <sup>3</sup>	940		1,633,912	0	37,961	内-17号	
			940		1,671,873				
土のう	大型土のう撤去	袋	256		542,636	0	13,077	内-18号	
			256		555,713				
コンクリート舗装撤去	B=4.0m t=15cm	m <sup>2</sup>	100		214,350	0	1,200	内-19号	
			100		215,550				
交通管理工		式	1		256,200	1	10,600		
			1		266,800				
交通誘導警備員		人日	20	12,810	256,200	0	10,600	単-4号	
			20	13,340	266,800				
直接工事費		式	1		18,078,423	1	390,427		
			1		18,468,850				

## 設計内訳書

工事名	川辺川管内砂防施設保全工事 ( 2 回変更)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費			1		1,839,000				
		式	1		1,873,000	1	34,000		
共通仮設費			1		250,000				
		式	1		254,000	1	4,000		
現場環境改善費 (率計上)			1		250,000				
		式	1		254,000	1	4,000		
共通仮設費 (率計上)			1		1,589,000				
		式	1		1,619,000	1	30,000		
純工事費			1		19,917,423				
		式	1		20,341,850	1	424,427		
現場管理費			1		7,823,000				
		式	1		7,974,000	1	151,000		
工事原価			1		27,740,423				
		式	1		28,315,850	1	575,427		

# 210m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		208	357.3	74,318			CB210110
		m3	208	366.2	76,169	0	1,851	
合 計					74,318			
					76,169		1,851	

# 210m3当たり内訳書

整地

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		208	119.5	24,856			CA900310
		m 3	208	122.1	25,396	0	540	
合 計					24,856			
					25,396		540	

# 520m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 無し		522	671.4	350,470			CA900260
		m 3	522	684.5	357,309	0	6,839	
基面整正			118	386.4	45,595			CB210080
		m 2	118	403.2	47,577	0	1,982	
法面整形	切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		9	784.5	7,060			CB220010
		m 2	9	810.1	7,290	0	230	
土砂等運搬	標準 ㄨㄨㄨ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		239	357.3	85,394			CB210110
		m 3	239	366.2	87,521	0	2,127	
整地	残土受入れ地での処理		239	119.5	28,560			CA900310
		m 3	239	122.1	29,181	0	621	
合 計					517,079			
					528,878		11,799	

# 260m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		255	1,679	428,145			CB210410
		m 3	255	1,729	440,895	0	12,750	
合 計					428,145			
					440,895		12,750	

# 80m2当たり内訳書

型枠

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		81	9,243	748,683			WB330330
		m 2	81	9,422	763,182	0	14,499	単一 16号
合 計					748,683			
					763,182		14,499	



# 12m当たり内訳書

足場

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			12	2,431	29,172			WB330340
		m	12	2,554	30,648	0	1,476	単一 17号
合 計					29,172			
					30,648		1,476	

# 9m3当たり内訳書

盛土

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	9	151.2	1,360			CA900310
			9	154.5	1,390	0	30	
合 計					1,360			
					1,390		30	

# 325袋当たり内訳書

土のう

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		325	4,528	1,471,600			WB252730
		袋	325	4,624	1,502,800	0	31,200	単一 20号
大型土のう工	設置 6m以下		285	1,380	393,300			WB252730
		袋	285	1,419	404,415	0	11,115	単一 21号
大型土のう工	撤去 6m以下		325	665.7	216,352			WB252730
		袋	325	683	221,975	0	5,623	単一 22号
合 計					2,081,252			
					2,129,190		47,938	

# 18m2当たり内訳書

敷鉄板

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		18	358.2	6,447			WB253610
		m <sup>2</sup>	18	371.4	6,685	0	238	単一 23号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 64日 無 有		4	3,359	13,436			WB253630
		枚	4	3,359	13,436	0	0	単一 24号
合 計					19,883			
					20,121		238	

# 5m当たり内訳書

暗渠排水管

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置・撤去【歩掛見積】	高密度ポリエチレン管(ダブル) φ1200		5	10,720	53,600			WYB00005
		m	5	11,170	55,850	0	2,250	
暗渠排水管(材料費)	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ1200		5	88,900	444,500			
		m	5	88,900	444,500	0	0	
合 計					498,100			
					500,350		2,250	

## 一式当たり内訳書

応急作業

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務単価】								
土木一般世話役			104	3,228	335,712			WYB00002
		時間	104	3,346	347,984	0	12,272	単一 26号
普通作業員			208	2,415	502,320			WYB00003
		時間	208	2,520	524,160	0	21,840	単一 27号
軽作業員			208	1,942	403,936			WYB00004
		時間	208	2,021	420,368	0	16,432	単一 28号
【機械運転】								
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2.9 t		52	8,291	431,132			
		時間	52	8,487	441,324	0	10,192	単一 29号
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t		52	6,640	345,280			
		時間	52	6,836	355,472	0	10,192	単一 30号
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0.28 m <sup>3</sup>		65	6,494	422,110			
		時間	65	6,679	434,135	0	12,025	単一 31号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		65	4,985	324,025			
		時間	65	5,217	339,105	0	15,080	単一 32号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		65	5,801	377,065			
		時間	65	6,033	392,145	0	15,080	単一 33号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		65	9,362	608,530			
		時間	65	9,594	623,610	0	15,080	単一 34号
合 計					3,750,110			
					3,878,303		128,193	

### 3t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 85.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		6	5,610	33,660			WB010020
		t	6	5,610	33,660	0	0	単一 35号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		3	3,000	9,000			WB010030
		t	3	3,000	9,000	0	0	単一 36号
合 計					42,660			
					42,660		0	

# 180m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削(砂防))【歩掛見積】	土砂 小規模 バックホウ0.16m3		181	3,600	651,600			WYB00001
		m 3	181	3,704	670,424	0	18,824	単一 5号
重機搬入・搬出【歩掛見積】	バックホウ 山積0.16m3(平積0.11)		1	50,350	50,350			WYB00004
		回	1	51,000	51,000	0	650	単一 6号
ワイヤモッコ (損料)	12×9×1500		1	5,700	5,700			
		枚	1	5,700	5,700	0	0	
積込(ルーズ) (砂防)	標準 土砂		151	308	46,508			CA900250
		m 3	151	314	47,414	0	906	
基面整正			89	386.4	34,389			CB210080
		m 2	89	403.2	35,884	0	1,495	
岩盤清掃			67	1,628	109,076			WB330400
		m 2	67	1,696	113,632	0	4,556	単一 7号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		151	1,320	199,320			CB210110
		m 3	151	1,352	204,152	0	4,832	
整地	残土受入れ地での処理		151	119.5	18,044			CA900310
		m 3	151	122.1	18,437	0	393	
合 計					1,114,987			
					1,146,643		31,656	



# 30m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		27	1,679	45,333			CB210410
		m <sup>3</sup>	27	1,729	46,683	0	1,350	
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		30	308	9,240			CA900250
		m <sup>3</sup>	30	314	9,420	0	180	
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		1	43,300	43,300			
		日	1	43,300	43,300	0	0	
合 計					97,873			
					99,403		1,530	

# 70m2当たり内訳書

型枠

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		66	9,243	610,038			WB330330
		m 2	66	9,422	621,852	0	11,814	単一 8号
合 計					610,038			
					621,852		11,814	

# 25m当たり内訳書

足場

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			25	2,431	60,775			WB330340
		m	25	2,554	63,850	0	3,075	単一 9号
合 計					60,775			
					63,850		3,075	

## 50m2当たり内訳書

型枠

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		53	9,243	489,879			WB330330
		m 2	53	9,422	499,366	0	9,487	単一 8号
合 計					489,879			
					499,366		9,487	

## 20m2当たり内訳書

型枠

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		15	9,243	138,645			WB330330
		m 2	15	9,422	141,330	0	2,685	単一 8号
合 計					138,645			
					141,330		2,685	

# 140m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		143	308	44,044			CA900250
		m 3	143	314	44,902	0	858	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		143	1,320	188,760			CB210110
		m 3	143	1,352	193,336	0	4,576	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		143	151.2	21,621			CA900310
		m 3	143	154.5	22,093	0	472	
合 計					254,425			
					260,331		5,906	

# 175袋当たり内訳書

土のう

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		175	4,528	792,400			WB252730
		袋	175	4,624	809,200	0	16,800	単一 10号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		145	308	44,660			CA900250
		m <sup>3</sup>	145	314	45,530	0	870	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		145	1,320	191,400			CB210110
		m <sup>3</sup>	145	1,352	196,040	0	4,640	
合 計					1,028,460			
					1,050,770		22,310	

# 100m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	15	26,120	391,800			CB240010
			15	26,250	393,750	0	1,950	
合 計					391,800			
					393,750		1,950	



# 90m3当たり内訳書

盛土

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		85	308	26,180			CA900250
		m 3	85	314	26,690	0	510	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		85	459.5	39,057			CB330030
		m 3	85	470.4	39,984	0	927	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		85	151.2	12,852			CA900310
		m 3	85	154.5	13,132	0	280	
合 計					78,089			
					79,806		1,717	

# 45袋当たり内訳書

土のう

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		45	4,528	203,760			WB252730
		袋	45	4,624	208,080	0	4,320	単一 10号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		37	308	11,396			CA900250
		m <sup>3</sup>	37	314	11,618	0	222	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		37	459.5	17,001			CB330030
		m <sup>3</sup>	37	470.4	17,404	0	403	
合 計					232,157			
					237,102		4,945	

# 50m当たり内訳書

仮排水管

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置【歩掛見積】	高密度ポリエチレン管(シングル) φ1000		50	54,380	2,719,000			WYB00005
		m	50	54,600	2,730,000	0	11,000	単一 11号
暗渠排水管撤去【歩掛見積】	高密度ポリエチレン管(シングル) φ1000		50	3,700	185,000			WYB00007
		m	50	3,809	190,450	0	5,450	単一 12号
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4〜4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 14.0km以下 0.3t超0.5t以下		5	8,913	44,565			CB010410
		回	5	9,220	46,100	0	1,535	
合 計					2,948,565			
					2,966,550		17,985	

# 150空m3当たり内訳書

支保工

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工	くさび結合支保 f≦40kN/m <sup>2</sup> [t≦120cm] 標準		150	3,102	465,300			WB440120
		空m <sup>3</sup>	150	3,224	483,600	0	18,300	単一 13号
合計					465,300			
					483,600		18,300	

# 670m3当たり内訳書

盛土

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		668	308	205,744			CA900250
		m 3	668	314	209,752	0	4,008	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		668	459.5	306,946			CB330030
		m 3	668	470.4	314,227	0	7,281	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		668	151.2	101,001			CA900310
		m 3	668	154.5	103,206	0	2,205	
合 計					613,691			
					627,185		13,494	

# 36袋当たり内訳書

土のう

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		36	4,528	163,008			WB252730
		袋	36	4,624	166,464	0	3,456	単一 10号
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		30	308	9,240			CA900250
		m <sup>3</sup>	30	314	9,420	0	180	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		30	459.5	13,785			CB330030
		m <sup>3</sup>	30	470.4	14,112	0	327	
合 計					186,033			
					189,996		3,963	

# 400m2当たり内訳書

敷砂利

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		40	151.2	6,048			CA900310
		m 3	40	154.5	6,180	0	132	
再生クラッシャーラン	RC-40		40	3,000	120,000			
		m 3	40	3,000	120,000	0	0	
合 計					126,048			
					126,180		132	

# 940m3当たり内訳書

掘削

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		935	308	287,980			CA900250
		m 3	935	314	293,590	0	5,610	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		935	1,320	1,234,200			CB210110
		m 3	935	1,352	1,264,120	0	29,920	
整地	残土受入れ地での処理		935	119.5	111,732			CA900310
		m 3	935	122.1	114,163	0	2,431	
合 計					1,633,912			
					1,671,873		37,961	



# 256袋当たり内訳書

土のう

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		256	665.7	170,419			WB252730
		袋	256	683	174,848	0	4,429	単一 14号
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		213	308	65,604			CA900250
		m <sup>3</sup>	213	314	66,882	0	1,278	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		213	1,320	281,160			CB210110
		m <sup>3</sup>	213	1,352	287,976	0	6,816	
整地	残土受入れ地での処理		213	119.5	25,453			CA900310
		m <sup>3</sup>	213	122.1	26,007	0	554	
合 計					542,636			
					555,713		13,077	

# 100m2当たり内訳書

コンクリート舗装撤去

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 23.2以下		15	14,290	214,350			WB824020
		m 3	15	14,370	215,550	0	1,200	単一 15号
合 計					214,350			
					215,550		1,200	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	671.4	
						1		684.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 無し		1	671.4	671.4	CA900260		
			m 3	1	684.5	684.5			
計						671.4			
						684.5			
単価						671.4			
						684.5	円/m3		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	盛土(流用土)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,295	
						1		5,507	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,295	5,295	CA900030		
			m 3	1	5,507	5,507			
計						5,295			
						5,507			
単価						5,295			
						5,507	円/m3		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	918.2	
						1		950.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	918.2	918.2	CA900030		
			m3	1	950.2	950.2			
計						918.2			
						950.2			
単価						918.2			
						950.2	円/m3		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	5,941	
						10		6,038	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.83	71,570	59,403.1	CB226170		
			m3	0.83	72,740	60,374.2			
計						59,403.1			
						60,374.2			
単価						5,941			
						6,038	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	コンクリートブロック積	大型ブロック 控え350mm	単位	m2	数量	1	単価	20,880
						1		21,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積		不要		1	20,880	20,880	CB226060	
			m 2	1	21,140	21,140		
計						20,880		
						21,140		
単価						20,880		
						21,140	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,920
						1		33,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		1	32,160	32,160	CB226110	
			m 3	1	32,460	32,460		
養生工		無筋構造物 一般養生		1	758.5	758.5	WB240050	
			m 3	1	790	790	単一 14号	
計						32,918.5		
						33,250		
単価						32,920		
						33,250	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,376
						1		8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8,376	8,376	CB226120	
			m 3	1	8,530	8,530		
計						8,376		
						8,530		
単価						8,376		
						8,530	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	目地板(材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,140
						1		1,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		1	1,140	1,140		
			m 2	1	1,140	1,140		
計						1,140		
						1,140		
単価						1,140		
						1,140	円/m2	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4,141	
						10		4,201	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.73	56,420	41,186.6	CB226180		
			m 3	0.73	57,240	41,785.2			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		0.11	1,967	216.37	CB224710		
			m 2	0.11	1,996	219.56			
計						41,402.97			
						42,004.76			
単価						4,141			
						4,201	円/m		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	端部コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	99,930	
						1		101,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.7	34,340	58,378	CB240010		
			m 3	1.7	34,740	59,058			
型枠		一般型枠 小型構造物		5.6	7,419	41,546.4	CB240210		
			m 2	5.6	7,597	42,543.2			
計						99,924.4			
						101,601.2			
単価						99,930			
						101,700	円/箇所		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	25,070
						1		25,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	25,070	25,070	WB330440	
		18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1,0)	m 3	1	25,190	25,190	単- 15号	
計						25,070		
						25,190		
単価						25,070		
						25,190	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,730
						1		14,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 28.4以下		1	14,730	14,730	WB824020	
			m 3	1	14,820	14,820	単- 18号	
計						14,730		
						14,820		
単価						14,730		
						14,820	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	袋詰玉石撤去	1 t 型	単位	袋	数量	1	単価	4,597
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石撤去【歩掛見積】	1 t 型		1	1,646	1,646			WYB00001
		袋	1	1,687	1,687			単- 19号
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 10個 0.5km以下		1	1,403	1,403			CB310040
		個	1	1,437	1,437			
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		1	1,548	1,548			CB310190
		個	1	1,578	1,578			
計					4,597			
					4,702			
単価					4,597			
					4,702			円/袋

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	床掘り(掘削)(砂防)【歩掛見積】	土砂 小規模 バックホウ0.16m3	単位	m 3	数量	100	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			1.1	22,785	25,063		
			人	1.1	23,205	25,525		
	普通作業員			2.2	19,320	42,504		
			人	2.2	20,160	44,352		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.6	43,300	25,980		
			日	0.6	43,300	25,980		
	バックホウ(クローラ)[標準型]	排ガス型(第2次) 山積0.16m3(平積0.11m3)		6.6	38,330	252,978		WYB00002
			日	6.6	39,480	260,568		単一 17号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		13,475		
			式	1		13,975		
	計					360,000		
						370,400		
	単価					3,600		
						3,704		円/m 3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	重機搬入・搬出【歩掛見積】	バックホウ 山積0.16m3(平積0.11)	単位	回	数量	1	単価	50,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			1.5	22,785	34,177		
			人	1.5	23,205	34,807		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.35	43,300	15,155		
			日	0.35	43,300	15,155		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		1,018		
			式	1		1,038		
	計					50,350		
	単価					51,000		
						51,000	円/回	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	岩盤清掃		単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	26,775	2,677			
普通作業員		人	0.5	20,160	10,080			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		4,203			
計					16,960			
単価					1,696	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	9,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	26,775	104,422			
	型わく工		人	14.9	25,410	378,609			
	特殊作業員		人	0.85	23,205	19,724			
	普通作業員		人	8.5	20,160	171,360			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	43,300	99,590			
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		168,495			
	計					942,200			
	単価					9,422		円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,554
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	26,775	2,677			
とび工		人	0.4	25,935	10,374			
普通作業員		人	0.4	20,160	8,064			
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,425			
計					25,540			
単価					2,554	円/m		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	4,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	26,775	7,443			
	特殊作業員		人	0.278	23,205	6,450			
	普通作業員		人	0.278	20,160	5,604			
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,850	14,970		WK250500 単- 18号	
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		773			
	計					46,240			
	単価					4,624		円/袋	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	暗渠排水管設置【歩掛見積】	高密度ポリエチレン管(シングル) φ1000	単位	m	数量	10	単価	54,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	25,830	10,332		
			人	0.4	26,775	10,710		
	普通作業員			1.6	19,320	30,912		
			人	1.6	20,160	32,256		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.4	43,300	17,320		
			日	0.4	43,300	17,320		
	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル) φ1000		10	47,500	475,000		
			m	10	47,500	475,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%			1		10,236		
			式	1		10,714		
	計					543,800		
						546,000		
	単価					54,380		
						54,600	円/m	



### 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	暗渠排水管撤去【歩掛見積】	高密度ポリエチレン管(シングル) φ1000	単位	m	数量	10	単価	3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	25,830	6,457		
			人	0.25	26,775	6,693		
	普通作業員			0.75	19,320	14,490		
			人	0.75	20,160	15,120		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.25	43,300	10,825		
			日	0.25	43,300	10,825		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%			1		5,228		
			式	1		5,452		
	計					37,000		
						38,090		
	単価					3,700		
						3,809	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	支保工	くさび結合支保 f≦40kN/m <sup>2</sup> [t≦120cm] 標準	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	3,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	26,775	37,485		
	型わく工		人	1.3	25,410	33,033		
	とび工		人	3.3	25,935	85,585		
	普通作業員		人	3.3	20,160	66,528		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	43,300	21,650		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		78,119		
	計					322,400		
	単価					3,224	円/空m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,775	1,847			
特殊作業員		人	0.069	23,205	1,601			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	49,020	3,382	WK250500	単一	19号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,830			
単価					683		円/袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 23.2以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,591	7,591	WB824010 単- 20号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,990	3,990	WB020051 単- 21号	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2k m以下 全ての費用	m 3	1	2,789	2,789	CB227010	
	計					14,370		
	単価					14,370	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	13,335	13,335		13,340
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計							13,340
	単価							13,340 円/人日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	バックホウ(クローラ)[標準型]	排ガス型(第2次) 山積0.16m3(平積0.11m3)	単位	日	数量	1	38,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			1	22,680	22,680		
		人	1	23,835	23,835		
軽油	1. 2号		29	136	3,944		
		L	29	136	3,944		
バックホウ(クローラ)[標準型]	排ガス型(第2次) 山積0.16m3(平積0.11m3)		1	11,700	11,700		WYB00003
		供用日	1	11,700	11,700		
諸雑費(まるめ)			1		6		
		式	1		1		
計					38,330		
単価					39,480		
					38,330		
					39,480		円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835			
軽油	1. 2号	L	98	136	13,328			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					53,850			
単価					53,850	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835			
軽油	1. 2号	L	74	136	10,064			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					49,020			
単価					49,020	円/日		



## 参考資料 (2)

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,591	7,591		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,591		
	単価					7,591	円/m 3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	無筋コンクリート殻	m 3	100	3,990	399,000		
	計					399,000		
	単価					3,990	円/m 3	