

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事
工事地名	大分県宇佐市岩崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 2月	12) 設 計 年 月	令和 5年 2月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 調査第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289600031	14) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	252,373,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	230,109,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	233日間 自 令和 5年 3月 2日 (当初) 至 令和 5年10月20日 (2回変更) 至 令和 5年10月20日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	宇佐	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	3,576,000
		23) 公 告 日	令和 4年12月20日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 交通事故重点対策道路事業費(一種) 道路交通安全施設等整備事業費(二種)	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--	--	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		29,772,240				
		式	1		36,927,989	1	7,155,749		
道路土工		式	1		5,617,065				
		式	1		6,081,840	1	464,775		
掘削工		式	1		1,958,580				
		式	1		2,054,250	1	95,670		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	6,900	251.5	1,735,350			単-1号	
		m3	6,900	251.5	1,735,350	0	0		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	210	1,063	223,230			単-2号	
		m3	300	1,063	318,900	90	95,670		
路体盛土工		式	1		1,626,045				
		式	1		1,750,673	1	124,628		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	4,582	91,640			単-3号	
		m3	40	4,582	183,280	20	91,640		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	720.9	36,045			単-4号	
		m3	50	720.9	36,045	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上 障害有	m3	150	374	56,100			単-5号	
		m3	150	374	56,100	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上 障害無	m3	7,400	194.9	1,442,260			単-6号	
		m3	7,400	194.9	1,442,260	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0			単-7号	
		m3	20	210.4	4,208	20	4,208		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-8号	
		m3	20	1,439	28,780	20	28,780		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工			1		96,060				
		式	1		325,729	1	229,669		
路床盛土	2.5m未満		20	4,659	93,180			単-9号	
		m3	50	4,659	232,950	30	139,770		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		2	758.1	1,516			単-10号	
		m3	10	758.1	7,581	8	6,065		
路床盛土	4.0m以上 障害有		2	682	1,364			単-11号	
		m3	4	682	2,728	2	1,364		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			単-12号	
		m3	50	210.4	10,520	50	10,520		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-13号	
		m3	50	1,439	71,950	50	71,950		
法面整形工			0		0				
		式	1		14,808	1	14,808		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		0	0	0			単-14号	
		m2	40	370.2	14,808	40	14,808		
残土処理工			1		1,936,380				
		式	1		1,936,380	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		1,100	115.8	127,380			単-15号	
		m3	1,100	115.8	127,380	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,080	1,675	1,809,000			単-16号	
		m3	1,080	1,675	1,809,000	0	0		
地盤改良工			0		0				
		式	1		455,268	1	455,268		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
置換工			0		0				
		式	1		455,268	1	455,268		
置換	良質土		0		0			内-1号	
		m3	90		455,268	90	455,268		
擁壁工			1		12,744,867				
		式	1		15,986,140	1	3,241,273		
作業土工			1		1,019,341				
		式	1		2,249,720	1	1,230,379		
床掘り	土砂							内-2号	
		m3	260		463,263				
			260		463,263	0	0		
床掘り	土砂		0		0			内-3号	
		m3	810		182,513	810	182,513		
埋戻し			190		556,078			内-4号	
		m3	190		556,078	0	0		
埋戻し			0		0			内-5号	
		m3	690		1,047,866	690	1,047,866		
残土処理工			1		148,682				
		式	1		429,802	1	281,120		
整地	残土受入れ地での処理		50		6,083			内-6号	
		m3	0		0	-50	-6,083		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-7号	
		m3	210		24,264	210	24,264		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		50		142,599			内-8号	
		m3	50		142,599	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 160		0 262,939	160	262,939	内-9号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 1		4,078,530 4,078,530	0	0		
小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)基礎砕石有	m3	11 11	78,723 78,723	865,953 865,953	0	0	単-17号	
小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)基礎砕石有	m3	3 3	73,079 73,079	219,237 219,237	0	0	単-18号	
重力式擁壁	擁壁平均高さ1.0mを超え2.0m未満 18-8-40(高炉)基礎砕石有	m3	70 70	42,762 42,762	2,993,340 2,993,340	0	0	単-19号	
プレキャスト擁壁工		式	1 1		7,498,314 9,228,088	1	1,729,774		
プレキャスト擁壁	嵩上品 H1800S(h=1400)	m	0 20		0 1,141,340	20	1,141,340	内-10号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=1800S(h=1600)	m	4 4		288,648 288,648	0	0	内-11号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2000S(h=1600)	m	15 0		741,642 0	-15	-741,642	内-12号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2000S(h=1600)	m	0 17		0 839,494	17	839,494	内-13号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2000S(h=1800)	m	2 2	49,309 49,309	98,618 98,618	0	0	単-20号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2200S(h=1800)	m	2 4	59,894 59,894	119,788 239,576	2	119,788	単-21号	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2200S (h=2000)	m	2		220,676			内-14号	
			2		220,676	0	0		
プレキャスト擁壁	嵩上品 H2400S (h=2000)	m	0	0	0			単-22号	
			8	71,870	574,960	8	574,960		
プレキャスト擁壁	嵩上品 H2400S (h=2200)	m	0	0	0			単-23号	
			14	73,790	1,033,060	14	1,033,060		
プレキャスト擁壁	嵩上品 H2600S (h=2200)	m	0	0	0			内-15号	
			30		2,656,159	30	2,656,159		
プレキャスト擁壁	嵩上品 H2600S (h=2400)	m	0	0	0			内-16号	
			7		721,862	7	721,862		
プレキャスト擁壁	嵩上品 H2800S (h=2400)	m	0	0	0			単-24号	
			14	92,550	1,295,700	14	1,295,700		
プレキャスト擁壁	通常品 H=3000	m	0	84,722	0			単-25号	
			70	84,722	5,930,540	-70	-5,930,540		
コンクリート (調整コンクリート)	24-12-25 (20) (高炉)	m3	0.6	28,739	17,243			単-26号	
			0.6	28,739	17,243	0	0		
コンクリート (間詰コンクリート)	18-8-25 (20) (高炉)	m3	0	0	0			単-27号	
			0.2	27,880	5,576	0.2	5,576		
型枠 (調整コンクリート)	一般型枠	m2	11		76,096			内-17号	
			11		76,096	0	0		
型枠 (間詰コンクリート)	一般型枠	m2	0		0			内-18号	
			2		14,017	2	14,017		
鉄筋 (調整コンクリート)	SD345 D13	t	0.03	168,770	5,063			単-28号	
			0.03	168,770	5,063	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カルバート工		式	1		140,171				
		式	1		1,923,145	1	1,782,974		
作業土工		式	0		0				
		式	1		14,952	1	14,952		
床掘り	土砂		0		0			内-19号	
		m3	7		13,156	7	13,156		
埋戻し			0		0			内-20号	
		m3	0.6		1,796	0.6	1,796		
プレキャストカルバート工		式	1		140,171				
		式	1		1,908,193	1	1,768,022		
プレキャストボックス	内幅 0.6m 内高 0.5m		2		122,273			内-21号	
		m	2		122,273	0	0		
プレキャストボックス	内幅 2.0m 内高 1.2m		0		0			内-22号	
		m	4.6		1,623,107	4.6	1,623,107		
コンクリート (接続コンクリート)	18-8-25(20)(高炉)		0.2	29,423	5,884			単-29号	
		m3	0.2	29,423	5,884	0	0		
コンクリート (巻立コンクリート)	24-12-25(20)(高炉)		0	0	0			単-30号	
		m3	0.7	30,290	21,203	0.7	21,203		
型枠 (接続コンクリート)	一般型枠		2		12,014			内-23号	
		m2	2		12,014	0	0		
型枠 (巻立コンクリート)	一般型枠		0		0			内-24号	
		m2	5		32,038	5	32,038		
鉄筋 (巻立コンクリート)	SD345 D13		0		0			内-25号	
		t	0.03		91,674	0.03	91,674		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		11,270,137				
		式	1		12,481,596	1	1,211,459		
防護柵撤去工		式	1		285,561				
		式	1		285,561	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	9	1,138	10,242			単-31号	
		m	9	1,138	10,242	0	0		
防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-Cp-2E	m	74	2,440	180,560			単-32号	
		m	74	2,440	180,560	0	0		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高0.8m 3段ビーム 土中建込用	m	92	885.6	81,475			単-33号	
		m	92	885.6	81,475	0	0		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高1.1m 4段ビーム 土中建込用	m	15	885.6	13,284			単-34号	
		m	15	885.6	13,284	0	0		
構造物取壊し工		式	1		6,339,218				
		式	1		7,145,549	1	806,331		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	761	6,893	5,245,573			単-35号	
		m3	783	6,893	5,397,219	22	151,646		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0			単-36号	
		m3	44	13,700	602,800	44	602,800		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6	499.5	2,997			単-37号	
		m	52	499.5	25,974	46	22,977		
舗装版切断(夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	350	631.7	221,095			単-38号	
		m	350	631.7	221,095	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	1,120	160.6	179,872			単-39号	
		m2	1,180	160.6	189,508	60	9,636		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2,750	160.6	441,650			単-40号	
			2,870	160.6	460,922	120	19,272		
舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	870	224.3	195,141			単-41号	
			870	224.3	195,141	0	0		
舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	200	224.3	44,860			単-42号	
			200	224.3	44,860	0	0		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	m2	50	160.6	8,030			単-43号	
			50	160.6	8,030	0	0		
排水構造物撤去工		式	1		2,709				
			1		2,709	0	0		
蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴300×400用	枚	1	430.8	430			単-44号	
			1	430.8	430	0	0		
蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴800×800用	枚	1	430.8	430			単-45号	
			1	430.8	430	0	0		
蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴800×900用	枚	1	430.8	430			単-46号	
			1	430.8	430	0	0		
蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴900×900用	枚	1	430.8	430			単-47号	
			1	430.8	430	0	0		
蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴1000×1000用	枚	1	989	989			単-48号	
			1	989	989	0	0		
縁石撤去工		式	0		0				
			1		19,854	1	19,854		
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	0	0	0			単-49号	
			18	1,103	19,854	18	19,854		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		4,642,649				
		式	1		5,027,923	1	385,274		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	761	1,661	1,264,021			単-50号	
		m3	783	1,661	1,300,563	22	36,542		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,301	16,505			単-51号	
		m3	5	3,301	16,505	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-52号	
		m3	44	2,053	90,332	44	90,332		
殻運搬	アスファルト殻	m3	182	3,301	600,782			単-53号	
		m3	191	3,301	630,491	9	29,709		
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	73	3,965	289,445			単-54号	
		m3	73	3,965	289,445	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	766	2,142	1,640,772			単-55号	
		m3	788	2,142	1,687,896	22	47,124		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-56号	
		m3	44	4,103	180,532	44	180,532		
殻処分	アスファルト殻	m3	134	2,607	349,338			単-57号	
		m3	136	2,607	354,552	2	5,214		
殻処分	アスファルト殻	m3	48	2,780	133,440			単-58号	
		m3	55	2,780	152,900	7	19,460		
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	73	4,285	312,805			単-59号	
		m3	73	4,285	312,805	0	0		
現場発生品運搬	ガードレール、ガードパイプ、 横断防止柵、転落防止柵、グレーチング蓋	回	2		35,541			内-26号	
		回	0		0	-2	-35,541		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	ガードレール、ガードパイプ、横断防止柵、転落防止柵、グレーチング蓋		回	0 2		0 11,902			2	11,902	内-27号
舗装			式	1 1		52,024,778 55,319,662			1	3,294,884	
舗装工			式	1 1		16,903,676 18,393,438			1	1,489,762	
アスファルト舗装工			式	1 1		15,531,976 17,029,738			1	1,497,762	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm		m2	80 80	507.4 507.4	40,592 40,592			0	0	単-60号
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	0 441	0 652.7	0 287,840			441	287,840	単-61号
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	943 943	728.1 728.1	686,598 686,598			0	0	単-62号
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm		m2	1,210 1,240	794.6 794.6	961,466 985,304			30	23,838	単-63号
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	108 108	940 940	101,520 101,520			0	0	単-64号
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm		m2	1,070 1,070	619.9 619.9	663,293 663,293			0	0	単-65号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm		m2	0 500	0 690.6	0 345,300			500	345,300	単-66号
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm		m2	108 108	829.2 829.2	89,553 89,553			0	0	単-67号

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20)	m2						単-68号	
	舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超		1,730	1,749	3,025,770	0	0		
中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20)	m2						単-69号	
	舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超		1,800	1,666	2,998,800	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)	m2						単-70号	
	舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超		80	1,683	134,640	558	939,114		
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20)	m2						単-71号	
	舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超		140	1,784	249,760	0	0		
表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ギャップASポリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2						単-72号	
			2,250	2,022	4,549,500	-2,250	-4,549,500		
表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ギャップASポリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2						単-73号	
			0	0	0	2,250	4,421,250		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)	m2						単-74号	
	舗装厚 40mm 平均幅員 1.4m以上		1,230	1,496	1,840,080	20	29,920		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)	m2						単-75号	
	舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m以上		108	1,763	190,404	0	0		
オーバーレイ工		式							
			1		1,371,700	1	-8,000		
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 160mm	m2						単-76号	
			100	4,887	488,700	0	0		
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20)	m2						単-77号	
	舗装厚 100mm 平均幅員 3.0m超		100	3,333	333,300	0	0		
中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20)	m2						単-78号	
	舗装厚 80mm 平均幅員 3.0m超		100	2,777	277,700	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒キヤップASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 70mm 平均幅員3.0m超	m2	100	2,720	272,000			単-79号	
			0	2,720	0	-100	-272,000		
表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 70mm 平均幅員3.0m超	m2	0	0	0			単-80号	
			100	2,640	264,000	100	264,000		
排水構造物工			1		16,135,638				
		式	1		16,264,638	1	129,000		
作業土工			1		1,223,134				
		式	1		1,223,134	0	0		
床掘り	土砂		700		178,567			内-28号	
		m3	700		178,567	0	0		
埋戻し			400		604,081			内-29号	
		m3	400		604,081	0	0		
埋戻し			140		326,156			内-30号	
		m3	140		326,156	0	0		
埋戻し	砂		1		8,630			内-31号	
		m3	1		8,630	0	0		
基面整正			308		105,700			内-32号	
		m2	308		105,700	0	0		
残土処理工			1		63,427				
		式	1		63,427	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		40		4,102			内-33号	
		m3	40		4,102	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		40		59,325			内-34号	
		m3	40		59,325	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			1		9,551,162				
		式	1		9,551,162	0	0		
管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部) 300×300 ×2000		267	13,941	3,722,247			単-81号	
		m	267	13,941	3,722,247	0	0		
管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部・曲線部) 3 00×300×800		32	27,207	870,624			単-82号	
		m	32	27,207	870,624	0	0		
管(函)渠型側溝 (A型)	2型(集水部) 300×300 ×2000 グレチング付		30	29,769	893,070			単-83号	
		m	30	29,769	893,070	0	0		
管(函)渠型側溝 (A型)	2型(集水部・曲線部) 3 00×300×1000 グレチ ング付		2	35,076	70,152			単-84号	
		m	2	35,076	70,152	0	0		
管(函)渠型側溝 (A型)	3型(溜柵部) 300×450 ×1000 グレチング+充填 蓋付		17	67,544	1,148,248			単-85号	
		m	17	67,544	1,148,248	0	0		
管(函)渠型側溝 (A型)	5型(分水部) 300×800 ×1000 グレチング+充填 蓋付		5	79,899	399,495			単-86号	
		m	5	79,899	399,495	0	0		
管(函)渠型側溝 (A型)	6型(巻込部) 300×300 ×500 グレチング付		3	91,451	274,353			単-87号	
		m	3	91,451	274,353	0	0		
管(函)渠型側溝 (B型)	300×300×2500		24	15,509	372,216			単-88号	
		m	24	15,509	372,216	0	0		
管(函)渠型側溝 (C型)	φ400×2500 横断用グ レチング付		5	47,795	238,975			単-89号	
		m	5	47,795	238,975	0	0		
自由勾配側溝 (3号)	直線部 自転車対応縦 断用 300×400		8	14,050	112,400			単-90号	
		m	8	14,050	112,400	0	0		
自由勾配側溝 (3号)	曲線部 自転車対応縦 断用 300×400		14	20,688	289,632			単-91号	
		m	14	20,688	289,632	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝 (4号)	縦断用 300×600	m	2	16,092	32,184	32,184			0	0	単-92号
			2	16,092							
自由勾配側溝 (4号)	縦断用 300×700	m	2	17,004	34,008	34,008			0	0	単-93号
			2	17,004							
自由勾配側溝 (5号)	縦断用 300×800	m	2	20,323	40,646	40,646			0	0	単-94号
			2	20,323							
自由勾配側溝 (5号)	縦断用 300×900	m	4	21,855	87,420	87,420			0	0	単-95号
			4	21,855							
自由勾配側溝 (5号)	縦断用 300×1000	m	2	24,909	49,818	49,818			0	0	単-96号
			2	24,909							
自由勾配側溝 (6号)	縦断用 300×500	m	2	13,968	27,936	27,936			0	0	単-97号
			2	13,968							
自由勾配側溝 (6号)	縦断用 300×600	m	6	15,901	95,406	95,406			0	0	単-98号
			6	15,901							
自由勾配側溝 (6号)	縦断用 300×700	m	15	16,813	252,195	252,195			0	0	単-99号
			15	16,813							
自由勾配側溝 (7号)	縦断用 300×800	m	5	20,223	101,115	101,115			0	0	単-100号
			5	20,223							
側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側溝自転車対応用) 300用	枚	12	2,649	31,788	31,788			0	0	単-101号
			12	2,649							
側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 300用	枚	36	3,092	111,312	111,312			0	0	単-102号
			36	3,092							
側溝蓋	ビョン集水蓋(自由勾配側溝用) 300用	枚	4	8,849	35,396	35,396			0	0	単-103号
			4	8,849							

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋取替	グレーチング蓋 250用 T-25 並目		枚	14	18,609	260,526			単-104号
				14	18,609	260,526	0	0	
管渠工			式	1		3,156,715			
				1		3,156,715	0	0	
暗渠排水管	硬質塩化ビニル管(VP) 管径200mm		m	13	3,836	49,868			単-105号
				13	3,836	49,868	0	0	
暗渠ボックス	600型		m	50	44,576	2,228,800			単-106号
				50	44,576	2,228,800	0	0	
鉄筋コンクリート台付管	重圧管 400型		m	9	16,603	149,427			単-107号
				9	16,603	149,427	0	0	
鉄筋コンクリート台付管	重圧管 500型		m	32	22,448	718,336			単-108号
				32	22,448	718,336	0	0	
コンクリート (接続コンクリート)	18-8-25(20)(高炉)		m3	0.1	29,423	2,942			単-109号
				0.1	29,423	2,942	0	0	
型枠 (接続コンクリート)	一般型枠		m2	1		7,342			内-35号
				1		7,342	0	0	
集水柵・マンホール工			式	1		2,141,200			
				1		2,270,200	1	129,000	
現場打ち集水柵 (7号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×700		箇所	1	46,400	46,400			単-110号
				1	46,400	46,400	0	0	
現場打ち集水柵 (8号)	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×1600		箇所	1	136,220	136,220			単-111号
				1	136,220	136,220	0	0	
現場打ち集水柵 (10号)	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×1500		箇所	1	130,293	130,293			単-112号
				1	130,293	130,293	0	0	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (11号)	現場打材 18-8-40(高 炉) 700×700×1400	箇所	1	122,269	122,269	0	0	単-113号	
			1	122,269	122,269				
現場打ち集水桝 (13号)	現場打材 18-8-40(高 炉) 800×800×2500	箇所	1	229,404	229,404	0	0	単-114号	
			1	229,404	229,404				
現場打ち集水桝 (14号)	現場打材 18-8-40(高 炉) 800×800×2500	箇所	1	229,404	229,404	0	0	単-115号	
			1	229,404	229,404				
現場打ち集水桝 (15号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 600×600×700	箇所	1	44,731	44,731	0	0	単-116号	
			1	44,731	44,731				
現場打ち集水桝 (16号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×900	箇所	1	44,731	44,731	0	0	単-117号	
			1	44,731	44,731				
現場打ち集水桝 (17号)	現場打材 18-8-40(高 炉) 800×800×1400	箇所	1	122,269	122,269	0	0	単-118号	
			1	122,269	122,269				
現場打ち集水桝 (18号)	現場打材 18-8-40(高 炉) 800×800×1300	箇所	1	122,269	122,269	0	0	単-119号	
			1	122,269	122,269				
現場打ち集水桝 (19号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×600	箇所	1	38,057	38,057	0	0	単-120号	
			1	38,057	38,057				
現場打ち集水桝 (20号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×100 0	箇所	1	48,479	48,479	0	0	単-121号	
			1	48,479	48,479				
現場打ち集水桝 (21号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×600	箇所	1	38,057	38,057	0	0	単-122号	
			1	38,057	38,057				
現場打ち集水桝 (22号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×700	箇所	1	41,394	41,394	0	0	単-123号	
			1	41,394	41,394				
集水桝嵩上げ	500×500 嵩上高7cm 1 8-8-25(20)(高炉)	箇所	1	7,665	7,665	0	0	単-124号	
			1	7,665	7,665				

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水柵嵩上げ	800×800 嵩上高14cm 18-8-25(20) (高炉)	箇所	1	82,589	82,589			単-125号	
			1	82,589	82,589	0	0		
集水柵嵩下げ	700×1100 嵩下高20cm 敷鉄板 1000×1400× t22	箇所	0	0	0			単-126号	
			1	129,000	129,000	1	129,000		
蓋	グレーチング 蓋 柵穴500× 500用 T-25 並目 110 ° 開閉	枚	2	18,974	37,948			単-127号	
			2	18,974	37,948	0	0		
蓋	グレーチング 蓋 柵穴500× 500用 T-2 細目 4点ホ ルト固定	枚	2	38,577	77,154			単-128号	
			2	38,577	77,154	0	0		
蓋	グレーチング 蓋 柵穴500× 500用 T-25 並目 4点ホ ルト固定	枚	1	29,058	29,058			単-129号	
			1	29,058	29,058	0	0		
蓋	グレーチング 蓋 柵穴600× 600用 T-25 並目 110 ° 開閉	枚	1	28,329	28,329			単-130号	
			1	28,329	28,329	0	0		
蓋	グレーチング 蓋 柵穴600× 600用 T-25 並目 4点ホ ルト固定	枚	1	36,808	36,808			単-131号	
			1	36,808	36,808	0	0		
蓋	グレーチング 蓋 柵穴700× 700用 T-2 細目 4点ホ ルト固定	枚	3	55,226	165,678			単-132号	
			3	55,226	165,678	0	0		
蓋	グレーチング 蓋 柵穴800× 800用 T-2 細目 4点ホ ルト固定	枚	2	75,012	150,024			単-133号	
			2	75,012	150,024	0	0		
蓋	グレーチング 蓋 柵穴800× 800用 T-25 並目 4点ホ ルト固定	枚	2	65,985	131,970			単-134号	
			2	65,985	131,970	0	0		
縁石工		式	1		3,839,507				
			1		3,893,849	1	54,342		
作業土工		式	1		94,545				
			1		94,545	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	20		34,024			内-36号	
			20		34,024	0	0		
埋戻し		m3	20		60,521			内-37号	
			20		60,521	0	0		
縁石工		式	1		3,744,962				
			1		3,799,304	1	54,342		
歩車道境界ブロック (A1)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	m	221	8,544	1,888,224			単-135号	
			221	8,544	1,888,224	0	0		
歩車道境界ブロック (A3)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	m	15	8,556	128,340			単-136号	
			15	8,556	128,340	0	0		
歩車道境界ブロック (B1)	車両用切下部 両面R B種(180/230~180/190×250~100×600)	m	7	12,628	88,396			単-137号	
			7	12,628	88,396	0	0		
歩車道境界ブロック (B2)	歩行用切下部 両面R B種(180/230~180/190×250~70×600)	m	10	9,819	98,190			単-138号	
			10	9,819	98,190	0	0		
歩車道境界ブロック (B4)	歩行用切下部 両面R B種(180/230~180/190×250~70×600)	m	1	9,819	9,819			単-139号	
			1	9,819	9,819	0	0		
歩車道境界ブロック (C1)	車両用乗入部 B種(180/190×100×600)	m	31	8,333	258,323			単-140号	
			31	8,333	258,323	0	0		
歩車道境界ブロック (C2)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	m	38	7,885	299,630			単-141号	
			38	7,885	299,630	0	0		
歩車道境界ブロック (C4)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	m	33	7,896	260,568			単-142号	
			33	7,896	260,568	0	0		
歩車道境界ブロック (A)	一般部 両面R A種(150/190×200×2000)	m	2	7,125	14,250			単-143号	
			2	7,125	14,250	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック (B2)	歩行者用切下部 両面R A種(150/190~150/160 0×200~70×600)	m	0.6 0.6	7,588 7,588	4,552 4,552	0	0	単-144号	
歩車道境界ブロック (C2)	歩行者用乗入部 A種(150/160×70×600)	m	5 5	7,172 7,172	35,860 35,860	0	0	単-145号	
歩車道境界ブロック (D)	一般部 片面R A種(150/170×200×2000)	m	72 72	5,457 5,457	392,904 392,904	0	0	単-146号	
歩車道境界ブロック	流用品 一般部 片面R B種(180/205×250×600)	m	0 18	0 3,019	0 54,342	18	54,342	単-147号	
地先境界ブロック (A)	歩道部 A種(120×120 ×600)	m	33 33	4,069 4,069	134,277 134,277	0	0	単-148号	
地先境界ブロック (B)	乗入部 A種(120×120 ×600)	m	23 23	5,723 5,723	131,629 131,629	0	0	単-149号	
防護柵工		式	1 1		1,124,320 1,124,320	0	0		
路側防護柵工		式	1 1		878,950 878,950	0	0		
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 50m以上100m 未満 曲線部補正無 景 観塗装品(ダークブラウン)	m	50 50	17,579 17,579	878,950 878,950	0	0	単-150号	
防止柵工		式	1 1		245,370 245,370	0	0		
転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ヒール土 中建込用 50m未満 景 観塗装品(ダークブラウン)	m	30 30	8,179 8,179	245,370 245,370	0	0	単-151号	
区画線工		式	1 1		752,369 1,475,645	1	723,276		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		752,369				
			1		1,475,645	1	723,276		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0	0	0			単-152号	
			79	276.5	21,843	79	21,843		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 未供用区間	m	0	0	0			単-153号	
			570	262.3	149,511	570	149,511		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	450	344.8	155,160			単-154号	
			450	344.8	155,160	0	0		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	63	420.1	26,466			単-155号	
			63	420.1	26,466	0	0		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	95	745.4	70,813			単-156号	
			95	745.4	70,813	0	0		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	83	369.1	30,635			単-157号	
			83	369.1	30,635	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0	0	0			単-158号	
			10	520.8	5,208	10	5,208		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	81	384.2	31,120			単-159号	
			81	384.2	31,120	0	0		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	300	853.8	256,140			単-160号	
			300	853.8	256,140	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 未供用区間	m	0	0	0			単-161号	
			9	572.4	5,151	9	5,151		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	66	818.4	54,014	0	0	単-162号	
			66	818.4	54,014				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄	m	0	0	0	15	10,579	単-163号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄	m	15	705.3	10,579	0	0	単-164号	
			19	908.7	17,265				
高視認性区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄	m	19	908.7	17,265	0	0	単-165号	
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	0	0	0	93	120,342	単-166号	
			93	1,294	120,342				
道路付属施設工		式	1		491,793	0	0		
			1		491,793				
道路付属物工		式	1		491,793	0	0		
			1		491,793				
車線分離標 (夜間)	φ80 径φ250 高 さ800mm 可変式(穿孔 式・1本脚) 10本未満	本	7	28,329	198,303	0	0	単-167号	
メッシュフェンス	H=800 構造物用 景観 塗装品(ダークブラウン)	m	7	28,329	198,303	0	0	単-168号	
			30	9,783	293,490				
仮設工		式	30	9,783	293,490	0	0		
			1		12,777,475				
防護施設工		式	1		13,675,979	1	898,504		
			0		0				
仮設防護柵	B種 H鋼基礎 L=5000	m	1		898,504	1	898,504	単-169号	
			0	0	0				
			124	7,246	898,504	124	898,504		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		12,777,475				
			1		12,777,475	0	0		
交通誘導警備員		人日	150		1,924,998			内-38号	
			150		1,924,998	0	0		
交通誘導警備員 (夜間)		人日	575		10,852,477			内-39号	
			575		10,852,477	0	0		
情報ボックス		式	1		37,023,229				
			1		36,978,937	1	-44,292		
情報ボックス工		式	1		22,697,979				
			1		22,697,979	0	0		
舗装版破碎工		式	1		1,283,261				
			1		1,283,261	0	0		
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,090	631.7	688,553			単-170号	
			1,090	631.7	688,553	0	0		
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	57	572.4	32,626			単-171号	
			57	572.4	32,626	0	0		
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	16	572.4	9,158			単-172号	
			16	572.4	9,158	0	0		
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	290	572.4	165,996			単-173号	
			290	572.4	165,996	0	0		
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	47	3,965	186,355			単-174号	
			47	3,965	186,355	0	0		
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	3	4,011	12,033			単-175号	
			3	4,011	12,033	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (夜間)	アスファルト殻			44	4,285	188,540			単-176号
			m3	44	4,285	188,540	0	0	
作業土工				1		2,050,491			
			式	1		2,050,491	0	0	
床掘り (夜間)				330		850,009			内-40号
			m3	330		850,009	0	0	
埋戻し (夜間)				80		304,798			内-41号
			m3	80		304,798	0	0	
埋戻し (夜間)	砂			3		22,978			内-42号
			m3	3		22,978	0	0	
埋戻し (夜間)	再生クワッシュヤレン RC-40			0.4		2,738			内-43号
			m3	0.4		2,738	0	0	
埋戻し (夜間)	コンクリート			32		869,968			内-44号
			m3	32		869,968	0	0	
残土処理工				1		373,920			
			式	1		373,920	0	0	
整地	残土受入れ地での処理			180		20,360			内-45号
			m3	180		20,360	0	0	
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			180		353,560			内-46号
			m3	180		353,560	0	0	
管路工(管路部)				1		14,792,956			
			式	1		14,792,956	0	0	
基礎材 (夜間)	再生クワッシュヤレン 40~0 敷厚 0.1m			320	1,432	458,240			単-177号
			m2	320	1,432	458,240	0	0	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷モルタル (夜間)	1:3(高炉)	m3	17	40,528	688,976	0	0	単-178号	
			17	40,528	688,976				
埋設管路 (夜間)	コンクリート製 蓋式 250×250	m	394	9,363	3,689,022	0	0	単-179号	
			394	9,363	3,689,022				
埋設管路 (400A型)(夜間)	コンクリート製 蓋式 □400/□250×2000	m	24	29,496	707,904	0	0	単-180号	
			24	29,496	707,904				
埋設管路 (400B型)(夜間)	コンクリート製 蓋式 400×400×1000	m	20	28,575	571,500	0	0	単-181号	
			20	28,575	571,500				
埋設管路 (夜間)	コンクリート製 暗渠式 250×250	m	37	11,251	416,287	0	0	単-182号	
			37	11,251	416,287				
さや管 (夜間)	VU50(接着受口片受直管)×12条	m	475	3,417	1,623,075	0	0	単-183号	
			475	3,417	1,623,075				
さや管 (夜間)	G54×12条	m	38	98,472	3,741,936	0	0	単-184号	
			38	98,472	3,741,936				
さや管 (夜間)	FEP30×1条	m	28	379.9	10,637	0	0	単-185号	
			28	379.9	10,637				
異種管継手 (夜間)	VU50⇔G54	個	72	13,950	1,004,400	0	0	単-186号	
			72	13,950	1,004,400				
超速硬コンクリート (夜間)	18N	m3	6	299,520	1,797,120	0	0	単-187号	
			6	299,520	1,797,120				
路盤紙 (夜間)	クラフト紙系	m2	9	106.4	957	0	0	単-188号	
			9	106.4	957				
埋設表示シート (夜間)	W=150 ダブル	m	540	132.1	71,334	0	0	単-189号	
			540	132.1	71,334				

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋設表示ビーン (夜間)	歩道部	本	4	2,892	11,568	0	0	単-190号	
			4	2,892	11,568				
ハンドホール工		式	1		4,197,351	0	0		
			1		4,197,351				
ハンドホール (R99)(夜間)	1200×1200×1200(標準部)ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリタゲ-錠付)	箇所	1	650,920	650,920	0	0	単-191号	
ハンドホール (R100)(夜間)	1200×1200×1200(標準部)ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリタゲ-錠付)	箇所	1	626,302	626,302	0	0	単-192号	
ハンドホール (R100-1)(夜間)	1200×1200×1200(標準部)ハンドホール蓋(φ750用 T-14 シリタゲ-錠付)	箇所	1	597,946	597,946	0	0	単-193号	
ハンドホール (R101)(夜間)	1200×1200×1200(標準部)ハンドホール蓋(φ750用 T-14 シリタゲ-錠付)	箇所	1	622,564	622,564	0	0	単-194号	
ハンドホール (L101)(夜間)	1200×1200×1200(割込み式)ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリタゲ-錠付)	箇所	1	742,919	742,919	0	0	単-195号	
ベルマウス (夜間)	VU50用 キャップ付	個	120	1,823	218,760	0	0	単-196号	
			120	1,823	218,760				
内管ダクトスリーブ (夜間)	VU50用	個	120	4,987	598,440	0	0	単-197号	
			120	4,987	598,440				
固定板(トコ受台) (夜間)	400用	枚	10	13,950	139,500	0	0	単-198号	
			10	13,950	139,500				
舗装工		式	1		6,967,005	1	-27,702		
			1		6,939,303				

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1		6,967,005			
				1		6,939,303	1	-27,702	
下層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 130mm		m2	3	1,102	3,306			単-199号
				3	1,102	3,306	0	0	
下層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm		m2	479	1,159	555,161			単-200号
				479	1,159	555,161	0	0	
下層路盤(歩道部) (夜間)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm		m2	446	1,014	452,244			単-201号
				446	1,014	452,244	0	0	
上層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 50mm		m2	3	886.8	2,660			単-202号
				3	886.8	2,660	0	0	
上層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 100mm		m2	482	1,049	505,618			単-203号
				482	1,049	505,618	0	0	
上層路盤(歩道部) (夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 100mm		m2	16	1,049	16,784			単-204号
				16	1,049	16,784	0	0	
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)		m2	486	2,894	1,406,484			単-205号
				486	2,894	1,406,484	0	0	
中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)		m2	486	2,811	1,366,146			単-206号
				486	2,811	1,366,146	0	0	
表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒キヤップ ASポ リマー改 質Ⅱ型(13) 舗装厚 50 mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5 0mm以下)		m2	486	3,166	1,538,676			単-207号
				0	3,166	0	-486	-1,538,676	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒キヤップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 486	0 3,109	0 1,510,974	486	1,510,974	単-208号	
表層(歩道部) (夜間)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	430 430	2,501 2,501	1,075,430 1,075,430	0	0	単-209号	
表層(歩道部) (夜間)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	16 16	2,781 2,781	44,496 44,496	0	0	単-210号	
構造物撤去工		式	1 1		6,962,781 6,946,191	1	-16,590		
構造物取壊し工		式	1 1		5,849,384 5,849,384	0	0		
コンクリート構造物取壊し (夜間)	鉄筋構造物 機械施工	m3	91 91	18,545 18,545	1,687,595 1,687,595	0	0	単-211号	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,030 1,030	631.7 631.7	650,651 650,651	0	0	単-212号	
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	370 370	224.3 224.3	82,991 82,991	0	0	単-213号	
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	200 200	224.3 224.3	44,860 44,860	0	0	単-214号	
床掘り (夜間)	土砂	m3	270 270		91,486 91,486	0	0	内-47号	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し (夜間)		m3	310		669,007	0	0	内-48号	
			310		669,007				
ハンドホール鉄蓋撤去 (夜間)	φ750用	枚	2	3,475	6,950	0	0	単-215号	
			2	3,475	6,950				
さや管撤去 (夜間)	VU50	m	6,058	431.8	2,615,844	0	0	単-216号	
			6,058	431.8	2,615,844				
運搬処理工		式	1		1,113,397	1	-16,590		
			1		1,096,807				
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	91	2,508	228,228	0	0	単-217号	
			91	2,508	228,228				
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	45	3,965	178,425	0	0	単-218号	
			45	3,965	178,425				
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	91	5,470	497,770	0	0	単-219号	
			91	5,470	497,770				
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	15	4,011	60,165	0	0	単-220号	
			15	4,011	60,165				
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	30	4,285	128,550	0	0	単-221号	
			30	4,285	128,550				
現場発生品運搬 (夜間)	ハンドホール鉄蓋	回	1		20,259	-1	-20,259	内-49号	
			0		0				
現場発生品運搬 (夜間)	ハンドホール鉄蓋	回	0		0	1	3,669	内-50号	
			1		3,669				
仮設工		式	1		395,464	0	0		
			1		395,464				

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工			1		395,464				
		式	1		395,464	0	0		
軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間)			70		395,464			内-51号	
		m	70		395,464	0	0		
直接工事費			1		118,820,247				
		式	1		129,226,588	1	10,406,341		
共通仮設費			1		17,351,785				
		式	1		19,390,946	1	2,039,161		
共通仮設費			1		2,046,623				
		式	1		2,873,591	1	826,968		
運搬費			1		14,675				
		式	1		186,944	1	172,269		
仮設材運搬費			1.3		14,675			内-52号	
		t	0		0	-1.3	-14,675		
仮設材運搬費			0		0			内-53号	
		t	16.5		186,944	16.5	186,944		
技術管理費			1		946,929				
		式	1		1,530,832	1	583,903		
地質調査費			1		451,331			内-54号	
		式	0		0	-1	-451,331		
地質調査費			0		0			内-55号	
		式	1		1,035,234	1	1,035,234		
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			1		445,177			内-56号	
		式	1		445,177	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		50,421			内-57号	
		式	1		50,421	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,085,019				
		式	1		1,155,815	1	70,796		
共通仮設費 (率計上)		式	1		15,305,162				
		式	1		16,517,355	1	1,212,193		
純工事費		式	1		136,172,032				
		式	1		148,617,534	1	12,445,502		
現場管理費		式	1		44,491,283				
		式	1		48,306,295	1	3,815,012		
工事原価		式	1		180,663,315				
		式	1		196,923,829	1	16,260,514		
一般管理費等		式	1		28,298,740				
		式	1		30,468,226	1	2,169,486		
業務委託料		式	1		227,945				
		式	1		227,945	0	0		
工事価格		式	1		209,190,000				
		式	1		227,620,000	1	18,430,000		
消費税相当額		式	1		20,919,000				
		式	1		22,762,000	1	1,843,000		
工事費計		式	1		230,109,000				
		式	1		250,382,000	1	20,273,000		

0/90m3当たり内訳書

置換

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〈 軟弱土撤去 〉								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m ³	0 90.8	0 272.2	0 24,715	90.8	24,715	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m ³	0 90.8	0 1,811	0 164,438	90.8	164,438	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	0 90.8	0 127.5	0 11,577	90.8	11,577	CB210610
〈 良質土置換 〉								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0 100.9	0 230.8	0 23,287	100.9	23,287	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	0 100.9	0 1,578	0 159,220	100.9	159,220	CB210110
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	0 90.8	0 793.3	0 72,031	90.8	72,031	CB210510
合 計					0 455,268		455,268	
変更積算金額					0 455,268		455,268	円/m ³

260m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		258.7	1,964	508,086			CB210030
		m ³	258.7	1,964	508,086	0	0	
合 計					463,263			
					463,263		0	

0/810m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	806.5	248.2	200,173	806.5	200,173	
合 計					0			
					200,173		200,173	
変更積算金額					0			
					182,513		182,513	円/m3

190m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		185.6	3,286	609,881			CB210410
		m ³	185.6	3,286	609,881	0	0	
合 計					556,078			
					556,078		0	

0/690m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	689	1,668	1,149,252	689	1,149,252	
合 計					0			
					1,149,252		1,149,252	
変更積算金額					0			
					1,047,866		1,047,866	円/m3

50/0m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		52.5	127.1	6,672			CB210610
		m 3	52.5	127.1	6,672	0	0	
合 計					6,083			
					0		-6,083	

0/210m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	209.4	127.1	26,614	209.4	26,614	
合 計					0			
					26,614		26,614	
変更積算金額					0			
					24,264		24,264	円/m3

50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	52.5	2,979	156,397			CB210110
					156,397	0	0	
合計					142,599			
					142,599		0	

0/160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	156.9	1,838	288,382	156.9	288,382	CB210110
合計					288,382		288,382	
変更積算金額					262,939		262,939	円/m3

0/20m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	20.5	11,160	228,780	20.5	228,780	
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2000		0	0	0			WYB00075
		個	9	89,000	801,000	9	801,000	単一 222号
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1067		0	0	0			WYB00081
		個	1	111,000	111,000	1	111,000	単一 223号
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1388		0	0	0			WYB00087
		個	1	111,000	111,000	1	111,000	単一 224号
合 計					0			
					1,251,780		1,251,780	
変更積算金額					0			
					1,141,340		1,141,340	円/m

4m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	高さ1m超え2m以下 長さ2m未満 基礎砕石・均しCo含む		4.1	18,360	75,276			WYB00001
		m	4.1	18,360	75,276	0	0	単一 225号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1800S(h=1600) L=1000		1	46,700	46,700			WYB00003
		個	1	46,700	46,700	0	0	単一 226号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1800S(h=1600) L=1293		1	97,300	97,300			WYB00004
		個	1	97,300	97,300	0	0	単一 227号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1800S(h=1600) L=1842		1	97,300	97,300			WYB00005
		個	1	97,300	97,300	0	0	単一 228号
合 計					288,648			
					288,648		0	

15/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		15	11,160	167,400			CB222110
		m	15	11,160	167,400	0	0	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2000S(h=1600) L=2000		7	85,000	595,000			WYB00006 単一 229号
		個	7	85,000	595,000	0	0	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1000		1	51,000	51,000			WYB00007 単一 230号
		個	1	51,000	51,000	0	0	
合 計					741,642			
					0		-741,642	

0/17m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	17	11,160	189,720	17	189,720	
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=2000		0	0	0			WYB00009
		個	8	85,000	680,000	8	680,000	単一 231号
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1000		0	0	0			WYB00010
		個	1	51,000	51,000	1	51,000	単一 232号
合 計					0			
					920,720		920,720	
変更積算金額					0			
					839,494		839,494	円/m

2m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	高さ1m超え2m以下 長さ2m未満 基礎砕石・均しCo含む		2.3	18,360	42,228			WYB00052
		m	2.3	18,360	42,228	0	0	単一 233号
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=2000) L=1000		1	64,800	64,800			WYB00056
		個	1	64,800	64,800	0	0	単一 234号
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=2000) L=1257		1	135,000	135,000			WYB00057
		個	1	135,000	135,000	0	0	単一 235号
合 計					220,676			
					220,676		0	

0/30m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	30.2	13,880	419,176	30.2	419,176	
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000		0	0	0			WYB00088
		個	13	155,000	2,015,000	13	2,015,000	単一 236号
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000		0	0	0			WYB00089
		個	1	93,000	93,000	1	93,000	単一 237号
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1356		0	0	0			WYB00090
		個	1	193,000	193,000	1	193,000	単一 238号
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1800		0	0	0			WYB00091
		個	1	193,000	193,000	1	193,000	単一 239号
合 計					0			
					2,913,176		2,913,176	
変更積算金額					0			
					2,656,159		2,656,159	円/m

0/7m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	7.4	13,880	102,712	7.4	102,712	
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2400) L=2000		0	0	0			WYB00092
		個	2	155,000	310,000	2	310,000	単一 240号
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2400) L=1000		0	0	0			WYB00093
		個	2	93,000	186,000	2	186,000	単一 241号
プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2400) L=1409		0	0	0			WYB00094
		個	1	193,000	193,000	1	193,000	単一 242号
合 計					0			
					791,712		791,712	
変更積算金額					0			
					721,862		721,862	円/m

0/7m3当たり内訳書

床掘り

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	7. 4	1, 950	14, 430	7. 4	14, 430	
合 計					0			
					14, 430		14, 430	
変更積算金額					0			
					13, 156		13, 156	円/m3

0/0.6m3当たり内訳書

埋戻し

第 20号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m ³	0.6	3,284	1,970	0.6	1,970	
合 計					0			
					1,970		1,970	
変更積算金額					0			
					1,796		1,796	円/m ³

2m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		1.6	14,440	23,104			CB222880
		m	1.6	14,440	23,104	0	0	
ボックスカルバート (材料費)	□600×500 斜切1451/1709		1	111,000	111,000			WYB00013
		個	1	111,000	111,000	0	0	単一 244号
合 計					122,273			
					122,273		0	

0/4.6m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	4.6	16,730	76,958	4.6	76,958	CB222880
ボックスカルバート (材料費)	□2000×1200 短切(ボルト連結) 1519	個	1	406,000	406,000	1	406,000	WYB00038 単一 245号
ボックスカルバート (材料費)	□2000×1200 右斜切(ボルト連結) 1263/812	個	1	422,000	422,000	1	422,000	WYB00041 単一 246号
ボックスカルバート (材料費)	□2000×1200 左斜切(ボルト連結) 1263/812	個	2	422,000	844,000	2	844,000	WYB00064 単一 247号
強力ボルト継手 (材料費)	M16 強力ボルト×1 継手金具×2	組	12	2,600	31,200	12	31,200	WYB00066 単一 248号
合 計					1,780,158		1,780,158	
変更積算金額					1,623,107		1,623,107	円/m

2m2当たり内訳書

第 23号内訳書 型枠
 (接続コンクリート)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		1.8	7,321	13,177			CB240210
		m ²	1.8	7,321	13,177	0	0	
合 計					12,014			
					12,014		0	

0/5m2当たり内訳書

第 24号内訳書
 型枠 (巻立コンクリート)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	4.8	7,321	35,140	4.8	35,140	
合計					0			
					35,140		35,140	
変更積算金額					0			
					32,038		32,038	円/m ²

0/0.03t当たり内訳書

鉄筋
第 25号内訳書 (巻立コンクリート)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.02	190,400	3,808	0.02	3,808	単一 249号
差し筋アンカー設置	D13×180 本体打込み式		0	0	0			WYB00097
		本	46	1,680	77,280	46	77,280	単一 250号
金属拡張アンカー (材料費)	本体打込み式 M12×50 電気亜鉛めっき		0	0	0			WYB00098
		本	46	73	3,358	46	3,358	単一 251号
差し筋 (材料費)	SD345 D13×180 ネジ切り30mm		0	0	0			WYB00099
		本	46	350	16,100	46	16,100	単一 252号
合 計					0			
					100,546		100,546	
変更積算金額					0			
					91,674		91,674	円/t

2/0回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 27.0km以下 1.5t超2.0t以下		2	19,490	38,980			CB010410
		回	2	19,490	38,980	0	0	
合 計					35,541			
					0		-35,541	

0/2回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km 以下 1.5t超2.0t以下		0	0	0			CB010410
		回	2	6,527	13,054	2	13,054	
合 計					0			
					13,054		13,054	
変更積算金額					0			
					11,902		11,902	円/回

700m3当たり内訳書

床掘り

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		698.7	280.3	195,845			CB210030
		m 3	698.7	280.3	195,845	0	0	
合 計					178,567			
					178,567		0	

400m3当たり内訳書

埋戻し

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		397.2	1,668	662,529			CB210410
		m ³	397.2	1,668	662,529	0	0	
合 計					604,081			
					604,081		0	

140m³当たり内訳書

埋戻し

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		142.8	2,505	357,714			CB210410
		m ³	142.8	2,505	357,714	0	0	
合 計					326,156			
					326,156		0	

1m3当たり内訳書

埋戻し

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		1.4	2,505	3,507			CB210410
		m 3	1.4	2,505	3,507	0	0	
埋戻し用砂	洗い 細目 1.33m3/m3		1.4	4,256	5,958			WYB00015
		m 3	1.4	4,256	5,958	0	0	単一 265号
合 計					8,630			
					8,630		0	

308m2当たり内訳書

基面整正

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			308.4	375.9	115,927			CB210080
		m ²	308.4	375.9	115,927	0	0	
合 計					105,700			
					105,700		0	

40m3当たり内訳書

整地

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受け入れ地での処理		35.4	127.1	4,499			CB210610
		m ³	35.4	127.1	4,499	0	0	
合 計					4,102			
					4,102		0	

40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		35.4	1,838	65,065			CB210110
	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m ³	35.4	1,838	65,065	0	0	
合 計					59,325			
					59,325		0	

1m2あたり内訳書

第 35号内訳書 型枠
(接続コンクリート)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		1.1	7,321	8,053			CB240210
		m 2	1.1	7,321	8,053	0	0	
合計					7,342			
					7,342		0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		19	1,964	37,316			CB210030
		m 3	19	1,964	37,316	0	0	
合 計					34,024			
					34,024		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		20.2	3,286	66,377			CB210410
		m ³	20.2	3,286	66,377	0	0	
合計					60,521			
					60,521		0	

150人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			75	15,440	1,158,000			WB010211
		人日	75	15,440	1,158,000	0	0	単一 331号
交通誘導警備員 B			75	12,710	953,250			WB010212
		人日	75	12,710	953,250	0	0	単一 332号
合 計					1,924,998			
					1,924,998		0	

575人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 39号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			230	23,160	5,326,800			WB010211
		人日	230	23,160	5,326,800	0	0	単一 333号
交通誘導警備員 B			345	19,060	6,575,700			WB010212
		人日	345	19,060	6,575,700	0	0	単一 334号
合 計					10,852,477			
					10,852,477		0	

330m3当たり内訳書

第 40号内訳書 床掘り
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り			334.5	2,787	932,251			CB440710
		m 3	334.5	2,787	932,251	0	0	
合 計					850,009			
					850,009		0	

80m3当たり内訳書

第 41号内訳書 埋戻し (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			76.2	4,387	334,289			CB440720
		m 3	76.2	4,387	334,289	0	0	
合 計					304,798			
					304,798		0	

3m3当たり内訳書

第 42号内訳書 埋戻し (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			2.9	4,387	12,722			CB440720
		m 3	2.9	4,387	12,722	0	0	
中埋材 (材料費)	砂		3.9	3,200	12,480			CB440730
		m 3	3.9	3,200	12,480	0	0	
(洗い、細目)								
合 計					22,978			
					22,978		0	

0.4m3当たり内訳書

第 43号内訳書 埋戻し
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			0.4	4,387	1,754			CB440720
		m 3	0.4	4,387	1,754	0	0	
中埋材(材料費)	碎石		0.5	2,500	1,250			CB440730
		m 3	0.5	2,500	1,250	0	0	
合 計					2,738			
					2,738		0	

32m3当たり内訳書

第 44号内訳書
埋戻し (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	32.3	29,540	954,142			CB240010
(18-8-40(高炉) W/C指定無し)								
合計					869,968			
					869,968		0	

180m3当たり内訳書

整地

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		175.7	127.1	22,331			CB210610
		m 3	175.7	127.1	22,331	0	0	
合 計					20,360			
					20,360		0	

180m3当たり内訳書

第 46号内訳書 土砂等運搬
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m ³	175.7	2,207	387,769			CB210110
			175.7	2,207	387,769	0	0	
合 計					353,560			
					353,560		0	

270m3当たり内訳書

第 47号内訳書 床掘り
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		274.9	365	100,338			CB210030
		m 3	274.9	365	100,338	0	0	
合 計					91,486			
					91,486		0	

310m3当たり内訳書

第 48号内訳書 埋戻し (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		314.1	2,336	733,737			CB210410
		m 3	314.1	2,336	733,737	0	0	
合 計					669,007			
					669,007		0	

1/0回当たり内訳書

現場発生品運搬
第 49号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 27.0k m以下 0.2t超0.3t以下		1	22,220	22,220			CB010410
		回	1	22,220	22,220	0	0	
合 計					20,259			
					0		-20,259	

0/1回当たり内訳書

現場発生品運搬
(夜間)

第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km 以下 0.2t超0.3t以下	回	0 1	0 4,025	0 4,025	1	4,025	CB010410
合 計					0 4,025		4,025	
変更積算金額					0 3,669		3,669	円/回

70m当たり内訳書

軽量鋼矢板(電線共同溝)
(夜間)

第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去			67.5	4,544	306,720			CB440480
		m	67.5	4,544	306,720	0	0	
軽量鋼矢板(賃料)	3型 賃料期間88日 整備費含む		1.3	16,670	21,671			WYB00049
		t	1.3	16,670	21,671	0	0	単一 358号
アルミ腹起し(賃料)	70~80×115~130×3000 賃料期間88日 基本料含む		4	4,724	18,896			WYB00058
		本	4	4,724	18,896	0	0	単一 359号
水圧サポート(賃料)	アルミ製 2000~2700 賃料期間88日 基本料含む		4	21,610	86,440			WYB00068
		本	4	21,610	86,440	0	0	単一 360号
合 計					395,464			
					395,464		0	

1. 3/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 53km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		2.596	4,700	12,201			WB010020
		t	2.596	4,700	12,201	0	0	単一 361号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		1.298	3,000	3,894			WB010030
		t	1.298	3,000	3,894	0	0	単一 362号
合 計					14,675			
					0		-14,675	

0/16.5t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 53km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	33.07	4,700	155,429	33.07	155,429	単一 363号
仮設材等の積み込み、取卸し 費	積み込み、取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
		t	16.535	3,000	49,605	16.535	49,605	単一 364号
合 計					0 205,034		205,034	
変更積算金額					0 186,944		186,944	円/t

一式当たり内訳書

地質調査費

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		3	165,000	495,000			WYB00033
		箇所	3	165,000	495,000	0	0	単一 365号
合 計					451,331			
					0		-451,331	

一式当たり内訳書

地質調査費

第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		0	0	0			WYB00036
		箇所	6	165,000	990,000	6	990,000	単一 366号
室内CBR用試料採取	乱さない試料 4t-ルト [※] /箇所		0	0	0			WYB00029
		箇所	2	32,700	65,400	2	65,400	単一 367号
締め固めた土のCBR試験	修正CBR 2t-ルト [※] /試料		0	0	0			WYB00035
		試料	2	40,000	80,000	2	80,000	単一 368号
合 計					0 1,135,400		1,135,400	
変更積算金額					0 1,035,234		1,035,234	円/式

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			15	32,550	488,250			WYB00042
		本	15	32,550	488,250	0	0	単一 369号
合 計					445,177			
					445,177		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 57号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事		1	55,300	55,300			WYB00031
		工事	1	55,300	55,300	0	0	単一 370号
合 計					50,421			
					50,421		0	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	251.5
						1		251.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	275.9	275.9	CB210100	
			m 3	1	275.9	275.9		
	計					275.9		
	単価					275.9		
						275.9	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,063
						1		1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1,166	1,166	CB210100	
			m 3	1	1,166	1,166		
	計					1,166		
	単価					1,166		
						1,166	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,582
						1		4,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,026	5,026	CB210510	
			m 3	1	5,026	5,026		
計						5,026		
単価						5,026	円/m3	
						5,026		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	720.9
						1		720.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	790.7	790.7	CB210510	
			m 3	1	790.7	790.7		
計						790.7		
単価						790.7	円/m3	
						790.7		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上 障害有	単位	m3	数量	1	単価	374
						1		374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 有り		1	410.2	410.2	CB210510	
			m 3	1	410.2	410.2		
計						410.2		
単価						410.2		
						410.2	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	4.0m以上 障害無	単位	m3	数量	1	単価	194.9
						1		194.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	213.8	213.8	CB210510	
			m 3	1	213.8	213.8		
計						213.8		
単価						213.8		
						213.8	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		210.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	230.8	230.8		
計						0		
						230.8		
単価						0		
						230.8	円/m3	
変更積算単価						210.4	円/m3	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,578	1,578		
計						0		
						1,578		
単価						0		
						1,578	円/m3	
変更積算単価						1,439	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,659
						1		4,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	5,110	5,110	CB210520	
			m 3	1	5,110	5,110		
計						5,110		
単価						5,110		
						5,110	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	758.1
						1		758.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	831.5	831.5	CB210520	
			m 3	1	831.5	831.5		
計						831.5		
単価						831.5		
						831.5	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	路床盛土	4.0m以上 障害有	単位	m3	数量	1	単価	682
						1		682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 有り		1	748	748	CB210520	
			m 3	1	748	748		
計						748		
単価						748	円/m3	
						748		

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		210.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	230.8	230.8		
計						0		
単価						230.8	円/m3	
変更積算単価						210.4	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,578	1,578		
計						0		
						1,578		
単価						0		
						1,578	円/m3	
変更積算単価								
						1,439	円/m3	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		370.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m2	1	406.1	406.1		
計						0		
						406.1		
単価						0		
						406.1	円/m2	
変更積算単価								
						370.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115.8
						1		115.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127.1	127.1	CB210610	
			m 3	1	127.1	127.1		
計						127.1		
単価						127.1	円/m3	
						127.1		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,675
						1		1,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		1	1,838	1,838	CB210110	
			m 3	1	1,838	1,838		
計						1,838		
単価						1,838	円/m3	
						1,838		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎 碎石有	単位	m3	数量	1	単価	78,723
						1		78,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1	86,340	86,340	CB226311	
			m 3	1	86,340	86,340		
計						86,340		
単価						86,340		
						86,340	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎 碎石有	単位	m3	数量	1	単価	73,079
						1		73,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1	80,150	80,150	CB226311	
			m 3	1	80,150	80,150		
計						80,150		
単価						80,150		
						80,150	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	重力式擁壁	擁壁平均高さ1.0mを超え2.0m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	単位	m3	数量	1	単価	42,762
						1		42,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	46,900	46,900	CB226320	
			m 3	1	46,900	46,900		
計						46,900		
単価						46,900	円/m3	
						46,900		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2000S(h=1800)	単位	m	数量	1	単価	49,309
						1		49,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	54,080	54,080	CB222110	
			m	1	54,080	54,080		
計						54,080		
単価						54,080	円/m	
						54,080		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2200S (h=1800)	単位	m	数量	1	単価	59,894
						1		59,894
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り			1	65,690	65,690	CB222110
			m	1		65,690	65,690	
	計						65,690	
	単価						65,690	円/m
							65,690	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H2400S (h=2000)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		71,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り			0	0	0	CB222110
			m	1		78,820	78,820	
	計						0	
	単価						78,820	円/m
							0	
変更積算単価							71,870	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H2400S(h=2200)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		73,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準			0	0	0	CB222110
			m	1	80,920		80,920	
	計						0	
							80,920	
	単価						0	
							80,920	円/m
変更積算単価							73,790	円/m

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H2800S(h=2400)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		92,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準			0	0	0	CB222110
			m	1	101,500		101,500	
	計						0	
							101,500	
	単価						0	
							101,500	円/m
変更積算単価							92,550	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	プレキャスト擁壁	通常品 H=3000	単位	m	数量	1	単価	84,722
						1		84,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		1	92,920	92,920	CB222110	
			m	1	92,920	92,920		
計						92,920		
単価						92,920	円/m	
						92,920		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリート (調整コンクリート)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,739
						1		28,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	31,520	31,520	CB240010	
			m 3	1	31,520	31,520		
計						31,520		
単価						31,520	円/m3	
						31,520		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリート (間詰コンクリート)	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		27,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	30,570	30,570		
計						0		
						30,570		
単価						0		
						30,570	円/m3	
変更積算単価						27,880	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	鉄筋 (調整コンクリート)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168,770
						1		168,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	185,100	185,100	WB810010	
			t	1	185,100	185,100	単- 243号	
計						185,100		
						185,100		
単価						185,100		
						185,100	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	コンクリート (接続コンクリート)	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29,423
						1		29,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		1	32,270	32,270	CB240010	
			m3	1	32,270	32,270		
計						32,270		
単価						32,270		
						32,270	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	コンクリート (巻立コンクリート)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		30,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	33,220	33,220		
計						0		
単価						33,220		
						0		
						33,220	円/m3	
変更積算単価								
						30,290	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,138
						1		1,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,249	1,249	WB810530	
			m	1	1,249	1,249	単- 253号	
	計					1,249		
	単価					1,249	円/m	
						1,249		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-Cp-2E	単位	m	数量	1	単価	2,440
						1		2,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無		1	2,677	2,677	WB810610	
			m	1	2,677	2,677	単- 254号	
	計					2,677		
	単価					2,677	円/m	
						2,677		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高0.8m 3段ヒール式 土中建込用	単位	m	数量	1	単価	885.6
						1		885.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ヒール式・ハネ式 3m 無 無		1	971.3	971.3	WB810770	
			m	1	971.3	971.3	単- 255号	
	計					971.3		
	単価					971.3		
						971.3	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高1.1m 4段ヒール式 土中建込用	単位	m	数量	1	単価	885.6
						1		885.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ヒール式・ハネ式 3m 無 無		1	971.3	971.3	WB810770	
			m	1	971.3	971.3	単- 255号	
	計					971.3		
	単価					971.3		
						971.3	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,893
						1		6,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,561	7,561	WB824010	
			m 3	1	7,561	7,561	単- 256号	
計						7,561		
単価						7,561	円/m3	
						7,561		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	15,020	15,020	単- 257号	
計						0		
単価						15,020	円/m3	
変更積算単価						13,700	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	499.5
						1		499.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	547.9	547.9	CB430510	
			m	1	547.9	547.9		
	計					547.9		
	単価					547.9	円/m	
						547.9		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-38号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	631.7
						1		631.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	692.9	692.9	CB430510	
			m	1	692.9	692.9		
	計					692.9		
	単価					692.9	円/m	
						692.9		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	160.6
						1		160.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	176.2	176.2	CB430310	
			m 2	1	176.2	176.2		
計						176.2		
単価						176.2		
						176.2	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	160.6
						1		160.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	176.2	176.2	CB430310	
			m 2	1	176.2	176.2		
計						176.2		
単価						176.2		
						176.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一41号	舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	224.3
						1		224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	246.1	246.1	CB430310	
			m 2	1	246.1	246.1		
計						246.1		
単価						246.1	円/m2	
						246.1		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一42号	舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	224.3
						1		224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	246.1	246.1	CB430310	
			m 2	1	246.1	246.1		
計						246.1		
単価						246.1	円/m2	
						246.1		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	160.6
						1		160.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	176.2	176.2	CB430310	
			m 2	1	176.2	176.2		
計						176.2		
単価						176.2		
						176.2	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴300×400用	単位	枚	数量	1	単価	430.8
						1		430.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	472.5	472.5	WB821430	
			枚	1	472.5	472.5	単一 258号	
計						472.5		
単価						472.5		
						472.5	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴800×800用	単位	枚	数量	1	単価 430.8
						1	430.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	472.5	472.5	WB821430
			枚	1	472.5	472.5	単一 258号
計						472.5	
単価						472.5	
						472.5	円/枚

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴800×900用	単位	枚	数量	1	単価 430.8
						1	430.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	472.5	472.5	WB821430
			枚	1	472.5	472.5	単一 258号
計						472.5	
単価						472.5	
						472.5	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	蓋版撤去	グレチング 蓋 柵穴900×900用	単位	枚	数量	1	単価	430.8
						1		430.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	472.5	472.5	WB821430	
			枚	1	472.5	472.5	単一 258号	
計						472.5		
単価						472.5		
						472.5	円/枚	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	蓋版撤去	グレチング 蓋 柵穴1000×1000用	単位	枚	数量	1	単価	989
						1		989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版撤去		グレチング 蓋 170を超え200kg/枚以下		1	1,085	1,085	WYB00050	
			枚	1	1,085	1,085	単一 259号	
計						1,085		
単価						1,085		
						1,085	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 04
							歩掛使用年月	2023. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用		0	0	0	CB422540	
			m	1	1,209	1,209		
計						0		
						1,209		
単価						0		
						1,209	円/m	
変更積算単価								
						1,103	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,661
						1		1,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,822	1,822	CB227010	
			m 3	1	1,822	1,822		
計						1,822		
						1,822		
単価						1,822		
						1,822	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,301
						1		3,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,621	3,621	CB227010	
						3,621		
	計					3,621		
						3,621		
	単価					3,621	円/m3	
						3,621		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
						2,251		
	計					0		
						2,251		
	単価					0		
						2,251	円/m3	
変更積算単価						2,053	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,301
						1		3,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,621	3,621	CB227010	
						3,621		
	計					3,621		
	単価					3,621	円/m3	
						3,621		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-54号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,965
						1		3,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,349	4,349	CB227010	
						4,349		
	計					4,349		
	単価					4,349	円/m3	
						4,349		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,142
						1		2,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単- 260号	
	計					2,350		
	単価					2,350		
						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	4,500	4,500	単- 261号	
	計					0		
	単価					4,500		
						0		
						4,500	円/m3	
変更積算単価						4,103	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,607
						1		2,607
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					1	2,860	2,860	WB020051
				m3	1	2,860	2,860	単-262号
(アスファルト掘削殻 2.20t/m3)								
計							2,860	
							2,860	
単価							2,860	
							2,860	円/m3

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,780
						1		2,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					1	3,050	3,050	WB020051
				m3	1	3,050	3,050	単-263号
(アスファルト掘削殻 2.35t/m3)								
計							3,050	
							3,050	
単価							3,050	
							3,050	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-59号	処処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,285
						1		4,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,700	4,700	WB020051	
(アスファルト掘削殻 2.35t/m3)			m3	1	4,700	4,700	単-264号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	507.4
						1		507.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	556.5	556.5	CB410030	
			m2	1	556.5	556.5		
計						556.5		
単価						556.5	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		652.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	715.8	715.8		
計						0		
単価						715.8	円/m2	
変更積算単価						652.7	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-62号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	728.1
						1		728.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	798.6	798.6	CB410030	
			m 2	1	798.6	798.6		
計						798.6		
単価						798.6	円/m2	
						798.6		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	794.6
						1		794.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	871.5	871.5	CB410031	
			m 2	1	871.5	871.5		
計						871.5		
単価						871.5		
						871.5	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	940
						1		940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,031	1,031	CB410031	
			m 2	1	1,031	1,031		
計						1,031		
単価						1,031		
						1,031	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-65号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	619.9
						1		619.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	679.9	679.9	CB410040	
			m 2	1	679.9	679.9		
計						679.9		
単価						679.9		
						679.9	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		690.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	757.4	757.4		
計						0		
単価						757.4		
						0		
						757.4	円/m2	
変更積算単価						690.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	829.2
						1		829.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		1	909.5	909.5	CB410041	
			m 2	1	909.5	909.5		
計						909.5		
単価						909.5	円/m2	
						909.5		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-68号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,749
						1		1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,919	1,919	CB410240	
			m 2	1	1,919	1,919		
計						1,919		
単価						1,919	円/m2	
						1,919		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-69号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,666	
						1		1,666	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		1	1,828	1,828	CB410250		
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,828	1,828			
計						1,828			
単価						1,828			
						1,828	円/m2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,683	
						1		1,683	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)		1	1,846	1,846	CB410260		
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,846	1,846			
計						1,846			
単価						1,846			
						1,846	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-71号	表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,784	
						1		1,784	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,957	1,957	CB410260		
			m2	1	1,957	1,957			
	計					1,957			
						1,957			
	単価					1,957	円/m2		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-72号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒キヤップ ASホリマー改質II型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,022	
						1		2,022	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,218	2,218	CB410260		
			m2	1	2,218	2,218			
	計					2,218			
						2,218			
	単価					2,218	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-73号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ギャップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,965
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
				1	2,155	2,155		
	計					0		
						2,155		
	単価					0		
						2,155	円/m2	
	変更積算単価					1,965	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,496
						1		1,496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,641	1,641	CB410261	
				1	1,641	1,641		
	計					1,641		
						1,641		
	単価					1,641		
						1,641	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,763
						1		1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,934	1,934	CB410261	
			m2	1	1,934	1,934		
	計					1,934		
	単価					1,934	円/m2	
						1,934		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-76号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 160mm	単位	m2	数量	1	単価	4,887
						1		4,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 80mm タックコート PK-4 全ての費用		2	2,680	5,360	CB410040	
			m2	2	2,680	5,360		
	計					5,360		
	単価					5,360	円/m2	
						5,360		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-77号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,333
						1		3,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		2	1,828	3,656	CB410240	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	2	1,828	3,656		
計						3,656		
単価						3,656		
						3,656	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-78号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 80mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,777
						1		2,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm		2	1,523	3,046	CB410250	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	2	1,523	3,046		
計						3,046		
単価						3,046		
						3,046	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-79号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ギ`ャッフ ASホ`リマ-改質II型(13) 舗装厚 70mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,720
						1		2,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 70mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,984	2,984	CB410260	
			m 2	1	2,984	2,984		
	計					2,984		
	単価					2,984	円/m2	
						2,984		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-80号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ギ`ャッフ ASホ`リマ-改質I型(13) 舗装厚 70mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 70mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2,896	2,896		
	計					0		
	単価					2,896	円/m2	
	変更積算単価					2,640	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部) 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	13,941
						1		13,941
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	15,290	15,290	CB222790	
			m	1	15,290	15,290		
	計					15,290		
						15,290		
	単価					15,290	円/m	
						15,290		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部・曲線部) 300×300×800	単位	m	数量	1	単価	27,207
						1		27,207
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	29,840	29,840	CB222790	
			m	1	29,840	29,840		
	計					29,840		
						29,840		
	単価					29,840	円/m	
						29,840		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	管(函)渠型側溝 (A型)	2型(集水部) 300×300×2000 グレチング付	単位	m	数量	1	単価	29,769
						1		29,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	32,650	32,650	CB222790	
			m	1	32,650	32,650		
計						32,650		
単価						32,650	円/m	
						32,650		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	管(函)渠型側溝 (A型)	2型(集水部・曲線部) 300×300×1000 グレチング付	単位	m	数量	1	単価	35,076
						1		35,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	38,470	38,470	CB222790	
			m	1	38,470	38,470		
計						38,470		
単価						38,470	円/m	
						38,470		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	管(函)渠型側溝 (A型)	3型(溜桝部) 300×450×1000 グレチン [®] +充填蓋付	単位	m	数量	1	単価	67,544
						1		67,544
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	74,080	74,080	CB222790	
			m	1	74,080	74,080		
	計					74,080		
						74,080		
	単価					74,080	円/m	
						74,080		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	管(函)渠型側溝 (A型)	5型(分水部) 300×800×1000 グレチン [®] +充填蓋付	単位	m	数量	1	単価	79,899
						1		79,899
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	87,630	87,630	CB222790	
			m	1	87,630	87,630		
	計					87,630		
						87,630		
	単価					87,630	円/m	
						87,630		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	管(函)渠型側溝 (A型)	6型(巻込部) 300×300×500 グレチング付	単位	m	数量	1	単価	91,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	100,300	100,300		CB222790
			m	1	100,300	100,300		
	計					100,300		
	単価					100,300		
						100,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	管(函)渠型側溝 (B型)	300×300×2500	単位	m	数量	10	10	単価	15,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5	1,237	6,185	CB221110		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.09	34,110	3,069.9	CB240060		
管(函)渠型側溝据付		製品長2.5m	m	10	6,642	66,420	WYB00079		
函渠型側溝(材料費)		B型 300×300×2500	個	4	23,600	94,400	単一 266号 WYB00080		
						94,400	単一 267号		
計						170,074.9			
単価						17,010			
						17,010	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	管(函)渠型側溝 (C型)	φ400×2500 横断用グレーチング付	単位	m	数量	10	単価	47,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7.2	1,237	8,906.4	CB221110	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.36	25,840	9,302.4	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,119	4,119	CB240210	
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.1	34,110	3,411	CB240060	
	管(函)渠型側溝据付	製品長2.5m	m	10	6,642	66,420	WYB00062	
	管渠型側溝(材料費)	C型 φ400×2500 横断用グレーチング付	個	4	108,000	432,000	WYB00063	
	計					524,158.8		
	単価					52,420		
						52,420	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	自由勾配側溝 (3号)	直線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	1	14,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.52m3/10m			1	15,410	14,050
	(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))		m	1	15,410	15,410	単- 269号
	計					15,410	
	単価					15,410	円/m
						15,410	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	自由勾配側溝 (3号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	10	単価	20,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	5.2	1,237	6,432.4		CB221110
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.26	25,840	6,718.4		CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,119	4,119		CB240210
	自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	m	10	5,855	58,550		WYB00016
	自由勾配側溝 (材料費)	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	個	6	23,800	142,800		WYB00012
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.27	30,570	8,253.9		CB240010
	計					226,873.7		
	単価					22,690		
						22,690		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	自由勾配側溝 (4号)	縦断用 300×600	単位	m	数量	1	単価	16,092
						1		16,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m		1	17,650	17,650	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	17,650	17,650	単- 272号	
計						17,650		
単価						17,650		
						17,650	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	自由勾配側溝 (4号)	縦断用 300×700	単位	m	数量	1	単価	17,004
						1		17,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m		1	18,650	18,650	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	18,650	18,650	単- 273号	
計						18,650		
単価						18,650		
						18,650	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	自由勾配側溝 (5号)	縦断用 300×800	単位	m	数量	1	単価	20,323
						1		20,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m ³ /10m		1	22,290	22,290	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	22,290	22,290	単- 274号	
計						22,290		
単価						22,290		
						22,290	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	自由勾配側溝 (5号)	縦断用 300×900	単位	m	数量	1	単価	21,855
						1		21,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m ³ /10m		1	23,970	23,970	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	23,970	23,970	単- 275号	
計						23,970		
単価						23,970		
						23,970	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	自由勾配側溝 (5号)	縦断用 300×1000	単位	m	数量	1	単価	24,909
						1		24,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		1	27,320	27,320	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	27,320	27,320	単- 276号	
計						27,320		
単価						27,320		
						27,320	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	自由勾配側溝 (6号)	縦断用 300×500	単位	m	数量	1	単価	13,968
						1		13,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.51m3/10m		1	15,320	15,320	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	15,320	15,320	単- 277号	
計						15,320		
単価						15,320		
						15,320	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	自由勾配側溝 (6号)	縦断用 300×600	単位	m	数量	1	単価	15,901
						1		15,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m		1	17,440	17,440	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	17,440	17,440	単- 278号	
計						17,440		
単価						17,440		
						17,440	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	自由勾配側溝 (6号)	縦断用 300×700	単位	m	数量	1	単価	16,813
						1		16,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m		1	18,440	18,440	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	18,440	18,440	単- 279号	
計						18,440		
単価						18,440		
						18,440	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	自由勾配側溝 (7号)	縦断用 300×800	単位	m	数量	1	単価	20,223
						1		20,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m		1	22,180	22,180	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	22,180	22,180	単- 280号	
計						22,180		
単価						22,180	円/m	
						22,180		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側溝自転車対応用) 300用	単位	枚	数量	1	単価	2,649
						1		2,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	2,906	2,906	WB821430	
			枚	1	2,906	2,906	単- 281号	
計						2,906		
単価						2,906	円/枚	
						2,906		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 300用	単位	枚	数量	1	単価	3,092
						1		3,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3,392	3,392	WB821430	
			枚	1	3,392	3,392	単- 282号	
	計					3,392		
	単価					3,392		
						3,392	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	側溝蓋	シン集水蓋(自由勾配側溝用) 300用	単位	枚	数量	1	単価	8,849
						1		8,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	9,706	9,706	WB821430	
			枚	1	9,706	9,706	単- 283号	
	計					9,706		
	単価					9,706		
						9,706	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	側溝蓋取替	グレーチング 蓋 250用 T-25 並目	単位	枚	数量	1	単価	18,609
						1		18,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	189.8	189.8	WB821430	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,220	20,220	単- 284号 WB821430	
			枚	1	20,220	20,220	単- 285号	
	計					20,409.8		
						20,409.8		
	単価					20,410		
						20,410	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	暗渠排水管	硬質塩化ビニル管(VP) 管径200mm	単位	m	数量	1	単価	3,836
						1		3,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1	4,208	4,208	CB222770	
			m	1	4,208	4,208		
	計					4,208		
						4,208		
	単価					4,208		
						4,208	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	暗渠ボックス	600型	単位	m	数量	10	単価	44,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		8.6	1,387	11,928.2	CB221110	
			m ²	8.6	1,387	11,928.2		
暗渠ボックス設置		600型 敷モルタル含む		10	9,044	90,440	WYB00020	
			m	10	9,044	90,440	単- 286号	
横断暗渠(材料費)		600型 T=25 L=2000		5	77,300	386,500	WYB00014	
			個	5	77,300	386,500	単- 287号	
計						488,868.2		
						488,868.2		
単価						48,890		
						48,890	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	鉄筋コンクリート台付管	重圧管 400型	単位	m	数量	10	単価	16,603
						10		16,603
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用		10	17,830	178,300	CB222850	
			m	10	17,830	178,300		
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0.11	34,110	3,752.1	CB240060	
			m ³	0.11	34,110	3,752.1		
	計					182,052.1		
						182,052.1		
	単価					18,210		
						18,210	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	鉄筋コンクリート台付管	重圧管 500型	単位	m	数量	10	単価	22,448
						10		22,448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2m/個 全ての費用		10	24,170	241,700	CB222850	
			m	10	24,170	241,700		
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0.13	34,110	4,434.3	CB240060	
			m ³	0.13	34,110	4,434.3		
	計					246,134.3		
						246,134.3		
	単価					24,620		
						24,620	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	コンクリート (接続コンクリート)	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29,423
						1		29,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		1	32,270	32,270	CB240010	
			m3	1	32,270	32,270		
計						32,270		
単価						32,270		
						32,270	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	現場打ち集水樹 (7号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×700	単位	箇所	数量	1	単価	46,400
						1		46,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	50,890	50,890	CB222950	
			箇所	1	50,890	50,890		
計						50,890		
単価						50,890		
						50,890	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	現場打ち集水桝 (8号)	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×1600	単位	箇所	数量	1	単価	136,220
						1		136,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	140,000	140,000	CB222950	
		1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	140,000	140,000		
足掛金具(材料費)		W=200 D13 錆止め塗装		4	2,340	9,360	WYB00018	
			個	4	2,340	9,360	単-288号	
計						149,360		
						149,360		
単価						149,400		
						149,400	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	現場打ち集水桝 (10号)	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×1500	単位	箇所	数量	1	単価	130,293
						1		130,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	133,500	133,500	CB222950	
		1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	133,500	133,500		
足掛金具(材料費)		W=200 D13 錆止め塗装		4	2,340	9,360	WYB00021	
			個	4	2,340	9,360	単-288号	
計						142,860		
						142,860		
単価						142,900		
						142,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	現場打ち集水桝 (11号)	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×1400	単位	箇所	数量	1	122,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	127,000	127,000	CB222950
	足掛金具(材料費)	W=200 D13 錆止め塗装	個	3	2,340	7,020	WYB00023
	計					7,020	単- 289号
	単価					134,020	
						134,020	
						134,100	
						134,100	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	現場打ち集水樹 (13号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×2500	単位	箇所	数量	1	単価	229,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-40(高炉) 2.11m3を超え2.23m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	218,500	218,500	CB222950	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.09	185,100	16,659	WB810010	
	足掛金具 (材料費)	W=200 D13 錆止め塗装	個	7	2,340	16,380	単- 243号 WYB00022	
	計					251,539	単- 290号	
	単価					251,600	251,600	
						251,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	現場打ち集水樹 (14号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×2500	単位	箇所	数量	1	単価	229,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 2.11m3を超え2.23m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	218,500	218,500		CB222950
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.09	185,100	16,659		WB810010
	足掛金具(材料費)	W=200 D13 錆止め塗装	個	7	2,340	16,380		単- 243号 WYB00025
	計					251,539		
	単価					251,600		
						251,600		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	現場打ち集水桝 (15号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×700	単位	箇所	数量	1	単価	44,731
						1		44,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	49,060	49,060	CB222950	
		0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,060	49,060		
計						49,060		
						49,060		
単価						49,060	円/箇所	
						49,060		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	現場打ち集水桝 (16号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×900	単位	箇所	数量	1	単価	44,731
						1		44,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	49,060	49,060	CB222950	
		0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,060	49,060		
計						49,060		
						49,060		
単価						49,060	円/箇所	
						49,060		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	現場打ち集水桝 (17号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1400	単位	箇所	数量	1	単価	122,269
						1		122,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	127,000	127,000	CB222950	
		1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	127,000	127,000		
足掛金具(材料費)		W=200 D13 錆止め塗装		3	2,340	7,020	WYB00026	
			個	3	2,340	7,020	単-289号	
計						134,020		
						134,020		
単価						134,100		
						134,100	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	現場打ち集水桝 (18号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1300	単位	箇所	数量	1	単価	122,269
						1		122,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	127,000	127,000	CB222950	
		1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	127,000	127,000		
足掛金具(材料費)		W=200 D13 錆止め塗装		3	2,340	7,020	WYB00028	
			個	3	2,340	7,020	単-289号	
計						134,020		
						134,020		
単価						134,100		
						134,100	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	現場打ち集水桝 (19号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600	単位	箇所	数量	1	単価	38,057
						1		38,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	41,740	41,740	CB222950	
			箇所	1	41,740	41,740		
計						41,740		
単価						41,740	円/箇所	
						41,740		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	現場打ち集水桝 (20号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×1000	単位	箇所	数量	1	単価	48,479
						1		48,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	53,170	53,170	CB222950	
			箇所	1	53,170	53,170		
計						53,170		
単価						53,170	円/箇所	
						53,170		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	現場打ち集水桝 (21号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600	単位	箇所	数量	1	単価	38,057
						1		38,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	41,740	41,740	CB222950	
		0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,740	41,740		
計						41,740		
単価						41,740	円/箇所	
						41,740		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	現場打ち集水桝 (22号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×700	単位	箇所	数量	1	単価	41,394
						1		41,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	45,400	45,400	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,400	45,400		
計						45,400		
単価						45,400	円/箇所	
						45,400		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	集水樹嵩上げ	500×500 嵩上高7cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.07	30,570	2,139.9	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		0.67	7,321	4,905.07	CB240210
コンクリート接着			m 2		0.24	3,608	865.92	WB434910
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		1	495.8	495.8	単- 291号 WB821430
計							8,406.69	
単価							8,407	
							8,407	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	集水樹嵩上げ	800×800 嵩上高14cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	82,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.17	30,570	5,196.9	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		1.6	7,321	11,713.6	CB240210
コンクリート接着			m 2		0.36	3,608	1,298.88	WB434910
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		1	72,370	72,370	単- 291号 WB821430
(鋼製グレーチング:800×800用 T-25 並目 ホルト固定)								
計							90,579.38	
単価							90,580	
							90,580	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	集水樹嵩下げ	700×1100 嵩下高20cm 敷鉄板 1000×1400×t22	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し			0	0		WB824010
	殻運搬 (人力積込)	コンクリート(無筋・鉄筋) 8.5kmを超え11.0km以下 DID無し	m 3	0.12	28,890	3,466.8		単- 294号
	処分費 (m 3)	コンクリート殻(無筋)			0	0		WYB00095
	敷鉄板設置	W1000×L1400×t22			0	0		WYB00096
	敷鉄板 (材料費)	W1000×L1400×t22	枚	1	11,980	11,980		単- 296号
					0	0		WYB00100
			枚	1	120,000	120,000		単- 297号
						0		WYB00101
	計					141,458.8		
	単価					0		
						141,500		円/箇所
	変更積算単価					129,000		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴500×500用 T-25 並目 110° 開閉	単位	枚	数量	1	単価	18,974
						1		18,974
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	20,810	20,810	WB821430	
			枚	1	20,810	20,810	単- 299号	
	計					20,810		
	単価					20,810		
						20,810	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴500×500用 T-2 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	38,577
						1		38,577
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	42,310	42,310	WB821430	
			枚	1	42,310	42,310	単- 300号	
	計					42,310		
	単価					42,310		
						42,310	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	29,058
						1		29,058
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	31,870	31,870	WB821430	
			枚	1	31,870	31,870	単- 301号	
	計					31,870		
	単価					31,870		
						31,870	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴600×600用 T-25 並目 110° 開閉	単位	枚	数量	1	単価	28,329
						1		28,329
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	31,070	31,070	WB821430	
			枚	1	31,070	31,070	単- 302号	
	計					31,070		
	単価					31,070		
						31,070	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	36,808
						1		36,808
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	40,370	40,370	WB821430	
			枚	1	40,370	40,370	単- 303号	
	計					40,370		
						40,370		
	単価					40,370	円/枚	
						40,370		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴700×700用 T-2 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	55,226
						1		55,226
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	60,570	60,570	WB821430	
			枚	1	60,570	60,570	単- 304号	
	計					60,570		
						60,570		
	単価					60,570	円/枚	
						60,570		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴800×800用 T-2 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	75,012
						1		75,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	82,270	82,270	WB821430	
			枚	1	82,270	82,270	単- 305号	
	計					82,270		
	単価					82,270		
						82,270	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	65,985
						1		65,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	72,370	72,370	WB821430	
			枚	1	72,370	72,370	単- 293号	
	計					72,370		
	単価					72,370		
						72,370	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	歩車道境界ブロック (A1)	一般部 両面R B種 (180/230×250×2000)	単位	m	数量	10	単価	8,544
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置 各種 (1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	10	7,025	70,250	CB422510	10	8,544
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.31	30,570	9,476.7	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2	CB240210		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4.2	1,237	5,195.4	CB221110		
計					93,707.3			
単価					9,371			
					9,371	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	歩車道境界ブロック (A3)	一般部 両面R B種 (180/230×250×2000)	単位	m	数量	10	単価	8,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種 (1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	10	7,025	70,250		CB422510
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.31	30,570	9,476.7		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2		CB240210
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4.3	1,237	5,319.1		CB221110
	計					93,831		
	単価					9,384		
						9,384	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	歩車道境界ブロック (B1)	車両用切下部 両面R B種(180/230~180/190×250~100×600)	単位	m	数量	10	10	単価	12,628	12,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	11,540	115,400		CB422510		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.3	30,570	9,171		CB240010		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2		CB240210		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4.1	1,237	5,071.7		CB221110		
	計					138,427.9				
	単価					13,850				
						13,850		円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	歩車道境界ブロック (B2)	歩行用切下部 両面R B種(180/230~180/190×250~70×600)	単位	m	数量	10	10	単価	9,819	9,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
歩車道境界ブロック	設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)		10	8,460	84,600		CB422510		
		1.65個/m 無し 無し	m	10	8,460	84,600				
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	一般養生 無し 全ての費用		0.3	30,570	9,171		CB240010		
			m 3	0.3	30,570	9,171				
型枠	一般型枠 小型構造物			1.2	7,321	8,785.2		CB240210		
			m 2	1.2	7,321	8,785.2				
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		4.1	1,237	5,071.7		CB221110		
			m 2	4.1	1,237	5,071.7				
計						107,627.9				
						107,627.9				
単価						10,770				
						10,770		円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	歩車道境界ブロック (B4)	歩行用切下部 両面R B種(180/230~180/190×250~70×600)	単位	m	数量	10	10	単価	9,819	9,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
歩車道境界ブロック	設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)		10	8,460	84,600		CB422510		
		1.65個/m 無し 無し	m	10	8,460	84,600				
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	一般養生 無し 全ての費用		0.3	30,570	9,171		CB240010		
			m 3	0.3	30,570	9,171				
型枠	一般型枠 小型構造物			1.2	7,321	8,785.2		CB240210		
			m 2	1.2	7,321	8,785.2				
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		4.1	1,237	5,071.7		CB221110		
			m 2	4.1	1,237	5,071.7				
計						107,627.9				
						107,627.9				
単価						10,770				
						10,770		円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	歩車道境界ブロック (C1)	車両用乗入部 B種(180/190×100×600)	単位	m	数量	10	単価	8,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,892	68,920		CB422510
			m	10	6,892	68,920		8,333
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.29	30,570	8,865.3		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2		CB240210
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.9	1,237	4,824.3		CB221110
	計					91,394.8		
	単価					9,140		
						9,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	歩車道境界ブロック (C2)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	単位	m	数量	10	7,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,412	64,120	CB422510
			m	10	6,412	64,120	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.29	30,570	8,865.3	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2	CB240210
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.8	1,237	4,700.6	CB221110
	計					86,471.1	
	単価					8,648	
						8,648	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	歩車道境界ブロック (C4)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	単位	m	数量	10	単価	7,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,412	64,120		CB422510
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.29	30,570	8,865.3		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2		CB240210
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.9	1,237	4,824.3		CB221110
	計					86,594.8		
	単価					8,660		
						8,660	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	歩車道境界ブロック (A)	一般部 両面R A種(150/190×200×2000)	単位	m	数量	10	10	単価	7,125	7,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し			10	5,579	55,790		CB422510		
			m	10	5,579	55,790				
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			0.29	30,570	8,865.3		CB240010		
			m 3	0.29	30,570	8,865.3				
型枠	一般型枠 小型構造物			1.2	7,321	8,785.2		CB240210		
			m 2	1.2	7,321	8,785.2				
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			3.8	1,237	4,700.6		CB221110		
			m 2	3.8	1,237	4,700.6				
計						78,141.1				
						78,141.1				
単価						7,815				
						7,815		円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	歩車道境界ブロック (B2)	歩行者用切下部 両面R A種(150/190~150/160×200~70×600)	単位	m	数量	10	10	単価	7,588	7,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,130	61,300		CB422510		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.28	30,570	8,559.6		CB240010		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2		CB240210		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.7	1,237	4,576.9		CB221110		
	計					83,221.7				
	単価					8,323				
						8,323		円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	歩車道境界ブロック (C2)	歩行者用乗入部 A種(150/160×70×600)	単位	m	数量	10	10	単価	7,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,716	57,160	CB422510		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.27	30,570	8,253.9	CB240010		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2	CB240210		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.6	1,237	4,453.2	CB221110		
	計					78,652.3			
	単価					7,866			
						7,866	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	歩車道境界ブロック (D)	一般部 片面R A種(150/170×200×2000)	単位	m	数量	1	単価	5,457
						1		5,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		1	5,985	5,985	CB422510	
		0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,985	5,985		
計						5,985		
単価						5,985	円/m	
						5,985		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	歩車道境界ブロック	流用品 一般部 片面R B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種(180/205×250×600)		0	0	0	CB422510	
		再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	3,311	3,311		
計						0		
単価						3,311	円/m	
						0		
変更積算単価						3,019	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	地先境界ブロック (A)	歩道部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	4,069
						1		4,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	4,463	4,463	CB422520	
			m	1	4,463	4,463		
計						4,463		
単価						4,463	円/m	
						4,463		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	地先境界ブロック (B)	乗入部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	5,723
						1		5,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り		1	6,277	6,277	CB422520	
			m	1	6,277	6,277		
計						6,277		
単価						6,277	円/m	
						6,277		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 50m以上100m未満 曲線部補正無 景観塗装品 (ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	17,579
						1		17,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,375	4,375	WB810620	
ガードパイプ 歩道用 (材料費)		Gp-Bp-2E 土中建込 ダークブラウン	m	1	4,375	4,375	単-306号	
			m	1	14,900	14,900	WYB00019	
			m	1	14,900	14,900	単-307号	
計						19,275		
						19,275		
単価						19,280		
						19,280	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ヒール 土中建込用 50m未満 景観塗装品 (ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	8,179
						1		8,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ヒール式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,141	2,141	WB810760	
横断防止柵 (材料費)		柵高0.8m 3段ヒール 土中建込用 ダークブラウン	m	1	2,141	2,141	単-308号	
			m	1	6,830	6,830	WYB00024	
			m	1	6,830	6,830	単-309号	
計						8,971		
						8,971		
単価						8,971		
						8,971	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		276.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	303.2	303.2	単- 310号	
計						0		
						303.2		
単価						0		
						303.2	円/m	
変更積算単価						276.5	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 未 供用区間	単位	m	数量	0	単価	0
						1		262.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	287.6	287.6	単- 311号	
計						0		
						287.6		
単価						0		
						287.6	円/m	
変更積算単価						262.3	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-154号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	344.8
						1		344.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	378.2	378.2	WB821210	
			m	1	378.2	378.2	単- 312号	
計						378.2		
単価						378.2		
						378.2	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-155号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	420.1
						1		420.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	460.8	460.8	WB821210	
			m	1	460.8	460.8	単- 313号	
計						460.8		
単価						460.8		
						460.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-156号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	745.4
						1		745.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%		1	817.6	817.6	WB821210	
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	817.6	817.6	単- 314号	
計						817.6		
単価						817.6		
						817.6	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-157号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	369.1
						1		369.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白		1	404.9	404.9	WB821210	
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	404.9	404.9	単- 315号	
計						404.9		
単価						404.9		
						404.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		520.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	571.2	571.2	単- 316号	
計						0		
						571.2		
単価						0		
						571.2	円/m	
変更積算単価								
						520.8	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-159号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	384.2
						1		384.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	421.4	421.4	WB821210	
				1	421.4	421.4	単- 317号	
計						421.4		
						421.4		
単価						421.4		
						421.4	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-160号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	853.8
						1		853.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	936.5	936.5	WB821210	
			m	1	936.5	936.5	単- 318号	
計						936.5		
単価						936.5		
						936.5	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 未供用区間	単位	m	数量	0	単価	0
						1		572.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		0	0	0	WB821210	
			m	1	627.8	627.8	単- 319号	
計						0		
単価						627.8		
						0		
						627.8	円/m	
変更積算単価						572.4	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-162号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	818.4
						1		818.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		1	897.6	897.6	WB821210	
			m	1	897.6	897.6	単- 320号	
計						897.6		
単価						897.6		
						897.6	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 黄	単位	m	数量	0	単価	0
						1		705.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー		0	0	0	WB821210	
			m	1	773.5	773.5	単- 321号	
計						0		
単価						773.5		
						0		
						773.5	円/m	
変更積算単価						705.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-164号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 黄	単位	m	数量	1 1	単価 908.7 908.7
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	数量	単価	金額	摘要	
			1	996.7	996.7	WB821210	
		m	1	996.7	996.7	単- 322号	
計					996.7		
単価					996.7		
					996.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	0	0	0	WB821310	1,294	
(プライマー規格 アスファルト舗装)			1	1,419	1,419	単- 323号		
計					0			
単価					1,419		円/m	
変更積算単価					1,294		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-166号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	647.7
						1		647.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用		1	710.4	710.4	WB821220	
			m	1	710.4	710.4	単- 324号	
計						710.4		
単価						710.4	円/m	
						710.4		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-167号	車線分離標 (夜間)	φ80 へ [°] -径φ250 高さ800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	28,329
						1		28,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ [°] -ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ [°] -径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無		1	31,070	31,070	WB812400	
			本	1	31,070	31,070	単- 325号	
計						31,070		
単価						31,070	円/本	
						31,070		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	メッシュフェンス	H=800 構造物用 景観塗装品(タークアラウン)	単位	m	数量	10	単価	9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	メッシュフェンス設置	H=800 構造物用		10	5,584	55,840		WYB00043
			m	10	5,584	55,840		単- 326号
	メッシュフェンス (材料費)	H800 構造物用 パネ網目50mm 菊形リブ支柱 タークアラウン		10	5,080	50,800		WYB00044
			m	10	5,080	50,800		単- 327号
	箱抜き	D100 全ての費用		1	637.4	637.4		CB420860
			m	1	637.4	637.4		
	計					107,277.4		
						107,277.4		
	単価					10,730		
						10,730		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 169号	仮設防護柵	B種 H鋼基礎 L=5000	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		0	0	0	WB821110
			m	1	1,336	1,336	単 - 328号
	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎		0	0	0	WB821130
			m	1	1,111	1,111	単 - 329号
	仮設防護柵 (賃料)	B種 H鋼基礎 L=5000 賃料期間3ヵ月		0	0	0	WYB00027
			m	1	5,500	5,500	単 - 330号
	計					0	
						7,947	
	単価					0	
						7,947	円/m
	変更積算単価						
						7,246	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-170号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	631.7
						1		631.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	692.9	692.9	CB430510	
			m	1	692.9	692.9		
	計					692.9		
	単価					692.9		
						692.9	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-171号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	572.4
						1		572.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎				1	627.8	627.8	CB440820	
			m 2	1	627.8	627.8		
	計					627.8		
	単価					627.8		
						627.8	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-172号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	572.4
						1		572.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎				1	627.8	627.8	CB440820	
			m 2	1	627.8	627.8		
計						627.8		
単価						627.8		
						627.8	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-173号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	572.4
						1		572.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎				1	627.8	627.8	CB440820	
			m 2	1	627.8	627.8		
計						627.8		
単価						627.8		
						627.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-174号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,965
						1		3,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	4,349	4,349	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,349	4,349		
計						4,349		
						4,349		
単価						4,349	円/m3	
						4,349		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-175号	処処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,011
						1		4,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4,400	4,400	WB020051	
			m 3	1	4,400	4,400	単- 335号	
(アスファルト掘削殻 2.20t/m3)								
計						4,400		
						4,400		
単価						4,400	円/m3	
						4,400		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-176号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,285
						1		4,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,700	4,700	WB020051	
(アスファルト掘削殻 2.35t/m3)			m3	1	4,700	4,700	単-264号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-177号	基礎材 (夜間)	再生クラッシュラン 40~0 敷厚 0.1m	単位	m2	数量	1	単価	1,432
						1		1,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0		1	1,571	1,571	CB440840	
			m2	1	1,571	1,571		
計						1,571		
単価						1,571	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-178号	敷モルタル (夜間)	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	40,528
						1		40,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		1	44,450	44,450	CB240060	
			m 3	1	44,450	44,450		
計						44,450		
単価						44,450	円/m3	
						44,450		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-179号	埋設管路 (夜間)	コンクリート製 蓋式 250×250	単位	m	数量	1	単価	9,363
						1		9,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置		1	10,270	10,270	CB440740	
			m	1	10,270	10,270		
計						10,270		
単価						10,270	円/m	
						10,270		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-180号	埋設管路 (400A型)(夜間)	コンクリート製 蓋式 □400/□250×2000	単位	m	数量	1	単価	29,496
						1		29,496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設部管路材設置	コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置		1	32,350	32,350	CB440740	
			m	1	32,350	32,350		
	計					32,350		
						32,350		
	単価					32,350	円/m	
						32,350		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-181号	埋設管路 (400B型)(夜間)	コンクリート製 蓋式 400×400×1000	単位	m	数量	1	単価	28,575
						1		28,575
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設部管路材設置	コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置		1	31,340	31,340	CB440740	
			m	1	31,340	31,340		
	計					31,340		
						31,340		
	単価					31,340	円/m	
						31,340		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-182号	埋設管路 (夜間)	コンクリート製 暗渠式 250×250	単位	m	数量	1	単価	11,251
						1		11,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置		1	12,340	12,340	CB440740	
			m	1	12,340	12,340		
	計					12,340		
	単価					12,340	円/m	
						12,340		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-183号	さや管 (夜間)	VU50(接着受口片受直管)×12条	単位	m	数量	1	単価	3,417
						1		3,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 さや管設置 12管		1	3,664	3,664	CB440740	
			m	1	3,664	3,664		
高張力プラスチック線 (材料費)		線径2.0mm		12	7	84	WYB00034	
			m	12	7	84	単- 336号	
	計					3,748		
	単価					3,748		
						3,748	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-184号	さや管 (夜間)	G54×12条	単位	m	数量	1	単価	98,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし		12	7,726	92,712	WE111100	
			m	12	7,726	92,712	単- 337号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 54 15%		12	1,259	15,108	WE505200	
			m	12	1,259	15,108	単- 338号	
高張力プラスチック線 (材料費)		線径2.0mm		12	7	84	WYB00037	
			m	12	7	84	単- 336号	
計						107,904		
						107,904		
単価						108,000		
						108,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-185号	さや管 (夜間)	FEP30×1条	単位	m	数量	1	単価	379.9
						1		379.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%		1	409.7	409.7	WE110500	
			m	1	409.7	409.7	単- 339号	
高張力プラスチック線 (材料費)		線径2.0mm		1	7	7	WYB00039	
			m	1	7	7	単- 340号	
計						416.7		
単価						416.7		
						416.7	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-186号	異種管継手 (夜間)	VU50⇔G54	単位	個	数量	1	単価	13,950
						1		13,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手 (材料費)		VU50⇔G54		1	15,300	15,300	WYB00040	
			個	1	15,300	15,300	単- 341号	
計						15,300		
単価						15,300		
						15,300	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-187号	超速硬コンクリート (夜間)	18N	単位	m3	数量	1	単価	299,520
						1		299,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート打設		人力打設		1	328,500	328,500	WYB00047	
			m 3	1	328,500	328,500	単- 342号	
計						328,500		
単価						328,500		
						328,500	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-188号	路盤紙 (夜間)	クラフト紙系	単位	m2	数量	1	単価	106.4
						1		106.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤紙敷設		クラフト紙系		1	116.8	116.8	WYB00045	
			m 2	1	116.8	116.8	単- 343号	
計						116.8		
単価						116.8		
						116.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-189号	埋設表示シート (夜間)	W=150 ダブル	単位	m	数量	1	単価	132.1
						1		132.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート (材料費)				1	144.9	144.9	CB440830	
			m	1	144.9	144.9		
計						144.9		
単価						144.9	円/m	
						144.9		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-190号	埋設表示ピン (夜間)	歩道部	単位	本	数量	1	単価	2,892
						1		2,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示ピン設置		歩道部		1	2,072	2,072	WYB00076	
			本	1	2,072	2,072	単- 344号	
埋設表示ピン (材料費)		歩道部用		1	1,100	1,100	WYB00077	
			本	1	1,100	1,100	単- 345号	
計						3,172		
単価						3,172		
						3,172	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-191号	ハンドホール (R99)(夜間)	1200×1200×1200(標準部)ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シッタ-錠付)	単位	箇所	数量	1	単価	650,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		2.6	1,629	4,235.4	CB221110
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³		0.06	44,450	2,667	CB240060
ハンドホール		ハックホ(コア型)	個		1	429,700	429,700	CB440780
ハンドホール用蓋(車道部)(材料費)		T-25 内空径φ750 シッタ-錠対応型 シッタ-錠付	枚		1	214,000	214,000	WYB00053
調整リング(材料費)		内空径φ750 H=100	個		2	18,100	36,200	WYB00046
調整リング(材料費)		内空径φ750 H=150	個		1	27,000	27,000	WYB00048
計							713,802.4	
単価							713,900	
							713,900	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-192号	ハンドホール (R100)(夜間)	1200×1200×1200(標準部) ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリカ-錠付)	単位	箇所	数量	1	単価	626,302
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	2.6	1,629	4,235.4	CB221110		
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.06	44,450	2,667	CB240060		
ハンドホール	バックホ(コーラ型)	個	1	429,700	429,700	CB440780		
ハンドホール用蓋(車道部)(材料費)	T-25 内空径φ750 シリカ-錠対応型 シリカ-錠付	枚	1	214,000	214,000	単- 346号		
調整リング(材料費)	内空径φ750 H=100	個	2	18,100	36,200	単- 347号		
計					686,802.4			
単価					686,900			
					686,900	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-193号	ハンドホール (R100-1)(夜間)	1200×1200×1200(標準部) ハンドホール蓋(φ750用 T-14 シリンダ-錠付)	単位	箇所	数量	1	単価	597,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		2.6	1,629	4,235.4	CB221110
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³		0.06	44,450	2,667	CB240060
ハンドホール		ハックホ(コーラ型)	個		1	429,700	429,700	CB440780
ハンドホール用蓋(歩道部)(材料費)		T-14 内空径φ750 シリンダ-錠対応型 シリンダ-錠付	枚		1	201,000	201,000	WYB00061
調整リング(材料費)		内空径φ750 H=100	個		1	18,100	18,100	単- 349号
計							655,702.4	
単価							655,800	
							655,800	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-194号	ハンドホール (R101)(夜間)	1200×1200×1200(標準部) ハンドホール蓋(φ750用 T-14 シリンダ-錠付)	単位	箇所	数量	1	単価	622,564
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要	622,564
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	2.6	1,629	4,235.4		CB221110	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.06	44,450	2,667		CB240060	
ハンドホール	バックホ(コーラ型)	個	1	429,700	429,700		CB440780	
ハンドホール用蓋(歩道部)(材料費)	T-14 内空径φ750 シリンダ-錠対応型 シリンダ-錠付	枚	1	201,000	201,000		WYB00067	
調整リング(材料費)	内空径φ750 H=100	個	1	18,100	18,100		WYB00069	単- 349号
調整リング(材料費)	内空径φ750 H=150	個	1	27,000	27,000		WYB00060	単- 350号
								単- 348号
計						682,702.4		
単価						682,702.4		
						682,800		
						682,800		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-195号	ハンドホール (L101)(夜間)	1200×1200×1200(割込み式)ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリカ [®] -錠付)	単位	箇所	数量	1	単価	742,919
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	2.6	1,629	4,235.4	CB221110		
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.06	44,450	2,667	CB240060		
ハンドホール	ハックホ [®] (コーラ型)	個	1	593,800	593,800	CB440780		
ハンドホール用蓋(車道部)(材料費)	T-25 内空径φ750 シリカ [®] -錠対応型 シリカ [®] -錠付	枚	1	214,000	214,000	WYB00070		
計					814,702.4			
単価					814,800			
					814,800	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-196号	ベルマウス (夜間)	VU50用 キャップ 付	単位	個	数量	1	単価	1,823
						1		1,823
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルマウス (材料費)	VU50用 キャップ 付		1	2,000	2,000	WYB00082	
			個	1	2,000	2,000	単- 351号	
	計					2,000		
						2,000		
	単価					2,000	円/個	
						2,000		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-197号	内管ダクトスリーブ (夜間)	VU50用	単位	個	数量	1	単価	4,987
						1		4,987
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	内管ダクトスリーブ (材料費)	VU50用		1	5,470	5,470	WYB00083	
			個	1	5,470	5,470	単- 352号	
	計					5,470		
						5,470		
	単価					5,470	円/個	
						5,470		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-198号	固定板(トラフ受台) (夜間)	400用	単位	枚	数量	1	単価	13,950
						1		13,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定板(トラフ受台)(材料費)		400用		1	15,300	15,300	WYB00084	
			枚	1	15,300	15,300	単- 353号	
計						15,300		
単価						15,300		
						15,300	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-199号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 130mm	単位	m2	数量	1	単価	1,102
						1		1,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		130mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,209	1,209	CB410031	
			m 2	1	1,209	1,209		
計						1,209		
単価						1,209		
						1,209	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-200号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,159
						1		1,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,272	1,272	CB410031	
			m 2	1	1,272	1,272		
計						1,272		
単価						1,272	円/m2	
						1,272		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-201号	下層路盤(歩道部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,014
						1		1,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,113	1,113	CB410031	
			m 2	1	1,113	1,113		
計						1,113		
単価						1,113	円/m2	
						1,113		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-202号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	886.8
						1		886.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		1	972.7	972.7	CB410041	
			m 2	1	972.7	972.7		
計						972.7		
単価						972.7	円/m2	
						972.7		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-203号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,049
						1		1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		1	1,151	1,151	CB410041	
			m 2	1	1,151	1,151		
計						1,151		
単価						1,151	円/m2	
						1,151		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-204号	上層路盤(歩道部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,049
						1		1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		1	1,151	1,151	CB410041	
			m 2	1	1,151	1,151		
計						1,151		
						1,151		
単価						1,151	円/m2	
						1,151		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-205号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,894
						1		2,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3,175	3,175	CB410240	
			m 2	1	3,175	3,175		
計						3,175		
						3,175		
単価						3,175	円/m2	
						3,175		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-206号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,811	
						1		2,811	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	3,083	3,083	CB410250		
			m 2	1	3,083	3,083			
計						3,083			
単価						3,083	円/m2		
						3,083			

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-207号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒キヤップ ASホ リマ-改質II型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,166	
						1		3,166	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	3,473	3,473	CB410260		
			m 2	1	3,473	3,473			
計						3,473			
単価						3,473	円/m2		
						3,473			

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-208号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ギャップASポリアー改質I型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,410	3,410	CB410260	
計						0		
単価						3,410	円/m2	
変更積算単価						3,109	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-209号	表層(歩道部) (夜間)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,501
						1		2,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,744	2,744	CB410261	
計						2,744		
単価						2,744	円/m2	
						2,744		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-210号	表層(歩道部) (夜間)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,781
						1		2,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,051	3,051	CB410261	
		50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,051	3,051		
計						3,051		
単価						3,051	円/m2	
						3,051		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-211号	コンクリート構造物取壊し (夜間)	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,545
						1		18,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要		1	20,340	20,340	WB824010	
			m 3	1	20,340	20,340	単- 354号	
計						20,340		
単価						20,340	円/m3	
						20,340		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-212号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	631.7
						1		631.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	692.9	692.9	CB430510	
			m	1	692.9	692.9		
	計					692.9		
	単価					692.9		
						692.9	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-213号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	224.3
						1		224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	246.1	246.1	CB430310	
			m 2	1	246.1	246.1		
	計					246.1		
	単価					246.1		
						246.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-214号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	224.3
						1		224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	246.1	246.1	CB430310	
			m 2	1	246.1	246.1		
計						246.1		
単価						246.1		
						246.1	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-215号	ハンドホール鉄蓋撤去 (夜間)	φ750用	単位	枚	数量	1	単価	3,475
						1		3,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール鉄蓋撤去		内空径φ750		1	3,812	3,812	WYB00085	
			枚	1	3,812	3,812	単- 355号	
計						3,812		
単価						3,812		
						3,812	円/枚	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-216号	さや管撤去 (夜間)	VU50	単位	m	数量	1	単価	431.8
						1		431.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さや管撤去		VU50		1	473.6	473.6	WYB00078	
			m	1	473.6	473.6	単- 356号	
	計					473.6		
	単価					473.6		
						473.6	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-217号	殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,508
						1		2,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,751	2,751	CB227010	
			m 3	1	2,751	2,751		
	計					2,751		
	単価					2,751		
						2,751	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-218号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,965
						1		3,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	4,349	4,349	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,349	4,349		
計						4,349		
単価						4,349	円/m3	
						4,349		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-219号	処処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,470
						1		5,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	6,000	6,000	WB020051	
			m 3	1	6,000	6,000	単- 357号	
計						6,000		
単価						6,000	円/m3	
						6,000		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-220号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,011
						1		4,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,400	4,400	WB020051	
			m3	1	4,400	4,400	単- 335号	
(アスファルト掘削殻 2.20t/m3)								
計						4,400		
						4,400		
単価						4,400	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-221号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,285
						1		4,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,700	4,700	WB020051	
			m3	1	4,700	4,700	単- 264号	
(アスファルト掘削殻 2.35t/m3)								
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700	円/m3	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		89,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H1800S(h=1400) L=2000		0	0	0		
			個	1	89,000	89,000		
	計					0		
						89,000		
	単価					0		
						89,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-223号	プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1067	単位	個	数量	0	単価	0
						1		111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H1800S(h=1400) L=1067		0	0	0		
			個	1	111,000	111,000		
	計					0		
						111,000		
	単価					0		
						111,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1388	単位	個	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャストL型擁壁	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1388		0	0	0	
			個	1	111,000	111,000	
	計					0	
	単価					111,000	円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	プレキャスト擁壁設置	高さ1m超え2m以下 長さ2m未満 基礎碎石・均しCo含む	単位	m	数量	10	10	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	27,090	13,545			
			人	0.5	27,090	13,545			
	特殊作業員			1	22,155	22,155			
			人	1	22,155	22,155			
	普通作業員			2	18,795	37,590			
			人	2	18,795	37,590			
	バックホウ（クレーン機能付）運転	クレーン型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊		1	51,730	51,730			WYB00002
			日	1	51,730	51,730			単- 371号
	諸雑費（率+まるめ） 80%			1		58,580			
			式	1		58,580			
	計					183,600			
	単価					18,360			
						18,360			円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-226号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1600) L=1000	単位	個	数量	1	単価	46,700
						1	46,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H1800S(h=1600) L=1000		1	46,700	46,700		
			個	1	46,700	46,700		
計						46,700		
						46,700		
単価						46,700		
						46,700	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-227号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1600) L=1293	単位	個	数量	1	単価	97,300
						1	97,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H1800S(h=1600) L=1293		1	97,300	97,300		
			個	1	97,300	97,300		
計						97,300		
						97,300		
単価						97,300		
						97,300	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-228号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1600) L=1842	単位	個	数量	1	単価	97,300
						1		97,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H1800S(h=1600) L=1842		1	97,300	97,300		
			個	1	97,300	97,300		
計						97,300		
単価						97,300		
						97,300	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-229号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=2000	単位	個	数量	1	単価	85,000
						1		85,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2000S(h=1600) L=2000		1	85,000	85,000		
			個	1	85,000	85,000		
計						85,000		
単価						85,000		
						85,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-230号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1000	単位	個	数量	1	単価	51,000
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2000S(h=1600) L=1000		1	51,000	51,000		
			個	1	51,000	51,000		
計						51,000		
						51,000		
単価						51,000		
						51,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-231号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		85,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2000S(h=1600) L=2000		0	0	0		
			個	1	85,000	85,000		
計						0		
						85,000		
単価						0		
						85,000	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1000	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1000		0	0	0		
			個	1	51,000	51,000		51,000
	計					0		
	単価					0		
						51,000		円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	プレキャスト擁壁設置	高さ1m超え2m以下 長さ2m未満 基礎碎石・均しCo含む	単位	m	数量	10	10	18,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.5	27,090	13,545			
		人	0.5	27,090	13,545			
特殊作業員			1	22,155	22,155			
		人	1	22,155	22,155			
普通作業員			2	18,795	37,590			
		人	2	18,795	37,590			
バックホウ（クレーン機能付）運転	クレーン型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊		1	51,730	51,730	WYB00054		
		日	1	51,730	51,730	単- 371号		
諸雑費（率+まるめ） 80%			1		58,580			
		式	1		58,580			
計					183,600			
					183,600			
単価					18,360			
					18,360	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-234号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=2000) L=1000	単位	個	数量	1	単価	64,800
						1		64,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2200S(h=2000) L=1000		1	64,800	64,800		
			個	1	64,800	64,800		
計						64,800		
						64,800		
単価						64,800		
						64,800	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-235号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=2000) L=1257	単位	個	数量	1	単価	135,000
						1		135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2200S(h=2000) L=1257		1	135,000	135,000		
			個	1	135,000	135,000		
計						135,000		
						135,000		
単価						135,000		
						135,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-236号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000		0	0	0		
			個	1	155,000	155,000		
計						0		
						155,000		
単価						0		
						155,000	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-237号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		93,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000		0	0	0		
			個	1	93,000	93,000		
計						0		
						93,000		
単価						0		
						93,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-238号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1356	単位	個	数量	0	単価	0
						1		193,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2200) L=1356		0	0	0		
			個	1	193,000	193,000		
計						0		
						193,000		
単価						0		
						193,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-239号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1800	単位	個	数量	0	単価	0
						1		193,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2200) L=1800		0	0	0		
			個	1	193,000	193,000		
計						0		
						193,000		
単価						0		
						193,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-240号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2400) L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2400) L=2000		0	0	0		
			個	1	155,000	155,000		
計						0		
						155,000		
単価						0		
						155,000	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-241号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2400) L=1000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		93,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2400) L=1000		0	0	0		
			個	1	93,000	93,000		
計						0		
						93,000		
単価						0		
						93,000	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	114,000	117,420			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,620	67,620			
諸雑費(まるめ)		式	1		60			
計					185,100			
単価					185,100	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-244号	ボックスカルバート（材料費）	□600×500 斜切1451/1709	単位	個	数量	1	単価	111,000
						1		111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		□600×500 斜切1451/1709		1	111,000	111,000		
			個	1	111,000	111,000		
計						111,000		
						111,000		
単価						111,000	円/個	
						111,000		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-245号	ボックスカルバート（材料費）	□2000×1200 短切(ボルト連結) 1519	単位	個	数量	0	単価	0
						1		406,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		□2000×1200 短切(ボルト連結) 1519		0	0	0		
			個	1	406,000	406,000		
計						0		
						406,000		
単価						0	円/個	
						406,000		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-246号	ボックスカルバート（材料費）	□2000×1200 右斜切(ホルト連結) 1263/812	単位	個	数量	0	単価	0
						1		422,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		□2000×1200 右斜切(ホルト連結) 1263/812		0	0	0		
			個	1	422,000	422,000		
	計					0		
						422,000		
	単価					0		
						422,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-247号	ボックスカルバート（材料費）	□2000×1200 左斜切(ホルト連結) 1263/812	単位	個	数量	0	単価	0
						1		422,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		□2000×1200 左斜切(ホルト連結) 1263/812		0	0	0		
			個	1	422,000	422,000		
	計					0		
						422,000		
	単価					0		
						422,000	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,827.5	68,827		
	諸雑費(まるめ)		式	1		33		
	計					190,400		
	単価					190,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	差し筋アンカー設置	D13×180 本体打込み式	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	0.1	27,090	2,709			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	0.25	22,155	5,538			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	0.4	18,795	7,518			
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	日	0	0	0			
		日	0.25	416	104			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0	0	0			
		日	0.25	294	73			
ガソリン	レギュラー	L	0	0	0			
		L	2.5	156	390			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	0		0			
		式	1		468			
計					0			
					16,800			
単価					0			
					1,680		円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.04		
						歩掛使用年月	2023.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-251号	金属拡張アンカー (材料費)	本体打込み式 M12×50 電気亜鉛めっき	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		73	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属拡張アンカー		本体打込み式 M12×50 電気亜鉛めっき		0	0	0			
			本	1	73	73			
計						0			
						73			
単価						0			
						73	円/本		

						単価使用年月	2023.04		
						歩掛使用年月	2023.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-252号	差し筋 (材料費)	SD345 D13×180 ネジ切り30mm	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
差し筋		SD345 D13×180 ネジ切り30mm		0	0	0			
			本	1	350	350			
計						0			
						350			
単価						0			
						350	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-253号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,249.5	1,249		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,249		
単価						1,249	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-254号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	2,677.5	2,677		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,677		
単価						2,677	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-255号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	971.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	971.25	97,125		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						97,130		
単価						971.3	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-256号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,561	7,561		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,561		
単価						7,561	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	15,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	15,020	15,020		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,020		
	単価					15,020	円/m ³	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	472.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	472.44	47,244		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					47,250		
	単価					472.5	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 170を超え200kg/枚以下	単位	枚	数量	10	10	1,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.06	27,090	1,625		
			人	0.06	27,090	1,625		
	特殊作業員			0.08	22,155	1,772		
			人	0.08	22,155	1,772		
	普通作業員			0.15	18,795	2,819		
			人	0.15	18,795	2,819		
	バックホウ（クレーン機能付）運転	クローラ型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊		0.08	51,730	4,138		WYB00051
			日	0.08	51,730	4,138		単- 372号
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		496		
			式	1		496		
	計					10,850		
						10,850		
	単価					1,085		
						1,085		円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-260号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (柵双子)	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-261号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (柵双子)	m ³	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-262号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	アスファルト殻(掘削) 2.20t/m ³ (楕双子)		m ³	100	2,860	286,000	
	計						286,000	
	単価						2,860	円/m ³

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-263号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	アスファルト殻(掘削) 2.35t/m ³ (楕双子)		m ³	100	3,050	305,000	
	計						305,000	
	単価						3,050	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-264号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価
					100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（夜間）		アスファルト殻(掘削) 2.35t/m ³ (株イーアル)					
			m ³	100	4,700	470,000	
計						470,000	
単価						4,700	円/m ³

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	埋戻し用砂		単位	m ³	数量		単価
		洗い、細目 1.33m ³ /m ³			100		4,256
					100		4,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材 砂		洗い、細目		133	3,200	425,600	
			m ³	133	3,200	425,600	
計						425,600	
単価						4,256	
						4,256	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	管（函）渠型側溝据付	製品長2.5m	単位	m	数量	10	10	単価	6,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.5	27,090	13,545			
			人	0.5	27,090	13,545			
特殊作業員				0.5	22,155	11,077			
			人	0.5	22,155	11,077			
普通作業員				1.2	18,795	22,554			
			人	1.2	18,795	22,554			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t吊		0.5	30,000	15,000			
			日	0.5	30,000	15,000			
諸雑費（率+まるめ） 9%				1		4,244			
			式	1		4,244			
計						66,420			
単価						6,642			
						6,642		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-267号	函渠型側溝（材料費）	B型 300×300×2500	単位	個	数量	1	単価	23,600
						1		23,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
函渠型側溝		B型 300×300×2500		1	23,600	23,600		
			個	1	23,600	23,600		
計						23,600		
単価						23,600		
						23,600	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-268号	管渠型側溝（材料費）	C型 φ400×2500 横断用グレーチング付	単位	個	数量	1	単価	108,000
						1		108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝		C型 φ400×2500 横断用グレーチング付		1	108,000	108,000		
			個	1	108,000	108,000		
計						108,000		
単価						108,000		
						108,000	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.52m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		直線部 自転車対応縦断用 300×400×2000	個	5	18,300	91,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.276	17,700	4,885		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.624	2,500	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						154,100		
単価						15,410	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一270号	自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	単位	m	数量	10	10	単価	5,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.4	27,090	10,836			
			人	0.4	27,090	10,836			
	特殊作業員			0.4	22,155	8,862			
			人	0.4	22,155	8,862			
	普通作業員			0.8	18,795	15,036			
			人	0.8	18,795	15,036			
	バックホウ（クレーン機能付）運転	クレーン型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊		0.4	51,730	20,692			WYB00017
			日	0.4	51,730	20,692			単一 373号
	諸雑費（率+まるめ） 9%			1		3,124			
			式	1		3,124			
	計					58,550			
	単価					5,855			
						5,855			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	単位	個	数量	1	23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700		1	23,800	23,800	
			個	1	23,800	23,800	
	計					23,800	
	単価					23,800	円/個
						23,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040			
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	22,100	110,500			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.466	17,700	8,248			
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.636	2,500	1,590			
諸雑費(まるめ)			式	1		60			
計						176,500			
単価						17,650	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	18,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	24,100	120,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.466	17,700	8,248		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.636	2,500	1,590		
諸雑費(まるめ)			式	1		60		
計						186,500		
単価						18,650	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量		単価	22,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×800×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	31,500	157,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.435	17,700	7,699		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.636	2,500	1,590		
諸雑費(まるめ)			式	1		9		
計						222,900		
単価						22,290	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×900×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	34,800	174,000		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.435	17,700	7,699		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.297	17,700	5,256		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.66	2,500	1,650		
諸雑費(まるめ)			式	1		55		
計						239,700		
単価						23,970	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	27,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×1000×2000 普通型 フラットタイプ	個	5	41,500	207,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.435	17,700	7,699		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.297	17,700	5,256		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.66	2,500	1,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						273,200		
単価						27,320	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.51m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	15,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040			
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	17,900	89,500			
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.35	17,700	6,195			
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.276	17,700	4,885			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.612	2,500	1,530			
	諸雑費(まるめ)		式	1		50			
	計					153,200			
	単価					15,320		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	17,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	22,100	110,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.35	17,700	6,195		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.636	2,500	1,590		
諸雑費(まるめ)			式	1		13		
計						174,400		
単価						17,440	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040			
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	24,100	120,500			
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.35	17,700	6,195			
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.636	2,500	1,590			
	諸雑費(まるめ)		式	1		13			
	計					184,400			
	単価					18,440		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	22,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×800×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	31,500	157,500		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.371	17,700	6,566		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.636	2,500	1,590		
	諸雑費(まるめ)		式	1		42		
	計					221,800		
	単価					22,180	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
	自由勾配側溝用蓋	自転車対応縦断用 300用 コンクリート蓋	枚	100	2,600	260,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					290,600		
	単価					2,906	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,392
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200			
自由勾配側溝用蓋	普通型 300用 コンクリート蓋	枚	100	2,630	263,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					339,200			
単価					3,392	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
	自由勾配側溝用蓋	普通型 300用 レジン集水蓋	枚	100	9,400	940,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					970,600		
	単価					9,706	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	189.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	189.72	18,972		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						18,980		
単価						189.8	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
	側溝蓋	グレーチング 蓋(本体のみ) 346×995×50 T-25	枚	100	19,910	1,991,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		400		
	計					2,022,000		
	単価					20,220	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	暗渠ボックス設置	600型 敷モルタル含む	単位	m	数量	10	10	単価	9,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.4	27,090	10,836			
			人	0.4	27,090	10,836			
特殊作業員				0.8	22,155	17,724			
			人	0.8	22,155	17,724			
普通作業員				1.2	18,795	22,554			
			人	1.2	18,795	22,554			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		0.8	30,000	24,000			
			日	0.8	30,000	24,000			
諸雑費 (率+まるめ) 30%				1		15,326			
			式	1		15,326			
計						90,440			
						90,440			
単価						9,044			
						9,044		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-287号	横断暗渠（材料費）	600型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1	単価	77,300
						1		77,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		600型 T-25 L=2000		1	77,300	77,300		
			個	1	77,300	77,300		
計						77,300		
単価						77,300		
						77,300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-288号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1	単価	2,340
						1		2,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=200 D13 錆止め塗装		1	2,340	2,340		
			個	1	2,340	2,340		
計						2,340		
単価						2,340		
						2,340	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-289号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1	単価	2,340
						1		2,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=200 D13 錆止め塗装		1	2,340	2,340		
			個	1	2,340	2,340		
計						2,340		
単価						2,340		
						2,340	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-290号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1	単価	2,340
						1		2,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=200 D13 錆止め塗装		1	2,340	2,340		
			個	1	2,340	2,340		
計						2,340		
単価						2,340		
						2,340	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	コンクリート接着		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート接着剤	打継用	k g	60	2,880	172,800		3,608
	普通作業員		人	10	18,795	187,950		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
	計					360,800		
	単価					3,608	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	495.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	189.72	18,972		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					49,580		
	単価					495.8	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	72,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
	鋼製グレーチング	800×800用 890×900×90 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	71,600	7,160,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		800		
	計					7,237,000		
	単価					72,370	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	殻運搬（人力積込）	コンクリート(無筋・鉄筋) 8.5kmを超え11.0km以下 DID無し	単位	m ³	数量	0	0.12	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ダンプトラック（損料）	オンロード・ディーゼル 3t積級		0	0	0			
			時間	1	1,140	1,140			
	運転手（一般）			0	0	0			
			人	0.17	23,835	4,051			
	軽油			0	0	0			
			L	3.8	142	539			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					5,730			
	単価					0			
						47,750		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	敷鉄板設置	W1000×L1400×t22	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.1	27,090	2,709			
普通作業員			人	0.1	22,155	2,215			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		0	0	0			
諸雑費 (率+まるめ) 3%			日	0.1	30,400	3,040			
			式	1		257			
計						0			
単価						11,980			円/枚
						0			
						11,980			円/枚
						0			
						0			
						0			
						0			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
	鋼製グレーチング	500×500用 607×607×65 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	31,100	3,110,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					3,187,000		
	単価					31,870	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
	鋼製グレーチング	600×600用 607×700×75 T-25 並目 110° 開閉	枚	100	30,300	3,030,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		800		
	計					3,107,000		
	単価					31,070	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200			
鋼製グレーチング	600×600用 713×713×75 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	39,600	3,960,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		800			
計					4,037,000			
単価					40,370	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	60,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
	鋼製グレーチング	700×700用 796×800×32 T-2 細目 ボルト固定	枚	100	59,800	5,980,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					6,057,000		
	単価					60,570	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	17,875.99	17,875		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,500	-13,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,375		
	単価					4,375	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,141
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,140.32	214,032			
防護柵（P種）	別途計上	m	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		68			
計					214,100			
単価					2,141	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	横断防止柵（材料費）	柵高0.8m 3段ビーム 土中建込用 ダークグリーン	単位	m	数量	1	単価	6,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断防止柵	土中建H=800 φ60.5 φ42.7 3段ダークグリーン10YR2.0/1.0		1	6,830	6,830		
			m	1	6,830	6,830		
	計					6,830		
	単価					6,830		
						6,830	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	303.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	166	166,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	44	142	6,248		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,512		
	計					303,200		
	単価					303.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	287.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	151.06	151,060		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	40	142	5,680		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,420		
	計					287,600		
	単価					287.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-312号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	378.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	241	241,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	44	142	6,248		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		6,512		
計						378,200		
単価						378.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-313号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	460.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	241	241,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	330	188,100		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	44	142	6,248		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10,452		
計						460,800		
単価						460.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-314号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	817.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	384	384,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	1,130	330	372,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	50	160	8,000		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	440	22,000		
軽油		1.2号	L	71	142	10,082		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		20,618		
計						817,600		
単価						817.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-315号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	404.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	267	267,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	49	142	6,958		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,502		
計						404,900		
単価						404.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	571.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	300	300,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	192	216,960		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000		
	軽油	1.2号	L	80	142	11,360		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,880		
	計					571,200		
	単価					571.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-317号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	421.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	283	283,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	52	142	7,384		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,576		
	計					421,400		
	単価					421.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-318号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	936.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	532	532,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	192	326,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	160	12,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000		
	軽油	1.2号	L	98	142	13,916		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		19,184		
	計					936,500		
	単価					936.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	627.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	377.65	453,180		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油		1.2号	L	120	142	17,040		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,252		
計						627,800		
単価						627.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-320号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	897.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	601	721,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油		1.2号	L	132	142	18,744		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,328		
計						897,600		
単価						897.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	773.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	415	498,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg	684	330	225,720		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油		1.2号	L	132	142	18,744		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,036		
計						773,500		
単価						773.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-322号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	996.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	601	721,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	684	330	225,720		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	440	13,200		
軽油		1.2号	L	132	142	18,744		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,036		
計						996,700		
単価						996.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,419
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置 リブ式 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	352	352,000			
塗料 (高視認性区画線用)	リブ式(熔融式) レインフラッシュラインスーパー 黄(鉛・クロムフリー)	kg	1,298	760	986,480			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	150	165	24,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000			
軽油		L	88	142	12,496			
ガソリン	レギュラー	L	3.8	156	592			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		20,682			
計					1,419,000			
単価					1,419	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-324号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	710.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	695	695,000		
軽油		1. 2号	L	67	142	9,514		
ガソリン		レギュラー	L	37	157	5,809		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						710,400		
単価						710.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-325号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーボール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	単位	本	数量		1	単価	31,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
車線分離標 (ラバーボール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	31,070.42	31,070				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					31,070				
単価					31,070	円/本			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	メッシュフェンス設置	H=800 構造物用	単位	m	数量	10	単価	5,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.2	27,090	32,508		
			人	1.2	27,090	32,508		
	普通作業員			1.1	18,795	20,674		
			人	1.1	18,795	20,674		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		2,658		
			式	1		2,658		
	計					55,840		
						55,840		
	単価					5,584		
						5,584	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-327号	メッシュフェンス（材料費）	H800 構造物用 パネル網目50mm 菊形リブ支柱 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	5,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メッシュフェンス		H800 構造物用 パネル網目50mm 菊形リブ支柱 ダークブラウン		1	5,080	5,080		
			m	1	5,080	5,080		
計						5,080		
単価						5,080	円/m	
						5,080		

							単価使用年月	2023. 04
							歩掛使用年月	2023. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-328号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無		1	1,336	1,336		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,336		
単価						1,336	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,111	1,111		1,111
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,111		
	単価					1,111	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	仮設防護柵（賃料）	B種 H鋼基礎 L=5000 賃料期間3ヵ月	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	仮設防護柵（賃料）	B種 L=5.0m		0	0	0			
			m・月	3	1,500	4,500			5,500
	仮設防護柵連結ボルト			0	0	0			
			個	0.5	200	100			
	仮設防護柵整備料	B種 L=5.0m		0	0	0			
			m・月	3	300	900			
	計					0			
						5,500			
	単価					0			
						5,500		円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-331号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,435	15,435		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,440		
単価						15,440	円/人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-332号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,705	12,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,710		
単価						12,710	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-333号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	23,152	23,152		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,160		
単価						23,160	円/人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-334号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	19,057	19,057		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,060		
単価						19,060	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-335号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト殻(掘削) 2.20t/m ³ (株イーアール)	m ³	100	4,400	440,000		
計						440,000		
単価						4,400	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-336号	高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm	単位	m	数量	1	単価	7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高張力プラスチック線		線径2.0mm		1	7.95	7		
			m	1	7.95	7		
計						7		
単価						7	円/m	
						7		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-337号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価
					100		7,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	22.5	34,335	772,537	
諸雑費（まるめ）			式	1		63	
計						772,600	
単価						7,726	円/m

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-338号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量		単価
					1		1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管		G 5 4	m	1	1,095.98	1,095	
附属品費 15%			式	1		164	
計						1,259	
単価						1,259	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-340号	高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm	単位	m	数量	1	単価	7
						1	7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高張力プラスチック線		線径2.0mm		1	7.95	7		
			m	1	7.95	7		
計						7		
単価						7		
						7	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-341号	異種管継手（材料費）	VU50⇔G54	単位	個	数量	1	単価	15,300
						1	15,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		VU50⇔G54		1	15,300	15,300		
			個	1	15,300	15,300		
計						15,300		
単価						15,300		
						15,300	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-342号	超速硬コンクリート打設	人力打設	単位	m 3	数量	10	10	328,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				2	40,635	81,270	
			人		2	40,635	81,270	
	特殊作業員				4.2	33,232	139,574	
			人		4.2	33,232	139,574	
	普通作業員				8.4	28,192	236,812	
			人		8.4	28,192	236,812	
	超速硬コンクリート（夜間）	18N			11	255,000	2,805,000	
			m 3		11	255,000	2,805,000	
	諸雑費（率+まるめ） 5%				1		22,344	
			式		1		22,344	
	計						3,285,000	
							3,285,000	
	単価						328,500	
							328,500	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-343号	路盤紙敷設	クワト紙系	単位	m ²	数量	100	100	単価	116.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員				0.3	28,192	8,457		
			人		0.3	28,192	8,457		
	路盤紙	クワト紙系			110	27	2,970		
			m ²		110	27	2,970		
	諸雑費（率+まるめ） 3%				1		253		
			式		1		253		
	計						11,680		
	単価						116.8		
							116.8	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-344号	埋設表示ピン設置	歩道部	単位	本	数量	10	単価	2,072
						10		2,072
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0.7	28,192	19,734	
				人	0.7	28,192	19,734	
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		986	
				式	1		986	
計							20,720	
							20,720	
単価							2,072	
							2,072	円/本

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-345号	埋設表示ピン（材料費）	歩道部用	単位	本	数量	1	単価	1,100
						1		1,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示ピン		歩道部用			1	1,100	1,100	
				本	1	1,100	1,100	
計							1,100	
							1,100	
単価							1,100	
							1,100	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-346号	ハンドホール用蓋（車道部）（材料費）	T-25 内空径φ750 シンダ-錠対応型 シンダ-錠付	単位	枚	数量	1	単価	214,000
						1		214,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール用蓋(車道部)		T-25 内空径φ=750 シンダ-錠対応型 シンダ-錠付		1	214,000	214,000		
			枚	1	214,000	214,000		
計						214,000		
						214,000		
単価						214,000	円/枚	
						214,000		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-347号	調整リング（材料費）	内空径φ750 H=100	単位	個	数量	1	単価	18,100
						1		18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整リング		内空径φ750 H=100		1	18,100	18,100		
			個	1	18,100	18,100		
計						18,100		
						18,100		
単価						18,100	円/個	
						18,100		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-348号	調整リング（材料費）	内空径φ750 H=150	単位	個	数量	1	単価	27,000
						1		27,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整リング		内空径φ750 H=150		1	27,000	27,000		
			個	1	27,000	27,000		
計						27,000		
単価						27,000		
						27,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-349号	ハンドホール用蓋（歩道部）（材料費）	T-14 内空径φ750 シンダ-錠対応型 シンダ-錠付	単位	枚	数量	1	単価	201,000
						1		201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール用蓋(歩道部)		T-14 内空径φ=750 シンダ-錠対応型 シンダ-錠付		1	201,000	201,000		
			枚	1	201,000	201,000		
計						201,000		
単価						201,000		
						201,000	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-350号	調整リング（材料費）	内空径φ750 H=100	単位	個	数量	1	単価	18,100
						1		18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整リング		内空径φ750 H=100		1	18,100	18,100		
			個	1	18,100	18,100		
計						18,100		
						18,100		
単価						18,100		
						18,100	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-351号	ベルマウス（材料費）	VU50用 キャップ付	単位	個	数量	1	単価	2,000
						1		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		VU50用 キャップ付		1	2,000	2,000		
			個	1	2,000	2,000		
計						2,000		
						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円/個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-352号	内管ダクトスリーブ (材料費)	VU50用	単位	個	数量	1	単価	5,470
						1		5,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
内管ダクトスリーブ		VU50用		1	5,470	5,470		
			個	1	5,470	5,470		
	計					5,470		
						5,470		
	単価					5,470	円/個	
						5,470		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-353号	固定板 (トラフ受台) (材料費)	400用	単位	枚	数量	1	単価	15,300
						1		15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定板(トラフ受台)		400用		1	15,300	15,300		
			枚	1	15,300	15,300		
	計					15,300		
						15,300		
	単価					15,300	円/枚	
						15,300		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-355号	ハンドホール鉄蓋撤去	内空径φ750	単位	枚	数量	10	単価	3,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.06	40,635	2,438		
			人	0.06	40,635	2,438		
	特殊作業員			0.06	33,232	1,993		
			人	0.06	33,232	1,993		
	普通作業員			1	28,192	28,192		
			人	1	28,192	28,192		
	バックホウ（クレーン機能付）運転	クレーン型 山積0.45(平積0.35)m3 2.9t吊		0.06	53,650	3,219		WYB00086
			日	0.06	53,650	3,219		単- 374号
	諸雑費（率+まるめ） 7%			1		2,278		
			式	1		2,278		
	計					38,120		
						38,120		
	単価					3,812		
						3,812		円/枚

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-356号	さや管撤去	VU50	単位	m	数量	100	単価	473.6
						100		473.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.6	28,192	45,107		
			人	1.6	28,192	45,107		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		2,253		
			式	1		2,253		
計						47,360		
						47,360		
単価						473.6		
						473.6	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-357号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	6,000
						100		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		コンクリート殻（鉄筋）（柵イ-アール						
			m ³	100	6,000	600,000		
計						600,000		
						600,000		
単価						6,000	円/m ³	
						6,000	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-358号	軽量鋼矢板（賃料）	3型 賃料期間88日 整備費含む	単位	t	数量	1	単価	16,670
						1		16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（2型、3型）	90日以内		88	127	11,176		
			t	88	127	11,176		
鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（2型、3型）	整備費		1	5,500	5,500		
			t	1	5,500	5,500		
計						16,676		
単価						16,670		
						16,670	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-359号	アルミ腹起し（賃料）	70~80×115~130×3000 賃料期間88日 基本料含む	単位	本	数量	1	単価	4,724
						1		4,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		70~80×115~130×3000		88	48	4,224		
			本・日	88	48	4,224		
アルミ腹起し基本料		70~80×115~130×3000		1	500	500		
			本	1	500	500		
計						4,724		
単価						4,724		
						4,724	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-360号	水圧サポート（賃料）	アルミ製 2000～2700 賃料期間88日 基本料含む	単位	本	数量	1	単価	21,610
						1		21,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧サポート賃料		アルミ製 2000～2700		88	232	20,416		
			本・日	88	232	20,416		
水圧サポート基本料		アルミ製 2000～2700		1	1,200	1,200		
			本	1	1,200	1,200		
計						21,616		
単価						21,610		
						21,610	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-361号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 53km 12m以内 各種（実数入力）0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで						
			t	1	4,700	4,700		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						4,700		
単価						4,700	円／t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-362号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,000		
	単価					3,000	円/t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-363号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 53km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,700		
	単価					4,700	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-364号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-365号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内		1	165,000	165,000		
			箇所	1	165,000	165,000		
計						165,000		
単価						165,000	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-366号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内		0	0	0		
			箇所	1	165,000	165,000		
計						0		
						165,000		
単価						0		
						165,000	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-367号	室内C B R用試料採取	乱さない試料 4メートル ² /箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		32,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
室内C B R用試料採取		乱さない試料 4メートル ² /箇所		0	0	0		
			箇所	1	32,700	32,700		
計						0		
						32,700		
単価						0		
						32,700	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	締め固めた土のCBR試験	修正CBR 2モールド/試料	単位	試料	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	締め固めた土のCBR試験	修正CBR 2モールド/試料		0	0	0			
			試料	1	40,000	40,000			40,000
	計					0			
	単価					0			
						40,000			円/試料

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	単位	本	数量	単価	金額	単価	32,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技師（A）			1.2	55,200	66,240		
		人		1.2	55,200	66,240		
	技師（B）			1.6	45,300	72,480		
		人		1.6	45,300	72,480		
	技師（C）			2.2	35,600	78,320		
		人		2.2	35,600	78,320		
	諸雑費（率+まるめ） 50%			1		108,460		
		式		1		108,460		
	計					325,500		
						325,500		
	単価					32,550		
						32,550	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	バックホウ（クレーン機能付）運転	クローラ型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	51,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	25,410	25,410		
			人	1	25,410	25,410		
	軽油	1. 2号		100.8	142	14,313		
			L	100.8	142	14,313		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		1	12,000	12,000		
			日	1	12,000	12,000		
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		7		
	計					51,730		
	単価					51,730		
						51,730	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	バックホウ（クレーン機能付）運転	クローラ型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	51,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410			
軽油	1. 2号	L	100.8	142	14,313			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1	12,000	12,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					51,730			
単価					51,730			
					51,730		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	バックホウ（クレーン機能付）運転	クローラ型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	51,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410			
軽油	1. 2号	L	100.8	142	14,313			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1	12,000	12,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					51,730			
単価					51,730			
					51,730		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-374号	バックホウ（クレーン機能付）運転	クローラ型 山積0.45(平積0.35)m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	53,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	38,115	38,115		
			人	1	38,115	38,115		
	軽油	1. 2号		57.96	142	8,230		
			L	57.96	142	8,230		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊		1	7,300	7,300		
			日	1	7,300	7,300		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					53,650		
	単価					53,650		
						53,650	円/日	