

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事
工事地名	西諸県郡高原町蒲牟田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 6月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289650006	1 4) 単価適用年月	2022年 6月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 6月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	138,303,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	126,170,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	354日間 自 令和 4年 8月10日 (当初) 至 令和 5年 7月29日 (1回変更) 至 令和 5年 7月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	えびの	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	高崎川砂防	2 2) 処 分 費 等	1,734,594
		2 3) 公 告 日	令和 4年 5月26日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	----------------	-----------------	---------

設計総括表

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1回変更)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		1		7,892,325				
	式	1		6,742,166	1	-1,150,159		
道路土工		1		608,288				
	式	1		412,899	1	-195,389		
掘削工		1		11,672				
	式	1		11,672	0	0		
路体盛土工		1		416,216				
	式	1		325,168	1	-91,048		
路床盛土工		1		151,480				
	式	1		43,524	1	-107,956		
法面整形工		1		28,920				
	式	1		32,535	1	3,615		
法面工		1		42,720				
	式	1		48,060	1	5,340		
植生工		1		42,720				
	式	1		48,060	1	5,340		
擁壁工		1		1,863,489				
	式	1		1,886,794	1	23,305		
作業土工		1		177,105				
	式	1		200,410	1	23,305		
プレキャスト擁壁工		1		1,686,384				
	式	1		1,686,384	0	0		
舗装工		1		440,398				
	式	1		437,734	1	-2,664		
アスファルト舗装工		1		440,398				
	式	1		437,734	1	-2,664		

設計総括表

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1回変更)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		1		1,050,431			
	式	1		738,025	1	-312,406	
作業土工		1		19,371			
	式	1		23,173	1	3,802	
側溝工		1		1,031,060			
	式	1		714,852	1	-316,208	
付帯道路工		1		1,229,718			
	式	1		1,215,386	1	-14,332	
迂回路設置工		1		1,229,718			
	式	1		1,215,386	1	-14,332	
構造物撤去工		1		1,339,523			
	式	1		1,124,058	1	-215,465	
防護柵撤去工		1		13,318			
	式	1		13,318	0	0	
構造物取壊し工		1		1,213,837			
	式	1		984,326	1	-229,511	
運搬処理工		1		112,368			
	式	1		126,414	1	14,046	
仮設工		1		1,317,758			
	式	1		879,210	1	-438,548	
防護施設工		1		776,325			
	式	1		337,777	1	-438,548	
交通管理工		1		541,433			
	式	1		541,433	0	0	
流路		1		12,308,726			
	式	1		11,969,614	1	-339,112	

設計総括表

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1回変更)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	流路	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路護岸工		1		12,308,726			
	式	1		11,969,614	1	-339,112	
掘削工		1		254,700			
	式	1		249,606	1	-5,094	
路体盛土工		1		108,280			
	式	1		187,384	1	79,104	
法面整形工		1		3,604			
	式	1		100,340	1	96,736	
残土処理工		1		345,682			
	式	1		47,705	1	-297,977	
植生工		1		20,698			
	式	0		0	-1	-20,698	
作業土工		1		418,348			
	式	1		380,859	1	-37,489	
基礎工		1		521,700			
	式	1		514,744	1	-6,956	
ブロック積擁壁工		1		7,191,402			
	式	1		7,239,341	1	47,939	
張コンクリート		1		358,284			
	式	1		620,862	1	262,578	
帯工		1		2,088,049			
	式	1		2,168,311	1	80,262	
護岸付属物工		1		189,332			
	式	1		349,819	1	160,487	
構造物取壊し工		1		808,647			
	式	1		110,643	1	-698,004	

設計総括表

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1回変更)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部		1		13,095,434			
	式	1		13,305,676	1	210,242	
PC橋工		1		8,240,309			
	式	1		8,240,309	0	0	
プレテンション桁製作工		1		6,042,891			
	式	1		6,042,891	0	0	
支承工		1		991,614			
	式	1		991,614	0	0	
架設工(クレーン架設)		1		247,912			
	式	1		247,912	0	0	
床版・横組工 (横組)		1		797,244			
	式	1		797,244	0	0	
床版・横組工 (張出床版)		1		160,648			
	式	1		160,648	0	0	
橋梁付属物工		1		3,363,942			
	式	1		3,574,184	1	210,242	
伸縮装置工		1		1,056,505			
	式	1		1,056,505	0	0	
排水装置工		1		46,303			
	式	1		46,303	0	0	
地覆工		1		607,556			
	式	1		607,556	0	0	
橋梁用高欄工		1		1,123,812			
	式	1		1,123,812	0	0	
上水道添架工		1		475,432			
	式	1		475,432	0	0	

設計総括表

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1回変更)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銘板工		1		54,334			
	式	1		217,336	1	163,002	
親柱工		0		0			
	式	1		47,240	1	47,240	
踏掛版工		1		1,491,183			
	式	1		1,491,183	0	0	
踏掛版工		1		1,491,183			
	式	1		1,491,183	0	0	
橋梁下部		1		29,785,021			
	式	1		31,038,925	1	1,253,904	
橋台工		1		27,740,980			
	式	1		30,039,995	1	2,299,015	
作業土工		1		668,685			
	式	1		925,894	1	257,209	
残土処理工		0		0			
	式	1		376,262	1	376,262	
場所打杭工 (A1橋台)		1		9,073,811			
	式	1		9,852,060	1	778,249	
場所打杭工 (A2橋台)		1		10,811,947			
	式	1		11,699,242	1	887,295	
橋台躯体工(構造物単位) (A1橋台)		1		3,169,630			
	式	1		3,169,630	0	0	
橋台躯体工(構造物単位) (A2橋台)		1		4,016,907			
	式	1		4,016,907	0	0	
仮設工		1		2,044,041			
	式	1		998,930	1	-1,045,111	

設計総括表

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1回変更)			事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工		1		971,983			
	式	1		347,545	1	-624,438	
仮水路工		1		380,344			
	式	1		461,846	1	81,502	
作業ヤード整備工		1		691,714			
	式	1		189,539	1	-502,175	
直接工事費		1		63,081,506			
	式	1		63,056,381	1	-25,125	
共通仮設費		1		11,706,678			
	式	1		16,940,395	1	5,233,717	
共通仮設費		1		5,027,021			
	式	1		9,956,676	1	4,929,655	
運搬費		1		4,316,872			
	式	1		4,316,872	0	0	
準備費		1		69,735			
	式	1		1,801,738	1	1,732,003	
事業損失防止施設費		0		0			
	式	1		2,140,000	1	2,140,000	
役務費		1		28,280			
	式	1		34,665	1	6,385	
技術管理費		0		0			
	式	1		490,000	1	490,000	
営繕費		0		0			
	式	1		561,000	1	561,000	
現場環境改善費(率計上)		1		612,134			
	式	1		612,401	1	267	

設計総括表

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1回変更)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		1		6,679,657			
	式	1		6,983,719	1	304,062	
純工事費		1		74,788,184			
	式	1		79,996,776	1	5,208,592	
現場管理費		1		23,266,593			
	式	1		24,507,192	1	1,240,599	
工事原価		1		98,054,777			
	式	1		104,503,968	1	6,449,191	
一般管理費等		1		16,645,223			
	式	1		17,516,032	1	870,809	
工事価格		1		114,700,000			
	式	1		122,020,000	1	7,320,000	
消費税相当額		1		11,470,000			
	式	1		12,202,000	1	732,000	
工事費計		1		126,170,000			
	式	1		134,222,000	1	8,052,000	

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		7,892,325				
		式	1		6,742,166	1	-1,150,159		
道路土工		式	1		608,288				
		式	1		412,899	1	-195,389		
掘削工		式	1		11,672				
		式	1		11,672	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		40	291.8	11,672			単-1号	
		m3	40	291.8	11,672	0	0		
路体盛土工		式	1		416,216				
		式	1		325,168	1	-91,048		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		60	4,370	262,200			単-2号	
		m3	70	4,370	305,900	10	43,700		
路体(築堤)盛土	4.0m以上		30	189.1	5,673			単-3号	
		m3	30	189.1	5,673	0	0		
整地	敷均し(ルーズ)		120		13,826			内-1号	
		m3	0		0	-120	-13,826		
整地	敷均し(ルーズ)		0		0			内-2号	
		m3	120		13,595	120	13,595		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満		160		29,590			内-3号	
		m3	0		0	-160	-29,590		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		160		104,927			内-4号	
		m3	0		0	-160	-104,927		
路床盛土工		式	1		151,480				
		式	1		43,524	1	-107,956		

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満			2	4,452	8,904			単-4号
			m3	2	4,452	8,904	0	0	
路床盛土	4.0m以上			120	288.5	34,620			単-5号
			m3	120	288.5	34,620	0	0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			130		23,747			内-5号
			m3	0		0	-130	-23,747	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			130		84,209			内-6号
			m3	0		0	-130	-84,209	
法面整形工				1		28,920			
			式	1		32,535	1	3,615	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無			80	361.5	28,920			単-6号
			m2	90	361.5	32,535	10	3,615	
法面工				1		42,720			
			式	1		48,060	1	5,340	
植生工				1		42,720			
			式	1		48,060	1	5,340	
人工張芝	わら芝			80	534	42,720			単-7号
			m2	90	534	48,060	10	5,340	
擁壁工				1		1,863,489			
			式	1		1,886,794	1	23,305	
作業土工				1		177,105			
			式	1		200,410	1	23,305	
床掘り	土砂			120		41,860			内-7号
			m3	0		0	-120	-41,860	

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	0		0			内-8号	
			140		45,633	140	45,633		
埋戻し	土砂	m3	20		36,140			内-9号	
			0		0	-20	-36,140		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-10号	
			20		40,657	20	40,657		
埋戻し	土砂	m3	70		99,105			内-11号	
			0		0	-70	-99,105		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-12号	
			80		114,120	80	114,120		
プレキャスト擁壁工		式	1		1,686,384				
			1		1,686,384	0	0		
プレキャスト擁壁	幅 150 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-25(20)高炉	m	28	60,228	1,686,384			単-8号	
			28	60,228	1,686,384	0	0		
舗装工		式	1		440,398				
			1		437,734	1	-2,664		
アスファルト舗装工		式	1		440,398				
			1		437,734	1	-2,664		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	496	887.9	440,398			単-9号	
			493	887.9	437,734	-3	-2,664		
排水構造物工		式	1		1,050,431				
			1		738,025	1	-312,406		
作業土工		式	1		19,371				
			1		23,173	1	3,802		

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	6		12,595			内-13号	
			0		0	-6	-12,595		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-14号	
			10		9,621	10	9,621		
埋戻し	土砂	m3	3		6,776			内-15号	
			0		0	-3	-6,776		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-16号	
			6		13,552	6	13,552		
側溝工		式	1		1,031,060				
			1		714,852	1	-316,208		
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300×2000 2種	m	62	11,038	684,356			単-10号	
			42	11,038	463,596	-20	-220,760		
側溝蓋		枚	124	2,796	346,704			単-11号	
			74	2,796	206,904	-50	-139,800		
側溝蓋	集水蓋	枚	0	0	0			単-12号	
			9	4,928	44,352	9	44,352		
付帯道路工		式	1		1,229,718				
			1		1,215,386	1	-14,332		
迂回路設置工		式	1		1,229,718				
			1		1,215,386	1	-14,332		
掘削	土砂 オブソカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	170	291.8	49,606			単-13号	
			190	291.8	55,442	20	5,836		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0.5	4,370	2,185			単-14号	
			0	4,370	0	-0.5	-2,185		

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	70	712	49,840	10	7,120	単-15号	
			80	712	56,960				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	2	361.5	723	-2	-723	単-16号	
			0	361.5	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170		55,470	-170	-55,470	内-17号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	190	63,490	内-18号	
			190		63,490				
整地	残土受入れ地での処理	m3	170		18,884	-170	-18,884	内-19号	
			0		0				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0	190	21,614	内-20号	
			190		21,614				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2未満	m2	70	4,678	327,460	-70	-327,460	単-17号	
			0	4,678	0				
植生マット	浸食防止張芝	m2	0	0	0	60	227,160	単-18号	
			60	3,786	227,160				
人工張芝	わら芝	m2	2	534	1,068	-2	-1,068	単-19号	
			0	534	0				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	175	887.9	155,382	16	14,206	単-20号	
			191	887.9	169,588				
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	175	1,647	288,225	16	26,352	単-21号	
			191	1,647	314,577				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	175	1,605	280,875	16	25,680	単-22号	
			191	1,605	306,555				

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工				1		1,339,523			
			式	1		1,124,058	1	-215,465	
防護柵撤去工				1		13,318			
			式	1		13,318	0	0	
防護柵撤去(ガードレール)				13		13,318			内-21号
			m	13		13,318	0	0	
構造物取壊し工				1		1,213,837			
			式	1		984,326	1	-229,511	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下			8		4,055			内-22号
			m	8		4,055	0	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm			480	491.3	235,824			単-23号
			m2	530	491.3	260,389	50	24,565	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物			46	21,173	973,958			単-24号
			m3	34	21,173	719,882	-12	-254,076	
運搬処理工				1		112,368			
			式	1		126,414	1	14,046	
殻運搬	アスファルト殻			24	2,539	60,936			単-25号
			m3	27	2,539	68,553	3	7,617	
殻処分	アスファルト殻			24	2,143	51,432			単-26号
			m3	27	2,143	57,861	3	6,429	
仮設工				1		1,317,758			
			式	1		879,210	1	-438,548	
防護施設工				1		776,325			
			式	1		337,777	1	-438,548	

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮囲い	設置・撤去 高さ 3 m	m	78 0		776,325 0	-78	-776,325	内-23号	
仮囲い	設置・撤去 高さ 3 m	m	0 33		0 337,777	33	337,777	内-24号	
交通管理工		式	1 1		541,433 541,433	0	0		
交通誘導警備員		人日	50 50		541,433 541,433	0	0	内-25号	
流路		式	1 1		12,308,726 11,969,614	1	-339,112		
流路護岸工		式	1 1		12,308,726 11,969,614	1	-339,112		
掘削工		式	1 1		254,700 249,606	1	-5,094		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障 害無	m3	500 490	509.4 509.4	254,700 249,606	-10	-5,094	単-27号	
路体盛土工		式	1 1		108,280 187,384	1	79,104		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20 30	4,370 4,370	87,400 131,100	10	43,700	単-28号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30 70	696 696	20,880 48,720	40	27,840	単-29号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0 40	0 189.1	0 7,564	40	7,564	単-30号	

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工		式	1		3,604				
		式	1		100,340	1	96,736		
法面整形(切土部)	現場制約無 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	712	712			単-31号	
		m2	80	712	56,960	79	56,248		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	8	361.5	2,892			単-32号	
		m2	120	361.5	43,380	112	40,488		
残土処理工		式	1		345,682				
		式	1		47,705	1	-297,977		
整地	残土受入れ地での処理	m3	440		50,281			内-26号	
		m3	0		0	-440	-50,281		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-27号	
		m3	60		6,938	60	6,938		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	440		295,401			内-28号	
		m3	0		0	-440	-295,401		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-29号	
		m3	60		40,767	60	40,767		
植生工		式	1		20,698				
		式	0		0	-1	-20,698		
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2未満	m2	1	4,678	4,678			単-33号	
		m2	0	4,678	0	-1	-4,678		
人工張芝	わら芝	m2	30	534	16,020			単-34号	
		m2	0	534	0	-30	-16,020		
作業土工		式	1		418,348				
		式	1		380,859	1	-37,489		

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	210		128,540			内-30号	
			0		0	-210	-128,540		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	0		0			内-31号	
			200		124,651	200	124,651		
埋戻し	土砂	m3	190		289,808			内-32号	
			0		0	-190	-289,808		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-33号	
			160		232,747	160	232,747		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-34号	
			30		3,412	30	3,412		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-35号	
			30		20,049	30	20,049		
基礎工		式	1		521,700				
			1		514,744	1	-6,956		
場所打基礎	h=350 W=550	m	75	6,956	521,700			単-35号	
			74	6,956	514,744	-1	-6,956		
ブロック積擁壁工		式	1		7,191,402				
			1		7,239,341	1	47,939		
コンクリートブロック積	控え350	m2	76	21,821	1,658,396			単-36号	
			210	21,821	4,582,410	134	2,924,014		
コンクリートブロック積	控え350	m2	210	21,821	4,582,410			単-37号	
			81	21,821	1,767,501	-129	-2,814,909		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	86	7,462	641,732			単-38号	
			87	7,462	649,194	1	7,462		

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40高炉	m	76	4,064	308,864	-76	-308,864	単-39号	
			0	4,064	0				
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40高炉	m	0	0	0	76	240,236	単-40号	
			76	3,161	240,236				
張ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		358,284	1	262,578		
			1		620,862				
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	厚さ10cm 18-8-40高炉	m2	146	2,454	358,284	107	262,578	単-41号	
			253	2,454	620,862				
帯工		式	1		2,088,049	1	80,262		
			1		2,168,311				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉B) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	70	15,764	1,103,480	0	0	単-42号	
			70	15,764	1,103,480				
残存型枠		m2	93	9,414	875,502	0	0	単-43号	
			93	9,414	875,502				
残存化粧型枠		m2	7	15,581	109,067	0	0	単-44号	
			7	15,581	109,067				
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	各種 敷厚 10 c m	m2	0		0	29	80,262	内-36号	
			29		80,262				
護岸付属物工		式	1		189,332	1	160,487		
			1		349,819				
小口止め	H=5,000 W=300	箇所	1	103,178	103,178	-1	-103,178	単-45号	
			0	103,178	0				
小口止め	H=5,000 W=300	箇所	0	0	0	1	98,530	単-46号	
			1	98,530	98,530				

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小口止め	H=4, 140 W=300	箇所	1	86, 154	86, 154	-1	-86, 154	単-47号	
			0	86, 154	0				
小口止め	H=4, 140 W=300	箇所	0	0	0	1	92, 660	単-48号	
			1	92, 660	92, 660				
既設帯工嵩上げコンクリート	厚さ30cm 18-8-40高炉	m3	0		0	2	158, 629	内-37号	
			2		158, 629				
構造物取壊し工		式	1		808, 647	1	-698, 004		
			1		110, 643				
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	54	12, 926	698, 004	-54	-698, 004	単-49号	
			0	12, 926	0				
カゴマット取壊し	多段式	m2	39	2, 837	110, 643	0	0	単-50号	
			39	2, 837	110, 643				
コンクリート橋上部		式	1		13, 095, 434	1	210, 242		
			1		13, 305, 676				
PC橋工		式	1		8, 240, 309	0	0		
			1		8, 240, 309				
プレテンション桁製作工		式	1		6, 042, 891	0	0		
			1		6, 042, 891				
プレテンション桁製作	現着(車上渡し)	本	8		6, 042, 891	0	0	内-38号	
			8		6, 042, 891				
支承工		式	1		991, 614	0	0		
			1		991, 614				
ゴム支承 (可動側)	プレテンション方式PC 単純中空床版橋 反力 0.15 t 270*220*59	個	9	38, 260	344, 340	0	0	単-51号	
			9	38, 260	344, 340				

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ゴム支承 (固定側)	プレテンション方式PC 単純中空床版橋 反力 0.15 t 270*220*59	個	8	38,260	306,080			単-52号	
変位制限装置 (可動側)	ST式防蝕アンカー装置 S3 5CN M32D, L=660	組	7	19,121	133,847	0	0	単-53号	
変位制限装置 (固定側)	ST式防蝕アンカー装置 S3 5CN F42D, L=860	組	7	19,121	133,847	0	0	単-54号	
架設工(クレーン架設)			7	29,621	207,347	0	0		
		式	7	29,621	207,347	0	0		
桁架設	AS15 プレテンションPC単純 床版橋		1		247,912	0	0		
		本	1		247,912	0	0	単-55号	
床版・横組工 (横組)			8	30,989	247,912	0	0		
		式	8	30,989	247,912	0	0		
コンクリート	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	1		797,244	0	0	単-56号	
			1		797,244	0	0		
PCケーブル	シングルストラットシステム 390k N(40t)(1S17.8)		6	41,207	247,242	0	0	単-57号	
		m	6	41,207	247,242	0	0		
緊張	シングルストラットシステム 390k N(40t)(1S17.8) 固定 側(緊張用)	ケーブル	83	1,993	165,419	0	0	内-39号	
			83	1,993	165,419	0	0		
足場			13		184,524	0	0	内-40号	
		ケーブル	13		184,524	0	0		
床版・横組工 (張出床版)			29		200,059	0	0		
		m	29		200,059	0	0		
鉄筋	SD345 D13		1		160,648	0	0	単-58号	
		式	1		160,648	0	0		
			0.03	246,222	7,386	0	0		
		t	0.03	246,222	7,386	0	0		

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.29	244,306	70,848	0	0	単-59号	
			0.29	244,306	70,848				
コンクリート	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート 夜間割増無	m3	2	41,207	82,414	0	0	単-60号	
			2	41,207	82,414				
橋梁付属物工		式	1		3,363,942	1	210,242		
			1		3,574,184				
伸縮装置工		式	1		1,056,505	0	0		
			1		1,056,505				
鋼・コン製伸縮装置 (A1側)	20mm用	m	5.4	76,256	411,782	0	0	単-61号	
			5.4	76,256	411,782				
鋼・コン製伸縮装置 (A2側)	25mm用	m	7.6	84,832	644,723	0	0	単-62号	
			7.6	84,832	644,723				
排水装置工		式	1		46,303	0	0		
			1		46,303				
排水桝	排水桝B 20kg/個未満	箇所	1	40,386	40,386	0	0	単-63号	
			1	40,386	40,386				
排水管	VP φ150	m	1	5,917	5,917	0	0	単-64号	
			1	5,917	5,917				
地覆工		式	1		607,556	0	0		
			1		607,556				
場所打地覆	600×924	m	29		607,556	0	0	内-41号	
			29		607,556				
橋梁用高欄工		式	1		1,123,812	0	0		
			1		1,123,812				

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄	タカイル製 橋梁用高欄(組立式)		m	36	31,217	1,123,812			単-65号
				36	31,217	1,123,812	0	0	
上水道添架工			式	1		475,432			
				1		475,432	0	0	
水道添架	φ50		m	18		475,432			内-42号
				18		475,432	0	0	
銘板工			式	1		54,334			
				1		217,336	1	163,002	
銘板 (橋名板)	鋳物用銅合金地金 200×500×13		枚	1	54,334	54,334			単-66号
				4	54,334	217,336	3	163,002	
親柱工			式	0		0			
				1		47,240	1	47,240	
親柱			本	0	0	0			単-67号
				4	11,810	47,240	4	47,240	
踏掛版工			式	1		1,491,183			
				1		1,491,183	0	0	
踏掛版工			式	1		1,491,183			
				1		1,491,183	0	0	
踏掛版 (A1橋台側)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D16~25		m3	9	66,805	601,245			単-68号
				9	66,805	601,245	0	0	
踏掛版 (A2橋台側)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D16~25		m3	14	63,567	889,938			単-69号
				14	63,567	889,938	0	0	
橋梁下部			式	1		29,785,021			
				1		31,038,925	1	1,253,904	

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋台工		式	1		27,740,980				
		式	1		30,039,995	1	2,299,015		
作業土工		式	1		668,685				
		式	1		925,894	1	257,209		
床掘り	土砂		780		199,135			内-43号	
		m3	0		0	-780	-199,135		
床掘り	土砂		0		0			内-44号	
		m3	720		193,990	720	193,990		
埋戻し	土砂		470		380,956			内-45号	
		m3	0		0	-470	-380,956		
埋戻し	土砂		0		0			内-46号	
		m3	480		389,929	480	389,929		
埋戻し	土砂		60		88,594			内-47号	
		m3	0		0	-60	-88,594		
埋戻し	土砂		0		0			内-48号	
		m3	50		78,082	50	78,082		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-49号	
		m3	310		58,049	310	58,049		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-50号	
		m3	310		205,844	310	205,844		
残土処理工		式	0		0				
		式	1		376,262	1	376,262		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-51号	
		m3	260		177,107	260	177,107		

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 270		0 199,155	270	199,155	内-52号	
場所打杭工 (A1橋台)		式	1 1		9,073,811 9,852,060	1	778,249		
場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 25m	本	5 0	1,795,351 1,795,351	8,976,755 0	-5	-8,976,755	単-70号	
場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 25m	本	0 5	0 1,939,000	0 9,695,000	5	9,695,000	単-71号	
積込(ルーズ)	土砂	m3	100 100		18,847 18,847	0	0	内-53号	
整地	土砂	m3	100 0		11,376 0	-100	-11,376	内-54号	
整地	土砂	m3	0 80		0 9,100	80	9,100	内-55号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100 100		66,833 66,833	0	0	内-56号	
泥水処理		m3	0 3		0 62,280	3	62,280	内-57号	
場所打杭工 (A2橋台)		式	1 1		10,811,947 11,699,242	1	887,295		
場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 25m	本	6 0	1,782,580 1,782,580	10,695,480 0	-6	-10,695,480	単-72号	
場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 25m	本	0 6	0 1,918,000	0 11,508,000	6	11,508,000	単-73号	

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	120		22,617			内-58号	
			120		22,617	0	0		
整地	土砂	m3	120		13,651			内-59号	
			0		0	-120	-13,651		
整地	土砂	m3	0		0			内-60号	
			100		10,920	100	10,920		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120		80,199			内-61号	
			120		80,199	0	0		
泥水処理		m3	0		0			内-62号	
			4		77,506	4	77,506		
橋台躯体工(構造物単位) (A1橋台)		式	1		3,169,630				
			1		3,169,630	0	0		
逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3 未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	91	29,074	2,645,734			単-74号	
			91	29,074	2,645,734	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.64	163,114	104,392			単-75号	
			0.64	163,114	104,392	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.57	161,198	414,278			単-76号	
			2.57	161,198	414,278	0	0		
アンカー筋	D22×600 溶融亜鉛メッキ	本	7	371.2	2,598			単-77号	
			7	371.2	2,598	0	0		
支承箱抜き	φ150×520	箇所	7	375.5	2,628			単-78号	
			7	375.5	2,628	0	0		
橋台躯体工(構造物単位) (A2橋台)		式	1		4,016,907				
			1		4,016,907	0	0		

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3 未満 24-12-25(20)(高 炉)	m3	118	29,074	3,430,732			単-79号	
			118	29,074	3,430,732	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.87	163,114	141,909			単-80号	
			0.87	163,114	141,909	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.71	161,198	436,846			単-81号	
			2.71	161,198	436,846	0	0		
アンカー筋	D22×600 溶融亜鉛メ ッキ	本	11	371.2	4,083			単-82号	
			11	371.2	4,083	0	0		
支承箱抜き	φ150×420	箇所	11	303.4	3,337			単-83号	
			11	303.4	3,337	0	0		
仮設工		式	1		2,044,041				
			1		998,930	1	-1,045,111		
土留・仮締切工		式	1		971,983				
			1		347,545	1	-624,438		
土のう		袋	138		971,983			内-63号	
			0		0	-138	-971,983		
土のう		袋	0		0			内-64号	
			60		347,545	60	347,545		
仮水路工		式	1		380,344				
			1		461,846	1	81,502		
コルゲートパイプ	フランジ型	m	28		380,344			内-65号	
			0		0	-28	-380,344		
コルゲートパイプ	フランジ型	m	0		0			内-66号	
			34		461,846	34	461,846		

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業ヤード整備工		式	1		691,714				
		式	1		189,539	1	-502,175		
ヤード造成		m3	460		691,714			内-67号	
		m3	0		0	-460	-691,714		
ヤード造成		m3	0		0			内-68号	
		m3	320		189,539	320	189,539		
直接工事費		式	1		63,081,506				
		式	1		63,056,381	1	-25,125		
共通仮設費		式	1		11,706,678				
		式	1		16,940,395	1	5,233,717		
共通仮設費		式	1		5,027,021				
		式	1		9,956,676	1	4,929,655		
運搬費		式	1		4,316,872				
		式	1		4,316,872	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	3		4,316,872			内-69号	
		回	3		4,316,872	0	0		
準備費		式	1		69,735				
		式	1		1,801,738	1	1,732,003		
木根等処分費		式	1		69,735			内-70号	
		式	0		0	-1	-69,735		
木根等処分費		式	0		0			内-71号	
		式	1		1,801,738	1	1,801,738		
事業損失防止施設費		式	0		0				
		式	1		2,140,000	1	2,140,000		

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
騒音振動調査費		式	0 1		0 2,140,000	1	2,140,000	内-72号	
役務費		式	1 1		28,280 34,665	1	6,385		
借地料		式	1 0		28,280 0	-1	-28,280	内-73号	
借地料		式	0 1		0 34,665	1	34,665	内-74号	
技術管理費		式	0 1		0 490,000	1	490,000		
施工管理費		式	0 1		0 490,000	1	490,000	内-75号	
営繕費		式	0 1		0 561,000	1	561,000		
快適化		式	0 1		0 561,000	1	561,000	内-76号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		612,134 612,401	1	267		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		6,679,657 6,983,719	1	304,062		
純工事費		式	1 1		74,788,184 79,996,776	1	5,208,592		
現場管理費		式	1 1		23,266,593 24,507,192	1	1,240,599		

設計内訳書

工事名	高千穂橋(祓川橋梁)架け替え工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		98,054,777				
		式	1		104,503,968		1	6,449,191	
一般管理費等		式	1		16,645,223				
		式	1		17,516,032		1	870,809	
工事価格		式	1		114,700,000				
		式	1		122,020,000		1	7,320,000	
消費税相当額		式	1		11,470,000				
		式	1		12,202,000		1	732,000	
工事費計		式	1		126,170,000				
		式	1		134,222,000		1	8,052,000	

120/0m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	120	126.3	15,156			CB210610
			120	126.3	15,156	0	0	
合 計					13,826			
					0		-13,826	

0/120m3当たり内訳書

整地

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	118	126.3	14,903	118	14,903	
合 計					0			
					14,903		14,903	
変更積算金額					0			
					13,595		13,595	円/m3

0/140m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	136	243.3	33,088	136	33,088	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	48	352.8	16,934	48	16,934	
合 計					0			
					50,022		50,022	
変更積算金額					0			
					45,633		45,633	円/m3

70/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		66	1,646	108,636			CB210410
		m ³	66	1,646	108,636	0	0	
合計					99,105			
					0		-99,105	

0/80m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	76	1,646	125,096	76	125,096	
合計					0			
					125,096		125,096	
変更積算金額					0			
					114,120		114,120	円/m ³

6/0m3当たり内訳書

床掘り

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		6	243.3	1,459			CB210030
		m 3	6	243.3	1,459	0	0	
基面整正			35	352.8	12,348			CB210080
		m 2	35	352.8	12,348	0	0	
合 計					12,595			
					0		-12,595	

0/10m3当たり内訳書

床掘り

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	10	243.3	2,433	10	2,433	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	23	352.8	8,114	23	8,114	
合 計					0			
					10,547		10,547	
変更積算金額					0			
					9,621		9,621	円/m3

3/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	2,476	7,428			CB210410
		m ³	3	2,476	7,428	0	0	
合 計					6,776			
					0		-6,776	

0/6m3当たり内訳書

埋戻し

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	6	2,476	14,856	6	14,856	
合計					0			
					14,856		14,856	
変更積算金額					0			
					13,552		13,552	円/m ³

170/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		166	366.3	60,805			CB210110
		m 3	166	366.3	60,805	0	0	
合 計					55,470			
					0		-55,470	

0/190m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	190	366.3	69,597	190	69,597	
合計					0			
					69,597		69,597	
変更積算金額					0			
					63,490		63,490	円/m3

170/0m3当たり内訳書

整地

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		166	124.7	20,700			CB210610
		m 3	166	124.7	20,700	0	0	
合 計					18,884			
					0		-18,884	

0/190m3当たり内訳書

整地

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	190	124. 7	23, 693	190	23, 693	
合 計					0			
					23, 693		23, 693	
変更積算金額					0			
					21, 614		21, 614	円/m3

13m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 21号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		13	1,123	14,599			WB810530 単一 89号
		m	13	1,123	14,599	0	0	
合 計					13,318			
					13,318		0	

8m当たり内訳書

舗装版切断

第 22号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		8	555.7	4,445			CB430510
		m	8	555.7	4,445	0	0	
合 計					4,055			
					4,055		0	

78/0m当たり内訳書

仮囲い

第 23号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 274日		78	10,910	850,980			WB253110
		m	78	10,910	850,980	0	0	単一 92号
合 計					776,325			
					0		-776,325	

0/33m当たり内訳書

仮囲い

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 292日		0	0	0			WB253110
		m	33	11,220	370,260	33	370,260	単一 93号
合 計					0			
					370,260		370,260	
変更積算金額					0			
					337,777		337,777	円/m

50人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			50	11,870	593,500			WB010212
		人日	50	11,870	593,500	0	0	単一 94号
合 計					541,433			
					541,433		0	

440/0m3当たり内訳書

整地

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		442	124.7	55,117			CB210610
		m 3	442	124.7	55,117	0	0	
合 計					50,281			
					0		-50,281	

0/60m3当たり内訳書

整地

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	61	124.7	7,606	61	7,606	
合計					0			
					7,606		7,606	
変更積算金額					0			
					6,938		6,938	円/m ³

440/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 28号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		442	732.6	323,809			CB210110
		m 3	442	732.6	323,809	0	0	
合 計					295,401			
					0		-295,401	

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 29号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	0	0	0			CB210110
			61	732.6	44,688	61	44,688	
合 計					0			
					44,688		44,688	
変更積算金額					0			
					40,767		40,767	円/m3

210/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 30号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 無し		210	558.4	117,264			CB330040
		m 3	210	558.4	117,264	0	0	
基面整正			67	352.8	23,637			CB210080
		m 2	67	352.8	23,637	0	0	
合 計					128,540			
					0		-128,540	

0/200m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 31号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	203	558.4	113,355	203	113,355	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	66	352.8	23,284	66	23,284	
合 計					0			
					136,639		136,639	
変更積算金額					0			
					124,651		124,651	円/m3

190/0m3当たり内訳書

第 32号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		193	1,646	317,678			CB210410
		m ³	193	1,646	317,678	0	0	
合 計					289,808			
					0		-289,808	

0/160m3当たり内訳書

埋戻し

第 33号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	155	1,646	255,130	155	255,130	
合 計					0			
					255,130		255,130	
変更積算金額					0			
					232,747		232,747	円/m3

0/30m3当たり内訳書

整地

第 34号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	30	124.7	3,741	30	3,741	
合 計					0			
					3,741		3,741	
変更積算金額					0			
					3,412		3,412	円/m3

0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 35号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	30	732. 6	21, 978	30	21, 978	
合 計					0			
					21, 978		21, 978	
変更積算金額					0			
					20, 049		20, 049	円/m3

0/29m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 36号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	0 2.9	0 26,470	0 76,763			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0 2.7	0 4,156	0 11,221			CB240210
(18-8-40高炉W/C指定無し)								
合計					0 87,984			
変更積算金額					0 80,262			
								円/m ²

0/2m3当たり内訳書

既設帯工嵩上げコンクリート

第 37号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	0 2.3	0 19,540	0 44,942	2.3	44,942	WB330440 単一 100号
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	0 5.8	0 9,169	0 53,180	5.8	53,180	WB330330 単一 101号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.006	0 176,000	0 1,056	0.006	1,056	WB810010 単一 102号
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m 2	0 7.7	0 7,357	0 56,648	7.7	56,648	CB224250
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0 28	0 569.1	0 15,934	28	15,934	CB224410
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m 3	0 0.4	0 948.6	0 379	0.4	379	CB224260
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	0 0.4	0 2,027	0 810	0.4	810	CB227010
処分費 (m 3)		m 3	0 0.4	0 2,350	0 940	0.4	940	WB020051 単一 103号
合計					0 173,889		173,889	
変更積算金額					0 158,629		158,629	円/m3

8本当たり内訳書

プレテンション桁製作

第 38号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費(中桁)	中桁 : L=14.5m 9.748t/本		6	799,000	4,794,000			WYB00006
		本	6	799,000	4,794,000	0	0	単一 106号
材料費(外桁)	外桁 : L=14.5m 9.768t/本		2	915,000	1,830,000			WYB00004
		本	2	915,000	1,830,000	0	0	単一 107号
合 計					6,042,891			
					6,042,891		0	

13ケーブル当たり内訳書

緊張

第 39号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊張工	シングルストラットシステム 390kN(40t) (1S17.8) 緊張用定着装置		13	6,381	82,953			WB473940
		ケーブル	13	6,381	82,953	0	0	単一 118号
P C 鋼材 定着装置(90°) 材料費	シングルストラット40T型 1S17.8		2	4,050	8,100			WYB00020
		組	2	4,050	8,100	0	0	単一 119号
P C 鋼材 定着装置(75°) 材料費	シングルストラット40T型 1S17.8		24	4,510	108,240			WYB00017
		組	24	4,510	108,240	0	0	単一 120号
機械器具損料	シングルストラットシステム 390kN(40t) (1S17.8) 0.6供用日		1	2,976	2,976			WB474040
		工事	1	2,976	2,976	0	0	単一 121号
合 計					184,524			
					184,524		0	

29m当たり内訳書

足場

第 40号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場 (スラブ桁橋)	標準(1箇月)		29	7,562	219,298			WB473960
		m	29	7,562	219,298	0	0	単一 122号
合 計					200,059			
					200,059		0	

29m当たり内訳書

場所打地覆

第 41号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		44	8,106	356,664			CB240210
		m 2	44	8,106	356,664	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.61	178,800	109,068			WB810010
		t	0.61	178,800	109,068	0	0	単一 127号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(普通) 一般養生 無し 全ての費用		9	22,250	200,250			CB240010
		m 3	9	22,250	200,250	0	0	
合 計					607,556			
					607,556		0	

18m当たり内訳書

水道添架

第 42号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持金具	SUS304		11	20,040	220,440			WYB00016
		基	11	20,040	220,440	0	0	単一 128号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		22	569.1	12,520			CB224410
		孔	22	569.1	12,520	0	0	
樹脂系カプセルアンカー	R-10N		22	156	3,432			
		本	22	156	3,432	0	0	
水道用配水管（ポリエチレン）設置	φ50		18	10,110	181,980			WYB00024
		m	18	10,110	181,980	0	0	単一 129号
上水道管 φ50	外層付水道用配水ポリエチレン管（紫外線対応）		18	1,340	24,120			WYB00001
		m	18	1,340	24,120	0	0	単一 130号
小型急速空気弁（防寒カバー共）	φ50 NAV-STD ポール弁付 25 青銅 2種 7.5K		1	63,860	63,860			WYB00021
		組	1	63,860	63,860	0	0	単一 131号
サドルバンド	NAV用鋳鉄サドルバンド（配水ポリエチレン管用）		1	14,800	14,800			WYB00023
		個	1	14,800	14,800	0	0	単一 132号
合 計					475,432		0	
					475,432			

780/0m3当たり内訳書

床掘り

第 43号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		743	243.3	180,771			CB210030
		m 3	743	243.3	180,771	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 有り		36	297.3	10,702			CB210030
		m 3	36	297.3	10,702	0	0	
基面整正			76	352.8	26,812			CB210080
		m 2	76	352.8	26,812	0	0	
合 計					199,135			
					0		-199,135	

0/720m3当たり内訳書

床掘り

第 44号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	513	243.3	124,812	513	124,812	
床掘り	土砂 標準 無し 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	210	297.3	62,433	210	62,433	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	72	352.8	25,401	72	25,401	
合 計					0			
					212,646		212,646	
変更積算金額					0			
					193,990		193,990	円/m3

470/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 45号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		467	894.2	417,591			CB210410
		m 3	467	894.2	417,591	0	0	
合 計					380,956			
					0		-380,956	

0/480m3当たり内訳書

埋戻し

第 46号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m ³	478	894.2	427,427	478	427,427	
合計					0			
					427,427		427,427	
変更積算金額					0			
					389,929		389,929	円/m ³

60/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 47号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		59	1,646	97,114			CB210410
		m ³	59	1,646	97,114	0	0	
合計					88,594			
					0		-88,594	

0/50m3当たり内訳書

埋戻し

第 48号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	52	1,646	85,592	52	85,592	
合 計					0			
					85,592		85,592	
変更積算金額					0			
					78,082		78,082	円/m ³

0/310m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 49号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	308	206.6	63,632	308	63,632	
合計					0			
					63,632		63,632	
変更積算金額					0			
					58,049		58,049	円/m ³

0/310m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 50号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	0 308	0 732.6	0 225,640			CB210110
合計					0 225,640			
変更積算金額					0 205,844			
								円/m ³

0/270m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 52号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬(4t積み級)	標準(岩塊・玉石混り土含む)無し 良好 3.0km以下		0	0	0			WYB00010
		m ³	272	802.6	218,307	272	218,307	単一 134号
合計					0			
					218,307		218,307	
変更積算金額					0			
					199,155		199,155	円/m ³

100m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 53号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		100	206.6	20,660			CB210020
		m 3	100	206.6	20,660	0	0	
合 計					18,847			
					18,847		0	

0/80m3当たり内訳書

整地

第 55号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	80	124.7	9,976	80	9,976	
合計					0			
					9,976		9,976	
変更積算金額					0			
					9,100		9,100	円/m ³

100m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 56号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		100	732.6	73,260			CB210110
		m ³	100	732.6	73,260	0	0	
合 計					66,833			
					66,833		0	

0/3m3当たり内訳書

泥水処理

第 57号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 60.0 k m以下		0	0	0			WB232010
		m 3	3	6,290	18,870	3	18,870	単一 144号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	3.8	13,000	49,400	3.8	49,400	単一 145号
合 計					0			
					68,270		68,270	
変更積算金額					0			
					62,280		62,280	円/m3

0/4m3当たり内訳書

泥水処理

第 62号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 60.0 k m以下		0	0	0			WB232010
		m 3	4	6,290	25,160	4	25,160	単一 144号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	4.6	13,000	59,800	4.6	59,800	単一 145号
合 計					0			
					84,960		84,960	
変更積算金額					0			
					77,506		77,506	円/m3

138/0袋当たり内訳書

土のう

第 63号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		138	4,603	635,214			WB252730
		袋	138	4,603	635,214	0	0	単一 151号
大型土のう工	設置 6m以下		130	1,410	183,300			WB252730
		袋	130	1,410	183,300	0	0	単一 152号
大型土のう工	撤去 6m以下		268	694.3	186,072			WB252730
		袋	268	694.3	186,072	0	0	単一 153号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		71	732.6	52,014			CB210110
		m ³	71	732.6	52,014	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		71	124.7	8,853			CB210610
		m ³	71	124.7	8,853	0	0	
合 計					971,983			
					0		-971,983	

0/60袋当たり内訳書

土のう

第 64号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	60	4,603	276,180	60	276,180	単一 154号
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	30	1,410	42,300	30	42,300	単一 155号
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	90	694.3	62,487	90	62,487	単一 156号
合 計					0			
					380,967		380,967	
変更積算金額					0			
					347,545		347,545	円/袋

460/0m3当たり内訳書

ヤード造成

第 67号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		684	319.9	218,811			CB210100
		m 3	684	319.9	218,811	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		559	732.6	409,523			CB210110
		m 3	559	732.6	409,523	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		460	207.3	95,358			CB210510
		m 3	460	207.3	95,358	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		277	124.7	34,541			CB210610
		m 3	277	124.7	34,541	0	0	
合 計					691,714			
					0		-691,714	

0/320m3当たり内訳書

ヤード造成

第 68号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	446	319.9	142,675	446	142,675	CB210100
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	314	207.3	65,092	314	65,092	CB210510
合 計					207,767		207,767	
変更積算金額					189,539		189,539	円/m ³

3回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 69号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	1,060,000	1,060,000			WB010350
		回	1	1,060,000	1,060,000	0	0	単一 157号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローレン排ガ3次70t)		1	2,282,000	2,282,000			WB010350
		回	1	2,282,000	2,282,000	0	0	単一 158号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラックレン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)		1	1,390,000	1,390,000			WB010350
		回	1	1,390,000	1,390,000	0	0	単一 159号
合 計					4,316,872			
					4,316,872		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 70号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木（粗）（10本/100m2未満）		335	55.66	18,646			CB320510
		m ²	335	55.66	18,646	0	0	
除根（伐木除根）	全ての費用		335	40.86	13,688			CB320530
		m ²	335	40.86	13,688	0	0	
集積積み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用		335	64.48	21,600			CB320560
		m ²	335	64.48	21,600	0	0	
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 15.5km以下 全ての費用		335	40.32	13,507			CB320580
		m ²	335	40.32	13,507	0	0	
処分費（t）			0.6	15,000	9,000			WB020052
		t	0.6	15,000	9,000	0	0	
合 計					69,735			
					0		-69,735	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 71号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木（粗）（10本/100m2未満）		0	0	0			CB320510
		m 2	1,406	55.66	78,257	1,406	78,257	
除根（伐木除根）	全ての費用		0	0	0			CB320530
		m 2	1,591	40.86	65,008	1,591	65,008	
集積積み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用		0	0	0			CB320560
		m 2	1,591	64.48	102,587	1,591	102,587	
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 15.5km以下 全ての費用		0	0	0			CB320580
		m 2	1,591	40.32	64,149	1,591	64,149	
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	106	15,000	1,590,000	106	1,590,000	単一 161号
薪材運搬	4t積み級 L=2.6km		0	0	0			WYB00032
		台	1	15,000	15,000	1	15,000	
木材運搬（有価木）	4t積み級 L=2.3km		0	0	0			WYB00033
		台	2	30,000	60,000	2	60,000	
合計					0			
					1,975,001		1,975,001	
変更積算金額					0			
					1,801,738		1,801,738	円/式

一式当たり内訳書

騒音振動調査費

第 72号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音振動調査費	260日		0		0			
		式	1		2,140,000	1	2,140,000	WYB00036
合 計					0			
					2,140,000		2,140,000	
変更積算金額					0			
					2,140,000		2,140,000	円/式

一式当たり内訳書

借地料

第 73号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)	31千円		1		31,000			WB010220
		式	1		31,000	0	0	単一 162号
【借地面積A=1,044m ² 】								
合 計					28,280			
					0		-28,280	

一式当たり内訳書

借地料

第 74号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)	38千円		0		0			WB010220
		式	1		38,000	1	38,000	単一 163号
【借地面積A=1,287m ² 】								
合 計					0			
					38,000		38,000	
変更積算金額					0			
					34,665		34,665	円/式

一式当たり内訳書

施工管理費

第 75号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場遠隔臨場機器設置費	4ヵ月		0		0			WYB00039
		式	1		490,000	1	490,000	
合計					0			
					490,000		490,000	
変更積算金額					0			
					490,000		490,000	円/式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 76号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	11ヵ月		0		0			WYB00026
		式	1		561,000	1	561,000	
合 計					0			
					561,000		561,000	
変更積算金額					0			
					561,000		561,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	291.8
						1		291.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	319.9	319.9	CB210100	
			m 3	1	319.9	319.9		
計						319.9		
単価						319.9	円/m3	
						319.9		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,370
						1		4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,791	4,791	CB210510	
			m 3	1	4,791	4,791		
計						4,791		
単価						4,791	円/m3	
						4,791		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	189.1
						1		189.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	207.3	207.3	CB210510	
			m3	1	207.3	207.3		
計						207.3		
単価						207.3		
						207.3	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,452
						1		4,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	4,881	4,881	CB210520	
			m3	1	4,881	4,881		
計						4,881		
単価						4,881		
						4,881	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	288.5	
						1		288.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	316.3	316.3	CB210520		
			m 3	1	316.3	316.3			
計						316.3			
単価						316.3			
						316.3	円/m3		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	361.5	
						1		361.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	396.3	396.3	CB220010		
			m 2	1	396.3	396.3			
計						396.3			
単価						396.3			
						396.3	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	人工張芝	わら芝	単位	m2	数量	1	単価	534
						1		534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	585.4	585.4	CB220910	
			m 2	1	585.4	585.4		
計						585.4		
単価						585.4	円/m2	
						585.4		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	プレキャスト擁壁	幅 150 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-25(20)高炉	単位	m	数量	1	単価	60,228
						1		60,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	66,020	66,020	CB222110	
			m	1	66,020	66,020		
計						66,020		
単価						66,020	円/m	
						66,020		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m ²	数量	1	単価	887.9	
						1		887.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	973.3	973.3	CB410030		
			m ²	1	973.3	973.3			
計						973.3			
単価						973.3			
						973.3	円/m ²		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	プレキャストU型側溝(落蓋側溝)	300×300×2000 2種	単位	m	数量	1	単価	11,038	
						1		11,038	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m ³ /10m		1	12,100	12,100	WB821410		
			m	1	12,100	12,100	単一 84号		
計						12,100			
単価						12,100			
						12,100	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	側溝蓋		単位	枚	数量	1	単価	2,796
						1		2,796
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)			1	3,065	3,065	WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		1	3,065	3,065	単- 85号
	計						3,065	
							3,065	
	単価						3,065	円/枚
							3,065	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	側溝蓋	集水蓋	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		4,928
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け無し 蓋版(各種)			0	0	0	WB821430
		40kg/枚以下 無し 無し	枚		1	5,402	5,402	単- 86号
	計						0	
							5,402	
	単価						0	
							5,402	円/枚
変更積算単価							4,928	円/枚

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-13号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	291.8
						1		291.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	319.9	319.9	CB210100	
			m 3	1	319.9	319.9		
計						319.9		
単価						319.9		
						319.9	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-14号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,370
						1		4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,791	4,791	CB210510	
			m 3	1	4,791	4,791		
計						4,791		
単価						4,791		
						4,791	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	712
						1		712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	780.5	780.5	CB220010	
			m 2	1	780.5	780.5		
計						780.5		
単価						780.5		
						780.5	円/m2	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	361.5
						1		361.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	396.3	396.3	CB220010	
			m 2	1	396.3	396.3		
計						396.3		
単価						396.3		
						396.3	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,678
						1		4,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 無		1	5,128	5,128	WB810830	
			m 2	1	5,128	5,128	単- 87号	
	計					5,128		
	単価					5,128	円/m2	
						5,128		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	植生マット	浸食防止張芝	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生マット設置工		キルケットM-10型		0	0	0	WYB00038	
			m 2	1	4,150	4,150	単- 88号	
	計					0		
	単価					4,150	円/m2	
						0		
変更積算単価						3,786	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	人工張芝	わら芝	単位	m2	数量	1	単価	534
						1		534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	585.4	585.4	CB220910	
			m 2	1	585.4	585.4		
計						585.4		
単価						585.4	円/m2	
						585.4		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	887.9
						1		887.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	973.3	973.3	CB410030	
			m 2	1	973.3	973.3		
計						973.3		
単価						973.3	円/m2	
						973.3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,647	
						1		1,647	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,806	1,806	CB410240		
			m2	1	1,806	1,806			
	計					1,806			
	単価					1,806			円/m2
						1,806			

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,605	
						1		1,605	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,760	1,760	CB410260		
			m2	1	1,760	1,760			
	計					1,760			
	単価					1,760			円/m2
						1,760			

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	491.3
						1		491.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	538.6	538.6	CB430310	
			m2	1	538.6	538.6		
計						538.6		
単価						538.6	円/m2	
						538.6		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	21,173
						1		21,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 14.4以下		1	23,210	23,210	WB824020	
			m3	1	23,210	23,210	単-90号	
計						23,210		
単価						23,210		
						23,210	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,539
						1		2,539
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎			1	2,784	2,784	CB227010
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)						
		無し 13.5km以下 全ての費用		m3	1	2,784	2,784	
計							2,784	
単価							2,784	
							2,784	円/m3

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,143
						1		2,143
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					1	2,350	2,350	WB020051
				m3	1	2,350	2,350	単- 91号
計							2,350	
単価							2,350	
							2,350	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	1	単価	509.4
						1		509.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 無し		1	558.4	558.4	CB330040	
			m 3	1	558.4	558.4		
計						558.4		
単価						558.4	円/m3	
						558.4		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,370
						1		4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,791	4,791	CB210510	
			m 3	1	4,791	4,791		
計						4,791		
単価						4,791	円/m3	
						4,791		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	696
						1		696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	763	763	CB210510	
			m3	1	763	763		
計						763		
単価						763	円/m3	
						763		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		189.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m3	1	207.3	207.3		
計						0		
単価						207.3	円/m3	
変更積算単価						189.1	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	712
						1		712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	780.5	780.5	CB220010	
			m 2	1	780.5	780.5		
	計					780.5		
	単価					780.5		
						780.5	円/m2	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	361.5
						1		361.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	396.3	396.3	CB220010	
			m 2	1	396.3	396.3		
	計					396.3		
	単価					396.3		
						396.3	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,678
						1		4,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 無		1	5,128	5,128	WB810830	
			m 2	1	5,128	5,128	単一 87号	
	計					5,128		
						5,128		
	単価					5,128	円/m2	
						5,128		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	人工張芝	わら芝	単位	m2	数量	1	単価	534
						1		534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	585.4	585.4	CB220910	
			m 2	1	585.4	585.4		
	計					585.4		
						585.4		
	単価					585.4	円/m2	
						585.4		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	場所打基礎	h=350 W=550	単位	m	数量	10	単価	6,956
						10		6,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	54,460	76,244	CB226170	
			m 3	1.4	54,460	76,244		
計						76,244		
単価						7,625		
						7,625	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	コンクリートブロック積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	21,821
						1		21,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)		1	23,920	23,920	WB825010	
			m 2	1	23,920	23,920	単- 95号	
計						23,920		
単価						23,920		
						23,920	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	コンクリートブロック積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	21,821
						1		21,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)		1	23,920	23,920	WB825010	
			m 2	1	23,920	23,920	単- 96号	
計						23,920		
単価						23,920		
						23,920	円/m2	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,462
						1		7,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8,180	8,180	CB226120	
			m 3	1	8,180	8,180		
計						8,180		
単価						8,180		
						8,180	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	天端コンクリート	18-8-40高炉	単位	m	数量	10	単価	4,064
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート					0.9	49,490	44,541	CB226180
			m 3		0.9	49,490	44,541	
計							44,541	
単価							4,455	
							4,455	円/m

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	天端コンクリート	18-8-40高炉	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート					0	0	0	CB226180
			m 3		0.7	49,490	34,643	
計							0	
単価							3,465	円/m
変更積算単価							3,161	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	張コンクリート	厚さ10cm 18-8-40高炉	単位	m2	数量	10	単価	2,454
						10		2,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	26,900	26,900	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	26,900	26,900		
計						26,900		
単価						2,690		
						2,690	円/m2	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	15,764
						1		15,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		1	17,280	17,280	WB330440	
		18-8-40(高炉B) 無 一般養生						
		標準(1.0)	m3	1	17,280	17,280	単- 97号	
計						17,280		
単価						17,280		
						17,280	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,414
						1		9,414
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準			1	10,320	10,320	WB330850
			m 2	1	10,320		10,320	単- 98号
計							10,320	
単価							10,320	円/m2
							10,320	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	15,581
						1		15,581
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	17,080	17,080	WB330850
			m 2	1	17,080		17,080	単- 99号
計							17,080	
単価							17,080	円/m2
							17,080	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	小口止め	H=5,000 W=300	単位	箇所	数量	1	単価	103,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.3	27,620	35,906	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	10.6	7,279	77,157.4	CB240210	
計						113,063.4		
単価						113,100		
						113,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	小口止め	H=5,000 W=300	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.3	27,620	35,906		
				0	0	0		CB240210
				9.9	7,279	72,062.1		
計						0		
						107,968.1		
単価						0		
						108,000		円/箇所
変更積算単価								
						98,530		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	小口止め	H=4,140 W=300	単位	箇所	数量	1	単価	86,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.1	27,620	30,382		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	8.8	7,279	64,055.2		CB240210
計						94,437.2		
単価						94,440		
						94,440		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	小口止め	H=4,140 W=300	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	27,620	33,144		
	計			0	0	0		
	単価			9.4	7,279	68,422.6		
	変更積算単価					0		
						101,566.6		
						0		
						101,600		円/箇所
						92,660		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	12,926
						1		12,926
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 14.4以下		1	14,170	14,170	WB824020	
			m3	1	14,170	14,170	単-104号	
	計					14,170		
	単価					14,170		
						14,170	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	カゴマット取壊し	多段式	単位	m2	数量	1	単価	2,837
						1		2,837
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カゴマット取壊し(積込、運搬込み)	多段式 L=3.0km以下		1	3,110	3,110	WYB00018	
			m2	1	3,110	3,110	単-105号	
	計					3,110		
	単価					3,110		
						3,110	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	ゴム支承 (可動側)	プレテンション方式PC単純中空床版橋 反力 0.15 t 2 70*220*59	単位	個	数量	1	単価	38,260
						1		38,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Aタイプ (パッドタイプ) 据付		0.009m3/個		1	41,570	41,570	WB473990	
			個	1	41,570	41,570	単- 108号	
補強格子鉄筋		SD345 D10		2	181.9	363.8	WYB00002	
			kg	2	181.9	363.8	単- 109号	
計						41,933.8		
						41,933.8		
単価						41,940		
						41,940	円/個	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	ゴム支承 (固定側)	プレテンション方式PC単純中空床版橋 反力 0.15 t 2 70*220*59	単位	個	数量	1	単価	38,260
						1		38,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Aタイプ (パッドタイプ) 据付		0.009m3/個		1	41,570	41,570	WB473990	
			個	1	41,570	41,570	単- 108号	
補強格子鉄筋		SD345 D10		2	181.9	363.8	WYB00005	
			kg	2	181.9	363.8	単- 109号	
計						41,933.8		
						41,933.8		
単価						41,940		
						41,940	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	変位制限装置 (可動側)	ST式防蝕アンカー装置 S35CN M32D, L=660	単位	組	数量	1	単価	19,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変位制限装置			1	17,300	17,300	WB474020	
			組	1	17,300	17,300	単-110号	
	アンカー孔モルタル	無収縮モルタル		0.01	213,700	2,137	WYB00003	
			m ³	0.01	213,700	2,137	単-111号	
	防蝕材	RDパッキン 150*200*20		1	1,210	1,210	WYB00007	
			枚	1	1,210	1,210	単-112号	
	目地板	瀝青質目地板t=10		0.09	2,560	230.4	CB224710	
			m ²	0.09	2,560	230.4		
	目地板	発泡スチロールt=10		0.09	886.8	79.81	CB224710	
			m ²	0.09	886.8	79.81		
	計					20,957.21		
						20,957.21		
	単価					20,960		
						20,960	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	変位制限装置 (固定側)	ST式防蝕アンカー装置 S35CN F42D, L=860	単位	組	数量	1	単価	29,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変位制限装置			1	29,100	29,100	WB474020	
			組	1	29,100	29,100	単- 113号	
	アンカー孔モルタル	無収縮モルタル		0.01	213,700	2,137	WYB00011	
			m 3	0.01	213,700	2,137	単- 111号	
	防蝕材	RDパッキン 150*150*20		1	913	913	WYB00012	
			枚	1	913	913	単- 114号	
	目地板	瀝青質目地板t=10		0.09	2,560	230.4	CB224710	
			m 2	0.09	2,560	230.4		
	目地板	発泡スチロールt=10		0.09	886.8	79.81	CB224710	
			m 2	0.09	886.8	79.81		
	計					32,460.21		
						32,460.21		
	単価					32,470		
						32,470	円/組	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	桁架設	AS15 プレテンションPC単純床版橋	単位	本	数量	1	単価	30,989
						1		30,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン架設 (橋台背面)		プレテンションPC単純床版橋 BS-15 標準		1	33,970	33,970	WB471730	
			本	1	33,970	33,970	単-115号	
【BS-15 = AS-15】								
	計					33,970		
						33,970		
	単価					33,970		
						33,970	円/本	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	コンクリート	30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	41,207
						1		41,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション床版桁 30-12-25(20) (早強) 有 プーム打設		1	45,170	45,170	WB473920	
			m3	1	45,170	45,170	単-116号	
	計					45,170		
						45,170		
	単価					45,170		
						45,170	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	PCケーブル	シングルストレートシステム 390kN(40t) (1S17.8)	単位	m	数量	1	単価	1,993
						1		1,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC工		プレテンション桁 シングルストレートシステム 390kN(40t) (1S17.8)		1	2,185	2,185	WB473930	
			m	1	2,185	2,185	単- 117号	
計						2,185		
単価						2,185		
						2,185	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	246,222
						1		246,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D13		1	269,900	269,900	WB473910	
			t	1	269,900	269,900	単- 123号	
計						269,900		
単価						269,900		
						269,900	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	244,306
						1		244,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組鉄筋工		SD345 D16~25		1	267,800	267,800	WB473910	
			t	1	267,800	267,800	単-124号	
計						267,800		
単価						267,800		
						267,800	円/t	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	コンクリート	30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	41,207
						1		41,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工		プレテンション床版桁 30-12-25(20)(早強)有 プーム打設		1	45,170	45,170	WB473920	
			m3	1	45,170	45,170	単-116号	
計						45,170		
単価						45,170		
						45,170	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	鋼・コ ^レ ム製伸縮装置 (A1側)	20mm用	単位	m	数量	1	単価	76,256
						1		76,256
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有			1	83,590	83,590	WB811610
			m	1	83,590	83,590	83,590	単- 125号
計							83,590	
単価							83,590	円/m
							83,590	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	鋼・コ ^レ ム製伸縮装置 (A2側)	25mm用	単位	m	数量	1	単価	84,832
						1		84,832
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 普通型 無 有			1	92,990	92,990	WB811610
			m	1	92,990	92,990	92,990	単- 126号
計							92,990	
単価							92,990	円/m
							92,990	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	排水桝	排水桝B 20kg/個未満	単位	箇所	数量	1	単価	40,386
						1		40,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		排水桝B 20kg/個未満		1	44,270	44,270	CB422710	
			箇所	1	44,270	44,270		
計						44,270		
単価						44,270	円/箇所	
						44,270		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	排水管	VP φ150	単位	m	数量	1	単価	5,917
						1		5,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り		1	4,297	4,297	CB473320	
			m	1	4,297	4,297		
排水管 (材料費)				1	2,190	2,190	CB473321	
			m	1	2,190	2,190		
計						6,487		
単価						6,487	円/m	
						6,487		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	橋梁用高欄	ダクタイル製 橋梁用高欄(組立式)	単位	m	数量	1	単価	31,217
						1		31,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式		1	34,220	34,220	CB422740	
			m	1	34,220	34,220		
計						34,220		
単価						34,220	円/m	
						34,220		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	銘板 (橋名板)	鋳物用銅合金地金 200×500×13	単位	枚	数量	1	単価	54,334
						1		54,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付				1	59,560	59,560	CB422720	
			枚	1	59,560	59,560		
計						59,560		
単価						59,560	円/枚	
						59,560		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	親柱	単位	本	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	0	CB240210
		m ²	1.1	8,106	8,916.6		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	178,800	1,788	1,788	単- 133号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(普通) 一般養生	m ³	0.08	27,970	2,237.6	2,237.6	CB240010
計					0	12,942.2	
単価					0	12,950	円/本
変更積算単価						11,810	円/本

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	踏掛版 (A1橋台側)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D16~25	単位	m3	数量	1	単価	66,805
						1		66,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉)		1	73,230	73,230	CB411010	
		0.26t/m3以上0.28t/m3未満 無し						
		SD345 D16~D25 標準(1.0)	m 3	1	73,230	73,230		
計						73,230		
単価						73,230		
						73,230	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	踏掛版 (A2橋台側)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D16~25	単位	m3	数量	1	単価	63,567
						1		63,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉)		1	69,680	69,680	CB411010	
		0.24t/m3以上0.26t/m3未満 無し						
		SD345 D16~D25 標準(1.0)	m 3	1	69,680	69,680		
計						69,680		
単価						69,680		
						69,680	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 25m	単位	本	数量	1	1,795,351
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
全回転式オールケーシング工	1,000mm 23.4m 5.7m 0m 0m 25m 生コンクリート各種	本	1	1,659,000	1,659,000	1	1,795,351
【高炉 30-18-25 C=350】							
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.73	164,700	284,931	1	1,795,351
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.006	166,700	1,000.2	1	1,795,351
杭頭処理	1,000mm	本	1	20,290	20,290	1	1,795,351
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	0.4	948.6	379.44	1	1,795,351
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m ³	0.4	2,027	810.8	1	1,795,351
処分費 (m ³)		m ³	0.4	2,350	940	1	1,795,351
計					1,967,351.44		
単価					1,968,000		
					1,968,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 25m	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,000mm 23.4m 5.7m 0m 0m 25m 生コンクリート各種	本	1	1,659,000	1,659,000	0	1	1,939,000
【高炉 30-18-25 C=350】								
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.6	164,700	263,520	0		WB810010 単一 141号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	166,700	3,334	0		WB810010 単一 142号
杭頭処理	1,000mm	本	1	20,290	20,290	0		WB230350 単一 143号
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	0.4	948.6	379.44	0		CB224260
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m ³	0.4	2,027	810.8	0		CB227010
処分費 (m ³)		m ³	0.4	2,350	940	0		WB020051 単一 103号
[補強リング固定金具]								
(材料費)補強リング	L=2111mm L6×50 曲加工 穴あけ加工費(40箇所)含む	本	2	12,300	24,600	0		WYB00015
(材料費)補強リング	L=2111mm L6×50 曲加工 穴あけ加工費(20箇所)含む	本	7	12,300	86,100	0		WYB00019

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 25m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(材料費)Uボルト		D22用(ナット2個含む)		0	0	0	WYB00022	
			個	110	250	27,500		1,939,000
[スぺーサ固定金具]								
(材料費)Uボルト		D22用(ナット2個含む)		0	0	0	WYB00030	
			個	72	250	18,000		
(材料費)平鋼		FB32×4.5×80 穴あけ加工費(2箇所)含む		0	0	0	WYB00027	
			枚	72	270	19,440		
計						0		
						2,123,914.24		
単価						0		
						2,124,000	円/本	
変更積算単価						1,939,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 25m	単位	本	数量	1	単価	1,782,580
						1		1,782,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,000mm 24.8m 4.5m 0m 0m 25m 生コンクリート各種		1	1,652,000	1,652,000	WB230310		
		本	1	1,652,000	1,652,000	単- 146号		
【高炉 30-18-25 C=350】								
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.69	164,700	278,343	WB810010		
			1.69	164,700	278,343	単- 136号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.006	166,700	1,000.2	WB810010		
			0.006	166,700	1,000.2	単- 137号		
杭頭処理	1,000mm		1	20,290	20,290	WB230350		
		本	1	20,290	20,290	単- 138号		
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		0.4	948.6	379.44	CB224260		
		m ³	0.4	948.6	379.44			
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		0.4	2,027	810.8	CB227010		
		m ³	0.4	2,027	810.8			
処分費 (m ³)			0.4	2,350	940	WB020051		
		m ³	0.4	2,350	940	単- 139号		
計					1,953,763.44			
					1,953,763.44			
単価					1,954,000			
					1,954,000	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 25m	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,000mm 24.8m 4.5m 0m 0m 25m 生コンクリート各種	本	1	1,652,000	1,652,000	WB230310	単-	147号
【高炉 30-18-25 C=350】								
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.6	164,700	263,520	WB810010	単-	141号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	166,700	3,334	WB810010	単-	142号
杭頭処理	1,000mm	本	1	20,290	20,290	WB230350	単-	143号
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	0.4	948.6	379.44	CB224260		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m ³	0.4	2,027	810.8	CB227010		
処分費 (m ³)		m ³	0.4	2,350	940	WB020051	単-	103号
[補強リング固定金具]								
(材料費)補強リング	L=2111mm L6×50 曲加工 穴あけ加工費(24箇所)含む	本	9	10,700	96,300	WYB00028		
(材料費)Uボルト	D22用(ナット2個含む)	個	108	250	27,000	WYB00029		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	場所打杭	杭径 1000mm 杭長(設計長) 25m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[スペーサ固定金具]								
(材料費)Uボルト		D22用(ナット2個含む)		0	0	0	WYB00035	
			個	72	250	18,000		
(材料費)平鋼		FB32×4.5×80 穴あけ加工費(2箇所)含む		0	0	0	WYB00031	
			枚	72	270	19,440		
計						0		
						2,102,014.24		
単価						0		
						2,103,000	円/本	
変更積算単価						1,918,000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29,074
						1		29,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		5m未満 50m3以上140m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	31,870	31,870	WB474240	
			m3	1	31,870	31,870	単- 148号	
計						31,870		
単価						31,870		
						31,870	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163,114
						1		163,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	178,800	178,800	WB810010	
			t	1	178,800	178,800	単- 127号	
計						178,800		
単価						178,800		
						178,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	161,198
						1		161,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	176,700	176,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	176,700	176,700	単- 149号	
計						176,700		
単価						176,700		
						176,700	円/t	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	アンカー筋	D22×600 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	371.2
						1		371.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋(材料)		D22*600 溶融亜鉛メッキ		1	407	407	WYB00008	
			本	1	407	407	単- 150号	
計						407		
単価						407		
						407	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-78号	支承箱抜き	φ150×520	単位	箇所	数量	1	単価	375.5	
						1		375.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き		D150 全ての費用		0.52	791.7	411.68	CB420860		
			m	0.52	791.7	411.68			
計						411.68			
単価						411.7			
						411.7	円/箇所		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29,074	
						1		29,074	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
逆T式橋台		5m未満 50m3以上140m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	31,870	31,870	WB474240		
			m3	1	31,870	31,870	単- 148号		
計						31,870			
単価						31,870			
						31,870	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163,114
						1		163,114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	178,800	178,800	WB810010	
				1	178,800	178,800	単- 127号	
	計					178,800		
						178,800		
	単価					178,800	円/t	
						178,800		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	161,198
						1		161,198
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	176,700	176,700	WB810010	
				1	176,700	176,700	単- 149号	
	計					176,700		
						176,700		
	単価					176,700	円/t	
						176,700		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	アンカー筋	D22×600 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	371.2
						1		371.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋(材料)		D22*600 溶融亜鉛メッキ		1	407	407	WYB00013	
			本	1	407	407	単- 150号	
	計					407		
	単価					407		
						407	円/本	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	支承箱抜き	φ150×420	単位	箇所	数量	1	単価	303.4
						1		303.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D150 全ての費用		0.42	791.7	332.51	CB420860	
			m	0.42	791.7	332.51		
	計					332.51		
	単価					332.6		
						332.6	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,396	33,960		
落蓋側溝 (MK側溝)		300×300×2000 2種	個	5	17,000	85,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,900	1,948		
諸雑費 (まるめ)			式	1		92		
計						121,000		
単価						12,100	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	側溝蓋	縦断用 300×300 L=500	枚	100	2,310	231,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					306,500		
	単価					3,065	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200		
	側溝蓋 (レジン集水蓋)	縦断用 300×300 L=500	枚	100	5,100	510,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					540,200		
	単価					5,402	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	人力施工による植生マット設置工	キルケットM-10型	m ²	0	0	0	0	0
				100	100	4,150	4,150	
	土木一般世話役		人	0	0	0		
				1	26,460	26,460		
	法面工		人	0	0	0		
				2.6	25,935	67,431		
	普通作業員		人	0	0	0		
				1.3	17,640	22,932		
	植生マット	キルケットM-10型	m ²	0	0	0		
				120	2,200	264,000		
	アカービン	SS400 φ9×200×30	本	0	0	0		
				451	37	16,687		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	0		0		
				1		17,490		
	計					0		
						415,000		
	単価					0		
						4,150	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,123
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5	1,123		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,123		
	単価					1,123	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 14.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	23,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,980	16,980	WB824010 単- 164号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3,750	3,750	WB020051 単- 165号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4k m以下 全ての費用	m 3	1	2,482	2,482	CB227010	
	計					23,212		
	単価					23,210	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費((有)荒殿興業)	アスファルト		m ³	100	2,350	235,000		
	計						235,000		
	単価						2,350	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 274日	単位	m	数量	10	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.49	26,460	12,965		
	普通作業員		人	2.449	17,640	43,200		
	仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日	274	173	47,402		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		5,533		
	計					109,100		
	単価					10,910	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 292日	単位	m	数量	10	単価	11,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.49	26,460	12,965			
普通作業員		人	2.449	17,640	43,200			
仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日	292	173	50,516			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		5,519			
計					112,200			
単価					11,220	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	11,865	11,865			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					11,870			
単価					11,870	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m ²	数量	100	単価	23,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	12,810	1,281,000		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	6,150	615,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	36.96	13,400	495,264		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		736		
	計					2,392,000		
	単価					23,920	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	23,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,810	1,281,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	6,150	615,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	36.96	13,400	495,264		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		736		
	計					2,392,000		
	単価					23,920	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	17,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	26,460	47,628			
	特殊作業員		人	4	24,255	97,020			
	普通作業員		人	4.8	17,640	84,672			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	104	13,400	1,393,600			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.6	43,300	69,280			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		35,800			
	計					1,728,000			
	単価					17,280		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	26,460	52,920		
	型わく工		人	4.8	25,515	122,472		
	普通作業員		人	3.3	17,640	58,212		
	溶接工		人	2.3	24,990	57,477		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	43,300	73,610		
	残存型枠	プロテックビ [®] アスワンダ [®] - : ビ [®] アスタイク	m ²	106	5,860	621,160		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		46,149		
	計					1,032,000		
	単価					10,320	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	26,460	55,566		
	型わく工		人	4.8	25,515	122,472		
	普通作業員		人	3.7	17,640	65,268		
	溶接工		人	2.5	24,990	62,475		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	43,300	82,270		
	残存化粧型枠	ブ ^o ロックマーク	m ²	106	12,000	1,272,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,949		
	計					1,708,000		
	単価					17,080	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	19,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.2	26,460	84,672		
	特殊作業員		人	7.4	24,255	179,487		
	普通作業員		人	7.7	17,640	135,828		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	104	13,400	1,393,600		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.8	43,300	121,240		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		39,173		
	計					1,954,000		
	単価					19,540	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3.9	26,460	103,194	
	型わく工		人	14.9	25,515	380,173	
	特殊作業員		人	0.85	24,255	20,616	
	普通作業員		人	8.5	17,640	149,940	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	43,300	99,590	
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		163,387	
	計					916,900	
	単価					9,169	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	176,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53,366.25	53,366			
	諸雑費(まるめ)		式	1		64			
	計					176,000			
	単価					176,000		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	処分費 (m ³)	名称	規格	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350	摘要
		処分費((有)荒殿興業)	無筋コンクリート	m ³	100		2,350	235,000			
		計						235,000			
		単価						2,350	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 14.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,794	9,794	WB824010 単- 166号		
処分費 (m 3)		m 3	1	2,350	2,350	WB020051 単- 167号		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4k m以下 全ての費用	m 3	1	2,027	2,027	CB227010		
計					14,171			
単価					14,170	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	カゴマット取壊し(積込、運搬込み)	多段式 L=3.0km以下	単位	m ²	数量	100	100	3,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	2	26,460	52,920		
	普通作業員		人	8	17,640	141,120		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	日	2	42,700	85,400		単-168号
	トラック[普通型]	4~4.5t積	日	1	31,490	31,490		単-169号
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					311,000		
	単価					3,110		円/m ²
						3,110		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	材料費(中桁)	中桁 : L=14.5m 9.748t/本	単位	本	数量	1	単価	799,000
						1		799,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 橋桁(プレテンション桁)		中桁 : L=14.5m 9.748t/本		1	799,000	799,000		
			本	1	799,000	799,000		
計						799,000		
						799,000		
単価						799,000	円/本	
						799,000		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	材料費(外桁)	外桁 : L=14.5m 9.768t/本	単位	本	数量	1	単価	915,000
						1		915,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 橋桁(プレテンション桁)		外桁 : L=14.5m 9.768t/本		1	915,000	915,000		
			本	1	915,000	915,000		
計						915,000		
						915,000		
単価						915,000	円/本	
						915,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ゴム支承Aタイプ（パッドタイプ） 据付	0.009m3/個	個			10	41,570
	橋りょう世話役		人	1.111	36,225	40,245	
	橋りょう特殊工		人	2.222	30,240	67,193	
	普通作業員		人	2.222	17,640	39,196	
	ゴム支承(パッド型 PRTA) Mov,Fix : 270*220*59	t=59 te10mm*3層 2-M12(L=40) [滑動防止装置]	個	10	24,400	244,000	
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	168.75	114	19,237	
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		5,829	
	計					415,700	
	単価					41,570	円/個

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	補強格子鉄筋	SD345 D10	単位	kg	数量	1,000	単価	181.9
						1,000		181.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準)			1	181,900	181,900	WB810010
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		t	1	181,900	181,900	単-170号
計							181,900	
単価							181.9	
							181.9	円/kg

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	変位制限装置		単位	組	数量	1	単価	17,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
変位制限装置		ST式防蝕アンカー装置 M32D, L=660						
				組	1	17,300	17,300	
諸雑費(まるめ)								
				式	1		0	
計							17,300	
単価							17,300	円/組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-111号	アンカー孔モルタル	無収縮モルタル	単位	m ³	数量	1	単価	213,700
						1		213,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg		1,875	114	213,750		
			k g	1,875	114	213,750		
計						213,750		
単価						213,700		
						213,700	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-112号	防蝕材	RDパッキン 150*200*20	単位	枚	数量	1	単価	1,210
						1		1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防蝕材		RDパッキン 150*200*20		1	1,210	1,210		
			枚	1	1,210	1,210		
計						1,210		
単価						1,210		
						1,210	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単-113号	変位制限装置		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	変位制限装置	ST式防蝕アンカー装置 F42D, L=860	組	1	29,100	29,100	29,100
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					29,100	
	単価					29,100	円/組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単-114号	防蝕材	RDパッキン 150*150*20	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防蝕材	RDパッキン 150*150*20	枚	1	913	913	913
	計					913	
	単価					913	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	トラッククレーン架設 (橋台背面)	プレテンションPC単純床版橋 BS-15 標準	単位	本	数量	10	単価	33,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.714	36,225	25,864		
	橋りょう特殊工		人	4.286	30,240	129,608		
	普通作業員		人	2.143	17,640	37,802		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日	0.714	205,000	146,370		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		56		
	計					339,700		
	単価					33,970	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	横組コンクリート工	プレテンション床版桁 30-12-25(20) (早強) 有 フォーム打設	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	45,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	1.6	36,225	57,960			
特殊作業員			人	1.7	24,255	41,233			
型わく工			人	2.5	25,515	63,787			
普通作業員			人	3.9	17,640	68,796			
生コンクリート 早強		30-12-25 (20)	m ³	10.5	16,700	175,350			
コンクリートポンプ車運転		フォーム式90~110m ³ /h	時間	1.5	14,300	21,450		WK470090 単- 171号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		23,124			
計						451,700			
単価						45,170		円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	PC工	プレテンション桁 シングルストレートシステム 390kN(40t) (1S17.8)	単位	m	数量	100	単価	2,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.65	36,225	23,546		
橋りょう特殊工			人	2	30,240	60,480		
普通作業員			人	1.2	17,640	21,168		
PC鋼より線		1S17.8 (SWPR19)	kg	173.46	417	72,332		
諸雑費 (率+まるめ) 39%			式	1		40,974		
計						218,500		
単価						2,185	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	緊張工	シングルストレンドシステム 390kN(40t) (1S17.8) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	6,381
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	36,225	14,490			
橋りょう特殊工		人	1.2	30,240	36,288			
普通作業員		人	0.6	17,640	10,584			
P C鋼材 定着装置		組	20	0	0			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		2,448			
計					63,810			
単価					6,381		円/ケーブル	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-119号	P C鋼材 定着装置(90°) 材料費	シングルストラット [®] 40T型 1S17.8	単位	組	数量	1		単価	4,050
						1			4,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C鋼材 定着装置(90°)		シングルストラット [®] 40T型 1S17.8		1	4,050	4,050			
			組	1	4,050	4,050			
計						4,050			
						4,050			
単価						4,050	円/組		
						4,050			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-120号	P C鋼材 定着装置(75°) 材料費	シングルストラット [®] 40T型 1S17.8	単位	組	数量	1		単価	4,510
						1			4,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C鋼材 定着装置(75°)		シングルストラット [®] 40T型 1S17.8		1	4,510	4,510			
			組	1	4,510	4,510			
計						4,510			
						4,510			
単価						4,510	円/組		
						4,510			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	機械器具損料	シングルストレートシステム 390kN(40t)(1S17.8)0.6供用日	単位	工事	数量	単価	金額	単価	2,976
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
PC	緊張ジャッキ 損料	1S17.8~1S21.8 (ポンプ含む)		供用日	0.6	4,960	2,976		
諸雑費 (まるめ)			式	1			0		
	計						2,976		
	単価						2,976	円/工事	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	側部足場（スラブ桁橋）	標準(1箇月)	単位	m	数量	1	単価	7,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.24	30,240	7,257		
	足場材賃料		月	1	305	305		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,562		
	単価					7,562	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	横組鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	269,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	26,460	21,168			
鉄筋工		人	3.8	22,890	86,982			
普通作業員		人	1.7	17,640	29,988			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.05	119,000	124,950			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,812			
計					269,900			
単価					269,900	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	横組鉄筋工	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	267,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	26,460	21,168			
鉄筋工		人	3.8	22,890	86,982			
普通作業員		人	1.7	17,640	29,988			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.05	117,000	122,850			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,812			
計					267,800			
単価					267,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	83,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置(ゴムジョイント t=20)		プロフジョイントII型-20用 SS400合成ゴム SR235 SD345	m	1	43,300	43,300		
伸縮装置工 新設		普通型	m	1	40,290	40,290		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						83,590		
単価						83,590	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,175	56,175		
	諸雑費(まるめ)		式	1		55		
	計					178,800		
	単価					178,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	支持金具	SUS304	単位	基	数量	1	単価	20,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支持金具(SUS304)	50×50×L=400, L=250 PL150×150×6		1	19,800	19,800		
			基	1	19,800	19,800		
	UボルトB	50A用 M10 2N, 2W		1	134.8	134		
			組	1	134.8	134		
	アソカ-(支持金具)ナット, ワッシャ	M10 120L 2N, W		2	57	114		
			組	2	57	114		
	計					20,048		
						20,048		
	単価					20,040		
						20,040	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	水道用配水管(ホリエレン)設置	φ50	単位	m	数量	1	1	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.03	26,460	793		
			人	0.03	26,460	793		
	特殊作業員			0.06	24,255	1,455		
			人	0.06	24,255	1,455		
	普通作業員			0.06	17,640	1,058		
			人	0.06	17,640	1,058		
	橋梁点検車	バケット式 積載荷重300kg		0.03	210,500	6,315		WYB00025
			日	0.03	210,500	6,315		単-172号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		489		
			式	1		489		
	計					10,110		
						10,110		
	単価					10,110		
						10,110		円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-130号	上水道管φ50	外層付水道用配水ポリエチレン管(紫外線対応)	単位	m	数量	1	単価	1,340
						1		1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上水道管φ50		外層付水道用配水ポリエチレン管(紫外線対応)		1	1,340	1,340		
			m	1	1,340	1,340		
計						1,340		
単価						1,340	円/m	
						1,340		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-131号	小型急速空気弁（防寒カバー共）	φ50 NAV-STD ポール弁付 25 青銅 2種 7.5K	単位	組	数量	1	単価	63,860
						1		63,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型急速空気弁（防寒カバー込み）		φ50 NAV-STD ポール弁付 25 青銅 2種 7.5K		1	63,860	63,860		
			組	1	63,860	63,860		
計						63,860		
単価						63,860	円/組	
						63,860		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	サドルバンド	NAV用鋳鉄サドルバンド（配水ポリエチレン管用）	単位	個	数量	1	14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	サドルバンド	NAV用鋳鉄サドルバンド（配水ポリエチレン管用）		1	14,800	14,800	
			組	1	14,800	14,800	
	計					14,800	
	単価					14,800	円/個
						14,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,175	56,175		
	諸雑費(まるめ)		式	1		55		
	計					178,800		
	単価					178,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	土砂運搬(4t積み級)	標準(岩塊・玉石混り土含む)無し 良好 3.0km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積み級		0	0	0	WYB00014	
			時間	13.468	5,959	80,255	単-173号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						80,260		
	単価					0		
						802.6	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 23.4m 5.7m 0m 0m 25m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,659,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	26,460	50,274			
とび工		人	1.9	24,255	46,084			
特殊作業員		人	1.9	24,255	46,084			
普通作業員		人	1.9	17,640	33,516			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 23.4m 5.7m	日	1.9	266,600	506,540	WK230580 単-174号		
クローラクレーン運転	1,000mm 23.4m 5.7m	日	1.9	145,900	277,210	WK230070 単-175号		
バックホウ運転		日	1.9	34,030	64,657	WK230570 単-176号		
生コンクリート	高炉 30-18-25 C=350	m ³	21.402	15,800	338,151			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		296,484			
計					1,659,000			
単価					1,659,000	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,100	44,100		
諸雑費(まるめ)			式	1		90		
計						164,700		
単価						164,700	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,100	44,100			
諸雑費(まるめ)		式	1		30			
計					166,700			
単価					166,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	杭頭処理	1,000mm	単位	本	数量	1	単価	20,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.09	26,460	2,381		
特殊作業員			人	0.31	24,255	7,519		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		日	0.09	79,500	7,155		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		3,235		
計						20,290		
単価						20,290	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 23.4m 5.7m 0m 0m 25m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,659,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	26,460	50,274			
とび工		人	1.9	24,255	46,084			
特殊作業員		人	1.9	24,255	46,084			
普通作業員		人	1.9	17,640	33,516			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,000mm 23.4m 5.7m	日	1.9	266,600	506,540	WK230580 単-177号		
クローラクレーン運転	1,000mm 23.4m 5.7m	日	1.9	145,900	277,210	WK230070 単-178号		
バックホウ運転		日	1.9	34,030	64,657	WK230570 単-179号		
生コンクリート	高炉 30-18-25 C=350	m ³	21.402	15,800	338,151			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		296,484			
計					1,659,000			
単価					1,659,000	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,100	44,100		
	諸雑費(まるめ)		式	1		90		
	計					164,700		
	単価					164,700	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,100	44,100		
諸雑費(まるめ)			式	1		30		
計						166,700		
単価						166,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	杭頭処理	1,000mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.09	26,460	2,381		20,290
特殊作業員			人	0.31	24,255	7,519		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊		日	0.09	79,500	7,155		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		3,235		
計						20,290		
単価						20,290	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0	
単-144号	汚泥吸排車運搬	無し 60.0k m以下	単位	m ³	数量	100	単価	6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転			日	6.5	96,760	628,940	WK230370 単-180号	
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						629,000		
単価						6,290	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0	
単-145号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			t	100	13,000	1,300,000		
計						1,300,000		
単価						13,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 24.8m 4.5m 0m 0m 25m 生コンクリート各種	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,652,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	1.89	26,460		50,009		
とび工									
			人	1.89	24,255		45,841		
特殊作業員									
			人	1.89	24,255		45,841		
普通作業員									
			人	1.89	17,640		33,339		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,000mm 24.8m 4.5m							WK230580
			日	1.89	266,600		503,874		単-181号
クローラクレーン運転		1,000mm 24.8m 4.5m							WK230070
			日	1.89	145,900		275,751		単-182号
バックホウ運転									WK230570
			日	1.89	34,030		64,316		単-176号
生コンクリート		高炉 30-18-25 C=350							
			m ³	21.402	15,800		338,151		
諸雑費（率+まるめ） 29%									
			式	1			294,878		
計							1,652,000		
単価							1,652,000		円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	全回転式オールケーシング工	1,000mm 24.8m 4.5m 0m 0m 25m 生コンクリート各種	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,652,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.89	26,460	50,009			
とび工			人	1.89	24,255	45,841			
特殊作業員			人	1.89	24,255	45,841			
普通作業員			人	1.89	17,640	33,339			
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,000mm 24.8m 4.5m	日	1.89	266,600	503,874		WK230580 単- 183号	
クローラクレーン運転		1,000mm 24.8m 4.5m	日	1.89	145,900	275,751		WK230070 単- 184号	
バックホウ運転			日	1.89	34,030	64,316		WK230570 単- 179号	
生コンクリート		高炉 30-18-25 C=350	m ³	21.402	15,800	338,151			
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		294,878			
計						1,652,000			
単価						1,652,000		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	逆T式橋台	5m未満 50m3以上140m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.6	26,460	15,876			
特殊作業員			人	0.2	24,255	4,851			
型わく工			人	2.2	25,515	56,133			
とび工			人	0.5	24,255	12,127			
普通作業員			人	1.9	17,640	33,516			
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m ³	10.2	14,200	144,840			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3		無	日	0.06	89,320	5,359	WK470110 単-185号		
雑工種 11%			式	1		14,064			
諸雑費(率+まるめ) 25%			式	1		31,934			
計						318,700			
単価						31,870	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	117,000	120,510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,175	56,175		
	諸雑費(まるめ)		式	1		15		
	計					176,700		
	単価					176,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	アンカー筋(材料)	D22*600 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	1	単価	407
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アンカー筋	D22×600 溶融亜鉛メッキ		1	407	407			
			本	1	407	407			
	計					407			
	単価					407			
						407		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	4,603
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.278	26,460	7,355				
特殊作業員		人	0.278	24,255	6,742				
普通作業員		人	0.278	17,640	4,903				
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000				
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,950	15,276	WK250500	単-186号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		754				
計					46,030				
単価					4,603	円/袋			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	26,460	3,069			
特殊作業員		人	0.116	24,255	2,813			
普通作業員		人	0.116	17,640	2,046			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	日	0.116	53,150	6,165	WK250500	単- 187号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					14,100			
単価					1,410	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	694.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,460	1,825			
特殊作業員		人	0.069	24,255	1,673			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,930	3,445	WK250500 単- 188号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,943			
単価					694.3	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.278	26,460	7,355		
特殊作業員			人	0.278	24,255	6,742		
普通作業員			人	0.278	17,640	4,903		
大型土のう袋材		H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	54,950	15,276	WK250500 単-189号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		754		
計						46,030		
単価						4,603	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	26,460	3,069			
特殊作業員		人	0.116	24,255	2,813			
普通作業員		人	0.116	17,640	2,046			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	日	0.116	53,150	6,165	WK250500	単-190号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					14,100			
単価					1,410	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	694.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.069	26,460	1,825		
	特殊作業員		人	0.069	24,255	1,673		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,930	3,445		WK250500 単- 191号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,943		
	単価					694.3		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,060,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	24,255	133,402		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 434%			式	1		860,847		
諸雑費(まるめ)			式	1		801		
計						1,060,000		
単価						1,060,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド ^s 式(クローラクレール排ガス3次70t)	単位	回	数量	単価	金額	単価	2,282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員									
			人	4.9	24,255		118,849		
	クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70t吊	時間	11.9	22,510		267,869	単-192号	
	運搬費等率 490%		式	1			1,894,918		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			364		
	計						2,282,000		
	単価						2,282,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,390,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	24,255	104,296		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t吊	日	1.5	118,000	177,000		
運搬費等率 394%			式	1		1,108,306		
諸雑費 (まるめ)			式	1		398		
計						1,390,000		
単価						1,390,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単-160号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(木くず、伐採、除根)		(株)淵上組						
			t	100	15,000	1,500,000		
	計					1,500,000		
	単価					15,000	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単-161号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(木くず、伐採、除根)		(株)淵上組						
			t	100	15,000	1,500,000		
	計					1,500,000		
	単価					15,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-162号	借地料（一式入力）	31千円	単位	式	数量	1	単価	31,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		31,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31,000		
単価						31,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-163号	借地料（一式入力）	38千円	単位	式	数量	1	単価	38,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		38,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						38,000		
単価						38,000	円/式	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単-164号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 16,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,974.6	16,974		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,980		
単価						16,980	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単-165号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価 3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（有）荒殿興業		有筋コンクリート	m ³	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円/m ³	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単-166号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 9,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,794.2	9,794		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,794		
単価						9,794	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単-167号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価 2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（(有) 荒殿興業）		無筋コンクリート	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	42,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1.2号	L	40	144	5,760		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	供用日	1.66	7,700	12,782		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42,700		
単価						42,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	トラック [普通型]	4～4.5 t積	単位	日	数量	1	単価	31,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	20,790	20,790			
軽油	1.2号	L	28	144	4,032			
トラック [普通型]	4～4.5 t積	供用日	1.12	5,950	6,664			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					31,490			
単価					31,490	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	122,000	125,660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56,175	56,175		
	諸雑費(まるめ)		式	1		65		
	計					181,900		
	単価					181,900	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	24,150	3,381		
軽油		1. 2号	L	16	144	2,304		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,300		
単価						14,300	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	橋梁点検車	バケット式 積載荷重300kg	単位	日	数量	1	210,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	24,150	24,150	
			人	1	24,150	24,150	
	軽油	1. 2号		65	144	9,360	
			L	65	144	9,360	
	橋梁点検車損料	バケット式 積載荷重300kg		1.39	127,300	176,947	
			供用日	1.39	127,300	176,947	
	諸雑費（まるめ）			1		43	
			式	1		43	
	計					210,500	
	単価					210,500	
						210,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				0	0	0			
			人	0.17	20,790	3,534			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	5.8	144	835			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0			
			時間	1	1,540	1,540			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0			
			時間	1	50	50			
計						0			
						5,959			
単価						0			
						5,959		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,000mm 23.4m 5.7m	単位	日	数量	1	単価	266,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	82	144	11,808		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	159,000	230,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						266,600		
単価						266,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	クローラクレーン運転	1,000mm 23.4m 5.7m	単位	日	数量	1	単価	145,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	106	144	15,264		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	77,100	106,398		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						145,900		
単価						145,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	34,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	24,150	19,320			
軽油	1. 2号	L	29	144	4,176			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.6	6,580	10,528			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						34,030		
単価						34,030	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,000mm 23.4m 5.7m	単位	日	数量	1	単価	266,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	82	144	11,808		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	159,000	230,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						266,600		
単価						266,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	クローラクレーン運転	1,000mm 23.4m 5.7m	単位	日	数量	1	単価	145,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	106	144	15,264			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	77,100	106,398			
諸雑費（まるめ）		式	1		88			
計					145,900			
単価					145,900	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	34,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	24,150	19,320			
軽油	1. 2号	L	29	144	4,176			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.6	6,580	10,528			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					34,030			
単価					34,030	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一180号	汚泥吸排車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	96,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1.2	20,790	24,948			
軽油	1. 2号	L	96	142	13,632			
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量8 t 吸入管径φ75mm	供用日	1.44	40,400	58,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						96,760		
単価						96,760	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一181号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,000mm 24.8m 4.5m	単位	日	数量	1	単価	266,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	82	144	11,808		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	159,000	230,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						266,600		
単価						266,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	クローラクレーン運転	1,000mm 24.8m 4.5m	単位	日	数量	1	単価	145,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	106	144	15,264		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	77,100	106,398		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						145,900		
単価						145,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一183号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,000mm 24.8m 4.5m	単位	日	数量	1	単価	266,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	82	144	11,808		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	159,000	230,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						266,600		
単価						266,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	クローラクレーン運転	1,000mm 24.8m 4.5m	単位	日	数量	1	単価	145,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	106	144	15,264			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	77,100	106,398			
諸雑費（まるめ）		式	1		88			
計					145,900			
単価					145,900	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	89,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	82	144	11,808			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					89,320			
単価					89,320	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	98	144	14,112		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54,950		
単価						54,950	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
軽油	1. 2号	L	88	144	12,672		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.36	12,000	16,320		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					53,150		
単価					53,150	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	74	144	10,656			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					49,930			
単価					49,930	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	98	144	14,112		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54,950		
単価						54,950	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	88	144	12,672		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.36	12,000	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						53,150		
単価						53,150	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	74	144	10,656		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49,930		
単価						49,930	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	24,150	4,105			
軽油	1. 2号	L	16	144	2,304			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					22,510			
単価					22,510	円/時間		