

鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市吉野町磯地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年2月	12) 設計年月	令和5年2月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289720017	14) 単価適用年月	2023年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	72,930,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	68,486,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	364日間 自 令和5年4月1日 (当初) 至 令和6年2月29日 (2回変更) 至 令和6年3月29日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	鹿児島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処分費等	269,972
		23) 公告日	令和4年12月20日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 交通事故重点対策道路事業費	3) 目の細分： 工事費（一種）	4) 事業名：
-------------------------	------------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		33,144,155				
		式	1		65,928,657	1	32,784,502		
道路土工		式	1		790,517				
		式	1		709,153	1	-81,364		
掘削工 [1工区]		式	1		81,906				
		式	0		0	-1	-81,906		
掘削 【夜間】	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220	372.3	81,906			単-1号	
		m3	0	372.3	0	-220	-81,906		
掘削工 [2工区]		式	1		100,521				
		式	0		0	-1	-100,521		
掘削 【夜間】	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	270	372.3	100,521			単-2号	
		m3	0	372.3	0	-270	-100,521		
掘削工		式	0		0				
		式	1		160,089	1	160,089		
掘削 【夜間】	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	430	372.3	160,089	430	160,089		
路体盛土工		式	0		0				
		式	1		15,004	1	15,004		
路体(築堤)盛土 【夜間】	2.5m未満	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	2	7,502	15,004	2	15,004		
残土処理工 [1工区]		式	1		273,020				
		式	0		0	-1	-273,020		
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 運搬距離 5.0k m	m3	220	1,241	273,020			単-5号	
		m3	0	1,241	0	-220	-273,020		

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工 [2工区]		式	1 0		335,070 0	-1	-335,070		
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km	m3	270 0	1,241 1,241	335,070 0	-270	-335,070	単-6号	
残土処理工		式	0 1		0 534,060	1	534,060		
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km	m3	0 430	0 1,242	0 534,060	430	534,060	単-7号	
舗装工		式	1 1		14,009,879 10,028,500	1	-3,981,379		
アスファルト舗装工 [1工区]		式	1 0		3,528,842 0	-1	-3,528,842		
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm 狹隘部	m2	3 0	2,265 2,265	6,795 0	-3	-6,795	単-8号	
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	342 0	1,288 1,288	440,496 0	-342	-440,496	単-9号	
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm 狹隘部	m2	3 0	1,446 1,446	4,338 0	-3	-4,338	単-10号	
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	342 0	961 961	328,662 0	-342	-328,662	単-11号	
基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3 0	3,245 3,245	9,735 0	-3	-9,735	単-12号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事					(2回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	342 0	1,883 1,883	643,986 0	-342	-643,986	0		単-13号	
中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3 0	3,159 3,159	9,477 0	-3	-9,477	0		単-14号	
中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	342 0	1,798 1,798	614,916 0	-342	-614,916	0		単-15号	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	開粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	676 0	1,352 1,352	913,952 0	-676	-913,952	0		単-16号	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	開粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	345 0	1,613 1,613	556,485 0	-345	-556,485	0		単-17号	
アスファルト舗装工 [2工区]		式	1 0		3,908,382 0	-1	-3,908,382	0			
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	402 0	1,288 1,288	517,776 0	-402	-517,776	0		単-18号	
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	402 0	961 961	386,322 0	-402	-386,322	0		単-19号	
基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	402 0	1,883 1,883	756,966 0	-402	-756,966	0		単-20号	
中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	402 0	1,798 1,798	722,796 0	-402	-722,796	0		単-21号	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	開粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	648 0	1,352 1,352	876,096 0	-648	-876,096	0		単-22号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事					(2回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) 【夜間】	開粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	402	1,613	648,426							単-23号
アスファルト舗装工		式	0	1,613	0					-402	-648,426	
			1		0	6,671,240				1	6,671,240	
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0	0	0							単-24号
			97	705.3	68,414					97	68,414	
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	0	0	0							単-25号
			762	1,289	982,218					762	982,218	
下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm 狭隘部	m2	0	0	0							単-26号
			16	2,265	36,240					16	36,240	
下層路盤(歩道部) 【夜間】	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	0	0	0							単-27号
			57	1,082	61,674					57	61,674	
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	0	0	0							単-28号
			762	961.4	732,586					762	732,586	
上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm 狭隘部	m2	0	0	0							単-29号
			16	1,446	23,136					16	23,136	
基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	0	0							単-30号
			16	3,245	51,920					16	51,920	
基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0							単-31号
			762	1,884	1,435,608					762	1,435,608	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 16	0 3,160	0 50,560	16	50,560	単-32号
中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 762	0 1,798	0 1,370,076	762	1,370,076	単-33号
表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 16	0 3,194	0 51,104	16	51,104	単-34号
表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 PK-4	m2	0 828	0 1,833	0 1,517,724	828	1,517,724	単-35号
表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 PK-3	m2	0 97	0 1,920	0 186,240	97	186,240	単-36号
表層(歩道部) 【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0 57	0 1,820	0 103,740	57	103,740	単-37号
路面切削工 [1工区]		式	1 0		573,357 0	-1	-573,357	
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	754 0	550.5 550.5	415,077 0	-754	-415,077	単-38号
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削) 運搬距離 11.4km	m3	30 0	2,628 2,628	78,840 0	-30	-78,840	単-39号
殻処分 【夜間】	アスファルト殻(切削)	m3	30 0	2,648 2,648	79,440 0	-30	-79,440	単-40号

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面切削工 [2工区]		式	1 0		494,450 0	-1	-494,450		
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 段差すりつけ撤去作業無	m ²	649 0	550.5 550.5	357,274 0	-649	-357,274	単-41号	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削) 運搬距離 11.4km	m ³	26 0	2,628 2,628	68,328 0	-26	-68,328	単-42号	
殻処分 【夜間】	アスファルト殻(切削)	m ³	26 0	2,648 2,648	68,848 0	-26	-68,848	単-43号	
路面切削工		式	0 1		0 937,700	1	937,700		
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 段差すりつけ撤去作業無	m ²	0 1,320	0 550.5	0 726,660	1,320	726,660	単-44号	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削) 運搬距離 11.4km	m ³	0 40	0 2,628	0 105,120	40	105,120	単-45号	
殻処分 【夜間】	アスファルト殻(切削)	m ³	0 40	0 2,648	0 105,920	40	105,920	単-46号	
オーバーレイ工		式	0 1		0 2,419,560	1	2,419,560		
表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	0 1,320	0 1,833	0 2,419,560	1,320	2,419,560	単-47号	
透水性舗装工 [1工区]		式	1 0		268,068 0	-1	-268,068		
フィルター層 【夜間】	砂 仕上り厚 70mm	m ²	60 0	1,241 1,241	74,460 0	-60	-74,460	単-48号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部) 【夜間】	再生クッション RC-30 仕上り厚 100mm	m2	60	1,081	64,860			単-49号	
			0	1,081	0	-60	-64,860		
表層 【夜間】	開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	14	2,811	39,354			単-50号	
			0	2,811	0	-14	-39,354		
表層 【夜間】	開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	47	1,902	89,394			単-51号	
			0	1,902	0	-47	-89,394		
遮熱性舗装工 [1工区]		式	1		2,571,556				
			0		0	-1	-2,571,556		
セメントシク浸透 【夜間】	40mm	m2	676	2,371	1,602,796			単-52号	
			0	2,371	0	-676	-1,602,796		
セメントシク浸透 【夜間】	50mm	m2	345	2,808	968,760			単-53号	
			0	2,808	0	-345	-968,760		
遮熱性舗装工 [2工区]		式	1		2,665,224				
			0		0	-1	-2,665,224		
セメントシク浸透 【夜間】	40mm	m2	648	2,371	1,536,408			単-54号	
			0	2,371	0	-648	-1,536,408		
セメントシク浸透 【夜間】	50mm	m2	402	2,808	1,128,816			単-55号	
			0	2,808	0	-402	-1,128,816		
排水構造物工		式	1		4,521,897				
			1		4,065,545	1	-456,352		
作業土工		式	0		0				
			1		442,534	1	442,534		
床掘り 【夜間】	土砂	m3	0		0			内-1号	
			60		150,455	60	150,455		

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し 【夜間】	土砂	m3	0		0			内-2号	
			30		162,282	30	162,282		
埋戻し 【夜間】	砂	m3	0		0			内-3号	
			7		83,892	7	83,892		
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 km	m3	0		0			内-4号	
			20		45,905	20	45,905		
側溝工 [1工区]		式	1		3,084,222				
			0		0	-1	-3,084,222		
自由勾配側溝 【夜間】	300×300(縦断用)	m	30	13,334	400,020			単-56号	
			0	13,334	0	-30	-400,020		
自由勾配側溝 【夜間】	300×600(縦断用)	m	83	19,673	1,632,859			単-57号	
			0	19,673	0	-83	-1,632,859		
底部コンクリート 【夜間】	18-8-25(20)(高炉)	m3	1	38,933	38,933			単-58号	
			0	38,933	0	-1	-38,933		
側溝蓋 【夜間】	縦断用 標準型 300用 L=1000	枚	101	7,074	714,474			単-59号	
			0	7,074	0	-101	-714,474		
側溝蓋 【夜間】	縦断用 集水型 300用 L=1000(グレーチング付)	枚	12	24,828	297,936			単-60号	
			0	24,828	0	-12	-297,936		
側溝工 [2工区]		式	1		1,132,529				
			0		0	-1	-1,132,529		
自由勾配側溝 【夜間】	300×300(縦断用)	m	50	13,334	666,700			単-61号	
			0	13,334	0	-50	-666,700		
底部コンクリート 【夜間】	18-8-25(20)(高炉)	m3	0.6	38,933	23,359			単-62号	
			0	38,933	0	-0.6	-23,359		

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 【夜間】	縦断用 標準型 300用 L=1000	枚	45	7,074	318,330			単-63号	
			0	7,074	0	-45	-318,330		
側溝蓋 【夜間】	縦断用 集水型 300用 L=1000(グレーチング付)	枚	5	24,828	124,140			単-64号	
			0	24,828	0	-5	-124,140		
側溝工		式	0		0				
			1		2,880,926	1	2,880,926		
自由勾配側溝 【夜間】	300×300(縦断用)	m	0	0	0			単-65号	
			19	13,340	253,460	19	253,460		
自由勾配側溝 【夜間】	300×400(縦断用)	m	0	0	0			単-66号	
			15	17,240	258,600	15	258,600		
自由勾配側溝 【夜間】	300×400(縦断用) 切 廻し部	m	0		0			内-5号	
			9		231,041	9	231,041		
自由勾配側溝 【夜間】	300×500(縦断用)	m	0	0	0			単-67号	
			10	16,530	165,300	10	165,300		
自由勾配側溝 【夜間】	300×600(縦断用)	m	0	0	0			単-68号	
			9	19,680	177,120	9	177,120		
自由勾配側溝 【夜間】	300×700(縦断用)	m	0	0	0			単-69号	
			15	21,230	318,450	15	318,450		
自由勾配側溝 【夜間】	300×800(縦断用)	m	0	0	0			単-70号	
			24	22,820	547,680	24	547,680		
底版コンクリート 【夜間】	18-8-25(20)(高炉)	m3	0	0	0			単-71号	
			2	38,940	77,880	2	77,880		
側溝蓋 【夜間】	縦断用 標準型 300用 L=1000	枚	0	0	0			単-72号	
			83	7,075	587,225	83	587,225		

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 【夜間】	縦断用 集水型 300用 L=1000(グレーチング付)	枚	0 9	0 24,830	0 223,470	9	223,470	単-73号	
側溝蓋 【夜間】	蓋版(自由勾配側溝) 縦断用 防音蓋 300用 L=500	枚	0 6	0 3,929	0 23,574	6	23,574	単-74号	
側溝蓋 【夜間】	蓋版(自由勾配側溝) 縦断用 集水蓋 300用 L=500	枚	0 2	0 8,563	0 17,126	2	17,126	単-75号	
管渠工		式	0 1		0 90,475	1	90,475		
暗渠排水管 【夜間】	据付 直管 200~400mm VU300	m	0 2	0 5,684	0 11,368	2	11,368	単-76号	
暗渠排水管 【夜間】	据付 波状管 200~400 mm 高密度ポリエチレン管 ダブル構造(無孔管) φ300	m	0 12	0 5,532	0 66,384	12	66,384	単-77号	
巻立てコンクリート 【夜間】	18-8-40(高炉)	m3	0 0.05		0 12,723	0.05	12,723	内-6号	
集水柵・マンホール工 [1工区]		式	1 0		147,065 0	-1	-147,065		
現場打ち街渠柵 【夜間】	500×500×1000 現場 打材 18-8-25(高炉)	箇所	1 0	87,379 87,379	87,379 0	-1	-87,379	単-78号	
蓋 【夜間】	500×500用 T-25 並目 (ボルト固定 受枠(メッキ) 含む)	枚	1 0	59,686 59,686	59,686 0	-1	-59,686	単-79号	
集水柵・マンホール工 [2工区]		式	1 0		158,081 0	-1	-158,081		

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち街渠柵 【夜間】	600×600×600 現場打 材 18-8-25(高炉)	箇所	1	75,998	75,998			単-80号	
			0	75,998	0	-1	-75,998		
蓋 【夜間】	600×600用 T-25 並目 (ホルト固定 受枠(メッキ 含む))	枚	1	82,083	82,083			単-81号	
			0	82,083	0	-1	-82,083		
集水柵・マンホール工		式	0		0				
			1		651,610	1	651,610		
現場打ち街渠柵 (管理柵)【夜間】	700×900×430 現場打 材 18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0			単-82号	
			1	76,000	76,000	1	76,000		
現場打ち街渠柵 (管理柵)【夜間】	700×900×630 現場打 材 18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0			単-83号	
			1	91,410	91,410	1	91,410		
現場打ち街渠柵 (管理柵)【夜間】	700×900×780 現場打 材 18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0			単-84号	
			1	103,500	103,500	1	103,500		
蓋 【夜間】	コンクリート蓋 管理柵用 70 0×900用(鋼製蓋含む)	枚	0	0	0			単-85号	
			3	126,900	380,700	3	380,700		
縁石工		式	1		2,379,378				
			1		1,677,136	1	-702,242		
作業土工		式	0		0				
			1		72,053	1	72,053		
床掘り 【夜間】	土砂	m3	0		0			内-7号	
			10		29,036	10	29,036		
埋戻し 【夜間】	土砂	m3	0		0			内-8号	
			8		38,185	8	38,185		
土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 運搬距離 5.0k m	m3	0		0			内-9号	
			2		4,832	2	4,832		

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工 [1工区]		式	1 0		1,562,018 0	-1	-1,562,018		
歩車道境界ブロック 【夜間】	標準部 B種 両面R L=1990mm	m	17 0	9,850 9,850	167,450 0	-17	-167,450	単-86号	
歩車道境界ブロック 【夜間】	標準部 B種 片面R L=1990mm	m	90 0	9,616 9,616	865,440 0	-90	-865,440	単-87号	
歩車道境界ブロック 【夜間】	摺付部 B種 両面R L=1000mm	m	3 0	11,550 11,550	34,650 0	-3	-34,650	単-88号	
歩車道境界ブロック 【夜間】	摺付部 B種 片面R L=1000mm	m	3 0	11,550 11,550	34,650 0	-3	-34,650	単-89号	
歩車道境界ブロック 【夜間】	歩道乗入部 B種 L=600mm	m	19 0	7,992 7,992	151,848 0	-19	-151,848	単-90号	
地先境界ブロック 【夜間】	C種(150×150×600)	m	45 0	6,844 6,844	307,980 0	-45	-307,980	単-91号	
縁石工 [2工区]		式	1 0		817,360 0	-1	-817,360		
歩車道境界ブロック 【夜間】	標準部 B種 片面R L=1990mm	m	85 0	9,616 9,616	817,360 0	-85	-817,360	単-92号	
縁石工		式	0 1		0 1,605,083	1	1,605,083		
歩車道境界ブロック 【夜間】	標準部 B種 両面R L=1990mm	m	0 3	0 9,197	0 27,591	3	27,591	単-93号	
歩車道境界ブロック 【夜間】	標準部 水抜きタイプ B種 両面R L=1000mm	m	0 96	0 12,060	0 1,157,760	96	1,157,760	単-94号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック 【夜間】	摺付部 B種 両面R L=1000mm	m	0 6	0 11,560	0 69,360	6	69,360	単-95号	
歩車道境界ブロック 【夜間】	歩道乗入部 B種 L=600mm	m	0 19	0 7,993	0 151,867	19	151,867	単-96号	
地先境界ブロック 【夜間】	C種(150×150×600)	m	0 29	0 6,845	0 198,505	29	198,505	単-97号	
防護柵工		式	1 1		3,339,552 2,704,214	1	-635,338		
路側防護柵工 [1工区]		式	1 0		1,689,552 0	-1	-1,689,552		
ガードパイプ 【夜間】	塗装品(タークブラウン) GP-B-3E 曲線部補正無	m	108 0	15,644 15,644	1,689,552 0	-108	-1,689,552	単-98号	
路側防護柵工 [2工区]		式	1 0		1,460,352 0	-1	-1,460,352		
ガードレール 【夜間】	塗装品(タークブラウン) Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	m	128 0	11,409 11,409	1,460,352 0	-128	-1,460,352	単-99号	
路側防護柵工		式	0 1		0 1,963,120	1	1,963,120		
ガードレール 【夜間】	塗装品(タークブラウン) 構造物建込 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	0 22	0 16,720	0 367,840	22	367,840	単-100号	
ガードパイプ 【夜間】	塗装品(タークブラウン) GP-B-3E 曲線部補正無	m	0 102	0 15,640	0 1,595,280	102	1,595,280	単-101号	
防護柵基礎工		式	0 1		0 551,374	1	551,374		

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト連続基礎ブロック 【夜間】	連続基礎 B型タイプ	m	0 22		0 551,374			内-10号	
車止め工事 [1工区]		式	1 0		189,648 0				
車止め工事 【夜間】	車止め工事径 114.3mm 車止め工事長さ 850mm	本	12 0	15,804 15,804	189,648 0			単-102号	
車止め工事		式	0 1		0 189,720				
車止め工事 【夜間】	車止め工事径 114.3mm 車止め工事長さ 850mm	本	0 12	0 15,810	0 189,720			単-103号	
道路付属施設工		式	0 1		0 155,800				
道路付属物工		式	0 1		0 155,800				
ハンドホール蓋調整 【夜間】	情報ボックスハンドホール蓋 車道部 嵩下げ高8mm	箇所	0 1	0 155,800	0 155,800			単-104号	
標識工		式	1 1		237,064 2,026,932				
小型標識工		式	0 1		0 145,832				
標識板 【夜間】	2.0m2未満 案内標識 信号機部	枚	0 3	0 18,980	0 56,940			単-105号	
標識板 【夜間】	2.0m2未満 案内標識 照明柱・既設標識柱	枚	0 1	0 23,670	0 23,670			単-106号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識板 【夜間】	2.0m2未満 規制標識	枚	0	0	0	2	46,140	単-107号	
			2	23,070	46,140				
標識板 【夜間】	歩行者用案内標識	枚	0	0	0	2	19,082	単-108号	
			2	9,541	19,082				
大型標識工 [1工区]		式	1		237,064	-1	-237,064		
			0		0				
片持標識柱 【夜間】	再利用	基	2	50,549	101,098	-2	-101,098	単-109号	
			0	50,549	0				
標識板 【夜間】	2.0m2以上 2800×2800	枚	1	67,978	67,978	-1	-67,978	単-110号	
			0	67,978	0				
標識板 【夜間】	2.0m2以上 1500×2600	枚	2	33,994	67,988	-2	-67,988	単-111号	
			0	33,994	0				
大型標識工		式	0		0	1	1,881,100		
			1		1,881,100				
標識基礎 【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H-250×3500	基	0	0	0	1	605,800	単-112号	
			1	605,800	605,800				
片持標識柱 【夜間】	片持式	基	0	0	0	1	722,700	単-113号	
			1	722,700	722,700				
標識板 【夜間】	カブセルブリスム 1000×2700 2.0m2以上 ヒケ外部 350×350×2 2色	枚	0	0	0	2	552,600	単-114号	
			2	276,300	552,600				
区画線工		式	1		348,373	1	227,547		
			1		575,920				
区画線工 [1工区]		式	1		176,131	-1	-176,131		
			0		0				

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	320 0	378.5 378.5	121,120 0	-320	-121,120	単-115号	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	20 0	407.3 407.3	8,146 0	-20	-8,146	単-116号	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	12 0	932.7 932.7	11,192 0	-12	-11,192	単-117号	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	39 0	914.7 914.7	35,673 0	-39	-35,673	単-118号	
区画線工 [2工区]		式	1 0		172,242 0	-1	-172,242		
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	440 0	378.5 378.5	166,540 0	-440	-166,540	単-119号	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	14 0	407.3 407.3	5,702 0	-14	-5,702	単-120号	
区画線工		式	0 1		0 575,920	1	575,920		
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0 500	0 378.6	0 189,300	500	189,300	単-121号	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	0 300	0 456.1	0 136,830	300	136,830	単-122号	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0 35	0 407.4	0 14,259	35	14,259	単-123号	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0 76	0 932.7	0 70,885	76	70,885	単-124号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	0 180	0 914.7	0 164,646			単-125号	
道路照明設備工		式	1 1		425,380 16,401,541				
道路照明設備設置工 [1工区]		式	1 0		99,071 0				
道路照明灯設置 【夜間】	LED照明柱 へーす式 10m 再利用	基	1 0	99,071 99,071	99,071 0			単-126号	
道路照明設備設置工		式	0 1		0 12,782,000				
複合照明柱設置 (No.1柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指 定色塗装 信号アーム等含 む	基	0 1	0 3,618,000	0 3,618,000			単-127号	
複合照明柱設置 (No.2柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指 定色塗装 信号アーム等含 む	基	0 1	0 1,996,000	0 1,996,000			単-128号	
複合照明柱設置 (No.4柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指 定色塗装 信号アーム等含 む	基	0 1	0 1,992,000	0 1,992,000			単-129号	
複合照明柱設置 (No.5柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指 定色塗装 信号アーム等含 む	基	0 1	0 3,185,000	0 3,185,000			単-130号	
複合照明柱設置 (No.6柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指 定色塗装 信号アーム等含 む	基	0 1	0 1,991,000	0 1,991,000			単-131号	
照明灯基礎設置工 [1工区]		式	1 0		82,337 0				
照明灯基礎設置 【夜間】	スパイラルグ 外 φ500×19 00	個所	1 0	82,337 82,337	82,337 0			単-132号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
照明灯基礎設置工		式	0 1		0 3,417,600	1	3,417,600		
照明灯基礎設置 (No.1・5柱)【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H -350×4500 18-8-40(高炉)	基	0 2	0 827,100	0 1,654,200	2	1,654,200	単-133号	
照明灯基礎設置 (No.2柱)【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H -300×4000 18-8-40(高炉)	基	0 1	0 588,100	0 588,100	1	588,100	単-134号	
照明灯基礎設置 (No.4柱)【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H -300×4000 18-8-40(高炉)	基	0 1	0 587,800	0 587,800	1	587,800	単-135号	
照明灯基礎設置 (No.6柱)【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H -300×4000 18-8-40(高炉)	基	0 1	0 587,500	0 587,500	1	587,500	単-136号	
配管・配線工 [1工区]		式	1 0		72,889 0	-1	-72,889		
架空配線 【夜間】	引込線(DV) 移設	径間	1 0	48,587 48,587	48,587 0	-1	-48,587	単-137号	
架空配線 【夜間】	引込線(DV) 撤去(不使用)	径間	2 0	12,151 12,151	24,302 0	-2	-24,302	単-138号	
配管・配線工 [2工区]		式	1 0		12,151 0	-1	-12,151		
架空配線 【夜間】	引込線(DV) 撤去(不使用)	径間	1 0	12,151 12,151	12,151 0	-1	-12,151	単-139号	
配管・配線工		式	0 1		0 76,850	1	76,850		
架空配線 【夜間】	引込線(DV) 新設	径間	0 5	0 15,370	0 76,850	5	76,850	単-140号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路照明設備撤去工 [1工区]			式	1 0		91,026 0	-1	-91,026	
道路照明灯撤去 【夜間】	再利用		基	1 0	16,612 16,612	16,612 0	-1	-16,612	単-141号
道路照明灯撤去 【夜間】	撤去(不使用)		基	2 0	33,073 33,073	66,146 0	-2	-66,146	単-142号
現場発生品運搬(電気) 【夜間】	道路照明柱 照明器具 点滅器 運搬距離 6.1 k m		式	1 0		8,268 0	-1	-8,268	内-11号
道路照明設備撤去工 [2工区]			式	1 0		40,789 0	-1	-40,789	
道路照明灯撤去 【夜間】	撤去(不使用)		基	1 0	33,073 33,073	33,073 0	-1	-33,073	単-143号
現場発生品運搬(電気) 【夜間】	道路照明柱 照明器具 点滅器 運搬距離 6.1 k m		式	1 0		7,716 0	-1	-7,716	内-12号
道路照明設備撤去工			式	0 1		0 114,096			
道路照明灯撤去 【夜間】	撤去(不使用)		基	0 2	0 36,150	0 72,300	1 2	114,096 72,300	単-144号
現場発生品運搬(電気) 【夜間】	道路照明柱 照明器具 点滅器 運搬距離 43.8 k m		式	0 1		0 41,796			内-13号
照明灯基礎撤去工 [1工区]			式	1 0		20,321 0	-1	-20,321	
照明灯基礎撤去 【夜間】			個所	3 0	4,806 4,806	14,418 0	-3	-14,418	単-145号

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理(電気) 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬 距離 11.4 k m	式	1 0			5,903 0	-1	-5,903	内-14号
照明灯基礎撤去工 [2工区]		式	1 0			6,796 0	-1	-6,796	
照明灯基礎撤去 【夜間】		個所	1 0	4,806 4,806		4,806 0	-1	-4,806	単-146号
殻運搬処理(電気) 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬 距離 11.4 k m	式	1 0			1,990 0	-1	-1,990	内-15号
照明灯基礎撤去工		式	0 1			0 10,995			
照明灯基礎撤去 【夜間】		個所	0 2	0 3,897		0 7,794	2	7,794	単-147号
殻運搬処理(電気) 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬 距離 11.4 k m	式	0 1			0 3,201	1	3,201	内-16号
道路防災設備工		式	1 1			1,469,319 10,876,766			
交通安全施設工 [1工区]		式	1 0			1,372,145 0	-1	-1,372,145	
交通安全施設移設 【夜間】	再利用	個所	3 0			1,353,615 0	-3	-1,353,615	内-17号
作業土工(電気) 【夜間】		式	1 0			4,548 0	-1	-4,548	内-18号
交通安全施設基礎撤去 【夜間】		個所	2 0	4,935 4,935		9,870 0	-2	-9,870	単-148号

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事					(2回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理(電気) 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬 距離 11.4 k m	式	1 0			4,112 0			-1	-4,112	内-19号
交通安全施設工		式	0 1			0 9,233,232			1	9,233,232	
交通安全施設設置 【夜間】		個所	0 4			0 8,723,470			4	8,723,470	内-20号
交通安全施設撤去 【夜間】		個所	0 5			0 499,651			5	499,651	内-21号
作業土工(電気) 【夜間】		式	0 1			0 10,111			1	10,111	内-22号
配管・配線工 [1工区]		式	1 0			97,174 0			-1	-97,174	
架空配線 【夜間】	引込線(DV) 移設	径間	2 0	48,587		97,174 0			-2	-97,174	単-149号
配管・配線工		式	0 1			0 1,643,534			1	1,643,534	
架空配線 【夜間】	引込線(DV)	径間	0 1	0 15,370		0 15,370			1	15,370	単-150号
架空配線 【夜間】	15mm以下 2sq×6c	径間	0 1	0 84,880		0 84,880			1	84,880	単-151号
架空配線 【夜間】	20mm以下 2sq×12c	径間	0 1	0 79,890		0 79,890			1	79,890	単-152号
架空配線 【夜間】	30mm以下 2sq×20c	径間	0 4	0		0 430,851			4	430,851	内-23号

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空配線 【夜間】	30mm以下 2sq×30c	径間	0		0				内-24号
			4		669,743	4	669,743		
架空配線撤去 【夜間】	30mm以下 2sq×20c 2sq×30c	径間	0	0	0				単-153号
			8	45,350	362,800	8	362,800		
電源設備工		式	0		0				内-25号
			1		613,380	1	613,380		
発電設備撤去工		式	0		0				単-154号
			1		613,380	1	613,380		
発電機撤去		基	0	0	0				単-154号
			1	518,200	518,200	1	518,200		
現場発生品運搬(電気)	発電機 分電盤 コンクリート柱 ケーブル 運搬距離43.8km	式	0		0				内-25号
			1		95,180	1	95,180		
構造物撤去工		式	1		1,274,458				単-156号
			1		1,563,815	1	289,357		
防護柵撤去工		式	0		0				単-155号
			1		30,900	1	30,900		
防護柵撤去(ガードレール) 【夜間】	Gr-A-4E	m	0	0	0				単-155号
			2	1,760	3,520	2	3,520		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 【夜間】	土中建込	m	0	0	0				単-156号
			20	1,369	27,380	20	27,380		
標識撤去工 [1工区]		式	1		321,109				単-157号
			0		0	-1	-321,109		
標識撤去 【夜間】	門型式	基	1	180,676	180,676				単-157号
			0	180,676	0	-1	-180,676		

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識撤去 【夜間】	片持式	基	2		140,433			内-26号	
			0		0	-2	-140,433		
標識撤去工		式	0		0				
			1		250,852	1	250,852		
標識撤去 【夜間】	路側式	基	0	0	0			単-158号	
			1	33,530	33,530	1	33,530		
標識撤去 【夜間】	片持式	基	0	0	0			単-159号	
			1	149,100	149,100	1	149,100		
標識撤去 【夜間】	添架式 信号アーム部	基	0	0	0			単-160号	
			4	7,020	28,080	4	28,080		
標識撤去 【夜間】	添架式 照明柱・既設標識柱	基	0	0	0			単-161号	
			3	7,020	21,060	3	21,060		
標識撤去 【夜間】	歩行者用案内標識	枚	0	0	0			単-162号	
			2	9,541	19,082	2	19,082		
道路付属物撤去工		式	0		0				
			1		6,483	1	6,483		
視線誘導標撤去 【夜間】	円形 土中建込 10本未満	本	0	0	0			単-163号	
			2	1,715	3,430	2	3,430		
距離標撤去 【夜間】	土中埋込	本	0	0	0			単-164号	
			1	3,053	3,053	1	3,053		
構造物取壊し工 [1工区]		式	1		327,667				
			0		0	-1	-327,667		
コンクリート構造物取壊し 【夜間】	無筋構造物 機械施工	m3	15	12,987	194,805			単-165号	
			0	12,987	0	-15	-194,805		

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 15cm以下	m	160 0		112,406 0	-160	-112,406	内-27号	
舗装版破砕 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m ²	29 0	705.4 705.4	20,456 0	-29	-20,456	単-166号	
構造物取壊し工 [2工区]		式	1 0		412,348 0	-1	-412,348		
コンクリート構造物取壊し 【夜間】	無筋構造物 機械施工	m ³	22 0	12,987 12,987	285,714 0	-22	-285,714	単-167号	
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 15cm以下	m	180 0		126,634 0	-180	-126,634	内-28号	
構造物取壊し工		式	0 1		0 794,124	1	794,124		
コンクリート構造物取壊し 【夜間】	無筋構造物 機械施工	m ³	0 33	0 12,990	0 428,670	33	428,670	単-168号	
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 100		0 73,275	100	73,275	内-29号	
舗装版破砕 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m ²	0 140	0 705.5	0 98,770	140	98,770	単-169号	
舗装版破砕 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m ²	0 250	0 705.5	0 176,375	250	176,375	単-170号	
舗装版破砕 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m ²	0 7	0 705.5	0 4,938	7	4,938	単-171号	
舗装版破砕 【夜間】	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	m ²	0 12	0 1,008	0 12,096	12	12,096	単-172号	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事					(2回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設撤去工			式	0		0						
			式	1		42,252				1	42,252	
車線分離標撤去 【夜間】	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満		本	0	0	0						単-173号
			本	14	3,018	42,252				14	42,252	
植栽撤去工			式	0		0						
			式	1		70,496				1	70,496	
植栽撤去	中木(立木・木根)		本	0	0	0						単-174号
			本	16	4,406	70,496				16	70,496	
運搬処理工 [1工区]			式	1		95,568						
			式	0		0				-1	-95,568	
殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 11.4 km		m3	15	2,926	43,890						単-175号
			m3	0	2,926	0				-15	-43,890	
殻運搬 【夜間】	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 11.4 km		m3	1	3,405	3,405						単-176号
			m3	0	3,405	0				-1	-3,405	
殻処分 【夜間】	コンクリート殻(無筋)		m3	15	2,427	36,405						単-177号
			m3	0	2,427	0				-15	-36,405	
殻処分 【夜間】	アスファルト殻(掘削)		m3	1	2,685	2,685						単-178号
			m3	0	2,685	0				-1	-2,685	
現場発生品運搬 【夜間】	門型標識柱 運搬距離 6.1 km		回	1		9,183						内-30号
			回	0		0				-1	-9,183	
運搬処理工 [2工区]			式	1		117,766						
			式	0		0				-1	-117,766	
殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 11.4 km		m3	22	2,926	64,372						単-179号
			m3	0	2,926	0				-22	-64,372	

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	22	2,427	53,394			単-180号	
			0	2,427	0	-22	-53,394		
運搬処理工		式	0		0			単-181号	
			1		368,708	1	368,708		
殻運搬 【夜間】	アスファルト殻(掘削) 運搬 距離 11.4 km	m3	0	0	0			単-182号	
			19	3,405	64,695	19	64,695		
殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬 距離 11.4 km 構造物 取壊し	m3	0	0	0			単-183号	
			34	2,927	99,518	34	99,518		
殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬 距離 11.4 km 舗装版 破砕	m3	0	0	0			単-184号	
			1	3,405	3,405	1	3,405		
殻処分 【夜間】	アスファルト殻(掘削) 2.20t /m3	m3	0	0	0			単-185号	
			6	2,686	16,116	6	16,116		
殻処分 【夜間】	アスファルト殻(掘削) 2.35t /m3	m3	0	0	0			単-186号	
			14	2,869	40,166	14	40,166		
殻処分 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-187号	
			35	2,428	84,980	35	84,980		
立木処分	立木	t	0	0	0			単-188号	
			0.4	21,600	8,640	0.4	8,640		
木根処分	木根	t	0	0	0			内-31号	
			0.4	23,480	9,392	0.4	9,392		
現場発生品運搬 【夜間】	横断防止柵 カートレール 車線分離標 視線誘導 標 標識類 距離標 運 搬距離 43.8 km	回	0		0			内-31号	
			1		41,796	1	41,796		

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		4,348,338				
		式	1		14,529,955	1	10,181,617		
交通管理工 [1工区]		式	1		2,588,296				
		式	0		0	-1	-2,588,296		
交通誘導警備員 (A)【夜間】		人日	25		576,820			内-32号	
		人日	0		0	-25	-576,820		
交通誘導警備員 (B)【夜間】		人日	100		2,011,476			内-33号	
		人日	0		0	-100	-2,011,476		
交通管理工 [2工区]		式	1		1,760,042				
		式	0		0	-1	-1,760,042		
交通誘導警備員 (A)【夜間】		人日	17		392,238			内-34号	
		人日	0		0	-17	-392,238		
交通誘導警備員 (B)【夜間】		人日	68		1,367,804			内-35号	
		人日	0		0	-68	-1,367,804		
交通管理工		式	0		0				
		式	1		14,529,955	1	14,529,955		
交通誘導警備員 (A)		人日	0		0			内-36号	
		人日	10		153,818	10	153,818		
交通誘導警備員 (A)【夜間】		人日	0		0			内-37号	
		人日	100		2,307,281	100	2,307,281		
交通誘導警備員 (B)【夜間】		人日	0		0			内-38号	
		人日	600		12,068,856	600	12,068,856		
直接工事費		式	1		33,144,155				
		式	1		65,928,657	1	32,784,502		

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		5,638,085				
			1		10,538,102	1	4,900,017		
共通仮設費		式	1		808,475				
			1		1,699,595	1	891,120		
運搬費		式	1		117,383				
			1		117,383	0	0		
建設機械運搬費		台	1		117,383			内-39号	
			1		117,383	0	0		
準備費		式	1		241,938				
			1		730,569	1	488,631		
試掘調査費 【夜間】		箇所	4		130,716			内-40号	
			0		0	-4	-130,716		
試掘調査費 【夜間】	歩道部	箇所	0		0			内-41号	
			11		302,477	11	302,477		
試掘調査費 【夜間】	車道部	箇所	0		0			内-42号	
			2		66,621	2	66,621		
埋設物件事故防止費 【夜間】		人	4		111,222			内-43号	
			0		0	-4	-111,222		
埋設物件事故防止費 【夜間】		人	0		0			内-44号	
			13		361,471	13	361,471		
技術管理費		式	1		51,930				
			1		175,170	1	123,240		
施工調査費		式	0		0			内-45号	
			1		123,240	1	123,240		

設計内訳書

工事名	令和4年度国道10号磯地区改良工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		51,930			内-46号	
		式	1		51,930	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		397,224				
		式	1		676,473	1	279,249		
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,829,610				
		式	1		8,838,507	1	4,008,897		
純工事費		式	1		38,782,240				
		式	1		76,466,759	1	37,684,519		
現場管理費		式	1		13,690,626				
		式	1		25,507,945	1	11,817,319		
工事原価		式	1		52,472,866				
		式	1		101,974,704	1	49,501,838		
一般管理費等		式	1		9,646,276				
		式	1		17,194,438	1	7,548,162		
業務委託料 (測量)		式	1		84,515				
		式	1		84,515	0	0		
業務委託料 (設計)		式	1		56,343				
		式	1		56,343	0	0		
工事価格		式	1		62,260,000				
		式	1		119,310,000	1	57,050,000		
消費税相当額		式	1		6,226,000				
		式	1		11,931,000	1	5,705,000		
工事費計		式	1		68,486,000				
		式	1		131,241,000	1	62,755,000		

0/60m3当たり内訳書

第 1号内訳書 床掘り 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	57	2,811	160,227	57	160,227	
合 計					0			
					160,227		160,227	
変更積算金額					0			
					150,455		150,455	円/m3

0/30m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	34	5,083	172,822	34	172,822	
合 計					0			
					172,822		172,822	
変更積算金額					0			
					162,282		162,282	円/m3

0/7m3あたり内訳書

第 3号内訳書 埋戻し
 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り		0	0	0			CB210410
		m ³	7	9,263	64,841	7	64,841	
埋戻し砂 (材料費)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目		0	0	0			WYB00100
		m ³	7	3,500	24,500	7	24,500	単一 193号
合 計					0			
					89,341		89,341	
変更積算金額					0			
					83,892		83,892	円/m ³

0/20m3当たり内訳書

第 4号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m3	0 19	0 2,573	0 48,887			CB210110
合 計					0 48,887			
変更積算金額					0 45,905			円/m3

0/9m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 5号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝据付	縦断用 300×400 製品長1.0m超え2.0m未満		0	0	0			WYB00223
		m	4.8	9,545	45,816	4.8	45,816	単一 200号
自由勾配側溝据付 片側端部加工有	縦断用 300×400 製品長1.0m超え2.0m未満		0	0	0			WYB00225
		m	2.2	11,190	24,618	2.2	24,618	単一 201号
自由勾配側溝据付 両側端部加工有	縦断用 300×400 製品長2.0m超え3.0m未満		0	0	0			WYB00227
		m	2.3	15,310	35,213	2.3	35,213	単一 202号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 300×400×1210 T-25 (コナ-用)		0	0	0			WYB00229
		個	4	22,500	90,000	4	90,000	単一 203号
自由勾配側溝 (材料費)	縦断用 300×400×2000 T-25		0	0	0			WYB00230
		個	2	25,200	50,400	2	50,400	単一 204号
合 計					0			
					246,047		246,047	
変更積算金額					0			
					231,041		231,041	円/m

0/0.05m3当たり内訳書

巻立てコンクリート

第 6号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240010
			0.05	41,460	2,073	0.05	2,073	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0			CB240210
			0.94	12,210	11,477	0.94	11,477	
合 計					0			
					13,550		13,550	
変更積算金額					0			
					12,723		12,723	円/m ³

0/10m3当たり内訳書

第 7号内訳書 床掘り
 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	11	2,811	30,921	11	30,921	
合 計					0			
					30,921		30,921	
変更積算金額					0			
					29,036		29,036	円/m3

0/8m3当たり内訳書

第 8号内訳書 埋戻し 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	8	5,083	40,664	8	40,664	
合 計					0			
					40,664		40,664	
変更積算金額					0			
					38,185		38,185	円/m3

0/2m3当たり内訳書

第 9号内訳書 土砂等運搬 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m 3	2	2,573	5,146	2	5,146	CB210110
合 計					5,146		5,146	
変更積算金額					4,832		4,832	円/m3

0/22m当たり内訳書

プレキャスト連続基礎ブロック

第 10号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連続基礎ブロック設置	1000kg/基以下		0	0	0			WYB00013
		m	22	7,072	155,584	22	155,584	単一 225号
プレキャスト連続基礎ブロック (材料費)	B型 基本		0	0	0			WYB00090
		個	8	36,500	292,000	8	292,000	単一 226号
プレキャスト連続基礎ブロック (材料費)	B型 端部A		0	0	0			WYB00098
		個	2	34,600	69,200	2	69,200	単一 227号
プレキャスト連続基礎ブロック (材料費)	B型 端部B		0	0	0			WYB00103
		個	2	35,200	70,400	2	70,400	単一 228号
合 計					0			
					587,184		587,184	
変更積算金額					0			
					551,374		551,374	円/m

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬(電気)

第 11号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下		1	8,805	8,805			CB010410
		回	1	8,805	8,805	0	0	
合 計					8,268			
					0		-8,268	

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬(電気)

第 12号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 9.0km以下 0.2t超0.3t以下		1	8,217	8,217			CB010410
		回	1	8,217	8,217	0	0	
合 計					7,716			
					0		-7,716	

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬(電気)

第 13号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 46.0km以下 0.5t超0.8t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	44,510	44,510	1	44,510	
合 計					0			
					44,510		44,510	
変更積算金額					0			
					41,796		41,796	円/式

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第 14号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1.1	3,116	3,427			CB227010
		m 3	1.1	3,116	3,427	0	0	
処分費 (t)			2.6	1,100	2,860			WB020052
		t	2.6	1,100	2,860	0	0	単一 297号
合 計					5,903			
					0		-5,903	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第 15号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりにわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	0.37	3,116	1,152	0	0	CB227010
処分費 (t)		t	0.88	1,100	968	0	0	WB020052 単一 297号
合 計					1,990 0		-1,990	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第 16号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	0.6	3,116	1,869	0.6	1,869	CB227010
処分費 (t)		t	1.4	1,100	1,540	1.4	1,540	WB020052 単一 299号
合 計					3,409		3,409	
変更積算金額					3,201		3,201	円/式

3/0個所当たり内訳書

交通安全施設移設

第 17号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		1.3	1,701	2,211			CB221110
		m ²	1.3	1,701	2,211	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.77	41,460	31,924			CB240010
		m ³	0.77	41,460	31,924	0	0	
コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 移設		2	301,900	603,800			WE118100
		本	2	301,900	603,800	0	0	単一 300号
交通信号装置据付	車両灯器両面用 移設 補正あり 使用する		2	76,810	153,620			WE227100
		台	2	76,810	153,620	0	0	単一 301号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 移設 補正あり 使用する		2	61,360	122,720			WE227100
		台	2	61,360	122,720	0	0	単一 302号
交通信号装置据付	歩行者灯器 移設 補正あり		4	29,940	119,760			WE227100
		台	4	29,940	119,760	0	0	単一 303号
交通信号装置据付	制御機 移設 補正なし		1	276,000	276,000			WE227100
		台	1	276,000	276,000	0	0	単一 304号
交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正あり		2	12,080	24,160			WE227200
		台	2	12,080	24,160	0	0	単一 305号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり		2	6,036	12,072			WE227200
		台	2	6,036	12,072	0	0	単一 306号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり		4	6,036	24,144			WE227200
		台	4	6,036	24,144	0	0	単一 307号
交通信号装置調整	制御機 補正なし		1	71,040	71,040			WE227200
		台	1	71,040	71,040	0	0	単一 308号
合 計					1,353,615			
					0		-1,353,615	

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 18号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0.9	2,811	2,529			CB210030
		m 3	0.9	2,811	2,529	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下		0.9	2,573	2,315			CB210110
		m 3	0.9	2,573	2,315	0	0	
合 計					4,548			
					0		-4,548	

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第 19号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	0.77	3,116	2,399			CB227010
			0.77	3,116	2,399	0	0	
処分費 (t)		t	1.8	1,100	1,980			WB020052
			1.8	1,100	1,980	0	0	単一 297号
合 計					4,112			
					0		-4,112	

0/4個所当たり内訳書

交通安全施設設置

第 20号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m ²	2.9	1,701	4,932	2.9	4,932	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m ³	1.7	41,460	70,482	1.7	70,482	
信号柱建柱	鋼管柱10m以下		0	0	0			WYB00401
		本	4	147,900	591,600	4	591,600	単一 309号
交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正あり 使用する		0	0	0			WE227100
		台	2	38,410	76,820	2	76,820	単一 310号
交通信号装置据付	車両灯器両面用 移設 補正あり 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	76,810	76,810	1	76,810	単一 311号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	30,680	30,680	1	30,680	単一 312号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 移設 補正あり 使用する		0	0	0			WE227100
		台	2	61,360	122,720	2	122,720	単一 313号
交通信号装置据付	歩行者灯器 移設 補正あり		0	0	0			WE227100
		台	4	29,940	119,760	4	119,760	単一 314号
交通信号装置据付	制御機 移設 補正なし		0	0	0			WE227100
		台	1	276,000	276,000	1	276,000	単一 315号
交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正あり		0	0	0			WE227200
		台	3	12,080	36,240	3	36,240	単一 316号
交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり		0	0	0			WE227200
		台	3	6,036	18,108	3	18,108	単一 317号
交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり		0	0	0			WE227200
		台	4	6,036	24,144	4	24,144	単一 318号

0/4個所当たり内訳書

交通安全施設設置

第 20号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号装置調整	制御機 補正なし		0	0	0			WE227200
		台	1	71,040	71,040	1	71,040	単一 319号
矢印灯器取付	新設		0	0	0			WYB00402
		灯	2	25,500	51,000	2	51,000	単一 320号
矢印灯器調整			0	0	0			WYB00404
		灯	2	6,898	13,796	2	13,796	単一 321号
柱上端子箱取付	20P 新設		0	0	0			WYB00405
		個	3	20,700	62,100	3	62,100	単一 322号
柱上端子箱取付	20P 移設		0	0	0			WYB00406
		個	1	20,700	20,700	1	20,700	単一 323号
柱上端子箱取付	30P 移設		0	0	0			WYB00407
		個	2	28,980	57,960	2	57,960	単一 324号
柱上端子箱取付	40P 移設		0	0	0			WYB00408
		個	1	28,980	28,980	1	28,980	単一 325号
電源箱取付	移設		0	0	0			WYB00409
		台	1	17,250	17,250	1	17,250	単一 326号
歩行者支援装置取付	移設		0	0	0			WYB00410
		個	4	6,898	27,592	4	27,592	単一 327号
LED表示板設置	移設		0	0	0			WYB00411
		面	1	98,600	98,600	1	98,600	単一 328号
接地設置	D種接地 補正あり		0	0	0			WE123800
		極	1	8,623	8,623	1	8,623	単一 277号
信号柱(材料費) 二重鋼管 9-6インチ ストラップ	中継用 指定色塗装		0	0	0			WYB00412
		本	2	722,000	1,444,000	2	1,444,000	単一 329号

0/4個所当たり内訳書

交通安全施設設置

第 20号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号柱 (材料費) 二重鋼管 9-7インチ ストライプ	制御機・電源箱・新電話回線接続箱・灯器用 指定色塗装		0	0	0			WYB00413
		本	1	1,163,000	1,163,000	1	1,163,000	単一 330号
信号柱 (材料費) 二重鋼管 9.2-7インチ ストライプ	灯器用 指定色塗装		0	0	0			WYB00414
		本	1	945,000	945,000	1	945,000	単一 331号
信号柱番号札 (材料費)			0	0	0			WYB00415
		枚	4	4,000	16,000	4	16,000	単一 332号
車両灯器 (材料費)	LED 指定色塗装		0	0	0			WYB00416
		灯	5	228,700	1,143,500	5	1,143,500	単一 333号
矢印灯器 (材料費)	LED 指定色塗装		0	0	0			WYB00417
		灯	2	129,100	258,200	2	258,200	単一 334号
両面角度調整金具 (材料費)	指定色塗装		0	0	0			WYB00418
		組	1	75,700	75,700	1	75,700	単一 335号
片面角度調整金具 (材料費)	指定色塗装		0	0	0			WYB00419
		組	5	52,200	261,000	5	261,000	単一 336号
LED表示板角度調整金具 (材料費)	指定色塗装		0	0	0			WYB00420
		組	1	52,200	52,200	1	52,200	単一 337号
車両灯器アーム (材料費)	0.5m 指定色塗装		0	0	0			WYB00421
		組	1	160,000	160,000	1	160,000	単一 338号
車両灯器アーム (材料費)	1.5m 指定色塗装 振止金具込み		0	0	0			WYB00422
		組	1	160,000	160,000	1	160,000	単一 339号
車両灯器アーム (材料費)	4.5m 指定色塗装 振止金具込み		0	0	0			WYB00423
		組	1	301,000	301,000	1	301,000	単一 340号
歩行者灯器用アーム (材料費)	0.5m 指定色塗装		0	0	0			WYB00424
		組	1	94,500	94,500	1	94,500	単一 341号

0/4個所当たり内訳書

交通安全施設設置

第 20号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
LED表示板用アーム (材料費)	1.5m 指定色塗装 振止金具込み		0	0	0			WYB00425
		組	1	158,800	158,800	1	158,800	単一 342号
柱上端子箱 (材料費)	20P		0	0	0			WYB00426
		個	3	73,300	219,900	3	219,900	単一 343号
電源箱取付ダクト (材料費)	指定色塗装		0	0	0			WYB00430
		個	1	57,000	57,000	1	57,000	単一 344号
連結式接地棒	径10×1500		0	0	0			WE521600
		本	1	1,400	1,400	1	1,400	単一 279号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		0	0	0			WE521700
		本	1	305	305	1	305	単一 280号
IV電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2		0	0	0			WE500100
		m	1	60	60	1	60	単一 281号
波付硬質ポリエチレン電線管 (材料費)	FEP50mm		0	0	0			WYB00431
		m	4	313	1,252	4	1,252	単一 345号
制御機設定変更 (ソフトウェア) (材料費)	現示追加改造・中央設定変更		0	0	0			WYB00432
		式	1		670,000	1	670,000	単一 346号
取付バンド (材料費)	6インチ用		0	0	0			WYB00433
		個	2	48,600	97,200	2	97,200	単一 347号
取付バンド (材料費)	7インチ用		0	0	0			WYB00434
		個	1	48,600	48,600	1	48,600	単一 348号
取付バンド (材料費)	7インチ用 側柱式取付金具含む		0	0	0			WYB00435
		個	1	55,000	55,000	1	55,000	単一 349号
合計					0			
					9,289,554		9,289,554	

0/4個所当たり内訳書

交通安全施設設置
 第 20号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					8,723,470		8,723,470	円/個所

0/5個所当たり内訳書

交通安全施設撤去

第 21号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号柱撤去	鋼管柱10m以下 再使用しない		0	0	0			WYB00362
		本	4	83,710	334,840	4	334,840	単一 350号
コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 撤去(不使用)		0	0	0			WE118100
		本	1	75,460	75,460	1	75,460	単一 351号
交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(不使用) 補正あり 使用する		0	0	0			WE227100
		台	1	19,210	19,210	1	19,210	単一 352号
交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(不使用) 補正あり 使用する		0	0	0			WE227100
		台	2	15,340	30,680	2	30,680	単一 353号
交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正あり		0	0	0			WE227100
		台	2	7,484	14,968	2	14,968	単一 354号
ポール内端子箱撤去	20P 再使用しない		0	0	0			WYB00371
		個	1	8,623	8,623	1	8,623	単一 355号
ポール内端子箱撤去	30P 再使用しない		0	0	0			WYB00372
		個	1	24,150	24,150	1	24,150	単一 356号
歩行者支援装置撤去	再使用しない		0	0	0			WYB00375
		個	2	3,449	6,898	2	6,898	単一 357号
押ボタン箱撤去	再使用しない		0	0	0			WYB00376
		個	2	8,623	17,246	2	17,246	単一 358号
合 計					0			
					532,075		532,075	
変更積算金額					0			
					499,651		499,651	円/個所

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 22号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	2	2,811	5,622	2	5,622	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m 3	2	2,573	5,146	2	5,146	
合 計					0			
					10,768		10,768	
変更積算金額					0			
					10,111		10,111	円/式

0/4径間当たり内訳書

架空配線

第 23号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信・制御ケーブル配線	30mm以下 新設 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	4	96,580	386,320	4	386,320	単一 362号
制御ケーブル (材料費)	CVV-SSD-2sq-20c		0	0	0			WYB00437
		m	62.6	1,158	72,490	62.6	72,490	単一 363号
合 計					0			
					458,810		458,810	
変更積算金額					0			
					430,851		430,851	円/径間

0/4径間当たり内訳書

架空配線
第 24号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信・制御ケーブル配線	30mm以下 新設 自己支持型		0	0	0			WE119400
		径間	4	96,580	386,320	4	386,320	単一 362号
制御ケーブル (材料費)	CVV-SSD-2sq-30c		0	0	0			WYB00438
		m	107	3,055	326,885	107	326,885	単一 364号
合 計					0 713,205		713,205	
変更積算金額					0 669,743		669,743	円/径間

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第 25号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 46.5km以下	t	0	0	0			CB010410
			2.65	26,200	69,430	2.65	69,430	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0	0	0			CB010420
			2.65	9,717	25,750	2.65	25,750	
合計					0			
					95,180		95,180	
変更積算金額					0			
					95,180		95,180	円/式

2/0基当たり内訳書

第 26号内訳書 標識撤去
 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 2基 無 有		2	31,850	63,700			WB812200
		基	2	31,850	63,700	0	0	単一 370号
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	2.0m2以上 10m2以上 無 有		15.6	5,503	85,846			WB812220
		m 2	15.6	5,503	85,846	0	0	単一 371号
合 計					140,433			
					0		-140,433	

160/0m当たり内訳書

舗装版切断
第 27号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		158	757.6	119,700			CB430510
		m	158	757.6	119,700	0	0	
合 計					112,406			
					0		-112,406	

180/0m当たり内訳書

舗装版切断
第 28号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		178	757.6	134,852			CB430510
		m	178	757.6	134,852	0	0	
合 計					126,634			
					0		-126,634	

0/100m当たり内訳書

舗装版切断
第 29号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	103	757.6	78,032	103	78,032	
合 計					0			
					78,032		78,032	
変更積算金額					0			
					73,275		73,275	円/m

1/0回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 30号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下		1	9,779	9,779			CB010410
		回	1	9,779	9,779	0	0	
合 計					9,183			
					0		-9,183	

0/1回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 31号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 46.0km以下 0.5t超0.8t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	44,510	44,510	1	44,510	
合 計					0			
					44,510		44,510	
変更積算金額					0			円/回
					41,796		41,796	

25/0人日当たり内訳書

第 32号内訳書 交通誘導警備員
 (A) 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			25	24,570	614,250			WB010211
		人日	25	24,570	614,250	0	0	単一 390号
合 計					576,820			
					0		-576,820	

100/0人日当たり内訳書

第 33号内訳書 交通誘導警備員
 (B) 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			100	21,420	2,142,000			WB010212
		人日	100	21,420	2,142,000	0	0	単一 391号
合 計					2,011,476			
					0		-2,011,476	

17/0人日当たり内訳書

第 34号内訳書 交通誘導警備員
(A) 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			17	24,570	417,690			WB010211
		人日	17	24,570	417,690	0	0	単一 390号
合 計					392,238			
					0		-392,238	

68/0人日当たり内訳書

第 35号内訳書 交通誘導警備員 (B) 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			68	21,420	1,456,560			WB010212
		人日	68	21,420	1,456,560	0	0	単一 391号
合 計					1,367,804			
					0		-1,367,804	

0/10人日当たり内訳書

第 36号内訳書 交通誘導警備員 (A)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	10	16,380	163,800	10	163,800	単一 392号
合 計					0			
					163,800		163,800	
変更積算金額					0			
					153,818		153,818	円/人日

0/100人日当たり内訳書

第 37号内訳書 交通誘導警備員
 (A)【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	100	24,570	2,457,000	100	2,457,000	単一 393号
合 計					0			
					2,457,000		2,457,000	
変更積算金額					0			
					2,307,281		2,307,281	円/人日

0/600人日当たり内訳書

第 38号内訳書 交通誘導警備員 (B)【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	600	21,420	12,852,000	600	12,852,000	単一 394号
合 計					0			
					12,852,000		12,852,000	
変更積算金額					0			
					12,068,856		12,068,856	円/人日

1台あたり内訳書

建設機械運搬費

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 3.6km 無 無		2	62,500	125,000			WB010010
		台	2	62,500	125,000	0	0	単一 395号
合 計					117,383			
					117,383		0	

4/0箇所当たり内訳書

試掘調査費

第 40号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		16	757.6	12,121			CB430510
		m	16	757.6	12,121	0	0	
舗装版破碎積込			4	1,671	6,684			CB440500
		m 2	4	1,671	6,684	0	0	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 6.0km以下		0.6	3,022	1,813			CB440510
		m 3	0.6	3,022	1,813	0	0	
処分費 (t)			1.4	2,100	2,940			WB020052
		t	1.4	2,100	2,940	0	0	単一 396号
床掘り			4	5,403	21,612			CB440410
		m 3	4	5,403	21,612	0	0	
床掘り	土砂 現場制約あり		1	12,440	12,440			CB210030
		m 3	1	12,440	12,440	0	0	
埋戻し・締固め	土砂		4	6,684	26,736			CB440420
		m 3	4	6,684	26,736	0	0	
運搬 (電線共同溝)	土砂 無し 6.5km以下		1	2,325	2,325			CB440510
		m 3	1	2,325	2,325	0	0	
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		4	1,407	5,628			CB410031
		m 2	4	1,407	5,628	0	0	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用		4	1,540	6,160			CB410041
		m 2	4	1,540	6,160	0	0	
基層 (車道・路肩部) 1.4m未満(仕上り厚50mm)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコートPK-3		4	3,456	13,824			WYB00005
		m 2	4	3,456	13,824	0	0	単一 397号
中間層 (車道・路肩部) 1.4m未満(仕上り厚50mm)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコートPK-4		4	3,365	13,460			WYB00006
		m 2	4	3,365	13,460	0	0	単一 398号

4/0箇所当たり内訳書

試掘調査費

第 40号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部） 1.4 m未満（仕上り厚50mm）	再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコートPK-4		4	3,364	13,456			WYB00003
		m ²	4	3,364	13,456	0	0	単一 399号
合 計					130,716			
					0		-130,716	

0/11箇所当たり内訳書

試掘調査費

第 41号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	44	757.6	33,334	44	33,334	
舗装版破碎積込			0	0	0			CB440500
		m ²	11	1,671	18,381	11	18,381	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 有り 6.0km以下		0	0	0			CB440510
		m ³	0.44	3,022	1,329	0.44	1,329	
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	0.97	2,100	2,037	0.97	2,037	単一 400号
床掘り			0	0	0			CB440410
		m ³	11	5,403	59,433	11	59,433	
床掘り	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210030
		m ³	5	12,440	62,200	5	62,200	
埋戻し・締固め	土砂		0	0	0			CB440420
		m ³	15	6,684	100,260	15	100,260	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用		0	0	0			CB410031
		m ²	11	1,152	12,672	11	12,672	
表層（歩道部） 1.4m未満（仕上り厚40mm）	再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコートPK-3		0	0	0			WYB00019
		m ²	11	2,951	32,461	11	32,461	単一 401号
合計					0			
					322,107		322,107	
変更積算金額					0			
					302,477		302,477	円/箇所

0/2箇所当たり内訳書

試掘調査費

第 42号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	8	757.6	6,060	8	6,060	
舗装版破碎積込			0	0	0			CB440500
		m ²	2	1,671	3,342	2	3,342	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 有り 6.0km以下		0	0	0			CB440510
		m ³	0.3	3,022	906	0.3	906	
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	0.71	2,100	1,491	0.71	1,491	単一 400号
床掘り			0	0	0			CB440410
		m ³	2	5,403	10,806	2	10,806	
床掘り	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210030
		m ³	0.7	12,440	8,708	0.7	8,708	
埋戻し・締固め	土砂		0	0	0			CB440420
		m ³	2	6,684	13,368	2	13,368	
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410031
		m ²	2	1,407	2,814	2	2,814	
上層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用		0	0	0			CB410041
		m ²	2	1,540	3,080	2	3,080	
基層（車道・路肩部） 1.4 m未満(仕上り厚50mm)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコートPK-3		0	0	0			WYB00061
		m ²	2	3,456	6,912	2	6,912	単一 402号
中間層（車道・路肩部） 1 .4m未満(仕上り厚50mm)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコートPK-4		0	0	0			WYB00062
		m ²	2	3,365	6,730	2	6,730	単一 403号
表層（車道・路肩部） 1.4 m未満(仕上り厚50mm)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコートPK-4		0	0	0			WYB00063
		m ²	2	3,364	6,728	2	6,728	単一 404号

0/2箇所当たり内訳書

試掘調査費
第 42号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					0 70,945		70,945	
変更積算金額					0 66,621		66,621	円/箇所

4/0人当たり内訳書

埋設物件事故防止費
 第 43号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員（普通作業員）			4	29,610	118,440			WYB00007
		人	4	29,610	118,440	0	0	単一 405号
合 計					111,222			
					0		-111,222	

0/13人当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第 44号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員（普通作業員）			0	0	0			WYB00055
		人	13	29,610	384,930	13	384,930	単一 406号
合 計					0			
					384,930		384,930	
変更積算金額					0			
					361,471		361,471	円/人

一式当たり内訳書

施工調査費

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	路盤工(下層路盤・上層路盤・不陸整正)(技術員2.4人)		0	0	0			WYB00091
		工種	1	75,840	75,840	1	75,840	単一 407号
施工状況モニタリング調査	基礎・裏込砕石工(技術員0.5人)		0	0	0			WYB00094
		工種	1	15,800	15,800	1	15,800	単一 408号
施工状況モニタリング調査	路面切削工(技術員0.5人)		0	0	0			WYB00096
		工種	1	15,800	15,800	1	15,800	単一 409号
施工状況モニタリング調査	車止めホソ設置工(技術員0.5人)		0	0	0			WYB00097
		工種	1	15,800	15,800	1	15,800	単一 410号
合 計					0			
					123,240		123,240	
変更積算金額					0			
					123,240		123,240	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員1.75人		1		55,300			WYB00001
		式	1		55,300	0	0	単一 411号
合 計					51,930			
					51,930		0	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-1号	掘削 【夜間】	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	372.3
						1		372.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	396.5	396.5	CB210100	
			m 3	1	396.5	396.5		
	計					396.5		
	単価					396.5	円/m3	
						396.5		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-2号	掘削 【夜間】	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	372.3
						1		372.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	396.5	396.5	CB210100	
			m 3	1	396.5	396.5		
	計					396.5		
	単価					396.5	円/m3	
						396.5		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-3号	掘削 【夜間】	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		372.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	396.5	396.5		
計						0		
						396.5		
単価						0		
						396.5	円/m3	
変更積算単価						372.3	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	路体(築堤)盛土 【夜間】	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	7,991	7,991		
計						0		
						7,991		
単価						0		
						7,991	円/m3	
変更積算単価						7,502	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m	単位	m3	数量	1	単価	1,241
						1		1,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,322	1,322	CB210110	
			m 3	1	1,322	1,322		
計						1,322		
単価						1,322	円/m3	
						1,322		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0 k m	単位	m3	数量	1	単価	1,241
						1		1,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,322	1,322	CB210110	
			m 3	1	1,322	1,322		
計						1,322		
単価						1,322	円/m3	
						1,322		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-7号	土砂等運搬 【夜間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,322	1,322		
計						0		
						1,322		
単価						0		
						1,322	円/m3	
変更積算単価								
						1,242	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-8号	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm 狭隘部	単位	m2	数量	1	単価	2,265
						1		2,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	2,412	2,412	CB410031	
			m2	1	2,412	2,412		
計						2,412		
						2,412		
単価						2,412		
						2,412	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-9号	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,288
						1		1,288
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用		1	1,372	1,372	CB410030	
			m 2	1	1,372	1,372		
	計					1,372		
						1,372		
	単価					1,372	円/m2	
						1,372		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-10号	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm 狭隘部	単位	m2	数量	1	単価	1,446
						1		1,446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用		1	1,540	1,540	CB410041	
			m 2	1	1,540	1,540		
	計					1,540		
						1,540		
	単価					1,540	円/m2	
						1,540		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	961
						1		961
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,024	1,024	CB410040	
			m 2	1	1,024	1,024		
	計					1,024		
	単価					1,024	円/m2	
						1,024		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,245
						1		3,245
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3,456	3,456	CB410240	
			m 2	1	3,456	3,456		
	計					3,456		
	単価					3,456	円/m2	
						3,456		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-13号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,883
						1		1,883
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	2,006	2,006	CB410240	
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,006	2,006		
	計					2,006		
	単価					2,006	円/m2	
						2,006		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-14号	中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,159
						1		3,159
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		1	3,365	3,365	CB410250	
		タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,365	3,365		
	計					3,365		
	単価					3,365	円/m2	
						3,365		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,798
						1		1,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		1	1,915	1,915	CB410250	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,915	1,915		
計						1,915		
単価						1,915	円/m2	
						1,915		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-16号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	開粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,352
						1		1,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm		1	1,440	1,440	CB410260	
		各種(1.90以上2.00t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,440	1,440		
計						1,440		
単価						1,440	円/m2	
						1,440		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	開粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,613
						1		1,613
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,718	1,718	CB410260	
			m 2	1	1,718	1,718		
	計					1,718		
						1,718		
	単価					1,718	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,288
						1		1,288
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,372	1,372	CB410030	
			m 2	1	1,372	1,372		
	計					1,372		
						1,372		
	単価					1,372	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-19号	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	961
						1		961
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	1,024	1,024	CB410040	
			m 2	1	1,024	1,024		
	計					1,024		
	単価					1,024	円/m2	
						1,024		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-20号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,883
						1		1,883
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,006	2,006	CB410240	
			m 2	1	2,006	2,006		
	計					2,006		
	単価					2,006	円/m2	
						2,006		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-21号	中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,798
						1		1,798
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,915	1,915	CB410250	
			m 2	1	1,915	1,915		
	計					1,915		
	単価					1,915		
						1,915	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-22号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	開粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,352
						1		1,352
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,440	1,440	CB410260	
			m 2	1	1,440	1,440		
	計					1,440		
	単価					1,440		
						1,440	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-23号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	開粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,613	
						1		1,613	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,718	1,718	CB410260		
			m 2	1	1,718	1,718			
	計					1,718			
						1,718			
	単価					1,718	円/m2		
						1,718			

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-24号	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		705.3	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030		
			m 2	1	751.2	751.2			
	計					0			
						751.2			
	単価					0			
						751.2	円/m2		
	変更積算単価					705.3	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-25号	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	1,372	1,372		
計						0		
						1,372		
単価						0		
						1,372	円/m2	
変更積算単価								
						1,289	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-26号	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm 狭隘部	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	2,412	2,412		
計						0		
						2,412		
単価						0		
						2,412	円/m2	
変更積算単価								
						2,265	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-27号	下層路盤(歩道部) 【夜間】	再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャレン RC-30 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1,152	1,152		
計						0		
						1,152		
単価						0		
						1,152	円/m2	
変更積算単価						1,082	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-28号	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		961.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	1,024	1,024		
計						0		
						1,024		
単価						0		
						1,024	円/m2	
変更積算単価						961.4	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-29号	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm 狹隘部	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用		0	0	0	CB410041	
			m 2	1	1,540	1,540		
計						0		
						1,540		
単価						0		
						1,540	円/m2	
変更積算単価								
						1,446	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-30号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m 2	1	3,456	3,456		
計						0		
						3,456		
単価						0		
						3,456	円/m2	
変更積算単価								
						3,245	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-31号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410240	
計						0		
単価						2,006	円/m2	
変更積算単価						1,884	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-32号	中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410250	
計						0		
単価						3,365	円/m2	
変更積算単価						3,160	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	中間層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410250	
計						0		
単価						1,915	円/m2	
変更積算単価						0		
						1,915	円/m2	
						1,798	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-34号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
計						0		
単価						3,402	円/m2	
変更積算単価						0		
						3,402	円/m2	
						3,194	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-35号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 PK-4	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
計						0		
単価						1,952	円/m2	
変更積算単価						1,833	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-36号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 PK-3	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
計						0		
単価						2,044	円/m2	
変更積算単価						1,920	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-37号	表層(歩道部) 【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm		0	0	0	CB410261	
		各種(2.20以上2.30t/m3未満)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,938	1,938		
計						0		
						1,938		
単価						0		
						1,938	円/m2	
変更積算単価								
						1,820	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-38号	路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	550.5
						1		550.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し		1	586.3	586.3	CB430010	
		全ての費用						
			m2	1	586.3	586.3		
計						586.3		
						586.3		
単価						586.3		
						586.3	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-39号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削) 運搬距離 11.4 k m	単位	m3	数量	1	単価	2,628
						1		2,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 12.5km以下 全ての費用		1	2,799	2,799	CB430020	
			m 3	1	2,799	2,799		
計						2,799		
単価						2,799	円/m3	
						2,799		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,648
						1		2,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,200	2,820	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単- 189号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	
						2,820		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一41号	路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	550.5
						1		550.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用		1	586.3	586.3	CB430010	
			m 2	1	586.3	586.3		
計						586.3		
単価						586.3	円/m2	
						586.3		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一42号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削) 運搬距離 11.4 k m	単位	m3	数量	1	単価	2,628
						1		2,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 12.5km以下 全ての費用		1	2,799	2,799	CB430020	
			m 3	1	2,799	2,799		
計						2,799		
単価						2,799	円/m3	
						2,799		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,648
						1		2,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,200	2,820	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単一 189号	
計						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一44号	路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		550.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用		0	0	0	CB430010	
			m 2	1	586.3	586.3		
計						0		
単価						586.3		
						0		
						586.3	円/m2	
変更積算単価								
						550.5	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-45号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻(切削) 運搬距離 11.4 k m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 12.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2,799	2,799		
計						0		
						2,799		
単価						0		
						2,799	円/m3	
変更積算単価						2,628	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単- 190号	
計						0		
						2,820		
単価						0		
						2,820	円/m3	
変更積算単価						2,648	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-47号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,833	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260		
			m 2	1	1,952	1,952			
計						0			
						1,952			
単価						0			
						1,952	円/m2		
変更積算単価									
						1,833	円/m2		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-48号	フィルター層 【夜間】	砂 仕上り厚 70mm	単位	m2	数量	1	単価	1,241	
						1		1,241	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		60mm以上80mm未満		1	1,322	1,322	CB410650		
			m 2	1	1,322	1,322			
計						1,322			
						1,322			
単価						1,322			
						1,322	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一49号	下層路盤(歩道部) 【夜間】	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,081
						1		1,081
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用		1	1,152	1,152	CB410031	
			m 2	1	1,152	1,152		
	計					1,152		
						1,152		
	単価					1,152	円/m2	
						1,152		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一50号	表層 【夜間】	開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,811
						1		2,811
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)		1	2,994	2,994	CB410660	
			m 2	1	2,994	2,994		
	計					2,994		
						2,994		
	単価					2,994	円/m2	
						2,994		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-51号	表層 【夜間】	開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,902
						1		1,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)		1	2,026	2,026	CB410660	
			m 2	1	2,026	2,026		
計						2,026		
単価						2,026	円/m2	
						2,026		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-52号	セメントミルク浸透 【夜間】	40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,371
						1		2,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク浸透		舗装厚40mm 超速硬型 840L/100m2		1	2,525	2,525	WYB00031	
			m 2	1	2,525	2,525	単- 191号	
計						2,525		
単価						2,525	円/m2	
						2,525		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-53号	セメントミルク浸透 【夜間】	50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,808
						1		2,808
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメントミルク浸透	舗装厚50mm 超速硬型 1050L/100m2		1	2,991	2,991	WYB00047	
			m 2	1	2,991	2,991	単- 192号	
	計					2,991		
	単価					2,991		
						2,991	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-54号	セメントミルク浸透 【夜間】	40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,371
						1		2,371
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメントミルク浸透	舗装厚40mm 超速硬型 840L/100m2		1	2,525	2,525	WYB00039	
			m 2	1	2,525	2,525	単- 191号	
	計					2,525		
	単価					2,525		
						2,525	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-55号	セメントミルク浸透 【夜間】	50mm	単位	m ²	数量	1	単価	2,808
						1		2,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク浸透		舗装厚50mm 超速硬型 1050L/100m ²		1	2,991	2,991	WYB00067	
			m ²	1	2,991	2,991	単- 192号	
計						2,991		
単価						2,991	円/m ²	
						2,991		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	自由勾配側溝 【夜間】	300×300(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	13,334
						1		13,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m ³ /10m		1	14,200	14,200	WB821410	
			m	1	14,200	14,200	単- 194号	
計						14,200		
単価						14,200	円/m	
						14,200		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	自由勾配側溝 【夜間】	300×600(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	19,673
						1		19,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm		1	20,950	20,950	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.58m3/10m	m	1	20,950	20,950	単- 195号	
計						20,950		
単価						20,950		
						20,950	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-58号	底部コンクリート 【夜間】	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,933
						1		38,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し		1	41,460	41,460	CB240010	
		全ての費用						
			m 3	1	41,460	41,460		
計						41,460		
単価						41,460		
						41,460	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	側溝蓋 【夜間】	縦断用 標準型 300用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	7,074
						1		7,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	7,534	7,534	WB821430	
			枚	1	7,534	7,534	単- 196号	
計						7,534		
単価						7,534		
						7,534	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	側溝蓋 【夜間】	縦断用 集水型 300用 L=1000(クレーチン付)	単位	枚	数量	1	単価	24,828
						1		24,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	26,440	26,440	WB821430	
			枚	1	26,440	26,440	単- 197号	
計						26,440		
単価						26,440		
						26,440	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	自由勾配側溝 【夜間】	300×300(縦断用)	単位	m	数量	1	単価	13,334
						1		13,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm		1	14,200	14,200	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	14,200	14,200	単- 194号	
計						14,200		
単価						14,200		
						14,200	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-62号	底部コンクリート 【夜間】	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,933
						1		38,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し		1	41,460	41,460	CB240010	
		全ての費用	m 3	1	41,460	41,460		
計						41,460		
単価						41,460		
						41,460	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	側溝蓋 【夜間】	縦断用 標準型 300用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	7,074
						1		7,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	7,534	7,534	WB821430	
			枚	1	7,534	7,534	単- 196号	
計						7,534		
単価						7,534		
						7,534	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	側溝蓋 【夜間】	縦断用 集水型 300用 L=1000(クレーチン付)	単位	枚	数量	1	単価	24,828
						1		24,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	26,440	26,440	WB821430	
			枚	1	26,440	26,440	単- 197号	
計						26,440		
単価						26,440		
						26,440	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	自由勾配側溝 【夜間】	300×300(縦断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	14,200	14,200	単- 198号	
計						0		
						14,200		
単価						0		
						14,200	円/m	
変更積算単価								
						13,340	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	自由勾配側溝 【夜間】	300×400(縦断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	18,350	18,350	単- 199号	
計						0		
						18,350		
単価						0		
						18,350	円/m	
変更積算単価								
						17,240	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	自由勾配側溝 【夜間】	300×500(縦断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	17,600	17,600	単- 205号	
計						0		
						17,600		
単価						0		
						17,600	円/m	
変更積算単価								
						16,530	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	自由勾配側溝 【夜間】	300×600(縦断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.58m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	20,950	20,950	単- 206号	
計						0		
						20,950		
単価						0		
						20,950	円/m	
変更積算単価								
						19,680	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	自由勾配側溝 【夜間】	300×700(縦断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.58m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	22,600	22,600	単- 207号	
計						0		
						22,600		
単価						0		
						22,600	円/m	
変更積算単価								
						21,230	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	自由勾配側溝 【夜間】	300×800(縦断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		22,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.58m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	24,300	24,300	単- 208号	
計						0		
						24,300		
単価						0		
						24,300	円/m	
変更積算単価								
						22,820	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-71号	底版コンクリート 【夜間】	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		38,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	41,460	41,460		
計						0		
						41,460		
単価						0		
						41,460	円/m3	
変更積算単価						38,940	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	側溝蓋 【夜間】	縦断用 標準型 300用 L=1000	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		7,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	7,534	7,534	単- 209号	
計						0		
						7,534		
単価						0		
						7,534	円/枚	
変更積算単価						7,075	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	側溝蓋 【夜間】	縦断用 集水型 300用 L=1000(クレーチング付)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			0	0	0	WB821430
			枚	1	26,440		26,440	単- 210号
計							0	
							26,440	
単価							0	
							26,440	円/枚
変更積算単価							24,830	円/枚

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	側溝蓋 【夜間】	蓋版(自由勾配側溝) 縦断用 防音蓋 300用 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			0	0	0	WB821430
			枚	1	4,184		4,184	単- 211号
計							0	
							4,184	
単価							0	
							4,184	円/枚
変更積算単価							3,929	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	側溝蓋 【夜間】	蓋版(自由勾配側溝) 縦断用 集水蓋 300用 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		8,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	9,119	9,119	単- 212号	
計						0		
						9,119		
単価						0		
						9,119	円/枚	
変更積算単価						8,563	円/枚	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-76号	暗渠排水管 【夜間】	据付 直管 200~400mm VU300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	6,053	6,053		
計						0		
						6,053		
単価						0		
						6,053	円/m	
変更積算単価						5,684	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-77号	暗渠排水管 【夜間】	据付 波状管 200~400mm 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 (無孔管) φ300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	5,891	5,891		
計						0		
						5,891		
単価						0		
						5,891	円/m	
変更積算単価						5,532	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-78号	現場打ち街渠柵 【夜間】	500×500×1000 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	87,379
						1		87,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		各種 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	93,050	93,050	CB222950	
			箇所	1	93,050	93,050		
計						93,050		
						93,050		
単価						93,050		
						93,050	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	蓋 【夜間】	500×500用 T-25 並目(ボルト固定 受枠(メッキ含む))	単位	枚	数量	1	単価	59,686
						1		59,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	63,560	63,560	WB821430	
			枚	1	63,560	63,560	単- 213号	
計						63,560		
単価						63,560		
						63,560	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-80号	現場打ち街渠樹 【夜間】	600×600×600 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	75,998
						1		75,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	80,930	80,930	CB222950	
			箇所	1	80,930	80,930		
計						80,930		
単価						80,930		
						80,930	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	蓋 【夜間】	600×600用 T-25 並目(ボルト固定 受枠(メッキ含む))	単位	枚	数量	1	単価	82,083
						1		82,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	87,410	87,410	WB821430	
			枚	1	87,410	87,410	単- 214号	
	計					87,410		
	単価					87,410		
						87,410	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-82号	現場打ち街渠樹 (管理樹)【夜間】	700×900×430 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		76,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	80,930	80,930		
	計					0		
	単価					80,930		
						80,930	円/箇所	
変更積算単価						76,000	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-83号	現場打ち街渠樹 (管理樹)【夜間】	700×900×630 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		91,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		各種 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	97,340	97,340		
計						0		
						97,340		
単価						0		
						97,340	円/箇所	
変更積算単価								
						91,410	円/箇所	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-84号	現場打ち街渠樹 (管理樹)【夜間】	700×900×780 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		103,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		各種 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	110,200	110,200		
計						0		
						110,200		
単価						0		
						110,200	円/箇所	
変更積算単価								
						103,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-85号	蓋 【夜間】	コンクリート蓋 管理樹用 700×900用(鋼製蓋含む)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版据付	コンクリート蓋	管理樹用 枿穴700×900用 170kg超え500kg以下		0	0	0	WYB00085	
			枚	1	4,057	4,057	単- 215号	
コンクリート蓋 (材料費)		管理樹用 枿穴700×900用 鋼製蓋含む		0	0	0	WYB00086	
			枚	1	131,000	131,000	単- 216号	
計						0		
						135,057		
単価						0		
						135,100	円/枚	
変更積算単価								
						126,900	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-86号	歩車道境界ブロック 【夜間】	標準部 B種 両面R L=1990mm	単位	m	数量	1	単価	9,850
						1		9,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	10,490	10,490	CB422510	
			m	1	10,490	10,490		
	計					10,490		
						10,490		
	単価					10,490	円/m	
						10,490		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-87号	歩車道境界ブロック 【夜間】	標準部 B種 片面R L=1990mm	単位	m	数量	1	単価	9,616
						1		9,616
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	10,240	10,240	CB422510	
			m	1	10,240	10,240		
	計					10,240		
						10,240		
	単価					10,240	円/m	
						10,240		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-88号	歩車道境界ブロック 【夜間】	摺付部 B種 両面R L=1000mm	単位	m	数量	1	単価	11,550
						1		11,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	12,300	12,300	CB422510	
			m	1	12,300	12,300		
計						12,300		
単価						12,300		
						12,300	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-89号	歩車道境界ブロック 【夜間】	摺付部 B種 片面R L=1000mm	単位	m	数量	1	単価	11,550
						1		11,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	12,300	12,300	CB422510	
			m	1	12,300	12,300		
計						12,300		
単価						12,300		
						12,300	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-90号	歩車道境界ブロック 【夜間】	歩道乗入部 B種 L=600mm	単位	m	数量	1	単価	7,992
						1		7,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	8,511	8,511	CB422510	
			m	1	8,511	8,511		
	計					8,511		
	単価					8,511	円/m	
						8,511		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-91号	地先境界ブロック 【夜間】	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	6,844
						1		6,844
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7,289	7,289	CB422520	
			m	1	7,289	7,289		
	計					7,289		
	単価					7,289	円/m	
						7,289		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-92号	歩車道境界ブロック 【夜間】	標準部 B種 片面R L=1990mm	単位	m	数量	1	単価	9,616
						1		9,616
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クッション RC-40 無し		1	10,240	10,240	CB422510	
			m	1	10,240	10,240		
	計					10,240		
						10,240		
	単価					10,240	円/m	
						10,240		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-93号	歩車道境界ブロック 【夜間】	標準部 B種 両面R L=1990mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,197
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	9,793	9,793		
	計					0		
						9,793		
	単価					0		
						9,793	円/m	
	変更積算単価					9,197	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-94号	歩車道境界ブロック 【夜間】	標準部 水抜きタイプ B種 両面R L=1000mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	12,840	12,840		
計						0		
						12,840		
単価						0		
						12,840	円/m	
変更積算単価								
						12,060	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-95号	歩車道境界ブロック 【夜間】	摺付部 B種 両面R L=1000mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	12,300	12,300		
計						0		
						12,300		
単価						0		
						12,300	円/m	
変更積算単価								
						11,560	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-96号	歩車道境界ブロック 【夜間】	歩道乗入部 B種 L=600mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	8,511	8,511		
計						0		
						8,511		
単価						0		
						8,511	円/m	
変更積算単価								
						7,993	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-97号	地先境界ブロック 【夜間】	C種(150×150×600)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0	CB422520	
			m	1	7,289	7,289		
計						0		
						7,289		
単価						0		
						7,289	円/m	
変更積算単価								
						6,845	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-98号	ガードパイプ 【夜間】	塗装品(タークアラウン) GP-B-3E 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	15,644
						1		15,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 GP-B-3E 曲線部補正無		1	3,953	3,953	WYB00004	
			m	1	3,953	3,953	単- 217号	
ガードパイプ (材料費)		GP-B-3E土中建込タークアラウン系10YR2.0/1.0程度		1	12,700	12,700	WYB00008	
			m	1	12,700	12,700	単- 218号	
計						16,653		
単価						16,660		
						16,660	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	ガードレール 【夜間】	塗装品(タークアラウン) Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11,409
						1		11,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 有 無 無		1	2,377	2,377	WB810540	
			m	1	2,377	2,377	単- 219号	
ガードレール (材料費)		Gr-B-4E 土中建込タークアラウン系10YR2.0/1.0程度		1	9,770	9,770	WYB00002	
			m	1	9,770	9,770	単- 220号	
計						12,147		
単価						12,150		
						12,150	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-100号	ガードレール 【夜間】	塗装品(ガーケアラウ) 構造物建込 21m以上100m未満 曲 線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置	構造物建込 21m以上100m未満 曲線部補正無		0	0	0	WYB00167		
		m	1	5,746	5,746	単- 221号		
ガードレール (材料費)	B種 塗装品(ガーケアラウ) 構造物建込		0	0	0	WYB00169		
		m	1	12,050	12,050	単- 222号		
計					0			
					17,796			
単価					0			
					17,800	円/m		
変更積算単価								
					16,720	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	ガードパイプ 【夜間】	塗装品(ターフライン) GP-B-3E 曲線部補正無	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 GP-B-3E 曲線部補正無		0	0	0		WYB00016	
			m	1	3,953	3,953		単- 223号	
	ガードパイプ (材料費)	GP-B-3E土中建込ターフライン系10YR2.0/1.0程度		0	0	0		WYB00015	
			m	1	12,700	12,700		単- 224号	
	計					0			
						16,653			
	単価					0			
						16,660		円/m	
	変更積算単価					15,640		円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-102号	車止めポスト 【夜間】	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 850mm	単位	本	数量	1	単価	15,804
						1		15,804
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポスト設置	全ての費用		1	16,830	16,830	CB420910	
			本	1	16,830	16,830		
	計					16,830		
						16,830		
	単価					16,830	円/本	
						16,830		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-103号	車止めポスト 【夜間】	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 850mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		15,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポスト設置	全ての費用		0	0	0	CB420910	
			本	1	16,830	16,830		
	計					0		
						16,830		
	単価					0		
						16,830	円/本	
	変更積算単価					15,810	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-104号	ハンドホール蓋調整 【夜間】	情報ボックスハンドホール蓋 車道部 嵩下げ高8mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンドホール蓋高さ調整	情報ボックスハンドホール蓋 車道部 嵩下高50mm以内		0	0	0	WYB00117		
		箇所	1	155,800	155,800	単- 229号		
計					0			
単価					155,800	円/箇所		
変更積算単価					155,800	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	標識板 【夜間】	2.0m2未満 案内標識 信号アーム部	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 有		0	0	0	WB812140	
			m 2	0.3	26,290	7,887	単- 230号	
	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 有 有		0	0	0	WB812160	
			基	1	12,320	12,320	単- 231号	
	計					0		
						20,207		
	単価					0		
						20,210	円/枚	
	変更積算単価							
						18,980	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	標識板 【夜間】	2.0m2未満 案内標識 照明柱・既設標識柱	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 有		0	0	0	WB812140	
			m 2	0.3	26,290	7,887	単- 230号	23,670
	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 有 有		0	0	0	WB812160	
			基	1	17,310	17,310	単- 232号	
	計					0		
						25,197		
	単価					0		
						25,200	円/枚	
	変更積算単価							
						23,670	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	標識板 【夜間】	2.0m2未満 規制標識	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 有		0	0	0		WB812150
			基	1	7,253	7,253		単- 233号
	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 有 有		0	0	0		WB812160
			基	1	17,310	17,310		単- 232号
	計					0		
						24,563		
	単価					0		
						24,570		円/枚
	変更積算単価							
						23,070		円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-108号	標識板 【夜間】	歩行者用案内標識	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		9,541
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置		歩行者用案内標識		0	0	0	WYB00014	
			枚	1	10,160	10,160	単- 234号	
	計					0		
						10,160		
	単価					0		
						10,160	円/枚	
変更積算単価						9,541	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	片持標識柱 【夜間】	再利用	単位	基	数量	1	単価	50,549
						1		50,549
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置 (片持式)		400kg未満/基 不要 2基 無 有		1	53,830	53,830	WB812120	
			基	1	53,830	53,830	単- 235号	
	計					53,830		
						53,830		
	単価					53,830		
						53,830	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	標識板 【夜間】	2.0m2以上 2800×2800	単位	枚	数量	1	単価	67,978
						1		67,978
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有		7.8	9,280	72,384	WB812140	
			m 2	7.8	9,280	72,384	単- 236号	
	計					72,384		
	単価					72,390		
						72,390	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	標識板 【夜間】	2.0m2以上 1500×2600	単位	枚	数量	1	単価	33,994
						1		33,994
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有		3.9	9,280	36,192	WB812140	
			m 2	3.9	9,280	36,192	単- 236号	
	計					36,192		
	単価					36,200		
						36,200	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	標識基礎 【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H-250×3500	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し		0	0	0	WB823010
			回	1	236,600	236,600		単- 237号
		抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		0	0	0		WB823040
			t	0.58	704,200	408,436		単- 238号
	計					0		
						645,036		
	単価					0		
						645,100		円/基
	変更積算単価							
						605,800		円/基

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	片持標識柱 【夜間】	片持式	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱設置 (片持式)	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 438.8kg/基 1基 無 有			0	0	0	WB812120
	計		基	1	769,600		769,600	単- 239号
	単価						0	
	変更積算単価						769,600	円/基
							722,700	円/基

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	標識板 【夜間】	カブセルリズム 1000×2700 2.0m2以上 ピク外部 350×350 ×2 2色	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルリズム・カブセルリズム 10m2未満 無 有 無	m 2	2.7	100,900	272,430	0	WB812140 単- 240号
	案内標識ピクト部分 (材料費)	カブセルリズム・カブセルリズム型 2色	m 2	0.25	87,100	21,775	0	WYB00108 単- 241号
	計					294,205	0	
	単価					294,300	0	円/枚
	変更積算単価					276,300	0	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	378.5
						1		378.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	403.1	403.1	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	403.1	403.1	単- 242号	
計						403.1		
単価						403.1		
						403.1	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	407.3
						1		407.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	433.8	433.8	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	433.8	433.8	単- 243号	
計						433.8		
単価						433.8		
						433.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	932.7
						1		932.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し		1	993.3	993.3	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	993.3	993.3	単- 244号	
計						993.3		
単価						993.3		
						993.3	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	914.7
						1		914.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		1	974.1	974.1	WB821210	
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し						
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	974.1	974.1	単- 245号	
計						974.1		
単価						974.1		
						974.1	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	378.5
						1		378.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	403.1	403.1	WB821210	
			m	1	403.1	403.1	単- 242号	
計						403.1		
単価						403.1		
						403.1	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	407.3
						1		407.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	433.8	433.8	WB821210	
			m	1	433.8	433.8	単- 243号	
計						433.8		
単価						433.8		
						433.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		378.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	403.1	403.1	単- 246号	
計						0		
						403.1		
単価						0		
						403.1	円/m	
変更積算単価								
						378.6	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	0	単価	0
						1		456.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	485.7	485.7	単- 247号	
計						0		
						485.7		
単価						0		
						485.7	円/m	
変更積算単価								
						456.1	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		407.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	433.8	433.8	単- 248号	
計						0		
						433.8		
単価						0		
						433.8	円/m	
変更積算単価						407.4	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		932.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	993.3	993.3	単- 249号	
計						0		
						993.3		
単価						0		
						993.3	円/m	
変更積算単価						932.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	0	0
						1	914.7
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	WB821210
			m	1	974.1	974.1	単- 250号
	計					0	
						974.1	
	単価					0	
						974.1	円/m
	変更積算単価						
						914.7	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-126号	道路照明灯設置 【夜間】	LED照明柱 へース式 10m 再利用	単位	基	数量	1	単価	99,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.23無	基	1	35,370	35,370	WE210800	
	照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	台	1	61,820	61,820	WE211500	単- 251号
	自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 移設	個	1	8,278	8,278	WE211100	単- 252号
	計					105,468		
	単価					105,500		
						105,500		円/基

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-127号	複合照明柱設置 (No.1柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		3,618,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯建柱	高さ:GL8m未満 重量:350kg超1000kg以下		0	0	0	WYB00180		
		基	1	54,060	54,060	単- 254号		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		0	0	0	WE211500		
		台	1	30,910	30,910	単- 255号		
自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 新設		0	0	0	WE211100		
		個	1	4,139	4,139	単- 256号		
複合照明柱 (材料費) No.1柱	貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む		0	0	0	WYB00182		
		基	1	3,378,000	3,378,000	単- 257号		
自動点滅器 (材料費)	200V(6A) 自動点滅器取付金具含む		0	0	0	WYB00183		
		個	1	7,110	7,110	単- 258号		
LED道路照明灯具 (材料費)	指定色塗装 電源装置・付属ケーブル含む		0	0	0	WYB00184		
		台	1	356,000	356,000	単- 259号		
ポール内ジョイントユニット (材料費)	FMT68-15A 1灯・2灯用 テストスイッチ有		0	0	0	WYB00185		
		個	1	6,860	6,860	単- 260号		
ポール銘板 (材料費)	国土交通省仕様		0	0	0	WYB00188		
		個	1	9,500	9,500	単- 261号		
管理番号札 (材料費)	国土交通省仕様 SUSプレート付		0	0	0	WYB00189		
		枚	1	3,260	3,260	単- 262号		
取付バンド (材料費)	CABD-8		0	0	0	WYB00190		
		個	2	1,500	3,000	単- 263号		
計					0			
					3,852,839			

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-127号	複合照明柱設置 (No.1柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価					1	3,618,000	円/基	
変更積算単価					0	3,853,000	円/基	
						3,618,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-128号	複合照明柱設置 (No. 2柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		1,996,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯建柱	高さ:GL8m未満 重量:350kg超1000kg以下		0	0	0	WYB00193		
		基	1	54,060	54,060	単- 254号		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		0	0	0	WE211500		
		台	1	30,910	30,910	単- 255号		
自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 新設		0	0	0	WE211100		
		個	1	4,139	4,139	単- 256号		
複合照明柱 (材料費) No. 2柱	貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む		0	0	0	WYB00172		
		基	1	1,650,000	1,650,000	単- 264号		
自動点滅器 (材料費)	200V(6A) 自動点滅器取付金具含む		0	0	0	WYB00173		
		個	1	7,110	7,110	単- 258号		
LED道路照明灯具 (材料費)	指定色塗装 電源装置・付属ケーブル含む		0	0	0	WYB00174		
		台	1	356,000	356,000	単- 259号		
ポール内ジョイントユニット (材料費)	FMT68-15A 1灯・2灯用 テストスイッチ有		0	0	0	WYB00175		
		個	1	6,860	6,860	単- 260号		
ポール銘板 (材料費)	国土交通省仕様		0	0	0	WYB00176		
		個	1	9,500	9,500	単- 261号		
管理番号札 (材料費)	国土交通省仕様 SUSバンド付		0	0	0	WYB00177		
		枚	1	3,260	3,260	単- 262号		
取付バンド (材料費)	CABD-8		0	0	0	WYB00178		
		個	2	1,500	3,000	単- 263号		
計					0			
					2,124,839			

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-128号	複合照明柱設置 (No. 2柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		1,996,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						2,125,000	円/基	
	変更積算単価					1,996,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-129号	複合照明柱設置 (No. 4柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		1,992,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯建柱	高さ:GL8m未満 重量:350kg超1000kg以下		0	0	0	WYB00195		
		基	1	54,060	54,060	単- 254号		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		0	0	0	WE211500		
		台	1	30,910	30,910	単- 255号		
自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 新設		0	0	0	WE211100		
		個	1	4,139	4,139	単- 256号		
複合照明柱 (材料費) No. 4柱	貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む		0	0	0	WYB00124		
		基	1	1,646,000	1,646,000	単- 265号		
自動点滅器 (材料費)	200V(6A) 自動点滅器取付金具含む		0	0	0	WYB00125		
		個	1	7,110	7,110	単- 258号		
LED道路照明灯具 (材料費)	指定色塗装 電源装置・付属ケーブル含む		0	0	0	WYB00126		
		台	1	356,000	356,000	単- 259号		
ポール内ジョイントユニット (材料費)	FMT68-15A 1灯・2灯用 テストスイッチ有		0	0	0	WYB00128		
		個	1	6,860	6,860	単- 260号		
ポール銘板 (材料費)	国土交通省仕様		0	0	0	WYB00129		
		個	1	9,500	9,500	単- 261号		
管理番号札 (材料費)	国土交通省仕様 SUSバンド付		0	0	0	WYB00130		
		枚	1	3,260	3,260	単- 262号		
取付バンド (材料費)	CABD-8		0	0	0	WYB00135		
		個	2	1,500	3,000	単- 263号		
計					0			
					2,120,839			

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-129号	複合照明柱設置 (No. 4柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		1,992,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						2,121,000	円/基	
	変更積算単価					1,992,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-130号	複合照明柱設置 (No. 5柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		3,185,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯建柱	高さ:GL8m未満 重量:350kg超1000kg以下		0	0	0	WYB00197		
		基	1	54,060	54,060	単- 254号		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		0	0	0	WE211500		
		台	1	30,910	30,910	単- 255号		
自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 新設		0	0	0	WE211100		
		個	1	4,139	4,139	単- 256号		
複合照明柱 (材料費) No. 5柱	貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む		0	0	0	WYB00132		
		基	1	2,916,000	2,916,000	単- 266号		
自動点滅器 (材料費)	200V(6A) 自動点滅器取付金具含む		0	0	0	WYB00133		
		個	1	7,110	7,110	単- 258号		
LED道路照明灯具 (材料費)	指定色塗装 電源装置・付属ケーブル含む		0	0	0	WYB00134		
		台	1	356,000	356,000	単- 259号		
ポール内ジョイントユニット (材料費)	FMT68-15A 1灯・2灯用 テストスイッチ有		0	0	0	WYB00136		
		個	1	6,860	6,860	単- 260号		
ポール銘板 (材料費)	国土交通省仕様		0	0	0	WYB00137		
		個	1	9,500	9,500	単- 261号		
管理番号札 (材料費)	国土交通省仕様 SUSバント付		0	0	0	WYB00138		
		枚	1	3,260	3,260	単- 262号		
取付バンド (材料費)	CABD-8		0	0	0	WYB00143		
		個	2	1,500	3,000	単- 263号		
計					0			
					3,390,839			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-130号	複合照明柱設置 (No. 5柱) 【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		3,185,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						3,391,000	円/基	
	変更積算単価					3,185,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-131号	複合照明柱設置 (No. 6柱)【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		1,991,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯建柱	高さ:GL8m未満 重量:350kg超1000kg以下		0	0	0	WYB00199		
		基	1	54,060	54,060	単- 254号		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込		0	0	0	WE211500		
		台	1	30,910	30,910	単- 255号		
自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 新設		0	0	0	WE211100		
		個	1	4,139	4,139	単- 256号		
複合照明柱 (材料費) No. 6柱	貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む		0	0	0	WYB00140		
		基	1	1,645,000	1,645,000	単- 267号		
自動点滅器 (材料費)	200V(6A) 自動点滅器取付金具含む		0	0	0	WYB00141		
		個	1	7,110	7,110	単- 258号		
LED道路照明灯具 (材料費)	指定色塗装 電源装置・付属ケーブル含む		0	0	0	WYB00142		
		台	1	356,000	356,000	単- 259号		
ポール内ジョイントユニット (材料費)	FMT68-15A 1灯・2灯用 テストスイッチ有		0	0	0	WYB00144		
		個	1	6,860	6,860	単- 260号		
ポール銘板 (材料費)	国土交通省仕様		0	0	0	WYB00145		
		個	1	9,500	9,500	単- 261号		
管理番号札 (材料費)	国土交通省仕様 SUSバンド付		0	0	0	WYB00146		
		枚	1	3,260	3,260	単- 262号		
取付バンド (材料費)	CABD-8		0	0	0	WYB00149		
		個	2	1,500	3,000	単- 263号		
計					0			
					2,119,839			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単 - 131号	複合照明柱設置 (No. 6柱) 【夜間】	貼紙塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		1,991,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						2,120,000		円/基
	変更積算単価					1,991,000		円/基

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-132号	照明灯基礎設置 【夜間】	スパイラルダクト φ500×1900	単位	個所	数量	1	単価	82,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	10,180	10,180	WE211600	
				1	10,180	10,180	単- 268号	
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.28	1,701	476.28	CB221110	
				0.28	1,701	476.28		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.37	41,460	15,340.2	CB240010	
				0.37	41,460	15,340.2		
	スパイラルダクト (材料費)	φ500×t0.6 亜鉛引き	m	1.9	2,980	5,662	WYB00010	
				1.9	2,980	5,662	単- 269号	
	アンカーボルト (材料費)	4-M24×700L ネジ切り部メッキ仕上げ ナット・ワッシャー含む	組	1	45,500	45,500	WYB00011	
				1	45,500	45,500	単- 270号	
	接地設置	D種接地 補正あり	極	1	8,623	8,623	WE123800	
				1	8,623	8,623	単- 271号	
	連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,400	1,400	WE521600	
				1	1,400	1,400	単- 272号	
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1	305	305	WE521700	
				1	305	305	単- 273号	
	I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm ²	m	2	60	120	WE500100	
				2	60	120	単- 274号	
	硬質ビニル電線管 (材料費)	VE16mm	m	1	65	65	WYB00012	
				1	65	65	単- 275号	
	計					87,671.48		
						87,671.48		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-132号	照明灯基礎設置 【夜間】	スパイラル灯外 φ500×1900	単位	個所	数量	1	単価	82,337
						1		82,337
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					87,680		
						87,680	円/個所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-133号	照明灯基礎設置 (No.1・5柱)【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H-350×4500 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		827,100
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し		0	0	0	WB823010	
			回	1	234,200	234,200	単- 276号	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0.19	41,460	7,877.4		
	型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	0.96	12,210	11,721.6		
	接地設置	D種接地 補正あり		0	0	0	WE123800	
			極	1	8,623	8,623	単- 277号	
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)			0	0	0	WB823040	
			t	0.88	700,000	616,000	単- 278号	
	連結式接地棒	径10×1500		0	0	0	WE521600	
			本	1	1,400	1,400	単- 279号	
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		0	0	0	WE521700	
			本	1	305	305	単- 280号	
	I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2		0	0	0	WE500100	
			m	3	60	180	単- 281号	
	硬質ビニル電線管 (材料費)	VE 16mm		0	0	0	WYB00030	
			m	1	65	65	単- 282号	
	波付硬質ポリエチレン電線管 (材料費)	FEP50mm		0	0	0	WYB00027	
			m	1	313	313	単- 283号	
	計					0		
						880,685		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単 - 133号	照明灯基礎設置 (No. 1・5柱)【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H-350×4500 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	単価					1	827,100
	変更積算単価					0	
						880,700	円/基
						827,100	円/基

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-134号	照明灯基礎設置 (No. 2柱)【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H-300×4000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		588,100
	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し	回	0	0	0	WB823010	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.15	41,460	6,219	CB240210	
	接地設置	D種接地 補正あり	極	0	0	0	WE123800	
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)		t	1	8,623	8,623	単- 277号	
	連結式接地棒	径10×1500		0	0	0	WB823040	
			本	0.52	700,000	364,000	単- 278号	
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		0	0	0	WE521600	
			本	1	1,400	1,400	単- 279号	
	I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2		0	0	0	WE521700	
			m	1	305	305	単- 280号	
	硬質ビニル電線管 (材料費)	VE 16mm		0	0	0	WE500100	
			m	3	60	180	単- 281号	
	波付硬質ポリエチレン電線管 (材料費)	FEP50mm		0	0	0	WYB00127	
			m	1	65	65	単- 282号	
				0	0	0	WYB00078	
			m	3	313	939	単- 284号	
	計					0		
						626,187.4		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-134号	照明灯基礎設置 (No. 2柱) 【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H-300×4000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0	単価	0
						1		588,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
変更積算単価						626,200	円/基	
						588,100	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-135号	照明灯基礎設置 (No. 4柱)【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H-300×4000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
						1		587,800
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し		0	0	0			WB823010
		回	1	234,200	234,200			単- 276号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.15	41,460	6,219			
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0.84	12,210	10,256.4			
接地設置	D種接地 補正あり		0	0	0			WE123800
		極	1	8,623	8,623			単- 277号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)			0	0	0			WB823040
		t	0.52	700,000	364,000			単- 278号
連結式接地棒	径10×1500		0	0	0			WE521600
		本	1	1,400	1,400			単- 279号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		0	0	0			WE521700
		本	1	305	305			単- 280号
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2		0	0	0			WE500100
		m	3	60	180			単- 281号
硬質ビニル電線管 (材料費)	VE 16mm		0	0	0			WYB00139
		m	1	65	65			単- 282号
波付硬質ポリエチレン電線管 (材料費)	FEP50mm		0	0	0			WYB00080
		m	2	313	626			単- 285号
計					0			
					625,874.4			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単 - 135号	照明灯基礎設置 (No. 4柱) 【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H-300×4000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	単価					0	
						625,900	円/基
	変更積算単価					587,800	円/基

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-136号	照明灯基礎設置 (No. 6柱)【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H-300×4000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
						1		587,500
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し		0	0	0			WB823010
		回	1	234,200	234,200			単- 276号
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.15	41,460	6,219			
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0.84	12,210	10,256.4			
接地設置	D種接地 補正あり		0	0	0			WE123800
		極	1	8,623	8,623			単- 277号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)			0	0	0			WB823040
		t	0.52	700,000	364,000			単- 278号
連結式接地棒	径10×1500		0	0	0			WE521600
		本	1	1,400	1,400			単- 279号
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500		0	0	0			WE521700
		本	1	305	305			単- 280号
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2		0	0	0			WE500100
		m	3	60	180			単- 281号
硬質ビニル電線管 (材料費)	VE 16mm		0	0	0			WYB00150
		m	1	65	65			単- 282号
波付硬質ポリエチレン電線管 (材料費)	FEP50mm		0	0	0			WYB00082
		m	1	313	313			単- 283号
計					0			
					625,561.4			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-136号	照明灯基礎設置 (No. 6柱)【夜間】	抵抗板付鋼製杭基礎 H-300×4000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	0	単価	0
						1		587,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						625,600	円/基	
	変更積算単価					587,500	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-137号	架空配線 【夜間】	引込線(DV) 移設	単位	径間	数量	1	単価	48,587
						1		48,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込線 (DV) 架空配線		仕上外径 20mm以下 移設		1	51,740	51,740	WE119200	
			径間	1	51,740	51,740	単- 286号	
計						51,740		
単価						51,740		
						51,740	円/径間	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-138号	架空配線 【夜間】	引込線(DV) 撤去(不使用)	単位	径間	数量	1	単価	12,151
						1		12,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込線 (DV) 架空配線		仕上外径 20mm以下 撤去(不使用)		1	12,940	12,940	WE119200	
			径間	1	12,940	12,940	単- 287号	
計						12,940		
単価						12,940		
						12,940	円/径間	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単価使用年月	2023. 3						
歩掛使用年月	2023. 2						
労務調整係数	1.000-00-00-2-50						
単-139号	架空配線 【夜間】	引込線(DV) 撤去(不使用)	単位	径間	数量	1	12,151
						1	12,151
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	引込線 (DV) 架空配線	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用)		1	12,940	12,940	WE119200
			径間	1	12,940	12,940	単- 287号
	計					12,940	
	単価					12,940	
						12,940	円/径間

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-140号	架空配線 【夜間】	引込線(DV) 新設	単位	径間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	引込線 (DV) 架空配線	仕上外径 15mm以下 新設		0	0	0	WE119200	
			径間	1	15,530	15,530	単- 288号	
	引込用ビニル絶縁電線 (材料費)	DV 8mm2 2個より		0	0	0	WYB00023	
			m	3	276	828	単- 289号	
	計					0		
						16,358		
	単価					0		
						16,360	円/径間	
	変更積算単価					15,370	円/径間	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単 - 141号	道路照明灯撤去 【夜間】	再利用	単位	基	数量	1	1	単価	16,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増あり 1.23無		1	17,690	17,690		WE210900	
			基	1	17,690	17,690		単 - 290号	
	計					17,690			
	単価					17,690			
						17,690		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-142号	道路照明灯撤去 【夜間】	撤去(不使用)	単位	基	数量	1	単価	33,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増あり 1.23無	基	1	17,690	17,690	WE210900	
	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	15,460	15,460	WE211500	単- 290号
	自動点滅器取付 (ボール取付)	自動点滅器(ボール取付) 撤去(不使用)	個	1	2,070	2,070	WE211100	単- 292号
	計					35,220		
	単価					35,220		
						35,220	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-143号	道路照明灯撤去 【夜間】	撤去(不使用)	単位	基	数量	1	単価	33,073
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増あり 1.23無	基	1	17,690	17,690	WE210900		
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	15,460	15,460	WE211500	単- 290号	
自動点滅器取付 (ボール取付)	自動点滅器(ボール取付) 撤去(不使用)	個	1	2,070	2,070	WE211100	単- 291号	
計					35,220			
単価					35,220			
					35,220		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-144号	道路照明灯撤去 【夜間】	撤去(不使用)	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 割増あり 1.23無	基	0	0	0		WE210900
	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	15,460	15,460		単- 293号
	自動点滅器取付 (ボール取付)	自動点滅器(ボール取付) 撤去(不使用)	個	1	2,070	2,070		WE211500
	計					0		単- 294号
	単価					38,490		WE211100
	変更積算単価					38,490		単- 295号
						0		
						38,490		円/基
						36,150		円/基

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	照明灯基礎撤去 【夜間】		単位	個所	数量	1	単価 4,806
						1	4,806
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		0.37	13,830	5,117.1	WB824010
			m 3	0.37	13,830	5,117.1	単- 296号
	計					5,117.1	
						5,117.1	
	単価					5,118	
						5,118	円/個所

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	照明灯基礎撤去 【夜間】		単位	個所	数量	1	単価 4,806
						1	4,806
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		0.37	13,830	5,117.1	WB824010
			m 3	0.37	13,830	5,117.1	単- 296号
	計					5,117.1	
						5,117.1	
	単価					5,118	
						5,118	円/個所

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	照明灯基礎撤去 【夜間】		単位	個所	数量	0	単価	0
						1		3,897
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	0.3	13,830	4,149	単- 298号	
	計					0		
						4,149		
	単価					0		
						4,149	円/個所	
	変更積算単価							
						3,897	円/個所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	交通安全施設基礎撤去 【夜間】		単位	個所	数量	1	単価	4,935
						1		4,935
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		0.38	13,830	5,255.4	WB824010	
			m 3	0.38	13,830	5,255.4	単- 296号	
	計					5,255.4		
						5,255.4		
	単価					5,256		
						5,256	円/個所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単価	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-149号	架空配線 【夜間】	引込線(DV) 移設	単位	径間	数量	1	48,587
						1	48,587
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	引込線 (DV) 架空配線	仕上外径 20mm以下 移設		1	51,740	51,740	WE119200
			径間	1	51,740	51,740	単- 286号
	計					51,740	
						51,740	
	単価					51,740	円/径間
						51,740	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-150号	架空配線 【夜間】	引込線(DV)	単位	径間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	引込線 (DV) 架空配線	仕上外径 15mm以下 新設		0	0	0	WE119200	
			径間	1	15,530	15,530	単- 288号	
	引込用ビニル絶縁電線 (材料費)	DV 8mm2 2個より		0	0	0	WYB00074	
			m	3	276	828	単- 289号	
	計					0		
						16,358		
	単価					0		
						16,360	円/径間	
	変更積算単価					15,370	円/径間	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単価151号	架空配線 【夜間】	15mm以下 2sq×6c	単位	径間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
通信・制御ケーブル配線	15mm以下 移設 自己支持型		0	0	0	WE119400		
		径間	1	90,380	90,380	単価 359号		
計					0			
単価					90,380			
変更積算単価					90,380	円/径間		
					84,880	円/径間		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-152号	架空配線 【夜間】	20mm以下 2sq×12c	単位	径間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	通信・制御ケーブル配線	20mm以下 新設 自己支持型		0	0	0	WE119400	
			径間	1	61,570	61,570	単- 360号	
	制御ケーブル (材料費)	CVV-SSD-2sq-12c		0	0	0	WYB00020	
			m	32.5	723	23,497.5	単- 361号	
	計					0		
	単価					85,067.5		
	変更積算単価					79,890	円/径間	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-153号	架空配線撤去 【夜間】	30mm以下 2sq×20c 2sq×30c	単位	径間	数量	0	単価	0
						1		45,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通信・制御ケーブル配線		30mm以下 撤去(不使用) 自己支持型		0	0	0	WE119400	
			径間	1	48,290	48,290	単- 365号	
計						0		
						48,290		
単価						0		
						48,290	円/径間	
変更積算単価						45,350	円/径間	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	発電機撤去		単位	基	数量	0	単価	0
						1		518,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発電機撤去				0	0	0	WYB00186	
			基	1	518,200	518,200	単- 366号	
計						0		
						518,200		
単価						0		
						518,200	円/基	
変更積算単価						518,200	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	防護柵撤去(ガードレール) 【夜間】	Gr-A-4E	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 無		0	0	0	WB810530	
			m	1	1,874	1,874	単- 367号	
	計					0		
						1,874		
	単価					0		
						1,874	円/m	
	変更積算単価					1,760	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 【夜間】	土中建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 有		0	0	0	WB810770	
			m	1	1,457	1,457	単- 368号	
	計					0		
						1,457		
	単価					0		
						1,457	円/m	
	変更積算単価					1,369	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 157号	標識撤去 【夜間】	門型式	単位	基	数量	1	180,676
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去 (片持式・門型式)	門型式 10m未満 1基 無 有			1	192,400	192,400	WB812200
			基	1	192,400	192,400	単 - 369号
計						192,400	
						192,400	
単価						192,400	円 / 基

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 158号	標識撤去 【夜間】	路側式	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 有		0	0	0		WB812190
			基	1	31,980	31,980		単 - 372号
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 有		0	0	0		WB812210
			基	1	3,724	3,724		単 - 373号
	計					0		
						35,704		
	単価					0		
						35,710		円/基
	変更積算単価							
						33,530		円/基

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 159号	標識撤去 【夜間】	片持式	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		片持式 400kg未満/基 1基 無 有		基	0	0	0	WB812200
			基	1	45,490		45,490	単 - 374号
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 有			0	0	0	WB812220
			m 2	2	10,920		21,840	単 - 375号
	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無 有			0	0	0	WB812240
			m 3	1	91,400		91,400	単 - 376号
	計						0	
							158,730	
	単価						0	
							158,800	円/基
	変更積算単価							
							149,100	円/基

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	標識撤去 【夜間】	添架式 信号アーム部	単位	基	数量	0	単価	0
						1		7,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (添架式)		信号アーム部に取付け 無 有		0	0	0	WB812230	
			基	1	7,475	7,475	単- 377号	
計						0		
						7,475		
単価						0		
						7,475	円/基	
変更積算単価								
						7,020	円/基	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	標識撤去 【夜間】	添架式 照明柱・既設標識柱	単位	基	数量	0	単価	0
						1		7,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (添架式)		照明柱・既設標識柱に取付け 無 有		0	0	0	WB812230	
			基	1	7,475	7,475	単- 378号	
計						0		
						7,475		
単価						0		
						7,475	円/基	
変更積算単価								
						7,020	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-162号	標識撤去 【夜間】	歩行者用案内標識	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		9,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去		歩行者用案内標識		0	0	0	WYB00018	
			枚	1	10,160	10,160	単- 379号	
計						0		
						10,160		
単価						0		
						10,160	円/枚	
変更積算単価						9,541	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	視線誘導標撤去 【夜間】	円形 土中建込 10本未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)		土中建込 10本未満 有 無		0	0	0	WB812360	
			本	1	1,826	1,826	単- 380号	
計						0		
						1,826		
単価						0		
						1,826	円/本	
変更積算単価						1,715	円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-164号	距離標撤去 【夜間】	土中埋込	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標撤去		土中埋込		0	0	0	WYB00028	
			本	1	3,251	3,251	単- 381号	
計						0		
						3,251		
単価						0		
						3,251	円/本	
変更積算単価						3,053	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	コンクリート構造物取壊し 【夜間】	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	12,987
						1		12,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し有り 必要		1	13,830	13,830	WB824010	
			m 3	1	13,830	13,830	単- 296号	
計						13,830		
						13,830		
単価						13,830		
						13,830	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-166号	舗装版破碎 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	705.4
						1		705.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	751.2	751.2	CB430310	
			m 2	1	751.2	751.2		
計						751.2		
単価						751.2		
						751.2	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	コンクリート構造物取壊し 【夜間】	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	12,987
						1		12,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		1	13,830	13,830	WB824010	
			m 3	1	13,830	13,830	単- 296号	
計						13,830		
単価						13,830		
						13,830	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	コンクリート構造物取壊し 【夜間】	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		12,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	13,830	13,830	単- 298号	
計						0		
						13,830		
単価						0		
						13,830	円/m3	
変更積算単価						12,990	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-169号	舗装版破砕 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		705.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	751.2	751.2		
計						0		
						751.2		
単価						0		
						751.2	円/m2	
変更積算単価						705.5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-170号	舗装版破砕 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		705.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	751.2	751.2		
計						0		
						751.2		
単価						0		
						751.2	円/m2	
変更積算単価						705.5	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-171号	舗装版破砕 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		705.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	751.2	751.2		
計						0		
						751.2		
単価						0		
						751.2	円/m2	
変更積算単価						705.5	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-172号	舗装版破砕 【夜間】	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	1,073	1,073		
計						0		
						1,073		
単価						0		
						1,073	円/m2	
変更積算単価								
						1,008	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	車線分離標撤去 【夜間】	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (車線分離標)		穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無		0	0	0	WB812410	
			本	1	3,213	3,213	単- 382号	
計						0		
						3,213		
単価						0		
						3,213	円/本	
変更積算単価								
						3,018	円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	植栽撤去	中木(立木・木根)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植栽撤去		中木 10本以上50本未満 運搬費30km以内含む		0	0	0	WYB00044	
			本	1	4,692	4,692	単- 383号	
計						0		
						4,692		
単価						0		
						4,692	円/本	
変更積算単価								
						4,406	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-175号	殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 11.4km	単位	m3	数量	1	単価	2,926
						1		2,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	3,116	3,116	CB227010	
			m3	1	3,116	3,116		
計						3,116		
						3,116		
単価						3,116		
						3,116	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-176号	殻運搬 【夜間】	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 11.4 k m	単位	m3	数量	1	単価	3,405
						1		3,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3,626	3,626	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,626	3,626		
	計					3,626		
						3,626		
	単価					3,626	円/m3	
						3,626		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	殻処分 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,427
						1		2,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,100	2,585	WB020052	
			t	2.35	1,100	2,585	単- 384号	
	計					2,585		
						2,585		
	単価					2,585	円/m3	
						2,585		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,685
						1		2,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.2	1,300	2,860	WB020052	
			t	2.2	1,300	2,860	単- 385号	
計						2,860		
単価						2,860		
						2,860	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-179号	殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 11.4 k m	単位	m3	数量	1	単価	2,926
						1		2,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	3,116	3,116	CB227010	
			m 3	1	3,116	3,116		
計						3,116		
単価						3,116		
						3,116	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	殻処分 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,427
						1		2,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,100	2,585	WB020052	
			t	2.35	1,100	2,585	単- 384号	
計						2,585		
単価						2,585	円/m3	
						2,585		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-181号	殻運搬 【夜間】	アスファルト殻(掘削) 運搬距離 11.4km	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	3,626	3,626		
計						0		
単価						3,626	円/m3	
変更積算単価						3,405	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-182号	殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 11.4 k m 構造物取壊し	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	2,927	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3,116	3,116		
計						0		
						3,116		
単価						0		
						3,116	円/m3	
変更積算単価						2,927	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-183号	殻運搬 【夜間】	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 11.4 k m 舗装版破碎	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	3,405	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	3,626	3,626		
計						0		
						3,626		
単価						0		
						3,626	円/m3	
変更積算単価						3,405	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻(掘削) 2.20t/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.2	1,300	2,860	単- 386号	
計						0		
						2,860		
単価						0		
						2,860	円/m3	
変更積算単価						2,686	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻(掘削) 2.35t/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,300	3,055	単- 386号	
計						0		
						3,055		
単価						0		
						3,055	円/m3	
変更積算単価						2,869	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	殻処分 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	2,428	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2.35	1,100	2,585	単- 387号	
計						0		
						2,585		
単価						0		
						2,585	円/m3	
変更積算単価						2,428	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-187号	立木処分	立木	単位	t	数量	0	単価	0
						1	21,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	1	23,000	23,000	単- 388号	
計						0		
						23,000		
単価						0		
						23,000	円/t	
変更積算単価						21,600	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	木根処分	木根	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)			0	0	0	WB020052	
			t	1	25,000	25,000	単- 389号	
	計					0		
	単価					25,000	円/t	
	変更積算単価					23,480	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻（切削）【夜間】	(株)江口土木 寺山リサイクルセンター						
			t	100	1,200	120,000		
	計					120,000		
	単価					1,200	円/t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻（切削）【夜間】	(株)江口土木 寺山リサイクルセンター						
			t	100	1,200	120,000		
	計					120,000		
	単価					1,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-191号	セメントミルク浸透	舗装厚40mm 超速硬型 840L/100m ²	単位	m ²	数量	100	100	単価	2,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.1	44,572	4,457			
			人	0.1	44,572	4,457			
特殊作業員				0.4	40,635	16,254			
			人	0.4	40,635	16,254			
普通作業員				0.9	29,610	26,649			
			人	0.9	29,610	26,649			
半たわみ性舗装用セメントミルク		超速硬型		840	222	186,480			
			L	840	222	186,480			
トラック [クレーン装置付] 運転		ベ-ストラック4~4.5t級 吊能力2.0t		0.1	55,620	5,562		WYB00032	
			日	0.1	55,620	5,562		単- 412号	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転		排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t		0.1	47,080	4,708		WYB00033	
			日	0.1	47,080	4,708		単- 413号	
散水車 [トラック架装型] 運転		タンク容量 3800L		0.1	47,200	4,720		WYB00034	
			日	0.1	47,200	4,720		単- 414号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%				1		3,670			
			式	1		3,670			
計						252,500			
						252,500			
単価						2,525			
						2,525		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-192号	セメントミルク浸透	舗装厚50mm 超速硬型 1050L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	2,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	44,572	4,457		
			人	0.1	44,572	4,457		
	特殊作業員			0.4	40,635	16,254		
			人	0.4	40,635	16,254		
	普通作業員			0.9	29,610	26,649		
			人	0.9	29,610	26,649		
	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型		1,050	222	233,100		
			L	1,050	222	233,100		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t級 吊能力2.0t		0.1	55,620	5,562		WYB00048
			日	0.1	55,620	5,562		単- 412号
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t		0.1	47,080	4,708		WYB00049
			日	0.1	47,080	4,708		単- 413号
	散水車 [トラック架装型] 運転	タンク容量 3800L		0.1	47,200	4,720		WYB00050
			日	0.1	47,200	4,720		単- 414号
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		3,650		
			式	1		3,650		
	計					299,100		
						299,100		
	単価					2,991		
						2,991		円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-193号	埋戻し砂 (材料費)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	1	3,500	3,500		
	計					0		
	単価					3,500		
						0		
						3,500		円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	5,249	52,490		
自由勾配側溝		縦断用 300×300×2000 T-25	個	5	17,600	88,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,100	1,411		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						142,000		
単価						14,200	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	U型側溝	据付け無し有り側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.58m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	20,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	5,249	52,490		
自由勾配側溝		縦断用 300×600×2000 T-25	個	5	31,100	155,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.696	2,100	1,461		
諸雑費(まるめ)			式	1		49		
計						209,500		
単価						20,950	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 無	枚	100	1,134	113,400		
	側溝蓋 (自由勾配側溝)	縦断用 標準型 300用 L=1000	枚	100	6,400	640,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					753,400		
	単価					7,534	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 無	枚	100	1,134	113,400		
	側溝蓋 (自由勾配側溝)	縦断用 集水型 300用 L=1000(グレーチング付)	枚	100	25,300	2,530,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		600		
	計					2,644,000		
	単価					26,440	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	U型側溝	据付け無し有り側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	5,249	52,490		
自由勾配側溝		縦断用 300×300×2000 T-25	個	5	17,600	88,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,100	1,411		
諸雑費(まるめ)			式	1		99		
計						142,000		
単価						14,200	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	U型側溝	据付け無し有り側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	18,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	5,249	52,490		
自由勾配側溝		縦断用 300×400×2000 T-25	個	5	25,900	129,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,100	1,411		
諸雑費(まるめ)			式	1		99		
計						183,500		
単価						18,350	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-200号	自由勾配側溝据付	縦断用 300×400 製品長1.0m超え2.0m未満	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.4	44,572	17,828		
	普通作業員		人	0.4	40,635	16,254		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0		WYB00224
	再生クラッシャーラン	RC-40	日	0.4	61,530	24,612		単- 415号
	生コンクリート【夜間】	18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	0.6	2,100	1,260		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		m ³	0.37	20,800	7,696		
			式	1		4,112		
	計					0		
	単価					95,450		
						0		
						9,545	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-201号	自由勾配側溝据付 片側端部加工有	縦断用 300×400 製品長1.0m超え2.0m未満	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.4	44,572	17,828			
普通作業員			人	0.4	40,635	16,254			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0			WYB00226
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0			単- 415号
生コンクリート【夜間】		18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	0.6	2,100	1,260			
諸雑費 (率+まるめ) 25%			m ³	0.37	20,800	7,696			
計			式	1		20,562			
						0			
単価						111,900			
						0			
						11,190		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-202号	自由勾配側溝据付 両側端部加工有	縦断用 300×400 製品長2.0m超え3.0m未満	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.5	44,572	22,286			
普通作業員			人	0.5	40,635	20,317			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0			WYB00228
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0			単- 416号
生コンクリート【夜間】		18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	0.6	2,100	1,260			
諸雑費（率+まるめ） 40%			m ³	0.37	20,800	7,696			
計			式	1		41,166			
単価						0			
						153,100			
						0			
						15,310		円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-203号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×400×1210 T-25（コーナ-用）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	22,500	22,500	単- 417号	
計						0		
						22,500		
単価						0		
						22,500	円／個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-204号	自由勾配側溝（材料費）	縦断用 300×400×2000 T-25	単位	個	数量	0	単価	0
						1		25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ)		0	0	0		
			個	1	25,200	25,200		
計						0		
						25,200		
単価						0		
						25,200	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	U型側溝	据付け無し有り側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	17,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	5,249	52,490		
自由勾配側溝		縦断用 300×500×2000 T-25	個	5	24,400	122,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,100	1,411		
諸雑費(まるめ)			式	1		99		
計						176,000		
単価						17,600	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	U型側溝	据付け無し有り側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.58m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	20,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	5,249	52,490		
自由勾配側溝		縦断用 300×600×2000 T-25	個	5	31,100	155,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.696	2,100	1,461		
諸雑費(まるめ)			式	1		49		
計						209,500		
単価						20,950	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.58m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	5,249	52,490		
自由勾配側溝		縦断用 300×700×2000 T-25	個	5	34,400	172,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.696	2,100	1,461		
諸雑費 (まるめ)			式	1		49		
計						226,000		
単価						22,600	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.58m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	24,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 無	m	10	5,249	52,490		
自由勾配側溝		縦断用 300×800×2000 T-25	個	5	37,800	189,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.696	2,100	1,461		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						243,000		
単価						24,300	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 無	枚	100	1,134	113,400			
側溝蓋 (自由勾配側溝)	縦断用 標準型 300用 L=1000	枚	100	6,400	640,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					753,400			
単価					7,534		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	26,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 無	枚	100	1,134	113,400			
側溝蓋 (自由勾配側溝)	縦断用 集水型 300用 L=1000(グレーチング付)	枚	100	25,300	2,530,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		600			
計					2,644,000			
単価					26,440	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 無	枚	100	1,134	113,400		
	側溝蓋 (自由勾配側溝)	300用(防音蓋) L=500 T=25	枚	100	3,050	305,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					418,400		
	単価					4,184	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 夜 無	枚	100	489	48,900		
	側溝蓋（自由勾配側溝）	300用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	8,630	863,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					911,900		
	単価					9,119	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	63,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 無	枚	100	1,134	113,400		
	集水樹蓋(鋼製蓋)	500×500用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ含む))	枚	100	62,420	6,242,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		600		
	計					6,356,000		
	単価					63,560	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	87,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 無	枚	100	1,134	113,400		
	集水樹蓋(鋼製蓋)	600×600用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	枚	100	86,270	8,627,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		600		
	計					8,741,000		
	単価					87,410	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-215号	蓋版据付 コンクリート蓋	管理樹用 樹穴700×900用 170kg超え500kg以下	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.2	44,572	8,914		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.2	40,635	8,127		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.4	29,610	11,844		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00164
			日	0.2	58,400	11,680		単- 418号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						40,570		
	単価					0		
						4,057		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-216号	コンクリート蓋（材料費）	管理柵用 柵穴700×900用 鋼製蓋含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	131,000	131,000	単- 419号	
	計					0		
						131,000		
	単価					0		
						131,000	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-217号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 GP-B-3E 曲線部補正無	単位	m	数量	100	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.5	44,572	66,858	
			人	1.5	44,572	66,858	
	普通作業員			7.5	29,610	222,075	
			人	7.5	29,610	222,075	
	ガードレール支柱打込機 [モンケン式] 運転	モンケン質量400~600kg		1.5	61,320	91,980	WYB00009
			日	1.5	61,320	91,980	単-420号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		14,387	
			式	1		14,387	
	計					395,300	
	単価					3,953	
						3,953	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-218号	ガードパイプ（材料費）	GP-B-3E土中建込 ^ダ - ^{クフ} ラウ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ	GP-B-3E土中建込 ^ダ - ^{クフ} ラウ系10YR2.0/1.0程度		1	12,700	12,700	
			m	1	12,700	12,700	
	計					12,700	
	単価					12,700	
						12,700	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	10,787.81	10,787		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,410	-8,410		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,377		
	単価					2,377	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	ガードレール（材料費）	Gr-B-4E 土中建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	1	単価	9,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール	Gr-B-4E 土中建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度		1	9,770	9,770		
			m	1	9,770	9,770		
	計					9,770		
	単価					9,770		
						9,770		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-221号	ガードレール設置	構造物建込 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.2	44,572	8,914		
	普通作業員		人	0.2	40,635	8,127		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00168
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		日	0.4	58,400	23,360		単- 421号
	計		式	1		5,215		
	単価					0		
						57,460		
						0		
						5,746		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-223号	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 GP-B-3E 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	1.5	44,572	66,858		
	ガードレール支柱打込機 [モンケン式] 運転	モンケン質量400~600kg		0	0	0		WYB00017
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		日	1.5	61,320	91,980		単- 423号
	計		式	1		14,387		
	単価					0		
						395,300		
						0		
						3,953		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-224号	ガードパイプ（材料費）	GP-B-3E土中建込 ^ダ - ^{クフ} ラウ系10YR2.0/1.0程度	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガードパイプ	GP-B-3E土中建込 ^ダ - ^{クフ} ラウ系10YR2.0/1.0程度		0	0	0			
			m	1	12,700	12,700			12,700
	計					0			
	単価					0			
						12,700			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-225号	連続基礎 ⁷ ロック設置	1000kg/基以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	44,572	11,143		
	特殊作業員		人	0.25	40,635	10,158		
	普通作業員		人	0.5	29,610	14,805		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.5	58,400	29,200		WYB00104 単- 424号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		5,414		
	計					70,720		
	単価					7,072		円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-226号	プレキャスト連続基礎ブロック（材料費）	B型 基本	単位	個	数量	0	単価	0
						1		36,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	36,500	36,500	単- 425号	
計						0		
						36,500		
単価						0		
						36,500	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-227号	プレキャスト連続基礎ブロック（材料費）	B型 端部A	単位	個	数量	0	単価	0
						1		34,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	34,600	34,600	単- 426号	
計						0		
						34,600		
単価						0		
						34,600	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-228号	プレキャスト連続基礎ブロック（材料費）	B型 端部B	単位	個	数量	0	単価	0
						1		35,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	35,200	35,200	単- 427号	
計						0		
						35,200		
単価						0		
						35,200	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-229号	ハンドホール蓋高さ調整	情報ボックスハンドホール蓋 車道部 嵩下高50mm以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	44,572	26,743			
特殊作業員		人	0.6	40,635	24,381			
普通作業員		人	0.6	29,610	17,766			
トラック [クレーン装置付] 運転	ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.6	58,370	35,022	WYB00118		単- 428号
諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		51,888			
計					0			
単価					155,800			円/箇所
					0			
					155,800			

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 有	単位	m 2	数量			単価
					1			26,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		移設 2 m 2 未満 設置手間	m 2	1	26,282.88	26,282		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,290		
単価						26,290	円/m 2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-231号	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 有 有	単位	基	数量			単価
					1			12,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
添架式標識板取付金具設置		信号アーム部 金具含 材工共	基	1	12,311.9	12,311		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12,320		
単価						12,320	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-232号	添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 有 有	単位	基	数量	1	単価	17,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
添架式標識板取付金具設置		照明柱 既設標識柱 金具含 材工共	基	1	17,306.35	17,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,310		
単価						17,310	円／基	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-233号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 2基以下 無 有	単位	基	数量	1	単価	7,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	7,253.06	7,253		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,253		
単価						7,253	円／基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-234号	標識板設置	歩行者用案内標識	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	0.25	40,635	10,158		
計				1		0		
単価						10,160	円/枚	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 2基 無 有	単位	基	数量	1	単価	53,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満 設置手間	基	1	53,830.98	53,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,830		
単価						53,830	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	m 2	数量		1	9,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		移設 2 m 2 以上 設置手間						
			m 2	1	9,280.44	9,280		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計							9,280	
単価							9,280	円/m 2

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-237号	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工回数3回以上)	有り 無し	単位	回	数量		1	236,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 夜間		施工条件I 時間制約無						
			回	1	236,600	236,600		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計							236,600	
単価							236,600	円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)	単位	t	数量	単価	金額	単価	704,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
抵抗板付鋼製杭基礎	ボールアンカー100型-V H150~400	t	1	704,200	704,200			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					704,200			
単価					704,200	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	標識柱設置 (片持式)	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 438.8kg/基 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	769,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識柱	オーパ [®] ハンク [®] F・逆L・T型 鋼管 静電粉体塗装	t	0.43	1,560,000	670,800			
標識柱設置 (片持式)	400kg以上 設置手間	基	1	98,717.4	98,717			
諸雑費 (まるめ)		式	1		83			
計					769,600			
単価					769,600	円/基		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 カブセルブリズム・カブセルレンス 10m2未満 無 有 無	単位	m 2	数量	1	単価	100,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 カブセルブリズム・カブセルレンス 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	100,819.71	100,819		
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						100,900		
単価						100,900	円/m 2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	案内標識ビクト部分（材料費）	カブセルブリズム・カブセルレンス 2色	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）				0	0	0	WB020012	
			m 2	1	87,100	87,100	単- 429号	
計						0		
						87,100		
単価						0		
						87,100	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	403.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	266	266,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	44	140	6,160		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		6,500		
計						403,100		
単価						403.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	433.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	296	296,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	49	140	6,860		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		6,500		
計						433,800		
単価						433.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	993.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	589	589,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	192	326,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	160	12,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000		
	軽油	1.2号	L	98	140	13,720		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		19,180		
	計					993,300		
	単価					993.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	974.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	665	798,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油		1.2号	L	132	140	18,480		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		8,292		
計						974,100		
単価						974.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	403.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	266	266,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	44	140	6,160		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,500		
	計					403,100		
	単価					403.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	485.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	266	266,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	330	188,100		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	44	140	6,160		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,440		
	計					485,700		
	単価					485.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	433.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	296	296,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	49	140	6,860		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,500		
	計					433,800		
	単価					433.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	993.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	589	589,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	192	326,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	160	12,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000		
	軽油	1.2号	L	98	140	13,720		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		19,180		
	計					993,300		
	単価					993.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	974.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	665	798,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油		1.2号	L	132	140	18,480		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,292		
計						974,100		
単価						974.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-251号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.23無	単位	基	数量	10	単価	35,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	5	34,492	172,460			
普通作業員		人	4	29,610	118,440			
照明ポール		本	10	0	0			
アンカーボルト		組	10	0	0			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.7	36,900	62,730			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					353,700			
単価					35,370	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-252号	照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	単位	台	数量	10	単価	61,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.2	34,492	282,834		
普通作業員			人	4.2	29,610	124,362		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	18	11,720	210,960	単-430号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		44		
計						618,200		
単価						61,820	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-253号	自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 移設	単位	個	数量	10	単価	8,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.4	34,492	82,780		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						82,780		
単価						8,278	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-254号	道路照明灯建柱	高さ:GL8m未満 重量:350kg超1000kg以下	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	6	34,492	206,952		
普通作業員				0	0	0		
			人	4.8	29,610	142,128		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		0	0	0		
			日	1.9	36,800	69,920		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0	WYB00181	
			日	1.9	58,510	111,169	単- 431号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%				0		0		
			式	1		10,431		
計						0		
						540,600		
単価						0		
						54,060	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-255号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.1	34,492	141,417		
普通作業員			人	2.1	29,610	62,181		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	9	11,720	105,480	単-432号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		22		
計						309,100		
単価						30,910	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-256号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ポール取付) 新設	単位	個	数量	単価	金額	単価	4,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	1.2	34,492		41,390		
諸雑費（まるめ）			式	1			0		
計							41,390		
単価							4,139	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-257号	複合照明柱（材料費）No.1柱	貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号アーム等含む	単位	基	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
複合照明柱 No. 1柱				0	0		0		
			基	1	3,378,000		3,378,000		
計							0		
							3,378,000		
単価							0		
							3,378,000	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-258号	自動点滅器（材料費）	200V(6A) 自動点滅器取付金具含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		7,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器（J I S 2形）		200V用（6A）		0	0	0		
			個	1	4,990	4,990		
自動点滅器取付金具（ニップル式）		200V用（6A）		0	0	0		
			個	1	2,120	2,120		
計						0		
						7,110		
単価						0		
						7,110	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-259号	LED道路照明灯具（材料費）	指定色塗装 電源装置・付属ケーブル含む	単位	台	数量	0	単価	0
						1		356,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明灯具 No.1・5・6柱		指定色塗装 電源装置・付属ケーブル含む（LEV3-1761A22）		0	0	0		
			台	1	356,000	356,000		
計						0		
						356,000		
単価						0		
						356,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-260号	ポール内ジョイントユニット（材料費）	FMT68-15A 1灯・2灯用 テストスイッチ有	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	6,860	6,860	単- 433号	
計						0		
						6,860		
単価						0		
						6,860	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-261号	ポール銘板（材料費）	国土交通省仕様	単位	個	数量	0	単価	0
						1		9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	9,500	9,500	単- 434号	
計						0		
						9,500		
単価						0		
						9,500	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-262号	管理番号札（材料費）	国土交通省仕様 SUSバンド付	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
番号札		ステンレスバンド付（道路照明）		0	0	0		
			枚	1	3,260	3,260		
計						0		
						3,260		
単価						0		
						3,260	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-263号	取付バンド（材料費）	CABD-8	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	1,500	1,500	単- 435号	
計						0		
						1,500		
単価						0		
						1,500	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-264号	複合照明柱（材料費）No.2柱	貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号ア-ム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		1,650,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
複合照明柱 No. 2柱		貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号ア-ム等含む			0	0	0	
			基	1	1,650,000		1,650,000	
計							0	
							1,650,000	
単価							0	
							1,650,000	円/基

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-265号	複合照明柱（材料費）No.4柱	貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号ア-ム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		1,646,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
複合照明柱 No. 4柱		貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号ア-ム等含む			0	0	0	
			基	1	1,646,000		1,646,000	
計							0	
							1,646,000	
単価							0	
							1,646,000	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-266号	複合照明柱（材料費）No.5柱	貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号ア-ム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		2,916,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
複合照明柱 No. 5柱		貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号ア-ム等含む		0	0	0		
			基	1	2,916,000	2,916,000		
計						0		
						2,916,000		
単価						0		
						2,916,000	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-267号	複合照明柱（材料費）No.6柱	貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号ア-ム等含む	単位	基	数量	0	単価	0
						1		1,645,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
複合照明柱 No. 6柱		貼紙防止塗装 防食塗装 指定色塗装 信号ア-ム等含む		0	0	0		
			基	1	1,645,000	1,645,000		
計						0		
						1,645,000		
単価						0		
						1,645,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-268号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.9	29,610	26,649		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7	10,730	75,110	単-436号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		41		
計						101,800		
単価						10,180	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-269号	スパイラルダクト（材料費）	φ500×t0.6 亜鉛引き	単位	m	数量	1	単価	2,980
						1	2,980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	2,980	2,980	WB020011	
			m	1	2,980	2,980	単- 437号	
計						2,980		
単価						2,980		
						2,980	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-270号	アンカーボルト（材料費）	4-M24×700L ねじ切り部メッキ仕上げ ナット・ワッシャー含む	単位	組	数量	1	単価	45,500
						1	45,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	45,500	45,500	WB020019	
			組	1	45,500	45,500	単- 438号	
計						45,500		
単価						45,500		
						45,500	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-271号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	
						1		8,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	34,492	8,623		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,623		
単価						8,623	円/極	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-272号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量		単価	
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-273号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ10用 8mm2×500	本	1	305	305		
計						305		
単価						305	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-274号	IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 3.5mm2	m	1	60.2	60		
計						60		
単価						60	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-275号	硬質ビニル電線管（材料費）	VE16mm	単位	m	数量	1	単価	65
						1		65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 16mm		1	65.1	65		
			m	1	65.1	65		
計						65		
単価						65	円/m	
						65		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-276号	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日 施工回数3回以上)	有り 無し	単位	回	数量	1	単価	234,200
						1		234,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 夜間		施工条件I 時間制約無						
			回	1	234,200	234,200		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						234,200		
単価						234,200	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-277号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		1	8,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	34,492	8,623		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,623		
単価						8,623	円／極	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-278号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量		1	700,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V H150～400	t	1	700,000	700,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						700,000		
単価						700,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-279号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	金額	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	1	1,400	1,400		
	計					1,400		
	単価					1,400	円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-280号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	金額	単価	305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒用リード端子	φ10用 8mm2×500	本	1	305	305		
	計					305		
	単価					305	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-281号	IV電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 3.5mm ²	単位	m	数量	1	単価	60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 3.5mm ²	m	1	60.2	60		
計						60		
単価						60	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-282号	硬質ビニル電線管（材料費）	VE 16mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 16mm	m	1	65.1	65		
計						0		
単価						65	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-283号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 m m		0	0	0		
			m	1	313	313		
計						0		
						313		
単価						0		
						313	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-284号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 m m		0	0	0		
			m	1	313	313		
計						0		
						313		
単価						0		
						313	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-285号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 m m		0	0	0		
			m	1	313	313		
計						0		
						313		
単価						0		
						313	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-286号	引込線（DV）架空配線	仕上外径 20mm以下 移設	単位	径間	数量	1	単価	51,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	1.5	34,492	51,738		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						51,740		
単価						51,740	円/径間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-287号	引込線（DV）架空配線	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用)	単位	径間	数量	1	単価	12,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.375	34,492	12,934		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						12,940		
単価						12,940	円/径間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-288号	引込線（DV）架空配線	仕上外径 15mm以下 新設	単位	径間	数量	1	単価	15,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.45	34,492	15,521		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15,530		
単価						15,530	円/径間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-289号	引込用ビニル絶縁電線（材料費）	DV 8mm2 2個より	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	引込用ビニル絶縁電線	DV 8mm2 2個より		0	0	0			
			m	1	276	276			
	計					0			
	単価					0			
						276		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-290号	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増あり 1.23無	単位	基	数量	10	単価	17,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.5	34,492	86,230		
普通作業員			人	2	29,610	59,220		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	0.85	36,900	31,365		
諸雑費 (まるめ)			式	1		85		
計						176,900		
単価						17,690	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-291号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	15,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.05	34,492	70,708		
普通作業員			人	1.05	29,610	31,090		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	4.5	11,720	52,740	単-430号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		62		
計						154,600		
単価						15,460	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-293号	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg超1,000kg以下 割増あり 1.23無	単位	基	数量	10	単価	20,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3	34,492	103,476		
普通作業員			人	2.4	29,610	71,064		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	0.95	36,900	35,055		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						209,600		
単価						20,960	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-294号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	15,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.05	34,492	70,708		
普通作業員			人	1.05	29,610	31,090		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	4.5	11,720	52,740		単- 432号
諸雑費 (まるめ)			式	1		62		
計						154,600		
単価						15,460		円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-295号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器（ポール取付）撤去（不使用）	単位	個	数量	10	単価	2,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.6	34,492	20,695		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					20,700		
	単価					2,070	円／個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m ³	数量	1	単価	13,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m ³	1	13,825.5	13,825		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					13,830		
	単価					13,830	円／m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-297号	処分費（t）		単位	t	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻（無筋）【夜間】	(株)江口土木 寺山リサイクルセンター	t	100	1,100	110,000			
	計					110,000			
	単価					1,100	円/t		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m ³	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m ³	1	13,825.5	13,825			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					13,830			
	単価					13,830	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-300号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 移設	単位	本	数量	1	単価	301,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3.6	34,492	124,171		
普通作業員			人	6	29,610	177,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						301,900		
単価						301,900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-301号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 移設 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	76,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.68	34,492	57,946		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1.26	14,970	18,862	単- 439号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						76,810		
単価						76,810	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-302号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 移設 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	61,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.232	34,492	42,494		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1.26	14,970	18,862	単-439号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						61,360		
単価						61,360	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-303号	交通信号装置据付	歩行者灯器 移設 補正あり	単位	台	数量		単価
					1		29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.868	34,492	29,939	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						29,940	
単価						29,940	円/台

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-304号	交通信号装置据付	制御機 移設 補正なし	単位	台	数量		単価
					1		276,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	8	34,492	275,936	
諸雑費（まるめ）			式	1		64	
計						276,000	
単価						276,000	円/台

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-305号	交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正あり	単位	台	数量	1	単価	12,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.35	34,492	12,072		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						12,080		
単価						12,080	円/台	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-306号	交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり	単位	台	数量	1	単価	6,036
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.175	34,492	6,036		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,036		
単価						6,036	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-307号	交通信号装置調整	歩行者灯器 補正あり	単位	台	数量	1	単価	6,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.175	34,492	6,036		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,036		
単価						6,036	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-308号	交通信号装置調整	制御機 補正なし	単位	台	数量	1	単価	71,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術員		人	1	36,540	36,540			
電工		人	1	34,492	34,492			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					71,040			
単価					71,040	円/台		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-309号	信号柱建柱	鋼管柱10m以下	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1.5	34,492	51,738		
普通作業員				0	0	0		
			人	2.5	29,610	74,025		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		0	0	0		
			日	0.5	36,800	18,400		
諸雑費 (率+まるめ) 3%				0		0		
			式	1		3,737		
計						0		
						147,900		
単価						0		
						147,900	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-310号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 新設 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	38,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.84	34,492	28,973		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	0.63	14,970	9,431	単-440号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						38,410		
単価						38,410	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-311号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 移設 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	76,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.68	34,492	57,946		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1.26	14,970	18,862	単- 440号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						76,810		
単価						76,810	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-312号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 新設 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	30,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.616	34,492	21,247		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	0.63	14,970	9,431	単-440号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						30,680		
単価						30,680	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-313号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 移設 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	61,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.232	34,492	42,494		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1.26	14,970	18,862	単- 440号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						61,360		
単価						61,360	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-314号	交通信号装置据付	歩行者灯器 移設 補正あり	単位	台	数量		単価
					1		29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.868	34,492	29,939	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						29,940	
単価						29,940	円/台

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-315号	交通信号装置据付	制御機 移設 補正なし	単位	台	数量		単価
					1		276,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	8	34,492	275,936	
諸雑費（まるめ）			式	1		64	
計						276,000	
単価						276,000	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-316号	交通信号装置調整	車両灯器両面用 補正あり	単位	台	数量	1	単価	12,080
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	電工		人		0.35	34,492	12,072	
	諸雑費（まるめ）		式		1		8	
	計						12,080	
	単価						12,080	円/台

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-317号	交通信号装置調整	車両灯器片面用 補正あり	単位	台	数量	1	単価	6,036
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	電工		人		0.175	34,492	6,036	
	諸雑費（まるめ）		式		1		0	
	計						6,036	
	単価						6,036	円/台

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-319号	交通信号装置調整	制御機 補正なし	単位	台	数量	1	単価	71,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術員		人	1	36,540	36,540		
	電工		人	1	34,492	34,492		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					71,040		
	単価					71,040	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-320号	矢印灯器取付	新設	単位	灯	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.4	34,492	13,796		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転		バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0		WYB00403
			日	0.2	58,510	11,702		単- 441号
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						25,500		
単価						0		
						25,500		円/灯

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-321号	矢印灯器調整		単位	灯	数量	0	単価	0
						1		6,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.2	34,492	6,898		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,898		
単価						0		
						6,898	円/灯	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-322号	柱上端子箱取付	20P 新設	単位	個	数量	0	単価	0
						1		20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.6	34,492	20,695		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						20,700		
単価						0		
						20,700	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-323号	柱上端子箱取付	20P 移設	単位	個	数量	0	単価	0
						1		20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.6	34,492	20,695		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						20,700		
単価						0		
						20,700	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-324号	柱上端子箱取付	30P 移設	単位	個	数量	0	単価	0
						1		28,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.84	34,492	28,973		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						28,980		
単価						0		
						28,980	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-325号	柱上端子箱取付	40P 移設	単位	個	数量	0	単価	0
						1		28,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.84	34,492	28,973		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						28,980		
単価						0		
						28,980	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-326号	電源箱取付	移設	単位	台	数量	0	単価	0
						1		17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.5	34,492	17,246		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						17,250		
単価						0		
						17,250	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-327号	歩行者支援装置取付	移設	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工				0	0		0	
			人	0.2	34,492		6,898	
諸雑費 (まるめ)				0			0	
			式	1			0	
計							6,898	
単価							0	
							6,898	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-328号	LED表示板設置	移設	単位	面	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	2	34,492	68,984		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	29,610	29,610		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		6		
						0		
計						98,600		
						0		
単価						98,600	円/面	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-329号	信号柱（材料費） チ ストライプ	二重鋼管 9-6インチ	中継用 指定色塗装	単位	本	数量	0	単価	0
							1	722,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）					0	0	0	WB020014	
				本	1	722,000	722,000	単- 442号	
計							0		
							722,000		
単価							0		
							722,000	円/本	

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-330号	信号柱（材料費） チ ストライプ	二重鋼管 9-7インチ	制御機・電源箱・新電話回線接続箱・灯器用 指定色塗装	単位	本	数量	0	単価	0
							1	1,163,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）					0	0	0	WB020014	
				本	1	1,163,000	1,163,000	単- 443号	
計							0		
							1,163,000		
単価							0		
							1,163,000	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-331号	信号柱（材料費） 二重鋼管 9.2-7 1/2インチ ストライプ	灯器用 指定色塗装	単位	本	数量	0	単価	0
						1		945,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	945,000	945,000	単- 444号	
計						0		
						945,000		
単価						0		
						945,000	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-332号	信号柱番号札（材料費）		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	4,000	4,000	単- 445号	
計						0		
						4,000		
単価						0		
						4,000	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-333号	車両灯器（材料費）	LED 指定色塗装	単位	灯	数量	0	単価	0
						1		228,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両灯器		LED 指定色塗装		0	0	0		
			灯	1	228,700	228,700		
計						0		
						228,700		
単価						0		
						228,700	円/灯	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-334号	矢印灯器（材料費）	LED 指定色塗装	単位	灯	数量	0	単価	0
						1		129,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢印灯器		LED 指定色塗装		0	0	0		
			灯	1	129,100	129,100		
計						0		
						129,100		
単価						0		
						129,100	円/灯	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-335号	両面角度調整金具（材料費）	指定色塗装	単位	組	数量	0	単価	0
						1		75,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	75,700	75,700	単- 446号	
	計					0		
						75,700		
	単価					0		
						75,700	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-336号	片面角度調整金具（材料費）	指定色塗装	単位	組	数量	0	単価	0
						1		52,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	52,200	52,200	単- 447号	
	計					0		
						52,200		
	単価					0		
						52,200	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-337号	LED表示板角度調整金具（材料費）	指定色塗装	単位	組	数量	0	単価	0
						1		52,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	52,200	52,200	単- 448号	
	計					0		
						52,200		
	単価					0		
						52,200	円/組	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-338号	車両灯器アーム（材料費）	0.5m 指定色塗装	単位	組	数量	0	単価	0
						1		160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	160,000	160,000	単- 449号	
	計					0		
						160,000		
	単価					0		
						160,000	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-339号	車両灯器アーム（材料費）	1.5m 指定色塗装 振止金具込み	単位	組	数量	0	単価	0
						1		160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	160,000	160,000	単- 450号	
	計					0		
						160,000		
	単価					0		
						160,000	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-340号	車両灯器アーム（材料費）	4.5m 指定色塗装 振止金具込み	単位	組	数量	0	単価	0
						1		301,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	301,000	301,000	単- 451号	
	計					0		
						301,000		
	単価					0		
						301,000	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-341号	歩行者灯器用アーム（材料費）	0.5m 指定色塗装	単位	組	数量	0	単価	0
						1		94,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	94,500	94,500	単- 452号	
計						0		
						94,500		
単価						0		
						94,500	円/組	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-342号	LED表示板用アーム（材料費）	1.5m 指定色塗装 振止金具込み	単位	組	数量	0	単価	0
						1		158,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	158,800	158,800	単- 453号	
計						0		
						158,800		
単価						0		
						158,800	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-343号	柱上端子箱（材料費）	20P	単位	個	数量	0	単価	0
						1		73,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	73,300	73,300	単- 454号	
計						0		
						73,300		
単価						0		
						73,300	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-344号	電源箱取付ダクト（材料費）	指定色塗装	単位	個	数量	0	単価	0
						1		57,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	57,000	57,000	単- 455号	
計						0		
						57,000		
単価						0		
						57,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-345号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1	313	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 m m			0	0	0	
				m	1	313	313	
計							0	
							313	
単価							0	
							313	円/m

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-346号	制御機設定変更（ソフトウェア）（材料費）	現示追加改造・中央設定変更	単位	式	数量	0	単価	0
						1	670,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（式）					0		0	WB020022
				式	1		670,000	単- 456号
計							0	
							670,000	
単価							0	
							670,000	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-347号	取付バンド（材料費）	6インチ用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		48,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	48,600	48,600	単- 457号	
計						0		
						48,600		
単価						0		
						48,600	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-348号	取付バンド（材料費）	7インチ用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		48,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	48,600	48,600	単- 458号	
計						0		
						48,600		
単価						0		
						48,600	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-349号	取付バンド（材料費）	7ｲﾝﾁ用 側柱式取付金具含む	単位	個	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	55,000	55,000	単- 459号	
計						0		
単価						55,000		
						0		
						55,000	円／個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-350号	信号柱撤去	鋼管柱10m以下 再使用しない	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.75	34,492	25,869		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.25	29,610	37,012		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊		0	0	0		
			日	0.5	36,800	18,400		
諸雑費 (率+まるめ) 3%				0		0		
			式	1		2,429		
計						0		
						83,710		
単価						0		
						83,710	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-351号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	75,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.9	34,492	31,042		
普通作業員			人	1.5	29,610	44,415		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						75,460		
単価						75,460	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-352号	交通信号装置据付	車両灯器両面用 撤去(不使用) 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	19,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.42	34,492	14,486		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	0.315	14,970	4,715	単-440号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						19,210		
単価						19,210	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-353号	交通信号装置据付	車両灯器片面用 撤去(不使用) 補正あり 使用する	単位	台	数量	1	単価	15,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.308	34,492	10,623		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	0.315	14,970	4,715	単-440号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						15,340		
単価						15,340	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-354号	交通信号装置据付	歩行者灯器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	7,484
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	電工		人		0.217	34,492	7,484	
	諸雑費(まるめ)		式		1		0	
	計						7,484	
	単価						7,484	円/台

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-355号	ポール内端子箱撤去	20P 再使用しない	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	電工				0	0	0	
			人		0.25	34,492	8,623	
	諸雑費(まるめ)		式		0		0	
					1		0	
	計						0	
							8,623	
	単価						0	円/個
							8,623	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-356号	ポール内端子箱撤去	30P 再使用しない	単位	個	数量	0	単価	0
						1		24,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.7	34,492	24,144		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						24,150		
単価						0		
						24,150	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-357号	歩行者支援装置撤去	再使用しない	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.1	34,492	3,449		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,449		
単価						0		
						3,449	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-358号	押ボタン箱撤去	再使用しない	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.25	34,492	8,623		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						8,623		
	単価					0		
						8,623	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-359号	通信・制御ケーブル配線	15mm以下 移設 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	90,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	2.548	35,469	90,375		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
	計					90,380		
	単価					90,380	円/径間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-360号	通信・制御ケーブル配線	20mm以下 新設 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	61,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.785	34,492	61,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						61,570		
単価						61,570	円/径間	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-361号	制御ケーブル（材料費）	CVV-SSD-2sq-12c	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御ケーブル		CVV-SSD-2sq-12c		0	0	0		
			m	1	723	723		
計						0		
単価						723	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-362号	通信・制御ケーブル配線	30mm以下 新設 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	96,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.8	34,492	96,577		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						96,580		
単価						96,580	円/径間	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-363号	制御ケーブル (材料費)	CVV-SSD-2sq-20c	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御ケーブル		CVV-SSD-2sq-20c	m	1	1,158	1,158		
計						0		
単価						0		
						1,158	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-364号	制御ケーブル（材料費）	CVV-SSD-2sq-30c	単位	m	数量	0	単価	0
							1	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	3,055	3,055	単- 460号	
計						0		
						3,055		
単価						0		
						3,055	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-365号	通信・制御ケーブル配線	30mm以下 撤去(不使用) 自己支持型	単位	径間	数量	1	単価	48,290
							1	48,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	1.4	34,492	48,288		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						48,290		
単価						48,290	円/径間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	発電機撤去		単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	5	29,715	148,575			
	電工			0	0	0			
			人	5	22,995	114,975			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	2	27,090	54,180			
	普通作業員			0	0	0			
			人	5	19,740	98,700			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0	0	0			
			日	1	41,200	41,200			
	トラック [普通型] 運転	4~4.5t積		0	0	0			WYB00187
			日	1	35,970	35,970			単-461号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0			
			式	1		24,600			
	計					0			
						518,200			
	単価					0			
						518,200			円/基

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-367号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,874.25	1,874		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,874		
単価						1,874	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-368号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 有	単位	m	数量	100	単価	1,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,456.87	145,687		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						145,700		
単価						1,457	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-369号	標識柱撤去（片持式・門型式）	門型式 10m未満 1基 無 有	単位	基	数量			
						1		192,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（門型式）		10m未満	基	1	192,348	192,348		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						192,400		
単価						192,400	円/基	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-370号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 2基 無 有	単位	基	数量			
						1		31,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		400kg未満	基	1	31,842.72	31,842		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31,850		
単価						31,850	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-371号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	単位	m 2	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0 m 2 以上	m 2	1	5,503.68	5,503		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,503		
	単価					5,503		円/m 2

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-372号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 有	単位	基	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式 φ60.5~φ101.6	基	1	31,980	31,980		31,980
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					31,980		
	単価					31,980		円/基

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-373号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 有	単位	基	数量	1	単価 3,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	3,724.5	3,724	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,724	
単価						3,724	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-374号	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価 45,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去(片持式)		400kg未満	基	1	45,489.6	45,489	
諸雑費(まるめ)			式	1		1	
計						45,490	
単価						45,490	円/基

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-375号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2未満 無 有	単位	m 2	数量		1	単価	10,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0 m 2 未満	m 2	1	10,914.69	10,914			
諸雑費(まるめ)			式	1		6			
計						10,920			
単価						10,920	円/m 2		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-376号	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無 有	単位	m 3	数量		1	単価	91,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	91,400.4	91,400			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						91,400			
単価						91,400	円/m 3		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-377号	標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 有	単位	基	数量		単価	
					1			7,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（添架式）		信号アーム部 金具撤去含	基	1	7,475	7,475		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,475		
単価						7,475	円/基	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-378号	標識板撤去（添架式）	照明柱・既設標識柱に取付け 無 有	単位	基	数量		単価	
					1			7,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（添架式）		照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	1	7,475	7,475		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,475		
単価						7,475	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-379号	標識板撤去	歩行者用案内標識	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		人	0.25	40,635	10,158		
			式	1		2		
	計					0		
						10,160		
	単価					0		
						10,160	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-380号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	1,826
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	1,826.37	1,826		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,826		
						1,826		
	単価					1,826	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-381号	距離標撤去	土中埋込	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		人	0.8	40,635	32,508		
			式	1		2		
	計					0		
	単価					32,510		
						0		
						3,251	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-382号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	3,213
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚						
	諸雑費（まるめ）		本	1	3,213	3,213		
			式	1		0		
	計					3,213		
	単価					3,213	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-383号	植栽撤去	中木 10本以上50本未満 運搬費30km以内含む	単位	本	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.25	29,715	0	7,428	
	造園工		人	0.25	20,895	0	5,223	
	普通作業員		人	0.5	19,740	0	9,870	
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.5	44,330	0	22,165	WYB00148
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		0	2,234	単- 462号
	計					0	46,920	
	単価					0	4,692	円/本

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-384号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻（無筋）【夜間】	(株)江口土木 寺山リサイクルセンター						
			t	100	1,100	110,000		
	計					110,000		
	単価					1,100	円/t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-385号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻（掘削）【夜間】	(株)江口土木 寺山リサイクルセンター						
			t	100	1,300	130,000		
	計					130,000		
	単価					1,300	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-386号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻（掘削）【夜間】	(株)江口土木 寺山リサイクルセンター						
			t	100	1,300	130,000		
	計					130,000		
	単価					1,300	円/t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-387号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻（無筋）【夜間】	(株)江口土木 寺山リサイクルセンター						
			t	100	1,100	110,000		
	計					110,000		
	単価					1,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	処分費（t）		単位	t	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	立木・生木【昼間】	(株)鹿児島美掃	t	100	23,000	2,300,000			
計						2,300,000			
単価						23,000	円/t		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	処分費（t）		単位	t	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	木根【昼間】	(株)鹿児島美掃	t	100	25,000	2,500,000			
計						2,500,000			
単価						25,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-390号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		
					1		24,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	24,570	24,570		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					24,570		
単価					24,570	円/人日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-391号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		
					1		21,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	21,420	21,420		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					21,420		
単価					21,420	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-392号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		16,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	16,380	16,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,380		
単価						16,380	円／人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-393号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		24,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	24,570	24,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,570		
単価						24,570	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-394号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			21,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21,420	21,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,420		
単価						21,420	円／人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-395号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ボイル式・廃材積込装置付) 2.0m 3.6km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,500		
単価						62,500	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-396号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻（掘削）【夜間】	南生建設(株) サライトセンター鹿児島	t	100	2,100	210,000		
計						210,000		
単価						2,100	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-397号	基層（車道・路肩部） 1.4m未満(仕上り厚50mm)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコートPK-3	単位	m ²	数量		単価	
					1			3,456
					1			3,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	3,456	3,456	CB410240	
計						3,456		
単価						3,456	円/m ²	
						3,456		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-398号	中間層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上り厚50mm）	再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコートPK-4	単位	m ²	数量	1	単価	3,365
						1		3,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,365	3,365	CB410250	
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	3,365	3,365		
計						3,365		
単価						3,365		
						3,365	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-399号	表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上り厚50mm）	再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコートPK-4	単位	m ²	数量	1	単価	3,364
						1		3,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,364	3,364	CB410260	
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	3,364	3,364		
計						3,364		
単価						3,364		
						3,364	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-400号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,100	2,100
処分費	アスファルト殻（掘削）【夜間】	南生建設(株) サライトセンター鹿兒島	t	100	2,100	210,000		
	計					210,000		
	単価					2,100	円/t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-401号	表層（歩道部） 1.4m未満(仕上り厚40mm)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコートPK-3	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	0	0
表層（歩道部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,951	2,951		2,951
	計					0		
	単価					0	円/m ²	
						2,951		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-402号	基層 (車道・路肩部) 1.4m未満(仕上り厚50mm)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコートPK-3	単位	m ²	数量	0		0
						1		3,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	0	0	0	CB410240	
				1	3,456	3,456		
計						0		
						3,456		
単価						0		
						3,456	円/m ²	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-403号	中間層 (車道・路肩部) 1.4m未満(仕上り厚50mm)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコートPK-4	単位	m ²	数量	0		0
						1		3,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	0	0	0	CB410250	
				1	3,365	3,365		
計						0		
						3,365		
単価						0		
						3,365	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-404号	表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上り厚50mm）	再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコートPK-4	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		3,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	3,364	3,364	CB410260	
計						0		
単価						3,364	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-405号	監視員（普通作業員）		単位	人	数量	1	単価	29,610
						1		29,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	29,610	29,610		
計				1	29,610	29,610		
単価						29,610	円/人	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50	
単-406号	監視員（普通作業員）		単位	人	数量	0	単価	0
						1		29,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	29,610	29,610		
計						0		
						29,610		
単価						0		
						29,610	円/人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1.000-00-00-2-0	
単-407号	施工合理化調査	路盤工(下層路盤・上層路盤・不陸整正)(技術員2.4人)	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		75,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査		路盤工(下層路盤・上層路盤・不陸整正)(技術員2.4人)		0	0	0		
			工種	1	75,840	75,840		
計						0		
						75,840		
単価						0		
						75,840	円/工種	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0	
単-408号	施工状況モニタリング調査	基礎・裏込砕石工(技術員0.5人)	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		基礎・裏込砕石工(技術員0.5人)		0	0	0		
			工種	1	15,800	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0	
単-409号	施工状況モニタリング調査	路面切削工(技術員0.5人)	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		路面切削工(技術員0.5人)		0	0	0		
			工種	1	15,800	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/工種	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1.000-00-00-2-0	
単-410号	施工状況モニタリング調査	車止めポスト設置工(技術員0.5人)	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査		車止めポスト設置工(技術員0.5人)		0	0	0		
			工種	1	15,800	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-411号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	55,300
						1		55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	31,600	55,300		
			人	1.75	31,600	55,300		
計						55,300		
						55,300		
単価						55,300		
						55,300	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-412号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t級 吊能力2.0t	単位	日	数量	1	55,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	42,210	42,210		
軽油	1. 2号	L	33	140	4,620		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	供用日	1	8,790	8,790		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					55,620		
単価					55,620		
					55,620		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一413号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] 運転	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	単位	日	数量	1	単価	47,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				1	42,210	42,210		
			人	1	42,210	42,210		
		1. 2号		13	140	1,820		
			L	13	140	1,820		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		0.5	6,100	3,050		
			供用日	0.5	6,100	3,050		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					47,080		
	単価					47,080		
						47,080	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一414号	散水車 [トラック架装型] 運転	タンク容量 3800L	単位	日	数量	1	47,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)			1	38,115	38,115	
			人	1	38,115	38,115	
	軽油	1. 2号		29	140	4,060	
			L	29	140	4,060	
	散水車 [トラック架装型]	3800L		0.7	7,170	5,019	
			供用日	0.7	7,170	5,019	
	諸雑費 (まるめ)			1		6	
			式	1		6	
	計					47,200	
	単価					47,200	
						47,200	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一415号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	
			人	1	42,210	42,210	
		1. 2号		0	0	0	
			L	40	140	5,600	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0	
			供用日	1.66	8,260	13,711	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		9	
	計					0	
						61,530	
	単価					0	
						61,530	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一416号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0	0	0			
				1	42,210	42,210			
軽油		1. 2号	L	0	0	0			
				40	140	5,600			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	0	0	0			
				1.66	8,260	13,711			
諸雑費（まるめ）			式	0		0			
				1		9			
計						0			
						61,530			
単価						0			
						61,530		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-418号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	0	0	0				
		人	1	42,210	42,210				
軽油	1. 2号	L	0	0	0				
		L	33	140	4,620				
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0	0	0				
		供用日	1.21	9,560	11,567				
諸雑費 (まるめ)		式	0		0				
		式	1		3				
計					0				
					58,400				
単価					0				
					58,400			円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-420号	ガードレール支柱打込機 [モンケン式] 運転	モンケン質量400~600kg	単位	日	数量	1	単価	61,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			1	38,115	38,115		
			人	1	38,115	38,115		
	軽油	1. 2号		40	140	5,600		
			L	40	140	5,600		
	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg		1	17,600	17,600		
			供用日	1	17,600	17,600		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					61,320		
	単価					61,320		
						61,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-421号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0			
			人	1	42,210	42,210			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	33	140	4,620			
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			
			供用日	1.21	9,560	11,567			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		3			
	計					0			
						58,400			
	単価					0			
						58,400		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-423号	ガードレール支柱打込機 [モンケン式] 運転	モンケン質量400~600kg	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				0	0	0			
			人	1	38,115	38,115			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	40	140	5,600			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量400~600kg		0	0	0			
			供用日	1	17,600	17,600			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						61,320			
単価						0			
						61,320		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-424号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	0	0	0				
		人	1	42,210	42,210				
軽油	1. 2号	L	0	0	0				
		L	33	140	4,620				
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0	0	0				
		供用日	1.21	9,560	11,567				
諸雑費 (まるめ)		式	0		0				
		式	1		3				
計					0				
					58,400				
単価					0				
					58,400	円/日			

参考資料（2）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-425号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			36,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト連続基礎ブロック		B型 基本	個	1	36,500	36,500		
計						36,500		
単価						36,500	円/個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-426号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			34,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト連続基礎ブロック		B型 端部A	個	1	34,600	34,600		
計						34,600		
単価						34,600	円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-428号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0	0	0		
		人	1	42,210	42,210		
軽油		L	0	0	0		
		L	33	139	4,587		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0	0	0		
		供用日	1.21	9,560	11,567		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
		式	1		6		
計					0		
					58,370		
単価					0		
					58,370	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-430号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	11,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	42,210	8,442			
軽油	1. 2号	L	4.2	140	588			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,690	2,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					11,720			
単価					11,720	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-431号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	42,210	42,210			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	21	140	2,940			
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0			
			供用日	1.39	9,610	13,357			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		3			
	計					0			
						58,510			
	単価					0			
						58,510		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-432号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	11,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	42,210	8,442			
軽油	1. 2号	L	4.2	140	588			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,690	2,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計								11,720
単価							11,720	円/時間

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-433号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			6,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポール内ジョイントユニット		FMT68-15A 1灯・2灯用 テストスイッチ有	個	1	6,860	6,860		
計						6,860		
単価						6,860	円／個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-434号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポール銘板		国土交通省仕様	個	1	9,500	9,500		
計						9,500		
単価						9,500	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-436号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	42,210	7,175		
軽油		1. 2号	L	4.3	140	602		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	2,950	2,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,730		
単価						10,730	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-437号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スパイラルダクト	φ500×t0.6 亜鉛引き	m	1	2,980	2,980		
	計					2,980		
	単価					2,980	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-438号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルト	4-M24×700L ネジ切り部メッキ仕上げ ナット・ワッシャー含む	組	1	45,500	45,500		
	計					45,500		
	単価					45,500	円/組	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一439号	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	14,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.2	42,210	8,442			
軽油	1. 2号	L	4.2	140	588			
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	5,940	5,940			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					14,970			
単価					14,970	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一440号	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	14,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.2	42,210	8,442			
軽油	1. 2号	L	4.2	140	588			
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	5,940	5,940			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計								14,970
単価								14,970 円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-441号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] 運転	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	42,210	42,210			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	21	140	2,940			
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0			
			供用日	1.39	9,610	13,357			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		3			
	計					0			
						58,510			
	単価					0			
						58,510		円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50
単-442号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			722,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
信号柱 二重鋼管 9-6インチ ストライプ		中継用 指定色塗装						
			本	1	722,000	722,000		
	計					722,000		
	単価					722,000	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50
単-443号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			1,163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
信号柱 二重鋼管 9-7インチ ストライプ		制御機・電源箱・新電話回線接続箱・灯器用 指定色塗装						
			本	1	1,163,000	1,163,000		
	計					1,163,000		
	単価					1,163,000	円/本	

参考資料（2）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-444号	材料費（本）		単位	本	数量		単価
					1		945,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号柱 二重鋼管 9.2-7インチ スライフ		灯器用 指定色塗装					
			本	1	945,000	945,000	
	計					945,000	
	単価					945,000	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-445号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価
					1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号柱番号札							
			枚	1	4,000	4,000	
	計					4,000	
	単価					4,000	円/枚

参考資料（2）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-446号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		75,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
両面角度調整金具		指定色塗装						
			組	1	75,700	75,700		
	計					75,700		
	単価					75,700	円／組	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-447号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		52,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
片面角度調整金具		指定色塗装						
			組	1	52,200	52,200		
	計					52,200		
	単価					52,200	円／組	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50
単-448号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	LED表示板角度調整金具	指定色塗装	組	1	52,200	52,200	
	計					52,200	
	単価					52,200	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50
単-449号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車両灯器用アーム	0.5m 指定色塗装	組	1	160,000	160,000	
	計					160,000	
	単価					160,000	円／組

参考資料（2）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-450号	材料費（組）		単位	組	数量		単価
					1		160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両灯器用アーム		1.5m 指定色塗装	組	1	160,000	160,000	
計						160,000	
単価						160,000	円／組

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-451号	材料費（組）		単位	組	数量		単価
					1		301,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両灯器用アーム		4.5m 指定色塗装	組	1	301,000	301,000	
計						301,000	
単価						301,000	円／組

参考資料（2）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-452号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		94,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩行者灯器用アーム		0.5m 指定色塗装						
			組	1	94,500	94,500		
	計					94,500		
	単価					94,500	円／組	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-453号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		158,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED表示板用アーム		1.5m 指定色塗装						
			組	1	158,800	158,800		
	計					158,800		
	単価					158,800	円／組	

参考資料（2）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-454号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		73,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柱上端子箱		20P	個	1	73,300	73,300		
計						73,300		
単価						73,300	円／個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-455号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		57,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電源箱取付ダクト		指定色塗装	個	1	57,000	57,000		
計						57,000		
単価						57,000	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-456号	材料費（式）		単位	式	数量		単価
			1				670,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御機設定変更（ソフトウェア）		現示追加改造・中央設定変更	式	1		670,000	
計						670,000	
単価						670,000	円/式

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-457号	材料費（個）		単位	個	数量		単価
			1				48,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付バンド		6インチ用	個	1	48,600	48,600	
計						48,600	
単価						48,600	円/個

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50
単-458号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			48,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付バンド		7インチ用	個	1	48,600	48,600		
計						48,600		
単価						48,600	円／個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-50
単-459号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			55,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付バンド		7インチ用 側柱式取付金具含む	個	1	55,000	55,000		
計						55,000		
単価						55,000	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-461号	トラック [普通型] 運転	4~4.5t積	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)		人	1	25,410	25,410	
	軽油		L	28	139	3,892	
	トラック [普通型]	4~4.5t積	供用日	1.12	5,950	6,664	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
	計					0	
	単価					35,970	円/日
						0	
						35,970	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-462号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0			
			人	1	28,140	28,140			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	33	140	4,620			
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			
			供用日	1.21	9,560	11,567			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		3			
	計					0			
						44,330			
	単価					0			
						44,330		円/日	