

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 1月	12) 設 計 年 月	令和 5年 1月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289510028	14) 単価適用年月	2023年 1月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 1月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	282,931,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	257,950,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	423日間 自 令和 5年 2月 1日 (当初) 至 令和 5年10月31日 (1回変更) 至 令和 6年 3月29日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処 分 費 等	2,618,395
		23) 公 告 日	令和 4年11月25日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路環境改善事業費	2) 目： 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 芦北出水道路
-----------------------	--------------------	-----------------	-------------------

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		85,213,665				
			1		117,902,873	1	32,689,208		
道路土工		式	1		60,200,092				
			1		67,390,451	1	7,190,359		
掘削工		式	1		6,425,820				
			0		0	-1	-6,425,820		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	26,100	246.2	6,425,820			単-1号	
			0	246.2	0	-26,100	-6,425,820		
掘削工(ICT)		式	1		2,887,530				
			1		10,853,130	1	7,965,600		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	8,700	331.9	2,887,530			単-2号	
			32,700	331.9	10,853,130	24,000	7,965,600		
路体盛土工		式	0		0				
			1		2,232	1	2,232		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	0	0			単-3号	
			4	232.1	928	4	928		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-4号	
			4	326.2	1,304	4	1,304		
路床盛土工		式	1		5,606,211				
			1		998,857	1	-4,607,354		
路床盛土	2.5m未満	m3	0	0	0			単-5号	
			7	4,934	34,538	7	34,538		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	0	0			単-6号	
			10	884.6	8,846	10	8,846		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上			7,800	354.6	2,765,880			単-7号
		m3		0	354.6	0	-7,800	-2,765,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			8,710	326.1	2,840,331			単-8号
		m3		2,930	326.1	955,473	-5,780	-1,884,858	
路床盛土工(ICT)				0		0			
		式		1		1,021,800	1	1,021,800	
路床盛土(ICT)				0	0	0			単-9号
		m3		2,600	393	1,021,800	2,600	1,021,800	
法面整形工				1		1,782,093			
		式		1		2,524	1	-1,779,569	
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土			2,490	715.7	1,782,093			単-10号
		m2		0	715.7	0	-2,490	-1,782,093	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し			0	0	0			単-11号
		m2		7	360.7	2,524	7	2,524	
法面整形工(ICT)				0		0			
		式		1		1,569,267	1	1,569,267	
法面整形(切土部)(ICT)	質土、砂及び砂質土、粘性土			0	0	0			単-12号
		m2		2,070	758.1	1,569,267	2,070	1,569,267	
残土処理工				1		43,498,438			
		式		1		52,942,641	1	9,444,203	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			26,130		40,646,512			内-1号
		m3		0		0	-26,130	-40,646,512	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0		0			内-2号
		m3		29,820		46,376,498	29,820	46,376,498	

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 5,000		0 1,630,586	5,000	1,630,586	内-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 5,000		0 1,135,937	5,000	1,135,937	内-4号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	26,100 0		2,851,926 0	-26,100	-2,851,926	内-5号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 34,800		0 3,799,620	34,800	3,799,620	内-6号	
地盤改良工		式	0 1		0 6,191,090	1	6,191,090		
安定処理工		式	0 1		0 6,191,090	1	6,191,090		
土質改良 (バック材混合)	石灰系固化材 一般型(生石灰フロン) 添加量49kg/m3	m3	0 2,930	0 2,113	0 6,191,090	2,930	6,191,090	単-13号	
法面工		式	1 1		7,447,616 7,153,960	1	-293,656		
法面吹付工		式	1 1		7,447,616 7,153,960	1	-293,656		
モルタル吹付	厚8cm	m2	1,192 1,145	6,248 6,248	7,447,616 7,153,960	-47	-293,656	単-14号	
排水構造物工		式	1 1		7,946,392 9,297,462	1	1,351,070		
作業土工		式	1 1		192,921 169,121	1	-23,800		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	60		13,631			内-7号	
			0		0	-60	-13,631		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-8号	
			50		11,494	50	11,494		
床掘り	土砂	m3	20		4,683			内-9号	
			20		4,683	0	0		
埋戻し		m3	40		86,498			内-10号	
			0		0	-40	-86,498		
埋戻し		m3	0		0			内-11号	
			30		73,119	30	73,119		
埋戻し		m3	10		17,154			内-12号	
			10		17,154	0	0		
基面整正		m2	70		23,320			内-13号	
			0		0	-70	-23,320		
基面整正		m2	0		0			内-14号	
			60		20,078	60	20,078		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		29,944			内-15号	
			0		0	-20	-29,944		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-16号	
			10		25,175	10	25,175		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		14,931			内-17号	
			10		14,931	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	30		2,760			内-18号	
			0		0	-30	-2,760		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-19号	
			20		2,487	20	2,487		
側溝工		式	1		159,650				
			1		159,650	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300	m	25	6,386	159,650			単-15号	
			25	6,386	159,650	0	0		
管渠工		式	1		2,997,416				
			1		5,198,996	1	2,201,580		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400 ダブル構造(有孔・無孔管)	m	0	0	0			単-16号	
			162	13,590	2,201,580	162	2,201,580		
暗渠排水管 (露出管)	高密度ポリエチレン管 φ900 ダブル構造(無孔管)	m	56	45,029	2,521,624			単-17号	
			56	45,029	2,521,624	0	0		
暗渠排水管 (露出管)	高密度ポリエチレン管 φ450 ダブル構造(無孔管)	m	34	10,867	369,478			単-18号	
			34	10,867	369,478	0	0		
鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	φ900 L=2000	m	3	35,438	106,314			単-19号	
			3	35,438	106,314	0	0		
集水桝・マンホール工		式	1		755,064				
			1		755,064	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700 法面作業補正無	箇所	2	43,378	86,756			単-20号	
			2	43,378	86,756	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 1100×1100×1300 法面作業補正無	箇所	1	142,317	142,317			単-21号	
			1	142,317	142,317	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 1100×1100×1400 法面作業補正無	箇所	1	157,269	157,269			単-22号	
			1	157,269	157,269	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足掛金物	W=300mm φ19mm		6	2,087	12,522			単-23号	
		個	6	2,087	12,522	0	0		
蓋 (綿鋼板蓋)	桁穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキボルト固定(ボルト等含む)		2	34,416	68,832			単-24号	
		枚	2	34,416	68,832	0	0		
蓋 (鋼製蓋)	桁穴1100×1100用(2枚/組) T-25 並目ボルト固定		2	143,684	287,368			単-25号	
		組	2	143,684	287,368	0	0		
排水工			1		3,841,341				
		式	1		3,014,631	1	-826,710		
小段排水	300×300		105	6,428	674,940			単-26号	
		m	81	6,428	520,668	-24	-154,272		
縦排水	300×300		12	6,897	82,764			単-27号	
		m	12	6,897	82,764	0	0		
張りコンクリート (小段排水部)	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無 t=5cm		125		779,780			内-20号	
		m2	0		0	-125	-779,780		
張りコンクリート (小段排水部)	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無 t=5cm		0		0			内-21号	
		m2	97		605,378	97	605,378		
張りコンクリート (小段排水部)	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無 t=10cm		418		2,213,226			内-22号	
		m2	0		0	-418	-2,213,226		
張りコンクリート (小段排水部)	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無 t=10cm		0		0			内-23号	
		m2	324		1,715,190	324	1,715,190		
張りコンクリート (縦排水部)	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無 t=5cm		12		90,631			内-24号	
		m2	12		90,631	0	0		
舗装工			1		36,722				
		式	1		36,722	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1		36,722	36,722	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	12	608.6	7,303	7,303	0	0	単-28号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	12	599.6	7,195	7,195	0	0	単-29号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	12	1,852	22,224	22,224	0	0	単-30号
防護柵工		式	1		7,440,233	10,172,371	1	2,732,138	
防護柵基礎工		式	1		7,440,233	10,172,371	1	2,732,138	
コンクリート (防護柵基礎)	24-12-25(20)(高炉)	m	152	15,745	2,393,240	2,393,240	0	0	単-31号
コンクリート (調整コンクリート)	18-8-40(高炉) t=214m m(平均厚さ)	m3	46	23,020	1,058,920	1,058,920	0	0	単-32号
コンクリート (コンクリートシール)	18-8-40(高炉) t=100m m	m3	8	23,020	184,160	184,160	0	0	単-33号
型枠 (防護柵基礎)	一般型枠	m2	270		2,062,918	2,062,918	0	0	内-25号
型枠 (調整コンクリート)	一般型枠	m2	33		249,049	249,049	0	0	内-26号
型枠 (コンクリートシール)	一般型枠	m2	15		58,078	58,078	0	0	内-27号

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
円形型枠	内径200mm	m	31		32,741			内-28号	
			31		32,741	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	8.32	162,192	1,349,437			単-34号	
			8.32	162,192	1,349,437	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	11	2,967	32,637			単-35号	
			11	2,967	32,637	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	1,793	7,172			単-36号	
			4	1,793	7,172	0	0		
排水管	VPφ75(無孔管)吸出し防止材 厚1.0mm~1.1mm	m	16		11,881			内-29号	
			16		11,881	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	0		0			内-30号	
			780		2,732,138	780	2,732,138		
道路付属施設工		式	0		0				
			1		144,456	1	144,456		
境界工		式	0		0				
			1		144,456	1	144,456		
境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	本	0	0	0			単-37号	
			24	6,019	144,456	24	144,456		
構造物撤去工		式	1		9,017				
			1		9,017	0	0		
構造物取壊し工		式	1		5,803				
			1		5,803	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8		3,804			内-31号	
			8		3,804	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	13	153.8	1,999			単-38号	
			13	153.8	1,999	0	0		
運搬処理工		式	1		3,214				
			1		3,214	0	0		
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	0.7	2,022	1,415			単-39号	
			0.7	2,022	1,415	0	0		
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.7	2,571	1,799			単-40号	
			0.7	2,571	1,799	0	0		
応急処理工		式	1		696,004				
			1		1,672,031	1	976,027		
応急処理作業工		式	1		696,004				
			1		1,672,031	1	976,027		
労務費		式	1		315,751			内-32号	
			0		0	-1	-315,751		
労務費		式	0		0			内-33号	
			1		778,565	1	778,565		
機械費		式	1		202,015			内-34号	
			0		0	-1	-202,015		
機械費		式	0		0			内-35号	
			1		460,045	1	460,045		
材料費		式	1		178,238			内-36号	
			0		0	-1	-178,238		
材料費		式	0		0			内-37号	
			1		433,421	1	433,421		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工				1		1,437,589			
			式	1		15,835,313	1	14,397,724	
工事中道路工				1		176,341			
			式	1		8,027,231	1	7,850,890	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		m3	0	0	0			単-41号
			m3	4,000	332	1,328,000	4,000	1,328,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0		0			内-38号
			m3	3,970		6,173,959	3,970	6,173,959	
整地	残土受入れ地での処理		m3	0		0			内-39号
			m3	4,000		433,190	4,000	433,190	
敷砂利	再生クワッシュラン RC-40 敷厚 100mm		m2	789	223.5	176,341			単-42号
			m2	412	223.5	92,082	-377	-84,259	
仮水路工			式	1		455,400			
			式	1		450,340	1	-5,060	
仮排水溝	18-8-25(高炉)W/C規定なし t=5cm		m	360	1,265	455,400			単-43号
			m	356	1,265	450,340	-4	-5,060	
交通管理工			式	1		805,848			
			式	1		7,357,742	1	6,551,894	
交通誘導警備員			人日	69		805,848			内-40号
			人日	0		0	-69	-805,848	
交通誘導警備員			人日	0		0			内-41号
			人日	610		7,357,742	610	7,357,742	
橋梁下部			式	1		44,132,419			
			式	1		32,485,516	1	-11,646,903	

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋台工		式	1		44,132,419				
		式	1		32,485,516	1	-11,646,903		
作業土工		式	1		1,897,717				
		式	1		317,697	1	-1,580,020		
床掘り	土砂		7,400		1,580,020			内-42号	
		m3	0		0	-7,400	-1,580,020		
埋戻し			110		87,572			内-43号	
		m3	110		87,572	0	0		
基面整正			50		18,001			内-44号	
		m2	50		18,001	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		120		27,035			内-45号	
		m3	120		27,035	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		120		185,089			内-46号	
		m3	120		185,089	0	0		
作業土工(ICT)			0		0				
		式	1		429,468	1	429,468		
床掘り(ICT)	土砂		0		0			内-47号	
		m3	1,100		429,468	1,100	429,468		
残土処理工			1		12,353,935				
		式	1		1,857,584	1	-10,496,351		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		7,420		11,543,964			内-48号	
		m3	0		0	-7,420	-11,543,964		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-49号	
		m3	1,120		1,735,794	1,120	1,735,794		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	7,400		809,971			内-50号	
			0		0	-7,400	-809,971		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-51号	
			1,100		121,790	1,100	121,790		
深礎工		式	1		18,389,671			内-52号	
			1		18,389,671	0	0		
巻立コンクリート	敷厚 40 c m 18-8-40(高炉)	m2	16		189,178			内-52号	
			16		189,178	0	0		
掘削土留 (左前面)	杭径(A工法の場合) 2 m 杭長 15m	本	1	3,528,303	3,528,303			単-44号	
			1	3,528,303	3,528,303	0	0		
掘削土留 (左背面)	杭径(A工法の場合) 2 m 杭長 15m	本	1	3,320,434	3,320,434			単-45号	
			1	3,320,434	3,320,434	0	0		
掘削土留 (右前面)	杭径(A工法の場合) 2 m 杭長 11m	本	1	2,510,839	2,510,839			単-46号	
			1	2,510,839	2,510,839	0	0		
掘削土留 (右背面)	杭径(A工法の場合) 2 m 杭長 11m	本	1	2,406,904	2,406,904			単-47号	
			1	2,406,904	2,406,904	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	163	21,042	3,429,846			単-48号	
			163	21,042	3,429,846	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25	t	10.98	160,277	1,759,841			単-49号	
			10.98	160,277	1,759,841	0	0		
機械式継手	SD345 D22×D22	箇所	80	2,228	178,240			単-50号	
			80	2,228	178,240	0	0		
グラウト注入	裏込め用グラウトモルタル	m3	27		837,779			内-53号	
			27		837,779	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット必要	掛m2	60		228,307					内-54号
			60		228,307	0	0			
残土処理工		式	1		346,145					
			1		346,145	0	0			
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	160		37,032					内-55号
			160		37,032	0	0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60		86,323					内-56号
			60		86,323	0	0			
土砂等運搬	軟岩	m3	110		205,002					内-57号
			110		205,002	0	0			
整地	残土受入れ地での処理	m3	160		17,788					内-58号
			160		17,788	0	0			
橋台躯体工		式	1		11,144,951					
			1		11,144,951	0	0			
基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	51	1,347	68,697					単-51号
			51	1,347	68,697	0	0			
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定なし t=10cm	m2	51		152,332					内-59号
			51		152,332	0	0			
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	326	18,489	6,027,414					単-52号
			326	18,489	6,027,414	0	0			
鉄筋	SD345 D16~25	t	8.69	160,277	1,392,807					単-53号
			8.69	160,277	1,392,807	0	0			
鉄筋	SD345 D13	t	0.99	162,192	160,570					単-54号
			0.99	162,192	160,570	0	0			

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー筋	SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	本	12	2,012	24,144	0	0	単-55号	
			12	2,012	24,144				
型枠	一般型枠	m2	260		1,987,902	0	0	内-60号	
			260		1,987,902				
機械式鉄筋定着加工	D13 L=1.0m以下	箇所	114	266.2	30,346	0	0	単-56号	
			114	266.2	30,346				
機械式鉄筋定着加工	D13 L=2m超～3m以下	箇所	10	311.8	3,118	0	0	単-57号	
			10	311.8	3,118				
機械式鉄筋定着加工	D16 L=2m超～3m以下	箇所	120	366.5	43,980	0	0	単-58号	
			120	366.5	43,980				
機械式鉄筋定着加工	D16 L=3m超～4m以下	箇所	29	384.7	11,156	0	0	単-59号	
			29	384.7	11,156				
円形型枠 (支承アンカー箱抜き)	φ175	m	10		7,902	0	0	内-61号	
			10		7,902				
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	20		54,149	0	0	内-62号	
			20		54,149				
足場	安全ネット必要	掛m ²	310		1,134,173	0	0	内-63号	
			310		1,134,173				
水抜パイプ (背面排水用)	VP管 φ50	m	1	1,112	1,112	0	0	単-60号	
			1	1,112	1,112				
背面排水材	透水材 幅400mm×厚30mm	m	22	2,047	45,034	0	0	単-61号	
			22	2,047	45,034				
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m ²	0.2	578.5	115	0	0	単-62号	
			0.2	578.5	115				

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		129,346,084				
		式	1		150,388,389	1	21,042,305		
共通仮設費			1		24,087,034				
		式	1		37,778,455	1	13,691,421		
共通仮設費			1		9,861,680				
		式	1		21,512,380	1	11,650,700		
運搬費			1		389,754				
		式	1		389,754	0	0		
重建設機械分解組立輸送費			1	389,754	389,754			単-63号	
		回	1	389,754	389,754	0	0		
準備費			1		7,654,039				
		式	1		12,144,130	1	4,490,091		
伐採費			1		4,817,265			内-64号	
		式	0		0	-1	-4,817,265		
伐採費			0		0			内-65号	
		式	1		9,307,356	1	9,307,356		
木根等処分費			1		2,836,774			内-66号	
		式	1		2,836,774	0	0		
役務費			0		0				
		式	1		657,000	1	657,000		
借地料			0		0			内-67号	
		式	1		657,000	1	657,000		
技術管理費			1		628,111				
		式	1		6,134,552	1	5,506,441		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		46,269			内-68号	
			1		46,269	0	0		
ICT活用効果等調査費		式	0		0			内-69号	
			1		14,500	1	14,500		
施工調査費		式	0		0			内-70号	
			1		290,720	1	290,720		
保守管理(ICT)		式	1		36,642			内-71号	
			0		0	-1	-36,642		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-72号	
			1		188,249	1	188,249		
システム初期費(ICT)		式	1		545,200			内-73号	
			0		0	-1	-545,200		
システム初期費(ICT)		式	0		0			内-74号	
			1		1,044,814	1	1,044,814		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-75号	
			1		4,550,000	1	4,550,000		
営繕費		式	0		0				
			1		833,360	1	833,360		
監督員詰所		式	0		0			内-76号	
			1		833,360	1	833,360		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,189,776				
			1		1,353,584	1	163,808		
共通仮設費(率計上)		式	1		14,225,354				
			1		16,266,075	1	2,040,721		

設計内訳書

工事名	熊本3号岡山地区改良2工区外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		153,433,118				
		式	1		188,166,844		1	34,733,726	
現場管理費		式	1		49,774,610				
		式	1		58,927,068		1	9,152,458	
工事原価		式	1		203,207,728				
		式	1		247,093,912		1	43,886,184	
一般管理費等		式	1		31,292,272				
		式	1		36,436,088		1	5,143,816	
工事価格		式	1		234,500,000				
		式	1		283,530,000		1	49,030,000	
消費税相当額		式	1		23,450,000				
		式	1		28,353,000		1	4,903,000	
工事費計		式	1		257,950,000				
		式	1		311,883,000		1	53,933,000	

26,130/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		26,133	1,706	44,582,898			CB210110
	11.0km以下	m 3	26,133	1,706	44,582,898	0	0	
合 計					40,646,512			
					0		-40,646,512	

0/29,820m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	29,817	1,706	50,867,802	29,817	50,867,802	CB210110
合 計					0 50,867,802		0 50,867,802	
変更積算金額					0 46,376,498		0 46,376,498	円/m3

0/5,000m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5,000	357.7	1,788,500	5,000	1,788,500	
合 計					0			
					1,788,500		1,788,500	
変更積算金額					0			
					1,630,586		1,630,586	円/m3

0/5,000m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	5,000	249.2	1,246,000	5,000	1,246,000	
合 計					0			
					1,246,000		1,246,000	
変更積算金額					0			
					1,135,937		1,135,937	円/m3

26,100/0m3あたり内訳書

整地

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		26,133	119.7	3,128,120			CA900310
		m ³	26,133	119.7	3,128,120	0	0	
合 計					2,851,926			
					0		-2,851,926	

0/34,800m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	34,817	119.7	4,167,594	34,817	4,167,594	
合 計					0			
					4,167,594		4,167,594	
変更積算金額					0			
					3,799,620		3,799,620	円/m3

60/0m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		57.4	260.5	14,952			CB210030
		m 3	57.4	260.5	14,952	0	0	
合 計					13,631			
					0		-13,631	

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	0 48.4	0 260.5	0 12,608			CB210030
合計					0 12,608			
変更積算金額					0 11,494			円/m ³

20m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	22	233.5	5,137			CB210030
			22	233.5	5,137	0	0	
合計					4,683			
					4,683		0	

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		37.5	2,530	94,875			CB210410
		m ³	37.5	2,530	94,875	0	0	
合 計					86,498			
					0		-86,498	

0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	31.7	2,530	80,201	31.7	80,201	
合 計					0			
					80,201		80,201	
変更積算金額					0			
					73,119		73,119	円/m3

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		11.2	1,680	18,816			CB210410
		m ³	11.2	1,680	18,816	0	0	
合 計					17,154			
					17,154		0	

70/0m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			66.2	386.4	25,579			CB210080
		m ²	66.2	386.4	25,579	0	0	
合 計					23,320			
					0		-23,320	

0/60m2当たり内訳書

基面整正

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	57	386. 4	22, 024	57	22, 024	
合 計					0			
					22, 024		22, 024	
変更積算金額					0			
					20, 078		20, 078	円/m2

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	15.7	2,092	32,844			CB210110
合 計					29,944	0	0	
					0		-29,944	

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	9.6	1,706	16,377			CB210110
			9.6	1,706	16,377	0	0	
合 計					14,931			
					14,931		0	

30/0m3当たり内訳書

整地

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		25.3	119.7	3,028			CA900310
		m 3	25.3	119.7	3,028	0	0	
合 計					2,760			
					0		-2,760	

0/20m3当たり内訳書

整地

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	22.8	119.7	2,729	22.8	2,729	
合 計					0			
					2,729		2,729	
変更積算金額					0			
					2,487		2,487	円/m3

125/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 20号内訳書 (小段排水部)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		31.4	9,195	288,723			WB240720
		m 2	31.4	9,195	288,723	0	0	単一 76号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレソ機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		125	4,367	545,875			WB240730
		m 2	125	4,367	545,875	0	0	単一 77号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		125	165.6	20,700			WB240740
		m 2	125	165.6	20,700	0	0	単一 78号
合 計					779,780			
					0		-779,780	

0/97m2当たり内訳書

第 21号内訳書 張りコンクリート
(小段排水部)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	24.3	9,195	223,438	24.3	223,438	単一 79号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	97.2	4,367	424,472	97.2	424,472	単一 80号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	97.2	165.6	16,096	97.2	16,096	単一 81号
合 計					0			
					664,006		664,006	
変更積算金額					0			
					605,378		605,378	円/m2

418/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 22号内訳書 (小段排水部)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		10.5	9,195	96,547			WB240720
		m ²	10.5	9,195	96,547	0	0	単一 76号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレソ機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		418	5,411	2,261,798			WB240730
		m ²	418	5,411	2,261,798	0	0	単一 82号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		418	165.6	69,220			WB240740
		m ²	418	165.6	69,220	0	0	単一 78号
合 計					2,213,226			
					0		-2,213,226	

0/324m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 23号内訳書 (小段排水部)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	8.1	9,195	74,479	8.1	74,479	単一 79号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	324	5,411	1,753,164	324	1,753,164	単一 83号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	324	165.6	53,654	324	53,654	単一 81号
合 計					0			
					1,881,297		1,881,297	
変更積算金額					0			
					1,715,190		1,715,190	円/m2

12m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 24号内訳書 (縦排水部)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		3.5	10,010	35,035			WB240720
		m ²	3.5	10,010	35,035	0	0	単一 84号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		11.6	5,384	62,454			WB240730
		m ²	11.6	5,384	62,454	0	0	単一 85号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		11.6	165.6	1,920			WB240740
		m ²	11.6	165.6	1,920	0	0	単一 78号
合 計					90,631			
					90,631		0	

33m2当たり内訳書

第 26号内訳書 型枠
(調整コンクリート)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		33.2	8,228	273,169			CB240210
		m 2	33.2	8,228	273,169	0	0	
合 計					249,049			
					249,049		0	

15m2当たり内訳書

第 27号内訳書 型枠
 (コンクリートシール)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート		15.2	4,191	63,703			CB240210
		m 2	15.2	4,191	63,703	0	0	
合 計					58,078			
					58,078		0	

31m当たり内訳書

円形型枠

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	D200 全ての費用		30.8	1,166	35,912			CB420860
		m	30.8	1,166	35,912	0	0	
合 計					32,741			
					32,741		0	

16m当たり内訳書

排水管

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管 (材料費)	VPφ75 (無孔管)		16	812	12,992			WYB00019
		m	16	812	12,992	0	0	単一 87号
吸出し防止材 (材料費)	長繊維®ポリエステル系不織布 厚1.0~1.1mm		0.18	225	40			WYB00007
		m ²	0.18	225	40	0	0	単一 88号
合 計					11,881			
					11,881		0	

0/780掛m2当たり内訳書

足場

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	780	3,842	2,996,760	780	2,996,760	単一 89号
合 計					0			
					2,996,760		2,996,760	
変更積算金額					0			
					2,732,138		2,732,138	円/掛m ²

8m当たり内訳書

舗装版切断

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		7.6	549.1	4,173			CB430510
		m	7.6	549.1	4,173	0	0	
合 計					3,804			
					3,804		0	

一式当たり内訳書

労務費

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			10	3,228	32,280			WYB00028
		時間	10	3,228	32,280	0	0	単一 92号
特殊作業員（昼間）			10	2,848	28,480			WYB00033
		時間	10	2,848	28,480	0	0	単一 93号
普通作業員（昼間）			30	2,415	72,450			WYB00035
		時間	30	2,415	72,450	0	0	単一 94号
運転手（特殊）（昼間）			40	2,835	113,400			WYB00037
		時間	40	2,835	113,400	0	0	単一 95号
運転手（一般）（昼間）			40	2,493	99,720			WYB00038
		時間	40	2,493	99,720	0	0	単一 96号
合 計					315,751			
					0		-315,751	

一式当たり内訳書

労務費

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役（昼間）			0	0	0			WYB00047
		時間	84	3,228	271,152	84	271,152	単一 97号
特殊作業員（昼間）			0	0	0			WYB00048
		時間	10	2,848	28,480	10	28,480	単一 98号
普通作業員（昼間）			0	0	0			WYB00049
		時間	68	2,415	164,220	68	164,220	単一 99号
運転手（特殊）（昼間）			0	0	0			WYB00050
		時間	91	2,835	257,985	91	257,985	単一 100号
運転手（一般）（昼間）			0	0	0			WYB00051
		時間	53	2,493	132,129	53	132,129	単一 101号
合 計					0			
					853,966		853,966	
変更積算金額					0			
					778,565		778,565	円/式

一式当たり内訳書

機械費

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		10	2,633	26,330			WYB00039
		時間	10	2,633	26,330	0	0	単一 102号
バックホウ(損料)	山積0.45m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		10	3,790	37,900			WYB00040
		時間	10	3,790	37,900	0	0	単一 103号
ダンプトラック (損料)	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	5,982	59,820			WYB00041
		時間	10	5,982	59,820	0	0	単一 104号
ダンプトラック (損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	2,384	23,840			WYB00042
		時間	10	2,384	23,840	0	0	単一 105号
ダンプトラック (損料)	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		10	1,575	15,750			WYB00043
		時間	10	1,575	15,750	0	0	単一 106号
ライトバン[二輪駆動] (損料)	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		10	919	9,190			WYB00044
		時間	10	919	9,190	0	0	単一 107号
トラック(クレーン装置付) (損料)	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2,790	27,900			WYB00045
		時間	10	2,790	27,900	0	0	単一 108号
トラック(クレーン装置付) (損料)	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)		10	2,085	20,850			WYB00055
		時間	10	2,085	20,850	0	0	単一 109号
合 計					202,015			
					0		-202,015	

一式当たり内訳書

機械費

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ(損料)	山積0.16m3 [排ガス型(第2次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00064
		時間	25	2,028	50,700	25	50,700	単一 110号
バックホウ(損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00052
		時間	58	2,633	152,714	58	152,714	単一 111号
バックホウ(損料)	山積0.45m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)		0	0	0			WYB00053
		時間	10	3,790	37,900	10	37,900	単一 112号
ダンプトラック (損料)	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00054
		時間	10	5,982	59,820	10	59,820	単一 113号
ダンプトラック (損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00058
		時間	40	2,384	95,360	40	95,360	単一 114号
ダンプトラック (損料)	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好		0	0	0			WYB00059
		時間	13	1,575	20,475	13	20,475	単一 115号
ライトバン[二輪駆動] (損料)	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)		0	0	0			WYB00060
		時間	10	919	9,190	10	9,190	単一 116号
トラック(クレーン装置付) (損料)	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t(燃料含む)		0	0	0			WYB00061
		時間	10	2,790	27,900	10	27,900	単一 117号
トラック(クレーン装置付) (損料)	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)		0	0	0			WYB00063
		時間	10	2,085	20,850	10	20,850	単一 118号
水中ポンプ(賃料)	工事用水中モーターポンプ 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00020
		時間	5	20.62	103	5	103	単一 119号
発動発電機(賃料)	ガソリンエンジン駆動 2kVA		0	0	0			WYB00021
		時間	5	257.1	1,285	5	1,285	単一 120号
振動ローラ(損料)	3~4tコンパインド 搭乗型[排ガス型(第3次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00069
		時間	8	3,538	28,304	8	28,304	単一 121号

一式当たり内訳書

材料費

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシュラン	RC-40		10	2,300	23,000			WYB00056
		m ³	10	2,300	23,000	0	0	単一 122号
生コンクリート	18-8-25(20)高炉		10	17,250	172,500			WYB00057
		m ³	10	17,250	172,500	0	0	単一 123号
合 計					178,238			
					0		-178,238	

一式当たり内訳書

材料費

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシュラン	RC-40		0	0	0			WYB00065
		m 3	10	2,300	23,000	10	23,000	単一 124号
生コンクリート	18-8-25(20)高炉		0	0	0			WYB00066
		m 3	10	17,250	172,500	10	172,500	単一 125号
大型土のう袋材	耐候性3年		0	0	0			WYB00022
		枚	69	3,520	242,880	69	242,880	単一 126号
高密度ポリエチレン管	φ300 ダブル構造		0	0	0			WYB00070
		m	4	4,510	18,040	4	18,040	単一 127号
土のう	耐候性		0	0	0			WYB00023
		枚	68	181	12,308	68	12,308	単一 128号
まくら土のう	耐候性		0	0	0			WYB00024
		枚	10	202	2,020	10	2,020	単一 129号
植生土のう			0	0	0			WYB00046
		枚	31	150	4,650	31	4,650	単一 130号
合 計					0			
					475,398		475,398	
変更積算金額					0			
					433,421		433,421	円/式

0/3, 970m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	0 3,970	0 1,706	0 6,772,820	3,970	6,772,820	CB210110
合計					0 6,772,820		6,772,820	
変更積算金額					0 6,173,959		6,173,959	円/m3

0/4,000m3当たり内訳書

整地

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	3,970	119.7	475,209	3,970	475,209	
合 計					0			
					475,209		475,209	
変更積算金額					0			
					433,190		433,190	円/m3

69/0人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			69	12,810	883,890			WB010212
		人日	69	12,810	883,890	0	0	単一 132号
合 計					805,848			
					0		-805,848	

0/610人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人日	122	14,910	1,819,020	122	1,819,020	単一 133号
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	488	12,810	6,251,280	488	6,251,280	単一 134号
合 計					0			
					8,070,300		8,070,300	
変更積算金額					0			
					7,357,742		7,357,742	円/人日

7,400/0m3あたり内訳書

床掘り

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		7,422	233.5	1,733,037			CB210030
		m 3	7,422	233.5	1,733,037	0	0	
合 計					1,580,020			
					0		-1,580,020	

110m3当たり内訳書

埋戻し

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		107	897.7	96,053			CB210410
		m 3	107	897.7	96,053	0	0	
合 計					87,572			
					87,572		0	

50m2当たり内訳書

基面整正

第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			51.1	386.4	19,745			CB210080
		m 2	51.1	386.4	19,745	0	0	
合 計					18,001			
					18,001		0	

120m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		119	249.2	29,654			CA900010
		m 3	119	249.2	29,654	0	0	
合 計					27,035			
					27,035		0	

120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	119	1,706	203,014			CB210110
			119	1,706	203,014	0	0	
合 計					185,089			
					185,089		0	

0/1,100m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	1,116	422.1	471,063	1,116	471,063	
合 計					0			
					471,063		471,063	
変更積算金額					0			
					429,468		429,468	円/m3

7,420/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	7,422	1,706	12,661,932	0	0	CB210110
合 計					11,543,964		-11,543,964	
					0			

0/1, 120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	0 1,116	0 1,706	0 1,903,896			CB210110
合計					0 1,903,896			
変更積算金額					0 1,735,794			円/m ³

7,400/0m3あたり内訳書

整地

第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		7,422	119.7	888,413			CA900310
		m ³	7,422	119.7	888,413	0	0	
合 計					809,971			
					0		-809,971	

0/1,100m3当たり内訳書

整地

第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	1,116	119.7	133,585	1,116	133,585	
合 計					0			
					133,585		133,585	
変更積算金額					0			
					121,790		121,790	円/m3

16m2当たり内訳書

巻立コンクリート

第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m ³	6.3	30,690	193,347			CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.08	176,900	14,152	0	0	WB810010
合 計					189,178			単一 135号
					189,178		0	

27m3当たり内訳書

グラウト注入

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入工			27.2	31,370	853,264			WB230930
		m 3	27.2	31,370	853,264	0	0	単一 144号
グラウトパイプ (材料費)	硬質塩化ビニル管 VP φ 50		155	414	64,170			WYB00025
		m	155	414	64,170	0	0	単一 145号
硬質ポリ塩化ビニル管継手 (材料費)	45° エルボ VP φ 50用		20	74	1,480			WYB00026
		個	20	74	1,480	0	0	単一 146号
合 計					837,779			
					837,779		0	

60掛m2当たり内訳書

足場

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		62	4,039	250,418			WB252110
		掛m ²	62	4,039	250,418	0	0	単一 147号
合 計					228,307			
					228,307		0	

160m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		163	249.2	40,619			CA900010
		m 3	163	249.2	40,619	0	0	
合 計					37,032			
					37,032		0	

60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	55.5	1,706	94,683	0	0	CB210110
合計					86,323		0	
					86,323		0	

110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 57号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 11.0km以下		108	2,082	224,856			CB210110
		m 3	108	2,082	224,856	0	0	
合 計					205,002			
					205,002		0	

160m3当たり内訳書

整地

第 58号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		163	119.7	19,511			CA900310
		m ³	163	119.7	19,511	0	0	
合 計					17,788			
					17,788		0	

51m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 59号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		5.1	30,050	153,255			CB240010
		m 3	5.1	30,050	153,255	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3.3	4,191	13,830			CB240210
		m 2	3.3	4,191	13,830	0	0	
合 計					152,332			
					152,332		0	

260m2当たり内訳書

型枠

第 60号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		265	8,228	2,180,420			CB240210
		m ²	265	8,228	2,180,420	0	0	
合 計					1,987,902			
					1,987,902		0	

10m当たり内訳書

第 61号内訳書 円形型枠 (支承アソカ-箱抜き)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		9.6	903	8,668			CB420860
		m	9.6	903	8,668	0	0	
合 計					7,902			
					7,902		0	

20空m3当たり内訳書

支保

第 62号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ	くさび結合支保		19	3,126	59,394			WB252210
び結合支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空m ³	19	3,126	59,394	0	0	単一 155号
合 計					54,149			
					54,149		0	

310掛m2当たり内訳書

足場

第 63号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		308	4,039	1,244,012			WB252110
		掛m2	308	4,039	1,244,012	0	0	単一 147号
合 計					1,134,173			
					1,134,173		0	

一式当たり内訳書

伐採費

第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採	胸高直径11cm未満		1,000	1,224	1,224,000			WYB00089
		本	1,000	1,224	1,224,000	0	0	単一 160号
立木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満		300	3,911	1,173,300			WYB00090
		本	300	3,911	1,173,300	0	0	単一 161号
立木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		300	6,778	2,033,400			WYB00091
		本	300	6,778	2,033,400	0	0	単一 162号
立木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		30	16,040	481,200			WYB00092
		本	30	16,040	481,200	0	0	単一 163号
立木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		4	26,610	106,440			WYB00093
		本	4	26,610	106,440	0	0	単一 164号
立木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満		1	48,540	48,540			WYB00094
		本	1	48,540	48,540	0	0	単一 165号
立木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満		1	51,490	51,490			WYB00095
		本	1	51,490	51,490	0	0	単一 166号
立木伐採	胸高直径70cm以上80cm未満		1	53,200	53,200			WYB00096
		本	1	53,200	53,200	0	0	単一 167号
立木伐採	胸高直径80cm以上90cm未満		2	56,110	112,220			WYB00097
		本	2	56,110	112,220	0	0	単一 168号
合 計					4,817,265			
					0		-4,817,265	

一式当たり内訳書

伐採費

第 65号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採	胸高直径11cm未満		0	0	0			WYB00099
		本	473	1,224	578,952	473	578,952	単一 169号
立木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00100
		本	716	3,911	2,800,276	716	2,800,276	単一 170号
立木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00101
		本	713	6,778	4,832,714	713	4,832,714	単一 171号
立木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00102
		本	93	16,040	1,491,720	93	1,491,720	単一 172号
立木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		0	0	0			WYB00103
		本	9	26,610	239,490	9	239,490	単一 173号
立木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満		0	0	0			WYB00104
		本	2	48,540	97,080	2	97,080	単一 174号
立木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満		0	0	0			WYB00105
		本	1	51,490	51,490	1	51,490	単一 175号
立木伐採	胸高直径90cm以上100cm未満		0	0	0			WYB00107
		本	1	117,000	117,000	1	117,000	単一 176号
合 計					0			
					10,208,722		10,208,722	
変更積算金額					0			
					9,307,356		9,307,356	円/式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 66号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	伐採木 5km以下		70	2,300	161,000			WYB00082
		t	70	2,300	161,000	0	0	単一 177号
運搬費	伐採根 5km以下		35	2,300	80,500			WYB00083
		t	35	2,300	80,500	0	0	単一 178号
処分費	伐採木		70	30,000	2,100,000			WYB00084
		t	70	30,000	2,100,000	0	0	単一 179号
処分費	伐採根		35	22,000	770,000			WYB00085
		t	35	22,000	770,000	0	0	単一 180号
合 計					2,836,774			
					2,836,774		0	

一式当たり内訳書

借地料

第 67号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)	657千円		0		0			WB010220
		式	1		657, 000	1	657, 000	単一 181号
合 計					0			
					657, 000		657, 000	
変更積算金額					0			
					657, 000		657, 000	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本作業作成費

第 68号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本作業作成費			1	50,750	50,750			WYB00006
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単一 182号
合 計					46,269			
					46,269		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 69号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	(技術員0.5人)		0	0	0			WYB00081
		工事	1	14,500	14,500	1	14,500	単一 183号
合 計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,500		14,500	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 70号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	排水構造物工(暗渠排水管) (技術員 6.0人)		0	0	0			WYB00117
		工種	1	189,600	189,600	1	189,600	単一 184号
施工合理化調査	機械土工(土砂)(ICT) (技術員 2.7人)		0	0	0			WYB00118
		工種	1	85,320	85,320	1	85,320	単一 185号
施工状況モニタリング調査	排水構造物工(現場打ち集水桝(本体)) (技術員 0.5人)		0	0	0			WYB00119
		工種	1	15,800	15,800	1	15,800	単一 186号
合 計					0			
					290,720		290,720	
変更積算金額					0			
					290,720		290,720	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 71号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 8711m3	式	1		40,191			WA991010
			1		40,191	0	0	単一 187号
合 計					36,642			
					0		-36,642	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 72号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 36717m3	式	0		0			WA991010
			1		169,367	1	169,367	単一 188号
路床盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 2614m3	式	0		0			WA991030
			1		13,741	1	13,741	単一 189号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2070m2	式	0		0			WB010440
			1		17,357	1	17,357	単一 190号
床掘り (ICT) 保守点検	無し 無し 1116m3	式	0		0			WB010490
			1		6,018	1	6,018	単一 191号
合 計					0			
					206,483		206,483	
変更積算金額					0			
					188,249		188,249	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 73号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 192号
合 計					545,200			
					0		-545,200	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 74号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 193号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単一 194号
合 計					0			
					1,146,000		1,146,000	
変更積算金額					0			
					1,044,814		1,044,814	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 75号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4550千円		0		0			WB010610
		式	1		4,550,000	1	4,550,000	単一 195号
合計					0			
					4,550,000		4,550,000	
変更積算金額					0			
					4,550,000		4,550,000	円/式

一式当たり内訳書

監督員詰所

第 76号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監督員詰所	損料のみの場合 5.1月 78m2 有		0		0			WB010270
		式	1		269,300	1	269,300	単一 196号
監督員詰所 (賃料)	プレハブ 19.5坪 5.1ヶ月		0		0			WYB00067
		式	1		564,060	1	564,060	単一 197号
合 計					0			
					833,360		833,360	
変更積算金額					0			
					833,360		833,360	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	246.2
						1		246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	270.1	270.1	CA900020	
			m 3	1	270.1	270.1		
計						270.1		
単価						270.1		
						270.1	円/m3	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	331.9
						1		331.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	364.1	364.1	CA900430	
			m 3	1	364.1	364.1		
計						364.1		
単価						364.1		
						364.1	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		232.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	254.5	254.5		
計						0		
						254.5		
単価						0		
						254.5	円/m3	
変更積算単価						232.1	円/m3	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		326.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	357.7	357.7		
計						0		
						357.7		
単価						0		
						357.7	円/m3	
変更積算単価						326.2	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,934
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2.5m未満			0	0	0	CA900040
			m 3	1	5,412	5,412	0	
計							5,412	
単価							0	
						5,412	円/m3	
変更積算単価							4,934	円/m3

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		884.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2.5m以上4.0m未満			0	0	0	CA900040
			m 3	1	970.4	970.4	0	
計							970.4	
単価							0	
						970.4	円/m3	
変更積算単価							884.6	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	354.6
						1		354.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	389	389	CA900040	
			m 3	1	389	389		
計						389		
単価						389		
						389	円/m3	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	326.1
						1		326.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	357.7	357.7	CB210110	
			m 3	1	357.7	357.7		
計						357.7		
単価						357.7		
						357.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		10,000m3未満 無し		0	0	0	CA900450	
			m 3	1	431	431		
計						0		
単価						431	円/m3	
変更積算単価						393	円/m3	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	715.7
						1		715.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	785.1	785.1	CB220010	
			m 2	1	785.1	785.1		
計						785.1		
単価						785.1	円/m2	
						785.1		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		360.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	395.6	395.6		
計						0		
						395.6		
単価						0		
						395.6	円/m2	
変更積算単価						360.7	円/m2	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		758.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	831.5	831.5		
計						0		
						831.5		
単価						0		
						831.5	円/m2	
変更積算単価						758.1	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 04	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 一般型(生石灰フレコン) 添加量49kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良 (バックホウ混合)		石灰系固化材 一般型(生石灰フレコン) 添加量49kg/m3		0	0	0	WYB00009	
			m 3	1	2,113	2,113	単- 64号	
計						0		
						2,113		
単価						0		
						2,113	円/m3	
変更積算単価						2,113	円/m3	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	6,248
						1		6,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 1000m2以上(標準) 無 無		1	6,854	6,854	WB810810	
			m 2	1	6,854	6,854	単- 65号	
計						6,854		
						6,854		
単価						6,854		
						6,854	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	6,386
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	7,005	7,005	WB821410	単-	66号
計					7,005			
単価					7,005		円/m	
					7,005			

1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400 ダブル構造(有孔・無孔管)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	9,124	9,124		13,590
	フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	0.44	8,240	3,625.6		
	吸出し防止材設置		m ²	3.1	693.7	2,150.47		
	計					0		
	単価					14,910	円/m	
	変更積算単価					13,590	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	暗渠排水管 (露出管)	高密度ポリエチレン管 φ900 ダブル構造(無孔管)	単位	m	数量	1	単価	45,029
						1		45,029
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管設置(露出管)	高密度ポリエチレン管 φ900 ダブル構造(無孔管)継手有		1	49,390	49,390	WYB00012	
			m	1	49,390	49,390	単- 67号	
	計					49,390		
	単価					49,390		
						49,390	円/m	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	暗渠排水管 (露出管)	高密度ポリエチレン管 φ450 ダブル構造(無孔管)	単位	m	数量	1	単価	10,867
						1		10,867
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管設置(露出管)	高密度ポリエチレン管 φ450 ダブル構造(無孔管)継手有		1	11,920	11,920	WYB00016	
			m	1	11,920	11,920	単- 68号	
	計					11,920		
	単価					11,920		
						11,920	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	φ900 L=2000	単位	m	数量	10	単価	35,438
						10		35,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 900mm 2m/個 標準 全ての費用		10	38,140	381,400	CB222850	
			m	10	38,140	381,400		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		0.2	36,240	7,248	CB240060	
			m ³	0.2	36,240	7,248		
計						388,648		
単価						38,870		
						38,870	円/m	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	43,378
						1		43,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.34m ³ を超え0.36m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	47,580	47,580	CB222950	
			箇所	1	47,580	47,580		
計						47,580		
単価						47,580		
						47,580	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 1100×1100×1300 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	142,317
						1		142,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	156,100	156,100	CB222950	
		1.36m3を超え1.44m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	156,100	156,100		
計						156,100		
単価						156,100		
						156,100	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 1100×1100×1400 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	157,269
						1		157,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	172,500	172,500	CB222950	
		1.52m3を超え1.61m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	172,500	172,500		
計						172,500		
単価						172,500		
						172,500	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	足掛金物	W=300mm φ19mm	単位	個	数量	1	単価	2,087
						1		2,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物(材料費)		W=300mm φ=19mm		1	2,290	2,290	WYB00002	
			個	1	2,290	2,290	単- 69号	
計						2,290		
単価						2,290	円/個	
						2,290		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	蓋 (縞鋼板蓋)	桁穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキボルト固定(ボルト等含む)	単位	枚	数量	1	単価	34,416
						1		34,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	35,330	35,330	WB821430	
			枚	1	35,330	35,330	単- 70号	
アンカーボルト設置		後施工アンカー M8×65mm(削孔費を含む)		4	604	2,416	WYB00004	
			本	4	604	2,416	単- 71号	
計						37,746		
単価						37,750	円/枚	
						37,750		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴1100×1100用(2枚/組) T-25 並目 ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	143,684
						1		143,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	786	1,572	WB821430	
			枚	2	786	1,572	単一 72号	
鋼製蓋		榫穴1100×1100用(2枚/組) T-25 並目 ボルト固定		1	156,000	156,000	WYB00001	
			組	1	156,000	156,000	単一 73号	
	計					157,572		
						157,572		
	単価					157,600		
						157,600	円/組	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	小段排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	6,428
						1		6,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	7,051	7,051	WB821410	
			m	1	7,051	7,051	単一 74号	
	計					7,051		
						7,051		
	単価					7,051		
						7,051	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	縦排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	6,897
						1		6,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	7,565	7,565	WB821410	
			m	1	7,565	7,565	単一 75号	
計						7,565		
単価						7,565	円/m	
						7,565		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	1	単価	608.6
						1		608.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	667.6	667.6	CB410030	
			m ²	1	667.6	667.6		
計						667.6		
単価						667.6	円/m ²	
						667.6		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	599.6
						1		599.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	657.7	657.7	CB410040	
			m 2	1	657.7	657.7		
計						657.7		
単価						657.7	円/m2	
						657.7		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,852
						1		1,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,032	2,032	CB410260	
			m 2	1	2,032	2,032		
計						2,032		
単価						2,032	円/m2	
						2,032		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	コンクリート (防護柵基礎)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	10	単価	15,745
						10		15,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		7.2	23,980	172,656	CB240010	
		10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	7.2	23,980	172,656		
計						172,656		
単価						17,270		
						17,270	円/m	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	コンクリート (調整コンクリート)	18-8-40(高炉) t=214mm(平均厚さ)	単位	m3	数量	1	単価	23,020
						1		23,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	25,250	25,250	CB240010	
			m 3	1	25,250	25,250		
計						25,250		
単価						25,250		
						25,250	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート (コンクリートソール)	18-8-40(高炉) t=100mm	単位	m3	数量	1	単価	23,020
						1		23,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	25,250	25,250	CB240010	
			m3	1	25,250	25,250		
計						25,250		
単価						25,250	円/m3	
						25,250		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162,192
						1		162,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	177,900	177,900	WB810010	
			t	1	177,900	177,900	単一 86号	
計						177,900		
単価						177,900		
						177,900	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	2,967
						1		2,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20		1	3,255	3,255	CB224710	
			m 2	1	3,255	3,255		
計						3,255		
単価						3,255	円/m2	
						3,255		

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,793
						1		1,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,967	1,967	CB224710	
			m 2	1	1,967	1,967		
計						1,967		
単価						1,967	円/m2	
						1,967		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 04	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無		0	0	0	WB812330	
			本	1	6,019	6,019	単- 90号	
計						0		
						6,019		
単価						0		
						6,019	円/本	
変更積算単価								
						6,019	円/本	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	153.8
						1		153.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	168.8	168.8	CB430310	
			m 2	1	168.8	168.8		
計						168.8		
						168.8		
単価						168.8		
						168.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,022
						1		2,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2,218	2,218	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,218	2,218		
計						2,218		
単価						2,218		
						2,218	円/m3	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,571
						1		2,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,200	2,820	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単- 91号	
計						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m3	1	364.1	364.1		
計						0		
						364.1		
単価						0		
						364.1	円/m3	
変更積算単価								
						332	円/m3	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	223.5
						100		223.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		10	151.5	1,515	CA900310	
			m3	10	151.5	1,515		
再生クラッシュラン (材料費)		RC-40		10	2,300	23,000	WYB00005	
			m3	10	2,300	23,000	単- 131号	
計						24,515		
						24,515		
単価						245.2		
						245.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	仮排水溝	18-8-25(高炉)W/C規定なし t=5cm	単位	m	数量	10	単価	1,265
						10		1,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.56	24,770	13,871.2	CB240010	
			m 3	0.56	24,770	13,871.2		
計						13,871.2		
単価						1,388		
						1,388	円/m	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	掘削土留 (左前面)	杭径(A工法の場合) 2m 杭長 15m	単位	本	数量	1	単価	3,528,303
						1		3,528,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削土留		A工法(人力掘削、機械排土) 2m 3.9m 11.1m 無 標準(1.0)		1	2,552,000	2,552,000	WB230910	
			本	1	2,552,000	2,552,000	単- 136号	
ライナープレート(円形)(材料費)		呼び径2.0m 黒皮 板厚2.7mm 付属品含む		13.5	97,600	1,317,600	WYB00003	
			m	13.5	97,600	1,317,600	単- 137号	
計						3,869,600		
単価						3,870,000		
						3,870,000	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	掘削土留 (左背面)	杭径(A工法の場合) 2m 杭長 15m	単位	本	数量	1	単価	3,320,434
						1		3,320,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削土留		A工法(人力掘削、機械排土) 2m 6.1m 8.9m 無標準(1.0)		1	2,324,000	2,324,000	WB230910	
			本	1	2,324,000	2,324,000	単- 138号	
ライナープレート(円形)(材料費)		呼び径2.0m 黒皮 板厚2.7mm 付属品含む		13.5	97,600	1,317,600	WYB00008	
			m	13.5	97,600	1,317,600	単- 137号	
計						3,641,600		
						3,641,600		
単価						3,642,000		
						3,642,000	円/本	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	掘削土留 (右前面)	杭径(A工法の場合) 2m 杭長 11m	単位	本	数量	1	単価	2,510,839
						1		2,510,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削土留		A工法(人力掘削、機械排土) 2m 3.3m 7.7m 無標準(1.0)		1	1,826,000	1,826,000	WB230910	
			本	1	1,826,000	1,826,000	単- 139号	
ライナープレート(円形)(材料費)		呼び径2.0m 黒皮 板厚2.7mm 付属品含む		9.5	97,600	927,200	WYB00010	
			m	9.5	97,600	927,200	単- 140号	
計						2,753,200		
						2,753,200		
単価						2,754,000		
						2,754,000	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	掘削土留 (右背面)	杭径(A工法の場合) 2m 杭長 11m	単位	本	数量	1	単価	2,406,904
						1		2,406,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削土留		A工法(人力掘削、機械排土) 2m 4.4m 6.6m 無 標準(1.0)		1	1,712,000	1,712,000	WB230910	
			本	1	1,712,000	1,712,000	単- 141号	
ライナープレート(円形)(材料費)		呼び径2.0m 黒皮 板厚2.7mm 付属品含む		9.5	97,600	927,200	WYB00014	
			m	9.5	97,600	927,200	単- 140号	
計						2,639,200		
						2,639,200		
単価						2,640,000		
						2,640,000	円/本	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,042
						1		21,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設(深礎工)		コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		1	23,080	23,080	CB230960	
			m 3	1	23,080	23,080		
計						23,080		
						23,080		
単価						23,080		
						23,080	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	160,277
						1		160,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	175,800	175,800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175,800	175,800	単一 142号	
計						175,800		
単価						175,800		
						175,800	円/t	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	機械式継手	SD345 D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価	2,228
						1		2,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22		1	2,444	2,444	WB822010	
			箇所	1	2,444	2,444	単一 143号	
計						2,444		
単価						2,444		
						2,444	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,347
						1		1,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,478	1,478	CB221110	
			m 2	1	1,478	1,478		
計						1,478		
単価						1,478	円/m2	
						1,478		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	18,489
						1		18,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		1	20,280	20,280	WB474310	
			m 3	1	20,280	20,280	単- 148号	
計						20,280		
単価						20,280	円/m3	
						20,280		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	160,277
						1		160,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	175,800	175,800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175,800	175,800	単- 142号	
計						175,800		
						175,800		
単価						175,800	円/t	
						175,800		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162,192
						1		162,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	177,900	177,900	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	177,900	177,900	単- 86号	
計						177,900		
						177,900		
単価						177,900	円/t	
						177,900		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	アンカー筋	SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	単位	本	数量	100	単価	2,012
						100		2,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.18	59,360	10,684.8	WB810010	
アンカー筋(材料費)		SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)		100	2,100	210,000	WYB00029	
			本	100	2,100	210,000	単- 150号	
計						220,684.8		
						220,684.8		
単価						2,207		
						2,207	円/本	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	機械式鉄筋定着加工	D13 L=1.0m以下	単位	箇所	数量	1	単価	266.2
						1		266.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 1m以下		1	292	292	WYB00030	
			箇所	1	292	292	単- 151号	
計						292		
						292		
単価						292		
						292	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	機械式鉄筋定着加工	D13 L=2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	311.8
						1		311.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 2m超～3m以下		1	342	342	WYB00032	
			箇所	1	342	342	単- 152号	
	計					342		
	単価					342		
						342	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	366.5
						1		366.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m超～3m以下		1	402	402	WYB00034	
			箇所	1	402	402	単- 153号	
	計					402		
	単価					402		
						402	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	機械式鉄筋定着加工	D16 L=3m超~4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	384.7
						1		384.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 3m超~4m以下		1	422	422	WYB00036	
			箇所	1	422	422	単- 154号	
	計					422		
	単価					422		
						422	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	水抜きパイプ (背面排水用)	VP管 φ50	単位	m	数量	1	単価	1,112
						1		1,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ設置		VP管 φ50		1	1,220	1,220	WYB00017	
			m	1	1,220	1,220	単- 156号	
	計					1,220		
	単価					1,220		
						1,220	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	背面排水材	透水材 幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	1	単価	2,047
						1		2,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面排水材設置		透水材 幅400mm×厚30mm		1	2,246	2,246	WYB00027	
			m	1	2,246	2,246	単- 157号	
計						2,246		
単価						2,246	円/m	
						2,246		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	吸出し防止材	合織不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	578.5
						1		578.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		点在		1	634.6	634.6	WYB00031	
			m 2	1	634.6	634.6	単- 158号	
計						634.6		
単価						634.6	円/m2	
						634.6		

1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	389,754
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テスコ0.4上0.6m3下) 標準(1,0)	回	1	427,500	427,500	WB010350
計					427,500	単- 159号
単価					427,500	円/回
					427,500	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	土質改良 (バックホウ混合)	石灰系固化材 一般型(生石灰フレコン) 添加量49kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.7	26,775	18,742		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.7	20,160	14,112		
	石灰系固化材(材料費)	一般軟弱土用フレコン		0	0	0		WYB00018
			t	4.9	22,500	110,250		単- 198号
	バックホウ(クローラ)運転(損料)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00015
			時間	5.5	12,390	68,145		単- 199号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		51		
	計					0		
						211,300		
	単価					0		
						2,113		円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚8 c m	m 2	1	6,854.4	6,854		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,854		
	単価					6,854	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,472	34,720		
U型側溝		300×300×2000	個	5	6,790	33,950		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,300	1,380		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						70,050		
単価						7,005	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	排水管設置（露出管）	高密度ポリエチレン管 φ900ダブル構造（無孔管）継手有	単位	m	数量	100	100	単価	49,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	25,830	51,660			
			人	2	25,830	51,660			
	普通作業員			9	19,320	173,880			
			人	9	19,320	173,880			
	特殊作業員			4	22,785	91,140			
			人	4	22,785	91,140			
	バックホウ（クローラ）運転	[標準・クレーン機能付き]排ガス型（2次）山積0.45m ³ 2.9吊		4	47,040	188,160			WYB00013
			日	4	47,040	188,160			単-200号
	高密度ポリエチレン管	ダブル構造 φ900 無孔管		101	39,200	3,959,200			
			m	101	39,200	3,959,200			
	諸雑費（率+まるめ） 12%			1		474,960			
			式	1		474,960			
	計					4,939,000			
						4,939,000			
	単価					49,390			
						49,390		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	排水管設置（露出管）	高密度ポリエチレン管 φ450ダブル構造（無孔管）継手有	単位	m	数量	100	100	11,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.36	25,830	9,298		
			人	0.36	25,830	9,298		
	普通作業員			0.96	19,320	18,547		
			人	0.96	19,320	18,547		
	高密度ポリエチレン管	ダブル構造 φ450 無孔管		101	10,300	1,040,300		
			m	101	10,300	1,040,300		
	諸雑費（率+まるめ） 12%			1		123,855		
			式	1		123,855		
	計					1,192,000		
						1,192,000		
	単価					11,920		
						11,920		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	足掛金物(材料費)	W=300mm φ=19mm	単位	個	数量	1	単価	2,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	足掛金物	W=300mm φ=19mm		1	2,290	2,290		
			個	1	2,290	2,290		
	計					2,290		
	単価					2,290		
						2,290	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	321	32,100		
	縞鋼板蓋 榫穴500×500用	t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ(アングル・吊金具付き アンカー含まず)	枚	100	35,000	3,500,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		900		
	計					3,533,000		
	単価					35,330	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	アンカーボルト設置	後施工アンカー M8×65mm(削孔費を含む)	単位	本	数量	1	単価	604
						1		604
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	後施工アンカー	M8×65 スリーブ 打込み式 亜鉛メッキ		1	48.5	48		
			本	1	48.5	48		
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	556.6	556	CB224410	
			孔	1	556.6	556		
	計					604		
	単価					604		
						604	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
	鋼製蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					78,600		
	単価					786	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	鋼製蓋	榘穴1100×1100用 (2枚/組) T-25 並目 ホル固定	単位	組	数量	1	156,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼製蓋	榘穴1100×1100用 (2枚/組) T-25 並目 ホル固定		1	156,000	156,000	
			組	1	156,000	156,000	
	計					156,000	
	単価					156,000	
						156,000	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,656.01	36,560		
U型側溝		300×300×2000	個	5	6,790	33,950		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						70,510		
単価						7,051	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,169.87	41,698		
U型側溝		300×300×2000	個	5	6,790	33,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						75,650		
単価						7,565	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	25,830	23,247		
型わく工			人	1.6	25,200	40,320		
普通作業員			人	1.2	19,320	23,184		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		5,199		
計						91,950		
単価						9,195	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,367
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.8	25,830	46,494				
特殊作業員		人	2.1	22,785	47,848				
普通作業員		人	3.5	19,320	67,620				
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	17,250	104,362				
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,570	167,181	単-201号			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,195				
計					436,700				
単価					4,367	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	165.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	25,830	5,424		
普通作業員			人	0.56	19,320	10,819		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		317		
計						16,560		
単価						165.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,195
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	25,830	23,247			
型わく工		人	1.6	25,200	40,320			
普通作業員		人	1.2	19,320	23,184			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,199			
計					91,950			
単価					9,195	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	4,367
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	25,830	46,494			
特殊作業員		人	2.1	22,785	47,848			
普通作業員		人	3.5	19,320	67,620			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	17,250	104,362			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,570	167,181	単-202号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,195			
計					436,700			
単価					4,367	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	165.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	25,830	5,424			
普通作業員		人	0.56	19,320	10,819			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		317			
計					16,560			
単価					165.6	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	1.8	25,830	46,494			
特殊作業員									
			人	2.1	22,785	47,848			
普通作業員									
			人	3.5	19,320	67,620			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	12.1	17,250	208,725			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,570	167,181		単-201号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,232			
計						541,100			
単価						5,411		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	1.8	25,830	46,494			
特殊作業員									
			人	2.1	22,785	47,848			
普通作業員									
			人	3.5	19,320	67,620			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	12.1	17,250	208,725			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,570	167,181		単-202号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,232			
計						541,100			
単価						5,411		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	25,830	30,996			
型わく工		人	1.6	25,200	40,320			
普通作業員		人	1.2	19,320	23,184			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,600			
計					100,100			
単価					10,010	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	5,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	25,830	64,575		
特殊作業員			人	2.1	22,785	47,848		
普通作業員			人	5.8	19,320	112,056		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	17,250	104,362		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	12,570	207,405	単-201号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,154		
計						538,400		
単価						5,384	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	112,000	115,360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,475	62,475		
	諸雑費(まるめ)		式	1		65		
	計					177,900		
	単価					177,900	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	排水管（材料費）	VPφ75（無孔管）	単位	m	数量	1	単価	812
						1		812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75		1	812	812		
			m	1	812	812		
計						812		
単価						812		
						812	円/m	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0～1.1mm	単位	m ²	数量	1	単価	225
						1		225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0～1.1mm		1	225	225		
			m ²	1	225	225		
計						225		
単価						225		
						225	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	25,830	43,911		
	とび工		人	7.7	24,465	188,380		
	普通作業員		人	1.6	19,320	30,912		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		86,357		
	計					384,200		
	単価					3,842	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4,369.68	4,369		
	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	1,650	1,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,019		
	単価					6,019	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-91号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) (株)久環	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-92号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	3,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	25,830	3,228		
			人	0.125	25,830	3,228		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,228		
						3,228		
単価						3,228	円/時間	
						3,228		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-93号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,848
						1		2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	22,785	2,848		
			人	0.125	22,785	2,848		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,848		
						2,848		
単価						2,848	円／時間	
						2,848		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-94号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	1	単価	2,415
						1		2,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	19,320	2,415		
			人	0.125	19,320	2,415		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,415		
						2,415		
単価						2,415	円／時間	
						2,415		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-95号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価 2,835
					1		2,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.125	22,680	2,835	
			人	0.125	22,680	2,835	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,835	
単価						2,835	円／時間
						2,835	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-96号	運転手（一般）（昼間）		単位	時間	数量	1	単価 2,493
					1		2,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.125	19,950	2,493	
			人	0.125	19,950	2,493	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,493	
単価						2,493	円／時間
						2,493	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-97号	土木一般世話役（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	25,830	3,228		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,228		
単価						0		
						3,228	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-98号	特殊作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	22,785	2,848		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,848		
単価						0		
						2,848	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-99号	普通作業員（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	19,320	2,415		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,415		
単価						0		
						2,415	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-100号	運転手（特殊）（昼間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.125	22,680	2,835		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,835		
単価						0		
						2,835	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	運転手（一般）（昼間）	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0		0	0	
		人		0.125	19,950		2,493	
	諸雑費（まるめ）			0			0	
		式		1			0	
	計						0	
							2,493	
	単価						0	
							2,493	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	バックホウ(損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		6.3	137	863		
			L	6.3	137	863		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3		1	1,770	1,770		
			時間	1	1,770	1,770		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,633		
						2,633		
	単価					2,633		
						2,633	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	バックホウ(損料)	山積0.45m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		9.2	137	1,260		
			L	9.2	137	1,260		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3		1	2,530	2,530		
			時間	1	2,530	2,530		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					3,790		
						3,790		
	単価					3,790		
						3,790	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	5,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		11	137	1,507		
			L	11	137	1,507		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1	4,330	4,330		
			時間	1	4,330	4,330		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	145	145		
			時間	1	145	145		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,982		
						5,982		
	単価					5,982		
						5,982	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) 々々損耗費:良好	単位	時間	数量	1	単価	2,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.8	137	794		
			L	5.8	137	794		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,384		
						2,384		
	単価					2,384		
						2,384		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	ダンプトラック（損料）	2t級(燃料含む) 々々損耗費:良好	単位	時間	数量	1	1,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		3.8	137	520	
			L	3.8	137	520	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,020	1,020	
			時間	1	1,020	1,020	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	35	35	
			時間	1	35	35	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,575	
						1,575	
	単価					1,575	
						1,575	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	ライトバン[二輪駆動] (損料)	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	919
						1		919
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		2.6	151	392		
			L	2.6	151	392		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1	527	527		
			時間	1	527	527		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					919		
						919		
	単価					919	円/時間	
						919		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	トラック(クレーン装置付) (損料)	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t (燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.7	137	780		
			L	5.7	137	780		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t		1	2,010	2,010		
			時間	1	2,010	2,010		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,790		
						2,790		
	単価					2,790		
						2,790	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	トラック(クレーン装置付)(損料)	ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		4.2	137	575		
			L	4.2	137	575		
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		1	1,510	1,510		
			時間	1	1,510	1,510		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,085		
						2,085		
単価						2,085		
						2,085	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	バックホウ(損料)	山積0.16m3 [排ガス型(第2次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	33	137	4,521		
	バックホウ (クローラ)	排ガス型(第2次) 山積0.16m3		0	0	0		
			日	1	11,700	11,700		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						16,230		
	単価					0		
						2,028	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	バックホウ(損料)	山積0.28m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	6.3	137	863		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3		0	0	0		
			時間	1	1,770	1,770		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,633		
	単価					0		
						2,633	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	バックホウ(損料)	山積0.45m3 [排ガス型(第1次)] (燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	9.2	137	1,260		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,530	2,530		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,790		
	単価					0		
						3,790	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	ダンプトラック（損料）	10t級(燃料含む) タイヤ損耗費:良好	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	11	137	1,507			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0			
			時間	1	4,330	4,330			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0			
			時間	1	145	145			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						5,982			
単価						0			
						5,982		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	ダンプトラック（損料）	4t級(燃料含む) 々々損耗費:良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	5.8	137	794		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	50	50		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,384		
	単価					0		
						2,384	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	ダンプトラック (損料)	2t級(燃料含む) タ付損耗費:良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	3.8	137	520		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	35	35		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,575		
	単価					0		
						1,575	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	ライトバン[二輪駆動] (損料)	乗車定員5名 排気量1500cc(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	2.6	151	392		
	ライトバン [二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0	0	0		
			時間	1	527	527		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
	単価					919		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	トラック(クレーン装置付) (損料)	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t (燃料含む)	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	5.7	137	780			
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			
			時間	1	2,010	2,010			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						2,790			
単価						0			
						2,790		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	トラック(クレーン装置付)(損料)	ベーストラック2t積 吊能力2.9t(燃料含む)	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	4.2	137	575			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0			
			時間	1	1,510	1,510			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						2,085			
単価						0			
						2,085		円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	水中ポンプ(賃料)	工事中水中モーターポンプ 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事中水中モーターポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	1	165	165		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						165		
	単価					0		
						20.62	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	発動発電機(賃料)	ガソリンエンジン駆動 2kVA	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	9.6	151	1,449		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0		
			日	1	608	608		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,057		
	単価					0		
						257.1	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	振動ローラ(損料)	3~4tコンバインド [※] 搭乗型[排ガス型(第3次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	3.2	137	438		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型(第3次) 運転質量3~4 t		0	0	0		
		時間	1	3,100	3,100		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					0		
					3,538		
単価					0		
					3,538		円/時間

参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	再生クラッシュラン	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,300
							1	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	2,300	2,300		
			m ³	1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円/m ³	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m ³	数量	1	単価	17,250
							1	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)		1	17,250	17,250		
			m ³	1	17,250	17,250		
計						17,250		
単価						17,250		
						17,250	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	再生クラッシュラン	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		0	0	0		
			m 3	1	2,300	2,300		
計						0		
						2,300		
単価						0		
						2,300	円/m 3	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)		0	0	0		
			m 3	1	17,250	17,250		
計						0		
						17,250		
単価						0		
						17,250	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-126号	大型土のう袋材	耐候性3年	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性大型土のう袋材		(2t用) φ110(丸型)×110 長期仮設(3年)対応		0	0	0		
			枚	1	3,520	3,520		
計						0		
						3,520		
単価						0		
						3,520	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-127号	高密度ポリエチレン管	φ300 ダブル構造	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		ダブル構造 φ300 無孔管		0	0	0		
			m	1	4,510	4,510		
計						0		
						4,510		
単価						0		
						4,510	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-128号	土のう	耐候性	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性土のう袋材		480×620		0	0	0		
			枚	1	181	181		
計						0		
						181		
単価						0		
						181	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-129号	まくら土のう	耐候性	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性まくら土のう袋材		270×900		0	0	0		
			枚	1	202	202		
計						0		
						202		
単価						0		
						202	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-130号	植生土のう		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう袋材		種子肥料付 40×60		0	0	0		
			枚	1	150	150		
計						0		
						150		
単価						0		
						150	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-131号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	2,300	2,300		
			m ³	1	2,300	2,300		
計						2,300		
						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-132号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-133号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			14,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,910	14,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,910		
単価						14,910	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	12,810	12,810			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					12,810			
単価					12,810	円／人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	111,000	114,330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,475	62,475		
	諸雑費(まるめ)		式	1		95		
	計					176,900		
	単価					176,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	掘削土留	A工法(人力掘削、機械排土) 2m 3.9m 11.1m 無 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	2,552,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8.207	25,830	211,986		
トンネル特殊工			人	16.414	39,900	654,918		
特殊作業員			人	8.207	22,785	186,996		
普通作業員			人	8.207	19,320	158,559		
クラムシェル運転		無	日	8.207	83,240	683,150	WK230230 単- 203号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	8.207	43,300	355,363		
諸雑費 (率+まるめ) 24.876%			式	1		301,028		
計						2,552,000		
単価						2,552,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ライナープレート(円形)(材料費)	呼び径2.0m 黒皮 板厚2.7mm 付属品含む	単位	m	数量	1	単価	97,600
						1		97,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライナープレート	呼び径2.0m 黒皮 板厚2.7mm 付属品含む		1	97,600	97,600		
			m	1	97,600	97,600		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					97,600		
						97,600		
	単価					97,600		
						97,600	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	掘削土留	A工法(人力掘削、機械排土) 2m 6.1m 8.9m 無 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	2,324,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	7.526	25,830	194,396			
トンネル特殊工		人	15.052	39,900	600,574			
特殊作業員		人	7.526	22,785	171,479			
普通作業員		人	7.526	19,320	145,402			
クラムシェル運転	無	日	7.526	83,240	626,464	WK230230 単- 203号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	7.526	43,300	325,875			
諸雑費 (率+まるめ) 23.379%		式	1		259,810			
計					2,324,000			
単価					2,324,000	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	掘削土留	A工法(人力掘削、機械排土) 2m 3.3m 7.7m 無 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	1,826,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.883	25,830	151,957			
トンネル特殊工		人	11.766	39,900	469,463			
特殊作業員		人	5.883	22,785	134,044			
普通作業員		人	5.883	19,320	113,659			
クラムシェル運転	無	日	5.883	83,240	489,700	WK230230 単- 203号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	5.883	43,300	254,733			
諸雑費 (率+まるめ) 24.493%		式	1		212,444			
計					1,826,000			
単価					1,826,000	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	ライナープレート(円形)(材料費)	呼び径2.0m 黒皮 板厚2.7mm 付属品含む	単位	m	数量	1	単価	97,600
						1		97,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライナープレート	呼び径2.0m 黒皮 板厚2.7mm 付属品含む		1	97,600	97,600		
			m	1	97,600	97,600		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					97,600		
						97,600		
	単価					97,600		
						97,600	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	掘削土留	A工法(人力掘削、機械排土) 2m 4.4m 6.6m 無 標準(1.0)	単位	本	数量	1	単価	1,712,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5.544	25,830	143,201		
トンネル特殊工			人	11.088	39,900	442,411		
特殊作業員			人	5.544	22,785	126,320		
普通作業員			人	5.544	19,320	107,110		
クラムシェル運転		無	日	5.544	83,240	461,482	WK230230 単- 203号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	5.544	43,300	240,055		
諸雑費 (率+まるめ) 23.453%			式	1		191,421		
計						1,712,000		
単価						1,712,000	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	110,000	113,300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,475	62,475		
	諸雑費(まるめ)		式	1		25		
	計					175,800		
	単価					175,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22	単位	箇所	数量	1	単価	2,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D22×D22	箇所	1	404	404		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 2 2 継手一般用	組	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,444		
単価						2,444	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	グラウト注入工	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	31,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.49	25,830	12,656			
特殊作業員		人	0.98	22,785	22,329			
普通作業員		人	0.49	19,320	9,466			
グラウト材(現場着)	C:S=1:3(高炉)	m 3	11.4	22,800	259,920			
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		9,329			
計					313,700			
単価					31,370	円/m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	グラウトパイプ（材料費）	硬質塩化ビニル管 VPφ50	単位	m	数量	1	単価	414
						1		414
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50			1	414	414	
			m		1	414	414	
計							414	
単価							414	円/m
							414	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	硬質ポリ塩化ビニル管継手（材料費）	45° エルボ VPφ50用	単位	個	数量	10	単価	74
						10		74
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手		45° エルボ VPφ50用			10	74	740	
			個		10	74	740	
計							740	
単価							74	円/個
							74	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.4	25,830	36,162	
	とび工		人	7.7	24,465	188,380	
	普通作業員		人	1.2	19,320	23,184	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		95,554	
	計					403,900	
	単価					4,039	円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	20,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	25,830	1,549		
特殊作業員			人	0.18	22,785	4,101		
普通作業員			人	0.24	19,320	4,636		
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	17,850	182,070		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3		無	日	0.06	87,270	5,236	WK470110 単- 204号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	460	4,600	WB240050 単- 205号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		608		
計						202,800		
単価						20,280	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	59,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋	別途計上	t	1.03	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,351.25	59,351		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					59,360		
	単価					59,360	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	アンカー筋(材料費)	SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	単位	本	数量	1	単価	2,100
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		SD345 D22 L=600mm 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)		1	2,100	2,100		
			本	1	2,100	2,100		
	計					2,100		
						2,100		
	単価					2,100		
						2,100	円/本	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	機械式鉄筋定着加工費	D13 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	292
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 1m以下		1	292	292		
			箇所	1	292	292		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
	計					292		
						292		
	単価					292		
						292	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-152号	機械式鉄筋定着加工費	D13 2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	342
						1		342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D13 2m超～3m以下		1	342	342		
			箇所	1	342	342		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						342		
						342		
単価						342		
						342	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-153号	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m超～3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	402
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m超～3m以下		1	402	402		
			箇所	1	402	402		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						402		
						402		
単価						402		
						402	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	機械式鉄筋定着加工費	D16 3m超～4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	422
						1		422
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	D16 3m超～4m以下		1	422	422		
			箇所	1	422	422		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					422		
						422		
	単価					422		
						422	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,126
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	25,830	36,162			
型わく工		人	1.3	25,200	32,760			
とび工		人	3.3	24,465	80,734			
普通作業員		人	3.3	19,320	63,756			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	43,300	21,650			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		77,538			
計					312,600			
単価					3,126	円/空m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	水抜きパイプ設置	VP管 φ50	単位	m	数量	10	10	単価	1,220
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.125	25,830	3,228		
			人		0.125	25,830	3,228		
普通作業員					0.25	19,320	4,830		
			人		0.25	19,320	4,830		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50			10	414	4,140		
			m		10	414	4,140		
諸雑費（まるめ）					1		2		
			式		1		2		
計							12,200		
単価							12,200		
							1,220		
							1,220	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	背面排水材設置	透水材 幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	100	100	単価	2,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	25,830	12,915			
			人	0.5	25,830	12,915			
	普通作業員			0.5	19,320	9,660			
			人	0.5	19,320	9,660			
	透水材	面状系 W=400 t=30 全透水		100	2,020	202,000			
			m	100	2,020	202,000			
	諸雑費（まるめ）			1		25			
			式	1		25			
	計					224,600			
						224,600			
	単価					2,246			
						2,246		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	吸出し防止材設置	点在	単位	m ²	数量	100	100	単価	634.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員				0.8	19,320	15,456		
			人		0.8	19,320	15,456		
	吸出し防止材	合織不織布 t=10mm			100	480	48,000		
			m ²		100	480	48,000		
	諸雑費（まるめ）				1		4		
			式		1		4		
	計						63,460		
							63,460		
	単価						634.6		
							634.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	427,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	22,785	61,519		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
運搬費等率 250%			式	1		305,347		
諸雑費 (まるめ)			式	1		14		
計						427,500		
単価						427,500	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	立木伐採	胸高直径11cm未満	単位	本	数量	10	10	単価	1,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.14	25,830	3,616			
			人	0.14	25,830	3,616			
	特殊作業員			0.19	22,785	4,329			
			人	0.19	22,785	4,329			
	普通作業員			0.14	19,320	2,704			
			人	0.14	19,320	2,704			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		1,591			
			式	1		1,591			
	計					12,240			
						12,240			
	単価					1,224			
						1,224		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	立木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	10	10	3,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	25,830	10,332		3,911
			人	0.4	25,830	10,332		
	特殊作業員			0.7	22,785	15,949		
			人	0.7	22,785	15,949		
	普通作業員			0.4	19,320	7,728		
			人	0.4	19,320	7,728		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		5,101		
			式	1		5,101		
	計					39,110		
	単価					3,911		
						3,911	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	立木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	10	10	6,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.7	25,830	18,081		6,778
			人	0.7	25,830	18,081		6,778
	特殊作業員			1.2	22,785	27,342		
			人	1.2	22,785	27,342		
	普通作業員			0.7	19,320	13,524		
			人	0.7	19,320	13,524		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		8,833		
			式	1		8,833		
	計					67,780		
	単価					6,778		
						6,778	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	立木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	10	10	16,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.3	25,830	33,579		
			人	1.3	25,830	33,579		
	特殊作業員			2.7	22,785	61,519		
			人	2.7	22,785	61,519		
	普通作業員			2.3	19,320	44,436		
			人	2.3	19,320	44,436		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		20,866		
			式	1		20,866		
	計					160,400		
						160,400		
	単価					16,040		
						16,040	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	立木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	10	10	26,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.1	25,830	54,243		
			人	2.1	25,830	54,243		
	特殊作業員			4.3	22,785	97,975		
			人	4.3	22,785	97,975		
	普通作業員			4.1	19,320	79,212		
			人	4.1	19,320	79,212		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		34,670		
			式	1		34,670		
	計					266,100		
						266,100		
	単価					26,610		
						26,610	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	立木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	10	48,540	48,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3.7	25,830	95,571			
			人	3.7	25,830	95,571			
特殊作業員				7.4	22,785	168,609			
			人	7.4	22,785	168,609			
普通作業員				7.8	19,320	150,696			
			人	7.8	19,320	150,696			
諸雑費（率+まるめ） 17%				1		70,524			
			式	1		70,524			
計						485,400			
						485,400			
単価						48,540			
						48,540	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	立木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満	単位	本	数量	10	10	51,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4	25,830	103,320		
			人	4	25,830	103,320		
	特殊作業員			8	22,785	182,280		
			人	8	22,785	182,280		
	普通作業員			8	19,320	154,560		
			人	8	19,320	154,560		
	諸雑費（率+まるめ） 17%			1		74,740		
			式	1		74,740		
	計					514,900		
						514,900		
	単価					51,490		
						51,490	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	立木伐採	胸高直径70cm以上80cm未満	単位	本	数量	10	10	53,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4.2	25,830	108,486		
			人	4.2	25,830	108,486		
	特殊作業員			8.2	22,785	186,837		
			人	8.2	22,785	186,837		
	普通作業員			8.25	19,320	159,390		
			人	8.25	19,320	159,390		
	諸雑費（率+まるめ） 17%			1		77,287		
			式	1		77,287		
	計					532,000		
						532,000		
	単価					53,200		
						53,200	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	立木伐採	胸高直径80cm以上90cm未満	単位	本	数量	10	10	56,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4.8	25,830	123,984		
			人	4.8	25,830	123,984		
	特殊作業員			8.4	22,785	191,394		
			人	8.4	22,785	191,394		
	普通作業員			8.5	19,320	164,220		
			人	8.5	19,320	164,220		
	諸雑費（率+まるめ） 17%			1		81,502		
			式	1		81,502		
	計					561,100		
						561,100		
	単価					56,110		
						56,110	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	立木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	25,830	10,332			
特殊作業員		人	0.7	22,785	15,949			
普通作業員		人	0.4	19,320	7,728			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		5,101			
計					39,110			
単価					3,911			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	立木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.7	25,830	18,081			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1.2	22,785	27,342			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.7	19,320	13,524			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
			式	1		8,833			
	計					0			
						67,780			
	単価					0			
						6,778		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	立木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
特殊作業員		人	1.3	25,830	33,579			
普通作業員		人	0	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	2.3	19,320	44,436			
計			0		0			
単価					160,400			
					0			
					16,040		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	立木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	2.1	25,830	54,243			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	4.3	22,785	97,975			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	4.1	19,320	79,212			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	0		0			
			1		34,670			
計					0			
					266,100			
単価					0			
					26,610		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	立木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	3.7	25,830	95,571			
	普通作業員		人	7.4	22,785	168,609			
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	0		0			
	計					70,524			
	単価					0			
						485,400			
						0			
						48,540		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	立木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	4	25,830	103,320		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	8	22,785	182,280		
	普通作業員			0	0	0		
			人	8	19,320	154,560		
	諸雑費 (率+まるめ) 17%			0		0		
			式	1		74,740		
	計					0		
						514,900		
	単価					0		
						51,490	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	立木伐採	胸高直径90cm以上100cm未満	単位	本	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
	特殊作業員		人	10.7	25,830	276,381	
	普通作業員		人	18.8	22,785	428,358	
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1	19,320	312,984	
	計					0	
	単価					1,170,000	
						0	
						117,000	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-177号	運搬費	伐採木 5km以下	単位	t	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		伐採木 5km以下		1	2,300	2,300		
			t	1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円 / t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-178号	運搬費	伐採根 5km以下	単位	t	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		伐採根 5km以下		1	2,300	2,300		
			t	1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円 / t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-179号	処分費	伐採木	単位	t	数量	1	単価	30,000
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	30,000	30,000	WB020052	
			t	1	30,000	30,000	単- 206号	
	計					30,000		
						30,000		
	単価					30,000		
						30,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-180号	処分費	伐採根	単位	t	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	22,000	22,000	WB020052	
			t	1	22,000	22,000	単- 207号	
	計					22,000		
						22,000		
	単価					22,000		
						22,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-181号	借地料（一式入力）	657千円	単位	式	数量	1	単価	657, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		657, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						657, 000		
単価						657, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-182号	道路施設基本作業作成費		単位	工事	数量	1	単価	50, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	29, 000	50, 750		
			人	1. 75	29, 000	50, 750		
計						50, 750		
単価						50, 750	円／工事	
						50, 750		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-183号	ICT活用効果等調査費用	(技術員0.5人)	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用効果等調査費用		(技術員0.5人)		0	0	0		
			工事	1	14,500	14,500		
計						0		
						14,500		
単価						0		
						14,500	円/工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1.000-00-00-2-0	
単-184号	施工合理化調査	排水構造物工(暗渠排水管) (技術員 6.0人)	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		189,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		排水構造物工(暗渠排水管)		0	0	0		
			工種	1	189,600	189,600		
計						0		
						189,600		
単価						0		
						189,600	円/工種	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1.000-00-00-2-0	
単-185号	施工合理化調査	機械土工(土砂)(ICT) (技術員 2.7人)	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		85,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		機械土工(土砂)(ICT)		0	0	0		
			工種	1	85,320	85,320		
計						0		
						85,320		
単価						0		
						85,320	円/工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1.000-00-00-2-0	
単-186号	施工状況モニタリング調査	排水構造物工(現場打ち集水桝(本体)) (技術員 0.5人)	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査費		排水構造物工(現場打ち集水桝(本体))		0	0	0		
			工種	1	15,800	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/工種	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-187号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 8711m3	単位	式	数量	1	単価 40,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.556	25,830	40,191	
計						40,191	
単価						40,191	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-188号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 36717m3	単位	式	数量	1	単価 169,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	6.557	25,830	169,367	
計						169,367	
単価						169,367	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-189号	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 2614m3	単位	式	数量		1	単価 13,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.532	25,830	13,741		
計						13,741		
単価						13,741	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-190号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2070m2	単位	式	数量		1	単価 17,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.672	25,830	17,357		
計						17,357		
単価						17,357	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-191号	床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 1116m3	単位	式	数量		1	単価 6,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.233	25,830	6,018		
計						6,018		
単価						6,018	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-192号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-193号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-194号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価 548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000	
計						548,000	
単価						548,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	監督員詰所	損料のみの場合 5.1月 78m2 有	単位	式	数量	1	単価	269,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
監督員詰所損料		m 2月	397.8	500	198,900			
監督員詰所用備品	机 椅子 黒板等	月	5.1	13,800	70,380			
諸雑費（まるめ）		式	1		20			
計					269,300			
単価					269,300	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	バックホウ(クローラ)運転(損料)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手(特殊)			0	0	0			
			人	0.21	23,835	5,005			
	軽油			0	0	0			
			L	18	135	2,430			
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0			
			時間	1	4,950	4,950			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		5			
	計					0			
						12,390			
	単価					0			
						12,390		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	バックホウ(クローラ)運転	[標準・クレーン機能付き]排ガス型(2次) 山積0.45m ³ 2.9吊	単位	日	数量	1	47,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)			1	22,680	22,680	
			人	1	22,680	22,680	
	軽油	1. 2号		48	137	6,576	
			L	48	137	6,576	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		1.56	11,400	17,784	
			供用日	1.56	11,400	17,784	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					47,040	
	単価					47,040	
						47,040	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	22,680	3,628			
軽油	1.2号	L	18	137	2,466			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,470	6,470			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					12,570			
単価					12,570	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.16	22,680	3,628		
軽油	1.2号	L	18	137	2,466		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,470	6,470		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					12,570		
単価					12,570	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	クラムシェル運転	無	単位	日	数量	1	単価	83,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,680	22,680		
軽油		1. 2号	L	45	137	6,165		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		排ガス型（第1次） 平積0. 4 m ³	供用日	1.42	38,300	54,386		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						83,240		
単価						83,240	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	87,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	82	137	11,234			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					87,270			
単価					87,270	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価	460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	25,830	1,291			
普通作業員		人	0.13	19,320	2,511			
諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		798			
計					4,600			
単価					460	円/m ³		

参考資料（2）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採木（株）久環	t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
単価						30,000	円／t	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根（株）久環	t	100	22,000	2,200,000		
計						2,200,000		
単価						22,000	円／t	