

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	久見崎地区築堤護岸工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市久見崎町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 2月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289700026	1 4) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 2月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	173, 635, 000
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	159, 082, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	383日間 自 令和 5年 3月13日 (当初) 至 令和 5年11月19日 (2回変更) 至 令和 6年 3月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	川内	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	川内川水系 川内川	2 2) 処 分 費 等	1, 065, 169
		2 3) 公 告 日	令和 4年12月27日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 防災・減災対策等強化事業推進費 防災・減災対策等強化事業推進費	2) 目： 河川改修費 (R5当初) 河川改修費 (R4推進費翌債) 河川改修費 (R4推進費未債)	3) 目の細分： 工事費 工事費 工事費	4) 事業名：
---	---	-------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	久見崎地区築堤護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		87,980,944				
			1		195,569,745	1	107,588,801		
河川土工		式	1		1,545,042				
			1		1,545,042	0	0		
掘削工		式	1		67,912				
			1		67,912	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	260	261.2	67,912			単-1号	
			260	261.2	67,912	0	0		
盛土工		式	1		1,260,745				
			1		1,260,745	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	60	4,902	294,120			単-2号	
			60	4,902	294,120	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	190	776	147,440			単-3号	
			190	776	147,440	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	330	206.5	68,145			単-4号	
			330	206.5	68,145	0	0		
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	320	2,147	687,040			単-5号	
			320	2,147	687,040	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	320	200	64,000			単-6号	
			320	200	64,000	0	0		
法面整形工		式	1		216,385				
			1		216,385	0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	150	783.4	117,510			単-7号	
			150	783.4	117,510	0	0		

設計内訳書

工事名	久見崎地区築堤護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	250	395.5	98,875					単-8号
			250	395.5	98,875		0	0		
波返工		式	1		5,271,029					
			1		5,271,029		0	0		
波返工		式	1		5,271,029					
			1		5,271,029		0	0		
コンクリートブロック基礎(A)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm	m	30	15,584	467,520					単-9号
			30	15,584	467,520		0	0		
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	78	24,507	1,911,546					単-10号
			78	24,507	1,911,546		0	0		
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.51	168,211	253,998					単-11号
			1.51	168,211	253,998		0	0		
止水板	CF200×5	m	16	2,292	36,672					単-12号
			16	2,292	36,672		0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	5	2,641	13,205					単-13号
			5	2,641	13,205		0	0		
型枠	一般型枠	m2	200		1,790,848					内-1号
			200		1,790,848		0	0		
裏込栗石	割栗石50-150mm	m3	28	16,903	473,284					単-14号
			28	16,903	473,284		0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	90		323,956					内-2号
			90		323,956		0	0		
法覆護岸工		式	1		9,369,781					
			1		9,369,781		0	0		

設計内訳書

工事名	久見崎地区築堤護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		286,845				
		式	1		286,845	0	0		
床掘り	土砂		210		49,966			内-3号	
		m3	210		49,966	0	0		
埋戻し			120		196,901			内-4号	
		m3	120		196,901	0	0		
埋戻し			9		22,617			内-5号	
		m3	9		22,617	0	0		
基面整正			48		17,361			内-6号	
		m2	48		17,361	0	0		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			1		8,294,544				
		式	1		8,294,544	0	0		
コンクリートブロック基礎 (A)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m		29	15,584	451,936			単-15号	
		m	29	15,584	451,936	0	0		
コンクリートブロック基礎 (C)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m		30	16,692	500,760			単-16号	
		m	30	16,692	500,760	0	0		
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面タイプ 割栗石(5 0-150mm) 18-8-40(高 炉) 遮水シート無		202	18,855	3,808,710			単-17号	
		m2	202	18,855	3,808,710	0	0		
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面タイプ 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無		102	18,561	1,893,222			単-18号	
		m2	102	18,561	1,893,222	0	0		
吸出し防止材(全面)設置	河川護岸用 t=10mm		200	817.3	163,460			単-19号	
		m2	200	817.3	163,460	0	0		

設計内訳書

工事名	久見崎地区築堤護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	13	2,641	34,333			単-20号	
			13	2,641	34,333	0	0		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	15	54,751	821,265			単-21号	
			15	54,751	821,265	0	0		
平張コンクリート	t=35cm 18-8-40(高炉)	m2	61	10,178	620,858			単-22号	
			61	10,178	620,858	0	0		
護岸付属物工		式	1		788,392				
			1		788,392	0	0		
横帯コンクリート (1)	幅30cm 18-8-40(高炉)	箇所	1	134,862	134,862			単-23号	
			1	134,862	134,862	0	0		
横帯コンクリート (2)	幅30cm 18-8-40(高炉)	箇所	1	38,818	38,818			単-24号	
			1	38,818	38,818	0	0		
横帯コンクリート (3)	幅30cm 18-8-40(高炉)	箇所	2	70,628	141,256			単-25号	
			2	70,628	141,256	0	0		
端止コンクリート (1)	幅 30cm 18-8-40(高炉)	箇所	1	434,638	434,638			単-26号	
			1	434,638	434,638	0	0		
端止コンクリート (2)	幅 30cm 18-8-40(高炉)	箇所	1	38,818	38,818			単-27号	
			1	38,818	38,818	0	0		
水路工		式	1		238,860				
			1		238,860	0	0		
側溝工		式	1		238,860				
			1		238,860	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300×2000(水路用)	m	30	7,962	238,860			単-28号	
			30	7,962	238,860	0	0		

設計内訳書

工事名	久見崎地区築堤護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固め工		式	1		1,575,088				
			1		1,575,088	0	0		
根固めブロック工		式	1		1,575,088				
			1		1,575,088	0	0		
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック 購入無	個	303	3,537	1,071,711			単-29号	
			303	3,537	1,071,711	0	0		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 0.5km以下	個	230	1,497	344,310			単-30号	
			230	1,497	344,310	0	0		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 9.5km以下	個	73	2,179	159,067			単-31号	
			73	2,179	159,067	0	0		
付帯道路工		式	1		614,769				
			1		614,769	0	0		
コンクリート舗装工		式	1		614,769				
			1		614,769	0	0		
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 基礎碎石厚 30cm コンクリート厚 20cm	m2	88	6,956	612,128			単-32号	
			88	6,956	612,128	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	1	2,641	2,641			単-33号	
			1	2,641	2,641	0	0		
光ケーブル配管工		式	1		48,711				
			1		48,711	0	0		
作業土工		式	1		20,401				
			1		20,401	0	0		
埋戻し	砂	m3	2		20,401			内-7号	
			2		20,401	0	0		

設計内訳書

工事名	久見崎地区築堤護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
配管工			1		28,310				
		式	1		28,310	0	0		
配管設置(埋設部)	波付硬質ポリエチレン電線管 管径 50mm		30		28,310			内-8号	
		m	30		28,310	0	0		
構造物撤去工			1		6,763,439				
		式	1		8,070,483	1	1,307,044		
構造物取壊し工			1		4,299,447				
		式	1		4,868,391	1	568,944		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		379	9,473	3,590,267			単-34号	
		m3	379	9,473	3,590,267	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		14	16,390	229,460			単-35号	
		m3	14	16,390	229,460	0	0		
根固めブロック撤去	2t型		230	1,756	403,880			単-36号	
		個	230	1,756	403,880	0	0		
根固めブロック撤去	1t型		0	0	0			単-37号	
		個	324	1,756	568,944	324	568,944		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 20cm		80	948	75,840			単-38号	
		m2	80	948	75,840	0	0		
運搬処理工			1		2,463,992				
		式	1		3,202,092	1	738,100		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下		230	2,971	683,330			単-39号	
		個	230	2,971	683,330	0	0		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 10個 2.5km以下		0	0	0			単-40号	
		個	244	3,025	738,100	244	738,100		

設計内訳書

工事名	久見崎地区築堤護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	379	1,715	649,985	0	0	単-41号	
			379	1,715	649,985				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	16	2,241	35,856	0	0	単-42号	
			16	2,241	35,856				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	14	2,118	29,652	0	0	単-43号	
			14	2,118	29,652				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	395	2,583	1,020,285	0	0	単-44号	
			395	2,583	1,020,285				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	14	3,206	44,884	0	0	単-45号	
			14	3,206	44,884				
仮設工		式	1		62,554,225	1	106,281,757		
			1		168,835,982				
土留・仮締切工		式	1		59,772,149	1	105,574,044		
			1		165,346,193				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 17.5m 鋼矢板打込長 11m 引抜長 11m	枚	601		40,189,517	-601	-40,189,517	内-9号	
			0		0				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 17.5m 鋼矢板打込長 11m	枚	35		3,132,642	35	3,132,642	内-10号	
			0		0				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 13.5m 鋼矢板打込長 7m	枚	102		11,438,951	102	11,438,951	内-11号	
			0		0				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 13.5m 鋼矢板打込長 7m	枚	64		7,228,068	64	7,228,068	内-12号	
			0		0				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 13.5m 鋼矢板打込長 7m	枚	386		118,938,527	386	118,938,527	内-13号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	久見崎地区築堤護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ガス切断	IV型	箇所	0 552		0 2,624,763		552	2,624,763	内-14号
油圧圧入引抜機据付・解体		回	1 1		94,092 94,092		0	0	内-15号
硬質地盤対応型圧入機据付・解体		回	0 1		0 589,288		1	589,288	内-16号
タイロッド・腹起し	HT690 タイロッド径 32m m	t	10.3 10.3		5,550,484 5,550,484		0	0	内-17号
中詰盛土		m3	4,900 4,900		10,317,571 10,317,571		0	0	内-18号
土のう (大型土のう)	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型	袋	427 427		3,620,485 3,620,485		0	0	内-19号
現場発生品運搬	鋼矢板IV型	t	0 168		0 1,811,322		168	1,811,322	内-20号
水替工		式	1 1		347,628 347,628		0	0	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	28 28		347,628 347,628		0	0	内-21号
作業ヤード整備工		式	1 1		283,536 507,503		1	223,967	
仮設盛土		m3	130 130		283,536 283,536		0	0	内-22号
仮設盛土		m3	0 240		0 223,967		240	223,967	内-23号

設計内訳書

工事名	久見崎地区築堤護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止工			1		1,679,919				
		式	1		2,163,665	1	483,746		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		120		1,679,919			内-24号	
		m	0		0	-120	-1,679,919		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0		0			内-25号	
		m	120		2,163,665	120	2,163,665		
交通管理工			1		470,993				
		式	1		470,993	0	0		
交通誘導警備員			36		470,993			内-26号	
		人日	36		470,993	0	0		
直接工事費			1		87,980,944				
		式	1		195,569,745	1	107,588,801		
共通仮設費			1		12,944,792				
		式	1		27,067,709	1	14,122,917		
共通仮設費			1		6,451,781				
		式	1		14,973,052	1	8,521,271		
運搬費			1		5,591,483				
		式	1		12,771,257	1	7,179,774		
建設機械運搬費			0		0			内-27号	
		台	2		125,000	2	125,000		
重建設機械分解組立輸送費			1		1,047,200			内-28号	
		回	0		0	-1	-1,047,200		
重建設機械分解組立輸送費			0		0			内-29号	
		回	4		8,205,357	4	8,205,357		

設計内訳書

工事名	久見崎地区築堤護岸工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設材運搬費		t	800 0		4,544,283 0		-800	-4,544,283	内-30号
仮設材運搬費		t	0 782		0 4,440,900		782	4,440,900	内-31号
技術管理費		式	0 1		0 562,500		1	562,500	
施工調査費		式	0 1		0 562,500		1	562,500	内-32号
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		860,298 1,639,295		1	778,997	
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		6,493,011 12,094,657		1	5,601,646	
純工事費		式	1 1		100,925,736 222,637,454		1	121,711,718	
現場管理費		式	1 1		23,232,650 47,737,737		1	24,505,087	
工事原価		式	1 1		124,158,386 270,375,191		1	146,216,805	
一般管理費等		式	1 1		20,461,614 40,064,809		1	19,603,195	
工事価格		式	1 1		144,620,000 310,440,000		1	165,820,000	
消費税相当額		式	1 1		14,462,000 31,044,000		1	16,582,000	

90掛m2当たり内訳書

足場

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		86.2	4,102	353,592			WB252110
		掛m ²	86.2	4,102	353,592	0	0	単一 49号
合 計					323,956			
					323,956		0	

210m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		210	259.7	54,537			CB210030
		m 3	210	259.7	54,537	0	0	
合 計					49,966			
					49,966		0	

9m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		9	2,743	24,687			CB210410
		m 3	9	2,743	24,687	0	0	
合 計					22,617			
					22,617		0	

48m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			48	394.8	18,950			CB210080
		m 2	48	394.8	18,950	0	0	
合 計					17,361			
					17,361		0	

2m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め	全ての費用		2	3,284	6,568			CB322720
		m 3	2	3,284	6,568	0	0	
敷砂、保護砂（材料費）	砂(粗目)		2	3,500	7,000			WYB00009
		m 3	2	3,500	7,000	0	0	単一 51号
埋設標識シート（材料費）	300mm 2倍		30	290	8,700			WYB00010
		m	30	290	8,700	0	0	単一 52号
合 計					20,401			
					20,401		0	

601/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み IV型	陸上 油圧式235kW 継施工無 12m以下 クローレン65t吊		4	16,260	65,040			WYB00012
		枚	4	16,260	65,040	0	0	単一 57号
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 2 5)	陸上 IV型 圧入長12m以下 クローレン65t吊		602	19,250	11,588,500			WYB00024
		枚	602	19,250	11,588,500	0	0	単一 58号
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 引抜き長12m以下 クローレン65t吊		5	10,610	53,050			WYB00041
		枚	5	10,610	53,050	0	0	単一 59号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 17.5m/枚 159日 有 1080日 無		601	13,770	8,275,770			WB250150
		枚	601	13,770	8,275,770	0	0	単一 60号
継施工	IV型 現場横継溶接		601	39,740	23,883,740			WYB00027
		箇所	601	39,740	23,883,740	0	0	単一 61号
合 計					40,189,517			
					0		-40,189,517	

0/35枚当たり内訳書

鋼矢板

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み IV型	陸上 油圧式235kW 継施工無 12m以下 クローラレン65t吊		0	0	0			WYB00064
		枚	6	16,260	97,560	6	97,560	単一 62号
ウォータジェット併用鋼矢 板圧入 IV型	陸上 継施工無し 圧入長12m以下 クローラレン120t吊		0	0	0			WYB00066
		枚	29	33,340	966,860	29	966,860	単一 63号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 17.5m/枚 318日 有 1080日 無		0	0	0			WB250150
		枚	35	27,540	963,900	35	963,900	単一 64号
継施工	IV型 現場横継溶接		0	0	0			WYB00070
		箇所	35	39,740	1,390,900	35	1,390,900	単一 65号
合 計					0			
					3,419,220		3,419,220	
変更積算金額					0			
					3,132,642		3,132,642	円/枚

0/102枚当たり内訳書

鋼矢板

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (Nm a x < 25) IV型	陸上 継施工無し 圧入長9m以下 クラークレ-ン65t吊		0	0	0			WYB00094
		枚	102	15,270	1,557,540	102	1,557,540	単一 66号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 13.5m/枚 190日 有 1080日 無		0	0	0			WB250150
		枚	102	12,690	1,294,380	102	1,294,380	単一 67号
継施工	IV型 現場横継溶接		0	0	0			WYB00097
		箇所	102	39,740	4,053,480	102	4,053,480	単一 68号
鋼矢板不足弁償金	IV型(中古)		0	0	0			WYB00098
		t	31	180,000	5,580,000	31	5,580,000	単一 69号
合 計					0			
					12,485,400		12,485,400	
変更積算金額					0			
					11,438,951		11,438,951	円/枚

0/64枚当たり内訳書

鋼矢板

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み IV型	陸上 油圧式235kW 継施工無 9m以下 ラフテレンクレーン100t		0	0	0			WYB00100
		枚	54	15,220	821,880	54	821,880	単一 70号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み IV型	陸上 油圧式235kW 継施工無 9m以下 クラークレーン200t吊		0	0	0			WYB00102
		枚	10	20,190	201,900	10	201,900	単一 71号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 13.5m/枚 190日 有 1080日 無		0	0	0			WB250150
		枚	64	12,690	812,160	64	812,160	単一 67号
継施工	IV型 現場横継溶接		0	0	0			WYB00104
		箇所	64	39,740	2,543,360	64	2,543,360	単一 72号
鋼矢板不足弁償金	IV型(中古)		0	0	0			WYB00105
		t	19.5	180,000	3,510,000	19.5	3,510,000	単一 73号
合 計					0			
					7,889,300		7,889,300	
変更積算金額					0			
					7,228,068		7,228,068	円/枚

0/386枚当たり内訳書

鋼矢板

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入(硬質地盤) IV型 矢板長13.5m	陸上 圧入長9.0m以下 岩貫入長0.5m クローラークレーン200t吊		0	0	0			WYB00199
		枚	321	194,200	62,338,200	321	62,338,200	単一 74号
鋼矢板圧入(硬質地盤) IV型 矢板長13.5m	陸上 圧入長9.0m以下 岩貫入長0.7m クローラークレーン200t吊		0	0	0			WYB00231
		枚	32	219,600	7,027,200	32	7,027,200	単一 75号
鋼矢板圧入(硬質地盤) IV型 矢板長13.5m 圧入長9.0	陸上 岩貫入長3.0m クローラークレーン200t吊		0	0	0			WYB00235
		枚	33	535,700	17,678,100	33	17,678,100	単一 76号
反力鋼矢板圧入(硬質地盤) IV型 矢板長13.5m	陸上 圧入長9.0m 岩貫入長0.5m クローラークレーン200t吊		0	0	0			WYB00239
		枚	3	194,200	582,600	3	582,600	単一 77号
反力鋼矢板圧入(硬質地盤) IV型 矢板長13.5m	陸上 圧入長9.0m 岩貫入長0.7m クローラークレーン200t吊		0	0	0			WYB00244
		枚	1	219,600	219,600	1	219,600	単一 78号
反力鋼矢板圧入(硬質地盤) IV型 矢板長13.5m	陸上 圧入長9.0m 岩貫入長3.0m クローラークレーン200t吊		0	0	0			WYB00248
		枚	1	535,700	535,700	1	535,700	単一 79号
鋼矢板引抜	陸上 IV型 矢板長13.5m 引抜長9m以下 クローラークレーン200t		0	0	0			WYB00114
		枚	5	9,956	49,780	5	49,780	単一 80号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型 13.5m/枚 190日 有 1080日 無		0	0	0			WB250150
		枚	386	12,690	4,898,340	386	4,898,340	単一 67号
継施工	IV型 現場横継溶接		0	0	0			WYB00106
		箇所	386	39,740	15,339,640	386	15,339,640	単一 81号
鋼矢板不足弁償金	IV型(中古)		0	0	0			WYB00021
		t	117.5	180,000	21,150,000	117.5	21,150,000	単一 82号
合 計					0			
					129,819,160		129,819,160	
変更積算金額					0			
					118,938,527		118,938,527	円/枚

0/552箇所当たり内訳書

ガス切断

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0			WB224540
		箇所	552	5,190	2,864,880	552	2,864,880	単一 83号
合計					0			
					2,864,880		2,864,880	
変更積算金額					0			
					2,624,763		2,624,763	円/箇所

1回当たり内訳書

油圧圧入引抜機据付・解体

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上		1	102,700	102,700			WB251380
		回	1	102,700	102,700	0	0	単一 84号
合 計					94,092			
					94,092			

0/1回当たり内訳書

硬質地盤対応型圧入機据付・解体

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質地盤対応型圧入機据付 ・解体			0	0	0			WYB00001
		回	1	643,200	643,200	1	643,200	単一 85号
合 計					0			
					643,200		643,200	
変更積算金額					0			
					589,288		589,288	円/回

10.3t当たり内訳書

タイロッド・腹起し

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)		10.3	89,900	925,970			WB251941
		t	10.3	89,900	925,970	0	0	単一 86号
タイロッド材料費	スクラップ 控除無		4.6	800,000	3,680,000			WB251980
		t	4.6	800,000	3,680,000	0	0	単一 87号
腹起し (材料費)	溝形鋼 150×75×6.5×10(中古品)		4.4	111,600	491,040			WYB00030
		t	4.4	111,600	491,040	0	0	単一 88号
止水ゴム (材料費)	φ210mm t=10mm クロップ レンコム		79	3,800	300,200			WYB00031
		枚	79	3,800	300,200	0	0	単一 89号
定着プレート (材料費)	PL-250×250×19		158	4,160	657,280			WYB00003
		枚	158	4,160	657,280	0	0	単一 90号
吸出し防止材 (材料費)	t=20mm 合織不織布		4.2	895	3,759			WYB00007
		m ²	4.2	895	3,759	0	0	単一 91号
合 計					5,550,484			
					5,550,484		0	

4,900m3当たり内訳書

中詰盛土

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		4,883	134.7	657,740			CB210610
		m 3	4,883	134.7	657,740	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		4,883	218.3	1,065,958			CB210020
		m 3	4,883	218.3	1,065,958	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 19.5km以下 良好		4,069	2,344	9,537,736			WA901000 単一 46号
		m 3	4,069	2,344	9,537,736	0	0	
合 計					10,317,571			
					10,317,571		0	

427袋当たり内訳書

第 19号内訳書 土のう
 (大型土のう)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		427	218.3	93,214			CB210020
		m 3	427	218.3	93,214	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 19.5km以下 良好		356	2,344	834,464			WA901000
		m 3	356	2,344	834,464	0	0	単一 46号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		427	7,082	3,024,014			WB252730
		袋	427	7,082	3,024,014	0	0	単一 92号
合 計					3,620,485			
					3,620,485		0	

0/168t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	168	2,026	340,368	168	340,368	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	168	9,742	1,636,656	168	1,636,656	CB010420
合 計					1,977,024		1,977,024	
変更積算金額					1,811,322		1,811,322	円/t

28日当たり内訳書

ポンプ排水

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	82,910	82,910			WB252320
		箇所	1	82,910	82,910	0	0	単一 93号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		28	10,590	296,520			WB252310
		日	28	10,590	296,520	0	0	単一 94号
合 計					347,628			
					347,628		0	

130m3当たり内訳書

仮設盛土

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		133	218.3	29,033			CB210020
		m 3	133	218.3	29,033	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 19.5km以下 良好		111	2,344	260,184			WA901000 単一 46号
		m 3	111	2,344	260,184	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		133	134.7	17,915			CB210610
		m 3	133	134.7	17,915	0	0	
土木シート (材料費)	ブルーシート #2000 3.6×5.4m		55.8	42	2,343			WYB00008 単一 95号
		m 2	55.8	42	2,343	0	0	
合 計					283,536			
					283,536		0	

0/240m3当たり内訳書

仮設盛土

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 237	0 134.7	0 31,923			CB210610
法面整形	盛土部 無し 無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0 32	0 431.7	0 13,814			CB220010
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	0 27	0 7,360	0 198,720			WB252730
合 計					0 244,457			
変更積算金額					0 223,967			

120/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 101日 単独7φトφ300 1000N/3cm未満		120	15,280	1,833,600			WYB00005
		m	120	15,280	1,833,600	0	0	単一 97号
合 計					1,679,919			
					0		-1,679,919	

0/120m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 163日 単独7φトφ300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00015
		m	120	19,680	2,361,600	120	2,361,600	単一 98号
合 計					0			
					2,361,600		2,361,600	
変更積算金額					0			
					2,163,665		2,163,665	円/m

0/2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 10.5km 無 無	台	2	62,500	125,000	2	125,000	WB010010 単一 100号
合計					125,000		125,000	
変更積算金額					125,000		125,000	円/台

0/4回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	2	1,143,000	2,286,000	2	2,286,000	WB010350 単一 102号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,368,000	2,368,000	1	2,368,000	WB010350 単一 103号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	1	4,302,000	4,302,000	1	4,302,000	WB010350 単一 104号
合 計					8,956,000		8,956,000	
変更積算金額					8,205,357		8,205,357	円/回

一式当たり内訳書

施工調査費

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	締切排水工[技術員8. 5人]		0		0			WYB00002
		式	1		268, 600	1	268, 600	単一 109号
施工合理化調査費	大型土のう工[技術員4. 1人]		0		0			WYB00011
		式	1		129, 600	1	129, 600	単一 110号
施工合理化調査費	消波根固めブロック工(横取り, 積込み他)[技術員4. 7人]		0		0			WYB00017
		式	1		148, 500	1	148, 500	単一 111号
施工状況モニタリング調査費	法面整形工[技術員0. 5人]		0		0			WYB00004
		式	1		15, 800	1	15, 800	単一 112号
合 計					0			
					562, 500		562, 500	
変更積算金額					0			
					562, 500		562, 500	円/式

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	261.2
						1		261.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	285.2	285.2	CB210100	
			m 3	1	285.2	285.2		
計						285.2		
単価						285.2	円/m3	
						285.2		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,902
						1		4,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,351	5,351	CB210510	
			m 3	1	5,351	5,351		
計						5,351		
単価						5,351	円/m3	
						5,351		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	776
						1		776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	847	847	CB210510	
			m 3	1	847	847		
計						847		
単価						847		
						847	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	206.5
						1		206.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	225.4	225.4	CB210510	
			m 3	1	225.4	225.4		
計						225.4		
単価						225.4		
						225.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	2,147
						1		2,147
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬(シラス土)		パック山積0.8m3(平積0.6m3)有 19.5km以下 良好			1	2,344	2,344	WA901000
			m3	1		2,344	2,344	単-46号
計							2,344	
単価							2,344	
							2,344	円/m3

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			1	218.3	218.3	CB210020
			m3	1		218.3	218.3	
計							218.3	
単価							218.3	
							218.3	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	法面整形(切土部)	現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	783.4
						1		783.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	855.1	855.1	CB220010	
			m 2	1	855.1	855.1		
計						855.1		
単価						855.1		
						855.1	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	395.5
						1		395.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	431.7	431.7	CB220010	
			m 2	1	431.7	431.7		
計						431.7		
単価						431.7		
						431.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	コンクリートブロック基礎 (A)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	15,584
						10		15,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2.4	65,440	157,056	CB226170	
			m 3	2.4	65,440	157,056		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用		7.5	1,728	12,960	CB221110	
			m 2	7.5	1,728	12,960		
計						170,016		
単価						17,010		
						17,010	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	24,507
						1		24,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		1	26,750	26,750	CB240010	
			m 3	1	26,750	26,750		
計						26,750		
単価						26,750		
						26,750	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	168,211
						1		168,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	183,600	183,600	WB810010	
			t	1	183,600	183,600	単- 47号	
計						183,600		
単価						183,600		
						183,600	円/t	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	1	単価	2,292
						1		2,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF 200*5		1	2,502	2,502	CB224810	
			m	1	2,502	2,502		
計						2,502		
単価						2,502		
						2,502	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	2,641
						1		2,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2,883	2,883	CB224710	
			m 2	1	2,883	2,883		
計						2,883		
						2,883		
単価						2,883	円/m2	
						2,883		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	裏込栗石	割栗石50-150mm	単位	m3	数量	1	単価	16,903
						1		16,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込栗石		築立て 割栗石(50-150mm)		1	18,450	18,450	WYB00014	
			m 3	1	18,450	18,450	単一 48号	
計						18,450		
						18,450		
単価						18,450	円/m3	
						18,450		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリートブロック基礎 (A)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	15,584
						10		15,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2.4	65,440	157,056	CB226170	
			m 3	2.4	65,440	157,056		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用		7.5	1,728	12,960	CB221110	
			m 2	7.5	1,728	12,960		
計						170,016		
単価						17,010		
						17,010	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	コンクリートブロック基礎 (C)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	16,692
						10		16,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.4	75,910	182,184	CB226170	
			m 3	2.4	75,910	182,184		
計						182,184		
単価						18,220		
						18,220	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 割栗石(50-150mm) 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	18,855
						1		18,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 砕石各種 18-8-40(高炉) 不要		1	20,580	20,580	CB226020	
			m 2	1	20,580	20,580		
計						20,580		
単価						20,580	円/m2	
						20,580		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	18,561
						1		18,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要		1	20,260	20,260	CB226020	
			m 2	1	20,260	20,260		
計						20,260		
単価						20,260	円/m2	
						20,260		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	吸出し防止材(全面)設置	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	817.3
						1		817.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置				1	892.1	892.1	CB226140	
			m 2	1	892.1	892.1		
	計					892.1		
	単価					892.1		
						892.1	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	2,641
						1		2,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2,883	2,883	CB224710	
			m 2	1	2,883	2,883		
	計					2,883		
	単価					2,883		
						2,883	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	54,751
						1		54,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	59,760	59,760	CB226180	
			m 3	1	59,760	59,760		
計						59,760		
単価						59,760	円/m3	
						59,760		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	平張コンクリート	t=35cm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	10	単価	10,178
						10		10,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		3.5	26,110	91,385	CB240010	
			m 3	3.5	26,110	91,385		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用		10	1,965	19,650	CB221110	
			m 2	10	1,965	19,650		
計						111,035		
単価						11,110		
						11,110	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	横帯コンクリート (1)	幅30cm 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	134,862
						1		134,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.4	37,120	51,968	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11.7	8,134	95,167.8	CB240210	
						147,135.8		
	計					147,135.8		
	単価					147,200		
						147,200	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	横帯コンクリート (2)	幅30cm 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	38,818
						1		38,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.44	37,120	16,332.8	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3.2	8,134	26,028.8	CB240210	
						42,361.6		
	計					42,361.6		
	単価					42,370		
						42,370	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	横帯コンクリート (3)	幅30cm 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	70,628
						1		70,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		0.74	37,120	27,468.8	CB240010	
		一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.74	37,120	27,468.8		
型枠		一般型枠 小型構造物		6.1	8,134	49,617.4	CB240210	
			m 2	6.1	8,134	49,617.4		
計						77,086.2		
単価						77,090		
						77,090	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	端止コンクリート (1)	幅 30cm 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	434,638
						1		434,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		5	37,120	185,600	CB240010	
		一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	5	37,120	185,600		
型枠		一般型枠 小型構造物		35.5	8,134	288,757	CB240210	
			m 2	35.5	8,134	288,757		
計						474,357		
単価						474,400		
						474,400	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	端止コンクリート (2)	幅 30cm 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	38,818
						1		38,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0.44	37,120	16,332.8	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.44	37,120	16,332.8		
型枠		一般型枠 小型構造物		3.2	8,134	26,028.8	CB240210	
			m 2	3.2	8,134	26,028.8		
	計					42,361.6		
						42,361.6		
	単価					42,370		
						42,370	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	プレキャストU型側溝	300×300×2000(水路用)	単位	m	数量	1	単価	7,962
						1		7,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		1	8,691	8,691	WB821410	
			m	1	8,691	8,691	単一 50号	
	計					8,691		
						8,691		
	単価					8,691		
						8,691	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,537
						1		3,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,739	1,739	CB310180	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,122	2,122	CB310070	
計						3,861		
単価						3,861	円/個	
						3,861		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	1,497
						1		1,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 0.5km以下	個	1	1,634	1,634	CB310040	
計						1,634		
単価						1,634	円/個	
						1,634		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 9.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,179
						1		2,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 9.5km以下		1	2,379	2,379	CB310040	
			個	1	2,379	2,379		
計						2,379		
単価						2,379	円/個	
						2,379		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) 基礎砕石厚 30cm コンクリート厚 20cm	単位	m2	数量	1	単価	6,956
						1		6,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	2,371	2,371	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	0.2	26,110	5,222	CB240010	
計						7,593		
単価						7,593	円/m2	
						7,593		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	2,641
						1		2,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2,883	2,883	CB224710	
			m 2	1	2,883	2,883		
計						2,883		
						2,883		
単価						2,883	円/m2	
						2,883		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,473
						1		9,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,340	10,340	WB824010	
			m 3	1	10,340	10,340	単一 53号	
計						10,340		
						10,340		
単価						10,340	円/m3	
						10,340		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,390
						1		16,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	17,890	17,890	WB824010	
			m 3	1	17,890	17,890	単- 54号	
	計					17,890		
	単価					17,890		
						17,890	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	根固めブロック撤去	2t型	単位	個	数量	1	単価	1,756
						1		1,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み 無し ラフテレックレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		1	1,917	1,917	CB310210	
			個	1	1,917	1,917		
	計					1,917		
	単価					1,917		
						1,917	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	根固めブロック撤去	1t型	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み 無し ラフレールクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310210	
計						0		
単価						1,917	円/個	
変更積算単価						0		
						1,917	円/個	
						1,756	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 20cm	単位	m2	数量	1	単価	948
						1		948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m2	1	1,035	1,035	CB430310	
計						1,035		
単価						1,035	円/m2	
						1,035	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,971
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下		1	1,576	1,576			CB310040
		個	1	1,576	1,576			
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		1	1,667	1,667			CB310190
		個	1	1,667	1,667			
計								3,243
								3,243
単価								3,243
								円/個

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 10個 2.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 10個 2.5km以下		0	0	0	CB310040	
			個	1	1,634	1,634		
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0	CB310190	
			個	1	1,667	1,667		
	計					0		
						3,301		
	単価					0		
						3,301	円/個	
	変更積算単価							
						3,025	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,715
						1		1,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,872	1,872	CB227010	
			m 3	1	1,872	1,872		
	計					1,872		
	単価					1,872	円/m3	
						1,872		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,241
						1		2,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用		1	2,447	2,447	CB227010	
			m 3	1	2,447	2,447		
	計					2,447		
	単価					2,447	円/m3	
						2,447		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,118
						1		2,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,312	2,312	CB227010	
			m 3	1	2,312	2,312		
	計					2,312		
	単価					2,312	円/m3	
						2,312		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,583
						1		2,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,820	2,820	WB020051	
			m 3	1	2,820	2,820	単- 55号	
	計					2,820		
	単価					2,820	円/m3	
						2,820		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	3,206
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			1	3,500	3,500	WB020051	
		m3	1	3,500	3,500	単- 56号	
計					3,500		
単価					3,500		
					3,500	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	ダンプトラック運搬 (シラス土)	パック山積0.8m3(平積0.6m3) 有 19.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	2,344
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	日	3.8	61,680	234,384	WA901001 単- 113号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		16			
計					234,400			
単価					2,344	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	112,000	115,360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,223.75	68,223		
	諸雑費(まるめ)		式	1		17		
	計					183,600		
	単価					183,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	裏込栗石	築立て 割栗石(50-150mm)	単位	m 3	数量	10	10	単価	18,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				7	19,740	138,180			
			人	7	19,740	138,180			
割栗石		50-150mm		11.4	3,950	45,030			
			m 3	11.4	3,950	45,030			
諸雑費 (率+まるめ) 1%				1		1,290			
			式	1		1,290			
計						184,500			
						184,500			
単価						18,450			
						18,450		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	29,715	50,515		
	とび工		人	7.7	26,145	201,316		
	普通作業員		人	1.6	19,740	31,584		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		92,145		
	計					410,200		
	単価					4,102	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,618	36,180		
U型側溝		300×300×2000(水路用)	個	5	9,840	49,200		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,550	1,530		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						86,910		
単価						8,691	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	敷砂、保護砂 (材料費)	砂(粗目)	単位	m ³	数量	1	単価	3,500
						1		3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	3,500	3,500		
			m ³	1	3,500	3,500		
	計					3,500		
	単価					3,500	円/m ³	
						3,500		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	埋設標識シート (材料費)	300mm 2倍	単位	m	数量	1	単価	290
						1		290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート (材料費)				1	290.9	290	CB322722	
			m	1	290.9	290		
	計					290		
	単価					290	円/m	
						290		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			10,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,338.9	10,338		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,340		
単価						10,340	円/m 3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,886.6	17,886		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,890		
単価						17,890	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
						100	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (無筋コンクリート殻)		(株)外菌運輸機工					
			m ³	100	2,820	282,000	
計						282,000	
単価						2,820	円/m ³

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
						100	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (鉄筋コンクリート殻)		(株)外菌運輸機工					
			m ³	100	3,500	350,000	
計						350,000	
単価						3,500	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み IV型	陸上 油圧式235kW 継施工無 12m以下 クローラレン65t吊	単位	枚	数量	10	10	単価	16,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0.4	29,715	11,886				
		人	0.4	29,715	11,886				
とび工			0.8	26,145	20,916				
		人	0.8	26,145	20,916				
普通作業員			0.4	19,740	7,896				
		人	0.4	19,740	7,896				
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IV型		0.4	300,800	120,320				WYB00013
		日	0.4	300,800	120,320				単- 114号
諸雑費（率+まるめ） 1%			1		1,582				
		式	1		1,582				
計					162,600				
					162,600				
単価					16,260				
					16,260				円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 IV型 圧入長12m以下 クローラークレーン65t吊	単位	枚	数量	単価	金額	単価	19,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.45	29,715		13,371		
			人	0.45	29,715		13,371		
	特殊作業員			0.45	27,090		12,190		
			人	0.45	27,090		12,190		
	とび工			0.9	26,145		23,530		
			人	0.9	26,145		23,530		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) IV型		0.45	179,100		80,595		WYB00025
			日	0.45	179,100		80,595		単- 115号
	クローラークレーン運転	60~65t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)		0.45	135,400		60,930		WYB00026
			日	0.45	135,400		60,930		単- 116号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1			1,884		
			式	1			1,884		
	計						192,500		
							192,500		
	単価						19,250		
							19,250	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 引抜き長12m以下 クローラークレーン65t吊	単位	枚	数量	10	単価	10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	29,715	7,428		
			人	0.25	29,715	7,428		
	特殊作業員			0.25	27,090	6,772		
			人	0.25	27,090	6,772		
	とび工			0.5	26,145	13,072		
			人	0.5	26,145	13,072		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型		0.25	179,100	44,775		WYB00042
			日	0.25	179,100	44,775		単- 117号
	クローラークレーン運転	60~65t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)		0.25	135,400	33,850		WYB00043
			日	0.25	135,400	33,850		単- 118号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			1		203		
			式	1		203		
	計					106,100		
						106,100		
	単価					10,610		
						10,610		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	継施工	IV型 現場横継溶接	単位	箇所	数量	10	単価	39,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.67	29,715	49,624		
			人	1.67	29,715	49,624		
	とび工			3.34	26,145	87,324		
			人	3.34	26,145	87,324		
	溶接工			1.67	27,510	45,941		
			人	1.67	27,510	45,941		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		1.67	43,300	72,311		
			日	1.67	43,300	72,311		
	継施工費	IV型		10	8,450	84,500		
			箇所	10	8,450	84,500		
	諸雑費 (率+まるめ) 17%			1		57,700		
			式	1		57,700		
	計					397,400		
						397,400		
	単価					39,740		
						39,740	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み IV型	陸上 油圧式235kW 継施工無 12m以下 クローラレン65t吊	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.4	29,715	11,886			
とび工			0	0	0			
		人	0.8	26,145	20,916			
普通作業員			0	0	0			
		人	0.4	19,740	7,896			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IV型		0	0	0	WYB00065		
		日	0.4	300,800	120,320	単- 119号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0			
		式	1		1,582			
計					0			
					162,600			
単価					0			
					16,260	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	ウオータジェット併用鋼矢板圧入IV型	陸上 継施工無し 圧入長12m以下 クローラークレーン120t吊	単位	枚	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.556	29,715	16,521			
とび工			人	0.556	27,090	15,062			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型(第2次)圧入1000kN		0	0	0			WYB00067
			日	0.556	179,100	99,579			単- 120号
杭打ち用ウオータジェット [エンジン式]		排ガス型(第1次) 14.7MPa 325L/min		0	0	0			WYB00068
			日	0.556	73,500	40,866			単- 121号
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 120t吊		0	0	0			WYB00069
			日	0.556	193,700	107,697			単- 122号
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		24,628			
計						0			
						333,400			
単価						0			
						33,340			円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	継施工	IV型 現場横継溶接	単位	箇所	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.67	29,715	49,624			
	とび工			0	0	0			
			人	3.34	26,145	87,324			
	溶接工			0	0	0			
			人	1.67	27,510	45,941			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0			
			日	1.67	43,300	72,311			
	継施工費	IV型		0	0	0			
			箇所	10	8,450	84,500			
	諸雑費 (率+まるめ) 17%			0		0			
			式	1		57,700			
	計					0			
						397,400			
	単価					0			
						39,740		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鋼矢板圧入 (Nmax < 25) IV型	陸上 継施工無し 圧入長9m以下 クローラークレーン65t吊	単位	枚	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
特殊作業員		人	0.357	29,715	10,608			
とび工		人	0	0	0			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<25) IV型	日	0	0	0	WYB00095		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出カ ^ス 対策型(第1次基準値) 60~65t吊	日	0.357	179,100	63,938	単- 123号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	0	0	0	WYB00096		
			0.357	135,400	48,337	単- 124号		
計					0			
単価					152,700			
					0			
					15,270	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	継施工	IV型 現場横継溶接	単位	箇所	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0	0	0				
		人	1.67	29,715	49,624				
とび工		人	0	0	0				
		人	3.34	26,145	87,324				
溶接工		人	0	0	0				
		人	1.67	27,510	45,941				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0	0	0				
		日	1.67	43,300	72,311				
継施工費	IV型	箇所	0	0	0				
		箇所	10	8,450	84,500				
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	0		0				
		式	1		57,700				
計					0				
					397,400				
単価					0				
					39,740			円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	鋼矢板不足弁償金	IV型(中古)	単位	t	数量	0	1	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板不足弁償金	IV型(中古)			0	0	0	
			t		1	180,000	180,000	
	計						0	
	単価						180,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み IV型	陸上 油圧式235kW 継施工無 9m以下 ラフレンソクレーン100t	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.333	29,715	9,895			
とび工			0	0	0			
		人	0.667	26,145	17,438			
普通作業員			0	0	0			
		人	0.333	19,740	6,573			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IV型		0	0	0	WYB00101		
		日	0.333	350,900	116,849	単一 125号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0			
		式	1		1,445			
計					0			
					152,200			
単価					0			
					15,220	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み IV型	陸上 油圧式235kW 継施工無 9m以下 クラークレーン200t吊	単位	枚	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0	0	0				
		人	0.333	29,715	9,895				
とび工			0	0	0				
		人	0.667	26,145	17,438				
普通作業員			0	0	0				
		人	0.333	19,740	6,573				
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IV型		0	0	0	WYB00103			
		日	0.333	498,500	166,000	単一 126号			
諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0				
		式	1		1,994				
計					0				
					201,900				
単価					0				
					20,190	円/枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	継施工	IV型 現場横継溶接	単位	箇所	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0	0	0				
		人	1.67	29,715	49,624				
とび工		人	0	0	0				
		人	3.34	26,145	87,324				
溶接工		人	0	0	0				
		人	1.67	27,510	45,941				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0	0	0				
		日	1.67	43,300	72,311				
継施工費	IV型	箇所	0	0	0				
		箇所	10	8,450	84,500				
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	0		0				
		式	1		57,700				
計					0				
					397,400				
単価					0				
					39,740			円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	鋼矢板圧入(硬質地盤) IV型 矢板長 13.5m	陸上 圧入長9.0m以下 岩貫入長0.5m クローレーン200t吊	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.45	29,715	43,086		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1.45	27,090	39,280		
とび工				0	0	0		
			人	2.9	26,145	75,820		
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)]		排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入力 800kN		0	0	0	WYB00200	
			日	1.45	346,700	502,715	単一 127号	
クローレーン [油圧駆動ウイン・ラチスジブ]		排ガス対策型(第1次基準値) 200t吊		0	0	0	WYB00201	
			日	1.45	354,300	513,735	単一 128号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(2014年規制) 100t吊		0	0	0	WYB00202	
			日	1.45	189,400	274,630	単一 129号	
諸雑費 (率+まるめ) 34%				0		0		
			式	1		492,734		
計						0		
						1,942,000		
単価						0		
						194,200	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鋼矢板圧入(硬質地盤) IV型 矢板長 13.5m	陸上 圧入長9.0m以下 岩貫入長0.7m クローラークレーン200t吊	単位	枚	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	1.64	29,715	48,732			
とび工			人	1.64	27,090	44,427			
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)]		排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入力 800kN		0	0	0			WYB00232
			日	1.64	346,700	568,588			単- 130号
クローラークレーン [油圧駆動ウイン・ラチスジブ]		排ガス対策型(第1次基準値) 200t吊		0	0	0			WYB00233
			日	1.64	354,300	581,052			単- 131号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排ガス対策型(2014年規制) 100t吊		0	0	0			WYB00234
			日	1.64	189,400	310,616			単- 132号
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		556,830			
計						0			
						2,196,000			
単価						0			
						219,600			円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	鋼矢板圧入(硬質地盤) IV型 矢板長 13.5m 圧入長9.0m	陸上 岩貫入長3.0m クローラークレーン200t吊	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4	29,715	118,860		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4	27,090	108,360		
とび工				0	0	0		
			人	8	26,145	209,160		
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)]		排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入力 800kN		0	0	0	WYB00236	
			日	4	346,700	1,386,800	単- 133号	
クローラークレーン [油圧駆動ウイン・ラチスジブ]		排ガス対策型(第1次基準値) 200t吊		0	0	0	WYB00237	
			日	4	354,300	1,417,200	単- 134号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排ガス対策型(2014年規制) 100t吊		0	0	0	WYB00238	
			日	4	189,400	757,600	単- 135号	
諸雑費 (率+まるめ) 34%				0		0		
			式	1		1,359,020		
計						0		
						5,357,000		
単価						0		
						535,700	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	反力鋼矢板圧入(硬質地盤) IV型 矢板長13.5m	陸上 圧入長9.0m 岩貫入長0.5m クローラークレーン200t吊	単位	枚	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0	0	0				
特殊作業員		人	1.45	29,715	43,086				
とび工		人	0	0	0				
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入力 800kN	日	0	0	0	WYB00240			
クローラークレーン [油圧駆動ウイン・ラチスジブ]	排ガス対策型(第1次基準値) 200t吊	日	1.45	346,700	502,715	単- 127号			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策型(2014年規制) 100t吊	日	0	0	0	WYB00241			
諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1	189,400	274,630	単- 128号			
計					492,734	WYB00242			
単価					0	単- 136号			
					1,942,000				
					0				
					194,200	円/枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	反力鋼矢板圧入(硬質地盤) IV型 矢板長13.5m	陸上 圧入長9.0m 岩貫入長0.7m クローラークレーン200t吊	単位	枚	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0	0	0				
特殊作業員		人	1.64	29,715	48,732				
とび工		人	0	0	0				
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次)普通鋼矢板用 圧入力 800kN	日	0	0	0	WYB00245			
クローラークレーン [油圧駆動ウイン・ラチスジブ]	排ガス対策型(第1次基準値) 200t吊	日	1.64	346,700	568,588	単一 130号			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策型(2014年規制) 100t吊	日	0	0	0	WYB00246			
諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1	189,400	310,616	単一 131号			
計					556,830	単一 132号			
単価					0				
					2,196,000				
					0				
					219,600	円/枚			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	反力鋼矢板圧入(硬質地盤) IV型 矢板長13.5m	陸上 圧入長9.0m 岩貫入長3.0m クローラークレーン200t吊	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	4	29,715	118,860			
特殊作業員			0	0	0			
		人	4	27,090	108,360			
とび工			0	0	0			
		人	8	26,145	209,160			
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次)普通鋼矢板用 圧入力800kN		0	0	0	WYB00249		
		日	4	346,700	1,386,800	単一 133号		
クローラークレーン [油圧駆動ウイン・ラチスジブ]	排ガス対策型(第1次基準値) 200t吊		0	0	0	WYB00250		
		日	4	354,300	1,417,200	単一 134号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2014年規制) 100t吊		0	0	0	WYB00251		
		日	4	189,400	757,600	単一 137号		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			0		0			
		式	1		1,359,020			
計					0			
					5,357,000			
単価					0			
					535,700	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	鋼矢板引抜	陸上 IV型 矢板長13.5m 引抜長9m以下 クローラークレーン200t	単位	枚	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.172	29,715	5,110			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.172	27,090	4,659			
	とび工			0	0	0			
			人	0.345	26,145	9,020			
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	油圧式排ガス対策型（第2次）235kW		0	0	0			WYB00115
			日	0.172	468,500	80,582			単一 138号
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%			0		0			
			式	1		189			
	計					0			
						99,560			
	単価					0			
						9,956			円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	継施工	IV型 現場横継溶接	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1.67	29,715	49,624			
とび工		人	0	0	0			
		人	3.34	26,145	87,324			
溶接工		人	0	0	0			
		人	1.67	27,510	45,941			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0	0	0			
		日	1.67	43,300	72,311			
継施工費	IV型	箇所	0	0	0			
		箇所	10	8,450	84,500			
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	0		0			
		式	1		57,700			
計					0			
					397,400			
単価					0			
					39,740		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工		人	0.13	27,510	3,576			
普通作業員		人	0.04	19,740	789			
酸素	ボンベ	m ³	0.63	463	291			
アセチレン	ボンベ	k g	0.26	2,040	530			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		4			
計					5,190			
単価					5,190	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) IV型 陸上					1	102,700
	土木一般世話役		人	0.29	29,715		8,617	
	特殊作業員		人	0.29	27,090		7,856	
	とび工		人	0.58	26,145		15,164	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) IV型	日	0.25	179,100		44,775	WK250240 単- 139号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.3	87,490		26,247	WK250560 単- 140号
	諸雑費(まるめ)		式	1			41	
	計						102,700	
	単価						102,700	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	硬質地盤対応型圧入機据付・解体	単位	回	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			0
特殊作業員		人	1.1	29,715	32,686			643,200
とび工		人	0	0	0			
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	日	0.59	346,700	204,553	WYB00071		単- 141号
クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値) 200t吊	日	0.9	354,300	318,870	WYB00006		単- 142号
諸雑費(まるめ)		式	1		35			
計								0
単価								643,200
								0
								643,200
								円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	89,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.9	29,715	145,603			
とび工		人	9.9	26,145	258,835			
溶接工		人	4.9	27,510	134,799			
普通作業員		人	4.9	19,740	96,726			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	4.9	43,300	212,170			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		50,867			
計					899,000			
単価					89,900	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	タイロッド材料費	スクラップ 控除無	単位	t	数量	1	単価	800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド		HT690 φ32 L=7.885m	t	1	800,000	800,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						800,000		
単価						800,000	円／t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	腹起し（材料費）	溝形鋼 150×75×6.5×10(中古品)	単位	t	数量	1	単価	111,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75	t	0.9	124,000	111,600		
計						111,600		
単価						111,600	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	止水ゴム（材料費）	φ210mm t=10mm クロップレンゴム	単位	枚	数量	1	単価	3,800
						1		3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水ゴム		φ210mm t=10mm クロップレンゴム		1	3,800	3,800		
			枚	1	3,800	3,800		
計						3,800		
単価						3,800		
						3,800	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	定着プレート（材料費）	PL-250×250×19	単位	枚	数量	1	単価	4,160
						1		4,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定着プレート		PL-250×250×19		1	4,160	4,160		
			枚	1	4,160	4,160		
計						4,160		
単価						4,160		
						4,160	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	吸出し防止材（材料費）	t=20mm 合織不織布	単位	m ²	数量	1	単価	895
						1		895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材	t=20mm 合織不織布		1	895	895		
			m ²	1	895	895		
	計					895		
	単価					895		
						895	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,082
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192	29,715	5,705			
特殊作業員		人	0.192	27,090	5,201			
普通作業員		人	0.192	19,740	3,790			
耐候性大型土のう袋(2t型)	φ110×H110 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	61,100	11,731			WK250500
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.192	43,300	8,313			単- 143号
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		880			
計					70,820			
単価					7,082			円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	82,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857			
特殊作業員		人	0.1	27,090	2,709			
普通作業員		人	2	19,740	39,480			
バックホウ運転		日	0.5	51,720	25,860	WK250540	単- 144号	
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					82,910			
単価					82,910	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	27,090	3,792			
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400 単- 145号		
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,992	5,992	WK250410 単- 146号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		304			
計					10,590			
単価					10,590	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	土木シート（材料費）	ブルシート #2000 3.6×5.4m	単位	m ²	数量	1	1	単価	42
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木シート	ブルシート #2000 3.6×5.4m		1	42.4	42			
			m ²	1	42.4	42			
	計					42			
	単価					42			
						42		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	29,715	8,260			
特殊作業員		人	0.278	27,090	7,531			
普通作業員		人	0.278	19,740	5,487			
耐候性大型土のう袋(2t型)	φ110×H110 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,540	16,274		WK250500	単- 147号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		848			
計					73,600			
単価					7,360		円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 101日 単独7ポトφ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	15,280
						1	15,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	15,280	15,280	WB253010	
			m	1	15,280	15,280	単- 148号	
計						15,280		
単価						15,280		
						15,280	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 163日 単独7ポトφ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1	19,680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	19,680	19,680	単- 149号	
計						0		
単価						19,680		
						0		
						19,680	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,280	14,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,280		
単価						14,280	円／人日	

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 10.5km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,500		
単価						62,500	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	27,090	148,995		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 434%			式	1		928,521		
諸雑費(まるめ)			式	1		534		
計						1,143,000		
単価						1,143,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	27,090	148,995		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 434%			式	1		928,521		
諸雑費(まるめ)			式	1		534		
計						1,143,000		
単価						1,143,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,368,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	27,090	306,117		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t 吊	日	3.1	85,300	264,430		
運搬費等率 315%			式	1		1,797,223		
諸雑費(まるめ)			式	1		230		
計						2,368,000		
単価						2,368,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	4,302,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20.5	27,090	555,345		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60 t吊	日	5.7	85,300	486,210		
運搬費等率 313%			式	1		3,260,067		
諸雑費 (まるめ)			式	1		378		
計						4,302,000		
単価						4,302,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 59.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,700		
単価						4,700	円/t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 59.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,700		
単価						4,700	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1.000-00-00-2-0	
単-109号	施工合理化調査費	締切排水工[技術員8.5人]	単位	式	数量	0	単価	0
						1		268,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		締切排水工[技術員8.5人]		0		0		
			式	1		268,600		
計						0		
						268,600		
単価						0		
						268,600	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1.000-00-00-2-0	
単-110号	施工合理化調査費	大型土のう工[技術員4.1人]	単位	式	数量	0	単価	0
						1		129,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		大型土のう工[技術員4.1人]		0		0		
			式	1		129,600		
計						0		
						129,600		
単価						0		
						129,600	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.09 2023.09 1.000-00-00-2-0	
単-111号	施工合理化調査費	消波根固めブロック工(横取り, 積みみ他)[技術員4.7人]	単位	式	数量	0	単価	0
						1		148,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		消波根固めブロック工(横取り, 積みみ他)[技術員4.7人]		0		0		
			式	1		148,500		
計						0		
						148,500		
単価						0		
						148,500	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.09 2023.09 1.000-00-00-2-0	
単-112号	施工状況モニタリング調査費	法面整形工[技術員0.5人]	単位	式	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工状況モニタリング調査費		法面整形工[技術員0.5人]		0		0		
			式	1		15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	61,680
名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（一般）			人	1	25,410	25,410		
軽油	1. 2号		L	76	140	10,640		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		供用日	1.24	20,000	24,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1.24	667	827		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						61,680		
単価						61,680	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IV型	単位	日	数量	1	単価	300,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			1	28,140	28,140			
		人	1	28,140	28,140			
軽油	1. 2号		537	140	75,180			
		L	537	140	75,180			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN		1.3	86,100	111,930			
		供用日	1.3	86,100	111,930			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊		1.3	65,800	85,540			
		供用日	1.3	65,800	85,540			
諸雑費（まるめ）			1		10			
		式	1		10			
計					300,800			
単価					300,800			
					300,800		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) IV型	単位	日	数量	1	179,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		202	140	28,280	
			L	202	140	28,280	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) 圧入1000kN		1.45	104,000	150,800	
			供用日	1.45	104,000	150,800	
諸雑費 (まるめ)				1		20	
			式	1		20	
計						179,100	
単価						179,100	
						179,100	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	クローラクレーン運転	60～65t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	135,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			1	28,140	28,140		
		人	1	28,140	28,140		
軽油	1. 2号		84	140	11,760		
		L	84	140	11,760		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊		1.45	65,800	95,410		
		供用日	1.45	65,800	95,410		
諸雑費（まるめ）			1		90		
		式	1		90		
計					135,400		
単価					135,400		
					135,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	179,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		202	140	28,280	
			L	202	140	28,280	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) 圧入1000kN		1.45	104,000	150,800	
			供用日	1.45	104,000	150,800	
諸雑費 (まるめ)				1		20	
			式	1		20	
計						179,100	
単価						179,100	
						179,100	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	クローラクレーン運転	60～65t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	135,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140		
軽油	1. 2号	L	84	140	11,760		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊	供用日	1.45	65,800	95,410		
諸雑費（まるめ）		式	1		90		
計					135,400		
単価					135,400	円/日	
					135,400		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IV型	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	28,140	28,140			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	537	140	75,180			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	0	0	0			
		供用日	1.3	86,100	111,930			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊	供用日	0	0	0			
		供用日	1.3	65,800	85,540			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		10			
計					0			
					300,800			
単価					0			
					300,800		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型(第2次)圧入1000kN	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
			202	140	28,280		179,100
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第2次) 圧入1000kN	供用日	0	0	0		
			1.45	104,000	150,800		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
			1		20		
計					0		
					179,100		
単価					0		
					179,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型(第1次) 14.7MPa 325L/min	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	120	140	16,800	
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第1次) 14.7MPa 325L/min		0	0	0	
			供用日	1.45	39,100	56,695	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						73,500	
単価						0	
						73,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	28,140	28,140		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
		L	84	140	11,760		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊	供用日	0	0	0		
		供用日	1.25	123,000	153,750		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		50		
計					0		
					193,700		
単価					0		
					193,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<25) IV型	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	202	140	28,280			179,100
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) 圧入1000kN		0	0	0			
			供用日	1.45	104,000	150,800			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		20			
計						0			
						179,100			
単価						0			
						179,100		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値) 60~65t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0	0	0		
		人	1	28,140	28,140		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
		L	84	140	11,760		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 60~65t吊	供用日	0	0	0		
		供用日	1.45	65,800	95,410		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
		式	1		90		
計					0		
					135,400		
単価					0		
					135,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IV型	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	28,140	28,140		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
		L	615	140	86,100		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	0	0	0		
		供用日	1.3	86,100	111,930		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2014年規制)100t吊	供用日	0	0	0		
		供用日	1.3	95,900	124,670		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		60		
計					0		
					350,900		
単価					0		
					350,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW IV型	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	28,140	28,140		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
		L	573	140	80,220		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	0	0	0		
		供用日	1.3	86,100	111,930		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊	供用日	0	0	0		
		供用日	1.3	214,000	278,200		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		10		
計					0		
					498,500		
単価					0		
					498,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入力 800kN	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	208	140	29,120	
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]		排ガス型 (第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0	
			供用日	1.45	219,000	317,550	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		30	
計						0	
						346,700	
単価						0	
						346,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値) 200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	1	28,140	28,140			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	113	140	15,820			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 200 t吊	供用日	0	0	0			
		供用日	1.45	214,000	310,300			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		40			
計					0			
					354,300			
単価					0			
					354,300		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2014年規制) 100t吊	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,140	28,140	
軽油		1. 2号	L	158	140	22,120	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(2014年規制)100t吊	供用日	1.45	95,900	139,055	
諸雑費（まるめ）			式	1		85	
計						0	
単価						189,400	円/日
						0	
						189,400	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入力 800kN	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	208	140	29,120	
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]		排ガス型 (第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0	
			供用日	1.45	219,000	317,550	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		30	
計						0	
						346,700	
単価						0	
						346,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値) 200t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0	0	0		
		人	1	28,140	28,140		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
		L	113	140	15,820		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 200 t吊	供用日	0	0	0		
		供用日	1.45	214,000	310,300		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
		式	1		40		
計					0		
					354,300		
単価					0		
					354,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2014年規制) 100t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	28,140	28,140			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	158	140	22,120			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2014年規制)100t吊		0	0	0			
		供用日	1.45	95,900	139,055			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		85			
計					0			
					189,400			
単価					0			
					189,400		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入力 800kN	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	208	140	29,120		
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]	排ガス型 (第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0		
		供用日	1.45	219,000	317,550		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		30		
計					0		
					346,700		
単価					0		
					346,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値) 200t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0	0	0		
			1	28,140	28,140		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
			113	140	15,820		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 200 t吊	供用日	0	0	0		
			1.45	214,000	310,300		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
			1		40		
計					0		
					354,300		
単価					0		
					354,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2014年規制) 100t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,140	28,140		
軽油		1. 2号	L	158	140	22,120		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(2014年規制)100t吊	供用日	1.45	95,900	139,055		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						189,400		
単価						189,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2014年規制) 100t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,140	28,140		
軽油		1. 2号	L	158	140	22,120		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(2014年規制)100t吊	供用日	1.45	95,900	139,055		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						189,400		
単価						189,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2014年規制) 100t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0	0	0		
		人	1	28,140	28,140		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
		L	158	140	22,120		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2014年規制)100t吊	供用日	0	0	0		
		供用日	1.45	95,900	139,055		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
		式	1		85		
計					0		
					189,400		
単価					0		
					189,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	油圧式排ガス対策型（第2次）235kW	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	28,140	28,140			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	573	140	80,220			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第2次） 振り子式 473kN		0	0	0			
			供用日	1.2	86,100	103,320			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0			
			供用日	1.2	214,000	256,800			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		20			
計						0			
						468,500			
単価						0			
						468,500		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) IV型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号	L	202	140	28,280	
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第2次) 圧入1000kN	供用日	1.45	104,000	150,800	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20	
	計					179,100	
	単価					179,100	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	87,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,140	28,140		
軽油		1. 2号	L	107	140	14,980		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.45	30,600	44,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						87,490		
単価						87,490	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	208	140	29,120	
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]		排ガス型 (第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		0	0	0	
			供用日	1.45	219,000	317,550	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		30	
計						0	
						346,700	
単価						0	
						346,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値) 200t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0	0	0		
			1	28,140	28,140		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
			113	140	15,820		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 200 t吊	供用日	0	0	0		
			1.45	214,000	310,300		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
			1		40		
計					0		
					354,300		
単価					0		
					354,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	61,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,140	28,140		
軽油		1. 2号	L	112	140	15,680		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	12,000	17,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,100		
単価						61,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140			
軽油	1. 2号	L	69	140	9,660			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	12,000	13,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						51,720		
単価						51,720	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,140	28,140		
軽油		1. 2号	L	98	140	13,720		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,540		
単価						58,540	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	15,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,952	295,200	WB253020 単- 150号	
汚濁防止フェンス		H=1.0m 101日 単独7ポスト φ300 1000N/3cm未満	m	100	11,200	1,120,000		
アンカー工 10%			式	1		112,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						1,528,000		
単価						15,280	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	19,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去						WB253020
汚濁防止フェンス		H=1.0m 163日 単独7ポスト φ300 1000N/3cm未満		m	100	2,952	295,200	単- 151号
アンカー工 10%				m	100	15,200	1,520,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		152,000	
計				式	1		800	
単価							1,968,000	
							19,680	円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,952
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	29,715	65,373			
普通作業員		人	5.4	19,740	106,596			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	52,120	114,664			WK250550
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,567			単- 152号
計					295,200			
単価					2,952			円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,952
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	29,715	65,373			
普通作業員		人	5.4	19,740	106,596			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	52,120	114,664			WK250550
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,567			単-153号
計					295,200			
単価					2,952			円/m

参考資料（４）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140			
軽油	1. 2号	L	83	140	11,620			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						52,120		
単価						52,120	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140			
軽油	1. 2号	L	83	140	11,620			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						52,120		
単価						52,120	円/日	