

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事
工事地名	大分県宇佐市岩崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 2月	12) 設 計 年 月	令和 5年 2月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 調査第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289600031	14) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	250,382,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	250,349,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	394日間 自 令和 5年 3月 2日 (当初) 至 令和 5年10月20日 (3回変更) 至 令和 6年 3月29日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	宇佐	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	5,194,724
		23) 公 告 日	令和 4年12月20日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 交通事故重点対策道路事業費(一種) 道路交通安全施設等整備事業費(二種)	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
----------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		36,898,522				
		式	1		30,097,733	1	-6,800,789		
道路土工			1		6,081,936				
		式	1		405,747	1	-5,676,189		
掘削工			1		2,054,250				
		式	1		95,670	1	-1,958,580		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	6,900	251.5	1,735,350			単-1号	
			0	251.5	0	-6,900	-1,735,350		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	300	1,063	318,900			単-2号	
			90	1,063	95,670	-210	-223,230		
路体盛土工			1		1,750,697				
		式	1		78,832	1	-1,671,865		
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-3号	
		m3	40	4,582	183,280				
			10	4,582	45,820	-30	-137,460		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							単-4号	
		m3	50	720.9	36,045				
			0	720.9	0	-50	-36,045		
路体(築堤)盛土	4.0m以上 障害有							単-5号	
		m3	150	374	56,100				
			0	374	0	-150	-56,100		
路体(築堤)盛土	4.0m以上 障害無							単-6号	
		m3	7,400	194.9	1,442,260				
			0	194.9	0	-7,400	-1,442,260		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	20	210.6	4,212			単-7号	
			20	210.6	4,212	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	20	1,440	28,800			単-8号	
			20	1,440	28,800	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工		式	1		325,789				
		式	1		231,245	1	-94,544		
路床盛土	2.5m未満	m3	50	4,659	232,950			単-9号	
		m3	30	4,659	139,770	-20	-93,180		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	758.1	7,581			単-10号	
		m3	10	758.1	7,581	0	0		
路床盛土	4.0m以上 障害有	m3	4	682	2,728			単-11号	
		m3	2	682	1,364	-2	-1,364		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	50	210.6	10,530			単-12号	
		m3	50	210.6	10,530	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	1,440	72,000			単-13号	
		m3	50	1,440	72,000	0	0		
法面整形工		式	1		14,820				
		式	0		0	-1	-14,820		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	40	370.5	14,820			単-14号	
		m2	0	370.5	0	-40	-14,820		
残土処理工		式	1		1,936,380				
		式	0		0	-1	-1,936,380		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100	115.8	127,380			単-15号	
		m3	0	115.8	0	-1,100	-127,380		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,080	1,675	1,809,000			単-16号	
		m3	0	1,675	0	-1,080	-1,809,000		
地盤改良工		式	1		415,462				
		式	1		913,693	1	498,231		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
置換工			1		415,462				
		式	1		913,693	1	498,231		
置換	良質土		90		415,462			内-1号	
		m3	0		0	-90	-415,462		
置換	良質土		0		0			内-2号	
		m3	200		913,693	200	913,693		
擁壁工			1		15,994,389				
		式	1		24,896,069	1	8,901,680		
作業土工			1		2,250,781				
		式	1		1,110,297	1	-1,140,484		
床掘り	土砂		260		463,263			内-3号	
		m3	0		0	-260	-463,263		
床掘り	土砂		810		182,671			内-4号	
		m3	0		0	-810	-182,671		
床掘り	土砂		0		0			内-5号	
		m3	850		193,044	850	193,044		
埋戻し			190		556,078			内-6号	
		m3	0		0	-190	-556,078		
埋戻し			690		1,048,769			内-7号	
		m3	0		0	-690	-1,048,769		
埋戻し			0		0			内-8号	
		m3	600		917,253	600	917,253		
残土処理工			1		430,053				
		式	1		85,412	1	-344,641		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	210		24,287			内-9号	
			0		0	-210	-24,287		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-10号	
			180		21,190	180	21,190		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50		142,599			内-11号	
			0		0	-50	-142,599		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160		263,167			内-12号	
			0		0	-160	-263,167		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-13号	
			180		64,222	180	64,222		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,078,530				
			1		592,458	1	-3,486,072		
小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上 0.8m未満 18-8-40(高 炉) 基礎砕石有	m3	11	78,723	865,953			単-17号	
			0	78,723	0	-11	-865,953		
小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上 1.0m以下 18-8-40(高 炉) 基礎砕石有	m3	3	73,079	219,237			単-18号	
			0	73,079	0	-3	-219,237		
重力式擁壁	擁壁平均高さ1.0mを超 え2.0m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	m3	70	42,762	2,993,340			単-19号	
			4	42,762	171,048	-66	-2,822,292		
重力式擁壁	擁壁平均高さ2.0m以上 5.0m以下 18-8-40(高 炉) 基礎砕石有	m3	0	0	0			単-20号	
			11	38,310	421,410	11	421,410		
プレキャスト擁壁工		式	1		9,235,025				
			1		23,055,923	1	13,820,898		
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=1200S(h=100 0)	m	0	0	0			単-21号	
			2	37,550	75,100	2	75,100		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=1600S (h=1200)	m	0 7		0 347,460	7	347,460	内-14号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H1800S (h=1400)	m	20 0		1,142,332 0	-20	-1,142,332	内-15号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=1800S (h=1400)	m	0 14	0 51,200	0 716,800	14	716,800	単-22号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=1800S (h=1600)	m	4 0		288,648 0	-4	-288,648	内-16号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=1800S (h=1600)	m	0 4	0 55,070	0 220,280	4	220,280	単-23号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2000S (h=1600)	m	17 0		840,218 0	-17	-840,218	内-17号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2000S (h=1600)	m	0 32	0 49,360	0 1,579,520	32	1,579,520	単-24号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2000S (h=1800)	m	2 0	49,309 49,309	98,618 0	-2	-98,618	単-25号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2200S (h=1800)	m	4 32	59,894 59,894	239,576 1,916,608	28	1,677,032	単-26号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2200S (h=2000)	m	2 0		220,676 0	-2	-220,676	内-18号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H2400S (h=2000)	m	8 16	71,928 71,928	575,424 1,150,848	8	575,424	単-27号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H2400S (h=2200)	m	14 14	73,844 73,844	1,033,816 1,033,816	0	0	単-28号	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H2600S (h=2200)	m	30 0		2,658,467 0	-30	-2,658,467	内-19号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2600S (h=2200)	m	0 24		0 2,218,354	24	2,218,354	内-20号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H2600S (h=2400)	m	7 0		722,490 0	-7	-722,490	内-21号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H2800S (h=2400)	m	14 0	92,625 92,625	1,296,750 0	-14	-1,296,750	単-29号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2800S (h=2400)	m	0 4	0 126,600	0 506,400	4	506,400	単-30号	
プレキャスト擁壁	嵩上品 H=3500 (h=3000)	m	0 8	0 209,700	0 1,677,600	8	1,677,600	単-31号	
プレキャスト擁壁	通常品 H=3000	m	0 6		0 591,044	6	591,044	内-22号	
プレキャスト擁壁	通常品 H=3500	m	0 55		0 9,490,185	55	9,490,185	内-23号	
プレキャスト擁壁	通常品 H=4000	m	0 4	0 190,900	0 763,600	4	763,600	単-32号	
コンクリート (調整コンクリート)	24-12-25 (20) (高炉)	m3	0.6 4	28,739 28,739	17,243 114,956	3.4	97,713	単-33号	
コンクリート (間詰コンクリート)	18-8-25 (20) (高炉)	m3	0.2 1	27,897 27,897	5,579 27,897	0.8	22,318	単-34号	
型枠 (調整コンクリート)	一般型枠	m2	11 0		76,096 0	-11	-76,096	内-24号	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠 (調整コンクリート)	一般型枠	m2	0 81		0 539,348	81	539,348	内-25号	
型枠 (間詰コンクリート)	一般型枠	m2	2 0		14,029 0	-2	-14,029	内-26号	
型枠 (間詰コンクリート)	一般型枠	m2	0 9		0 60,792	9	60,792	内-27号	
鉄筋 (調整コンクリート)	SD345 D13	t	0.03 0.15	168,770 168,770	5,063 25,315	0.12	20,252	単-35号	
階段工		式	0 1		0 51,979	1	51,979		
基礎材	再生クラッシュラン 40~0 敷厚 0.28m	m2	0 3	0 2,079	0 6,237	3	6,237	単-36号	
コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m3	0 0.9	0 30,790	0 27,711	0.9	27,711	単-37号	
型枠	一般型枠	m2	0 3		0 18,031	3	18,031	内-28号	
カーポート工		式	1 1		1,924,689 1,772,041	1	-152,648		
作業土工		式	1 0		14,965 0	-1	-14,965		
床掘り	土砂	m3	7 0		13,168 0	-7	-13,168	内-29号	
埋戻し		m3	0.6 0		1,797 0	-0.6	-1,797	内-30号	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストカーポート工		式	1		1,909,724				
		式	1		1,772,041	1	-137,683		
プレキャストボックス	内幅 0.6m 内高 0.5m	m	2		122,273			内-31号	
		m	0		0	-2	-122,273		
プレキャストボックス	内幅 2.0m 内高 1.2m	m	4.6		1,624,512			内-32号	
		m	4.6		1,624,512	0	0		
コンクリート (接続コンクリート)	18-8-25(20) (高炉)	m3	0.2	29,423	5,884			単-38号	
		m3	0	29,423	0	-0.2	-5,884		
コンクリート (巻立コンクリート)	24-12-25(20) (高炉)	m3	0.7	30,315	21,220			単-39号	
		m3	1	30,315	30,315	0.3	9,095		
型枠 (接続コンクリート)	一般型枠	m2	2		12,014			内-33号	
		m2	0		0	-2	-12,014		
型枠 (巻立コンクリート)	一般型枠	m2	5		32,067			内-34号	
		m2	0		0	-5	-32,067		
型枠 (巻立コンクリート)	一般型枠	m2	0		0			内-35号	
		m2	6		39,415	6	39,415		
鉄筋 (巻立コンクリート)	SD345 D13	t	0.03		91,754			内-36号	
		t	0		0	-0.03	-91,754		
鉄筋 (巻立コンクリート)	SD345 D13	t	0		0			内-37号	
		t	0.04		77,799	0.04	77,799		
構造物撤去工		式	1		12,482,046				
		式	1		2,110,183	1	-10,371,863		
防護柵撤去工		式	1		285,561				
		式	0		0	-1	-285,561		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E			9	1,138	10,242			単-40号
		m		0	1,138	0	-9	-10,242	
防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-Cp-2E			74	2,440	180,560			単-41号
		m		0	2,440	0	-74	-180,560	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高0.8m 3段ビーム 土 中建込用			92	885.6	81,475			単-42号
		m		0	885.6	0	-92	-81,475	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高1.1m 4段ビーム 土 中建込用			15	885.6	13,284			単-43号
		m		0	885.6	0	-15	-13,284	
構造物取壊し工				1		7,145,813			
		式		1		1,045,079	1	-6,100,734	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			783	6,893	5,397,219			単-44号
		m3		22	6,893	151,646	-761	-5,245,573	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工			44	13,706	603,064			単-45号
		m3		44	13,706	603,064	0	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下			52	499.5	25,974			単-46号
		m		42	499.5	20,979	-10	-4,995	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下			350	631.7	221,095			単-47号
		m		0	631.7	0	-350	-221,095	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4cm			1,180	160.6	189,508			単-48号
		m2		63	160.6	10,117	-1,117	-179,391	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm			2,870	160.6	460,922			単-49号
		m2		120	160.6	19,272	-2,750	-441,650	
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm			870	224.3	195,141			単-50号
		m2		870	224.3	195,141	0	0	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm	m2	200	224.3	44,860			単-51号	
			200	224.3	44,860	0	0		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版 厚 10cm	m2	50	160.6	8,030			単-52号	
			0	160.6	0	-50	-8,030		
排水構造物撤去工		式	1		2,709				
			1		2,709	0	0		
蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴300× 400用	枚	1	430.8	430			単-53号	
			1	430.8	430	0	0		
蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴800× 800用	枚	1	430.8	430			単-54号	
			1	430.8	430	0	0		
蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴800× 900用	枚	1	430.8	430			単-55号	
			1	430.8	430	0	0		
蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴900× 900用	枚	1	430.8	430			単-56号	
			1	430.8	430	0	0		
蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴1000 ×1000用	枚	1	989	989			単-57号	
			1	989	989	0	0		
縁石撤去工		式	1		19,854				
			1		19,854	0	0		
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	18	1,103	19,854			単-58号	
			18	1,103	19,854	0	0		
運搬処理工		式	1		5,028,109				
			1		1,042,541	1	-3,985,568		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	783	1,661	1,300,563			単-59号	
			22	1,661	36,542	-761	-1,264,021		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5 5	3,301 3,301	16,505 16,505	0	0	単-60号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	44 44	2,054 2,054	90,376 90,376	0	0	単-61号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	191 9	3,301 3,301	630,491 29,709	-182	-600,782	単-62号	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	73 73	3,965 3,965	289,445 289,445	0	0	単-63号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	788 22	2,142 2,142	1,687,896 47,124	-766	-1,640,772	単-64号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	44 44	4,106 4,106	180,664 180,664	0	0	単-65号	
殻処分	アスファルト殻	m3	136 3	2,607 2,607	354,552 7,821	-133	-346,731	単-66号	
殻処分	アスファルト殻	m3	55 6	2,780 2,780	152,900 16,680	-49	-136,220	単-67号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	73 73	4,285 4,285	312,805 312,805	0	0	単-68号	
現場発生品運搬	ガードレール、ガードパイプ、 横断防止柵、転落防止 柵、グレーチング蓋	回	2 0		11,912 0	-2	-11,912	内-38号	
現場発生品運搬	グレーチング蓋、鉄くず	回	0 3		0 14,870	3	14,870	内-39号	
舗装		式	1 1		55,323,573 32,149,847	1	-23,173,726		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工				1		18,396,359			
			式	1		1,632,888	1	-16,763,471	
アスファルト舗装工				1		17,032,459			
			式	1		1,632,888	1	-15,399,571	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm		m2	80	507.4	40,592			単-69号
				0	507.4	0	-80	-40,592	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	441	653.2	288,061			単-70号
				441	653.2	288,061	0	0	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	943	728.1	686,598			単-71号
				0	728.1	0	-943	-686,598	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm		m2	1,240	794.6	985,304			単-72号
				27	794.6	21,454	-1,213	-963,850	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	108	940	101,520			単-73号
				0	940	0	-108	-101,520	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm		m2	1,070	619.9	663,293			単-74号
				0	619.9	0	-1,070	-663,293	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm		m2	500	691.1	345,550			単-75号
				500	691.1	345,550	0	0	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm		m2	108	829.2	89,553			単-76号
				0	829.2	0	-108	-89,553	
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超		m2	1,730	1,749	3,025,770			単-77号
				0	1,749	0	-1,730	-3,025,770	
中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超		m2	1,800	1,666	2,998,800			単-78号
				0	1,666	0	-1,800	-2,998,800	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超	m2	638 557	1,683 1,683	1,073,754 937,431				単-79号
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超	m2	140 0	1,784 1,784	249,760 0		-81 -140	-136,323 -249,760	単-80号
表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒キヤップASポリマー改 質I型(13) 舗装厚 50 mm 平均幅員3.0m超	m2	2,250 0	1,966 1,966	4,423,500 0		-2,250	-4,423,500	単-81号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員 1.4m以上	m2	1,250 27	1,496 1,496	1,870,000 40,392				単-82号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m以上	m2	108 0	1,763 1,763	190,404 0		-108	-190,404	単-83号
オーバーレイ工		式	1 0		1,363,900 0				
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生瀝青安定処理材(4 0) 仕上り厚 160mm	m2	100 0	4,887 4,887	488,700 0		-100	-488,700	単-84号
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 平均幅 員3.0m超	m2	100 0	3,333 3,333	333,300 0		-100	-333,300	単-85号
中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 80mm 平均幅員 3.0m超	m2	100 0	2,777 2,777	277,700 0		-100	-277,700	単-86号
表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒キヤップASポリマー改 質I型(13) 舗装厚 70 mm 平均幅員3.0m超	m2	100 0	2,642 2,642	264,200 0		-100	-264,200	単-87号
排水構造物工		式	1 1		16,264,766 8,401,115				
作業土工		式	1 1		1,223,134 827,215				

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
床掘り	土砂	m3	700 0		178,567 0	-700	-178,567	内-40号	
床掘り	土砂	m3	0 470		0 119,172	470	119,172	内-41号	
埋戻し		m3	400 0		604,081 0	-400	-604,081	内-42号	
埋戻し		m3	0 340		0 521,955	340	521,955	内-43号	
埋戻し		m3	140 0		326,156 0	-140	-326,156	内-44号	
埋戻し		m3	0 70		0 158,053	70	158,053	内-45号	
埋戻し	砂	m3	1 0		8,630 0	-1	-8,630	内-46号	
基面整正		m2	308 0		105,700 0	-308	-105,700	内-47号	
基面整正		m2	0 82		0 28,035	82	28,035	内-48号	
残土処理工		式	1 1		63,427 5,752	1	-57,675		
整地	残土受入れ地での処理	m3	40 0		4,102 0	-40	-4,102	内-49号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 8		0 938	8	938	内-50号	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40 0			59,325 0	-40	-59,325	内-51号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 8			0 4,814	8	4,814	内-52号
側溝工		式	1 1			9,551,162 5,115,573	1	-4,435,589	
プレキャストU型側溝(落蓋側溝)	300×300 車道用	m	0 187	0 13,400		0 2,505,800	187	2,505,800	単-88号
管(函)渠型側溝(A型)	1型(一般部) 300×300×2000	m	267 5	13,941 13,941		3,722,247 69,705	-262	-3,652,542	単-89号
管(函)渠型側溝(A型)	1型(一般部・曲線部) 300×300×800	m	32 0	27,207 27,207		870,624 0	-32	-870,624	単-90号
管(函)渠型側溝(A型)	2型(集水部) 300×300×2000 グレチング付	m	30 0	29,769 29,769		893,070 0	-30	-893,070	単-91号
管(函)渠型側溝(A型)	2型(集水部・曲線部) 300×300×1000 グレチング付	m	2 0	35,076 35,076		70,152 0	-2	-70,152	単-92号
管(函)渠型側溝(A型)	3型(溜柵部) 300×450×1000 グレチング+充填蓋付	m	17 0	67,544 67,544		1,148,248 0	-17	-1,148,248	単-93号
管(函)渠型側溝(A型)	5型(分水部) 300×800×1000 グレチング+充填蓋付	m	5 0	79,899 79,899		399,495 0	-5	-399,495	単-94号
管(函)渠型側溝(A型)	6型(巻込部) 300×300×500 グレチング付	m	3 0	91,451 91,451		274,353 0	-3	-274,353	単-95号
管(函)渠型側溝(B型)	300×300×2500	m	24 0	15,509 15,509		372,216 0	-24	-372,216	単-96号

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側溝 (C型)	φ400×2500 横断用ケ レチソク付	m	5	47,795	238,975	-5	-238,975	単-97号	
			0	47,795	0				
自由勾配側溝 (3号)	直線部 自転車対応縦 断用 300×400	m	8	14,050	112,400	0	0	単-98号	
			8	14,050	112,400				
自由勾配側溝 (3号)	曲線部 自転車対応縦 断用 300×400	m	14	20,688	289,632	0	0	単-99号	
			14	20,688	289,632				
自由勾配側溝 (4号)	縦断用 300×600	m	2	16,092	32,184	0	0	単-100号	
			2	16,092	32,184				
自由勾配側溝 (4号)	縦断用 300×700	m	2	17,004	34,008	0	0	単-101号	
			2	17,004	34,008				
自由勾配側溝 (5号)	縦断用 300×800	m	2	20,323	40,646	0	0	単-102号	
			2	20,323	40,646				
自由勾配側溝 (5号)	縦断用 300×900	m	4	21,855	87,420	0	0	単-103号	
			4	21,855	87,420				
自由勾配側溝 (5号)	縦断用 300×1000	m	2	24,909	49,818	0	0	単-104号	
			2	24,909	49,818				
自由勾配側溝 (6号)	縦断用 300×500	m	2	13,968	27,936	0	0	単-105号	
			2	13,968	27,936				
自由勾配側溝 (6号)	縦断用 300×600	m	6	15,901	95,406	0	0	単-106号	
			6	15,901	95,406				
自由勾配側溝 (6号)	縦断用 300×700	m	15	16,813	252,195	0	0	単-107号	
			15	16,813	252,195				
自由勾配側溝 (7号)	縦断用 300×800	m	5	20,223	101,115	0	0	単-108号	
			5	20,223	101,115				

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 車道用	枚	0	0	0			単-109号	
			374	3,093	1,156,782	374	1,156,782		
側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側 溝自転車対応用) 300 用	枚	12	2,649	31,788			単-110号	
			0	2,649	0	-12	-31,788		
側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側 溝用) 300用	枚	36	3,092	111,312			単-111号	
			0	3,092	0	-36	-111,312		
側溝蓋	ビョン集水蓋(自由勾配 側溝用) 300用	枚	4	8,849	35,396			単-112号	
			0	8,849	0	-4	-35,396		
側溝蓋取替	グレーチング 蓋 250用 T-2 5 並目	枚	14	18,609	260,526			単-113号	
			14	18,609	260,526	0	0		
管渠工		式	1		3,156,715				
			1		945,975	1	-2,210,740		
暗渠排水管	硬質塩化ビニル管(VP) 管径200mm	m	13	3,836	49,868			単-114号	
			3	3,836	11,508	-10	-38,360		
暗渠ボックス	600型	m	50	44,576	2,228,800			単-115号	
			2	44,576	89,152	-48	-2,139,648		
鉄筋コンクリート台付管	重圧管 400型	m	9	16,603	149,427			単-116号	
			9	16,603	149,427	0	0		
鉄筋コンクリート台付管	重圧管 500型	m	32	22,448	718,336			単-117号	
			31	22,448	695,888	-1	-22,448		
コンクリート (接続コンクリート)	18-8-25(20)(高炉)	m3	0.1	29,423	2,942			単-118号	
			0	29,423	0	-0.1	-2,942		
型枠 (接続コンクリート)	一般型枠	m2	1		7,342			内-53号	
			0		0	-1	-7,342		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工			1		2,270,328				
		式	1		1,506,600	1	-763,728		
現場打ち集水桝 (7号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 600×600×700		1	46,400	46,400			単-119号	
		箇所	0	46,400	0	-1	-46,400		
現場打ち集水桝 (8号)	現場打材 18-8-40(高 炉) 700×700×1600		1	136,220	136,220			単-120号	
		箇所	1	136,220	136,220	0	0		
現場打ち集水桝 (10号)	現場打材 18-8-40(高 炉) 700×700×1500		1	130,293	130,293			単-121号	
		箇所	1	130,293	130,293	0	0		
現場打ち集水桝 (11号)	現場打材 18-8-40(高 炉) 700×700×1400		1	122,269	122,269			単-122号	
		箇所	1	122,269	122,269	0	0		
現場打ち集水桝 (13号)	現場打材 18-8-40(高 炉) 800×800×2500		1	229,404	229,404			単-123号	
		箇所	0	229,404	0	-1	-229,404		
現場打ち集水桝 (14号)	現場打材 18-8-40(高 炉) 800×800×2500		1	229,404	229,404			単-124号	
		箇所	0	229,404	0	-1	-229,404		
現場打ち集水桝 (15号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 600×600×700		1	44,731	44,731			単-125号	
		箇所	1	44,731	44,731	0	0		
現場打ち集水桝 (16号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×900		1	44,731	44,731			単-126号	
		箇所	1	44,731	44,731	0	0		
現場打ち集水桝 (17号)	現場打材 18-8-40(高 炉) 800×800×1400		1	122,269	122,269			単-127号	
		箇所	1	122,269	122,269	0	0		
現場打ち集水桝 (18号)	現場打材 18-8-40(高 炉) 800×800×1300		1	122,269	122,269			単-128号	
		箇所	1	122,269	122,269	0	0		
現場打ち集水桝 (19号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×600		1	38,057	38,057			単-129号	
		箇所	1	38,057	38,057	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水樹 (20号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×100 0	箇所	1	48,479	48,479	48,479	0	0	単-130号
現場打ち集水樹 (21号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×600	箇所	1 0	38,057 38,057	38,057 0	38,057 0	-1	-38,057	単-131号
現場打ち集水樹 (22号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×700	箇所	1 1	41,394 41,394	41,394 41,394	41,394 41,394	0	0	単-132号
現場打ち集水樹 (23号)	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×600	箇所	0 1	0 38,060	0 38,060	0 38,060	1	38,060	単-133号
集水樹嵩上げ	500×500 嵩上高7cm 1 8-8-25(20)(高炉)	箇所	1 0	7,665 7,665	7,665 0	7,665 0	-1	-7,665	単-134号
集水樹嵩上げ	800×800 嵩上高14cm 18-8-25(20)(高炉)	箇所	1 0	82,589 82,589	82,589 0	82,589 0	-1	-82,589	単-135号
集水樹嵩下げ	700×1100 嵩下高20cm 敷鉄板 1000×1400× t22	箇所	1 1	129,128 129,128	129,128 129,128	129,128 129,128	0	0	単-136号
蓋	グレーチング 蓋 樹穴500× 500用 T-25 並目 110 ° 開閉	枚	2 1	18,974 18,974	37,948 18,974	37,948 18,974	-1	-18,974	単-137号
蓋	グレーチング 蓋 樹穴500× 500用 T-2 細目 4点ホ ルト固定	枚	2 2	38,577 38,577	77,154 77,154	77,154 77,154	0	0	単-138号
蓋	グレーチング 蓋 樹穴500× 500用 T-25 並目 4点ホ ルト固定	枚	1 2	29,058 29,058	29,058 58,116	29,058 58,116	1	29,058	単-139号
蓋	グレーチング 蓋 樹穴600× 600用 T-25 並目 110 ° 開閉	枚	1 0	28,329 28,329	28,329 0	28,329 0	-1	-28,329	単-140号
蓋	グレーチング 蓋 樹穴600× 600用 T-25 並目 4点ホ ルト固定	枚	1 1	36,808 36,808	36,808 36,808	36,808 36,808	0	0	単-141号

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	グレーチング蓋 柵穴700×700用 T-2 細目 4点ボルト固定	枚	3	55,226	165,678			単-142号	
			3	55,226	165,678	0	0		
蓋	グレーチング蓋 柵穴800×800用 T-2 細目 4点ボルト固定	枚	2	75,012	150,024			単-143号	
			0	75,012	0	-2	-150,024		
蓋	グレーチング蓋 柵穴800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	2	65,985	131,970			単-144号	
			2	65,985	131,970	0	0		
縁石工		式	1		3,893,885				
			1		54,378	1	-3,839,507		
作業土工		式	1		94,545				
			0		0	-1	-94,545		
床掘り	土砂	m3	20		34,024			内-54号	
			0		0	-20	-34,024		
埋戻し		m3	20		60,521			内-55号	
			0		0	-20	-60,521		
縁石工		式	1		3,799,340				
			1		54,378	1	-3,744,962		
歩車道境界ブロック (A1)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	m	221	8,544	1,888,224			単-145号	
			0	8,544	0	-221	-1,888,224		
歩車道境界ブロック (A3)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	m	15	8,556	128,340			単-146号	
			0	8,556	0	-15	-128,340		
歩車道境界ブロック (B1)	車両用切下部 両面R B種(180/230~180/190×250~100×600)	m	7	12,628	88,396			単-147号	
			0	12,628	0	-7	-88,396		
歩車道境界ブロック (B2)	歩行用切下部 両面R B種(180/230~180/190×250~70×600)	m	10	9,819	98,190			単-148号	
			0	9,819	0	-10	-98,190		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック (B4)	歩行用切下部 両面R B種(180/230~180/190×250~70×600)	m	1 0	9,819 9,819	9,819 0	9,819 0	-1	-9,819	単-149号
歩車道境界ブロック (C1)	車両用乗入部 B種(180/190×100×600)	m	31 0	8,333 8,333	258,323 0	258,323 0	-31	-258,323	単-150号
歩車道境界ブロック (C2)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	m	38 0	7,885 7,885	299,630 0	299,630 0	-38	-299,630	単-151号
歩車道境界ブロック (C4)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	m	33 0	7,896 7,896	260,568 0	260,568 0	-33	-260,568	単-152号
歩車道境界ブロック (A)	一般部 両面R A種(150/190×200×2000)	m	2 0	7,125 7,125	14,250 0	14,250 0	-2	-14,250	単-153号
歩車道境界ブロック (B2)	歩行者用切下部 両面R A種(150/190~150/160×200~70×600)	m	0.6 0	7,588 7,588	4,552 0	4,552 0	-0.6	-4,552	単-154号
歩車道境界ブロック (C2)	歩行者用乗入部 A種(150/160×70×600)	m	5 0	7,172 7,172	35,860 0	35,860 0	-5	-35,860	単-155号
歩車道境界ブロック (D)	一般部 片面R A種(150/170×200×2000)	m	72 0	5,457 5,457	392,904 0	392,904 0	-72	-392,904	単-156号
歩車道境界ブロック	流用品 一般部 片面R B種(180/205×250×600)	m	18 18	3,021 3,021	54,378 54,378	54,378 54,378	0	0	単-157号
地先境界ブロック (A)	歩道部 A種(120×120×600)	m	33 0	4,069 4,069	134,277 0	134,277 0	-33	-134,277	単-158号
地先境界ブロック (B)	乗入部 A種(120×120×600)	m	23 0	5,723 5,723	131,629 0	131,629 0	-23	-131,629	単-159号
防護柵工		式	1 0		1,124,320 0	1,124,320 0	-1	-1,124,320	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1 0		878,950 0	-1	-878,950		
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 50m以上100m未満 曲線部補正無 景觀塗装品(タークアラウ)	m	50 0	17,579 17,579	878,950 0	-50	-878,950	単-160号	
防止柵工		式	1 0		245,370 0	-1	-245,370		
転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ヒーム 土中建込用 50m未満 景觀塗装品(タークアラウ)	m	30 0	8,179 8,179	245,370 0	-30	-245,370	単-161号	
区画線工		式	1 1		1,475,727 1,475,727	0	0		
区画線工		式	1 1		1,475,727 1,475,727	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	79 79	276.6 276.6	21,851 21,851	0	0	単-162号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 未供用区間	m	570 570	262.4 262.4	149,568 149,568	0	0	単-163号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	450 450	344.8 344.8	155,160 155,160	0	0	単-164号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	63 63	420.1 420.1	26,466 26,466	0	0	単-165号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	95 95	745.4 745.4	70,813 70,813	0	0	単-166号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	83 83	369.1 369.1	30,635 30,635	0	0	単-167号	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	10	521.2	5,212	0	0	単-168号	
			10	521.2	5,212				
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 15c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	81	384.2	31,120	0	0	単-169号	
			81	384.2	31,120				
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	300	853.8	256,140	0	0	単-170号	
			300	853.8	256,140				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白 未供用区間	m	9	572.9	5,156	0	0	単-171号	
			9	572.9	5,156				
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	66	818.4	54,014	0	0	単-172号	
			66	818.4	54,014				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄	m	15	705.8	10,587	0	0	単-173号	
			15	705.8	10,587				
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄	m	19	908.7	17,265	0	0	単-174号	
			19	908.7	17,265				
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 3 0cm 黄	m	93	1,294	120,342	0	0	単-175号	
			93	1,294	120,342				
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	805	647.7	521,398	0	0	単-176号	
			805	647.7	521,398				
道路附属施設工			1		491,793	-1	-491,793		
			0		0				
道路附属物工			1		491,793	-1	-491,793		
			0		0				

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標 (夜間)	φ80 ベース径φ250 高さ800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	本	7	28,329	198,303			単-177号	
			0	28,329	0	-7	-198,303		
メッシュフェンス	H=800 構造物用 景観塗装品(ダークブラウン)	m	30	9,783	293,490			単-178号	
			0	9,783	0	-30	-293,490		
道路照明設備工			0		0				
		式	1		256,807	1	256,807		
作業土工			0		0				
		式	1		125,439	1	125,439		
床掘り (夜間)	土砂		0		0			内-56号	
		m3	20		62,928	20	62,928		
埋戻し (夜間)			0		0			内-57号	
		m3	10		62,511	10	62,511		
残土処理工			0		0				
		式	1		12,178	1	12,178		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-58号	
		m3	9		1,153	9	1,153		
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-59号	
		m3	9		11,025	9	11,025		
ケーブル配管工			0		0				
		式	1		119,190	1	119,190		
ケーブル配管 (夜間)	FEP30mm×1条		0	0	0			単-179号	
		m	59	438.7	25,883	59	25,883		
ケーブル配管 (夜間)	FEP50mm×1条		0	0	0			単-180号	
		m	50	514.7	25,735	50	25,735		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保護砂 (夜間)		m3	0 5	0 9,113	0 45,565	5	45,565	単-181号	
埋設標識シート敷設 (夜間)	W=150 ダブル	m	0 74	0 297.4	0 22,007	74	22,007	単-182号	
仮設工		式	1 1		13,676,723 20,328,932	1	6,652,209		
防護施設工		式	1 1		899,248 899,248	0	0		
仮設防護柵	B種 H鋼基礎 L=5000	m	124 124	7,252 7,252	899,248 899,248	0	0	単-183号	
仮設照明工		式	0 1		0 656,609	1	656,609		
照明灯仮配線		式	0 1		0 656,609	1	656,609	内-60号	
交通管理工		式	1 1		12,777,475 18,773,075	1	5,995,600		
交通誘導警備員		人日	150 150		1,924,998 1,924,998	0	0	内-61号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	575 0		10,852,477 0	-575	-10,852,477	内-62号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	0 920		0 16,848,077	920	16,848,077	内-63号	
情報ボックス		式	1 1		36,979,913 48,998,472	1	12,018,559		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
情報ボックス工		式	1		22,697,979				
		式	1		34,574,212	1	11,876,233		
舗装版破碎工		式	1		1,283,261				
		式	1		12,615,821	1	11,332,560		
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,090	631.7	688,553			単-184号	
		m	0	631.7	0	-1,090	-688,553		
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0	0	0			単-185号	
		m	870	1,464	1,273,680	870	1,273,680		
舗装版切断 (夜間)	鉋さい 厚26cm	m	0	0	0			単-186号	
		m	870	5,936	5,164,320	870	5,164,320		
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	57	572.4	32,626			単-187号	
		m2	57	572.4	32,626	0	0		
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	16	572.4	9,158			単-188号	
		m2	16	572.4	9,158	0	0		
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	290	572.4	165,996			単-189号	
		m2	0	572.4	0	-290	-165,996		
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 23cm	m2	0	0	0			単-190号	
		m2	290	612.6	177,654	290	177,654		
舗装版破碎 (夜間)	鉋さい 厚26cm	m2	0	0	0			単-191号	
		m2	290	4,688	1,359,520	290	1,359,520		
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	47	3,965	186,355			単-192号	
		m3	67	3,965	265,655	20	79,300		
殻運搬	鉋さい	m3	0	0	0			単-193号	
		m3	77	3,320	255,640	77	255,640		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	3	4,011	12,033	0	0	単-194号	
			3	4,011	12,033				
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	44	4,285	188,540	23	98,555	単-195号	
			67	4,285	287,095				
殻処分	鉱さい	t	0	0	0	148	3,778,440	単-196号	
			148	25,530	3,778,440				
作業土工			1		2,050,491	0	0		
			1		2,050,491				
床掘り (夜間)		m3	330		850,009	0	0	内-64号	
			330		850,009				
埋戻し (夜間)		m3	80		304,798	0	0	内-65号	
			80		304,798				
埋戻し (夜間)	砂	m3	3		22,978	0	0	内-66号	
			3		22,978				
埋戻し (夜間)	再生クワッシュラン RC-40	m3	0.4		2,738	0	0	内-67号	
			0.4		2,738				
埋戻し (夜間)	コンクリート	m3	32		869,968	0	0	内-68号	
			32		869,968				
残土処理工			1		373,920	1	-228,124		
			1		145,796				
整地	残土受入れ地での処理	m3	180		20,360	0	0	内-69号	
			180		20,360				
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180		353,560	-180	-353,560	内-70号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 180		0 125,436	180	125,436	内-71号	
管路工(管路部)		式	1 1		14,792,956 14,792,956	0	0		
基礎材 (夜間)	再生クワッシュラン 40~0 敷厚 0.1m	m2	320 320	1,432 1,432	458,240 458,240	0	0	単-197号	
敷モルタル (夜間)	1:3(高炉)	m3	17 17	40,528 40,528	688,976 688,976	0	0	単-198号	
埋設管路 (夜間)	コンクリート製 蓋式 250×250	m	394 394	9,363 9,363	3,689,022 3,689,022	0	0	単-199号	
埋設管路 (400A型)(夜間)	コンクリート製 蓋式 □400/□250×2000	m	24 24	29,496 29,496	707,904 707,904	0	0	単-200号	
埋設管路 (400B型)(夜間)	コンクリート製 蓋式 400×400×1000	m	20 20	28,575 28,575	571,500 571,500	0	0	単-201号	
埋設管路 (夜間)	コンクリート製 暗渠式 250×250	m	37 37	11,251 11,251	416,287 416,287	0	0	単-202号	
さや管 (夜間)	VU50(接着受口片受直管)×12条	m	475 475	3,417 3,417	1,623,075 1,623,075	0	0	単-203号	
さや管 (夜間)	G54×12条	m	38 38	98,472 98,472	3,741,936 3,741,936	0	0	単-204号	
さや管 (夜間)	FEP30×1条	m	28 28	379.9 379.9	10,637 10,637	0	0	単-205号	
異種管継手 (夜間)	VU50⇔G54	個	72 72	13,950 13,950	1,004,400 1,004,400	0	0	単-206号	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
超速硬コンクリート (夜間)	18N	m3	6	299,520	1,797,120	0	0	単-207号	
			6	299,520	1,797,120				
路盤紙 (夜間)	クラフト紙系	m2	9	106.4	957	0	0	単-208号	
			9	106.4	957				
埋設表示シート (夜間)	W=150 ダブル	m	540	132.1	71,334	0	0	単-209号	
			540	132.1	71,334				
埋設表示ピン (夜間)	歩道部	本	4	2,892	11,568	0	0	単-210号	
			4	2,892	11,568				
ハンドホール工		式	1		4,197,351	1	771,797		
			1		4,969,148				
ハンドホール (R99)(夜間)	1200×1200×1200(標準部)ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリカゲル錠付)	箇所	1	650,920	650,920	-1	-650,920	単-211号	
			0	650,920	0				
ハンドホール (R99)(夜間)	1200×1200×1200(標準部)ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリカゲル錠付)	箇所	0	0	0	1	814,300	単-212号	
			1	814,300	814,300				
ハンドホール (R100)(夜間)	1200×1200×1200(標準部)ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリカゲル錠付)	箇所	1	626,302	626,302	0	0	単-213号	
			1	626,302	626,302				
ハンドホール (R100-1)(夜間)	1200×1200×1200(標準部)ハンドホール蓋(φ750用 T-14 シリカゲル錠付)	箇所	1	597,946	597,946	0	0	単-214号	
			1	597,946	597,946				
ハンドホール (R101)(夜間)	1200×1200×1200(標準部)ハンドホール蓋(φ750用 T-14 シリカゲル錠付)	箇所	1	622,564	622,564	-1	-622,564	単-215号	
			0	622,564	0				
ハンドホール (R101)(夜間)	1200×1200×1200(標準部)ハンドホール蓋(φ750用 T-14 シリカゲル錠付)	箇所	0	0	0	1	785,900	単-216号	
			1	785,900	785,900				

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ハンドホール (L101)(夜間)	1200×1200×1200(割込み式)ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリンドラ錠付)	箇所	1	742,919	742,919			単-217号	
			0	742,919	0	-1	-742,919		
ハンドホール (L101)(夜間)	1200×1200×1900(割込み式)ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリンドラ錠付)	箇所	0	0	0			単-218号	
			1	1,188,000	1,188,000	1	1,188,000		
ヘルマウス (夜間)	VU50用 キャップ付	個	120	1,823	218,760			単-219号	
			120	1,823	218,760	0	0		
内管ダクトスリーブ (夜間)	VU50用	個	120	4,987	598,440			単-220号	
			120	4,987	598,440	0	0		
固定板(トラ受台) (夜間)	400用	枚	10	13,950	139,500			単-221号	
			10	13,950	139,500	0	0		
舗装工		式	1		6,940,275				
			1		7,082,601	1	142,326		
アスファルト舗装工		式	1		6,940,275				
			1		7,082,601	1	142,326		
下層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 130mm	m2	3	1,102	3,306			単-222号	
			3	1,102	3,306	0	0		
下層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	479	1,159	555,161			単-223号	
			479	1,159	555,161	0	0		
下層路盤(歩道部) (夜間)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	446	1,014	452,244			単-224号	
			446	1,014	452,244	0	0		
上層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 50mm	m2	3	886.8	2,660			単-225号	
			3	886.8	2,660	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	482	1,049	505,618	0	0	単-226号	
上層路盤(歩道部) (夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	16	1,049	16,784	0	0	単-227号	
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	486	2,894	1,406,484	0	0	単-228号	
中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	486	2,811	1,366,146	0	0	単-229号	
表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ギャップ ASポリマー改 質 I 型(13) 舗装厚 50 mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚5 0mm以下)	m2	486	3,111	1,511,946	-486	-1,511,946	単-230号	
表層(車道・路肩部) (仮舗装)(夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	288	2,896	834,048	288	834,048	単-231号	
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	288	2,848	820,224	288	820,224	単-232号	
表層(歩道部) (夜間)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	430	2,501	1,075,430	0	0	単-233号	
表層(歩道部) (夜間)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	16	2,781	44,496	0	0	単-234号	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		6,946,195				
			1		6,946,195	0	0		
構造物取壊し工		式	1		5,849,384				
			1		5,849,384	0	0		
コンクリート構造物取壊し (夜間)	鉄筋構造物 機械施工	m3	91	18,545	1,687,595			単-235号	
			91	18,545	1,687,595	0	0		
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,030	631.7	650,651			単-236号	
			1,030	631.7	650,651	0	0		
舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	370	224.3	82,991			単-237号	
			370	224.3	82,991	0	0		
舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	200	224.3	44,860			単-238号	
			200	224.3	44,860	0	0		
床掘り (夜間)	土砂	m3	270		91,486			内-72号	
			270		91,486	0	0		
埋戻し (夜間)		m3	310		669,007			内-73号	
			310		669,007	0	0		
ハットホル鉄蓋撤去 (夜間)	φ750用	枚	2	3,475	6,950			単-239号	
			2	3,475	6,950	0	0		
さや管撤去 (夜間)	VU50	m	6,058	431.8	2,615,844			単-240号	
			6,058	431.8	2,615,844	0	0		
運搬処理工		式	1		1,096,811				
			1		1,096,811	0	0		
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	91	2,508	228,228			単-241号	
			91	2,508	228,228	0	0		

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	m3	45	3,965	178,425	0	0	単-242号	
			45	3,965	178,425				
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	91	5,470	497,770	0	0	単-243号	
			91	5,470	497,770				
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	15	4,011	60,165	0	0	単-244号	
			15	4,011	60,165				
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	30	4,285	128,550	0	0	単-245号	
			30	4,285	128,550				
現場発生品運搬 (夜間)	ハンドホール鉄蓋	回	1		3,673	0	0	内-74号	
			1		3,673				
仮設工		式	1		395,464	0	0		
			1		395,464				
土留・仮締切工		式	1		395,464	0	0		
			1		395,464				
軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間)		m	70		395,464	0	0	内-75号	
			70		395,464				
直接工事費		式	1		129,202,008	1	-17,955,956		
			1		111,246,052				
共通仮設費		式	1		19,374,260	1	-2,994,898		
			1		16,379,362				
共通仮設費		式	1		2,875,055	1	-575,902		
			1		2,299,153				
運搬費		式	1		187,107	0	0		
			1		187,107				

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費				16.5		187,107			内-76号
			t	16.5		187,107	0	0	
技術管理費				1		1,531,726			
			式	1		1,112,349	1	-419,377	
地質調査費				1		1,036,128			内-77号
			式	1		1,036,128	0	0	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験				1		445,177			内-78号
			式	0		0	-1	-445,177	
分析試験費				0		0			内-79号
			式	1		25,800	1	25,800	
道路施設基本データ作成費				1		50,421			内-80号
			式	1		50,421	0	0	
現場環境改善費 (率計上)				1		1,156,222			
			式	1		999,697	1	-156,525	
共通仮設費 (率計上)				1		16,499,205			
			式	1		14,080,209	1	-2,418,996	
純工事費				1		148,576,268			
			式	1		127,625,414	1	-20,950,854	
現場管理費				1		48,321,319			
			式	1		41,052,589	1	-7,268,730	
工事原価				1		196,897,587			
			式	1		168,678,003	1	-28,219,584	
一般管理費等				1		30,464,272			
			式	1		26,283,856	1	-4,180,416	

設計内訳書

工事名	令和4年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
業務委託料		式	1		228,141				
		式	1		228,141		0	0	
工事価格		式	1		227,590,000				
		式	1		195,190,000		1	-32,400,000	
消費税相当額		式	1		22,759,000				
		式	1		19,519,000		1	-3,240,000	
工事費計		式	1		250,349,000				
		式	1		214,709,000		1	-35,640,000	

90/0m3当たり内訳書

置換

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜ 軟弱土撤去 ＞								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m ³	90.8	272.2	24,715			CB210100
			90.8	272.2	24,715	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m ³	90.8	1,811	164,438			CB210110
			90.8	1,811	164,438	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	90.8	127.5	11,577			CB210610
			90.8	127.5	11,577	0	0	
＜ 良質土置換 ＞								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	100.9	230.8	23,287			CB210020
			100.9	230.8	23,287	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	100.9	1,578	159,220			CB210110
			100.9	1,578	159,220	0	0	
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	90.8	793.3	72,031			CB210510
			90.8	793.3	72,031	0	0	
合 計					415,462			
					0		-415,462	

0/200m3当たり内訳書

置換

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
〈 軟弱土撤去 〉								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	0 197.8	0 320.1	0 63,315	197.8	63,315	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m ³	0 197.8	0 1,811	0 358,215	197.8	358,215	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	0 197.8	0 127.5	0 25,219	197.8	25,219	CB210610
〈 良質土置換 〉								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0 219.8	0 230.8	0 50,729	219.8	50,729	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	0 219.8	0 1,578	0 346,844	219.8	346,844	CB210110
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	0 197.8	0 793.3	0 156,914	197.8	156,914	CB210510
合 計					0 1,001,236		1,001,236	
変更積算金額					0 913,693		913,693	円/m ³

260/0m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		258.7	1,964	508,086			CB210030
		m 3	258.7	1,964	508,086	0	0	
合 計					463,263			
					0		-463,263	

810/0m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		806.5	248.2	200,173			CB210030
		m 3	806.5	248.2	200,173	0	0	
合 計					182,671			
					0		-182,671	

0/850m3当たり内訳書

床掘り

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	852.3	248.2	211,540	852.3	211,540	
合 計					0			
					211,540		211,540	
変更積算金額					0			
					193,044		193,044	円/m3

190/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		185.6	3,286	609,881			CB210410
		m 3	185.6	3,286	609,881	0	0	
合 計					556,078			
					0		-556,078	

690/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		689	1,668	1,149,252			CB210410
		m 3	689	1,668	1,149,252	0	0	
合 計					1,048,769			
					0		-1,048,769	

0/600m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	602.6	1,668	1,005,136	602.6	1,005,136	
合 計					0			
					1,005,136		1,005,136	
変更積算金額					0			
					917,253		917,253	円/m3

210/0m3当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		209.4	127.1	26,614			CB210610
		m 3	209.4	127.1	26,614	0	0	
合 計					24,287			
					0		-24,287	

0/180m3当たり内訳書

整地

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	182.7	127.1	23,221	182.7	23,221	
合 計					0			
					23,221		23,221	
変更積算金額					0			
					21,190		21,190	円/m3

50/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m ³	52.5	2,979	156,397			CB210110
			52.5	2,979	156,397	0	0	
合 計					142,599			
					0		-142,599	

160/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	156.9	1,838	288,382			CB210110
			156.9	1,838	288,382	0	0	
合 計					263,167			
					0		-263,167	

0/180m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	182.7	385.2	70,376	182.7	70,376	CB210110
合 計					0 70,376			
変更積算金額					0 64,222			
								円/m3

0/7m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	7	11,160	78,120	7	78,120	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1600S(h=1200) L=2000		0	0	0			WYB00006
		個	3	84,100	252,300	3	252,300	単一 246号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1600S(h=1200) L=1000		0	0	0			WYB00007
		個	1	50,460	50,460	1	50,460	単一 247号
合 計					0			
					380,880		380,880	
変更積算金額					0			
					347,460		347,460	円/m

20/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		20.5	11,160	228,780			CB222110
		m	20.5	11,160	228,780	0	0	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2000		9	89,000	801,000			WYB00075
		個	9	89,000	801,000	0	0	単一 248号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1067		1	111,000	111,000			WYB00081
		個	1	111,000	111,000	0	0	単一 249号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1388		1	111,000	111,000			WYB00087
		個	1	111,000	111,000	0	0	単一 250号
合 計					1,142,332			
					0		-1,142,332	

4/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	高さ1m超え2m以下 長さ2m未満 基礎砕石・均しCo含む		4.1	18,360	75,276			WYB00001
		m	4.1	18,360	75,276	0	0	単一 251号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1800S(h=1600) L=1000		1	46,700	46,700			WYB00003
		個	1	46,700	46,700	0	0	単一 252号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1800S(h=1600) L=1293		1	97,300	97,300			WYB00004
		個	1	97,300	97,300	0	0	単一 253号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1800S(h=1600) L=1842		1	97,300	97,300			WYB00005
		個	1	97,300	97,300	0	0	単一 254号
合 計					288,648			
					0		-288,648	

17/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		17	11,160	189,720			CB222110
		m	17	11,160	189,720	0	0	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2000S(h=1600) L=2000		8	85,000	680,000			WYB00009 単一 255号
		個	8	85,000	680,000	0	0	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1000		1	51,000	51,000			WYB00010 単一 256号
		個	1	51,000	51,000	0	0	
合 計					840,218			
					0		-840,218	

2/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	高さ1m超え2m以下 長さ2m未満 基礎砕石・均しCo含む		2.3	18,360	42,228			WYB00052
		m	2.3	18,360	42,228	0	0	単一 257号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2200S(h=2000) L=1000		1	64,800	64,800			WYB00056
		個	1	64,800	64,800	0	0	単一 258号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2200S(h=2000) L=1257		1	135,000	135,000			WYB00057
		個	1	135,000	135,000	0	0	単一 259号
合 計					220,676			
					0		-220,676	

30/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		30.2	13,880	419,176			CB222110
		m	30.2	13,880	419,176	0	0	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000		13	155,000	2,015,000			WYB00088
		個	13	155,000	2,015,000	0	0	単一 260号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000		1	93,000	93,000			WYB00089
		個	1	93,000	93,000	0	0	単一 261号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1356		1	193,000	193,000			WYB00090
		個	1	193,000	193,000	0	0	単一 262号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1800		1	193,000	193,000			WYB00091
		個	1	193,000	193,000	0	0	単一 263号
合 計					2,658,467			
					0		-2,658,467	

0/24m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	24.2	13,880	335,896	24.2	335,896	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2600S (h=2200) L=2000		0	0	0			WYB00103
		個	9	155,000	1,395,000	9	1,395,000	単一 264号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2600S (h=2200) L=2000 (1700)		0	0	0			WYB00030
		個	1	221,000	221,000	1	221,000	単一 265号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2600S (h=2200) L=1000		0	0	0			WYB00104
		個	1	93,000	93,000	1	93,000	単一 266号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2600S (h=2200) L=1356		0	0	0			WYB00105
		個	1	193,000	193,000	1	193,000	単一 267号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2600S (h=2200) L=1800		0	0	0			WYB00106
		個	1	193,000	193,000	1	193,000	単一 268号
合 計					0			
					2,430,896		2,430,896	
変更積算金額					0			
					2,218,354		2,218,354	円/m

7/0m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		7.4	13,880	102,712			CB222110
		m	7.4	13,880	102,712	0	0	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2600S(h=2400) L=2000		2	155,000	310,000			WYB00092
		個	2	155,000	310,000	0	0	単一 269号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2600S(h=2400) L=1000		2	93,000	186,000			WYB00093
		個	2	93,000	186,000	0	0	単一 270号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2600S(h=2400) L=1409		1	193,000	193,000			WYB00094
		個	1	193,000	193,000	0	0	単一 271号
合 計					722,490			
					0		-722,490	

0/6m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	5.9	13,880	81,892	5.9	81,892	
プレキャストL型擁壁 (材料費)	通常品 H3000 L=2000		0	0	0			WYB00107
		個	2	158,000	316,000	2	316,000	単一 275号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	通常品 H3000 L=1853		0	0	0			WYB00110
		個	1	250,000	250,000	1	250,000	単一 276号
合 計					0			
					647,892		647,892	
変更積算金額					0			
					591,044		591,044	円/m

0/55m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	高さ2m超3.5m以下 長さ2m未満 基礎砕石・均しCo含む		0	0	0			WYB00181
		m	55.1	36,070	1,987,457	55.1	1,987,457	単一 277号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	通常品 H3500 L=1000		0	0	0			WYB00182
		個	51	147,000	7,497,000	51	7,497,000	単一 278号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	通常品 H3500 L=820		0	0	0			WYB00183
		個	1	183,700	183,700	1	183,700	単一 279号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	通常品 H3500 L=825		0	0	0			WYB00184
		個	1	183,700	183,700	1	183,700	単一 280号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	通常品 H3500 L=835		0	0	0			WYB00185
		個	1	183,700	183,700	1	183,700	単一 281号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	通常品 H3500 L=850		0	0	0			WYB00186
		個	1	183,700	183,700	1	183,700	単一 282号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	通常品 H3500 L=819		0	0	0			WYB00187
		個	1	183,700	183,700	1	183,700	単一 283号
合 計					0			
					10,402,957		10,402,957	
変更積算金額					0			
					9,490,185		9,490,185	円/m

11/0m2当たり内訳書

第 24号内訳書
 型枠
 (調整コンクリート)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		11.4	7,321	83,459			CB240210
		m ²	11.4	7,321	83,459	0	0	
合計					76,096			
					0		-76,096	

0/81m2当たり内訳書

第 25号内訳書
 型枠
 (調整コンクリート)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	80.8	7,321	591,536	80.8	591,536	
合 計					0			
					591,536		591,536	
変更積算金額					0			
					539,348		539,348	円/m2

2/0m2当たり内訳書

第 26号内訳書 型枠
 (間詰コンクリート)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		2.1	7,321	15,374			CB240210
		m ²	2.1	7,321	15,374	0	0	
合 計					14,029			
					0		-14,029	

0/9m2当たり内訳書

第 27号内訳書 型枠 (間詰コンクリート)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	9.1	7,321	66,621	9.1	66,621	
合計					0			
					66,621		66,621	
変更積算金額					0			
					60,792		60,792	円/m2

0/3m2当たり内訳書

型枠

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	2.7	7,321	19,766	2.7	19,766	
合計					0			
					19,766		19,766	
変更積算金額					0			
					18,031		18,031	円/m ²

7/0m3当たり内訳書

床掘り

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		7.4	1,950	14,430			CB210030
		m 3	7.4	1,950	14,430	0	0	
合 計					13,168			
					0		-13,168	

0.6/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0.6	3,284	1,970			CB210410
		m 3	0.6	3,284	1,970	0	0	
合 計					1,797			
					0		-1,797	

2/0m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		1.6	14,440	23,104			CB222880
		m	1.6	14,440	23,104	0	0	
ボックスカルバート (材料費)	□600×500 斜切1451/1709		1	111,000	111,000			WYB00013
		個	1	111,000	111,000	0	0	
合 計					122,273			
					0		-122,273	

4. 6m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	4.6	16,730	76,958			CB222880
ボックスカルバート (材料費)	□2000×1200 短切(ボルト連結) 1519	個	1	406,000	406,000			WYB00038
ボックスカルバート (材料費)	□2000×1200 右斜切(ボルト連結) 1263/812	個	1	422,000	422,000	0	0	単一 288号
ボックスカルバート (材料費)	□2000×1200 左斜切(ボルト連結) 1263/812	個	1	422,000	422,000	0	0	WYB00041
ボックスカルバート (材料費)	□2000×1200 左斜切(ボルト連結) 1263/812	個	2	422,000	844,000	0	0	単一 289号
強力ボルト継手 (材料費)	M16 強力ボルト×1 継手金具×2	組	12	2,600	31,200			WYB00066
			12	2,600	31,200	0	0	単一 291号
合 計					1,624,512			
					1,624,512		0	

2/0m2当たり内訳書

第 33号内訳書 型枠
 (接続コンクリート)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		1.8	7,321	13,177			CB240210
		m 2	1.8	7,321	13,177	0	0	
合 計					12,014			
					0		-12,014	

5/0m2当たり内訳書

第 34号内訳書 型枠
(巻立コンクリート)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		4.8	7,321	35,140			CB240210
		m ²	4.8	7,321	35,140	0	0	
合 計					32,067			
					0		-32,067	

0/6m2当たり内訳書

第 35号内訳書
 型枠
 (巻立コンクリート)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	5.9	7,321	43,193	5.9	43,193	
合 計					0			
					43,193		43,193	
変更積算金額					0			
					39,415		39,415	円/m2

0.03/0t当たり内訳書

鉄筋
第 36号内訳書 (巻立コンクリート)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.02	190,400	3,808			WB810010
		t	0.02	190,400	3,808	0	0	単一 292号
差し筋アンカー設置	D13×180 本体打込み式		46	1,680	77,280			WYB00097
		本	46	1,680	77,280	0	0	単一 293号
金属拡張アンカー (材料費)	本体打込み式 M12×50 電気亜鉛めっき		46	73	3,358			WYB00098
		本	46	73	3,358	0	0	単一 294号
差し筋 (材料費)	SD345 D13×180 ネジ切り30mm		46	350	16,100			WYB00099
		本	46	350	16,100	0	0	単一 295号
合 計					91,754			
					0		-91,754	

0/0.04t当たり内訳書

鉄筋
第 37号内訳書 (巻立コンクリート)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.03	0 190,400	0 5,712			WB810010 単一 296号
差し筋アンカー設置	D13×180 本体打込み式	本	0 23	0 1,680	0 38,640			WYB00155 単一 297号
差し筋アンカー設置	D13×300 本体打込み式	本	0 9	0 782.4	0 7,041			WYB00156 単一 298号
差し筋アンカー設置	D13×320 本体打込み式	本	0 14	0 782.4	0 10,953			WYB00164 単一 299号
金属拡張アンカー (材料費)	本体打込み式 M12×50 電気亜鉛めっき	本	0 46	0 73	0 3,358			WYB00165 単一 300号
差し筋 (材料費)	SD345 D13×180 ネジ切り30mm	本	0 23	0 350	0 8,050			WYB00166 単一 301号
差し筋 (材料費)	SD345 D13×300 ネジ切り30mm	本	0 9	0 500	0 4,500			WYB00167 単一 302号
差し筋 (材料費)	SD345 D13×320 ネジ切り30mm	本	0 14	0 500	0 7,000			WYB00168 単一 303号
合 計					0 85,254			
変更積算金額					0 77,799			

2/0回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km 以下 1.5t超2.0t以下		2	6,527	13,054			CB010410
		回	2	6,527	13,054	0	0	
合 計					11,912			
					0		-11,912	

0/3回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(參)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km 以下 1.1t超1.5t以下		0	0	0			CB010410
		回	3	5,432	16,296	3	16,296	
合計					0			
					16,296		16,296	
変更積算金額					0			
					14,870		14,870	円/回

700/0m3当たり内訳書

床掘り

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	698.7	280.3	195,845			CB210030
			698.7	280.3	195,845	0	0	
合 計					178,567			
					0		-178,567	

0/470m3当たり内訳書

床掘り

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	466.3	280.3	130,703	466.3	130,703	
合 計					0			
					130,703		130,703	
変更積算金額					0			
					119,172		119,172	円/m3

400/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		397.2	1,668	662,529			CB210410
		m ³	397.2	1,668	662,529	0	0	
合計					604,081			
					0		-604,081	

0/340m3当たり内訳書

埋戻し

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	343.2	1,668	572,457	343.2	572,457	
合 計					0			
					572,457		572,457	
変更積算金額					0			
					521,955		521,955	円/m3

140/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		142.8	2,505	357,714			CB210410
		m ³	142.8	2,505	357,714	0	0	
合計					326,156			
					0		-326,156	

0/70m3当たり内訳書

埋戻し

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	69.2	2,505	173,346	69.2	173,346	
合 計					0			
					173,346		173,346	
変更積算金額					0			
					158,053		158,053	円/m3

1/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		1.4	2,505	3,507			CB210410
		m 3	1.4	2,505	3,507	0	0	
埋戻し用砂	洗い 細目 1.33m3/m3		1.4	4,256	5,958			WYB00015
		m 3	1.4	4,256	5,958	0	0	単一 316号
合 計					8,630			
					0		-8,630	

308/0m2当たり内訳書

基面整正

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			308.4	375.9	115,927			CB210080
		m 2	308.4	375.9	115,927	0	0	
合 計					105,700			
					0		-105,700	

0/82m2当たり内訳書

基面整正

第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	81.8	375.9	30,748	81.8	30,748	
合 計					0			
					30,748		30,748	
変更積算金額					0			
					28,035		28,035	円/m2

40/0m3当たり内訳書

整地

第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		35.4	127.1	4,499			CB210610
		m 3	35.4	127.1	4,499	0	0	
合 計					4,102			
					0		-4,102	

0/8m3当たり内訳書

整地

第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	8.1	127.1	1,029	8.1	1,029	
合計					0			
					1,029		1,029	
変更積算金額					0			
					938		938	円/m ³

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	35.4	1,838	65,065			CB210110
合 計					59,325	0	0	
					0		-59,325	

0/8m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m ³	0 8.1	0 651.9	0 5,280			CB210110
合計					0 5,280			
変更積算金額					0 4,814			円/m ³

1/0m2当たり内訳書

第 53号内訳書
 型枠
 (接続コンクリート)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		1.1	7,321	8,053			CB240210
		m ²	1.1	7,321	8,053	0	0	
合 計					7,342			
					0		-7,342	

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		19	1,964	37,316			CB210030
		m 3	19	1,964	37,316	0	0	
合 計					34,024			
					0		-34,024	

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		20.2	3,286	66,377			CB210410
		m 3	20.2	3,286	66,377	0	0	
合 計					60,521			
					0		-60,521	

0/20m3当たり内訳書

第 56号内訳書 床掘り
(夜間)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	23.9	2,633	62,928	23.9	62,928	
合 計					0			
変更積算金額					62,928		62,928	円/m3

0/10m3当たり内訳書

第 57号内訳書 埋戻し
(夜間)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	13.4	4,665	62,511	13.4	62,511	
合 計					0			
					62,511		62,511	
変更積算金額					0			
					62,511		62,511	円/m3

0/9m3当たり内訳書

整地

第 58号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	9	128. 2	1, 153	9	1, 153	
合 計					0			
					1, 153		1, 153	
変更積算金額					0			
					1, 153		1, 153	円/m3

0/9m3当たり内訳書

第 59号内訳書
土砂等運搬
(夜間)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	9	1,225	11,025	9	11,025	CB210110
合 計					11,025		11,025	
変更積算金額					11,025		11,025	円/m3

一式当たり内訳書

照明灯仮配線

第 60号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮配線	電線・ケーブル(DV2. 0-2C、CV2. 0-2C) 電線管(HI-VE16)		0		0			WYB00189
		式	1		720, 100	1	720, 100	単一 389号
合計					0			
					720, 100		720, 100	
変更積算金額					0			
					656, 609		656, 609	円/式

150人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 61号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			75	15,440	1,158,000			WB010211
		人日	75	15,440	1,158,000	0	0	単一 390号
交通誘導警備員 B			75	12,710	953,250			WB010212
		人日	75	12,710	953,250	0	0	単一 391号
合 計					1,924,998			
					1,924,998		0	

575/0人日当たり内訳書

第 62号内訳書 交通誘導警備員
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			230	23,160	5,326,800			WB010211
		人日	230	23,160	5,326,800	0	0	単一 392号
交通誘導警備員B			345	19,060	6,575,700			WB010212
		人日	345	19,060	6,575,700	0	0	単一 393号
合 計					10,852,477			
					0		-10,852,477	

0/920人日当たり内訳書

第 63号内訳書 交通誘導警備員 (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	230	23,160	5,326,800	230	5,326,800	単一 394号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	690	19,060	13,151,400	690	13,151,400	単一 395号
合 計					0			
					18,478,200		18,478,200	
変更積算金額					0			
					16,848,077		16,848,077	円/人日

330m3当たり内訳書

第 64号内訳書 床掘り
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り			334.5	2,787	932,251			CB440710
		m 3	334.5	2,787	932,251	0	0	
合 計					850,009			
					850,009		0	

80m3当たり内訳書

第 65号内訳書 埋戻し (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			76.2	4,387	334,289			CB440720
		m ³	76.2	4,387	334,289	0	0	
合 計					304,798			
					304,798		0	

3m3当たり内訳書

第 66号内訳書 埋戻し (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			2.9	4,387	12,722			CB440720
		m 3	2.9	4,387	12,722	0	0	
中埋材 (材料費)	砂		3.9	3,200	12,480			CB440730
		m 3	3.9	3,200	12,480	0	0	
(洗い、細目)								
合 計					22,978			
					22,978		0	

0.4m3当たり内訳書

第 67号内訳書 埋戻し
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			0.4	4,387	1,754			CB440720
		m 3	0.4	4,387	1,754	0	0	
中埋材 (材料費)	碎石		0.5	2,500	1,250			CB440730
		m 3	0.5	2,500	1,250	0	0	
合 計					2,738			
					2,738		0	

32m3当たり内訳書

第 68号内訳書 埋戻し (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	32.3	29,540	954,142			CB240010
(18-8-40(高炉) W/C指定無し)								
合 計					869,968			
					869,968		0	

180m3当たり内訳書

整地

第 69号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		175.7	127.1	22,331			CB210610
		m 3	175.7	127.1	22,331	0	0	
合 計					20,360			
					20,360		0	

180/0m3当たり内訳書

第 70号内訳書
土砂等運搬
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	175.7	2,207	387,769	0	0	CB210110
合計					353,560		-353,560	
					0			

0/180m3当たり内訳書

第 71号内訳書
土砂等運搬
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			175.7	783	137,573	175.7	137,573	
合 計					0			
					137,573		137,573	
変更積算金額					0			
					125,436		125,436	円/m ³

270m3当たり内訳書

第 72号内訳書 床掘り
 (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		274.9	365	100,338			CB210030
		m 3	274.9	365	100,338	0	0	
合 計					91,486			
					91,486		0	

310m3当たり内訳書

第 73号内訳書 埋戻し
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		314.1	2,336	733,737			CB210410
		m ³	314.1	2,336	733,737	0	0	
合 計					669,007			
					669,007		0	

1回当たり内訳書

現場発生品運搬
(夜間)

第 74号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km 以下 0.2t超0.3t以下		1	4,025	4,025			CB010410
		回	1	4,025	4,025	0	0	
合 計					3,673			
					3,673		0	

70m当たり内訳書

軽量鋼矢板(電線共同溝)

第 75号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去			67.5	4,544	306,720			CB440480
		m	67.5	4,544	306,720	0	0	
軽量鋼矢板 (賃料)	3型 賃料期間88日 整備費含む		1.3	16,670	21,671			WYB00049
		t	1.3	16,670	21,671	0	0	単一 429号
アルミ腹起し (賃料)	70~80×115~130×3000 賃料期間88日 基本料含む		4	4,724	18,896			WYB00058
		本	4	4,724	18,896	0	0	単一 430号
水圧サポート (賃料)	アルミ製 2000~2700 賃料期間88日 基本料含む		4	21,610	86,440			WYB00068
		本	4	21,610	86,440	0	0	単一 431号
合 計					395,464			
					395,464		0	

16.5t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 76号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 53km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		33.07	4,700	155,429			WB010020
		t	33.07	4,700	155,429	0	0	単一 432号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		16.535	3,000	49,605			WB010030
		t	16.535	3,000	49,605	0	0	単一 433号
合 計					187,107			
					187,107		0	

一式当たり内訳書

地質調査費

第 77号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		6	165,000	990,000			WYB00036
		箇所	6	165,000	990,000	0	0	単一 434号
室内CBR用試料採取	乱さない試料 4t-ル ^o /箇所		2	32,700	65,400			WYB00029
		箇所	2	32,700	65,400	0	0	単一 435号
締め固めた土のCBR試験	修正CBR 2t-ル ^o /試料		2	40,000	80,000			WYB00035
		試料	2	40,000	80,000	0	0	単一 436号
合 計					1,036,128			
					1,036,128		0	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 78号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			15	32,550	488,250			WYB00042
		本	15	32,550	488,250	0	0	単一 437号
合 計					445,177			
					0		-445,177	

一式当たり内訳書

分析試験費

第 79号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出液作成料（前処理費）			0	0	0			WYB00157
		検体	1	4,250	4,250	1	4,250	単一 438号
総水銀溶出試験			0	0	0			WYB00158
		検体	1	4,050	4,050	1	4,050	単一 439号
カドミウム溶出試験			0	0	0			WYB00159
		検体	1	3,100	3,100	1	3,100	単一 440号
鉛溶出試験			0	0	0			WYB00160
		検体	1	3,100	3,100	1	3,100	単一 441号
六価クロム溶出試験			0	0	0			WYB00161
		検体	1	3,050	3,050	1	3,050	単一 442号
ヒ素溶出試験			0	0	0			WYB00162
		検体	1	4,000	4,000	1	4,000	単一 443号
セレン溶出試験			0	0	0			WYB00163
		検体	1	4,250	4,250	1	4,250	単一 444号
合 計					0			
					25,800		25,800	
変更積算金額					0			
					25,800		25,800	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 80号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事		1	55,300	55,300			WYB00031
		工事	1	55,300	55,300	0	0	単一 445号
合 計					50,421			
					50,421		0	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	251.5
						1		251.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	275.9	275.9	CB210100	
			m 3	1	275.9	275.9		
	計					275.9		
	単価					275.9		
						275.9	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,063
						1		1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1,166	1,166	CB210100	
			m 3	1	1,166	1,166		
	計					1,166		
	単価					1,166		
						1,166	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,582
						1		4,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,026	5,026	CB210510	
			m 3	1	5,026	5,026		
計						5,026		
単価						5,026	円/m3	
						5,026		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	720.9
						1		720.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	790.7	790.7	CB210510	
			m 3	1	790.7	790.7		
計						790.7		
単価						790.7	円/m3	
						790.7		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上 障害有	単位	m3	数量	1	単価	374
						1		374
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 有り		1	410.2	410.2	CB210510	
			m 3	1	410.2	410.2		
	計					410.2		
	単価					410.2		
						410.2	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	4.0m以上 障害無	単位	m3	数量	1	単価	194.9
						1		194.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	213.8	213.8	CB210510	
			m 3	1	213.8	213.8		
	計					213.8		
	単価					213.8		
						213.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	210.6
						1		210.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	230.8	230.8	CB210020	
			m3	1	230.8	230.8		
計						230.8		
単価						230.8	円/m3	
						230.8		

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,440
						1		1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下		1	1,578	1,578	CB210110	
			m3	1	1,578	1,578		
計						1,578		
単価						1,578	円/m3	
						1,578		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,659
						1		4,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	5,110	5,110	CB210520	
			m 3	1	5,110	5,110		
計						5,110		
単価						5,110		
						5,110	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	758.1
						1		758.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	831.5	831.5	CB210520	
			m 3	1	831.5	831.5		
計						831.5		
単価						831.5		
						831.5	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路床盛土	4.0m以上 障害有	単位	m3	数量	1	単価	682
						1		682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 有り		1	748	748	CB210520	
			m 3	1	748	748		
計						748		
単価						748	円/m3	
						748		

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	210.6
						1		210.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	230.8	230.8	CB210020	
			m 3	1	230.8	230.8		
計						230.8		
単価						230.8	円/m3	
						230.8		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 04	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,440
						1		1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,578	1,578	CB210110	
			m 3	1	1,578	1,578		
計						1,578		
単価						1,578	円/m3	
						1,578		

						単価使用年月	2023. 04	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	370.5
						1		370.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	406.1	406.1	CB220010	
			m 2	1	406.1	406.1		
計						406.1		
単価						406.1	円/m2	
						406.1		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115.8
						1		115.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127.1	127.1	CB210610	
			m 3	1	127.1	127.1		
計						127.1		
単価						127.1	円/m3	
						127.1		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,675
						1		1,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		1	1,838	1,838	CB210110	
			m 3	1	1,838	1,838		
計						1,838		
単価						1,838	円/m3	
						1,838		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎 碎石有	単位	m3	数量	1	単価	78,723
						1		78,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1	86,340	86,340	CB226311	
			m 3	1	86,340	86,340		
	計					86,340		
	単価					86,340		
						86,340	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	小型擁壁	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎 碎石有	単位	m3	数量	1	単価	73,079
						1		73,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1	80,150	80,150	CB226311	
			m 3	1	80,150	80,150		
	計					80,150		
	単価					80,150		
						80,150	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	重力式擁壁	擁壁平均高さ1.0mを超え2.0m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	単位	m3	数量	1	単価	42,762
						1		42,762
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	46,900	46,900	CB226320	
			m 3	1	46,900	46,900		
	計					46,900		
						46,900		
	単価					46,900	円/m3	
						46,900		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	重力式擁壁	擁壁平均高さ2.0m以上5.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		38,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320	
			m 3	1	42,010	42,010		
	計					0		
						42,010		
	単価					0		
						42,010	円/m3	
	変更積算単価					38,310	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H=1200S (h=1000)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		37,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0	CB222110	
			m	1	41,160	41,160		
	計					0		
						41,160		
	単価					0		
						41,160	円/m	
	変更積算単価					37,550	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H=1800S (h=1400)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		51,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0	CB222110	
			m	1	56,100	56,100		
	計					0		
						56,100		
	単価					0		
						56,100	円/m	
	変更積算単価					51,200	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H=1800S (h=1600)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		55,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0	CB222110	
			m	1	60,390	60,390		
計						0		
						60,390		
単価						0		
						60,390	円/m	
変更積算単価						55,070	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2000S (h=1600)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		49,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0	CB222110	
			m	1	54,080	54,080		
計						0		
						54,080		
単価						0		
						54,080	円/m	
変更積算単価						49,360	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2000S (h=1800)	単位	m	数量	1	単価	49,309
						1		49,309
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	54,080	54,080	CB222110	
			m	1	54,080	54,080		
	計					54,080		
						54,080		
	単価					54,080	円/m	
						54,080		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2200S (h=1800)	単位	m	数量	1	単価	59,894
						1		59,894
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	65,690	65,690	CB222110	
			m	1	65,690	65,690		
	計					65,690		
						65,690		
	単価					65,690	円/m	
						65,690		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H2400S(h=2000)	単位	m	数量	1	単価	71,928
						1		71,928
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り			1	78,820	78,820	CB222110
			m	1		78,820	78,820	
計							78,820	
単価							78,820	円/m
							78,820	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H2400S(h=2200)	単位	m	数量	1	単価	73,844
						1		73,844
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準			1	80,920	80,920	CB222110
			m	1		80,920	80,920	
計							80,920	
単価							80,920	円/m
							80,920	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H2800S (h=2400)	単位	m	数量	1	単価	92,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		1	101,500	101,500		CB222110
			m	1	101,500	101,500		
	計					101,500		
	単価					101,500		
						101,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H=2800S(h=2400)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		0	0	0		CB222110
			m	10	13,880	138,800		
	プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2800S(h=2400) L=2000(1700)		0	0	0		WYB00074
			個	5	249,600	1,248,000		単- 272号
	計					0		
						1,386,800		
	単価					0		
						138,700		円/m
	変更積算単価							
						126,600		円/m

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	プレキャスト擁壁	嵩上品 H=3500(h=3000)	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置	高さ2m超3.5m以下 長さ2m未満 基礎碎石・均しCo含む	m	0	0	0	WYB00170		
プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H=3500(h=3000) L=1000(800)	個	0	0	0	WYB00171		
			1	36,070	36,070	単- 273号		
			1	193,700	193,700	単- 274号		
計					0			
単価					229,770			
変更積算単価					0			
					229,800	円/m		
					209,700	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	プレキャスト擁壁	通常品 H=4000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト擁壁設置	高さ3.5m超5m以下 長さ2m未満 基礎碎石・均しCo含む			0	0	0	WYB00151
			m		1	50,200	50,200	単- 284号
	プレキャストL型擁壁 (材料費)	通常品 H4000 L=1000			0	0	0	WYB00152
			個		1	159,000	159,000	単- 285号
	計						0	
	単価						209,200	
							0	
	変更積算単価						209,200	円/m
							190,900	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート (調整コンクリート)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,739
						1		28,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設		1	31,520	31,520	CB240010	
		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	31,520	31,520		
計						31,520		
単価						31,520		
						31,520	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート (間詰コンクリート)	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,897
						1		27,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設		1	30,570	30,570	CB240010	
		18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	30,570	30,570		
計						30,570		
単価						30,570		
						30,570	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	鉄筋 (調整コンクリート)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168,770
						1		168,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	185,100	185,100	WB810010	
			t	1	185,100	185,100	単- 286号	
計						185,100		
単価						185,100		
						185,100	円/t	

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	基礎材	再生クラッシュラン 40~0 敷厚 0.28m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	2,278	2,278		
計						0		
単価						2,278		
						0		
						2,278	円/m2	
変更積算単価								
						2,079	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		30,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	33,750	33,750		
計						0		
						33,750		
単価						0		
						33,750	円/m3	
変更積算単価								
						30,790	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	コンクリート (接続コンクリート)	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29,423
						1		29,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バック材(クレーン機能付) 打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		1	32,270	32,270	CB240010	
			m 3	1	32,270	32,270		
計						32,270		
						32,270		
単価						32,270		
						32,270	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	コンクリート (巻立コンクリート)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,315
						1		30,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホフ(クレーン機能付)打設		1	33,220	33,220	CB240010	
		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	33,220	33,220		
計						33,220		
単価						33,220		
						33,220	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,138
						1		1,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,249	1,249	WB810530	
			m	1	1,249	1,249	単-304号	
計						1,249		
単価						1,249		
						1,249	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	防護柵撤去(ガードパイプ)	Gp-Cp-2E	単位	m	数量	1	単価	2,440
						1		2,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無		1	2,677	2,677	WB810610	
			m	1	2,677	2,677	単- 305号	
	計					2,677		
	単価					2,677		
						2,677	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高0.8m 3段ヒール 土中建込用	単位	m	数量	1	単価	885.6
						1		885.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ヒール式・ハネ式 3m 無 無		1	971.3	971.3	WB810770	
			m	1	971.3	971.3	単- 306号	
	計					971.3		
	単価					971.3		
						971.3	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高1.1m 4段ヒール式 土中建込用	単位	m	数量	1	単価	885.6
						1		885.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ヒール式・パネル式 3m 無 無		1	971.3	971.3	WB810770	
			m	1	971.3	971.3	単-306号	
計						971.3		
単価						971.3		
						971.3	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,893
						1		6,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,561	7,561	WB824010	
			m 3	1	7,561	7,561	単-307号	
計						7,561		
単価						7,561		
						7,561	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	13,706
						1		13,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,020	15,020	WB824010	
			m 3	1	15,020	15,020	単- 308号	
計						15,020		
単価						15,020		
						15,020	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	499.5
						1		499.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	547.9	547.9	CB430510	
			m	1	547.9	547.9		
計						547.9		
単価						547.9		
						547.9	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一47号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	631.7
						1		631.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	692.9	692.9	CB430510	
			m	1	692.9	692.9		
	計					692.9		
	単価					692.9		
						692.9	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	160.6
						1		160.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	176.2	176.2	CB430310	
			m 2	1	176.2	176.2		
	計					176.2		
	単価					176.2		
						176.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	160.6
						1		160.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	176.2	176.2	CB430310	
			m 2	1	176.2	176.2		
計						176.2		
単価						176.2		
						176.2	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一50号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	224.3
						1		224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	246.1	246.1	CB430310	
			m 2	1	246.1	246.1		
計						246.1		
単価						246.1		
						246.1	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-51号	舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	224.3
						1		224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	246.1	246.1	CB430310	
			m 2	1	246.1	246.1		
計						246.1		
単価						246.1		
						246.1	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	160.6
						1		160.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	176.2	176.2	CB430310	
			m 2	1	176.2	176.2		
計						176.2		
単価						176.2		
						176.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 樹穴300×400用	単位	枚	数量	1	単価 430.8
						1	430.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	472.5	472.5	WB821430
			枚	1	472.5	472.5	単- 309号
計						472.5	
単価						472.5	
						472.5	円/枚

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 樹穴800×800用	単位	枚	数量	1	単価 430.8
						1	430.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	472.5	472.5	WB821430
			枚	1	472.5	472.5	単- 309号
計						472.5	
単価						472.5	
						472.5	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴800×900用	単位	枚	数量	1	単価 430.8
						1	430.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	472.5	472.5	WB821430
			枚	1	472.5	472.5	単- 309号
計						472.5	
単価						472.5	
						472.5	円/枚

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴900×900用	単位	枚	数量	1	単価 430.8
						1	430.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	472.5	472.5	WB821430
			枚	1	472.5	472.5	単- 309号
計						472.5	
単価						472.5	
						472.5	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 柵穴1000×1000用	単位	枚	数量	1	単価	989
						1		989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版撤去		グレーチング 蓋 170を超え200kg/枚以下		1	1,085	1,085	WYB00050	
			枚	1	1,085	1,085	単- 310号	
計						1,085		
単価						1,085	円/枚	
						1,085		

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,103
						1		1,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用		1	1,209	1,209	CB422540	
			m	1	1,209	1,209		
計						1,209		
単価						1,209	円/m	
						1,209		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,661
						1		1,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,822	1,822	CB227010	
			m 3	1	1,822	1,822		
	計					1,822		
						1,822		
	単価					1,822	円/m3	
						1,822		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,301
						1		3,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3,621	3,621	CB227010	
			m 3	1	3,621	3,621		
	計					3,621		
						3,621		
	単価					3,621	円/m3	
						3,621		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,054
						1		2,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,251	2,251	CB227010	
			m 3	1	2,251	2,251		
	計					2,251		
	単価					2,251		
						2,251	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,301
						1		3,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3,621	3,621	CB227010	
			m 3	1	3,621	3,621		
	計					3,621		
	単価					3,621		
						3,621	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-63号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,965
						1		3,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,349	4,349	CB227010	
						4,349		
	計					4,349		
	単価					4,349	円/m3	
						4,349		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,142
						1		2,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350	WB020051	
						2,350	単- 311号	
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	
						2,350		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,106
						1		4,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,500	4,500	WB020051	
			m3	1	4,500	4,500	単- 312号	
	計					4,500		
	単価					4,500	円/m3	
						4,500		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,607
						1		2,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,860	2,860	WB020051	
			m3	1	2,860	2,860	単- 313号	
(アスファルト掘削殻 2.20t/m3)								
	計					2,860		
	単価					2,860	円/m3	
						2,860		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,780
						1		2,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,050	3,050	WB020051	
			m3	1	3,050	3,050	単- 314号	
(アスファルト掘削殻 2.35t/m3)								
計						3,050		
						3,050		
単価						3,050	円/m3	
						3,050		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-68号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,285
						1		4,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,700	4,700	WB020051	
			m3	1	4,700	4,700	単- 315号	
(アスファルト掘削殻 2.35t/m3)								
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700	円/m3	
						4,700		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	507.4
						1		507.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	556.5	556.5	CB410030	
			m 2	1	556.5	556.5		
計						556.5		
単価						556.5		
						556.5	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	653.2
						1		653.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	715.8	715.8	CB410030	
			m 2	1	715.8	715.8		
計						715.8		
単価						715.8		
						715.8	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-71号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	728.1
						1		728.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	798.6	798.6	CB410030	
			m 2	1	798.6	798.6		
計						798.6		
単価						798.6		
						798.6	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	794.6
						1		794.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	871.5	871.5	CB410031	
			m 2	1	871.5	871.5		
計						871.5		
単価						871.5		
						871.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	940
						1		940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	1,031	1,031	CB410031	
			m 2	1	1,031	1,031		
計						1,031		
単価						1,031	円/m2	
						1,031		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-74号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	619.9
						1		619.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	679.9	679.9	CB410040	
			m 2	1	679.9	679.9		
計						679.9		
単価						679.9	円/m2	
						679.9		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	691.1
						1		691.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	757.4	757.4	CB410040	
			m 2	1	757.4	757.4		
計						757.4		
単価						757.4	円/m2	
						757.4		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	829.2
						1		829.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		1	909.5	909.5	CB410041	
			m 2	1	909.5	909.5		
計						909.5		
単価						909.5	円/m2	
						909.5		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-77号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,749	
						1		1,749	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,919	1,919	CB410240		
			m2	1	1,919	1,919			
	計					1,919			
						1,919			
	単価					1,919	円/m2		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-78号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,666	
						1		1,666	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中間層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,828	1,828	CB410250		
			m2	1	1,828	1,828			
	計					1,828			
						1,828			
	単価					1,828	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,683
						1		1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,846	1,846	CB410260	
			m2	1	1,846	1,846		
計						1,846		
単価						1,846		
						1,846	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-80号	表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,784
						1		1,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,957	1,957	CB410260	
			m2	1	1,957	1,957		
計						1,957		
単価						1,957		
						1,957	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-81号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ギャップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,966
						1		1,966
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,155	2,155	CB410260	
			m 2	1	2,155	2,155		
	計					2,155		
						2,155		
	単価					2,155	円/m2	
						2,155		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,496
						1		1,496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,641	1,641	CB410261	
			m 2	1	1,641	1,641		
	計					1,641		
						1,641		
	単価					1,641	円/m2	
						1,641		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,763
						1		1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,934	1,934	CB410261	
			m 2	1	1,934	1,934		
計						1,934		
単価						1,934	円/m2	
						1,934		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-84号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 160mm	単位	m2	数量	1	単価	4,887
						1		4,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 80mm タックコート PK-4 全ての費用		2	2,680	5,360	CB410040	
			m 2	2	2,680	5,360		
計						5,360		
単価						5,360	円/m2	
						5,360		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-85号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,333
						1		3,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		2	1,828	3,656	CB410240	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	2	1,828	3,656		
計						3,656		
単価						3,656		
						3,656	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-86号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 80mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,777
						1		2,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm		2	1,523	3,046	CB410250	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	2	1,523	3,046		
計						3,046		
単価						3,046		
						3,046	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-87号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒ギヤップ ASホ [®] リマ [®] 改質 I 型(13) 舗装厚 70mm 平均幅員3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	2,642	
						1		2,642	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 70mm		1	2,896	2,896	CB410260		
		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)							
		タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,896	2,896			
計						2,896			
単価						2,896			
						2,896	円/m ²		

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-88号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 車道用	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		13,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		0	0	0	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40~0 0.56m ³ /10m	m	1	14,690	14,690	単- 317号		
計						0			
単価						14,690			
						0			
変更積算単価						14,690	円/m		
						13,400	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部) 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	13,941
						1		13,941
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	15,290	15,290	CB222790	
			m	1	15,290	15,290		
	計					15,290		
						15,290		
	単価					15,290	円/m	
						15,290		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	管(函)渠型側溝 (A型)	1型(一般部・曲線部) 300×300×800	単位	m	数量	1	単価	27,207
						1		27,207
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	29,840	29,840	CB222790	
			m	1	29,840	29,840		
	計					29,840		
						29,840		
	単価					29,840	円/m	
						29,840		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	管(函)渠型側溝 (A型)	2型(集水部) 300×300×2000 グレチング付	単位	m	数量	1	単価	29,769
						1		29,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	32,650	32,650	CB222790	
			m	1	32,650	32,650		
計						32,650		
単価						32,650	円/m	
						32,650		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	管(函)渠型側溝 (A型)	2型(集水部・曲線部) 300×300×1000 グレチング付	単位	m	数量	1	単価	35,076
						1		35,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	38,470	38,470	CB222790	
			m	1	38,470	38,470		
計						38,470		
単価						38,470	円/m	
						38,470		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	管(函)渠型側溝 (A型)	3型(溜桝部) 300×450×1000 グレチン [®] +充填蓋付	単位	m	数量	1	単価	67,544
						1		67,544
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	74,080	74,080	CB222790	
			m	1	74,080	74,080		
	計					74,080		
						74,080		
	単価					74,080	円/m	
						74,080		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	管(函)渠型側溝 (A型)	5型(分水部) 300×800×1000 グレチン [®] +充填蓋付	単位	m	数量	1	単価	79,899
						1		79,899
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	87,630	87,630	CB222790	
			m	1	87,630	87,630		
	計					87,630		
						87,630		
	単価					87,630	円/m	
						87,630		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	管(函)渠型側溝 (A型)	6型(巻込部) 300×300×500 グレチング付	単位	m	数量	1	単価	91,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	100,300	100,300		CB222790
			m	1	100,300	100,300		
	計					100,300		
	単価					100,300		
						100,300		円/m

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	管(函)渠型側溝 (B型)	300×300×2500	単位	m	数量	10	10	単価	15,509	15,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		5	1,237	6,185			CB221110	
			m ²	5	1,237	6,185				
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		0.09	34,110	3,069.9			CB240060	
			m ³	0.09	34,110	3,069.9				
管(函)渠型側溝据付		製品長2.5m		10	6,642	66,420			WYB00079	
			m	10	6,642	66,420			単-318号	
函渠型側溝(材料費)		B型 300×300×2500		4	23,600	94,400			WYB00080	
			個	4	23,600	94,400			単-319号	
計						170,074.9				
						170,074.9				
単価						17,010				
						17,010			円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	管(函)渠型側溝 (C型)	φ400×2500 横断用グレーチング付	単位	m	数量	10	単価	47,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7.2	1,237	8,906.4	CB221110	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.36	25,840	9,302.4	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,119	4,119	CB240210	
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.1	34,110	3,411	CB240060	
	管(函)渠型側溝据付	製品長2.5m	m	10	6,642	66,420	WYB00062	
	管渠型側溝(材料費)	C型 φ400×2500 横断用グレーチング付	個	4	108,000	432,000	WYB00063	
	計					524,158.8		
	単価					52,420	円/m	
						52,420		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	自由勾配側溝 (3号)	直線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	1	14,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.52m ³ /10m		1	15,410	15,410	WB821420
	(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))		m	1	15,410	15,410	単-321号
	計					15,410	
	単価					15,410	
						15,410	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	自由勾配側溝 (3号)	曲線部 自転車対応縦断用 300×400	単位	m	数量	10	10	単価	20,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5.2	1,237	6,432.4	6,432.4	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.26	25,840	6,718.4	6,718.4	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,119	4,119	4,119	CB240210	
自由勾配側溝設置		長さ2m未満 1000kg個以下	m	10	5,855	58,550	58,550	WYB00016	
自由勾配側溝 (材料費)		曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	個	6	23,800	142,800	142,800	単- 322号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.27	30,570	8,253.9	8,253.9	CB240010	
計						226,873.7	226,873.7		
単価						22,690	22,690	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	自由勾配側溝 (4号)	縦断用 300×600	単位	m	数量	1	単価	16,092
						1		16,092
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m		1	17,650	17,650	WB821420	
	(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))		m	1	17,650	17,650	単- 324号	
	計					17,650		
	単価					17,650	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	自由勾配側溝 (4号)	縦断用 300×700	単位	m	数量	1	単価	17,004
						1		17,004
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m		1	18,650	18,650	WB821420	
	(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))		m	1	18,650	18,650	単- 325号	
	計					18,650		
	単価					18,650	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	自由勾配側溝 (5号)	縦断用 300×800	単位	m	数量	1	単価	20,323
						1		20,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m		1	22,290	22,290	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	22,290	22,290	単- 326号	
計						22,290		
単価						22,290		
						22,290	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	自由勾配側溝 (5号)	縦断用 300×900	単位	m	数量	1	単価	21,855
						1		21,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		1	23,970	23,970	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	23,970	23,970	単- 327号	
計						23,970		
単価						23,970		
						23,970	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	自由勾配側溝 (5号)	縦断用 300×1000	単位	m	数量	1	単価	24,909
						1		24,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		1	27,320	27,320	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	27,320	27,320	単- 328号	
計						27,320		
単価						27,320	円/m	
						27,320		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	自由勾配側溝 (6号)	縦断用 300×500	単位	m	数量	1	単価	13,968
						1		13,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.51m3/10m		1	15,320	15,320	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	15,320	15,320	単- 329号	
計						15,320		
単価						15,320	円/m	
						15,320		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	自由勾配側溝 (6号)	縦断用 300×600	単位	m	数量	1	単価	15,901
						1		15,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m		1	17,440	17,440	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	17,440	17,440	単- 330号	
計						17,440		
単価						17,440		
						17,440	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	自由勾配側溝 (6号)	縦断用 300×700	単位	m	数量	1	単価	16,813
						1		16,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m		1	18,440	18,440	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	18,440	18,440	単- 331号	
計						18,440		
単価						18,440		
						18,440	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	自由勾配側溝 (7号)	縦断用 300×800	単位	m	数量	1	単価	20,223
						1		20,223
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m ³ /10m	m	1	22,180	22,180	WB821420	
	(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))						単- 332号	
	計					22,180		
	単価					22,180	円/m	
						22,180		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	側溝蓋	コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 車道用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,093
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
				1	3,392	3,392	単- 333号	
	計					0		
	単価					3,392	円/枚	
	変更積算単価					3,093	円/枚	
						3,392		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側溝自転車対応用) 300用	単位	枚	数量	1	単価	2,649
						1		2,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	2,906	2,906	WB821430	
			枚	1	2,906	2,906	単- 334号	
	計					2,906		
	単価					2,906		
						2,906	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 300用	単位	枚	数量	1	単価	3,092
						1		3,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3,392	3,392	WB821430	
			枚	1	3,392	3,392	単- 335号	
	計					3,392		
	単価					3,392		
						3,392	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	側溝蓋	ビソ集水蓋(自由勾配側溝用) 300用	単位	枚	数量	1	単価	8,849
						1		8,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	9,706	9,706	WB821430	
			枚	1	9,706	9,706	単- 336号	
	計					9,706		
	単価					9,706		
						9,706	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	側溝蓋取替	グレーチング 蓋 250用 T-25 並目	単位	枚	数量	1	単価	18,609
						1		18,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	189.8	189.8	WB821430	
			枚	1	189.8	189.8	単- 337号	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	20,220	20,220	WB821430	
			枚	1	20,220	20,220	単- 338号	
	計					20,409.8		
	単価					20,410		
						20,410	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	暗渠排水管	硬質塩化ビニル管(VP) 管径200mm	単位	m	数量	1	3,836
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用		1	4,208	4,208		CB222770
		m	1	4,208	4,208		
計					4,208		
単価					4,208		
					4,208	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	暗渠ボックス	600型	単位	m	数量	10	単価	44,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	8.6	1,387	11,928.2	CB221110		
暗渠ボックス設置	600型 敷モルタル含む	m	10	9,044	90,440	WYB00020		
横断暗渠(材料費)	600型 T=25 L=2000	個	5	77,300	386,500	WYB00014	単- 339号	
計					488,868.2			
単価					48,890			
					48,890	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	鉄筋コンクリート台付管	重圧管 400型	単位	m	数量	10	単価	16,603
						10		16,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2m/個 全ての費用		10	17,830	178,300	CB222850	
			m	10	17,830	178,300		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		0.11	34,110	3,752.1	CB240060	
			m ³	0.11	34,110	3,752.1		
計						182,052.1		
単価						18,210		
						18,210	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	鉄筋コンクリート台付管	重圧管 500型	単位	m	数量	10	単価	22,448
						10		22,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 500mm 2m/個 全ての費用		10	24,170	241,700	CB222850	
			m	10	24,170	241,700		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		0.13	34,110	4,434.3	CB240060	
			m ³	0.13	34,110	4,434.3		
計						246,134.3		
単価						24,620		
						24,620	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	コンクリート (接続コンクリート)	18-8-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29,423
						1		29,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		1	32,270	32,270	CB240010	
			m3	1	32,270	32,270		
計						32,270		
単価						32,270		
						32,270	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	現場打ち集水樹 (7号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×700	単位	箇所	数量	1	単価	46,400
						1		46,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	50,890	50,890	CB222950	
			箇所	1	50,890	50,890		
計						50,890		
単価						50,890		
						50,890	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	現場打ち集水桝 (8号)	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×1600	単位	箇所	数量	1	単価	136,220
						1		136,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	140,000	140,000	CB222950	
		1.29m3を超え1.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	140,000	140,000		
足掛金具(材料費)		W=200 D13 錆止め塗装		4	2,340	9,360	WYB00018	
			個	4	2,340	9,360	単-341号	
計						149,360		
						149,360		
単価						149,400		
						149,400	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	現場打ち集水桝 (10号)	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×1500	単位	箇所	数量	1	単価	130,293
						1		130,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	133,500	133,500	CB222950	
		1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	133,500	133,500		
足掛金具(材料費)		W=200 D13 錆止め塗装		4	2,340	9,360	WYB00021	
			個	4	2,340	9,360	単-341号	
計						142,860		
						142,860		
単価						142,900		
						142,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	現場打ち集水桝 (11号)	現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×1400	単位	箇所	数量	1	122,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	127,000	127,000	CB222950
	足掛金具(材料費)	W=200 D13 錆止め塗装	個	3	2,340	7,020	WYB00023
	計					7,020	単- 342号
	単価					134,020	
						134,020	
						134,100	
						134,100	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	現場打ち集水桝 (13号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×2500	単位	箇所	数量	1	単価	229,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 2.11m3を超え2.23m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	218,500	218,500	CB222950	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.09	185,100	16,659	WB810010	
	足掛金具(材料費)	W=200 D13 錆止め塗装	個	7	2,340	16,380	単- 286号 WYB00022	
	計					16,380	単- 343号	
						251,539		
	単価					251,539		
						251,600		
						251,600	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	現場打ち集水桝 (14号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×2500	単位	箇所	数量	1	単価	229,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 2.11m3を超え2.23m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	218,500	218,500		CB222950
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.09	185,100	16,659		WB810010
	足掛金具(材料費)	W=200 D13 錆止め塗装	個	7	2,340	16,380		単- 286号 WYB00025
	計					251,539		
	単価					251,600		
						251,600		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	現場打ち集水桝 (15号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×700	単位	箇所	数量	1	44,731
						1	44,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	49,060	49,060	CB222950
		0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,060	49,060	
計						49,060	
単価						49,060	
						49,060	円/箇所

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	現場打ち集水桝 (16号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×900	単位	箇所	数量	1	44,731
						1	44,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	49,060	49,060	CB222950
		0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,060	49,060	
計						49,060	
単価						49,060	
						49,060	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	現場打ち集水桝 (17号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1400	単位	箇所	数量	1	単価 122,269
						1	122,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	127,000	127,000	CB222950
足掛金具(材料費)		W=200 D13 錆止め塗装	個	3	2,340	7,020	WYB00026
計						134,020	単-342号
単価						134,100	円/箇所

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	現場打ち集水桝 (18号)	現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1300	単位	箇所	数量	1	単価 122,269
						1	122,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	127,000	127,000	CB222950
足掛金具(材料費)		W=200 D13 錆止め塗装	個	3	2,340	7,020	WYB00028
計						134,020	単-342号
単価						134,100	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	現場打ち集水樹 (19号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600	単位	箇所	数量	1	単価	38,057
						1		38,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	41,740	41,740	CB222950	
		0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,740	41,740		
計						41,740		
単価						41,740		
						41,740	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	現場打ち集水樹 (20号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×1000	単位	箇所	数量	1	単価	48,479
						1		48,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	53,170	53,170	CB222950	
		0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,170	53,170		
計						53,170		
単価						53,170		
						53,170	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	現場打ち集水桝 (21号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600	単位	箇所	数量	1	単価	38,057
						1		38,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	41,740	41,740	CB222950	
			箇所	1	41,740	41,740		
計						41,740		
単価						41,740	円/箇所	
						41,740		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	現場打ち集水桝 (22号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×700	単位	箇所	数量	1	単価	41,394
						1		41,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	45,400	45,400	CB222950	
			箇所	1	45,400	45,400		
計						45,400		
単価						45,400	円/箇所	
						45,400		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	現場打ち集水樹 (23号)	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0		CB222950
			箇所	1	41,740	41,740		
	計					0		
	単価					41,740		円/箇所
	変更積算単価					38,060		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	集水樹嵩上げ	500×500 嵩上高7cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	7,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.07	30,570	2,139.9	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		0.67	7,321	4,905.07	CB240210
コンクリート接着			m 2		0.24	3,608	865.92	WB434910
蓋版		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		1	495.8	495.8	WB821430
計							8,406.69	
単価							8,407	
							8,407	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	集水桝嵩上げ	800×800 嵩上高14cm 18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	82,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.17	30,570	5,196.9	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		1.6	7,321	11,713.6	CB240210
コンクリート接着			m 2		0.36	3,608	1,298.88	WB434910
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		1	72,370	72,370	単- 344号 WB821430
(鋼製グレーチング:800×800用 T-25 並目 ホルト固定)								
計							90,579.38	
単価							90,580	
							90,580	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	集水樹嵩下げ	700×1100 嵩下高20cm 敷鉄板 1000×1400×t22	単位	箇所	数量	1	単価	129,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し			0.12	28,890	3,466.8	WB824010
			m 3		0.12	28,890	3,466.8	単- 347号
	殻運搬 (人力積込)	コンクリート(無筋・鉄筋) 8.5kmを超え11.0km以下 DID無し			0.12	47,750	5,730	WYB00095
			m 3		0.12	47,750	5,730	単- 348号
	処分費 (m 3)	コンクリート殻(無筋)			0.12	2,350	282	WYB00096
			m 3		0.12	2,350	282	単- 349号
	敷鉄板設置	W1000×L1400×t22			1	11,980	11,980	WYB00100
			枚		1	11,980	11,980	単- 350号
	敷鉄板 (材料費)	W1000×L1400×t22			1	120,000	120,000	WYB00101
			枚		1	120,000	120,000	単- 351号
	計						141,458.8	
							141,458.8	
	単価						141,500	
							141,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴500×500用 T-25 並目 110° 開閉	単位	枚	数量	1	単価	18,974
						1		18,974
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	20,810	20,810	WB821430	
			枚	1	20,810	20,810	単- 352号	
	計					20,810		
	単価					20,810		
						20,810	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴500×500用 T-2 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	38,577
						1		38,577
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	42,310	42,310	WB821430	
			枚	1	42,310	42,310	単- 353号	
	計					42,310		
	単価					42,310		
						42,310	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	29,058
						1		29,058
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	31,870	31,870	WB821430	
			枚	1	31,870	31,870	単- 354号	
	計					31,870		
	単価					31,870		
						31,870	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴600×600用 T-25 並目 110° 開閉	単位	枚	数量	1	単価	28,329
						1		28,329
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	31,070	31,070	WB821430	
			枚	1	31,070	31,070	単- 355号	
	計					31,070		
	単価					31,070		
						31,070	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	36,808
						1		36,808
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	40,370	40,370	WB821430	
			枚	1	40,370	40,370	単- 356号	
	計					40,370		
	単価					40,370		
						40,370	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴700×700用 T-2 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	55,226
						1		55,226
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	60,570	60,570	WB821430	
			枚	1	60,570	60,570	単- 357号	
	計					60,570		
	単価					60,570		
						60,570	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴800×800用 T-2 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	75,012
						1		75,012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	82,270	82,270	WB821430	
			枚	1	82,270	82,270	単- 358号	
	計					82,270		
	単価					82,270		
						82,270	円/枚	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	65,985
						1		65,985
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	72,370	72,370	WB821430	
			枚	1	72,370	72,370	単- 346号	
	計					72,370		
	単価					72,370		
						72,370	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	歩車道境界ブロック (A1)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	10	単価	8,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	10	7,025	70,250		CB422510
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.31	30,570	9,476.7		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2		CB240210
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4.2	1,237	5,195.4		CB221110
	計					93,707.3		
	単価					9,371		
						9,371	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	歩車道境界ブロック (A3)	一般部 両面R B種 (180/230×250×2000)	単位	m	数量	10	10	単価	8,556	8,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
歩車道境界ブロック	設置	各種 (1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		10	7,025	70,250		CB422510		
		0.5個/m 無し 無し	m	10	7,025	70,250				
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉)	一般養生 無し 全ての費用		0.31	30,570	9,476.7		CB240010		
			m 3	0.31	30,570	9,476.7				
型枠	一般型枠 小型構造物			1.2	7,321	8,785.2		CB240210		
			m 2	1.2	7,321	8,785.2				
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		4.3	1,237	5,319.1		CB221110		
			m 2	4.3	1,237	5,319.1				
計						93,831				
単価						9,384				
						9,384		円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	歩車道境界ブロック (B1)	車両用切下部 両面R B種(180/230~180/190×250~100×600)	単位	m	数量	10	10	単価	12,628	12,628
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)			10	11,540	115,400	CB422510		
		1.65個/m 無し 無し	m		10	11,540	115,400			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	一般養生 無し 全ての費用			0.3	30,570	9,171	CB240010		
			m 3		0.3	30,570	9,171			
型枠	一般型枠 小型構造物				1.2	7,321	8,785.2	CB240210		
			m 2		1.2	7,321	8,785.2			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			4.1	1,237	5,071.7	CB221110		
			m 2		4.1	1,237	5,071.7			
計							138,427.9			
							138,427.9			
単価							13,850			
							13,850	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	歩車道境界ブロック (B2)	歩行用切下部 両面R B種(180/230~180/190×250~70×600)	単位	m	数量	10	10	単価	9,819	9,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
歩車道境界ブロック	設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)		10	8,460	84,600		CB422510		
		1.65個/m 無し 無し	m	10	8,460	84,600				
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	一般養生 無し 全ての費用		0.3	30,570	9,171		CB240010		
			m 3	0.3	30,570	9,171				
型枠	一般型枠 小型構造物			1.2	7,321	8,785.2		CB240210		
			m 2	1.2	7,321	8,785.2				
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		4.1	1,237	5,071.7		CB221110		
			m 2	4.1	1,237	5,071.7				
計						107,627.9				
単価						10,770				
						10,770		円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	歩車道境界ブロック (B4)	歩行用切下部 両面R B種(180/230~180/190×250~70×600)	単位	m	数量	10	10	単価	9,819	9,819
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)			10	8,460	84,600	CB422510		
		1.65個/m 無し 無し	m		10	8,460	84,600			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	一般養生 無し 全ての費用			0.3	30,570	9,171	CB240010		
			m 3		0.3	30,570	9,171			
型枠	一般型枠 小型構造物				1.2	7,321	8,785.2	CB240210		
			m 2		1.2	7,321	8,785.2			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			4.1	1,237	5,071.7	CB221110		
			m 2		4.1	1,237	5,071.7			
計							107,627.9			
							107,627.9			
単価							10,770			
							10,770	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	歩車道境界ブロック (C1)	車両用乗入部 B種(180/190×100×600)	単位	m	数量	10	単価	8,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,892	68,920		CB422510
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.29	30,570	8,865.3		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2		CB240210
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.9	1,237	4,824.3		CB221110
	計					91,394.8		
	単価					9,140		
						9,140	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	歩車道境界ブロック (C2)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	単位	m	数量	10	7,885
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,412	64,120		CB422510
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.29	30,570	8,865.3		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2		CB240210
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.8	1,237	4,700.6		CB221110
計					86,471.1		
単価					8,648		
					8,648		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	歩車道境界ブロック (C4)	歩行者用乗入部 B種(180/190×70×600)	単位	m	数量	10	単価	7,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,412	64,120		CB422510
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.29	30,570	8,865.3		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2		CB240210
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.9	1,237	4,824.3		CB221110
	計					86,594.8		
	単価					8,660		
						8,660	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	歩車道境界ブロック (A)	一般部 両面R A種(150/190×200×2000)	単位	m	数量	10	10	単価	7,125	7,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
歩車道境界ブロック	設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		10	5,579	55,790	CB422510			
	0.5個/m 無し 無し		m	10	5,579	55,790				
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)			0.29	30,570	8,865.3	CB240010			
	一般養生 無し 全ての費用		m 3	0.29	30,570	8,865.3				
型枠	一般型枠 小型構造物			1.2	7,321	8,785.2	CB240210			
			m 2	1.2	7,321	8,785.2				
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下			3.8	1,237	4,700.6	CB221110			
	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		m 2	3.8	1,237	4,700.6				
計						78,141.1				
単価						7,815				
						7,815	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	歩車道境界ブロック (B2)	歩行者用切下部 両面R A種(150/190~150/160×200~70×600)	単位	m	数量	10	10	単価	7,588	7,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,130	61,300		CB422510		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.28	30,570	8,559.6		CB240010		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2		CB240210		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.7	1,237	4,576.9		CB221110		
	計					83,221.7				
	単価					8,323				
						8,323		円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	歩車道境界ブロック (C2)	歩行者用乗入部 A種(150/160×70×600)	単位	m	数量	10	10	単価	7,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,716	57,160	CB422510		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.27	30,570	8,253.9	CB240010		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.2	7,321	8,785.2	CB240210		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.6	1,237	4,453.2	CB221110		
	計					78,652.3			
	単価					7,866			
						7,866	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	歩車道境界ブロック (D)	一般部 片面R A種(150/170×200×2000)	単位	m	数量	1	単価	5,457
						1		5,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		1	5,985	5,985	CB422510	
		0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,985	5,985		
計						5,985		
単価						5,985	円/m	
						5,985		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	歩車道境界ブロック	流用品 一般部 片面R B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	3,021
						1		3,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 B種(180/205×250×600)		1	3,311	3,311	CB422510	
		再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	3,311	3,311		
計						3,311		
単価						3,311	円/m	
						3,311		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	地先境界ブロック (A)	歩道部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	4,069
						1		4,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	4,463	4,463	CB422520	
			m	1	4,463	4,463		
計						4,463		
単価						4,463	円/m	
						4,463		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	地先境界ブロック (B)	乗入部 A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	5,723
						1		5,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り		1	6,277	6,277	CB422520	
			m	1	6,277	6,277		
計						6,277		
単価						6,277	円/m	
						6,277		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 50m以上100m未満 曲線部補正無 景観塗装品 (ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	17,579
						1		17,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無		1	4,375	4,375	WB810620	
			m	1	4,375	4,375	単- 359号	
ガードパイプ 歩道用 (材料費)		Gp-Bp-2E 土中建込 ダークブラウン		1	14,900	14,900	WYB00019	
			m	1	14,900	14,900	単- 360号	
計						19,275		
単価						19,280		
						19,280	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	転落(横断)防止柵	柵高0.8m 3段ヒール 土中建込用 50m未満 景観塗装品 (ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	8,179
						1		8,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ヒール式・パネル式 3m 無 50m未満 無		1	2,141	2,141	WB810760	
			m	1	2,141	2,141	単- 361号	
横断防止柵 (材料費)		柵高0.8m 3段ヒール 土中建込用 ダークブラウン		1	6,830	6,830	WYB00024	
			m	1	6,830	6,830	単- 362号	
計						8,971		
単価						8,971		
						8,971	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	276.6
						1		276.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	303.2	303.2	WB821210	
			m	1	303.2	303.2	単- 363号	
計						303.2		
単価						303.2		
						303.2	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 未 供用区間	単位	m	数量	1	単価	262.4
						1		262.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	287.6	287.6	WB821210	
			m	1	287.6	287.6	単- 364号	
計						287.6		
単価						287.6		
						287.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-164号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	344.8
						1		344.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	378.2	378.2	WB821210	
			m	1	378.2	378.2	単- 365号	
計						378.2		
単価						378.2		
						378.2	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-165号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	420.1
						1		420.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	460.8	460.8	WB821210	
			m	1	460.8	460.8	単- 366号	
計						460.8		
単価						460.8		
						460.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-166号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	745.4
						1		745.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		1	817.6	817.6	WB821210	
			m	1	817.6	817.6	単- 367号	
計						817.6		
単価						817.6		
						817.6	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-167号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	369.1
						1		369.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	404.9	404.9	WB821210	
			m	1	404.9	404.9	単- 368号	
計						404.9		
単価						404.9		
						404.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	521.2
						1		521.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し		1	571.2	571.2	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	571.2	571.2	単- 369号	
計						571.2		
単価						571.2		
						571.2	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-169号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	384.2
						1		384.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し		1	421.4	421.4	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	421.4	421.4	単- 370号	
計						421.4		
単価						421.4		
						421.4	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-170号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	853.8
						1		853.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	936.5	936.5	WB821210	
			m	1	936.5	936.5	単- 371号	
計						936.5		
単価						936.5		
						936.5	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 未供用区間	単位	m	数量	1	単価	572.9
						1		572.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		1	627.8	627.8	WB821210	
			m	1	627.8	627.8	単- 372号	
計						627.8		
単価						627.8		
						627.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-172号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	818.4
						1		818.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		1	897.6	897.6	WB821210	
			m	1	897.6	897.6	単- 373号	
計						897.6		
単価						897.6		
						897.6	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	705.8
						1		705.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー		1	773.5	773.5	WB821210	
			m	1	773.5	773.5	単- 374号	
計						773.5		
単価						773.5		
						773.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-174号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	908.7
						1		908.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー		1	996.7	996.7	WB821210	
			m	1	996.7	996.7	単- 375号	
計						996.7		
単価						996.7		
						996.7	円/m	

							単価使用年月	2023. 04
							歩掛使用年月	2023. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	1	単価	1,294
						1		1,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m		1	1,419	1,419	WB821310	
			m	1	1,419	1,419	単- 376号	
(プライマー規格 アスファルト舗装)								
計						1,419		
単価						1,419		
						1,419	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-176号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	1	単価	647.7
						1		647.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用		1	710.4	710.4	WB821220	
			m	1	710.4	710.4	単- 377号	
計						710.4		
単価						710.4	円/m	
						710.4		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-177号	車線分離標 (夜間)	φ80 へ^-径φ250 高さ800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	28,329
						1		28,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバ-ポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ^-径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無		1	31,070	31,070	WB812400	
			本	1	31,070	31,070	単- 378号	
計						31,070		
単価						31,070	円/本	
						31,070		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	メッシュフェンス	H=800 構造物用 景観塗装品(タークアラウン)	単位	m	数量	10	単価	9,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	メッシュフェンス設置	H=800 構造物用		10	5,584	55,840		WYB00043
			m	10	5,584	55,840		単- 379号
	メッシュフェンス (材料費)	H800 構造物用 パ 初網目50mm 菊形リブ支柱 タークアラウン		10	5,080	50,800		WYB00044
			m	10	5,080	50,800		単- 380号
	箱抜き	D100 全ての費用		1	637.4	637.4		CB420860
			m	1	637.4	637.4		
	計					107,277.4		
						107,277.4		
	単価					10,730		
						10,730		円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単価179号	ケーブル配管 (夜間)	FEP30mm×1条	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	0	0	0		WE110500	
	パイロットワイヤー (リード線) (材料費)	φ4mm(通信用)	m	1	414.7	414.7		単一 381号	
			m	0	0	0		WYB00131	
			m	1	24	24		単一 382号	
	計					0			
						438.7			
	単価					0			
						438.7		円/m	
	変更積算単価					438.7		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一180号	ケーブル配管 (夜間)	FEP50mm×1条	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	0	0	0		WE110500	
	パイロットワイヤー (リード線) (材料費)	φ4mm(通信用)	m	1	490.7	490.7		単一 383号	
			m	0	0	0		WYB00133	
			m	1	24	24		単一 382号	
	計					0			
						514.7			
	単価					0			
						514.7		円/m	
	変更積算単価					514.7		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-181号	保護砂 (夜間)		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材	各種 全ての費用		0	0	0	CB222780	
	(洗い砂 細目)		m3	1	9,113	9,113		
	計					0		
	単価					9,113	円/m3	
	変更積算単価					9,113	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-182号	埋設標識シート敷設 (夜間)	W=150 タブ	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		0	0	0	WE122200	
			m	50	137.4	6,870	単-384号	
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍		0	0	0	WE523200	
			巻	1	8,000	8,000	単-385号	
	計					0		
						14,870		
	単価					0		
						297.4	円/m	
	変更積算単価							
						297.4	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 183号	仮設防護柵	B種 H鋼基礎 L=5000	単位	m	数量	1	7,252
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		1	1,336	1,336	WB821110	
		m	1	1,336	1,336	単 - 386号	
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎		1	1,111	1,111	WB821130	
		m	1	1,111	1,111	単 - 387号	
仮設防護柵 (賃料)	B種 H鋼基礎 L=5000 賃料期間3ヵ月		1	5,500	5,500	WYB00027	
		m	1	5,500	5,500	単 - 388号	
計					7,947		
					7,947		
単価					7,947	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-184号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	631.7
						1		631.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	692.9	692.9	CB430510	
			m	1	692.9	692.9		
	計					692.9		
	単価					692.9		
						692.9	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-185号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	1,605	1,605		
	計					0		
	単価					1,605		
						0		
						1,605	円/m	
変更積算単価								
						1,464	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-186号	舗装版切断 (夜間)	鉦さい 厚26cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		鉦さい 厚20cmを超え30cm以下		0	0	0	WYB00148	
			m	1	6,511	6,511	単- 396号	
計						0		
						6,511		
単価						0		
						6,511	円/m	
変更積算単価								
						5,936	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-187号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	572.4
						1		572.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎				1	627.8	627.8	CB440820	
			m 2	1	627.8	627.8		
計						627.8		
						627.8		
単価						627.8		
						627.8	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-188号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	572.4
						1		572.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎				1	627.8	627.8	CB440820	
			m 2	1	627.8	627.8		
計						627.8		
単価						627.8	円/m2	
						627.8		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-189号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	572.4
						1		572.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎				1	627.8	627.8	CB440820	
			m 2	1	627.8	627.8		
計						627.8		
単価						627.8	円/m2	
						627.8		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-190号	舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 23cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		612.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	671.9	671.9		
計						0		
						671.9		
単価						0		
						671.9	円/m2	
変更積算単価						612.6	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-191号	舗装版破砕 (夜間)	鉞さい、厚26cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		鉞さい、厚20cmを超え30cm以下 積込含む		0	0	0	WYB00153	
			m 2	1	5,141	5,141	単- 397号	
計						0		
						5,141		
単価						0		
						5,141	円/m2	
変更積算単価						4,688	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-192号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,965
						1		3,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,349	4,349	CB227010	
						4,349		
	計					4,349		
	単価					4,349	円/m3	
						4,349		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-193号	殻運搬	鉋さい	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		鉋さい 機械積込 運搬距離10kmを超え20km以下 DID無	m 3	0	0	0	WYB00134	
				1	3,641	3,641	単- 398号	
	計					0		
						3,641		
	単価					0		
						3,641	円/m3	
変更積算単価						3,320	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-194号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,011
						1		4,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,400	4,400	WB020051	
			m3	1	4,400	4,400	単-399号	
(アスファルト掘削殻 2.20t/m3)								
計						4,400		
						4,400		
単価						4,400	円/m3	
						4,400	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-195号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,285
						1		4,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,700	4,700	WB020051	
			m3	1	4,700	4,700	単-315号	
(アスファルト掘削殻 2.35t/m3)								
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700	円/m3	
						4,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	処処分	鉱さい	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			0	0	0	WB020052		
		t	1	27,000	27,000	単-400号		
産業廃棄物税	最終処分		0	0	0	WYB00137		
		t	1	1,000	1,000	単-401号		
計					0			
					28,000			
単価					0			
					28,000	円/t		
変更積算単価								
					25,530	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-197号	基礎材 (夜間)	再生クッション 40~0 敷厚 0.1m	単位	m2	数量	1	単価	1,432	
						1		1,432	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クッション 40~0		1	1,571	1,571	CB440840		
			m 2	1	1,571	1,571			
計						1,571			
単価						1,571	円/m2		
						1,571			

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-198号	敷モルタル (夜間)	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	40,528	
						1		40,528	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		1	44,450	44,450	CB240060		
			m 3	1	44,450	44,450			
計						44,450			
単価						44,450	円/m3		
						44,450			

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-199号	埋設管路 (夜間)	コンクリート製 蓋式 250×250	単位	m	数量	1	単価	9,363
						1		9,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置		1	10,270	10,270	CB440740	
			m	1	10,270	10,270		
	計					10,270		
	単価					10,270	円/m	
						10,270		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-200号	埋設管路 (400A型) (夜間)	コンクリート製 蓋式 □400/□250×2000	単位	m	数量	1	単価	29,496
						1		29,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置		1	32,350	32,350	CB440740	
			m	1	32,350	32,350		
	計					32,350		
	単価					32,350	円/m	
						32,350		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-201号	埋設管路 (400B型)(夜間)	コンクリート製 蓋式 400×400×1000	単位	m	数量	1	単価	28,575
						1		28,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置		1	31,340	31,340	CB440740	
			m	1	31,340	31,340		
	計					31,340		
	単価					31,340	円/m	
						31,340		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-202号	埋設管路 (夜間)	コンクリート製 暗渠式 250×250	単位	m	数量	1	単価	11,251
						1		11,251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置		1	12,340	12,340	CB440740	
			m	1	12,340	12,340		
	計					12,340		
	単価					12,340	円/m	
						12,340		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-203号	さや管 (夜間)	VU50(接着受口片受直管)×12条	単位	m	数量	1	単価	3,417
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設部管路材設置	コンクリート製 VU・FEP管類 さや管設置 12管	m	1	3,664	3,664	CB440740		
高張力プラスチック線 (材料費)	線径2.0mm	m	12	7	84	WYB00034		
		m	12	7	84	単- 402号		
計					3,748			
単価					3,748			
					3,748	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-204号	G54×12条	単位	m		1	98,472
さや管 (夜間)					1	98,472
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	m	12	7,726	92,712	WE111100
厚鋼電線管 (G)	呼び径 54 15%	m	12	1,259	15,108	WE505200
高張力プラスチック線 (材料費)	線径2.0mm	m	12	7	84	WYB00037
計					107,904	
単価					108,000	
					108,000	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-205号	さや管 (夜間)	FEP30×1条	単位	m	数量	1	単価	379.9
						1		379.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%		1	409.7	409.7	WE110500	
			m	1	409.7	409.7	単- 405号	
高張力プラスチック線 (材料費)		線径2.0mm		1	7	7	WYB00039	
			m	1	7	7	単- 406号	
計						416.7		
単価						416.7		
						416.7	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-206号	異種管継手 (夜間)	VU50⇔G54	単位	個	数量	1	単価	13,950
						1		13,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手 (材料費)		VU50⇔G54		1	15,300	15,300	WYB00040	
			個	1	15,300	15,300	単- 407号	
計						15,300		
単価						15,300		
						15,300	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-207号	超速硬コンクリート (夜間)	18N	単位	m3	数量	1	単価	299,520
						1		299,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート打設		人力打設		1	328,500	328,500	WYB00047	
			m 3	1	328,500	328,500	単- 408号	
計						328,500		
単価						328,500		
						328,500	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-208号	路盤紙 (夜間)	クラフト紙系	単位	m2	数量	1	単価	106.4
						1		106.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤紙敷設		クラフト紙系		1	116.8	116.8	WYB00045	
			m 2	1	116.8	116.8	単- 409号	
計						116.8		
単価						116.8		
						116.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-209号	埋設表示シート (夜間)	W=150 ダブル	単位	m	数量	1	単価	132.1
						1		132.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート (材料費)				1	144.9	144.9	CB440830	
			m	1	144.9	144.9		
	計					144.9		
	単価					144.9	円/m	
						144.9		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-210号	埋設表示ピン (夜間)	歩道部	単位	本	数量	1	単価	2,892
						1		2,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示ピン設置		歩道部		1	2,072	2,072	WYB00076	
			本	1	2,072	2,072	単- 410号	
埋設表示ピン (材料費)		歩道部用		1	1,100	1,100	WYB00077	
			本	1	1,100	1,100	単- 411号	
	計					3,172		
	単価					3,172		
						3,172	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-211号	ハンドホール (R99)(夜間)	1200×1200×1200(標準部) ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シッタ-錠付)	単位	箇所	数量	1	単価	650,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		2.6	1,629	4,235.4	CB221110
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³		0.06	44,450	2,667	CB240060
ハンドホール		ハックホ(コーラ型)	個		1	429,700	429,700	CB440780
ハンドホール用蓋(車道部)(材料費)		T-25 内空径φ750 シッタ-錠対応型 シッタ-錠付	枚		1	214,000	214,000	WYB00053
調整リング(材料費)		内空径φ750 H=100	個		2	18,100	36,200	WYB00046
調整リング(材料費)		内空径φ750 H=150	個		1	27,000	27,000	WYB00048
計							713,802.4	
単価							713,900	
							713,900	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-212号	ハンドホール (R99)(夜間)	1200×1200×1200(標準部) ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シッタ-錠付)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		814,300
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0	CB221110	
				2.6	1,629	4,235.4		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240060	
				0.06	44,450	2,667		
ハンドホール		バックホ(コーラ型)	個	0	0	0	CB440780	
				1	608,800	608,800		
ハンドホール用蓋(車道部)(材料費)		T-25 内空径φ750 シッタ-錠対応型 シッタ-錠付	枚	0	0	0	WYB00136	
				1	214,000	214,000		単- 415号
調整リング(材料費)		内空径φ750 H=100	個	0	0	0	WYB00138	
				2	18,100	36,200		単- 416号
調整リング(材料費)		内空径φ750 H=150	個	0	0	0	WYB00139	
				1	27,000	27,000		単- 417号
計						0		
						892,902.4		
単価						0		
						893,000		円/箇所
変更積算単価								
						814,300		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-213号	ハンドホール (R100)(夜間)	1200×1200×1200(標準部) ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリンダ-錠付)	単位	箇所	数量	1	単価	626,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		2.6	1,629	4,235.4	CB221110
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³		0.06	44,450	2,667	CB240060
ハンドホール		ハックホ(コア型)	個		1	429,700	429,700	CB440780
ハンドホール用蓋(車道部)(材料費)		T-25 内空径φ750 シリンダ-錠対応型 シリンダ-錠付	枚		1	214,000	214,000	WYB00055
調整リング(材料費)		内空径φ750 H=100	個		2	18,100	36,200	WYB00059
計							686,802.4	
単価							686,900	
							686,900	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-214号	ハンドホール (R100-1)(夜間)	1200×1200×1200(標準部) ハンドホール蓋(φ750用 T-14 シリング-錠付)	単位	箇所	数量	1	単価	597,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		2.6	1,629	4,235.4	CB221110
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³		0.06	44,450	2,667	CB240060
ハンドホール		パックホド(コーラ型)	個		1	429,700	429,700	CB440780
ハンドホール用蓋(歩道部)(材料費)		T-14 内空径φ750 シリング-錠対応型 シリング-錠付	枚		1	201,000	201,000	WYB00061
調整リング(材料費)		内空径φ750 H=100	個		1	18,100	18,100	単- 418号
計							655,702.4	
単価							655,800	
							655,800	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-215号	ハンドホール (R101)(夜間)	1200×1200×1200(標準部) ハンドホール蓋(φ750用 T-14 シッタ-錠付)	単位	箇所	数量	1	単価	622,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	2.6	1,629	4,235.4	CB221110	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.06	44,450	2,667	CB240060	
ハンドホール		バックホ(コーラ型)	個	1	429,700	429,700	CB440780	
ハンドホール用蓋(歩道部)(材料費)		T-14 内空径φ750 シッタ-錠対応型 シッタ-錠付	枚	1	201,000	201,000	WYB00067	
調整リング(材料費)		内空径φ750 H=100	個	1	18,100	18,100	単- 418号	
調整リング(材料費)		内空径φ750 H=150	個	1	27,000	27,000	WYB00060	
計						682,702.4		
単価						682,800		
						682,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-216号	ハンドホール (R101)(夜間)	1200×1200×1200(標準部) ハンドホール蓋(φ750用 T-14 シッタ-錠付)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0	CB221110		
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	2.6	1,629	4,235.4	CB240060		
ハンドホール	バックホ(コーラ型)	個	0	0	0	CB440780		
ハンドホール用蓋(歩道部)(材料費)	T-14 内空径φ750 シッタ-錠対応型 シッタ-錠付	枚	1	608,800	608,800	CB440780		
調整リング(材料費)	内空径φ750 H=100	個	0	0	0	WYB00140		
調整リング(材料費)	内空径φ750 H=150	個	1	18,100	18,100	単- 420号		
調整リング(材料費)	内空径φ750 H=150	個	0	0	0	WYB00142		
調整リング(材料費)	内空径φ750 H=150	個	1	27,000	27,000	単- 417号		
計					0			
単価					861,802.4			
変更積算単価					0			
					861,900	円/箇所		
					785,900	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-217号	ハンドホール (L101)(夜間)	1200×1200×1200(割込み式)ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリカ [®] -錠付)	単位	箇所	数量	1	単価	742,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		2.6	1,629	4,235.4	CB221110
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³		0.06	44,450	2,667	CB240060
ハンドホール		ハックホ [®] (コーラ型)	個		1	593,800	593,800	CB440780
ハンドホール用蓋(車道部)(材料費)		T-25 内空径φ750 シリカ [®] -錠対応型 シリカ [®] -錠付	枚		1	214,000	214,000	WYB00070
計							814,702.4	
単価							814,800	
							814,800	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-218号	ハンドホール (L101)(夜間)	1200×1200×1900(割込み式)ハンドホール蓋(φ750用 T-25 シリカ-錠付)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0	CB221110	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	2.6	1,629	4,235.4	CB240060	
ハンドホール		バックホ(コーラ型)	個	0	0	0	CB440780	
ハンドホール用蓋(車道部)(材料費)		T-25 内空径φ750 シリカ-錠対応型 シリカ-錠付	枚	1	1,082,000	1,082,000	WYB00143	
計						214,000	単- 415号	
単価						1,302,902.4	0	
変更積算単価						1,303,000	円/箇所	
						1,188,000	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-219号	ベルマウス (夜間)	VU50用 キャップ 付	単位	個	数量	1	単価	1,823
						1		1,823
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルマウス (材料費)	VU50用 キャップ 付		1	2,000	2,000	WYB00082	
			個	1	2,000	2,000	単- 422号	
	計					2,000		
						2,000		
	単価					2,000	円/個	
						2,000		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-220号	内管ダクトスリーブ (夜間)	VU50用	単位	個	数量	1	単価	4,987
						1		4,987
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	内管ダクトスリーブ (材料費)	VU50用		1	5,470	5,470	WYB00083	
			個	1	5,470	5,470	単- 423号	
	計					5,470		
						5,470		
	単価					5,470	円/個	
						5,470		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-221号	固定板(トラフ受台) (夜間)	400用	単位	枚	数量	1	単価	13,950
						1		13,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定板 (トラフ受台) (材料費)		400用		1	15,300	15,300	WYB00084	
			枚	1	15,300	15,300	単- 424号	
計						15,300		
単価						15,300		
						15,300	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-222号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 130mm	単位	m2	数量	1	単価	1,102
						1		1,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		130mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,209	1,209	CB410031	
			m 2	1	1,209	1,209		
計						1,209		
単価						1,209		
						1,209	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-223号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,159
						1		1,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,272	1,272	CB410031	
			m 2	1	1,272	1,272		
計						1,272		
単価						1,272	円/m2	
						1,272		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-224号	下層路盤(歩道部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,014
						1		1,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,113	1,113	CB410031	
			m 2	1	1,113	1,113		
計						1,113		
単価						1,113	円/m2	
						1,113		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-225号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	886.8
						1		886.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		1	972.7	972.7	CB410041	
			m 2	1	972.7	972.7		
計						972.7		
単価						972.7		
						972.7	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-226号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)(夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,049
						1		1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		1	1,151	1,151	CB410041	
			m 2	1	1,151	1,151		
計						1,151		
単価						1,151		
						1,151	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-227号	上層路盤(歩道部) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,049
						1		1,049
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		1	1,151	1,151	CB410041	
			m 2	1	1,151	1,151		
	計					1,151		
						1,151		
	単価					1,151	円/m2	
						1,151		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-228号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,894
						1		2,894
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3,175	3,175	CB410240	
			m 2	1	3,175	3,175		
	計					3,175		
						3,175		
	単価					3,175	円/m2	
						3,175		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-229号	中間層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,811
						1		2,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	3,083	3,083	CB410250	
			m 2	1	3,083	3,083		
計						3,083		
単価						3,083	円/m2	
						3,083		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-230号	表層(車道・路肩部) (夜間)	密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,111
						1		3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	3,410	3,410	CB410260	
			m 2	1	3,410	3,410		
計						3,410		
単価						3,410	円/m2	
						3,410		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-231号	表層(車道・路肩部) (仮舗装)(夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
計				1	3,174	3,174		
単価						0		
						3,174	円/m2	
変更積算単価						2,896	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-232号	表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
計				1	3,121	3,121		
単価						0		
						3,121	円/m2	
変更積算単価						2,848	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-233号	表層(歩道部) (夜間)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,501
						1		2,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,744	2,744	CB410261	
		40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,744	2,744		
計						2,744		
単価						2,744	円/m2	
						2,744		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-234号	表層(歩道部) (夜間)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,781
						1		2,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,051	3,051	CB410261	
		50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,051	3,051		
計						3,051		
単価						3,051	円/m2	
						3,051		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-235号	コンクリート構造物取壊し (夜間)	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,545
						1		18,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要		1	20,340	20,340	WB824010	
			m 3	1	20,340	20,340	単- 425号	
計						20,340		
単価						20,340	円/m3	
						20,340		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-236号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	631.7
						1		631.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	692.9	692.9	CB430510	
			m	1	692.9	692.9		
計						692.9		
単価						692.9	円/m	
						692.9		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-237号	舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	224.3
						1		224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	246.1	246.1	CB430310	
			m 2	1	246.1	246.1		
計						246.1		
単価						246.1		
						246.1	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-238号	舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	224.3
						1		224.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	246.1	246.1	CB430310	
			m 2	1	246.1	246.1		
計						246.1		
単価						246.1		
						246.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-239号	ハンドホール鉄蓋撤去 (夜間)	φ750用	単位	枚	数量	1	単価	3,475
						1		3,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール鉄蓋撤去		内空径φ750		1	3,812	3,812	WYB00085	
			枚	1	3,812	3,812	単-426号	
計						3,812		
単価						3,812		
						3,812	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-240号	さや管撤去 (夜間)	VU50	単位	m	数量	1	単価	431.8
						1		431.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さや管撤去		VU50		1	473.6	473.6	WYB00078	
			m	1	473.6	473.6	単-427号	
計						473.6		
単価						473.6		
						473.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-241号	殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,508
						1		2,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2,751	2,751	CB227010	
			m 3	1	2,751	2,751		
	計					2,751		
						2,751		
	単価					2,751	円/m3	
						2,751		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-242号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,965
						1		3,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	4,349	4,349	CB227010	
			m 3	1	4,349	4,349		
	計					4,349		
						4,349		
	単価					4,349	円/m3	
						4,349		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-243号	殻処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,470
						1		5,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	6,000	6,000	WB020051	
			m3	1	6,000	6,000	単- 428号	
計						6,000		
単価						6,000	円/m3	
						6,000		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-244号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,011
						1		4,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,400	4,400	WB020051	
			m3	1	4,400	4,400	単- 399号	
(アスファルト掘削殻 2.20t/m3)								
計						4,400		
単価						4,400	円/m3	
						4,400		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-245号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,285
						1		4,285
処分費 (m3)			1	4,700	4,700	WB020051		
(アスファルト掘削殻 2.35t/m3)		m3	1	4,700	4,700	単- 315号		
計					4,700			
単価					4,700	円/m3		
					4,700			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-246号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1600S(h=1200) L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		84,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H1600S(h=1200) L=2000		0	0	0		
			個	1	84,100	84,100		
計						0		
						84,100		
単価						0		
						84,100	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-247号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1600S(h=1200) L=1000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		50,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H1600S(h=1200) L=1000		0	0	0		
			個	1	50,460	50,460		
計						0		
						50,460		
単価						0		
						50,460	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-248号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=2000	単位	個	数量	1	単価	89,000
						1		89,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H1800S(h=1400) L=2000		1	89,000	89,000		
			個	1	89,000	89,000		
計						89,000		
						89,000		
単価						89,000		
						89,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-249号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1067	単位	個	数量	1	単価	111,000
						1		111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H1800S(h=1400) L=1067		1	111,000	111,000		
			個	1	111,000	111,000		
計						111,000		
						111,000		
単価						111,000		
						111,000	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1388	単位	個	数量	1	単価	111,000
						1		111,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	嵩上品 H1800S(h=1400) L=1388		1	111,000	111,000		
			個	1	111,000	111,000		
	計					111,000		
	単価					111,000		
						111,000	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	プレキャスト擁壁設置	高さ1m超え2m以下 長さ2m未満 基礎碎石・均しCo含む	単位	m	数量	10	10	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.5	27,090	13,545		
			人	0.5	27,090	13,545		
	特殊作業員			1	22,155	22,155		
			人	1	22,155	22,155		
	普通作業員			2	18,795	37,590		
			人	2	18,795	37,590		
	バックホウ (クレーン機能付) 運転	クレーン型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊		1	51,730	51,730		WYB00002
			日	1	51,730	51,730		単- 446号
	諸雑費 (率+まるめ) 80%			1		58,580		
			式	1		58,580		
	計					183,600		
						183,600		
	単価					18,360		
						18,360		円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-252号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1600) L=1000	単位	個	数量	1	単価	46,700
						1		46,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H1800S(h=1600) L=1000		1	46,700	46,700		
			個	1	46,700	46,700		
計						46,700		
						46,700		
単価						46,700		
						46,700	円／個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-253号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1600) L=1293	単位	個	数量	1	単価	97,300
						1		97,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H1800S(h=1600) L=1293		1	97,300	97,300		
			個	1	97,300	97,300		
計						97,300		
						97,300		
単価						97,300		
						97,300	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-254号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H1800S(h=1600) L=1842	単位	個	数量	1	単価	97,300
						1		97,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H1800S(h=1600) L=1842		1	97,300	97,300		
			個	1	97,300	97,300		
計						97,300		
単価						97,300		
						97,300	円／個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-255号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2000S(h=1600) L=2000	単位	個	数量	1	単価	85,000
						1		85,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2000S(h=1600) L=2000		1	85,000	85,000		
			個	1	85,000	85,000		
計						85,000		
単価						85,000		
						85,000	円／個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	プレキャストL型擁壁 (材料費)	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1000	単位	個	数量	1	単価	51,000
						1		51,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	嵩上品 H2000S(h=1600) L=1000		1	51,000	51,000		
			個	1	51,000	51,000		
	計					51,000		
						51,000		
	単価					51,000		
						51,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	プレキャスト擁壁設置	高さ1m超え2m以下 長さ2m未満 基礎碎石・均しCo含む	単位	m	数量	10	10	単価	18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.5	27,090	13,545			
			人	0.5	27,090	13,545			
特殊作業員				1	22,155	22,155			
			人	1	22,155	22,155			
普通作業員				2	18,795	37,590			
			人	2	18,795	37,590			
バックホウ（クレーン機能付）運転		クレーン型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊		1	51,730	51,730		WYB00054	
			日	1	51,730	51,730		単- 446号	
諸雑費（率+まるめ） 80%				1		58,580			
			式	1		58,580			
計						183,600			
単価						18,360			
						18,360		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-258号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=2000) L=1000	単位	個	数量	1	単価	64,800
						1		64,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2200S(h=2000) L=1000		1	64,800	64,800		
			個	1	64,800	64,800		
計						64,800		
						64,800		
単価						64,800		
						64,800	円／個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-259号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2200S(h=2000) L=1257	単位	個	数量	1	単価	135,000
						1		135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2200S(h=2000) L=1257		1	135,000	135,000		
			個	1	135,000	135,000		
計						135,000		
						135,000		
単価						135,000		
						135,000	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-260号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000	単位	個	数量	1	単価	155,000
						1		155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000		1	155,000	155,000		
			個	1	155,000	155,000		
計						155,000		
						155,000		
単価						155,000		
						155,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-261号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000	単位	個	数量	1	単価	93,000
						1		93,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000		1	93,000	93,000		
			個	1	93,000	93,000		
計						93,000		
						93,000		
単価						93,000		
						93,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-262号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1356	単位	個	数量	1	単価	193,000
						1		193,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2200) L=1356		1	193,000	193,000		
			個	1	193,000	193,000		
計						193,000		
単価						193,000		
						193,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-263号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1800	単位	個	数量	1	単価	193,000
						1		193,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2200) L=1800		1	193,000	193,000		
			個	1	193,000	193,000		
計						193,000		
単価						193,000		
						193,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-264号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000		0	0	0		
			個	1	155,000	155,000		
計						0		
						155,000		
単価						0		
						155,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-265号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000(1700)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		221,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2200) L=2000(1700)		0	0	0		
			個	1	221,000	221,000		
計						0		
						221,000		
単価						0		
						221,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-266号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		93,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2200) L=1000		0	0	0		
			個	1	93,000	93,000		
計						0		
						93,000		
単価						0		
						93,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-267号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1356	単位	個	数量	0	単価	0
						1		193,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2200) L=1356		0	0	0		
			個	1	193,000	193,000		
計						0		
						193,000		
単価						0		
						193,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-268号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1800	単位	個	数量	0	単価	0
						1		193,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2200) L=1800		0	0	0		
			個	1	193,000	193,000		
	計					0		
						193,000		
	単価					0		
						193,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-269号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2400) L=2000	単位	個	数量	1	単価	155,000
						1		155,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	嵩上品 H2600S(h=2400) L=2000		1	155,000	155,000		
			個	1	155,000	155,000		
	計					155,000		
						155,000		
	単価					155,000		
						155,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-270号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2400) L=1000	単位	個	数量	1	単価	93,000
						1		93,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2400) L=1000		1	93,000	93,000		
			個	1	93,000	93,000		
計						93,000		
単価						93,000		
						93,000	円／個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-271号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2600S(h=2400) L=1409	単位	個	数量	1	単価	193,000
						1		193,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H2600S(h=2400) L=1409		1	193,000	193,000		
			個	1	193,000	193,000		
計						193,000		
単価						193,000		
						193,000	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H2800S (h=2400) L=2000 (1700)	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャストL型擁壁	嵩上品 H2800S (h=2400) L=2000 (1700)		0	0	0		
			個	1	249,600	249,600		
	計					0		
	単価					249,600		円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	プレキャスト擁壁設置	高さ2m超3.5m以下 長さ2m未満 基礎碎石・均しCo含む	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
ブロック工			人	1.25	27,090	33,862			
普通作業員			人	1.25	25,935	32,418			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0	0	0			
基礎碎石費 30%			日	1.25	43,300	54,125			
諸雑費 (その他材料) (率) 49%			式	1		57,265			
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		93,534			
計						0			
単価						360,700			
						0			
						36,070		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-274号	プレキャストL型擁壁（材料費）	嵩上品 H=3500(h=3000) L=1000(800)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		193,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		嵩上品 H=3500(h=3000) L=1000(800)		0	0	0		
			個	1	193,700	193,700		
計						0		
						193,700		
単価						0		
						193,700	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-275号	プレキャストL型擁壁（材料費）	通常品 H3000 L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		158,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁(道路用)		通常品 H=3000型 L=2000		0	0	0		
			個	1	158,000	158,000		
計						0		
						158,000		
単価						0		
						158,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	プレキャストL型擁壁（材料費）	通常品 H3000 L=1853	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	プレキャストL型擁壁	通常品 H3000 L=1853		0	0	0			
			個	1	250,000	250,000			
	計					0			
	単価					250,000			
						0			
						250,000		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	プレキャスト擁壁設置	高さ2m超3.5m以下 長さ2m未満 基礎碎石・均しCo含む	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
ブロック工			人	1.25	27,090	33,862			
普通作業員			人	1.25	25,935	32,418			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0	0	0			
基礎碎石費 30%			日	1.25	43,300	54,125			
諸雑費 (その他材料) (率) 49%			式	1		57,265			
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		93,534			
計						0			
単価						360,700			
						0			
						36,070		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-278号	プレキャストL型擁壁（材料費）	通常品 H3500 L=1000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		147,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		通常品 H3500 L=1000		0	0	0		
			個	1	147,000	147,000		
計						0		
						147,000		
単価						0		
						147,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-279号	プレキャストL型擁壁（材料費）	通常品 H3500 L=820	単位	個	数量	0	単価	0
						1		183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		通常品 H3500 L=820		0	0	0		
			個	1	183,750	183,750		
計						0		
						183,750		
単価						0		
						183,700	円/個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-280号	プレキャストL型擁壁 (材料費)	通常品 H3500 L=825	単位	個	数量	0	単価	0
						1		183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		通常品 H3500 L=825		0	0	0		
			個	1	183,750	183,750		
計						0		
						183,750		
単価						0		
						183,700	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-281号	プレキャストL型擁壁 (材料費)	通常品 H3500 L=835	単位	個	数量	0	単価	0
						1		183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		通常品 H3500 L=835		0	0	0		
			個	1	183,750	183,750		
計						0		
						183,750		
単価						0		
						183,700	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-282号	プレキャストL型擁壁（材料費）	通常品 H3500 L=850	単位	個	数量	0	単価	0
						1		183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		通常品 H3500 L=850		0	0	0		
			個	1	183,750	183,750		
計						0		
						183,750		
単価						0		
						183,700	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-283号	プレキャストL型擁壁（材料費）	通常品 H3500 L=819	単位	個	数量	0	単価	0
						1		183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		通常品 H3500 L=819		0	0	0		
			個	1	183,750	183,750		
計						0		
						183,750		
単価						0		
						183,700	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	プレキャスト擁壁設置	高さ3.5m超5m以下 長さ2m未満 基礎碎石・均しCo含む	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
ブロック工			人	1.67	27,090	45,240			
普通作業員			人	1.67	25,935	43,311			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0	0	0			
基礎碎石費 33%			日	1.67	43,300	72,311			
諸雑費 (その他材料) (率) 54%			式	1		84,096			
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		137,611			
計						0			
単価						502,000			
						0			
						50,200		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	プレキャストL型擁壁 (材料費)	通常品 H4000 L=1000	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	通常品 H4000 L=1000		0	0	0		
			個	1	159,000	159,000		
	計					0		
	単価					159,000		円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	114,000	117,420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,620	67,620		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					185,100		
	単価					185,100	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-287号	ボックスカルバート（材料費）	□600×500 斜切1451/1709	単位	個	数量	1	単価	111,000
						1		111,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		□600×500 斜切1451/1709		1	111,000	111,000		
			個	1	111,000	111,000		
計						111,000		
						111,000		
単価						111,000		
						111,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-288号	ボックスカルバート（材料費）	□2000×1200 短切(ボルト連結) 1519	単位	個	数量	1	単価	406,000
						1		406,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		□2000×1200 短切(ボルト連結) 1519		1	406,000	406,000		
			個	1	406,000	406,000		
計						406,000		
						406,000		
単価						406,000		
						406,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-289号	ボックスカルバート（材料費）	□2000×1200 右斜切(ホルト連結) 1263/812	単位	個	数量	1	単価	422,000
						1		422,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		□2000×1200 右斜切(ホルト連結) 1263/812		1	422,000	422,000		
			個	1	422,000	422,000		
計						422,000		
						422,000		
単価						422,000	円/個	
						422,000		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-290号	ボックスカルバート（材料費）	□2000×1200 左斜切(ホルト連結) 1263/812	単位	個	数量	1	単価	422,000
						1		422,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		□2000×1200 左斜切(ホルト連結) 1263/812		1	422,000	422,000		
			個	1	422,000	422,000		
計						422,000		
						422,000		
単価						422,000	円/個	
						422,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	強力ボルト継手（材料費）	M16 強力ボルト×1 継手金具×2	単位	組	数量	1	2,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	強力ボルト継手	M16 強力ボルト×1 継手金具×2		1	2,600	2,600	
			組	1	2,600	2,600	
	計					2,600	
	単価					2,600	
						2,600	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,827.5	68,827			
諸雑費(まるめ)		式	1		33			
計					190,400			
単価					190,400	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	差し筋アンカー設置	D13×180 本体打込み式	単位	本	数量	10	10	単価	1,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.1	27,090	2,709			
			人	0.1	27,090	2,709			
	特殊作業員			0.25	22,155	5,538			
			人	0.25	22,155	5,538			
	普通作業員			0.4	18,795	7,518			
			人	0.4	18,795	7,518			
	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm		0.25	416	104			
			日	0.25	416	104			
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA		0.25	294	73			
			日	0.25	294	73			
	ガソリン	レギュラー		2.5	156	390			
			L	2.5	156	390			
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		468			
			式	1		468			
	計					16,800			
						16,800			
	単価					1,680			
						1,680		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.04 2023.04 1.000-00-00-2-0	
単-294号	金属拡張アンカー（材料費）	本体打込み式 M12×50 電気亜鉛めっき	単位	本	数量	1	単価	73
						1		73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属拡張アンカー		本体打込み式 M12×50 電気亜鉛めっき		1	73	73		
			本	1	73	73		
	計					73		
	単価					73		
						73	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.04 2023.04 1.000-00-00-2-0	
単-295号	差し筋（材料費）	SD345 D13×180 ネジ切り30mm	単位	本	数量	1	単価	350
						1		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差し筋		SD345 D13×180 ネジ切り30mm		1	350	350		
			本	1	350	350		
	計					350		
	単価					350		
						350	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,827.5	68,827			
諸雑費(まるめ)		式	1		33			
計					190,400			
単価					190,400	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	差し筋アンカー設置	D13×180 本体打込み式	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.1	27,090	2,709			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.25	22,155	5,538			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.4	18,795	7,518			
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ38～40mm		0	0	0			
			日	0.25	416	104			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2kVA		0	0	0			
			日	0.25	294	73			
ガソリン		レギュラー		0	0	0			
			L	2.5	156	390			
諸雑費 (率+まるめ) 3%				0		0			
			式	1		468			
計						0			
						16,800			
単価						0			
						1,680		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	差し筋アンカー設置	D13×300 本体打込み式	単位	本	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	27,090	27,090			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1	22,155	22,155			
	普通作業員			0	0	0			
			人	1	18,795	18,795			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
			式	1		10,200			
	計					0			
						78,240			
	単価					0			
						782.4		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	差し筋アンカー設置	D13×320 本体打込み式	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	27,090	27,090		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	22,155	22,155		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	18,795	18,795		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		10,200		
	計					0		
						78,240		
	単価					0		
						782.4	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-300号	金属拡張アンカー（材料費）	本体打込み式 M12×50 電気亜鉛めっき	単位	本	数量	0	単価	0
						1		73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属拡張アンカー		本体打込み式 M12×50 電気亜鉛めっき		0	0	0		
			本	1	73	73		
	計					0		
						73		
	単価					0		
						73	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-301号	差し筋（材料費）	SD345 D13×180 ネジ切り30mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差し筋		SD345 D13×180 ネジ切り30mm		0	0	0		
			本	1	350	350		
	計					0		
						350		
	単価					0		
						350	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-302号	差し筋（材料費）	SD345 D13×300 ネジ切り30mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差し筋		SD345 D13×300 ネジ切り30mm		0	0	0		
			本	1	500	500		
計						0		
						500		
単価						0		
						500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-303号	差し筋（材料費）	SD345 D13×320 ネジ切り30mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差し筋		SD345 D13×320 ネジ切り30mm		0	0	0		
			本	1	500	500		
計						0		
						500		
単価						0		
						500	円／本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-304号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,249.5	1,249		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,249		
単価						1,249	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-305号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	2,677.5	2,677		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,677		
単価						2,677	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-306号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	971.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	971.25	97,125		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						97,130		
単価						971.3	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-307号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,561	7,561		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,561		
単価						7,561	円/m ³	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-308号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	15,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,020	15,020		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,020		
単価						15,020	円/m 3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-309号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	472.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	472.44	47,244		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						47,250		
単価						472.5	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	蓋版撤去	グレチンク 蓋 170を超え200kg/枚以下	単位	枚	数量	10	単価	1,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.06	27,090	1,625		
			人	0.06	27,090	1,625		
	特殊作業員			0.08	22,155	1,772		
			人	0.08	22,155	1,772		
	普通作業員			0.15	18,795	2,819		
			人	0.15	18,795	2,819		
	バックホウ (クレーン機能付) 運転	クローラ型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊		0.08	51,730	4,138		WYB00051
			日	0.08	51,730	4,138		単- 447号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		496		
			式	1		496		
	計					10,850		
						10,850		
	単価					1,085		
						1,085		円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-311号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (柵双子)						
			m ³	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m ³	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-312号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (柵双子)						
			m ³	100	4,500	450,000		
	計					450,000		
	単価					4,500	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削) 2.20t/m ³ (楕双子)						
			m ³	100	2,860		286,000	
計							286,000	
単価							2,860	円/m ³

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削) 2.35t/m ³ (楕双子)						
			m ³	100	3,050		305,000	
計							305,000	
単価							3,050	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-315号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (夜間)		アスファルト殻(掘削) 2.35t/m ³ (株イーアル)						
			m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	埋戻し用砂	洗い、細目 1.33m ³ /m ³	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い、細目						
			m ³	133	3,200	425,600		
計						425,600		
単価						4,256	円/m ³	
						4,256		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	14,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,457	34,570		
落蓋側溝		300×300×2000 車道用 縦断用	個	5	22,100	110,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,600	1,747		
諸雑費(まるめ)			式	1		83		
計						146,900		
単価						14,690	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	管（函）渠型側溝据付	製品長2.5m	単位	m	数量	10	10	単価	6,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.5	27,090	13,545			
			人	0.5	27,090	13,545			
特殊作業員				0.5	22,155	11,077			
			人	0.5	22,155	11,077			
普通作業員				1.2	18,795	22,554			
			人	1.2	18,795	22,554			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		0.5	30,000	15,000			
			日	0.5	30,000	15,000			
諸雑費（率+まるめ） 9%				1		4,244			
			式	1		4,244			
計						66,420			
						66,420			
単価						6,642			
						6,642		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-319号	函渠型側溝（材料費）	B型 300×300×2500	単位	個	数量	1	単価	23,600
						1		23,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
函渠型側溝		B型 300×300×2500		1	23,600	23,600		
			個	1	23,600	23,600		
計						23,600		
単価						23,600		
						23,600	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-320号	管渠型側溝（材料費）	C型 φ400×2500 横断用グレーチング付	単位	個	数量	1	単価	108,000
						1		108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝		C型 φ400×2500 横断用グレーチング付		1	108,000	108,000		
			個	1	108,000	108,000		
計						108,000		
単価						108,000		
						108,000	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.52m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		直線部 自転車対応縦断用 300×400×2000	個	5	18,300	91,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.276	17,700	4,885		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.624	2,500	1,560		
諸雑費(まるめ)			式	1		53		
計						154,100		
単価						15,410	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	自由勾配側溝設置	長さ2m未満 1000kg個以下	単位	m	数量	10	単価	5,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	27,090	10,836		
			人	0.4	27,090	10,836		
	特殊作業員			0.4	22,155	8,862		
			人	0.4	22,155	8,862		
	普通作業員			0.8	18,795	15,036		
			人	0.8	18,795	15,036		
	バックホウ (クレーン機能付) 運転	クレーン型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊		0.4	51,730	20,692		WYB00017
			日	0.4	51,730	20,692		単- 448号
	諸雑費 (率+まるめ) 9%			1		3,124		
			式	1		3,124		
	計					58,550		
	単価					5,855		
						5,855		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	自由勾配側溝（材料費）	曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700	単位	個	数量	1	23,800
						1	23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		曲線部 自転車対応縦断用 300×400×1700		1	23,800	23,800	
			個	1	23,800	23,800	
計						23,800	
						23,800	
単価						23,800	円／個
						23,800	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	22,100	110,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.466	17,700	8,248		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.636	2,500	1,590		
諸雑費(まるめ)			式	1		60		
計						176,500		
単価						17,650	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040			
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	24,100	120,500			
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.466	17,700	8,248			
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.636	2,500	1,590			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60			
	計					186,500			
	単価					18,650	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	22,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×800×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	31,500	157,500		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.435	17,700	7,699		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.636	2,500	1,590		
	諸雑費(まるめ)		式	1		9		
	計					222,900		
	単価					22,290	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×900×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	34,800	174,000		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.435	17,700	7,699		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.297	17,700	5,256		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.66	2,500	1,650		
諸雑費(まるめ)			式	1		55		
計						239,700		
単価						23,970	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	27,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×1000×2000 普通型 フラットタイプ	個	5	41,500	207,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.435	17,700	7,699		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.297	17,700	5,256		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.66	2,500	1,650		
諸雑費(まるめ)			式	1		55		
計						273,200		
単価						27,320	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.51m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	15,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	17,900	89,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.35	17,700	6,195		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.276	17,700	4,885		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.612	2,500	1,530		
諸雑費(まるめ)			式	1		50		
計						153,200		
単価						15,320	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	17,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	22,100	110,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.35	17,700	6,195		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.636	2,500	1,590		
諸雑費(まるめ)			式	1		13		
計						174,400		
単価						17,440	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	18,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040		
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×700×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	24,100	120,500		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.35	17,700	6,195		
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.636	2,500	1,590		
諸雑費(まるめ)			式	1		13		
計						184,400		
単価						18,440	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,104	51,040			
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×800×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	31,500	157,500			
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.371	17,700	6,566			
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.286	17,700	5,062			
	再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.636	2,500	1,590			
	諸雑費(まるめ)		式	1		42			
	計					221,800			
	単価					22,180	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
	コンクリート蓋 (落蓋側溝用)	300用 L=500 車道用	枚	100	2,630	263,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					339,200		
	単価					3,392	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
自由勾配側溝用蓋		自転車対応縦断用 300用 コンクリート蓋	枚	100	2,600	260,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						290,600		
単価						2,906	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
	自由勾配側溝用蓋	普通型 300用 コンクリート蓋	枚	100	2,630	263,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					339,200		
	単価					3,392	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
自由勾配側溝用蓋		普通型 300用 レジン集水蓋	枚	100	9,400	940,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						970,600		
単価						9,706	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	189.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	189.72	18,972		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						18,980		
単価						189.8	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
側溝蓋		グレーチング 蓋(本体のみ) 346×995×50 T-25	枚	100	19,910	1,991,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						2,022,000		
単価						20,220	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	暗渠ボックス設置	600型 敷モルタル含む	単位	m	数量	10	単価	9,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	27,090	10,836		
			人	0.4	27,090	10,836		
	特殊作業員			0.8	22,155	17,724		
			人	0.8	22,155	17,724		
	普通作業員			1.2	18,795	22,554		
			人	1.2	18,795	22,554		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0.8	30,000	24,000		
			日	0.8	30,000	24,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			1		15,326		
			式	1		15,326		
	計					90,440		
						90,440		
	単価					9,044		
						9,044	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-340号	横断暗渠（材料費）	600型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1	単価	77,300
						1	77,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗渠		600型 T-25 L=2000			1	77,300	77,300	
				個	1	77,300	77,300	
計							77,300	
単価							77,300	
						77,300	円／個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-341号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1	単価	2,340
						1	2,340	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具		W=200 D13 錆止め塗装			1	2,340	2,340	
				個	1	2,340	2,340	
計							2,340	
単価							2,340	
						2,340	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-342号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1	単価	2,340
						1		2,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=200 D13 錆止め塗装		1	2,340	2,340		
			個	1	2,340	2,340		
計						2,340		
						2,340		
単価						2,340		
						2,340	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-343号	足掛金具（材料費）	W=200 D13 錆止め塗装	単位	個	数量	1	単価	2,340
						1		2,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		W=200 D13 錆止め塗装		1	2,340	2,340		
			個	1	2,340	2,340		
計						2,340		
						2,340		
単価						2,340		
						2,340	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	コンクリート接着		単位	m ²	数量	100	単価	3,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート接着剤	打継用	k g	60	2,880	172,800		
	普通作業員		人	10	18,795	187,950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					360,800		
	単価					3,608	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	495.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	189.72	18,972		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					49,580		
	単価					495.8	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	72,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
鋼製グレーチング		800×800用 890×900×90 T-25 並目 ホルト固定	枚	100	71,600	7,160,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		800		
計						7,237,000		
単価						72,370	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	28,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	28,885	28,885			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					28,890			
単価					28,890	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	殻運搬（人力積込）	コンクリート(無筋・鉄筋) 8.5kmを超え11.0km以下 DID無し	単位	m ³	数量	0.12	0.12	単価	47,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ダンプトラック（損料）	オンロード・ディーゼル 3t積級		1	1,140	1,140			
			時間	1	1,140	1,140			
	運転手（一般）			0.17	23,835	4,051			
			人	0.17	23,835	4,051			
	軽油			3.8	142	539			
			L	3.8	142	539			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					5,730			
						5,730			
	単価					47,750			
						47,750		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	処分費 (m ³)	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株双子)		1	2,350	2,350			
			m ³	1	2,350	2,350			
計						2,350			
単価						2,350			
						2,350		円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	敷鉄板設置	W1000×L1400×t22	単位	枚	数量	1	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.1	27,090	2,709	
			人	0.1	27,090	2,709	
	特殊作業員			0.1	22,155	2,215	
			人	0.1	22,155	2,215	
	普通作業員			0.2	18,795	3,759	
			人	0.2	18,795	3,759	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		0.1	30,400	3,040	
			日	0.1	30,400	3,040	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		257	
			式	1		257	
	計					11,980	
	単価					11,980	
						11,980	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 351号	敷鉄板 (材料費)	W1000×L1400×t22	単位	枚	数量	1	単価	120,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板	W1000×L1400×t22		1	120,000	120,000			
		枚	1	120,000	120,000			
計					120,000			
単価					120,000			
					120,000	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
	鋼製グレーチング	500×500用 501×600×65 T-25 並目 110° 開閉	枚	100	20,500	2,050,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		400		
	計					2,081,000		
	単価					20,810	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	42,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	306	30,600		
鋼製グレーチング		500×500用 594×600×32 T-2 細目 ボルト固定	枚	100	42,000	4,200,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		400		
計						4,231,000		
単価						42,310	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
鋼製グレーチング		500×500用 607×607×65 T-25 並目 ホルト固定	枚	100	31,100	3,110,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		800		
計						3,187,000		
単価						31,870	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
鋼製グレーチング		600×600用 607×700×75 T-25 並目 110° 開閉	枚	100	30,300	3,030,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						3,107,000		
単価						31,070	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200		
鋼製グレーチング		600×600用 713×713×75 T-25 並目 ボルト固定	枚	100	39,600	3,960,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		800		
計						4,037,000		
単価						40,370	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	60,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200			
鋼製グレーチング	700×700用 796×800×32 T-2 細目 ボルト固定	枚	100	59,800	5,980,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		800			
計					6,057,000			
単価					60,570	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	82,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	762	76,200			
鋼製グレーチング	800×800用 890×900×38 T-2 細目 ボルト固定	枚	100	81,500	8,150,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		800			
計					8,227,000			
単価					82,270	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	17,875.99	17,875		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,500	-13,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,375		
	単価					4,375	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	ガードパイプ 歩道用 (材料費)	Gp-Bp-2E 土中建込 ターグラーン	単位	m	数量	1	14,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ 歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ターグラーン系10YR2.0/1.0程度		1	14,900	14,900		
		m	1	14,900	14,900		
計					14,900		
単価					14,900		
					14,900		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,140.32	214,032		
防護柵 (P種)		別途計上	m	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		68		
計						214,100		
単価						2,141	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	横断防止柵（材料費）	柵高0.8m 3段ビーム 土中建込用 ダークブラウン	単位	m	数量	1	6,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断防止柵	土中建H=800 φ60.5 φ42.7 3段ダークブラウン10YR2.0/1.0		1	6,830	6,830	
			m	1	6,830	6,830	
	計					6,830	
	単価					6,830	
						6,830	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	303.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	166	166,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	44	142	6,248		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,512		
	計					303,200		
	単価					303.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	287.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	151.06	151,060		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	40	142	5,680		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,420		
	計					287,600		
	単価					287.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-365号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	378.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	241	241,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	44	142	6,248		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		6,512		
計						378,200		
単価						378.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-366号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	460.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	241	241,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	330	188,100		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	44	142	6,248		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,452		
	計					460,800		
	単価					460.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-367号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	817.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	384	384,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	1,130	330	372,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	440	22,000		
軽油		1.2号	L	71	142	10,082		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		20,618		
計						817,600		
単価						817.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-368号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	404.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	267	267,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	49	142	6,958		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,502		
計						404,900		
単価						404.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	571.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	300	300,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	192	216,960		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	160	8,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000		
	軽油	1.2号	L	80	142	11,360		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		12,880		
	計					571,200		
	単価					571.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-370号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	421.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	283	283,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	52	142	7,384		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,576		
	計					421,400		
	単価					421.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-371号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	936.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	532	532,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	192	326,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	160	12,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000		
	軽油	1.2号	L	98	142	13,916		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		19,184		
	計					936,500		
	単価					936.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	627.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	377.65	453,180		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油		1.2号	L	120	142	17,040		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,252		
計						627,800		
単価						627.8	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-373号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	897.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	601	721,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油		1.2号	L	132	142	18,744		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,328		
計						897,600		
単価						897.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	773.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	415	498,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	330	225,720			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30	160	4,800			
接着用プライマー	区画線用	k g	30	440	13,200			
軽油	1.2号	L	132	142	18,744			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,036			
計					773,500			
単価					773.5	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-375号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	996.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	601	721,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	330	225,720		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	30	160	4,800		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	440	13,200		
軽油		1.2号	L	132	142	18,744		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,036		
計						996,700		
単価						996.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,419
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置 リブ式 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	352	352,000			
塗料 (高視認性区画線用)	リブ式(熔融式) レインフラッシュラインスーパー 黄(鉛・クロムフリー)	kg	1,298	760	986,480			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	150	165	24,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000			
軽油		L	88	142	12,496			
ガソリン	レギュラー	L	3.8	156	592			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		20,682			
計					1,419,000			
単価					1,419	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-377号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	710.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	695	695,000		
軽油		1. 2号	L	67	142	9,514		
ガソリン		レギュラー	L	37	157	5,809		
諸雑費（まるめ）			式	1		77		
計						710,400		
単価						710.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-378号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	単位	本	数量		1	単価	31,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標（ラバーボール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	31,070.42	31,070			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					31,070			
	単価					31,070		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	メッシュフェンス設置	H=800 構造物用	単位	m	数量	10	10	単価	5,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.2	27,090	32,508			
			人	1.2	27,090	32,508			
	普通作業員			1.1	18,795	20,674			
			人	1.1	18,795	20,674			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		2,658			
			式	1		2,658			
	計					55,840			
						55,840			
	単価					5,584			
						5,584		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	メッシュフェンス（材料費）	H800 構造物用 パネル網目50mm 菊形リブ支柱 ダークグレー	単位	m	数量	1	5,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	メッシュフェンス	H800 構造物用 パネル網目50mm 菊形リブ支柱 ダークグレー		1	5,080	5,080	
			m	1	5,080	5,080	
	計					5,080	
	単価					5,080	
						5,080	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-381号	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	414.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	人	0.5	34,335	17,167		
			m	100	243	24,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					41,470		
	単価					414.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-382号	パイロットワイヤー (リード線) (材料費)	φ4mm(通信用)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイロットワイヤー (リード線)	φ4mm(通信用)		0	0	0		
			m	1	24	24		
	計					0		
	単価					24	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-383号	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	490.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 50mm	人	0.5	34,335	17,167		
諸雑費（まるめ）			m	100	319	31,900		
計			式	1		3		
単価						49,070		
						490.7	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-50	
単-384号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価		
						100		137.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0.4	34,335	13,734			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						13,740			
単価						137.4	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-50	
単-385号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価		
						1		8,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	8,000	8,000			
計						8,000			
単価						8,000	円/巻		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,336	1,336		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,336		
単価						1,336	円/m	

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,111	1,111		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,111		
単価						1,111	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-388号	仮設防護柵 (賃料)	B種 H鋼基礎 L=5000 賃料期間3ヵ月	m		1	5,500
					1	5,500
仮設防護柵 (賃料)	B種 L=5.0m	単位	数量	単価	金額	摘要
			3	1,500	4,500	
		m・月	3	1,500	4,500	
仮設防護柵連結ボルト			0.5	200	100	
		個	0.5	200	100	
仮設防護柵整備料	B種 L=5.0m		3	300	900	
		m・月	3	300	900	
計					5,500	
単価					5,500	
					5,500	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	仮配線	電線・ケーブル(DV2.0-2C、CV2.0-2C) 電線管(HI-VE16)	単位	式	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工					0	0	
			人	8	22,890	183,120	
高所作業車・トラック架装		伸縮フォームバスケット型 H9.7m×200kg積×2人			0	0	WYB00190
			日	6	39,480	236,880	単-449号
材料費					0	0	WYB00191
			式	1		60,111	単-450号
諸雑費 (率+まるめ) 50%					0	0	
			式	1		239,989	
計						0	
						720,100	
単価						0	
						720,100	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-390号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,435	15,435		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,440		
単価						15,440	円／人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-391号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,705	12,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,710		
単価						12,710	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-392号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		
					1		23,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	23,152	23,152		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					23,160		
単価					23,160	円/人日	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-393号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		
					1		19,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	19,057	19,057		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					19,060		
単価					19,060	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-394号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	23,152	23,152		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23,160		
単価						23,160	円／人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-395号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	19,057	19,057		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19,060		
単価						19,060	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-396号	舗装版切断	鉞さい 厚20cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.86	40,635	116,216		
	普通作業員		人	2.86	28,192	80,629		
	コンクリートカッタ運転	パキウム式 超低騒音型 湿式 深30cm フレード径75cm	日	2.86	57,670	164,936		WYB00149
	コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	0.7	124,000	86,800		単-451号
	諸雑費 (率+まるめ) 56%		式	1		202,519		
	計					0		
	単価					651,100		
						0		
						6,511		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-397号	舗装版破砕	鉞さい 厚20cmを超え30cm以下 積込含む	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	2	40,635	81,270			
小型バックホウ運転（排対2次）ブレーカ（破砕用）		クローラ型 山積0.22m ³ （平積0.16m ³ ）超小旋回型		0	0	0		WYB00154	
小型バックホウ運転（排対2次）（積込用）		クローラ型 山積0.22m ³ （平積0.16m ³ ）超小旋回型	日	2	68,790	137,580		単- 452号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			日	2	56,790	113,580		単- 453号	
計			式	1		12,518		0	
単価						514,100		0	
						5,141		円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-398号	殻運搬	鉦さい 機械積込 運搬距離10kmを超え20km以下 DID無	単位	m ³	数量	0	単価	0
							100	3,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 良好		オンロード・デューゼル 積載質量10t積級		0	0	0	WYB00008	
			日	6.2	58,710	364,002	単- 454号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		98		
計						0		
						364,100		
単価						0		
						3,641	円/m ³	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-399号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,400
							100	4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト殻(掘削) 2.20t/m ³ (樹イ-アール)						
			m ³	100	4,400	440,000		
計						440,000		
単価						4,400	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費	鉱さい (株大和)	t	100	27,000	2,700,000		
	計					2,700,000		
	単価					27,000	円/t	

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	産業廃棄物税	最終処分	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	産業廃棄物税	最終処分	t	1	1,000	1,000		
	計					0		
	単価					1,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-402号	高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm	単位	m	数量	1	単価	7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高張力プラスチック線		線径2.0mm		1	7.95	7		
			m	1	7.95	7		
計						7		
単価						7		
						7	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-403号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	7,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	22.5	34,335	772,537		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		63		
計						772,600		
単価						7,726	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-405号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	409.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	34,335	17,167		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	100	238	23,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						40,970		
単価						409.7	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-406号	高張力プラスチック線（材料費）	線径2.0mm	単位	m	数量	1	単価	7
						1	7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高張力プラスチック線		線径2.0mm		1	7.95	7		
			m	1	7.95	7		
計						7		
単価						7		
						7	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-407号	異種管継手（材料費）	VU50⇔G54	単位	個	数量	1	単価	15,300
						1	15,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		VU50⇔G54		1	15,300	15,300		
			個	1	15,300	15,300		
計						15,300		
単価						15,300		
						15,300	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-408号	超速硬コンクリート打設	人力打設	単位	m 3	数量	10	10	328,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				2	40,635	81,270	
			人		2	40,635	81,270	
	特殊作業員				4.2	33,232	139,574	
			人		4.2	33,232	139,574	
	普通作業員				8.4	28,192	236,812	
			人		8.4	28,192	236,812	
	超速硬コンクリート（夜間）	18N			11	255,000	2,805,000	
			m 3		11	255,000	2,805,000	
	諸雑費（率+まるめ） 5%				1		22,344	
			式		1		22,344	
	計						3,285,000	
							3,285,000	
	単価						328,500	
							328,500	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-409号	路盤紙敷設	クワト紙系	単位	m ²	数量	100	100	単価	116.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員				0.3	28,192	8,457		116.8
			人		0.3	28,192	8,457		
	路盤紙	クワト紙系			110	27	2,970		
			m ²		110	27	2,970		
	諸雑費（率+まるめ） 3%				1		253		
			式		1		253		
	計						11,680		
	単価						116.8		
							116.8	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-410号	埋設表示ピン設置	歩道部	単位	本	数量	10	単価	2,072
						10	2,072	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0.7	28,192	19,734	
				人	0.7	28,192	19,734	
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		986	
				式	1		986	
計							20,720	
							20,720	
単価							2,072	
						2,072	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-411号	埋設表示ピン（材料費）	歩道部用	単位	本	数量	1	単価	1,100
						1	1,100	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示ピン		歩道部用			1	1,100	1,100	
				本	1	1,100	1,100	
計							1,100	
							1,100	
単価							1,100	
						1,100	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-412号	ハンドホール用蓋（車道部）（材料費）	T-25 内空径φ750 シンダ-錠対応型 シンダ-錠付	単位	枚	数量	1	単価	214,000
						1		214,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール用蓋(車道部)		T-25 内空径φ=750 シンダ-錠対応型 シンダ-錠付		1	214,000	214,000		
			枚	1	214,000	214,000		
計						214,000		
						214,000		
単価						214,000	円/枚	
						214,000		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-413号	調整リング（材料費）	内空径φ750 H=100	単位	個	数量	1	単価	18,100
						1		18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整リング		内空径φ750 H=100		1	18,100	18,100		
			個	1	18,100	18,100		
計						18,100		
						18,100		
単価						18,100	円/個	
						18,100		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-414号	調整リング（材料費）	内空径φ750 H=150	単位	個	数量	1	単価	27,000
						1	27,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整リング		内空径φ750 H=150		1	27,000	27,000		
			個	1	27,000	27,000		
計						27,000		
単価						27,000		
						27,000	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-415号	ハンドホール用蓋（車道部）（材料費）	T-25 内空径φ750 シンダ-錠対応型 シンダ-錠付	単位	枚	数量	0	単価	0
						1	214,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール用蓋(車道部)		T-25 内空径φ=750 シンダ-錠対応型 シンダ-錠付		0	0	0		
			枚	1	214,000	214,000		
計						0		
単価						214,000		
						0		
						214,000	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-416号	調整リング (材料費)	内空径 φ750 H=100	単位	個	数量	0	単価	0
						1		18,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整リング	内空径 φ750 H=100		0	0	0		
			個	1	18,100	18,100		
	計					0		
						18,100		
	単価					0		
						18,100	円/個	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-417号	調整リング (材料費)	内空径 φ750 H=150	単位	個	数量	0	単価	0
						1		27,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整リング	内空径 φ750 H=150		0	0	0		
			個	1	27,000	27,000		
	計					0		
						27,000		
	単価					0		
						27,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-418号	ハンドホール用蓋（歩道部）（材料費）	T-14 内空径φ750 シンダ [®] -錠対応型 シンダ [®] -錠付	単位	枚	数量	1	単価	201,000
						1		201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール用蓋(歩道部)		T-14 内空径φ=750 シンダ [®] -錠対応型 シンダ [®] -錠付		1	201,000	201,000		
			枚	1	201,000	201,000		
計						201,000		
						201,000		
単価						201,000	円/枚	
						201,000		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-419号	調整リング（材料費）	内空径φ750 H=100	単位	個	数量	1	単価	18,100
						1		18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整リング		内空径φ750 H=100		1	18,100	18,100		
			個	1	18,100	18,100		
計						18,100		
						18,100		
単価						18,100	円/個	
						18,100		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-420号	ハンドホール用蓋（歩道部）（材料費）	T-14 内空径φ750 シンダ [®] -錠対応型 シンダ [®] -錠付	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール用蓋(歩道部)		T-14 内空径φ=750 シンダ [®] -錠対応型 シンダ [®] -錠付		0	0	0		
			枚	1	201,000	201,000		
計						0		
						201,000		
単価						0		
						201,000	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-421号	調整リング（材料費）	内空径φ750 H=100	単位	個	数量	0	単価	0
						1		18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整リング		内空径φ750 H=100		0	0	0		
			個	1	18,100	18,100		
計						0		
						18,100		
単価						0		
						18,100	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-422号	ベルマウス（材料費）	VU50用 キャップ付	単位	個	数量	1	単価	2,000
						1	2,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス		VU50用 キャップ付			1	2,000	2,000	
				個	1	2,000	2,000	
計							2,000	
単価							2,000	円/個
							2,000	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-423号	内管ダクトスリーブ（材料費）	VU50用	単位	個	数量	1	単価	5,470
						1	5,470	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
内管ダクトスリーブ		VU50用			1	5,470	5,470	
				個	1	5,470	5,470	
計							5,470	
単価							5,470	円/個
							5,470	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-424号	固定板（トラフ受台）（材料費）	400用	単位	枚	数量	1	単価	15,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定板(トラフ受台)		400用		1	15,300	15,300		
			枚	1	15,300	15,300		
計						15,300		
						15,300		
単価						15,300	円/枚	
						15,300		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-425号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	m ³	数量	1	単価	20,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約無		1	20,335	20,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						20,340		
単価						20,340	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-426号	ハンドホール鉄蓋撤去	内空径φ750	単位	枚	数量	10	10	単価	3,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.06	40,635	2,438			
			人	0.06	40,635	2,438			
特殊作業員				0.06	33,232	1,993			
			人	0.06	33,232	1,993			
普通作業員				1	28,192	28,192			
			人	1	28,192	28,192			
バックホウ（クレーン機能付）運転		クレーン型 山積0.45(平積0.35)m3 2.9t吊		0.06	53,650	3,219		WYB00086	
			日	0.06	53,650	3,219		単-455号	
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		2,278			
			式	1		2,278			
計						38,120			
						38,120			
単価						3,812			
						3,812		円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-427号	さや管撤去	VU50	単位	m	数量	100	単価	473.6
						100	473.6	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					1.6	28,192	45,107	
				人	1.6	28,192	45,107	
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		2,253	
				式	1		2,253	
計							47,360	
							47,360	
単価							473.6	
							473.6	円/m

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-428号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	6,000
						100	6,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（夜間）		コンクリート殻（鉄筋）（柵イ-アール						
				m ³	100	6,000	600,000	
計							600,000	
							600,000	
単価							6,000	円/m ³
							6,000	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-429号	軽量鋼矢板（賃料）	3型 賃料期間88日 整備費含む	単位	t	数量	1	単価	16,670
						1		16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（2型、3型）	90日以内		88	127	11,176		
			t	88	127	11,176		
鋼矢板（軽量矢板）	軽量型（2型、3型）	整備費		1	5,500	5,500		
			t	1	5,500	5,500		
計						16,676		
						16,676		
単価						16,670		
						16,670	円/t	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-430号	アルミ腹起し（賃料）	70~80×115~130×3000 賃料期間88日 基本料含む	単位	本	数量	1	単価	4,724
						1		4,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		70~80×115~130×3000		88	48	4,224		
			本・日	88	48	4,224		
アルミ腹起し基本料		70~80×115~130×3000		1	500	500		
			本	1	500	500		
計						4,724		
						4,724		
単価						4,724		
						4,724	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-431号	水圧サポート（賃料）	アルミ製 2000～2700 賃料期間88日 基本料含む	単位	本	数量	1	単価	21,610
						1		21,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧サポート賃料		アルミ製 2000～2700		88	232	20,416		
			本・日	88	232	20,416		
水圧サポート基本料		アルミ製 2000～2700		1	1,200	1,200		
			本	1	1,200	1,200		
計						21,616		
						21,616		
単価						21,610		
						21,610	円／本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-432号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 53km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで						
			t	1	4,700	4,700		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700		
						4,700	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-433号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,000		
	単価					3,000	円/t	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-434号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	165,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平板載荷試験	50kN以内	箇所	1	165,000	165,000		
	計					165,000		
	単価					165,000	円/箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-435号	室内CBR用試料採取	乱さない試料 4メートル ³ /箇所	単位	箇所	数量	1	単価	32,700
						1		32,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
室内CBR用試料採取		乱さない試料 4メートル ³ /箇所		1	32,700	32,700		
			箇所	1	32,700	32,700		
計						32,700		
						32,700		
単価						32,700	円/箇所	
						32,700		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-436号	締め固めた土のCBR試験	修正CBR 2メートル ³ /試料	単位	試料	数量	1	単価	40,000
						1		40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
締め固めた土のCBR試験		修正CBR 2メートル ³ /試料		1	40,000	40,000		
			試料	1	40,000	40,000		
計						40,000		
						40,000		
単価						40,000	円/試料	
						40,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一437号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	単位	本	数量	単価	金額	単価	32,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技師（A）			1.2	55,200	66,240		
		人		1.2	55,200	66,240		
	技師（B）			1.6	45,300	72,480		
		人		1.6	45,300	72,480		
	技師（C）			2.2	35,600	78,320		
		人		2.2	35,600	78,320		
	諸雑費（率+まるめ） 50%			1		108,460		
		式		1		108,460		
	計					325,500		
						325,500		
	単価					32,550		
						32,550	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1.000-00-00-2-0	
単-438号	溶出液作成料（前処理費）		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶出液作成料（前処理費）				0	0	0		
			検体	1	4,250	4,250		
	計					0		
						4,250		
	単価					0		
						4,250	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1.000-00-00-2-0	
単-439号	総水銀溶出試験		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		4,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
総水銀溶出試験				0	0	0		
			検体	1	4,050	4,050		
	計					0		
						4,050		
	単価					0		
						4,050	円／検体	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-440号	カドミウム溶出試験		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カドミウム溶出試験				0	0	0		
			検体	1	3,100	3,100		
計						0		
						3,100		
単価						0		
						3,100	円/検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-441号	鉛溶出試験		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉛溶出試験				0	0	0		
			検体	1	3,100	3,100		
計						0		
						3,100		
単価						0		
						3,100	円/検体	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-442号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験				0	0	0		
			検体	1	3,050	3,050		
計						0		
						3,050		
単価						0		
						3,050	円/検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-443号	ヒ素溶出試験		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒ素溶出試験				0	0	0		
			検体	1	4,000	4,000		
計						0		
						4,000		
単価						0		
						4,000	円/検体	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1.000-00-00-2-0	
単-444号	セレン溶出試験		単位	検体	数量	0	単価	0
						1		4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セレン溶出試験				0	0	0		
			検体	1	4,250	4,250		
計						0		
						4,250		
単価						0		
						4,250	円/検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-445号	道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事	単位	工事	数量	1	単価	55,300
						1		55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	31,600	55,300		
			人	1.75	31,600	55,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55,300		
						55,300		
単価						55,300		
						55,300	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-446号	バックホウ（クレーン機能付）運転	クローラ型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	51,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410		
軽油	1. 2号	L	100.8	142	14,313		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1	12,000	12,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					51,730		
単価					51,730	円/日	
					51,730		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-447号	バックホウ（クレーン機能付）運転	クローラ型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	51,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410		
軽油	1. 2号	L	100.8	142	14,313		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1	12,000	12,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					51,730		
単価					51,730		
					51,730		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-448号	バックホウ（クレーン機能付）運転	クローラ型 山積0.8(平積0.6)m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	51,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	25,410	25,410	
			人	1	25,410	25,410	
	軽油	1. 2号		100.8	142	14,313	
			L	100.8	142	14,313	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		1	12,000	12,000	
			日	1	12,000	12,000	
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		7	
	計					51,730	
	単価					51,730	
						51,730	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-449号	高所作業車・トラック架装	伸縮フォームバスケット型 H9.7m×200kg積×2人	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0	0	0	
			人	1	23,835	23,835	
	軽油			0	0	0	
			L	18	145	2,610	
	高所作業車（損料）	トラック架装 伸縮フォーム 9.7m×200kg×2名		0	0	0	
			供用日	1.4	9,310	13,034	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		1	
	計					0	
						39,480	
	単価					0	
						39,480	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-450号	材料費		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	引込用ビニル絶縁電線	DV 2.0mm 2心平形		0	0	0			
			m	140	99.8	13,972			
	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	600V(CV) 2.0mm2 2心		0	0	0			
			m	65	109	7,085			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 16mm		0	0	0			
			m	50	87.72	4,386			
	エントランスキャップ	耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) 16mm		0	0	0			
			個	8	223	1,784			
	ユニバーサルボックス	PVU-J		0	0	0			
			個	8	559	4,472			
	送りカップリング	耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) 16mm		0	0	0			
			個	8	56.5	452			
	2号コネクタ	耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) 16mm		0	0	0			
			個	8	52.5	420			
	ステンレスバンド	10mm		0	0	0			
			本	32	276	8,832			
	自在バンド	IBT-208		0	0	0			
			個	8	536	4,288			
	リングボルト			0	0	0			
			個	13	340	4,420			
	その他消耗材料			0		0			
			式	1		10,000			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-450号	材料費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					0		
	単価					60,111		
						0		
						60,111	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-451号	コンクリートカッタ運転	バキューム式 超低騒音型 湿式 深30cm フレド径75cm	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0	0	0		
		人	1	33,232	33,232		
ガソリン	レギュラー	L	0	0	0		
		L	37.8	157	5,934		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	日	0	0	0		
		日	1	18,500	18,500		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		4		
計					0		
					57,670		
単価					0		
					57,670	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-452号	小型バックホウ運転（排対2次）ブ レーカ（破碎用）	ク-7型 山積0.22m3(平積0.16m3) 超小旋回型	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	38,115	38,115			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	30.1	142	4,274			
小型バックホウ（損料）		超小旋回型 排対(2次) 山積0.22m3(平積0.16m3)		0	0	0			
			日	1	14,400	14,400			
小型バックホウ用ブレーカー（賃料）				0	0	0			
			日	1	12,000	12,000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		1			
計						0			
						68,790			
単価						0			
						68,790		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一453号	小型バックホウ運転（排対2次）（積込用）	ｸｰﾗ型 山積0.22m3(平積0.16m3) 超小旋回型	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	38,115	38,115			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	30.1	142	4,274			
	小型バックホウ（損料）	超小旋回型 排対(2次) 山積0.22m3(平積0.16m3)		0	0	0			
			日	1	14,400	14,400			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		1			
	計					0			
						56,790			
	単価					0			
						56,790		円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-454号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル 積載質量10t積級	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			0	0	0	
			人	1	23,835	23,835	
	軽油	1. 2号		0	0	0	
			L	57.82	142	8,210	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0	
			供用日	1.29	20,000	25,800	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1.29	667	860	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		5	
	計					0	
						58,710	
	単価					0	
						58,710	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-455号	バックホウ（クレーン機能付）運転	クローラ型 山積0.45(平積0.35)m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	53,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	38,115	38,115	
			人	1	38,115	38,115	
	軽油	1. 2号		57.96	142	8,230	
			L	57.96	142	8,230	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊		1	7,300	7,300	
			日	1	7,300	7,300	
	諸雑費（まるめ）			1		5	
			式	1		5	
	計					53,650	
	単価					53,650	
						53,650	円/日