

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 7月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289580020	1 4) 単価適用年月	2022年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	290, 521, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	281, 600, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	192日間 自 令和 4年 9月21日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (1回変更) 至 令和 5年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	1, 276, 228
		2 3) 公 告 日	令和 4年 6月10日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費 河川等災害復旧事業費	3) 目の細分： 工事費 道路災害復旧費	4) 事業名：
--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		158,682,117				
			1		42,217,276	1	-116,464,841		
河川土工		式	1		96,081,820				
			1		33,662,510	1	-62,419,310		
掘削工		式	1		3,975,800				
			1		3,975,800	0	0		
掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	12,000	262.6	3,151,200			単-1号	
			12,000	262.6	3,151,200	0	0		
掘削 (水中部)	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	2,000	412.3	824,600			単-2号	
			2,000	412.3	824,600	0	0		
掘削工(ICT)		式	1		5,197,000				
			1		5,197,000	0	0		
掘削(ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	12,000	345.5	4,146,000			単-3号	
			12,000	345.5	4,146,000	0	0		
掘削(ICT) (水中部)	土砂 オープンカット 障害有 り 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	2,000	525.5	1,051,000			単-4号	
			2,000	525.5	1,051,000	0	0		
残土処理工		式	1		86,909,020				
			1		24,489,710	1	-62,419,310		
整地	残土受入れ地での処理	m3	20,900	115.2	2,407,680			単-5号	
			21,900	115.2	2,522,880	1,000	115,200		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	20,860	3,369	70,277,340			単-6号	
			0	3,369	0	-20,860	-70,277,340		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-7号	
			21,860	508	11,104,880	21,860	11,104,880		

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	7,000	2,032	14,224,000			単-8号
				5,000	2,032	10,160,000	-2,000	-4,064,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-9号
				1,010	695	701,950	1,010	701,950	
法覆護岸工			式	1		45,119,598			
				0		0	-1	-45,119,598	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)			式	1		45,119,598			
				0		0	-1	-45,119,598	
連節ブロック張	t=20cm以上		m2	4,026		45,119,598			内-1号
				0		0	-4,026	-45,119,598	
応急処理工			式	1		6,581,771			
				1		6,581,771	0	0	
応急処理作業工			式	1		6,581,771			
				1		6,581,771	0	0	
応急作業			式	1		6,581,771			内-2号
				1		6,581,771	0	0	
構造物撤去工			式	1		8,925,933			
				0		0	-1	-8,925,933	
構造物取壊し工			式	1		6,007,803			
				0		0	-1	-6,007,803	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	633	9,491	6,007,803			単-10号
				0	9,491	0	-633	-6,007,803	
運搬処理工			式	1		2,918,130			
				0		0	-1	-2,918,130	

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	633 0	1,199 1,199	758,967 0	-633	-758,967	単-11号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	633 0	3,411 3,411	2,159,163 0	-633	-2,159,163	単-12号
仮設工			式	1 1		1,972,995 1,972,995	0	0	
汚濁防止工			式	1 1		1,600,496 1,600,496	0	0	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	80 80		1,600,496 1,600,496	0	0	内-3号
交通管理工			式	1 1		372,499 372,499	0	0	
交通誘導警備員			人日	30 30		372,499 372,499	0	0	内-4号
直接工事費			式	1 1		158,682,117 42,217,276	1	-116,464,841	
共通仮設費			式	1 1		16,098,979 6,018,776	1	-10,080,203	
共通仮設費			式	1 1		2,039,383 1,216,099	1	-823,284	
技術管理費			式	1 1		646,509 727,709	1	81,200	
施工調査費			式	0 1		0 81,200	1	81,200	内-5号

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)			式	1		66,872			内-6号
			式	1		66,872	0	0	
システム初期費(ICT)			式	1		579,637			内-7号
			式	1		579,637	0	0	
現場環境改善費(率計上)			式	1		1,392,874			
			式	1		488,390	1	-904,484	
共通仮設費(率計上)			式	1		14,059,596			
			式	1		4,802,677	1	-9,256,919	
純工事費			式	1		174,781,096			
			式	1		48,236,052	1	-126,545,044	
現場管理費			式	1		47,141,569			
			式	1		17,145,566	1	-29,996,003	
工事原価			式	1		221,922,665			
			式	1		288,677,428	1	66,754,763	
一般管理費等			式	1		34,077,335			
			式	1		39,722,572	1	5,645,237	
工事価格			式	1		256,000,000			
			式	1		328,400,000	1	72,400,000	
消費税相当額			式	1		25,600,000			
			式	1		32,840,000	1	7,240,000	
工事費計			式	1		281,600,000			
			式	1		361,240,000	1	79,640,000	

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (原女木地区)		式	0 1		0 59,179,246	1	59,179,246		
河川土工		式	0 1		0 43,906,850	1	43,906,850		
掘削工		式	0 1		0 3,201,770	1	3,201,770		
掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 3,200	0 270.6	0 865,920	3,200	865,920	単-1号	
掘削 (水中部)	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 5,500	0 424.7	0 2,335,850	5,500	2,335,850	単-2号	
掘削工(ICT)		式	0 1		0 4,117,450	1	4,117,450		
掘削(ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	0 3,200	0 356	0 1,139,200	3,200	1,139,200	単-3号	
掘削(ICT) (水中部)	土砂 オープンカット 障害有 り 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	0 5,500	0 541.5	0 2,978,250	5,500	2,978,250	単-4号	
残土処理工		式	0 1		0 36,587,630	1	36,587,630		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 15,700	0 118.7	0 1,863,590	15,700	1,863,590	単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 12,910	0 2,094	0 27,033,540	12,910	27,033,540	単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 4,500	0 1,709	0 7,690,500	4,500	7,690,500	単-7号	

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	0 1		0 2,422,600	1			
応急処理作業工		式	0 1		0 2,422,600	1			
応急作業		式	0 1		0 2,422,600	1		内-1号	
仮設工		式	0 1		0 12,849,796	1			
工事用道路工		式	0 1		0 3,986,956	1			
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0 800		0 36,024	800		内-2号	
工事用道路盛土 (撤去)		m3	0 800		0 1,969,840	800		内-3号	
敷砂利 (設置)	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 480		0 113,764	480		内-4号	
敷砂利 (撤去)	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 480		0 118,189	480		内-5号	
土のう (設置)		袋	0 249		0 1,123,986	249		内-6号	
土のう (撤去)		袋	0 249		0 625,153	249		内-7号	
汚濁防止工		式	0 1		0 8,299,200	1			

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去			0					内-8号
			m	420		金額			
							420	8,299,200	
交通管理工				0					
			式	1			1	563,640	
交通誘導警備員				0					内-9号
			人日	44			44	563,640	
直接工事費				0					
			式	1			1	59,179,246	
共通仮設費				0					
			式	1			1	7,053,389	
共通仮設費				0					
			式	1			1	698,389	
技術管理費				0					
			式	1			1	53,389	
保守管理 (ICT)				0					内-10号
			式	1			1	53,389	
現場環境改善費 (率計上)				0					
			式	1			1	645,000	
共通仮設費 (率計上)				0					
			式	1			1	6,355,000	
純工事費				0					
			式	1			1	66,232,635	
現場管理費				0					
			式	1			1	22,134,000	

設計内訳書

工事名		R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更)				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事原価				0					
			式	1		88,366,635	1	88,366,635	

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (坂本地区)		式	0 1		0 89,740,515	1	89,740,515		
道路土工		式	0 1		0 40,534,467	1	40,534,467		
掘削工		式	0 1		0 25,682,140	1	25,682,140		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 2,500	0 270.6	0 676,500	2,500	676,500	単-1号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	0 4,610	0 1,225	0 5,647,250	4,610	5,647,250	単-2号	
掘削	硬岩 オープンカット 障害無	m3	0 4,190	0 2,655	0 11,124,450	4,190	11,124,450	単-3号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	0 420	0 1,053	0 442,260	420	442,260	単-4号	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	0 510	0 3,260	0 1,662,600	510	1,662,600	単-5号	
掘削	硬岩 片切掘削	m3	0 540	0 6,115	0 3,302,100	540	3,302,100	単-6号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 5,500	0 249.6	0 1,372,800	5,500	1,372,800	単-7号	
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	0 4,700	0 309.4	0 1,454,180	4,700	1,454,180	単-8号	
法面整形工		式	0 1		0 6,776,819	1	6,776,819		

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 110	0 781.9	0 86,009	110	86,009	単-9号	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	0 550	0 1,010	0 555,500	550	555,500	単-10号	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	0 1,910	0 3,171	0 6,056,610	1,910	6,056,610	単-11号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0 200	0 393.5	0 78,700	200	78,700	単-12号	
残土処理工		式	0 1		0 8,075,508	1	8,075,508		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 12,800	0 118.7	0 1,519,360	12,800	1,519,360	単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,910	0 413.3	0 1,202,703	2,910	1,202,703	単-14号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 5,110	0 504.2	0 2,576,462	5,110	2,576,462	単-15号	
土砂等運搬	硬岩	m3	0 4,730	0 587.1	0 2,776,983	4,730	2,776,983	単-16号	
法面工		式	0 1		0 21,935,637	1	21,935,637		
植生工		式	0 1		0 62,000	1	62,000		
種子散布	肥料無し 250m2未満	m2	0 200	0 310	0 62,000	200	62,000	単-17号	

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面吹付工		式	0 1		0 17,028,590	1	17,028,590		
モルタル吹付	厚8cm	m2	0 1,358	0 6,720	0 9,125,760	1,358	9,125,760	単-18号	
コンクリート吹付	厚10cm	m2	0 1,147	0 6,890	0 7,902,830	1,147	7,902,830	単-19号	
鉄筋挿入工		式	0 1		0 4,845,047	1	4,845,047		
鉄筋挿入	SD345 D22 削孔長 3.3 m I 削孔に要する重 機の搬入可能 200m以 上	本	0 135		0 4,845,047	135	4,845,047	内-1号	
舗装工		式	0 1		0 2,888,627	1	2,888,627		
アスファルト舗装工		式	0 1		0 2,888,627	1	2,888,627		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	0 307	0 699.3	0 214,685	307	214,685	単-20号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	0 98	0 773.4	0 75,793	98	75,793	単-21号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	0 307	0 644.6	0 197,892	307	197,892	単-22号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 307	0 1,892	0 580,844	307	580,844	単-23号	

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) (ペーライン部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 197	0 1,801	0 354,797	0 197	0 354,797	単-24号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0 98	0 1,677	0 164,346	0 98	0 164,346	単-25号	
表層(歩道部) (ペーライン部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0 226	0 1,585	0 358,210	0 226	0 358,210	単-26号	
ペーラインコンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0 42	0 22,430	0 942,060	0 42	0 942,060	単-27号	
構造物撤去工		式	0 1		0 3,294,284				
構造物取壊し工		式	0 1		0 1,999,444				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 27	0 15,030	0 405,810	0 27	0 405,810	単-28号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 197	0 7,526	0 1,482,622	0 197	0 1,482,622	単-29号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	0 290	0 168.2	0 48,778	0 290	0 48,778	単-30号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	0 370	0 168.2	0 62,234	0 370	0 62,234	単-31号	
運搬処理工		式	0 1		0 1,294,840				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 27	0 1,533	0 41,391	0 27	0 41,391	単-32号	

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 197	0 1,237	0 243,689	197	243,689	単-33号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 30	0 2,722	0 81,660	30	81,660	単-34号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 27	0 5,000	0 135,000	27	135,000	単-35号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 197	0 3,520	0 693,440	197	693,440	単-36号	
殻処分 (車道用)	アスファルト殻	m3	0 18	0 3,520	0 63,360	18	63,360	単-37号	
殻処分 (歩道用)	アスファルト殻	m3	0 11	0 3,300	0 36,300	11	36,300	単-38号	
仮設工		式	0 1		0 21,087,500	1	21,087,500		
防護施設工		式	0 1		0 7,657,880	1	7,657,880		
切土及び発破防護柵		m2	0 384		0 7,657,880	384	7,657,880	内-2号	
安全施設工		式	0 1		0 11,433,780	1	11,433,780		
仮設防護柵(設置)		m	0 308		0 9,573,428	308	9,573,428	内-3号	
仮設防護柵(撤去)		m	0 308		0 1,547,392	308	1,547,392	内-4号	

設計内訳書

工事名	R 4 球磨川下代瀬地区掘削工事 (1 回変更)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬		回	0 40		0 312,960	40	312,960	内-5号	
交通管理工		式	0 1		0 1,995,840	1	1,995,840		
交通誘導警備員		人日	0 144		0 1,995,840	144	1,995,840	内-6号	
直接工事費		式	0 1		0 89,740,515	1	89,740,515		
共通仮設費		式	0 1		0 14,511,660	1	14,511,660		
共通仮設費		式	0 1		0 5,609,660	1	5,609,660		
運搬費		式	0 1		0 816,660	1	816,660		
仮設材運搬費		t	0 68.9		0 816,660	68.9	816,660	内-7号	
準備費		式	0 1		0 3,900,000	1	3,900,000		
木根等処分費		式	0 1		0 3,900,000	1	3,900,000	内-8号	
現場環境改善費 (率計上)		式	0 1		0 893,000	1	893,000		
共通仮設費 (率計上)		式	0 1		0 8,902,000	1	8,902,000		

4,026/0m2当たり内訳書

連節ブロック張

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック張	150kg/個未満 SR235 径9mm 不要 有り		4,026	11,470	46,178,220			CB226040
		m ²	4,026	11,470	46,178,220	0	0	
止杭打込	松丸太 末口9cm L=1.6m		177	1,910	338,070			WYB00001
		本	177	1,910	338,070	0	0	単一 13号
胴木(材料費)	松丸太 φ6cm		176	185.7	32,683			WYB00002
		m	176	185.7	32,683	0	0	単一 14号
合 計					45,119,598			
					0		-45,119,598	

一式当たり内訳書

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			280	3,228	903,840			WYB00012
		時間	280	3,228	903,840	0	0	単一 15号
特殊作業員			280	2,848	797,440			WYB00010
		時間	280	2,848	797,440	0	0	単一 16号
普通作業員			280	2,415	676,200			WYB00008
		時間	280	2,415	676,200	0	0	単一 17号
運転手(特殊)			280	2,835	793,800			WYB00006
		時間	280	2,835	793,800	0	0	単一 18号
運転手(一般)			280	2,493	698,040			WYB00004
		時間	280	2,493	698,040	0	0	単一 19号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む) 刈付損耗費良好		280	1,583	443,240			WYB00009
		時間	280	1,583	443,240	0	0	単一 20号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む) 刈付損耗費良好		280	2,396	670,880			WYB00005
		時間	280	2,396	670,880	0	0	単一 21号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		280	2,645	740,600			WYB00013
		時間	280	2,645	740,600	0	0	単一 22号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		280	3,808	1,066,240			WYB00007
		時間	280	3,808	1,066,240	0	0	単一 23号
合 計					6,581,771			
					6,581,771		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11966m3		1		55,198			WA991010
		式	1		55,198	0	0	単一 29号
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 1966m3		1		13,793			WA991010
		式	1		13,793	0	0	単一 30号
合 計					66,872			
					66,872		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00004
		時間	100	3,228	322,800	100	322,800	単一 8号
特殊作業員			0	0	0			WYB00005
		時間	100	2,848	284,800	100	284,800	単一 9号
普通作業員			0	0	0			WYB00006
		時間	100	2,415	241,500	100	241,500	単一 10号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00007
		時間	100	2,835	283,500	100	283,500	単一 11号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00008
		時間	100	2,493	249,300	100	249,300	単一 12号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む) 刈付損耗費良好		0	0	0			WYB00009
		時間	100	1,579	157,900	100	157,900	単一 13号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む) 刈付損耗費良好		0	0	0			WYB00010
		時間	100	2,390	239,000	100	239,000	単一 14号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00011
		時間	100	2,639	263,900	100	263,900	単一 15号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00001
		時間	100	3,799	379,900	100	379,900	単一 16号
合計					0			
					2,422,600		2,422,600	

0/800m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 3号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	800	249.6	199,680	800	199,680	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	800	2,094	1,675,200	800	1,675,200	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	800	118.7	94,960	800	94,960	
合 計					0			
					1,969,840		1,969,840	

0/384m2当たり内訳書

切土及び発破防護柵

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切土及び発破防護柵の設置 ・撤去	設置撤去 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準(1.0) 標準(1.0)		0	0	0			WB253310
		m 2	384	4,017	1,542,528	384	1,542,528	単一 50号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	89.2	29,290	2,612,668	89.2	2,612,668	
箱抜き	D450 全ての費用		0	0	0			WYB00002
		m	49	4,040	197,960	49	197,960	単一 51号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型 6m/枚 136日 無 有 3500円 無 1回		0	0	0			WB250150
		枚	128	8,452	1,081,856	128	1,081,856	単一 52号
H形鋼杭賃料	H300 5m/本 136日 無 有 3500円 無 1回		0	0	0			WB251760
		本	49	8,916	436,884	49	436,884	単一 53号
等辺山形鋼(材料費)	SS400 L-75×75×6		0	0	0			WYB00004
		t	2.6	123,000	319,800	2.6	319,800	単一 54号
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	87.3	258.3	22,549	87.3	22,549	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	97	1,679	162,863	97	162,863	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	196	549.2	107,643	196	107,643	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0			CB430310
		m 2	97	168.2	16,315	97	16,315	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0			WB824010
		m 3	89.2	7,533	671,943	89.2	671,943	単一 55号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0			CB227010
		m 3	89.2	1,237	110,340	89.2	110,340	

0/308m当たり内訳書

仮設防護柵（設置）

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0			WB821110
		m	308	6,031	1,857,548	308	1,857,548	単一 58号
ガードレール(材料費)	Gr-B-2B(置式用)		0	0	0			WYB00003
		m	308	8,410	2,590,280	308	2,590,280	単一 59号
基礎ブロック(材料費)	W400×L3000		0	0	0			WYB00005
		個	103	46,000	4,738,000	103	4,738,000	単一 60号
連結プレート(材料費)	置式用		0	0	0			WYB00006
		個	102	3,800	387,600	102	387,600	単一 61号
合 計					0			
					9,573,428		9,573,428	

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	1	単価	262.6
						1		262.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	271	271	CA900020	
			m 3	1	271	271		
	計					271		
	単価					271	円/m3	
						271		

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削 (水中部)	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	1	単価	412.3
						1		412.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 10,000m3以上50,000m3未満		1	425.4	425.4	CA900020	
			m 3	1	425.4	425.4		
	計					425.4		
	単価					425.4	円/m3	
						425.4		

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削(ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	345.5
						1		345.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	356.5	356.5	CA900430	
			m3	1	356.5	356.5		
計						356.5		
単価						356.5	円/m3	
						356.5		

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削(ICT) (水中部)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	525.5
						1		525.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満		1	542.2	542.2	CA900430	
			m3	1	542.2	542.2		
計						542.2		
単価						542.2	円/m3	
						542.2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115.2	
						1	115.2		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	118.9	118.9	CA900310		
			m3	1	118.9	118.9			
	計					118.9			
	単価					118.9			
						118.9	円/m3		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,369	
						1	3,369		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		1	3,476	3,476	CB210110		
			m3	1	3,476	3,476			
	計					3,476			
	単価					3,476			
						3,476	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	524.1	524.1		
計						0		
						524.1		
単価						0		
						524.1	円/m3	
変更積算単価								
						508	円/m3	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,032
						1		2,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		1	2,097	2,097	CB210110	
			m3	1	2,097	2,097		
計						2,097		
						2,097		
単価						2,097		
						2,097	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	717.2	717.2		
計						0		
						717.2		
単価						0		
						717.2	円/m3	
変更積算単価								
						695	円/m3	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,491
						1		9,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	9,792	9,792	WB824010	
			m3	1	9,792	9,792	単- 24号	
計						9,792		
						9,792		
単価						9,792		
						9,792	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,199	
						1		1,199	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,238	1,238	CB227010		
			m 3	1	1,238	1,238			
計						1,238			
単価						1,238			
						1,238	円/m3		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,411	
						1		3,411	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	3,520	3,520	WB020051		
			m 3	1	3,520	3,520	単一 25号		
計						3,520			
単価						3,520			
						3,520	円/m3		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	止杭打込	松丸太 末口9cm L=1.6m	単位	本	数量	1	単価	1,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止杭打込			1	1,910	1,910	CB225020		
			本	1	1,910	1,910			
	計					1,910			
						1,910			
	単価					1,910	円/本		
						1,910			

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	胴木(材料費)	松丸太 φ6cm	単位	m	数量	2.1	単価	185.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	松丸太	長2.1m 末口6cm		1	390	390			
			本	1	390	390			
	計					390			
						390			
	単価					185.7	円/m		
						185.7			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,228	
						1		3,228	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.125	25,830	3,228			
			人	0.125	25,830	3,228			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,228			
						3,228			
単価						3,228			
						3,228	円/時間		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,848	
						1		2,848	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.125	22,785	2,848			
			人	0.125	22,785	2,848			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,848			
						2,848			
単価						2,848			
						2,848	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,415	
						1		2,415	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	19,320	2,415			
			人	0.125	19,320	2,415			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,415			
						2,415			
単価						2,415			
						2,415	円/時間		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2,835	
						1		2,835	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0.125	22,680	2,835			
			人	0.125	22,680	2,835			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,835			
						2,835			
単価						2,835			
						2,835	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	運転手 (一般)		単位	時間	数量	1	単価	2,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.125	19,950	2,493		
			人	0.125	19,950	2,493		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,493		
	単価					2,493		
						2,493	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	ダンプトラック運転 (損料)	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		3.8	139	528		
			L	3.8	139	528		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,020	1,020		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,583		
						1,583		
	単価					1,583		
						1,583	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ダンプトラック運転 (損料)	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.8	139	806		
			L	5.8	139	806		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,396		
						2,396		
	単価					2,396		円/時間
						2,396		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		6.3	139	875		
			L	6.3	139	875		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1,770	1,770		
			時間	1	1,770	1,770		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,645		
						2,645		
	単価					2,645		
						2,645	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		9.2	139	1,278		
			L	9.2	139	1,278		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,530	2,530		
			時間	1	2,530	2,530		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,808		
						3,808		
	単価					3,808		
						3,808	円/時間	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		9,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,792.9	9,792		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9,792		
単価						9,792	円/m 3	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
						100		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m 3	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独70×トφ300 H=2.0m 供用日数162日	単位	m	数量	1	単価	20,640
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去			1	20,640	20,640	WB253010
			m		1	20,640	20,640	単一 32号
	計						20,640	
	単価						20,640	円/m
							20,640	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12,810
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B							
			人		1	12,810	12,810	
	諸雑費(まるめ)						0	
	計						12,810	
	単価						12,810	円/人日

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	施工合理化調査費	機械土工(土砂)(ICT)(技術員 2.8人)	単位	件	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	施工合理化調査費	機械土工(土砂)(ICT)		0	0	0			
			件	1	81,200	81,200		81,200	
	計					0			
						81,200			
	単価					0			
						81,200		円/件	

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	掘削(ICT)保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11966m3	単位	式	数量	1	単価	55,198	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役								
			人	2.137	25,830	55,198			
	計					55,198			
	単価					55,198		円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 1966m3	単位	式	数量	1	単価 13,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.534	25,830	13,793	
計						13,793	
単価						13,793	円/式

						単価使用年月	2022.07
						歩掛使用年月	2022.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,703	270,300	WB253020 単- 33号	
汚濁防止フェンス		設置・撤去 単独7ポートφ300 H=2.0m 供用日数162日	m	100	16,300	1,630,000		
アンカー工 10%			式	1		163,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		700		
計						2,064,000		
単価						20,640	円/m	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	25,830	56,826			
	普通作業員		人	5.4	19,320	104,328			
	バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	46,070	101,354		WK250550 単一 34号	
	諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		7,792			
	計					270,300			
	単価					2,703		円/m	

参考資料 (4)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	83	139	11,537			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計						46,070		
単価						46,070	円/日	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		270.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020		
			m 3	1	270.6	270.6			
	計					0			
						270.6			
	単価					0			
						270.6	円/m3		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	掘削 (水中部)	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		424.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020		
			m 3	1	424.7	424.7			
	計					0			
						424.7			
	単価					0			
						424.7	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削(ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称						金額	356	
規格			単位	数量	単価	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m3	1	356	356		
計						0		
						356		
単価						0		
						356	円/m3	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削(ICT) (水中部)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称						金額	541.5	
規格			単位	数量	単価	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m3	1	541.5	541.5		
計						0		
						541.5		
単価						0		
						541.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310		
			m3	1	118.7	118.7			
	計					0			
	単価					118.7	円/m3		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 14.0km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	2,094	2,094			
	計					0			
	単価					2,094	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準バット山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下	m3	1	1,709	1,709	CB210110
	計					0	
	単価					1,709	円/m3

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		3,228	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.125	25,830	3,228			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						3,228			
単価						0			
						3,228	円/時間		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		2,848	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.125	22,785	2,848			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						2,848			
単価						0			
						2,848	円/時間		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0.125	19,320	2,415	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,415	
単価						0	
						2,415	円/時間

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.125	22,680	2,835	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,835	
単価						0	
						2,835	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	運転手 (一般)		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0	0	0		
			人	0.125	19,950	2,493		2,493
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,493		
	単価					0		
						2,493	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	3.8	138	524		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	35	35		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,579		
	単価					0		
						1,579	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	5.8	138	800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	50	50		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,390		
	単価					0		
						2,390	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	6.3	138	869			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0			
			時間	1	1,770	1,770			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						2,639			
単価						0			
						2,639		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	9.2	138	1,269		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,530	2,530		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,799		
	単価					0		
						3,799	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,514
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	25,830	7,180			
特殊作業員		人	0.278	22,785	6,334			
普通作業員		人	0.278	19,320	5,370			
大型土のう袋材	丸型 φ110×高108cm	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,190	14,508		WK250500	単一 23号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		748			
計					45,140			
単価					4,514		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	662.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782			
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	47,390	3,269	WK250500	単一	24号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,623			
単価					662.3		円/袋	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独70×300 H=4.0m 供用日数103日	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	19,760	19,760	単- 25号	
	計					0		
						19,760		
	単価					0		
						19,760	円/m	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					12,810		
	単価					12,810	円/人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 3197m3	単位	式	数量	1	単価 14,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.571	25,830	14,748	
計						14,748	
単価						14,748	円/式

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 5506m3	単位	式	数量	1	単価 38,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.496	25,830	38,641	
計						38,641	
単価						38,641	円/式

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	98	138	13,524			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					52,190			
単価					52,190	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	74	138	10,212			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					47,390			
単価					47,390	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	19,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,701	270,100	WB253020 単-26号		
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独7ポートφ300 H=4.0m 供用日数103日	m	100	15,500	1,550,000			
アンカー工 10%		式	1		155,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		900			
計					1,976,000			
単価					19,760	円/m		

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	25,830	56,826			
	普通作業員		人	5.4	19,320	104,328			
	バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	45,980	101,156		WK250550 単一 27号	
	諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		7,790			
	計					270,100			
	単価					2,701		円/m	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	83	138	11,454			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						45,980		
単価						45,980	円/日	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11		
						歩掛使用年月	2022. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020		
			m 3	1	270.6	270.6			
	計					0			
						270.6			
	単価					0			
						270.6	円/m3		

						単価使用年月	2022. 11		
						歩掛使用年月	2022. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		0	0	0	CA900020		
			m 3	1	1,225	1,225			
	計					0			
						1,225			
	単価					0			
						1,225	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可有り (50,000m3未満) 無し		0	0	0	CA900020		
			m 3	1	2,655	2,655			
	計					0			
						2,655			
	単価					0			
						2,655	円/m3		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 片切掘削		0	0	0	CA900020		
			m 3	1	1,053	1,053			
	計					0			
						1,053			
	単価					0			
						1,053	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し		0	0	0	CA900020		
			m 3	1	3,260	3,260			
	計					0			
						3,260			
	単価					0			
						3,260	円/m3		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	掘削	硬岩 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	硬岩 片切掘削 不可 有り(50,000m3未満) 無し		0	0	0	CA900020		
			m 3	1	6,115	6,115			
	計					0			
						6,115			
	単価					0			
						6,115	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010		
			m 3	1	249.6	249.6			
	計					0			
						249.6			
	単価					0			
						249.6	円/m3		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	積込(ル-ズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ル-ズ)	破碎岩 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010		
			m 3	1	309.4	309.4			
	計					0			
						309.4			
	単価					0			
						309.4	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			0	0	CB220010	
			m 2	1	781.9	781.9		
	計					0		
						781.9		
	単価					0		
						781.9	円/m2	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(切土部)	現場制約無し 軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用			0	0	CB220010	
			m 2	1	1,010	1,010		
	計					0		
						1,010		
	単価					0		
						1,010	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	3,171	3,171		
	計					0		
						3,171		
	単価					0		
						3,171	円/m2	

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	393.5	393.5		
	計					0		
						393.5		
	単価					0		
						393.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310		
			m3	1	118.7	118.7			
	計					0			
	単価					118.7	円/m3		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	413.3	413.3			
	計					0			
	単価					413.3	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			504.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下			0	0	0	CB210110	
				m3	1	504.2	504.2		
計							0		
							504.2		
単価							0		
							504.2	円/m3	

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			587.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.5km以下			0	0	0	CB210110	
				m3	1	587.1	587.1		
計							0		
							587.1		
単価							0		
							587.1	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	種子散布	肥料無し 250m2未満	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無		0	0	0	WB810830		
			m 2	1	310	310	単- 39号		
	計					0			
						310			
	単価					0			
						310	円/m2		

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB810810		
			m 2	1	6,720	6,720	単- 40号		
	計					0			
						6,720			
	単価					0			
						6,720	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	コンクリート吹付	厚10cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称						金額	概要		
					0	0			
		10cm 1000m2以上(標準) 無 無			0	0		WB810820	
			m 2		1	6,890	6,890	単- 41号	
	計					0			
						6,890			
	単価					0			
						6,890		円/m2	

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称						金額	概要		
					0	0			
		200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用			0	0		CB410030	
			m 2		1	699.3	699.3		
	計					0			
						699.3			
	単価					0			
						699.3		円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	773.4	773.4		
	計					0		
						773.4		
	単価					0		
						773.4	円/m2	

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	644.6	644.6		
	計					0		
						644.6		
	単価					0		
						644.6	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m2	1	1,892	1,892		
計						0		
						1,892		
単価						0		
						1,892	円/m2	

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	表層(車道・路肩部) (ペーライン部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m2	1	1,801	1,801		
計						0		
						1,801		
単価						0		
						1,801	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,677	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261		
			m2	1	1,677	1,677			
計						0			
						1,677			
単価						0			
						1,677	円/m2		

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	表層(歩道部) (ペーライン部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,585	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410261		
			m2	1	1,585	1,585			
計						0			
						1,585			
単価						0			
						1,585	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	ペーラインコンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		22,430	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			0	0	0	CB240010	
			m3	1	22,430		22,430		
計							0		
							22,430		
単価							0		
							22,430	円/m3	

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		15,030	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			0	0	0	WB824010	
			m3	1	15,030		15,030	単-44号	
計							0		
							15,030		
単価							0		
							15,030	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 11
							歩掛使用年月	2022. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	7,526	7,526	単一 45号	
計						0		
						7,526		
単価						0		
						7,526	円/m3	

							単価使用年月	2022. 11
							歩掛使用年月	2022. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		168.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	168.2	168.2		
計						0		
						168.2		
単価						0		
						168.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	168.2	168.2			
	計					0			
						168.2			
	単価					0			
						168.2	円/m2		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	1,533	1,533			
	計					0			
						1,533			
	単価					0			
						1,533	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 237	1, 237		
	計					0		
						1, 237		
	単価					0		
						1, 237	円/m3	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 11	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-34号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 722	2, 722		
	計					0		
						2, 722		
	単価					0		
						2, 722	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	5,000	5,000	単-46号	
計						0		
						5,000		
単価						0		
						5,000	円/m3	

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,520	3,520	単-47号	
計						0		
						3,520		
単価						0		
						3,520	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	殻処分 (車道用)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,520	3,520	単- 48号	
計						0		
						3,520		
単価						0		
						3,520	円/m3	

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	殻処分 (歩道用)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,300	3,300	単- 49号	
計						0		
						3,300		
単価						0		
						3,300	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	310.8	310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						310		
単価						310	円/m 2	

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	6,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚8 c m	m 2	1	6,720	6,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,720		
単価						6,720	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2			1	6,890	
	法面工 (コンクリート吹付)	厚10cm	m 2	1	6,890	6,890		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,890		
	単価					6,890	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.3m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		現場条件I	m	1	6,820	6,820		
ネジ節異形棒鋼 (ロックボルト)		D22 SD345 ムキ付 スペーサー含む	m	1.061	1,940	2,058		
グラウト材 (セメントミルク)			m ³	0.005	34,800	174		
頭部処理		ヘッドキャップ, 角座金, ナット, ワッシャー	組	0.303	5,930	1,796		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						10,850		
単価						10,850	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	硬質塩化ビニル管(材料費)	VU65	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	VU65		0	0	0		
			m	1	293	293		
	計					0		
						293		
	単価					0		
						293		円/m

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	15,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		1	15,025	15,025		
			m ³	1	15,025	15,025		
	諸雑費(まるめ)			1		5		
			式	1		5		
	計					15,030		
	単価					15,030		円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価	7,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,526	7,526			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7,526			
単価						7,526	円/m ³		

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m ³	100	5,000	500,000			
計						500,000			
単価						5,000	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 11
						歩掛使用年月	2022. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
						100	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,520	352,000	
計						352,000	
単価						3,520	円/m ³

						単価使用年月	2022. 11
						歩掛使用年月	2022. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
						100	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻 車道用	m ³	100	3,520	352,000	
計						352,000	
単価						3,520	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻 歩道用	m 3	100	3,300	330,000			
計					330,000			
単価					3,300	円/m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準(1.0) 標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,017
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	m ²	100	2,437	243,700	WB253311 単一 68号			
切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	m ²	100	1,580	158,000	WB253312 単一 69号			
諸雑費(まるめ)		式	1		0				
計					401,700				
単価					4,017	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	箱抜き	D450 全ての費用	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き	各種 全ての費用		0	0	0	CB420860		
		m	1	4,040	4,040			
計					0			
単価					4,040	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 6m/枚 136日 無有 3500円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.36	10,880	3,916			8,452
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.36	12,600	4,536			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,452			
単価					8,452		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	H形鋼杭賃料	H300 5m/本 136日 無有 3500円 無 1回	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (杭用)	300型 (93kg/m)	t	0.465	10,880	5,059			8,916
H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.465	8,295	3,857			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,916			
単価					8,916		円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	等辺山形鋼(材料費)	SS400 L-75×75×6	単位	t	数量	0	単価	0
						1		123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 6×75×75		0	0	0		
			t	1	123,000	123,000		
計						0		
						123,000		
単価						0		
						123,000	円/t	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,533
						1		7,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	7,533	7,533		
			m ³	1	7,533	7,533		
諸雑費(まるめ)						0		
			式	1		0		
計						7,533		
単価						7,533	円/m ³	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m ³	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 車道用	m ³	100	3,520	352,000		
計						352,000		
単価						3,520	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6,031	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	6,031	6,031			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						6,031			
単価						6,031	円/m		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	ガードレール(材料費)	Gr-B-2B(置式用)	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール		Gr-B-2B(置式用)	m	1	8,410	8,410			
計						0			
単価						8,410	円/m		
						0			
						8,410	円/m		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	基礎ブロック(材料費)	W400×L3000	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	46,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック		W400×L3000		0	0	0			
			個	1	46,000	46,000			
計						0			
						46,000			
単価						0			
						46,000	円/個		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	連結プレート(材料費)	置式用	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	3,800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結プレート		置式用		0	0	0			
			個	1	3,800	3,800			
計						0			
						3,800			
単価						0			
						3,800	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設防護柵撤去 昼間	連続 ⁷ ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,024	5,024	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,024	
	単価					5,024	円/m

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	14,910	14,910	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					14,910	
	単価					14,910	円/人日

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					3,000			
	単価					3,000	円/t		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-67号	木根等処分費		単位	式	数量		単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	木根等処分費			0		0			
			式	1		3,900,000			
	計					0			
	単価					3,900,000	円/式		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.429	25,830	36,911		
	とび工		人	1.429	24,465	34,960		
	普通作業員		人	2.857	19,320	55,197		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	1.429	34,000	48,586		
	高所作業車運転	標準	日	1.429	37,890	54,144		WK250530 単一 70号
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		13,902		
	計					243,700		
	単価					2,437		円/m ²

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	単位	m ²	数量	100	単価	1,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.917	25,830	23,686		
	とび工		人	0.917	24,465	22,434		
	普通作業員		人	1.835	19,320	35,452		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.917	34,000	31,178		
	高所作業車運転	標準	日	0.917	37,890	34,745		WK250530 単一 70号
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		10,505		
	計					158,000		
	単価					1,580		円/m ²

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	高所作業車運転	標準	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	28	138	3,864			
高所作業車 (トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1.07	10,600	11,342			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					37,890			
単価					37,890	円/日		