

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その6）外工事
工事地名	宮崎県都城市太郎坊町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 1月	12) 設 計 年 月	令和 4年 8月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650005	14) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 3月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	250,426,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	227,590,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	273日間 自 令和 5年 5月11日 (当初) 至 令和 5年12月28日 (1回変更) 至 令和 6年 2月 7日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	都城	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	342,368
		23) 公 告 日	令和 5年 2月22日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 改築
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その6）外工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		112,602,480				
		式	1		135,203,385	1	22,600,905		
地盤改良工		式	1		44,687,580				
		式	1		44,856,000	1	168,420		
固結工		式	1		44,687,580				
		式	0		0	-1	-44,687,580		
スリ-攪拌 深層混合処理 （0号補強土壁）	φ1.8m 添加量290kg/m 3 打設長16.7m 杭長16 .0m	本	105	425,596	44,687,580			単-1号	
		本	0	425,596	0	-105	-44,687,580		
固結工 （ICT）		式	0		0				
		式	1		44,856,000	1	44,856,000		
スリ-攪拌 深層混合処理（0号補強土壁）	φ1.8m 添加量平均241 .5kg/m3打設長17.2m杭 長16.5m	本	0	0	0			単-2号	
		本	105	427,200	44,856,000	105	44,856,000		
擁壁工		式	1		862,670				
		式	1		1,615,242	1	752,572		
作業土工		式	1		113,086				
		式	1		77,417	1	-35,669		
床掘り	土砂							内-1号	
		m3	70		16,631				
		m3	0		0	-70	-16,631		
床掘り	土砂							内-2号	
		m3	0		0				
		m3	60		12,585	60	12,585		
埋戻し								内-3号	
		m3	60		88,818				
		m3	0		0	-60	-88,818		
埋戻し								内-4号	
		m3	0		0				
		m3	40		58,191	40	58,191		

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その6)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	23 0		7,637 0	-23	-7,637	内-5号	
基面整正		m2	0 20		0 6,641	20	6,641	内-6号	
プレキャスト擁壁工		式	1 1		749,584 655,886	1	-93,698		
プレキャスト擁壁	幅 125cm 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	16 14	46,849 46,849	749,584 655,886	-2	-93,698	単-3号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	0 1		0 881,939	1	881,939		
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	0 112	0 88.6	0 9,923	112	9,923	単-4号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	0 284	0 931.6	0 264,574	284	264,574	単-5号	
土材料		m3	0 380		0 604,610	380	604,610	内-7号	
現場発生品運搬(支給品)	補強材	回	0 1		0 2,832	1	2,832	内-8号	
排水構造物工		式	1 1		5,135,274 7,663,071	1	2,527,797		
作業土工		式	1 1		304,533 495,481	1	190,948		
床掘り	土砂	m3	130 0		30,116 0	-130	-30,116	内-9号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その6）外工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	0		0			内-10号	
			230		52,590	230	52,590		
床掘り	土砂	m3	50		11,942			内-11号	
			0		0	-50	-11,942		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-12号	
			20		5,589	20	5,589		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-13号	
			10		17,675	10	17,675		
埋戻し		m3	60		98,006			内-14号	
			0		0	-60	-98,006		
埋戻し		m3	0		0			内-15号	
			50		70,441	50	70,441		
埋戻し		m3	60		145,542			内-16号	
			0		0	-60	-145,542		
埋戻し		m3	0		0			内-17号	
			120		265,671	120	265,671		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-18号	
			5		15,045	5	15,045		
基面整正		m2	57		18,927			内-19号	
			0		0	-57	-18,927		
基面整正		m2	0		0			内-20号	
			118		39,183	118	39,183		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-21号	
			70		29,287	70	29,287		

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その6)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			1		2,360,923				
		式	1		4,096,944	1	1,736,021		
プレキャストU型側溝	PU1-300-300		0	0	0			単-6号	
		m	27	8,139	219,753	27	219,753		
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)Ⅱ種	PU3-300-300		0	0	0			単-7号	
		m	63	12,550	790,650	63	790,650		
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)Ⅲ種	PU3-300-300		0	0	0			単-8号	
		m	12	21,430	257,160	12	257,160		
自由勾配側溝 2-2号	B400-H500		33	26,164	863,412			単-9号	
		m	0	26,164	0	-33	-863,412		
自由勾配側溝 2-2号	B400-H600		13	27,755	360,815			単-10号	
		m	0	27,755	0	-13	-360,815		
自由勾配側溝 2-2号	B400-H600		0	0	0			単-11号	
		m	22	20,520	451,440	22	451,440		
自由勾配側溝 2-2号	B400-H700		12	29,545	354,540			単-12号	
		m	0	29,545	0	-12	-354,540		
自由勾配側溝 2-2号	B400-H700		0	0	0			単-13号	
		m	18	23,500	423,000	18	423,000		
自由勾配側溝 2-2号	B400-H800		12	31,244	374,928			単-14号	
		m	0	31,244	0	-12	-374,928		
自由勾配側溝 2-2号	B400-H800		0	0	0			単-15号	
		m	12	25,090	301,080	12	301,080		
自由勾配側溝 2-2号	B400-H900		7	33,344	233,408			単-16号	
		m	0	33,344	0	-7	-233,408		

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その6)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝 2-2号	B400-H900	m	0 12	0 25,950	0 311,400	12	311,400	単-17号	
自由勾配側溝 2-2号	B400-H1000	m	0 13	0 32,030	0 416,390	13	416,390	単-18号	
側溝蓋	落蓋側溝用 Co蓋 II種	枚	0 114	0 3,230	0 368,220	114	368,220	単-19号	
側溝蓋	落蓋側溝用 集水蓋 II種	枚	0 12	0 6,543	0 78,516	12	78,516	単-20号	
側溝蓋	落蓋側溝用 Co蓋 III種	枚	0 22	0 4,138	0 91,036	22	91,036	単-21号	
側溝蓋	落蓋側溝用 集水蓋 III種	枚	0 2	0 12,090	0 24,180	2	24,180	単-22号	
側溝蓋	自由勾配側溝用 Co蓋	枚	54 0	2,182 2,182	117,828 0	-54	-117,828	単-23号	
側溝蓋	自由勾配側溝用 Co蓋	枚	0 70	0 4,320	0 302,400	70	302,400	単-24号	
側溝蓋	自由勾配側溝用 集水蓋	枚	8 0	6,999 6,999	55,992 0	-8	-55,992	単-25号	
側溝蓋	自由勾配側溝用 集水蓋	枚	0 7	0 8,817	0 61,719	7	61,719	単-26号	
管渠工		式	1 1		1,468,097 1,438,416	1	-29,681		
横断暗渠	D400	m	56 56	25,310 25,310	1,417,360 1,417,360	0	0	単-27号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その6)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm		16	1,316	21,056			単-28号	
		m	16	1,316	21,056	0	0		
鉄筋コンクリート台付管	φ500×2000		1	29,681	29,681			単-29号	
		m	0	29,681	0	-1	-29,681		
集水柵・マンホール工		式	1		1,001,721				
プレキャスト集水柵	路面集水柵Ⅱ型		1		1,632,230	1	630,509		
プレキャスト集水柵	路面集水柵Ⅱ型	箇所	7	30,190	211,330			単-30号	
			0	30,190	0	-7	-211,330		
プレキャスト集水柵	路面集水柵Ⅱ型	箇所	0	0	0			単-31号	
			7	61,780	432,460	7	432,460		
プレキャスト集水柵	800×800×2200	箇所	0	0	0			単-32号	
			1	415,400	415,400	1	415,400		
現場打ち集水柵 (500×500×600)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-33号	
			1	69,570	69,570	1	69,570		
現場打ち集水柵 (600×600×700)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	95,061	95,061			単-34号	
			0	95,061	0	-1	-95,061		
現場打ち集水柵 (600×600×1200)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	137,503	137,503			単-35号	
			0	137,503	0	-1	-137,503		
現場打ち集水柵 (600×600×1200)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-36号	
			1	140,300	140,300	1	140,300		
現場打ち集水柵 (600×600×1300)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	131,232	262,464			単-37号	
			0	131,232	0	-2	-262,464		
現場打ち集水柵 (600×600×1300)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-38号	
			2	135,400	270,800	2	270,800		

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その6)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (600×600×1400)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	154,952	154,952	-1	-154,952	単-39号	
			0	154,952	0				
現場打ち集水桝 (600×600×1400)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	159,100	単-40号	
			1	159,100	159,100				
現場打ち集水桝 (600×600×1500)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	140,411	140,411	-1	-140,411	単-41号	
			0	140,411	0				
現場打ち集水桝 (600×600×1500)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	144,600	単-42号	
			1	144,600	144,600				
中詰充填工		式	1		3,099,938	1	-288,159		
			1		2,811,779				
作業土工		式	0		0	1	98,213		
			1		98,213				
床掘り	土砂	m3	0		0	100	22,699	内-22号	
			100		22,699				
埋戻し		m3	0		0	90	75,514	内-23号	
			90		75,514				
アミク充填工		式	1		3,099,938	1	-386,372		
			1		2,713,566				
アミク充填		m3	82		3,099,938	-82	-3,099,938	内-24号	
			0		0				
アミク充填		m3	0		0	86	2,713,566	内-25号	
			86		2,713,566				
舗装工		式	1		16,800,269	1	1,221,131		
			1		18,021,400				

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その6)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋面防水工 (太郎坊地区橋上り線)		式	1		1,417,279				
			1		1,023,889	1	-393,390		
橋面防水	塗膜防水		31	1,780	55,180			単-43号	
		m2	0	1,780	0	-31	-55,180		
橋面防水	塗膜防水		0	0	0			単-44号	
		m2	661	1,549	1,023,889	661	1,023,889		
橋面防水	シート防水		630		1,362,099			内-26号	
		m2	0		0	-630	-1,362,099		
橋面防水工 (太郎坊地区橋下り線)		式	1		83,676				
			1		72,784	1	-10,892		
橋面防水	塗膜防水		47		83,676			内-27号	
		m2	0		0	-47	-83,676		
橋面防水	塗膜防水		0		0			内-28号	
		m2	47		72,784	47	72,784		
アスファルト舗装工			1		707,690				
		式	1		2,333,103	1	1,625,413		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm		298	842.8	251,154			単-45号	
		m2	392	842.8	330,377	94	79,223		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上		298	1,532	456,536			単-46号	
		m2	392	1,532	600,544	94	144,008		
下層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 粒調砕 石 M-30 仕上り厚 150 mm		0	0	0			単-47号	
		m2	96	1,167	112,032	96	112,032		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理材(30) 仕 上り厚 100mm		0	0	0			単-48号	
		m2	96	3,948	379,008	96	379,008		

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その6)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	0 96	0 2,489	0 238,944	96	238,944	単-49号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	0 96	0 2,407	0 231,072	96	231,072	単-50号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	0 96	0 2,441	0 234,336	96	234,336	単-51号	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 300mm	m2	0 50	0 1,447	0 72,350	50	72,350	単-52号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 150mm	m2	0 50	0 882.8	0 44,140	50	44,140	単-53号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	0 50	0 1,806	0 90,300	50	90,300	単-54号	
アスファルト舗装工 (太郎坊地区橋上り線)		式	1 1		939,120 939,120	0	0		
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満)密粒キヤップASホ リマ改質I型(13)舗 装厚 40mm 3.0m超	m2	624 624	1,505 1,505	939,120 939,120	0	0	単-55号	
ベースアスファルト舗装工 (太郎坊地区橋下り線)		式	1 1		13,652,504 13,652,504	0	0		
基層	舗装厚 40mm	m2	1,200 1,200	10,696 10,696	12,835,200 12,835,200	0	0	単-56号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その6）外工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
接着剤塗布工		m2	1,227	472.8	580,125	0	0	単-57号	
			1,227	472.8	580,125				
素地調整工(4種)		m2	1,227	193.3	237,179	0	0	単-58号	
			1,227	193.3	237,179				
縁石工		式	1		463,117	1	401,102		
			1		864,219				
縁石工		式	1		463,117	1	401,102		
			1		864,219				
歩車道境界ブロック	フラット	m	49	8,206	402,094	2	16,412	単-59号	
			51	8,206	418,506				
歩車道境界ブロック	切下げ用	m	2	7,968	15,936	0	0	単-60号	
			2	7,968	15,936				
歩車道境界ブロック	平面用	m	7	6,441	45,087	20	128,820	単-61号	
			27	6,441	173,907				
歩車道境界ブロック	マウントアップ用	m	0	0	0	25	236,950	単-62号	
			25	9,478	236,950				
歩車道境界ブロック	端部用	m	0	0	0	2	18,920	単-63号	
			2	9,460	18,920				
床版工		式	1		17,582,410	1	317,066		
			1		17,899,476				
床版工 (太郎坊地区橋上り線)		式	1		17,582,410	1	317,066		
			1		17,899,476				
型枠	一般型枠	m2	410		3,883,805	0	0	内-29号	
			410		3,883,805				

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その6）外工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	撤去しない埋設型枠	m2	250		1,390,143			内-30号	
			250		1,390,143	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25	t	56.81	150,317	8,539,508			単-64号	
			56.81	150,317	8,539,508	0	0		
コンクリート	27-12-25(20)(普通)	m3	164		3,768,954			内-31号	
			164		3,768,954	0	0		
吊り金具		個	0		0			内-32号	
			146		317,066	146	317,066		
橋梁付属物工		式	1		16,861,328				
			1		30,569,979	1	13,708,651		
排水装置工 (太郎坊地区橋上り線)		式	1		961,514				
			1		2,378,801	1	1,417,287		
鋼製排水溝		m	68		349,657			内-33号	
			0		0	-68	-349,657		
鋼製排水溝		m	0		0			内-34号	
			68		1,766,944	68	1,766,944		
排水管 (上部工)	VP管	m	7		301,977			内-35号	
			7		301,977	0	0		
排水管 (上部工)	VP-40	m	5		74,306			内-36号	
			5		74,306	0	0		
排水管 (下部工)	VP管	m	10		235,574			内-37号	
			10		235,574	0	0		
排水装置工 (太郎坊地区橋下り線)		式	1		922,869				
			1		4,795,674	1	3,872,805		

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その6）外工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼製排水溝		m	81 0		415,420 0	-81	-415,420	内-38号	
鋼製排水溝		m	0 81		0 4,288,225	81	4,288,225	内-39号	
排水管 （上部工）	VP管	m	7 7		232,725 232,725	0	0	内-40号	
排水管 （上部工）	VP-40	m	5 5		73,759 73,759	0	0	内-41号	
排水管 （下部工）	VP管	m	9 9		200,965 200,965	0	0	内-42号	
地覆工 （太郎坊地区橋上り線）		式	1 1		4,804,542 4,804,542	0	0		
場所打地覆		m	144 144		4,352,307 4,352,307	0	0	内-43号	
場所打地覆 （A1・A2橋台）		m	16 16		452,235 452,235	0	0	内-44号	
地覆工 （太郎坊地区橋下り線）		式	1 1		5,843,917 6,122,091	1	278,174		
場所打地覆		m	169 0		5,289,112 0	-169	-5,289,112	内-45号	
場所打地覆		m	0 169		0 5,535,936	169	5,535,936	内-46号	
場所打地覆 （A1・A2橋台）		m	20 0		554,805 0	-20	-554,805	内-47号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その6)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打地覆 (A1・A2橋台)		m	0 20		0 586,155	20	586,155	内-48号	
防護柵基礎工		式	0 1		0 4,190,098	1	4,190,098		
防護柵基礎 (2号補強土壁)		m	0 16		0 1,658,627	16	1,658,627	内-49号	
防護柵基礎 (5号補強土壁)		m	0 26		0 2,531,471	26	2,531,471	内-50号	
橋梁用防護柵工 (太郎坊地区橋上り線)		式	1 1		1,388,834 1,388,834	0	0		
落下物等防止柵	柵高 1.1m アンカボルト設置有	m	68 68		1,388,834 1,388,834	0	0	内-51号	
橋梁用防護柵工 (太郎坊地区橋下り線)		式	1 1		2,939,652 2,939,652	0	0		
落下物等防止柵	柵高 1.1m アンカボルト設置有	m	77 77		1,571,386 1,571,386	0	0	内-52号	
落下物防止網		m2	38 38	36,007 36,007	1,368,266 1,368,266	0	0	単-65号	
配管・配線工		式	0 1		0 3,950,287	1	3,950,287		
通信管路	VE管 径54mm	m	0 365	0 2,321	0 847,165	365	847,165	単-66号	
通信管路	G管 径54mm	m	0 184	0 4,599	0 846,216	184	846,216	単-67号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その6）外工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
通信管路	鋼管 S50	m	0	0	0	7	106,820	単-68号	
			7	15,260	106,820				
通信管路	ステンレス管 S50	m	0	0	0	8	340,560	単-69号	
			8	42,570	340,560				
配管配線附属品		式	0		0	1	587,633	内-53号	
			1		587,633				
特殊支持点		箇所	0		0	5	135,012	内-54号	
			5		135,012				
耐震継手		箇所	0		0	2	284,621	内-55号	
			2		284,621				
プルボックス設置	500×500×180	個	0	0	0	4	626,400	単-70号	
			4	156,600	626,400				
プルボックス設置	300×300×200	個	0	0	0	2	175,860	単-71号	
			2	87,930	175,860				
鋼橋足場等設置工		式	1		6,103,318	1	-523,098		
			1		5,580,220				
橋梁足場工 (太郎坊地区橋上り線)		式	1		1,822,935	1	-380,291		
			1		1,442,644				
床版足場 (夜間)	プレートカーター・ボックスカーター	m2	780		1,822,935	-780	-1,822,935	内-56号	
			0		0				
床版足場 (夜間)	プレートカーター・ボックスカーター	m2	0		0	490	1,442,644	内-57号	
			490		1,442,644				
橋梁足場工 (太郎坊地区橋下り線)		式	1		1,685,748	1	-191,339		
			1		1,494,409				

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その6）外工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床版足場 （夜間）	プレートカーター・ボックスカーター	m2	770 0		1,685,748 0	-770	-1,685,748	内-58号	
床版足場 （夜間）	プレートカーター・ボックスカーター	m2	0 500		0 1,494,409	500	1,494,409	内-59号	
橋梁防護工 （太郎坊地区橋上り線）		式	1 1		1,262,107 1,094,890	1	-167,217		
板張防護 （夜間）		m2	1,140 0		1,262,107 0	-1,140	-1,262,107	内-60号	
板張防護 （夜間）		m2	0 790		0 1,094,890	790	1,094,890	内-61号	
橋梁防護工 （太郎坊地区橋下り線）		式	1 1		1,332,528 1,183,590	1	-148,938		
板張防護 （夜間）		m2	1,190 0		1,332,528 0	-1,190	-1,332,528	内-62号	
板張防護 （夜間）		m2	0 850		0 1,183,590	850	1,183,590	内-63号	
橋梁足場工 （太郎坊橋A1・A2橋台）		式	0 1		0 364,687	1	364,687		
ブラケット足場		m	0 24		0 364,687	24	364,687	内-64号	
応急処理工		式	1 1		191,777 226,783	1	35,006		
応急処理作業工		式	1 1		191,777 226,783	1	35,006		

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その6）外工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業		式	1 0		191,777 0	-1	-191,777	内-65号	
応急作業		式	0 1		0 226,783	1	226,783	内-66号	
構造物撤去工		式	1 1		792,461 1,426,656	1	634,195		
作業土工		式	1 1		511,765 184,717	1	-327,048		
床掘り	土砂	m3	440 0		99,338 0	-440	-99,338	内-67号	
床掘り	土砂	m3	0 130		0 29,890	130	29,890	内-68号	
埋戻し		m3	500 0		412,427 0	-500	-412,427	内-69号	
埋戻し		m3	0 100		0 81,323	100	81,323	内-70号	
埋戻し		m3	0 50		0 73,504	50	73,504	内-71号	
構造物取壊し工		式	1 1		124,050 667,248	1	543,198		
舗装版切断 舗装版厚4cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 12		0 6,140	12	6,140	内-72号	
舗装版切断 舗装版厚5cm	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 23		0 11,769	23	11,769	内-73号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良(その6)外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断 舗装版厚25cm	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	0 90		0 112,464	90	112,464	内-74号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	0 240	0 500.3	0 120,072	240	120,072	単-72号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	0 12	0 500.3	0 6,003	12	6,003	単-73号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 25 c m	m2	0 270	0 702.4	0 189,648	270	189,648	単-74号	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	10 10	12,405 12,405	124,050 124,050	0	0	単-75号	
標識柱・基礎撤去(路側式)		基	0 2	0 19,380	0 38,760	2	38,760	単-76号	
転落防止柵撤去・再設置	Gp-Cp-2B	m	0 31	0 1,882	0 58,342	31	58,342	単-77号	
埋設管路撤去工		式	1 1		156,646 17,587	1	-139,059		
埋設管路撤去		m	82 0		156,646 0	-82	-156,646	内-75号	
埋設管路撤去		m	0 10		0 17,587	10	17,587	内-76号	
運搬処理工		式	0 1		0 557,104	1	557,104		
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 78	0 1,223	0 95,394	78	95,394	単-78号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その6）外工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	廃プラ	t	0 2	0 36,360	0 72,720	2	72,720	単-79号	
殻処分 (歩道)	アスファルト殻	m3	0 10	0 2,540	0 25,400	10	25,400	単-80号	
殻処分 (車道)	アスファルト殻	m3	0 68	0 2,712	0 184,416	68	184,416	単-81号	
殻処分	廃プラ	t	0 2	0 54,530	0 109,060	2	109,060	単-82号	
現場発生品運搬	側溝、擁壁	回	0 5		0 70,114	5	70,114	内-77号	
仮設工		式	1 1		22,338 3,668,560	1	3,646,222		
作業ヤード整備工		式	0 1		0 1,328,832	1	1,328,832		
ヤード造成 (改良部)		m3	0 710		0 1,328,832	710	1,328,832	内-78号	
交通管理工		式	1 1		22,338 2,339,728	1	2,317,390		
交通誘導警備員		人日	2 0		22,338 0	-2	-22,338	内-79号	
交通誘導警備員		人日	0 208		0 2,339,728	208	2,339,728	内-80号	
直接工事費		式	1 1		112,602,480 135,203,385	1	22,600,905		

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その6）外工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		21,644,521				
		式	1		26,801,710	1	5,157,189		
共通仮設費		式	1		8,923,889				
		式	1		12,089,422	1	3,165,533		
運搬費		式	1		7,464,976				
		式	1		7,464,976	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	1		7,464,976			内-81号	
		回	1		7,464,976	0	0		
技術管理費		式	1		266,553				
		式	1		2,658,764	1	2,392,211		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-82号	
		式	1		46,411	1	46,411		
システム初期費(ICT)		式	0		0			内-83号	
		式	1		1,150,000	1	1,150,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-84号	
		式	1		1,180,000	1	1,180,000		
ICT活用効果等調査費		式	0		0			内-85号	
		式	1		15,800	1	15,800		
六価カド溶出試験費		式	1		66,343			内-86号	
		式	1		66,343	0	0		
平板載荷試験		式	1		149,953			内-87号	
		式	1		149,953	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1		50,257			内-88号	
		式	1		50,257	0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎10号太郎坊地区改良（その6）外工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 612,000	1	612,000		
快適トイレ		式	0 1		0 612,000	1	612,000	内-89号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		1,192,360 1,353,682	1	161,322		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		12,720,632 14,712,288	1	1,991,656		
純工事費		式	1 1		134,247,001 162,005,095	1	27,758,094		
現場管理費		式	1 1		44,633,544 51,994,551	1	7,361,007		
工事原価		式	1 1		178,880,545 213,999,646	1	35,119,101		
一般管理費等		式	1 1		28,019,455 32,530,354	1	4,510,899		
工事価格		式	1 1		206,900,000 246,530,000	1	39,630,000		
消費税相当額		式	1 1		20,690,000 24,653,000	1	3,963,000		
工事費計		式	1 1		227,590,000 271,183,000	1	43,593,000		

60/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		58	1,685	97,730			CB210410
		m 3	58	1,685	97,730	0	0	
合 計					88,818			
					0		-88,818	

0/40m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	38	1,685	64,030	38	64,030	
合 計					0			
					64,030		64,030	
変更積算金額					0			
					58,191		58,191	円/m3

23/0m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			23	365.4	8,404			CB210080
		m 2	23	365.4	8,404	0	0	
合 計					7,637			
					0		-7,637	

0/20m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	20	365.4	7,308	20	7,308	
合 計					0			
					7,308		7,308	
変更積算金額					0			
					6,641		6,641	円/m ²

0/380m3当たり内訳書

土材料

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土 (シラス)	ほぐし		0	0	0			
		m 3	378	1,760	665,280	378	665,280	
合 計					0			
					665,280		665,280	
変更積算金額					0			
					604,610		604,610	円/m3

0/1回当たり内訳書

第 8号内訳書 現場発生産品運搬
 (支給品)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	3,117	3,117	1	3,117	
合 計					0			
					3,117		3,117	
変更積算金額					0			
					2,832		2,832	円/回

130/0m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		134	247.3	33,138			CB210030
		m 3	134	247.3	33,138	0	0	
合 計					30,116			
					0		-30,116	

0/230m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	234	247. 3	57, 868	234	57, 868	
合 計					0			
					57, 868		57, 868	
変更積算金額					0			
					52, 590		52, 590	円/m3

50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		47	279.6	13,141			CB210030
		m ³	47	279.6	13,141	0	0	
合 計					11,942			
					0		-11,942	

0/20m3当たり内訳書

床掘り

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	22	279.6	6,151	22	6,151	
合 計					0			
					6,151		6,151	
変更積算金額					0			
					5,589		5,589	円/m3

60/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		64	1,685	107,840			CB210410
		m ³	64	1,685	107,840	0	0	
合 計					98,006			
					0		-98,006	

0/50m3当たり内訳書

埋戻し

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	46	1,685	77,510	46	77,510	
合 計					0			
					77,510		77,510	
変更積算金額					0			
					70,441		70,441	円/m3

0/120m3当たり内訳書

埋戻し

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	115	2,542	292,330	115	292,330	
合 計					0			
					292,330		292,330	
変更積算金額					0			
					265,671		265,671	円/m3

0/5m3当たり内訳書

埋戻し

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m ³	5	3,311	16,555	5	16,555	
合 計					0			
					16,555		16,555	
変更積算金額					0			
					15,045		15,045	円/m ³

82/0m3当たり内訳書

エアミルク充填

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【間仕切工φ900】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.64	33,980	21,747			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	5	8,281	41,405	0	0	CB240210
【エア抜き確認管】								
硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VUφ50	m	2.8	240	672			WYB00172
			2.8	240	672	0	0	単一 116号
硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	エルボ φ50	個	4	316	1,264			WYB00173
			4	316	1,264	0	0	単一 117号
硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	キャップ φ50	個	4	176	704			WYB00174
			4	176	704	0	0	単一 118号
【注入管】								
硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VUφ50	m	150	240	36,000			WYB00175
			150	240	36,000	0	0	単一 119号
硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	ソケット φ50	個	38	217	8,246			WYB00176
			38	217	8,246	0	0	単一 120号
【エアミルク充填工】								
エアミルク(材料費)	1.0N/m ²	m ³	82	6,022	493,804			WYB00177
			82	6,022	493,804	0	0	単一 121号

82/0m3当たり内訳書

エアミルク充填

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
施工費	エアミルク充填		207	3,707	767,349			WYB00178
		m ³	207	3,707	767,349	0	0	単一 122号
【機械器具損料】								
機械器具損料	フランクB		1		572,020			WYB00179
		式	1		572,020	0	0	単一 123号
【組立・解体費】								
組立・解体費			2	660,800	1,321,600			WYB00181
		箇所	2	660,800	1,321,600	0	0	単一 124号
【配管設置・撤去費】								
配管設置費			1		82,220			WYB00182
		式	1		82,220	0	0	単一 125号
配管撤去費			1		63,950			WYB00183
		式	1		63,950	0	0	単一 126号
合 計					3,099,938			
					0		-3,099,938	

0/86m3当たり内訳書

エアミルク充填

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【間仕切工φ1100、φ600】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.62	33,980	21,067	0.62	21,067	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	5	8,281	41,405	5	41,405	CB240210
【エア抜き確認管】								
硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VUφ50	m	2.8	240	672	2.8	672	WYB00185 単一 127号
硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	エルボ φ50	個	4	316	1,264	4	1,264	WYB00186 単一 128号
硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	キャップ φ50	個	4	176	704	4	704	WYB00187 単一 129号
【注入管】								
硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VUφ50	m	150	240	36,000	150	36,000	WYB00188 単一 130号
硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	ソケット φ50	個	38	217	8,246	38	8,246	WYB00189 単一 131号
【エアミルク充填工】								
エアミルク(材料費)	1.0N/m ²	m ³	86	6,022	517,892	86	517,892	WYB00190 単一 132号

0/86m3当たり内訳書

エアミルク充填

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
施工費	エアミルク充填		0	0	0			WYB00191
		m 3	86	3,707	318,802	86	318,802	単一 133号
【機械器具損料】								
機械器具損料	ﾌﾟﾗﾝﾄB		0		0			WYB00193
		式	1		572,020	1	572,020	単一 134号
【組立・解体費】								
組立・解体費			0	0	0			WYB00192
		箇所	2	660,800	1,321,600	2	1,321,600	単一 135号
【配管設置・撤去費】								
配管設置費			0		0			WYB00195
		式	1		82,220	1	82,220	単一 136号
配管撤去費			0		0			WYB00196
		式	1		63,950	1	63,950	単一 137号
合 計					0			
					2,985,842		2,985,842	
変更積算金額					0			
					2,713,566		2,713,566	円/m3

630/0m2当たり内訳書

橋面防水

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート系防水	新設 有 14.068m/100m2 有 25.381m/100m2 200m2以上 無 無	m 2	630	2,379	1,498,770			WB812910
			630	2,379	1,498,770	0	0	単一 140号
排水キャップ(橋面排水用)(材料費)[支給品]	φ38.1×80 溶融亜鉛メッキ	個	2	0	0			WYB00013
			2	0	0	0	0	単一 141号
合 計					1,362,099			
					0		-1,362,099	

47/0m2当たり内訳書

橋面防水

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜系防水	新設 無 無 200m2未満 無		47	1,959	92,073			WB812920
		m 2	47	1,959	92,073	0	0	単一 138号
排水キャップ [®] (橋面排水用)(材料費)[支給品]	φ38.1×80 溶融亜鉛メッキ		2	0	0			WYB00013
		個	2	0	0	0	0	単一 141号
合 計					83,676			
					0		-83,676	

0/47m2当たり内訳書

橋面防水

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜系防水	新設 無 無 200m2以上 無 無		0	0	0			WB812920
		m 2	47	1,704	80,088	47	80,088	単一 139号
排水キャップ(橋面排水用)(材料費)[支給品]	φ38.1×80 溶融亜鉛メッキ		0	0	0			WYB00028
		個	2	0	0	2	0	単一 142号
合 計					0			
					80,088		80,088	
変更積算金額					0			
					72,784		72,784	円/m2

410m2当たり内訳書

型枠

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 (鋼橋床版)	補正なし 工場		407	10,500	4,273,500			CB471210
		m 2	407	10,500	4,273,500	0	0	
合 計					3,883,805			
					3,883,805		0	

164m3当たり内訳書

コンクリート

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 27-12-25(20)(普通) 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し		164	24,050	3,944,200			CB240010
		m 3	164	24,050	3,944,200	0	0	
養生(鋼橋床版)			694	292.4	202,925			CB471220
		m 2	694	292.4	202,925	0	0	
合 計					3,768,954			
					3,768,954		0	

0/146個当たり内訳書

吊り金具

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り金具設置			0	0	0			WYB00017
		個	146	530.6	77,467	146	77,467	単一 148号
吊り金具 (材料費)			0	0	0			WYB00039
		個	146	1,859	271,414	146	271,414	単一 149号
合 計					0			
					348,881		348,881	
変更積算金額					0			
					317,066		317,066	円/個

68/0m当たり内訳書

鋼製排水溝

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 有り		68	5,295	360,060			WB820010
		m	68	5,295	360,060	0	0	単一 150号
鋼製排水溝(材料費)[支給品]			1		0			WYB00034
		式	1		0	0	0	単一 151号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.14	176,300	24,682			WB810010
		t	0.14	176,300	24,682	0	0	単一 152号
合 計					349,657			
					0		-349,657	

0/68m当たり内訳書

鋼製排水溝

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 有り		0	0	0			WB820010
		m	68	5,295	360,060	68	360,060	単一 153号
鋼製排水溝(材料費)[支給品]			0		0			WYB00045
		式	1		0	0	0	単一 154号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.14	176,300	24,682	0.14	24,682	単一 155号
遮水性敷設材			0	0	0			WYB00047
		m ³	0.5	3,119,000	1,559,500	0.5	1,559,500	単一 156号
合 計					0			
					1,944,242		1,944,242	
変更積算金額					0			
					1,766,944		1,766,944	円/m

7m当たり内訳書

排水管
第 35号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		7	4,411	30,877			CB473320
		m	7	4,411	30,877	0	0	
【排水管】								
排水管(材料費)	加工管(L1) VP2000 L=3047.5mm(スリーブあり)		1	141,400	141,400			WYB00057
		本	1	141,400	141,400	0	0	単一 157号
排水管(材料費)	伸縮管 VP200用 L=637.5mm(縦引き)		2	80,000	160,000			WYB00065
		個	2	80,000	160,000	0	0	単一 158号
【取付金具】								
上部工排水装置取付金具(材料費)[支給品]	(S1~S3) VP200用 マッキ塗装品		1		0			WYB00067
		式	1		0	0	0	単一 159号
合 計					301,977			
					301,977		0	

5m当たり内訳書

排水管
第 36号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP-40		5	4,688	23,440			WYB00058
		m	5	4,688	23,440	0	0	単一 160号
【排水管】								
排水管(材料費)	直管 VP40 L=320mm(スリーブなし)		2	101	202			WYB00066
		本	2	101	202	0	0	単一 161号
排水管(材料費)	直管 VP40 L=150mm(スリーブあり)		2	2,260	4,520			WYB00059
		本	2	2,260	4,520	0	0	単一 162号
排水管(材料費)	加工管(LL1) VP40 L=781mm(スリーブあり)		1	14,000	14,000			WYB00060
		本	1	14,000	14,000	0	0	単一 163号
排水管(材料費)	加工管(LL2) VP40 L=585mm(スリーブあり)		1	14,000	14,000			WYB00061
		本	1	14,000	14,000	0	0	単一 164号
排水管(材料費)	加工管(LL3) VP40 L=1824mm(スリーブあり)		1	12,800	12,800			WYB00062
		本	1	12,800	12,800	0	0	単一 165号
排水管(材料費)	加工管(LL4) VP40 L=1825mm(スリーブあり)		1	12,800	12,800			WYB00063
		本	1	12,800	12,800	0	0	単一 166号
【取付金具】								
上部工排水装置取付金具(材料費)[支給品]	(SS1~SS3、BB1、BB2) VP40用 メッキ塗装品		1		0			WYB00064
		式	1		0	0	0	単一 167号
合 計					74,306			
					74,306		0	

10m当たり内訳書

排水管
第 37号内訳書 (下部工)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		10	5,482	54,820			CB473320
		m	10	5,482	54,820	0	0	
コンクリートアンカーボルト設置	無し		32	1,441	46,112			CB473310
		本	32	1,441	46,112	0	0	
【排水管】								
排水管(材料費)	直管 VP200 L=3000mm(スリーブあり)		2	32,600	65,200			WYB00087
		本	2	32,600	65,200	0	0	単一 168号
排水管(材料費)	直管 VP200 L=3042mm(スリーブあり)		1	32,600	32,600			WYB00088
		本	1	32,600	32,600	0	0	単一 169号
排水管(材料費)	直管 VP200 L=2115mm(スリーブあり)		1	28,200	28,200			WYB00089
		本	1	28,200	28,200	0	0	単一 170号
排水管(材料費)	直管 VP200 L=1916mm(スリーブあり)		1	23,600	23,600			WYB00090
		本	1	23,600	23,600	0	0	単一 171号
排水管(材料費)	45° エルボ VP200用		2	4,340	8,680			WYB00091
		個	2	4,340	8,680	0	0	単一 172号
【取付金具】								
下部工排水装置取付金具(材料費)[支給品]	VP200用 メッキ塗装品		1		0			WYB00105
		式	1		0	0	0	単一 173号
アンカーボルト(材料費)[支給品]	SS400 M12×100 打込式 メッキ処理		32	0	0			WYB00106
		本	32	0	0	0	0	単一 174号
合 計					235,574			
					235,574		0	

81/0m当たり内訳書

鋼製排水溝

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 有り		81	5,295	428,895			WB820010
		m	81	5,295	428,895	0	0	単一 150号
鋼製排水溝(材料費)[支給品]			1		0			WYB00034
		式	1		0	0	0	単一 151号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.16	176,300	28,208			WB810010
		t	0.16	176,300	28,208	0	0	単一 152号
合 計					415,420			
					0		-415,420	

0/81m当たり内訳書

鋼製排水溝

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 有り		0	0	0			WB820010
		m	81	5,295	428,895	81	428,895	単一 153号
鋼製排水溝(材料費)[支給品]			0		0			WYB00045
		式	1		0	0	0	単一 154号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.16	176,300	28,208	0.16	28,208	単一 155号
遮水性敷設材			0	0	0			WYB00050
		m ³	1.3	3,278,000	4,261,400	1.3	4,261,400	単一 175号
合 計					0			
					4,718,503		4,718,503	
変更積算金額					0			
					4,288,225		4,288,225	円/m

7m当たり内訳書

排水管
第 40号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り		7	4,411	30,877			CB473320
		m	7	4,411	30,877	0	0	
【排水管】								
排水管(材料費)	直管 VP200 L=3039mm(スリーブあり)		1	32,600	32,600			WYB00042
		本	1	32,600	32,600	0	0	単一 176号
排水管(材料費)	直管 VP200 L=3032mm(スリーブあり)		1	32,600	32,600			WYB00046
		本	1	32,600	32,600	0	0	単一 177号
排水管(材料費)	伸縮管 VP200用 L=637.5mm(縦引き)		2	80,000	160,000			WYB00065
		個	2	80,000	160,000	0	0	単一 158号
【取付金具】								
上部工排水装置取付金具(材料費)[支給品]	(S1) VP200用 メッキ塗装品		1		0			WYB00051
		式	1		0	0	0	単一 178号
合 計					232,725			
					232,725		0	

5m当たり内訳書

排水管
第 41号内訳書 (上部工)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP-40		5	4,688	23,440			WYB00058
		m	5	4,688	23,440	0	0	単一 160号
【排水管】								
排水管(材料費)	直管 VP40 L=150mm(スリーブあり)		2	2,260	4,520			WYB00059
		本	2	2,260	4,520	0	0	単一 162号
排水管(材料費)	加工管(LL1) VP40 L=838mm(スリーブあり)		1	14,000	14,000			WYB00095
		本	1	14,000	14,000	0	0	単一 179号
排水管(材料費)	加工管(LL2) VP40 L=831mm(スリーブあり)		1	14,000	14,000			WYB00096
		本	1	14,000	14,000	0	0	単一 180号
排水管(材料費)	加工管(LL3) VP40 L=1744mm(スリーブあり)		1	12,600	12,600			WYB00097
		本	1	12,600	12,600	0	0	単一 181号
排水管(材料費)	加工管(LL4) VP40 L=1795mm(スリーブあり)		1	12,600	12,600			WYB00098
		本	1	12,600	12,600	0	0	単一 182号
【取付金具】								
上部工排水装置取付金具(材料費)[支給品]	(SS1,SS2,BB1) VP40用 ムッキ塗装品		1		0			WYB00099
		式	1		0	0	0	単一 183号
合 計					73,759			
					73,759		0	

9m当たり内訳書

排水管
第 42号内訳書 (下部工)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		9	5,482	49,338			CB473320
		m	9	5,482	49,338	0	0	
コンクリートアンカーボルト設置	無し		32	1,441	46,112			CB473310
		本	32	1,441	46,112	0	0	
【排水管】								
排水管(材料費)	直管 VP200 L=3000mm(スリーブあり)		2	32,600	65,200			WYB00087
		本	2	32,600	65,200	0	0	単一 168号
排水管(材料費)	直管 VP200 L=2080mm(スリーブあり)		1	28,200	28,200			WYB00100
		本	1	28,200	28,200	0	0	単一 184号
排水管(材料費)	直管 VP200 L=1639mm(スリーブあり)		1	23,600	23,600			WYB00101
		本	1	23,600	23,600	0	0	単一 185号
排水管(材料費)	45° エルボ VP200用		2	4,340	8,680			WYB00091
		個	2	4,340	8,680	0	0	単一 172号
【取付金具】								
下部工排水装置取付金具(材料費)[支給品]	VP200用 メッキ塗装品		1		0			WYB00105
		式	1		0	0	0	単一 173号
アンカーボルト(材料費)[支給品]	SS400 M12×100 打込式 メッキ処理		32	0	0			WYB00106
		本	32	0	0	0	0	単一 174号
合 計					200,965			
					200,965		0	

144m当たり内訳書

場所打地覆

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		268	8,281	2,219,308			CB240210
		m 2	268	8,281	2,219,308	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1.97	176,300	347,311			WB810010
		t	1.97	176,300	347,311	0	0	単一 152号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		5.42	174,200	944,164			WB810010
		t	5.42	174,200	944,164	0	0	単一 186号
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		0.07	58,800	4,116			
		t	0.07	58,800	4,116	0	0	
鉄筋(材料費)	SD345 D13 L=1270(ボキ樹脂塗装)		56	1,080	60,480			WYB00006
		本	56	1,080	60,480	0	0	単一 187号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		44	27,450	1,207,800			CB240010
		m 3	44	27,450	1,207,800	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		3	1,944	5,832			CB224710
		m 2	3	1,944	5,832	0	0	
合 計					4,352,307			
					4,352,307		0	

16m当たり内訳書

第 44号内訳書 場所打地覆 (A1・A2橋台)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		33	8,281	273,273			CB240210
		m 2	33	8,281	273,273	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.19	176,300	33,497			WB810010
		t	0.19	176,300	33,497	0	0	単一 152号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.26	174,200	45,292			WB810010
		t	0.26	174,200	45,292	0	0	単一 186号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		5	29,110	145,550			CB240010
		m 3	5	29,110	145,550	0	0	
合 計					452,235			
					452,235		0	

169/0m当たり内訳書

場所打地覆

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		316	8,281	2,616,796			CB240210
		m 2	316	8,281	2,616,796	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		2.25	176,300	396,675			WB810010
		t	2.25	176,300	396,675	0	0	単一 152号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		6.65	174,200	1,158,430			WB810010
		t	6.65	174,200	1,158,430	0	0	単一 186号
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		0.22	58,800	12,936			
		t	0.22	58,800	12,936	0	0	
鉄筋(材料費)	SD345 D13 L=1270(エポキシ樹脂塗装)		176	1,080	190,080			WYB00008
		本	176	1,080	190,080	0	0	単一 188号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		52	27,450	1,427,400			CB240010
		m 3	52	27,450	1,427,400	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		9	1,944	17,496			CB224710
		m 2	9	1,944	17,496	0	0	
合 計					5,289,112			
					0		-5,289,112	

0/169m当たり内訳書

場所打地覆

第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	316	8,281	2,616,796	316	2,616,796	
型枠撤去・再設置			0	0	0			WYB00044
		m 2	59	4,928	290,752	59	290,752	単一 189号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	2.25	176,300	396,675	2.25	396,675	単一 155号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	6.54	174,200	1,139,268	6.54	1,139,268	単一 190号
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		0	0	0			
		t	0.22	58,800	12,936	0.22	12,936	
鉄筋(材料費)	SD345 D13 L=1270(ボキシ樹脂塗装)		0	0	0			WYB00043
		本	176	1,080	190,080	176	190,080	単一 191号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートソフ 車打設 24-12-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		0	0	0			CB240010
		m 3	52	27,450	1,427,400	52	1,427,400	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	9	1,944	17,496	9	17,496	
合 計					0			
					6,091,403		6,091,403	
変更積算金額					0			
					5,535,936		5,535,936	円/m

20/0m当たり内訳書

場所打地覆
第 47号内訳書 (A1・A2橋台)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		41	8,281	339,521			CB240210
		m 2	41	8,281	339,521	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.23	176,300	40,549			WB810010
		t	0.23	176,300	40,549	0	0	単一 152号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.32	174,200	55,744			WB810010
		t	0.32	174,200	55,744	0	0	単一 186号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		6	29,110	174,660			CB240010
		m 3	6	29,110	174,660	0	0	
合 計					554,805			
					0		-554,805	

0/20m当たり内訳書

場所打地覆
第 48号内訳書 (A1・A2橋台)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	41	8,281	339,521	41	339,521	
型枠撤去・再設置			0	0	0			WYB00053
		m 2	7	4,928	34,496	7	34,496	単一 192号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.23	176,300	40,549	0.23	40,549	単一 155号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.32	174,200	55,744	0.32	55,744	単一 190号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	6	29,110	174,660	6	174,660	
合 計					0			
					644,970		644,970	
変更積算金額					0			
					586,155		586,155	円/m

0/16m当たり内訳書

防護柵基礎
第 49号内訳書 (2号補強土壁)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	再生クラッシャーレン RC-40 t=500mm		0	0	0			WYB00184
		m 3	15	7,112	106,680	15	106,680	単一 193号
【均しコンクリート】								
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	2	4,234	8,468	2	8,468	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	3	27,590	82,770	3	82,770	
【本体】								
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	70	8,281	579,670	70	579,670	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		0	0	0			CB240010
		m 3	22	26,990	593,780	22	593,780	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	1.1	176,300	193,930	1.1	193,930	単一 155号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.52	174,200	90,584	0.52	90,584	単一 190号
ゴムプレート設置	t=10mm 硬度60		0	0	0			WYB00198
		m 2	5	553.5	2,767	5	2,767	単一 194号
ゴムプレート(材料費)	t=10mm 硬度60		0	0	0			WYB00199
		m 2	5	30,550	152,750	5	152,750	単一 195号
発泡スチロール設置	EPS(密度20倍) 500×50		0	0	0			WYB00200
		m 3	0.4	5,535	2,214	0.4	2,214	単一 196号

0/16m当たり内訳書

第 49号内訳書 防護柵基礎
 (2号補強土壁)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール (材料費)	EPS(密度20倍) 500×50		0	0	0			WYB00201
		m ³	0.4	28,600	11,440	0.4	11,440	単一 197号
合計					0			
					1,825,053		1,825,053	
変更積算金額					0			
					1,658,627		1,658,627	円/m

0/26m当たり内訳書

防護柵基礎
第 50号内訳書 (5号補強土壁)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	再生クラッシャーレン RC-40 t=500mm		0	0	0			WYB00156
		m 3	24	7,112	170,688	24	170,688	単一 198号
【均しコンクリート】								
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	3	4,234	12,702	3	12,702	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	4	27,590	110,360	4	110,360	
【本体】								
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	115	8,281	952,315	115	952,315	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		0	0	0			CB240010
		m 3	36	26,990	971,640	36	971,640	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	1.14	176,300	200,982	1.14	200,982	単一 155号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0			WB810010
		t	0.54	174,200	94,068	0.54	94,068	単一 190号
ゴムプレート設置	t=10mm 硬度60		0	0	0			WYB00162
		m 2	8	553.5	4,428	8	4,428	単一 199号
ゴムプレート(材料費)	t=10mm 硬度60		0	0	0			WYB00163
		m 2	8	30,550	244,400	8	244,400	単一 200号
発泡スチロール設置	EPS(密度20倍) 500×50		0	0	0			WYB00164
		m 3	0.7	5,535	3,874	0.7	3,874	単一 201号

77m当たり内訳書

落下物等防止柵

第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵	有り		77	3,541	272,657			CB421810
		m	77	3,541	272,657	0	0	
落下物等防止柵 (材料費)			77	17,800	1,370,600			CB421811
		m	77	17,800	1,370,600	0	0	
U型アンカーボルト(材料費)	M12×100×160(ナット・ワッシャー付) ムッキ品		78	1,100	85,800			WYB00012
		組	78	1,100	85,800	0	0	単一 204号
合 計					1,571,386			
					1,571,386		0	

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮継手 (材料費)	EX54-CD-L		0	0	0			WYB00077
		個	8	65,550	524,400	8	524,400	単一 216号
異種管継手 (材料費)	AD50		0	0	0			WYB00126
		個	16	1,020	16,320	16	16,320	単一 217号
ボックスコネクタ (材料費)	PV63		0	0	0			WYB00127
		個	6	4,548	27,288	6	27,288	単一 218号
エコノカップリンク (材料費)	PV63		0	0	0			WYB00133
		個	6	5,518	33,108	6	33,108	単一 219号
可とう管 (材料費)	PV63		0	0	0			WYB00136
		m	4	11,370	45,480	4	45,480	単一 220号
合 計					0			
					646,596		646,596	
変更積算金額					0			
					587,633		587,633	円/式

0/5箇所当たり内訳書

特殊支持点

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊支持点設置			0	0	0			WYB00137
		箇所	5	12,790	63,950	5	63,950	単一 221号
特殊支持点 (材料費)	保護片2個 Uボルト2個 支持金物70mm×300mm×t4.5mm		0	0	0			WYB00138
		組	5	14,380	71,900	5	71,900	単一 222号
アカーボルト (材料費)	M12×140mm (二重落下防止)		0	0	0			WYB00141
		本	10	1,271	12,710	10	12,710	単一 223号
合 計					0			
					148,560		148,560	
変更積算金額					0			
					135,012		135,012	円/箇所

0/2箇所当たり内訳書

耐震継手

第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐震継手設置			0	0	0			WYB00142
		箇所	2	15,990	31,980	2	31,980	単一 224号
耐震継手 (材料費)	φ 50		0	0	0			WYB00143
		個	4	70,300	281,200	4	281,200	単一 225号
合 計					0			
					313,180		313,180	
変更積算金額					0			
					284,621		284,621	円/箇所

780/0m2当たり内訳書

第 56号内訳書 床版足場 (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (パイプ吊足場)	プレートカッター・ホックカッター 賃料・撤去 4.3月		783	1,597	1,250,451			WB470640
		m ²	783	1,597	1,250,451	0	0	単一 230号
中段足場	プレートカッター・ホックカッター 賃料・撤去 4.3月		695	783	544,185			WB470660
		m ²	695	783	544,185	0	0	単一 231号
床版追加足場	4.3月		695	62	43,090			WB470700
		m ²	695	62	43,090	0	0	単一 232号
朝顔	プレートカッター・ホックカッター 賃料・撤去 4.3月 片側朝顔		360	467	168,120			WB470690
		m ²	360	467	168,120	0	0	単一 233号
合 計					1,822,935			
					0		-1,822,935	

0/490m2当たり内訳書

第 57号内訳書 床版足場 (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (パイプ吊足場)	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 6.7月	m ²	487	1,856	903,872	487	903,872	WB470640 単一 234号
中段足場	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 6.7月	m ²	498	967	481,566	498	481,566	WB470660 単一 235号
朝顔	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 6.7月 片側朝顔	m ²	360	561	201,960	360	201,960	WB470690 単一 236号
合 計					1,587,398		1,587,398	
変更積算金額					1,442,644		1,442,644	円/m ²

770/0m2当たり内訳書

第 58号内訳書 床版足場 (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (パイプ吊足場)	プレートカッター・ボックスカッター 賃料・撤去 4.4月		769	1,608	1,236,552			WB470640
		m 2	769	1,608	1,236,552	0	0	単一 237号
中段足場	プレートカッター・ボックスカッター 賃料・撤去 4.4月		468	790	369,720			WB470660
		m 2	468	790	369,720	0	0	単一 238号
床版追加足場	4.4月		769	63	48,447			WB470700
		m 2	769	63	48,447	0	0	単一 239号
朝顔	プレートカッター・ボックスカッター 賃料・撤去 4.4月 片側朝顔		425	471	200,175			WB470690
		m 2	425	471	200,175	0	0	単一 240号
合 計					1,685,748			
					0		-1,685,748	

0/500m2当たり内訳書

第 59号内訳書 床版足場 (夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (パイプ吊足場)	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 6.7月	m ²	497	1,856	922,432	497	922,432	WB470640 単一 234号
中段足場	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 6.7月	m ²	500	967	483,500	500	483,500	WB470660 単一 235号
朝顔	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 6.7月 片側朝顔	m ²	425	561	238,425	425	238,425	WB470690 単一 236号
合 計					1,644,357		1,644,357	
変更積算金額					1,494,409		1,494,409	円/m ²

1,140/0m2当たり内訳書

第 60号内訳書 板張防護
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	賃料・撤去 4.3月 片側朝顔		1,143	1,215	1,388,745			WB470720
		m ²	1,143	1,215	1,388,745	0	0	単一 241号
合 計					1,262,107			
					0		-1,262,107	

0/790m2当たり内訳書

第 61号内訳書
板張防護
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	賃料・撤去 6.7月 片側朝顔		0	0	0			WB470720
		m 2	790	1,525	1,204,750	790	1,204,750	単一 242号
合 計					0			
					1,204,750		1,204,750	
変更積算金額					0			
					1,094,890		1,094,890	円/m2

1,190/0m2当たり内訳書

第 62号内訳書 板張防護
(夜間)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	賃料・撤去 4.4月 片側朝顔		1,194	1,228	1,466,232			WB470720
		m 2	1,194	1,228	1,466,232	0	0	単一 243号
合 計					1,332,528			
					0		-1,332,528	

一式当たり内訳書

応急作業

第 65号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3,425	34,250			WYB00023
		時間	10	3,425	34,250	0	0	単一 245号
特殊作業員			10	3,084	30,840			WYB00026
		時間	10	3,084	30,840	0	0	単一 246号
普通作業員			10	2,283	22,830			WYB00030
		時間	10	2,283	22,830	0	0	単一 247号
バックホ(クロー)運転	排ガス型(第2次)山積0.28m3[標準]		10	6,957	69,570			WYB00031
		時間	10	6,957	69,570	0	0	単一 248号
ダンプトラック運転	2t積級[普通・ディーゼル]		10	5,353	53,530			WYB00032
		時間	10	5,353	53,530	0	0	単一 249号
合 計					191,777			
					0		-191,777	

一式当たり内訳書

応急作業

第 66号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員			0	0	0			WYB00111
		時間	16	3,084	49,344	16	49,344	単一 250号
普通作業員			0	0	0			WYB00112
		時間	24	2,283	54,792	24	54,792	単一 251号
バックホ(クロー)運転	排ガス型(第2次)山積0.28m3[標準]		0	0	0			WYB00113
		時間	8	6,957	55,656	8	55,656	単一 252号
バックホ(クロー)運転	排ガス型(第2次)山積0.45m3[標準]		0	0	0			WYB00115
		時間	8	8,083	64,664	8	64,664	単一 253号
ガス切断			0		0			WYB00085
		式	1		16,000	1	16,000	
酸素	ボンベ		0	0	0			
		m 3	4.5	383	1,723	4.5	1,723	
アセチレン	ボンベ		0	0	0			
		k g	4	1,840	7,360	4	7,360	
合 計					0			
					249,539		249,539	
変更積算金額					0			
					226,783		226,783	円/式

440/0m3当たり内訳書

床掘り

第 67号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		442	247.3	109,306			CB210030
		m 3	442	247.3	109,306	0	0	
合 計					99,338			
					0		-99,338	

500/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 69号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		497	913.1	453,810			CB210410
		m 3	497	913.1	453,810	0	0	
合 計					412,427			
					0		-412,427	

0/50m3当たり内訳書

埋戻し

第 71号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	48	1,685	80,880	48	80,880	
合 計					0			
					80,880		80,880	
変更積算金額					0			
					73,504		73,504	円/m ³

0/23m当たり内訳書

第 73号内訳書 舗装版切断
舗装版厚5cm

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	23	563.1	12,951	23	12,951	
合 計					0			
					12,951		12,951	
変更積算金額					0			
					11,769		11,769	円/m

82/0m当たり内訳書

埋設管路撤去

第 75号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去	FRPM管 φ1100		41	2,380	97,580			WYB00107
		m	41	2,380	97,580	0	0	単一 258号
既設管撤去	FRPM管 φ600		41	1,824	74,784			WYB00109
		m	41	1,824	74,784	0	0	単一 259号
合 計					156,646			
					0		-156,646	

0/10m当たり内訳書

埋設管路撤去

第 76号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去	FRPM管 φ 1100		0	0	0			WYB00117
		m	2	2,380	4,760	2	4,760	単一 260号
既設管撤去	FRPM管 φ 600		0	0	0			WYB00119
		m	8	1,824	14,592	8	14,592	単一 261号
合 計					0			
					19,352		19,352	
変更積算金額					0			
					17,587		17,587	円/m

0/5回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 77号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 14.0km以下 2.6t超2.95t以下		0	0	0			CB010410
		回	5	15,430	77,150	5	77,150	
合 計					0			
					77,150		77,150	
変更積算金額					0			円/回
					70,114		70,114	

0/710m3当たり内訳書

第 78号内訳書 ヤード造成
(改良部)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	682	323.4	220,558	682	220,558	CB210100
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	682	373.4	254,658	682	254,658	CB210110
整地	残土受け入れ地での処理	m 3	682	126.7	86,409	682	86,409	CB210610
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	706	212.3	149,883	706	149,883	CB210510
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	785	209.5	164,457	785	164,457	CB210020
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	785	746.8	586,238	785	586,238	CB210110
合 計					0 1,462,203		1,462,203	
変更積算金額					0 1,328,832		1,328,832	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	スラー攪拌 深層混合処理 (0号補強土壁)	φ 1.8m 添加量290kg/m3 打設長16.7m 杭長16.0m	単位	本	数量	1	単価	425,596
						1		425,596
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラー攪拌 (エポコラムTaf工法)	φ 1.8m 添加量290kg/m3 打設長16.7m 杭長16.0m		1	468,300	468,300	WYB00027	
			本	1	468,300	468,300	単- 83号	
	計					468,300		
						468,300		
	単価					468,300	円/本	
						468,300		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	スラー攪拌 深層混合処理 (0号補強土壁)	φ 1.8m 添加量平均241.5kg/m3打設長17.2m杭長16.5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		427,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラー攪拌 (エポコラムTaf工法)	φ 1.8m 添加量平均241.5kg/m3 打設長17.2m杭長16.5m		0	0	0	WYB00158	
			本	1	470,000	470,000	単- 84号	
	計					0		
						470,000		
	単価					0		
						470,000	円/本	
	変更積算単価							
						427,200	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁		0	0	0		CB222220	
			m	1	97.49	97.49			
	補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			0	0	0		CB222221	
			m	1	0	0			
	計					0			
						97.49			
	単価					0			
						97.49		円/m	
	変更積算単価					88.6		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		931.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		0	0	0	CB222230	
			m 3	1	1,025	1,025		
計						0		
						1,025		
単価						0		
						1,025	円/m3	
変更積算単価						931.6	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	プレキャストU型側溝	PU1-300-300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	8,955	8,955	単一 85号	
計						0		
						8,955		
単価						0		
						8,955	円/m	
変更積算単価						8,139	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) II種	PU3-300-300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	13,800	13,800	単- 86号	
計						0		
						13,800		
単価						0		
						13,800	円/m	
変更積算単価						12,550	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) III種	PU3-300-300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		21,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	0	0	0	WB821410	
				1	23,580	23,580	単- 87号	
計						0		
						23,580		
単価						0		
						23,580	円/m	
変更積算単価						21,430	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	自由勾配側溝 2-2号	B400-H500	単位	m	数量	10	10	単価	26,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	400×500～900 1000を超え2000kg/個以下		10	24,460	244,600			26,164
			m	10	24,460	244,600		単一	88号
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		6.6	1,293	8,533.8			
			m ²	6.6	1,293	8,533.8			
	【基礎コンクリート】								
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.46	28,130	12,939.8			
			m ³	0.46	28,130	12,939.8			
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		1.4	4,234	5,927.6			
			m ²	1.4	4,234	5,927.6			
	【底版コンクリート】								
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.48	32,920	15,801.6			
			m ³	0.48	32,920	15,801.6			
	計					287,802.8			
	単価					28,790			
						28,790		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	自由勾配側溝 2-2号	B400-H600	単位	m	数量	10	27,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	400×500～900 1000を超え2000kg/個以下		10	26,380	263,800	WYB00069
			m	10	26,380	263,800	単一 89号
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		6.6	1,293	8,533.8	CB221110
			m ²	6.6	1,293	8,533.8	
【基礎コンクリート】							
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.46	28,130	12,939.8	CB240010
			m ³	0.46	28,130	12,939.8	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		1.4	4,234	5,927.6	CB240210
			m ²	1.4	4,234	5,927.6	
【底版コンクリート】							
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.43	32,920	14,155.6	CB240010
			m ³	0.43	32,920	14,155.6	
	計					305,356.8	
	単価					30,540	
						30,540	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	自由勾配側溝 2-2号	B400-H600	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.434m3/10m 有り 再生クラッシュヤーン 40~0	m	0	0	0	WB821420	
	計			1	22,570	22,570	単一 90号	
	単価					0		
	変更積算単価					22,570	円/m	
						20,520	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	自由勾配側溝 2-2号	B400-H700	単位	m	数量	10	単価	29,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	400×500~900 1000を超え2000kg/個以下		10	28,380	283,800		WYB00070
			m	10	28,380	283,800		単- 91号
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		6.6	1,293	8,533.8		CB221110
			m ²	6.6	1,293	8,533.8		
	【基礎コンクリート】							
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.46	28,130	12,939.8		CB240010
			m ³	0.46	28,130	12,939.8		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		1.4	4,234	5,927.6		CB240210
			m ²	1.4	4,234	5,927.6		
	【底版コンクリート】							
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.42	32,920	13,826.4		CB240010
			m ³	0.42	32,920	13,826.4		
	計					325,027.6		
						325,027.6		
	単価					32,510		
						32,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	自由勾配側溝 2-2号	B400-H700	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.448m ³ /10m 有り 再生クラッシュヤーン 40~0	m	0	0	0	WB821420	
	計			1	25,850	25,850	単- 92号	
	単価					0		
	変更積算単価					25,850	円/m	
						23,500	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	自由勾配側溝 2-2号	B400-H800	単位	m	数量	10	10	単価	31,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	400×500～900 1000を超え2000kg/個以下		10	30,220	302,200			
			m	10	30,220	302,200			WYB00071
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		6.6	1,293	8,533.8			
			m ²	6.6	1,293	8,533.8			単一 93号
	【基礎コンクリート】								
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.46	28,130	12,939.8			
			m ³	0.46	28,130	12,939.8			CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		1.4	4,234	5,927.6			
			m ²	1.4	4,234	5,927.6			CB240210
	【底版コンクリート】								
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.43	32,920	14,155.6			
			m ³	0.43	32,920	14,155.6			CB240010
	計					343,756.8			
	単価					34,380			
						34,380			円/m

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	自由勾配側溝 2-2号	B400-H800	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.448m ³ /10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0	m	0	0	0	WB821420	
	計			1	27,600	27,600	単- 94号	
	単価					0		
	変更積算単価					27,600	円/m	
						25,090	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	自由勾配側溝 2-2号	B400-H900	単位	m	数量	10	10	単価	33,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	400×500~900 1000を超え2000kg/個以下		10	32,300	323,000			33,344
			m	10	32,300	323,000			WYB00072
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		6.6	1,293	8,533.8			CB221110
			m ²	6.6	1,293	8,533.8			単- 95号
	【基礎コンクリート】								
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.46	28,130	12,939.8			CB240010
			m ³	0.46	28,130	12,939.8			
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		1.4	4,234	5,927.6			CB240210
			m ²	1.4	4,234	5,927.6			
	【底版コンクリート】								
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.5	32,920	16,460			CB240010
			m ³	0.5	32,920	16,460			
	計					366,861.2			
	単価					36,690			
						36,690		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	自由勾配側溝 2-2号	B400-H900	単位	m	数量	0	単価	0
						1		25,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.448m3/10m 有り 再生クラッシュヤーン 40~0	m	0	0	0	WB821420	
計				1	28,550	28,550	単- 96号	
単価						0		
変更積算単価						28,550	円/m	
						25,950	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	自由勾配側溝 2-2号	B400-H1000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.462m3/10m	m	0	0	0	WB821420	
計				1	35,230	35,230	単- 97号	
単価						0		
変更積算単価						35,230	円/m	
						32,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	側溝蓋	落蓋側溝用 Co蓋 II種	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755	0	WB821430 単一 98号
【以下、材料費のみ】								
	側溝蓋 (材料費)	Co蓋 落蓋側溝300 II種	枚	1	2,800	2,800	0	WYB00020 単一 99号
	計					0		
	単価					3,555	0	円/枚
	変更積算単価					3,230		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	側溝蓋	落蓋側溝用 集水蓋 II種	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	302	302	0	WB821430 単一 100号
【以下、材料費のみ】								
	側溝蓋 (材料費)	集水蓋 落蓋側溝300 II種	枚	1	6,900	6,900	0	WYB00037 単一 101号
	計						0	
	単価						7,202	円/枚
	変更積算単価						6,543	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	側溝蓋	落蓋側溝用 Co蓋 III種	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0		WB821430
			枚	1	755	755		単一 98号
【以下、材料費のみ】								
	側溝蓋 (材料費)	Co蓋 落蓋側溝300 III種		0	0	0		WYB00018
			枚	1	3,800	3,800		単一 102号
	計					0		
	単価					4,555		
	変更積算単価					4,555		円/枚
						4,138		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	側溝蓋	落蓋側溝用 集水蓋 III種	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	302	302	0	WB821430 単一 100号
【以下、材料費のみ】								
	側溝蓋 (材料費)	集水蓋 落蓋側溝 300 III種	枚	1	13,000	13,000	0	WYB00022 単一 103号
	計						0	
	単価						13,302	
	変更積算単価						13,310	円/枚
							12,090	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	側溝蓋	自由勾配側溝用 Co蓋	単位	枚	数量	1	単価	2,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	302	302	WB821430	
				1	302	302	単一 104号	
【以下、材料費のみ】								
	側溝蓋 (材料費)	Co蓋 300×498 (6%勾配付)	枚	1	2,100	2,100	WYB00003	
				1	2,100	2,100	単一 105号	
	計					2,402		
						2,402		
	単価					2,402	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	側溝蓋	自由勾配側溝用 Co蓋	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	755	755	単一 98号	4,320
【以下、材料費のみ】								
	側溝蓋 (材料費)	Co蓋 自由勾配側溝400用 L=500 T=25		0	0	0	WYB00019	
			枚	1	4,000	4,000	単一 106号	
	計					0		
	単価					4,755		
	変更積算単価					4,755	円/枚	
						4,320	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	側溝蓋	自由勾配側溝用 集水蓋	単位	枚	数量	1	単価	6,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	302	302		WB821430
				1	302	302		単- 104号
【以下、材料費のみ】								
	側溝蓋 (材料費)	集水蓋 300×498 (6%勾配付)	枚	1	7,400	7,400		WYB00015
				1	7,400	7,400		単- 107号
	計					7,702		
	単価					7,702		
						7,702		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	側溝蓋	自由勾配側溝用 集水蓋	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	302	302	0	WB821430 単- 100号
【以下、材料費のみ】								
	側溝蓋 (材料費)	集水蓋 自由勾配側溝400用 L=500 T=25	枚	1	9,400	9,400	0	WYB00038 単- 108号
	計						0	
	単価						9,702	円/枚
	変更積算単価						8,817	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	横断暗渠	D400	単位	m	数量	1	単価	25,310
						1		25,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		D400 T-25		1	27,850	27,850	WYB00052	
			m	1	27,850	27,850	単- 109号	
計						27,850		
単価						27,850		
						27,850	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	暗渠排水管	据付 直管 50~150mm	単位	m	数量	1	単価	1,316
						1		1,316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用		1	1,449	1,449	CB222770	
			m	1	1,449	1,449		
計						1,449		
単価						1,449		
						1,449	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	鉄筋コンクリート台付管	φ500×2000	単位	m	数量	1	単価	29,681
						1		29,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 500mm 2m/個 全ての費用		1	32,660	32,660	CB222850	
			m	1	32,660	32,660		
計						32,660		
単価						32,660		
						32,660	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	プレキャスト集水桝	路面集水桝Ⅱ型	単位	箇所	数量	1	単価	30,190
						1		30,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		1	3,911	3,911	CB222800	
			基	1	3,911	3,911		
プレキャスト集水桝 (材料費)				1	29,300	29,300	CB222810	
			基	1	29,300	29,300		
計						33,211		
単価						33,220		
						33,220	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	プレキャスト集水桝	路面集水桝Ⅱ型	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		0	0	0		CB222800
			基	1	5,454	5,454		
	プレキャスト集水桝 (材料費)			0	0	0		CB222810
			基	1	62,500	62,500		
	計					0		
						67,954		
	単価					0		
						67,960		円/箇所
	変更積算単価							
						61,780		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	プレキャスト集水桝	800×800×2200	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用	基	0	0	0		CB222800
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	14,260	14,260		
	プレキャスト底版 (材料費)		基	0	0	0		CB222810
	プレキャスト底版 (材料費)		基	1	359,900	359,900		
	プレキャスト底版 (材料費)		基	0	0	0		WYB00002
	プレキャスト底版 (材料費)		基	1	29,300	29,300		単- 110号
	ヒューム管 (B形管)	据付 200mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	0	0	0		CB222860
	ヒューム管 (B形管)		m	1.1	8,370	9,207		
	ヒューム管 (B形管)	据付 450mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	0	0	0		CB222860
	ヒューム管 (B形管)		m	1.1	16,920	18,612		
	【巻立】							
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート		m 3	0.2	32,810	6,562		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	型枠		m 2	2.3	7,446	17,125.8		
	【インパト】							
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	コンクリート		m 3	0.07	28,130	1,969.1		
	計					0		
	計					456,935.9		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	現場打ち集水桝 (500×500×600)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,000	43,000		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	302	302		単一 100号
【以下、材料費のみ】								
	グレーチング 蓋	500×500用 T-2 ホルト固定 細目	枚	1	33,200	33,200		
	計					0		
	単価					76,502		
	変更積算単価					0	76,510	円/箇所
						69,570		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	現場打ち集水樹 (600×600×700)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	95,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,790	46,790	CB222950	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755	WB821430	
【以下、材料費のみ】								
	グレーチング 蓋	600×600用 T-25 ホルル固定 細目	枚	1	57,000	57,000		
	計					104,545		
	単価					104,600		
						104,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	現場打ち集水桝 (600×600×1200)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	137,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	92,170	92,170	CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755	WB821430
	【以下、材料費のみ】						単- 111号
	グレーチング 蓋	600×600用 T-25 ホルル固定 細目	枚	1	57,000	57,000	
	足掛金物	D13 W=200	個	2	650	1,300	WYB00021
	計					151,225	
	単価					151,300	
						151,300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	現場打ち集水桝 (600×600×1200)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755		WB821430 単一 98号
【以下、材料費のみ】								
	グレーチング 蓋	600×600用 T-25 ホルル固定 細目	枚	1	57,000	57,000		
	足掛金物	D19 W=300	個	2	2,170	4,340		WYB00025 単一 113号
	計					0		
	単価					154,265		
	変更積算単価					154,300		円/箇所
						140,300		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	現場打ち集水桝 (600×600×1300)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	131,232
						1	131,232
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設		1	102,000	102,000	CB222950	
		箇所	1	102,000	102,000		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	755	755	WB821430	
		枚	1	755	755	単- 111号	
【以下、材料費のみ】							
グレーチング 蓋	600×600用 T-25 ホルル固定		1	39,600	39,600		
		枚	1	39,600	39,600		
足掛金物	D13 W=200		3	650	1,950	WYB00004	
		個	3	650	1,950	単- 114号	
計					144,305		
					144,305		
単価					144,400		
					144,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場打ち集水桝 (600×600×1300)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755		WB821430 単一 98号
【以下、材料費のみ】								
	グレーチング 蓋	600×600用 T-25 ホルル固定	枚	1	39,600	39,600		
	足掛金物	D19 W=300	個	3	2,170	6,510		WYB00128 単一 115号
	計					0		
	単価					148,865		
	変更積算単価					148,900		円/箇所
						135,400		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場打ち集水桝 (600×600×1400)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	154,952
						1		154,952
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設		1	112,100	112,100	CB222950		
		箇所	1	112,100	112,100			
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	755	755	WB821430		
		枚	1	755	755	単- 111号		
【以下、材料費のみ】								
グレーチング 蓋	600×600用 T-2 ホルト固定 細目		1	55,600	55,600			
		枚	1	55,600	55,600			
足掛金物	D13 W=200		3	650	1,950	WYB00010		
		個	3	650	1,950	単- 114号		
計					170,405			
					170,405			
単価					170,500			
					170,500	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	現場打ち集水桝 (600×600×1400)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	112,100	112,100		CB222950	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755		WB821430 単一 98号	
【以下、材料費のみ】									
	グレーチング 蓋	600×600用 T-2 ホルト固定 細目	枚	1	55,600	55,600			
	足掛金物	D19 W=300	個	3	2,170	6,510		WYB00134 単一 115号	
	計					0			
	単価					174,965			
	変更積算単価					175,000		円/箇所	
						159,100		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	現場打ち集水桝 (600×600×1500)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	140,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	112,100	112,100	CB222950	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755	WB821430	
【以下、材料費のみ】							単一 111号	
	グレーチング 蓋	600×600用 T-25 ホール固定	枚	1	39,600	39,600		
	足掛金物	D13 W=200	個	3	650	1,950	WYB00033	
	計					154,405		
	単価					154,500		
						154,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	現場打ち集水桝 (600×600×1500)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	755	755		WB821430 単一 98号
【以下、材料費のみ】								
	グレーチング 蓋	600×600用 T-25 ホルル固定	枚	1	39,600	39,600		
	足掛金物	D19 W=300	個	3	2,170	6,510		WYB00135 単一 115号
	計					0		
	単価					158,965		
	変更積算単価					0	159,000	円/箇所
						144,600		円/箇所

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	1,780
						1		1,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水		新設 無 無 200m2未満 無			1	1,959	1,959	WB812920
			m 2	1	1,959		1,959	単一 138号
計							1,959	
単価							1,959	円/m2
							1,959	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,549
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水		新設 無 無 200m2以上 無 無			0	0	0	WB812920
			m 2	1	1,704		1,704	単一 139号
計							0	
単価							1,704	円/m2
変更積算単価							1,549	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	842.8
						1		842.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	927.4	927.4	CB410031	
			m 2	1	927.4	927.4		
計						927.4		
単価						927.4	円/m2	
						927.4		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,532
						1		1,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,686	1,686	CB410261	
			m 2	1	1,686	1,686		
計						1,686		
単価						1,686	円/m2	
						1,686		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	下層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 粒調砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1,284	1,284		
	計					0		
						1,284		
	単価					0		
						1,284	円/m2	
変更積算単価						1,167	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理材 (30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	4,344	4,344		
	計					0		
						4,344		
	単価					0		
						4,344	円/m2	
変更積算単価						3,948	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		2,489	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410240		
		50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,739	2,739			
計						0			
						2,739			
単価						0			
						2,739	円/m2		
変更積算単価									
						2,489	円/m2		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		2,407	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410250		
		50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,648	2,648			
計						0			
						2,648			
単価						0			
						2,648	円/m2		
変更積算単価									
						2,407	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260	
計						0		
単価						2,686	円/m2	
変更積算単価						2,441	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	0	0	0	CB410030	
計						0		
単価						1,592	円/m2	
変更積算単価						1,447	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		882.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	971.4	971.4		
計						0		
						971.4		
単価						0		
						971.4	円/m2	
変更積算単価						882.8	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	1,987	1,987		
計						0		
						1,987		
単価						0		
						1,987	円/m2	
変更積算単価						1,806	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)密粒キヤップASホリマー改質I型(13)舗装厚40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,505	
						1		1,505	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm		1	1,657	1,657	CB410240		
		各種(2.30以上2.40t/m3未満)無し 全ての費用	m2	1	1,657	1,657			
	計					1,657			
	単価					1,657	円/m2		
						1,657			

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	基層	舗装厚40mm	単位	m2	数量	1	単価	10,696	
						1		10,696	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	グーラスファルト舗装工	40mm 標準 無 無		1	11,770	11,770	WB410720		
			m2	1	11,770	11,770	単-143号		
	計					11,770			
	単価					11,770	円/m2		
						11,770			

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	接着剤塗布工		単位	m2	数量	1	単価	472.8
						1		472.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤塗布工					1	520.3	520.3	WB410740
				m 2	1	520.3	520.3	単- 144号
計							520.3	
単価							520.3	
							520.3	円/m2

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	素地調整工(4種)		単位	m2	数量	1	単価	193.3
						1		193.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整工(4種)					1	212.8	212.8	WB410730
				m 2	1	212.8	212.8	単- 145号
計							212.8	
単価							212.8	
							212.8	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	歩車道境界ブロック	フラット	単位	m	数量	1	単価	8,206
						1		8,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クッション RC-40 無し		1	9,030	9,030	CB422510	
			m	1	9,030	9,030		
計						9,030		
単価						9,030	円/m	
						9,030		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	歩車道境界ブロック	切下げ用	単位	m	数量	1	単価	7,968
						1		7,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		2000mmを超え、150kg以上550kg未満(基礎碎石あり)		1	8,768	8,768	WYB00073	
			m	1	8,768	8,768	単-146号	
計						8,768		
単価						8,768	円/m	
						8,768		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	歩車道境界ブロック	平面用	単位	m	数量	1	単価	6,441
						1		6,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7,088	7,088	CB422510	
			m	1	7,088	7,088		
計						7,088		
単価						7,088	円/m	
						7,088	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	歩車道境界ブロック	マウントアップ用	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	10,430	10,430		
計						0		
単価						10,430	円/m	
変更積算単価						10,430	円/m	
						9,478	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	歩車道境界ブロック	端部用	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	10,410	10,410		
計						0		
						10,410		
単価						0		
						10,410	円/m	
変更積算単価								
						9,460	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	150,317
						1		150,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版		1	165,400	165,400	WB810010	
			t	1	165,400	165,400	単- 147号	
計						165,400		
						165,400		
単価						165,400		
						165,400	円/t	
変更積算単価								

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-65号	落下物防止網	単位	m2		1	36,007
					1	36,007
落下物防止網設置			1	913.5	913.5	WYB00009
		m 2	1	913.5	913.5	単- 205号
落下物防止網(材料費)			1	38,700	38,700	WYB00014
		m 2	1	38,700	38,700	単- 206号
計					39,613.5	
					39,613.5	
単価					39,620	
					39,620	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	通信管路	VE管 径54mm	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	硬質ビニル管敷設 (露出)	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		0	0	0		WE112010	
			m	1	2,114	2,114		単- 207号	
	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径 54 0%		0	0	0		WE505400	
			m	1	388	388		単- 208号	
	I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)	I V 2.0mm		0	0	0		WE500100	
			m	1	51	51		単- 209号	
	計					0			
						2,553			
	単価					0			
						2,553		円/m	
	変更積算単価					2,321		円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	通信管路	G管 径54mm	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 かつ 留め 2m未満 補正あり	m	0	0	0			WE111100
			m	1	3,914	3,914			単一 210号
厚鋼電線管 (G)		呼び径 54.0%	m	0	0	0			WE505200
			m	1	1,095	1,095			単一 211号
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 2.0mm	m	0	0	0			WE500100
			m	1	51	51			単一 209号
計						0			
						5,060			
単価						0			
						5,060			円/m
変更積算単価									
						4,599			円/m

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	通信管路	鋼管 S50	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり			0	0	0	WE111100	
			m		1	3,523	3,523	単一 212号	
鋼製短管 (材料費)		両衽加工 EX-54-ZP L=910			0	0	0	WYB00024	
			本		1	13,210	13,210	単一 213号	
IV電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 2.0mm			0	0	0	WE500100	
			m		1	51	51	単一 209号	
計							0		
							16,784		
単価							0		
							16,790	円/m	
変更積算単価									
							15,260	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	通信管路	ステンレス管 S50	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電線管敷設	S50 L=1000		0	0	0	WYB00040	
			m	1	1,300	1,300	単一 214号	
	ステンレス短管 (材料費)	片裨 ^ろ 加工 EX-54-SP L=1000		0	0	0	WYB00154	
			本	1	45,480	45,480	単一 215号	
	I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)	I V 2.0mm		0	0	0	WE500100	
			m	1	51	51	単一 209号	
	計					0		
						46,831		
	単価					0		
						46,840	円/m	
	変更積算単価							
						42,570	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	プルボックス設置	500×500×180	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置	各種 新設 50cm 50cm 18cm	個	0	0	0	WE122300		
		個	1	13,200	13,200	単一 226号		
プルボックス (材料費)	500×500×180 WP-SUS t=3mm	個	0	0	0	WYB00144		
		個	1	159,100	159,100	単一 227号		
計					0			
					172,300			
単価					0			
					172,300	円/個		
変更積算単価								
					156,600	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	プルボックス設置	300×300×200	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置	300×300×200mm 新設		0	0	0	WE122300		
		個	1	8,946	8,946	単一 228号		
プルボックス (材料費)	300×300×200 WP-SUS t=3mm		0	0	0	WYB00146		
		個	1	87,800	87,800	単一 229号		
計					0			
					96,746			
単価					0			
					96,750	円/個		
変更積算単価								
					87,930	円/個		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		500.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	550.4	550.4		
計						0		
単価						550.4	円/m2	
変更積算単価						500.3	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		500.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	550.4	550.4		
計						0		
単価						550.4	円/m2	
変更積算単価						500.3	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		702.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	772.8	772.8		
計						0		
						772.8		
単価						0		
						772.8	円/m2	
変更積算単価						702.4	円/m2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	12,405
						1		12,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下		1	13,650	13,650	WB824020	
			m 3	1	13,650	13,650	単- 254号	
計						13,650		
						13,650		
単価						13,650		
						13,650	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単位	基	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無		0	0	0	WB812190	
		基	1	21,320	21,320	単- 255号	19,380
計					0		
					21,320		
単価					0		
					21,320	円/基	
変更積算単価							
					19,380	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	転落防止柵撤去・再設置	Gp-Cp-2B	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	0	0	0	0	WB810770	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	0	0	0	0	WB810760	
			m	1	1,461	1,461	1,461	単- 257号	
	計						0		
	単価						2,070		
	変更積算単価						0		
							2,070	円/m	
							1,882	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	0	CB227010
				1	1,345	1,345	1,345	
	計					0	0	
						1,345	1,345	
	単価					0	0	
						1,345	1,345	円/m3
	変更積算単価					0	0	
						1,223	1,223	円/m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	殻運搬	廃プラ	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		廃プラ	t	0	0	0	0	WYB00086
				1	40,000	40,000	40,000	
	計					0	0	
						40,000	40,000	
	単価					0	0	
						40,000	40,000	円/t
	変更積算単価					0	0	
						36,360	36,360	円/t

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	殻処分 (歩道)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	2,794	2,794	単- 262号	
計						0		
						2,794		
単価						0		
						2,794	円/m3	
変更積算単価								
						2,540	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	殻処分 (車道)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	2,984	2,984	単- 263号	
計						0		
						2,984		
単価						0		
						2,984	円/m3	
変更積算単価								
						2,712	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	穀処分	廃プラ	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
エコロ			t	1	60,000	60,000	単- 264号	
計						0		
単価						60,000	円/t	
変更積算単価						54,530	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	スラリ-攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量290kg/m3 打設長16.7m 杭長16.0m	単位	本	数量	1	1	468,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.329	27,405	9,016		
			人	0.329	27,405	9,016		
	特殊作業員			0.658	24,675	16,236		
			人	0.658	24,675	16,236		
	普通作業員			0.329	18,270	6,010		
			人	0.329	18,270	6,010		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		12.989	16,000	207,824		
			t	12.989	16,000	207,824		
	深層混合処理機運転	エポ°コラム攪拌翼 [単軸式] 90kw×2		0.329	431,600	141,996		WYB00035
			日	0.329	431,600	141,996		単- 277号
	スラリプラント運転	20m3/h		0.329	77,910	25,632		WYB00036
			日	0.329	77,910	25,632		単- 278号
	諸雑費（率+まるめ） 31%			1		61,586		
			式	1		61,586		
	計					468,300		
						468,300		
	単価					468,300		
						468,300		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	スラリー攪拌（エポコラムTaf工法）	φ1.8m 添加量平均241.5kg/m3 打設長17.2m杭長16.5m	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.323	27,405	8,851			
	普通作業員		人	0.645	24,675	15,915			
	セメント系固化材	高有機質土用 バラ		0	0	0			
	深層混合処理機運転	エポコラム攪拌翼 [単軸式] 90kw×2	t	11.153	17,000	189,601			
	スラリプラント運転	20m3/h	日	0.323	431,600	139,406		WYB00159	単- 279号
	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理スラリー式	日	0.323	77,910	25,164		WYB00160	単- 280号
	諸雑費（率+まるめ） 31%		日	0.323	76,320	24,651		WYB00161	単- 281号
	計		式	1		60,511			
	単価					0			
						470,000			
						0			
						470,000		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	8,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,954.52	29,545		
側溝		PU1-300-300	個	5	12,000	60,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						89,550		
単価						8,955	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	13,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,396	33,960		
落蓋側溝 II種		PU3-300-300	個	5	20,400	102,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,900	1,948		
諸雑費(まるめ)			式	1		92		
計						138,000		
単価						13,800	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量		10	単価	23,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,973.32	39,733			
	落蓋側溝 III種	PU3-300-300	個	10	19,300	193,000			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.044	2,900	3,027			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
	計					235,800			
	単価					23,580	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	自由勾配側溝	400×500～900 1000を超え2000kg/個以下	単位	m	数量	10	24,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.5	27,405	13,702	
	特殊作業員		人	0.5	24,675	12,337	
	普通作業員		人	1	18,270	18,270	
	自由勾配側溝	街路用 400×500×2500	個	4	45,600	182,400	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.5	30,000	15,000	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,891	
	計					244,600	
	単価					24,460	円/m
						24,460	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	自由勾配側溝	400×500～900 1000を超え2000kg/個以下	単位	m	数量	10	26,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.5	27,405	13,702	
			人	0.5	27,405	13,702	
	特殊作業員			0.5	24,675	12,337	
			人	0.5	24,675	12,337	
	普通作業員			1	18,270	18,270	
			人	1	18,270	18,270	
	自由勾配側溝	街路用 400×600×2500		4	50,400	201,600	
			個	4	50,400	201,600	
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		0.5	30,000	15,000	
			日	0.5	30,000	15,000	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		2,891	
			式	1		2,891	
	計					263,800	
						263,800	
	単価					26,380	
						26,380	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.434m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量		10	単価	22,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,169	51,690			
自由勾配側溝		400×600	個	5	31,700	158,500			
生コンクリート		18-8-25 高炉	m ³	0.212	19,800	4,197			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.46	19,700	9,062			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.744	2,900	2,157			
諸雑費 (まるめ)			式	1		94			
計						225,700			
単価						22,570	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	自由勾配側溝	400×500～900 1000を超え2000kg/個以下	単位	m	数量	10	28,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	27,405	13,702		
特殊作業員		人	0.5	24,675	12,337		
普通作業員		人	1	18,270	18,270		
自由勾配側溝	街路用 400×700×2500	個	4	55,400	221,600		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.5	30,000	15,000		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,891		
計					283,800		
単価					28,380		
					28,380		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.448m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	25,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,169	51,690			
	自由勾配側溝	400×700	個	5	38,200	191,000			
	生コンクリート	18-8-25 高炉	m ³	0.212	19,800	4,197			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.475	19,700	9,357			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.768	2,900	2,227			
	諸雑費（まるめ）		式	1		29			
	計					258,500			
	単価					25,850		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	自由勾配側溝	400×500～900 1000を超え2000kg/個以下	単位	m	数量	10	10	単価	30,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	27,405	13,702			
			人	0.5	27,405	13,702			
	特殊作業員			0.5	24,675	12,337			
			人	0.5	24,675	12,337			
	普通作業員			1	18,270	18,270			
			人	1	18,270	18,270			
	自由勾配側溝	街路用 400×800×2500		4	60,000	240,000			
			個	4	60,000	240,000			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		0.5	30,000	15,000			
			日	0.5	30,000	15,000			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		2,891			
			式	1		2,891			
	計					302,200			
						302,200			
	単価					30,220			
						30,220		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.448m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	27,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,169	51,690		
自由勾配側溝		400×800	個	5	41,700	208,500		
生コンクリート		18-8-25 高炉	m ³	0.212	19,800	4,197		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.475	19,700	9,357		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.768	2,900	2,227		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						276,000		
単価						27,600	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	自由勾配側溝	400×500～900 1000を超え2000kg/個以下	単位	m	数量	10	10	32,300	32,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	27,405	13,702			
			人	0.5	27,405	13,702			
	特殊作業員			0.5	24,675	12,337			
			人	0.5	24,675	12,337			
	普通作業員			1	18,270	18,270			
			人	1	18,270	18,270			
	自由勾配側溝	街路用 400×900×2500		4	65,200	260,800			
			個	4	65,200	260,800			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		0.5	30,000	15,000			
			日	0.5	30,000	15,000			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		2,891			
			式	1		2,891			
	計					323,000			
						323,000			
	単価					32,300			
						32,300		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.448m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,169	51,690			
	自由勾配側溝	400×900	個	5	43,600	218,000			
	生コンクリート	18-8-25 高炉	m ³	0.212	19,800	4,197			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.475	19,700	9,357			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.768	2,900	2,227			
	諸雑費（まるめ）		式	1		29			
	計					285,500			
	単価					28,550		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.462m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	35,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,710	67,100			
	自由勾配側溝	400×1000	個	5	53,800	269,000			
	生コンクリート	18-8-25 高炉	m ³	0.212	19,800	4,197			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.49	19,700	9,653			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.792	2,900	2,296			
	諸雑費（まるめ）		式	1		54			
	計					352,300			
	単価					35,230		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	755
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500			
側溝蓋 (別途計上)		枚	100	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					75,500			
単価					755	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	302
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200			
側溝蓋 (別途計上)		枚	100	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					30,200			
単価					302	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	側溝蓋（材料費）	集水蓋 落蓋側溝300Ⅱ種	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		6,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋		集水蓋 落蓋側溝300Ⅱ種			0	0	0	
			枚	1		6,900	6,900	
計							0	
							6,900	
単価							0	
							6,900	円/枚

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	側溝蓋（材料費）	Co蓋 落蓋側溝300Ⅲ種	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋		Co蓋 落蓋側溝300Ⅲ種			0	0	0	
			枚	1		3,800	3,800	
計							0	
							3,800	
単価							0	
							3,800	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200		
	側溝蓋（別途計上）		枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					30,200		
	単価					302	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	側溝蓋（材料費）	Co蓋 300×498（6%勾配付）	単位	枚	数量	1	単価	2,100
						1	2,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋（自由勾配側溝）		コンクリート蓋 縦断用 300×498（6%勾配付）		1	2,100	2,100		
			枚	1	2,100	2,100		
計						2,100		
単価						2,100		
						2,100	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	側溝蓋（材料費）	Co蓋 自由勾配側溝400用 L=500 T-25	単位	枚	数量	0	単価	0
						1	4,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋 自由勾配側溝400用		L=500 T-25		0	0	0		
			枚	1	4,000	4,000		
計						0		
単価						4,000		
						0		
						4,000	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	側溝蓋（材料費）	集水蓋 300×498（6%勾配付）	単位	枚	数量	1	単価	7,400
						1	7,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋（自由勾配側溝）		レジン集水蓋 縦断用 300×498(6%勾配付)		1	7,400	7,400		
			枚	1	7,400	7,400		
計						7,400		
						7,400		
単価						7,400	円/枚	
						7,400		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	側溝蓋（材料費）	集水蓋 自由勾配側溝400用 L=500 T=25	単位	枚	数量	0	単価	0
						1	9,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋 自由勾配側溝400用		集水蓋 L=500 T=25		0	0	0		
			枚	1	9,400	9,400		
計						0		
						9,400		
単価						0	円/枚	
						9,400		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	横断暗渠	D400 T-25	単位	m	数量	10	10	単価	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.3	27,405	8,221			
			人	0.3	27,405	8,221			
	特殊作業員			0.2	24,675	4,935			
			人	0.2	24,675	4,935			
	普通作業員			0.6	18,270	10,962			
			人	0.6	18,270	10,962			
	横断暗渠（材料費）	D400 T-25		5	44,800	224,000			WYB00054
			個	5	44,800	224,000			単- 282号
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.3	71,090	21,327			WYB00056
			日	0.3	71,090	21,327			単- 283号
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		9,055			
			式	1		9,055			
	計					278,500			
						278,500			
	単価					27,850			
						27,850			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	755
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500			
側溝蓋 (別途計上)		枚	100	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					75,500			
単価					755		円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	足掛金物	D13 W=200	単位	個	数量	1	単価	650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物		D 1 3 W = 2 0 0		1	650	650			
			個	1	650	650			
計						650			
単価						650			
						650	円/個		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	足掛金物	D19 W=300	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物		D 1 9 W = 3 0 0		0	0	0			
			個	1	2,170	2,170			
計						0			
単価						2,170			
						0			
						2,170	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	足掛金物	D13 W=200	単位	個	数量	1	単価	650
						1	650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		D 1 3 W = 2 0 0		1	650	650		
			個	1	650	650		
計						650		
単価						650		
						650	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	足掛金物	D19 W=300	単位	個	数量	0	単価	0
						1	2,170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		D 1 9 W = 3 0 0		0	0	0		
			個	1	2,170	2,170		
計						0		
単価						2,170		
						0		
						2,170	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VU φ 50	単位	m	数量	1	単価	240
						1	240	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (m)					1	240	240	WB020011
				m	1	240	240	単- 284号
計							240	
単価							240	
							240	円/m

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	エルボ φ 50	単位	個	数量	1	単価	316
						1	316	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (個)					1	316	316	WB020015
				個	1	316	316	単- 285号
計							316	
単価							316	
							316	円/個

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	キャップ φ50	単位	個	数量	1	単価	176
						1	176	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	176	176	WB020015	
			個	1	176	176	単- 286号	
計						176		
						176		
単価						176		
						176	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VU φ50	単位	m	数量	1	単価	240
						1	240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	240	240	WB020011	
			m	1	240	240	単- 284号	
計						240		
						240		
単価						240		
						240	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	エアミルク(材料費)	1.0N/m2	単位	m 3	数量	100	単価	6,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	高炉B バラ			26.8	11,600	310,880		
			t	26.8	11,600	310,880		
起泡材	混和量0.1~3.0%(ｼﾞｬｰﾄ2)同等品以上			235	1,050	246,750		
			k g	235	1,050	246,750		
諸雑費 (率+まるめ) 8%				1		44,570		
			式	1		44,570		
計						602,200		
						602,200		
単価						6,022		
						6,022	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	施工費	アミル充填	単位	m ³	数量	100	単価	3,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.4	27,405	65,772		
			人	2.4	27,405	65,772		
	特殊作業員			7.1	24,675	175,192		
			人	7.1	24,675	175,192		
	普通作業員			7.1	18,270	129,717		
			人	7.1	18,270	129,717		
	諸雑費 (まるめ)			1		19		
			式	1		19		
	計					370,700		
						370,700		
	単価					3,707		
						3,707	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	機械器具損料	プラントB	単位	式	数量	1	単価	572,020
						1		572,020
						1		572,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラント(B)損料				4	99,120	396,480		
			日	4	99,120	396,480		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		6	626	3,756		
			供用日	6	626	3,756		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m		4	646	2,584		
			日	4	646	2,584		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)〕		排出ガス対策型(第2次基準値) 125/150kVA		4	28,640	114,560	WYB00180	
			日	4	28,640	114,560	単-288号	
エアミルク流量計				4	12,200	48,800		
			日	4	12,200	48,800		
高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕		吐出量 30.1L/min 圧力 4.9MPa		4	710	2,840		
			供用日	4	710	2,840		
配管材損料				150	20	3,000		
			m	150	20	3,000		
計						572,020		
単価						572,020		
						572,020	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	組立・解体費	単位	箇所	数量	1	単価	660,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	4	27,405	109,620	
	電工		人	2	22,365	44,730	
	特殊作業員		人	8	24,675	197,400	
	普通作業員		人	8	18,270	146,160	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	4	39,500	158,000	
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		4,890	
	計					660,800	
	単価					660,800	円/箇所
						660,800	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	配管設置費		単位	式	数量	1	単価	82,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	27,405	27,405		
			人	1	27,405	27,405		
	普通作業員			3	18,270	54,810		
			人	3	18,270	54,810		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					82,220		
						82,220		
	単価					82,220		
						82,220	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	配管撤去費		単位	式	数量	1	1	単価	63,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	27,405	27,405			
			人	1	27,405	27,405			
	普通作業員			2	18,270	36,540			
			人	2	18,270	36,540			
	諸雑費（まるめ）			1		5			
			式	1		5			
	計					63,950			
						63,950			
	単価					63,950		円/式	
						63,950		円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VU φ 50	単位	m	数量	0	単価	0
						1		240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)				0	0	0	WB020011	
			m	1	240	240	単- 289号	
計						0		
						240		
単価						0		
						240	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	エルボ φ 50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (個)				0	0	0	WB020015	
			個	1	316	316	単- 290号	
計						0		
						316		
単価						0		
						316	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	キャップ φ50	単位	個	数量	0	単価	0
						1	176	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）					0	0	0	WB020015
				個	1	176	176	単- 291号
計							0	
							176	
単価							0	
							176	円/個

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)	VU φ50	単位	m	数量	0	単価	0
						1	240	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）					0	0	0	WB020011
				m	1	240	240	単- 289号
計							0	
							240	
単価							0	
							240	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	エアミルク(材料費)	1.0N/m2	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		6,022
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	高炉B バラ		0	0	0		
			t	26.8	11,600	310,880		
	起泡材	混和量0.1~3.0%(ｼﾞｬｰﾄ2)同等品以上		0	0	0		
			k g	235	1,050	246,750		
	諸雑費(率+まるめ) 8%			0		0		
			式	1		44,570		
	計					0		
						602,200		
	単価					0		
						6,022	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	施工費	アミル充填	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2.4	27,405	65,772		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	7.1	24,675	175,192		
	普通作業員			0	0	0		
			人	7.1	18,270	129,717		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		19		
	計					0		
						370,700		
	単価					0		
						3,707	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	機械器具損料	プラントB	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
プラント(B)損料				0	0	0			
水槽（一般工用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3	日	4	99,120	396,480			
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程10m	供用日	6	626	3,756			
発動発電機〔アイセールエンジン駆動(超低騒音型)〕		排出ガス対策型(第2次基準値) 125/150kVA	日	4	646	2,584		WYB00194	
エアミルク流量計			日	4	28,640	114,560		単-293号	
高圧洗浄機〔工用・モータ駆動〕		吐出量 30.1L/min 圧力 4.9MPa	日	4	12,200	48,800			
配管材損料			供用日	4	710	2,840			
			m	150	20	3,000			
計						0			
						572,020			
単価						0			
						572,020		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	組立・解体費		単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	4	27,405	109,620			
	電工			0	0	0			
			人	2	22,365	44,730			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	8	24,675	197,400			
	普通作業員			0	0	0			
			人	8	18,270	146,160			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0	0	0			
			日	4	39,500	158,000			
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0			
			式	1		4,890			
	計					0			
						660,800			
	単価					0			
						660,800		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	配管設置費		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	27,405	27,405			
	普通作業員			0	0	0			
			人	3	18,270	54,810			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		5			
	計					0			
						82,220			
	単価					0			
						82,220		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	配管撤去費		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	27,405	27,405			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	18,270	36,540			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		5			
	計					0			
						63,950			
	単価					0			
						63,950		円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	塗膜系防水	新設 無 無 200m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	1,958.91	195,891		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						195,900		
単価						1,959	円/m 2	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	塗膜系防水	新設 無 無 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	1,703.4	170,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						170,400		
単価						1,704	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	シート系防水	新設 有 14.068m/100m2 有 25.381m/100m2 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	2,213.4	221,340		
床版排水材		φ18	m	14.771	640	9,453		
目地材		t=5mm	m	26.65	265	7,062		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						237,900		
単価						2,379	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	排水キャップ [®] (橋面排水用) (材料費) [支給品]	φ 38.1×80 溶融亜鉛メッキ	単位	個	数量	1	単価	0
						1	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水キャップ [®] (橋面排水用)		φ 38.1×80 溶融亜鉛メッキ		1	2,860	0	支給品	
			個	1	2,860	0		
計						0		
単価						0		
						0	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	排水キャップ [®] (橋面排水用) (材料費) [支給品]	φ 38.1×80 溶融亜鉛メッキ	単位	個	数量	0	単価	0
						1	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水キャップ [®] (橋面排水用)		φ 38.1×80 溶融亜鉛メッキ		0	0	0	支給品	
			個	1	2,860	0		
計						0		
単価						0		
						0	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	グースアスファルト舗装工	40mm 標準 無 無	m ²			100		11,770
	土木一般世話役		人	0.156	27,405	4,275		
	特殊作業員		人	0.781	24,675	19,271		
	普通作業員		人	1.406	18,270	25,687		
	グースアスファルト混合物		t	9.87	112,000	1,105,440		
	グースアスファルトフィニッシャ運転		日	0.156	130,800	20,404		WK410250 単- 294号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,923		
	計					1,177,000		
	単価					11,770	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	接着剤塗布工		単位	m ²	数量	100	単価	520.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.635	18,270	11,601		
	瀝青ゴム系接着剤		L	42	960	40,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		109		
	計					52,030		
	単価					520.3	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	素地調整工 (4種)		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	0.635	32,550	20,669		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		611		
	計					21,280		
	単価					212.8	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	歩車道境界ブロック	2000mmを超え、150kg以上550kg未満(基礎碎石あり)	単位	m	数量	1	1	8,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.015	27,405	411		
			人	0.015	27,405	411		
	特殊作業員			0.015	24,675	370		
			人	0.015	24,675	370		
	普通作業員			0.03	18,270	548		
			人	0.03	18,270	548		
	歩車道境界ブロック(材料費)	180/210×320×2190		0.449	13,900	6,241		WYB00074
			個	0.449	13,900	6,241		単- 295号
	バックホウ(クローラ)運転 [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.015	71,090	1,066		WYB00075
			日	0.015	71,090	1,066		単- 296号
	諸雑費(率+まるめ) 10%			1		132		
			式	1		132		
	計					8,768		
						8,768		
	単価					8,768		
						8,768		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	165,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	112,000	115,360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					165,400		
	単価					165,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	吊り金具設置		単位	個	数量	0	単価	0
						146		530.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工			0	0	0			
		人	2	26,460	52,920			
溶接機械損料			0	0	0	WYB00123		
		日	2	11,200	22,400	単- 297号		
溶接消耗品			0		0	WYB00147		
		式	1		2,150	単- 298号		
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					77,470			
単価					0			
					530.6	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	吊り金具（材料費）	単位	個	数量	0	1	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ハンチ取付ヒース	H40		0	0	0	0	WYB00148
			個	1	641	641	641	単- 299号
	吊りボルト	W1/2×340		0	0	0	0	WYB00149
			個	1	870	870	870	単- 300号
	コーティングナット	W1/2		0	0	0	0	WYB00150
			個	1	194	194	194	単- 301号
	ナット			0	0	0	0	WYB00151
			個	1	82	82	82	単- 302号
	平ワッシャー	W1/2		0	0	0	0	WYB00152
			個	1	72	72	72	単- 303号
	計						0	
							1,859	
	単価						0	
							1,859	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	114,000	117,420			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,800	58,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		80			
計					176,300			
単価					176,300	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	鋼製排水溝設置	無し 100kg/個未満 有り 有り	単位	m	数量	1	単価	5,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製排水溝設置	時間制約無 100kg/個未満 溶接有	m	1	5,295	5,295			
鋼製排水溝	(別途計上)	m	1	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,295			
単価					5,295		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	176,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	114,000	117,420			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,800	58,800			
	諸雑費(まるめ)		式	1		80			
	計					176,300			
	単価					176,300		円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	遮水性敷設材		単位	m ³	数量	0	単価	0
						0.5		3,119,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
遮水性樹脂モルタル		NRS-M			0	0	0	
			箱	12	127,000	1,524,000		
プライマー		NRS-P			0	0	0	
			箱	1	35,700	35,700		
計							0	
							1,559,700	
単価							0	
							3,119,000	円/m ³

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	排水管(材料費)	加工管(L1) VP2000 L=3047.5mm(スリーブあり)	単位	本	数量	1	単価	141,400
						1		141,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(本)					1	141,400	141,400	WB020014
			本	1	141,400	141,400		単-305号
計							141,400	
							141,400	
単価							141,400	
							141,400	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	上部工排水装置取付金具(材料費)[支給品]	(S1~S3) VP200用 ムッキ塗装品	単位	式	数量	1	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	上部工排水装置取付金具	(S1) VP200用 ムッキ塗装品(上り線)			2	16,300	0		
			個	2	16,300	0			支給品
	上部工排水装置取付金具	(S2) VP200用 ムッキ塗装品			1	17,000	0		
			個	1	17,000	0			支給品
	上部工排水装置取付金具	(S3) VP200用 ムッキ塗装品			3	17,000	0		
			個	3	17,000	0			支給品
	計						0		
	単価						0		
							0		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	排水管設置	VP-40	単位	m	数量	10	10	単価	4,688
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.3	27,405	8,221		
			人		0.3	27,405	8,221		
特殊作業員					0.9	24,675	22,207		
			人		0.9	24,675	22,207		
普通作業員					0.9	18,270	16,443		
			人		0.9	18,270	16,443		
諸雑費（まるめ）					1		9		
			式		1		9		
計							46,880		
単価							4,688		
							4,688	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	排水管(材料費)	直管 VP40 L=320mm(スリフなし)	単位	本	数量	1	単価	101
						1		101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-40		0.32	317	101		
			m	0.32	317	101		
計						101		
単価						101		
						101	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	排水管(材料費)	直管 VP40 L=150mm(スリフあり)	単位	本	数量	1	単価	2,260
						1		2,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	2,260	2,260	WB020014	
			本	1	2,260	2,260	単-307号	
計						2,260		
単価						2,260		
						2,260	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	排水管(材料費)	加工管(LL1) VP40 L=781mm(スリーブあり)	単位	本	数量	1	単価	14,000
						1	14,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	14,000	14,000	WB020014	
			本	1	14,000	14,000	単- 308号	
計						14,000		
						14,000		
単価						14,000	円/本	
						14,000		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	排水管(材料費)	加工管(LL2) VP40 L=585mm(スリーブあり)	単位	本	数量	1	単価	14,000
						1	14,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	14,000	14,000	WB020014	
			本	1	14,000	14,000	単- 309号	
計						14,000		
						14,000		
単価						14,000	円/本	
						14,000		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	排水管(材料費)	加工管(LL3) VP40 L=1824mm(スリ-フあり)	単位	本	数量	1	単価	12,800
						1	12,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	12,800	12,800	WB020014	
			本	1	12,800	12,800	単- 310号	
計						12,800		
						12,800		
単価						12,800		
						12,800	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	排水管(材料費)	加工管(LL4) VP40 L=1825mm(スリ-フあり)	単位	本	数量	1	単価	12,800
						1	12,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	12,800	12,800	WB020014	
			本	1	12,800	12,800	単- 311号	
計						12,800		
						12,800		
単価						12,800		
						12,800	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	上部工排水装置取付金具(材料費)[支給品]	(SS1~SS3, BB1, BB2) VP40用 珞塗装品	単位	式	数量	1	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	上部工排水装置取付金具	(SS1) VP40用 珞塗装品 (上り線)			2	11,200	0		
			個	2	11,200	0			支給品
	上部工排水装置取付金具	(SS2) VP40用 珞塗装品 (上り線)			2	9,860	0		
			個	2	9,860	0			支給品
	上部工排水装置取付金具	(SS3) VP40用 珞塗装品 (上り線)			2	11,200	0		
			個	2	11,200	0			支給品
	上部工排水装置取付金具	(BB1) VP40用 珞塗装品 (上り線)			2	31,200	0		
			個	2	31,200	0			支給品
	上部工排水装置取付金具	(BB2) VP40用 珞塗装品 (上り線)			2	33,200	0		
			個	2	33,200	0			支給品
	計						0		
	単価						0		
							0		円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	排水管(材料費)	直管 VP200 L=3000mm(スリーブあり)	単位	本	数量	1	単価	32,600
						1	32,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	32,600	32,600	WB020014	
			本	1	32,600	32,600	単- 312号	
計						32,600		
						32,600		
単価						32,600	円/本	
						32,600		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	排水管(材料費)	直管 VP200 L=3042mm(スリーブあり)	単位	本	数量	1	単価	32,600
						1	32,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	32,600	32,600	WB020014	
			本	1	32,600	32,600	単- 313号	
計						32,600		
						32,600		
単価						32,600	円/本	
						32,600		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	排水管(材料費)	直管 VP200 L=2115mm(スリーブあり)	単位	本	数量	1	単価	28,200
						1	28,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	28,200	28,200	WB020014	
			本	1	28,200	28,200	単- 314号	
計						28,200		
						28,200		
単価						28,200		
						28,200	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	排水管(材料費)	直管 VP200 L=1916mm(スリーブあり)	単位	本	数量	1	単価	23,600
						1	23,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	23,600	23,600	WB020014	
			本	1	23,600	23,600	単- 315号	
計						23,600		
						23,600		
単価						23,600		
						23,600	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	排水管(材料費)	45° エルボ VP200用	単位	個	数量	1	4,340
						1	4,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）				1	4,340	4,340	WB020015
			個	1	4,340	4,340	単- 316号
	計					4,340	
						4,340	
	単価					4,340	円/個
						4,340	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	下部工排水装置取付金具(材料費)[支給品]	VP200用 ムッキ塗装品	単位	式	数量	1	0
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工排水装置取付金具		(S4) VP200用 ムッキ塗装品（上り線）		8	16,600	0	支給品
			個	8	16,600	0	
	計					0	
						0	
	単価					0	円/式
						0	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	アンカーボルト(材料費)[支給品]	SS400 M12×100 打込式 ムッキ処理	単位	本	数量	1	単価	0
						1	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	0	0	WB020014	
			本	1	0	0	単- 317号	
計						0		
単価						0		
						0	円/本	
						0		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	遮水性敷設材		単位	m ³	数量	0	単価	0
						1.3	3,278,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水性樹脂モルタル		NRS-M		0	0	0		
			箱	33	127,000	4,191,000		
プライマー		NRS-P		0	0	0		
			箱	2	35,700	71,400		
計						0		
単価						4,262,400		
						0		
						3,278,000	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	排水管(材料費)	直管 VP200 L=3039mm(スリーブあり)	単位	本	数量	1	単価	32,600
						1	32,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	32,600	32,600	WB020014	
			本	1	32,600	32,600	単- 318号	
計						32,600		
						32,600		
単価						32,600	円/本	
						32,600		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	排水管(材料費)	直管 VP200 L=3032mm(スリーブあり)	単位	本	数量	1	単価	32,600
						1	32,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	32,600	32,600	WB020014	
			本	1	32,600	32,600	単- 319号	
計						32,600		
						32,600		
単価						32,600	円/本	
						32,600		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	上部工排水装置取付金具(材料費)[支給品]	(S1) VP200用 ムッキ塗装品	単位	式	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工排水装置取付金具		(S1) VP200用 ムッキ塗装品(下り線)		1	19,200	0	支給品	
			個	1	19,200	0		
計						0		
単価						0		
						0	円/式	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	排水管(材料費)	加工管(LL1) VP40 L=838mm(スリ-フ [®] あり)	単位	本	数量	1	単価	14,000
						1		14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	14,000	14,000	WB020014	
			本	1	14,000	14,000	単- 320号	
計						14,000		
単価						14,000		
						14,000	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	排水管(材料費)	加工管(LL2) VP40 L=831mm(スリ-フあり)	単位	本	数量	1	単価	14,000
						1	14,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	14,000	14,000	WB020014	
			本	1	14,000	14,000	単- 321号	
計						14,000		
単価						14,000		
						14,000	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	排水管(材料費)	加工管(LL3) VP40 L=1744mm(スリ-フあり)	単位	本	数量	1	単価	12,600
						1	12,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	12,600	12,600	WB020014	
			本	1	12,600	12,600	単- 322号	
計						12,600		
単価						12,600		
						12,600	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	上部工排水装置取付金具(材料費)[支給品]	(SS1、SS2、BB1) VP40用 ムキ塗装品	単位	式	数量	1	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	上部工排水装置取付金具	(SS1) VP40用 ムキ塗装品 (下り線)			2	11,200	0		
			個	2	11,200	0			支給品
	上部工排水装置取付金具	(SS2) VP40用 ムキ塗装品 (下り線)			4	9,800	0		
			個	4	9,800	0			支給品
	上部工排水装置取付金具	(BB1) VP40用 ムキ塗装品 (下り線)			4	11,200	0		
			個	4	11,200	0			支給品
	計						0		
	単価						0		
							0		円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	排水管(材料費)	直管 VP200 L=2080mm(スリーブあり)	単位	本	数量	1	単価	28,200
						1	28,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	28,200	28,200	WB020014	
			本	1	28,200	28,200	単- 324号	
計						28,200		
						28,200		
単価						28,200		
						28,200	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	排水管(材料費)	直管 VP200 L=1639mm(スリーブあり)	単位	本	数量	1	単価	23,600
						1	23,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	23,600	23,600	WB020014	
			本	1	23,600	23,600	単- 325号	
計						23,600		
						23,600		
単価						23,600		
						23,600	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	112,000	115,360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,800	58,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					174,200		
	単価					174,200	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-187号	鉄筋(材料費)	SD345 D13 L=1270(エポキシ樹脂塗装)	単位	本	数量	1	単価	1,080
						1	1,080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	1,080	1,080	WB020014	
			本	1	1,080	1,080	単- 326号	
計						1,080		
単価						1,080		
						1,080	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-188号	鉄筋(材料費)	SD345 D13 L=1270(エポキシ樹脂塗装)	単位	本	数量	1	単価	1,080
						1	1,080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)				1	1,080	1,080	WB020014	
			本	1	1,080	1,080	単- 326号	
計						1,080		
単価						1,080		
						1,080	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	型枠撤去・再設置	単位	m ²	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型わく工			0	0		0	
		人		0.077	25,830		1,988	
	普通作業員			0	0		0	
		人		0.092	18,270		1,680	
	土木一般世話役			0	0		0	
		人		0.046	27,405		1,260	
	諸雑費 (まるめ)			0			0	
		式		1			0	
	計						4,928	
	単価						0	
							4,928	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	112,000	115,360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,800	58,800		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					174,200		
	単価					174,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	型枠撤去・再設置		単位	m ²	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	型わく工			0	0	0			
			人	0.077	25,830	1,988			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.092	18,270	1,680			
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.046	27,405	1,260			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					4,928			
	単価					0			
						4,928		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	基礎碎石	再生クラッシャーラン RC-40 t=500mm	単位	m 3	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0	0	0	
	特殊作業員		人	1.2	27,405	32,886	
	普通作業員		人	0	0	0	
	再生クラッシャーラン	RC-40	人	9	18,270	164,430	
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	m 3	0	0	0	
	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	0	0	0	
	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]運転	運転質量0.5～0.6t	日	3.3	11,100	36,630	
	諸雑費（率+まるめ） 1%		日	0	0	0	WYB00197
			日	3.3	27,380	90,354	単- 328号
			式	1		2,273	
	計					0	
	単価					711,200	
						0	
						7,112	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-194号	ゴムプレート設置	t=10mm 硬度60	単位	m ²	数量	0	単価	0
						10		553.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.3	18,270	5,481		
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		54		
計						0		
						5,535		
単価						0		
						553.5	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-195号	ゴムプレート（材料費）	t=10mm 硬度60	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		30,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムプレート		t = 1 0 m m 硬度 6 0		0	0	0		
			m ²	1	30,555	30,555		
計						0		
						30,555		
単価						0		
						30,550	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	発泡スチロール設置	EPS(密度20倍) 500×50	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		5,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.3	18,270	5,481		
諸雑費 (率+まるめ) 1%				0		0		
			式	1		54		
計						0		
						5,535		
単価						0		
						5,535	円/m 3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	発泡スチロール (材料費)	EPS(密度20倍) 500×50	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		28,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		EPS(密度20倍) 500×50		0	0	0		
			m 3	1	28,600	28,600		
計						0		
						28,600		
単価						0		
						28,600	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	基礎碎石	再生クラッシャーラン RC-40 t=500mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
特殊作業員			人	1.2	27,405	32,886		
普通作業員			人	1.4	24,675	34,545		
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	m ³	120	2,900	348,000		
タンバ及びランマ		質量 60～80kg		0	0	0		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]運転		運転質量0.5～0.6t	日	3.3	11,100	36,630		
諸雑費（率+まるめ） 1%			日	3.3	631	2,082		
			日	3.3	27,380	90,354		WYB00157 単- 328号
			式	1		2,273		
計						0		
						711,200		
単価						0		
						7,112		円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-199号	ゴムプレート設置	t=10mm 硬度60	単位	m ²	数量	0	単価	0
						10		553.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.3	18,270	5,481		
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		54		
計						0		
						5,535		
単価						0		
						553.5	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	ゴムプレート（材料費）	t=10mm 硬度60	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		30,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムプレート		t = 1 0 m m 硬度 6 0		0	0	0		
			m ²	1	30,555	30,555		
計						0		
						30,555		
単価						0		
						30,550	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-201号	発泡スチロール設置	EPS(密度20倍) 500×50	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		5,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.3	18,270	5,481		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
1%			式	1		54		
計						0		
						5,535		
単価						0		
						5,535	円/m ³	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	発泡スチロール (材料費)	EPS(密度20倍) 500×50	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		28,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		EPS(密度20倍) 500×50		0	0	0		
			m ³	1	28,600	28,600		
計						0		
						28,600		
単価						0		
						28,600	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-203号	U型アンカーボルト(材料費)	M12×100×160(ナット・ワッシャー付) メッキ品	単位	組	数量	1	単価	1,100
						1		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	1,100	1,100	WB020019	
			組	1	1,100	1,100	単- 329号	
	計					1,100		
						1,100		
	単価					1,100		
						1,100	円/組	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-204号	U型アンカーボルト(材料費)	M12×100×160(ナット・ワッシャー付) メッキ品	単位	組	数量	1	単価	1,100
						1		1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	1,100	1,100	WB020019	
			組	1	1,100	1,100	単- 329号	
	計					1,100		
						1,100		
	単価					1,100		
						1,100	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-205号	落下物防止網設置		単位	m ²	数量	10	単価	913.5
						10		913.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0.5	18,270	9,135	
				人	0.5	18,270	9,135	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							9,135	
							9,135	
単価							913.5	
							913.5	円/m ²

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	落下物防止網(材料費)		単位	m ²	数量	1	単価	38,700
						1		38,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m ² ）					1	38,700	38,700	WB020012
				m ²	1	38,700	38,700	単- 330号
計							38,700	
							38,700	
単価							38,700	
							38,700	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		2,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	9.45	22,365	211,349		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						211,400		
単価						2,114	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 54 0%	単位	m	数量		単価	
						1		388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 5 4 mm	m	1	388.2	388		
計						388		
単価						388	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	IV電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 2.0mm	単位	m	数量		1	単価	51
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	600Vビニル絶縁電線	IV 2.0mm	m	1	51	51			
	計					51			
	単価					51	円/m		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 かつ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		100	単価	3,914
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	電工		人	17.5	22,365	391,387			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		13			
	計					391,400			
	単価					3,914	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 0%	単位	m	数量	1	単価	1,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	厚鋼電線管	G 5 4	m	1	1,095.98	1,095		
	計					1,095		
	単価					1,095	円/m	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	3,523
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	15.75	22,365	352,248		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					352,300		
	単価					3,523	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	電線管敷設	S50 L=1000	単位	m	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.29	27,405	7,947		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		人	0.27	18,270	4,932		
			式	1		121		
	計					0		
	単価					13,000		
						0		
						1,300		円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-215号	ステンレス短管 (材料費)	片裃加工 EX-54-SP L=1000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		45,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス短管		片裃加工 EX-54-SP L=1000		0	0	0		
			本	1	45,480	45,480		
	計					0		
						45,480		
	単価					0		
						45,480	円/本	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-216号	伸縮継手 (材料費)	EX54-CD-L	単位	個	数量	0	単価	0
						1		65,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		EX54-CD-L		0	0	0		
			個	1	65,550	65,550		
	計					0		
						65,550		
	単価					0		
						65,550	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-217号	異種管継手（材料費）	AD50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		AD 5 0		0	0	0		
			個	1	1,020	1,020		
計						0		
						1,020		
単価						0		
						1,020	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-218号	ボックスコネクタ（材料費）	PV63	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスコネクタ		P V 6 3		0	0	0		
			個	1	4,548	4,548		
計						0		
						4,548		
単価						0		
						4,548	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	ユニオンカップリング* (材料費)	PV63	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニオンカップリング		PV63		0	0	0		
			個	1	5,518	5,518		
計						0		
						5,518		
単価						0		
						5,518	円/個	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-220号	可とう管 (材料費)	PV63	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう管		PV63		0	0	0		
			m	1	11,370	11,370		
計						0		
						11,370		
単価						0		
						11,370	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	特殊支持点設置	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		0.2	27,405		5,481	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		0.4	18,270		7,308	
	諸雑費（まるめ）			0			0	
		式		1			1	
	計						0	
							12,790	
	単価						0	
							12,790	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	特殊支持点 (材料費)	保護片2個 Uボルト2個 支持金物70mm×300mm×t4.5mm	単位	組	数量	0	単価	0
						1	14,380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊支持点		保護片2個 Uボルト2個 支持金物70mm×300mm×t4.5mm		0	0	0		
			組	1	14,380	14,380		
計						0		
						14,380		
単価						0		
						14,380	円/組	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-223号	アンカーボルト (材料費)	M12×140mm (二重落下防止)	単位	本	数量	0	単価	0
						1	1,271	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		M12×140mm (二重落下防止)		0	0	0		
			本	1	1,271	1,271		
計						0		
						1,271		
単価						0		
						1,271	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	耐震継手設置		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.25	27,405	6,851		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.5	18,270	9,135		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						15,990		
	単価					0		
						15,990	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	耐震継手（材料費）	φ 5 0	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐震継手		φ 5 0		0	0	0		
			個	1	70,300	70,300		
計						0		
						70,300		
単価						0		
						70,300	円／個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	ブルボックス設置	各種 新設 50cm 50cm 18cm	単位	個	数量	1	単価	13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.59	22,365	13,195		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,200		
単価						13,200	円／個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	プルボックス（材料費）	500×500×180 WP-SUS t=3mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		500×500×180		0	0	0		
			個	1	159,190	159,190		
計						0		
						159,190		
単価						0		
						159,100	円/個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量	1	単価	8,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	0.4	22,365	8,946		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8,946		
単価						8,946	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-230号	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 4.3月	単位	m ²	数量	1	単価	1,597
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.02	46,620	932			
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	4.3	154.74	665			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1,597			
単価					1,597	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-231号	中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 4.3月	単位	m ²	数量	1	単価	783
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.007	46,620	326			
中段足場賃料		月	4.3	106.3	457			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					783			
単価					783	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-233号	朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 4.3月 片側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	467
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.01	23,310	233			
朝顔賃料		月	4.3	54.58	234			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					467			
単価					467	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-234号	主体足場 (パイプ吊足場)	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 6.7月	単位	m ²	数量	1	単価	1,856
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.02	46,620	932			
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	6.7	138	924			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,856			
単価					1,856	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-235号	中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 6.7月	単位	m ²	数量	1	単価	967
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.007	46,620	326			
中段足場賃料		月	6.7	95.8	641			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					967			
単価					967	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-236号	朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 6.7月 片側朝顔	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.01	23,310	233			
朝顔賃料		月	6.7	49	328			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					561			
単価					561	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-237号	主体足場 (パイプ吊足場)	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 4.4月	単位	m ²	数量	1	単価	1,608
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.02	46,620	932			
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	4.4	153.68	676			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,608			
単価					1,608	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-238号	中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 4.4月	単位	m ²	数量	1	単価	790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.007	46,620	326			
中段足場賃料		月	4.4	105.63	464			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					790			
単価					790	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-240号	朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ 賃料・撤去 4.4月 片側朝顔	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.01	23,310	233			471
朝顔賃料		月	4.4	54.22	238			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					471			
単価					471		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-241号	板張防護工	賃料・撤去 4.3月 片側朝顔	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.011	46,620	512			1,215
防護材賃料		月	4.3	163.65	703			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,215			
単価					1,215		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-242号	板張防護工	賃料・撤去 6.7月 片側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	1,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.011	46,620	512		
防護材賃料			月	6.7	151.23	1,013		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,525		
単価						1,525	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-243号	板張防護工	賃料・撤去 4.4月 片側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	1,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.011	46,620	512		
防護材賃料			月	4.4	162.86	716		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,228		
単価						1,228	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	ブラケット足場設置・撤去		m	0		0	0	
				24		24	16,720	
	橋りょう特殊工		人	9.12	31,080	283,449		
	足場賃料		式	1		117,894		WYB00145 単- 331号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		57		
	計					0		
	単価					401,400		
						0		
						16,720	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価 3,425
						1	3,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.125	27,405	3,425	
			人	0.125	27,405	3,425	
計						3,425	
						3,425	
単価						3,425	円/時間
						3,425	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価 3,084
						1	3,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0.125	24,675	3,084	
			人	0.125	24,675	3,084	
計						3,084	
						3,084	
単価						3,084	円/時間
						3,084	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-247号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価 2,283
						1	2,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0.125	18,270	2,283	
			人	0.125	18,270	2,283	
計						2,283	
						2,283	
単価						2,283	円/時間
						2,283	

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0.28m3[標準]	単位	時間	数量	1	単価 6,957
						1	6,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3		1	6,957	6,957	
			時間	1	6,957	6,957	単-332号
計						6,957	
						6,957	
単価						6,957	円/時間
						6,957	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-249号	ダンプトラック運転	2t積級[普通・ディーゼル]	単位	時間	数量	1	単価	5,353
						1	5,353	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5,353	5,353		
			時間	1	5,353	5,353	単- 333号	
計						5,353		
単価						5,353		
						5,353	円/時間	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-250号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1	3,084	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	24,675	3,084		
計						0		
単価						3,084		
						0		
						3,084	円/時間	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-251号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	18,270	2,283		
計						0		
						2,283		
単価						0		
						2,283	円/時間	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-252号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0.28m3[標準]	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3		0	0	0		
			時間	1	6,957	6,957	単-334号	
計						0		
						6,957		
単価						0		
						6,957	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0.45m3[標準]	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		8,083
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3		0	0	0			
		時間	1	8,083	8,083			単-335号
計					0			
					8,083			
単価					0			
					8,083			円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,772	9,772	WB824010 単- 336号	
	処分費（m 3）		m 3	1	2,585	2,585	WB020051 単- 337号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,295	1,295	CB227010	
	計					13,652		
	単価					13,650	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-255号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	21,320	21,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,320		
単価						21,320	円/基	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-256号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	単位	m	数量	100	単価	609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	609	60,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60,900		
単価						609	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,460.16	146,016		
	防護柵 (P種) (再利用)		m	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		84		
	計					146,100		
	単価					1,461	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	既設管撤去	FRPM管 φ1100	単位	m	数量	10	単価	2,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.07	27,405	1,918		
			人	0.07	27,405	1,918		
	特殊作業員			0.14	24,675	3,454		
			人	0.14	24,675	3,454		
	普通作業員			0.28	18,270	5,115		
			人	0.28	18,270	5,115		
	バックホウ (クローラ) 運転 [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.18	71,090	12,796		WYB00108
			日	0.18	71,090	12,796		単- 338号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		517		
			式	1		517		
	計					23,800		
						23,800		
	単価					2,380		
						2,380		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	既設管撤去	FRPM管 φ600	単位	m	数量	10	単価	1,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.04	27,405	1,096		
			人	0.04	27,405	1,096		
	特殊作業員			0.1	24,675	2,467		
			人	0.1	24,675	2,467		
	普通作業員			0.2	18,270	3,654		
			人	0.2	18,270	3,654		
	バックホウ (クローラ) 運転 [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.15	71,090	10,663		WYB00110
			日	0.15	71,090	10,663		単- 339号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		360		
			式	1		360		
	計					18,240		
						18,240		
	単価					1,824		
						1,824		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	既設管撤去	FRPM管 φ1100	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.07	27,405	1,918		
	普通作業員		人	0.14	24,675	3,454		
	バックホウ (クローラ) 運転 [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00118
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		日	0.18	71,090	12,796		単- 340号
	計					0		
	単価					23,800		
						0		
						2,380		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	既設管撤去	FRPM管 φ600	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.04	27,405	1,096			
普通作業員			人	0.1	24,675	2,467			
バックホウ (クローラ) 運転 [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00120	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			日	0.15	71,090	10,663		単- 341号	
計						0			
単価						18,240			
						0			
						1,824		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	As殻	歩道 ※都北産業㈱	m ³	100	2,794	279,400		
	計					279,400		
	単価					2,794	円/m ³	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	As殻	車道 ※都北産業㈱	m ³	100	2,984	298,400		
	計					298,400		
	単価					2,984	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-264号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	エコロ					100		60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ	t	100	60,000	6,000,000		
計						6,000,000		
単価						60,000	円/t	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-266号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,330	15,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,330		
単価						15,330	円／人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-267号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	8,214,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	64.6	24,675	1,594,005			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60 t吊	日	9.9	106,625	1,055,587			
運搬費等率 210%		式	1		5,564,143			
諸雑費 (まるめ)		式	1		265			
計					8,214,000			
単価					8,214,000	円/回		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-269号	保守点検費（ICT）	深層混合処理機スラリー式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		46,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保守点検費（ICT）		深層混合処理機スラリー式		0		0		
			式	1		46,411		
計						0		
						46,411		
単価						0		
						46,411	円/式	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-270号	システム初期費（ICT）	深層混合処理機スラリー式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費（ICT）		深層混合処理機スラリー式		0		0		
			式	1		1,150,000		
計						0		
						1,150,000		
単価						0		
						1,150,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-271号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1180千円	単位	式	数量	1	単価	1,180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,180,000		
計						1,180,000		
単価						1,180,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-272号	ICT活用効果等調査費	技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0		0		
			人	0.5		15,800		
計						0		
単価						15,800	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-273号	六価加ム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,300
						1		7,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
六価加ム溶出試験費					1	7,300	7,300	
				検体	1	7,300	7,300	
計							7,300	
							7,300	
単価							7,300	円/検体
							7,300	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-274号	道路施設基本作業作成費		単位	工事	数量	1	単価	55,300
						1		55,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員					1.75	31,600	55,300	
				人	1.75	31,600	55,300	
計							55,300	
							55,300	
単価							55,300	円/工事
							55,300	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-275号	快適トイレ費用	男性用 各1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000	円/基・月	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-276号	快適トイレ費用	女性用 各1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000	円/基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	深層混合処理機運転	エボ コム攪拌翼 [単軸式] 90kw×2	単位	日	数量	1	431,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,410	25,410	
			人	1	25,410	25,410	
軽油	1. 2号			62	140	8,680	
			L	62	140	8,680	
深層混合処理機 [単軸式]		90 kW×2 杭径1800~2000mm深度27m		1.59	250,000	397,500	
			供用日	1.59	250,000	397,500	
諸雑費（まるめ）				1		10	
			式	1		10	
計						431,600	
単価						431,600	
						431,600	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	深層混合処理機運転	エボ コム攪拌翼 [単軸式] 90kw×2	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	25,410	25,410	
軽油	1. 2号		L	62	140	8,680	
深層混合処理機 [単軸式]		90 kW×2 杭径1800~2000mm深度27m	供用日	1.59	250,000	397,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						431,600	
単価						431,600	円/日

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-280号	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力20m3/h		0	0	0		
			供用日	1.59	49,000	77,910		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						77,910		
単価						0		
						77,910	円/日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-281号	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理スラリー式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		76,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理スラリー式		0	0	0		
			日	1.59	48,000	76,320		
計						0		
						76,320		
単価						0		
						76,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	71,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	25,410	25,410	
			人	1	25,410	25,410	
	軽油	1. 2号		101	140	14,140	
			L	101	140	14,140	
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1.66	19,000	31,540	
			供用日	1.66	19,000	31,540	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					71,090	
	単価					71,090	
						71,090	円/日

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-284号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
						1		240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ50	m	1	240	240		
計						240		
単価						240	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-285号	材料費 (個)		単位	個	数量		単価	
						1		316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		エルボ φ50	個	1	316	316		
計						316		
単価						316	円/個	

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-286号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		キャップ φ50	個	1	176	176		
計						176		
単価						176	円／個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-287号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		ソケット φ50	個	1	217	217		
計						217		
単価						217	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一288号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型(第2次基準値) 125/150 k VA	単位	日	数量	1	単価	28,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号			128.8	140		18,032
			L		128.8	140		18,032
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型(第2次基準値) 125/150 k VA			1	10,600		10,600
			供用日		1	10,600		10,600
	諸雑費(まるめ)				1			8
			式		1			8
	計							28,640
	単価							28,640
								28,640 円/日

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-289号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
					1			240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ50	m	1	240	240		
計						240		
単価						240	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-290号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		エルボ φ50	個	1	316	316		
計						316		
単価						316	円/個	

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-291号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		キャップ φ50	個	1	176	176		
計						176		
単価						176	円／個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-292号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		ソケット φ50	個	1	217	217		
計						217		
単価						217	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一293号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型(第2次基準値) 125/150 k VA	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	128.8	140	18,032			28,640
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型(第2次基準値) 125/150 k VA		0	0	0			
			供用日	1	10,600	10,600			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		8			
	計					0			
						28,640			
	単価					0			
						28,640		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	グースアスファルトフィニッシャ運 転						1		130,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410			
	軽油	1. 2号	L	58	140	8,120			
	グースアスファルトフィニッシャ	舗装幅2. 5～4. 5m	供用日	1.56	62,300	97,188			
	諸雑費（まるめ）		式	1		82			
	計						130,800		
	単価						130,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	バックホウ（クローラ）運転 [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	71,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410	
	軽油	1. 2号	L	101	140	14,140	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	19,000	31,540	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					71,090	
	単価					71,090	円/日
						71,090	

参考資料（2）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-297号	溶接機械損料		単位	日	数量	0	単価	0
						1		11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接機械損料				0	0	0		
			日	1	11,200	11,200		
計						0		
						11,200		
単価						0		
						11,200	円/日	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-298号	溶接消耗品		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接消耗品				0		0		
			式	1		2,150		
計						0		
						2,150		
単価						0		
						2,150	円/式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-299号	ハンチ取付ピース	H40	単位	個	数量	0	単価	0
						1		641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンチ取付ピース		H40		0	0	0		
			個	1	641	641		
計						0		
						641		
単価						0		
						641	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-300号	吊りボルト	W1/2×340	単位	個	数量	0	単価	0
						1		870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊りボルト		W1/2×340		0	0	0		
			個	1	870	870		
計						0		
						870		
単価						0		
						870	円/個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-301号	コーティングナット	W1/2	単位	個	数量	0	単価	0
						1		194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーティングナット		W1/2		0	0	0		
			個	1	194	194		
計						0		
						194		
単価						0		
						194	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単-302号	ナット		単位	個	数量	0	単価	0
						1		82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット				0	0	0		
			個	1	82	82		
計						0		
						82		
単価						0		
						82	円/個	

参考資料（2）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-303号	平ワッシャー	W1/2	単位	個	数量	0	単価	0
						1		72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ワッシャー		W1/2		0	0	0		
			個	1	72.3	72		
計						0		
						72		
単価						0		
						72	円/個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-304号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝		(上り線)						
			式	1		0	支給品	
計						0		
						0		
単価						0		
							円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	141,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管		加工管(L1) VP2000 L=3047.5mm(スリーブあり)							
			本	1	141,400	141,400			
	計					141,400			
	単価					141,400		円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管		伸縮管 VP200用 L=637.5mm(縦引き)							
			個	1	80,000	80,000			
	計					80,000			
	単価					80,000		円/個	

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-307号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			2,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP40 L=150mm(スリーブあり)						
			本	1	2,260	2,260		
	計					2,260		
	単価					2,260	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-308号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管(LL1) VP40 L=781mm(スリーブあり)						
			本	1	14,000	14,000		
	計					14,000		
	単価					14,000	円/本	

参考資料（２）

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-309号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価
							14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管		加工管(LL2) VP40 L=585mm(スリ-フ°あり)					
			本	1	14,000	14,000	
	計					14,000	
	単価					14,000	円/本

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-310号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価
							12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管		加工管(LL3) VP40 L=1824mm(スリ-フ°あり)					
			本	1	12,800	12,800	
	計					12,800	
	単価					12,800	円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水管	加工管(LL4) VP40 L=1825mm(スリーブあり)	本	1	12,800	12,800			
	計					12,800			
	単価					12,800		円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水管	直管 VP200 L=3000mm(スリーブあり)	本	1	32,600	32,600			
	計					32,600			
	単価					32,600		円/本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-313号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			32,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200 L=3042mm(スリーブあり)						
			本	1	32,600	32,600		
	計					32,600		
	単価					32,600	円／本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-314号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			28,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200 L=2115mm(スリーブあり)						
			本	1	28,200	28,200		
	計					28,200		
	単価					28,200	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	材料費（本）		単位	本	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水管	直管 VP200 L=1916mm(スリーブあり)	本	1	23,600	23,600			
	計					23,600			
	単価					23,600	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	材料費（個）		単位	個	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管継手	45° エルボ VP200用	個	1	4,340	4,340			
	計					4,340			
	単価					4,340	円/個		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アンカーボルト	SS400 M12×100 打込式 メッキ処理	本	1	0	0			支給品
	計					0			
	単価					0			円／本

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	32,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水管	直管 VP200 L=3039mm (スリ-フあり)	本	1	32,600	32,600			
	計					32,600			
	単価					32,600			円／本

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-319号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			32,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200 L=3032mm(スリーブあり)						
			本	1	32,600	32,600		
	計					32,600		
	単価					32,600	円／本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-320号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管(LL1) VP40 L=838mm(スリーブあり)						
			本	1	14,000	14,000		
	計					14,000		
	単価					14,000	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	材料費（本）		単位	本	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水管	加工管(LL2) VP40 L=831mm(スリ-フ°あり)	本	1	14,000	14,000			
	計					14,000			
	単価					14,000	円/本		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	材料費（本）		単位	本	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水管	加工管(LL3) VP40 L=1744mm(スリ-フ°あり)	本	1	12,600	12,600			
	計					12,600			
	単価					12,600	円/本		

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-323号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管(LL4) VP40 L=1795mm(スリーブあり)						
			本	1	12,600	12,600		
	計					12,600		
	単価					12,600	円/本	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-324号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			28,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		直管 VP200 L=2080mm(スリーブあり)						
			本	1	28,200	28,200		
	計					28,200		
	単価					28,200	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	23,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水管	直管 VP200 L=1639mm(スリーブあり)	本	1	23,600	23,600			
	計					23,600			
	単価					23,600		円/本	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	材料費（本）		単位	本	数量		1	単価	1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋	SD345 D13 L=1270(エポキシ樹脂塗装)	本	1	1,080	1,080			
	計					1,080			
	単価					1,080		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]運転	運転質量0.5~0.6t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手(特殊)			0	0	0			
			人	1	25,410	25,410			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	3	140	420			
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t		0	0	0			
			日	1	1,550	1,550			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					27,380			
	単価					0			
						27,380		円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-329号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
					1			1,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型アンカーボルト		M12×100×160(ナット・ワッシャー付) メッキ塗装品		組	1	1,100	1,100	
計							1,100	
単価							1,100	円/組

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-330号	材料費（m ² ）		単位	m ²	数量		単価	
					1			38,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
落下物防止網				m ²	1	38,700	38,700	
計							38,700	
単価							38,700	円/m ²

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	足場賃料		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブラケット足場材	基本料		0		0		
			式	1		10,470		
	ブラケット足場材	賃料		0	0	0		
			月	3	35,808	107,424		
	計					0		
						117,894		
	単価					0		
						117,894	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油		1. 2号	L	6.3	140	882		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,957		
単価						6,957	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,353
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	22,155	3,766			
軽油	1. 2号	L	3.8	140	532			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020	1,020			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	35	35			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,353			
単価					5,353	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油		1. 2号	L	6.3	140	882		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,957		
単価						6,957	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.16	25,410	4,065		
軽油	1. 2号	L	9.2	140	1,288		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,730	2,730		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					8,083		
単価					8,083	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-336号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,772.1	9,772		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,772		
	単価					9,772	円/m 3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-337号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 Co(無筋)	※鹿島道路(株)	m 3	100	2,585	258,500		2,585
	計					258,500		
	単価					2,585	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	バックホウ（クローラ）運転 [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	71,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410	
	軽油	1. 2号	L	101	140	14,140	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	19,000	31,540	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					71,090	
	単価					71,090	円/日
						71,090	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	バックホウ（クローラ）運転 [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	71,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			1	25,410	25,410		
		人	1	25,410	25,410		
軽油	1. 2号		101	140	14,140		
		L	101	140	14,140		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1.66	19,000	31,540		
		供用日	1.66	19,000	31,540		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					71,090		
単価					71,090		
					71,090	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	バックホウ（クローラ）運転 [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	25,410	25,410			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	101	140	14,140			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0			
			供用日	1.66	19,000	31,540			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						71,090			
単価						0			
						71,090		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	バックホウ（クローラ）運転 [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410	0		
	軽油	1. 2号	L	101	140	14,140	0		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	19,000	31,540	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	0		
	計					71,090	0		
	単価					71,090	0	円/日	

