

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度 五ヶ瀬川水系河道維持管理工事
工事地名	延岡河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 2月	12) 設 計 年 月	令和 5年 2月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289660031	14) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	81,257,000
6) 主 工 種	河川維持工事	17) 前請負代金額	74,173,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	259日間 自 令和 5年 4月 1日 (当初) 至 令和 5年10月31日 (2回変更) 至 令和 5年12月15日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	延岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川	22) 処 分 費 等	28,703,210
		23) 公 告 日	令和 5年 1月13日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 令和4年度（補正翌債） 令和5年度当初
--------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------

設計内訳書

工事名	令和4年度 五ヶ瀬川水系河道維持管理工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持				1		40,553,892			
			式	1		57,269,096	1	16,715,204	
河川土工				1		10,239,245			
			式	1		4,787,916	1	-5,451,329	
掘削工				1		2,056,000			
			式	1		1,180,800	1	-875,200	
掘削 (天下地区)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	2,000	205.6	411,200			単-1号
				0	205.6	0	-2,000	-411,200	
掘削 (天下地区)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	0	0	0			単-2号
				4,000	295.2	1,180,800	4,000	1,180,800	
掘削 (分流地点)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	4,000	205.6	822,400			単-3号
				0	205.6	0	-4,000	-822,400	
掘削 (三須地区①)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	4,000	205.6	822,400			単-4号
				0	205.6	0	-4,000	-822,400	
残土処理工				1		8,183,245			
			式	1		3,607,116	1	-4,576,129	
土砂等運搬 (天下地区)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	2,000		1,573,153			内-1号
				0		0	-2,000	-1,573,153	
土砂等運搬 (天下地区)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0		0			内-2号
				4,000		3,144,732	4,000	3,144,732	
土砂等運搬 (分流地点)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	4,000		2,726,775			内-3号
				0		0	-4,000	-2,726,775	
土砂等運搬 (三須地区①)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	4,000		2,726,775			内-4号
				0		0	-4,000	-2,726,775	

設計内訳書

工事名	令和4年度 五ヶ瀬川水系河道維持管理工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		m3	10,000 0		1,156,542 0	-10,000	-1,156,542	内-5号
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 4,000		0 462,384	4,000	462,384	内-6号
法覆護岸工			式	1 0		729,622 0	-1	-729,622	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1 0		729,622 0	-1	-729,622	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm		m	10 0	9,274 9,274	92,740 0	-10	-92,740	単-5号
コンクリートブロック積	控え35cm		m2	20 0	24,171 24,171	483,420 0	-20	-483,420	単-6号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		m3	7 0	6,966 6,966	48,762 0	-7	-48,762	単-7号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	2 0	52,350 52,350	104,700 0	-2	-104,700	単-8号
堤防養生工			式	1 0		10,819,059 0	-1	-10,819,059	
伐木除根工			式	1 0		10,819,059 0	-1	-10,819,059	
伐木・伐竹(複合) (須崎地区)	伐木(粗)		m2	24,800 0		2,663,578 0	-24,800	-2,663,578	内-7号
伐木・伐竹(複合) (大貫地区)	伐木(粗)		m2	4,000 0		436,773 0	-4,000	-436,773	内-8号

設計内訳書

工事名	令和4年度 五ヶ瀬川水系河道維持管理工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹(複合) (西階地区)	伐木(粗)	m2	26,600 0			3,047,168 0	-26,600	-3,047,168	内-9号
伐木・伐竹(複合) (中の瀬地区)	伐木(粗)	m2	600 0			61,015 0	-600	-61,015	内-10号
処分費	立木 土なし 延岡市 クリーンセンター	t	447 0			1,482,419 0	-447	-1,482,419	内-11号
処分費	立木 土なし	t	298 0	10,497 10,497		3,128,106 0	-298	-3,128,106	単-9号
堤防天端工		式	1 0			97,744 0	-1	-97,744	
区画線工		式	1 0			97,744 0	-1	-97,744	
溶融式区画線 (方財地区②)1日未満	溶融式手動 ゼブラ 黄 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	100 0			97,744 0	-100	-97,744	内-12号
清掃工		式	1 1			18,298,010 52,110,968	1	33,812,958	
塵芥処理工		式	1 1			18,298,010 52,110,968	1	33,812,958	
堆積塵芥収集(機械処理) (二ツ島地区)		m3	450 0	4,182 4,182		1,881,900 0	-450	-1,881,900	単-10号
堆積塵芥収集(機械処理) (大武地区)		m3	500 0	4,182 4,182		2,091,000 0	-500	-2,091,000	単-11号
堆積塵芥収集(機械処理) (方財地区①)		m3	2,000 5,610	4,012 4,012		8,024,000 22,507,320	3,610	14,483,320	単-12号

設計内訳書

工事名	令和4年度 五ヶ瀬川水系河道維持管理工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積塵芥収集(機械処理) (三須地区②)			m3	600 0	4,012 4,012	2,407,200 0	-600	-2,407,200	単-13号
処分費	塵芥		t	237 1,747	16,430 16,430	3,893,910 28,703,210	1,510	24,809,300	単-14号
応急作業			式	0 1		0 900,438	1	900,438	内-13号
仮設工			式	1 1		370,212 370,212	0	0	
交通管理工			式	1 1		370,212 370,212	0	0	
交通誘導警備員			人日	33 33		370,212 370,212	0	0	内-14号
直接工事費			式	1 1		40,553,892 57,269,096	1	16,715,204	
共通仮設費			式	1 1		3,907,781 2,822,460	1	-1,085,321	
共通仮設費			式	1 1		880,871 509,110	1	-371,761	
営繕費			式	0 1		0 153,000	1	153,000	
快適化			式	0 1		0 153,000	1	153,000	内-15号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		880,871 356,110	1	-524,761	

設計内訳書

工事名	令和4年度 五ヶ瀬川水系河道維持管理工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)				1		3,026,910				
			式	1		2,313,350		1	-713,560	
純工事費				1		44,461,673				
			式	1		60,091,556		1	15,629,883	
現場管理費				1		13,621,097				
			式	1		11,152,915		1	-2,468,182	
工事原価				1		58,082,770				
			式	1		71,244,471		1	13,161,701	
一般管理費等				1		9,347,230				
			式	1		8,275,529		1	-1,071,701	
工事価格				1		67,430,000				
			式	1		79,520,000		1	12,090,000	
消費税相当額				1		6,743,000				
			式	1		7,952,000		1	1,209,000	
工事費計				1		74,173,000				
			式	1		87,472,000		1	13,299,000	

2,000/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書 土砂等運搬 (天下地区)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	2,000	861.7	1,723,400			CB210110
			2,000	861.7	1,723,400	0	0	
合 計					1,573,153			
					0		-1,573,153	

0/4,000m³当たり内訳書

第 2号内訳書 土砂等運搬
(天下地区)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	0 3,998	0 861.7	0 3,445,076		0 3,445,076	CB210110
合 計					0 3,445,076		0 3,445,076	
変更積算金額					0 3,144,732		0 3,144,732	円/m ³

4,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
(分流地点)

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		4,000	746.8	2,987,200			CB210110
		m3	4,000	746.8	2,987,200	0	0	
合 計					2,726,775			
					0		-2,726,775	

4,000/0m3当たり内訳書

第 4号内訳書 土砂等運搬
 (三須地区①)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.0km以下		4,000	746.8	2,987,200			CB210110
		m 3	4,000	746.8	2,987,200	0	0	
合 計					2,726,775			
					0		-2,726,775	

10,000/0m3当たり内訳書

整地

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		10,000	126.7	1,267,000			CB210610
		m3	10,000	126.7	1,267,000	0	0	
合計					1,156,542			
					0		-1,156,542	

0/4,000m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	3,998	126.7	506,546	3,998	506,546	
合 計					0			
					506,546		506,546	
変更積算金額					0			
					462,384		462,384	円/m3

24,800/0m2当たり内訳書

第 7号内訳書 伐木・伐竹(複合)
(須崎地区)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満)無し 機械施工 全ての費用		24,800	106.7	2,646,160			CB320590
		m 2	24,800	106.7	2,646,160	0	0	
運搬(伐木除根)	機械施工 無し 有り 4.0km以下 全ての費用		14,880	9.78	145,526			CB320580
		m 2	14,880	9.78	145,526	0	0	
運搬(伐木除根)	機械施工 無し 有り 6.0km以下 全ての費用		9,920	12.73	126,281			CB320580
		m 2	9,920	12.73	126,281	0	0	
合 計					2,663,578			
					0		-2,663,578	

4,000/0m2当たり内訳書

第 8号内訳書 伐木・伐竹(複合)
(大貫地区)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満)無し 機械施工 全ての費用		4,000	106.7	426,800			CB320590
		m 2	4,000	106.7	426,800	0	0	
運搬(伐木除根)	機械施工 無し 有り 5.0km以下 全ての費用		2,400	11.75	28,200			CB320580
		m 2	2,400	11.75	28,200	0	0	
運搬(伐木除根)	機械施工 無し 有り 7.0km以下 全ての費用		1,600	14.68	23,488			CB320580
		m 2	1,600	14.68	23,488	0	0	
合 計					436,773			
					0		-436,773	

26,600/0m2当たり内訳書

第 9号内訳書 伐木・伐竹(複合)
(西階地区)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満)無し 機械施工 全ての費用		26,600	106.7	2,838,220			CB320590
		m 2	26,600	106.7	2,838,220	0	0	
運搬(伐木除根)	機械施工 無し 有り 9.0km以下 全ての費用		15,960	17.62	281,215			CB320580
		m 2	15,960	17.62	281,215	0	0	
運搬(伐木除根)	機械施工 無し 有り 11.5km以下 全ての費用		10,640	20.56	218,758			CB320580
		m 2	10,640	20.56	218,758	0	0	
合 計					3,047,168			
					0		-3,047,168	

600/0m2当たり内訳書

第 10号内訳書 伐木・伐竹(複合)
(中の瀬地区)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満)無し 機械施工 全ての費用		570	106.7	60,819			CB320590
		m 2	570	106.7	60,819	0	0	
運搬(伐木除根)	機械施工 無し 有り 5.0km以下 全ての費用		342	11.75	4,018			CB320580
		m 2	342	11.75	4,018	0	0	
運搬(伐木除根)	機械施工 無し 有り 3.0km以下 全ての費用		228	8.8	2,006			CB320580
		m 2	228	8.8	2,006	0	0	
合 計					61,015			
					0		-61,015	

447/0t当たり内訳書

処分費

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費(式)			1		1,624,000			WB020053
		式	1		1,624,000	0	0	単一 16号
合 計					1,482,419			
					0		-1,482,419	

100/0m当たり内訳書

第 12号内訳書 溶融式区画線
(方財地区②)1日未満

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装	m	425	200	85,000			WB821210
			425	200	85,000	0	0	単一 18号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装	m	100	220.8	22,080			WB821210
			100	220.8	22,080	0	0	単一 19号
合 計					97,744			
					0		-97,744	

一式当たり内訳書

応急作業

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			WYB00007
		人	54	18,270	986,580	54	986,580	単一 21号
合計					0			
					986,580		986,580	
変更積算金額					0			
					900,438		900,438	円/式

33人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			33	12,290	405,570			WB010212
		人日	33	12,290	405,570	0	0	単一 22号
合 計					370,212			
					370,212		0	

一式当たり内訳書

快適トレ

第 15号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用			0	0	0			WYB00003
		基・月	3	51,000	153,000	3	153,000	単一 23号
合 計					0			
					153,000		153,000	
変更積算金額					0			
					153,000		153,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削 (天下地区)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	205.6
						1		205.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	225.3	225.3	CB210100	
			m 3	1	225.3	225.3		
計						225.3		
単価						225.3		
						225.3	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削 (天下地区)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		295.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	323.4	323.4		
計						0		
単価						323.4		
						0		
						323.4	円/m3	
変更積算単価						295.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削 (分流地点)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	205.6
						1		205.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	225.3	225.3	CB210100	
			m3	1	225.3	225.3		
計						225.3		
単価						225.3		
						225.3	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削 (三須地区①)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	205.6
						1		205.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	225.3	225.3	CB210100	
			m3	1	225.3	225.3		
計						225.3		
単価						225.3		
						225.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	1	単価	9,274
						1		9,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.14	72,540	10,155.6	CB226170	
			m 3	0.14	72,540	10,155.6		
計						10,155.6		
単価						10,160		
						10,160	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	24,171
						1		24,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.335m3/m2 18-8-40(高炉)		1	26,480	26,480	WB825010	
			m 2	1	26,480	26,480	単- 15号	
計						26,480		
単価						26,480		
						26,480	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,966
						1		6,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,632	7,632	CB226120	
			m 3	1	7,632	7,632		
計						7,632		
単価						7,632	円/m3	
						7,632		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	52,350
						1		52,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	57,350	57,350	CB226180	
			m 3	1	57,350	57,350		
計						57,350		
単価						57,350	円/m3	
						57,350		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	処分費	立木 土なし	単位	t	数量	1	単価	10,497
						1		10,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	11,500	11,500	WB020052	
			t	1	11,500	11,500	単- 17号	
	計					11,500		
						11,500		
	単価					11,500	円/t	
						11,500		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	堆積塵芥収集(機械処理) (二ツ島地区)		単位	m3	数量	1	単価	4,182
						1		4,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (機械処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 23.0km以下 持込 全ての費用		1	4,582	4,582	CB320720	
			m 3	1	4,582	4,582		
	計					4,582		
						4,582		
	単価					4,582	円/m3	
						4,582		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	堆積塵芥収集(機械処理) (大武地区)		単位	m3	数量	1	単価	4,182
						1		4,182
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堆積塵芥収集(機械処理)	収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 23.0km以下 持込 全ての費用		1	4,582	4,582	CB320720	
			m 3	1	4,582	4,582		
	計					4,582		
						4,582		
	単価					4,582	円/m3	
						4,582		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	堆積塵芥収集(機械処理) (方財地区①)		単位	m3	数量	1	単価	4,012
						1		4,012
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堆積塵芥収集(機械処理)	収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 19.5km以下 持込 全ての費用		1	4,396	4,396	CB320720	
			m 3	1	4,396	4,396		
	計					4,396		
						4,396		
	単価					4,396	円/m3	
						4,396		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	堆積塵芥収集(機械処理) (三須地区②)		単位	m3	数量	1	単価	4,012
						1		4,012
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集(機械処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 19.5km以下 持込 全ての費用			1	4,396	4,396	CB320720
			m3	1		4,396	4,396	
計							4,396	
							4,396	
単価							4,396	円/m3
							4,396	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	処分費	塵芥	単位	t	数量	1	単価	16,430
						1		16,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					1	18,000	18,000	WB020052
			t	1		18,000	18,000	単-20号
計							18,000	
							18,000	
単価							18,000	円/t
							18,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.335m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	12,785	1,278,500		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	6,150	615,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	37.52	20,100	754,152		
諸雑費 (まるめ)			式	1		348		
計						2,648,000		
単価						26,480	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	処分費（式）	単位	式	数量	単価	金額	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		立木（土なし）（446.6t）：延岡市クレーンセンター	式	1		1,624,000	
	計					1,624,000	
	単価					1,624,000	円／式

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		立木（土なし）：南谷明産業	t	100	11,500	1,150,000	
	計					1,150,000	
	単価					11,500	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	200	200,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					200,000		
	単価					200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	220.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	330	188,100		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	52	140	7,280		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,420		
	計					220,800		
	単価					220.8	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-20号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		塵芥：(南)中村カーテン	t	100	18,000	1,800,000	
計						1,800,000	
単価						18,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1.000-00-00-2-0
単-21号	普通作業員		単位	人	数量		単価
					0		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	1	18,270	18,270	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
単価						18,270	円/人

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-22号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1.000-00-00-2-0	
単-23号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
単価						51,000	円/基・月	