

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町白石地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 5月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389510010	1 4) 単価適用年月	2023年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 6月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	195, 800, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	250日間 自 令和 5年 7月24日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (1回変更) 至 令和 6年 3月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	2, 336, 082
		2 3) 公 告 日	令和 5年 5月 9日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費 附帯・受託工事費	2) 目： 河川等災害復旧事業費 受託工事費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	------------------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【白石地区】		式	1		99,022,031				
		式	1		115,255,125	1	16,233,094		
河川土工		式	1		37,000,478				
		式	1		37,040,934	1	40,456		
掘削工		式	1		8,888				
		式	1		8,888	0	0		
掘削 (道路部)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	4	2,222	8,888			単-1号	
		m3	4	2,222	8,888	0	0		
盛土工		式	1		22,554,130				
		式	1		23,173,916	1	619,786		
路体(築堤)盛土 (家屋近接)	2.5m未満	m3	1,100	5,248	5,772,800			単-2号	
		m3	1,100	5,248	5,772,800	0	0		
路体(築堤)盛土 (家屋直下)	2.5m未満	m3	1,600	5,248	8,396,800			単-3号	
		m3	1,600	5,248	8,396,800	0	0		
路体(築堤)盛土 (嵩上げ部)	2.5m以上4.0m未満	m3	1,300	907.6	1,179,880			単-4号	
		m3	1,460	907.6	1,325,096	160	145,216		
積込(ルース) (粒径処理場)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	3,000	265.5	796,500			単-5号	
		m3	3,000	265.5	796,500	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,000	1,109	3,327,000			単-6号	
		m3	3,000	1,109	3,327,000	0	0		
積込(ルース) (渡土砂仮置場)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	1,400	265.5	371,700			単-7号	
		m3	1,600	265.5	424,800	200	53,100		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,350	2,007	2,709,450			単-8号	
		m3	1,560	2,007	3,130,920	210	421,470		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土工 (ICT)				1		14,437,460			
			式	1		13,858,130	1	-579,330	
路体(築堤)盛土 (ICT) (嵩上げ部)			m3	5,100	293.4	1,496,340			単-9号
				3,900	293.4	1,144,260	-1,200	-352,080	
路床盛土 (ICT) (道路部)			m3	1,000	422.3	422,300			単-10号
				1,000	422.3	422,300	0	0	
積込 (ルース) (渡土砂仮置場)	土砂 土量50,000m3未満		m3	5,500	265.5	1,460,250			単-11号
				5,400	265.5	1,433,700	-100	-26,550	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	5,510	2,007	11,058,570			単-12号
				5,410	2,007	10,857,870	-100	-200,700	
粒径処理工				1		6,060,000			
			式	1		6,060,000	0	0	
粒径処理工				1		6,060,000			
			式	1		6,060,000	0	0	
粒径処理(土砂ふるい分け)				3,000	2,020	6,060,000			単-13号
			m3	3,000	2,020	6,060,000	0	0	
擁壁工				1		23,134,549			
			式	1		24,733,067	1	1,598,518	
作業土工				1		2,321,776			
			式	1		1,859,450	1	-462,326	
床掘り	土砂			1,400		318,201			内-1号
			m3	0		0	-1,400	-318,201	
床掘り	土砂			0		0			内-2号
			m3	1,200		258,398	1,200	258,398	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	1,060 0		1,738,887 0	-1,060	-1,738,887	内-3号	
埋戻し		m3	0 760		0 1,361,335	760	1,361,335	内-4号	
基面整正		m2	690 0		264,688 0	-690	-264,688	内-5号	
基面整正		m2	0 620		0 239,717	620	239,717	内-6号	
残土処理工		式	1 1		537,360 395,054	1	-142,306		
土砂等運搬 (渡土砂仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	250 0		507,904 0	-250	-507,904	内-7号	
土砂等運搬 (渡土砂仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 190		0 373,399	190	373,399	内-8号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	250 0		29,456 0	-250	-29,456	内-9号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 190		0 21,655	190	21,655	内-10号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0 1		0 3,837,608	1	3,837,608		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0 7		0 325,549	7	325,549	内-11号	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	0 84		0 3,489,348	84	3,489,348	内-12号	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
止水コンクリート	18-8-25(高炉)		m3	0 0.6				0 22,711	0.6 22,711	内-13号
プレキャスト擁壁工			式	1 1				20,275,413 18,640,955	1 -1,634,458	
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)	H=2.25m		m	396 0				19,643,150 0	-396 -19,643,150	内-14号
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)	0.8m以上4.0m以下		m	0 336				0 18,317,662	336 18,317,662	内-15号
止水コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	13 0				632,263 0	-13 -632,263	内-16号
止水コンクリート	18-8-25(高炉)		m3	0 7				0 238,118	7 238,118	内-17号
排水管	VU300		m	0 3				0 85,175	3 85,175	内-18号
付帯道路工			式	1 1				4,656,225 5,288,128	1 631,903	
路側防護柵工			式	0 1				0 706,463	1 706,463	
防護柵基礎	ガードレール基礎ブロック B, C種		m	0 19				0 706,463	19 706,463	内-19号
アスファルト舗装工 (県道部)			式	1 1				4,007,104 4,007,104	0 0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 120mm		m2	1,270 1,270	560.4 560.4			711,708 711,708	0 0	単-14号

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm		m2	1,270	653.8	830,326					単-15号
				1,270	653.8	830,326		0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	1,270	1,941	2,465,070					単-16号
				1,270	1,941	2,465,070		0	0		
アスファルト舗装工 (堤防道路)			式	1		480,912					
				1		406,352		1	-74,560		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	129	951	122,679					単-17号
				109	951	103,659		-20	-19,020		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	129	2,777	358,233					単-18号
				109	2,777	302,693		-20	-55,540		
区画線工			式	1		168,209					
				1		168,209		0	0		
溶融式区画線 (県道部)	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無		m	590	285.1	168,209					単-19号
				590	285.1	168,209		0	0		
水路工			式	1		10,015,959					
				1		13,323,053		1	3,307,094		
側溝工			式	1		7,844,578					
				1		11,127,763		1	3,283,185		
プレキャストU型側溝 (落蓋式)	3種300×300		m	538	9,661	5,197,618					単-20号
				763	9,661	7,371,343		225	2,173,725		
側溝蓋 (落蓋式)	300 41.2×9.5×50		枚	1,076	2,460	2,646,960					単-21号
				1,527	2,460	3,756,420		451	1,109,460		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水柵工			1		1,154,073				
		式	1		1,177,982	1	23,909		
現場打ち集水柵	800×800×1000 18-8-25(高炉)		3	75,746	227,238			単-22号	
		箇所	0	75,746	0	-3	-227,238		
現場打ち集水柵(1号)	800×800×1000 18-8-25(高炉)		0	0	0			単-23号	
		箇所	1	72,130	72,130	1	72,130		
現場打ち集水柵(2号)	800×800×1000 18-8-25(高炉)		0	0	0			単-24号	
		箇所	1	75,750	75,750	1	75,750		
現場打ち集水柵(3号)	800×800×1000 18-8-25(高炉)		0	0	0			単-25号	
		箇所	1	75,750	75,750	1	75,750		
現場打ち集水柵	800×800×1100 18-8-25(高炉)		3	96,231	288,693			単-26号	
		箇所	0	96,231	0	-3	-288,693		
現場打ち集水柵(4号)	800×800×1100 18-8-25(高炉)		0	0	0			単-27号	
		箇所	1	110,200	110,200	1	110,200		
現場打ち集水柵(5号)	800×800×1100 18-8-25(高炉)		0	0	0			単-28号	
		箇所	1	100,600	100,600	1	100,600		
現場打ち集水柵(6号)	800×800×1100 18-8-25(高炉)		0	0	0			単-29号	
		箇所	1	100,600	100,600	1	100,600		
現場打ち集水柵	600×600×600 18-8-25(高炉)		1	46,315	46,315			単-30号	
		箇所	0	46,315	0	-1	-46,315		
現場打ち集水柵(7号)	600×600×600 18-8-25(高炉)		0	0	0			単-31号	
		箇所	1	44,530	44,530	1	44,530		
現場打ち集水柵	600×600×1300 18-8-25(高炉)		1	100,805	100,805			単-32号	
		箇所	0	100,805	0	-1	-100,805		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (8号)	600×600×1300 18-8- 25(高炉)	箇所	0 1	0 107,400	0 107,400	0 107,400	1	107,400	単-33号
蓋	T-25 600×600用グレーチ ング(ボルト固定式)	枚	2 2	38,511 38,511	77,022 77,022	0	0	0	単-34号
蓋	T-25 800×800用グレーチ ング(ボルト固定式)	枚	6 6	69,000 69,000	414,000 414,000	0	0	0	単-35号
暗渠工		式	1 1		1,017,308 1,017,308	0	0	0	
鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	500型 T-25 L=2000	m	9 9	19,198 19,198	172,782 172,782	0	0	0	単-36号
鉄筋コンクリート台付管 (横断管)	φ600 L=2000	m	34 34	24,839 24,839	844,526 844,526	0	0	0	単-37号
配水設備工		式	0 1		0 4,116,429	1	4,116,429		
作業土工		式	0 1		0 771,081	1	771,081		
床掘り		m3	0 80		0 153,381	80	153,381		内-20号
埋戻し		m3	0 80		0 617,700	80	617,700		内-21号
残土処理工		式	0 1		0 297,398	1	297,398		
土砂等運搬 (渡土砂仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 80		0 287,964	80	287,964		内-22号

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 80		0 9,434	80	9,434	内-23号	
配水管路工		式	0 1		0 3,047,950	1	3,047,950		
配水管材料費		式	0 1		0 3,047,950	1	3,047,950	内-24号	
付属物設置工		式	1 1		442,856 842,276	1	399,420		
階段工		式	1 1		442,856 293,503	1	-149,353		
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ク ッション40~0	箇所	4 0	110,714 110,714	442,856 0	-4	-442,856	単-38号	
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ク ッション40~0	箇所	0 4		0 293,503	4	293,503	内-25号	
付属施設工		式	0 1		0 548,773	1	548,773		
嵩上げコンクリート (倉庫再建)	18-8-40(高炉)	m3	0 17		0 475,375	17	475,375	内-26号	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	0 30	0 504.6	0 15,138	30	15,138	単-39号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 30	0 1,942	0 58,260	30	58,260	単-40号	
構造物撤去工		式	1 1		8,474,793 9,138,429	1	663,636		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		345,870				
		式	1		388,583	1	42,713		
床掘り	土砂		110		28,663			内-27号	
		m3	0		0	-110	-28,663		
床掘り	土砂		0		0			内-28号	
		m3	130		31,931	130	31,931		
埋戻し			190		317,207			内-29号	
		m3	0		0	-190	-317,207		
埋戻し			0		0			内-30号	
		m3	220		356,652	220	356,652		
構造物取壊し工			1		5,246,183				
		式	1		5,341,813	1	95,630		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		79	16,978	1,341,262			単-41号	
		m3	101	16,978	1,714,778	22	373,516		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		300	9,670	2,901,000			単-42号	
		m3	213	9,670	2,059,710	-87	-841,290		
石積取壊し	雑石積		0	0	0			単-43号	
		m3	34	339.5	11,543	34	11,543		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下		1,490	520.3	775,247			単-44号	
		m2	1,470	520.3	764,841	-20	-10,406		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下		0	0	0			単-45号	
		m2	650	739.8	480,870	650	480,870		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下		0	0	0			単-46号	
		m2	82	927.8	76,079	82	76,079		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	430 440	531.8 531.8	228,674 233,992	10	5,318	単-47号	
運搬処理工		式	1 1		2,882,740 3,408,033	1	525,293		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	79 0	3,750 3,750	296,250 0	-79	-296,250	単-48号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 101	0 2,754	0 278,154	101	278,154	単-49号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	300 0	3,038 3,038	911,400 0	-300	-911,400	単-50号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 213	0 2,232	0 475,416	213	475,416	単-51号	
殻運搬	雑石	m3	0 34	0 2,008	0 68,272	34	68,272	単-52号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	74 0	4,390 4,390	324,860 0	-74	-324,860	単-53号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 74	0 3,276	0 242,424	74	242,424	単-54号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 90	0 3,276	0 294,840	90	294,840	単-55号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	79 0	3,334 3,334	263,386 0	-79	-263,386	単-56号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 101	0 5,240	0 529,240	101	529,240	単-57号	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	300 0	2,906 2,906	871,800 0	-300	-871,800	単-58号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 303	0 4,031	0 1,221,393	303	1,221,393	単-59号	
殻処分	アスファルト殻	m3	74 0	2,906 2,906	215,044 0	-74	-215,044	単-60号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 74	0 4,031	0 298,294	74	298,294	単-61号	
仮設工		式	1 1		9,237,171 14,712,809	1	5,475,638		
迂回路工		式	1 1		6,153,567 9,098,037	1	2,944,470		
迂回路設置		m	321 0		1,285,926 0	-321	-1,285,926	内-31号	
迂回路設置		m	0 303		0 1,159,249	303	1,159,249	内-32号	
迂回路舗装		m2	1,200 1,250	2,446 2,446	2,935,200 3,057,500	50	122,300	単-62号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	30 0	9,689 9,689	290,670 0	-30	-290,670	単-63号	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	0 254	0 8,073	0 2,050,542	254	2,050,542	単-64号	
迂回路撤去		m	321 0		1,641,771 0	-321	-1,641,771	内-33号	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
迂回路撤去		m	0 303		0 2,830,746	303	2,830,746	内-34号	
ヤード整備工		式	0 1		0 2,531,168	1	2,531,168		
ヤード整備		式	0 1		0 2,531,168	1	2,531,168	内-35号	
交通管理工		式	1 1		3,083,604 3,083,604	0	0		
交通誘導警備員 (白石地区)		人日	144 144		1,830,269 1,830,269	0	0	内-36号	
交通誘導警備員 (神瀬地区)		人日	60 60		864,369 864,369	0	0	内-37号	
交通誘導警備員 (渡土砂仮置場)		人日	27 27		388,966 388,966	0	0	内-38号	
直接工事費		式	1 1		99,022,031 115,255,125	1	16,233,094		
共通仮設費		式	1 1		11,435,460 12,866,261	1	1,430,801		
共通仮設費		式	1 1		1,502,637 1,647,155	1	144,518		
技術管理費		式	1 1		547,943 574,670	1	26,727		
施工調査費		式	0 1		0 31,600	1	31,600	内-39号	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)			式	1 0						内-40号
						25,815 0		-1	-25,815	
保守管理(ICT)			式	0 1		0 20,942		1	20,942	内-41号
システム初期費(ICT)			式	1 1		522,128 522,128		0	0	内-42号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		954,694 1,072,485		1	117,791	
共通仮設費(率計上)			式	1 1		9,932,823 11,219,106		1	1,286,283	
純工事費			式	1 1		110,457,491 128,121,386		1	17,663,895	
現場管理費			式	1 1		33,704,903 37,877,098		1	4,172,195	
工事原価			式	1 1		153,552,033 192,171,794		1	38,619,761	
一般管理費等			式	1 1		24,447,967 29,328,206		1	4,880,239	
工事価格			式	1 1		178,000,000 221,500,000		1	43,500,000	
消費税相当額			式	1 1		17,800,000 22,150,000		1	4,350,000	
工事費計			式	1 1		195,800,000 243,650,000		1	47,850,000	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【鎌瀬地区】		式	1		5,370,777				
		式	1		11,874,446	1	6,503,669		
河川土工		式	1		4,909,800				
		式	1		11,442,300	1	6,532,500		
掘削工		式	1		1,105,800				
		式	1		1,105,800	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	3,000	368.6	1,105,800			単-1号	
		m3	3,000	368.6	1,105,800	0	0		
残土処理工		式	1		3,804,000				
		式	1		10,336,500	1	6,532,500		
土砂等運搬 (粒径処理場)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,000	1,268	3,804,000			単-2号	
		m3	0	1,268	0	-3,000	-3,804,000		
土砂等運搬 (神田工業跡地)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	3,000	3,329	9,987,000	3,000	9,987,000		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	3,000	116.5	349,500	3,000	349,500		
仮設工		式	1		460,977				
		式	1		432,146	1	-28,831		
交通管理工		式	1		460,977				
		式	1		432,146	1	-28,831		
交通誘導警備員 (鎌瀬地区)		人日	17		216,073			内-1号	
		人日	17		216,073	0	0		
交通誘導警備員 (坂本地区)		人日	0		0			内-2号	
		人日	17		216,073	17	216,073		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 (神瀬地区)			人日	17 0		金額			内-3号
						244,904 0	-17	-244,904	
直接工事費			式	1 1		5,370,777 11,874,446	1	6,503,669	
共通仮設費			式	1 1		862,273 1,670,872	1	808,599	
共通仮設費			式	1 1		93,373 176,116	1	82,743	
現場環境改善費 (率計上)			式	1 1		93,373 176,116	1	82,743	
共通仮設費 (率計上)			式	1 1		768,900 1,494,756	1	725,856	
純工事費			式	1 1		6,233,050 13,545,318	1	7,312,268	
現場管理費			式	1 1		3,156,589 5,954,847	1	2,798,258	
工事原価			式	1 1		9,389,639 19,500,165	1	10,110,526	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【簞瀬地区】		式	0 1		0 3,813,145	1	3,813,145		
河川土工		式	0 1		0 795,925	1	795,925		
盛土工		式	0 1		0 795,925	1	795,925		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0 250	0 268.3	0 67,075	250	67,075	単-1号	
積込(ルース) (渡土砂仮置場)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0 250	0 282.4	0 70,600	250	70,600	単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 250	0 2,633	0 658,250	250	658,250	単-3号	
擁壁工		式	0 1		0 2,863,359	1	2,863,359		
作業土工		式	0 1		0 136,850	1	136,850		
床掘り	土砂	m3	0 70		0 18,741	70	18,741	内-1号	
埋戻し		m3	0 40		0 94,966	40	94,966	内-2号	
基面整正		m2	0 60		0 23,143	60	23,143	内-3号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0 1		0 332,604	1	332,604		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0 6			0 330,138	6	330,138	内-4号
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0 0.06			0 2,466	0.06	2,466	内-5号
プレキャスト擁壁工		式	0 1			0 2,393,905	1	2,393,905	
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)	1.0m以上1.8m以下	m	0 38			0 2,366,357	38	2,366,357	内-6号
止水コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0 0.7			0 27,548	0.7	27,548	内-7号
構造物撤去工		式	0 1			0 125,401	1	125,401	
構造物取壊し工		式	0 1			0 80,955	1	80,955	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 5	0 15,720		0 78,600	5	78,600	単-4号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 0.3	0 7,853		0 2,355	0.3	2,355	単-5号
運搬処理工		式	0 1			0 44,446	1	44,446	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 5	0 2,466		0 12,330	5	12,330	単-6号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 0.7	0 2,365		0 1,655	0.7	1,655	単-7号

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0 5	0 5,500	0 27,500			5	27,500	単-8号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0 0.7	0 4,230	0 2,961			0.7	2,961	単-9号
仮設工			式	0 1		0 28,460			1	28,460	
交通管理工			式	0 1		0 28,460			1	28,460	
交通誘導警備員 (簸瀬地区)			人日	0 1		0 13,340			1	13,340	内-8号
交通誘導警備員 (渡土砂仮置場)			人日	0 1		0 15,120			1	15,120	内-9号
直接工事費			式	0 1		0 3,813,145			1	3,813,145	
共通仮設費			式	0 1		0 617,000			1	617,000	
共通仮設費			式	0 1		0 71,000			1	71,000	
現場環境改善費(率計上)			式	0 1		0 71,000			1	71,000	
共通仮設費(率計上)			式	0 1		0 546,000			1	546,000	
純工事費			式	0 1		0 4,430,145			1	4,430,145	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川白石地区宅地等嵩上げ及び掘削工事 (1 回変更)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			0		0				
		式	1		2,243,000		1	2,243,000	
工事原価			0		0				
		式	1		6,673,145		1	6,673,145	

1,400/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,426	234.2	333,969			CB210030
		m 3	1,426	234.2	333,969	0	0	
合 計					318,201			
					0		-318,201	

0/1, 200m3あたり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	1,158	234.2	271,203	1,158	271,203	
合 計					0			
					271,203		271,203	
変更積算金額					0			
					258,398		258,398	円/m3

1,060/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		1,058	1,725	1,825,050			CB210410
		m ³	1,058	1,725	1,825,050	0	0	
合 計					1,738,887			
					0		-1,738,887	

0/760m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	630	1,725	1,086,750	630	1,086,750	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	131	2,611	342,041	131	342,041	
合 計					0			
					1,428,791		1,428,791	
変更積算金額					0			
					1,361,335		1,361,335	円/m3

690/0m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			689	403.2	277,804			CB210080
		m 2	689	403.2	277,804	0	0	
合 計					264,688			
					0		-264,688	

0/620m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	624	403.2	251,596	624	251,596	
合 計					0			
					251,596		251,596	
変更積算金額					0			
					239,717		239,717	円/m ²

250/0m3当たり内訳書

第 7号内訳書 土砂等運搬
(渡土砂仮置場)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	253	2, 107	533, 071			CB210110
			253	2, 107	533, 071	0	0	
合 計					507, 904			
					0		-507, 904	

0/190m3当たり内訳書

第 8号内訳書

土砂等運搬
(渡土砂仮置場)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m ³	0 186	0 2,107	0 391,902			CB210110
合計					0 391,902			
変更積算金額					0 373,399			円/m ³

250/0m3当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		253	122. 2	30, 916			CA900310
		m 3	253	122. 2	30, 916	0	0	
合 計					29, 456			
					0		-29, 456	

0/190m3あたり内訳書

整地

第 10号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	186	122.2	22,729	186	22,729	
合計					0			
					22,729		22,729	
変更積算金額					0			
					21,655		21,655	円/m3

0/7m3当たり内訳書

重力式擁壁

第 11号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)有り 無し 一般養生 延長無し		0	0	0			CB226320
		m 3	7	47,870	335,090	7	335,090	
裏込碎石	再生クワックラン 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	0.93	7,088	6,591	0.93	6,591	
合 計					0			
					341,681		341,681	
変更積算金額					0			
					325,549		325,549	円/m3

0/84m3当たり内訳書

重力式擁壁

第 12号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m ³	0	0	0			CB226320
			84	42,670	3,584,280	84	3,584,280	
裏込碎石	再生クワックラン 40~0 全ての費用	m ³	0	0	0			CB221120
			11	7,088	77,968	11	77,968	
合 計					0			
					3,662,248		3,662,248	
変更積算金額					0			
					3,489,348		3,489,348	円/m ³

0/0.6m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.63	25,650	16,159	0.63	16,159	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.8	4,266	7,678	1.8	7,678	CB240210
合計					23,837		23,837	
変更積算金額					22,711		22,711	円/m ³

396/0m当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先外]

印刷日時：2023/11/17 14:09:18

第 14号内訳書 プレキャスト擁壁
(L型擁壁)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		396	51,100	20,235,600			CB222110
		m	396	51,100	20,235,600	0	0	
透水性材（材料費）	再生クラッシュラン（RC-40）材料ロス率（+0.20）		138	2,760	380,880			WYB00002
		m ³	138	2,760	380,880	0	0	単一 66号
合計					19,643,150			
					0		-19,643,150	

0/336m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 15号内訳書

(L型擁壁)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	12	8,197	98,364	12	98,364	
プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=0.5m以上1.0m以下 単体L=1.0m以上2.0m未満		0	0	0			WYB00098
		m	1	12,200	12,200	1	12,200	単一 67号
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	200	11,290	2,258,000	200	2,258,000	
プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=1.0mを超え2.0m以下 単体L=1.0m以上2.0m未満		0	0	0			WYB00099
		m	18.5	17,650	326,525	18.5	326,525	単一 68号
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	86	14,430	1,240,980	86	1,240,980	
プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=2.0mを超え3.5m以下 単体L=1.0m以上2.0m未満		0	0	0			WYB00100
		m	5.4	35,240	190,296	5.4	190,296	単一 69号
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	6	11,720	70,320	6	70,320	
プレキャスト擁壁設置	3.5mを超え5.0m以下 無し 有り 標準		0	0	0			CB222110
		m	6	15,860	95,160	6	95,160	
プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=3.5mを超え5.0m以下 単体L=1.0m以上2.0m未満		0	0	0			WYB00101
		m	1	29,030	29,030	1	29,030	単一 70号
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	33.7	2,188	73,735	33.7	73,735	
裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	133	7,088	942,704	133	942,704	
プレキャストL型擁壁材料費	車両用防護柵設置型 H=800~2000		0	0	0			WYB00103
		式	1		1,695,300	1	1,695,300	単一 71号

0/336m当たり内訳書

第 15号内訳書 プレキャスト擁壁
(L型擁壁)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=1600~2800		0		0			WYB00104
		式	1		10,165,700	1	10,165,700	単一 72号
プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 ハイタッチオール宅認 H=3250~4000		0		0			WYB00105
		式	1		2,027,000	1	2,027,000	単一 73号
合 計					0			
					19,225,314		19,225,314	
変更積算金額					0			
					18,317,662		18,317,662	円/m

13/0m3当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先外]

印刷日時：2023/11/17 14:09:18

止水コンクリート

第 16号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		13.4	25,490	341,566			CB240010
		m 3	13.4	25,490	341,566	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		38.3	8,408	322,026			CB240210
		m 2	38.3	8,408	322,026	0	0	
合 計					632,263			
					0		-632,263	

0/7m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 17号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0 6.6	0 25,650	0 169,290			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0 18.9	0 4,266	0 80,627			CB240210
合 計					0 249,917			
変更積算金額					0 238,118			
								円/m ³

0/3m当たり内訳書

排水管

第 18号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	1.9	523.4	994	1.9	994	
縦排水管設置	VU300 (取付金具・90° エルボ)		0	0	0			WYB00015
		m	1.3	18,760	24,388	1.3	24,388	単一 74号
排水管取付金具材料費	SS400 Φ300用		0	0	0			WYB00018
		組	1	24,060	24,060	1	24,060	単一 75号
排水管材料費	VU300 薄肉管 必要材料長L=2.98m		0	0	0			WYB00019
		m	2.7	5,720	15,444	2.7	15,444	単一 76号
排水管材料費	VU継手 90° エルボ (VUDL) Φ300用		0	0	0			WYB00017
L=0.5m		個	1	24,510	24,510	1	24,510	単一 77号
合 計					0			
					89,396		89,396	
変更積算金額					0			
					85,175		85,175	円/m

0/19m当たり内訳書

防護柵基礎

第 19号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール基礎ブロック	タイプ1 据付 H=600(700) B,C種		0	0	0			WYB00036
		m	12.5	31,830	397,875	12.5	397,875	単一 78号
ガードレール基礎ブロック	タイプ2 据付 H=600(700) B,C種		0	0	0			WYB00037
		m	6	39,090	234,540	6	234,540	単一 79号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
18-8-25(20)W/C指定無		m ³	2.5	25,010	62,525	2.5	62,525	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m ²	3.7	4,266	15,784	3.7	15,784	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m ²	25.2	1,228	30,945	25.2	30,945	
合 計					0			
					741,669		741,669	
変更積算金額					0			
					706,463		706,463	円/m

0/80m3当たり内訳書

床掘り

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	78.9	1,944	153,381	78.9	153,381	
合 計					0			
					153,381		153,381	
変更積算金額					0			
					153,381		153,381	円/m3

0/80m3当たり内訳書

埋戻し

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m ³	77.3	3,385	261,660	77.3	261,660	
中埋材(材料費)	砂		0	0	0			CB440730
		m ³	74.6	4,200	313,320	74.6	313,320	
埋設表示シート(材料費)	150mm×50m 2倍		0	0	0			WYB00009
		m	267	160	42,720	267	42,720	単一 87号
合 計					0			
					617,700		617,700	
変更積算金額					0			
					617,700		617,700	円/m ³

0/80m3当たり内訳書

土砂等運搬
(渡土砂仮置場)

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	0 75.9	0 3,794	0 287,964			CB210110
合計					0 287,964			
変更積算金額					0 287,964			
								円/m3

0/80m3当たり内訳書

整地

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	75.9	124.3	9,434	75.9	9,434	
合 計					0			
					9,434		9,434	
変更積算金額					0			
					9,434		9,434	円/m3

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先外]

印刷日時：2023/11/17 14:09:19

配水管材料費

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管 (直管)	φ75×5m EF受口付		0	0	0			
		本	48	11,300	542,400	48	542,400	
水道配水用ポリエチレン管 (直管)	φ75×5m フレージメント		0	0	0			
		本	5	7,950	39,750	5	39,750	
水道配水用ポリエチレン管 (継手)	φ75 EF90° ヘント(両受)		0	0	0			
		個	2	13,300	26,600	2	26,600	
水道配水用ポリエチレン管 (継手)	φ75 EF45° ヘント(両受)		0	0	0			
		個	8	12,400	99,200	8	99,200	
水道配水用ポリエチレン管 (継手)	φ75×300H Sヘント(両受)		0	0	0			
		個	1	17,400	17,400	1	17,400	
水道配水用ポリエチレン管 (継手)	φ75×φ75 フランジ付EFチース(両受)		0	0	0			
		個	4	20,100	80,400	4	80,400	
水道配水用ポリエチレン管 (継手)	φ75 EFソケット(両受)		0	0	0			
		個	3	3,120	9,360	3	9,360	
水道配水用ポリエチレン管 (継手)	φ75 EFフランジ(片受)		0	0	0			
		個	1	13,300	13,300	1	13,300	
仕切弁 φ75 NS形E管種ソ トシル仕切弁	受口・挿し口付 内外面粉体塗装7.5k(内ねじ)		0	0	0			
		個	2	67,000	134,000	2	134,000	
補修弁	φ75×150 ホール式補修弁(レバー式)7.5k		0	0	0			
		個	4	59,100	236,400	4	236,400	
空気弁	φ25 急速空気弁 内外面粉体塗装7.5k		0	0	0			
		個	1	59,900	59,900	1	59,900	
地下式消火栓	φ75(単口) 内外面粉体塗装7.5k		0	0	0			
		個	3	71,500	214,500	3	214,500	

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先外

印刷日時：2023/11/17 14:09:19

配水管材料費

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁室	φ75用		0	0	0			
		組	2	48,710	97,420	2	97,420	
空気弁室	φ25用		0	0	0			
		組	1	128,710	128,710	1	128,710	
消火栓室	φ75用		0	0	0			
		組	3	128,710	386,130	3	386,130	
分水弁	φ75×φ20 水道配水用ポリエチレン管用(EF) ホール(A形)		0	0	0			
		個	25	22,000	550,000	25	550,000	
密着コア	φ20		0	0	0			
		個	25	986	24,650	25	24,650	
メーターユニオン	φ20		0	0	0			
		個	25	2,710	67,750	25	67,750	
PP直管	φ20		0	0	0			
		m	70.5	260	18,330	70.5	18,330	
PP継手	φ20 コア内蔵型ベント		0	0	0			
		個	25	3,010	75,250	25	75,250	
止水栓	φ20		0	0	0			
		個	25	5,930	148,250	25	148,250	
PP継手	φ20×φ13 コア内蔵型ベント		0	0	0			
		個	25	1,920	48,000	25	48,000	
PP直管	φ13		0	0	0			
		m	25	180	4,500	25	4,500	
PPキャップ	φ13		0	0	0			
		個	25	1,030	25,750	25	25,750	

一式当たり内訳書

配水管材料費

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					3,047,950		3,047,950	
変更積算金額					0			
					3,047,950		3,047,950	円/式

0/4箇所当たり内訳書

現場打階段

第 25号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240010
			5.3	31,780	168,434	5.3	168,434	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0			CB240210
			15.1	7,597	114,714	15.1	114,714	
裏込砕石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ³	0	0	0			CB221120
			3.5	7,088	24,808	3.5	24,808	
合 計					0			
					307,956		307,956	
変更積算金額					0			
					293,503		293,503	円/箇所

0/17m3当たり内訳書

第 26号内訳書
 嵩上げコンクリート
 (倉庫再建)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高戸) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	17.4	23,260	404,724	17.4	404,724	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	6.3	8,408	52,970	6.3	52,970	CB240210
異形鉄筋溶接金網	CD6 150×150	m ²	95.9	430	41,237	95.9	41,237	WYB00007 単一 88号
合計					498,931		498,931	
変更積算金額					475,375		475,375	円/m ³

321/0m当たり内訳書

迂回路設置

第 31号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		432	270.1	116,683			CA900020
		m 3	432	270.1	116,683	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m未満		102	5,509	561,918			CA900030
		m 3	102	5,509	561,918	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		219	2,107	461,433			CB210110
		m 3	219	2,107	461,433	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		219	122.2	26,761			CA900310
		m 3	219	122.2	26,761	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		138	403.8	55,724			CB220010
		m 2	138	403.8	55,724	0	0	
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		158	804.6	127,126			CB220010
		m 2	158	804.6	127,126	0	0	
合 計					1,285,926			
					0		-1,285,926	

0/303m当たり内訳書

迂回路設置

第 32号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	0	0	0			CA900020
			330	270.1	89,133	330	89,133	
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3	0	0	0			CA900030
			42.6	5,509	234,683	42.6	234,683	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	0	0	0			CA900030
			378	952.6	360,082	378	360,082	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	0	0	0			CA900010
			137	278.7	38,181	137	38,181	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	0	0	0			CB210110
			137	2,107	288,659	137	288,659	
法面整形	盛土部 無し 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0	0	0			CB220010
			253	403.8	102,161	253	102,161	
法面整形	切土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	0	0	0			CB220010
			129	804.6	103,793	129	103,793	
合 計					0			
					1,216,692		1,216,692	
変更積算金額					0			
					1,159,249		1,159,249	円/m

321/0m当たり内訳書

迂回路撤去

第 33号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	222	270.1	59,962			CA900020
			222	270.1	59,962	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	222	2,107	467,754			CB210110
			222	2,107	467,754	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	222	122.2	27,128			CA900310
			222	122.2	27,128	0	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1,200	546.1	655,320			CB430310
			1,200	546.1	655,320	0	0	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	60	4,608	276,480			CB227010
			60	4,608	276,480	0	0	
処分費 (m 3)		m 3	60	3,050	183,000			WB020051
			60	3,050	183,000	0	0	単一 95号
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	30.4	1,249	37,969			WB810530
			30.4	1,249	37,969	0	0	単一 99号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベストトラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0.49	8,562	4,195			CB010420
			0.49	8,562	4,195	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベストトラック4~4.5t級、吊能力2.9t 有り 46.5km以下	t	0.49	23,090	11,314			CB010410
			0.49	23,090	11,314	0	0	
合 計					1,641,771			
					0		-1,641,771	

0/303m当たり内訳書

迂回路撤去

第 34号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	545	270.1	147,204	545	147,204	CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m ³	545	2,107	1,148,315	545	1,148,315	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	545	122.2	66,599	545	66,599	CA900310
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1,250	546.1	682,625	1,250	682,625	CB430310
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m ³	62.5	3,438	214,875	62.5	214,875	CB227010
処分費 (m ³)		m ³	62.5	4,230	264,375	62.5	264,375	WB020051 単一 96号
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	254	1,249	317,246	254	317,246	WB810530 単一 100号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベストトラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	4.1	8,562	35,104	4.1	35,104	CB010420
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベストトラック4~4.5t級、吊能力2.9t 有り 46.5km以下	t	4.1	23,090	94,669	4.1	94,669	CB010410
合計					2,971,012		2,971,012	
変更積算金額					2,830,746		2,830,746	円/m

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先外

印刷日時：2023/11/17 14:09:20

ヤード整備

第 35号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	11	26,775	294,525	11	294,525	
普通作業員			0	0	0			
		人	29	20,160	584,640	29	584,640	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0			
		日	7	35,010	245,070	7	245,070	単一 101号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0			
		日	6	30,390	182,340	6	182,340	単一 102号
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1 t		0	0	0			
		日	2	27,210	54,420	2	54,420	単一 103号
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 1.7 t 吊		0	0	0			
		日	5	40,900	204,500	5	204,500	単一 104号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0			
		日	4	55,600	222,400	4	222,400	単一 105号
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3.1 m		0	0	0			
		日	2	54,810	109,620	2	109,620	単一 106号
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)]	運転質量10~12 t 締固め幅2.1 m		0	0	0			
		日	2	48,050	96,100	2	96,100	単一 107号
ハウス設置・撤去	電気工事舎		0	0	0			WYB00027
		式	1		386,600	1	386,600	単一 108号
単粒度碎石	6号13-5 mm		0	0	0			
		m ³	4.5	4,000	18,000	4.5	18,000	
生コンクリート 高炉	21-8-25 (20)		0	0	0			
		m ³	1.3	17,850	23,205	1.3	23,205	

一式当たり内訳書

ヤード整備

第 35号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
真砂土	土場渡し		0	0	0			
		m ³	72	3,200	230,400	72	230,400	
処分費(t)	無筋コンクリート		0	0	0			WYB00005
		t	2.8	1,800	5,040	2.8	5,040	単一 109号
合 計					0			
					2,656,860		2,656,860	
変更積算金額					0			
					2,531,168		2,531,168	円/式

144人日当たり内訳書

第 36号内訳書 交通誘導警備員 (白石地区)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			144	13,340	1,920,960			WB010212
		人日	144	13,340	1,920,960	0	0	単一 110号
合計					1,830,269			
					1,830,269		0	

60人日当たり内訳書

第 37号内訳書 交通誘導警備員
(神瀬地区)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			60	15,120	907,200			WB010211
		人日	60	15,120	907,200	0	0	単一 111号
合 計					864,369			
					864,369		0	

27人日当たり内訳書

第 38号内訳書 交通誘導警備員
 (渡土砂仮置場)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			27	15,120	408,240			WB010211
		人日	27	15,120	408,240	0	0	単一 111号
合 計					388,966			
					388,966		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	プレキャスト擁壁工 技術員0.5人		0	0	0			WYB00021
		工種	1	15,800	15,800	1	15,800	単一 112号
施工状況モニタリング調査	アスファルト舗装工 技術員0.5人		0	0	0			WYB00020
		工種	1	15,800	15,800	1	15,800	単一 113号
合 計					0			
					31,600		31,600	
変更積算金額					0			
					31,600		31,600	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 40号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 5074m3		1		21,607			WA991020
		式	1		21,607	0	0	単一 114号
路床盛土(ICT)保守点 検	10,000m3未満 無し 1009m3		1		5,488			WA991030
		式	1		5,488	0	0	単一 115号
合 計					25,815			
					0		-25,815	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 41号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	10,000m3未満 無し 3869m3		0		0			WA991020
		式	1		16,493	1	16,493	単一 116号
路床盛土(ICT)保守点 検	10,000m3未満 無し 1007m3		0		0			WA991030
		式	1		5,488	1	5,488	単一 117号
合 計					0			
					21,981		21,981	
変更積算金額					0			
					20,942		20,942	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 42号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	フルト-サ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 118号
合計					522,128			
					522,128		0	

17人日当たり内訳書

交通誘導警備員
 第 1号内訳書 (鎌瀬地区)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			17	13,340	226,780			WB010212
		人日	17	13,340	226,780	0	0	単一 5号
合 計					216,073			
					216,073		0	

0/17人日当たり内訳書

第 2号内訳書 交通誘導警備員
(坂本地区)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	17	13,340	226,780	17	226,780	単一 6号
合 計					0			
					226,780		226,780	
変更積算金額					0			
					216,073		216,073	円/人日

17/0人日当たり内訳書

第 3号内訳書 交通誘導警備員
(神瀬地区)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			17	15,120	257,040			WB010211
		人日	17	15,120	257,040	0	0	単一 7号
合 計					244,904			
					0		-244,904	

0/70m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	70.3	266.6	18,741	70.3	18,741	
合 計					0			
					18,741		18,741	

0/40m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	23.1	1,732	40,009	23.1	40,009	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	21	2,617	54,957	21	54,957	
合 計					0			
					94,966		94,966	

0/60m2当たり内訳書

基面整正

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	57. 4	403. 2	23, 143	57. 4	23, 143	
合 計					0			
					23, 143		23, 143	

0/6m3当たり内訳書

重力式擁壁

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		0	0	0			CB226320
		m ³	6.3	51,320	323,316	6.3	323,316	
裏込碎石	再生クワッパソ 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m ³	0.96	7,107	6,822	0.96	6,822	
合 計					0			
					330,138		330,138	

0/0.06m3あたり内訳書

止水コンクリート

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0.06	0 29,020	0 1,741	0 0.06	0 1,741	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 0.17	0 4,266	0 725	0 0.17	0 725	CB240210
合計					0 2,466		0 2,466	

0/38m当たり内訳書

第 6号内訳書
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	4	8,214	32,856	4	32,856	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0			CB222110
		m	34	11,310	384,540	34	384,540	
裏込砕石	再生クワツヤラン 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m ³	9.4	7,107	66,805	9.4	66,805	
プレキャスト擁壁切断後殻積込み	玉掛積込み		0	0	0			WYB00012
現場切断は材料費に含		m ³	0.4	56,890	22,756	0.4	22,756	単一 10号
コンクリートL型擁壁	大地震対応型 H=1000 L=2000(天端後切断用配筋)		0	0	0			
		個	2	108,500	217,000	2	217,000	
コンクリートL型擁壁	大地震対応型 H=1200 L=2000(天端後切断用配筋)		0	0	0			
		個	1	120,200	120,200	1	120,200	
コンクリートL型擁壁	大地震対応型 H=1400 L=2000(天端後切断用配筋)		0	0	0			
		個	1	133,800	133,800	1	133,800	
コンクリートL型擁壁	大地震対応型 H=1600 L=2000(天端後切断用配筋)		0	0	0			
		個	2	150,300	300,600	2	300,600	
コンクリートL型擁壁	大地震対応型 H=1800 L=2000(天端後切断用配筋)		0	0	0			
		個	2	172,100	344,200	2	344,200	
コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1800 L=2000		0	0	0			
		個	11	67,600	743,600	11	743,600	
合 計					0			
					2,366,357		2,366,357	

0/0.7m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 7号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0 0.67	0 29,020	0 19,443	0 0.67	0 19,443	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0 1.9	0 4,266	0 8,105	0 1.9	0 8,105	CB240210
合 計					0 27,548		0 27,548	

0/1人日当たり内訳書

第 8号内訳書 交通誘導警備員
(簸瀬地区)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	1	13,340	13,340	1	13,340	単一 15号
合 計					0			
					13,340		13,340	

0/1人日当たり内訳書

第 9号内訳書 交通誘導警備員
(渡土砂仮置場)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	1	15,120	15,120	1	15,120	単一 16号
合 計					0			
					15,120		15,120	

1 次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 (道路部)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2,222
						1		2,222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		1	2,333	2,333	CA900020	
			m 3	1	2,333	2,333		
	計					2,333		
						2,333		
	単価					2,333	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土 (家屋近接)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,248
						1		5,248
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		1	5,509	5,509	CA900030	
			m 3	1	5,509	5,509		
	計					5,509		
						5,509		
	単価					5,509	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土 (家屋直下)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,248
						1		5,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,509	5,509	CA900030	
			m3	1	5,509	5,509		
計						5,509		
単価						5,509	円/m3	
						5,509		

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土 (嵩上げ部)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	907.6
						1		907.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	952.6	952.6	CA900030	
			m3	1	952.6	952.6		
計						952.6		
単価						952.6	円/m3	
						952.6		

1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ル-ズ) (粒径処理場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	265.5	
						1		265.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	278.7	278.7	CA900010		
			m3	1	278.7	278.7			
計						278.7			
単価						278.7	円/m3		
						278.7			

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,109	
						1		1,109	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下		1	1,165	1,165	CB210110		
			m3	1	1,165	1,165			
計						1,165			
単価						1,165	円/m3		
						1,165			

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ル-ズ) (渡土砂仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	265.5	
						1		265.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	278.7	278.7	CA900010		
			m3	1	278.7	278.7			
計						278.7			
単価						278.7	円/m3		
						278.7			

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,007	
						1		2,007	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		1	2,107	2,107	CB210110		
			m3	1	2,107	2,107			
計						2,107			
単価						2,107	円/m3		
						2,107			

1次単価表

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	路体(築堤)盛土(ICT) (嵩上げ部)		単位	m3	数量	1	単価	293.4	
						1		293.4	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し			1	308	308	CA900440	
				m3	1	308	308		
計							308		
単価							308	円/m3	
							308		

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	路床盛土(ICT) (道路部)		単位	m3	数量	1	単価	422.3	
						1		422.3	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		10,000m3未満 無し			1	443.3	443.3	CA900450	
				m3	1	443.3	443.3		
計							443.3		
単価							443.3	円/m3	
							443.3		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ルーズ) (渡土砂仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	265.5	
						1		265.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	278.7	278.7	CA900010		
			m3	1	278.7	278.7			
計						278.7			
単価						278.7	円/m3		
						278.7			

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,007	
						1		2,007	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		1	2,107	2,107	CB210110		
			m3	1	2,107	2,107			
計						2,107			
単価						2,107	円/m3		
						2,107			

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	粒径処理(土砂ふるい分け)		単位	m3	数量	1	単価	2,020
						1		2,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	粒径処理(土砂ふるい分け)	自走式スクリーン		1	1,842	1,842	WYB00001	
			m 3	1	1,842	1,842	単- 65号	
	積込(ルーズ)投入	土砂 土量50,000m3未満		1	278.7	278.7	CA900010	
			m 3	1	278.7	278.7		
	計					2,120.7		
						2,120.7		
	単価					2,121		
						2,121	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	560.4
						1		560.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	588.2	588.2	CB410030	
			m 2	1	588.2	588.2		
	計					588.2		
						588.2		
	単価					588.2		
						588.2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	653.8
						1		653.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	686.3	686.3	CB410040	
			m 2	1	686.3	686.3		
	計					686.3		
	単価					686.3	円/m2	
						686.3		

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,941
						1		1,941
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,038	2,038	CB410260	
			m 2	1	2,038	2,038		
	計					2,038		
	単価					2,038	円/m2	
						2,038		

1 次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	951
						1		951
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	998.2	998.2	CB410031	
			m 2	1	998.2	998.2		
	計					998.2		
	単価					998.2	円/m2	
						998.2		

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,777
						1		2,777
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,915	2,915	CB410260	
			m 2	1	2,915	2,915		
	計					2,915		
	単価					2,915	円/m2	
						2,915		

1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	溶融式区画線 (県道部)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	285.1	
						1		285.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	299.3	299.3	WB821210		
			m	1	299.3	299.3	単一 80号		
計						299.3			
単価						299.3			
						299.3	円/m		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	プレキャストU型側溝 (落蓋式)	3種300×300	単位	m	数量	1	単価	9,661	
						1		9,661	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		1	10,140	10,140	WB821410		
			m	1	10,140	10,140	単一 81号		
計						10,140			
単価						10,140			
						10,140	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	側溝蓋 (落蓋式)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,460
						1		2,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,582	2,582	WB821430	
				1	2,582	2,582	単一 82号	
	計					2,582		
						2,582		
	単価					2,582	円/枚	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	現場打ち集水桝	800×800×1000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	75,746
						1		75,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	79,500	79,500	CB222950	
				1	79,500	79,500		
	計					79,500		
						79,500		
	単価					79,500	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	現場打ち集水桝 (1号)	800×800×1000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	75,700	75,700		
	計					0		
						75,700		
	単価					0		
						75,700	円/箇所	
	変更積算単価					72,130	円/箇所	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	現場打ち集水桝 (2号)	800×800×1000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.65m3を超え0.69m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	79,500	79,500		
	計					0		
						79,500		
	単価					0		
						79,500	円/箇所	
	変更積算単価					75,750	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	現場打ち集水桝 (3号)	800×800×1000 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.65m3を超え0.69m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	79,500	79,500		
	計					0		
						79,500		
	単価					0		
						79,500	円/箇所	
	変更積算単価							
						75,750	円/箇所	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	現場打ち集水桝	800×800×1100 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	96,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉)		1	101,000	101,000	CB222950	
		0.87m3を超え0.92m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	101,000	101,000		
	計					101,000		
						101,000		
	単価					101,000		
						101,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	現場打ち集水樹 (4号)	800×800×1100 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0		CB222950
	足掛金具	W=300 Φ19 現場打用	個	1	111,000	111,000		
				2	2,290	4,580		単一 83号
	計					0		
	単価					115,580		
						0		
	変更積算単価					115,600		円/箇所
						110,200		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	現場打ち集水樹 (5号)	800×800×1100 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0		CB222950
	足掛金具	W=300 Φ19 現場打用	個	1	101,000	101,000		
				2	2,290	4,580		単一 83号
	計					0		
	単価					105,580		
						0		
	変更積算単価					105,600		円/箇所
						100,600		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	現場打ち集水樹 (6号)	800×800×1100 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0		CB222950
	足掛金具	W=300 Φ19 現場打用	個	1	101,000	101,000		
				2	2,290	4,580		単一 83号
	計					0		
	単価					105,580		
						0		
	変更積算単価					105,600		円/箇所
						100,600		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	現場打ち集水桝	600×600×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	46,315
						1		46,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	48,610	48,610	CB222950	
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,610	48,610		
計						48,610		
単価						48,610		
						48,610	円/箇所	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	現場打ち集水桝 (7号)	600×600×600 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		44,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,730	46,730		
計						0		
単価						46,730		
						46,730	円/箇所	
変更積算単価						44,530	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打ち集水桝	600×600×1300 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	100,805
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 パツク桝(クレーン機能付)打設		1	105,800	105,800	CB222950		
		箇所	1	105,800	105,800			
計					105,800			
単価					105,800			
					105,800	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	現場打ち集水樹 (8号)	600×600×1300 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	105,800	105,800		CB222950
	足掛金具	W=300 Φ19 現場打用	個	3	2,290	6,870		WYB00012 単一 84号
	計					0		
	単価					112,670		
	変更積算単価					0		
						112,700		円/箇所
						107,400		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	蓋	T-25 600×600用グレチンク* (ボルト固定式)	単位	枚	数量	1	単価	38,511
						1		38,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	40,420	40,420	WB821430	
			枚	1	40,420	40,420	単一 85号	
計						40,420		
単価						40,420		
						40,420	円/枚	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	蓋	T-25 800×800用グレチンク* (ボルト固定式)	単位	枚	数量	1	単価	69,000
						1		69,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	72,420	72,420	WB821430	
			枚	1	72,420	72,420	単一 86号	
計						72,420		
単価						72,420		
						72,420	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	500型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10	10	単価	19,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2m/個 全ての費用		10	18,890	188,900	CB222850		
			m	10	18,890	188,900			
	モルタル練	高炉 全ての費用		0.15	84,000	12,600	CB240060		
			m ³	0.15	84,000	12,600			
	計					201,500			
						201,500			
	単価					20,150			
						20,150	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	鉄筋コンクリート台付管 (横断管)	φ600 L=2000	単位	m	数量	10	24,839
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	23,680	236,800		CB222850
		m	10	23,680	236,800		
モルタル練	高炉 全ての費用		0.1	84,000	8,400		CB240060
		m 3	0.1	84,000	8,400		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0.36	31,170	11,221.2		CB240010
		m 3	0.36	31,170	11,221.2		
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1	4,266	4,266		CB240210
		m 2	1	4,266	4,266		
計					260,687.2		
					260,687.2		
単価					26,070		
					26,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場打階段	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	110,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3		2.1	31,780	66,738	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		5.2	7,597	39,504.4	CB240210
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3		1.4	7,088	9,923.2	CB221120
計							116,165.6	
単価							116,200	
							116,200	円/箇所

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		504.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	529.5	529.5		
計						0		
単価						529.5	円/m2	
変更積算単価						504.6	円/m2	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2,038	2,038		
計						0		
単価						2,038	円/m2	
変更積算単価						1,942	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,978
						1		16,978
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	17,820	17,820	WB824010	
			m 3	1	17,820	17,820	単一 89号	
	計					17,820		
	単価					17,820		
						17,820	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,670
						1		9,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,150	10,150	WB824010	
			m 3	1	10,150	10,150	単一 90号	
	計					10,150		
	単価					10,150		
						10,150	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	石積取壊し	雑石積	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0		CA900020
			m 3	1	356.3	356.3		
	計					0		
						356.3		
	単価					0		
						356.3		円/m3
	変更積算単価							
						339.5		円/m3

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	520.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	546.1	546.1		CB430310
			m 2	1	546.1	546.1		
	計					546.1		
						546.1		
	単価					546.1		
						546.1		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一45号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		739.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	776.4	776.4			
計						0			
						776.4			
単価						0			
						776.4	円/m2		
変更積算単価						739.8	円/m2		

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一46号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		927.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	973.8	973.8			
計						0			
						973.8			
単価						0			
						973.8	円/m2		
変更積算単価						927.8	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	531.8
						1		531.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	558.2	558.2	CB430510	
			m	1	558.2	558.2		
	計					558.2		
	単価					558.2	円/m	
						558.2		

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
						1		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込無し 28.4km以下 全ての費用		1	3,936	3,936	CB227010	
			m 3	1	3,936	3,936		
	計					3,936		
	単価					3,936	円/m3	
						3,936		

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,890	2,890		
計						0		
						2,890		
単価						0		
						2,890	円/m3	
変更積算単価						2,754	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,038
						1		3,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		1	3,189	3,189	CB227010	
			m 3	1	3,189	3,189		
計						3,189		
						3,189		
単価						3,189		
						3,189	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,342	2,342		
	計					0		
						2,342		
	単価					0		
						2,342	円/m3	
変更積算単価						2,232	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	殻運搬	雑石	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	2,107	2,107		
	計					0		
						2,107		
	単価					0		
						2,107	円/m3	
変更積算単価						2,008	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,390
						1		4,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	4,608	4,608	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)						
		無し 39.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,608	4,608		
	計					4,608		
						4,608		
	単価					4,608	円/m3	
						4,608	円/m3	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)						
		無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,438	3,438		
	計					0		
						3,438		
	単価					0		
						3,438	円/m3	
変更積算単価						3,276	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	3,276	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	3,438	3,438		
	計					0		
						3,438		
	単価					0		
						3,438	円/m3	
変更積算単価						3,276	円/m3	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,334
						1	3,334	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,500	3,500	WB020051	
			m 3	1	3,500	3,500	単一 91号	
	計					3,500		
						3,500		
	単価					3,500		
						3,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	5,500	5,500	単- 92号	
計						0		
						5,500		
単価						0		
						5,500	円/m3	
変更積算単価						5,240	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,050	3,050	WB020051	
			m3	1	3,050	3,050	単- 93号	
計						3,050		
						3,050		
単価						3,050		
						3,050	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-94号	
計						0		
						4,230		
単価						0		
						4,230	円/m3	
変更積算単価								
						4,031	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,906
						1		2,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,050	3,050	WB020051	
			m3	1	3,050	3,050	単-95号	
計						3,050		
						3,050		
単価						3,050		
						3,050	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-96号	
計						0		
						4,230		
単価						0		
						4,230	円/m3	
変更積算単価						4,031	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	迂回路舗装		単位	m2	数量	1	単価	2,446
						1		2,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	529.5	529.5	CB410030	
			m2	1	529.5	529.5		
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,038	2,038	CB410260	
			m2	1	2,038	2,038		
計						2,567.5		
						2,567.5		
単価						2,568		
						2,568	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	9,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し		1	10,170	10,170	WB810510		
			m	1	10,170	10,170	単- 97号		
計						10,170			
単価						10,170			
						10,170	円/m		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510		
			m	1	8,473	8,473	単- 98号		
計						0			
単価						8,473			
変更積算単価						8,473	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	粒径処理(土砂ふるい分け)	自走式スクリーン	単位	m ³	数量	100	単価	1,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0.37	26,775	9,906		
			人	0.37	26,775	9,906		
		2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660		0.37	471,000	174,270		WYB00003
			日	0.37	471,000	174,270		単- 119号
	諸雑費(まるめ)			1		24		
			式	1		24		
	計					184,200		
						184,200		
	単価					1,842		
						1,842		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	透水材（材料費）	再生クラッシャーラン（RC-40）材料ロス率（+0.20）	単位	m ³	数量	1	単価	2,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		1.2	2,300	2,760		
			m ³	1.2	2,300	2,760		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,760		
	単価					2,760		
						2,760	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=0.5m以上1.0m以下 単体L=1.0m以上2.0m未満	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.408	26,775	10,924		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.841	23,205	19,515		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.402	20,160	28,264		
	運転手(特殊)			0	0	0		
			人	0.406	23,835	9,677		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		0	0	0		
			日	0.481	12,000	5,772		
	諸雑費(率+まるめ) 70%			0		0		
			式	1		47,848		
	計					0		
						122,000		
	単価					0		
						12,200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=1.0mを超え2.0m以下 単体L=1.0m以上2.0m未満	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.552	26,775	14,779		
	普通作業員		人	1.063	23,205	24,666		
	運転手(特殊)		人	0	0	0		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊		0	0	0		
			日	0.699	12,000	8,388		
	諸雑費(率+まるめ) 81%		式	1		75,194		
	計					0		
	単価					176,500		
						0		
						17,650	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=2.0mを超え3.5m以下 単体L=1.0m以上2.0m未満	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.756	26,775	20,241		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.37	23,205	31,790		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3.49	20,160	70,358		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	2.698	44,900	121,140		
	諸雑費 (率+まるめ) 89%			0		0		
			式	1		108,871		
	計					0		
						352,400		
	単価					0		
						35,240	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	プレキャスト擁壁設置(短尺品)	H=3.5mを超え5.0m以下 単体L=1.0m以上2.0m未満	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.834	26,775	22,330		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.433	23,205	33,252		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.941	20,160	59,290		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0		
			日	1.042	44,900	46,785		
	諸雑費 (率+まるめ) 112%			0		0		
			式	1		128,643		
	計					0		
						290,300		
	単価					0		
						29,030	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	プレキャストL型擁壁材料費	車両用防護柵設置型 H=800~2000	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=800 L=2000		0	0	0		
			個	4	54,700	218,800		1,695,300
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=800 L=1000		0	0	0		
			個	1	43,800	43,800		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1000 L=2000		0	0	0		
			個	2	60,000	120,000		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1250 L=2000		0	0	0		
			個	4	66,500	266,000		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1250 L=2000 開口		0	0	0		
			個	1	96,200	96,200		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1500 L=2000		0	0	0		
			個	3	75,600	226,800		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1500 L=2000 開口		0	0	0		
			個	1	105,000	105,000		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1750 L=2000		0	0	0		
			個	3	85,900	257,700		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=1750 L=1219		0	0	0		
			個	1	129,000	129,000		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=2000 L=2000		0	0	0		
			個	1	101,000	101,000		
	車両用防護柵設置型L型擁壁	H=2000 L=2000 開口		0	0	0		
			個	1	131,000	131,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	プレキャストL型擁壁材料費	車両用防護柵設置型 H=800~2000	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,695,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					1,695,300		
						0		
						1,695,300	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=1600~2800	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1600 L=2000		0	0	0		
			個	7	49,700	347,900		10,165,700
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1600 L=1000		0	0	0		
			個	1	44,400	44,400		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1800 L=2000		0	0	0		
			個	5	59,500	297,500		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=1800 L=1000		0	0	0		
			個	1	54,100	54,100		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=2000		0	0	0		
			個	74	65,800	4,869,200		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=1500		0	0	0		
			個	1	77,800	77,800		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=1453		0	0	0		
			個	1	76,100	76,100		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=1127		0	0	0		
			個	1	64,000	64,000		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=1104		0	0	0		
			個	2	63,200	126,400		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=1035		0	0	0		
			個	1	60,600	60,600		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2000 L=1000		0	0	0		
			個	8	59,300	474,400		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 宅認 H=1600~2800	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2200 L=2000		0	0	0		
			個	40	75,500	3,020,000		10,165,700
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2200 L=1719		0	0	0		
			個	1	103,000	103,000		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2200 L=1690		0	0	0		
			個	1	102,000	102,000		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2200 L=1000		0	0	0		
			個	2	71,600	143,200		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2400 L=2000		0	0	0		
			個	1	87,100	87,100		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2600 L=2000		0	0	0		
			個	1	101,000	101,000		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=2800 L=2000		0	0	0		
			個	1	117,000	117,000		
	計					0		
						10,165,700		
	単価					0		
						10,165,700	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	プレキャストL型擁壁材料費	大地震対応型 ハイタッチウォール宅認 H=3250~4000	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=3250 L=2000		0	0	0		
			個	1	257,000	257,000		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=3500 L=2000		0	0	0		
			個	2	271,000	542,000		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=3750 L=2000		0	0	0		
			個	2	317,000	634,000		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=4000 L=2000		0	0	0		
			個	1	330,000	330,000		
	コンクリートL型擁壁(国土交通大臣認定品)	大地震対応型 H=4000 L=1000		0	0	0		
			個	1	264,000	264,000		
	計					0		
						2,027,000		
	単価					0		
						2,027,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	縦排水管設置	VU300 (取付金具・90° エルボ)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	26,775	66,937		
	特殊作業員		人	2.5	23,205	58,012		
	普通作業員		人	2.5	20,160	50,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		12,251		
	計					187,600		
	単価					18,760	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-75号	排水管取付金具材料費	SS400 Φ300用	単位	組	数量	0	単価	0	
						1		24,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管取付金具		SS400 Φ300用		0	0	0			
			組	1	24,060	24,060			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						24,060			
単価						0			
						24,060	円/組		

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-76号	排水管材料費	VU300 薄肉管 必要材料長L=2.98m	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		5,720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		VU300 薄肉管		0	0	0			
			m	1.1	5,200	5,720			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						5,720			
単価						0			
						5,720	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	排水管材料費	VU継手 90° エルボ (VUDL) Φ300用	単位	個	数量	0	単価	0
	L=0.5m					1		24,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水設備用硬質塩化ビニル管継手	VU継手 90° エルボ (VUDL) Φ300用		0	0	0			
		個	1	24,510	24,510			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					24,510			
単価					0			
					24,510		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	ガードレール基礎ブロック	タイプ1 据付 H=600(700) B,C種	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.15	26,775	4,016		
	ブロック工		人	0.15	26,250	3,937		
	普通作業員		人	0.67	20,160	13,507		
	運転手（特殊）		人	0.15	23,835	3,575		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	0.15	12,000	1,800		
	ガードレール基礎ブロック	B・C種 H=600(700) W=1000(タイプ1) L=2000	個	5	56,800	284,000		
	諸雑費（率+まるめ） 28%		式	1		7,465		
	計					318,300		
	単価					31,830	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	ガードレール基礎ブロック	タイプ2 据付 H=600(700) B,C種	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.15	26,775	4,016		
	ブロック工		人	0.15	26,250	3,937		
	普通作業員		人	0.78	20,160	15,724		
	運転手（特殊）		人	0.15	23,835	3,575		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	0.15	12,000	1,800		
	ガードレール基礎ブロック	B・C種 H=600(700) W=1500(タイプ2) L=2000	個	5	70,400	352,000		
	諸雑費（率+まるめ） 34%		式	1		9,848		
	計					390,900		
	単価					39,090	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	299.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	162.89	162,890			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000			
軽油		L	40	135	5,400			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,445			
計					299,300			
単価					299.3	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,581	35,810		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	12,800	64,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	2,300	1,545		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					101,400		
	単価					10,140	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,770	177,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					258,200		
	単価					2,582	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	足掛金具	W=300 Φ19 現場打用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300 Φ19 現場打用		0	0	0		
			個	1	2,290	2,290		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,290		
単価						0		
						2,290	円/個	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	足掛金具	W=300 Φ19 現場打用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300 Φ19 現場打用		0	0	0		
			個	1	2,290	2,290		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,290		
単価						0		
						2,290	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
	鋼製ガレチク(材料費)(ますぶた・ボルト固定式)	T-25 600×600用 並目	組	100	39,600	3,960,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		800		
	計					4,042,000		
	単価					40,420	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	72,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	812	81,200		
	鋼製ガレチク(材料費)(ますぶた・ボルト固定式)	T-25 800×800用 並目	組	100	71,600	7,160,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		800		
	計					7,242,000		
	単価					72,420	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	埋設表示シート(材料費)	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	0	単価	0
						1		160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設表示シート	150mm×50m 2倍		0	0	0		
			m	1	160	160		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						160		
	単価					0		
						160	円/m	

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	異形鉄筋溶接金網	CD6 150×150	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形鉄筋溶接金網	CD6 150×150		0	0	0		
			m 2	1	430	430		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						430		
	単価					0		
						430	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,818.2	17,818		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,820		
単価						17,820	円/m 3	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,143.9	10,143		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10,150		
単価						10,150	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (有)中道環境開発水俣処理場						
			m ³	100	3,500		350,000	
	計						350,000	
	単価						3,500	円/m ³

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(R5)		コンクリート殻(鉄筋) 江口興産						
			m ³	100	5,500		550,000	
	計						550,000	
	単価						5,500	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (有)中道環境開発水俣処理場						
			m ³	100	3,050		305,000	
計							305,000	
単価							3,050	円/m ³

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(R5)		コンクリート殻(無筋) 球磨川商事						
			m ³	100	4,230		423,000	
計							423,000	
単価							4,230	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻 (有)中道環境開発水俣処理						
			m ³		100	3,050	305,000	
計							305,000	
単価							3,050	円/m ³

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (R5)		アスファルト殻 球磨川商事						
			m ³		100	4,230	423,000	
計							423,000	
単価							4,230	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	10,168.68	10,168	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						10,170	
単価						10,170	円/m

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 8,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	8,473.9	8,473	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,473	
単価						8,473	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,249.5	1,249		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,249		
単価						1,249	円/m	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,249.5	1,249		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,249		
単価						1,249	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		35,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	21,315	21,315			
	軽油		L	32	135	4,320			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	7,090	9,075			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	233	298			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
	計					35,010			
	単価					35,010	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		30,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	21,315	21,315			
	軽油		L	21	135	2,835			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	4,710	6,028			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	163	208			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
	計						30,390		
	単価						30,390	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	特殊作業員		人	1	23,205	23,205			
	軽油		L	7	135	945			
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	供用日	1.5	2,040	3,060			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計						27,210		
	単価						27,210	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835			
軽油			L	37	135	4,995			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊		供用日	1.66	7,270	12,068			
諸雑費（まるめ）			式	1			2		
計							40,900		
単価							40,900	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級						1	55,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	21,315	21,315			
	軽油		L	58	135	7,830			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	20,000	25,600			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	667	853			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
	計						55,600		
	単価						55,600	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835			
	軽油		L	48	135	6,480			
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	供用日	1.55	15,800	24,490			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
	計						54,810		
	単価						54,810	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)]	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835			
	軽油		L	37	135	4,995			
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)]	運転質量10～12t 締固め幅2.1m	供用日	1.55	12,400	19,220			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					48,050			
	単価					48,050		円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-108号	ハウス設置・撤去	電気工事舎	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ユニットハウス連棟型設置・撤去	4坪×3棟	エアコン2台(運搬費含)	30日	0		0		
			式		1		319,600		
	電気工事	VA2.0×2C	170m	分電盤・配線・アース接地	0		0		
			式		1		67,000		
	計						0		
							386,600		
	単価						0		
							386,600		円/式

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-109号	処分費(t)	無筋コンクリート	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)				0	0	0		WB020052
			t		1	1,800	1,800		単-120号
	計						0		
							1,800		
	単価						0		
							1,800		円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	13,335		13,335	
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計						13,340	
	単価						13,340	円/人日

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	15,120		15,120	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						15,120	
	単価						15,120	円/人日

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-112号	施工状況モニタリング調査	プレキャスト擁壁工 技術員0.5人	単位	工種	数量	0	単価	0	
						1		15,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工状況モニタリング調査		技術員0.5人		0	0	0			
			工種	1	15,800	15,800			
計						0			
						15,800			
単価						0			
						15,800	円/工種		

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-113号	施工状況モニタリング調査	アスファルト舗装工 技術員0.5人	単位	工種	数量	0	単価	0	
						1		15,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工状況モニタリング調査		技術員0.5人		0	0	0			
			工種	1	15,800	15,800			
計						0			
						15,800			
単価						0			
						15,800	円/工種		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-114号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 5074m3	単位	式	数量		1	単価	21,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.807	26,775	21,607			
計						21,607			
単価						21,607	円/式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-115号	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 1009m3	単位	式	数量		1	単価	5,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.205	26,775	5,488			
計						5,488			
単価						5,488	円/式		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-116号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 3869m3	単位	式	数量		1	単価	16,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.616	26,775	16,493			
計						16,493			
単価						16,493	円/式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-117号	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 1007m3	単位	式	数量		1	単価	5,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.205	26,775	5,488			
計						5,488			
単価						5,488	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ		式	1		548,000		
	計						548,000		
	単価						548,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	単位	日	数量	1	単価	471,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
自走式スクリーン機賃料（4週8休）	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	日	1	434,200	434,200			
軽油		L	96	135	12,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					471,000			
単価					471,000	円/日		
					471,000			

1次単価表

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	368.6	
						1		368.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	386.9	386.9	CA900020		
			m 3	1	386.9	386.9			
	計					386.9			
	単価					386.9	円/m3		
						386.9			

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	土砂等運搬 (粒径処理場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,268	
						1		1,268	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,331	1,331	CB210110		
			m 3	1	1,331	1,331			
	計					1,331			
	単価					1,331	円/m3		
						1,331			

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬 (神田工業跡地)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	3,329	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バツク山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し						
		49.5km以下	m3	1	3,494	3,494		
計						0		
						3,494		
単価						0		
						3,494	円/m3	
変更積算単価						3,329	円/m3	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	116.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310	
			m3	1	122.2	122.2		
計						0		
						122.2		
単価						0		
						122.2	円/m3	
変更積算単価						116.5	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	13,335		13,335	
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計						13,340	
	単価						13,340	円/人日

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	13,335		13,335	
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計						13,340	
	単価						13,340	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	15,120	15,120		15,120
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,120		
	単価					15,120	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		268.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m3	1	268.3	268.3		
計						0		
						268.3		
単価						0		
						268.3	円/m3	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	積込(ルーズ) (渡土砂仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		282.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m3	1	282.4	282.4		
計						0		
						282.4		
単価						0		
						282.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,633
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
				1	2,633	2,633		
	計					0		
						2,633		
	単価					0		
						2,633	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	0	0	0	WB824010	
				1	15,720	15,720	単- 11号	
	計					0		
						15,720		
	単価					0		
						15,720	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	7,853	7,853	単- 12号	
	計					0		
						7,853		
	単価					0		
						7,853	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,466
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	2,466	2,466		
	計					0		
						2,466		
	単価					0		
						2,466	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2,365	2,365		
計						0		
						2,365		
単価						0		
						2,365	円/m3	

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5,500	5,500	単一 13号	
計						0		
						5,500		
単価						0		
						5,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	処分費 (m3)			0	0	0		WB020051	
			m3	1	4,230	4,230		単- 14号	
	計					0			
	単価					4,230		円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	プレキャスト擁壁切断後積込み 現場切断は材料費に含	玉掛積込み	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0	0	0		
				1.494	20,160	30,119		
運転手（特殊）			人	0	0	0		
				0.747	23,835	17,804		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	0	0	0		
				0.747	12,000	8,964		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		3		
計						0		
						56,890		
単価						0		
						56,890	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	15,715	15,715		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15,720		
	単価					15,720	円/m ³	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,853	7,853		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,853		
	単価					7,853	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (R5)		コンクリート殻(鉄筋) 江口興産		m ³	100	5,500	550,000	
計							550,000	
単価							5,500	円/m ³

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (R5)		コンクリート殻(無筋) 球磨川商事		m ³	100	4,230	423,000	
計							423,000	
単価							4,230	円/m ³

参考資料（1）

単-15号		交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通誘導警備員 B		人	1	13,335	13,335	
		諸雑費（まるめ）		式	1		5	
		計					13,340	
		単価					13,340	円/人日

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号		交通誘導警備員 A	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通誘導警備員 A		人	1	15,120	15,120	
		諸雑費（まるめ）		式	1		0	
		計					15,120	
		単価					15,120	円/人日

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0