

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	彦山川野田地区堤防補強工事
工事地名	福岡県田川郡添田町野田地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 7月
2) 事務所名	遠賀川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389310018	1 4) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	81,675,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	74,151,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	235日間 自 令和 5年 8月 8日 (当初) 至 令和 6年 3月15日 ( 1回変更) 至 令和 6年 3月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	田川	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	遠賀川水系 彦山川	2 2) 処 分 費 等	397,558
		2 3) 公 告 日	令和 5年 6月 8日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 一般改修（一般）
---------------------	----------------	-----------------	---------------------

## 設計内訳書

工事名	彦山川野田地区堤防補強工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		39,416,445				
		式	1		44,921,934	1	5,505,489		
河川土工		式	1		2,404,339				
		式	1		888,692	1	-1,515,647		
掘削工		式	1		164,372				
		式	1		192,712	1	28,340		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	580	283.4	164,372			単-1号	
		m3	680	283.4	192,712	100	28,340		
盛土工		式	1		10,544				
		式	0		0	-1	-10,544		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2	5,272	10,544			単-2号	
		m3	0	5,272	0	-2	-10,544		
法面整形工		式	1		314,843				
		式	0		0	-1	-314,843		
法面整形(切土部)	現場制約無 レ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	390	758.7	295,893			単-3号	
		m2	0	758.7	0	-390	-295,893		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	50	379	18,950			単-4号	
		m2	0	379	0	-50	-18,950		
残土処理工		式	1		1,914,580				
		式	1		695,980	1	-1,218,600		
整地	残土受入れ地での処理	m3	580	112	64,960			単-5号	
		m3	680	112	76,160	100	11,200		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	580	3,189	1,849,620			単-6号	
		m3	0	3,189	0	-580	-1,849,620		

## 設計内訳書

工事名	彦山川野田地区堤防補強工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 680	0 911.5	0 619,820			680	619,820	単-7号
法覆護岸工				1 1		18,479,679 23,048,544		1		4,568,865	
作業土工				1 1		1,022,534 619,994		1		-402,540	
床掘り	土砂		m3	380 0		82,269 0		-380		-82,269	内-1号
床掘り	土砂		m3	0 340		0 73,033		340		73,033	内-2号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		m3	180 0		293,267 0		-180		-293,267	内-3号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		m3	0 120		0 205,452		120		205,452	内-4号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		m3	30 0		73,140 0		-30		-73,140	内-5号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		m3	0 50		0 128,625		50		128,625	内-6号
基面整正			m2	190 0		75,346 0		-190		-75,346	内-7号
基面整正			m2	0 160		0 63,449		160		63,449	内-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	150 0		481,596 0		-150		-481,596	内-9号

## 設計内訳書

工事名	彦山川野田地区堤防補強工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 150		0 133,080			150	133,080	内-10号
整地	残土受入れ地での処理		m3	150 0		16,916 0			-150	-16,916	内-11号
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 150		0 16,355			150	16,355	内-12号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	0 1		0 7,091,715			1	7,091,715	
現場打基礎コンクリート	(D) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m		m	0 73	0 9,490	0 692,770			73	692,770	単-8号
現場打横帯(隔壁)コンクリート	(D) 18-8-40(高炉) 幅 30cm		箇所	0 1	0 49,190	0 49,190			1	49,190	単-9号
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm		m2	0 197	0 24,560	0 4,838,320			197	4,838,320	単-10号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		m3	0 75	0 7,017	0 526,275			75	526,275	単-11号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m2	0 2	0 3,340	0 6,680			2	6,680	単-12号
現場打天端コンクリート	(B) 18-8-40(高炉)		m	0 72	0 13,590	0 978,480			72	978,480	単-13号
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			式	1 0		2,705,149 0			-1	-2,705,149	
現場打基礎コンクリート	(B) 18-8-40(高炉) 底幅 54 c m 高さ 50 c m		m	46 0	15,188 15,188	698,648 0			-46	-698,648	単-14号

## 設計内訳書

工事名	彦山川野田地区堤防補強工事					( 1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打小口止コンクリート	(A) 18-8-40(高炉) 幅 30cm	箇所	1 0	43,977 43,977	43,977 0	-1	-43,977	単-15号		
現場打横帯(隔壁)コンクリート	(A) 18-8-40(高炉) 幅 30cm	箇所	1 0	18,638 18,638	18,638 0	-1	-18,638	単-16号		
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面タイプ 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	92 0	15,951 15,951	1,467,492 0	-92	-1,467,492	単-17号		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4 0	3,213 3,213	12,852 0	-4	-12,852	単-18号		
現場打天端コンクリート	(A) 18-8-40(高炉)	m	46 0	10,077 10,077	463,542 0	-46	-463,542	単-19号		
護岸付属物工		式	1 1		2,782,728 262,866	1	-2,519,862			
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 3 5 c m	m2	29 0		246,530 0	-29	-246,530	内-13号		
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 3 5 c m	m2	0 22		0 262,866	22	262,866	内-14号		
張コンクリート	18-8-25(高炉) t=10cm	m2	261 0		870,292 0	-261	-870,292	内-15号		
路肩保護コンクリート	(A) 18-8-40(高炉) t= 20cm	m	5 0		37,315 0	-5	-37,315	内-16号		
路肩保護コンクリート	(B) 18-8-40(高炉) t= 20cm	m	139 0		1,628,591 0	-139	-1,628,591	内-17号		

## 設計内訳書

工事名	彦山川野田地区堤防補強工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
多自然護岸工				1		11,969,268					
			式	1		15,073,969		1	3,104,701		
現場打基礎コンクリート	(C) 18-8-40(高炉) 底幅 75 c m 高さ 60 c m		m	71	17,140	1,216,940					単-20号
				72	17,140	1,234,080		1	17,140		
現場打小口止コンクリート	(B) 18-8-40(高炉) 幅 30cm		箇所	1	94,691	94,691					単-21号
				0	94,691	0		-1	-94,691		
現場打小口止コンクリート	(B) 18-8-40(高炉) 幅 30cm		箇所	0	0	0					単-22号
				1	139,300	139,300		1	139,300		
現場打小口止コンクリート	(C) 18-8-40(高炉) 幅 30cm		箇所	1	105,767	105,767					単-23号
				0	105,767	0		-1	-105,767		
現場打小口止コンクリート	(C) 18-8-40(高炉) 幅 30cm		箇所	0	0	0					単-24号
				1	155,900	155,900		1	155,900		
現場打横帯(隔壁)コンクリート	(D) 18-8-40(高炉) 幅 30cm		箇所	1	95,872	95,872					単-25号
				0	95,872	0		-1	-95,872		
現場打横帯(隔壁)コンクリート	(E) 18-8-40(高炉) 幅 30cm		箇所	0	0	0					単-26号
				1	95,872	95,872		1	95,872		
巨石積(練)	60cm以上80cm未満 遮水シート無 止水シート無		m2	430	16,269	6,995,670					単-27号
				439	16,269	7,142,091		9	146,421		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m2	19	3,213	61,047					単-28号
				0	3,213	0		-19	-61,047		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m2	0	0	0					単-29号
				22	3,327	73,194		22	73,194		
現場打天端コンクリート	(B) 18-8-40(高炉)		m	70	12,483	873,810					単-30号
				72	12,483	898,776		2	24,966		

## 設計内訳書

工事名	彦山川野田地区堤防補強工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
巨石採取	石材径60cm内外		個	661 1,408	3,746 3,746	2,476,106 5,274,368			747	2,798,262	単-31号
巨石運搬			m3	75 0	658.2 658.2	49,365 0		-75		-49,365	単-32号
巨石運搬			m3	0 159	0 379.8	0 60,388		159		60,388	単-33号
付帯道路工			式	1 0		1,022,976 0		-1		-1,022,976	
舗装準備工			式	1 0		47,957 0		-1		-47,957	
不陸整正	補足材無し		m2	455 0	105.4 105.4	47,957 0		-455		-47,957	単-34号
アスファルト舗装工			式	1 0		975,019 0		-1		-975,019	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	455 0	593.9 593.9	270,224 0		-455		-270,224	単-35号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	455 0	1,549 1,549	704,795 0		-455		-704,795	単-36号
構造物撤去工			式	1 1		569,303 1,865,908		1		1,296,605	
構造物取壊し工			式	1 1		287,241 1,302,056		1		1,014,815	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	27 146	7,311 7,311	197,397 1,067,406		119		870,009	単-37号



## 設計内訳書

工事名	彦山川野田地区堤防補強工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	29 0	522.1 522.1	15,140 0			-29	-15,140	単-38号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	460 0	162.4 162.4	74,704 0			-460	-74,704	単-39号
袋詰玉石撤去		袋	0 95	0 2,470	0 234,650			95	234,650	単-40号
運搬処理工		式	1 1		282,062 563,852			1	281,790	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	27 0	2,913 2,913	78,651 0			-27	-78,651	単-41号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 146	0 1,139	0 166,294			146	166,294	単-42号
殻運搬	アスファルト殻	m3	23 0	4,207 4,207	96,761 0			-23	-96,761	単-43号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	27 0	2,133 2,133	57,591 0			-27	-57,591	単-44号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 146	0 2,723	0 397,558			146	397,558	単-45号
殻処分	アスファルト殻	m3	23 0	2,133 2,133	49,059 0			-23	-49,059	単-46号
仮設工		式	1 1		16,940,148 19,118,790			1	2,178,642	
工事用道路工		式	1 1		16,280,629 16,097,426			1	-183,203	

## 設計内訳書

工事名	彦山川野田地区堤防補強工事					( 1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土			m3	3,400 0		6,573,706 0	-3,400	-6,573,706	内-18号	
工事用道路盛土			m3	0 3,400		0 8,279,415	3,400	8,279,415	内-19号	
敷砂利			m2	560 0		188,767 0	-560	-188,767	内-20号	
敷砂利			m2	0 560		0 202,951	560	202,951	内-21号	
土のう			袋	1,128 0		9,518,156 0	-1,128	-9,518,156	内-22号	
土のう			袋	0 1,128		0 7,615,060	1,128	7,615,060	内-23号	
水替工			式	0 1		0 789,146	1	789,146		
ポンプ排水			日	0 47		0 789,146	47	789,146	内-24号	
交通管理工			式	1 1		659,519 2,232,218	1	1,572,699		
交通誘導警備員			人日	52 0		659,519 0	-52	-659,519	内-25号	
交通誘導警備員			人日	0 176		0 2,232,218	176	2,232,218	内-26号	
直接工事費			式	1 1		39,416,445 44,921,934	1	5,505,489		

## 設計内訳書

工事名	彦山川野田地区堤防補強工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,478,564				
		式	1		4,992,303	1	513,739		
共通仮設費		式	1		946,916				
		式	1		1,064,359	1	117,443		
事業損失防止施設費		式	1		491,161				
		式	1		491,161	0	0		
騒音調査費		式	1		240,587			内-27号	
		式	1		240,587	0	0		
振動調査費		式	1		250,574			内-28号	
		式	1		250,574	0	0		
技術管理費		式	0		0				
		式	1		70,000	1	70,000		
遠隔臨場費		式	0		0			内-29号	
		式	1		70,000	1	70,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		455,755				
		式	1		503,198	1	47,443		
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,531,648				
		式	1		3,927,944	1	396,296		
純工事費		式	1		43,895,009				
		式	1		49,914,237	1	6,019,228		
現場管理費		式	1		13,234,149				
		式	1		14,637,225	1	1,403,076		
工事原価		式	1		57,129,158				
		式	1		64,551,462	1	7,422,304		

# 設計内訳書

工事名	彦山川野田地区堤防補強工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		10,280,842				
		式	1		11,438,538	1	1,157,696		
工事価格		式	1		67,410,000				
		式	1		75,990,000	1	8,580,000		
消費税相当額		式	1		6,741,000				
		式	1		7,599,000	1	858,000		
工事費計		式	1		74,151,000				
		式	1		83,589,000	1	9,438,000		

# 380/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:12

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		383	236. 6	90, 617			CB210030
		m 3	383	236. 6	90, 617	0	0	
合 計					82, 269			
					0		-82, 269	

# 0/340m3当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:12

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	340	236. 6	80, 444	340	80, 444	
合 計					0			
					80, 444		80, 444	
変更積算金額					0			
					73, 033		73, 033	円/m3











# 190/0m2当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:13

基面整正

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			190	436.8	82,992			CB210080
		m <sup>2</sup>	190	436.8	82,992	0	0	
合 計					75,346			
					0		-75,346	

# 0/160m2当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:13

基面整正

第 8号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m <sup>2</sup>	160	436.8	69,888	160	69,888	
合計					0			
					69,888		69,888	
変更積算金額					0			
					63,449		63,449	円/m <sup>2</sup>







# 0/150m3当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:13

整地

第 12号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m <sup>3</sup>	146	123.4	18,016	146	18,016	
合 計					0			
					18,016		18,016	
変更積算金額					0			
					16,355		16,355	円/m <sup>3</sup>



# 29/0m2当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:13

平張コンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		29.1	1,387	40,361			CB221110
		m 2	29.1	1,387	40,361	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10.2	21,450	218,790			CB240010
		m 3	10.2	21,450	218,790	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0.9	8,659	7,793			CB240210
		m 2	0.9	8,659	7,793	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1.3	3,540	4,602			CB224710
		m 2	1.3	3,540	4,602	0	0	
合 計					246,530			
					0		-246,530	

# 0/22m2当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:13

平張コンクリート

第 14号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	21.7	1,387	30,097	21.7	30,097	CB221110
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	7.6	32,980	250,648	7.6	250,648	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.7	7,853	5,497	0.7	5,497	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.9	3,665	3,298	0.9	3,298	CB224710
合 計					289,540		289,540	
変更積算金額					262,866		262,866	円/m <sup>2</sup>

# 261/0m2当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:14

張コンクリート

第 15号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用		52.1	7,131	371,525			CB221120
		m 3	52.1	7,131	371,525	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		26.1	21,450	559,845			CB240010
		m 3	26.1	21,450	559,845	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2	8,659	17,318			CB240210
		m 2	2	8,659	17,318	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		2.8	3,540	9,912			CB224710
		m 2	2.8	3,540	9,912	0	0	
合 計					870,292			
					0		-870,292	

# 5/0m当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:14

路肩保護コンクリート

第 16号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.6	29,250	17,550			CB240010
		m 3	0.6	29,250	17,550	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		2.5	7,853	19,632			CB240210
		m 2	2.5	7,853	19,632	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0.1	3,540	354			CB224710
		m 2	0.1	3,540	354	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.019	187,700	3,566			WB810010 単一 48号
		t	0.019	187,700	3,566	0	0	
合 計					37,315			
					0		-37,315	

# 139/0m当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:14

路肩保護コンクリート

第 17号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		28.6	29,250	836,550			CB240010
		m 3	28.6	29,250	836,550	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		99.5	7,853	781,373			CB240210
		m 2	99.5	7,853	781,373	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		3.3	3,540	11,682			CB224710
		m 2	3.3	3,540	11,682	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.875	187,700	164,237			WB810010 単一 48号
		t	0.875	187,700	164,237	0	0	
合 計					1,628,591			
					0		-1,628,591	

# 3,400/0m3あたり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:14

工事用道路盛土

第 18号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,367	225.1	757,911			CB210020
		m 3	3,367	225.1	757,911	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		3,367	725	2,441,075			CB210110
		m 3	3,367	725	2,441,075	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		3,367	126.9	427,272			CB210610
		m 3	3,367	126.9	427,272	0	0	
●撤去								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,367	225.1	757,911			CB210020
		m 3	3,367	225.1	757,911	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		3,367	725	2,441,075			CB210110
		m 3	3,367	725	2,441,075	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		3,367	123.4	415,487			CB210610
		m 3	3,367	123.4	415,487	0	0	
合 計					6,573,706			
					0		-6,573,706	

# 0/3, 400m3当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:14

工事用道路盛土

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3,367	225.1	757,911	3,367	757,911	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3,367	1,004	3,380,468	3,367	3,380,468	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	3,367	126.9	427,272	3,367	427,272	
●撤去								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3,367	225.1	757,911	3,367	757,911	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3,367	1,004	3,380,468	3,367	3,380,468	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	3,367	123.4	415,487	3,367	415,487	
合 計					0			
					9,119,517		9,119,517	
変更積算金額					0			
					8,279,415		8,279,415	円/m3

# 560/0m2当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:14

敷砂利

第 20号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
切込碎石	50(40)~0 碎石7:土3		67	2,100	140,700			
		m3	67	2,100	140,700	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		56	126.9	7,106			CB210610
		m3	56	126.9	7,106	0	0	
●撤去								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		56	225.1	12,605			CB210020
		m3	56	225.1	12,605	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		56	725	40,600			CB210110
		m3	56	725	40,600	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		56	123.4	6,910			CB210610
		m3	56	123.4	6,910	0	0	
合計					188,767			
					0		-188,767	



# 0/560m2当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:14

敷砂利

第 21号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
切込碎石	50(40)~0 碎石7:土3		0	0	0			
		m <sup>3</sup>	67	2,100	140,700	67	140,700	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m <sup>3</sup>	56	126.9	7,106	56	7,106	
●撤去								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	56	225.1	12,605	56	12,605	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	56	1,004	56,224	56	56,224	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m <sup>3</sup>	56	123.4	6,910	56	6,910	
合 計					0			
					223,545		223,545	
変更積算金額					0			
					202,951		202,951	円/m <sup>2</sup>

# 1,128/0袋当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:14

土のう

第 22号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		940	225.1	211,594			CB210020
		m <sup>3</sup>	940	225.1	211,594	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		940	725	681,500			CB210110
		m <sup>3</sup>	940	725	681,500	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1,128	4,768	5,378,304			WB252730
		袋	1,128	4,768	5,378,304	0	0	単一 54号
●撤去								
大型土のう工	撤去 6m以下		1,128	704.2	794,337			WB252730
		袋	1,128	704.2	794,337	0	0	単一 55号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		940	3,513	3,302,220			CB210110
		m <sup>3</sup>	940	3,513	3,302,220	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		940	123.4	115,996			CB210610
		m <sup>3</sup>	940	123.4	115,996	0	0	
合 計					9,518,156			
					0		-9,518,156	

# 0/1, 128袋当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:14

土のう

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	940	225.1	211,594	940	211,594	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	940	1,004	943,760	940	943,760	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,128	4,768	5,378,304	1,128	5,378,304	単一 56号
●撤去								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,128	704.2	794,337	1,128	794,337	単一 57号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	940	1,004	943,760	940	943,760	
整地	残土受け入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	940	123.4	115,996	940	115,996	
合 計					0			
					8,387,751		8,387,751	
変更積算金額					0			
					7,615,060		7,615,060	円/袋









# 一式当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:15

振動調査費

第 28号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動調査費	建設作業振動 1測線		1		276,000			
		式	1		276,000	0	0	
合 計					250,574			
					250,574		0	



# 一式当たり内訳書

印刷日時：2023/12/06 14:34:15

遠隔臨場費

第 29号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	月額費用		0	0	0			
		月	7	10,000	70,000	7	70,000	
合 計					0			
					70,000		70,000	
変更積算金額					0			
					70,000		70,000	円/式

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	283.4
						1		283.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	312.2	312.2	CB210100	
			m 3	1	312.2	312.2		
計						312.2		
単価						312.2	円/m3	
						312.2		

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,272
						1		5,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,807	5,807	CB210510	
			m 3	1	5,807	5,807		
計						5,807		
単価						5,807	円/m3	
						5,807		

## 1 次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	758.7	
						1		758.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	835.7	835.7	CB220010		
			m 2	1	835.7	835.7			
	計					835.7			
	単価					835.7			
						835.7	円/m2		

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	379	
						1		379	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	417.5	417.5	CB220010		
			m 2	1	417.5	417.5			
	計					417.5			
	単価					417.5			
						417.5	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	112
							1		112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	123.4	123.4	123.4	CB210610	
			m3	1	123.4		123.4		
	計						123.4		
	単価						123.4		
							123.4	円/m3	

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	3,189
							1		3,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		1	3,513	3,513	3,513	CB210110	
			m3	1	3,513		3,513		
	計						3,513		
	単価						3,513		
							3,513	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		911.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バツク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し5.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
計						0		
単価						1,004	円/m3	
変更積算単価						911.5	円/m3	

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	現場打基礎コンクリート	(D) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		9,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0	0	0	CB226170	
計						0		
単価						104,524	円/m	
変更積算単価						10,460	円/m	
						9,490	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	(D) 18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226200	
			m 3	0.86	63,000	54,180		
	計					0		
						54,180		
	単価					0		
						54,180	円/箇所	
	変更積算単価					49,190	円/箇所	

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		0	0	0	WB825010	
			m 2	1	27,050	27,050	単- 47号	
	計					0		
						27,050		
	単価					0		
						27,050	円/m2	
	変更積算単価					24,560	円/m2	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m 3	1	7,729	7,729		
計						0		
						7,729		
単価						0		
						7,729	円/m3	
変更積算単価								
						7,017	円/m3	

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	3,678	3,678		
計						0		
						3,678		
単価						0		
						3,678	円/m2	
変更積算単価								
						3,340	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	現場打天端コンクリート	(B) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180		
			m 3	2.5	59,850	149,625			
	計					0			
						149,625			
	単価					0			
						14,970	円/m		
	変更積算単価					13,590	円/m		

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	現場打基礎コンクリート	(B) 18-8-40(高炉) 底幅 54cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	15,188	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.4	69,690	167,256	CB226170		
			m 3	2.4	69,690	167,256			
	計					167,256			
						167,256			
	単価					16,730			
						16,730	円/m		



## 1次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	現場打小口止コンクリート	(A) 18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	43,977
						1		43,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.79	61,310	48,434.9	CB226190	
			m 3	0.79	61,310	48,434.9		
計						48,434.9		
						48,434.9		
単価						48,440		
						48,440	円/箇所	

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	(A) 18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	18,638
						1		18,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.35	58,640	20,524	CB226200	
			m 3	0.35	58,640	20,524		
計						20,524		
						20,524		
単価						20,530		
						20,530	円/箇所	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	15,951
						1		15,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	17,570	17,570	CB226020	
			m 2	1	17,570	17,570		
	計					17,570		
						17,570		
	単価					17,570	円/m2	
						17,570		

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,213
						1		3,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,540	3,540	CB224710	
			m 2	1	3,540	3,540		
	計					3,540		
						3,540		
	単価					3,540	円/m2	
						3,540		

## 1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	現場打天端コンクリート	(A) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	10	単価	10,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		2	55,480	110,960	CB226180		
			m <sup>3</sup>	2	55,480	110,960			
	計					110,960			
	単価					11,100			
						11,100	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	現場打基礎コンクリート	(C) 18-8-40(高炉) 底幅 75 c m 高さ 60 c m	単位	m	数量	10	単価	17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	9.5	1,516	14,402		CB221110
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	3.5	32,980	115,430		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	7.5	7,853	58,897.5		CB240210
	計					188,729.5		
	単価					18,880		
						18,880	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	現場打小口止コンクリート	(B) 18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	94,691	
名称						1			94,691
規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生			1.7	61,310	104,227	CB226190	
			m 3		1.7	61,310	104,227		
計							104,227		
単価							104,300		
							104,300	円/箇所	

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	現場打小口止コンクリート	(B) 18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称						1			139,300
規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生			0	0	0	CB226190	
			m 3		2.5	61,310	153,275		
計							0		
単価							153,275		
							0		
							153,300	円/箇所	
変更積算単価							139,300	円/箇所	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.07				
						歩掛使用年月	2023.07				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-23号	現場打小口止コンクリート	(C) 18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	105,767			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生			1.9	61,310		116,489		CB226190	
			m 3		1.9	61,310		116,489			
	計							116,489			
	単価							116,500			
								116,500	円/箇所		

						単価使用年月	2023.07				
						歩掛使用年月	2023.07				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-24号	現場打小口止コンクリート	(C) 18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生			0	0		0		CB226190	
			m 3		2.8	61,310		171,668			
	計							0			
	単価							171,668			
								0			
	変更積算単価							171,700	円/箇所		
								155,900	円/箇所		

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	(D) 18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	95,872
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生			1.8	58,640	105,552	CB226200
			m <sup>3</sup>		1.8	58,640	105,552	
	計						105,552	
	単価						105,600	
							105,600	円/箇所

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	(E) 18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生			0	0	0	CB226200
			m <sup>3</sup>		1.8	58,640	105,552	
	計						0	
	単価						105,552	
							0	
							105,600	円/箇所
	変更積算単価						95,872	円/箇所

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	巨石積(練)	60cm以上80cm未満 遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量	1	単価	16,269
						1	16,269	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石積(練)		60cm以上80cm未満 無し 無し 有り		1	17,920	17,920	CB321530	
		再生クラッシュラン RC-40						
		1.0m3を超え1.5m3以下	m 2	1	17,920	17,920		
計						17,920		
単価						17,920		
						17,920	円/m2	

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,213
						1	3,213	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,540	3,540	CB224710	
			m 2	1	3,540	3,540		
計						3,540		
単価						3,540		
						3,540	円/m2	



## 1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	3,665	3,665		
計						0		
						3,665		
単価						0		
						3,665	円/m2	
変更積算単価						3,327	円/m2	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	現場打天端コンクリート	(B) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12,483
						10		12,483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		2.5	32,980	82,450	CB240010	
			m 3	2.5	32,980	82,450		
型枠		一般型枠 小型構造物		7	7,853	54,971	CB240210	
			m 2	7	7,853	54,971		
計						137,421		
						137,421		
単価						13,750		
						13,750	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	巨石採取	石材径60cm内外	単位	個	数量	1	単価	3,746
						1		3,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石採取		全ての費用		1	4,127	4,127	CB321570	
			個	1	4,127	4,127		
	計					4,127		
	単価					4,127	円/個	
						4,127		

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	巨石運搬		単位	m3	数量	1	単価	658.2
						1		658.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		1	725	725	CB210110	
			m3	1	725	725		
	計					725		
	単価					725	円/m3	
						725		

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	巨石運搬		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バツク山積0.8m3(平積0.6m3)			0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3		1	418.3	418.3		
	計						0		
	単価						418.3	円/m3	
変更積算単価							379.8	円/m3	

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	105.4	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用			1	116.1	116.1	CB410010	
			m2		1	116.1	116.1		
	計						116.1		
	単価						116.1	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	593.9	
						1		593.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	654.2	654.2	CB410030		
			m 2	1	654.2	654.2			
計						654.2			
単価						654.2			
						654.2	円/m2		

							単価使用年月	2023.07	
							歩掛使用年月	2023.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,549	
						1		1,549	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,707	1,707	CB410260		
			m 2	1	1,707	1,707			
計						1,707			
単価						1,707			
						1,707	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,311	
						1		7,311	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,053	8,053	WB824010		
			m3	1	8,053	8,053	単- 49号		
	計					8,053			
	単価					8,053			
						8,053	円/m3		

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	522.1	
						1		522.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	575.1	575.1	CB430510		
			m	1	575.1	575.1			
	計					575.1			
	単価					575.1			
						575.1	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	162.4	
						1		162.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	178.9	178.9	CB430310		
			m2	1	178.9	178.9			
計						178.9			
単価						178.9			
						178.9	円/m2		

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	袋詰玉石撤去		単位	袋	数量	0	単価	0	
						1		2,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石撤去		袋材撤去 中詰材(玉石)場内敷均し		0	0	0	WYB00005		
			袋	1	2,720	2,720	単- 50号		
計						0			
単価						2,720			
						0			
変更積算単価						2,720	円/袋		
						2,470	円/袋		

## 1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,913
						1		2,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		1	3,209	3,209	CB227010	
			m 3	1	3,209	3,209		
計						3,209		
単価						3,209	円/m3	
						3,209		

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,254	1,254		
計						0		
単価						1,254	円/m3	
変更積算単価						1,139	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,207
						1		4,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	4,634	4,634	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,634	4,634		
計						4,634		
						4,634		
単価						4,634	円/m3	
						4,634		

						単価使用年月	2023.07	
						歩掛使用年月	2023.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,133
						1		2,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m 3	1	2,350	2,350	単一 51号	
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350	円/m3	
						2,350		



## 1次単価表

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,000	3,000	単- 52号	
計						0		
						3,000		
単価						0		
						3,000	円/m3	
変更積算単価						2,723	円/m3	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,133
						1		2,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単- 53号	
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,680	1,368,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	5,390	539,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	19,250	797,720		
	諸雑費(まるめ)		式	1		280		
	計					2,705,000		
	単価					27,050	円/m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,242.5	71,242			
諸雑費(まるめ)		式	1		68			
計					187,700			
単価					187,700	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	8,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	8,053	8,053			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					8,053			
	単価					8,053	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	袋詰玉石撤去	袋材撤去 中詰材(玉石)場内敷均し	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	2	27,405	54,810			
特殊作業員			0	0	0			
		人	2	24,675	49,350			
普通作業員			0	0	0			
		人	2	21,840	43,680			
バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレーン 山10.8m3平0.6m3 2.9t		0	0	0	WYB00006		
		日	2	55,280	110,560	単一 62号		
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					258,400			
単価					0			
					2,720	円/袋		

## 参考資料（1）

単-51号		処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)西村砕石所(呼野工場)	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000			
計						235,000			
単価						2,350	円/m <sup>3</sup>		

単-52号		処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋) (有)マルダイ	m <sup>3</sup>	100	3,000	300,000			
計						300,000			
単価						3,000	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻	西九開発㈱	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000	
計							235,000	
単価							2,350	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,768
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	27,405	7,618			
特殊作業員		人	0.278	24,675	6,859			
普通作業員		人	0.278	21,840	6,071			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	55,080	15,312	WK250500	単一	63号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		820			
計					47,680			
単価					4,768		円/袋	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	704.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	27,405	1,890			
特殊作業員		人	0.069	24,675	1,702			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	50,010	3,450	WK250500	単一	64号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,042			
単価					704.2	円/袋		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	27,405	7,618			
特殊作業員		人	0.278	24,675	6,859			
普通作業員		人	0.278	21,840	6,071			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	55,080	15,312	WK250500	単- 65号	
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		820			
計					47,680			
単価					4,768		円/袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	704.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	27,405	1,890			
特殊作業員		人	0.069	24,675	1,702			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	50,010	3,450	WK250500	単一	66号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,042			
単価					704.2	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	83,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,405	13,702			
特殊作業員		人	0.1	24,675	2,467			
普通作業員		人	2	21,840	43,680			
バックホウ運転		日	0.5	47,060	23,530	WK250540	単一 67号	
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					83,380			
単価					83,380	円/箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	16,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	24,675	3,454			
工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	日	1	1,865	1,865	WK250400	単一	68号
発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	日	1	10,920	10,920	WK250410	単一	69号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		481			
計					16,720			
単価					16,720		円/日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,965	13,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,970		
単価						13,970	円/人日	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,965	13,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,970		
単価						13,970	円/人日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	バックホウ（クローラ型）運転	標準・クレーン 山0.8m3平0.6m3 2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	24,360	24,360		
	軽油			0	0	0		
			L	117	135	15,795		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.26	12,000	15,120		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						55,280		
	単価					0		
						55,280	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360			
軽油		L	104	135	14,040			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					55,080			
単価					55,080	円/日		



## 参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360			
軽油		L	78	135	10,530			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					50,010			
単価					50,010	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360			
軽油		L	104	135	14,040			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					55,080			
単価					55,080	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360			
軽油		L	78	135	10,530			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					50,010			
単価					50,010	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360			
軽油		L	65	135	8,775			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.16	12,000	13,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					47,060			
単価					47,060	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日	1.2	419	502	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	2.4	568	1,363	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						1,865	
	単価						1,865	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	56	135	7,560			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	1.2	2,800	3,360			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					10,920			
単価					10,920	円/日		