

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事
工事地名	福岡県築上郡上毛町上唐原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 2月	12) 設 計 年 月	令和 5年 2月
2) 事務所名	山国川河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289800013	14) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	178,321,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	178,321,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	359日間 自 令和 5年 3月 8日 (当初) 至 令和 6年 2月29日 (3回変更) 至 令和 6年 2月29日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	豊前	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	山国川水系 山国川	22) 処 分 費 等	204,400
		23) 公 告 日	令和 5年 1月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費（R4当初翌債）	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	------------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				1		90,454,409					
			式	1		113,881,993		1		23,427,584	
河川土工				1		23,564,040					
			式	1		12,769,018		1		-10,795,022	
盛土工				0		0					
			式	1		52,840		1		52,840	
路体(築堤)盛土				0	0	0					単-1号
			m3	10	5,284	52,840		10		52,840	
盛土工(ICT)				1		23,564,040					
			式	1		9,803,340		1		-13,760,700	
路体(築堤)盛土(ICT)				16,100	215.9	3,475,990					単-2号
			m3	0	215.9	0		-16,100		-3,475,990	
路体(築堤)盛土(ICT)				0	0	0					単-3号
			m3	6,000	223.3	1,339,800		6,000		1,339,800	
土砂等運搬	軟岩			13,330	1,321	17,608,930					単-4号
			m3	0	1,321	0		-13,330		-17,608,930	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0	0	0					単-5号
			m3	2,740	1,083	2,967,420		2,740		2,967,420	
土砂等運搬	硬岩			0	0	0					単-6号
			m3	2,830	1,536	4,346,880		2,830		4,346,880	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			13,300	186.4	2,479,120					単-7号
			m3	2,700	186.4	503,280		-10,600		-1,975,840	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満			0	0	0					単-8号
			m3	2,800	230.7	645,960		2,800		645,960	

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)				0		0					
			式	1		2,912,838		1	2,912,838		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り		m2	1,040	772.9	803,816		1,040	803,816		単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	330	1,083	357,390		330	357,390		単-10号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	330	186.4	61,512		330	61,512		単-11号
張芝	張芝工 500m2以上		m2	1,160	1,457	1,690,120		1,160	1,690,120		単-12号
地盤改良工			式	1		2,125,200		1	2,125,200		
表層安定処理工			式	1		2,125,200		1	2,125,200		
置換	中硬岩		m3	1,200	1,771	2,125,200		1,200	2,125,200		単-13号
付帯道路工			式	1		16,227,711		1	8,124,823		
路側防護柵工			式	1		129,135		1	129,135		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無		m	12	4,427	53,124		12	53,124		単-14号
転落防止柵	柵高1.1m 土中建込		m	39	1,949	76,011		39	76,011		単-15号

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
作業土工				1		1,869,495			
			式	1		1,379,708	1	-489,787	
床掘り	土砂		740		161,031				内-1号
		m3	0		0	-740	-161,031		
埋戻し	土砂		810		1,345,158				内-2号
		m3	0		0	-810	-1,345,158		
埋戻し	土砂		0		0				内-3号
		m3	450		749,159	450	749,159		
埋戻し	土砂		0		0				内-4号
		m3	20		40,472	20	40,472		
基面整正			250		99,396				内-5号
		m2	0		0	-250	-99,396		
基面整正			0		0				内-6号
		m2	156		62,022	156	62,022		
積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満		170		32,622				内-7号
		m3	0		0	-170	-32,622		
積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0				内-8号
		m3	290		53,312	290	53,312		
土砂等運搬	軟岩		170		231,288				内-9号
		m3	0		0	-170	-231,288		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0				内-10号
		m3	260		282,706	260	282,706		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0				内-11号
		m3	570		192,037	570	192,037		

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
作業土工(ICT)				0		0					
			式	1		355,496		1	355,496		
床掘り(ICT)	土砂			0		0					内-12号
			m3	600		232,324		600	232,324		
床掘り(ICT) (土留区間)	土砂			0		0					内-13号
			m3	190		123,172		190	123,172		
アスファルト舗装工				0		0					
			式	1		429,973		1	429,973		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm			0	0	0					単-16号
			m2	47	691.3	32,491		47	32,491		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm			0	0	0					単-17号
			m2	139	846.8	117,705		139	117,705		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超			0	0	0					単-18号
			m2	47	1,623	76,281		47	76,281		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上			0	0	0					単-19号
			m2	139	1,464	203,496		139	203,496		
側溝工				1		4,948,028					
			式	1		9,967,263		1	5,019,235		
プレキャストU型側溝	700×1,300			216	9,393	2,028,888					単-20号
			m	0	9,393	0		-216	-2,028,888		
プレキャストU型側溝 (支給品)	三面水路700×1,300			0	0	0					単-21号
			m	120	7,648	917,760		120	917,760		
プレキャストU型側溝	三面水路700×1,300			0	0	0					単-22号
			m	65	63,280	4,113,200		65	4,113,200		

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支給品運搬	三面水路 (44m分) L=110m	t	0 28.89		0 240,942			内-14号	
底版コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	0 2	0 29,310	0 58,620			単-23号	
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートU型 360B	m	0 1	0 9,751	0 9,751			単-24号	
プレキャストU型側溝 (復旧)	鉄筋コンクリートU型 600	m	0 3	0 14,470	0 43,410			単-25号	
プレキャストU型側溝 (復旧)	落蓋式側溝 300A	m	0 1	0 9,560	0 9,560			単-26号	
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートU型 300	m	0 0.9	0 8,632	0 7,768			単-27号	
プレキャストU型側溝	落蓋式側溝 300A	m	0 7	0 9,560	0 66,920			単-28号	
自由勾配側溝	500×600 (横断用)	m	0 4	0 86,400	0 345,600			単-29号	
自由勾配側溝	700×1,500 (縦断用)	m	38 0	65,062 65,062	2,472,356 0			単-30号	
自由勾配側溝	700×1,200 (縦断用)	m	0 48	0 68,680	0 3,296,640			単-31号	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 縦断 700用 Co蓋	枚	38 48	8,113 8,113	308,294 389,424			単-32号	
側溝蓋 (復旧)	鉄筋コンクリートU型600用1種	枚	0 3	0 3,372	0 10,116			単-33号	

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	落蓋式側溝300用			0	0	0					単-34号
			枚	14	1,970	27,580		14	27,580		
暗渠排水管 (復旧)	据付 直管 VPφ200			0	0	0					単-35号
			m	3	3,884	11,652		3	11,652		
鉄筋コンクリート台付管	横断暗渠 600型			5	27,698	138,490					単-36号
			m	0	27,698	0		-5	-138,490		
鉄筋コンクリート台付管	横断暗渠 600型			0	0	0					単-37号
			m	6	27,670	166,020		6	166,020		
間詰めコンクリート	18-8-25(20) (高炉)			0	0	0					単-38号
			m3	10	25,230	252,300		10	252,300		
集水柵工				1		1,285,365					
			式	1		1,899,080		1	613,715		
現場打ち集水柵	現場打1000×1000×1450 18-8-40(高炉)			5	178,130	890,650					単-39号
			箇所	0	178,130	0		-5	-890,650		
現場打ち集水柵 (接続柵G)	現場打900×900×850 18-8-40(高炉)			0	0	0					単-40号
			箇所	1	87,590	87,590		1	87,590		
現場打ち集水柵 (接続柵H)	現場打900×900×1400 18-8-40(高炉)			0	0	0					単-41号
			箇所	1	131,200	131,200		1	131,200		
現場打ち集水柵 (接続柵I1)	現場打600×600×360 18-8-40(高炉)			0	0	0					単-42号
			箇所	1	36,380	36,380		1	36,380		
現場打ち集水柵 (接続柵I2)	現場打600×600×550 18-8-40(高炉)			0	0	0					単-43号
			箇所	1	41,540	41,540		1	41,540		
現場打ち集水柵 (接続柵J)	現場打900×900×1300 18-8-40(高炉)			0	0	0					単-44号
			箇所	1	109,900	109,900		1	109,900		

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (接続桝S)	現場打900×900×1500 18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 146,700	0 146,700	0 146,700		1	146,700		単-45号
現場打ち集水桝 (接続桝T)	現場打900×900×1500 18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 140,200	0 140,200	0 140,200		1	140,200		単-46号
現場打ち集水桝 (接続桝U)	現場打900×900×1500 18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 133,800	0 133,800	0 133,800		1	133,800		単-47号
現場打ち集水桝 (接続桝V)	現場打900×900×1500 18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 146,700	0 146,700	0 146,700		1	146,700		単-48号
蓋	鋼製グレーチング蓋 ボルト固定 並目 T-14 1000×1000用	枚	5 0	78,943 78,943	394,715 0	394,715 0		-5	-394,715		単-49号
蓋	鋼製グレーチング蓋 ボルト固定 並目 T-14 900×900用	枚	0 7	0 56,010	0 392,070	0 392,070		7	392,070		単-50号
フラップゲート	簡易型 ステンレス製 600×600	基	0 1	0 533,000	0 533,000	0 533,000		1	533,000		単-51号
防草工		式	0 1	0 552,440	0 552,440	0 552,440		1	552,440		
張りコンクリート	18-8-25(20) (高炉) t=50mm	m2	0 280	0 1,973	0 552,440	0 552,440		280	552,440		単-52号
水路接続工		式	0 1	0 645,776	0 645,776	0 645,776		1	645,776		
水路接続部		箇所	0 1	0 645,776	0 645,776	0 645,776		1	645,776		内-15号
コンクリート舗装工		式	0 1	0 868,840	0 868,840	0 868,840		1	868,840		

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装	18-8-40 (高炉) t=15cm	m2	0 214	0 4,060	0 868,840	0 868,840		214	868,840		単-53号
カバー工		式	1 1		15,908,249 15,853,177			1	-55,072		
作業土工		式	1 0		106,547 0			-1	-106,547		
埋戻し		m3	60 0		106,547 0			-60	-106,547		内-16号
場所打函渠工(構造物単位)		式	1 1		15,801,702 15,853,177			1	51,475		
函渠	内幅 5m 内高 3.3m 24-12-40(高炉)	m3	296 0	41,342 41,342	12,237,232 0			-296	-12,237,232		単-54号
函渠	内幅 5m 内高 3.3m 24-12-40(高炉)	m3	0 289		0 11,945,209			289	11,945,209		内-17号
鉄筋	SD345 D13	t	6.38 7.54	160,927 160,927	1,026,714 1,213,389			1.16	186,675		単-55号
鉄筋	SD345 D16~25	t	15.95 4.74	159,107 159,107	2,537,756 754,167			-11.21	-1,783,589		単-56号
鉄筋	SD345 D29~32	t	0 12.12	0 160,100	0 1,940,412			12.12	1,940,412		単-57号
擁壁工		式	1 1		42,637,632 58,877,371			1	16,239,739		
作業土工		式	0 1		0 5,070,764			1	5,070,764		

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	0 1,300		0 2,080,849			1,300	2,080,849	内-18号
基面整正			m2	0 11		0 4,372			11	4,372	内-19号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 2,530		0 2,700,921			2,530	2,700,921	内-20号
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 2,500		0 284,622			2,500	284,622	内-21号
作業土工(ICT)			式	0 1		0 1,542,036			1	1,542,036	
床掘り(ICT)	土砂		m3	0 4,000		0 1,542,036			4,000	1,542,036	内-22号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	0 1		0 473,440			1	473,440	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)		m3	0 11	0 43,040	0 473,440			11	473,440	単-58号
プレキャスト擁壁工			式	0 1		0 438,750			1	438,750	
鉄止めブロック	H=600 L=500		m	0 25	0 17,550	0 438,750			25	438,750	単-59号
垂直擁壁工			式	1 1		42,637,632 51,352,381			1	8,714,749	
パラメッシュ擁壁			m2	797 0		39,046,554 0			-797	-39,046,554	内-23号

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
ポラメッシュ擁壁			m2	0 987		0 50,355,319			987	50,355,319	内-24号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	72 0		3,096,351 0			-72	-3,096,351	内-25号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	0 3		0 158,500			3	158,500	内-26号
基礎			m	69 0		494,727 0			-69	-494,727	内-27号
基礎			m	0 169		0 838,562			169	838,562	内-28号
付帯道路施設工			式	0 1		0 14,559			1	14,559	
境界工			式	0 1		0 14,559			1	14,559	
境界杭	根巻き基礎無し		本	0 3	0 4,853	0 14,559			3	14,559	単-60号
構造物撤去工			式	0 1		0 1,084,187			1	1,084,187	
防護柵撤去工			式	0 1		0 62,072			1	62,072	
防護柵撤去(ガードレール)			m	0 16	0 1,512	0 24,192			16	24,192	単-61号
防護柵撤去(横断・転落防止柵)	転落防止柵		m	0 39	0 971.3	0 37,880			39	37,880	単-62号

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工				0		0					
			式	1		975,170		1	975,170		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	0 30	0 575.1	0 17,253		30	17,253		単-63号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm以下		m2	0 200	0 560.4	0 112,080		200	112,080		単-64号
コンクリート構造物切断	コンクリート構造物 t=10cm		m	0 7	0 16,230	0 113,610		7	113,610		単-65号
コンクリート構造物切断	コンクリート構造物 t=15cm		m	0 3	0 20,550	0 61,650		3	61,650		単-66号
コンクリート構造物切断	コンクリート構造物 t=35cm		m	0 2	0 26,650	0 53,300		2	53,300		単-67号
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物		m3	0 24	0 16,100	0 386,400		24	386,400		単-68号
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物		m3	0 9	0 25,530	0 229,770		9	229,770		単-69号
側溝蓋	再利用撤去 グレーチング300×1000		枚	0 5	0 221.4	0 1,107		5	1,107		単-70号
運搬処理工			式	0 1		0 46,945		1	46,945		
殻運搬	アスファルト殻		m3	0 8	0 1,030	0 8,240		8	8,240		単-71号
殻処分	アスファルト殻		m3	0 8	0 4,700	0 37,600		8	37,600		単-72号

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	ガードレール、グレーチング蓋		t	0 0.11		0 1,105			0.11	1,105	内-29号
仮設工			式	1 1		241,600 6,930,770			1	6,689,170	
工事用道路工			式	0 1		0 175,177			1	175,177	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・撤去		m2	0 144		0 175,177			144	175,177	内-30号
法面保護工			式	0 1		0 2,260,087			1	2,260,087	
袋詰玉石設置	2t型		袋	0 187		0 1,327,586			187	1,327,586	内-31号
袋詰玉石撤去	2t型		袋	0 182		0 932,501			182	932,501	内-32号
土留・仮締切工			式	0 1		0 1,224,366			1	1,224,366	
簡易土留工	H=2.5m		m	0 53		0 455,594			53	455,594	内-33号
簡易土留材賃料			m2	0 120		0 768,772			120	768,772	内-34号
水替工			式	0 1		0 2,052,810			1	2,052,810	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	0 123		0 1,145,757			123	1,145,757	内-35号

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	0		0			内-36号	
			57		907,053	57	907,053		
汚濁防止工		式	0		0				
			1		201,067	1	201,067		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0			内-37号	
			10		201,067	10	201,067		
交通管理工		式	1		241,600				
			1		1,017,263	1	775,663		
交通誘導警備員		人日	19		241,600			内-38号	
			0		0	-19	-241,600		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-39号	
			80		1,017,263	80	1,017,263		
直接工事費		式	1		90,454,409				
			1		113,881,993	1	23,427,584		
共通仮設費		式	1		13,304,110				
			1		18,610,828	1	5,306,718		
共通仮設費		式	1		1,843,380				
			1		5,343,153	1	3,499,773		
運搬費		式	0		0				
			1		496,000	1	496,000		
仮設材運搬費		t	0		0			内-40号	
			40		496,000	40	496,000		
技術管理費		式	1		825,741				
			1		3,670,558	1	2,844,817		

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
地質調査費		式	1 0		300,374 0		-1	-300,374	内-41号
地質調査費		式	0 1		0 318,578		1	318,578	内-42号
保守管理(ICT)		式	1 0		26,565 0		-1	-26,565	内-43号
保守管理(ICT)		式	0 1		0 52,505		1	52,505	内-44号
システム初期費(ICT)		式	1 0		498,802 0		-1	-498,802	内-45号
システム初期費(ICT)		式	0 1		0 1,043,115		1	1,043,115	内-46号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 2,032,000		1	2,032,000	内-47号
施工調査費		式	0 1		0 224,360		1	224,360	内-48号
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		1,017,639 1,176,595		1	158,956	
共通仮設費(率計上)		式	1 1		11,460,730 13,267,675		1	1,806,945	
純工事費		式	1 1		103,758,519 132,492,821		1	28,734,302	
現場管理費		式	1 1		35,744,807 41,271,378		1	5,526,571	

設計内訳書

工事名	令和4年度山国川上唐原地区防災ステーション2期整備工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			1		139,503,326					
		式	1		173,764,199			1	34,260,873	
一般管理費等			1		22,606,674					
		式	1		27,065,801			1	4,459,127	
工事価格			1		162,110,000					
		式	1		200,830,000			1	38,720,000	
消費税相当額			1		16,211,000					
		式	1		20,083,000			1	3,872,000	
工事費計			1		178,321,000					
		式	1		220,913,000			1	42,592,000	

740/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		735	240.7	176,914			CB210030
		m 3	735	240.7	176,914	0	0	
合 計					161,031			
					0		-161,031	

810/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		808	1,829	1,477,832			CB210410
		m 3	808	1,829	1,477,832	0	0	
合 計					1,345,158			
					0		-1,345,158	

0/450m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	450	1,829	823,050	450	823,050	
合 計					0			
					823,050		823,050	
変更積算金額					0			
					749,159		749,159	円/m3

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	16	2,779	44,464	16	44,464	
合 計					0			
					44,464		44,464	
変更積算金額					0			
					40,472		40,472	円/m3

250/0m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			250	436.8	109,200			CB210080
		m 2	250	436.8	109,200	0	0	
合 計					99,396			
					0		-99,396	

0/156m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	156	436.8	68,140	156	68,140	
合 計					0			
					68,140		68,140	
変更積算金額					0			
					62,022		62,022	円/m2

170/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		175	204.8	35,840			CB210020
		m ³	175	204.8	35,840	0	0	
合 計					32,622			
					0		-32,622	

0/290m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	286	204.8	58,572	286	58,572	
合計					0			
					58,572		58,572	
変更積算金額					0			
					53,312		53,312	円/m ³

170/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下		175	1,452	254,100			CB210110
		m 3	175	1,452	254,100	0	0	
合 計					231,288			
					0		-231,288	

0/260m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m ³	0 261	0 1,190	0 310,590			CB210110
合 計					0 310,590	261	310,590	
変更積算金額					0 282,706			円/m ³

0/570m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	573	368. 2	210, 978	573	210, 978	
合 計					0			
					210, 978		210, 978	
変更積算金額					0			
					192, 037		192, 037	円/m3

0/600m3あたり内訳書

床掘り (ICT)

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	601	424. 7	255, 244	601	255, 244	
合 計					0			
					255, 244		255, 244	
変更積算金額					0			
					232, 324		232, 324	円/m3

0/190m3当たり内訳書

第 13号内訳書 床掘り(ICT)
(土留区間)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(ICT)	切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210130
		m ³	189	716	135,324	189	135,324	
合 計					0			
					135,324		135,324	
変更積算金額					0			
					123,172		123,172	円/m ³

0/28.89 t 当たり内訳書

支給品運搬

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	28.89	8,327	240,567	28.89	240,567	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	28.89	835.8	24,146	28.89	24,146	
合 計					0			
					264,713		264,713	
変更積算金額					0			
					240,942		240,942	円/t

0/1箇所当たり内訳書

水路接続部

第 15号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板設置	L型止水板		0	0	0			WYB00023
		m	4	141,100	564,400	4	564,400	単一 95号
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m ³	2	34,670	69,340	2	69,340	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	9	7,853	70,677	9	70,677	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0			CB224710
		m ²	1	5,068	5,068	1	5,068	
合 計					0			
					709,485		709,485	
変更積算金額					0			
					645,776		645,776	円/箇所

60/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		64	1,829	117,056			CB210410
		m ³	64	1,829	117,056	0	0	
合 計					106,547			
					0		-106,547	

0/289m3当たり内訳書

函渠

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
函渠	24-12-40(高炉) 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 無し	m 3	0 289	0 43,980	0 12,710,220			CB225410
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 16	0 21,500	0 344,000			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 8	0 8,659	0 69,272			CB240210
合 計					0 13,123,492			
変更積算金額					0 11,945,209			
							11,945,209	円/m3

0/1, 300m3当たり内訳書

埋戻し

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	125	964. 8	120, 600	125	120, 600	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	1, 182	1, 825	2, 157, 150	1, 182	2, 157, 150	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	3	2, 778	8, 334	3	8, 334	
合 計					0			
					2, 286, 084		2, 286, 084	
変更積算金額					0			
					2, 080, 849		2, 080, 849	円/m3

0/11m2当たり内訳書

基面整正

第 19号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	11	436.8	4,804	11	4,804	
合 計					0			
					4,804		4,804	
変更積算金額					0			
					4,372		4,372	円/m ²

0/2,530m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m3	2,534	1,171	2,967,314	2,534	2,967,314	
合 計					0			
					2,967,314		2,967,314	
変更積算金額					0			
					2,700,921		2,700,921	円/m3

0/2, 500m3当たり内訳書

整地

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	2, 534	123. 4	312, 695	2, 534	312, 695	
合 計					0			
					312, 695		312, 695	
変更積算金額					0			
					284, 622		284, 622	円/m3

0/4,000m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	3,989	424.7	1,694,128	3,989	1,694,128	
合 計					0			
					1,694,128		1,694,128	
変更積算金額					0			
					1,542,036		1,542,036	円/m3

797/0m2当たり内訳書

ボラメッシュ擁壁

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボラメッシュ組立・設置工	標準ブロック・L型金網		762	3,635	2,769,870			WYB00082
		m 2	762	3,635	2,769,870	0	0	単一 100号
ボラメッシュ組立・設置工	根石ブロック		35	3,443	120,505			WYB00083
		m 2	35	3,443	120,505	0	0	単一 101号
ボラメッシュ組立・設置工	端部網		31	764.4	23,696			WYB00084
		m 2	31	764.4	23,696	0	0	単一 102号
材料費支給品 (ボラメッシュ標準ブロック)	500×1000×350		397	0	0			WYB00085
		m 2	397	0	0	0	0	単一 103号
材料費購入品 (ボラメッシュ標準ブロック)	500×1000×350		365	13,100	4,781,500			WYB00086
		m 2	365	13,100	4,781,500	0	0	単一 104号
材料費購入品 (ボラメッシュ根石ブロック180型)	500×1000×1800		31	118,000	3,658,000			WYB00088
		m 2	31	118,000	3,658,000	0	0	単一 105号
材料費購入品 (ボラメッシュ根石ブロック130型)	500×1000×1300		5	106,000	530,000			WYB00090
		m 2	5	106,000	530,000	0	0	単一 106号
材料費購入品 (ボラメッシュL型金網300型)	500×1000×2650 (0.5m2/個)		138	32,300	4,457,400			WYB00001
		m 2	138	32,300	4,457,400	0	0	単一 107号
材料費購入品ボラメッシュL型金網250型)	500×1000×2150 (0.5m2/個)		155	27,400	4,247,000			WYB00003
		m 2	155	27,400	4,247,000	0	0	単一 108号
材料費購入品 (ボラメッシュL型金網200型)	500×1000×1650 (0.5m2/個)		259	22,600	5,853,400			WYB00005
		m 2	259	22,600	5,853,400	0	0	単一 109号
材料費購入品 (ボラメッシュL型金網150型)	500×1000×1150 (0.5m2/個)		192	19,300	3,705,600			WYB00007
		m 2	192	19,300	3,705,600	0	0	単一 110号
材料費購入品 (ボラメッシュL型金網100型)	500×1000×650 (0.5m2/個)		19	15,700	298,300			WYB00009
		m 2	19	15,700	298,300	0	0	単一 111号

797/0m2当たり内訳書

ボラメッシュ擁壁

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費購入品 (ボラメッシュ端部網300型)	500×2900 (1.45m2/個)		9	7,344	66,096			WYB00011
		m 2	9	7,344	66,096	0	0	単一 112号
材料費購入品 (ボラメッシュ端部網250型)	500×2400 (1.2m2/個)		2	7,663	15,326			WYB00013
		m 2	2	7,663	15,326	0	0	単一 113号
材料費購入品 (ボラメッシュ端部網200型)	500×1900 (0.95m2/個)		8	7,643	61,144			WYB00015
		m 2	8	7,643	61,144	0	0	単一 114号
材料費購入品 (ボラメッシュ端部網150型)	500×1400 (0.7m2/個)		6	7,519	45,114			WYB00020
		m 2	6	7,519	45,114	0	0	単一 115号
材料費購入品 (ボラメッシュ端部網100型)	500×900 (0.45m2/個)		0.9	8,067	7,260			WYB00004
		m 2	0.9	8,067	7,260	0	0	単一 116号
材料費購入品 (ボラメッシュ端部網50型)	500×500 (0.25m2/個)		6	9,438	56,628			WYB00019
		m 2	6	9,438	56,628	0	0	単一 117号
材料費購入品 (中詰め材保護シート)	t=0.5mm		1,589	230	365,470			WYB00021
		m	1,589	230	365,470	0	0	単一 118号
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1,516	7,807	11,835,412			CB221120
		m 3	1,516	7,807	11,835,412	0	0	
合 計					39,046,554			
					0		-39,046,554	

0/987m2当たり内訳書

ボラメッシュ擁壁

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボラメッシュ組立・設置工	標準ブロック・L型金網		0	0	0			WYB00254
		m 2	902	3,635	3,278,770	902	3,278,770	単一 119号
ボラメッシュ組立・設置工	根石ブロック		0	0	0			WYB00255
		m 2	85	3,443	292,655	85	292,655	単一 120号
ボラメッシュ組立・設置工	端部網		0	0	0			WYB00256
		m 2	34	764.4	25,989	34	25,989	単一 121号
材料費支給品 (ボラメッシュ根石ブロック180型)	500×1000×1800		0	0	0			WYB00257
		m 2	48	0	0	48	0	単一 122号
材料費支給品 (ボラメッシュ根石ブロック130型)	500×1000×1300		0	0	0			WYB00258
		m 2	2	0	0	2	0	単一 123号
材料費支給品 (ボラメッシュ根石ブロック110型)	500×1000×1100		0	0	0			WYB00259
		m 2	1	0	0	1	0	単一 124号
材料費購入品 (ボラメッシュ標準ブロック)	500×1000×350		0	0	0			WYB00260
		m 2	902	13,100	11,816,200	902	11,816,200	単一 125号
材料費購入品 (ボラメッシュ根石ブロック180型)	500×1000×1800		0	0	0			WYB00261
		m 2	31	118,000	3,658,000	31	3,658,000	単一 126号
材料費購入品 (ボラメッシュ根石ブロック130型)	500×1000×1300		0	0	0			WYB00262
		m 2	4	106,000	424,000	4	424,000	単一 127号
材料費購入品 (ボラメッシュL型金網300型)	500×1000×2650 (0.5m2/個)		0	0	0			WYB00263
		m 2	148	32,300	4,780,400	148	4,780,400	単一 128号
材料費購入品ボラメッシュL型金網250型)	500×1000×2150 (0.5m2/個)		0	0	0			WYB00264
		m 2	156	27,400	4,274,400	156	4,274,400	単一 129号
材料費購入品 (ボラメッシュL型金網200型)	500×1000×1650 (0.5m2/個)		0	0	0			WYB00265
		m 2	257	22,600	5,808,200	257	5,808,200	単一 130号

0/987m2当たり内訳書

ボラメッシュ擁壁

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費購入品 (ボラメッシュL型金網150型)	500×1000×1150 (0.5m2/個)		0	0	0			WYB00266
		m 2	329	19,300	6,349,700	329	6,349,700	単一 131号
材料費購入品 (ボラメッシュL型金網100型)	500×1000×650 (0.5m2/個)		0	0	0			WYB00267
		m 2	13	15,700	204,100	13	204,100	単一 132号
材料費購入品 (ボラメッシュ端部網300型)	500×2900 (1.45m2/個)		0	0	0			WYB00268
		m 2	12	7,344	88,128	12	88,128	単一 133号
材料費購入品 (ボラメッシュ端部網250型)	500×2400 (1.2m2/個)		0	0	0			WYB00269
		m 2	5	7,663	38,315	5	38,315	単一 134号
材料費購入品 (ボラメッシュ端部網200型)	500×1900 (0.95m2/個)		0	0	0			WYB00270
		m 2	6	7,643	45,858	6	45,858	単一 135号
材料費購入品 (ボラメッシュ端部網150型)	500×1400 (0.7m2/個)		0	0	0			WYB00271
		m 2	4	7,519	30,076	4	30,076	単一 136号
材料費購入品 (ボラメッシュ端部網100型)	500×900 (0.45m2/個)		0	0	0			WYB00272
		m 2	1	8,067	8,067	1	8,067	単一 137号
材料費購入品 (ボラメッシュ端部網50型)	500×500 (0.25m2/個)		0	0	0			WYB00273
		m 2	6	9,438	56,628	6	56,628	単一 138号
材料費購入品 (中詰め材保護シート)	t=0.5mm		0	0	0			WYB00274
		m	1,816	230	417,680	1,816	417,680	単一 139号
裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	1,758	7,807	13,724,706	1,758	13,724,706	
合 計					0			
					55,321,872		55,321,872	
変更積算金額					0			
					50,355,319		50,355,319	円/m2

72/0m3当たり内訳書

天端コンクリート

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		165	7,853	1,295,745			CB240210
		m 2	165	7,853	1,295,745	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		72	29,250	2,106,000			CB240010
		m 3	72	29,250	2,106,000	0	0	
合 計					3,096,351			
					0		-3,096,351	

0/3m3当たり内訳書

天端コンクリート

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	11	7,853	86,383	11	86,383	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	3	29,250	87,750	3	87,750	
合 計					0			
					174,133		174,133	
変更積算金額					0			
					158,500		158,500	円/m3

69/0m当たり内訳書

基礎

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		134	1,328	177,952			CB221110
		m 2	134	1,328	177,952	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		13	23,420	304,460			CB240010
		m 3	13	23,420	304,460	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		14	4,365	61,110			CB240210
		m 2	14	4,365	61,110	0	0	
合 計					494,727			
					0		-494,727	

0/169m当たり内訳書

基礎

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 33	0 23,420	0 772,860			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 34	0 4,365	0 148,410			CB240210
合 計					0 921,270			
変更積算金額					0 838,562			
							838,562	円/m

0/0.11t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 29号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	0.11	1,732	190	0.11	190	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0.11	8,327	915	0.11	915	CB010420
合 計					0			
変更積算金額					1,105		1,105	
					0			
					1,105		1,105	円/t

0/144m2当たり内訳書

敷鉄板

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m ²	144	383. 9	55, 281	144	55, 281	単一 150号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048(mm) 無 90日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	31	4, 425	137, 175	31	137, 175	単一 151号
合 計					0			
					192, 456		192, 456	
変更積算金額					0			
					175, 177		175, 177	円/m ²

0/187袋当たり内訳書

袋詰玉石設置

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石積み	2t型		0	0	0			WYB00016
		袋	187	2,049	383,163	187	383,163	単一 152号
袋詰玉石運搬	2t型		0	0	0			WYB00012
		袋	187	1,531	286,297	187	286,297	単一 153号
袋詰玉石据付	2t型		0	0	0			WYB00026
		袋	187	2,195	410,465	187	410,465	単一 154号
シート張			0	0	0			WYB00010
		m2	346	711.3	246,109	346	246,109	単一 155号
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	170	779.4	132,498	170	132,498	
合 計					0			
					1,458,532		1,458,532	
変更積算金額					0			
					1,327,586		1,327,586	円/袋

0/182袋当たり内訳書

袋詰玉石撤去

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去積込み	2t型		0	0	0			WYB00036
		袋	182	2,195	399,490	182	399,490	単一 156号
袋詰玉石運搬	2t型		0	0	0			WYB00034
		袋	182	1,531	278,642	182	278,642	単一 157号
袋詰玉石荷卸し	2t型		0	0	0			WYB00039
		袋	182	1,903	346,346	182	346,346	単一 158号
合 計					0			
					1,024,478		1,024,478	
変更積算金額					0			
					932,501		932,501	円/袋

0/53m当たり内訳書

簡易土留工

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留め支保工建込み	H=2. 5m		0	0	0			WYB00017
		m	53	6, 988	370, 364	53	370, 364	単一 159号
土留め支保工引抜き	H=2. 5m		0	0	0			WYB00018
		m	53	2, 456	130, 168	53	130, 168	単一 160号
合 計					0			
					500, 532		500, 532	
変更積算金額					0			
					455, 594		455, 594	円/m

0/120m2当たり内訳書

簡易土留材賃料

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留材賃料	H=2. 5m		0		0			
		式	1		576, 000	1	576, 000	
整備費	土留支保工		0		0			
		式	1		180, 000	1	180, 000	
売却部品	土留支保工		0		0			
		式	1		11, 200	1	11, 200	
損耗・修理費	土留支保工		0		0			
		式	1		77, 400	1	77, 400	
合 計					0			
					844, 600		844, 600	
変更積算金額					0			
					768, 772		768, 772	円/m2

0/123日当たり内訳書

ポンプ排水

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	83,380	83,380	1	83,380	単一 161号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	123	9,556	1,175,388	123	1,175,388	単一 162号
合 計					0			
					1,258,768		1,258,768	
変更積算金額					0			
					1,145,757		1,145,757	円/日

0/57日当たり内訳書

ポンプ排水

第 36号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	83,380	83,380	1	83,380	単一 161号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	57	16,020	913,140	57	913,140	単一 163号
合 計					0			
					996,520		996,520	
変更積算金額					0			
					907,053		907,053	円/日

0/10m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 37号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	10	22,090	220,900	10	220,900	単一 164号
合計					0			
					220,900		220,900	
変更積算金額					0			
					201,067		201,067	円/m

19/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			19	13,970	265,430			WB010212
		人日	19	13,970	265,430	0	0	単一 165号
合 計					241,600			
					0		-241,600	

0/80人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	80	13,970	1,117,600	80	1,117,600	単一 166号
合 計					0			
					1,117,600		1,117,600	
変更積算金額					0			
					1,017,263		1,017,263	円／人日

0/40t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 52.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	80	4,700	376,000	80	376,000	WB010020 単一 167号
仮設材等の積み込み、取卸し 費	積み込み、取卸し(往復分)	t	40	3,000	120,000	40	120,000	WB010030 単一 168号
合 計					496,000		496,000	
変更積算金額					496,000		496,000	円/t

一式当たり内訳書

地質調査費

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験	50kN以内（載荷板に係る実荷重）		2	165,000	330,000			
		箇所	2	165,000	330,000	0	0	
合 計					300,374			
					0		-300,374	

一式当たり内訳書

地質調査費

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験	100KN以内（載荷板に係る実試験）		0	0	0			
		箇所	1	185,000	185,000	1	185,000	
地盤の平板載荷試験	50KN以内（載荷板に係る実荷重）		0	0	0			
		箇所	1	165,000	165,000	1	165,000	
合 計					0		350,000	
					350,000			
変更積算金額					0		318,578	円/式
					318,578			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	10,000m3以上 無し 10500m3		1		29,186			WB010420
		式	1		29,186	0	0	単一 169号
合 計					26,565			
					0		-26,565	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 6005m3		0		0			WB010420
		式	1		20,937	1	20,937	単一 170号
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 有り ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 1039m2		0		0			WB010440
		式	1		9,235	1	9,235	単一 171号
床掘り(ICT)保守点検	無し 無し 4591m3		0		0			WB010490
		式	1		26,199	1	26,199	単一 172号
床掘り(ICT)保守点検	切梁腹起式 有り 189m3		0		0			WB010490
		式	1		1,315	1	1,315	単一 173号
合 計					0			
					57,686		57,686	
変更積算金額					0			
					52,505		52,505	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	フルト-サ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 174号
合 計					498,802			
					0		-498,802	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 175号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単一 176号
合 計					0			
					1,146,000		1,146,000	
変更積算金額					0			
					1,043,115		1,043,115	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2032千円		0		0			WB010610
		式	1		2,032,000	1	2,032,000	単一 177号
合 計					0			
					2,032,000		2,032,000	
変更積算金額					0			
					2,032,000		2,032,000	円/式

一式当たり内訳書

施工調査費

第 48号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	土の敷均し締固め工 (ICT)		0		0			WYB00022
		式	1		97,960	1	97,960	単一 178号
技術員工数3.1人【4週8休 補正無し】								
施工状況モニタリング調査 機械土工 (土砂)	掘削、土砂運搬、押土 (ルース)、積込 (ルース)、床堀		0		0			WYB00025
		式	1		15,800	1	15,800	単一 179号
技術員工数0.5人【4週8休 補正無し】								
施工状況モニタリング調査 機械土工 (土砂)	タンバ締固め、基面整正		0		0			WYB00028
		式	1		15,800	1	15,800	単一 180号
技術員工数0.5人【4週8休 補正無し】								
施工状況モニタリング調査 擁壁工 (2)	コンクリート (場所打擁壁)		0		0			WYB00027
		式	1		15,800	1	15,800	単一 181号
技術員工数0.5人【4週8休 補正無し】								
施工状況モニタリング調査 排水構造物工	ボックスカルバート、管 (函) 渠側溝ほか		0		0			WYB00029
		式	1		15,800	1	15,800	単一 182号
技術員工数0.5人【4週8休 補正無し】								
施工状況モニタリング調査 排水構造物工	現場打ち集水榭、街渠榭 (本体)		0		0			WYB00032
		式	1		15,800	1	15,800	単一 183号
技術員工数0.5人【4週8休 補正無し】								

一式当たり内訳書

施工調査費

第 48号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査 函渠工(1)(2)	コンクリート(場所打函渠)		0		0			WYB00031
		式	1		15,800	1	15,800	単一 184号
技術員工数0.5人【4週8休 補正無し】								
施工状況モニタリング調査 コンクリート工	コンクリート工		0		0			WYB00033
		式	1		15,800	1	15,800	単一 185号
技術員工数0.5人【4週8休 補正無し】								
施工状況モニタリング調査 型枠工	型枠		0		0			WYB00035
		式	1		15,800	1	15,800	単一 186号
技術員工数0.5人【4週8休 補正無し】								
合 計					0			
					224,360		224,360	
変更積算金額					0			
					224,360		224,360	円/式

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 06	
						歩掛使用年月	2023. 06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	5,807	5,807		
	計					0		
						5,807		
	単価					0		
						5,807	円/m3	
	変更積算単価					5,284	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	215.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上無し		1	237.3	237.3	CB210570	
			m 3	1	237.3	237.3		
	計					237.3		
						237.3		
	単価					237.3		
						237.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		223.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し			0	0	0	CB210570
			m3	1		245.4	245.4	
計							0	
							245.4	
単価							0	
							245.4	円/m3
変更積算単価								
							223.3	円/m3

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,321
						1		1,321
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下			1	1,452	1,452	CB210110
			m3	1		1,452	1,452	
計							1,452	
							1,452	
単価							1,452	
							1,452	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,190	1,190		
計						0		
						1,190		
単価						0		
						1,190	円/m3	
変更積算単価								
						1,083	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,688	1,688		
計						0		
						1,688		
単価						0		
						1,688	円/m3	
変更積算単価								
						1,536	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	186.4
						1		186.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	204.8	204.8	CB210020	
			m3	1	204.8	204.8		
計						204.8		
単価						204.8	円/m3	
						204.8		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		230.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	253.4	253.4		
計						0		
単価						253.4	円/m3	
変更積算単価						230.7	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 06	
						歩掛使用年月	2023. 06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		772.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	849.4	849.4		
計						0		
単価						849.4	円/m2	
変更積算単価						772.9	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,190	1,190		
計						0		
単価						1,190	円/m3	
変更積算単価						1,083	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		186.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	204.8	204.8		
計						0		
						204.8		
単価						0		
						204.8	円/m3	
変更積算単価						186.4	円/m3	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	1,601	1,601	単- 73号	
計						0		
						1,601		
単価						0		
						1,601	円/m2	
変更積算単価						1,457	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	置換	中硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
		m3	80	279.5	22,360			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110		
		m3	80	1,662	132,960			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510		
		m3	100	217.6	21,760			
計					0			
					177,080			
単価					0			
					1,771	円/m3		
変更積算単価								
					1,771	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		0	0	0	WB810540	
			m	1	4,863	4,863	単- 74号	
計						0		
						4,863		
単価						0		
						4,863	円/m	
変更積算単価								
						4,427	円/m	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	転落防止柵	柵高1.1m 土中建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m未満 無		0	0	0	WB810760	
			m	1	2,141	2,141	単- 75号	
計						0		
						2,141		
単価						0		
						2,141	円/m	
変更積算単価								
						1,949	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		691.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	759.4	759.4		
計						0		
						759.4		
単価						0		
						759.4	円/m2	
変更積算単価						691.3	円/m2	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		846.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	930.3	930.3		
計						0		
						930.3		
単価						0		
						930.3	円/m2	
変更積算単価						846.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,623
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m2	1	1,783	1,783		
	計					0		
						1,783		
	単価					0		
						1,783	円/m2	
	変更積算単価					1,623	円/m2	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,464
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m2	1	1,608	1,608		
	計					0		
						1,608		
	単価					0		
						1,608	円/m2	
	変更積算単価					1,464	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	プレキャストU型側溝	700×1,300	単位	m	数量	10	10	単価	9,393
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0			10	6,218	62,180	WB821410	
			m		10	6,218	62,180	単一 76号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			0.99	23,910	23,670.9	CB240010	
			m 3		0.99	23,910	23,670.9		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			2	8,659	17,318	CB240210	
			m 2		2	8,659	17,318		
計							103,168.9		
							103,168.9		
単価							10,320		
							10,320	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	プレキャストU型側溝 (支給品)	三面水路700×1,300	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	6,056	60,560	WB821410	単一	77号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.5	29,550	14,775	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	8,659	8,659	CB240210		
計					83,994			
単価					8,400		円/m	
変更積算単価					7,648		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	プレキャストU型側溝	三面水路700×1,300	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	67,160	671,600	WB821410	単一 78号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.5	29,550	14,775	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	8,659	8,659	CB240210	
	計					0		
	単価					695,034		
	変更積算単価					0		
						69,510	円/m	
						63,280	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	底版コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		29,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	32,200	32,200		
計						0		
						32,200		
単価						0		
						32,200	円/m3	
変更積算単価						29,310	円/m3	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートU型 360B	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		0	0	0	WB821410	
			m	1	10,710	10,710	単-79号	
計						0		
						10,710		
単価						0		
						10,710	円/m	
変更積算単価						9,751	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	プレキャストU型側溝 (復旧)	鉄筋コンクリートU型 600	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		14,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	0	0	0	WB821410		
				1	15,890	15,890	単-	80号	
計						0			
						15,890			
単価						0			
						15,890	円/m		
変更積算単価						14,470	円/m		

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	プレキャストU型側溝 (復旧)	落蓋式側溝 300A	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		9,560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	0	0	0	WB821410		
				1	10,500	10,500	単-	81号	
計						0			
						10,500			
単価						0			
						10,500	円/m		
変更積算単価						9,560	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートU型 300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	0	0	0	WB821410	
				1	9,480	9,480	単- 82号	
計						0		
						9,480		
単価						0		
						9,480	円/m	
変更積算単価						8,632	円/m	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	プレキャストU型側溝	落蓋式側溝 300A	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	10,500	10,500	単- 81号	
計						0		
						10,500		
単価						0		
						10,500	円/m	
変更積算単価						9,560	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	自由勾配側溝	500×600 (横断用)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.74m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.2m3/10m	m	10	93,680	936,800	単一	83号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07	176,800	12,376	単一	84号
	計					0		
	単価					949,176		
	変更積算単価					0		
						94,920	円/m	
						86,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	自由勾配側溝	700×1,500 (縦断用)	単位	m	数量	1	単価	65,062
						1		65,062
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.76m3/10m 有り		1	71,480	71,480	WB821420	
			m	1	71,480	71,480	単一 85号	
	計					71,480		
						71,480		
	単価					71,480	円/m	
						71,480		

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	自由勾配側溝	700×1,200 (縦断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		68,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り		0	0	0	WB821420	
			m	1	75,450	75,450	単一 86号	
	計					0		
						75,450		
	単価					0		
						75,450	円/m	
	変更積算単価					68,680	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	側溝蓋	自由勾配側溝蓋 縦断 700用 Co蓋	単位	枚	数量	1	単価	8,113
						1		8,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	8,914	8,914	WB821430	
			枚	1	8,914	8,914	単- 87号	
	計					8,914		
	単価					8,914		
						8,914	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	側溝蓋 (復旧)	鉄筋コンクリートU型600用1種	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 600 74×7.5×60 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	3,704	3,704	単- 88号	
	計					0		
	単価					3,704		
						0		
	変更積算単価					3,704	円/枚	
						3,372	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	側溝蓋	落蓋式側溝300用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	2,164	2,164	単- 89号	
計						0		
						2,164		
単価						0		
						2,164	円/枚	
変更積算単価						1,970	円/枚	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	暗渠排水管 (復旧)	据付 直管 VPφ200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	4,267	4,267		
計						0		
						4,267		
単価						0		
						4,267	円/m	
変更積算単価						3,884	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鉄筋コンクリート台付管	横断暗渠 600型	単位	m	数量	10	単価	27,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	29,690	296,900		CB222850
			m	10	29,690	296,900		
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0.19	38,720	7,356.8		CB240060
			m ³	0.19	38,720	7,356.8		
	計					304,256.8		
	単価					30,430		
						30,430	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	鉄筋コンクリート台付管	横断暗渠 600型	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	0	0	0	CB222850	27,670	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240060	296,900	
			0.18	38,720	6,969.6		0	
計					303,869.6		0	
単価					30,390	円/m		
変更積算単価					27,670	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 07	
						歩掛使用年月	2023. 07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	間詰めコンクリート	18-8-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		25,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	27,710	27,710		
計						0		
						27,710		
単価						0		
						27,710	円/m3	
変更積算単価								
						25,230	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	現場打ち集水樹	現場打1000×1000×1450 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	178,130
						1		178,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 1.70m3を超え1.80m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設		1	195,700	195,700	CB222950	
			箇所	1	195,700	195,700		
計						195,700		
						195,700		
単価						195,700		
						195,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	現場打ち集水樹 (接続樹G)	現場打900×900×850 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0		CB222950
			箇所	1	96,220	96,220		
	計					0		
	単価					96,220		円/箇所
	変更積算単価					87,590		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	現場打ち集水樹 (接続樹H)	現場打900×900×1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0	CB222950		
足掛金物	B=400 φ22	個	0	0	0			
			2	2,840	5,680			
計					0			
単価					144,080			
					0			
変更積算単価					144,100	円/箇所		
					131,200	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	現場打ち集水樹 (接続樹I1)	現場打600×600×360 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		36,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39,960	39,960		
計						0		
						39,960		
単価						0		
						39,960	円/箇所	
変更積算単価								
						36,380	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	現場打ち集水樹 (接続樹I2)	現場打600×600×550 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		41,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,630	45,630		
計						0		
						45,630		
単価						0		
						45,630	円/箇所	
変更積算単価								
						41,540	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	現場打ち集水樹 (接続樹J)	現場打900×900×1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0	CB222950	
	足掛金物	B=400 φ22	個	0	0	0		
	計			3	2,840	8,520		
	単価					0		
	変更積算単価					120,720		
						0		
						120,800	円/箇所	
						109,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	現場打ち集水樹 (接続樹S)	現場打900×900×1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0	CB222950		
足掛金物	B=400 φ22	個	0	0	0			
			3	2,840	8,520			
計					0			
単価					161,120			
					0			
変更積算単価					161,200	円/箇所		
					146,700	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	現場打ち集水樹 (接続樹T)	現場打900×900×1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	145,500	145,500		CB222950
	足掛金物	B=400 φ22	個	3	2,840	8,520		
	計					0		
	単価					154,020		
	変更積算単価					0	154,100	円/箇所
						140,200		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	現場打ち集水樹 (接続樹U)	現場打900×900×1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0	CB222950		
足掛金物	B=400 φ22	個	0	0	0			
			3	2,840	8,520			
計					0			
					146,920			
単価					0			
					147,000	円/箇所		
変更積算単価					133,800	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	現場打ち集水樹 (接続樹V)	現場打900×900×1500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	152,600	152,600		CB222950
	足掛金物	B=400 φ22	個	3	2,840	8,520		
	計					0		
	単価					161,120		
	変更積算単価					0	161,200	円/箇所
						146,700		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	蓋	鋼製グレーチング蓋 ボルト固定 並目 T-14 1000×1000用	単位	枚	数量	1	単価	78,943
						1		78,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	86,730	86,730	WB821430	
			枚	1	86,730	86,730	単一 90号	
	計					86,730		
	単価					86,730		
						86,730	円/枚	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	蓋	鋼製グレーチング蓋 ボルト固定 並目 T-14 900×900用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		56,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	61,530	61,530	単一 91号	
	計					0		
	単価					61,530		
						61,530	円/枚	
変更積算単価						56,010	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	フラップゲート	簡易型 ステンレス製 600×600	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フラップゲート設置工	簡易型 600×600 (ステンレス製)		0	0	0	WYB00006		
		基	1	136,500	136,500	単- 92号		
フラップゲート	簡易型 600×600 (ステンレス製)		0	0	0			
		基	1	449,000	449,000			
計					0			
					585,500			
単価					0			
					585,500	円/基		
変更積算単価								
					533,000	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	張りコンクリート	18-8-25(20) (高炉) t=50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m 2	1	2,073	2,073	0	WB240730 単一 93号
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	94.2	94.2	0	WB240740 単一 94号
	計					0		
	単価					2,168	0	円/m2
	変更積算単価					1,973		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コンクリート舗装	18-8-40 (高炉) t=15cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1.5	25,810	38,715		CB240010
	下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m2	10	589	5,890		CB410030
	計					0		
	単価					44,605		
	変更積算単価					0	4,461	円/m2
						4,060		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	函渠	内幅 5m 内高 3.3m 24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,342
						1		41,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
函渠		24-12-40(高炉)		1	45,420	45,420	CB225410	
		幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)無し	m3	1	45,420	45,420		
計						45,420		
単価						45,420		
						45,420	円/m3	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160,927
						1		160,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	176,800	176,800	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	176,800	176,800	単- 96号	
計						176,800		
単価						176,800		
						176,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	159,107
						1		159,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	174,800	174,800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	174,800	174,800	単- 97号	
計						174,800		
						174,800		
単価						174,800	円/t	
						174,800		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	0	単価	0
						1		160,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		0	0	0	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	175,800	175,800	単- 98号	
計						0		
						175,800		
単価						0		
						175,800	円/t	
変更積算単価								
						160,100	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320		
			m3	1	47,280	47,280			
	計					0			
						47,280			
	単価					0			
						47,280	円/m3		
	変更積算単価					43,040	円/m3		

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	鉄止めブロック	H=600 L=500	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄止めブロック	H=600 L=500		0	0	0	WYB00008		
			m	1	19,280	19,280	単- 99号		
	計					0			
						19,280			
	単価					0			
						19,280	円/m		
	変更積算単価					17,550	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	境界杭	根巻き基礎無し	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本未満 無 無	本	0	0	0	WB812330	
				1	4,853	4,853	単- 140号	
計						0		
						4,853		
単価						0		
						4,853	円/本	
変更積算単価						4,853	円/本	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	0	0	0	WB810530	
				1	1,512	1,512	単- 141号	
計						0		
						1,512		
単価						0		
						1,512	円/m	
変更積算単価						1,512	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	防護柵撤去（横断・転落防止柵）	転落防止柵	単位	m	数量	0	単価	0
						1		971.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		0	0	0	WB810770	
			m	1	971.3	971.3	単-142号	
計						0		
						971.3		
単価						0		
						971.3	円/m	
変更積算単価						971.3	円/m	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0
						1		575.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510	
			m	1	575.1	575.1		
計						0		
						575.1		
単価						0		
						575.1	円/m	
変更積算単価						575.1	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm以下	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		560.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m ²	1	560.4	560.4		
計						0		
						560.4		
単価						0		
						560.4	円/m ²	
変更積算単価						560.4	円/m ²	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	コンクリート構造物切断	コンクリート構造物 t=10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物切断		コンクリート構造物 t=10cm		0	0	0	WYB00061	
			m	1	16,230	16,230	単- 143号	
計						0		
						16,230		
単価						0		
						16,230	円/m	
変更積算単価						16,230	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	コンクリート構造物切断	コンクリート構造物 t=15cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物切断		コンクリート構造物 t=15cm		0	0	0	WYB00049	
			m	1	20,550	20,550	単-144号	
計						0		
						20,550		
単価						0		
						20,550	円/m	
変更積算単価						20,550	円/m	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	コンクリート構造物切断	コンクリート構造物 t=35cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		26,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物切断		コンクリート構造物 t=35cm		0	0	0	WYB00065	
			m	1	26,650	26,650	単-145号	
計						0		
						26,650		
単価						0		
						26,650	円/m	
変更積算単価						26,650	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		16,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 1.6以下			0	0	0	WB824020
			m3	1	16,100		16,100	単-146号
計							0	
							16,100	
単価							0	
							16,100	円/m3
変更積算単価							16,100	円/m3

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		25,530
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 1.6以下			0	0	0	WB824020
			m3	1	25,530		25,530	単-147号
計							0	
							25,530	
単価							0	
							25,530	円/m3
変更積算単価							25,530	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	側溝蓋	再利用撤去 グレーチング300×1000	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		221.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	221.4	221.4	単- 148号	
計						0		
						221.4		
単価						0		
						221.4	円/枚	
変更積算単価						221.4	円/枚	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 2.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	1,030	1,030		
計						0		
						1,030		
単価						0		
						1,030	円/m3	
変更積算単価						1,030	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
		m3	1	4,700	4,700	4,700	単- 149号		
計						0			
単価						4,700	円/m3		
変更積算単価						4,700	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m ²	数量	1	単価	1,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m ²	1	1,601.4	1,601		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,601		
	単価					1,601	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	14,301.6	14,301		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-9,438	-9,438		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,863		
	単価					4,863	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,140.32	214,032		
	防護柵（P種）（ゼロ単価）		m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		68		
	計					214,100		
	単価					2,141	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	6,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,735	57,350		
大型三面水路		700×1,300×2,000	個	5	122,200	0	支給品	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.788	2,700	4,827		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						62,180		
単価						6,218	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	6,056
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,735	57,350			
大型三面水路	700×1,300×2,000	個	5	122,200	0			支給品
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.188	2,700	3,207			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					60,560			
単価					6,056			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	67,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,735	57,350		
大型三面水路		700×1,300×2,000	個	5	122,200	611,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.188	2,700	3,207		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						671,600		
単価						67,160	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,952	59,520		
	鉄筋コンクリートU形	3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5	2,770	45,705		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,700	1,814		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					107,100		
	単価					10,710	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,952	59,520		
	鉄筋コンクリートU形	6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5	5,860	96,690		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.96	2,700	2,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					158,900		
	単価					15,890	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,763	37,630		
落蓋式側溝		300×300×2000	個	5	13,100	65,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,700	1,814		
諸雑費(まるめ)			式	1		56		
計						105,000		
単価						10,500	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,952	59,520		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,040	33,660		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	2,700	1,620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					94,800		
	単価					9,480	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.74m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 1.2m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	93,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,558	55,580			
	自由勾配側溝	500×600×2,000 (横断用)	個	5	171,300	856,500			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.562	15,200	8,542			
	生コンクリート	24-12-40 (高炉) W/C55%以下	m ³	0.784	15,650	12,269			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.44	2,700	3,888			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		21			
	計					936,800			
	単価					93,680	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,375	60,375			
諸雑費(まるめ)		式	1		35			
計					176,800			
単価					176,800	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.76m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	71,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,189	71,890			
	自由勾配側溝	縦断用 700×1,500 L=2000	個	5	119,500	597,500			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.742	15,200	11,278			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.866	15,200	28,363			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.112	2,700	5,702			
	諸雑費（まるめ）		式	1		67			
	計					714,800			
	単価					71,480		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	75,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,189	71,890		
自由勾配側溝		700×1,200×2,000 (縦断用)	個	5	128,800	644,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.71	15,200	10,792		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.484	15,200	22,556		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.92	2,700	5,184		
諸雑費 (まるめ)			式	1		78		
計						754,500		
単価						75,450	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	824	82,400		
	自由勾配側溝蓋	縦断 700用 Co蓋	枚	100	8,090	809,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					891,400		
	単価					8,914	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コクリ-U型 1種 JIS A 5372 600 74×7.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	824	82,400		
	U形用蓋	1種 600 74×7.5×60	枚	100	2,880	288,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					370,400		
	単価					3,704	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	344	34,400		
	蓋版	落蓋式側溝蓋 (300用)	枚	100	1,820	182,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					216,400		
	単価					2,164	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	86,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	824	82,400		
	鋼製グレーチング蓋	ボルト固定 並目 T-14 1000×1000用	枚	100	85,900	8,590,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		600		
	計					8,673,000		
	単価					86,730	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	61,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	824	82,400		
	鋼製グレーチング蓋	ボルト固定 並目 T-14 900×900用	枚	100	60,700	6,070,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					6,153,000		
	単価					61,530	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	フラップゲート設置工	簡易型 600×600 (ステンレス製)	単位	基	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	10	27,405	274,050			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	20	24,675	493,500			
	普通作業員			0	0	0			
			人	10	21,840	218,400			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		0	0	0			
			日	5	30,400	152,000			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0			
			式	1		227,050			
	計					0			
						1,365,000			
	単価					0			
						136,500		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,073
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,405	27,405			
普通作業員		人	2.9	21,840	63,336			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	19,250	116,462			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		97			
計					207,300			
単価					2,073		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	94.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	27,405	2,466			
普通作業員		人	0.31	21,840	6,770			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		184			
計					9,420			
単価					94.2	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	止水板設置	L型止水板	単位	m	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	2	27,405	54,810			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	4	24,675	98,700			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	4	21,840	87,360			
L型止水板	ゴム製 伸び量30mm 沈下量40mm (加工費含む)	m	0	0	0			
		m	10	109,825	1,098,250			
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	0		0			
		式	1		71,880			
計					0			
					1,411,000			
単価					0			
					141,100	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	113,000	116,390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,375	60,375		
	諸雑費(まるめ)		式	1		35		
	計					176,800		
	単価					176,800	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	111,000	114,330			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,375	60,375			
諸雑費 (まるめ)		式	1		95			
計					174,800			
単価					174,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	112,000	115,360			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,375	60,375			
諸雑費 (まるめ)		式	1		65			
計					175,800			
単価					175,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄止めブロック	H=600 L=500	m	0	0	0	
				10			0
							19,280
	土木一般世話役		人	0.45	27,405	12,332	
	特殊作業員		人	0.45	24,675	11,103	
	普通作業員		人	0.9	21,840	19,656	
	バックホウ・クローラ型クレーン付	バケット容量・山積0.5 (平積み0.4m3) ・吊能力2.9t	日	0.45	39,280	17,676	WYB00024 単- 187号
	鉄止めブロック	H=600 L=500	個	20	6,498	129,960	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,073	
	計					0	
	単価					19,280	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	ポラメッシュ組立・設置工	標準ブロック・L型金網	単位	m ²	数量	100	単価	3,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.5	27,405	41,107		
			人	1.5	27,405	41,107		
	特殊作業員			2.5	24,675	61,687		
			人	2.5	24,675	61,687		
	普通作業員			8.5	21,840	185,640		
			人	8.5	21,840	185,640		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		2.5	30,000	75,000		
			日	2.5	30,000	75,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		66		
			式	1		66		
	計					363,500		
						363,500		
	単価					3,635		
						3,635	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	ポラメッシュ組立・設置工	根石ブロック	単位	m ²	数量	100	単価	3,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.5	27,405	41,107		
			人	1.5	27,405	41,107		
	特殊作業員			2.5	24,675	61,687		
			人	2.5	24,675	61,687		
	普通作業員			5	21,840	109,200		
			人	5	21,840	109,200		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		2.5	30,000	75,000		
			日	2.5	30,000	75,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		57,306		
			式	1		57,306		
	計					344,300		
	単価					3,443		
						3,443	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	ボラメッシュ組立・設置工	端部網	単位	m ²	数量	100	単価	764.4
						100		764.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				3.5	21,840	76,440		
			人	3.5	21,840	76,440		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						76,440		
単価						764.4		
						764.4	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	材料費支給品 (ボラメッシュ標準ブロック)	500×1000×350	単位	m ²	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準ブロック		500×1000×350 (0.5m ² /個)		1	13,100	0		
			m ²	1	13,100	0	支給品	
計						0		
単価						0		
						0	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	材料費購入品（ポラメッシュ標準ブロック）	500×1000×350	単位	m ²	数量	1	単価	13,100
						1	13,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準ブロック		500×1000×350 (0.5m ² /個)		1	13,100	13,100		
			m ²	1	13,100	13,100		
計						13,100		
						13,100		
単価						13,100	円/m ²	
						13,100		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	材料費購入品（ポラメッシュ根石ブロック180型）	500×1000×1800	単位	m ²	数量	1	単価	118,000
						1	118,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根石ブロック180型		500×1000×1800		1	118,000	118,000		
			m ²	1	118,000	118,000		
計						118,000		
						118,000		
単価						118,000	円/m ²	
						118,000		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	材料費購入品（ポラメッシュ根石ブロック130型）	500×1000×1300	単位	m ²	数量	1	単価	106,000
						1		106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根石ブロック130型		500×1000×1300		1	106,000	106,000		
			m ²	1	106,000	106,000		
計						106,000		
						106,000		
単価						106,000	円/m ²	
						106,000		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	材料費購入品（ポラメッシュL型金網300型）	500×1000×2650（0.5m ² /個）	単位	m ²	数量	1	単価	32,300
						1		32,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュL型金網300型		500×1000×2650（0.5m ² /個）		1	32,300	32,300		
			m ²	1	32,300	32,300		
計						32,300		
						32,300		
単価						32,300	円/m ²	
						32,300		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	材料費購入品ポラメッシュL型金網250型)	500×1000×2150 (0.5m2/個)	単位	m 2	数量	1	単価	27,400
						1	27,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュL型金網250型		500×1000×2150 (0.5m2/個)		1	27,400	27,400		
			m 2	1	27,400	27,400		
計						27,400		
単価						27,400		
						27,400	円/m 2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	材料費購入品 (ポラメッシュL型金網200型)	500×1000×1650 (0.5m2/個)	単位	m 2	数量	1	単価	22,600
						1	22,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュL型金網200型		500×1000×1650 (0.5m2/個)		1	22,600	22,600		
			m 2	1	22,600	22,600		
計						22,600		
単価						22,600		
						22,600	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-110号	材料費購入品（ポラメッシュL型金網150型）	500×1000×1150（0.5m ² /個）	単位	m ²	数量	1	単価	19,300
						1		19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュL型金網150型		500×1000×1150（0.5m ² /個）		1	19,300	19,300		
			m ²	1	19,300	19,300		
計						19,300		
						19,300		
単価						19,300	円/m ²	
						19,300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-111号	材料費購入品（ポラメッシュL型金網100型）	500×1000×650（0.5m ² /個）	単位	m ²	数量	1	単価	15,700
						1		15,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュL型金網100型		500×1000×650（0.5m ² /個）		1	15,700	15,700		
			m ²	1	15,700	15,700		
計						15,700		
						15,700		
単価						15,700	円/m ²	
						15,700		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	材料費購入品（ポラメッシュ端部網300型）	500×2900（1.45m ² /個）	単位	m ²	数量	1	単価	7,344
						1		7,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュ端部網300型		500×2900（1.45m ² /個）		1	7,344	7,344		
			m ²	1	7,344	7,344		
計						7,344		
単価						7,344		
						7,344	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	材料費購入品（ポラメッシュ端部網250型）	500×2400（1.2m ² /個）	単位	m ²	数量	1	単価	7,663
						1		7,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュ端部網250型		500×2400（1.2m ² /個）		1	7,663	7,663		
			m ²	1	7,663	7,663		
計						7,663		
単価						7,663		
						7,663	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	材料費購入品（ポラメッシュ端部網200型）	500×1900（0.95m ² /個）	単位	m ²	数量	1	単価	7,643
						1		7,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュ端部網200型		500×1900（0.95m ² /個）		1	7,643	7,643		
			m ²	1	7,643	7,643		
計						7,643		
単価						7,643		
						7,643	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	材料費購入品（ポラメッシュ端部網150型）	500×1400（0.7m ² /個）	単位	m ²	数量	1	単価	7,519
						1		7,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュ端部網150型		500×1400（0.7m ² /個）		1	7,519	7,519		
			m ²	1	7,519	7,519		
計						7,519		
単価						7,519		
						7,519	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	材料費購入品（ポラメッシュ端部網100型）	500×900（0.45m ² /個）	単位	m ²	数量	1	単価	8,067
						1		8,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュ端部網100型		500×900（0.45m ² /個）		1	8,067	8,067		
			m ²	1	8,067	8,067		
計						8,067		
単価						8,067		
						8,067	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	材料費購入品（ポラメッシュ端部網50型）	500×500（0.25m ² /個）	単位	m ²	数量	1	単価	9,438
						1		9,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュ端部網50型		500×500（0.25m ² /個）		1	9,438	9,438		
			m ²	1	9,438	9,438		
計						9,438		
単価						9,438		
						9,438	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	材料費購入品（中詰め材保護シート）	t=0.5mm	単位	m	数量	1	単価	230
						1		230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中詰め材保護シート	t=0.5mm		1	230	230		
			m	1	230	230		
	計					230		
	単価					230		
						230	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ポラメッシュ組立・設置工	標準ブロック・L型金網	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.5	27,405	41,107		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2.5	24,675	61,687		
	普通作業員			0	0	0		
			人	8.5	21,840	185,640		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0	0	0		
			日	2.5	30,000	75,000		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		66		
	計					0		
						363,500		
	単価					0		
						3,635	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ポラメッシュ組立・設置工	根石ブロック	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	1.5	27,405	41,107			
普通作業員			人	2.5	24,675	61,687			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t吊		0	0	0			
			日	2.5	30,000	75,000			
諸雑費 (率+まるめ) 20%				0		0			
			式	1		57,306			
計						0			
						344,300			
単価						0			
						3,443		円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	ポラメッシュ組立・設置工	端部網	単位	m ²	数量	0	単価	0	
							100	764.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	3.5	21,840	76,440			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						76,440			
単価						0			
						764.4	円/m ²		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	材料費支給品（ポラメッシュ根石ブロック180型）	500×1000×1800	単位	m ²	数量	0	単価	0	
							1	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根石ブロック180型		500×1000×1800		0	0	0	支給品		
			m ²	1	118,000	0			
計						0			
						0			
単価						0			
						0	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	材料費支給品（ポラメッシュ根石ブロック130型）	500×1000×1300	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根石ブロック130型		500×1000×1300		0	0	0	支給品		
			m ²	1	106,000	0			
計						0			
単価						0			
						0	円/m ²		
						0			

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	材料費支給品（ポラメッシュ根石ブロック110型）	500×1000×1100	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根石ブロック110型		500×1000×1100		0	0	0	支給品		
			m ²	1	98,000	0			
計						0			
単価						0			
						0	円/m ²		
						0			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-125号	材料費購入品（ポラメッシュ標準ブロック）	500×1000×350	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準ブロック		500×1000×350 (0.5m ² /個)		0	0	0		
			m ²	1	13,100	13,100		
計						0		
						13,100		
単価						0		
						13,100	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-126号	材料費購入品（ポラメッシュ根石ブロック180型）	500×1000×1800	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		118,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根石ブロック180型		500×1000×1800		0	0	0		
			m ²	1	118,000	118,000		
計						0		
						118,000		
単価						0		
						118,000	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-127号	材料費購入品（ポラメッシュ根石ブロック130型）	500×1000×1300	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根石ブロック130型		500×1000×1300		0	0	0		
			m ²	1	106,000	106,000		
計						0		
						106,000		
単価						0		
						106,000	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-128号	材料費購入品（ポラメッシュL型金網300型）	500×1000×2650（0.5m ² /個）	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		32,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュL型金網300型		500×1000×2650（0.5m ² /個）		0	0	0		
			m ²	1	32,300	32,300		
計						0		
						32,300		
単価						0		
						32,300	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-129号	材料費購入品ポラメッシュL型金網250型)	500×1000×2150 (0.5m2/個)	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		27,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュL型金網250型		500×1000×2150 (0.5m2/個)		0	0	0		
			m 2	1	27,400	27,400		
計						0		
						27,400		
単価						0		
						27,400	円/m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-130号	材料費購入品（ポラメッシュL型金網200型）	500×1000×1650 (0.5m2/個)	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		22,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュL型金網200型		500×1000×1650 (0.5m2/個)		0	0	0		
			m 2	1	22,600	22,600		
計						0		
						22,600		
単価						0		
						22,600	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	材料費購入品（ポラメッシュL型金網150型）	500×1000×1150（0.5m ² /個）	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュL型金網150型		500×1000×1150（0.5m ² /個）		0	0	0		
			m ²	1	19,300	19,300		
計						0		
						19,300		
単価						0		
						19,300	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	材料費購入品（ポラメッシュL型金網100型）	500×1000×650（0.5m ² /個）	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		15,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュL型金網100型		500×1000×650（0.5m ² /個）		0	0	0		
			m ²	1	15,700	15,700		
計						0		
						15,700		
単価						0		
						15,700	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	材料費購入品（ポラメッシュ端部網300型）	500×2900（1.45m ² /個）	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		7,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュ端部網300型		500×2900（1.45m ² /個）		0	0	0		
			m ²	1	7,344	7,344		
計						0		
						7,344		
単価						0		
						7,344	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	材料費購入品（ポラメッシュ端部網250型）	500×2400（1.2m ² /個）	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		7,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュ端部網250型		500×2400（1.2m ² /個）		0	0	0		
			m ²	1	7,663	7,663		
計						0		
						7,663		
単価						0		
						7,663	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-135号	材料費購入品 (ポラメッシュ端部網200型)	500×1900 (0.95m ² /個)	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1		7,643	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポラメッシュ端部網200型		500×1900 (0.95m ² /個)		0	0	0			
			m ²	1	7,643	7,643			
計						0			
						7,643			
単価						0			
						7,643	円/m ²		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-136号	材料費購入品 (ポラメッシュ端部網150型)	500×1400 (0.7m ² /個)	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1		7,519	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポラメッシュ端部網150型		500×1400 (0.7m ² /個)		0	0	0			
			m ²	1	7,519	7,519			
計						0			
						7,519			
単価						0			
						7,519	円/m ²		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	材料費購入品（ポラメッシュ端部網100型）	500×900（0.45m ² /個）	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		8,067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュ端部網100型		500×900（0.45m ² /個）		0	0	0		
			m ²	1	8,067	8,067		
計						0		
						8,067		
単価						0		
						8,067	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	材料費購入品（ポラメッシュ端部網50型）	500×500（0.25m ² /個）	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		9,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポラメッシュ端部網50型		500×500（0.25m ² /個）		0	0	0		
			m ²	1	9,438	9,438		
計						0		
						9,438		
単価						0		
						9,438	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	材料費購入品 (中詰め材保護シート)	t=0.5mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中詰め材保護シート	t=0.5mm		0	0	0		
			m	1	230	230		
	計					0		
	単価					230	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費（標準[120×120]）10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,853
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4,853.16	4,853			
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	1,800	0	支給品		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,853			
単価					4,853	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,512	1,512		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,512		
単価						1,512	円/m	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	971.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		土中建込用						
		ビーム式・パネル式	m	100	971.25	97,125		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						97,130		
単価						971.3	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	構造物切断	コンクリート構造物 t=10cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.3	27,405	35,626		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.3	21,840	28,392		
	ブレード	切断深さ10cm		0	0	0		WYB00062
			枚	0.2	70,000	14,000		
	コンクリートカッタ運転	ダブルブレード式		0	0	0		WYB00063
			日	0.6	58,190	34,914		単-188号
	諸雑費 (率+まるめ) 50%			0		0		
			式	1		49,368		
	計					0		
						162,300		
	単価					0		
						16,230		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	構造物切断	コンクリート構造物 t=15cm	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	1.6	27,405	43,848			
ブレード		切断深さ15cm		0	0	0			WYB00002
コンクリートカッタ運転		ダブルブレード式	枚	0.25	70,000	17,500			
諸雑費（率+まるめ） 50%			日	0.8	58,190	46,552			単- 189号
計			式	1		62,656			
単価						0			
						205,500			
						0			
						20,550			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	構造物切断	コンクリート構造物 t=35cm	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2	27,405	54,810			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	21,840	43,680			
	ブレード	切断深さ15cm		0	0	0			WYB00066
			枚	0.45	70,000	31,500			
	コンクリートカッタ運転	ダブルブレード式		0	0	0			WYB00067
			日	1	58,190	58,190			単-190号
	諸雑費 (率+まるめ) 50%			0		0			
			式	1		78,320			
	計					0			
						266,500			
	単価					0			
						26,650			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 1.6以下	単位	m ³	数量	1	単価	16,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1	10,500	10,500	WB824010 単- 191号	
	処分費（m ³ ）		m ³	1	4,700	4,700	WB020051 単- 192号	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m ³	1	902.5	902	CB227010	
	計					16,102		
	単価					16,100	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 1.6以下	単位	m 3	数量	1	単価	25,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18,430	18,430	WB824010 単- 193号	
	処分費（m 3）		m 3	1	6,000	6,000	WB020051 単- 194号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	1,103	1,103	CB227010	
	計					25,533		
	単価					25,530	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100		221.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	221.34	22,134		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						22,140		
単価						221.4	円/枚	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	処分費（m3）		単位	m3	数量		単価	
					100		4,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m3	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	383.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	27,405	8,084			
とび工		人	0.295	26,460	7,805			
普通作業員		人	0.295	21,840	6,442			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	53,150	15,679	WK250590 単- 195号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		380			
計					38,390			
単価					383.9	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,425
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	3,690	3,690			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	735	735			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,425			
単価					4,425	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	袋詰玉石積込み	2t型	単位	袋	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.14	27,405	3,836			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.14	24,675	3,454			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.28	21,840	6,115			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0	0	0			
			日	0.14	44,900	6,286			
諸雑費 (率+まるめ) 6%				0		0			
			式	1		799			
計						0			
						20,490			
単価						0			
						2,049		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	袋詰玉石運搬	2t型	単位	袋	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック [普通型]	10~11t積		0	0	0	
			供用日	0.46	14,600	6,716	
	運転手 (一般)			0	0	0	
			人	0.26	21,630	5,623	
	軽油			0	0	0	
			L	22	135	2,970	
	諸雑費 (まるめ)			0		0	
			式	1		1	
	計					0	
						15,310	
	単価					0	
						1,531	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	袋詰玉石据付	2t型	単位	袋	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	0.15	27,405	4,110			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	0.15	24,675	3,701			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	0.3	21,840	6,552			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0	0	0			
		日	0.15	44,900	6,735			
袋詰玉石	2t型	袋	0	0	0			支給品
		袋	10	12,397	0			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	0		0			
		式	1		852			
計					0			
					21,950			
単価					0			
					2,195			円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	シート張		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.72	21,840	15,724		
ブルーシート		#3000 5.4m×5.4m		0	0	0		
			枚	1.1	2,250	2,475		
諸雑費 (率+まるめ) 20%				0		0		
			式	1		3,141		
計						0		
						21,340		
単価						0		
						711.3	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	袋詰玉石撤去積込み	2t型	単位	袋	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.15	27,405	4,110			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.15	24,675	3,701			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.3	21,840	6,552			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0	0	0			
			日	0.15	44,900	6,735			
諸雑費 (率+まるめ) 6%				0		0			
			式	1		852			
計						0			
						21,950			
単価						0			
						2,195		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	袋詰玉石運搬	2t型	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	10~11t積		0	0	0		
			供用日	0.46	14,600	6,716		
	運転手 (一般)			0	0	0		
			人	0.26	21,630	5,623		
	軽油			0	0	0		
			L	22	135	2,970		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						15,310		
	単価					0		
						1,531	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	袋詰玉石荷卸し	2t型	単位	袋	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0	0	0				
		人	0.13	27,405	3,562				
特殊作業員			0	0	0				
		人	0.13	24,675	3,207				
普通作業員			0	0	0				
		人	0.26	21,840	5,678				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0				
		日	0.13	44,900	5,837				
諸雑費 (率+まるめ) 6%			0		0				
		式	1		746				
計					0				
					19,030				
単価					0				
					1,903	円/袋			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	土留め支保工建込み	H=2.5m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.23	27,405	6,303		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.23	24,675	5,675		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.47	21,840	10,264		
	バックホウ・クローラー型クレーン付	バケット容量・山積0.28m ³ (平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t		0	0	0		WYB00014
			日	1.1	43,300	47,630		単-196号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						69,880		
	単価					0		
						6,988		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	土留め支保工引抜き	H=2.5m	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.15	27,405	4,110			
普通作業員			人	0.3	24,675	7,402			
バックホウ・クローラー型クレーン付		バケット容量・山積0.28m ³ （平積0.2）m ³ ・吊能力1.7t		0	0	0		WYB00037	
諸雑費（まるめ）			日	0.15	43,300	6,495		単-197号	
計			式	1		0			
単価						24,560			
						0			
						2,456		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	83,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,405	13,702			
特殊作業員		人	0.1	24,675	2,467			
普通作業員		人	2	21,840	43,680			
バックホウ運転		日	0.5	47,060	23,530	WK250540		単-198号
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						83,380		
単価						83,380	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,556
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	24,675	3,454			
工事中水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	502	502		WK250400	単-199号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,322	5,322		WK250410	単-200号
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		278			
計					9,556			
単価					9,556		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17	24,675	4,194		
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		日	1	460	460	WK250400	単-201号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		日	1	11,210	11,210	WK250410	単-202号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		156		
計						16,020		
単価						16,020	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	22,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去					WB253020	
汚濁防止フェンス		単独 φ300高さ1m引張り強N/3cm≦1000	m	100	2,906	290,600	単-203号	
アンカー工 10%			m	100	17,439	1,743,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		174,390		
計			式	1		110		
単価						2,209,000		
						22,090	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,965	13,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,970		
単価						13,970	円/人日	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,965	13,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,970		
単価						13,970	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 52.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,700		
単価						4,700	円/t	

							単価使用年月	2023.07
							歩掛使用年月	2023.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-169号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点 検	10,000m3以上 無し 10500m3	単位	式	数量		1	29,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.065	27,405	29,186		
計						29,186		
単価						29,186	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-170号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点 検	10,000m3未満 無し 6005m3	単位	式	数量		1	20,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.764	27,405	20,937		
計						20,937		
単価						20,937	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-171号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 1039m2	単位	式	数量	1	単価	9,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.337	27,405	9,235		
計						9,235		
単価						9,235	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-172号	床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 4591m3	単位	式	数量	1	単価	26,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.956	27,405	26,199		
計						26,199		
単価						26,199	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-173号	床掘り（ICT）保守点検	切梁腹起式 有り 189m3	単位	式	数量	1	単価	1,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.048	27,405	1,315		
計						1,315		
単価						1,315	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0	
単-174号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-175号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 2 1.000-00-00-2-0
単-176号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-177号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2032千円	単位	式	数量	1	単価	2,032,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			式	1		2,032,000		
計						2,032,000		
単価						2,032,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-178号	施工合理化調査	土の敷均し締固め工（ICT）	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0		0		
			人	3.1		97,960		
計						0		
単価						97,960	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-179号	施工状況モニタリング調査 機械土工（土砂）	掘削、土砂運搬、押土（ μ - π^* ）、積込（ μ - π^* ）、床掘	単位	式	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	31,600	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-180号	施工状況モニタリング調査 機械土工（土砂）	タンバ締固め、基面整正	単位	式	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	31,600	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-181号	施工状況モニタリング調査 擁壁工 (2)	コンクリート（場所打擁壁）	単位	式	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	31,600	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-182号	施工状況モニタリング調査 排水構 造物工	ボックスカルバート、管（函）渠側溝ほか	単位	式	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	31,600	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-183号	施工状況モニタリング調査 排水構造物工	現場打ち集水桝、街渠桝（本体）	単位	式	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	31,600	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-184号	施工状況モニタリング調査 函渠工（1）（2）	コンクリート（場所打函渠）	単位	式	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	31,600	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	施工状況モニタリング調査 コンクリート工	コンクリート工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	31,600	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/式	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	施工状況モニタリング調査 型枠工	型枠	単位	式	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	31,600	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	バックホウ・クローラ型クレーン付	バケット容量・山積0.5（平積み0.4m3）・吊能力2.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	24,360	24,360			
軽油				0	0	0			
			L	54	135	7,290			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.5m3（平積0.4m3） 2.9t吊		0	0	0			
			日	1	7,630	7,630			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						39,280			
単価						0			
						39,280		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	コンクリートカッタ運転	ダブルブレード式	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	特殊作業員		人	2	24,675	0	49,350		
	ガソリン	レギュラー	L	19	149	0	2,831		
	コンクリートカッタ	ダブルブレード式	供用日	1	6,000	0	6,000		WYB00064
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	9		
	計						58,190		
	単価						58,190	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	コンクリートカッタ運転	ダブルブレード式	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	2	24,675	0	49,350		
ガソリン		レギュラー	L	19	149	0	2,831		
コンクリートカッタ		ダブルブレード式	供用日	1	6,000	0	6,000		WYB00052
諸雑費（まるめ）			式	1		0	9		
計							58,190		
単価							58,190	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	コンクリートカッタ運転	ダブルブレード式	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	2	24,675	0	49,350		
ガソリン		レギュラー	L	19	149	0	2,831		
コンクリートカッタ		ダブルブレード式	供用日	1	6,000	0	6,000		WYB00068
諸雑費（まるめ）			式	1		0	9		
計							58,190		
単価							58,190	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
					1			10,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,497.5	10,497		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,500		
単価						10,500	円/m ³	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
					100			4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円/m ³	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-193号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		1	単価 18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	18,428.1	18,428		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18,430		
単価						18,430	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-194号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価 6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m ³	100	6,000	600,000		
計						600,000		
単価						6,000	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	53,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360			
軽油		L	119	135	16,065			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						53,150		
単価						53,150	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	バックホウ・クローラー型クレーン付	バケット容量・山積0.28m3（平積0.2）m3・吊能力1.7t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	24,360	24,360			
軽油				0	0	0			
			L	79	135	10,665			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊		0	0	0			
			日	1.25	6,620	8,275			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						43,300			
単価						0			
						43,300		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	バックホウ・クローラー型クレーン 付	バケット容量・山積0.28m ³ （平積0.2）m ³ ・吊能力1.7t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	24,360	24,360			
	軽油			0	0	0			
			L	79	135	10,665			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊		0	0	0			
			日	1.25	6,620	8,275			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					43,300			
	単価					0			
						43,300		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	47,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360			
軽油		L	65	135	8,775			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	12,000	13,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						47,060		
単価						47,060	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m ³ /h)未満 作業時排水	単位	日	数量	単価	金額	単価	502
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	419	502				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					502				
単価					502	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	135	2,970		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1.2	1,960	2,352		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,322		
	単価					5,322	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	419	460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						460		
単価						460	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	67	135	9,045		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1.1	1,960	2,156		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					11,210		
	単価					11,210	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,906
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	27,405	60,291			
普通作業員		人	5.4	21,840	117,936			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	47,250	103,950			WK250550 単- 204号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,423			
計					290,600			
単価					2,906			円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	47,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360			
軽油		L	78	135	10,530			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						47,250		
単価						47,250	円/日	