

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	福岡201号鏡山地区（下り線）橋梁外舗装工事
工事地名	福岡県田川郡香春町大字鏡山地区

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 6月	12) 設計年月	令和 5年 4月
2) 事務所名	北九州国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389330004	14) 単価適用年月	2023年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 6月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	161,491,000
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	148,500,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	280日間 自 令和 5年 6月24日 (当初) 至 令和 5年12月28日 (1回変更) 至 令和 6年 3月29日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	田川	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道201号	22) 処分費等	1,598,440
		23) 公告日	令和 5年 4月18日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 香春拡幅
-----------------------	--------------------	-----------------	-----------------

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区（下り線）橋梁外舗装工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		81,677,624				
		式	1		107,500,092	1	25,822,468		
舗装工		式	1		27,281,517				
		式	1		33,789,920	1	6,508,403		
舗装準備工		式	0		0				
		式	1		125,541	1	125,541		
不陸整正	補足材無し		0	0	0			単-1号	
		m2	1,170	107.3	125,541	1,170	125,541		
橋面防水工 （新朝倉橋）		式	1		296,155				
		式	1		296,155	0	0		
橋面防水	塗膜防水		113	1,831	206,903			単-2号	
		m2	113	1,831	206,903	0	0		
スラブドレーン			1		89,252			内-1号	
		箇所	1		89,252	0	0		
橋面防水工 （鏡山跨線橋）		式	1		296,381				
		式	1		296,381	0	0		
橋面防水	塗膜防水		113	1,833	207,129			単-3号	
		m2	113	1,833	207,129	0	0		
スラブドレーン			1		89,252			内-2号	
		箇所	1		89,252	0	0		
橋面防水工 （鏡山橋）		式	1		343,360				
		式	1		343,360	0	0		
橋面防水	シート防水		116	2,960	343,360			単-4号	
		m2	116	2,960	343,360	0	0		

# 設計内訳書

工事名	福岡 201号鏡山地区（下り線）橋梁外舗装工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工		式	1		14,818,000				
			1		14,818,000	0	0		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,390	1,535	3,668,650			単-5号	
			2,390	1,535	3,668,650	0	0		
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,390	1,451	3,467,890			単-6号	
			2,390	1,451	3,467,890	0	0		
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,390	1,451	3,467,890			単-7号	
			2,390	1,451	3,467,890	0	0		
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) 密粒度キヤップ A sポ リマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,390	1,763	4,213,570			単-8号	
			2,390	1,763	4,213,570	0	0		
アスファルト舗装工		式	0		0				
			1		5,508,880	1	5,508,880		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0			単-9号	
			1,170	1,536	1,797,120	1,170	1,797,120		
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0			単-10号	
			1,160	1,451	1,683,160	1,160	1,683,160		
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) 密粒度キヤップ A sポ リマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0			単-11号	
			1,150	1,764	2,028,600	1,150	2,028,600		
アスファルト舗装工		式	1		952,880				
			1		952,880	0	0		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュヤレン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	430	791	340,130			単-12号	
			430	791	340,130	0	0		

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区(下り線)橋梁外舗装工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	430	1,425	612,750			単-13号	
アスファルト舗装工			430	1,425	612,750	0	0		
		式	0		0				
			1		704,974	1	704,974		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	0	0			単-14号	
			318	790.9	251,506	318	251,506		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0	0	0			単-15号	
			318	1,426	453,468	318	453,468		
アスファルト舗装工 (鏡山橋)			1		394,516				
		式	1		394,516	0	0		
レベリング層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 3.0m超	m2	116	928	107,648			単-16号	
			116	928	107,648	0	0		
基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	116	1,237	143,492			単-17号	
			116	1,237	143,492	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	116	1,236	143,376			単-18号	
			116	1,236	143,376	0	0		
グーラスアスファルト舗装工 (新朝倉橋)			1		4,605,373				
		式	1		4,605,373	0	0		
基層	グーラスアスファルト混合物 舗装厚 40mm 8.5	m2	480	7,526	3,612,480			単-19号	
			480	7,526	3,612,480	0	0		
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) 密粒度キヤップ A sポ リマー改質 I 型(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	480	1,459	700,320			単-20号	
			480	1,459	700,320	0	0		

# 設計内訳書

工事名	福岡 201号鏡山地区（下り線）橋梁外舗装工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m2	113	1,034	116,842	0	0	単-21号	
			113	1,034	116,842				
成型目地	低弾性 t=5 W=40	m	132	793.8	104,781	0	0	単-22号	
			132	793.8	104,781				
導水管	ステンレス製 φ18	m	66	1,075	70,950	0	0	単-23号	
			66	1,075	70,950				
グーラスファルト舗装工 (鏡山跨線橋)		式	1		5,574,852	0	0		
			1		5,574,852				
基層	グーラスファルト混合物 舗装厚 40mm 9.9	m2	589	7,502	4,418,678	0	0	単-24号	
			589	7,502	4,418,678				
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) 密粒度キヤップ A sポ リマー改質 I 型(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	589	1,459	859,351	0	0	単-25号	
			589	1,459	859,351				
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m2	113	1,034	116,842	0	0	単-26号	
			113	1,034	116,842				
成型目地	低弾性 t=5 W=40	m	136	793.8	107,956	0	0	単-27号	
			136	793.8	107,956				
導水管	ステンレス製 φ18	m	67	1,075	72,025	0	0	単-28号	
			67	1,075	72,025				
コンクリート舗装工		式	0		0	1	169,008		
			1		169,008				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	0	0	69	32,871	単-29号	
			69	476.4	32,871				

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区(下り線)橋梁外舗装工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装	18-8-25(高炉)W/C規定なし 舗装厚 100mm	m2	0 69	0 1,973	0 136,137	69	136,137	単-30号	
擁壁工		式	1 1		530,988 1,090,557	1	559,569		
作業土工		式	0 1		0 64,612	1	64,612		
床掘り	土砂	m3	0 40		0 7,957	40	7,957	内-3号	
埋戻し	土砂	m3	0 30		0 51,549	30	51,549	内-4号	
基面整正		m2	0 8		0 3,012	8	3,012	内-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2		0 1,864	2	1,864	内-6号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 2		0 230	2	230	内-7号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 1		530,988 530,988	0	0		
重力式擁壁 1号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	7 7	44,249 44,249	309,743 309,743	0	0	単-31号	
重力式擁壁 2号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	5 5	44,249 44,249	221,245 221,245	0	0	単-32号	
プレキャスト擁壁工		式	0 1		0 494,957	1	494,957		

# 設計内訳書

工事名	福岡 201 号鏡山地区 (下り線) 橋梁外舗装工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁	幅 230 c m 2.0mを超え3.5m以下	m	0 3		0 476,734	3	476,734	内-8号	
嵩上げコンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	0 0.2		0 18,223	0.2	18,223	内-9号	
石・ブロック積(張)工		式	1 1		1,466,877 1,470,109	1	3,232		
作業土工		式	1 1		51,672 54,904	1	3,232		
床掘り	土砂	m3	20 20		5,178 5,178	0	0	内-10号	
埋戻し	土砂	m3	10 10		33,974 33,974	0	0	内-11号	
基面整正		m2	20 20		6,425 6,425	0	0	内-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9 0		5,075 0	-9	-5,075	内-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 9		0 8,307	9	8,307	内-14号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	9 9		1,020 1,020	0	0	内-15号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 1号		式	1 1		779,447 779,447	0	0		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	12 12	7,049 7,049	84,588 84,588	0	0	単-33号	



# 設計内訳書

工事名	福岡 201 号鏡山地区（下り線）橋梁外舗装工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎材	再生クッション40～0 敷厚 0.2m	m2	9	1,394	12,546			単-34号	
			9	1,394	12,546	0	0		
コンクリート(間知)ブロック積	控 350	m2	29	22,096	640,784			単-35号	
			29	22,096	640,784	0	0		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.5	51,016	25,508			単-36号	
			0.5	51,016	25,508	0	0		
張りコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定なし	m3	0.6	26,703	16,021			単-37号	
			0.6	26,703	16,021	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 2号		式	1		635,758				
			1		635,758	0	0		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	11	7,049	77,539			単-38号	
			11	7,049	77,539	0	0		
基礎材	再生クッション40～0 敷厚 0.2m	m2	8	1,394	11,152			単-39号	
			8	1,394	11,152	0	0		
コンクリート(間知)ブロック積	控 350	m2	23	22,096	508,208			単-40号	
			23	22,096	508,208	0	0		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.5	51,016	25,508			単-41号	
			0.5	51,016	25,508	0	0		
張りコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定なし	m3	0.5	26,703	13,351			単-42号	
			0.5	26,703	13,351	0	0		
排水構造物工		式	1		987,410				
			1		1,057,004	1	69,594		
側溝工		式	1		690,335				
			1		468,267	1	-222,068		

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区(下り線)橋梁外舗装工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管(函)渠型側溝 A型	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	36	10,547	379,692			単-43号	
			22	10,547	232,034	-14	-147,658		
管(函)渠型側溝 B型	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	2	18,188	36,376			単-44号	
			2	18,188	36,376	0	0		
管(函)渠型側溝 C型	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	2	37,205	74,410			単-45号	
			0	37,205	0	-2	-74,410		
プレキャストU型側溝	300×300×2000	m	31	6,447	199,857			単-46号	
			31	6,447	199,857	0	0		
管渠工		式	1		139,887				
			1		343,359	1	203,472		
横断暗渠	300×300	m	11	12,717	139,887			単-47号	
			27	12,717	343,359	16	203,472		
集水柵・マンホール工		式	1		157,188				
			1		245,378	1	88,190		
現場打ち集水柵 A-1	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	43,688	87,376			単-48号	
			2	43,688	87,376	0	0		
現場打ち集水柵 B-1	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-49号	
			1	40,220	40,220	1	40,220		
蓋	グレーチング蓋	枚	2	34,906	69,812			単-50号	
			2	34,906	69,812	0	0		
蓋	グレーチング蓋	枚	0	0	0			単-51号	
			1	47,970	47,970	1	47,970		
縁石工		式	1		380,767				
			1		1,646,166	1	1,265,399		

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区(下り線)橋梁外舗装工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工			1		380,767				
		式	1		1,646,166	1	1,265,399		
歩車道境界ブロック	180/230 250×2000		50	5,773	288,650			単-52号	
		m	243	5,773	1,402,839	193	1,114,189		
歩車道境界ブロック	180/205 250×2000(ハース停部)		0	0	0			単-53号	
		m	15	5,502	82,530	15	82,530		
歩車道境界ブロック	車道乗入部 L=490		0	0	0			単-54号	
		m	11	4,830	53,130	11	53,130		
歩車道境界ブロック	歩道踏込部R L=490		16	5,326	85,216			単-55号	
		m	12	5,326	63,912	-4	-21,304		
歩車道境界ブロック	歩道摺付部 L=600		1	6,901	6,901			単-56号	
		m	1	6,901	6,901	0	0		
歩車道境界ブロック	車道摺付部 L=600		0	0	0			単-57号	
		m	4	5,611	22,444	4	22,444		
歩車道境界ブロック	橋梁摺付部 L=600		0	0	0			単-58号	
		m	2	7,205	14,410	2	14,410		
防護柵工			1		11,613,164				
		式	1		10,114,095	1	-1,499,069		
作業土工			0		0				
		式	1		125,227	1	125,227		
床掘り	土砂		0		0			内-16号	
		m3	60		13,307	60	13,307		
埋戻し	土砂		0		0			内-17号	
		m3	20		53,247	20	53,247		

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区(下り線)橋梁外舗装工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	0 50		0 19,801	50	19,801	内-18号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 40		0 34,591	40	34,591	内-19号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 40		0 4,281	40	4,281	内-20号	
路側防護柵工		式	1 1		7,457,513 7,707,908	1	250,395		
ガードレール	Gr-A-2B ベースプレート式 ダークブラウン	m	0 34	0 47,360	0 1,610,240	34	1,610,240	単-59号	
ガードパイプ	Gp-Ap-2B 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	211 52	16,883 16,883	3,562,313 877,916	-159	-2,684,397	単-60号	
ガードパイプ	Gp-Ap-2E 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	0 90	0 21,340	0 1,920,600	90	1,920,600	単-61号	
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	240 111	16,230 16,230	3,895,200 1,801,530	-129	-2,093,670	単-62号	
ガードパイプ	Gp-Ap-2B ベースプレート式 ダークブラウン	m	0 3	0 34,830	0 104,490	3	104,490	単-63号	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 39		0 1,393,132	39	1,393,132	内-21号	
防止柵工		式	1 1		4,155,651 2,280,960	1	-1,874,691		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	90 0	11,613 11,613	1,045,170 0	-90	-1,045,170	単-64号	

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区（下り線）橋梁外舗装工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	0	0	0	94	1,125,180	単-65号	
			94	11,970	1,125,180				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	297	10,473	3,110,481	-297	-3,110,481	単-66号	
			0	10,473	0				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	0	0	0	70	758,100	単-67号	
			70	10,830	758,100				
転落(横断)防止柵	柵高 1m アンカーボルト固定	m	0	0	0	7	196,560	単-68号	
			7	28,080	196,560				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定	m	0	0	0	8	201,120	単-69号	
			8	25,140	201,120				
区画線工		式	1		923,608	0	0		
			1		923,608				
区画線工		式	1		923,608	0	0		
			1		923,608				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,450	284.4	412,380	0	0	単-70号	
			1,450	284.4	412,380				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	300	301.7	90,510	0	0	単-71号	
			300	301.7	90,510				
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	460	721.1	331,706	0	0	単-72号	
			460	721.1	331,706				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	140	635.8	89,012	0	0	単-73号	
			140	635.8	89,012				
情報ボックス工		式	1		9,675,052	1	2,835,018		
			1		12,510,070				

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区(下り線)橋梁外舗装工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		336,528				
			1		428,597	1	92,069		
床掘り		m3	90		179,117			内-22号	
			0		0	-90	-179,117		
床掘り		m3	0		0			内-23号	
			60		120,299	60	120,299		
埋戻し	土砂	m3	6		19,038			内-24号	
			0		0	-6	-19,038		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-25号	
			30		79,126	30	79,126		
埋戻し (砂)	洗い砂 細目	m3	9		66,046			内-26号	
			0		0	-9	-66,046		
埋戻し (砂)	洗い砂 細目	m3	0		0			内-27号	
			20		183,990	20	183,990		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90		62,456			内-28号	
			0		0	-90	-62,456		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-29号	
			30		41,370	30	41,370		
整地	残土受入れ地での処理	m3	90		9,871			内-30号	
			0		0	-90	-9,871		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-31号	
			30		3,812	30	3,812		
管路工(管路部)		式	1		9,338,524				
			1		12,081,473	1	2,742,949		

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区(下り線)橋梁外舗装工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基礎材	再生クッション 40~0 敷厚 0.1m	m2	40	1,097	43,880			単-74号	
			12	1,097	13,164	-28	-30,716		
埋設管路 (車道部)	コンクリート製 径 250mm	m	9	14,850	133,650			単-75号	
			14	14,850	207,900	5	74,250		
埋設管路 (歩道摺付部)	コンクリート製 径 250mm	m	0		0			内-32号	
			3		132,246	3	132,246		
埋設管路 (歩道部)	コンクリート製 径 250mm	m	0		0			内-33号	
			2		56,465	2	56,465		
埋設管路 (歩道部)	合成樹脂製 径 300mm	m	129	10,400	1,341,600			単-76号	
			0	10,400	0	-129	-1,341,600		
埋設管路 (歩道部)	角型難燃性FEP 径 50mm	m	0	0	0			単-77号	
			130	7,296	948,480	130	948,480		
埋設管路 (橋梁歩道部)	厚鋼電線管 径 54mm	m	1,145	4,565	5,226,925			単-78号	
			1,159	4,565	5,290,835	14	63,910		
屋外配管	厚鋼電線管 径 54mm	m	65	4,565	296,725			単-79号	
			260	4,565	1,186,900	195	890,175		
鋼管用伸縮継手	G54用	個	20	23,632	472,640			単-80号	
			40	23,632	945,280	20	472,640		
異種管継手	φ50用	個	0	0	0			単-81号	
			70	12,050	843,500	70	843,500		
異種管アダプタ	φ50用	個	0	0	0			単-82号	
			60	1,545	92,700	60	92,700		
ベルマウス	VU50用	個	0	0	0			単-83号	
			10	1,058	10,580	10	10,580		

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区(下り線)橋梁外舗装工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート削孔	φ65×100	孔	0	0	0	10	50,200	単-84号	
			10	5,020	50,200				
リド線		m	2,595	22.06	57,245	510	11,251	単-85号	
			3,105	22.06	68,496				
中詰コンクリート (橋梁歩道部)	18-8-25(20)高炉	m3	79	19,724	1,558,196	2	39,448	単-86号	
			81	19,724	1,597,644				
埋設表示シート	幅150 2倍	m	361	133.2	48,085	-55	-7,326	単-87号	
			306	133.2	40,759				
埋設標示鋳		個	13	1,020	13,260	0	0	単-88号	
			13	1,020	13,260				
接続コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1		7,468	-0.1	-7,468	内-34号	
			0		0				
接続コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0		0	0.3	27,664	内-35号	
			0.3		27,664				
カップリング	G-VU 異種管接続材	個	10	13,885	138,850	30	416,550	単-89号	
			40	13,885	555,400				
有線通信設備工		式	0		0	1	15,244,634		
			1		15,244,634				
光ケーブル敷設工		式	0		0	1	15,244,634		
			1		15,244,634				
光ケーブル敷設	DSF100C+SM4C	m	0		0	2,203	7,597,708	内-36号	
			2,203		7,597,708				
光ケーブル敷設	SM-160C	m	0		0	2,203	5,592,808	内-37号	
			2,203		5,592,808				



# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区（下り線）橋梁外舗装工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
光ケーブル敷設	SM-4C	m	0 317		0 339,368	317	339,368	内-38号	
回路切替作業		式	0 1		0 434,640	1	434,640	内-39号	
調査費		式	0 1		0 362,250	1	362,250	内-40号	
光ケーブル撤去	SM4C	m	0 64	0 135.2	0 8,652	64	8,652	単-90号	
光ケーブル撤去	DSF100C+SM4C	m	0 208	0 172	0 35,776	208	35,776	単-91号	
光ケーブル撤去 【夜間】	DSF100C+SM4C	m	0 459	0 258	0 118,422	459	118,422	単-92号	
光ケーブル撤去	SM-160C	m	0 208	0 172	0 35,776	208	35,776	単-93号	
光ケーブル撤去 【夜間】	SM-160C	m	0 459	0 258	0 118,422	459	118,422	単-94号	
光ケーブル撤去	DSF100C+SM4C	m	0 16	0 282.6	0 4,521	16	4,521	単-95号	
光ケーブル撤去	SM-160C	m	0 16	0 282.6	0 4,521	16	4,521	単-96号	
引上げ管路撤去		m	0 35	0 8,546	0 299,110	35	299,110	単-97号	
コンクリート柱撤去		本	0 2	0 45,730	0 91,460	2	91,460	単-98号	

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区（下り線）橋梁外舗装工事 （1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート柱撤去		本	0	0	0			単-99号	
			2	100,600	201,200	2	201,200		
道路付属施設工		式	1		258,946				
			1		258,946	0	0		
交通安全施設工		式	1		258,946				
			1		258,946	0	0		
基礎工	φ1200×2400	基	1	258,946	258,946			単-100号	
			1	258,946	258,946	0	0		
橋梁付属物工		式	1		23,181,653				
			1		23,181,653	0	0		
伸縮装置工 （新朝倉橋）		式	1		4,971,224				
			1		4,971,224	0	0		
鋼・コンクリート製伸縮装置 車道部	荷重支持型	m	17.7		4,075,079			内-41号	
			17.7		4,075,079	0	0		
鋼・コンクリート製伸縮装置 歩道部	荷重支持型	m	4.1		896,145			内-42号	
			4.1		896,145	0	0		
伸縮装置工 （鏡山跨線橋）		式	1		7,191,669				
			1		7,191,669	0	0		
鋼・コンクリート製伸縮装置 車道部	荷重支持型	m	22.2		6,145,726			内-43号	
			22.2		6,145,726	0	0		
鋼・コンクリート製伸縮装置 歩道部	荷重支持型	m	4.2		1,045,943			内-44号	
			4.2		1,045,943	0	0		
伸縮装置工 （鏡山橋）		式	1		2,210,706				
			1		2,210,706	0	0		

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区(下り線)橋梁外舗装工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼・コン製伸縮装置	荷重支持型		16.1		2,210,706			内-45号	
		m	16.1		2,210,706	0	0		
橋梁用高欄工 (新朝倉橋)			1		8,808,054				
		式	1		8,808,054	0	0		
橋梁用高欄 (歩車道境界用)	鋼製 橋梁用高欄(組立式)		58	54,943	3,186,694			単-101号	
		m	58	54,943	3,186,694	0	0		
橋梁用高欄 (中央分離帯用)	鋼製 橋梁用高欄(組立式)		58	54,943	3,186,694			単-102号	
		m	58	54,943	3,186,694	0	0		
橋梁用高欄 (歩行者自転車用)	鋼製 橋梁用高欄(組立式)		58	41,977	2,434,666			単-103号	
		m	58	41,977	2,434,666	0	0		
構造物撤去工			1		4,992,257				
		式	1		4,992,257	0	0		
防護柵撤去工			1		1,562,863				
		式	1		1,562,863	0	0		
移動式ガードレール撤去			350		1,562,863			内-46号	
		m	350		1,562,863	0	0		
構造物取壊し工			1		760,874				
		式	1		760,874	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m		1,270	465.7	591,439			単-104号	
		m2	1,270	465.7	591,439	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m		1,030	164.5	169,435			単-105号	
		m2	1,030	164.5	169,435	0	0		
運搬処理工			1		2,668,520				
		式	1		2,668,520	0	0		

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区（下り線）橋梁外舗装工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻 破碎後積込	m3	318	1,826	580,668	0	0	単-106号	
			318	1,826	580,668				
殻運搬	アスファルト殻	m3	154	3,178	489,412	0	0	単-107号	
			154	3,178	489,412				
殻処分	アスファルト殻 破碎後積込	m3	318	3,457	1,099,326	0	0	単-108号	
			318	3,457	1,099,326				
殻処分	アスファルト殻	m3	154	3,241	499,114	0	0	単-109号	
			154	3,241	499,114				
仮設工		式	1		385,385	1	835,688		
			1		1,221,073				
交通管理工		式	1		385,385	1	835,688		
			1		1,221,073				
交通誘導警備員 A 昼間		人日	0		0	30	428,695	内-47号	
			30		428,695				
交通誘導警備員 A 夜間		人日	0		0	10	214,347	内-48号	
			10		214,347				
交通誘導警備員 B 昼間		人日	30		385,385	0	0	内-49号	
			30		385,385				
交通誘導警備員 B 夜間		人日	0		0	10	192,646	内-50号	
			10		192,646				
直接工事費		式	1		81,677,624	1	25,822,468		
			1		107,500,092				
共通仮設費		式	1		9,682,277	1	1,372,891		
			1		11,055,168				

# 設計内訳書

工事名	福岡201号鏡山地区（下り線）橋梁外舗装工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,383,286				
		式	1		1,506,016	1	122,730		
技術管理費		式	1		574,997				
		式	1		574,997	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1		50,851			内-51号	
		式	1		50,851	0	0		
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		524,146			内-52号	
		式	1		524,146	0	0		
現場環境改善費（率計上）		式	1		808,289				
		式	1		931,019	1	122,730		
共通仮設費（率計上）		式	1		8,298,991				
		式	1		9,549,152	1	1,250,161		
純工事費		式	1		91,359,901				
		式	1		118,555,260	1	27,195,359		
現場管理費		式	1		24,376,507				
		式	1		30,195,941	1	5,819,434		
工事原価		式	1		115,736,408				
		式	1		148,751,201	1	33,014,793		
一般管理費等		式	1		19,263,592				
		式	1		23,958,799	1	4,695,207		
工事価格		式	1		135,000,000				
		式	1		172,710,000	1	37,710,000		
消費税相当額		式	1		13,500,000				
		式	1		17,271,000	1	3,771,000		



# 1箇所当たり内訳書

スラブドレーン

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブドレーン設置			1	58,350	58,350			WYB00075
		箇所	1	58,350	58,350	0	0	単一 111号
スラブドレーン (材料費)	本体構成部品①, ②, ③, 目詰フィルター		1	32,950	32,950			WYB00076
		組	1	32,950	32,950	0	0	単一 112号
スラブドレーン (材料費)	SDキャップ 樹脂製		1	1,230	1,230			WYB00077
		個	1	1,230	1,230	0	0	単一 113号
スラブドレーン (材料費)	フレキシブルチューブ φ20×1.5m SUS304		1.5	3,020	4,530			WYB00078
		m	1.5	3,020	4,530	0	0	単一 114号
合 計					89,252			
					89,252		0	

# 1箇所当たり内訳書

スラブドレーン

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラブドレーン設置			1	58,350	58,350			WYB00075
		箇所	1	58,350	58,350	0	0	単一 111号
スラブドレーン (材料費)	本体構成部品①, ②, ③, 目詰フィルター		1	32,950	32,950			WYB00076
		組	1	32,950	32,950	0	0	単一 112号
スラブドレーン (材料費)	SDキャップ 樹脂製		1	1,230	1,230			WYB00077
		個	1	1,230	1,230	0	0	単一 113号
スラブドレーン (材料費)	フレキシブルチューブ φ20×1.5m SUS304		1.5	3,020	4,530			WYB00078
		m	1.5	3,020	4,530	0	0	単一 114号
合 計					89,252			
					89,252		0	













# 0/3m当たり内訳書

プレキャスト擁壁

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準以外 1.25無		0	0	0			CB222110
		m	2	16,210	32,420	2	32,420	
プレキャスト擁壁設置 (基礎砕石, 均しコン材工含む)	2.0mを超え3.5m以下 標準以外 1.25無 長さ1.0m		0	0	0			WYB00006
		m	1	23,220	23,220	1	23,220	単一 124号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	H3500SS L=2000		0	0	0			WYB00016
		個	1	264,400	264,400	1	264,400	単一 125号
プレキャストL型擁壁 (材料費)	H3500SS L=1000		0	0	0			WYB00010
		個	1	198,400	198,400	1	198,400	単一 126号
合 計					0			
					518,440		518,440	
変更積算金額					0			
					476,734		476,734	円/m

# 0/0.2m3当たり内訳書

嵩上げコンクリート

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0 0.15	0 30,880	0 4,632	0 0.15	0 4,632	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0 1.7	0 7,853	0 13,350	0 1.7	0 13,350	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.01	0 183,600	0 1,836	0 0.01	0 1,836	WB810010 単一 127号
合 計					0 19,818		0 19,818	
変更積算金額					0 18,223		0 18,223	円/m <sup>3</sup>



















































# 0/3m当たり内訳書

埋設管路  
第 32号内訳書 (歩道摺付部)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設部管路材設置	コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置		0	0	0			CB440740
400A型		m	2	27,700	55,400	2	55,400	
埋設部管路材設置	コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置		0	0	0			CB440740
400B型		m	1	26,390	26,390	1	26,390	
埋設部管路材設置	コンクリート製 VU・FEP管類 さや管設置 10管		0	0	0			CB440740
		m	2.2	2,995	6,589	2.2	6,589	
ダクトスリーブ	径50用(内管用)		0	0	0			WYB00036
		個	10	5,540	55,400	10	55,400	単一 159号
合 計					0			
					143,779		143,779	
変更積算金額					0			
					132,246		132,246	円/m

# 0/2m当たり内訳書

第 33号内訳書  
埋設管路  
(歩道部)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設部管路材設置	コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置		0	0	0			CB440740
400A型		m	2	27,700	55,400	2	55,400	
埋設部管路材設置	コンクリート製 VU・FEP管類 さや管設置		0	0	0			CB440740
	10管	m	2	2,995	5,990	2	5,990	
合 計					0			
					61,390		61,390	
変更積算金額					0			
					56,465		56,465	円/m

# 0.1/0m3当たり内訳書

接続コンクリート

第 34号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0.38	1,258	478			CB221110
		m <sup>2</sup>	0.38	1,258	478	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		0.75	7,853	5,889			CB240210
		m <sup>2</sup>	0.75	7,853	5,889	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.06	29,250	1,755			CB240010
		m <sup>3</sup>	0.06	29,250	1,755	0	0	
合 計					7,468			
					0		-7,468	



# 0/0.3m3当たり内訳書

接続コンクリート

第 35号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.48	1,258	603	0.48	603	CB221110
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	2.6	7,853	20,417	2.6	20,417	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.31	29,250	9,067	0.31	9,067	CB240010
合 計					30,087		30,087	
変更積算金額					27,664		27,664	円/m <sup>3</sup>

# 0/2, 203m当たり内訳書

光ケーブル敷設

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設		0	0	0			WE120010
		m	1,720	344	591,680	1,720	591,680	単一 168号
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設		0	0	0			WE120010
【夜間】		m	483	516	249,228	483	249,228	単一 169号
光ケーブル接続損失試験	120心以下		0	0	0			WE121202
【夜間】		対向	2	154,500	309,000	2	309,000	単一 170号
光ケーブル伝送損失試験	120心以下		0	0	0			WE121201
【夜間】		方向	2	90,880	181,760	2	181,760	単一 171号
光ケーブル直線接続	30テープ(心)以下 0本/箇所		0	0	0			WE121001
【夜間】		箇所	2	118,200	236,400	2	236,400	単一 172号
ケーブルクロージャ 再組立	直線接続100C以下		0	0	0			WYB00038
		組	2	9,120	18,240	2	18,240	単一 173号
光ケーブル(4芯テープスロット)	DSF100C+SM4C		0	0	0			WYB00020
		m	2,330	2,580	6,011,400	2,330	6,011,400	単一 174号
合 計					0			
					7,597,708		7,597,708	
変更積算金額					0			
					7,597,708		7,597,708	円/m

# 0/2, 203m当たり内訳書

光ケーブル敷設

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設		0	0	0			WE120010
		m	1,720	344	591,680	1,720	591,680	単一 168号
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設		0	0	0			WE120010
【夜間】		m	483	516	249,228	483	249,228	単一 169号
光ケーブル接続損失試験	160心以下		0	0	0			WE121202
【夜間】		対向	2	200,000	400,000	2	400,000	単一 175号
光ケーブル伝送損失試験	160心以下		0	0	0			WE121201
【夜間】		方向	2	118,200	236,400	2	236,400	単一 176号
光ケーブル直線接続	40テープ(心)以下 0本/箇所		0	0	0			WE121001
【夜間】		箇所	2	145,500	291,000	2	291,000	単一 177号
ケーブルクロージャ 再組立	分岐接続160C以下		0	0	0			WYB00079
		組	2	13,300	26,600	2	26,600	単一 178号
光ケーブル(4芯テープスロット)	SM 1.31μm 160C		0	0	0			WYB00080
		m	2,330	1,630	3,797,900	2,330	3,797,900	単一 179号
合 計					0			
					5,592,808		5,592,808	
変更積算金額					0			
					5,592,808		5,592,808	円/m

# 0/317m当たり内訳書

光ケーブル敷設

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設		0	0	0			WE120010
		m	317	270. 3	85, 685	317	85, 685	単一 180号
光ケーブル直線接続	5テープ (心) 以下 1本/箇所		0	0	0			WE121001
		箇所	1	61, 190	61, 190	1	61, 190	単一 181号
ケーブルクロージャ 新設	分岐接続160C以下		0	0	0			WYB00059
		組	1	65, 300	65, 300	1	65, 300	単一 182号
光ケーブル (4芯テープWB)	SM 1. 31μm 4C		0	0	0			WYB00073
		m	341	373	127, 193	341	127, 193	単一 183号
合 計					0			
					339, 368		339, 368	
変更積算金額					0			
					339, 368		339, 368	円/m





# 17.7m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置

第 41号内訳書

車道部

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有		17.7	41,620	736,674			WB811610
		m	17.7	41,620	736,674	0	0	単一 201号
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	車道用ジョイント 伸縮量80mm用		17.7	187,000	3,309,900			WYB00011
		m	17.7	187,000	3,309,900	0	0	単一 202号
止水処理 (材料費)	車道ジョイント部		1		385,000			WYB00012
		式	1		385,000	0	0	単一 203号
合 計					4,075,079			
					4,075,079		0	







## 4. 2m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置  
第 44号内訳書 歩道部

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有		4. 2	41, 620	174, 804			WB811610
		m	4. 2	41, 620	174, 804	0	0	単一 201号
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	歩道用ジョイント 伸縮量80mm用		4. 2	214, 200	899, 640			WYB00039
		m	4. 2	214, 200	899, 640	0	0	単一 208号
止水処理 (材料費)	歩道ジョイント部		1		63, 000			WYB00040
		式	1		63, 000	0	0	単一 209号
合 計					1, 045, 943			
					1, 045, 943		0	

# 16.1m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置

第 45号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有		16.1	41,620	670,082			WB811610
		m	16.1	41,620	670,082	0	0	単一 201号
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	車道用ジョイント 鋼製荷重支持型		16.1	88,200	1,420,020			WYB00052
		m	16.1	88,200	1,420,020	0	0	単一 210号
止水処理 (材料費)	ジョイント部		1		314,000			WYB00053
		式	1		314,000	0	0	単一 211号
合 計					2,210,706			
					2,210,706		0	

# 350m当たり内訳書

移動式ガードレール撤去

第 46号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式ガードレール撤去（ 基礎Co撤去含む）	支柱間隔 1m		350	2,397	838,950			WYB00030
		m	350	2,397	838,950	0	0	単一 215号
現場発生品及び支給品積込 み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		45.01	8,841	397,933			CB010420
		t	45.01	8,841	397,933	0	0	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有 り 20.0km以下		45.01	10,280	462,702			CB010410
		t	45.01	10,280	462,702	0	0	
合 計					1,562,863			
					1,562,863		0	















# 1次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		107.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	116.7	116.7		
計						0		
						116.7		
単価						0		
						116.7	円/m2	
変更積算単価								
						107.3	円/m2	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	1,831
						1		1,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設 無 有 103.7m/100m2 200m2以上 無 無		1	1,992	1,992	WB812920	
			m 2	1	1,992	1,992	単- 110号	
計						1,992		
						1,992		
単価						1,992		
						1,992	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	1,833
						1		1,833
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水		新設 無 有 104.3m/100m2 200m2以上 無 無			1	1,994	1,994	WB812920
			m 2	1		1,994		単- 115号
計							1,994	
単価							1,994	
							1,994	円/m2

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	橋面防水	シート防水	単位	m2	数量	1	単価	2,960
						1		2,960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
シート系防水		新設 有 37.4m/100m2 有 43.5m/100m2 200m2未満 無			1	3,220	3,220	WB812910
			m 2	1		3,220		単- 116号
計							3,220	
単価							3,220	
							3,220	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,535	
						1		1,535	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,670	1,670	CB410240		
			m2	1	1,670	1,670			
	計					1,670			
						1,670			
	単価					1,670	円/m2		

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,451	
						1		1,451	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中間層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,578	1,578	CB410250		
			m2	1	1,578	1,578			
	計					1,578			
						1,578			
	単価					1,578	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,451	
						1		1,451	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中間層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,578	1,578	CB410250		
			m2	1	1,578	1,578			
	計					1,578			
						1,578			
	単価					1,578	円/m2		

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度キヤップ Asホ リマ-改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,763	
						1		1,763	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,918	1,918	CB410260		
			m2	1	1,918	1,918			
	計					1,918			
						1,918			
	単価					1,918	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m2	1	1,670	1,670		
計						0		
						1,670		
単価						0		
						1,670	円/m2	
変更積算単価								
						1,536	円/m2	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410250	
			m2	1	1,578	1,578		
計						0		
						1,578		
単価						0		
						1,578	円/m2	
変更積算単価								
						1,451	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度キヤップAsホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,764	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260		
			m2	1	1,918	1,918			
	計					0			
						1,918			
	単価					0			
						1,918	円/m2		
	変更積算単価					1,764	円/m2		

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	791	
						1		791	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	860.2	860.2	CB410031		
			m2	1	860.2	860.2			
	計					860.2			
						860.2			
	単価					860.2	円/m2		
						860.2	円/m2		



# 1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,425
						1		1,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,550	1,550	CB410261	
			m2	1	1,550	1,550		
計						1,550		
単価						1,550	円/m2	
						1,550		

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		790.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m2	1	860.2	860.2		
計						0		
単価						860.2	円/m2	
変更積算単価						790.9	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m2	1	1,550	1,550		
計						0		
						1,550		
単価						0		
						1,550	円/m2	
変更積算単価								
						1,426	円/m2	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	ベリング層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	928
						1		928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用		1	1,010	1,010	CB410240	
			m2	1	1,010	1,010		
計						1,010		
						1,010		
単価						1,010		
						1,010	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,237	
						1		1,237	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート(各種) 全ての費用		1	1,346	1,346	CB410240		
			m2	1	1,346	1,346			
	計					1,346			
	単価					1,346	円/m2		
						1,346			

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,236	
						1		1,236	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート(各種) 全ての費用		1	1,345	1,345	CB410260		
			m2	1	1,345	1,345			
	計					1,345			
	単価					1,345	円/m2		
						1,345			

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	基層	ガスアスファルト混合物 舗装厚 40mm 8.5	単位	m2	数量	1	7,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	素地調整工 (4種)			1	212.8	212.8	WB410730
			m 2	1	212.8	212.8	単- 117号
	接着剤塗布工			1	442.4	442.4	WB410740
			m 2	1	442.4	442.4	単- 118号
	ガスアスファルト舗装工	40mm 標準 有 27.5m/100m2 無		1	7,529	7,529	WB410720
			m 2	1	7,529	7,529	単- 119号
	計					8,184.2	
						8,184.2	
	単価					8,185	
						8,185	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度キヤップAsホリマ-改質I型(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,459
						1		1,459
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm		1	1,587	1,587	CB410260	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	1,587	1,587		
	計					1,587		
	単価					1,587	円/m2	
						1,587		

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,034
						1		1,034
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用		1	1,125	1,125	CB410261	
			m2	1	1,125	1,125		
	計					1,125		
	単価					1,125	円/m2	
						1,125		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	成型目地	低弾性 t=5 W=40	単位	m	数量	1	単価	793.8
						1		793.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成型目地材設置				1	393.3	393.3	WYB00023	
			m	1	393.3	393.3	単-120号	
成型目地材 (材料費)		低弾性 t=5 W=40		1	470	470	WYB00024	
			m	1	470	470	単-121号	
計						863.3		
						863.3		
単価						863.3	円/m	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	導水管	ステンレス製 φ18	単位	m	数量	1	単価	1,075
						1		1,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管 (材料費)				1	1,170	1,170	WYB00015	
			m	1	1,170	1,170	単-122号	
計						1,170		
						1,170		
単価						1,170	円/m	
						1,170		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	基層	ガスアスファルト混合物 舗装厚 40mm 9.9	単位	m2	数量	1	7,502	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
素地調整工 (4種)					1	212.8	212.8	WB410730
		m 2	1	212.8	212.8	単一 117号	7,502	
接着剤塗布工					1	442.4	442.4	WB410740
		m 2	1	442.4	442.4	単一 118号		
ガスアスファルト舗装工	40mm 標準 有 23m/100m2 無				1	7,503	7,503	WB410720
		m 2	1	7,503	7,503	単一 123号		
計						8,158.2		
						8,158.2		
単価						8,159		
						8,159	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度キヤップAsホリマ-改質I型(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,459
						1		1,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm		1	1,587	1,587	CB410260	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	1,587	1,587		
計						1,587		
単価						1,587	円/m2	
						1,587		

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,034
						1		1,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用		1	1,125	1,125	CB410261	
			m2	1	1,125	1,125		
計						1,125		
単価						1,125	円/m2	
						1,125		



# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	成型目地	低弾性 t=5 W=40	単位	m	数量	1	単価	793.8
						1		793.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成型目地材設置				1	393.3	393.3	WYB00026	
			m	1	393.3	393.3	単-120号	
成型目地材 (材料費)		低弾性 t=5 W=40		1	470	470	WYB00027	
			m	1	470	470	単-121号	
計						863.3		
						863.3		
単価						863.3	円/m	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	導水管	ステンレス製 φ18	単位	m	数量	1	単価	1,075
						1		1,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管 (材料費)				1	1,170	1,170	WYB00025	
			m	1	1,170	1,170	単-122号	
計						1,170		
						1,170		
単価						1,170	円/m	
						1,170		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		476.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	518.1	518.1		
計						0		
単価						518.1	円/m2	
変更積算単価						476.4	円/m2	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	コンクリート舗装	18-8-25(高炉)W/C規定なし 舗装厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	21,460	21,460		
計						0		
単価						2,146	円/m2	
変更積算単価						1,973	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	重力式擁壁 1号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	44,249
						1		44,249
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し		1	48,120	48,120	CB226320	
			m 3	1	48,120	48,120		
	計					48,120		
						48,120		
	単価					48,120	円/m3	
						48,120		

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	重力式擁壁 2号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	44,249
						1		44,249
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し		1	48,120	48,120	CB226320	
			m 3	1	48,120	48,120		
	計					48,120		
						48,120		
	単価					48,120	円/m3	
						48,120		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量	1	単価	7,049
						1		7,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.11	69,690	7,665.9	CB226170	
			m3	0.11	69,690	7,665.9		
計						7,665.9		
単価						7,666		
						7,666	円/m	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,394
						1		1,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,516	1,516	CB221110	
			m2	1	1,516	1,516		
計						1,516		
単価						1,516		
						1,516	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	コンクリート(間知)ブロック積	控 350	単位	m2	数量	1	単価	22,096
						1		22,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)		1	24,030	24,030	WB825010	
			m 2	1	24,030	24,030	単- 128号	
計						24,030		
単価						24,030		
						24,030	円/m2	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51,016
						1		51,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	55,480	55,480	CB226180	
			m 3	1	55,480	55,480		
計						55,480		
単価						55,480		
						55,480	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定なし	単位	m3	数量	1	単価	26,703
						1		26,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	29,040	29,040	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m3	1	29,040	29,040		
計						29,040		
単価						29,040		
						29,040	円/m3	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量	1	単価	7,049
						1		7,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.11	69,690	7,665.9	CB226170	
			m3	0.11	69,690	7,665.9		
計						7,665.9		
単価						7,666		
						7,666	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,394
						1		1,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,516	1,516	CB221110	
			m 2	1	1,516	1,516		
計						1,516		
単価						1,516	円/m2	
						1,516		

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	コンクリート(間知)ブロック積	控 350	単位	m2	数量	1	単価	22,096
						1		22,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)		1	24,030	24,030	WB825010	
			m 2	1	24,030	24,030	単- 128号	
計						24,030		
単価						24,030	円/m2	
						24,030		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51,016
						1		51,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	55,480	55,480	CB226180	
			m3	1	55,480	55,480		
計						55,480		
単価						55,480	円/m3	
						55,480		

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定なし	単位	m3	数量	1	単価	26,703
						1		26,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		1	29,040	29,040	CB240010	
			m3	1	29,040	29,040		
計						29,040		
単価						29,040	円/m3	
						29,040		



# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	管(函)渠型側溝 A型	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	10,547
						1		10,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	11,470	11,470	CB222790	
			m	1	11,470	11,470		
計						11,470		
単価						11,470	円/m	
						11,470		

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	管(函)渠型側溝 B型	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	18,188
						1		18,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	19,780	19,780	CB222790	
			m	1	19,780	19,780		
計						19,780		
単価						19,780	円/m	
						19,780		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	管(函)渠型側溝 C型	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	37,205
						1		37,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	40,460	40,460	CB222790	
			m	1	40,460	40,460		
計						40,460		
						40,460		
単価						40,460	円/m	
						40,460		

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	プレキャストU型側溝	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	6,447
						1		6,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		1	7,012	7,012	WB821410	
			m	1	7,012	7,012	単- 129号	
計						7,012		
						7,012		
単価						7,012	円/m	
						7,012		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	横断暗渠	300×300	単位	m	数量	10	単価	12,717
						10		12,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用		0.09	87,930	7,913.7	CB240060	
			m <sup>3</sup>	0.09	87,930	7,913.7		
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		10	13,030	130,300	CB222850	
			m	10	13,030	130,300		
計						138,213.7		
						138,213.7		
単価						13,830		
						13,830	円/m	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	現場打ち集水樹 A-1	500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	43,688
						1		43,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	47,510	47,510	CB222950	
		0.32m <sup>3</sup> を超え0.34m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,510	47,510		
計						47,510		
						47,510		
単価						47,510		
						47,510	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	現場打ち集水桝 B-1	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		40,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,730	43,730		
計						0		
						43,730		
単価						0		
						43,730	円/箇所	
変更積算単価								
						40,220	円/箇所	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	蓋	グレーチング蓋	単位	枚	数量	1	単価	34,906
						1		34,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	357	357	WB821430	
グレーチング蓋		500×500用 T-2 4点ボルト固定 並目		1	37,600	37,600	単-130号 WYB00017	
			組	1	37,600	37,600	単-131号	
計						37,957		
						37,957		
単価						37,960		
						37,960	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	蓋	グレーチング蓋	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430		
グレーチング蓋	500×500用 T-25 4点ボルト固定 並目	組	0	0	0	単- 132号 WYB00035		
			1	51,800	51,800	単- 133号		
計					0			
単価					52,157			
					0			
変更積算単価					52,160	円/枚		
					47,970	円/枚		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	歩車道境界ブロック	180/230 250×2000	単位	m	数量	1	単価	5,773
						1		5,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	6,279	6,279	CB422510	
			m	1	6,279	6,279		
計						6,279		
単価						6,279	円/m	
						6,279		

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	歩車道境界ブロック	180/205 250×2000(ハ <sup>ス</sup> 停部)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	5,984	5,984		
計						0		
単価						5,984	円/m	
変更積算単価						5,502	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	歩車道境界ブロック	車道乗入部 L=490	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 2個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	5,252	5,252		
計						0		
						5,252		
単価						0		
						5,252	円/m	
変更積算単価								
						4,830	円/m	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	歩車道境界ブロック	歩道踏込部R L=490	単位	m	数量	1	単価	5,326
						1		5,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 2個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	5,792	5,792	CB422510	
			m	1	5,792	5,792		
計						5,792		
						5,792		
単価						5,792		
						5,792	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	歩車道境界ブロック	歩道摺付部 L=600	単位	m	数量	1	単価	6,901
						1		6,901
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7,505	7,505	CB422510	
			m	1	7,505	7,505		
	計					7,505		
						7,505		
	単価					7,505	円/m	
						7,505		

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	歩車道境界ブロック	車道摺付部 L=600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	6,102	6,102		
	計					0		
						6,102		
	単価					0		
						6,102	円/m	
	変更積算単価					5,611	円/m	





# 1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価59号	ガードレール	Gr-A-2B ベースプレート式 ダークブラウン	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 ベースプレート式	Gr-A-2B ダークブラウン系		0	0	0		WYB00066
			m	1	6,747	6,747		単一 134号
	ガードレール ベースプレート式 (材料費)	Gr-A-2B ダークブラウン系		0	0	0		WYB00072
			m	1	44,750	44,750		単一 135号
	計					0		
						51,497		
	単価					0		
						51,500		円/m
	変更積算単価							
						47,360		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	ガードパイプ	Gp-Ap-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	16,883
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Ap-2B 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1	2,857	2,857	WB810620	
ガードパイプ (材料費)	Gp-Ap-2B コンクリート建込 ターグラーン系	m	1	15,500	15,500	単- 136号 WYB00005	
計					18,357		
単価					18,360		
					18,360	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	ガードパイプ	Gp-Ap-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Ap-2E 塗装品 100m以上 無 無 無		0	0	0	WB810620	
			m	1	2,805	2,805	単- 138号	
	ガードパイプ (材料費)	Gp-Ap-2E 土中建込 ターグラーン系		0	0	0	WYB00014	
			m	1	20,400	20,400	単- 139号	
	計					0		
						23,205		
	単価					0		
						23,210	円/m	
	変更積算単価							
						21,340	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	16,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無		1	2,750	2,750		WB810620
		m	1	2,750	2,750		単-140号
ガードパイプ (材料費)	Gp-Bp-2E 土中建込 ターグラウン系		1	14,900	14,900		WYB00008
		m	1	14,900	14,900		単-141号
計					17,650		
					17,650		
単価					17,650		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価使用年月	2023.11								
歩掛使用年月	2023.11								
労務調整係数	1.000-00-00-2-0								
単-63号	ガードパイプ	Gp-Ap-2B ベースプレート式 ダークブラウン	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		34,830	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプ設置工 ベースプレート式	G p - A p - 2 B ダークブラウン系		0	0	0	WYB00046			
		m	1	11,370	11,370	単-142号			
ガードパイプ ベースプレート式 (材料費)	G p - A p - 2 B ダークブラウン系		0	0	0	WYB00047			
		m	1	26,500	26,500	単-143号			
計					0				
					37,870				
単価					0				
					37,870	円/m			
変更積算単価									
					34,830	円/m			

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	11,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		1	1,529	1,529	WB810760
			m	1	1,529	1,529	単一 144号
	転落防止柵(材料費)	H=1100(土中建込)縦格子タイプラウソク10YR2.0/1.0		1	11,100	11,100	WYB00001
			m	1	11,100	11,100	単一 145号
	計					12,629	
	単価					12,630	
						12,630	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	0	0	0	WB810760	
	転落防止柵(材料費)	H=1100(土中建込)縦格子タイプラウン10YR2.0/1.0	m	1	1,911	1,911	単-146号	
			m	0	0	0	WYB00043	
			m	1	11,100	11,100	単-147号	
	計					0		
						13,011		
	単価					0		
						13,020	円/m	
	変更積算単価							
						11,970	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	10,473
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,082	1,082	WB810760	
転落防止柵(材料費)	H=1100 (Co建込)縦格子タイプラウン10YR2.0/1.0	m	1	10,300	10,300	単- 148号 WYB00002	
計					11,382		
単価					11,390		
					11,390	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760	
	転落防止柵(材料費)	H=1100 (Co建込)縦格子タイプラウン10YR2.0/1.0	m	0	0	0	WYB00044	
	計			1	1,461	1,461	単- 150号	
	単価			1	10,300	10,300	単- 151号	
	変更積算単価					0		
						11,761		
						0		
						11,770	円/m	
						10,830	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	転落(横断)防止柵	柵高 1m アンカーボルト固定	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・ハコ式 3m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760	
	転落防止柵(材料費)	H=1000(アンカーボルト固定)縦格子 ターグアラウン系	m	1	2,535	2,535	単一 152号	
			m	0	0	0	WYB00034	
			m	1	28,000	28,000	単一 153号	
	計					0		
						30,535		
	単価					0		
						30,540	円/m	
	変更積算単価							
						28,080	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・ハコ式 3m 100m未満 無	m	0	0	0	WB810760	
	転落防止柵(材料費)	H=1100(アンカーボルト固定)縦格子 ターグアラウン系	m	1	2,535	2,535	単-152号	
			m	0	0	0	WYB00041	
			m	1	24,800	24,800	単-154号	
	計					0		
						27,335		
	単価					0		
						27,340	円/m	
	変更積算単価							
						25,140	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	284.4
						1		284.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	309.3	309.3	WB821210	
		1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	309.3	309.3	単- 155号	
計						309.3		
単価						309.3		
						309.3	円/m	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	301.7
						1		301.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し		1	328.1	328.1	WB821210	
		1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	328.1	328.1	単- 156号	
計						328.1		
単価						328.1		
						328.1	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	721.1
						1		721.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し		1	784.2	784.2	WB821210	
		1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白						
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	784.2	784.2	単- 157号	
計						784.2		
単価						784.2		
						784.2	円/m	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	635.8
						1		635.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字		1	691.5	691.5	WB821210	
		15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り						
		含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	691.5	691.5	単- 158号	
計						691.5		
単価						691.5		
						691.5	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	基礎材	再生クッション 40~0 敷厚 0.1m	単位	m2	数量	1	単価	1,097
						1		1,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クッション 40~0		1	1,194	1,194	CB440840	
			m 2	1	1,194	1,194		
計						1,194		
単価						1,194	円/m2	
						1,194		

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	埋設管路 (車道部)	コンクリート製 径 250mm	単位	m	数量	1	単価	14,850
						1		14,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 本体管設置		1	13,150	13,150	CB440740	
			m	1	13,150	13,150		
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 さや管設置 10管		1	2,995	2,995	CB440740	
			m	1	2,995	2,995		
計						16,145		
単価						16,150		
						16,150	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	埋設管路 (歩道部)	合成樹脂製 径 300mm	単位	m	数量	1	単価	10,400
						1		10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 VU管類 本体管及びびさや管設置 10管		1	11,310	11,310	CB440740	
			m	1	11,310	11,310		
	計					11,310		
	単価					11,310	円/m	
						11,310		

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	埋設管路 (歩道部)	角型難燃性FEP 径 50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		コンクリート製 VU・FEP管類 さや管設置 10管		0	0	0	CB440740	
			m	1	7,934	7,934		
	計					0		
	単価					7,934	円/m	
						0		
変更積算単価						7,296	円/m	



# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	埋設管路 (橋梁歩道部)	厚鋼電線管 径 54mm	単位	m	数量	1	単価	4,565
						1		4,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		1	3,870	3,870	WE111100	
			m	1	3,870	3,870	単- 160号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 54 0%		1	1,095	1,095	WE505200	
			m	1	1,095	1,095	単- 161号	
計						4,965		
単価						4,965	円/m	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	屋外配管	厚鋼電線管 径 54mm	単位	m	数量	1	単価	4,565
						1		4,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		1	3,870	3,870	WE111100	
			m	1	3,870	3,870	単- 160号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 54 0%		1	1,095	1,095	WE505200	
			m	1	1,095	1,095	単- 161号	
計						4,965		
単価						4,965	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 06	
						歩掛使用年月	2023. 06	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-80号	鋼管用伸縮継手	G54用	単位	個	数量	1	単価	23, 632
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管用伸縮継手 (材料費)					1	25, 700	25, 700	WYB00022
			個	1	25, 700	25, 700	23, 632	単- 162号
計						25, 700		
単価						25, 700		
						25, 700		円/個

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-81号	異種管継手	φ 50用	単位	個	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手					0	0	0	WYB00037
			個	1	13, 100	13, 100	12, 050	単- 163号
計						0		
単価						13, 100		
変更積算単価						13, 100		円/個
						12, 050		円/個

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-82号	異種管アダプタ	φ50用	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	1,545		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
異種管アダプタ				0	0	0	WYB00051		
			個	1	1,680	1,680	単- 164号		
計						0			
						1,680			
単価						0			
						1,680	円/個		
変更積算単価									
						1,545	円/個		

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	ベルマウス	VU50用	単位	個	数量	0	単価	0	
						1	1,058		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルマウス				0	0	0	WYB00067		
			個	1	1,150	1,150	単- 165号		
計						0			
						1,150			
単価						0			
						1,150	円/個		
変更積算単価									
						1,058	円/個		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	コンクリート削孔	φ65×100	単位	孔	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満		0	0	0	CB224430		
			孔	1	5,459	5,459			
計						0			
						5,459			
単価						0			
						5,459	円/孔		
変更積算単価						5,020	円/孔		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	リト線		単位	m	数量		1	単価	22.06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイロットワイヤ(リト線)		φ4mm (通信用)		1	24	24			
			m	1	24	24			
計						24			
						24			
単価						24			
						24	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	中詰コンクリート (橋梁歩道部)	18-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	1	単価	19,724
						1		19,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	21,450	21,450	CB240010	
			m3	1	21,450	21,450		
計						21,450		
単価						21,450		
						21,450	円/m3	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	埋設表示シート	幅150 2倍	単位	m	数量	1	単価	133.2
						1		133.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート(材料費)				1	144.9	144.9	CB440830	
			m	1	144.9	144.9		
計						144.9		
単価						144.9		
						144.9	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	埋設標示板		単位	個	数量	1	単価	1,020
						1		1,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標示板 (材料費)				1	1,110	1,110	WYB00028	
			個	1	1,110	1,110	単-166号	
計						1,110		
単価						1,110		
						1,110	円/個	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	カップリング	G-VU 異種管接続材	単位	個	数量	1	単価	13,885
						1		13,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カップリング (材料費)		G-VU 異種管接続材		1	15,100	15,100	WYB00029	
			個	1	15,100	15,100	単-167号	
計						15,100		
単価						15,100		
						15,100	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.10
							歩掛使用年月	2023.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	光ケーブル撤去	SM4C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		135.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 撤去(不使用)		0	0	0	WE120010	
			m	1	135.2	135.2	単- 186号	
計						0		
						135.2		
単価						0		
						135.2	円/m	
変更積算単価						135.2	円/m	

							単価使用年月	2023.10
							歩掛使用年月	2023.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	光ケーブル撤去	DSF100C+SM4C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 撤去(不使用)		0	0	0	WE120010	
			m	1	172	172	単- 187号	
計						0		
						172		
単価						0		
						172	円/m	
変更積算単価						172	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-92号	光ケーブル撤去 【夜間】	DSF100C+SM4C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 撤去(不使用)		0	0	0	WE120010	
			m	1	258	258	単- 188号	
計						0		
						258		
単価						0		
						258	円/m	
変更積算単価								
						258	円/m	

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	光ケーブル撤去	SM-160C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 撤去(不使用)		0	0	0	WE120010	
			m	1	172	172	単- 187号	
計						0		
						172		
単価						0		
						172	円/m	
変更積算単価								
						172	円/m	



# 1次単価表

							単価使用年月	2023.10
							歩掛使用年月	2023.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-94号	光ケーブル撤去 【夜間】	SM-160C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 撤去(不使用)		0	0	0	WE120010	
			m	1	258	258	単- 188号	
計						0		
						258		
単価						0		
						258	円/m	
変更積算単価								
						258	円/m	

							単価使用年月	2023.10
							歩掛使用年月	2023.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	光ケーブル撤去	DSF100C+SM4C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		282.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 18mm以下 撤去(不使用)		0	0	0	WE120010	
			m	1	282.6	282.6	単- 189号	
計						0		
						282.6		
単価						0		
						282.6	円/m	
変更積算単価								
						282.6	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.10
							歩掛使用年月	2023.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	光ケーブル撤去	SM-160C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		282.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 18mm以下 撤去(不使用)			0	0	0	WE120010
			m	1	282.6		282.6	単-189号
計							0	
							282.6	
単価							0	
							282.6	円/m
変更積算単価							282.6	円/m

							単価使用年月	2023.10
							歩掛使用年月	2023.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	引上げ管路撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,546
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線					0	0	0	WYB00048
			m	1	8,546		8,546	単-190号
計							0	
							8,546	
単価							0	
							8,546	円/m
変更積算単価							8,546	円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	コンクリート柱撤去		単位	本	数量	0	単価	0
						1		45,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱		コンクリート柱9m以下 撤去(不使用)			0	0	0	WE118100
			本	1	45,730		45,730	単-191号
計							0	
							45,730	
単価							0	
							45,730	円/本
変更積算単価							45,730	円/本

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	コンクリート柱撤去		単位	本	数量	0	単価	0
						1		100,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱		コンクリート柱15m以下 撤去(不使用)			0	0	0	WE118100
			本	1	100,600		100,600	単-192号
計							0	
							100,600	
単価							0	
							100,600	円/本
変更積算単価							100,600	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	基礎工	φ1200×2400	単位	基	数量	1	単価	258,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎1200φ 2.5m以下			1	75,020	75,020	WYB00062
			基	1	75,020	75,020		単- 193号
	スパイラルダクト材料費	φ1200			2.4	37,500	90,000	WYB00061
			m	2.4	37,500	90,000		単- 194号
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			1.5	1,258	1,887	CB221110
			m <sup>2</sup>	1.5	1,258	1,887		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			2.7	23,910	64,557	CB240010
			m <sup>3</sup>	2.7	23,910	64,557		
	アンカーボルト	8-M30-1160 ねじ長170 亜鉛メッキ			1	42,000	42,000	WYB00064
			組	1	42,000	42,000		単- 195号
	接地設置	D種接地 補正あり			1	6,142	6,142	WE123800
			極	1	6,142	6,142		単- 196号
	連結式接地棒	径10×1500			1	1,400	1,400	WE521600
			本	1	1,400	1,400		単- 197号
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500			1	380	380	WE521700
			本	1	380	380		単- 198号
	I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm <sup>2</sup>			1	60	60	WE500100
			m	1	60	60		単- 199号
	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径 16 0%			1	65	65	WE505400
			m	1	65	65		単- 200号
	計						281,511	
							281,511	



# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	橋梁用高欄 (歩車道境界用)	鋼製 橋梁用高欄(組立式)	単位	m	数量	1	単価	54,943
						1		54,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式		1	3,448	3,448	CB422740	
			m	1	3,448	3,448		
歩車道境界用防護柵 (材料費)		鋼製 A種 H=750 塗装品		1	56,300	56,300	WYB00007	
			m	1	56,300	56,300	単- 212号	
計						59,748		
単価						59,750		
						59,750	円/m	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	橋梁用高欄 (中央分離帯用)	鋼製 橋梁用高欄(組立式)	単位	m	数量	1	単価	54,943
						1		54,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式		1	3,448	3,448	CB422740	
			m	1	3,448	3,448		
中央分離帯用防護柵 (材料費)		鋼製 A種 H=750 塗装品		1	56,300	56,300	WYB00009	
			m	1	56,300	56,300	単- 213号	
計						59,748		
単価						59,750		
						59,750	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	橋梁用高欄 (歩行者自転車用)	鋼製 橋梁用高欄(組立式)	単位	m	数量	1	単価	41,977
						1		41,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式		1	3,448	3,448	CB422740	
			m	1	3,448	3,448		
歩行者自転車用防護柵 (材料費)		鋼製 SP種 H=1000 塗装品		1	42,200	42,200	WYB00013	
			m	1	42,200	42,200	単-214号	
計						45,648		
						45,648		
単価						45,650		
						45,650	円/m	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	465.7
						1		465.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用		1	506.5	506.5	CB430310	
			m <sup>2</sup>	1	506.5	506.5		
計						506.5		
						506.5		
単価						506.5		
						506.5	円/m <sup>2</sup>	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	164.5
						1		164.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	178.9	178.9	CB430310	
			m 2	1	178.9	178.9		
計						178.9		
単価						178.9		
						178.9	円/m2	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	殻運搬	アスファルト殻 破碎後積込	単位	m3	数量	1	単価	1,826
						1		1,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用		1	1,986	1,986	CB227010	
			m 3	1	1,986	1,986		
計						1,986		
単価						1,986		
						1,986	円/m3	



# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,178
						1		3,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3,457	3,457	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,457	3,457		
計						3,457		
単価						3,457		
						3,457	円/m3	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	殻処分	アスファルト殻 破碎後積込	単位	m3	数量	1	単価	3,457
						1		3,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,760	3,760	WYB00003	
			m 3	1	3,760	3,760	単- 216号	
計						3,760		
単価						3,760		
						3,760	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	3,241
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			1	3,525	3,525	WYB00021	
		m3	1	3,525	3,525	単-217号	
計					3,525		
単価					3,525		
					3,525	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	塗膜系防水	新設 無 有 103.7m/100m2 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	1,703.4	170,340		
成型目地材		歩道部 橋面防水用 低弾性 t=5 W=30	m	108.885	265	28,854		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						199,200		
単価						1,992	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	スラブドレーン設置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	58,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.4	27,405		10,962	
		人		0.4	27,405		10,962	
	特殊作業員			1.1	24,675		27,142	
		人		1.1	24,675		27,142	
	普通作業員			0.8	21,840		17,472	
		人		0.8	21,840		17,472	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1			2,774	
		式		1			2,774	
	計						58,350	
	単価						58,350	
							58,350	円/箇所

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	スラブドレーン（材料費）	本体構成部品①, ②, ③, 目詰フィルター	単位	組	数量	1	単価	32,950
						1		32,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレーン【材料費】		本体構成部品①, ②, ③, 目詰フィルター			1	32,950	32,950	
				組	1	32,950	32,950	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							32,950	
							32,950	
単価							32,950	円/組
							32,950	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	スラブドレーン（材料費）	SDキャップ 樹脂製	単位	個	数量	1	単価	1,230
						1		1,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレーン【材料費】		SDキャップ 樹脂製			1	1,230	1,230	
				個	1	1,230	1,230	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							1,230	
							1,230	
単価							1,230	円/個
							1,230	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	スラブドレーン (材料費)	フレキシブルチューブ φ20×1.5m SUS304	単位	m	数量	1	単価	3,020
						1		3,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレキシブルチューブ	φ20 SUS304		1	3,020	3,020		
			m	1	3,020	3,020		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					3,020		
						3,020		
	単価					3,020	円/m	
						3,020	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	塗膜系防水	新設 無 有 104.3m/100m2 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	1,703.4	170,340		
成型目地材		歩道部 橋面防水用 低弾性 t=5 W=30	m	109.515	265	29,021		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						199,400		
単価						1,994	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	シート系防水	新設 有 37.4m/100m2 有 43.5m/100m2 200m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）	新設	m <sup>2</sup>	100	2,545.41	254,541		
床版排水管		ステンレス製 φ18mm	m	39.27	1,170	45,945		
成型目地材		車道部 橋面防水用 低弾性 t=5 W=40	m	45.675	470	21,467		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						322,000		
単価						3,220	円/m <sup>2</sup>	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	接着剤塗布工	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	442.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.635	21,840	13,868			
瀝青ゴム系接着剤		L	42	720	30,240			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		132			
計					44,240			
単価					442.4	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	グースアスファルト舗装工	40mm 標準 有 27.5m/100m2 無	m <sup>2</sup>				100	7,529
	土木一般世話役		人	0.156	27,405	4,275		
	特殊作業員		人	0.781	24,675	19,271		
	普通作業員		人	1.406	21,840	30,707		
	グースアスファルト混合物		t	9.87	66,900	660,303		
	成形目地材	車道部 橋面防水用 高弾性 t=5 W=40	m	27.5	580	15,950		
	グースアスファルトフィニッシュ運転		日	0.156	129,700	20,233		WK410250 単- 224号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,161		
	計					752,900		
	単価					7,529	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	成型目地材設置	単位	m	数量	100	100	393.3
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		0.3	27,405	8,221		393.3
		人	0.3	27,405	8,221		
	特殊作業員		0.3	24,675	7,402		
		人	0.3	24,675	7,402		
	普通作業員		1	21,840	21,840		
		人	1	21,840	21,840		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		1		1,867		
		式	1		1,867		
	計				39,330		
					39,330		
	単価				393.3		
					393.3	円/m	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-121号	成型目地材（材料費）	低弾性 t=5 W=40	単位	m	数量	1	単価	470
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成型目地材		低弾性 t=5 W=40		1	470	470		
			m	1	470	470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						470		
						470		
単価						470		
						470	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-122号	導水管（材料費）		単位	m	数量	1	単価	1,170
						1		1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水用導水管		ステンレス製 φ18		1	1,170	1,170		
			m	1	1,170	1,170		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,170		
						1,170		
単価						1,170		
						1,170	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ゲースアスファルト舗装工	40mm 標準 有 23m/100m2 無	m <sup>2</sup>			100		7,503
	土木一般世話役		人	0.156	27,405	4,275		
	特殊作業員		人	0.781	24,675	19,271		
	普通作業員		人	1.406	21,840	30,707		
	ゲースアスファルト混合物		t	9.87	66,900	660,303		
	成形目地材	車道部 橋面防水用 高弾性 t=5 W=40	m	23	580	13,340		
	ゲースアスファルトフィニッシュ運転		日	0.156	129,700	20,233		WK410250 単- 224号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,171		
	計					750,300		
	単価					7,503	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	プレキャスト擁壁設置（基礎砕石、均しコン材工含む）	2.0mを超え3.5m以下 標準以外 1.25無 長さ1.0m	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.15	27,405	4,110			
普通作業員			人	0.15	24,675	3,701			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0	0	0			
			日	0.15	56,200	8,430			
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0			
			式	1		427			
計						0			
						23,220			
単価						0			
						23,220		円/m	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 09	
						歩掛使用年月	2023. 09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	プレキャストL型擁壁 (材料費)	H3500SS L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		264,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	H3500SS L=2000		0	0	0		
			個	1	264,400	264,400		
	計					0		
						264,400		
	単価					0		
						264,400	円/個	

						単価使用年月	2023. 09	
						歩掛使用年月	2023. 09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	プレキャストL型擁壁 (材料費)	H3500SS L=1000	単位	個	数量	0	単価	0
						1		198,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	H3500SS L=1000		0	0	0		
			個	1	198,400	198,400		
	計					0		
						198,400		
	単価					0		
						198,400	円/個	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,242.5	71,242			
諸雑費(まるめ)		式	1		88			
計					183,600			
単価					183,600	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	24,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,595	1,359,500		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	4,980	498,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	15,200	544,768		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		732		
	計					2,403,000		
	単価					24,030	円/m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,763	37,630		
U型側溝		300×300×2000	個	5	6,240	31,200		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,150	1,290		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						70,120		
単価						7,012	円/m	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	357	35,700		
	グレーチング蓋【別途計上】		枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					35,700		
	単価					357	円/枚	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	ガードレール設置工 ベースプレート式	Gr-A-2B ダークブラウン系	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.6	27,405	16,443			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.6	24,675	14,805			
	普通作業員			0	0	0			
			人	1.2	21,840	26,208			
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t		0	0	0			WYB00068
			日	0.2	35,750	7,150			単一 225号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0			
			式	1		2,864			
	計					0			
						67,470			
	単価					0			
						6,747			円/m



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	ガードレール ベースプレート式 (材料費)	Gr-A-2B ダークブラウン系	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール	Gr-A-2B ベースプレート式 ダークブラウン系		0	0	0		
			m	1	44,750	44,750		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						44,750		
	単価					0		
						44,750	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Ap-2B 塗装品 100m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - A p - 2 B 塗装	m	1	16,957.9	16,957		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - A P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-14,100	-14,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,857		
	単価					2,857	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ガードパイプ (材料費)	Gp-AP-2B コンクリート建込 ターグラーン系	単位	m	数量	1	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ 歩道用	GP-AP-2B コンクリート建込 ターグラーン系10YR2.0/1.0程度		1	15,500	15,500	
			m	1	15,500	15,500	
	計					15,500	
	単価					15,500	
						15,500	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Ap-2E 塗装品 100m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - A p - 2 E 塗装	m	1	21,805.9	21,805		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - A P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-19,000	-19,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,805		
	単価					2,805	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	ガードパイプ（材料費）	Gp-AP-2E 土中建込 ターグラーン系	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガードパイプ 歩道用	GP-AP-2E 土中建込 ターグラーン系10YR2.0/1.0程度		0	0	0			
			m	1	20,400	20,400			20,400
	計					0			
	単価					0			
						20,400			円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	16,250.9	16,250		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,500	-13,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,750		
	単価					2,750	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	ガードパイプ (材料費)	Gp-Bp-2E 土中建込 ターグラーン系	単位	m	数量	1	14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ 歩道用	GP-BP-2E 土中建込 ターグラーン系10YR2.0/1.0程度		1	14,900	14,900	
			m	1	14,900	14,900	
	計					14,900	
	単価					14,900	
						14,900	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	ガードパイプ設置工 ベースプレート式	G p - A p - 2 B ダークブラウン系	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	1.1	27,405	30,145			
	普通作業員		人	1.1	24,675	27,142			
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1	21,840	48,048			
	計					0			
	単価					113,700			
						0			
						11,370		円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	ガードパイプ ベースプレート式 (材料費)	G p - A p - 2 B ダークブラウン系	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ	Gp-2B ベースプレート式 ダークブラウン系		0	0	0		
			m	1	26,500	26,500		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						26,500		
	単価					0		
						26,500	円/m	









# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,081.6	108,160		
	防護柵 (P種) 【別途計上】		m	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					108,200		
	単価					1,082	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,460.16	146,016		
	防護柵（P種）【別途計上】		m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					146,100		
	単価					1,461	円/m	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用		ビーム式・パネル式	m	100	2,535	253,500		
防護柵（P種）【別途計上】			m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						253,500		
単価						2,535	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 11
							歩掛使用年月	2023. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	転落防止柵（材料費）	H=1000（アンカーボルト固定）縦格子 ターグアラウン系	単位	m	数量	0	単価	0
						1		28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		H=1000（アンカーボルト固定）縦格子 ターグアラウン系		0	0	0		
			m	1	28,000	28,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						28,000		
単価						0		
						28,000	円/m	

							単価使用年月	2023. 11
							歩掛使用年月	2023. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	転落防止柵（材料費）	H=1100（アンカーボルト固定）縦格子 ターグアラウン系	単位	m	数量	0	単価	0
						1		24,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		H=1100（アンカーボルト固定）縦格子 ターグアラウン系		0	0	0		
			m	1	24,800	24,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						24,800		
単価						0		
						24,800	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	309.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	172.9	172,900		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油		L	40	135	5,400		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,435		
	計					309,300		
	単価					309.3	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	328.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	191.1	191,100		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	44	135	5,940		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,495		
計						328,100		
単価						328.1	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	784.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	381.29	381,290		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	192	326,400		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000		
	軽油		L	89	135	12,015		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		19,120		
	計					784,200		
	単価					784.2	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	691.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	431.34	517,608		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油			L	120	135	16,200		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,214		
計						691,500		
単価						691.5	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-159号	ダクトスリーブ	径50用(内管用)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		径50用(内管用)		0		0		
			個	1	5,540	5,540		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,540		
単価						0		
						5,540	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-160号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	3,870
						100		3,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	15.75	24,570	386,977		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		23		
計								
						387,000		
単価								
						3,870	円/m	



# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-161号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 0%	単位	m	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	厚鋼電線管	G 5 4	m	1	1,095.98	1,095			
	計					1,095			
	単価					1,095		円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-162号	鋼管用伸縮継手（材料費）		単位	個	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼管用伸縮継手	G54用		1	25,700	25,700			
			個	1	25,700	25,700			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					25,700			
	単価					25,700			
						25,700		円/個	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	異種管継手		単位	個	数量	0	単価	0
						1		13,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手		φ50用			0	0	0	
				個	1	13,100	13,100	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							13,100	
単価							0	
							13,100	円/個

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	異種管アダプタ		単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,680
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
異種管アダプタ		φ50用			0	0	0	
				個	1	1,680	1,680	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							1,680	
単価							0	
							1,680	円/個

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	ベルマウス		単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ベルマウス		VU50用			0	0	0	
				個	1	1,150	1,150	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							1,150	
単価							0	
							1,150	円/個

						単価使用年月	2023. 06	
						歩掛使用年月	2023. 06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	埋設標示鋳（材料費）		単位	個	数量	1	単価	1,110
						1		1,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標示鋳					1	1,110	1,110	
				個	1	1,110	1,110	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							1,110	
							1,110	
単価							1,110	
							1,110	円/個

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-167号	カップリング（材料費）	G-VU 異種管接続材	単位	個	数量	1	単価	15,100
						1		15,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カップリング		G-VU 異種管接続材		1	15,100	15,100		
			個	1	15,100	15,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						15,100		
						15,100		
単価						15,100		
						15,100	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.10 2023.10 1.000-00-00-2-0	
単-168号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	344
						100		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	1.4	24,570	34,398		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		2		
計						34,400		
						34,400		
単価						344		
						344	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-170号	光ケーブル接続損失試験 【夜間】	120心以下	単位	対向	数量	1	単価	154,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	1.7	54,337	92,372			
電気通信技術員		人	1.7	36,540	62,118			
諸雑費（まるめ）		式	1		10			
計					154,500			
単価					154,500	円／対向		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-171号	光ケーブル伝送損失試験 【夜間】	120心以下	単位	方向	数量	1	単価	90,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	1	54,337	54,337			
電気通信技術員		人	1	36,540	36,540			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					90,880			
単価					90,880	円／方向		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-172号	光ケーブル直線接続 【夜間】	30°以下(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	118,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	1.3	54,337	70,638			
電気通信技術員		人	1.3	36,540	47,502			
諸雑費(まるめ)		式	1		60			
計					118,200			
単価					118,200	円/箇所		



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	ケーブルクロージャ 再組立	直線接続100C以下	単位	組	数量	0	単価	0
						1	9,120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクロージャ 再組立		直線接続100C以下		0	0	0		
			組	1	9,120	9,120		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,120		
単価						0		
						9,120	円/組	

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	光ケーブル（4芯テープスロット）	DSF100C+SM4C	単位	m	数量	0	単価	0
						1	2,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） DSF 光ケーブル(4芯テープスロット)DSF 100C+SM 4C		0	0	0	WE507100	
			m・本	1	2,580	2,580	単- 226号	
計						0		
						2,580		
単価						0		
						2,580	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-175号	光ケーブル接続損失試験 【夜間】	160心以下	単位	対向	数量	1	単価	200,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	2.2	54,337	119,541			
電気通信技術員		人	2.2	36,540	80,388			
諸雑費（まるめ）		式	1		71			
計					200,000			
単価					200,000	円／対向		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-176号	光ケーブル伝送損失試験 【夜間】	160心以下	単位	方向	数量	1	単価	118,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	1.3	54,337	70,638			
電気通信技術員		人	1.3	36,540	47,502			
諸雑費（まるめ）		式	1		60			
計					118,200			
単価					118,200	円／方向		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-177号	光ケーブル直線接続 【夜間】	40°以下(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	145,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	1.6	54,337	86,939			
電気通信技術員		人	1.6	36,540	58,464			
諸雑費(まるめ)		式	1		97			
計					145,500			
単価					145,500	円/箇所		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単-178号	ケーブルクロージャ 再組立	分岐接続160C以下	単位	組	数量	0	単価	0
						1		13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクロージャ 再組立		分岐接続160C以下		0	0	0		
			組	1	13,300	13,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						13,300		
単価						0		
						13,300	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単-179号	光ケーブル（4芯テープスロット）	SM 1.31μm 160C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル（4芯テープスロット）SM 1.31μm 160C		0	0	0	WE507100	
			m・本	1	1,630	1,630	単- 227号	
計						0		
						1,630		
単価						0		
						1,630	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	光ケーブル直線接続	57-7° (心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	61,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1.01	36,225	36,587		
電気通信技術員			人	1.01	24,360	24,603		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,190		
単価						61,190	円/箇所	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単-182号	ケーブルクロージャ 新設	分岐接続160C以下	単位	組	数量	0	単価	0
						1		65,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクロージャ 新設		分岐接続160C以下		0	0	0		
			組	1	65,300	65,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						65,300		
単価						0		
						65,300	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単-183号	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1.31μm 4C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（4芯テープWB型） 光ケーブル（4芯テープWB型）SM		0	0	0	WE507100	
		1.31μm 4C	m・本	1	373	373	単- 228号	
計						0		
						373		
単価						0		
						373	円/m	



# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-184号	電気通信技術者		単位	人	数量	0	単価	0
						1		36,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者				0	0	0		
			人	1	36,225	36,225		
計						0		
						36,225		
単価						0		
						36,220	円/人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-185号	情報ボックス調査	光成端等調査	単位	式	数量	0	単価	0
						1		362,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者				0	0	0		
			人	10	36,225	362,250		
計						0		
						362,250		
単価						0		
						362,250	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単-186号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価 135. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 55	24, 570	13, 513	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						13, 520	
単価						135. 2	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単-187号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価 172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0. 7	24, 570	17, 199	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						17, 200	
単価						172	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-188号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.7	36,855	25,798		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						25,800		
単価						258	円/m	

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	282.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.15	24,570	28,255		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						28,260		
単価						282.6	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	光ケーブル配線	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者			0	0	0			
		人	0.8	36,225	28,980			
普通作業員			0	0	0			
		人	2.4	21,840	52,416			
諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0			
		式	1		4,064			
計					0			
					85,460			
単価					0			
					8,546		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱9m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	45,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.75	24,570	18,427		
普通作業員			人	1.25	21,840	27,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						45,730		
単価						45,730	円/本	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎1200φ 2.5m以下	単位	基	数量	10	単価	75,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			21	21,840	458,640		
			人	21	21,840	458,640		
	トラック式アースオーガ [建駐車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		38	7,671	291,498		WYB00063
			時間	38	7,671	291,498		単-229号
	諸雑費（まるめ）			1		62		
			式	1		62		
	計					750,200		
						750,200		
	単価					75,020		
						75,020		円/基

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-194号	スパイラルダクト材料費	φ1200	単位	m	数量	1	単価	37,500
						1		37,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラルダクト		φ1200 t=1.2mm 亜鉛引き		1	37,500	37,500		
			m	1	37,500	37,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37,500		
						37,500		
単価						37,500		
						37,500	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-195号	アンカーボルト	8-M30-1160 ねじ長170 亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	42,000
						1		42,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		8-M30-1160 ねじ長170 亜鉛メッキ ベースプレート含む		1	42,000	42,000		
			組	1	42,000	42,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						42,000		
						42,000		
単価						42,000		
						42,000	円/組	



# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-196号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	6,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	24,570	6,142		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,142		
単価						6,142	円/極	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-197号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円/本	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-198号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量		1	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ10用 8mm2×500	本	1	380	380		
計						380		
単価						380	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-199号	IV電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量		1	60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 3.5mm2	m	1	60.8	60		
計						60		
単価						60	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径 16.0%	単位	m	数量		1	単価	65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質ビニル電線管	VE 16mm	m	1	65.1	65			
	計					65			
	単価					65	円/m		



## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-202号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	車道用ジョイント 伸縮量80mm用	単位	m	数量	1	単価	187,000
						1		187,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置（新朝倉橋）		車道用ジョイント 伸縮量80mm用		1	187,000	187,000		
			m	1	187,000	187,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						187,000		
						187,000		
単価						187,000		
						187,000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-203号	止水処理（材料費）	車道ジョイント部	単位	式	数量	1	単価	385,000
						1		385,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水処理【材料費】新朝倉橋		車道ジョイント部		1		385,000		
			式	1		385,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						385,000		
						385,000		
単価						385,000		
						385,000	円/式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-204号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	歩道用ジョイント 伸縮量80mm用	単位	m	数量	1	単価	149,000
						1		149,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置（新朝倉橋）		歩道用ジョイント 伸縮量80mm用		1	149,000	149,000		
			m	1	149,000	149,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						149,000		
						149,000		
単価						149,000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-205号	止水処理（材料費）	歩道ジョイント部	単位	式	数量	1	単価	193,000
						1		193,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水処理【材料費】新朝倉橋		歩道ジョイント部		1		193,000		
			式	1		193,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						193,000		
						193,000		
単価						193,000	円/式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-206号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	車道用ジョイント 伸縮量80mm用	単位	m	数量	1	単価	252,000
						1		252,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置（鏡山跨線橋）		車道用ジョイント 伸縮量80mm用		1	252,000	252,000		
			m	1	252,000	252,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						252,000		
						252,000		
単価						252,000	円/m	
						252,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-207号	止水処理（材料費）	車道ジョイント部	単位	式	数量	1	単価	165,000
						1		165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水処理【材料費】鏡山跨線橋		車道ジョイント部		1		165,000		
			式	1		165,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						165,000		
						165,000		
単価						165,000	円/式	
						165,000		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-208号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	歩道用ジョイント 伸縮量80mm用	単位	m	数量	1	単価	214,200
						1		214,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置（鏡山跨線橋）		歩道用ジョイント 伸縮量80mm用		1	214,200	214,200		
			m	1	214,200	214,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						214,200		
単価						214,200		
						214,200	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-209号	止水処理（材料費）	歩道ジョイント部	単位	式	数量	1	単価	63,000
						1		63,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水処理【材料費】鏡山跨線橋		歩道ジョイント部		1		63,000		
			式	1		63,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						63,000		
単価						63,000		
						63,000	円/式	



## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-210号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	車道用ジョイント 鋼製荷重支持型	単位	m	数量	1	単価	88,200
						1		88,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置（鏡山橋）		車道用ジョイント 鋼製荷重支持型		1	88,200	88,200		
			m	1	88,200	88,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						88,200		
						88,200		
単価						88,200		
						88,200	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-211号	止水処理（材料費）	ジョイント部	単位	式	数量	1	単価	314,000
						1		314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水処理【材料費】鏡山橋				1		314,000		
			式	1		314,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						314,000		
						314,000		
単価						314,000		
						314,000	円/式	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	歩車道境界用防護柵 (材料費)	鋼製 A種 H=750 塗装品	単位	m	数量	1	単価	56,300
						1		56,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
車両用防護柵 (歩車道境界部)		鋼製 A種 H=750 塗装品			1	56,300	56,300	
				m	1	56,300	56,300	
諸雑費 (まるめ)					1		0	
				式	1		0	
計							56,300	
							56,300	
単価							56,300	円/m
							56,300	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-213号	中央分離帯用防護柵 (材料費)	鋼製 A種 H=750 塗装品	単位	m	数量	1	単価	56,300
						1		56,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
車両用防護柵 (中央分離帯)		鋼製 A種 H=750 塗装品			1	56,300	56,300	
				m	1	56,300	56,300	
諸雑費 (まるめ)					1		0	
				式	1		0	
計							56,300	
							56,300	
単価							56,300	円/m
							56,300	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	移動式ガードレール撤去（基礎Co撤去含む）	支柱間隔 1m	単位	m	数量	10	10	2,397	2,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.15	27,405	4,110			
			人	0.15	27,405	4,110			
特殊作業員				0.08	24,675	1,974			
			人	0.08	24,675	1,974			
普通作業員				0.08	21,840	1,747			
			人	0.08	21,840	1,747			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1.95	7,879	15,364	WYB00031		
			時間	1.95	7,879	15,364	単- 230号		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		775			
			式	1		775			
計						23,970			
単価						2,397			
						2,397	円/m		

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-216号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,760
						1		3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,600	3,760	WB020052	
			t	2.35	1,600	3,760	単- 231号	
	計					3,760		
						3,760		
	単価					3,760		
						3,760	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-217号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,525
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 232号	
	計					3,525		
						3,525		
	単価					3,525		
						3,525	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単-218号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価 15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,540	15,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,540		
単価						15,540	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-50
単-219号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価 23,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	23,310	23,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,310		
単価						23,310	円／人日	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-220号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,965	13,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,970		
単価						13,970	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-50
単-221号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			20,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	20,947	20,947		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						20,950		
単価						20,950	円/人日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-222号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55,300
						1		55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	31,600	55,300		
			人	1.75	31,600	55,300		
計						55,300		
						55,300		
単価						55,300	円/式	
						55,300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-223号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	対象数量31本以上35本以下	単位	式	数量	1	単価	570,000
						1		570,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		対象数量 31本以上35本以下		1		570,000		
			式	1		570,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						570,000		
						570,000		
単価						570,000	円/式	
						570,000		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	名称	規格	単位	日	数量	金額	単価	摘要
	グースアスファルトフィニッシャ運 転					1		129,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360		
	軽油		L	60	135	8,100		
	グースアスファルトフィニッシャ	舗装幅2.5～4.5m	供用日	1.56	62,300	97,188		
	諸雑費（まるめ）		式	1		52		
	計					129,700		
	単価					129,700	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0	0	0		
		人	1	24,360	24,360		
軽油		L	0	0	0		
		L	28	144	4,032		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	供用日	0	0	0		
		供用日	1.21	6,080	7,356		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
		式	1		2		
計					0		
					35,750		
単価					0		
					35,750	円/日	

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2023. 10
						歩掛使用年月	2023. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） D S F 光ケーブル(4芯テープ スロット)DSF 100C+SM 4C	単位	m・本	数量	1	単価 2,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）		D S F 1 0 0 C + S M 4 C	m	1	2,580	2,580	
計						2,580	
単価						2,580	円／m・本

						単価使用年月	2023. 10
						歩掛使用年月	2023. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） S M 光ケーブル(4芯テープ スロット)SM 1.31μm 160C	単位	m・本	数量	1	単価 1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）		S M 1. 3 1 μ m 1 6 0 C	m	1	1,630	1,630	
計						1,630	
単価						1,630	円／m・本



## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	トラック式アースオーガ [建駐車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	7,671
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			0.17	24,360	4,141		
		人	0.17	24,360	4,141		
軽油			4.3	135	580		
		L	4.3	135	580		
トラック式アースオーガ [建柱車]			1	2,950	2,950		
		時間	1	2,950	2,950		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					7,671		
					7,671		
単価					7,671		
					7,671		円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	7,879	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0.16	24,360	3,897	
			人	0.16	24,360	3,897		
					9.2	135	1,242	
			L	9.2	135	1,242		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊			1	2,740	2,740	
			時間	1	2,740	2,740		
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1			0	
	計						7,879	
							7,879	
	単価						7,879	
							7,879	円/時間

## 参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-231号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】		アスファルト殻(掘削)【武中鉦産株】					
			t	100	1,600	160,000	
	計					160,000	
	単価					1,600	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
単-232号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】		アスファルト殻(掘削)【西村砕石(株) 呼野】					
			t	100	1,500	150,000	
	計					150,000	
	単価					1,500	円/t