

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事用道路撤去外工事
工事地名	宮崎県宮崎市清武町今泉～日南市北郷町郷之原地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 4月	12) 設 計 年 月	令和 5年 4月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650015	14) 単価適用年月	2023年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 5月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	158,796,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	144,650,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	266日間 自 令和 5年 7月 8日 (当初) 至 令和 6年 1月31日 ( 1回変更) 至 令和 6年 3月29日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	宮崎	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	659,068
		23) 公 告 日	令和 5年 4月27日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 改築	4) 事業名： 直轄高速
-----------------------	--------------------	----------------	-----------------

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事に用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		69,255,038				
		式	1		96,728,215	1	27,473,177		
道路土工		式	1		34,994,008				
		式	1		39,191,955	1	4,197,947		
掘削工 (水無川橋下)		式	1		2,201,379				
		式	0		0	-1	-2,201,379		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	8,200	246.9	2,024,580			単-1号	
		m3	0	246.9	0	-8,200	-2,024,580		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1	669.6	669			単-2号	
		m3	0	669.6	0	-1	-669		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	190	927	176,130			単-3号	
		m3	0	927	0	-190	-176,130		
掘削工(ICT) (水無川橋下)		式	0		0				
		式	1		3,107,563	1	3,107,563		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	8,800	329.8	2,902,240	8,800	2,902,240		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	2	669.5	1,339	2	1,339		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	220	927.2	203,984	220	203,984		
掘削工 (頭部排土起点側)		式	1		37,035				
		式	1		32,110	1	-4,925		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	150	246.9	37,035			単-7号	
		m3	0	246.9	0	-150	-37,035		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	0 130	0 247	0 32,110	0 130	0 32,110	0 32,110	単-8号
掘削工 (頭部排土 管理用通路工)		式	0 1	0 41,990	0 41,990	0 1	0 41,990	0 41,990	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	0 170	0 247	0 41,990	0 170	0 41,990	0 41,990	単-9号
掘削工 (松叶線)		式	0 1	0 56,810	0 56,810	0 1	0 56,810	0 56,810	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	0 230	0 247	0 56,810	0 230	0 56,810	0 56,810	単-10号
路体盛土工 (水無川橋下)		式	1 1	1 4,919,774	4,637,426 4,919,774	1	282,348	282,348	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	70 120	4,509 4,509	315,630 541,080	50	225,450	225,450	単-11号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30 30	719.8 719.8	21,594 21,594	0	0	0	単-12号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	340 630	196.2 196.2	66,708 123,606	290	56,898	56,898	単-13号
畦畔盛土		m3	80 80	80 313,094	313,094	0	0	0	内-1号
整地（耕土敷均し）		m3	880 880	4,455 4,455	3,920,400 3,920,400	0	0	0	単-14号
路体盛土工 (清武南IC溪流部)		式	1 1	1 3,994	798 3,994	1	3,196	3,196	

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔盛土			m3	0.2 1	3,994 3,994	798 3,994			単-15号
路体盛土工 (頭部排土起点側)			式	1 1		52,974 56,898			
路体(築堤)盛土	4.0m以上		m3	270 290	196.2 196.2	52,974 56,898			単-16号
法面整形工 (水無川橋下)			式	1 1		880,360 25,655			
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂 及び砂質土、粘性土		m2	350 0	724.7 724.7	253,645 0			単-17号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無		m2	1,710 70	366.5 366.5	626,715 25,655			単-18号
法面整形工(ICT) (水無川橋下)			式	0 1		0 1,544,538			
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、 粘性土		m2	0 1,700	0 771.3	0 1,311,210			単-19号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		m2	0 480	0 486.1	0 233,328			単-20号
法面整形工 (頭部排土起点側)			式	0 1		0 10,995			
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無		m2	0 30	0 366.5	0 10,995			単-21号
法面整形工 (頭部排土 管理用通路工)			式	0 1		0 14,492			

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	0 20	0 724.6	0 14,492	20	14,492	単-22号	
防草コンクリート (水無川橋下)			式	1 1		1,568,840 1,568,840	0	0		
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート ト夜間割増無		m2	455 455	3,448 3,448	1,568,840 1,568,840	0	0	単-23号	
防草コンクリート (清武南IC溪流部)			式	1 1		299,976 351,696	1	51,720		
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート ト夜間割増無		m2	87 102	3,448 3,448	299,976 351,696	15	51,720	単-24号	
防草コンクリート (頭部排土起点側)			式	1 1		21,650 32,475	1	10,825		
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート ト夜間割増無		m2	10 15	2,165 2,165	21,650 32,475	5	10,825	単-25号	
防草コンクリート (頭部排土管理用通路工)			式	0 1		0 179,695	1	179,695		
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート ト夜間割増無		m2	0 83	0 2,165	0 179,695	83	179,695	単-26号	
残土処理工 (水無川橋下)			式	1 1		25,293,570 27,244,430	1	1,950,860		
整地	残土受入れ地での処理		m3	7,500 8,100	115.5 115.5	866,250 935,550	600	69,300	単-27号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	7,530 8,070	3,244 3,244	24,427,320 26,179,080	540	1,751,760	単-28号	

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 40	0 3,245	0 129,800	40	129,800	単-29号
法面工			式	1 1		485,961 592,236	1	106,275	
植生工 (水無川橋下)			式	1 1		485,961 571,272	1	85,311	
種子散布	肥料無し 1000m2以上		m2	1,470 1,910	205.8 205.8	302,526 393,078	440	90,552	単-30号
人工張芝	ネット付き 幅50～100cm		m2	350 340	524.1 524.1	183,435 178,194	-10	-5,241	単-31号
植生工 (頭部排土起点側)			式	0 1		0 15,723	1	15,723	
人工張芝	ネット付き 幅50～100cm		m2	0 30	0 524.1	0 15,723	30	15,723	単-32号
植生工 (頭部排土 管理用通路工)			式	0 1		0 5,241	1	5,241	
人工張芝	ネット付き 幅50～100cm		m2	0 10	0 524.1	0 5,241	10	5,241	単-33号
石・ブロック積(張)工			式	1 1		2,102,656 2,559,801	1	457,145	
作業土工 (水無川橋下)			式	1 1		6,853 13,795	1	6,942	
床掘り	土砂		m3	20 20		3,541 3,541	0	0	内-2号

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事に用道路撤去外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し										内-3号
			m3	1 0			2,314 0	-1	-2,314	
埋戻し										内-4号
			m3	0 4			0 9,256	4	9,256	
基面整正										内-5号
			m2	3 3			998 998	0	0	
作業土工 (頭部排土起点側)										
			式	1 1			36,773 52,414	1	15,641	
床掘り		土砂								内-6号
			m3	30 0			7,304 0	-30	-7,304	
床掘り		土砂								内-7号
			m3	0 40			0 10,041	40	10,041	
埋戻し										内-8号
			m3	10 0			23,146 0	-10	-23,146	
埋戻し										内-9号
			m3	0 20			0 34,719	20	34,719	
基面整正										内-10号
			m2	19 0			6,323 0	-19	-6,323	
基面整正										内-11号
			m2	0 23			0 7,654	23	7,654	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (水無川橋下)										
			式	1 1			515,295 507,439	1	-7,856	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉)底幅 5 5 c m 高さ 35 c m								単-34号
			m	3 3			9,564 9,564	0	0	



## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm			10	26,343	263,430			単-35号	
		m2	0	0	26,343	0	-10	-263,430		
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm			0		0			内-12号	
		m2	10	10		269,256	10	269,256		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40			5	6,841	34,205			単-36号	
		m3	3	3	6,841	20,523	-2	-13,682		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)			0.3	57,141	17,142			単-37号	
		m3	0.3	0.3	57,141	17,142	0	0		
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)			2		171,826			内-13号	
		m3	2	2		171,826	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (頭部排土起点側)				1		1,543,735				
		式	1	1		1,986,153	1	442,418		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 30cm			24	9,145	219,480			単-38号	
		m	26	26	9,145	237,770	2	18,290		
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm			44		1,129,923			内-14号	
		m2	0	0		0	-44	-1,129,923		
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm			0		0			内-15号	
		m2	59	59		1,513,005	59	1,513,005		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40			7	6,841	47,887			単-39号	
		m3	13	13	6,841	88,933	6	41,046		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)			1	57,141	57,141			単-40号	
		m3	1	1	57,141	57,141	0	0		
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)			1		89,304			内-16号	
		m3	1	1		89,304	0	0		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事に用道路撤去外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工				1		6,525,709				
			式	1		9,127,998	1	2,602,289		
作業土工 （水無川橋下）				1		246,296				
			式	1		249,112	1	2,816		
床掘り	土砂			90		22,091				内-17号
			m3	0		0	-90	-22,091		
床掘り	土砂			0		0				内-18号
			m3	90		22,593	90	22,593		
床掘り	土砂			50		10,403				内-19号
			m3	50		10,403	0	0		
埋戻し				70		164,339				内-20号
			m3	0		0	-70	-164,339		
埋戻し				0		0				内-21号
			m3	70		166,653	70	166,653		
埋戻し				20		32,156				内-22号
			m3	20		32,156	0	0		
基面整正				52		17,307				内-23号
			m2	52		17,307	0	0		
作業土工 （清武南IC溪流部）				1		623,413				
			式	1		623,413	0	0		
床掘り	土砂			380		83,228				内-24号
			m3	380		83,228	0	0		
埋戻し				5		11,573				内-25号
			m3	5		11,573	0	0		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事に用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	330		512,969			内-26号	
			330		512,969	0	0		
基面整正		m2	47		15,643			内-27号	
			47		15,643	0	0		
作業土工 (頭部排土 法肩排水工)		式	0		0				
			1		99,451	1	99,451		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-28号	
			60		14,309	60	14,309		
埋戻し		m3	0		0			内-29号	
			30		60,179	30	60,179		
基面整正		m2	0		0			内-30号	
			75		24,963	75	24,963		
側溝工 (水無川橋下)		式	1		1,137,931				
			1		1,167,007	1	29,076		
プレキャストU型側溝	300×300	m	55	8,766	482,130			単-41号	
			55	8,766	482,130	0	0		
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	500×500	m	21	18,937	397,677			単-42号	
			22	18,937	416,614	1	18,937		
側溝蓋		枚	34	5,808	197,472			単-43号	
			36	5,808	209,088	2	11,616		
止コンクリート		m3	0.4		42,928			内-31号	
			0.4		42,928	0	0		
土水路	500×500/1500	m	12	1,477	17,724			単-44号	
			11	1,477	16,247	-1	-1,477		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工 (頭部排土起点側)		式	1 0		127,972 0	-1	-127,972		
プレキャストU型側溝 (撤去・再設置)	300×300	m	26 0	4,922 4,922	127,972 0	-26	-127,972	単-45号	
側溝工 (頭部排土 法肩排水工)		式	0 1		0 1,485,106	1	1,485,106		
プレキャストU型側溝	300×300	m	0 138	0 8,767	0 1,209,846	138	1,209,846	単-46号	
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300	m	0 4	0 21,450	0 85,800	4	85,800	単-47号	
側溝蓋	300用 グレチング蓋	枚	0 4	0 30,540	0 122,160	4	122,160	単-48号	
底版調整	300×400、300×500	m	0 4		0 67,300	4	67,300	内-32号	
管渠工 (清武南IC溪流部)		式	1 1		1,790,266 1,790,266	0	0		
鉄筋コンクリート台付管		m	73 73		1,790,266 1,790,266	0	0	内-33号	
集水桝・マンホール工 (水無川橋下)		式	1 1		275,733 275,733	0	0		
現場打ち集水桝 1号(900×900×900)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	170,523 170,523	170,523 170,523	0	0	単-49号	
現場打ち集水桝 2号(700×700×800)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1 1	105,210 105,210	105,210 105,210	0	0	単-50号	

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工 (清武南IC溪流部)		式	1		667,063				
			1		667,063	0	0		
現場打ち集水桝 1号(2300×700×750)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	151,758	151,758	0	0	単-51号	
			1	151,758	151,758	0	0		
現場打ち集水桝 2号(800×800×1750)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	252,779	252,779	0	0	単-52号	
			1	252,779	252,779	0	0		
現場打ち集水桝 3号(800×800×1850)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	262,526	262,526	0	0	単-53号	
			1	262,526	262,526	0	0		
集水桝・マンホール工 (頭部排土 法肩排水工)		式	0		0				
			1		167,799	1	167,799		
現場打ち集水桝 1号(500×500×500)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-54号	
			1	63,850	63,850	1	63,850		
現場打ち集水桝 2号(500×500×500)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-55号	
			1	63,850	63,850	1	63,850		
現場打ち集水桝 3号(500×500×500)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-56号	
			1	38,410	38,410	1	38,410		
既設桝開口閉塞コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	0		0			内-34号	
			1		1,689	1	1,689		
場所打水路工 (水無川橋下)		式	1		320,419				
			1		320,419	0	0		
現場打水路	幅500～1000 高500～1000 18-8-40(高炉)	m	2		114,743			内-35号	
			2		114,743	0	0		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	4	48,506	194,024			単-57号	
			4	48,506	194,024	0	0		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート ト夜間割増無	コンクリート	m2	4 4	2,913 2,913	11,652 11,652	0	0	単-58号	
場所打水路工 （清武南IC溪流部）			式	1 1		57,707 57,707	0	0		
現場打水路	幅520 高550 18-8-25（ 高炉）		m	2 2		57,707 57,707	0	0	内-36号	
排水工 （水無川橋下）			式	1 1		457,478 457,478	0	0		
縦排水	側溝（各種）内幅 500 mm 内高 500mm		m	11 11	20,149 20,149	221,639 221,639	0	0	単-59号	
跳水防止版	900×1000×3.2t 亜 鉛メッキ		枚	4 4	36,099 36,099	144,396 144,396	0	0	単-60号	
張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート ト夜間割増無	コンクリート	m2	11 11	8,313 8,313	91,443 91,443	0	0	単-61号	
排水工 （頭部排土 法肩排水工）			式	0 1		0 263,735				
縦排水	側溝（各種）内幅 300 mm 内高 300mm		m	0 5	0 9,292	0 46,460	5	46,460	単-62号	
張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート ト夜間割増無	コンクリート	m2	0 5	0 8,173	0 40,865	5	40,865	単-63号	
跳水防止版	800×800×t3.2 亜鉛メ ッキ		枚	0 1	0 29,970	0 29,970	1	29,970	単-64号	
跳水防止版	800×1000×t3.2 亜鉛 メッキ		枚	0 4	0 36,610	0 146,440	4	146,440	単-65号	

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水装置工 (水無川橋下)		式	0 1		0 682,278	1	682,278		
排水管 (下部工)	VP200	m	0 14		0 647,038	14	647,038	内-37号	
コンクリートアンカーボルト設置		本	0 16		0 35,240	16	35,240	内-38号	
防草コンクリート (水無川橋下)		式	1 1		821,431 821,431	0	0		
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	179 179	4,589 4,589	821,431 821,431	0	0	単-66号	
舗装工		式	1 1		5,401,283 7,936,608	1	2,535,325		
舗装準備工 (市道松叶線)		式	1 1		60,591 60,591	0	0		
不陸整正	補足材無し	m2	570 570	106.3 106.3	60,591 60,591	0	0	単-67号	
アスファルト舗装工 (市道松叶線)		式	1 1		1,234,281 1,234,281	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	544 544	481.9 481.9	262,153 262,153	0	0	単-68号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m2	544 544	1,787 1,787	972,128 972,128	0	0	単-69号	
アスファルト舗装工 (頭部排土起点側)		式	1 0		46,989 0	-1	-46,989		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	14 0	769.4 769.4	10,771 0	-14			-10,771	単-70号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	14 0	2,587 2,587	36,218 0	-14			-36,218	単-71号
アスファルト舗装工 (頭部排土 法肩排水工)		式	0 1		0 294,983	1			294,983	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0 41	0 769.1	0 31,533	41			31,533	単-72号
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 50	0 612.4	0 30,620	50			30,620	単-73号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 90	0 2,587	0 232,830	90			232,830	単-74号
アスファルト舗装工 (頭部排土 管理用通路工)		式	0 1		0 1,918,862	1			1,918,862	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0 168	0 481.8	0 80,942	168			80,942	単-75号
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 168	0 2,005	0 336,840	168			336,840	単-76号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 840	0 1,787	0 1,501,080	840			1,501,080	単-77号
オーバーレイ工 (市道松葉線)		式	1 1		3,918,780 3,918,780	0			0	



## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 3.0m超	m2	3,540	1,107	3,918,780	0	0	単-78号	
取付道路工 （水無川橋下）		式	1		59,243	0	0		
下層路盤（歩道部）	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	77	769.4	59,243	0	0	単-79号	
コンクリート舗装工 （水無川橋下）		式	1		81,399	0	0		
下層路盤（車道・路肩部）	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	25	481.9	12,047	0	0	単-80号	
コンクリート舗装	t=10cm σ ck=18N/mm2	m2	25	481.9	12,047	0	0	内-39号	
薄層カー舗装工 （B7ンブ）		式	0		0	1	368,469		
薄層カー舗装 （夜間）		m2	0		0	32	368,469	内-40号	
区画線工		式	1		531,641	1	154,800		
区画線工 （清武南IC上り線）		式	0		0	1	154,800		
熔融式区画線 （夜間）	熔融式手動 矢印・記 号・文字 15cm換算 厚 1.5mm	m	0		0	36	154,800	内-41号	
区画線工 （市道松葉線）		式	1		531,641	0	0		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事用道路撤去外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,870	284.3	531,641	0	0	単-81号		
標識工		式	1	401,200	401,200	1	401,200			
小型標識工 (清武南IC上り線)		式	1	401,200	401,200	1	401,200			
標識板 (夜間)		枚	1	401,200	401,200	1	401,200	内-42号		
道路付属施設工		式	1	2,563,741	2,563,741	1	2,022,600			
作業土工 (水無川橋下)		式	1	31,671	31,421	1	250			
床掘り	土砂	m3	20	4,267	4,267	-20	-4,267	内-43号		
床掘り	土砂	m3	20	4,517	4,517	20	4,517	内-44号		
埋戻し		m3	9	20,831	20,831	0	0	内-45号		
基面整正		m2	19	6,323	6,323	0	0	内-46号		
階段工 (水無川橋下)		式	1	1,641,020	509,720	1	1,131,300			
階段		箇所	2	509,720	509,720	0	0	内-47号		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事用道路撤去外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管理用階段	土砂部 傾斜角30° ～				0		0			内-48号
			m	12		1,131,300	12	1,131,300		
階段工 (頭部排土)					0		0			
			式	1		592,321	1	592,321		
管理用階段	土砂部 傾斜角30° ～				0		0			内-49号
			m	6		592,321	6	592,321		
境界工					0		0			
			式	1		298,729	1	298,729		
境界杭	120×120 根巻き基礎 無し				0		0			内-50号
			本	45		298,729	45	298,729		
構造物補修工					1		1,803,623			
			式	1		2,617,466	1	813,843		
ひび割れ補修工 (頭部排土)					1		588,350			
			式	1		588,350	0	0		
充てん工法	1mm ≤ t < 5mm				128		588,350			内-51号
			m	128		588,350	0	0		
断面修復工 (頭部排土)					1		194,480			
			式	1		194,480	0	0		
左官工法	5mm ≤ t				0.07		194,480			内-52号
			m3	0.07		194,480	0	0		
法面取壊・復旧工(頭部排土)					0		0			
			式	1		165,240	1	165,240		
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無				0		0			単-82号
			m2	3		2,165	3	6,495		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事用道路撤去外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マルチ吹付	厚8cm	m2	0 17	0 8,201	0 139,417	0 17	0 139,417	単-83号		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	0 2	0 9,664	0 19,328	0 2	0 19,328	単-84号		
法枠梁破壊部対策工(頭部排土)		式	0 1	0 38,201	0 38,201	0 1	0 38,201			
吹付枠		m	0 2	0 36,269	0 36,269	0 2	0 36,269	内-53号		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	0 0.2	0 9,664	0 1,932	0 0.2	0 1,932	単-85号		
法枠空洞充填工(頭部排土)		式	0 1	0 132,352	0 132,352	0 1	0 132,352			
セメントミルク		m3	0 0.02	0 146,800	0 2,936	0 0.02	0 2,936	単-86号		
吹付枠		m2	0 9	0 124,584	0 124,584	0 9	0 124,584	内-54号		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	0 0.5	0 9,664	0 4,832	0 0.5	0 4,832	単-87号		
受圧板破損対策工(頭部排土)		式	0 1	0 27,780	0 27,780	0 1	0 27,780			
左官工法	5mm ≤ t	m3	0 0.01	0 27,780	0 27,780	0 0.01	0 27,780	内-55号		
頭部対策工 (頭部排土)		式	1 1		1,020,793 1,471,063					

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	2	1,049	2,098	0	0	単-88号	
			2	1,049	2,098				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	4,509	135,270	0	0	単-89号	
			30	4,509	135,270				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	719.8	14,396	0	0	単-90号	
			20	719.8	14,396				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	158 439	481.9 481.9	76,140 211,554	281	135,414	単-91号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	291 439	1,867 1,867	543,297 819,613	148	276,316	単-92号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)コンクリ ート夜間割増無	m2	89 104	2,165 2,165	192,685 225,160	15	32,475	単-93号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	150 160	158.8 158.8	23,820 25,408	10	1,588	単-94号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	7	3,193	22,351	1	3,193	単-95号	
			8	3,193	25,544				
殻処分	アスファルト殻	m3	7	1,284	8,988	1	1,284	単-96号	
			8	1,284	10,272				
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	0.1	17,480	1,748	0	0	単-97号	
			0.1	17,480	1,748				
防護柵工		式	1		2,766,191	1	17,869,201		
			1		20,635,392				
防止柵工 (水無川橋下)		式	0		0	1	6,053,129		
			1		6,053,129				

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	道路改良		摘要
							数量増減	金額増減		
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m コンクリート建込	m	0 11	0 7,880	0 86,680	11	86,680		単-98号
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600	基	0 111	0 4,093	0 454,323	111	454,323		単-99号
金網・支柱(立入防止柵) 一般型 小動物対策有		2m以下 2m	m	0 220	0 17,090	0 3,759,800	220	3,759,800		単-100号
金網・支柱(立入防止柵) 一般型 小動物対策有		2m以下 2m	m	0 235	0 6,190	0 1,454,650	235	1,454,650		単-101号
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600	基	0 2	0 4,093	0 8,186	2	8,186		単-102号
両開き門扉基礎一般型小動物対策無		W=4.0m	箇所	0 1	0 33,160	0 33,160	1	33,160		単-103号
門扉一般型 W=1.0m 小動物対策有		片開き	基	0 1	0 66,930	0 66,930	1	66,930		単-104号
門扉一般型 W=4.0m 小動物対策無		両開き	基	0 1	0 189,400	0 189,400	1	189,400		単-105号
防止柵工 (清武南IC溪流部)			式	1 1		38,215 38,215	0	0		
転落(横断)防止柵		柵高 0.8m 土中建込	m	5 5	7,643 7,643	38,215 38,215	0	0		単-106号
防止柵工 (頭部排土)			式	1 1		2,589,800 12,237,672	1	9,647,872		
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600	基	100 274	4,092 4,092	409,200 1,121,208	174	712,008		単-107号

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎ブロック、鋼管基礎(急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=500	基	0 152	0 3,747	0 569,544	152	569,544	単-108号	
金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	m	200 546	10,903 10,903	2,180,600 5,953,038	346	3,772,438	単-109号	
金網・支柱(立入防止柵) 急傾斜型 小動物対策無	2m以下 2m	m	0 303	0 6,008	0 1,820,424	303	1,820,424	単-110号	
両開き門扉基礎一般型小動物対策無	W=4.0m	箇所	0 6	0 33,160	0 198,960	6	198,960	単-111号	
両開き門扉基礎一般型小動物対策無	W=6.0m	箇所	0 1	0 64,710	0 64,710	1	64,710	単-112号	
門扉一般型 W=4.0m 小動物対策無	両開き	基	0 6	0 189,400	0 1,136,400	6	1,136,400	単-113号	
門扉一般型 W=6.0m 小動物対策無	両開き	基	0 1	0 366,100	0 366,100	1	366,100	単-114号	
コンクリート削孔	φ150 L=100	孔	0 164	0 6,142	0 1,007,288	164	1,007,288	単-115号	
防止柵工 (B盛土)		式	0 1	0 227,892	0 227,892	1	227,892		
基礎ブロック、鋼管基礎(急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=500	基	0 6	0 3,747	0 22,482	6	22,482	単-116号	
金網・支柱(立入防止柵) 急傾斜型 小動物対策有	2m以下 2m	m	0 11	0 13,180	0 144,980	11	144,980	単-117号	
両開き門扉基礎一般型小動物対策無	W=4.0m	箇所	0 1	0 33,160	0 33,160	1	33,160	単-118号	

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
門扉一般型 W=4.0m 小動物対策無	両開き			0	0	0			単-119号
		基	1	27,270	27,270	1	27,270		
防止柵工 (付替市道部)				0		0			
		式	1		457,234	1	457,234		
基礎ブロック、鋼管基礎 手間のみ	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600			0	0	0			単-120号
		基	70	2,007	140,490	70	140,490		
金網・支柱(立入防止柵) 一般型 手間のみ 小動物対策無	2m以下 2m			0	0	0			単-121号
		m	136	2,329	316,744	136	316,744		
路側防護柵工 (頭部排土)				0		0			
		式	1		863,626	1	863,626		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無			0	0	0			単-122号
		m	107	7,718	825,826	107	825,826		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無			0	0	0			単-123号
		m	30	1,260	37,800	30	37,800		
路側防護柵工 (付替市道部)				0		0			
		式	1		434,823	1	434,823		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無			0	0	0			内-56号
		m	109		434,823	109	434,823		
路側防護柵工 (市道松叶線)				1		138,176			
		式	1		322,801	1	184,625		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上 100m未満 曲線部補正無			68	2,032	138,176			単-124号
		m	0	2,032	0	-68	-138,176		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無			0		0			内-57号
		m	68		322,801	68	322,801		



## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路清掃工		式	0 1		0 74,785	1	74,785		
排水施設清掃工		式	0 1		0 74,785	1	74,785		
側溝清掃(人力)		m	0 150		0 74,785	150	74,785	内-58号	
構造物撤去工		式	1 1		1,457,400 2,834,352	1	1,376,952		
防護柵撤去工 (付替市道部)		式	0 1		0 362,450	1	362,450		
防護柵撤去(ガードレール)		m	0 112	0 1,137	0 127,344	112	127,344	単-125号	
防護柵撤去(立入防止柵)	一般型 H1500	m	0 142		0 235,106	142	235,106	内-59号	
防護柵撤去工 (市道松叶線)		式	1 1		77,316 77,316	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)		m	68 68	1,137 1,137	77,316 77,316	0	0	単-126号	
構造物取壊し工 (水無川橋下)		式	1 1		691,182 1,084,694	1	393,512		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	83 0		81,049 0	-83	-81,049	内-60号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0 83		0 225,606	83	225,606	内-61号	

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	52			26,715			内-62号	
			52			26,715	0	0		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	440	158.8		69,872			単-127号	
			0	158.8		0	-440	-69,872		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 30 c m	m2	0	0		0			単-128号	
			490	621.5		304,535	490	304,535		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	640	158.8		101,632			単-129号	
			730	158.8		115,924	90	14,292		
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	23	17,480		402,040			単-130号	
			23	17,480		402,040	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	1	9,874		9,874			単-131号	
			1	9,874		9,874	0	0		
構造物取壊し工 (清武南IC溪流部)		式	0			0				
			1			5,563	1	5,563		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	0	0		0			単-132号	
			0.6	9,272		5,563	0.6	5,563		
構造物取壊し工 (頭部排土起点側)		式	1			16,094				
			0			0	-1	-16,094		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	27			13,871			内-63号	
			0			0	-27	-13,871		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	14	158.8		2,223			単-133号	
			0	158.8		0	-14	-2,223		
構造物取壊し工 (頭部排土 法肩排水工)		式	0			0				
			1			120,726	1	120,726		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 130		0 66,775	130	66,775	内-64号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	0 41	0 158.9	0 6,514	41	6,514	単-134号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	0 50	0 158.9	0 7,945	50	7,945	単-135号	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	0 4	0 9,873	0 39,492	4	39,492	単-136号	
構造物取壊し工 (市道松叶線①)		式	1 1		95,513 95,513	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	19 19		9,761 9,761	0	0	内-65号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	540 540	158.8 158.8	85,752 85,752	0	0	単-137号	
構造物取壊し工 (市道松叶線②)		式	1 1		55,579 55,579	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	68 68		34,935 34,935	0	0	内-66号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	130 130	158.8 158.8	20,644 20,644	0	0	単-138号	
運搬処理工 (水無川橋下)		式	1 1		330,836 813,411	1	482,575		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	44 153	3,193 3,193	140,492 488,529	109	348,037	単-139号	

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻		m3	32 36	3,193 3,193	102,176 114,948	4	12,772	単-140号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	44 153	1,070 1,070	47,080 163,710	109	116,630	単-141号
殻処分	アスファルト殻		m3	32 36	1,284 1,284	41,088 46,224	4	5,136	単-142号
運搬処理工 (頭部排土起点側)			式	1 0		3,133 0	-1	-3,133	
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.7 0	3,193 3,193	2,235 0	-0.7	-2,235	単-143号
殻処分	アスファルト殻		m3	0.7 0	1,284 1,284	898 0	-0.7	-898	単-144号
運搬処理工 (頭部排土 法肩排水工)			式	0 1		0 31,353	1	31,353	
殻運搬	アスファルト殻		m3	0 7	0 3,194	0 22,358	7	22,358	単-145号
殻処分	アスファルト殻		m3	0 7	0 1,285	0 8,995	7	8,995	単-146号
運搬処理工 (市道松叶線①)			式	1 1		129,546 129,546	0	0	
殻運搬	アスファルト殻		m3	27 27	3,193 3,193	86,211 86,211	0	0	単-147号
殻処分	アスファルト殻		m3	27 27	1,605 1,605	43,335 43,335	0	0	単-148号

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工 (市道松叶線②)		式	1		58,201				
			1		58,201	0	0		
殻運搬	アスファルト殻		13	3,193	41,509			単-149号	
		m3	13	3,193	41,509	0	0		
殻処分	アスファルト殻		13	1,284	16,692			単-150号	
		m3	13	1,284	16,692	0	0		
応急処理工		式	1		10,719,035				
			1		4,770,497	1	-5,948,538		
応急処理作業工		式	1		10,719,035				
			1		4,770,497	1	-5,948,538		
応急作業		式	1		10,719,035			内-67号	
			0		0	-1	-10,719,035		
応急作業		式	0		0			内-68号	
			1		4,638,491	1	4,638,491		
応急作業 (夜間)		式	0		0			内-69号	
			1		132,006	1	132,006		
仮設工		式	1		1,926,390				
			1		2,735,743	1	809,353		
工用道路工 (頭部排土 管理用通路工)		式	0		0				
			1		182,424	1	182,424		
土のう			0		0			内-70号	
		袋	50		182,424	50	182,424		
工用道路工 (市道松叶線)		式	1		608,952				
			1		608,952	0	0		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう		袋	168 168		608,952 608,952	0	0	内-71号	
仮橋・仮栈橋工 (水無川仮橋)		式	1 1		263,549 263,549	0	0		
仮橋上部	撤去	t	17.4 17.4		170,228 170,228	0	0	内-72号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	120 120		43,658 43,658	0	0	内-73号	
仮設高欄	ガードレール型 撤去	m	40 40		49,663 49,663	0	0	内-74号	
運搬処理工 (水無川仮橋)		式	1 1		203,056 203,056	0	0		
現場発生品運搬	仮橋、覆工板、防護柵	t	45.4 45.4		203,056 203,056	0	0	内-75号	
交通管理工		式	1 1		850,833 1,477,762	1	626,929		
交通誘導警備員		人日	76 0		850,833 0	-76	-850,833	内-76号	
交通誘導警備員		人日	0 132		0 1,477,762	132	1,477,762	内-77号	
直接工事費		式	1 1		69,255,038 96,728,215	1	27,473,177		
共通仮設費		式	1 1		8,135,672 19,234,575	1	11,098,903		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事					（ 1 回変更）（個別合意）		事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
共通仮設費			式	1		918,476					
			式	1		9,495,641	1	8,577,165			
準備費			式	0		0					
			式	1		408,000	1	408,000			
木根等処分費	木くず		式	0		0				内-78号	
			式	1		408,000	1	408,000			
技術管理費			式	1		200,674					
			式	1		7,903,232	1	7,702,558			
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			式	0		0				内-79号	
			式	1		390,000	1	390,000			
施工調査費			式	0		0				内-80号	
			式	1		63,200	1	63,200			
保守管理(ICT)			式	0		0				内-81号	
			式	1		59,358	1	59,358			
システム初期費(ICT)			式	0		0				内-82号	
			式	1		598,000	1	598,000			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0		0				内-83号	
			式	1		2,020,000	1	2,020,000			
3次元出来形管理・3次元納品の費用(ICT)			式	0		0				内-84号	
			式	1		4,572,000	1	4,572,000			
平板載荷試験	50kN以内		式	1		150,301				内-85号	
			式	1		150,301	0	0			
道路施設基本データ作成費			式	1		50,373				内-86号	
			式	1		50,373	0	0			

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事に用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 255,000	1			
快適ﾄﾞﾚ		式	0 1		0 255,000	1		内-87号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		717,802 929,409	1			
共通仮設費（率計上）		式	1 1		7,217,196 9,738,934	1			
純工事費		式	1 1		77,390,710 115,962,790	1			
現場管理費		式	1 1		23,784,957 32,916,161	1			
工事原価		式	1 1		112,819,908 166,584,054	1			
一般管理費等		式	1 1		18,680,092 25,155,946	1			
工事価格		式	1 1		131,500,000 191,740,000	1			
消費税相当額		式	1 1		13,150,000 19,174,000	1			
工事費計		式	1 1		144,650,000 210,914,000	1			



## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		7,531,451				
		式	1		11,567,660	1	4,036,209		
道路土工		式	0		0				
		式	1		274,602	1	274,602		
掘削工 （工事用道路）		式	0		0				
		式	1		16,140	1	16,140		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-1号	
		m3	50	322.8	16,140	50	16,140		
法面整形工 （工事用道路）		式	0		0				
		式	1		72,117	1	72,117		
法面整形(切土部)	現場制約無 レ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0			単-2号	
		m2	90	801.3	72,117	90	72,117		
残土処理工 （工事用道路）		式	0		0				
		式	1		186,345	1	186,345		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	50	128.9	6,445	50	6,445		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	50	3,598	179,900	50	179,900		
法面工		式	0		0				
		式	1		8,882,770	1	8,882,770		
植生工 （工事用道路）		式	0		0				
		式	1		53,838	1	53,838		
人工張芝		m2	0	0	0			単-5号	
		m2	90	598.2	53,838	90	53,838		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面吹付工 （工食用道路）		式	0 1		0 8,828,932				
モルタル吹付	厚8cm	m2	0 1,204	0 7,333	0 8,828,932			単-6号	
排水構造物工		式	1 1		646,398 646,398				
側溝工 （工食用道路）		式	1 1		646,398 646,398				
プレキャストU型側溝 （落蓋側溝）	600×600	m	6 6	51,275 51,275	307,650 307,650			単-7号	
側溝蓋		枚	6 6	56,458 56,458	338,748 338,748			単-8号	
舗装工		式	1 1		5,531,032 868,052				
アスファルト舗装工 （工食用道路）		式	1 0		4,662,980 0				
下層路盤（車道・路肩部）	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	1,400 0	743.3 743.3	1,040,620 0			単-9号	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 150mm	m2	1,400 0	800.4 800.4	1,120,560 0			単-10号	
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,400 0	1,787 1,787	2,501,800 0			単-11号	
コンクリート舗装工 （工食用道路）		式	1 1		868,052 868,052				

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤			164	1,220	200,080			単-12号	
		m2	164	1,220	200,080	0	0		
コンクリート舗装	t=15cm σck=18N/mm2		164	4,073	667,972			単-13号	
		m2	164	4,073	667,972	0	0		
構造物撤去工			1		973,386				
		式	1		285,063	1	-688,323		
構造物取壊し工 (工食用道路)			1		225,916				
		式	1		25,566	1	-200,350		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		7		3,596			内-1号	
		m	0		0	-7	-3,596		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		0		0			内-2号	
		m	20		19,528	20	19,528		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		1,400	158.8	222,320			単-14号	
		m2	0	158.8	0	-1,400	-222,320		
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm		0	0	0			単-15号	
		m2	38	158.9	6,038	38	6,038		
排水構造物撤去工 (工食用道路)			1		1,348				
		式	1		1,348	0	0		
暗渠排水管撤去	撤去		6	224.7	1,348			単-16号	
		m	6	224.7	1,348	0	0		
工食用道路工			1		95,391				
		式	1		62,573	1	-32,818		
敷鉄板	22×1524×3048 撤去		74	165.6	12,254			単-17号	
		m2	0	165.6	0	-74	-12,254		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工食用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	111	165.6	18,381			単-18号	
			0	165.6	0	-111	-18,381		
覆工板	1000×2000	m2	178	363.8	64,756			単-19号	
			172	363.8	62,573	-6	-2,183		
運搬処理工 (工食用道路)		式	1		650,731				
殻運搬	アスファルト殻	m3	1		195,576	1	-455,155		
			0		0				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	70	3,193	223,510			単-20号	
			0	3,193	0	-70	-223,510		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-21号	
			6	3,193	19,158	6	19,158		
殻処分	アスファルト殻	m3	70	1,605	112,350			単-22号	
			0	1,605	0	-70	-112,350		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-23号	
			6	1,822	10,932	6	10,932		
現場発生品運搬 (敷鉄板、覆工板)		t	70.4		314,871			内-3号	
現場発生品運搬 (敷鉄板、覆工板)		t	0		0			内-4号	
			37		165,486	37	165,486		
仮設工		式	1		380,635				
			1		610,775	1	230,140		
工食用道路工 (市道松叶線)		式	0		0				
			1		230,140	1	230,140		
土のう		袋	0		0			内-5号	
			63		230,140	63	230,140		

## 設計内訳書

工事名	東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区工事に用道路撤去外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		380,635				
		式	1		380,635	0	0		
交通誘導警備員		人日	34		380,635			内-6号	
		人日	34		380,635	0	0		
直接工事費		式	1		7,531,451				
		式	1		11,567,660	1	4,036,209		
共通仮設費		式	1		1,090,367				
		式	1		1,601,930	1	511,563		
共通仮設費		式	1		120,241				
		式	1		171,502	1	51,261		
現場環境改善費（率計上）		式	1		120,241				
		式	1		171,502	1	51,261		
共通仮設費（率計上）		式	1		970,126				
		式	1		1,430,428	1	460,302		
純工事費		式	1		8,621,818				
		式	1		13,169,590	1	4,547,772		
現場管理費		式	1		3,022,423				
		式	1		4,535,513	1	1,513,090		
工事原価		式	1		11,644,241				
		式	1		17,705,103	1	6,060,862		

# 80m3当たり内訳書

畦畔盛土

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		78	4,385	342,030			CB210410
		m <sup>3</sup>	78	4,385	342,030	0	0	
(材料費)排水パイプ	VUφ100		4	421	1,684			WYB00001
		m	4	421	1,684	0	0	単一 151号
合 計					313,094			
					313,094		0	

# 20m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		16	243	3,888			CB210030
		m 3	16	243	3,888	0	0	
合 計					3,541			
					3,541		0	

1/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		1	2,541	2,541			CB210410
		m 3	1	2,541	2,541	0	0	
合 計					2,314			
					0		-2,314	



# 0/4m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	4	2,541	10,164	4	10,164	
合 計					0			
					10,164		10,164	
変更積算金額					0			
					9,256		9,256	円/m3

3m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			3	365. 4	1, 096			CB210080
		m 2	3	365. 4	1, 096	0	0	
合 計					998			
					998		0	

# 30/0m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		33	243	8,019			CB210030
		m 3	33	243	8,019	0	0	
合 計					7,304			
					0		-7,304	

# 0/40m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	40	275.6	11,024	40	11,024	
合 計					0			
					11,024		11,024	
変更積算金額					0			
					10,041		10,041	円/m3

# 10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		10	2,541	25,410			CB210410
		m <sup>3</sup>	10	2,541	25,410	0	0	
合 計					23,146			
					0		-23,146	

# 0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	15	2,541	38,115	15	38,115	
合 計					0			
					38,115		38,115	
変更積算金額					0			
					34,719		34,719	円/m3

# 19/0m2当たり内訳書

基面整正

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			19	365. 4	6, 942			CB210080
		m 2	19	365. 4	6, 942	0	0	
合 計					6, 323			
					0		-6, 323	

# 0/23m2当たり内訳書

基面整正

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	23	365. 4	8, 404	23	8, 404	
合 計					0			
					8, 404		8, 404	
変更積算金額					0			
					7, 654		7, 654	円/m2



# 0/10m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	10	28, 920	289, 200	10	289, 200	WB825010 単一 160号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 2	31, 980	6, 396	0. 2	6, 396	CB240010
合 計					0 295, 596		295, 596	
変更積算金額					0 269, 256		269, 256	円/m2

## 2m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		2	38,470	76,940			CB240010
		m 3	2	38,470	76,940	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		15	7,446	111,690			CB240210
		m 2	15	7,446	111,690	0	0	
合 計					171,826			
					171,826		0	

# 44/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 14号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2		44	27,610	1,214,840			WB825010
	18-8-40(高炉)	m 2	44	27,610	1,214,840	0	0	単一 161号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.8	31,980	25,584			CB240010
		m 3	0.8	31,980	25,584	0	0	
合 計					1,129,923			
					0		-1,129,923	

# 0/59m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	59	27, 610	1, 628, 990	59	1, 628, 990	WB825010 単一 162号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	31, 980	31, 980	1	31, 980	CB240010
合 計					0 1, 660, 970		0 1, 660, 970	
変更積算金額					0 1, 513, 005		0 1, 513, 005	円/m2

# 1m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 16号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	38,470	38,470			CB240010
		m <sup>3</sup>	1	38,470	38,470	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	8	7,446	59,568			CB240210
		m <sup>2</sup>	8	7,446	59,568	0	0	
合計					89,304			
					89,304		0	

# 90/0m3当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		88	275.6	24,252			CB210030
		m <sup>3</sup>	88	275.6	24,252	0	0	
合 計					22,091			
					0		-22,091	

0/90m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	90	275. 6	24, 804	90	24, 804	
合 計					0			
					24, 804		24, 804	
変更積算金額					0			
					22, 593		22, 593	円/m3

# 50m3当たり内訳書

床掘り

第 19号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		47	243	11,421			CB210030
		m <sup>3</sup>	47	243	11,421	0	0	
合 計					10,403			
					10,403		0	



# 70/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 20号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		71	2,541	180,411			CB210410
		m 3	71	2,541	180,411	0	0	
合 計					164,339			
					0		-164,339	

# 0/70m3当たり内訳書

埋戻し

第 21号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m <sup>3</sup>	72	2,541	182,952	72	182,952	
合計					0			
					182,952		182,952	
変更積算金額					0			
					166,653		166,653	円/m <sup>3</sup>

# 20m3当たり内訳書

埋戻し

第 22号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		21	1,681	35,301			CB210410
		m <sup>3</sup>	21	1,681	35,301	0	0	
合 計					32,156			
					32,156		0	

# 52m2当たり内訳書

基面整正

第 23号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			52	365.4	19,000			CB210080
		m <sup>2</sup>	52	365.4	19,000	0	0	
合 計					17,307			
					17,307		0	

# 380m3当たり内訳書

床掘り

第 24号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		376	243	91,368			CB210030
		m 3	376	243	91,368	0	0	
合 計					83,228			
					83,228		0	

# 5m3当たり内訳書

埋戻し

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5	2,541	12,705			CB210410
		m 3	5	2,541	12,705	0	0	
合 計					11,573			
					11,573		0	

# 330m3当たり内訳書

埋戻し

第 26号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		335	1,681	563,135			CB210410
		m <sup>3</sup>	335	1,681	563,135	0	0	
合 計					512,969			
					512,969		0	

# 47m2当たり内訳書

基面整正

第 27号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			47	365.4	17,173			CB210080
		m 2	47	365.4	17,173	0	0	
合 計					15,643			
					15,643		0	



# 0/60m3当たり内訳書

床掘り

第 28号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	57	275.6	15,709	57	15,709	
合 計					0			
					15,709		15,709	
変更積算金額					0			
					14,309		14,309	円/m3

# 0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第 29号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m <sup>3</sup>	26	2,541	66,066	26	66,066	
合 計					0			
					66,066		66,066	
変更積算金額					0			
					60,179		60,179	円/m <sup>3</sup>

# 0/75m2当たり内訳書

基面整正

第 30号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m <sup>2</sup>	75	365.4	27,405	75	27,405	
合計					0			
					27,405		27,405	
変更積算金額					0			
					24,963		24,963	円/m <sup>2</sup>

# 0.4m3当たり内訳書

止コンクリート

第 31号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		1	1,211	1,211			CB221110
		m <sup>2</sup>	1	1,211	1,211	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.4	31,980	12,792			CB240010
		m <sup>3</sup>	0.4	31,980	12,792	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		4	8,281	33,124			CB240210
		m <sup>2</sup>	4	8,281	33,124	0	0	
合 計					42,928			
					42,928		0	

# 0/4m当たり内訳書

底版調整

第 32号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワツヤラン 40～0 0.53m3/10m	m	0 2	0 3,633	0 7,266	2	7,266	WB821410 単一 170号
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワツヤラン 40～0 0.54m3/10m	m	0 2	0 3,635	0 7,270	2	7,270	WB821410 単一 171号
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	PU3-300×400×2000	個	0 1	0 23,200	0 23,200	1	23,200	
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	PU3-300×500×2000	個	0 1	0 28,800	0 28,800	1	28,800	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0 0.2	0 36,740	0 7,348	0.2	7,348	CB240010
合 計					0 73,884		73,884	
変更積算金額					0 67,300		67,300	円/m

# 73m当たり内訳書

鉄筋コンクリート台付管

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用		73	24, 240	1, 769, 520			CB222850
		m	73	24, 240	1, 769, 520	0	0	
<b>【基礎コンクリート】</b>								
型枠	一般型枠 均しコンクリート		7	4, 234	29, 638			CB240210
		m <sup>2</sup>	7	4, 234	29, 638	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2	31, 980	63, 960			CB240010
		m <sup>3</sup>	2	31, 980	63, 960	0	0	
<b>【根巻きコンクリート】</b>								
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		5	8, 281	41, 405			CB240210
		m <sup>2</sup>	5	8, 281	41, 405	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用		0. 6	34, 520	20, 712			CB240010
		m <sup>3</sup>	0. 6	34, 520	20, 712	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 5	80, 220	40, 110			CB240060
		m <sup>3</sup>	0. 5	80, 220	40, 110	0	0	
合 計					1, 790, 266			
					1, 790, 266		0	

# 0/1箇所当たり内訳書

既設柵開口閉塞コンクリート

第 34号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0.2	7,446	1,489	0.2	1,489	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.01	36,630	366	0.01	366	
合 計					0			
					1,855		1,855	
変更積算金額					0			
					1,689		1,689	円/箇所

# 2m当たり内訳書

現場打水路

第 35号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		3	1,346	4,038			CB221110
		m 2	3	1,346	4,038	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2	31,980	63,960			CB240010
		m 3	2	31,980	63,960	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		7	8,281	57,967			CB240210
		m 2	7	8,281	57,967	0	0	
合 計					114,743			
					114,743		0	



# 2m当たり内訳書

現場打水路

第 36号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		2	1,346	2,692			CB221110
		m <sup>2</sup>	2	1,346	2,692	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.6	32,090	19,254			CB240010
		m <sup>3</sup>	0.6	32,090	19,254	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		5	8,281	41,405			CB240210
		m <sup>2</sup>	5	8,281	41,405	0	0	
合 計					57,707			
					57,707		0	

# 0/14m当たり内訳書

排水管  
第 37号内訳書 (下部工)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		0	0	0			CB473320
		m	14	5,455	76,370	14	76,370	
(材料費) 排水管	TS-VP200		0	0	0			WYB00021
		本	4	44,450	177,800	4	177,800	単一 191号
(材料費) 継手	90° エルボ VP200用		0	0	0			WYB00022
		個	4	25,600	102,400	4	102,400	単一 192号
(材料費) ステンレスサト <sup>ル</sup> ハント <sup>ト</sup>	S-SBNT200B		0	0	0			WYB00025
		個	4	5,640	22,560	4	22,560	単一 193号
(材料費) SUS溶接足付バンド <sup>ト</sup>	SUS304		0	0	0			WYB00031
		個	4	82,800	331,200	4	331,200	単一 194号
合 計					0			
					710,330		710,330	
変更積算金額					0			
					647,038		647,038	円/m

# 0/16本当たり内訳書

コンクリートアンカーボルト設置

第 38号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	無し		0	0	0			CB473310
		本	16	1,433	22,928	16	22,928	
コンクリートアンカー(材料費)	M10×50		0	0	0			WYB00033
		本	8	370	2,960	8	2,960	単一 195号
コンクリートアンカー(材料費)	M16×100		0	0	0			WYB00035
		本	8	1,600	12,800	8	12,800	単一 196号
合 計					0			
					38,688		38,688	
変更積算金額					0			
					35,240		35,240	円/本

## 25m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 39号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	2	31,980	63,960			CB240010
(材料費)溶接金網	D6 150×150	m <sup>2</sup>	25	487	12,175	0	0	WYB00006
			25	487	12,175	0	0	単一 198号
合 計					69,352			
					69,352		0	

# 0/32m2当たり内訳書

第 40号内訳書 薄層カー舗装 (夜間)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹脂系すべり止め舗装	コンクリート面 小規模施工		0	0	0			WYB00087
		m <sup>2</sup>	6	24,350	146,100	6	146,100	単一 199号
排水性トップコート	小規模施工		0	0	0			WYB00092
		m <sup>2</sup>	26	9,946	258,596	26	258,596	単一 200号
合 計					0			
					404,696		404,696	
変更積算金額					0			
					368,469		368,469	円/m <sup>2</sup>

# 0/36m当たり内訳書

第 41号内訳書 溶融式区画線 (夜間)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置 夜間	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm		0	0	0			WYB00071
		m	36	4,722	169,992	36	169,992	単一 201号
合計					0			
					169,992		169,992	
変更積算金額					0			
					154,800		154,800	円/m

# 0/1枚当たり内訳書

第 42号内訳書 標識板 (夜間)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) (夜間)	2350×550 HIP 裏面塗装有		0	0	0			WYB00120
		枚	1	145,000	145,000	1	145,000	単一 203号
標識板 (材料費)	2350×550 HIP 裏面塗装有		0	0	0			WYB00123
		枚	1	158,000	158,000	1	158,000	単一 204号
Uバンド (材料費)	φ60.5 塗装有		0	0	0			WYB00143
		組	9	1,200	10,800	9	10,800	単一 205号
共架金具 (材料費)	塗装有		0	0	0			WYB00144
		組	4	14,600	58,400	4	58,400	単一 206号
補助支柱 (材料費)	φ60.5×3.2×2350 塗装有		0	0	0			WYB00145
		本	1	29,000	29,000	1	29,000	単一 207号
合 計					0			
					401,200		401,200	
変更積算金額					0			
					401,200		401,200	円/枚

# 20/0m3当たり内訳書

床掘り

第 43号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		17	275.6	4,685			CB210030
		m <sup>3</sup>	17	275.6	4,685	0	0	
合 計					4,267			
					0		-4,267	



# 0/20m3当たり内訳書

床掘り

第 44号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	18	275.6	4,960	18	4,960	
合計					0			
					4,960		4,960	
変更積算金額					0			
					4,517		4,517	円/m3

# 9m3当たり内訳書

埋戻し

第 45号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		9	2,541	22,869			CB210410
		m 3	9	2,541	22,869	0	0	
合 計					20,831			
					20,831		0	

# 19m2当たり内訳書

基面整正

第 46号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			19	365.4	6,942			CB210080
		m 2	19	365.4	6,942	0	0	
合 計					6,323			
					6,323		0	

## 2箇所当たり内訳書

階段

第 47号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		6	40,070	240,420			CB240010
	打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	6	40,070	240,420	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		31	7,446	230,826			CB240210
		m 2	31	7,446	230,826	0	0	
【基礎コンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設		2	37,810	75,620			CB240010
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	37,810	75,620	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3	4,234	12,702			CB240210
		m 2	3	4,234	12,702	0	0	
合 計					509,720			
					509,720		0	

# 0/12m当たり内訳書

管理用階段

第 48号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管理用階段・手摺設置	土砂部 傾斜角30° ~		0	0	0			WYB00164
		m	12	37,620	451,440	12	451,440	単一 208号
(材料費) 階段ステップ	ステップ 本体 傾斜角30°		0	0	0			WYB00165
		枚	34	4,420	150,280	34	150,280	単一 209号
(材料費) 角材	リサイクルﾌﾟﾗｽチック 90×90×2000		0	0	0			WYB00166
		本	12	6,900	82,800	12	82,800	単一 210号
(材料費) 鉄筋杭	D16×750 溶融亜鉛メッキ		0	0	0			WYB00167
		本	68	3,100	210,800	68	210,800	単一 211号
(材料費) SUSｺｰｽﾚｯﾄﾞ	φ4.5×65L		0	0	0			WYB00168
		本	98	26	2,548	98	2,548	単一 212号
(材料費) SUSｺｰｽﾚｯﾄﾞ	φ5.1×100L		0	0	0			WYB00169
		本	6	47	282	6	282	単一 213号
(材料費) 手摺用端末支柱	勾配金具付 φ60.5×3.2×1385		0	0	0			WYB00170
		本	2	17,550	35,100	2	35,100	単一 214号
(材料費) 手摺用中間支柱	勾配金具付 φ60.5×3.2×1385		0	0	0			WYB00171
		本	5	19,500	97,500	5	97,500	単一 215号
(材料費) 手摺ﾋﾞｰﾏﾝﾌﾞ	φ42.7×2.3×1878		0	0	0			WYB00172
		本	6	10,150	60,900	6	60,900	単一 216号
(材料費) 手摺支持金物	PL-6.0		0	0	0			WYB00173
		組	7	11,070	77,490	7	77,490	単一 217号
(材料費) 手摺補強金物	FB-4.5×38+4.5×50		0	0	0			WYB00174
		組	7	10,400	72,800	7	72,800	単一 218号
合 計					0			
					1,241,940		1,241,940	

# 0/12m当たり内訳書

管理用階段

第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					1,131,300		1,131,300	円/m

# 0/6m当たり内訳書

管理用階段

第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管理用階段・手摺設置	土砂部 傾斜角30° ～		0	0	0			WYB00111
		m	6	37,620	225,720	6	225,720	単一 219号
(材料費) 階段ステップ	ステップ 本体 傾斜角30°		0	0	0			WYB00042
		枚	18	4,420	79,560	18	79,560	単一 220号
(材料費) 角材	リサイクルﾌﾞﾗｽｯｸ 90×90×2000		0	0	0			WYB00044
		本	6	6,900	41,400	6	41,400	単一 221号
(材料費) 鉄筋杭	D16×750 溶融亜鉛メッキ		0	0	0			WYB00045
		本	36	3,100	111,600	36	111,600	単一 222号
(材料費) SUSｺｰｽﾞｽﾚｯﾄ	φ4.5×65L		0	0	0			WYB00046
		本	52	26	1,352	52	1,352	単一 223号
(材料費) SUSｺｰｽﾞｽﾚｯﾄ	φ5.1×100L		0	0	0			WYB00047
		本	4	47	188	4	188	単一 224号
(材料費) 手摺用端末支柱	勾配金具付 φ60.5×3.2×1385		0	0	0			WYB00170
		本	2	17,550	35,100	2	35,100	単一 214号
(材料費) 手摺用中間支柱	勾配金具付 φ60.5×3.2×1385		0	0	0			WYB00051
		本	2	19,500	39,000	2	39,000	単一 225号
(材料費) 手摺ﾋﾞｰﾓﾝﾌﾞ	φ42.7×2.3×1878		0	0	0			WYB00052
		本	3	10,150	30,450	3	30,450	単一 226号
(材料費) 手摺支持金物	PL-6.0		0	0	0			WYB00053
		組	4	11,070	44,280	4	44,280	単一 227号
(材料費) 手摺補強金物	FB-4.5×38+4.5×50		0	0	0			WYB00054
		組	4	10,400	41,600	4	41,600	単一 228号
合 計					0			
					650,250		650,250	

# 0/6m当たり内訳書

管理用階段

第 49号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					592,321		592,321	円/m



# 0/45本当たり内訳書

境界杭

第 50号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 30本以上（標準） 無し		0	0	0			WB812330
		本	45	3,641	163,845	45	163,845	単一 229号
(材料費)道路境界杭	国交省型 120×120		0	0	0			WYB00034
		本	42	3,600	151,200	42	151,200	単一 230号
(材料費)道路境界杭	宮崎県型 120×120		0	0	0			WYB00056
		本	3	4,300	12,900	3	12,900	単一 231号
合 計					0			
					327,945		327,945	
変更積算金額					0			
					298,729		298,729	円/本

# 128m当たり内訳書

充てん工法

第 51号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	補修延べ延長20m以上		128	5,046	645,888			WYB00023
		m	128	5,046	645,888	0	0	単一 232号
合計					588,350			
					588,350		0	

# 0.07m3当たり内訳書

左官工法

第 52号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋カッ・防錆処理を含まない		0.07	3,050,000	213,500			WYB00003
		m <sup>3</sup>	0.07	3,050,000	213,500	0	0	単一 233号
合 計					194,480			
					194,480		0	

# 0/2m当たり内訳書

吹付枠

第 53号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m未満		0	0	0			WB811110
		m	1.5	25,240	37,860	1.5	37,860	単一 236号
表面コテ仕上げ (加算額) [市場単価]			0	0	0			WB811140
		m <sup>2</sup>	1.4	1,401	1,961	1.4	1,961	単一 237号
合 計					0			
					39,821		39,821	
変更積算金額					0			
					36,269		36,269	円/m

# 0/9m2当たり内訳書

吹付枠

第 54号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 有		0	0	0			WB810810
		m 2	9	6,067	54,603	9	54,603	単一 239号
ソイルセメント吹付			0	0	0			WYB00036
		m 3	1	82,180	82,180	1	82,180	単一 240号
合 計					0			
					136,783		136,783	
変更積算金額					0			
					124,584		124,584	円/m2

0/0.01m3あたり内訳書

左官工法

第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋カℓ・防錆処理を含まない		0	0	0			WYB00055
		m 3	0.01	3,050,000	30,500	0.01	30,500	単一 241号
合 計					0			
					30,500		30,500	
変更積算金額					0			
					27,780		27,780	円/m3

# 0/109m当たり内訳書

ガードレール

第 56号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		0	0	0			WB810540
		m	109	1,383	150,747	109	150,747	単一 250号
ガードレール支柱削孔	土中建込 岩（中硬岩含）φ200 1.0m未満		0	0	0			WYB00112
		本	8	40,830	326,640	8	326,640	単一 251号
合計					0			
					477,387		477,387	
変更積算金額					0			
					434,823		434,823	円/m

# 0/68m当たり内訳書

ガードレール

第 57号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		0	0	0			WB810540
		m	68	1,383	94,044	68	94,044	単一 250号
支柱 (材料費)	C-4E φ114.3×2100		0	0	0			WYB00037
		本	20	12,100	242,000	20	242,000	単一 253号
ヒール (材料費)	L=2m C 塗装		0	0	0			WYB00038
		枚	1	8,530	8,530	1	8,530	単一 254号
袖ヒール (材料費)	C 塗装		0	0	0			WYB00039
		枚	2	4,920	9,840	2	9,840	単一 255号
合 計					0			
					354,414		354,414	
変更積算金額					0			
					322,801		322,801	円/m



# 0/150m当たり内訳書

側溝清掃(人力)

第 58号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	無蓋		0	0	0			CB433510
		m	123	418. 4	51, 463	123	51, 463	
側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 コンクリート蓋		0	0	0			CB433510
		m	23	1, 014	23, 322	23	23, 322	
合 計					0			
					74, 785		74, 785	
変更積算金額					0			
					74, 785		74, 785	円/m

# 0/142m当たり内訳書

防護柵撤去(立入防止柵)

第 59号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管基礎撤去	一般型		0	0	0			WYB00107
		基	72	1,485	106,920	72	106,920	単一 257号
立入防止柵撤去	一般型 H1500		0	0	0			WYB00109
		m	142	1,065	151,230	142	151,230	単一 258号
合計					0			
					258,150		258,150	
変更積算金額					0			
					235,106		235,106	円/m

# 83/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 60号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		83	1,072	88,976			CB430510
		m	83	1,072	88,976	0	0	
合 計					81,049			
					0		-81,049	

# 0/83m当たり内訳書

舗装版切断

第 61号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	83	2,984	247,672	83	247,672	
合 計					0			
					247,672		247,672	
変更積算金額					0			
					225,606		225,606	円/m

# 52m当たり内訳書

舗装版切断

第 62号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		52	564	29,328			CB430510
		m	52	564	29,328	0	0	
合 計					26,715			
					26,715		0	

# 27/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 63号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		27	564	15,228			CB430510
		m	27	564	15,228	0	0	
合 計					13,871			
					0		-13,871	

# 0/130m当たり内訳書

舗装版切断

第 64号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	130	564	73,320	130	73,320	
合 計					0			
					73,320		73,320	
変更積算金額					0			
					66,775		66,775	円/m

# 19m当たり内訳書

舗装版切断

第 65号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		19	564	10,716			CB430510
		m	19	564	10,716	0	0	
合 計					9,761			
					9,761		0	



# 68m当たり内訳書

舗装版切断

第 66号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		68	564	38,352			CB430510
		m	68	564	38,352	0	0	
合 計					34,935			
					34,935		0	

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 67号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			200	3,425	685,000			WYB00009
		時間	200	3,425	685,000	0	0	単一 266号
特殊作業員			200	3,084	616,800			WYB00010
		時間	200	3,084	616,800	0	0	単一 267号
普通作業員			200	2,283	456,600			WYB00013
		時間	200	2,283	456,600	0	0	単一 268号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス(第2次)山積0. 2 8 m 3		300	6,895	2,068,500			WYB00015
		時間	300	6,895	2,068,500	0	0	単一 269号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス(第2次)山積0. 4 5 m 3		300	7,990	2,397,000			WYB00016
		時間	300	7,990	2,397,000	0	0	単一 270号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	2 t 積級		300	5,307	1,592,100			WYB00017
		時間	300	5,307	1,592,100	0	0	単一 271号
ダンプトラック運転[オン ロード・ディーゼル]	4 t 積級		300	6,106	1,831,800			WYB00018
		時間	300	6,106	1,831,800	0	0	単一 272号
トラック運転[クレーン装 置付]	ベーストラック 4 t級 吊能力2. 9 t		300	7,065	2,119,500			WYB00019
		時間	300	7,065	2,119,500	0	0	単一 273号
合 計					10,719,035			
					0		-10,719,035	

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 68号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00215
		時間	162	3,425	554,850	162	554,850	単一 274号
特殊作業員			0	0	0			WYB00216
		時間	40	3,084	123,360	40	123,360	単一 275号
普通作業員			0	0	0			WYB00217
		時間	766	2,283	1,748,778	766	1,748,778	単一 276号
技術員			0	0	0			WYB00218
		時間	48	3,950	189,600	48	189,600	単一 277号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス(第2次)山積0.28m3		0	0	0			WYB00219
		時間	80	6,895	551,600	80	551,600	単一 278号
バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス(第2次)山積0.08m3		0	0	0			WYB00220
		時間	4	4,457	17,828	4	17,828	単一 279号
ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級		0	0	0			WYB00221
		時間	40	5,307	212,280	40	212,280	単一 280号
ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4t積級		0	0	0			WYB00222
		時間	50	6,106	305,300	50	305,300	単一 281号
トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00223
		時間	16	7,065	113,040	16	113,040	単一 282号
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第1次基準値)16t吊		0	0	0			WYB00224
		時間	8	11,520	92,160	8	92,160	単一 283号
高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg		0	0	0			WYB00225
		時間	8	11,510	92,080	8	92,080	単一 284号
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t		0	0	0			WYB00226
		時間	8	5,453	43,624	8	43,624	単一 285号

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 68号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	4.0～4.5m <sup>3</sup> /h		0	0	0			WYB00227
		時間	8	3,835	30,680	8	30,680	単一 286号
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m <sup>3</sup>	2	2,250	4,500	2	4,500	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)		0	0	0			
		t	1	13,000	13,000	1	13,000	
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)		0	0	0			
		t	6.5	13,400	87,100	6.5	87,100	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)		0	0	0			
		m <sup>3</sup>	3.5	23,400	81,900	3.5	81,900	
プレキャストU型側溝	PU1-300×300×2000		0	0	0			
		本	2	12,000	24,000	2	24,000	
側溝蓋	PU1-300用		0	0	0			
		枚	8	3,800	30,400	8	30,400	
調整リング	φ600用 H=150		0	0	0			
		個	1	60,000	60,000	1	60,000	
仮設ハウス			0		0			WYB00228
		式	1		716,031	1	716,031	単一 287号
合計					0			
					5,092,111		5,092,111	
変更積算金額					0			
					4,638,491		4,638,491	円/式

# 一式当たり内訳書

第 69号内訳書 応急作業 (夜間)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役 (夜間)			0	0	0			WYB00152
		時間	4	5, 138	20, 552	4	20, 552	単一 288号
特殊作業員 (夜間)			0	0	0			WYB00154
		時間	4	4, 626	18, 504	4	18, 504	単一 289号
普通作業員 (夜間)			0	0	0			WYB00156
		時間	12	3, 425	41, 100	12	41, 100	単一 290号
高所作業車 (夜間)	2 2 mスカイマスター		0	0	0			WYB00089
		時間	4	16, 190	64, 760	4	64, 760	単一 291号
合 計					0			
					144, 916		144, 916	
変更積算金額					0			
					132, 006		132, 006	円/式

# 0/50袋当たり内訳書

土のう

第 70号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	50	713. 7	35, 685	50	35, 685	単一 292号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	42	229. 8	9, 651	42	9, 651	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	42	3, 562	149, 604	42	149, 604	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	42	126. 8	5, 325	42	5, 325	
合 計					0			
					200, 265		200, 265	
変更積算金額					0			
					182, 424		182, 424	円/袋

# 168袋当たり内訳書

土のう

第 71号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		168	713.7	119,901			WB252730
		袋	168	713.7	119,901	0	0	単一 293号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		140	229.8	32,172			CB210020
		m <sup>3</sup>	140	229.8	32,172	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		140	3,562	498,680			CB210110
		m <sup>3</sup>	140	3,562	498,680	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		140	126.8	17,752			CB210610
		m <sup>3</sup>	140	126.8	17,752	0	0	
合 計					608,952			
					608,952		0	

# 17.4t当たり内訳書

仮橋上部

第 72号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフレレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 75t吊		17.4	10,740	186,876			WYB00005
		t	17.4	10,740	186,876	0	0	単一 294号
合計					170,228			
					170,228		0	



# 120m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

第 73号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフレレンクレン油圧伸縮ゾフ型 25t吊 標準(1.0)		120	399.4	47,928			WB252820
		m 2	120	399.4	47,928	0	0	単一 295号
合 計					43,658			
					43,658		0	

# 40m当たり内訳書

仮設高欄

第 74号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	カートレール型 撤去		40	1,363	54,520			WB252830
	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	m	40	1,363	54,520	0	0	単一 296号
合 計					49,663			
					49,663		0	

# 45.4t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 75号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		45.4	3,410	154,814			WB010020
		t	45.4	3,410	154,814	0	0	単一 297号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		45.4	1,500	68,100			WB010030
		t	45.4	1,500	68,100	0	0	単一 298号
合 計					203,056			
					203,056		0	

# 76/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 76号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			76	12,290	934,040			WB010212
		人日	76	12,290	934,040	0	0	単一 299号
合計					850,833			
					0		-850,833	

# 0/132人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 77号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	132	12,290	1,622,280	132	1,622,280	単一 300号
合計					0			
					1,622,280		1,622,280	
変更積算金額					0			
					1,477,762		1,477,762	円/人日

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 78号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費 (t)			0	0	0			WYB00082
		t	24	4,000	96,000	24	96,000	単一 301号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	24	13,000	312,000	24	312,000	単一 302号
合 計					0			
					408,000		408,000	
変更積算金額					0			
					408,000		408,000	円/式

# 一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 79号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			0		0			WYB00084
		式	1		390,000	1	390,000	単一 303号
合計					0			
					390,000		390,000	
変更積算金額					0			
					390,000		390,000	円/式

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 80号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査	排水構造物工 ボックスカルバート 管渠側溝 技術員 0.5人		0		0			WYB00020
		式	1		15,800	1	15,800	単一 304号
施工状況モニタリング調査	排水構造物工 現場打集水桝 技術員 0.5人		0		0			WYB00067
		式	1		15,800	1	15,800	単一 305号
施工状況モニタリング調査	殻運搬工 技術員 0.5人		0		0			WYB00075
		式	1		15,800	1	15,800	単一 306号
施工状況モニタリング調査	立入防止柵工 技術員 0.5人		0		0			WYB00076
		式	1		15,800	1	15,800	単一 307号
合 計					0			
					63,200		63,200	
変更積算金額					0			
					63,200		63,200	円/式



# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 81号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 8787m3	式	0		0			WB010400
			1		41,518	1	41,518	単一 308号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 1698m2	式	0		0			WB010440
			1		15,100	1	15,100	単一 309号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 482m2	式	0		0			WB010440
			1		2,740	1	2,740	単一 310号
合 計					0			
					59,358		59,358	
変更積算金額					0			
					59,358		59,358	円/式

# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 82号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 311号
合 計					0			
					598,000		598,000	
変更積算金額					0			
					598,000		598,000	円/式

# 一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 83号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2020千円		0		0			WB010610
		式	1		2,020,000	1	2,020,000	単一 312号
合 計					0			
					2,020,000		2,020,000	
変更積算金額					0			
					2,020,000		2,020,000	円/式

# 一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元納品の費用(ICT)

第 84号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元納品の費用(ICT)			0		0			WYB00059
		式	1		4,572,000	1	4,572,000	単一 313号
合 計					0			
					4,572,000		4,572,000	
変更積算金額					0			
					4,572,000		4,572,000	円/式

## 一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 85号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験	50kN以内		1	165, 000	165, 000			WYB00011
		箇所	1	165, 000	165, 000	0	0	単一 314号
合 計					150, 301			
					150, 301		0	

# 一式当たり内訳書

道路施設基本<sup>マ</sup>作成費

第 86号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本 <sup>マ</sup> 作成費			1	55,300	55,300			WYB00002
		工事	1	55,300	55,300	0	0	単一 315号
合 計					50,373			
					50,373		0	

# 一式当たり内訳書

快適トレ

第 87号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用			0	0	0			WYB00070
		基・月	5	51,000	255,000	5	255,000	
合計					0			
					255,000		255,000	
変更積算金額					0			
					255,000		255,000	円/式

7/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		7	564	3,948			CB430510
		m	7	564	3,948	0	0	
合 計					3,596			
					0		-3,596	



# 0/20m当たり内訳書

舗装版切断

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	20	1,072	21,440	20	21,440	
合計					0			
					21,440		21,440	
変更積算金額					0			
					19,528		19,528	円/m

# 70.4/0 t 当たり内訳書

現場発生産品運搬  
第 3号内訳書 (敷鉄板、覆工板)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		70.4	3,410	240,064			WB010020
		t	70.4	3,410	240,064	0	0	単一 31号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		70.4	1,500	105,600			WB010030
		t	70.4	1,500	105,600	0	0	単一 32号
合 計					314,871			
					0		-314,871	

# 0/37 t 当たり内訳書

現場発生品運搬  
第 4号内訳書 (敷鉄板、覆工板)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	37	3,410	126,170	37	126,170	単一 33号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	37	1,500	55,500	37	55,500	単一 34号
合 計					0 181,670		181,670	
変更積算金額					0 165,486		165,486	円/t

# 0/63袋当たり内訳書

土のう

第 5号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	63	713.7	44,963	63	44,963	単一 35号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	53	229.8	12,179	53	12,179	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	53	3,562	188,786	53	188,786	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m <sup>3</sup>	53	126.8	6,720	53	6,720	
合 計					0			
					252,648		252,648	
変更積算金額					0			
					230,140		230,140	円/袋

# 34人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			34	12,290	417,860			WB010212
		人日	34	12,290	417,860	0	0	単一 36号
合 計					380,635			
					380,635		0	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	246.9
						1		246.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	271.1	271.1	CB210100	
			m3	1	271.1	271.1		
計						271.1		
単価						271.1	円/m3	
						271.1		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	669.6
						1		669.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	735.1	735.1	CB210110	
			m3	1	735.1	735.1		
計						735.1		
単価						735.1	円/m3	
						735.1		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	927	
						1		927	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準バツク積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,018	1,018	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し5.5km以下	m3	1	1,018	1,018			
計						1,018			
単価						1,018	円/m3		
						1,018			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	掘削(ICT)	土砂オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		329.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210120		
			m3	1	362.1	362.1			
計						0			
単価						362.1	円/m3		
変更積算単価						329.8	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		669.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	735.1	735.1		
計						0		
単価						735.1	円/m3	
変更積算単価						669.5	円/m3	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		927.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,018	1,018		
計						0		
単価						1,018	円/m3	
変更積算単価						927.2	円/m3	



# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	246.9	
						1		246.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	271.1	271.1	CB210100		
			m3	1	271.1	271.1			
	計					271.1			
	単価					271.1			
						271.1	円/m3		

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		247	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100		
			m3	1	271.1	271.1			
	計					0			
	単価					271.1			
						0			
	変更積算単価					271.1	円/m3		
						247	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	271.1	271.1		
計						0		
						271.1		
単価						0		
						271.1	円/m3	
変更積算単価						247	円/m3	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	271.1	271.1		
計						0		
						271.1		
単価						0		
						271.1	円/m3	
変更積算単価						247	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,509	
名称						1			4,509
規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,951	4,951	CB210510		
			m3	1	4,951	4,951			
計						4,951			
単価						4,951	円/m3		
						4,951			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	719.8	
名称						1			719.8
規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	790.2	790.2	CB210510		
			m3	1	790.2	790.2			
計						790.2			
単価						790.2	円/m3		
						790.2			

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	196.2	
						1		196.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	215.4	215.4	CB210510		
			m3	1	215.4	215.4			
計						215.4			
単価						215.4	円/m3		
						215.4			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	整地(耕土敷均し)		単位	m3	数量	1	単価	4,455	
						1		4,455	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1	130.4	130.4	CB210610		
			m3	1	130.4	130.4			
(材料費)耕土		ほぐし		1	4,760	4,760	WYB00014		
			m3	1	4,760	4,760	単-152号		
計						4,890.4			
単価						4,891			
						4,891	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	畦畔盛土		単位	m3	数量	1	単価	3,994	
						1		3,994	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し		1	4,385	4,385	CB210410		
			m 3	1	4,385	4,385			
計						4,385			
単価						4,385	円/m3		
						4,385			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	196.2	
						1		196.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	215.4	215.4	CB210510		
			m 3	1	215.4	215.4			
計						215.4			
単価						215.4	円/m3		
						215.4			

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	724.7
						1		724.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	795.6	795.6	CB220010	
			m 2	1	795.6	795.6		
計						795.6		
単価						795.6	円/m2	
						795.6		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	366.5
						1		366.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	402.4	402.4	CB220010	
			m 2	1	402.4	402.4		
計						402.4		
単価						402.4	円/m2	
						402.4		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05			
						歩掛使用年月	2023.05			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-19号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0		
						1	771.3			
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (ICT)			切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土				0	0	0	CB220070
						m 2	1	846.8	846.8	
計									0	
									846.8	
単価									0	
									846.8	円/m2
変更積算単価									771.3	円/m2

						単価使用年月	2023.05			
						歩掛使用年月	2023.05			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-20号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	0	単価	0		
						1	486.1			
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (ICT)			盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土				0	0	0	CB220070
						m 2	1	533.7	533.7	
計									0	
									533.7	
単価									0	
									533.7	円/m2
変更積算単価									486.1	円/m2

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		366.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	402.4	402.4		
計						0		
						402.4		
単価						0		
						402.4	円/m2	
変更積算単価						366.5	円/m2	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	法面整形(切土部)	現場制約無 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		724.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	795.6	795.6		
計						0		
						795.6		
単価						0		
						795.6	円/m2	
変更積算単価						724.6	円/m2	



# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,448	
						1		3,448	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		1	3,703	3,703	WB240730		
			m 2	1	3,703	3,703	単- 153号		
養生工		防草コンクリート		1	82.91	82.91	WB240740		
			m 2	1	82.91	82.91	単- 154号		
計						3,785.91			
						3,785.91			
単価						3,786			
						3,786	円/m2		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,448	
						1		3,448	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		1	3,703	3,703	WB240730		
			m 2	1	3,703	3,703	単- 153号		
養生工		防草コンクリート		1	82.91	82.91	WB240740		
			m 2	1	82.91	82.91	単- 154号		
計						3,785.91			
						3,785.91			
単価						3,786			
						3,786	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m2	1	2,294	2,294	WB240730	
	養生工	防草コンクリート	m2	1	82.91	82.91	単一 155号 WB240740	
	計					2,376.91		
	単価					2,377	円/m2	
						2,377		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	0	0	0	WB240730		
養生工	防草コンクリート	m 2	1	2,294	2,294	単- 156号		
		m 2	0	0	0	WB240740		
		m 2	1	82.91	82.91	単- 157号		
計					0			
					2,376.91			
単価					0			
					2,377	円/m2		
変更積算単価								
					2,165	円/m2		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115.5	
						1		115.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	126.8	126.8	CB210610		
			m 3	1	126.8	126.8			
	計					126.8			
	単価					126.8			
						126.8	円/m3		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,244	
						1		3,244	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1	3,562	3,562	CB210110		
			m 3	1	3,562	3,562			
	計					3,562			
	単価					3,562			
						3,562	円/m3		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m3	1	3,562	3,562		
	計					0		
						3,562		
	単価					0		
						3,562	円/m3	
	変更積算単価					3,245	円/m3	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	205.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	226	226	WB810830	
			m2	1	226	226	単-158号	
	計					226		
						226		
	単価					226		
						226	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	人工張芝	襷付き 幅50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	524.1	
						1		524.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	575.4	575.4	CB220910		
			m 2	1	575.4	575.4			
計						575.4			
単価						575.4			
						575.4	円/m2		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	人工張芝	襷付き 幅50～100cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		524.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				0	0	0	CB220910		
			m 2	1	575.4	575.4			
計						0			
単価						575.4			
変更積算単価						575.4	円/m2		
						524.1	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	人工張芝	ネット付き 幅50~100cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		524.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				0	0	0	CB220910		
			m2	1	575.4	575.4			
計						0			
						575.4			
単価						0			
						575.4	円/m2		
変更積算単価									
						524.1	円/m2		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	100	単価	9,564	
						100		9,564	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13.6	77,200	1,049,920	CB226170		
			m3	13.6	77,200	1,049,920			
計						1,049,920			
						1,049,920			
単価						10,500			
						10,500	円/m		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	26,343
						1		26,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		1	28,920	28,920	WB825010	
			m2	1	28,920	28,920	単-159号	
	計					28,920		
	単価					28,920		
						28,920	円/m2	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,841
						1		6,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,511	7,511	CB226120	
			m3	1	7,511	7,511		
	計					7,511		
	単価					7,511		
						7,511	円/m3	



# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57,141
						1		57,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	62,730	62,730	CB226180	
			m3	1	62,730	62,730		
計						62,730		
単価						62,730	円/m3	
						62,730		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 30cm	単位	m	数量	100	単価	9,145
						100		9,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13	77,200	1,003,600	CB226170	
			m3	13	77,200	1,003,600		
計						1,003,600		
単価						10,040		
						10,040	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,841
						1		6,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,511	7,511	CB226120	
			m3	1	7,511	7,511		
計						7,511		
単価						7,511	円/m3	
						7,511		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57,141
						1		57,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	62,730	62,730	CB226180	
			m3	1	62,730	62,730		
計						62,730		
単価						62,730	円/m3	
						62,730		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	8,766
						1		8,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	9,624	9,624	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	9,624	9,624	単- 163号	
計						9,624		
単価						9,624		
						9,624	円/m	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	500×500	単位	m	数量	1	単価	18,937
						1		18,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	20,790	20,790	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.74m3/10m	m	1	20,790	20,790	単- 164号	
計						20,790		
単価						20,790		
						20,790	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一43号	側溝蓋		単位	枚	数量	1	単価	5,808	
						1		5,808	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	6,376	6,376	WB821430		
			枚	1	6,376	6,376	単一 165号		
	計					6,376			
	単価					6,376	円/枚		
						6,376			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一44号	土水路	500×500/1500	単位	m	数量	10	単価	1,477	
						10		1,477	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		7	271.1	1,897.7	CB210100		
			m 3	7	271.1	1,897.7			
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		18	795.6	14,320.8	CB220010		
			m 2	18	795.6	14,320.8			
	計					16,218.5			
	単価					1,622			
						1,622	円/m		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	プレキャストU型側溝 (撤去・再設置)	300×300	単位	m	数量	1	単価	4,922	
						1		4,922	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0			1	5,404	5,404	WB821410	
				m	1	5,404	5,404	単一 166号	
計							5,404		
単価							5,404		
							5,404	円/m	

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		8,767	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m			0	0	0	WB821410	
				m	1	9,624	9,624	単一 167号	
計							0		
単価							9,624		
変更積算単価							9,624	円/m	
							8,767	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		21,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	0	0	0	WB821410		
				1	23,540	23,540	単一 168号		
計						0			
						23,540			
単価						0			
						23,540	円/m		
変更積算単価						21,450	円/m		

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	側溝蓋	300用 グレーチング 蓋	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		30,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430		
				1	33,520	33,520	単一 169号		
計						0			
						33,520			
単価						0			
						33,520	円/枚		
変更積算単価						30,540	円/枚		

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	現場打ち集水桝 1号(900×900×900)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	170,523
						1		170,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	105,400	105,400	CB222950	
		0.87m3を超え0.92m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	105,400	105,400		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	81,780	81,780	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	81,780	81,780	単-172号	
計						187,180		
						187,180		
単価						187,200		
						187,200	円/箇所	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	現場打ち集水桝 2号(700×700×800)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	105,210
						1		105,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	59,420	59,420	CB222950	
		0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	59,420	59,420		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	56,080	56,080	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	56,080	56,080	単-173号	
計						115,500		
						115,500		
単価						115,500		
						115,500	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	現場打ち集水樹 1号(2300×700×750)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	151,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	166,600	166,600	CB222950
			箇所	1	166,600	166,600	
	計					166,600	
	単価					166,600	
						166,600	円/箇所



# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	現場打ち集水樹 2号(800×800×1750)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	252,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.80m3を超え1.90m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	214,400	214,400		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	62,780	62,780		WB821430
	(材料費)ナット付ボルトアンカー	M10×60 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ	本	4	64	256		単- 174号 WYB00004
	計					277,436		
	単価					277,500		
						277,500		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	現場打ち集水樹 3号(800×800×1850)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	262,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.90m3を超え2.00m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	225,100	225,100		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	62,780	62,780		WB821430
	(材料費)ナット付ボルトアンカー	M10×60 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ	本	4	64	256		単- 174号 WYB00008
	計					288,136		
	単価					288,200		
						288,200		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場打ち集水桝 1号(500×500×500)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,210	38,210		
				1	776	776		単一 176号
【以下、材料費】								
	桝蓋(グレーチング)	500×500用 T-25 ホルム固定	組	0	0	0		
				1	31,100	31,100		
	計					0		
	単価					70,086		
						0		
	変更積算単価					70,090		円/箇所
						63,850		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	現場打ち集水桝 2号(500×500×500)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,210	38,210		
				1	776	776		単一 176号
	<b>【以下、材料費】</b>							
	桝蓋(グレーチング)	500×500用 T-25 ホルム固定	組	0	0	0		
				1	31,100	31,100		
	計					0		
	単価					70,086		
						0		
	変更積算単価					70,090		円/箇所
						63,850		円/箇所

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	現場打ち集水桝 3号(500×500×500)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1	38,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	42,160	42,160		
計						0		
						42,160		
単価						0		
						42,160	円/箇所	
変更積算単価								
						38,410	円/箇所	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	48,506
						1	48,506	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	53,250	53,250	CB226320	
			m3	1	53,250	53,250		
計						53,250		
						53,250		
単価						53,250		
						53,250	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	2,913
						10		2,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	31,980	31,980	CB240010	
			m <sup>3</sup>	1	31,980	31,980		
計						31,980		
単価						3,198		
						3,198	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	縦排水	側溝(各種) 内幅 500mm 内高 500mm	単位	m	数量	1	単価	20,149
						1		20,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.74m <sup>3</sup> /10m		1	22,120	22,120	WB821410	
			m	1	22,120	22,120	単- 177号	
計						22,120		
単価						22,120		
						22,120	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	跳水防止版	900×1000×3.2t 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	36,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	35,520	35,520	WB821430	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	6	581	3,486	単- 178号	CB224410
	(材料費)ナット式ボルトアンカー	M12×70 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ	本	6	104	624	単- 179号	WYB00007
	計					39,630		
	単価					39,630		
						39,630	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価	8,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工	縦排水溝		3	10,190	30,570		WB240720
			m 2	3	10,190	30,570		単- 180号
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		10	5,906	59,060		WB240730
			m 2	10	5,906	59,060		単- 181号
	養生工	縦排水溝・小段排水溝		10	163	1,630		WB240740
			m 2	10	163	1,630		単- 182号
	計					91,260		
						91,260		
	単価					9,126		
						9,126		円/m2



# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	0	0	0	WB821410	
	計			1	10,200	10,200	単- 183号	
	単価					0		
	変更積算単価					10,200	円/m	
						9,292	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						10		8,173
型枠工		縦排水溝		0	0	0	WB240720	
			m 2	3	10,190	30,570	単- 184号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバック材		0	0	0	WB240730	
		18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2	m 2	10	5,752	57,520	単- 185号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		0	0	0	WB240740	
			m 2	10	163	1,630	単- 186号	
計						0		
						89,720		
単価						0		
						8,972	円/m2	
変更積算単価								
						8,173	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	跳水防止版	800×800×t3.2 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		29,970
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	枚	1	30,320	30,320	WB821430	単- 187号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	581	2,324	CB224410	
(材料費)ナット付ボルトアンカー		M10×60 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ	本	4	64	256	WYB00030	単- 188号
計						0		
単価						32,900		
変更積算単価						32,900		円/枚
						29,970		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	跳水防止版	800×1000×t3.2 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36,320	36,320	WB821430	単- 189号
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	6	581	3,486	CB224410	
	(材料費)ナット付ボルトアンカー	M10×60 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ	本	6	64	384	WYB00068	単- 190号
	計					0		
	単価					40,190		円/枚
	変更積算単価					36,610		円/枚

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	4,589
						1		4,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m2	1	4,875	4,875	WB240730	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m2	1	163	163	単- 197号 WB240740	
計						5,038	単- 182号	
単価						5,038	円/m2	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	106.3
						1		106.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m2	1	116.7	116.7	CB410010	
計						116.7		
単価						116.7	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	481.9	
						1		481.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	529.1	529.1	CB410030		
			m 2	1	529.1	529.1			
計						529.1			
単価						529.1	円/m2		
						529.1			

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,787	
						1		1,787	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,962	1,962	CB410260		
			m 2	1	1,962	1,962			
計						1,962			
単価						1,962	円/m2		
						1,962			

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05				
						歩掛使用年月	2023.05				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-70号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	769.4			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用			1	844.7		844.7	844.7	CB410031	
			m 2		1	844.7		844.7	844.7		
	計							844.7	844.7		
	単価							844.7	844.7	円/m2	

						単価使用年月	2023.05				
						歩掛使用年月	2023.05				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-71号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,587			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用			1	2,841		2,841	2,841	CB410260	
			m 2		1	2,841		2,841	2,841		
	計							2,841	2,841		
	単価							2,841	2,841	円/m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		769.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	844.7	844.7		
計						0		
						844.7		
単価						0		
						844.7	円/m2	
変更積算単価						769.1	円/m2	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		612.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	672.6	672.6		
計						0		
						672.6		
単価						0		
						672.6	円/m2	
変更積算単価						612.4	円/m2	



# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-74号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		2,587	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260		
				1	2,841	2,841			
計						0			
						2,841			
単価						0			
						2,841	円/m2		
変更積算単価						2,587	円/m2		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-75号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		481.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	0	0	0	CB410030		
				1	529.1	529.1			
計						0			
						529.1			
単価						0			
						529.1	円/m2		
変更積算単価						481.8	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		0	0	0	CB410260	
		密粒度ギャップアスコン(13) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m2	1	2,202	2,202		
計						0		
						2,202		
単価						0		
						2,202	円/m2	
変更積算単価								
						2,005	円/m2	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)		0	0	0	CB410260	
		プライムコート PK-3 全ての費用						
			m2	1	1,962	1,962		
計						0		
						1,962		
単価						0		
						1,962	円/m2	
変更積算単価								
						1,787	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,107
						1		1,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,216	1,216	CB410260	
			m2	1	1,216	1,216		
計						1,216		
単価						1,216	円/m2	
						1,216		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	769.4
						1		769.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	844.7	844.7	CB410031	
			m2	1	844.7	844.7		
計						844.7		
単価						844.7	円/m2	
						844.7		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クマッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	481.9
						1		481.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クマッシュラン RC-40 全ての費用		1	529.1	529.1	CB410030	
			m 2	1	529.1	529.1		
計						529.1		
単価						529.1	円/m2	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	284.3
						1		284.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	312.2	312.2	WB821210	
			m	1	312.2	312.2	単- 202号	
計						312.2		
単価						312.2	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1	2,294	2,294	単-	156号
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	82.91	82.91	単-	157号
	計					0		
	単価					2,377	円/m2	
	変更積算単価					2,165	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		8cm 250m2未満 無 無			0	0	0	WB810810
				m 2	1	9,003	9,003	単- 234号
計							0	
							9,003	
単価							0	
							9,003	円/m2
変更積算単価							8,201	円/m2

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下			0	0	0	WB824020
				m 3	1	10,610	10,610	単- 235号
計							0	
							10,610	
単価							0	
							10,610	円/m3
変更積算単価							9,664	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下		0	0	0	WB824020		
			m3	1	10,610	10,610	単-235号		
	計					0			
						10,610			
	単価					0			
						10,610	円/m3		
	変更積算単価					9,664	円/m3		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	セメントミルク		単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	セメントミルク			0	0	0	WYB00096		
			m3	1	161,100	161,100	単-238号		
	計					0			
						161,100			
	単価					0			
						161,100	円/m3		
	変更積算単価					146,800	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下		0	0	0	WB824020	
			m3	1	10,610	10,610	単-235号	
計						0		
						10,610		
単価						0		
						10,610	円/m3	
変更積算単価						9,664	円/m3	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,049
						1		1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1,152	1,152	CB210100	
			m3	1	1,152	1,152		
計						1,152		
						1,152		
単価						1,152		
						1,152	円/m3	



# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-89号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,509	
						1		4,509	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	4,951	4,951	CB210510	
				m3	1	4,951	4,951		
計							4,951		
単価							4,951	円/m3	
							4,951		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-90号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	719.8	
						1		719.8	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満			1	790.2	790.2	CB210510	
				m3	1	790.2	790.2		
計							790.2		
単価							790.2	円/m3	
							790.2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	481.9	
						1		481.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	529.1	529.1	CB410030		
			m 2	1	529.1	529.1			
計						529.1			
単価						529.1	円/m2		
						529.1			

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,867	
						1		1,867	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,050	2,050	CB410260		
			m 2	1	2,050	2,050			
計						2,050			
単価						2,050	円/m2		
						2,050			

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,165
						1		2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		1	2,294	2,294	WB240730	
			m2	1	2,294	2,294	単- 155号	
養生工		防草コンクリート		1	82.91	82.91	WB240740	
			m2	1	82.91	82.91	単- 154号	
計						2,376.91		
						2,376.91		
単価						2,377		
						2,377	円/m2	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	158.8
						1		158.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	174.4	174.4	CB430310	
			m2	1	174.4	174.4		
計						174.4		
						174.4		
単価						174.4		
						174.4	円/m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,193	
						1		3,193	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,506	3,506	CB227010		
	計					3,506			
	単価					3,506	円/m3		
						3,506			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,284	
						1		1,284	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	1,410	1,410	WB020051		
	計					1,410	単- 242号		
	単価					1,410	円/m3		
						1,410			

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	17,480
						1		17,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下			1	19,190	19,190	WB824020
			m3	1	19,190	19,190	19,190	単-243号
	計						19,190	
							19,190	
	単価						19,190	円/m3
							19,190	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無			0	0	0	WB810760
			m	1	8,651	8,651	8,651	単-244号
	計						0	
							8,651	
	単価						0	
							8,651	円/m
変更積算単価							7,880	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用			0	0	0	CB420820
			基		1	4,493	4,493	
	計						0	
							4,493	
	単価						0	
							4,493	円/基
	変更積算単価						4,093	円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	金網・支柱(立入防止柵) 一般型 小動物対策有	2m以下 2m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0		CB420840
			m	1	2,556	2,556		
	小動物侵入防止柵設置			0	0	0		WYB00077
			m	1	2,595	2,595		単- 245号
	金網・支柱(立入防止柵) (材料費)			0	0	0		CB420841
			m	1	9,410	9,410		
	小動物対策ネット(材料費)	ワイヤーメッシュ φ4.0×φ4.0 L=2100 取付バンド有		0	0	0		WYB00078
			m	1	4,200	4,200		単- 246号
	計					0		
						18,761		
	単価					0		
						18,770		円/m
	変更積算単価							
						17,090		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	金網・支柱(立入防止柵) 一般型 小動物対策有	2m以下 2m	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	小動物侵入防止柵設置			m	0	0	0		WYB00065
				m	1	2,595	2,595		単- 245号
	小動物対策ネット (材料費)	ワイヤメッシュ φ4.0×φ4.0 L=2100 取付バンド有		m	0	0	0		WYB00086
				m	1	4,200	4,200		単- 246号
	計						0		
							6,795		
	単価						0		
							6,795		円/m
	変更積算単価								
							6,190		円/m



## 1次単価表

				単価使用年月 2023.05		2023.05	
				歩掛使用年月 2023.05		1.000-00-00-2-0	
				労務調整係数			
単-102号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600	単位	基	数量	0	単価
						1	4,093
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用		0	0	0	CB420820
			基	1	4,493	4,493	
	計					0	
						4,493	
	単価					0	
						4,493	円/基
	変更積算単価					4,093	円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	両開き門扉基礎一般型小動物対策無	W=4.0m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>	0	0	0		CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m <sup>3</sup>	3	7,446	22,338		CB240010
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m <sup>2</sup>	0.36	36,630	13,186.8		CB221110
計						871.92		
						0		
単価						36,396.72		
変更積算単価						0	36,400	円/箇所
							33,160	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	門扉一般型 W=1.0m 小動物対策有	片開き	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	門扉	片開き 2m以下		0	0	0		CB420850
			基	1	12,580	12,580		
	門扉 (材料費)			0	0	0		CB420851
			基	1	54,100	54,100		
	小動物侵入防止柵設置			0	0	0		WYB00069
			m	1	2,595	2,595		単- 245号
	小動物対策ネット (材料費)	ワイヤーメッシュ φ4.0×φ4.0 L=2100 取付バンド有		0	0	0		WYB00083
			m	1	4,200	4,200		単- 246号
	計					0		
						73,475		
	単価					0		
						73,480		円/基
	変更積算単価							
						66,930		円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	門扉一般型 W=4.0m 小動物対策無	両開き	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き			0	0	0	CB420850	
			基		1	29,930	29,930		
門扉 (材料費)					0	0	0	CB420851	
			基		1	178,000	178,000		
計							0		
							207,930		
単価							0		
							208,000	円/基	
変更積算単価									
							189,400	円/基	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	7,643
						1		7,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビール式・パネ式 3m 無 50m未満 無		1	8,391	8,391	WB810760	
			m	1	8,391	8,391	単-247号	
計						8,391		
単価						8,391		
						8,391	円/m	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600	単位	基	数量	1	単価	4,092
						1		4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	4,493	4,493	CB420820	
			基	1	4,493	4,493		
計						4,493		
単価						4,493		
						4,493	円/基	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-108号	基礎ブロック、鋼管基礎(急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=500	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		3,747	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック、鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		0	0	0	CB420820		
			基	1	4,113	4,113			
計						0			
						4,113			
単価						0			
						4,113	円/基		
変更積算単価									
						3,747	円/基		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-109号	金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	単位	m	数量	1	単価	10,903	
						1		10,903	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m		1	2,556	2,556	CB420840		
			m	1	2,556	2,556			
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)				1	9,410	9,410	CB420841		
			m	1	9,410	9,410			
計						11,966			
						11,966			
単価						11,970			
						11,970	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-110号 金網・支柱(立入防止柵) 急傾斜型 小動物対策無	2m以下 2m	単位	m	数量	0	0
					1	6,008
金網・支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0	CB420840
		m	1	2,556	2,556	
金網・支柱(立入防止柵) (材料費)			0	0	0	CB420841
		m	1	4,040	4,040	
計					0	
					6,596	
単価					0	
					6,596	円/m
変更積算単価						
					6,008	円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	両開き門扉基礎一般型小動物対策無	W=4.0m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>	0	0	0		CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m <sup>3</sup>	3	7,446	22,338		CB240010
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m <sup>2</sup>	0.36	36,630	13,186.8		CB221110
計						871.92		
						0		
単価						36,396.72		
変更積算単価						0	36,400	円/箇所
							33,160	円/箇所



# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	両開き門扉基礎一般型小動物対策無	W=6.0m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>	5	7,446		37,230	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m <sup>3</sup>	0.88	36,630		32,234.4	CB240010
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m <sup>2</sup>	1.3	1,211		1,574.3	CB221110
計							0	
単価							71,040	円/箇所
変更積算単価							64,710	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	門扉一般型 W=4.0m 小動物対策無	両開き	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	門扉	両開き		基	0	0	0	CB420850
			基	1	29,930	29,930		
	門扉 (材料費)			基	0	0	0	CB420851
			基	1	178,000	178,000		
	計						0	
							207,930	
	単価						0	
							208,000	円/基
	変更積算単価						189,400	円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	門扉一般型 W=6.0m 小動物対策無	両開き	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き		基	0	0	0	CB420850	
			基	1	29,930	29,930			
門扉 (材料費)				基	0	0	0	CB420851	
			基	1	372,000	372,000			
計							0		
							401,930		
単価							0		
							402,000	円/基	
変更積算単価									
							366,100	円/基	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-115号	コンクリート削孔	φ150 L=100	単位	孔	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満		0	0	0	CB224430		
			孔	1	6,743	6,743			
	計					0			
						6,743			
	単価					0			
						6,743	円/孔		
	変更積算単価					6,142	円/孔		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-116号	基礎ブロック、鋼管基礎(急傾斜型)	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=500	単位	基	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎ブロック、鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用		0	0	0	CB420820		
			基	1	4,113	4,113			
	計					0			
						4,113			
	単価					0			
						4,113	円/基		
	変更積算単価					3,747	円/基		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	金網・支柱(立入防止柵) 急傾斜型 小動物対策有	2m以下 2m	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0	CB420840		
		m	1	2,556	2,556			
小動物侵入防止柵設置	(急傾斜)		0	0	0	WYB00079		
		m	1	3,669	3,669	単- 248号		
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			0	0	0	CB420841		
		m	1	4,040	4,040			
小動物対策ネット(材料費)	ワイヤーマッシュ φ4.0×φ4.0 L=2100 取付バンド有		0	0	0	WYB00080		
		m	1	4,200	4,200	単- 246号		
計					0			
					14,465			
単価					0			
					14,470	円/m		
変更積算単価								
					13,180	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	両開き門扉基礎一般型小動物対策無	W=4.0m	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物		m 2	3	7,446	22,338		33,160
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	0.36	36,630	13,186.8		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2	0.72	1,211	871.92		
計						36,396.72		
単価						36,400	円/箇所	
変更積算単価						33,160	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-119号	門扉一般型 W=4.0m 小動物対策無	両開き	単位	基	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
門扉 手間のみ		両開き		0	0	0	CB420850		
			基	1	29,930	29,930			
計						0			
						29,930			
単価						0			
						29,930	円/基		
変更積算単価						27,270	円/基		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-120号	基礎ブロック、鋼管基礎 手間のみ	鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600	単位	基	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック、鋼管基礎		鋼管基礎 2m以下 全ての費用		0	0	0	CB420820		
			基	1	2,203	2,203			
計						0			
						2,203			
単価						0			
						2,203	円/基		
変更積算単価						2,007	円/基		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	金網・支柱(立入防止柵) 一般型 手間のみ 小動物対策無	2m以下 2m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0	CB420840	
			m	1	2,556	2,556		
計						0		
						2,556		
単価						0		
						2,556	円/m	
変更積算単価						2,329	円/m	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		0	0	0	WB810510	
			m	1	8,473	8,473	単-249号	
計						0		
						8,473		
単価						0		
						8,473	円/m	
変更積算単価						7,718	円/m	



# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		0	0	0	WB810540	
			m	1	1,383	1,383	単- 250号	
計						0		
						1,383		
単価						0		
						1,383	円/m	
変更積算単価								
						1,260	円/m	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	2,032
						1		2,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無		1	2,231	2,231	WB810540	
			m	1	2,231	2,231	単- 252号	
計						2,231		
						2,231		
単価						2,231		
						2,231	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-125号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1,137	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無			0	0	0	WB810530	
				m	1	1,249	1,249	単-256号	
計							0		
							1,249		
単価							0		
							1,249	円/m	
変更積算単価									
							1,137	円/m	

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-126号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,137	
						1		1,137	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無			1	1,249	1,249	WB810530	
				m	1	1,249	1,249	単-259号	
計							1,249		
							1,249		
単価							1,249		
							1,249	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	158.8
						1		158.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	174.4	174.4	CB430310	
			m 2	1	174.4	174.4		
計						174.4		
単価						174.4	円/m2	
						174.4		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 30 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		621.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	682.5	682.5		
計						0		
単価						682.5	円/m2	
変更積算単価						621.5	円/m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	158.8
						1		158.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	174.4	174.4	CB430310	
			m 2	1	174.4	174.4		
計						174.4		
単価						174.4	円/m2	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	17,480
						1		17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下		1	19,190	19,190	WB824020	
			m 3	1	19,190	19,190	単- 243号	
計						19,190		
単価						19,190	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	9,874
						1		9,874
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下			1	10,840	10,840	WB824020
			m3	1	10,840		10,840	単-260号
	計						10,840	
	単価						10,840	円/m3
							10,840	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,272
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 3.3以下			0	0	0	WB824020
			m3	1	10,180		10,180	単-261号
	計						0	
	単価						10,180	円/m3
	変更積算単価						9,272	円/m3

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	158.8
						1		158.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	174.4	174.4	CB430310	
			m2	1	174.4	174.4		
計						174.4		
単価						174.4	円/m2	
						174.4		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		158.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m2	1	174.4	174.4		
計						0		
単価						174.4	円/m2	
変更積算単価						158.9	円/m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		158.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	174.4	174.4		
計						0		
						174.4		
単価						0		
						174.4	円/m2	
変更積算単価						158.9	円/m2	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		9,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	1	10,840	10,840	単- 262号	
計						0		
						10,840		
単価						0		
						10,840	円/m3	
変更積算単価						9,873	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-137号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	158.8	
						1		158.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	174.4	174.4	CB430310		
			m 2	1	174.4	174.4			
計						174.4			
単価						174.4	円/m2		
						174.4			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-138号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	158.8	
						1		158.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	174.4	174.4	CB430310		
			m 2	1	174.4	174.4			
計						174.4			
単価						174.4	円/m2		
						174.4			



# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,193
						1		3,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,506	3,506	CB227010	
						3,506		
	計					3,506		
	単価					3,506	円/m3	
						3,506		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,193
						1		3,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,506	3,506	CB227010	
						3,506		
	計					3,506		
	単価					3,506	円/m3	
						3,506		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-141号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,070	
						1		1,070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	1,175	1,175	WB020051		
			m3	1	1,175	1,175	単- 263号		
	計					1,175			
	単価					1,175			
						1,175	円/m3		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-142号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,284	
						1		1,284	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	1,410	1,410	WB020051		
			m3	1	1,410	1,410	単- 242号		
	計					1,410			
	単価					1,410			
						1,410	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-143号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,193	
						1		3,193	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎		1	3,506	3,506	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,506	3,506			
	計					3,506			
						3,506			
	単価					3,506	円/m3		
						3,506			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-144号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,284	
						1		1,284	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	1,410	1,410	WB020051		
			m 3	1	1,410	1,410	単- 242号		
	計					1,410			
						1,410			
	単価					1,410	円/m3		
						1,410			

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	3,506	3,506		
	計					0		
						3,506		
	単価					0		
						3,506	円/m3	
変更積算単価						3,194	円/m3	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	1,410	1,410	単- 264号	
	計					0		
						1,410		
	単価					0		
						1,410	円/m3	
変更積算単価						1,285	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,193
						1		3,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3,506	3,506	CB227010	
			m 3	1	3,506	3,506		
計						3,506		
単価						3,506	円/m3	
						3,506		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,605
						1		1,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1,762	1,762	WB020051	
			m 3	1	1,762	1,762	単- 265号	
計						1,762		
単価						1,762	円/m3	
						1,762		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,193
						1		3,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3,506	3,506	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,506	3,506		
計						3,506		
単価						3,506	円/m3	
						3,506		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,284
						1		1,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1,410	1,410	WB020051	
			m 3	1	1,410	1,410	単- 242号	
計						1,410		
単価						1,410	円/m3	
						1,410		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-151号	(材料費)排水パイプ	VUφ100	単位	m	数量	1	単価	421	
						1		421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-100		1	421.2	421			
			m	1	421.2	421			
計						421			
単価						421			
						421	円/m		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-152号	(材料費)耕土	ほぐし	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	4,760	
						1		4,760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
耕土		ほぐし		1	4,760	4,760			
			m <sup>3</sup>	1	4,760	4,760			
計						4,760			
単価						4,760			
						4,760	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	27,405	27,405			
普通作業員			人	3.2	18,270	58,464			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	12.1	23,300	281,930			
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,501			
計						370,300			
単価						3,703		円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	82.91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	27,405	2,466		
普通作業員			人	0.31	18,270	5,663		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		162		
計						8,291		
単価						82.91	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100			2,294	
	土木一般世話役		人	1	27,405	27,405		
	普通作業員		人	3.2	18,270	58,464		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	6.05	23,300	140,965		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,566		
	計					229,400		
	単価					2,294	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,405	27,405		
普通作業員			人	3.2	18,270	58,464		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	6.05	23,300	140,965		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,566		
計						229,400		
単価						2,294	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	82.91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	27,405	2,466		
普通作業員			人	0.31	18,270	5,663		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		162		
計						8,291		
単価						82.91	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工		種子散布	m 2	1	226.44	226			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						226			
単価						226	円/m 2		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,105	1,310,500		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	6,150	615,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	23,300	965,552		
	諸雑費（まるめ）		式	1		948		
	計					2,892,000		
	単価					28,920	円/m 2	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,105	1,310,500		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	6,150	615,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	23,300	965,552		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		948		
	計					2,892,000		
	単価					28,920	円/m 2	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,105	1,310,500		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	6,150	615,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	23,300	835,072		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		428		
	計					2,761,000		
	単価					27,610	円/m 2	



## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,105	1,310,500		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	6,150	615,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	23,300	835,072		
	諸雑費（まるめ）		式	1		428		
	計					2,761,000		
	単価					27,610	円/m 2	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40～0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,489	34,890		
U型側溝		300×300×2000	個	5	12,000	60,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,250	1,350		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						96,240		
単価						9,624	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40～0 0.74m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	20,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,489	34,890		
	落蓋側溝	500×500×2000	個	5	34,200	171,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.888	2,250	1,998		
	諸雑費(まるめ)		式	1		12		
	計					207,900		
	単価					20,790	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
	側溝蓋(落蓋側溝)	500×500用 L=500 T=25	枚	100	5,600	560,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					637,600		
	単価					6,376	円/枚	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	5,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,489	34,890		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,779.39	17,793		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,250	1,350		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					54,040		
	単価					5,404	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40～0.5m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	9,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,489	34,890		
U型側溝		300×300×2000	個	5	12,000	60,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,250	1,350		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						96,240		
単価						9,624	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	23,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,082.13	40,821		
	落蓋側溝	300×300×1000	個	10	19,300	193,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.696	2,250	1,566		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		13		
	計					235,400		
	単価					23,540	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	313	31,300		
	グレーチング蓋	300×300用 L=1000 T=25	枚	100	33,200	3,320,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		700		
	計					3,352,000		
	単価					33,520	円/枚	



## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.53m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,489	34,890			
	落蓋側溝 (別途計上)	300×400×2000	個	5	0	0			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.636	2,250	1,431			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
	計					36,330			
	単価					3,633		円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40～0.54m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	3,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3,489	34,890		
落蓋側溝 (別途計上)		300×500×2000	個	5	0	0		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.648	2,250	1,458		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						36,350		
単価						3,635	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		81,780
	縞鋼板蓋	1000×1000×6.0t 亜鉛メッキ	枚	100	81,000	8,100,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		400		
	計					8,178,000		
	単価					81,780	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	56,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
	縞鋼板蓋	800×800×6.0t 亜鉛メッキ	枚	100	55,300	5,530,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					5,608,000		
	単価					56,080	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
	縞鋼板蓋	1100×1100×4.5t 亜鉛メッキ	枚	100	62,000	6,200,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					6,278,000		
	単価					62,780	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	(材料費)ナット付ボルトアンカー	M10×60 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ナット付ボルトアンカー	M10×60 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ		1	64.5	64		
			本	1	64.5	64		
	計					64		
	単価					64		円/本
						64		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
	柵蓋 (グレーチング) (別途計上)	500×500用 T-25	枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					77,600		
	単価					776	円/枚	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.74m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量		10	単価	22,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,814.82	48,148			
	落蓋側溝	500×500×2000	個	5	34,200	171,000			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.888	2,250	1,998			
	諸雑費(まるめ)		式	1		54			
	計					221,200			
	単価					22,120	円/m		



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	313	31,300		35,520
	跳水防止版	900×1000×3.2t 亜鉛メッキ	枚	100	35,200	3,520,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		700		
	計					3,552,000		
	単価					35,520	円/枚	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	(材料費)ナット式ボルトアンカー	M12×70 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	104
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ナット式ボルトアンカー	M12×70 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ		1	104	104			104
		本	1	104	104			104
計								104
単価								104 円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	27,405	32,886			
	型わく工		人	1.6	25,830	41,328			
	普通作業員		人	1.2	18,270	21,924			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,762			
	計					101,900			
	単価					10,190		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,906
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	27,405	68,512			
特殊作業員		人	2.1	24,675	51,817			
普通作業員		人	5.8	18,270	105,966			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	6.05	23,300	140,965			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	13,400	221,100	単-316号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,240			
計					590,600			
単価					5,906	円/m 2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	27,405	5,755		
	普通作業員		人	0.56	18,270	10,231		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		314		
	計					16,300		
	単価					163	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,190.28	41,902		
U型側溝		300×300×2000	個	5	12,000	60,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		98		
計						102,000		
単価						10,200	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	27,405	32,886			
	型わく工		人	1.6	25,830	41,328			
	普通作業員		人	1.2	18,270	21,924			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,762			
	計					101,900			
	単価					10,190		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,752
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	27,405	68,512			
特殊作業員		人	2.1	24,675	51,817			
普通作業員		人	5	18,270	91,350			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	6.05	23,300	140,965			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	16.5	13,400	221,100	単-317号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,456			
計					575,200			
単価					5,752	円/m <sup>2</sup>		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	27,405	5,755		
	普通作業員		人	0.56	18,270	10,231		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		314		
	計					16,300		
	単価					163	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	40kg以下 昼 無し	枚	100	313	31,300		30,320
	蓋版コンクリート・鋼製							
	跳水防止版	800×800×t3.2 亜鉛メッキ	枚	100	30,000	3,000,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		700		
	計					3,032,000		
	単価					30,320	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	(材料費)ナット付ボルトアンカー	M10×60 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ナット付ボルトアンカー	M10×60 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ		0	0	0			
		本	1	64.5	64			
計					0			
単価					64			
					0			
					64		円/本	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	313	31,300		36,320
	跳水防止版	800×1000×t3.2 亜鉛メッキ	枚	100	36,000	3,600,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		700		
	計					3,632,000		
	単価					36,320	円/枚	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-190号	(材料費)ナット付ボルトアンカー	M10×60 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ナット付ボルトアンカー	M10×60 芯棒打込み式 電気亜鉛メッキ		0	0	0			
			本	1	64.5	64			
	計					0			
	単価					64		円/本	
						64			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-191号	(材料費)排水管	TS-VP200	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水管	TS-VP200		0	0	0			
			本	1	44,450	44,450			
	計					0			
	単価					44,450		円/本	
						44,450			

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-192号	(材料費)継手	90°エルボ VP200用	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	90°エルボ	VP200用		0	0	0			
			個	1	25,600	25,600		25,600	
	計					0			
						25,600			
	単価					0			
						25,600	円/個		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-193号	(材料費)ステンレス肘管	S-SBNT200B	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ステンレス肘管	S-SBNT200B		0	0	0			
			個	1	5,640	5,640		5,640	
	計					0			
						5,640			
	単価					0			
						5,640	円/個		

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-194号	(材料費)SUS溶接足付バンド	SUS304	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		82,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
SUS溶接足付バンド		SUS304		0	0	0			
			個	1	82,800	82,800			
計						0			
						82,800			
単価						0			
						82,800	円/個		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-195号	コンクリートアンカー(材料費)	M10×50	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートアンカー		M10×50 SUS		0	0	0			
			本	1	370	370			
計						0			
						370			
単価						0			
						370	円/本		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートアンカー(材料費)	M16×100					0		0
							1		1,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	コンクリートアンカー	M16×100 SUS		0	0	0			
			本	1	1,600	1,600			
	計					0			
						1,600			
	単価					0			
						1,600		円/本	



## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 5m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	27,405	49,329			
特殊作業員			人	2.1	24,675	51,817			
普通作業員			人	3.5	18,270	63,945			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	6.05	23,300	140,965			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	13.3	13,400	178,220		単-316号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,224			
計						487,500			
単価						4,875		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	(材料費)溶接金網	D6 150×150	単位	m 2	数量	1	単価	487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接金網	D6 150×150		1	487	487		
			m 2	1	487	487		
	計					487		
	単価					487		
						487		円/m 2

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-199号	樹脂系すべり止め舗装	コンクリート面 小規模施工	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【労務】</b>								
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.5	41,107	20,553		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.5	37,012	18,506		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.5	27,405	13,702		
<b>【材料】</b>								
樹脂		コルカットR 15kg/1セット		0	0	0		
			セット	1	25,500	25,500		
骨材		25kg/1袋		0	0	0		
			袋	2	6,500	13,000		
トップコート		コルカットRトップコート 15kg/1缶		0	0	0		
			缶	1	24,750	24,750		
プライマー		15kg/1セット		0	0	0		
			セット	1	22,500	22,500		
布粘着テープ		50mm幅 1巻25m		0	0	0		
			巻	10	600	6,000		
<b>【機械器具損料】</b>								

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-199号	樹脂系すべり止め舗装	コンクリート面 小規模施工	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	小型スパー	歩行駆動型			0	0	0	
			台	0.5	3,000		1,500	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1			89	
	計						0	
							146,100	
	単価						0	
							24,350	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-200号	排水性トップコート	小規模施工	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【労務】</b>								
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	41,107	41,107		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	37,012	74,024		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	27,405	54,810		
<b>【材料】</b>								
樹脂		MMA系樹脂 15kg/1セット		0	0	0		
			セット	1	38,250	38,250		
硬質骨材		セラミック骨材 25kg/1袋		0	0	0		
			袋	1	10,000	10,000		
<b>【機材費】</b>								
空気圧縮機・発電機・攪拌機損料				0	0	0		
			日	1	15,000	15,000		
諸雑費（率+まるめ） 15%				0		0		
			式	1		25,409		
計						0		
						258,600		

### 参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-200号	排水性トップコート	小規模施工	単位	m <sup>2</sup>	数量		0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	26		9,946
	単価						0		
							9,946	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-201号	区画線設置 夜間	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.59	41,107	24,253		
	普通作業員		人	0.59	37,012	21,837		
	諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1	27,405	80,844		
	計					0		
	単価					170,000		
						0		
						4,722	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	312.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	175	175,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油			L	44	139	6,116		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,519		
計						312,200		
単価						312.2	円/m	



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-203号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) (夜間)	2350×550 HIP 裏面塗装有	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.59	41,107	24,253		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.59	37,012	21,837		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.18	27,405	32,337		
	高所作業車運転	22mスカイマスター		0	0	0		WYB00121
			日	0.59	110,200	65,018		単- 318号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0		
			式	1		1,555		
	計					0		
						145,000		
	単価					0		
						145,000		円/枚

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-204号	標識板 (材料費)	2350×550 HIP 裏面塗装有	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板	2350×550 HIP 裏面塗装有		0	0	0			
			枚	1	158,000	158,000			
	計					0			
						158,000			
	単価					0			
						158,000	円/枚		

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-205号	Uバンド (材料費)	φ60.5 塗装有	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	Uバンド	φ60.5 塗装有		0	0	0			
			組	1	1,200	1,200			
	計					0			
						1,200			
	単価					0			
						1,200	円/組		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.10
						歩掛使用年月	2023.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-206号	共架金具（材料費）	塗装有	単位	組	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共架金具		塗装有		0	0	0	
			組	1	14,600	14,600	
計						0	
						14,600	
単価						0	
						14,600	円/組

						単価使用年月	2023.10
						歩掛使用年月	2023.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-207号	補助支柱（材料費）	φ60.5×3.2×2350 塗装有	単位	本	数量	0	単価
						1	29,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助支柱		φ60.5×3.2×2350 塗装有		0	0	0	
			本	1	29,000	29,000	
計						0	
						29,000	
単価						0	
						29,000	円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	管理用階段・手摺設置	土砂部 傾斜角30° ~	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	3.2	27,405	87,696	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	3.2	24,675	78,960	
	普通作業員			0	0	0	
			人	9.6	18,270	175,392	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0	
			式	1		34,152	
	計					0	
						376,200	
	単価					0	
						37,620	円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05			
						歩掛使用年月	2023.05			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-209号	(材料費) 階段ステップ	ステップ 本体 傾斜角30°	単位	枚	数量	0	単価	0		
						1		4,420		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
階段ステップ			ステップ 本体 傾斜角30°				0	0	0	
			枚	1	4,420			4,420		
計								0		
								4,420		
単価								0		
								4,420		円/枚

						単価使用年月	2023.05			
						歩掛使用年月	2023.05			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-210号	(材料費) 角材	リサイクルプラスチック 90×90×2000	単位	本	数量	0	単価	0		
						1		6,900		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
角材			リサイクルプラスチック 90×90×2000				0	0	0	
			本	1	6,900			6,900		
計								0		
								6,900		
単価								0		
								6,900		円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-211号	(材料費) 鉄筋杭	D16×750 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋杭	D16×750 溶融亜鉛メッキ		0	0	0		
			本	1	3,100	3,100		
	計					0		
						3,100		
	単価					0		
						3,100	円/本	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	(材料費) SUSコーススレット*	φ4.5×65L	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	SUSコーススレット*	φ4.5×65L		0	0	0		
			本	1	26	26		
	計					0		
						26		
	単価					0		
						26	円/本	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-213号	(材料費) SUSコーススレット <sup>°</sup>	φ 5.1×100L	単位	本	数量	0	単価	0
						1		47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
SUSコーススレット <sup>°</sup>		φ 5.1×100L		0	0	0		
			本	1	47	47		
計						0		
						47		
単価						0		
						47	円/本	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-214号	(材料費) 手摺用端末支柱	勾配金具付 φ 60.5×3.2×1385	単位	本	数量	0	単価	0
						1		17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺用端末支柱		勾配金具付 φ 60.5×3.2×1385		0	0	0		
			本	1	17,550	17,550		
計						0		
						17,550		
単価						0		
						17,550	円/本	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-215号	(材料費) 手摺用中間支柱	勾配金具付 φ60.5×3.2×1385	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	手摺用中間支柱	勾配金具付 φ60.5×3.2×1385		0	0	0			
			本	1	19,500	19,500			
	計					0			
						19,500			
	単価					0			
						19,500	円/本		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-216号	(材料費) 手摺ビームパイプ	φ42.7×2.3×1878	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	手摺ビームパイプ	φ42.7×2.3×1878		0	0	0			
			本	1	10,150	10,150			
	計					0			
						10,150			
	単価					0			
						10,150	円/本		



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-217号	(材料費) 手摺支持金物	PL-6.0	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	手摺支持金物	PL-6.0		0	0	0			
			組	1	11,070	11,070		11,070	
	計					0			
						11,070			
	単価					0			
						11,070		円/組	

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-218号	(材料費) 手摺補強金物	FB-4.5×38+4.5×50	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	手摺補強金物	FB-4.5×38+4.5×50		0	0	0			
			組	1	10,400	10,400		10,400	
	計					0			
						10,400			
	単価					0			
						10,400		円/組	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	管理用階段・手摺設置	土砂部 傾斜角30° ~	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	3.2	27,405	87,696	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	3.2	24,675	78,960	
	普通作業員			0	0	0	
			人	9.6	18,270	175,392	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0	
			式	1		34,152	
	計					0	
						376,200	
	単価					0	
						37,620	円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05			
						歩掛使用年月	2023.05			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-220号	(材料費) 階段ステップ	ステップ 本体 傾斜角30°	単位	枚	数量	0	単価	0		
						1	4,420			
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
階段ステップ			ステップ 本体 傾斜角30°				0	0	0	
			枚	1	4,420			4,420		
計								0		
								4,420		
単価								0		
								4,420		円/枚

						単価使用年月	2023.05			
						歩掛使用年月	2023.05			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-221号	(材料費) 角材	リサイクル <sup>®</sup> ラスチック 90×90×2000	単位	本	数量	0	単価	0		
						1	6,900			
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
角材			リサイクル <sup>®</sup> ラスチック 90×90×2000				0	0	0	
			本	1	6,900			6,900		
計								0		
								6,900		
単価								0		
								6,900		円/本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-222号	(材料費) 鉄筋杭	D16×750 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋杭	D16×750 溶融亜鉛メッキ		0	0	0			
			本	1	3,100	3,100		3,100	
	計					0			
						3,100			
	単価					0			
						3,100		円/本	

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-223号	(材料費) SUSコーススレット*	φ4.5×65L	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	SUSコーススレット*	φ4.5×65L		0	0	0			
			本	1	26	26		26	
	計					0			
						26			
	単価					0			
						26		円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-224号	(材料費) SUSコーススレット <sup>○</sup>	φ5.1×100L	単位	本	数量	0	単価	0	
						1	47		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
SUSコーススレット <sup>○</sup>		φ5.1×100L		0	0	0			
			本	1	47	47			
計						0			
						47			
単価						0			
						47	円/本		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-225号	(材料費) 手摺用中間支柱	勾配金具付 φ60.5×3.2×1385	単位	本	数量	0	単価	0	
						1	19,500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
手摺用中間支柱		勾配金具付 φ60.5×3.2×1385		0	0	0			
			本	1	19,500	19,500			
計						0			
						19,500			
単価						0			
						19,500	円/本		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-226号	(材料費) 手摺 <sup>レ</sup> - <sup>ム</sup> イ <sup>フ</sup>	φ42.7×2.3×1878	単位	本	数量	0	単価	0	
						1	10,150		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
手摺 <sup>レ</sup> - <sup>ム</sup> イ <sup>フ</sup>		φ42.7×2.3×1878		0	0	0			
			本	1	10,150	10,150			
計						0			
						10,150			
単価						0			
						10,150	円/本		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-227号	(材料費) 手摺支持金物	PL-6.0	単位	組	数量	0	単価	0	
						1	11,070		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
手摺支持金物		PL-6.0		0	0	0			
			組	1	11,070	11,070			
計						0			
						11,070			
単価						0			
						11,070	円/組		

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-228号	(材料費) 手摺補強金物	FB-4.5×38+4.5×50	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	手摺補強金物	FB-4.5×38+4.5×50		0	0	0			
			組	1	10,400	10,400			
	計					0			
						10,400			
	単価					0			
						10,400		円/組	

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-229号	付属物設置工 (境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間のみ 30本以上(標準) 無し	単位	本	数量	1	単価	3,641	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ							
			本	1	3,641.4	3,641			
	諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0			
	計					3,641			
	単価								
						3,641		円/本	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-230号	(材料費)道路境界杭	国交省型 120×120	単位	本	数量	0	単価	0	
名称			規格			金額	摘要		
	道路境界杭	国土交通省型 120×120		0	0	0			
			本	1	3,600	3,600		3,600	
	計					0			
						3,600			
	単価					0			
						3,600		円/本	

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-231号	(材料費)道路境界杭	宮崎県型 120×120	単位	本	数量	0	単価	0	
名称			規格			金額	摘要		
	道路境界杭	宮崎県型 120×120		0	0	0			
			本	1	4,300	4,300		4,300	
	計					0			
						4,300			
	単価					0			
						4,300		円/本	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	ひび割れ補修工（充てん工法）	補修延べ延長20m以上	単位	m	数量	128	単価	5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			5.504	27,405	150,837		
			人	5.504	27,405	150,837		
	特殊作業員			8.32	24,675	205,296		
			人	8.32	24,675	205,296		
	普通作業員			7.296	18,270	133,297		
			人	7.296	18,270	133,297		
	充てん材	可とう性エポキシ樹脂		33.06	2,220	73,393		WYB00024
			kg	33.06	2,220	73,393		単- 319号
	諸雑費（率+まるめ） 17%			1		83,177		
			式	1		83,177		
	計					646,000		
						646,000		
	単価					5,046		
						5,046		円/m

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	断面修復工 (左官工法)	鉄筋ルン・防錆処理を含まない	単位	m 3	数量	0.07	単価	3,050,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.9	27,405	52,069		
			人	1.9	27,405	52,069		
	特殊作業員			3.2	24,675	78,960		
			人	3.2	24,675	78,960		
	普通作業員			2.1	18,270	38,367		
			人	2.1	18,270	38,367		
	断面修復材	ポリマーセメントモルタル		0.083	348,000	28,884		WYB00012
			m 3	0.083	348,000	28,884		単- 320号
	諸雑費 (率+まるめ) 9%			1		15,220		
			式	1		15,220		
	計					213,500		
						213,500		
	単価					3,050,000		
						3,050,000		円/m 3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 無	m <sup>2</sup>	1		9,003		
	法面工 (モルタル吹付)	厚8 c m	m <sup>2</sup>	1	9,003.54	9,003		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,003		
	単価					9,003	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	単位	m 3	数量	1	単価	10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,707	7,707	WB824010 単- 321号	
	処分費 (m 3)		m 3	1	1,175	1,175	WB020051 単- 322号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9k m以下 全ての費用	m 3	1	1,730	1,730	CB227010	
	計					10,612		
	単価					10,610	円/m 3	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m未満	単位	m	数量		単価
					100		25,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	25,235	2,523,500	
諸雑費 (まるめ)			式	1		500	
計						2,524,000	
単価						25,240	円/m

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-237号	表面コテ仕上げ (加算額) [市場単価]		単位	m <sup>2</sup>	数量		単価
					100		1,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		表面コテ仕上げ	m <sup>2</sup>	100	1,400.8	140,080	
諸雑費 (まるめ)			式	1		20	
計						140,100	
単価						1,401	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-238号	セメントミルク		単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	注入費			0	0	0	WYB00097	
			m <sup>3</sup>	1	130,300	130,300	単-323号	
	注入材料			0	0	0	WYB00098	
			m <sup>3</sup>	1	30,820	30,820	単-324号	
	計					0		
						161,120		
	単価					0		
						161,100	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-239号	モルタル吹付工	5cm 250m <sup>2</sup> 未満 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	6,067
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚5cm						
			m <sup>2</sup>	1	6,067.77	6,067		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					6,067		
	単価					6,067	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	ソイルセメント吹付	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
湿式方式吹付工			0	0	0	WYB00040	
		m 3	1	54,180	54,180	単- 325号	
モルタル材料			0	0	0	WYB00041	
		m 3	1	28,000	28,000	単- 326号	
計					0		
					82,180		
単価					0		
					82,180	円/m 3	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	断面修復工 (左官工法)	鉄筋ルン・防錆処理を含まない	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	1.9	27,405	52,069		
	普通作業員		人	3.2	24,675	78,960		
	断面修復材	ポリマーセメントモルタル		0	0	0		WYB00064
			m 3	0.083	348,000	28,884		単- 327号
	諸雑費 (率+まるめ) 9%			0		0		
			式	1		15,220		
	計					0		
						213,500		
	単価					0		
						3,050,000		円/m 3



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	1,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻 (車道密粒) ※矢野産業㈱	m <sup>3</sup>	100	1,410	141,000			
計					141,000			
単価					1,410	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	単位	m 3	数量	1	単価	19,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15,310	15,310	WB824010 単- 328号	
	処分費 (m 3)		m 3	1	1,750	1,750	WB020051 単- 329号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9k m以下 全ての費用	m 3	1	2,138	2,138	CB227010	
	計					19,198		
	単価					19,190	円/m 3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	8,651
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,460.16	146,016			
防護柵 (Co)	H=1.1m	m	100	7,190	719,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		84			
計					865,100			
単価					8,651	円/m		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	小動物侵入防止柵設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.29	27,405	7,947	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.29	24,675	7,155	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.58	18,270	10,596	
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0	
			式	1		252	
	計					0	
						25,950	
	単価					0	
						2,595	円/m

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	小動物対策ネット（材料費）	ワイヤーメッシュ φ4.0×φ4.0 L=2100 取付バンド有	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小動物対策ネット	ワイヤーメッシュ φ4.0×φ4.0 L=2100 取付バンド有		0	0	0		
			m	1	4,200	4,200		4,200
	計					0		
	単価					0		
						4,200	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	8,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,140.32	214,032		
	防護柵 (P種)	H=0.8m	m	100	6,250	625,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		68		
	計					839,100		
	単価					8,391	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	小動物侵入防止柵設置	(急傾斜)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.41	27,405	11,236		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.41	24,675	10,116		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.82	18,270	14,981		
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0		
	1%		式	1		357		
	計					0		
						36,690		
	単価					0		
						3,669	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		1	単価	8,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	8,473.9	8,473			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					8,473			
	単価					8,473		円/m	



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	防護柵設置工 (材料費を除く手間の み)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	8,473.9	8,473			
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,090	-7,090			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					1,383			
	単価					1,383	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	カートレール支柱削孔	土中建込 岩(中硬岩含) φ200 1.0m未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.31	27,405	8,495		
	カートレール支柱打込機運転	エアレカー式 700kg級 530bpm		0	0	0		WYB00113
	諸雑費(率+まるめ) 10%		日	0.31	67,670	20,977		単-330号
	計		式	1		3,709		
	単価					0		
						40,830		
						0		
						40,830		円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	防護柵設置工 (材料費を除く手間の み)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	2,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	9,321.29	9,321			
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,090	-7,090			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					2,231			
	単価					2,231	円/m		

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-253号	支柱 (材料費)	C-4E φ114.3×2100	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	支柱	C-4E φ114.3×2100		0	0	0			
			本	1	12,100	12,100			
	計					0			
						12,100			
	単価					0			
						12,100		円/本	

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-254号	t°-A (材料費)	L=2m C 塗装	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	t°-A	L=2m C 塗装		0	0	0			
			枚	1	8,530	8,530			
	計					0			
						8,530			
	単価					0			
						8,530		円/枚	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-255号	袖レーム (材料費)	C 塗装	単位	枚	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	袖レーム	C 塗装		0	0	0			
			枚	1	4,920	4,920			
	計					0			
						4,920			
	単価					0			
						4,920		円/枚	

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-256号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		1	単価	1,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E							
			m	1	1,249.5	1,249			
	諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0			
	計					1,249			
	単価								
						1,249		円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	鋼管基礎撤去	一般型	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0	0	0	
	普通作業員		人	0.13	27,405	3,562		
	トラック (クレーン装置付)	ベーストラック4t 吊能力2.9t			0	0	0	WYB00108
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		日	0.13	39,960	5,194		単-331号
			式	1		1,344		
	計					0		
	単価					14,850		
						0		
						1,485		円/基

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	立入防止柵撤去	一般型 H1500	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.12	27,405	3,288		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		人	0.35	18,270	6,394		
			式	1		968		
	計					0		
	単価					10,650		
						0		
						1,065	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,249.5	1,249		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,249		
	単価					1,249	円/m	



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	10,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1	7,707	7,707	WB824010 単- 332号	
	処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	1	1,410	1,410	WB020051 単- 333号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9k m以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	1,730	1,730	CB227010	
	計					10,847		
	単価					10,840	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 3.3以下	単位	m 3	数量	1	単価	10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,707	7,707	WB824010 単- 321号	
	処分費 (m 3)		m 3	1	1,410	1,410	WB020051 単- 334号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,069	1,069	CB227010	
	計					10,186		
	単価					10,180	円/m 3	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	10,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1	7,707	7,707	WB824010 単- 321号	
	処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	1	1,410	1,410	WB020051 単- 334号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9k m以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	1,730	1,730	CB227010	
	計					10,847		
	単価					10,840	円/m <sup>3</sup>	

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-263号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻（無筋）※(有)入船産業						
			m <sup>3</sup>	100	1,175	117,500		
計						117,500		
単価						1,175	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-264号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻（車道密粒）※矢野産業㈱						
			m <sup>3</sup>	100	1,410	141,000		
計						141,000		
単価						1,410	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻 (車道密粒) ※南入船産業	m <sup>3</sup>	100	1,762	176,200	
計						176,200	
単価						1,762	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-266号	土木一般世話役		単位	時間	数量		単価
					8		3,425
					8		3,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27,405	27,405	
			人	1	27,405	27,405	
計						27,405	
						27,405	
単価						3,425	
						3,425	円/時間

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-267号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,084	
						8		3,084	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				1	24,675	24,675			
			人	1	24,675	24,675			
計						24,675			
						24,675			
単価						3,084			
						3,084	円/時間		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-268号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2,283	
						8		2,283	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	18,270	18,270			
			人	1	18,270	18,270			
計						18,270			
						18,270			
単価						2,283			
						2,283	円/時間		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-269号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス(第2次)山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,895
						1		6,895
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]				1	6,895	6,895		
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		排ガス型(第2次)山積0.28m3		1	6,895	6,895	単-335号	
			時間	1	6,895	6,895		
	計					6,895		
						6,895		
	単価					6,895	円/時間	
						6,895		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-270号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス(第2次)山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	7,990
						1		7,990
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]				1	7,990	7,990		
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		排ガス型(第2次)山積0.45m3		1	7,990	7,990	単-336号	
			時間	1	7,990	7,990		
	計					7,990		
						7,990		
	単価					7,990	円/時間	
						7,990		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-271号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,307
						1		5,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5,307	5,307		
			時間	1	5,307	5,307	単- 337号	
	計					5,307		
						5,307		
	単価					5,307	円/時間	
						5,307		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-272号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,106
						1		6,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6,106	6,106		
			時間	1	6,106	6,106	単- 338号	
	計					6,106		
						6,106		
	単価					6,106	円/時間	
						6,106		



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-273号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,065	
						1		7,065	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1	7,065	7,065			
			時間	1	7,065	7,065	単-339号		
	計					7,065			
						7,065			
	単価					7,065	円/時間		
						7,065			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-274号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0	
						8		3,425	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	27,405	27,405			
	計					0			
						27,405			
	単価					0			
						3,425	円/時間		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-275号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1	24,675	24,675			
	計					0			
						24,675			
	単価					0			
						3,084		円/時間	

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-276号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			0	0	0			
			人	1	18,270	18,270			
	計					0			
						18,270			
	単価					0			
						2,283		円/時間	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-277号	技術員		単位	時間	数量	0	単価	0	
						8			3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				0	0	0			
			人	1	31,600	31,600			
計						0			
						31,600			
単価						0			
						3,950	円/時間		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-278号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス(第2次)山積0.28m3	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1			6,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ)[標準]		排ガス型(第2次)山積0.28m3		0	0	0			
			時間	1	6,895	6,895	単-340号		
計						0			
						6,895			
単価						0			
						6,895	円/時間		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-279号	バックホウ運転(クローラ)[標準]	排ガス(第2次)山積0.08m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		4,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ(クローラ)[標準]		排出ガス対策型(第2次基準)山積0.08m <sup>3</sup>		0	0	0		
			日	1	35,660	35,660	単-341号	
計						0		
						35,660		
単価						0		
						4,457	円/時間	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-280号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		2t積級		0	0	0		
			時間	1	5,307	5,307	単-342号	
計						0		
						5,307		
単価						0		
						5,307	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-281号	ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	6,106	6,106	単- 343号	
計						0		
						6,106		
単価						0		
						6,106	円/時間	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-282号	トラック運転[クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		7,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		0	0	0		
			時間	1	7,065	7,065	単- 344号	
計						0		
						7,065		
単価						0		
						7,065	円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-283号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値）16t吊	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		11,520	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t 吊			0	0	0		
			時間	1	11,520		11,520	単- 345号	
計							0		
							11,520		
単価							0		
							11,520	円/時間	

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-284号	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		11,510	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg			0	0	0		
			時間	1	11,510		11,510	単- 346号	
計							0		
							11,510		
単価							0		
							11,510	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-285号	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		5,453	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6t		0	0	0			
			時間	1	5,453	5,453	単-347号		
計						0			
						5,453			
単価						0			
						5,453	円/時間		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-286号	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	4.0～4.5m <sup>3</sup> /h	単位	時間	数量	0	単価	0	
						8		3,835	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4.0～4.5m <sup>3</sup> /h		0	0	0			
			日	1	30,680	30,680	単-348号		
計						0			
						30,680			
単価						0			
						3,835	円/時間		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-287号	仮設ハウス		単位	式	数量	0	単価	0
						1	716,031	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ハウス				0		0	WYB00229	
			式	1		716,031		
計						0		
						716,031		
単価						0		
						716,031	円/式	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-288号	土木一般世話役（夜間）		単位	時間	数量	0	単価	0
						8	5,138	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	41,107	41,107		
計						0		
						41,107		
単価						0		
						5,138	円/時間	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-289号	特殊作業員（夜間）		単位	時間	数量	0	単価	0	
						8			4,626
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0	0	0			
			人	1	37,012	37,012			
計						0			
						37,012			
単価						0			
						4,626	円/時間		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-290号	普通作業員（夜間）		単位	時間	数量	0	単価	0	
						8			3,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	1	27,405	27,405			
計						0			
						27,405			
単価						0			
						3,425	円/時間		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-291号	高所作業車(夜間)	22mスカイマスター	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)				0	0	0		
			人	0.19	38,115	7,241		
軽油				0	0	0		
			L	3.6	139	500		
高所作業車		22mスカイマスター		0	0	0		WYB00090
			時間	1	8,450	8,450		
計						0		
						16,191		
単価						0		
						16,190		円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	713.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.069	27,405	1,890				
特殊作業員		人	0.069	24,675	1,702				
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	51,380	3,545	WK250500			単- 349号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					7,137				
単価					713.7	円/袋			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	713.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.069	27,405	1,890				
特殊作業員		人	0.069	24,675	1,702				
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	51,380	3,545	WK250500	単- 350号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					7,137				
単価					713.7	円/袋			

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ゾブ型] 75t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			0.34	38,325	13,030			10,740
			人	0.34	38,325	13,030			
	橋りょう特殊工			1	31,080	31,080			
			人	1	31,080	31,080			
	溶接工			0.13	26,460	3,439			
			人	0.13	26,460	3,439			
	普通作業員			0.17	18,270	3,105			
			人	0.17	18,270	3,105			
	ラフテレンクレーン（4週8休補正）	75 t吊		0.29	186,990	54,227			
			日	0.29	186,990	54,227			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		2,519			
			式	1		2,519			
	計					107,400			
						107,400			
	単価					10,740			
						10,740		円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	399.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.27	27,405	7,399		
	とび工		人	0.8	25,620	20,496		
	普通作業員		人	0.12	18,270	2,192		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	44,100	9,261		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		592		
	計					39,940		
	単価					399.4	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	1,363
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.87	27,405	23,842			
とび工		人	2.8	25,620	71,736			
普通作業員		人	1.2	18,270	21,924			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.4	44,100	17,640			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,158			
計					136,300			
単価					1,363	円/m		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-297号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-298号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-299号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,285	12,285		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,290		
	単価					12,290	円/人日	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-300号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,285	12,285		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,290		
	単価					12,290	円/人日	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-301号	運搬費（t）		単位	t	数量	0	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬費	L=30.0km ※(株)園田産業		0	0	0	
			t	1	4,000	4,000	0
	計					0	
						4,000	
	単価					0	
						4,000	円/t

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-302号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	木くず ※(株)園田産業					
			t	100	13,000	1,300,000	13,000
	計						
						1,300,000	
	単価						
						13,000	円/t

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-303号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		390,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		試験本数10本以下			0		0		
				式	1		390,000		
計							0		
							390,000		
単価							0		
							390,000	円/式	

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-304号	施工状況モニタリング調査	排水構造物工ボックスカルバート管渠側溝 技術員 0.5人	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		15,800	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					0	0	0		
				人	0.5	31,600	15,800		
計							0		
							15,800		
単価							0		
							15,800	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-305号	施工状況モニタリング調査	排水構造物工 現場打集水桝 技術員 0.5人	単位	式	数量	0	単価	0	
						1	15,800		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				0	0	0			
			人	0.5	31,600	15,800			
計						0			
						15,800			
単価						0			
						15,800	円/式		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-306号	施工状況モニタリング調査	殻運搬工 技術員 0.5人	単位	式	数量	0	単価	0	
						1	15,800		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				0	0	0			
			人	0.5	31,600	15,800			
計						0			
						15,800			
単価						0			
						15,800	円/式		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-307号	施工状況モニタリング調査	立入防止柵工 技術員 0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	31,600	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/式	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-308号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 8787m3	単位	式	数量	1	単価	41,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1.515	27,405	41,518		
計						41,518		
単価								
						41,518	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-309号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1698m2	単位	式	数量	1	単価 15,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.551	27,405	15,100	
計						15,100	
単価						15,100	円/式

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-310号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 482m2	単位	式	数量	1	単価 2,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.1	27,405	2,740	
計						2,740	
単価						2,740	円/式

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-311号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-312号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2020千円	単位	式	数量		単価	2,020,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,020,000		
計						2,020,000		
単価						2,020,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-313号	3次元出来形管理・3次元納品の費用 (ICT)		単位	式	数量	0	単価	0
						1		4,572,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元出来形管理・3次元納品の費用(ICT)			0		0	WYB00060	
			式	1		4,572,000		
	計					0		
						4,572,000		
	単価					0		
						4,572,000	円/式	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-314号	平板載荷試験	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	165,000
						1		165,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平板載荷試験	50kN以内		1	165,000	165,000		
			箇所	1	165,000	165,000		
	計					165,000		
						165,000		
	単価					165,000		
						165,000	円/箇所	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	道路施設基本費 <sup>7</sup> の作成費		単位	工事	数量	1	単価	55,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員					1.75	31,600	55,300	
			人		1.75	31,600	55,300	
計							55,300	
単価							55,300	円/工事
							55,300	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		322.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	322.8	322.8		
計						0		
						322.8		
単価						0		
						322.8	円/m3	
変更積算単価						322.8	円/m3	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		801.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	801.3	801.3		
計						0		
						801.3		
単価						0		
						801.3	円/m2	
変更積算単価						801.3	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610		
			m3	1	128.9	128.9			
	計					0			
	単価					128.9	円/m3		
変更積算単価						128.9	円/m3		

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	3,598	3,598			
	計					0			
	単価					3,598	円/m3		
変更積算単価						3,598	円/m3		

## 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 11		
						歩掛使用年月	2023. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	人工張芝		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		598.2	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝					0	0	0	CB220910	
				m 2	1	598.2	598.2		
計							0		
							598.2		
単価							0		
							598.2	円/m2	
変更積算単価							598.2	円/m2	

						単価使用年月	2023. 11		
						歩掛使用年月	2023. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		7,333	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 1000m2以上(標準) 無 無			0	0	0	WB810810	
				m 2	1	7,333	7,333	単- 24号	
計							0		
							7,333		
単価							0		
							7,333	円/m2	
変更積算単価							7,333	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	600×600	単位	m	数量	1	単価	51,275
						1		51,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	56,290	56,290	WB821410	
		1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	m	1	56,290	56,290	単一 25号	
計						56,290		
単価						56,290		
						56,290	円/m	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	側溝蓋		単位	枚	数量	1	単価	56,458
						1		56,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	61,980	61,980	WB821430	
			枚	1	61,980	61,980	単一 26号	
計						61,980		
単価						61,980		
						61,980	円/枚	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	743.3
						1		743.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	816.1	816.1	CB410030	
			m 2	1	816.1	816.1		
	計					816.1		
	単価					816.1	円/m2	
						816.1		

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	800.4
						1		800.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		1	878.7	878.7	CB410040	
			m 2	1	878.7	878.7		
	計					878.7		
	単価					878.7	円/m2	
						878.7		

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,787	
						1		1,787	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,962	1,962	CB410260		
			m2	1	1,962	1,962			
	計					1,962			
						1,962			
	単価					1,962	円/m2		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	路盤		単位	m2	数量	1	単価	1,220	
						1		1,220	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用		1	1,340	1,340	CB410040		
			m2	1	1,340	1,340			
	計					1,340			
						1,340			
	単価					1,340	円/m2		

## 1 次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリート舗装	t=15cm σ ck=18N/mm <sup>2</sup>	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,073
						100		4,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		15	29,810	447,150	CB240010	
			m <sup>3</sup>	15	29,810	447,150		
計						447,150		
単価						4,472		
						4,472	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	158.8
						1		158.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	174.4	174.4	CB430310	
			m <sup>2</sup>	1	174.4	174.4		
計						174.4		
単価						174.4		
						174.4	円/m <sup>2</sup>	



## 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破砕	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	174.4	174.4			
	計					0			
						174.4			
	単価					0			
						174.4	円/m2		
	変更積算単価					158.9	円/m2		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	224.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水管	撤去 直管 200~400mm		1	246.7	246.7	CB222770		
			m	1	246.7	246.7			
	計					246.7			
						246.7			
	単価					246.7			
						246.7	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	敷鉄板	22×1524×3048 撤去	単位	m2	数量	1	単価	165.6	
						1		165.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		撤去		1	181.9	181.9	WB253610		
			m 2	1	181.9	181.9	単一 27号		
計						181.9			
単価						181.9			
						181.9	円/m2		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	敷鉄板	22×1524×6096 撤去	単位	m2	数量	1	単価	165.6	
						1		165.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		撤去		1	181.9	181.9	WB253610		
			m 2	1	181.9	181.9	単一 27号		
計						181.9			
単価						181.9			
						181.9	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一19号	覆工板	1000×2000	単位	m2	数量	1	単価	363.8	
						1		363.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 25t吊 標準(1.0)		1	399.4	399.4	WB252820		
			m 2	1	399.4	399.4	単一 28号		
計						399.4			
単価						399.4			
						399.4	円/m2		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一20号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,193	
						1		3,193	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3,506	3,506	CB227010		
			m 3	1	3,506	3,506			
計						3,506			
単価						3,506			
						3,506	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		3,193	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m3	0	0	0	CB227010		
				1	3,506	3,506			
	計					0			
						3,506			
	単価					0			
						3,506	円/m3		
変更積算単価									
						3,193	円/m3		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,605	
						1		1,605	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	1,762	1,762	WB020051		
			m3	1	1,762	1,762	単-29号		
	計					1,762			
						1,762			
	単価					1,762	円/m3		
						1,762			

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				0	0	0		WB020051	
			m3	1	2,000	2,000		単-30号	
計						0			
単価						2,000		円/m3	
変更積算単価						1,822		円/m3	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (モルタル吹付)	厚8 c m	m 2	1	7,333.8	7,333		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,333		
	単価					7,333	円/m 2	

## 参考資料 (1)

		単価使用年月		2023.05		歩掛使用年月		2023.05		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-25号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	56,290					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,426.81	64,268							
落蓋側溝		600×600×1000 横断用	個	10	49,500	495,000							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.602	2,250	3,604							
諸雑費(まるめ)			式	1		28							
計						562,900							
単価						56,290	円/m						

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	61,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
	側溝蓋(落蓋側溝)	600×600用 L=1000 グレチング 蓋 T-25	枚	100	61,200	6,120,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		400		
	計					6,198,000		
	単価					61,980	円/枚	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	181.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.143	27,405	3,918		
	とび工		人	0.143	25,620	3,663		
	普通作業員		人	0.143	18,270	2,612		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	0.143	54,680	7,819		WK250590 単一 37号
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		178		
	計					18,190		
	単価					181.9		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	399.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.27	27,405	7,399			
	とび工		人	0.8	25,620	20,496			
	普通作業員		人	0.12	18,270	2,192			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	44,100	9,261			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		592			
	計					39,940			
	単価					399.4		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(車道密粒) ※(南)入船産業	m <sup>3</sup>	100	1,762	176,200	
計						176,200	
単価						1,762	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2023.05
						歩掛使用年月	2023.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co殻(無筋) ※(南)入船産業	m <sup>3</sup>	100	2,000	200,000	
計						200,000	
単価						2,000	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	713.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	27,405	1,890			
特殊作業員		人	0.069	24,675	1,702			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,380	3,545	WK250500	単一	38号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,137			
単価					713.7	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,285	12,285		12,290
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,290		
	単価					12,290	円/人日	