

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事
工事地名	熊本県水俣市南福寺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 2月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289510031	1 4) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	236,434,000
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	236,357,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 5年 3月31日 (当初) 至 令和 6年 2月28日 (3回変更) 至 令和 6年 3月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	水俣	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	2 2) 処 分 費 等	5,802
		2 3) 公 告 日	令和 5年 1月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 芦北出水道路
-----------------------	--------------------	-----------------	-------------------

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		130,335,570				
		式	1		130,313,054	1	-22,516		
道路土工		式	1		758,564				
		式	1		496,523	1	-262,041		
掘削工		式	1		336,753				
		式	1		220,881	1	-115,872		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		930	362.1	336,753			単-1号	
		m3	610	362.1	220,881	-320	-115,872		
残土処理工		式	1		421,811				
		式	1		275,642	1	-146,169		
土砂等運搬 (月浦地区)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		930		314,459			内-1号	
		m3	0		0	-930	-314,459		
土砂等運搬 (月浦地区)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0		0			内-2号	
		m3	610		205,491	610	205,491		
整地	残土受入れ地での処理		930		107,352			内-3号	
		m3	0		0	-930	-107,352		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-4号	
		m3	610		70,151	610	70,151		
舗装工		式	1		115,160,949				
		式	1		115,160,949	0	0		
コンクリート舗装工 (標準部)		式	1		77,635,864				
		式	1		77,635,864	0	0		
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ 4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm		9,020	8,011	72,259,220			単-2号	
		m2	9,020	8,011	72,259,220	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦目地 (縦突合せ目地)			加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	m	1,081	1,570	1,697,170	0	0	単-3号
側目地			目地板(杉板) 10×210 加熱注入式目地材(低弾性) 10×40	m	2,102	300.1	630,810	0	0	単-4号
施工目地			D16×1000 防錆ペイント付	箇所	61		300,144	0	0	内-5号
目地切り・清掃				m	3,183	863.5	2,748,520	0	0	単-5号
コンクリート舗装工(ICT) (標準部)				式	1		12,131,900	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)			粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	m2	9,020	1,345	12,131,900	0	0	単-6号
コンクリート舗装工 (非常駐車帯拡幅部)				式	1		1,192,754	0	0	
コンクリート舗装			曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	99	9,939	983,961	0	0	単-7号
縦目地 (縦突合せ目地)			加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	m	60	1,433	85,980	0	0	単-8号
側目地			目地板(杉板) 10×210 加熱注入式目地材(低弾性) 10×40	m	61	300.5	18,330	0	0	単-9号
目地切り・清掃				m	121	863.5	104,483	0	0	単-10号
コンクリート舗装工(ICT) (非常駐車帯拡幅部)				式	1		133,155	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm		m2	99	1,345	133,155				単-11号
				99	1,345	133,155	0	0		
コンクリート舗装工 (鉄筋補強コンクリート版)			式	1		1,527,602				
				1		1,527,602	0	0		
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ 4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm		m2	167	7,986	1,333,662				単-12号
				167	7,986	1,333,662	0	0		
縦目地 (縦突合せ目地)	加熱注入式目地材(高弾性) 10×40		m	20	1,487	29,740				単-13号
				20	1,487	29,740	0	0		
側目地	目地板(杉板) 10×210 加熱注入式目地材(低弾性) 10×40		m	40	300.1	12,004				単-14号
				40	300.1	12,004	0	0		
横目地 (膨張目地)	目地板(杉板 防腐加工) 25×210 加熱注入式目地材(高弾性) 25×40		m	33	4,612	152,196				単-15号
				33	4,612	152,196	0	0		
コンクリート舗装工(ICT) (鉄筋補強コンクリート版)			式	1		224,615				
				1		224,615	0	0		
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm		m2	167	1,345	224,615				単-16号
				167	1,345	224,615	0	0		
コンクリート舗装工 (すりつけ版)			式	1		388,256				
				1		388,256	0	0		
上層路盤 (車道・路肩部)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm		m2	42	1,412	59,304				単-17号
				42	1,412	59,304	0	0		
コンクリート舗装	曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 150~200mm		m2	42	7,044	295,848				単-18号
				42	7,044	295,848	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減
横目地 (横突合せ目地)	加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	m	8	4,138	33,104	0	0	0	単-19号
コンクリート舗装工(ICT) (明り部)		式	1		19,994,432	0	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	m2	1,910	1,345	2,568,950	0	0	0	単-20号
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ 4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	1,910	8,887	16,974,170	0	0	0	単-21号
縦目地 (縦突合せ目地)	加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	m	239	1,552	370,928	0	0	0	単-22号
横目地 (膨張目地)	目地板(杉板 防腐加工) 25×210 加熱注入式目地材(高弾性) 25×40	m	16	5,024	80,384	0	0	0	単-23号
コンクリート舗装工(ICT) (明り部)(鉄筋補強部)		式	1		1,592,731	0	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	m2	80	1,345	107,600	0	0	0	単-24号
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ 4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	80	7,999	639,920	0	0	0	単-25号
枕版	24-12-25(20)(高炉) 厚250mm	箇所	3	252,633	757,899	0	0	0	単-26号
縦目地 (縦突合せ目地)	加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	m	10	1,536	15,360	0	0	0	単-27号

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横目地 (横突合せ目地)	加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	m	8	3,970	31,760	0	0	単-28号	
横目地 (膨張目地)	目地板(杉板 防腐加工) 25×210 加熱注入式目地材(高弾性) 25×40	m	8	5,024	40,192	0	0	単-29号	
コンクリート舗装工(ICT) (明り部)(すりつけ版)		式	1		339,640	0	0		
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	m2	40	1,345	53,800	0	0	単-30号	
コンクリート舗装	曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 150~200mm	m2	40	7,146	285,840	0	0	単-31号	
監査路工		式	1		3,976,128	1	-238,777		
作業土工		式	1		2,524	0	0		
床掘り	土砂	m3	1		346	0	0	内-6号	
埋戻し		m3	0.6		1,447	0	0	内-7号	
基面整正		m2	2		632	0	0	内-8号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0.7		99	0	0	内-9号	
			0.7		99	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監査路擁壁工			式	1		84,068			
			式	1		84,068	0	0	
監視員通路縦壁付矩形水路			m	2		78,465			内-10号
			m	2		78,465	0	0	
基礎コンクリート	18-8-25(20)(高炉)		m3	0.2		5,603			内-11号
			m3	0.2		5,603	0	0	
管理歩道工			式	1		3,889,536			
			式	1		3,650,759	1	-238,777	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm		m2	1,560	778.7	1,214,772			単-32号
			m2	1,490	778.7	1,160,263	-70	-54,509	
コンクリート舗装	18-8-25(20)(高炉) 舗装厚70mm		m2	1,600	1,642	2,627,200			単-33号
			m2	1,490	1,642	2,446,580	-110	-180,620	
目地板 (収縮目地)	瀝青繊維質目地板t=10		m2	21	1,824	38,304			単-34号
			m2	19	1,824	34,656	-2	-3,648	
目地板 (膨張目地)	杉板 厚20mm		m2	4	2,315	9,260			単-35号
			m2	4	2,315	9,260	0	0	
排水構造物工			式	1		638,760			
			式	1		678,326	1	39,566	
作業土工			式	1		54,252			
			式	1		55,392	1	1,140	
床掘り	土砂		m3	20		4,181			内-12号
			m3	20		4,181	0	0	
床掘り	土砂		m3	10		3,686			内-13号
			m3	0		0	-10	-3,686	

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂			0		0			内-14号
			m3	16		3,859	16	3,859	
埋戻し				20		38,330			内-15号
			m3	0		0	-20	-38,330	
埋戻し				0		0			内-16号
			m3	20		38,968	20	38,968	
基面整正				10		3,686			内-17号
			m2	0		0	-10	-3,686	
基面整正				0		0			内-18号
			m2	10		3,834	10	3,834	
土砂等運搬 (月浦地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			7		3,558			内-19号
			m3	0		0	-7	-3,558	
土砂等運搬 (月浦地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0		0			内-20号
			m3	8		3,706	8	3,706	
整地	残土受入れ地での処理			7		811			内-21号
			m3	0		0	-7	-811	
整地	残土受入れ地での処理			0		0			内-22号
			m3	8		844	8	844	
側溝工				1		384,260			
			式	1		422,686	1	38,426	
管(函)渠型側溝	600型 標準部 T-25			10	38,426	384,260			単-36号
			m	11	38,426	422,686	1	38,426	
集水柵・マンホール工				1		200,248			
			式	1		200,248	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1400(鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1	133,382	133,382	133,382				単-37号
蓋 (鋼製蓋)	桝穴800×800用 T-25 並目(ボルト固定)	枚	1	66,866	66,866	66,866				単-38号
構造物撤去工		式	1		25,503	25,503				
構造物取壊し工		式	1		16,676	16,676				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	6,940	13,880	13,880				単-39号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.2	13,984	2,796	2,796				単-40号
運搬処理工		式	1		8,827	8,827				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,344	2,688	2,688				単-41号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.2	1,685	337	337				単-42号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,578	5,156	5,156				単-43号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.2	3,232	646	646				単-44号
			0.2	3,232	646	646				

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気通信設備工		式	1		1,627,161				
		式	1		1,708,553	1	81,392		
配管・配線工		式	1		74,876				
		式	1		81,488	1	6,612		
地中配管	波付硬質ポリエチレン管 (FEP φ50mm)	m	40	389.3	15,572			単-45号	
		m	46	389.3	17,907	6	2,335		
リード線	φ4mm 通信用	m	40	20.11	804			単-46号	
		m	46	20.11	925	6	121		
埋設標識シート敷設	W=300mm 2倍	m	12	345.8	4,149			単-47号	
		m	13	345.8	4,495	1	346		
配管配線附属品		式	1		4,332			内-23号	
		式	0		0	-1	-4,332		
配管配線附属品		式	0		0			内-24号	
		式	1		5,631	1	5,631		
作業土工 (終点側)		式	1		50,019			内-25号	
		式	0		0	-1	-50,019		
作業土工 (終点側)		式	0		0			内-26号	
		式	1		52,530	1	52,530		
ハットホル設置工		式	1		1,552,285				
		式	1		1,627,065	1	74,780		
プレキャストハットホル設置	HH-3 900×900×1300 中耐重	個所	1	279,420	279,420			単-48号	
		個所	0	279,420	0	-1	-279,420		
プレキャストハットホル設置	HH-3 900×900×1300 中耐重	個所	0	0	0			単-49号	
		個所	1	354,200	354,200	1	354,200		

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストパッドホル設置	HH-4 1300×1700×170 0 T-25		個所	1	1,272,865	1,272,865				単-50号
配水設備工			式	1	237,306	237,306	0	0		
配水管路工			式	1	237,306	237,306	0	0		
配水管	φ150		m	10	98,974	98,974	0	0		内-27号
コンクリート防護	24-12-25(20)(高炉)		m	9	123,064	123,064	0	0		内-28号
埋設標識シト敷設	W=150mm 2倍		m	1	212.7	212	0	0		単-51号
作業土工 (終点側)			式	1	15,056	15,056	0	0		内-29号
仮設工			式	1	7,911,199	8,268,543	1	357,344		
仮橋・仮栈橋工			式	1	3,307,844	3,307,844	0	0		
仮橋上部	賃料		m	24	1,375,876	1,375,876	0	0		内-30号
覆工板	賃料		m2	240	545,355	545,355	0	0		内-31号
架設足場	プレートカッター・ボックスカッター		m2	800	1,183,075	1,183,075	0	0		内-32号

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
登り栈橋			2		203,538			内-33号	
		箇所	2		203,538	0	0		
トンネル仮設備工			1		4,603,355				
		式	1		4,603,355	0	0		
仮設照明設備			1		4,603,355			内-34号	
		式	1		4,603,355	0	0		
交通管理工			0		0				
		式	1		357,344	1	357,344		
交通誘導警備員			0		0			内-35号	
		人日	29		357,344	29	357,344		
直接工事費			1		130,335,570				
		式	1		130,313,054	1	-22,516		
共通仮設費			1		16,862,359				
		式	1		25,634,061	1	8,771,702		
共通仮設費			1		3,830,732				
		式	1		9,981,308	1	6,150,576		
運搬費			1		114,286				
		式	1		114,286	0	0		
建設機械運搬費			2		114,286			内-36号	
		台	2		114,286	0	0		
技術管理費			1		2,540,570				
		式	1		8,247,655	1	5,707,085		
Fe石灰工法品質管理費			1		109,714			内-37号	
		式	1		109,714	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			式	1		50,560					内-38号
			式	1		50,560		0		0	
ICT活用効果等調査費			式	1		13,393					内-39号
			式	0		0		-1		-13,393	
ICT活用効果等調査費			式	0		0					内-40号
			式	1		14,593		1		14,593	
諸経費動向調査			式	0		0					内-41号
			式	1		100,000		1		100,000	
保守管理(ICT)			式	1		37,320					内-42号
			式	1		37,320		0		0	
システム初期費(ICT)			式	1		575,468					内-43号
			式	1		575,468		0		0	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	1		1,754,115					内-44号
			式	0		0		-1		-1,754,115	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	0		0					内-45号
			式	1		7,360,000		1		7,360,000	
営繕費			式	0		0					
			式	1		443,700		1		443,700	
快適トレ			式	0		0					内-46号
			式	1		443,700		1		443,700	
現場環境改善費(率計上)			式	1		1,175,876					
			式	1		1,175,667		1		-209	
共通仮設費(率計上)			式	1		13,031,627					
			式	1		15,652,753		1		2,621,126	

設計内訳書

工事名	熊本3号小田代トンネル舗装工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		147,197,929				
		式	1		155,947,115	1	8,749,186		
現場管理費		式	1		38,751,263				
		式	1		43,405,830	1	4,654,567		
工事原価		式	1		185,949,192				
		式	1		199,352,945	1	13,403,753		
一般管理費等		式	1		28,920,808				
		式	1		29,967,055	1	1,046,247		
工事価格		式	1		214,870,000				
		式	1		229,320,000	1	14,450,000		
消費税相当額		式	1		21,487,000				
		式	1		22,932,000	1	1,445,000		
工事費計		式	1		236,357,000				
		式	1		252,252,000	1	15,895,000		

930/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2024/03/07 15:51:10

第 1号内訳書
土砂等運搬 (月浦地区)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		935	364.1	340,433			CB210110
		m 3	935	364.1	340,433	0	0	
合 計					314,459			
					0		-314,459	

0/610m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:10

第 2号内訳書 土砂等運搬
 (月浦地区)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	0 611	0 364.1	0 222,465			CB210110
合 計					0 222,465			
変更積算金額					0 205,491			
							205,491	円/m ³

930/0m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:10

整地

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		935	124.3	116,220			CA900310
		m 3	935	124.3	116,220	0	0	
合 計					107,352			
					0		-107,352	

0/610m3当たり内訳書

印刷日時 : 2024/03/07 15:51:10

整地

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	611	124. 3	75, 947	611	75, 947	
合 計					0			
					75, 947		75, 947	
変更積算金額					0			
					70, 151		70, 151	円/m3

61箇所当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:10

施工目地

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工目地 (材料) 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16×1000 防錆ペイント付 (16本/箇所)		30	5,216	156,480			WYB00001
		箇所	30	5,216	156,480	0	0	単一 56号
施工目地 (材料) 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16×1000 防錆ペイント付 (17本/箇所)		31	5,542	171,802			WYB00006
		箇所	31	5,542	171,802	0	0	単一 57号
合 計					300,144			
					300,144		0	

1m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:10

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1.4	267.9	375			CB210030
		m 3	1.4	267.9	375	0	0	
合 計					346			
					346		0	

0.6m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:10

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0.6	2,612	1,567			CB210410
		m ³	0.6	2,612	1,567	0	0	
合 計					1,447			
					1,447		0	

2m2当たり内訳書

印刷日時 : 2024/03/07 15:51:10

基面整正

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			1.7	403.2	685			CB210080
		m 2	1.7	403.2	685	0	0	
合 計					632			
					632		0	

0.7m3当たり内訳書

印刷日時 : 2024/03/07 15:51:10

整地

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0.7	154.5	108			CA900310
		m 3	0.7	154.5	108	0	0	
合 計					99			
					99		0	

2m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:10

監視員通路縦壁付矩形水路

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員通路縦壁付矩形水路 据付	標準・消火栓・階段 L=2.0m		2	3,778	7,556			WYB00035
		m	2	3,778	7,556	0	0	単一 80号
監視員通路縦壁付矩形水路 (材料費)	L=1998 標準部		1	77,390	77,390			WYB00045
		個	1	77,390	77,390	0	0	単一 81号
合 計					78,465			
					78,465		0	

0.2m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:10

基礎コンクリート

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.4	4,266	1,706			CB240210
		m 2	0.4	4,266	1,706	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.17	25,650	4,360			CB240010
		m 3	0.17	25,650	4,360	0	0	
合計					5,603			
					5,603		0	

20m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:11

床掘り

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		19	238.3	4,527			CB210030
		m 3	19	238.3	4,527	0	0	
合 計					4,181			
					4,181		0	

10/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2024/03/07 15:51:11

床掘り

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		14.9	267.9	3,991			CB210030
		m 3	14.9	267.9	3,991	0	0	
合 計					3,686			
					0		-3,686	

0/16m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:11

床掘り

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	15.6	267.9	4,179	15.6	4,179	
合 計					0			
					4,179		4,179	
変更積算金額					0			
					3,859		3,859	円/m3

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:11

埋戻し

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		24	1,729	41,496			CB210410
		m 3	24	1,729	41,496	0	0	
合 計					38,330			
					0		-38,330	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時 : 2024/03/07 15:51:11

埋戻し

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	24.4	1,729	42,187	24.4	42,187	
合 計					0			
					42,187		42,187	
変更積算金額					0			
					38,968		38,968	円/m3

10/0m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:11

基面整正

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			9.9	403.2	3,991			CB210080
		m 2	9.9	403.2	3,991	0	0	
合 計					3,686			
					0		-3,686	

0/10m2当たり内訳書

印刷日時 : 2024/03/07 15:51:11

基面整正

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	10.3	403.2	4,152	10.3	4,152	
合計					0			
					4,152		4,152	
変更積算金額					0			
					3,834		3,834	円/m ²

7/0m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:11

第 19号内訳書 土砂等運搬 (月浦地区)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.5km以下	m3	7.2	535.1	3,852			CB210110
			7.2	535.1	3,852	0	0	
合計					3,558			
					0		-3,558	

0/8m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:11

第 20号内訳書
土砂等運搬
(月浦地区)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	0 7.5	0 535.1	0 4,013	0 7.5	0 4,013	CB210110
合 計					0 4,013		0 4,013	
変更積算金額					0 3,706		0 3,706	円/m3

7/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2024/03/07 15:51:11

整地

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		7.2	122.1	879			CA900310
		m 3	7.2	122.1	879	0	0	
合 計					811			
					0		-811	

0/8m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:11

整地

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	7.5	122.1	915	7.5	915	
合 計					0			
					915		915	
変更積算金額					0			
					844		844	円/m3

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2024/03/07 15:51:12

配管配線附属品

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F E P管用ベルマウス (材料費)	φ 50mm		10	469	4,690			WYB00050
		個	10	469	4,690	0	0	単一 92号
合 計					4,332			
					0		-4,332	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:12

配管配線附属品

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F E P管用ベルマウス (材料費)	φ 50mm		0	0	0			WYB00058
		個	13	469	6,097	13	6,097	単一 93号
合 計					0			
					6,097		6,097	
変更積算金額					0			
					5,631		5,631	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:12

作業土工
第 25号内訳書 (終点側)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		18.5	238.3	4,408			CB210030
		m 3	18.5	238.3	4,408	0	0	
基面整正			5.9	403.2	2,378			CB210080
		m 2	5.9	403.2	2,378	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		8	1,729	13,832			CB210410
		m 3	8	1,729	13,832	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5.2	2,612	13,582			CB210410
		m 3	5.2	2,612	13,582	0	0	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		2.5	1,948	4,870			CB210030
		m 3	2.5	1,948	4,870	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2.4	3,378	8,107			CB210410
		m 3	2.4	3,378	8,107	0	0	
中埋材(材料費)	砂		1.2	3,900	4,680			CB440730
		m 3	1.2	3,900	4,680	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		4.7	366.2	1,721			CB210110
		m 3	4.7	366.2	1,721	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		4.7	122.1	573			CA900310
		m 3	4.7	122.1	573	0	0	
合 計					50,019			
					0		-50,019	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:12

第 26号内訳書 作業土工
(終点側)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	18.5	238.3	4,408	18.5	4,408	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	5.9	403.2	2,378	5.9	2,378	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	8	1,729	13,832	8	13,832	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	5.2	2,612	13,582	5.2	13,582	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	2.9	1,948	5,649	2.9	5,649	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	2.7	3,378	9,120	2.7	9,120	
中埋材(材料費)	砂		0	0	0			CB440730
		m 3	1.4	3,900	5,460	1.4	5,460	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	5	366.2	1,831	5	1,831	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	5	122.1	610	5	610	
合 計					0			
					56,870		56,870	
変更積算金額					0			
					52,530		52,530	円/式

10m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:12

配水管

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管設置	φ150		10	1,199	11,990			WYB00096
		m	10	1,199	11,990	0	0	単一 103号
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）直管（材料費）	φ150 内面マルチライニング L=5.000m		2	44,700	89,400			WYB00085
		本	2	44,700	89,400	0	0	単一 104号
配管接合材（材料費）	離脱防止金具 φ150 T形ダクタイル鋳鉄管用		1	5,760	5,760			WYB00127
		組	1	5,760	5,760	0	0	単一 105号
合 計					98,974			
					98,974		0	

9m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:12

コンクリート防護

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		5.2	1,232	6,406			CB221110
		m 2	5.2	1,232	6,406	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.86	4,266	3,668			CB240210
		m 2	0.86	4,266	3,668	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		7.2	8,408	60,537			CB240210
		m 2	7.2	8,408	60,537	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.26	24,850	6,461			CB240010
		m 3	0.26	24,850	6,461	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.2	26,290	31,548			CB240010
		m 3	1.2	26,290	31,548	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.13	189,300	24,609			WB810010
		t	0.13	189,300	24,609	0	0	単一 75号
合 計					123,064			
					123,064		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:12

第 29号内訳書 作業土工
(終点側)

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		4.3	1,948	8,376			CB210030
		m 3	4.3	1,948	8,376	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		2.1	3,378	7,093			CB210410
		m 3	2.1	3,378	7,093	0	0	
中埋材 (材料費)	砂		0.13	3,900	507			CB440730
		m 3	0.13	3,900	507	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2.1	154.5	324			CA900310
		m 3	2.1	154.5	324	0	0	
合 計					15,056			
					15,056		0	

24m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:12

仮橋上部

第 30号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮橋上部（賃料）	供用日数122日 総供用日数1641日		43	34,640	1,489,520			WYB00157
		t	43	34,640	1,489,520	0	0	単一 107号
合 計					1,375,876			
					1,375,876		0	

800m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:12

架設足場

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (パイプ吊足場)	プレートカーク・ボックスカーク 賃料のみ 4.1月		802	643	515,686			WB470640
		m 2	802	643	515,686	0	0	単一 109号
中段足場	プレートカーク・ボックスカーク 賃料のみ 4.1月		802	441	353,682			WB470660
		m 2	802	441	353,682	0	0	単一 110号
床版追加足場	4.1月		802	60	48,120			WB470700
		m 2	802	60	48,120	0	0	単一 111号
朝顔	プレートカーク・ボックスカーク 賃料のみ 4.1月 両側朝顔		802	453	363,306			WB470690
		m 2	802	453	363,306	0	0	単一 112号
合 計					1,183,075			
					1,183,075		0	

2箇所当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:12

登り栈橋

第 33号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り栈橋工（箇所）	損料のみ 4.1月 4.6m		1	78,550	78,550			WB470760
		箇所	1	78,550	78,550	0	0	単一 113号
登り栈橋工（箇所）	損料のみ 4.1月 8.3m		1	141,800	141,800			WB470760
		箇所	1	141,800	141,800	0	0	単一 114号
合 計					203,538			
					203,538		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:12

仮設照明設備

第 34号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明設備設置・撤去			950	4,335	4,118,250			WYB00123
		m	950	4,335	4,118,250	0	0	単一 115号
電線（賃料）	12ヶ月以内		950	152	144,400			WYB00017
		m	950	152	144,400	0	0	単一 116号
坑口分電盤（賃料）	12ヶ月以内		1	39,000	39,000			WYB00020
		面	1	39,000	39,000	0	0	単一 117号
スイッチBOX（賃料）	12ヶ月以内		3	3,980	11,940			WYB00031
		面	3	3,980	11,940	0	0	単一 118号
アース接続アダプタ（賃料）	12ヶ月以内		3	873	2,619			WYB00032
		個	3	873	2,619	0	0	単一 119号
引出コード（賃料）	12ヶ月以内		4	2,990	11,960			WYB00033
		本	4	2,990	11,960	0	0	単一 120号
分岐コード（賃料）	12ヶ月以内		22	5,330	117,260			WYB00034
		本	22	5,330	117,260	0	0	単一 121号
天井灯（賃料）	12ヶ月以内		55	3,900	214,500			WYB00055
		組	55	3,900	214,500	0	0	単一 122号
LEDランプ（賃料）	12ヶ月以内		55	5,230	287,650			WYB00056
		個	55	5,230	287,650	0	0	単一 123号
コンクリートビス（賃料）	12ヶ月以内		600	60	36,000			WYB00014
		組	600	60	36,000	0	0	単一 124号
合 計					4,603,355			
					4,603,355		0	

0/29人日当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:13

交通誘導警備員

第 35号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	29	13,340	386,860	29	386,860	単一 125号
合 計					0			
					386,860		386,860	
変更積算金額					0			
					357,344		357,344	円/人日

2台当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:13

建設機械運搬費

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 6.6km 無 無		2	62,500	125,000			WB010010
		台	2	62,500	125,000	0	0	単一 126号
合 計					114,286			
					114,286		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:13

Fe石灰工法品質管理費

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
Fe石灰工法品質管理費			1	120,000	120,000			WYB00008
		工事	1	120,000	120,000	0	0	単一 127号
合 計					109,714			
					109,714		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:13

道路施設基本データ作成費

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	55,300	55,300			WYB00003
		工事	1	55,300	55,300	0	0	単一 128号
合 計					50,560			
					50,560		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:13

ICT活用効果等調査費

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	(技術員0.5人)		1	14,500	14,500			WYB00160
		工事	1	14,500	14,500	0	0	単一 129号
合 計					13,393			
					0		-13,393	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:13

ICT活用効果等調査費

第 40号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	(技術員0.5人)		0	0	0			WYB00163
		工事	1	15,800	15,800	1	15,800	単一 130号
合計					0			
					15,800		15,800	
変更積算金額					0			
					14,593		14,593	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:13

諸経費動向調査

第 41号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			0	0	0			WYB00009
		工事	1	100,000	100,000	1	100,000	単一 131号
合計					0			
					100,000		100,000	
変更積算金額					0			
					100,000		100,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:13

保守管理(ICT)

第 42号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部） （ICT）保守点検	11318m2 1層		1		40,403			WB010470
		式	1		40,403	0	0	単一 132号
合 計					37,320			
					37,320		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:13

システム初期費(ICT)

第 43号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	モータグレダ		1		623,000			WB010510
		式	1		623,000	0	0	単一 133号
合 計					575,468			
					575,468		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:13

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1899千円		1		1,899,000			WB010610
		式	1		1,899,000	0	0	単一 134号
合 計					1,754,115			
					0		-1,754,115	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:13

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	7360千円		0		0			WB010610
		式	1		7,360,000	1	7,360,000	単一 135号
合計					0			
					7,360,000		7,360,000	
変更積算金額					0			
					7,360,000		7,360,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 15:51:13

快適トイレ

第 46号内訳書

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	8.7	51,000	443,700	8.7	443,700	
合計					0			
					443,700		443,700	
変更積算金額					0			
					443,700		443,700	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2023. 11	
						歩掛使用年月	2023. 11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	362.1
						1		362.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	392.1	392.1	CA900020	
			m 3	1	392.1	392.1		
計						392.1		
単価						392.1	円/m3	
						392.1		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ 4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	8,011
						1		8,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続鉄筋コンクリート舗装工		標準		1	1,898	1,898	WB410860	
			m 2	1	1,898	1,898	単一 52号	
連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)		1.276t/100m2 0.183t/100m2 0t/100m2 0.25m 無		1	6,864	6,864	WB410870	
			m 2	1	6,864	6,864	単一 53号	
計						8,762		
単価						8,762		
						8,762	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	縦目地 (縦突合せ目地)	加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	単位	m	数量	1	単価	1,570
						1		1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m		1	1,718	1,718	WB410840	
		3980kg/1000m 1000個/1000m						
		0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	1,718	1,718	単一 54号	
計						1,718		
単価						1,718		
						1,718	円/m	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	側目地	目地板(杉板) 10×210 加熱注入式目地材(低弾性) 10×40	単位	m	数量	1	単価	300.1
						1		300.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m		1	328.3	328.3	WB410840	
		0kg/1000m 0個/1000m						
		210m2/1000m 428kg/1000m	m	1	328.3	328.3	単一 55号	
計						328.3		
単価						328.3		
						328.3	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	目地切り・清掃		単位	m	数量	1	単価	863.5
						1		863.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地切り・清掃				1	944.5	944.5	WB410880	
			m	1	944.5	944.5	単- 58号	
計						944.5		
単価						944.5	円/m	
						944.5		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,345
						1		1,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm		1	1,457	1,457	WYB00048	
			m 2	1	1,457	1,457	単- 59号	
計						1,457		
単価						1,457	円/m2	
						1,457		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	コンクリート舗装	曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	9,939
						1		9,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm以上		1	4,016	4,016	WB410820	
			m 2	1	4,016	4,016	単一 60号	
コンクリート舗装工 (材料) 100m2当り		コンクリート:25.75m3 D16:1.261t D13:0.188t 乳剤:126L		1	6,735	6,735	WYB00051	
			m 2	1	6,735	6,735	単一 61号	
計						10,751		
						10,751		
単価						10,760		
						10,760	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	縦目地 (縦突合せ目地)	加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	単位	m	数量	1	単価	1,433
						1		1,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 906本/1000m 3473kg/1000m 906個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m		1	1,568	1,568	WB410840	
			m	1	1,568	1,568	単一 62号	
計						1,568		
						1,568		
単価						1,568		
						1,568	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	側目地	目地板(杉板) 10×210 加熱注入式目地材(低弾性) 10×40	単位	m	数量	1	単価	300.5	
						1		300.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 429kg/1000m		1	328.7	328.7	WB410840		
			m	1	328.7	328.7	単- 63号		
計						328.7			
単価						328.7			
						328.7	円/m		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	目地切り・清掃		単位	m	数量	1	単価	863.5	
						1		863.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地切り・清掃				1	944.5	944.5	WB410880		
			m	1	944.5	944.5	単- 58号		
計						944.5			
単価						944.5			
						944.5	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,345
						1		1,345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm		1	1,457	1,457	WYB00052	
			m 2	1	1,457	1,457	単一 59号	
	計					1,457		
						1,457		
	単価					1,457	円/m2	
						1,457		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ 4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	7,986
						1		7,986
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準		1	1,898	1,898	WB410860	
			m 2	1	1,898	1,898	単一 52号	
	連続鉄筋コンクリート舗装工(材料)	1.184t/100m2 0.171t/100m2 0t/100m2 0.25m 無		1	6,748	6,748	WB410870	
			m 2	1	6,748	6,748	単一 64号	
	計					8,646		
						8,646		
	単価					8,646	円/m2	
						8,646		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	縦目地 (縦突合せ目地)	加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	単位	m	数量	1	単価	1,487
						1		1,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m		1	1,627	1,627	WB410840	
		3184kg/1000m 1000個/1000m						
		0m2/1000m 428kg/1000m	m	1	1,627	1,627	単一 65号	
計						1,627		
単価						1,627		
						1,627	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	側目地	目地板(杉板) 10×210 加熱注入式目地材(低弾性) 10×40	単位	m	数量	1	単価	300.1
						1		300.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工		0本/1000m 0本/1000m		1	328.3	328.3	WB410840	
		0kg/1000m 0個/1000m						
		210m2/1000m 428kg/1000m	m	1	328.3	328.3	単一 55号	
計						328.3		
単価						328.3		
						328.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	横目地 (膨張目地)	目地板(杉板 防腐加工) 25×210 加熱注入式目地材(高弾性) 25×40	単位	m	数量	1	単価	4,612
						1		4,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		0本/1000m 2874本/1000m 7491kg/1000m 5749個/1000m 210m2/1000m 1072kg/1000m		1	5,045	5,045	WB410850	
			m	1	5,045	5,045	単- 66号	
計						5,045		
単価						5,045		
						5,045	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,345
						1		1,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm		1	1,457	1,457	WYB00098	
			m 2	1	1,457	1,457	単- 59号	
計						1,457		
単価						1,457		
						1,457	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	上層路盤 (車道・路肩部)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,412
						1		1,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm		1	1,545	1,545	WYB00061	
			m 2	1	1,545	1,545	単一 67号	
	計					1,545		
	単価					1,545	円/m2	
						1,545		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリート舗装	曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 150~200mm	単位	m2	数量	1	単価	7,044
						1		7,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満		1	2,987	2,987	WB410820	
			m 2	1	2,987	2,987	単一 68号	
コンクリート舗装工 (材料) 100m2当り		コンクリート:18.20m3 D13:0.935t 乳剤:126L		1	4,718	4,718	WYB00018	
			m 2	1	4,718	4,718	単一 69号	
	計					7,705		
	単価					7,705	円/m2	
						7,705		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	横目地 (横突合せ目地)	加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	単位	m	数量	1	単価	4,138
						1		4,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		2892本/1000m 0本/1000m		1	4,480	4,480	WB410850	
		3759kg/1000m 2892個/1000m						
		0m2/1000m 430kg/1000m	m	1	4,480	4,480	単一 70号	
計						4,480		
単価						4,480		
						4,480	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,345
						1		1,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm		1	1,457	1,457	WYB00114	
			m ²	1	1,457	1,457	単一 59号	
計						1,457		
単価						1,457		
						1,457	円/m ²	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ 4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	8,887
						1		8,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続鉄筋コンクリート舗装工		標準		1	1,898	1,898	WB410860	
			m 2	1	1,898	1,898	単一 52号	
連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)		1.949t/100m2 0.276t/100m2 0t/100m2 0.25m 無		1	7,724	7,724	WB410870	
			m 2	1	7,724	7,724	単一 71号	
計						9,622		
						9,622		
単価						9,622	円/m2	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	縦目地 (縦突合せ目地)	加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	単位	m	数量	1	単価	1,552
						1		1,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 420kg/1000m		1	1,681	1,681	WB410840	
			m	1	1,681	1,681	単一 72号	
計						1,681		
						1,681		
単価						1,681	円/m	
						1,681		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	横目地 (膨張目地)	目地板(杉板 防腐加工) 25×210 加熱注入式目地材(高弾性) 25×40	単位	m	数量	1	単価	5,024	
						1		5,024	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		0本/1000m 2875本/1000m 7561kg/1000m 5750個/1000m 210m2/1000m 1050kg/1000m		1	5,440	5,440	WB410850		
			m	1	5,440	5,440	単- 73号		
計						5,440			
単価						5,440			
						5,440	円/m		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,345	
						1		1,345	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm		1	1,457	1,457	WYB00116		
			m 2	1	1,457	1,457	単- 59号		
計						1,457			
単価						1,457			
						1,457	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ 4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	7,999
						1		7,999
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準		1	1,898	1,898	WB410860	
			m2	1	1,898	1,898	単- 52号	
	連続鉄筋コンクリート舗装工(材料)	1.198t/100m2 0.17t/100m2 0t/100m2 0.25m 無		1	6,762	6,762	WB410870	
			m2	1	6,762	6,762	単- 74号	
	計					8,660		
						8,660		
	単価					8,660	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	枕版	24-12-25(20)(高炉)厚250mm	単位	箇所	数量	1	単価	252,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生 無し 全ての費用	m 3	6	26,290	157,740	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5.5	8,408	46,244	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.09	189,300	17,037	WB810010	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.28	187,300	52,444	WB810010 単一 75号	
計						273,465		
単価						273,500		
						273,500	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	縦目地 (縦突合せ目地)	加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	単位	m	数量	1	単価	1,536
						1		1,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 縦目地工		0本/1000m 1000本/1000m		1	1,663	1,663	WB410840	
		3820kg/1000m 1000個/1000m						
		0m2/1000m 420kg/1000m	m	1	1,663	1,663	単- 77号	
計						1,663		
単価						1,663		
						1,663	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	横目地 (横突合せ目地)	加熱注入式目地材(高弾性) 10×40	単位	m	数量	1	単価	3,970
						1		3,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		2875本/1000m 0本/1000m		1	4,298	4,298	WB410850	
		3781kg/1000m 2875個/1000m						
		0m2/1000m 0kg/1000m	m	1	4,298	4,298	単- 78号	
計						4,298		
単価						4,298		
						4,298	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	横目地 (膨張目地)	目地板(杉板 防腐加工) 25×210 加熱注入式目地材(高弾性) 25×40	単位	m	数量	1	単価	5,024	
						1		5,024	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工		0本/1000m 2875本/1000m 7561kg/1000m 5750個/1000m 210m2/1000m 1050kg/1000m		1	5,440	5,440	WB410850		
			m	1	5,440	5,440	単- 73号		
計						5,440			
単価						5,440			
						5,440	円/m		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,345	
						1		1,345	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm		1	1,457	1,457	WYB00133		
			m 2	1	1,457	1,457	単- 59号		
計						1,457			
単価						1,457			
						1,457	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	コンクリート舗装	曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 150~200mm	単位	m2	数量	1	単価	7,146	
						1		7,146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満		1	2,987	2,987	WB410820		
			m 2	1	2,987	2,987	単- 68号		
コンクリート舗装工 (材料) 100m2当り		コンクリート:18.20m3 D13:0.963t 乳剤:126L		1	4,750	4,750	WYB00043		
			m 2	1	4,750	4,750	単- 79号		
計						7,737			
単価						7,737			
						7,737	円/m2		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	778.7	
						1		778.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	851.7	851.7	CB410031		
			m 2	1	851.7	851.7			
計						851.7			
単価						851.7			
						851.7	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	コンクリート舗装	18-8-25(20)(高炉) 舗装厚70mm	単位	m2	数量	100	単価	1,642	
						100		1,642	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		7	25,650	179,550	CB240010		
			m 3	7	25,650	179,550			
計						179,550			
						179,550			
単価						1,796			
						1,796	円/m2		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	目地板 (収縮目地)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,824	
						1		1,824	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,996	1,996	CB224710		
			m 2	1	1,996	1,996			
計						1,996			
						1,996			
単価						1,996			
						1,996	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	目地板 (膨張目地)	杉板 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	2,315
						1		2,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		各種		1	2,533	2,533	CB224710	
			m 2	1	2,533	2,533		
計						2,533		
単価						2,533	円/m2	
						2,533		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	管(函)渠型側溝	600型 標準部 T-25	単位	m	数量	10	単価	38,426
						10		38,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 400mmを超え600mm以下 有り 全ての費用		10	7,718	77,180	CB222790	
			m	10	7,718	77,180		
管渠型側溝 (材料費)		600型 L=2000 T-25		5	67,760	338,800	WYB00012	
			個	5	67,760	338,800	単一 82号	
計						415,980		
単価						41,600		
						41,600	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×1400(鋼製蓋) 法 面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	133,382
						1		133,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設		1	144,400	144,400	CB222950	
			箇所	1	144,400	144,400		
計						144,400		
						144,400		
単価						144,400	円/箇所	
						144,400		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	蓋 (鋼製蓋)	枘穴800×800用 T-25 並目(ホ)外固定)	単位	枚	数量	1	単価	66,866
						1		66,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	72,390	72,390	WB821430	
			枚	1	72,390	72,390	単一 83号	
計						72,390		
						72,390		
単価						72,390	円/枚	
						72,390		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,940
						1		6,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,591	7,591	WB824010	
			m 3	1	7,591	7,591	単一 84号	
計						7,591		
単価						7,591	円/m3	
						7,591		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	13,984
						1		13,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,140	15,140	WB824010	
			m 3	1	15,140	15,140	単一 85号	
計						15,140		
単価						15,140	円/m3	
						15,140		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,344
						1		1,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,471	1,471	CB227010	
			m 3	1	1,471	1,471		
計						1,471		
単価						1,471	円/m3	
						1,471		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,685
						1		1,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,825	1,825	CB227010	
			m 3	1	1,825	1,825		
計						1,825		
単価						1,825	円/m3	
						1,825		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,578
						1		2,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,200	2,820	WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単- 86号	
	計					2,820		
	単価					2,820		
						2,820	円/m3	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,232
						1		3,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.5	1,400	3,500	WB020052	
			t	2.5	1,400	3,500	単- 87号	
	計					3,500		
	単価					3,500		
						3,500	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	地中配管	波付硬質ポリエチレン管(FEP φ50mm)	単位	m	数量	1	単価	389.3	
						1		389.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	425.9	425.9	WE110500		
			m	1	425.9	425.9	単- 88号		
計						425.9			
単価						425.9			
						425.9	円/m		

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	リト線	φ4mm 通信用	単位	m	数量	1	単価	20.11	
						1		20.11	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイロットワイヤー (リード線) (材料費)		φ4mm (通信用)		1	22	22	WYB00039		
			m	1	22	22	単- 89号		
計						22			
単価						22			
						22	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	埋設標識シート敷設	W=300mm 2倍	単位	m	数量	1	345.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		1	90.3	90.3	WE122200	
		m	1	90.3	90.3	単一 90号	
埋設標識シート (材料費)	W=300mm 2倍		1	288	288	WYB00021	
		m	1	288	288	単一 91号	
計					378.3		
					378.3		
単価					378.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	プレキャストハンドホール設置	HH-3 900×900×1300 中耐重	単位	個所	数量	1	279,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	1.5	1,232	1,848	CB221110
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	24,430	24,430	CB222840
ハンドホール(鉄蓋なし)(材料費)		HH-3 900×900×1300 中耐重 足掛金物含む	基	1	214,200	214,200	WYB00041
ハンドホール鉄蓋(材料費)		φ600 中耐重 R2K-60	組	1	62,000	62,000	WYB00042
計						302,478	
単価						302,500	
						302,500	円/個所

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	プレキャストハンドホール設置	HH-3 900×900×1300 中耐重	単位	個所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	0	0	0	CB221110		
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1.5	1,232	1,848	CB222840		
ハンドホール(鉄蓋なし)(材料費)	HH-3 900×900×1300 中耐重 足掛金物含む	基	0	0	0	WYB00068		
ハンドホール鉄蓋(材料費)	φ600 T-25 シリンダー錠対応型(シリンダー錠含まず)	基	1	24,430	24,430	単- 96号		
シリンダー錠(材料費)		組	0	0	0	WYB00066		
		個	1	131,000	131,000	単- 97号		
			0	0	0	WYB00067		
			1	11,880	11,880	単- 98号		
計					0			
単価					383,358			
変更積算単価					0			
					383,400	円/個所		
					354,200	円/個所		

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	プレキャストハンドホル設置	HH-4 1300×1700×1700 T-25	単位	個所	数量	1	単価	1,272,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4.4	1,232	5,420.8	CB221110	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.13	37,160	4,830.8	CB240060	
プレキャストマンホール		据付 4000kg/基超 基礎砕石無 全ての費用	基	1	44,230	44,230	WYB00010	
ハンドホール(鉄蓋なし)(材料費)		HH-4 1300×1700×1700 T-25	基	1	1,180,000	1,180,000	単- 99号	
ハンドホール鉄蓋(材料費)		φ600 T-25 シリンダー錠対応型(シリンダー錠含まず)	組	1	131,000	131,000	WYB00053	
シリンダー錠(材料費)			個	1	11,880	11,880	単- 101号	
計						1,377,361.6		
単価						1,378,000		
						1,378,000	円/個所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-51号	埋設標識シート敷設	W=150mm 2倍	単位	m	数量	1	単価 212.7
						1	212.7
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		1	90.3	90.3	WE122200	
		m	1	90.3	90.3	単- 90号	
埋設標識シート (材料費)	W=150mm 2倍		1	142.4	142.4	WYB00046	
		m	1	142.4	142.4	単- 106号	
計					232.7		
					232.7		
単価					232.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	単位	m ²	数量	100	単価	1,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	26,775	13,387		
	特殊作業員		人	0.4	23,205	9,282		
	普通作業員		人	1.5	20,160	30,240		
	鉄筋工		人	1.2	25,515	30,618		
	左官		人	0.4	25,935	10,374		
	スリップフォームペーパー運転	標準	日	0.12	381,000	45,720	WK410370	単- 136号
	諸雑費（率+まるめ） 36%		式	1		50,179		
	計					189,800		
	単価					1,898	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.276t/100m ² 0.183t/100m ² 0t/100m ² 0.25m 無	単位	m ²	数量	100	単価	6,864
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート（高炉）	曲げ 4.5-4.0-40	m ³	25.75	19,120	492,340			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	110	13,860			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.276	112,000	142,912			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.183	114,000	20,862			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	0	117,000	0			
連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー	H=150mm	m	50	328	16,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		26			
計					686,400			
単価					6,864	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート舗装工（目地工） 縦 目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイバー	計上無し						
			本	0	0	0		
	ねじ付タイバー	D22×1000						
			本	1,000	855	855,000		
	クロスバー	SD345 D13						
			k g	3,980	114	453,720		
	チェアー	SD345 D13×500						
			個	1,000	122	122,000		
	目地板	計上無し						
			m 2	0	0	0		
	注入式目地材	加熱注入式 高弾性						
			k g	428	670	286,760		
	シール材	計上無し						
			k g	0	0	0		
	木材又はL型プラスチックの長さ	計上無し						
			m	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		520		
	計					1,718,000		
	単価					1,718	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	328.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		計上無し	本	0	0	0		
ねじ付タイバー		計上無し	本	0	0	0		
クロスバー		計上無し	k g	0	0	0		
チェアー		計上無し	個	0	0	0		
目地板		杉板 t=10mm	m 2	210	860	180,600		
注入式目地材		加熱注入式 低弾性	k g	428	345	147,660		
シール材		計上無し	k g	0	0	0		
木材又はL型プラスチックの長さ		計上無し	m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						328,300		
単価						328.3	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3		
							歩掛使用年月	2023. 2		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	施工目地（材料）	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16×1000 防錆 [®] イト付（16本/箇所）	単位	箇所	数量	1	単価	5,216	
							1		5,216	
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16×1000 防錆 [®] イト付		16	326	5,216			
				本	16	326	5,216			
	計						5,216			
							5,216			
	単価						5,216			
							5,216	円/箇所		

							単価使用年月	2023. 3		
							歩掛使用年月	2023. 2		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	施工目地（材料）	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16×1000 防錆 [®] イト付（17本/箇所）	単位	箇所	数量	1	単価	5,542	
							1		5,542	
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16×1000 防錆 [®] イト付		17	326	5,542			
				本	17	326	5,542			
	計						5,542			
							5,542			
	単価						5,542			
							5,542	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	目地切り・清掃	単位	m	数量	100	単価	944.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.11	26,775	2,945		
特殊作業員		人	2.4	23,205	55,692		
普通作業員		人	0.63	20,160	12,700		
コンクリートカッタ運転		日	0.3	16,120	4,836	WK410380	単- 137号
諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1		18,277		
計					94,450		
単価					944.5	円/m	

参考資料（1）

単-59号		上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	100	100	単価	1,457	1,457
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要		
ICT建設機械経費賃料加算額		モータグレーダ			0.12	51,000	6,120				
モータグレーダ		ブレード幅3.1m		日	0.12	51,000	6,120				
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		日	0.12	9,360	1,123				
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		日	0.12	9,360	1,123				
運転手 (特殊)				日	0.12	5,170	620				
普通作業員				日	0.12	5,170	620				
土木一般世話役				日	0.12	5,300	636				
路盤材		粒調Fe石灰処理材		人	0.116	23,835	2,764				
軽油		1.2号		人	0.116	23,835	2,764				
諸雑費 (まるめ)				人	0.13	20,160	2,620				
計				人	0.13	20,160	2,620				
				人	0.03	26,775	803				
				人	0.03	26,775	803				
				m ³	19.95	6,500	129,675		WYB00049		
				L	9.7	136	1,319		単-138号		
				式	1		20				
							145,700				
							145,700				

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上	単位	m ²	数量	100	単価	4,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.56	26,775	41,769		
特殊作業員			人	4.85	23,205	112,544		
普通作業員			人	9.23	20,160	186,076		
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		61,211		
計						401,600		
単価						4,016	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリート舗装工（材料） 100m 2当り	コンクリート:25.75m ³ D16:1.261t D13:0.188t 乳剤:126L	単位	m ²	数量	1	単価	6,735
						1		6,735
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.261t/100m ² 0.188t/100m ² 0t/100m ² 0.25m 無		1	6,735	6,735	WB410870	
			m ²	1	6,735	6,735	単- 139号	
	計					6,735		
	単価					6,735		
						6,735	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	コンクリート舗装工（目地工） 縦 目地工	0本/1000m 906本/1000m 3473kg/1000m 906個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイバー	計上無し						
			本	0	0	0		
	ねじ付タイバー	D22×1000						
			本	906	855	774,630		
	クロスバー	SD345 D13						
			k g	3,473	114	395,922		
	チェアー	SD345 D13×500						
			個	906	122	110,532		
	目地板	計上無し						
			m 2	0	0	0		
	注入式目地材	加熱注入式 高弾性						
			k g	428	670	286,760		
	シール材	計上無し						
			k g	0	0	0		
	木材又はL型プラスチックの長さ	計上無し						
			m	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		156		
	計					1,568,000		
	単価					1,568	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリート舗装工（目地工） 縦 目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 429kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	328.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		計上無し	本	0	0	0		
ねじ付タイバー		計上無し	本	0	0	0		
クロスバー		計上無し	k g	0	0	0		
チェアー		計上無し	個	0	0	0		
目地板		杉板 t=10mm	m 2	210	860	180,600		
注入式目地材		加熱注入式 低弾性	k g	429	345	148,005		
シール材		計上無し	k g	0	0	0		
木材又はL型プラスチックの長さ		計上無し	m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						328,700		
単価						328.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.184t/100m2 0.171t/100m2 0t/100m2 0.25m 無	単位	m 2	数量	100	単価	6,748
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート（高炉）	曲げ 4.5-4.0-40	m 3	25.75	19,120	492,340			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	110	13,860			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.184	112,000	132,608			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.171	114,000	19,494			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	0	117,000	0			
連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー	H=150mm	m	50	328	16,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		98			
計					674,800			
単価					6,748	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	コンクリート舗装工（目地工） 縦 目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3184kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイバー	計上無し						
			本	0	0	0		
	ねじ付タイバー	D22×1000						
			本	1,000	855	855,000		
	クロスバー	SD345 D13						
			k g	3,184	114	362,976		
	チェアー	SD345 D13×500						
			個	1,000	122	122,000		
	目地板	計上無し						
			m 2	0	0	0		
	注入式目地材	加熱注入式 高弾性						
			k g	428	670	286,760		
	シール材	計上無し						
			k g	0	0	0		
	木材又はL型プラスチックの長さ	計上無し						
			m	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		264		
	計					1,627,000		
	単価					1,627	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	コンクリート舗装工（目土工） 横 目土工	0本/1000m 2874本/1000m 7491kg/1000m 5749個/1000m 210m2/1000m 1072kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	5,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパバー		計上無し	本	0	0	0		
キャップ付スリッパバー		φ28×700	本	2,874	737	2,118,138		
クロスバー		SD345 D13	k g	7,491	114	853,974		
チェアー		SD345 D13×500	個	5,749	122	701,378		
防腐加工目地板		杉板 t=25mm	m 2	210	3,110	653,100		
注入式目地材		加熱注入式 高弾性	k g	1,072	670	718,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		170		
計						5,045,000		
単価						5,045	円/m	

参考資料（1）

		単価使用年月		2023. 3		歩掛使用年月		2023. 2		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-67号	上層路盤（車道・路肩部）	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm	単位	m ²	数量	100	単価	1,545					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役				0.07	26,775	1,874							
			人	0.07	26,775	1,874							
特殊作業員				0.11	23,205	2,552							
			人	0.11	23,205	2,552							
普通作業員				0.12	20,160	2,419							
			人	0.12	20,160	2,419							
路盤材		粒調Fe石灰処理材		19.95	6,500	129,675						WYB00062	
			m ³	19.95	6,500	129,675						単- 138号	
モータグレーダ運転 [土工用・排出ガス対策型(第2次)]		プレート幅3.1m		0.107	57,140	6,113						WYB00063	
			日	0.107	57,140	6,113						単- 140号	
ロードローラ運転 [マカダム・排出ガス対策型(第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m		0.107	47,910	5,126						WYB00064	
			日	0.107	47,910	5,126						単- 141号	
タイヤローラ運転 [普通型]		運転質量8~20t		0.13	36,630	4,761						WYB00065	
			日	0.13	36,630	4,761						単- 142号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				1		1,980							
			式	1		1,980							
計						154,500							
						154,500							
単価						1,545							
						1,545						円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m ²	数量	100	単価	2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.08	26,775	28,917		
特殊作業員			人	3.35	23,205	77,736		
普通作業員			人	6.38	20,160	128,620		
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		63,427		
計						298,700		
単価						2,987	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	コンクリート舗装工（材料） 100m 2当り	コンクリート:18.20m3 D13:0.935t 乳剤:126L	単位	m ²	数量	1	単価	4,718
						1		4,718
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	0t/100m ² 0.935t/100m ² 0t/100m ² 0.175m 無		1	4,718	4,718	WB410870	
			m ²	1	4,718	4,718	単- 143号	
	計					4,718		
	単価					4,718		
						4,718	円/m ²	

参考資料（1）

単-70号		コンクリート舗装工（目地工） 横 目地工	2892本/1000m 0本/1000m 3759kg/1000m 2892個/1000m 0m2/1000m 430kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	4,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ付タイバー		D29×700	本	2,892	1,190	3,441,480			
キャップ付スリップバー		計上無し	本	0	0	0			
クロスバー		SD345 D13	k g	3,759	114	428,526			
チェアー		SD345 D13×450	個	2,892	111	321,012			
目地板		計上無し	m 2	0	0	0			
注入式目地材		加熱注入式 高弾性	k g	430	670	288,100			
諸雑費（まるめ）			式	1		882			
計						4,480,000			
単価						4,480	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.949t/100m2 0.276t/100m2 0t/100m2 0.25m 無	単位	m 2	数量	100	単価	7,724
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート（高炉）	曲げ 4.5-4.0-40	m 3	25.75	19,120	492,340			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	110	13,860			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.949	112,000	218,288			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.276	114,000	31,464			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	0	117,000	0			
連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー	H=150mm	m	50	328	16,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		48			
計					772,400			
単価					7,724	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	コンクリート舗装工（目地工） 縦 目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3980kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 420kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイバー	計上無し						
			本	0	0	0		
	ねじ付タイバー	D22×1000						
			本	1,000	855	855,000		
	クロスバー	SD345 D13						
			k g	3,980	114	453,720		
	チェアー	SD345 D13×470						
			個	1,000	90.2	90,200		
	目地板	計上無し						
			m 2	0	0	0		
	注入式目地材	加熱注入式 高弾性						
			k g	420	670	281,400		
	シール材	計上無し						
			k g	0	0	0		
	木材又はL型プラスチックの長さ	計上無し						
			m	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		680		
	計					1,681,000		
	単価					1,681	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	コンクリート舗装工（目土工） 横 目土工	0本/1000m 2875本/1000m 7561kg/1000m 5750個/1000m 210m2/1000m 1050kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	5,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパバー		計上無し	本	0	0	0		
キャップ付スリッパバー		φ32×700	本	2,875	940	2,702,500		
クロスバー		SD345 D13	k g	7,561	114	861,954		
チェアー		SD345 D13×470	個	5,750	90.2	518,650		
防腐加工目地板		杉板 t=25mm	m 2	210	3,110	653,100		
注入式目地材		加熱注入式 高弾性	k g	1,050	670	703,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		296		
計						5,440,000		
単価						5,440	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.198t/100m2 0.17t/100m2 0t/100m2 0.25m 無	単位	m 2	数量	100	単価	6,762
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート（高炉）	曲げ 4.5-4.0-40	m 3	25.75	19,120	492,340			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	110	13,860			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.198	112,000	134,176			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.17	114,000	19,380			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	0	117,000	0			
連続鉄筋コンクリート舗装用支持スペーサー	H=150mm	m	50	328	16,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		44			
計					676,200			
単価					6,762	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	114,000	117,420			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,846.25	71,846			
諸雑費(まるめ)		式	1		34			
計					189,300			
単価					189,300	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	112,000	115,360			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,846.25	71,846			
諸雑費(まるめ)		式	1		94			
計					187,300			
単価					187,300	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	コンクリート舗装工（目地工） 縦 目地工	0本/1000m 1000本/1000m 3820kg/1000m 1000個/1000m 0m2/1000m 420kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		計上無し						
			本	0	0	0		
ねじ付タイバー		D22×1000						
			本	1,000	855	855,000		
クロスバー		SD345 D13						
			k g	3,820	114	435,480		
チェアー		SD345 D13×470						
			個	1,000	90.2	90,200		
目地板		計上無し						
			m 2	0	0	0		
注入式目地材		加熱注入式 高弾性						
			k g	420	670	281,400		
シール材		計上無し						
			k g	0	0	0		
木材又はL型プラスチックの長さ		計上無し						
			m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		920		
計						1,663,000		
単価						1,663	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	コンクリート舗装工（目地工） 横 目地工	2875本/1000m 0本/1000m 3781kg/1000m 2875個/1000m 0m2/1000m 0kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	4,298
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ付タイバー	D29×700	本	2,875	1,190	3,421,250			
キャップ付スリップバー	計上無し	本	0	0	0			
クロスバー	SD345 D13	k g	3,781	114	431,034			
チェアー	SD345 D13×370	個	2,875	155	445,625			
目地板	計上無し	m 2	0	0	0			
注入式目地材	計上無し	k g	0	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		91			
計					4,298,000			
単価					4,298	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	コンクリート舗装工（材料） 100m 2当り	コンクリート:18.20m3 D13:0.963t 乳剤:126L	単位	m ²	数量	1	単価	4,750
						1		4,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	0t/100m ² 0.963t/100m ² 0t/100m ² 0.175m 無		1	4,750	4,750	WB410870	
			m ²	1	4,750	4,750	単- 144号	
	計					4,750		
						4,750		
	単価					4,750	円/m ²	
						4,750		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	監視員通路縦壁付矩形水路据付	標準・消火栓・階段 L=2.0m	単位	m	数量	10	3,778
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.25	26,775	6,693		
特殊作業員		人	0.25	23,205	5,801		
普通作業員		人	0.75	20,160	15,120		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.25	30,800	7,700		
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		2,466		
計					37,780		
単価					3,778		
					3,778	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-81号	監視員通路縦壁付矩形水路（材料費）	L=1998 標準部	単位	個	数量	1	単価	77,390	
						1		77,390	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	監視員通路縦壁付矩形水路	L=1998 標準部		1	77,390	77,390			
			個	1	77,390	77,390			
	計					77,390			
						77,390			
	単価					77,390	円/個		
						77,390			

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-82号	管渠型側溝（材料費）	600型 L=2000 T-25	単位	個	数量	1	単価	67,760	
						1		67,760	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管渠型側溝	600型 L=2000 T-25		1	67,760	67,760			
			個	1	67,760	67,760			
	計					67,760			
						67,760			
	単価					67,760	円/個		
						67,760			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	786	78,600		
	鋼製蓋	桁穴800×800用 T-25 並目(ボルト固定)	枚	100	71,600	7,160,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		400		
	計					7,239,000		
	単価					72,390	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	7,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,591	7,591			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7,591			
単価						7,591	円/m 3		

							単価使用年月	2023. 3	
							歩掛使用年月	2023. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	15,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,135	15,135			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						15,140			
単価						15,140	円/m 3		

参考資料（1）

単-86号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)久環	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円/t	

単-87号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)久環	t	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	単価 425.9
	0%						
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.5	22,575	11,287	
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50mm	m	100	313	31,300	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					42,590	
	単価					425.9	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ4mm（通信用）	単位	m	数量	1	単価	22
						1		22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ4mm（通信用）		1	22	22		
			m	1	22	22		
計						22		
単価						22	円/m	
						22		

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	90.3
						100		90.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	0.4	22,575	9,030		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						9,030		
単価						90.3	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	埋設標識シート（材料費）	W=300mm 2倍	単位	m	数量	50	単価	288
						50		288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍		1	14,400	14,400		
			巻	1	14,400	14,400		
計						14,400		
単価						288		
						288	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	F E P管用ベルマウス（材料費）	φ50mm	単位	個	数量	1	単価	469
						1		469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F E P管用ベルマウス		φ50mm		1	469	469		
			個	1	469	469		
計						469		
単価						469		
						469	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	F E P管用ベルマウス（材料費）	φ 50mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F E P管用ベルマウス		φ 50mm		0	0	0		
			個	1	469	469		
計						0		
						469		
単価						0		
						469	円/個	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	ハンドホール(鉄蓋なし)（材料費）	HH-3 900×900×1300 中耐重 足掛金物含む	単位	基	数量	1	単価	214,200
						1		214,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール(鉄蓋なし)		HH-3 900×900×1300 中耐重 足掛金物含む		1	214,200	214,200		
			基	1	214,200	214,200		
計						214,200		
						214,200		
単価						214,200		
						214,200	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3				
						歩掛使用年月	2023. 2				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-95号	ハンドホール鉄蓋（材料費）	φ600 中耐重 R2K-60	単位	組	数量	1	単価	62,000			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ハンドホール鉄蓋	φ600 中耐重 R2K-60			1			62,000	62,000		
			組		1			62,000	62,000		
	計								62,000		
	単価								62,000	円/組	
									62,000		

						単価使用年月	2023. 3				
						歩掛使用年月	2023. 2				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-96号	ハンドホール(鉄蓋なし)（材料費）	HH-3 900×900×1300 中耐重 足掛金物含む	単位	基	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ハンドホール(鉄蓋なし)	HH-3 900×900×1300 中耐重 足掛金物含む			0			0	0		
			基		1			214,200	214,200		
	計								0		
	単価								214,200	円/基	
									0		
									214,200		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	ハンドホール鉄蓋（材料費）	φ600 T-25 シリンダー錠対応型（シリンダー錠含まず）	単位	組	数量	0	単価	0
						1		131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール鉄蓋		φ600 T-25 シリンダー錠対応型（シリンダー錠含まず）		0	0	0		
			組	1	131,000	131,000		
計						0		
						131,000		
単価						0		
						131,000	円/組	

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	シリンダー錠（材料費）		単位	個	数量	0	単価	0
						1		11,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シリンダー錠				0	0	0		
			個	1	11,880	11,880		
計						0		
						11,880		
単価						0		
						11,880	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	プレキャストマンホール	据付 4000kg/基超 基礎碎石無 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	44,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	26,775	6,693		
			人	0.25	26,775	6,693		
	特殊作業員			0.25	23,205	5,801		
			人	0.25	23,205	5,801		
	普通作業員			0.5	20,160	10,080		
			人	0.5	20,160	10,080		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.5	43,300	21,650		
			日	0.5	43,300	21,650		
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					44,230		
						44,230		
	単価					44,230		
						44,230	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	ハンドホール(鉄蓋なし) (材料費)	HH-4 1300×1700×1700 T-25	単位	基	数量	1	単価	1,180,000
						1		1,180,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハンドホール(鉄蓋なし)	HH-4 1300×1700×1700 T-25		1	1,180,000	1,180,000		
			基	1	1,180,000	1,180,000		
	計					1,180,000		
						1,180,000		
	単価					1,180,000	円/基	
						1,180,000		

						単価使用年月	2023. 3	
						歩掛使用年月	2023. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	ハンドホール鉄蓋 (材料費)	φ600 T-25 シンガ [®] -錠対応型 (シンガ [®] -錠含まず)	単位	組	数量	1	単価	131,000
						1		131,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハンドホール鉄蓋	φ600 T-25 シンガ [®] -錠対応型(シンガ [®] -錠含まず)		1	131,000	131,000		
			組	1	131,000	131,000		
	計					131,000		
						131,000		
	単価					131,000	円/組	
						131,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	シリンダー錠 (材料費)	単位	個	数量	1	11,880	単価	11,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シリンダー錠			1	11,880	11,880			
		個	1	11,880	11,880			
計					11,880			
					11,880			
単価					11,880			
					11,880	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	配水管設置	φ150	単位	m	数量	100	100	単価	1,199
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工					1	21,315	21,315		
			人		1	21,315	21,315		
普通作業員					3	20,160	60,480		
			人		3	20,160	60,480		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t 吊			1	30,000	30,000		
			日		1	30,000	30,000		
諸雑費 (率+まるめ)					1		8,105		
10%			式		1		8,105		
計							119,900		
							119,900		
単価							1,199		
							1,199	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-104号	T形ダクタイル鋳鉄管（3種）直管 （材料費）	φ150 内面マルチライニング L=5.000m	単位	本	数量	1	単価	44,700	
						1		44,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
T形ダクタイル鋳鉄管（3種）直管		φ150 内面マルチライニング L=5.000m		1	44,700	44,700			
			本	1	44,700	44,700			
計						44,700			
						44,700			
単価						44,700			円/本
						44,700			

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-105号	配管接合材（材料費）	離脱防止金具 φ150 T形ダクタイル鋳鉄管用	単位	組	数量	1	単価	5,760	
						1		5,760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管接合材		離脱防止金具 φ150 T形ダクタイル鋳鉄管用		1	5,760	5,760			
			組	1	5,760	5,760			
計						5,760			
						5,760			
単価						5,760			円/組
						5,760			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-106号	埋設標識シート（材料費）	W=150mm 2倍	単位	m	数量	50	単価	142.4	
						50		142.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート		150mm×50mm 2倍		1	7,120	7,120			
			巻	1	7,120	7,120			
計						7,120			
単価						7,120			
						142.4			
						142.4	円/m		

						単価使用年月	2023. 05		
						歩掛使用年月	2023. 05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-107号	仮橋上部（賃料）	供用日数122日 総供用日数1641日	単位	t	数量	1	単価	34,640	
						1		34,640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮橋上部工部材（賃料）		総供用日数1671日		122	284	34,648			
			t・日	122	284	34,648			
計						34,648			
単価						34,648			
						34,640			
						34,640	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	覆工板（賃料）	鋼製 補強型 供用日数4.1月 総供用日数55.7月	単位	m ²	数量	1	単価	2,460
						1		2,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板（賃料）		鋼製 補強型(1671日以内)		4.1	600	2,460		
			m ² ・月	4.1	600	2,460		
計						2,460		
						2,460		
単価						2,460	円/m ²	
						2,460		

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	主体足場（パイプ吊足場）	プレート・ボックス 賃料のみ 4.1月	単位	m ²	数量	1	単価	643
						1		643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主体足場賃料		パイプ吊足場		4.1	157.02	643		
			月	4.1	157.02	643		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1		0		
計						643		
						643		
単価						643	円/m ²	
						643		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	中段足場	プレートカーダ・ボックスカーダ 賃料のみ 4.1月	単位	m ²	数量		単価	441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中段足場賃料			月	4.1	107.73	441		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						441		
単価						441	円/m ²	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	床版追加足場	4.1月	単位	m ²	数量		単価	60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版追加足場賃料			月	4.1	14.65	60		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60		
単価						60	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	朝顔	プレートカーダ・ボックスカーダ 賃料のみ 4.1月 両側朝顔	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	朝顔賃料		月	4.1	110.68	453		453
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					453		
	単価					453	円/m ²	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	登り棧橋工（箇所）	損料のみ 4.1月 4.6m	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	登り棧橋損料		月	4.1	19,158.1	78,548		78,550
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					78,550		
	単価					78,550	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	登り栈橋工（箇所）	損料のみ 4.1月 8.3m	単位	箇所	数量	1	単価	141,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	登り栈橋損料		月	4.1	34,567.88	141,728		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					141,800		
	単価					141,800	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	照明設備設置・撤去	単位	m	数量	950	950	単価	4,335
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	幹線配線工(坑内外)	設置		950	880.5		836,475	WYB00124
			m	950	880.5		836,475	単-145号
	照明電源配線工	設置		22	24,840		546,480	WYB00125
			本	22	24,840		546,480	単-146号
	照明取付工	設置		55	22,140		1,217,700	WYB00126
			台	55	22,140		1,217,700	単-147号
	幹線配線工(坑内外)	撤去		950	429		407,550	WYB00128
			m	950	429		407,550	単-148号
	照明電源配線工	撤去		22	12,420		273,240	WYB00129
			本	22	12,420		273,240	単-149号
	照明取付工	撤去		55	11,170		614,350	WYB00130
			台	55	11,170		614,350	単-150号
	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]運転	バスケット型 9.7m×200kg×2名		6	37,190		223,140	WYB00016
			日	6	37,190		223,140	単-151号
	計						4,118,935	
	単価						4,335	
							4,335	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	電線（賃料）	12ヶ月以内	単位	m	数量	1	単価	152
						1		152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線（賃料）		600V CV38-3c		1	152	152		
			m	1	152	152		
計						152		
単価						152		
						152	円/m	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	坑口分電盤（賃料）	12ヶ月以内	単位	面	数量	1	単価	39,000
						1		39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
坑口分電盤（賃料）		ELB3P100A, 30A		1	39,000	39,000		
			面	1	39,000	39,000		
計						39,000		
単価						39,000		
						39,000	円/面	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-118号	スイッチBOX（賃料）	12ヶ月以内	単位	面	数量	1	単価	3,980	
						1		3,980	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
スイッチBOX（賃料）		ELB3P30A			1	3,980	3,980		
			面	1		3,980	3,980		
	計						3,980		
	単価						3,980		
							3,980	円/面	

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-119号	アース接続アダプタ（賃料）	12ヶ月以内	単位	個	数量	1	単価	873	
						1		873	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
アース接続アダプタ（賃料）		4P30Aプラグ+IV5.5sq			1	873	873		
			個	1		873	873		
	計						873		
	単価						873		
							873	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-120号	引出コード（賃料）	12ヶ月以内	単位	本	数量	1	単価	2,990	
						1		2,990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
引出コード（賃料）		2CT3.5-4c 10m 4P30Aボディ		1	2,990	2,990			
			本	1	2,990	2,990			
計						2,990			
						2,990			
単価						2,990	円/本		
						2,990			

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-121号	分岐コード（賃料）	12ヶ月以内	単位	本	数量	1	単価	5,330	
						1		5,330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分岐コード（賃料）		SVCT3.5-4c 50m 10分岐		1	5,330	5,330			
			本	1	5,330	5,330			
計						5,330			
						5,330			
単価						5,330	円/本		
						5,330			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-122号	天井灯（賃料）	12ヶ月以内	単位	組	数量	1	単価	3,900	
						1		3,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
天井灯（賃料）		ホリゾンタルコート付き			1	3,900	3,900		
				組	1	3,900	3,900		
計							3,900		
単価							3,900	円/組	
							3,900		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-123号	LEDランプ（賃料）	12ヶ月以内	単位	個	数量	1	単価	5,230	
						1		5,230	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ（賃料）		LED90w			1	5,230	5,230		
				個	1	5,230	5,230		
計							5,230		
単価							5,230	円/個	
							5,230		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	コンクリートビス（賃料）	12ヶ月以内	単位	組	数量		1	単価	60
							1		60
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートビス（賃料）		φ4-32mm ハイット付			1	60.3	60		
				組	1	60.3	60		
計							60		
単価							60	円/組	
							60		

							単価使用年月	2023.05	
							歩掛使用年月	2023.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	13,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）				式	1		5		
計							13,340		
単価							13,340	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 6.6km 無 無	単位	台	数量		単価	62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					62,500		
	単価					62,500	円/台	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	Fe石灰工法品質管理費		単位	工事	数量		単価	120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Fe石灰工法品質管理費	施工規模5,000～10,000m2未満/1工事	式	1		120,000		
	計					120,000		
	単価					120,000	円/工事	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 3		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-128号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55,300	
						1		55,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					1.75	31,600	55,300		
				人	1.75	31,600	55,300		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							55,300		
							55,300		
単価							55,300	円/工事	
							55,300		

						単価使用年月	2023. 04		
						歩掛使用年月	2023. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-129号	ICT活用効果等調査費用	(技術員0.5人)	単位	工事	数量	1	単価	14,500	
						1		14,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用効果等調査費用		(技術員0.5人)			1	14,500	14,500		
				工事	1	14,500	14,500		
計							14,500		
							14,500		
単価							14,500	円/工事	
							14,500		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 04
							歩掛使用年月	2023. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	ICT活用効果等調査費用	(技術員0.5人)	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	31,600	15,800		
計						0		
						15,800		
単価						0		
						15,800	円/工事	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	諸経費動向調査		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査				0	0	0		
			工事	1	100,000	100,000		
計						0		
						100,000		
単価						0		
						100,000	円/工事	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	11318m2 1層	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.509	26,775	40,403		
	計					40,403		
	単価					40,403	円/式	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000		
	計					623,000		
	単価					623,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 04
						歩掛使用年月	2023. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1899千円	単位	式	数量	1	単価 1,899,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,899,000	
計						1,899,000	
単価						1,899,000	円/式

						単価使用年月	2023. 3
						歩掛使用年月	2023. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	7360千円	単位	式	数量	1	単価 7,360,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		7,360,000	
計						7,360,000	
単価						7,360,000	円/式

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	スリップフォームペーパー運転	標準	単位	日	数量	1	単価	381,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油	1. 2号	L	63	136	8,568			
スリップフォームペーパー [コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m×舗装厚30cm	供用日	1.57	222,000	348,540			
諸雑費（まるめ）		式	1		57			
計					381,000			
単価					381,000	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	コンクリートカッタ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		L	25	150	3,750	
	コンクリートカッタ [乾式]	切削深20cm級 ブレード径φ44~56cm		供用日	1.3	9,510	12,363	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		7	
	計						16,120	
	単価						16,120	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	路盤材	粒調Fe石灰処理材	単位	m 3	数量	1	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤材		粒調Fe石灰処理材		1	6,500	6,500		
			m 3	1	6,500	6,500		
	計					6,500		
	単価					6,500		
						6,500	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	1.261t/100m2 0.188t/100m2 0t/100m2 0.25m 無	単位	m 2	数量	100	単価	6,735
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート（高炉）	曲げ 4.5-6.5-40	m 3	25.75	19,300	496,975			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	110	13,860			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.261	112,000	141,232			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.188	114,000	21,432			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	0	117,000	0			
スペーサー	計上なし	m	50	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					673,500			
単価					6,735	円/m 2		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	モータグレーダ運転 [土工用・排出ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	単位	日	数量	1	単価	57,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	23,835	23,835		
			人	1	23,835	23,835		
	軽油	1. 2号		54	136	7,344		
			L	54	136	7,344		
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m		1.45	17,900	25,955		
			供用日	1.45	17,900	25,955		
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					57,140		
	単価					57,140		
						57,140	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-141号	ロードローラ運転 [マカダム・排出ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	日		1	47,910
					1	47,910
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835	
軽油	1. 2号	L	30	136	4,080	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.47	13,600	19,992	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					47,910	
単価					47,910	円/日
					47,910	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-142号	タイヤローラ運転 [普通型]	運転質量8~20t			1	36,630
					1	36,630
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835	
軽油	1. 2号	L	36	136	4,896	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.49	5,300	7,897	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					36,630	
単価					36,630	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	0t/100m2 0.935t/100m2 0t/100m2 0.175m 無	単位	m 2	数量	100	単価	4,718
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート（高炉）	曲げ 4.5-6.5-40	m 3	18.2	19,300	351,260			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	110	13,860			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	0	112,000	0			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.935	114,000	106,590			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	0	117,000	0			
スペーサー	計上なし	m	50	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		90			
計					471,800			
単価					4,718	円/m 2		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）	0t/100m2 0.963t/100m2 0t/100m2 0.175m 無	単位	m 2	数量	100	単価	4,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート（高炉）	曲げ 4.5-6.5-40	m 3	18.2	19,300	351,260			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	110	13,860			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	0	112,000	0			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.963	114,000	109,782			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	0	117,000	0			
スペーサー	計上なし	m	50	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		98			
計					475,000			
単価					4,750	円/m 2		

参考資料（2）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	幹線配線工(坑内外)	設置	単位	m	数量	100	単価	880.5
						100		880.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				3.9	22,575	88,042		
			人	3.9	22,575	88,042		
諸雑費(まるめ)				1		8		
			式	1		8		
計						88,050		
						88,050		
単価						880.5		
						880.5	円/m	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	照明電源配線工	設置	単位	本	数量	1	単価	24,840
						1		24,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1.1	22,575	24,832		
			人	1.1	22,575	24,832		
諸雑費(まるめ)				1		8		
			式	1		8		
計						24,840		
						24,840		
単価						24,840		
						24,840	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	照明取付工	設置	単位	台	数量	1	単価	22,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.4	22,575	9,030		
			人	0.4	22,575	9,030		
普通作業員				0.65	20,160	13,104		
			人	0.65	20,160	13,104		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						22,140		
						22,140		
単価						22,140	円/台	
						22,140		

参考資料（2）

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	幹線配線工(坑内外)	撤去	単位	m	数量	100	単価	429
						100		429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1.9	22,575	42,892		
			人	1.9	22,575	42,892		
諸雑費(まるめ)				1		8		
			式	1		8		
計						42,900		
						42,900		
単価						429		
						429	円/m	

							単価使用年月	2023.05
							歩掛使用年月	2023.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	照明電源配線工	撤去	単位	本	数量	1	単価	12,420
						1		12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.55	22,575	12,416		
			人	0.55	22,575	12,416		
諸雑費(まるめ)				1		4		
			式	1		4		
計						12,420		
						12,420		
単価						12,420		
						12,420	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	照明取付工	撤去	単位	台	数量	1	単価	11,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.2	22,575	4,515		
			人	0.2	22,575	4,515		
普通作業員				0.33	20,160	6,652		
			人	0.33	20,160	6,652		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						11,170		
						11,170		
単価						11,170	円/台	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]運転	バスケット型 9.7m×200kg×2名	単位	日	数量	1	単価	37,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	21,315	21,315		
			人	1	21,315	21,315		
軽油				21	135	2,835		
			L	21	135	2,835		
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 9.7m×200kg×2名		1.4	9,310	13,034		
			供用日	1.4	9,310	13,034		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						37,190		
						37,190		
単価						37,190		
						37,190	円/日	