

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その3）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町坂本地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年10月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	0000000000	1 4) 単価適用年月	2022年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年10月
5) 変更回数	4回	1 6) 前請負工事費	560, 560, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	560, 560, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	515日間 自 令和 4年11月 1日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (4回変更) 至 令和 6年 3月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	7, 031, 031
		2 3) 公 告 日	令和 4年 9月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		254,858,824	1	1,946,527	
				1		256,805,351			
道路土工			式	1		51,788,847	1	1,670,129	
				1		53,458,976			
掘削工 (ICT)			式	1		18,331,723	0	0	
				1		18,331,723			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	29,200	332.2	9,700,240	0	0	単-1号
				29,200		9,700,240			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	29,190	295.7	8,631,483	0	0	単-2号
				29,190		8,631,483			
路体盛土工			式	1		48,380	0	0	
				1		48,380			
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m3	10	4,838	48,380	0	0	単-3号
				10		48,380			
路体盛土工 (ICT)			式	1		13,261,034	0	0	
				1		13,261,034			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	14,400	265.7	3,826,080	0	0	単-4号
				14,400		3,826,080			
盛土法面補強材		t=24.0KN/m	m2	3,657	1,468	5,368,476	0	0	単-5号
				3,657		5,368,476			
のり面強化材		PP製不織布 t=1.5mm	m2	1,721	344.4	592,712	0	0	単-6号
				1,721		592,712			
排水材		PP製不織布 t=3.0mm	m2	5,230	664.2	3,473,766	0	0	単-7号
				5,230		3,473,766			

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工 (付替県道)			式	1		196,734			
				1		421,072	1	224,338	
路床盛土		4.0m以上	m3	170	377.7	64,209			単-8号
				160	377.7	60,432	-10	-3,777	
土材料			m3	0	0	0			単-9号
				160	2,254	360,640	160	360,640	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	437.9	83,201			単-10号
				0	437.9	0	-190	-83,201	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	190	259.6	49,324			単-11号
				0	259.6	0	-190	-49,324	
路床盛土工(ICT)			式	1		298,272			
				1		1,613,712	1	1,315,440	
路床盛土(ICT)			m3	780	382.4	298,272			単-12号
				780	382.4	298,272	0	0	
土質改良(バックホウ混合)		土砂 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 石灰系 固化材 フレコン	m3	0	0	0			単-13号
				870	1,512	1,315,440	870	1,315,440	
法面整形工(ICT)			式	1		2,204,926			
				1		2,197,212	1	-7,714	
法面整形(切土部)(ICT)		軽質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,670	771.4	1,288,238			単-14号
				1,660	771.4	1,280,524	-10	-7,714	
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	1,880	487.6	916,688			単-15号
				1,880	487.6	916,688	0	0	
防草コンクリート			式	1		2,284,772			
				1		2,205,357	1	-79,415	

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート		18-8-25 (20) (t=5cm)	m2						単-16号
		(高炉) コンクリート夜間 割増無		907 907	1,809 1,809	1,640,763 1,640,763	0 0		
張りコンクリート (1)		18-8-25 (20) (t=5cm)	m2						単-17号
		(高炉) コンクリート夜間 割増無		42 42	1,809 1,809	75,978 75,978	0 0		
張りコンクリート (2)		18-8-25 (20) (t=5cm)	m2						単-18号
		(高炉) コンクリート夜間 割増無		55 55	1,809 1,809	99,495 99,495	0 0		
張りコンクリート (3)		18-8-25 (20) (t=5cm)	m2						内-1号
		(高炉) コンクリート夜間 割増無		141 0		287,056 0	-141 -287,056		
張りコンクリート (3)		18-8-25 (20) (t=5cm)	m2						内-2号
		(高炉) コンクリート夜間 割増無		0 97		0 207,641	97 207,641		
張りコンクリート (4)		18-8-25 (20) (t=5cm)	m2						内-3号
		(高炉) コンクリート夜間 割増無		81 81		181,480 181,480	0 0		
残土処理工			式						
				1 1		15,163,006 15,380,486	1 217,480		
整地		残土受入れ地での処理	m3						単-19号
				11,400 11,600	109.2 109.2	1,244,880 1,266,720	200 21,840		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満	m3						単-20号
				12,100 12,300	256.2 256.2	3,100,020 3,151,260	200 51,240		
積込(ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	m3						単-21号
				50 50	305.8 305.8	15,290 15,290	0 0		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3						単-22号
				6,680 6,680	658.7 658.7	4,400,116 4,400,116	0 0		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3						単-23号
				4,710 4,900	760 760	3,579,600 3,724,000	190 144,400		

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	740	2,381	1,761,940	0	0	単-24号
				740	2,381	1,761,940			
残土等処分			m3	740	1,434	1,061,160	0	0	単-25号
				740	1,434	1,061,160			
法面工			式	1		19,253,630	1	2,752,311	
				1		22,005,941			
植生工			式	1		257,375	0	0	
				1		257,375			
種子散布		肥料無し 1000m2以上	m2	1,250	205.9	257,375	0	0	単-26号
				1,250	205.9	257,375			
法面吹付工			式	1		7,933,300	1	2,752,311	
				1		10,685,611			
モルタル吹付		厚8cm	m2	707	6,618	4,678,926	-707	-4,678,926	単-27号
				0	6,618	0			
モルタル吹付		厚8cm	m2	0	0	0	1,179	7,431,237	単-28号
				1,179	6,303	7,431,237			
モルタル吹付		厚8cm	m2	389	8,366	3,254,374	0	0	単-29号
				389	8,366	3,254,374			
アンカー工			式	1		5,189,944	0	0	
				1		5,189,944			
アンカー工材料費(アンカー)			式	1		386,135	0	0	内-4号
				1		386,135			
削孔(アンカー)		杭径 90mm 粘性土・砂質土	m	16	25,389	406,224	0	0	単-30号
				16	25,389	406,224			

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(アンカー)	杭径 90mm 軟岩	m	29	25,656	744,024	0	0	単-31号	
			29	25,656	744,024				
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	6	27,403	164,418	0	0	単-32号	
			6	27,403	164,418				
グラウト注入		m3	0.9	54,853	49,367	0	0	単-33号	
			0.9	54,853	49,367				
受圧板	鋼・FRP製格子状複合型受圧板	基	6	462,829	2,776,974	0	0	単-34号	
			6	462,829	2,776,974				
ローリングマシン移設		回	3		128,613	0	0	内-5号	
			3		128,613				
足場(アンカー)		空m3	160		534,189	0	0	内-6号	
			160		534,189				
鉄筋挿入工		式	1		5,873,011	0	0		
			1		5,873,011				
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.0m 削孔長2.86m	本	87		2,549,513	0	0	内-7号	
			87		2,549,513				
FRP製格子状パネル	967×967×40	枚	86	38,273	3,291,478	0	0	単-35号	
			86	38,273	3,291,478				
FRP製格子状パネル	647×647×40	枚	1	32,020	32,020	0	0	単-36号	
			1	32,020	32,020				
擁壁工		式	1		2,226,790	0	0		
			1		2,226,790				
作業土工		式	1		40,239	0	0		
			1		40,239				

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	190		40,239	0	0	内-8号	
			190		40,239				
補強盛土工		式	1		2,186,551	0	0		
			1		2,186,551				
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	PP製不織布	m2	73		1,034,016	0	0	内-9号	
			73		1,034,016				
ジオテキスタイル敷設		m2	416		574,270	0	0	内-10号	
			416		574,270				
まき出し・敷均し、締固め		m3	328		499,093	0	0	内-11号	
			328		499,093				
排水管敷設	波状管 φ150	m	22		79,172	0	0	内-12号	
			22		79,172				
カルバート工		式	1		119,364,172	0	0		
			1		119,364,172				
作業土工		式	1		2,054,023	0	0		
			1		2,054,023				
床掘り	土砂	m3	1,100		226,854	0	0	内-13号	
			1,100		226,854				
埋戻し	土砂	m3	380		584,859	0	0	内-14号	
			380		584,859				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	420		108,410	0	0	内-15号	
			420		108,410				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	850		643,753	0	0	内-16号	
			850		643,753				

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	640		420, 251	0	0	内-17号
				640		420, 251			
整地		残土受入れ地での処理	m3	640		69, 896	0	0	内-18号
				640		69, 896			
置換工				1		326, 665	0	0	
				1		326, 665			
置換		再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	m3	90		256, 897	0	0	内-19号
				90		256, 897			
整地		残土受入れ地での処理	m3	90	112. 3	10, 107	0	0	単-37号
				90		112. 3			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	662. 9	59, 661	0	0	単-38号
				90		662. 9			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工			式	1		116, 983, 484	0	0	
				1		116, 983, 484			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		内幅 9m 内高 6. 9m	m	17		111, 016, 273	0	0	内-20号
				17		111, 016, 273			
止水ｼｰﾄ(大型ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)		W=30cm	m	514	1, 831	941, 134	0	0	単-39号
				514		1, 831			
止水ｼｰﾄ(大型ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)		W=60cm	m	34	2, 998	101, 932	0	0	単-40号
				34		2, 998			
支保		40kN/m2<f≦80kN/m2	空m3	810		3, 857, 577	0	0	内-21号
				810		3, 857, 577			
足場		安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	290		1, 066, 568	0	0	内-22号
				290		1, 066, 568			

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その3）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1		21, 735, 820	1	-57, 762	
				1		21, 678, 058			
作業土工			式	1		377, 540	1	49, 109	
				1		426, 649			
床掘り		土砂	m3	30		6, 433	0	0	内-23号
				30		6, 433			
床掘り		土砂	m3	240		58, 278	-240	-58, 278	内-24号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	240	57, 558	内-25号
				240		57, 558			
埋戻し			m3	90		203, 744	-90	-203, 744	内-26号
				0		0			
埋戻し			m3	0		0	90	200, 274	内-27号
				90		200, 274			
基面整正			m2	310		109, 085	-310	-109, 085	内-28号
				0		0			
基面整正			m2	0		0	460	162, 384	内-29号
				460		162, 384			
作業土工 (付替県道)			式	1		56, 363	1	2, 493	
				1		58, 856			
床掘り		土砂	m3	4		918	-4	-918	内-30号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	8	1, 749	内-31号
				8		1, 749			

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	10		3,259	-10	-3,259	内-32号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	9	2,279	内-33号
				9		2,279			
埋戻し			m3	10		26,953	-10	-26,953	内-34号
				0		0			
埋戻し			m3	0		0	10	26,712	内-35号
				10		26,712			
基面整正			m2	50		19,132	-50	-19,132	内-36号
				0		0			
基面整正			m2	0		0	60	22,135	内-37号
				60		22,135			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5		5,519	-5	-5,519	内-38号
				0		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	5	5,411	内-39号
				5		5,411			
整地		残土受入れ地での処理	m3	5		582	-5	-582	内-40号
				0		0			
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0	5	570	内-41号
				5		570			
側溝工			式	1		8,449,197	1	-21,339	
				1		8,427,858			
プレキャストU型側溝		300×300	m	129	6,701	864,429	1	6,701	単-41号
				130		871,130			

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	450×450	m	1	8,146	8,146	2	16,292	単-42号	
			3	8,146	24,438				
プレキャストU型側溝	800×800	m	5	17,772	88,860	1	17,772	単-43号	
			6	17,772	106,632				
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	300×300	m	209	7,763	1,622,467	-8	-62,104	単-44号	
			201	7,763	1,560,363				
プレキャストU型側溝 （水路）	600×600	m	64	58,697	3,756,608	0	0	単-45号	
			64	58,697	3,756,608				
プレキャストU型側溝 （水路）	800×800	m	12	75,647	907,764	0	0	単-46号	
			12	75,647	907,764				
側壁嵩上工(1)-1	600×600	m	10	20,303	203,030	0	0	単-47号	
			10	20,303	203,030				
側壁嵩上工(1)-2	600×600	m	13	19,252	250,276	0	0	単-48号	
			13	19,252	250,276				
側壁嵩上工(1)-3	600×600	m	16	17,004	272,064	0	0	単-49号	
			16	17,004	272,064				
側壁嵩上工(1)-4	600×600	m	17	15,661	266,237	0	0	単-50号	
			17	15,661	266,237				
側壁嵩上工(2)	800×800	m	12	17,443	209,316	0	0	単-51号	
			12	17,443	209,316				
側溝工 （付替県道）		式	1		2,290,139	1	-132,519		
			1		2,157,620				
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	300×300	m	30	9,802	294,060	-3	-29,406	単-52号	
			27	9,802	264,654				

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	縦断用 300×300×100 0 グレチング 蓋(T-25 ホ ルト固定) L=1000付	m	0 2	0 47,930	0 95,860	2	95,860	単-53号	
プレキャストU型側溝 （落蓋式側溝）	400×400	m	2 4	11,430 11,430	22,860 45,720	2	22,860	単-54号	
プレキャストU型側溝	400×700 縦断用	m	50 50	20,580 20,580	1,029,000 1,029,000	0	0	単-55号	
L型街渠 (A型)	18-8-40(高炉)	m	27 0	5,811 5,811	156,897 0	-27	-156,897	単-56号	
L型街渠 (B型)	18-8-40(高炉)	m	7 0	5,941 5,941	41,587 0	-7	-41,587	単-57号	
L型街渠 (C型)	18-8-40(高炉)	m	3 0	5,915 5,915	17,745 0	-3	-17,745	単-58号	
側溝蓋 （落蓋式側溝蓋）	300用 L=500(コンクリート製)	枚	60 54	2,659 2,659	159,540 143,586	-6	-15,954	単-59号	
側溝蓋 （落蓋式側溝蓋）	400用 L=500(コンクリート製)	枚	4 7	3,450 3,450	13,800 24,150	3	10,350	単-60号	
側溝蓋	400用 一般用 T-25 L= 1000	枚	41 41	8,195 8,195	335,995 335,995	0	0	単-61号	
側溝蓋	400用 乗入用 T-25 グ レチング 並目 L=1000	枚	6 6	13,260 13,260	79,560 79,560	0	0	単-62号	
側溝蓋 (グレチング付樹蓋)	400用 管理用 T-25 グ レチング 並目 L=1000	枚	3 3	46,365 46,365	139,095 139,095	0	0	単-63号	
管渠工		式	1 1		790,774 828,550	1	37,776		

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヒューム管 (B形管)	外圧管1種 D300	m	2	13,751	27,502	0	0	単-64号	
			2	13,751	27,502				
ヒューム管 (B形管)	外圧管1種 D600	m	2	30,820	61,640	1	30,820	単-65号	
			3	30,820	92,460				
縦排水管	波状管 φ 600mm	m	7		250,012	-7	-250,012	内-42号	
			0		0				
縦排水管	波状管 φ 600mm	m	0		0	8	256,968	内-43号	
			8		256,968				
鉄筋コンクリート台付管 （重圧管）	600型	m	18	25,090	451,620	0	0	単-66号	
			18	25,090	451,620				
管渠工 （付替県道）		式	1		181,524	0	0		
			1		181,524				
鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠）	600型 T-25	m	7	25,932	181,524	0	0	単-67号	
			7	25,932	181,524				
集水桝・マンホール工		式	1		1,654,462	0	0		
			1		1,654,462				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G1-B500-L500-H600	箇所	1	38,193	38,193	0	0	単-68号	
			1	38,193	38,193				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G2-B500-L500-H500	箇所	2	31,541	63,082	0	0	単-69号	
			2	31,541	63,082				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G2-B800-L800-H800	箇所	1	58,551	58,551	0	0	単-70号	
			1	58,551	58,551				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G2-B800-L800-H900	箇所	1	61,046	61,046	0	0	単-71号	
			1	61,046	61,046				

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G2-B800-L800-H1100	箇所	1	94,022	94,022	0	0	単-72号	
			1	94,022	94,022				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G2-B1000-L1000-H1000	箇所	1	81,212	81,212	0	0	単-73号	
			1	81,212	81,212				
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G2-B1000-L1000-H1300	箇所	1	134,683	134,683	0	0	単-74号	
			1	134,683	134,683				
現場打ち集水桝 (吐口桝)	現場打材 18-8-40(高炉)	箇所	1	118,967	118,967	0	0	単-75号	
			1	118,967	118,967				
プレキャスト集水桝	500×500×680	箇所	11	54,074	594,814	0	0	単-76号	
			11	54,074	594,814				
足掛金物	W=300 φ19	個	3	1,973	5,919	0	0	単-77号	
			3	1,973	5,919				
蓋	グレーチング 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	29,138	29,138	0	0	単-78号	
			1	29,138	29,138				
蓋	縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ) 500×500用 4点ボルト固定	枚	2	20,563	41,126	0	0	単-79号	
			2	20,563	41,126				
蓋	縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ) 800×800用 4点ボルト固定	枚	3	38,792	116,376	0	0	単-80号	
			3	38,792	116,376				
蓋	縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ) 1000×1000用 (2枚組) 4点ボルト固定	枚	2	74,066	148,132	0	0	単-81号	
			2	74,066	148,132				
蓋	プレキャスト集水桝蓋	枚	11	6,291	69,201	0	0	単-82号	
			11	6,291	69,201				
集水桝・マンホール工 (付替県道)		式	1		339,197	0	0		
			1		339,197				

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち街渠柵	現場打材 18-8-25(高炉) G1-B600-L800-H1000	箇所	1	70,320	70,320	0	0	単-83号
			1	70,320	70,320			
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) G1-B800-L800-H1000	箇所	1	77,401	77,401	0	0	単-84号
			1	77,401	77,401			
蓋	グレーチング 600×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	121,293	121,293	0	0	単-85号
			1	121,293	121,293			
蓋	グレーチング 800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	70,183	70,183	0	0	単-86号
			1	70,183	70,183			
地下排水工		式	1		2,479,867	0	0	
地下排水（支管）	高密度ポリエチレン管(有孔管)シングル 管径 200mm	m	169	5,493	928,317	0	0	単-87号
			169	5,493	928,317			
地下排水（本管）	高密度ポリエチレン管(有孔管)シングル 管径 300mm	m	121	8,159	987,239	0	0	単-88号
			121	8,159	987,239			
水平排水層	t=30cm	m3	141	2,478	349,398	0	0	単-89号
			141	2,478	349,398			
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm	m	92	420.5	38,686	0	0	単-90号
			92	420.5	38,686			
吸出し防止材	ポリエステル系繊維不織布 100g/m2	m2	460	381.2	175,352	0	0	単-91号
			460	381.2	175,352			
吸出し防止材(材料費)	合繊不織布 t=10mm	m2	2	437.5	875	0	0	単-92号
			2	437.5	875			
場所打水路工		式	1		247,985	0	0	
			1		247,985			

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工食用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流末水路		18-8-25(高炉)	箇所	1	247,985	247,985	0	0	単-93号
				1	247,985	247,985			
排水工			式	1		4,868,772	1	6,718	
				1		4,875,490			
小段排水 (切土部)		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	145	6,865	995,425	1	6,865	単-94号
				146	6,865	1,002,290			
小段排水 (盛土部)		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	167	7,753	1,294,751	-1	-7,753	単-95号
				166	7,753	1,286,998			
縦排水		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	58	7,606	441,148	1	7,606	単-96号
				59	7,606	448,754			
側溝蓋 (縦排水用)		300 40×6×60	枚	30	885	26,550	0	0	単-97号
				30	885	26,550			
張りコンクリート (小段排水部) t=5cm		18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	365		1,756,622	0	0	内-44号
				365		1,756,622			
張りコンクリート (縦排水部) t=5cm		18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無	m2	58		354,276	0	0	内-45号
				58		354,276			
舗装工			式	1		4,549,170	1	-2,904,070	
				1		1,645,100			
アスファルト舗装工			式	1		3,900,850	1	-3,121,242	
				1		779,608			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	1,900	423.7	805,030	-60	-25,422	単-98号
				1,840	423.7	779,608			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,890	1,638	3,095,820	-1,890	-3,095,820	単-99号
				0	1,638	0			

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (付替県道)			式	1		648,320			
				1		865,492	1	217,172	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	203	543.5	110,330			単-100号
				271	543.5	147,288	68	36,958	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	203	821.2	166,703			単-101号
				271	821.2	222,545	68	55,842	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	203	1,829	371,287			単-102号
				271	1,829	495,659	68	124,372	
縁石工			式	1		60,960			
				1		60,960	0	0	
縁石工			式	1		60,960			
				1		60,960	0	0	
歩車道境界ブロック		B型(乗入部) L=600	m	10	6,096	60,960			単-103号
				10	6,096	60,960	0	0	
防護柵工			式	1		628,050			
				0		0	-1	-628,050	
路側防護柵工			式	1		628,050			
				0		0	-1	-628,050	
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 50m以 上100m未満 曲線部補 正無	m	75	8,374	628,050			単-104号
				0	8,374	0	-75	-628,050	
道路付属施設工			式	1		2,152,273			
				1		2,159,720	1	7,447	
舗装版破碎工 (付替県道)			式	1		77,465			
				1		77,465	0	0	

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	3,765	3,765	0	0	単-105号	
			1	3,765	3,765				
殻処分	アスファルト殻	m3	1	2,023	2,023	0	0	単-106号	
			1	2,023	2,023				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚40mm	m	75		38,347	0	0	内-46号	
			75		38,347				
舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	33	1,010	33,330	0	0	単-107号	
			33	1,010	33,330				
掘削工 (付替県道)		式	1		143,435	0	0		
			1		143,435				
開削掘削		m3	40		115,465	0	0	内-47号	
			40		115,465				
土砂等運搬	土砂	m3	20		25,925	0	0	内-48号	
			20		25,925				
整地	残土受入れ地での処理	m3	20		2,045	0	0	内-49号	
			20		2,045				
埋戻し工 (付替県道)		式	1		156,267	0	0		
			1		156,267				
埋戻し・締固め	中埋砂	m3	10		93,306	0	0	内-50号	
			10		93,306				
埋戻し・締固め	土砂	m3	20		62,961	0	0	内-51号	
			20		62,961				
管路工(管路部) (付替県道)		式	1		621,790	1	101,031		
			1		722,821				

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路	ホテイ管(直管) 径 200mm	m	42	8,081	339,402	0	0	単-108号	
			42	8,081	339,402				
埋設管路	ホテイ管(曲管(ベントレス仕様)) 径 200mm	m	4	13,398	53,592	0	0	単-109号	
			4	13,398	53,592				
埋設管路	PV管(直管) 径 50mm	m	12	2,041	24,492	30	61,230	単-110号	
			42	2,041	85,722				
埋設管路	PV管(曲管 5R) 径 50mm	m	8	3,702	29,616	0	0	単-111号	
			8	3,702	29,616				
埋設管路	PV管(90° 曲管) 径 50mm	m	0	0	0	10	39,060	単-112号	
			10	3,906	39,060				
埋設管路(材料費)		式	1		174,688	-1	-174,688	内-52号	
			0		0				
埋設管路(材料費)		式	0		0	1	175,429	内-53号	
			1		175,429				
ハントホール工 (付替県道)		式	1		1,059,732	0	0		
			1		1,059,732				
ハントホール (通信系)	歩道用 600×1100×1200	箇所	2	222,724	445,448	0	0	単-113号	
			2	222,724	445,448				
蓋 (通信系)	歩道用 T-14 600×1200 シンダー錠対応型	組	2	307,142	614,284	0	0	単-114号	
			2	307,142	614,284				
アスファルト舗装工 (付替県道)		式	1		93,584	-1	-93,584		
			0		0				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	32	731.5	23,408	-32	-23,408	単-115号	
			0	731.5	0				

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	32 0	2,193 2,193	70,176 0	-32	-70,176	単-116号
構造物撤去工			式	1 1		6,481,923 5,810,892	1	-671,031	
防護柵撤去工			式	1 1		10,260 10,260	0	0	
防護柵撤去(ガードレール)			m	10 10	1,026 1,026	10,260 10,260	0	0	単-117号
構造物取壊し工			式	1 1		1,982,202 1,982,202	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	141 141	9,022 9,022	1,272,102 1,272,102	0	0	単-118号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	45 45	15,780 15,780	710,100 710,100	0	0	単-119号
構造物取壊し工 (付替県道)			式	1 1		2,307,245 1,882,091	1	-425,154	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	130 130	9,389 9,389	1,220,570 1,220,570	0	0	単-120号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	32 32	16,479 16,479	527,328 527,328	0	0	単-121号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	47 0		24,365 0	-47	-24,365	内-54号

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0			内-55号
				16		8,018	16	8,018	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	100	504.7	50,470			単-122号
				100	504.7	50,470	0	0	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	960	504.7	484,512			単-123号
				150	504.7	75,705	-810	-408,807	
運搬処理工			式	1		1,056,540			
				1		1,056,540	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	141	1,546	217,986			単-124号
				141	1,546	217,986	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	45	3,001	135,045			単-125号
				45	3,001	135,045	0	0	
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	141	3,889	548,349			単-126号
				141	3,889	548,349	0	0	
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	45	3,448	155,160			単-127号
				45	3,448	155,160	0	0	
運搬処理工 (付替県道)			式	1		1,125,676			
				1		879,799	1	-245,877	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	130	2,499	324,870			単-128号
				130	2,499	324,870	0	0	
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	32	3,053	97,696			単-129号
				32	3,053	97,696	0	0	
殻運搬		アスファルト殻	m3	52	2,108	109,616			単-130号
				11	2,108	23,188	-41	-86,428	

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	130	2,161	280,930	0	0		
			130	2,161	280,930				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	32	3,448	110,336	0	0	単-132号	
			32	3,448	110,336				
殻処分	アスファルト殻	m3	52	3,889	202,228	-41	-159,449	単-133号	
			11	3,889	42,779				
応急処理工		式	1		6,723,357	1	-32,399		
			1		6,690,958				
応急処理作業工		式	1		6,723,357	1	-32,399		
			1		6,690,958				
応急作業		式	1		6,723,357	-1	-6,723,357	内-56号	
			0		0				
応急作業		式	0		0	1	6,690,958	内-57号	
			1		6,690,958				
仮設工		式	1		19,893,832	1	1,809,952		
			1		21,703,784				
工事用道路工 (県道振替)		式	1		751,203	0	0		
			1		751,203				
仮設舗装		m2	213	2,057	438,141	0	0	単-134号	
			213	2,057	438,141				
仮区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	189	283.2	53,524	0	0	単-135号	
			189	283.2	53,524				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	9,022	18,044	0	0	単-136号	
			2	9,022	18,044				

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	15,780	31,560	0	0	単-137号	
			2	15,780	31,560				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	12		6,262	0	0	内-58号	
			12		6,262				
舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	180	489.1	88,038	0	0	単-138号	
			180	489.1	88,038				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	13	2,068	26,884	0	0	単-139号	
			13	2,068	26,884				
床掘り	土砂	m3	2		452	0	0	内-59号	
			2		452				
埋戻し	土砂	m3	2		5,679	0	0	内-60号	
			2		5,679				
基面整正		m2	10		3,318	0	0	内-61号	
			10		3,318				
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2	718	1,436	0	0	単-140号	
			2	718	1,436				
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	2	1,130	2,260	0	0	単-141号	
			2	1,130	2,260				
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし	m3	2	1,400	2,800	0	0	単-142号	
			2	1,400	2,800				
殻運搬	舗装版破砕	m3	9	1,567	14,103	0	0	単-143号	
			9	1,567	14,103				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,216	6,432	0	0	単-144号	
			2	3,216	6,432				

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	4,568	9,136	0	0	単-145号	
			2	4,568	9,136				
殻処分	アスファルト殻	m3	9	3,208	28,872	0	0	単-146号	
			9	3,208	28,872				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	1,317	13,170	0	0	単-147号	
			10	1,317	13,170				
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	109.2	1,092	0	0	単-148号	
			10	109.2	1,092				
縁石工		式	1		175,797	0	0		
			1		175,797				
歩車道境界ブロック	A型(一般部) L=2000	m	21	6,049	127,029	0	0	単-149号	
			21	6,049	127,029				
歩車道境界ブロック	B型(乗入部) L=600	m	8	6,096	48,768	0	0	単-150号	
			8	6,096	48,768				
法面吹付工		式	1		2,309,172	0	0		
			1		2,309,172				
仮設用マルチ吹付	高炉B(袋物) 1000m2以上 法面清掃不要の補正有	m2	1,209		2,309,172	0	0	内-62号	
			1,209		2,309,172				
安全施設工		式	1		8,824,005	1	1,927,752		
			1		10,751,757				
仮設防護柵(設置)		m	154	28,301	4,358,354	0	0	単-151号	
			154	28,301	4,358,354				
仮設防護柵(設置)(流用品)		m	0	0	0	75	413,475	単-152号	
			75	5,513	413,475				

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ ４ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵 (撤去)			m	0 154	0 4,622	0 711,788	154	711,788	単-153号
仮設防護柵 (材料費)			m	194 194		4,465,651 4,465,651	0	0	内-63号
仮設防護柵運搬			式	0 1		0 802,489	1	802,489	内-64号
交通管理工			式	1 1		7,833,655 7,715,855	1	-117,800	
交通誘導警備員			人日	665 0		7,833,655 0	-665	-7,833,655	内-65号
交通誘導警備員			人日	0 655		0 7,715,855	655	7,715,855	内-66号
直接工事費			式	1 1		254,858,824 256,805,351	1	1,946,527	
共通仮設費			式	1 1		67,428,028 69,431,090	1	2,003,062	
共通仮設費			式	1 1		30,163,532 31,791,565	1	1,628,033	
運搬費			式	1 1		3,389,604 3,389,604	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			回	1 1		3,389,604 3,389,604	0	0	内-67号
準備費			式	1 1		15,057,575 15,812,373	1	754,798	

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その３）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
用木伐採		式	1		9,072,340	0	0	内-68号	
			1		9,072,340				
木根等処分費		式	1		5,985,235	-1	-5,985,235	内-69号	
			0		0				
木根等処分費		式	0		0	1	6,740,033	内-70号	
			1		6,740,033				
安全費		式	1		3,157,781	0	0		
			1		3,157,781				
法面監視員		人日	235		3,157,781	0	0	内-71号	
			235		3,157,781				
役務費		式	1		195,872	0	0		
			1		195,872				
借地料		式	1		195,872	0	0	内-72号	
			1		195,872				
技術管理費		式	1		6,345,123	1	137,000		
			1		6,482,123				
地質調査費		式	1		303,464	0	0	内-73号	
			1		303,464				
アソカ-基本調査試験		式	1		297,076	0	0	内-74号	
			1		297,076				
施工調査費		式	1		98,800	0	0	内-75号	
			1		98,800				
ICT活用効果等調査費		式	1		13,334	0	0	内-76号	
			1		13,334				

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その3）工事（ 4 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理 (ICT)		式	1		192, 254	0	0	内-77号	
			1		192, 254				
システム初期費 (ICT)		式	1		1, 044, 561	0	0	内-78号	
			1		1, 044, 561				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		4, 395, 634	0	0	内-79号	
			1		4, 395, 634				
遠隔臨場		式	0		0	1	137, 000	内-80号	
			1		137, 000				
営繕費		式	0		0	1	719, 100		
			1		719, 100				
快適トイレ		式	0		0	1	719, 100	内-81号	
			1		719, 100				
現場環境改善費（率計上）		式	1		2, 017, 577	1	17, 135		
			1		2, 034, 712				
共通仮設費（率計上）		式	1		37, 264, 496	1	375, 029		
			1		37, 639, 525				
純工事費		式	1		322, 286, 852	1	3, 949, 589		
			1		326, 236, 441				
現場管理費		式	1		118, 308, 777	1	2, 547, 915		
			1		120, 856, 692				
工事原価		式	1		440, 595, 629	1	6, 497, 504		
			1		447, 093, 133				
一般管理費等		式	1		60, 185, 515	1	741, 352		
			1		60, 926, 867				

設計内訳書

工事名	R 4 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路（その3）工事					（ 4 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
業務委託料			式	1 0		8,818,856 0		-1	-8,818,856		
業務委託料			式	0 1		0 8,560,000		1	8,560,000		
工事価格			式	1 1		509,600,000 516,580,000		1	6,980,000		
消費税相当額			式	1 1		50,960,000 51,658,000		1	698,000		
工事費計			式	1 1		560,560,000 568,238,000		1	7,678,000		

141/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 1号内訳書 (3)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		7. 3	4, 796	35, 010			WB240720
		m 2	7. 3	4, 796	35, 010	0	0	単一 161号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		141	1, 895	267, 195			WB240730
		m 2	141	1, 895	267, 195	0	0	単一 159号
養生工	防草コンクリート		141	84. 79	11, 955			WB240740
		m 2	141	84. 79	11, 955	0	0	単一 160号
合 計					287, 056			
					0		-287, 056	

0/97m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 2号内訳書 (3)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	7. 3	4, 796	35, 010	7. 3	35, 010	単一 162号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	97. 1	1, 895	184, 004	97. 1	184, 004	単一 163号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	97. 1	84. 79	8, 233	97. 1	8, 233	単一 164号
合 計					0			
					227, 247		227, 247	
変更積算金額					0			
					207, 641		207, 641	円／m2

81m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 3号内訳書 (4)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		8. 1	4, 796	38, 847			WB240720
		m 2	8. 1	4, 796	38, 847	0	0	単一 161号
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		80. 7	1, 895	152, 926			WB240730
		m 2	80. 7	1, 895	152, 926	0	0	単一 159号
養生工	防草コンクリート		80. 7	84. 79	6, 842			WB240740
		m 2	80. 7	84. 79	6, 842	0	0	単一 160号
合 計					181, 480			
					181, 480		0	

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 4号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3回当たり内訳書

ボーリングマシン移設
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設（アンカー）	標準		3	46, 620	139, 860			CB223950
		回	3	46, 620	139, 860	0	0	
合 計					128, 613			
					128, 613		0	

160空m3当たり内訳書

足場(アンカー)

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

87本当たり内訳書

鉄筋挿入

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工（逆巻き施工）	施工条件Ⅰ 削孔径65mm 削孔長2. 86m 鉄筋長3. 0m		249	8, 198	2, 041, 302			WYB00087
		m	249	8, 198	2, 041, 302	0	0	単一 175号
鉄筋挿入工（材料費）	SD345 D19 L=3. 0m/本		87	7, 924	689, 388			WYB00106
		本	87	7, 924	689, 388	0	0	単一 176号
注入材（材料費）	C=1230kg/m3（普通セメント25kg袋入り）混和剤=C×1. 0%		1. 2	34, 800	41, 760			WYB00107
		m 3	1. 2	34, 800	41, 760	0	0	単一 177号
合 計					2, 549, 513			
					2, 549, 513		0	

190m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

73m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			72. 7	1, 484	107, 886			CB222240
		m 2	72. 7	1, 484	107, 886	0	0	
ジオテキスタイル壁面材（材料費）	法面形成材料(FWM-A) メッキ品		59. 5	12, 400	737, 800			WYB00062
		組	59. 5	12, 400	737, 800	0	0	単一 180号
ジオテキスタイル壁面材（材料費）	法面形成材料(FWM-AB) メッキ品		7. 5	12, 400	93, 000			WYB00063
		組	7. 5	12, 400	93, 000	0	0	単一 181号
植生マット（材料費）			134	1, 440	192, 960			WYB00064
		m	134	1, 440	192, 960	0	0	単一 182号
合 計					1, 034, 016			
					1, 034, 016		0	

416m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			416	226. 7	94, 307			CB222260
		m 2	416	226. 7	94, 307	0	0	
ジオテキスタイル（材料費）	t=24. 0KN		63	1, 380	86, 940			WYB00066
		m 2	63	1, 380	86, 940	0	0	単一 183号
ジオテキスタイル（材料費）	t=33. 0KN		172	1, 340	230, 480			WYB00069
		m 2	172	1, 340	230, 480	0	0	単一 184号
ジオテキスタイル（材料費）	t=42. 0KN		92	1, 500	138, 000			WYB00070
		m 2	92	1, 500	138, 000	0	0	単一 185号
ジオテキスタイル（材料費）	壁面強化材		88. 5	890	78, 765			WYB00071
		m 2	88. 5	890	78, 765	0	0	単一 186号
合 計					574, 270			
					574, 270		0	

328m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め			328	949. 3	311, 370			CB222270
		m 3	328	949. 3	311, 370	0	0	
水平排水材敷設	t=3. 0mm		161	727	117, 047			WYB00012
		m 2	161	727	117, 047	0	0	単一 187号
裏面排水材敷設	30×300		12. 5	2, 024	25, 300			WYB00021
		m	12. 5	2, 024	25, 300	0	0	単一 188号
再生クラッシュラン（材料費）	RC-40		50	1, 850	92, 500			WYB00072
		m 3	50	1, 850	92, 500	0	0	単一 189号
合 計					499, 093			
					499, 093		0	

22m当たり内訳書

排水管敷設

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	22. 4	1, 529	34, 249	0	0	CB222770
フィルター材	再生クッション RC-40 全ての費用	m 3	4. 9	5, 837	28, 601	0	0	CB222780
吸出し防止材設置		m 2	44. 8	499. 3	22, 368	0	0	CB224720
キャップ（暗渠排水管用） （材料費）	φ 150用	個	2	715	1, 430	0	0	WYB00035
合 計					79, 172		0	単一 190号

床掘り

第 13号内訳書

單僱使用年月	2022.10
步掛使用年月	2022.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

380m3当たり内訳書

埋戻し
第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		381	1, 680	640, 080			CB210410
		m 3	381	1, 680	640, 080	0	0	
合 計					584, 859			
					584, 859		0	

420m3当たり内訳書

第 15号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		423	278. 7	117, 890			CA900010
		m 3	423	278. 7	117, 890	0	0	
合 計					108, 410		0	
					108, 410			

850m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

640m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 17号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

640m3当たり内訳書

整地

第 18号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m3当たり内訳書

置換
第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		93. 3	270. 1	25, 200			CA900020
		m 3	93. 3	270. 1	25, 200	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		93. 3	265. 4	24, 761			CA900030
		m 3	93. 3	265. 4	24, 761	0	0	
置換材（材料費）	再生クラッシュラン RC-40		124	1, 850	229, 400			WYB00094
		m 3	124	1, 850	229, 400	0	0	単一 191号
合 計					256, 897			
					256, 897			

17m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[基礎工]								
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		11. 9	8, 228	97, 913			CB240210
		m 2	11. 9	8, 228	97, 913	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		37. 2	22, 430	834, 396			CB240010
		m 3	37. 2	22, 430	834, 396	0	0	
定規材設置	H100×100×6×8		68	4, 972	338, 096			WYB00531
		m	68	4, 972	338, 096	0	0	単一 192号
[本体工]								
ヘッドスラブ (右) (材料費)	9000×6900 L=996mm 8446kg		17	1, 144, 000	19, 448, 000			WYB00742
		本	17	1, 144, 000	19, 448, 000	0	0	単一 193号
センタースラブ (材料費)	9000×6900 L=996mm 6429kg		17	685, 000	11, 645, 000			WYB00743
		本	17	685, 000	11, 645, 000	0	0	単一 194号
ヘッドスラブ (左) (材料費)	9000×6900 L=996mm 8446kg		17	1, 144, 000	19, 448, 000			WYB00744
		本	17	1, 144, 000	19, 448, 000	0	0	単一 195号
サイドウォール (右) (材料費)	9000×6900 L=996mm 17537kg		17	1, 276, 000	21, 692, 000			WYB00745
		本	17	1, 276, 000	21, 692, 000	0	0	単一 196号
サイドウォール (左) (材料費)	9000×6900 L=996mm 17537kg		17	1, 276, 000	21, 692, 000			WYB00746
		本	17	1, 276, 000	21, 692, 000	0	0	単一 197号
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		1. 2	35, 820	42, 984			CB240060
		m 3	1. 2	35, 820	42, 984	0	0	
大型プレキャストボックス カルパート据付	内幅9. 0m 内高6. 9m 5分割(頂版3分割)		17	619, 800	10, 536, 600			WYB00747
		函体	17	619, 800	10, 536, 600	0	0	単一 198号

17m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[連結工]								
横締めP C 鋼棒 (材料費)	C種1号 φ 32mm L=4. 189m		34	11, 880	403, 920			WYB00749
		本	34	11, 880	403, 920	0	0	単一 199号
横締めP C 鋼棒 (材料費)	C種1号 φ 32mm L=4. 039m		34	11, 470	389, 980			WYB00750
		本	34	11, 470	389, 980	0	0	単一 200号
横締めP C 鋼棒 (材料費)	C種1号 φ 32mm L=3. 889m		34	11, 310	384, 540			WYB00751
		本	34	11, 310	384, 540	0	0	単一 201号
横締めP C 定着具 (材料費)	後付用 φ 32mm用		102	4, 304	439, 008			WYB00752
		組	102	4, 304	439, 008	0	0	単一 202号
頂版接合部充填	無収縮モルタル		0. 41	749, 600	307, 336			WYB00753
		m 3	0. 41	749, 600	307, 336	0	0	単一 203号
横締め鋼棒緊張			51	4, 027	205, 377			WYB00754
		本	51	4, 027	205, 377	0	0	単一 204号
横締め部グラウト注入	PCグラウト		102	3, 258	332, 316			WYB00755
		箇所	102	3, 258	332, 316	0	0	単一 205号
上下連結機械式継手充填	SSモルタル		34	18, 680	635, 120			WYB00756
		箇所	34	18, 680	635, 120	0	0	単一 206号
横締め定着部充填・連結金物部充填	無収縮モルタル パットタイプ		1. 7	538, 400	915, 280			WYB00758
		m 3	1. 7	538, 400	915, 280	0	0	単一 207号
仮固定治具			144	3, 000	432, 000			WYB00759
		組	144	3, 000	432, 000	0	0	単一 208号
[底版工]								

17m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1. 7	180, 400	306, 680			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	1. 7	180, 400	306, 680	0	0	単一 209号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		3. 1	178, 400	553, 040			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 1	178, 400	553, 040	0	0	単一 210号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物		12. 6	179, 400	2, 260, 440			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	12. 6	179, 400	2, 260, 440	0	0	単一 211号
底版鉄筋機械式継手	S9U SSモルタル		204	4, 292	875, 568			WYB00760
		組	204	4, 292	875, 568	0	0	単一 212号
底版鉄筋機械式継手	S10U SSモルタル		408	5, 042	2, 057, 136			WYB00762
		組	408	5, 042	2, 057, 136	0	0	単一 213号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		24. 7	8, 228	203, 231			CB240210
		m 2	24. 7	8, 228	203, 231	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		121	27, 350	3, 309, 350			CB240010
	40-12-25(20)(普通)							
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	121	27, 350	3, 309, 350	0	0	
目地板	瀝青質目地板t=20		8. 2	4, 532	37, 162			CB224710
		m 2	8. 2	4, 532	37, 162	0	0	
止水板	CF 200*5		8. 1	2, 256	18, 273			CB224810
		m	8. 1	2, 256	18, 273	0	0	
[目地工]								
外目地 (シーリング)	弾性シーリング		546	1, 535	838, 110			WYB00764
		m	546	1, 535	838, 110	0	0	単一 214号
内目地 (シーリング)	弾性シーリング		478	1, 714	819, 292			WYB00765
		m	478	1, 714	819, 292	0	0	単一 215号

17m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					111, 016, 273			
					111, 016, 273		0	

810空m3当たり内訳書

支保

第 21号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

290掛m2当たり内訳書

足場

第 22号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

床掘り

第 23号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

240/0m3当たり内訳書

床掘り

第 24号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/240m3当たり内訳書

床掘り

第 25号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		88. 1	2, 531	222, 981			CB210410
		m 3	88. 1	2, 531	222, 981	0	0	
合 計					203, 744			
					0		-203, 744	

0/90m3当たり内訳書

埋戻し
第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	86. 6	2, 531	219, 184	86. 6	219, 184	
合 計					0			
					219, 184		219, 184	
変更積算金額					0			
					200, 274		200, 274	円／m3

310/0m2当たり内訳書

基面整正

第 28号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/460m2当たり内訳書

基面整正

第 29号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

4/0m3当たり内訳書

床掘り

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		4. 2	238	999			CB210030
		m 3	4. 2	238	999	0	0	
合 計					918			
					0		-918	

0/8m3当たり内訳書

第 31号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	8	238	1, 904	8	1, 904	
合 計					0			
					1, 904		1, 904	
変更積算金額					0			
					1, 749		1, 749	円／m3

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 32号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m3当たり内訳書

第 33号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	9. 3	266. 6	2, 479	9. 3	2, 479	
合 計					0			
					2, 479		2, 479	
変更積算金額					0			
					2, 279		2, 279	円／m3

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 34号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

第 35号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	11. 1	2, 617	29, 048	11. 1	29, 048	
合 計					0			
					29, 048		29, 048	
変更積算金額					0			
					26, 712		26, 712	円／m3

50/0m2当たり内訳書

基面整正

第 36号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/60m2当たり内訳書

第 37号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	59. 7	403. 2	24, 071	59. 7	24, 071	
合 計					0			
					24, 071		24, 071	
変更積算金額					0			
					22, 135		22, 135	円／m2

5/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 38号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 5km以下	m 3	5	1, 177	5, 885	5	5, 885	CB210110
合 計					0 5, 885		5, 885	
変更積算金額					0 5, 411		5, 411	円／m3

整地

第 40号内訳書

單僱使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5m3当たり内訳書

第 41号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	5	124. 3	621	5	621	
合 計					0			
					621		621	
変更積算金額					0			
					570		570	円／m3

7/0m当たり内訳書

縦排水管

第 42号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波状管（高密度ポリエチレン管）（設置費）	波状管 φ 600mm		7. 3	824. 5	6, 018			WYB00049
		m	7. 3	824. 5	6, 018	0	0	単一 237号
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ 600(シケル構造)		5. 5	14, 400	79, 200			WYB00053
		m	5. 5	14, 400	79, 200	0	0	単一 238号
高密度ポリエチレン管（エルボ管）（材料費）	φ 600用45° ～90°		1	103, 000	103, 000			WYB00014
		個	1	103, 000	103, 000	0	0	単一 239号
支持金具（φ 600用）（材料費）	Uパ〓ント・フ〓レート・ボ〓ルトナット含む		3	21, 000	63, 000			WYB00020
		個	3	21, 000	63, 000	0	0	単一 240号
有孔管用継手（材料費）	φ 600用		1	22, 400	22, 400			WYB00016
		個	1	22, 400	22, 400	0	0	単一 241号
合 計					250, 012			
					0			

0/8m当たり内訳書

縦排水管

第 43号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波状管（高密度ポリエチレン管）（設置費）	波状管 φ600mm		0	0	0			WYB00055
		m	7. 8	824. 5	6, 431	7. 8	6, 431	単一 242号
高密度ポリエチレン管（材料費）	φ600(シケル構造)		0	0	0			WYB00057
		m	6	14, 400	86, 400	6	86, 400	単一 243号
高密度ポリエチレン管（エルボ管）（材料費）	φ600用45° ～90°		0	0	0			WYB00023
		個	1	103, 000	103, 000	1	103, 000	単一 244号
支持金具（φ600用）（材料費）	Uハント・プレート・ボルトナット含む		0	0	0			WYB00024
		個	3	21, 000	63, 000	3	63, 000	単一 245号
有孔管用継手（材料費）	φ600用		0	0	0			WYB00025
		個	1	22, 400	22, 400	1	22, 400	単一 246号
合 計					0			
					281, 231		281, 231	
変更積算金額					0			
					256, 968		256, 968	円／m

365m2当たり内訳書

第 44号内訳書 張りコンクリート
(小段排水部) t=5cm

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
型枠工	小段排水溝		31. 1	9, 195	285, 964			WB240720
		m 2	31. 1	9, 195	285, 964	0	0	単一 263号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ		365	4, 318	1, 576, 070			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 有り	m 2	365	4, 318	1, 576, 070	0	0	単一 264号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		365	165. 6	60, 444			WB240740
		m 2	365	165. 6	60, 444	0	0	単一 265号
合 計					1, 756, 622			
					1, 756, 622		0	

58m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 45号内訳書 (縦排水部) t=5cm

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		5. 8	10, 010	58, 058			WB240720
		m 2	5. 8	10, 010	58, 058	0	0	単一 266号
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し		58. 1	5, 525	321, 002			WB240730
	5m3/100m2 有り 標準	m 2	58. 1	5, 525	321, 002	0	0	単一 267号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		58. 1	165. 6	9, 621			WB240740
		m 2	58. 1	165. 6	9, 621	0	0	単一 265号
合 計					354, 276			
					354, 276		0	

75m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 46号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

開削掘削

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り			35. 3	3, 557	125, 562			CB440410
		m 3	35. 3	3, 557	125, 562	0	0	
合 計					115, 465			
					115, 465		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝）	土砂 無し 6. 5km以下		17. 9	1, 575	28, 192			CB440510
		m 3	17. 9	1, 575	28, 192	0	0	
合 計					25, 925		0	
					25, 925			

20m3当たり内訳書

第 49号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		17. 9	124. 3	2, 224			CA900310
		m 3	17. 9	124. 3	2, 224	0	0	
合 計					2, 045			
					2, 045		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め	中埋砂		11. 1	9, 141	101, 465			CB440420
		m 3	11. 1	9, 141	101, 465	0	0	
合 計					93, 306			
					93, 306		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し・締固め
第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め	土砂		15. 7	4, 361	68, 467			CB440420
		m 3	15. 7	4, 361	68, 467	0	0	
合 計					62, 961			
					62, 961		0	

一式当たり内訳書

埋設管路(材料費)

第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトスリーブ (材料費)	ホテイ管 φ200用 インサート付		2	18,100	36,200			WYB00116
		個	2	18,100	36,200	0	0	単一 270号
ダクトスリーブ (材料費)	PV管 φ50用		8	1,480	11,840			WYB00117
		個	8	1,480	11,840	0	0	単一 271号
ロータス管 (材料費)	ホテイ管 φ200用 ホルト固定式		2	35,300	70,600			WYB00119
		本	2	35,300	70,600	0	0	単一 272号
スライド管 (材料費)	ホテイ管 φ200用 L=1.0m		1	29,700	29,700			WYB00120
		本	1	29,700	29,700	0	0	単一 273号
管枕 (材料費)	ホテイ管 φ200用		19	547	10,393			WYB00121
		個	19	547	10,393	0	0	単一 274号
管枕 (材料費)	PV管 φ50用		16	348	5,568			WYB00122
		個	16	348	5,568	0	0	単一 275号
パイロットワイヤー(リード線) (材料費)	φ4mm (通信用)		210	26	5,460			WYB00123
		m	210	26	5,460	0	0	単一 276号
埋設標識シート (材料費)	400mm (2倍)		48.8	414	20,203			WYB00139
		m	48.8	414	20,203	0	0	単一 277号
合 計					174,688			
					0			

一式当たり内訳書

埋設管路(材料費)

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトスリーブ (材料費)	ホテイ管 φ200用 インサート付		0	0	0			WYB00124
		個	2	18,100	36,200	2	36,200	単一 278号
ダクトスリーブ (材料費)	PV管 φ50用		0	0	0			WYB00125
		個	8	1,480	11,840	8	11,840	単一 279号
ロータス管 (材料費)	ホテイ管 φ200用 ホルト固定式		0	0	0			WYB00143
		本	2	35,300	70,600	2	70,600	単一 280号
スライド管 (材料費)	ホテイ管 φ200用 L=1.0m		0	0	0			WYB00145
		本	1	29,700	29,700	1	29,700	単一 281号
管枕 (材料費)	ホテイ管 φ200用		0	0	0			WYB00146
		個	19	547	10,393	19	10,393	単一 282号
管枕 (材料費)	PV管 φ50用		0	0	0			WYB00151
		個	16	348	5,568	16	5,568	単一 283号
パイロットワイヤー(リード線) (材料費)	φ4mm (通信用)		0	0	0			WYB00152
		m	241	26	6,266	241	6,266	単一 284号
埋設標識シート (材料費)	400mm (2倍)		0	0	0			WYB00153
		m	48.8	414	20,203	48.8	20,203	単一 285号
合 計					0			
					190,770			
変更積算金額					0			
					175,429			

47/0m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 54号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/16m当たり内訳書

舗装版切断
第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	15. 6	559	8, 720	15. 6	8, 720	
合 計					0			
					8, 720		8, 720	
変更積算金額					0			
					8, 018		8, 018	円／m

一式当たり内訳書

応急作業

第 56号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			80	3, 228	258, 240			WYB00240
		時間	80	3, 228	258, 240	0	0	単一 299号
特殊作業員			40	2, 848	113, 920			WYB00241
		時間	40	2, 848	113, 920	0	0	単一 300号
普通作業員			156	2, 415	376, 740			WYB00242
		時間	156	2, 415	376, 740	0	0	単一 301号
運転手（特殊）			72	2, 835	204, 120			WYB00243
		時間	72	2, 835	204, 120	0	0	単一 302号
運転手（一般）			72	2, 493	179, 496			WYB00244
		時間	72	2, 493	179, 496	0	0	単一 303号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料費含む)ﾀｲﾔ損耗費良好		44	1, 579	69, 476			WYB00245
		時間	44	1, 579	69, 476	0	0	単一 304号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料費含む)ﾀｲﾔ損耗費良好		24	2, 390	57, 360			WYB00246
		時間	24	2, 390	57, 360	0	0	単一 305号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		64	2, 639	168, 896			WYB00247
		時間	64	2, 639	168, 896	0	0	単一 306号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		20	3, 799	75, 980			WYB00248
		時間	20	3, 799	75, 980	0	0	単一 307号
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]運転（損料）	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 運転質量3～4t(燃料含む)		28	2, 571	71, 988			WYB00249
		時間	28	2, 571	71, 988	0	0	単一 308号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		308	1, 850	569, 800			WYB00250
		m 3	308	1, 850	569, 800	0	0	単一 309号
単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×4. 0m		36	2, 000	72, 000			WYB00251
		本	36	2, 000	72, 000	0	0	単一 310号

一式当たり内訳書

応急作業

第 56号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×2. 0m		3	1, 030	3, 090			WYB00252
		本	3	1, 030	3, 090	0	0	単一 311号
単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×1. 5m		51	780	39, 780			WYB00253
		本	51	780	39, 780	0	0	単一 312号
単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×1. 0m		10	535	5, 350			WYB00254
		本	10	535	5, 350	0	0	単一 313号
直交クランプ（材料費）	φ 48. 6mm用		100	200	20, 000			WYB00255
		個	100	200	20, 000	0	0	単一 314号
街路灯（材料費）	400Wソーラーライト街路灯 48000mah/3. 3V		2	39, 000	78, 000			WYB00256
		基	2	39, 000	78, 000	0	0	単一 315号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 286日 無 有		48	10, 430	500, 640			WB253630
		枚	48	10, 430	500, 640	0	0	単一 316号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 283日 無 有		16	10, 330	165, 280			WB253630
		枚	16	10, 330	165, 280	0	0	単一 317号
配水管布設工			1		4, 281, 109			WYB00258
		式	1		4, 281, 109	0	0	単一 318号
合 計					6, 723, 357			
					0		-6, 723, 357	

一式当たり内訳書

応急作業

第 57号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00271
		時間	80	3, 228	258, 240	80	258, 240	単一 319号
特殊作業員			0	0	0			WYB00272
		時間	40	2, 848	113, 920	40	113, 920	単一 320号
普通作業員			0	0	0			WYB00273
		時間	156	2, 415	376, 740	156	376, 740	単一 321号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00274
		時間	72	2, 835	204, 120	72	204, 120	単一 322号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00275
		時間	72	2, 493	179, 496	72	179, 496	単一 323号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料費含む)ﾀｲﾔ損耗費良好		0	0	0			WYB00276
		時間	44	1, 579	69, 476	44	69, 476	単一 324号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料費含む)ﾀｲﾔ損耗費良好		0	0	0			WYB00277
		時間	24	2, 390	57, 360	24	57, 360	単一 325号
バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00278
		時間	64	2, 639	168, 896	64	168, 896	単一 326号
バックホウ運転（損料）	山積0. 45m3[排出ｶﾞｽ型(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00279
		時間	20	3, 799	75, 980	20	75, 980	単一 327号
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]運転（損料）	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 運転質量3～4t(燃料含む)		0	0	0			WYB00280
		時間	28	2, 571	71, 988	28	71, 988	単一 328号
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40		0	0	0			WYB00281
		m 3	308	1, 850	569, 800	308	569, 800	単一 329号
単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×4. 0m		0	0	0			WYB00282
		本	36	2, 000	72, 000	36	72, 000	単一 330号

一式当たり内訳書

応急作業

第 57号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×2. 0m		0	0	0			WYB00283
		本	3	1, 030	3, 090	3	3, 090	単一 331号
単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×1. 5m		0	0	0			WYB00284
		本	51	780	39, 780	51	39, 780	単一 332号
単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×1. 0m		0	0	0			WYB00285
		本	10	535	5, 350	10	5, 350	単一 333号
直交クランプ（材料費）	φ 48. 6mm用		0	0	0			WYB00286
		個	100	200	20, 000	100	20, 000	単一 334号
街路灯（材料費）	400Wソーラーライト街路灯 48000mah/3. 3V		0	0	0			WYB00287
		基	2	39, 000	78, 000	2	78, 000	単一 335号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 270日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	48	9, 880	474, 240	48	474, 240	単一 336号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 267日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	16	9, 778	156, 448	16	156, 448	単一 337号
配水管布設工			0		0			WYB00301
		式	1		4, 281, 109	1	4, 281, 109	単一 338号
合 計					0			
					7, 276, 033		7, 276, 033	
変更積算金額					0			
					6, 690, 958		6, 690, 958	円／式

12m当たり内訳書

鋪裝版切断

第 58号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2m3当たり内訳書

床掘り

第 59号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2m3当たり内訳書

埋戻し

第 60号内訳書

單価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10m2当たり内訳書

基面整正

第 61号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,209m2当たり内訳書

仮設用モルタル吹付

第 62号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

194m当たり内訳書

仮設防護柵
第 63号内訳書 (材料費)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール (材料費)	Gr-B-2B 置式用		194	8, 410	1, 631, 540			WYB00147
		m	194	8, 410	1, 631, 540	0	0	単一 350号
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	B=400 L=2000		10	34, 000	340, 000			WYB00148
		個	10	34, 000	340, 000	0	0	単一 351号
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	B=400 L=3000		58	46, 000	2, 668, 000			WYB00149
		個	58	46, 000	2, 668, 000	0	0	単一 352号
連結プレート (材料費)	置式用		57	3, 800	216, 600			WYB00150
		個	57	3, 800	216, 600	0	0	単一 353号
合 計					4, 465, 651		0	
					4, 465, 651			

一式当たり内訳書

仮設防護柵運搬

第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下	t	0 84. 43	0 1, 784	0 150, 623	84. 43	150, 623	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t級、吊能力2. 9t	t	0 84. 43	0 8, 576	0 724, 071	84. 43	724, 071	CB010420
合 計					0 874, 694		874, 694	
変更積算金額					0 802, 489		802, 489	円／式

665/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 65号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

第 66号内訳書

單僱使用年月	2022.10
步掛使用年月	2022.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 67号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

用木伐採

第 68号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木伐採	胸高直径10cm以下		17	3, 129	53, 193			WYB00126
		本	17	3, 129	53, 193	0	0	単一 357号
用木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満		233	3, 911	911, 263			WYB00127
		本	233	3, 911	911, 263	0	0	単一 358号
用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		207	6, 778	1, 403, 046			WYB00128
		本	207	6, 778	1, 403, 046	0	0	単一 359号
用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		137	16, 040	2, 197, 480			WYB00129
		本	137	16, 040	2, 197, 480	0	0	単一 360号
用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		45	26, 610	1, 197, 450			WYB00130
		本	45	26, 610	1, 197, 450	0	0	単一 361号
用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満		9	47, 710	429, 390			WYB00131
		本	9	47, 710	429, 390	0	0	単一 362号
用木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満		1	81, 380	81, 380			WYB00132
		本	1	81, 380	81, 380	0	0	単一 363号
用木伐採	胸高直径80cm以上90cm未満		1	130, 100	130, 100			WYB00133
		本	1	130, 100	130, 100	0	0	単一 364号
用木伐採	胸高直径90cm以上100cm未満		1	189, 800	189, 800			WYB00134
		本	1	189, 800	189, 800	0	0	単一 365号
用木伐採	胸高直径140cm以上150cm未満		1	316, 300	316, 300			WYB00135
		本	1	316, 300	316, 300	0	0	単一 366号
竹林伐採			1, 129	1, 823	2, 058, 167			WYB00136
		m 2	1, 129	1, 823	2, 058, 167	0	0	単一 367号
伐採木（丸太）運搬	運搬距離2. 0km以下		160	5, 613	898, 080			WYB00137
		m 3	160	5, 613	898, 080	0	0	単一 368号

一式当たり内訳書

用木伐採
第 68号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					9, 072, 340			
					9, 072, 340		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 69号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝葉等運搬費	木くず L=30km以下		196	7, 000	1, 372, 000			WYB00081
		t	196	7, 000	1, 372, 000	0	0	単一 369号
枝葉等運搬費	伐採根 L=35km以下		77. 8	5, 000	389, 000			WYB00088
		t	77. 8	5, 000	389, 000	0	0	単一 370号
枝葉等運搬費	竹根株 L=35km以下		16. 9	6, 000	101, 400			WYB00092
		t	16. 9	6, 000	101, 400	0	0	単一 371号
枝葉等運搬費	伐採立竹木 L=35km以下		22	6, 000	132, 000			WYB00096
		t	22	6, 000	132, 000	0	0	単一 372号
枝葉等処分費	木くず		196	9, 700	1, 901, 200			WYB00086
		t	196	9, 700	1, 901, 200	0	0	単一 373号
枝葉等処分費	伐採根		77. 8	20, 000	1, 556, 000			WYB00090
		t	77. 8	20, 000	1, 556, 000	0	0	単一 374号
枝葉等処分費	竹根株		16. 9	30, 000	507, 000			WYB00098
		t	16. 9	30, 000	507, 000	0	0	単一 375号
枝葉等処分費	伐採立竹木		22	25, 000	550, 000			WYB00102
		t	22	25, 000	550, 000	0	0	単一 376号
合 計					5, 985, 235			
					0		-5, 985, 235	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 70号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝葉等運搬費	木くず L=30km以下		0	0	0			WYB00091
		t	196	7, 000	1, 372, 000	196	1, 372, 000	単一 377号
枝葉等運搬費	伐採根 L=35km以下		0	0	0			WYB00097
		t	95. 8	5, 000	479, 000	95. 8	479, 000	単一 378号
枝葉等運搬費	竹根株 L=35km以下		0	0	0			WYB00103
		t	27. 2	6, 000	163, 200	27. 2	163, 200	単一 379号
枝葉等運搬費	伐採立竹木 L=35km以下		0	0	0			WYB00104
		t	22	6, 000	132, 000	22	132, 000	単一 380号
枝葉等処分費	木くず		0	0	0			WYB00101
		t	196	9, 700	1, 901, 200	196	1, 901, 200	単一 381号
枝葉等処分費	伐採根		0	0	0			WYB00111
		t	95. 8	20, 000	1, 916, 000	95. 8	1, 916, 000	単一 382号
枝葉等処分費	竹根株		0	0	0			WYB00112
		t	27. 2	30, 000	816, 000	27. 2	816, 000	単一 383号
枝葉等処分費	伐採立竹木		0	0	0			WYB00113
		t	22	25, 000	550, 000	22	550, 000	単一 384号
合 計					0			
					7, 329, 400		7, 329, 400	
変更積算金額					0			
					6, 740, 033		6, 740, 033	円／式

235人日当たり内訳書

法面監視員

第 71号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面監視員（交通誘導警備員B）	8:00～17:00		12	13,330	159,960			WYB00084
		人日	12	13,330	159,960	0	0	単一 385号
法面監視員（交通誘導警備員B）	17:00～22:00		89	8,334	741,726			WYB00008
		人日	89	8,334	741,726	0	0	単一 386号
法面監視員（交通誘導警備員B）	22:00～8:00		89	19,880	1,769,320			WYB00026
		人日	89	19,880	1,769,320	0	0	単一 387号
法面監視員（交通誘導警備員B）	8:00～17:00(休日)		15	17,540	263,100			WYB00059
		人日	15	17,540	263,100	0	0	単一 388号
法面監視員（交通誘導警備員B）	17:00～22:00(休日)		15	10,960	164,400			WYB00078
		人日	15	10,960	164,400	0	0	単一 389号
法面監視員（交通誘導警備員B）	22:00～8:00(休日)		15	22,360	335,400			WYB00080
		人日	15	22,360	335,400	0	0	単一 390号
合 計					3,157,781			
					3,157,781			

一式当たり内訳書

借地料

第 72号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調查費

第 73号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

アンカー基本調査試験

第 74号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	6. 4m 0m 0m 0kg 1組 1組		1		38, 080			CB223980
		式	1		38, 080	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(スリット型) 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土		2. 6	6, 868	17, 856			CB223910
		m	2. 6	6, 868	17, 856	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(スリット型) 二重管方式 90mm 軟岩		3. 4	14, 020	47, 668			CB223910
		m	3. 4	14, 020	47, 668	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・ 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 無し		1	29, 980	29, 980			CB223920
		本	1	29, 980	29, 980	0	0	
グラウト注入 (アンカー)			0. 2	63, 050	12, 610			CB223940
		m 3	0. 2	63, 050	12, 610	0	0	
C=1230kg/m3(普通セメント25kg 袋入り) 混和剤=C×1. 0%								
ボーリングマシン移設 (ア ンカー)	標準		1	46, 620	46, 620			CB223950
		回	1	46, 620	46, 620	0	0	
足場 (アンカー)	標準		35. 2	3, 700	130, 240			CB223970
		空m 3	35. 2	3, 700	130, 240	0	0	
合 計					297, 076			
					297, 076		0	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 75号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 76号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	(技術員 0.5人)		1	14,500	14,500			WYB00083
		工事	1	14,500	14,500	0	0	単一 396号
合 計					13,334			
					13,334		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 77号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 29198m3	式	1		134,677			WA991010
			1		134,677	0	0	単一 397号
			1		47,139			WA991020
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 14395m3	式	1		47,139			単一 398号
			1		47,139	0	0	
			1		3,280			WA991030
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 782m3	式	1		3,280			単一 399号
			1		3,280	0	0	
			1		13,948			WB010440
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 1663m2	式	1		13,948			単一 400号
			1		13,948	0	0	
			1		10,022			WB010440
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 1879m2	式	1		10,022			単一 401号
			1		10,022	0	0	
					192,254			
合 計					192,254			
					192,254		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 78号内訳書

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 79号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4780千円		1		4,780,000			WB010610
		式	1		4,780,000	0	0	単一 404号
合 計					4,395,634			
					4,395,634		0	

一式当たり内訳書

遠隔臨場
第 80号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム	遠隔臨場機能		0	0	0			WYB00009
		月	13. 7	10, 000	137, 000	13. 7	137, 000	単一 405号
合 計					0			
					137, 000		137, 000	
変更積算金額					0			
					137, 000		137, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 81号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	車載式		0	0	0			WYB00006
		基・月	14. 1	51, 000	719, 100	14. 1	719, 100	単一 406号
合 計					0			
					719, 100		719, 100	
変更積算金額					0			
					719, 100		719, 100	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	332. 2	
						1		332. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	364. 5	364. 5	CA900430		
			m 3	1	364. 5	364. 5			
計						364. 5			
						364. 5			
単価						364. 5	円／m3		
						364. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	295. 7	
						1		295. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5, 000m3以上	m 3	1	321. 6	321. 6	WB211810 単一 154号		
		バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 80m以下		1	321. 6	321. 6			
計						321. 6			
						321. 6			
単価						321. 6	円／m3		
						321. 6			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,838
						1		4,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		1	5,295	5,295	CA900030	
			m 3	1	5,295	5,295		
計						5,295		
						5,295		
単価						5,295		
						5,295	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	265.7
						1		265.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		10,000m3以上 無し		1	291.6	291.6	CA900440	
			m 3	1	291.6	291.6		
計						291.6		
						291.6		
単価						291.6		
						291.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	盛土法面補強材	t=24. 0KN/m	単位	m2	数量	1	単価	1, 468
						1		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル敷設				1	226. 7	226. 7	CB222260	
			m 2	1	226. 7	226. 7		
ジオテキスタイル（材料費）				1	1, 380	1, 380	CB222250	
			m 2	1	1, 380	1, 380		
計						1, 606. 7		
						1, 606. 7		
単価						1, 607		
						1, 607	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	のり面強化材	PP製不織布 t=1. 5mm	単位	m2	数量	1	単価	344. 4
						1		344. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分離材敷設				1	77	77	WYB00030	
			m 2	1	77	77	単一 155号	
分離材（材料費）		PP製不織布 t=1. 5mm		1	300	300	WYB00039	
			m 2	1	300	300	単一 156号	
計						377		
						377		
単価						377		
						377	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	排水材	PP製不織布 t=3. 0mm	単位	m2	数量	1	単価	664. 2
						1		664. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分離材敷設				1	77	77	WYB00034	
			m 2	1	77	77	単一 155号	
吸出し防止材（材料費）		PP製不織布 t=3. 0mm		1	650	650	WYB00040	
			m 2	1	650	650	単一 157号	
計						727		
						727		
単価						727		
						727	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	377. 7
						1		377. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	410. 8	410. 8	CA900040	
			m 3	1	410. 8	410. 8		
計						410. 8		
						410. 8		
単価						410. 8		
						410. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	土材料		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,254
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1.33	1,850	2,460.5		
再生クワラン RC-40(ほぐし土量)								
						0		
計						2,460.5		
						0		
単価						2,461	円／m3	
変更積算単価						2,254	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	437. 9	
						1		437. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	476. 2	476. 2	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		1	476. 2	476. 2			
計						476. 2			
						476. 2			
単価						476. 2	円／m3		
						476. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ル-ス [〃])	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	259. 6
						1		259. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ス)		土砂 土量50, 000m3未満		1	282. 4	282. 4	CA900010	
			m 3	1	282. 4	282. 4		
計						282. 4		
						282. 4		
単価						282. 4		
						282. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	382. 4
						1		382. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		10,000m3以上 無し		1	418. 6	418. 6	CA900450	
			m 3	1	418. 6	418. 6		
計						418. 6		
						418. 6		
単価						418. 6		
						418. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土質改良(バックホウ混合)	土砂 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 石灰系固化材 フロン	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良（バックホウ混合）		石灰系固化材 フロン 添加量30kg/m3		0	0	0	WYB00004	
			m 3	1	1, 651	1, 651	単一 158号	
計						0		
						1, 651		
単価						0		
						1, 651	円／m3	
変更積算単価								
						1, 512	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	771. 4	
						1		771. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（I C T）		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	838. 9	838. 9	CB220070		
			m 2	1	838. 9	838. 9			
計						838. 9			
						838. 9			
単価						838. 9			
						838. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	487. 6
						1		487. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	530. 3	530. 3	CB220070	
			m 2	1	530. 3	530. 3		
計						530. 3		
						530. 3		
単価						530. 3		
						530. 3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (t=5cm) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	1, 809
						1		1, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設		1	1, 895	1, 895	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		5m3/100m2 有り	m 2	1	1, 895	1, 895	単一 159号	
養生工		防草コンクリート		1	84. 79	84. 79	WB240740	
			m 2	1	84. 79	84. 79	単一 160号	
計						1, 979. 79		
						1, 979. 79		
単価						1, 980		
						1, 980	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	張りコンクリート (1)	18-8-25 (20) (t=5cm) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	1, 809
						1		1, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設		1	1, 895	1, 895	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		5m3/100m2 有り	m 2	1	1, 895	1, 895	単一 159号	
養生工		防草コンクリート		1	84. 79	84. 79	WB240740	
			m 2	1	84. 79	84. 79	単一 160号	
計						1, 979. 79		
						1, 979. 79		
単価						1, 980		
						1, 980	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	張りコンクリート (2)	18-8-25 (20) (t=5cm) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	1, 809	
						1		1, 809	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設		1	1, 895	1, 895	WB240730		
		18-8-25 (20) (高炉) 無し							
		5m3/100m2 有り	m 2	1	1, 895	1, 895	単一 159号		
養生工		防草コンクリート		1	84. 79	84. 79	WB240740		
			m 2	1	84. 79	84. 79	単一 160号		
計						1, 979. 79			
						1, 979. 79			
単価						1, 980			
						1, 980	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	109. 2	
						1		109. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	119. 9	119. 9	CA900310		
			m 3	1	119. 9	119. 9			
計						119. 9			
						119. 9			
単価						119. 9			
						119. 9			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	256. 2	
						1		256. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	278. 7	278. 7	CA900010		
			m 3	1	278. 7	278. 7			
計						278. 7			
						278. 7			
単価						278. 7	円／m3		
						278. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	305. 8	
						1		305. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1	332. 6	332. 6	CA900010		
			m 3	1	332. 6	332. 6			
計						332. 6			
						332. 6			
単価						332. 6	円／m3		
						332. 6			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	658. 7	
						1		658. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	716. 3	716. 3	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	716. 3	716. 3			
計						716. 3			
						716. 3			
単価						716. 3	円／m3		
						716. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	760	
						1		760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	826. 5	826. 5	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	826. 5	826. 5			
計						826. 5			
						826. 5			
単価						826. 5	円／m3		
						826. 5			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 381
						1		2, 381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	2, 590	2, 590	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り						
		19. 5km以下	m 3	1	2, 590	2, 590		
計						2, 590		
						2, 590		
単価						2, 590		
						2, 590	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1, 434
						1		1, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				1. 2	1, 300	1, 560	CB210560	
			m 3	1. 2	1, 300	1, 560		
土砂・転石 ほぐし土								
計						1, 560		
						1, 560		
単価						1, 560		
						1, 560	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	205. 9	
						1		205. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	226	226	WB810830		
			m 2	1	226	226	単－ 165号		
計						226			
						226			
単価						226	円／m2		
						226			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	6, 618
						1		6, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	7, 197	7, 197	WB810810	
			m 2	1	7, 197	7, 197	単一 166号	
計						7, 197		
						7, 197		
単価						7, 197	円／m2	
						7, 197		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	6, 854	6, 854	単一 167号	
計						0		
						6, 854		
単価						0		
						6, 854	円／m2	
変更積算単価								
						6, 303	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	8, 366
						1		8, 366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工 (逆巻き施工)		吹付厚8cm 施工規模250m2以上500m2未満		1	9, 098	9, 098	WYB00079	
			m 2	1	9, 098	9, 098	単一 168号	
計						9, 098		
						9, 098		
単価						9, 098		
						9, 098	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm 粘性土・砂質土	単位	m	数量	1	単価	25, 389	
						1		25, 389	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔（アンカー）（逆巻き施工）		スリット型 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土		1	27, 610	27, 610	WYB00095		
			m	1	27, 610	27, 610	単－ 169号		
計						27, 610			
						27, 610			
単価						27, 610			
						27, 610			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	削孔(アンカー)	杭径 90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	25, 656
						1		25, 656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（アンカー）（逆巻き施工）		スリット型 二重管方式 90mm 軟岩		1	27, 900	27, 900	WYB00099	
			m	1	27, 900	27, 900	単－ 170号	
計						27, 900		
						27, 900		
単価						27, 900	円／m	
						27, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		単位	本	数量	1	単価	27, 403	
						1		27, 403	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		逆巻き施工 二重防食 PC鋼より線 10m以内 F<400KN		1	29, 800	29, 800	WYB00085		
			本	1	29, 800	29, 800	単－ 171号		
計						29, 800			
						29, 800			
単価						29, 800			
						29, 800	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	54, 853	
						1		54, 853	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウト注入				1	59, 650	59, 650	WYB00001		
			m 3	1	59, 650	59, 650	単－ 172号		
計						59, 650			
						59, 650			
単価						59, 650			
						59, 650	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	受圧板	鋼・FRP製格子状複合型受圧板	単位	基	数量	1	単価	462, 829	
						1		462, 829	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
受圧板設置		重量400kg以下/基		1	95, 280	95, 280	WYB00114		
			基	1	95, 280	95, 280	単－ 173号		
受圧板（材料費）		鋼・FRP製格子状複合型受圧板 2130×2130×290		1	408, 000	408, 000	WYB00141		
			基	1	408, 000	408, 000	単－ 174号		
計						503, 280			
						503, 280			
単価						503, 300			
						503, 300	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	FRP製格子状 ^パ ネル	967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	38, 273
						1		38, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F R P 製格子状パネル設置工（逆巻き施工）		□1000mm程度×40mm 時間の制約 無		1	41, 620	41, 620	WYB00108	
			枚	1	41, 620	41, 620	単－ 178号	
計						41, 620		
						41, 620		
単価						41, 620		
						41, 620	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	FRP製格子状パネ 祉	647×647×40	単位	枚	数量	1	単価	32, 020	
						1		32, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
F R P 製格子状パネル設置工（逆巻き施工）		□650mm程度×40mm 時間の制約 無		1	34, 820	34, 820	WYB00110		
			枚	1	34, 820	34, 820	単－ 179号		
計						34, 820			
						34, 820			
単価						34, 820			
						34, 820	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	112. 3
						1		112. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	122. 2	122. 2	CA900310	
			m 3	1	122. 2	122. 2		
計						122. 2		
						122. 2		
単価						122. 2	円／m3	
						122. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	662. 9	
						1		662. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	720. 9	720. 9	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	720. 9	720. 9			
計						720. 9			
						720. 9			
単価						720. 9	円／m3		
						720. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	止水シート(大型プレキャストボックスカルバート)	W=30cm	単位	m	数量	1	単価	1, 831
						1		1, 831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート防水		W=30cm		1	2, 004	2, 004	WYB00043	
			m	1	2, 004	2, 004	単一 216号	
計						2, 004		
						2, 004		
単価						2, 004		
						2, 004		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	止水シート(大型プレキャストボックスカルバート)	W=60cm	単位	m	数量	1	単価	2, 998
						1		2, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シート防水		W=60cm		1	3, 282	3, 282	WYB00031	
			m	1	3, 282	3, 282	単一 217号	
計						3, 282		
						3, 282		
単価						3, 282		
						3, 282	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	6, 701
						1		6, 701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	7, 352	7, 352	WB821410	
			m	1	7, 352	7, 352	単一 220号	
計						7, 352		
						7, 352		
単価						7, 352		
						7, 352	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	プレキャストU型側溝	450×450	単位	m	数量	1	単価	8, 146	
						1		8, 146	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS		1	8, 916	8, 916	WB821410		
		A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	8, 916	8, 916	単一 221号		
計						8, 916			
						8, 916			
単価						8, 916			
						8, 916	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	プレキャストU型側溝	800×800	単位	m	数量	1	単価	17, 772	
						1		17, 772	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	19, 450	19, 450	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 1m3/10m	m	1	19, 450	19, 450	単一 222号		
計						19, 450			
						19, 450			
単価						19, 450			
						19, 450	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,763
						1		7,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	8,497	8,497	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m	m	1	8,497	8,497	単一 223号	
計						8,497		
						8,497		
単価						8,497		
						8,497	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	プレキャストU型側溝 (水路)	600×600	単位	m	数量	10	単価	58, 697	
						10		58, 697	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	60, 700	607, 000	WB821410		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 1	24, 500	26, 950	単一 224号 CB240010		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 3	1. 1	24, 500	26, 950	CB240210		
			m 2	2	4, 191	8, 382	CB240210		
			m 2	2	4, 191	8, 382	CB240210		
計						642, 332			
						642, 332			
単価						64, 240			
						64, 240	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	プレキャストU型側溝 (水路)	800×800	単位	m	数量	10	単価	75, 647	
						10		75, 647	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm	m	10	78, 760	787, 600	WB821410		
		1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 2m3/10m		10	78, 760	787, 600	単一 225号		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m 3	1. 3	24, 500	31, 850	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用		1. 3	24, 500	31, 850			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4, 191	8, 382	CB240210		
				2	4, 191	8, 382			
計						827, 832			
						827, 832			
単価						82, 790			
						82, 790	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	側壁嵩上工(1)-1	600×600	単位	m	数量	10	単価	20, 303	
						10		20, 303	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 34	30, 680	10, 431. 2	CB240010		
			m 3	0. 34	30, 680	10, 431. 2			
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		1. 2	31, 430	37, 716	CB240010		
			m 3	1. 2	31, 430	37, 716			
型枠		一般型枠 小型構造物		16	7, 419	118, 704	CB240210		
			m 2	16	7, 419	118, 704			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		80	556. 7	44, 536	CB224410		
			孔	80	556. 7	44, 536			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 03	175, 300	5, 259	WB810010 単一 226号		
			t	0. 03	175, 300	5, 259			
あと施工アンカー (材料費)		M12×50mm		80	69	5, 520	WYB00046 単一 227号		
			本	80	69	5, 520			
計						222, 166. 2			
						222, 166. 2			
単価						22, 220	円／m		
						22, 220			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	側壁嵩上工(1)-2	600×600	単位	m	数量	10	単価	19, 252	
						10		19, 252	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 31	30, 680	9, 510. 8	CB240010		
			m 3	0. 31	30, 680	9, 510. 8			
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		1. 1	31, 430	34, 573	CB240010		
			m 3	1. 1	31, 430	34, 573			
型枠		一般型枠 小型構造物		15	7, 419	111, 285	CB240210		
			m 2	15	7, 419	111, 285			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		80	556. 7	44, 536	CB224410		
			孔	80	556. 7	44, 536			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 03	175, 300	5, 259	WB810010 単一 226号		
			t	0. 03	175, 300	5, 259			
あと施工アンカー (材料費)		M12×50mm		80	69	5, 520	WYB00048 単一 227号		
			本	80	69	5, 520			
計						210, 683. 8			
						210, 683. 8			
単価						21, 070	円／m		
						21, 070			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	側壁嵩上工(1)-3	600×600	単位	m	数量	10	単価	17, 004	
						10		17, 004	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 24	30, 680	7, 363. 2	CB240010		
			m 3	0. 24	30, 680	7, 363. 2			
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		0. 96	31, 430	30, 172. 8	CB240010		
			m 3	0. 96	31, 430	30, 172. 8			
型枠		一般型枠 小型構造物		12. 8	7, 419	94, 963. 2	CB240210		
			m 2	12. 8	7, 419	94, 963. 2			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		80	556. 7	44, 536	CB224410		
			孔	80	556. 7	44, 536			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 02	175, 300	3, 506	WB810010 単一 226号		
			t	0. 02	175, 300	3, 506			
あと施工アンカー (材料費)		M12×50mm		80	69	5, 520	WYB00050 単一 227号		
			本	80	69	5, 520			
計						186, 061. 2			
						186, 061. 2			
単価						18, 610	円／m		
						18, 610			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一50号	側壁嵩上工(1)-4	600×600	単位	m	数量	10	15, 661
						10	15, 661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 2	30, 680	6, 136	CB240010
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 86	31, 430	27, 029. 8	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11. 4	7, 419	84, 576. 6	CB240210
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	80	556. 7	44, 536	CB224410
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 02	175, 300	3, 506	WB810010
あと施工アンカー (材料費)		M12×50mm	本	80	69	5, 520	WYB00052
計						171, 304. 4	
単価						17, 140	
						17, 140	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一51号	側壁嵩上工(2)	800×800	単位	m	数量	10	17, 443
						10	17, 443
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用			0. 33	30, 680	10, 124. 4	CB240010
		m 3		0. 33	30, 680	10, 124. 4	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用			1	31, 430	31, 430	CB240010
		m 3		1	31, 430	31, 430	
型枠	一般型枠 小型構造物			12. 9	7, 419	95, 705. 1	CB240210
		m 2		12. 9	7, 419	95, 705. 1	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			80	556. 7	44, 536	CB224410
		孔		80	556. 7	44, 536	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理			0. 02	175, 300	3, 506	WB810010
		t		0. 02	175, 300	3, 506	単一 226号
あと施工アンカー (材料費)	M12×50mm			80	69	5, 520	WYB00054
		本		80	69	5, 520	単一 227号
計						190, 821. 5	
						190, 821. 5	
単価						19, 090	
						19, 090	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	9, 802
						1		9, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 56m3/10m		1	10, 660	10, 660	WB821410	
			m	1	10, 660	10, 660	単一 228号	
計						10, 660		
						10, 660		
単価						10, 660		
						10, 660	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	縦断用 300×300×1000 グレチング蓋(T-25 ホールト固定) L=1000付	単位	m	数量	0	単価	0
						1		47, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		0	0	0	WB821410	
			m	1	52, 120	52, 120	単一 229号	
計						0		
						52, 120		
単価						0		
						52, 120	円／m	
変更積算単価						47, 930	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	400×400	単位	m	数量	1	単価	11, 430	
						1		11, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	12, 430	12, 430	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0.63m3/10m	m	1	12, 430	12, 430	単一 230号		
計						12, 430			
						12, 430			
単価						12, 430			
						12, 430	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	プレキャストU型側溝	400×700 縦断用	単位	m	数量	1	単価	20, 580	
						1		20, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	22, 380	22, 380	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0. 64m3/10m	m	1	22, 380	22, 380	単一 231号		
計						22, 380			
						22, 380			
単価						22, 380			
						22, 380	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	L型街渠 (A型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,811
						10		5,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m ²	5	1,178	5,890	CB221110	
				5	1,178	5,890		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	3.7	8,408	31,109.6	CB240210	
				3.7	8,408	31,109.6		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.93	28,170	26,198.1	CB240010	
				0.93	28,170	26,198.1		
計						63,197.7		
						63,197.7		
単価						6,320		
						6,320	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	L型街渠 (B型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5, 941
						10		5, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		5	1, 178	5, 890	CB221110	
			m 2	5	1, 178	5, 890		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3. 8	8, 408	31, 950. 4	CB240210	
			m 2	3. 8	8, 408	31, 950. 4		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 95	28, 170	26, 761. 5	CB240010	
			m 3	0. 95	28, 170	26, 761. 5		
計						64, 601. 9		
						64, 601. 9		
単価						6, 461		
						6, 461	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	L型街渠 (C型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,915
						10		5,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用	m 2	5	1,178	5,890	CB221110	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3.8	8,408	31,950.4	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.94	28,170	26,479.8	CB240010	
計						64,320.2		
単価						6,433		
						6,433	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	側溝蓋 (落蓋式側溝蓋)	300用 L=500 (コンクリート製)	単位	枚	数量	1	単価	2, 659
						1		2, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2, 892	2, 892	WB821430	
			枚	1	2, 892	2, 892	単－ 232号	
計						2, 892		
						2, 892		
単価						2, 892		
						2, 892	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	側溝蓋 (落蓋式側溝蓋)	400用 L=500 (コンクリート製)	単位	枚	数量	1	単価	3, 450
						1		3, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	3, 752	3, 752	WB821430	
			枚	1	3, 752	3, 752	単－ 233号	
計						3, 752		
						3, 752		
単価						3, 752		
						3, 752	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	側溝蓋	400用 一般用 T-25 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	8, 195
						1		8, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	8, 912	8, 912	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	8, 912	8, 912	単一 234号	
計						8, 912		
						8, 912		
単価						8, 912		
						8, 912	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	側溝蓋	400用 乗入用 T-25 グレチン [※] 並目 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	13, 260
						1		13, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	14, 420	14, 420	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	14, 420	14, 420	単一 235号	
計						14, 420		
						14, 420		
単価						14, 420		
						14, 420	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	側溝蓋 (グレーチング付柵蓋)	400用 管理用 T-25 グレーチング 並目 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	46, 365
						1		46, 365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	50, 420	50, 420	WB821430	
			枚	1	50, 420	50, 420	単一 236号	
計						50, 420		
						50, 420		
単価						50, 420		
						50, 420	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 D300	単位	m	数量	1	単価	13, 751
						1		13, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	15, 050	15, 050	CB222860	
			m	1	15, 050	15, 050		
計						15, 050		
						15, 050		
単価						15, 050		
						15, 050	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 D600	単位	m	数量	1	単価	30,820
						1		30,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種		1	33,730	33,730	CB222860	
		18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	33,730	33,730		
計						33,730		
						33,730		
単価						33,730		
						33,730	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管)	600型	単位	m	数量	10	単価	25,090
						10		25,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	23,470	234,700	CB222850	
			m	10	23,470	234,700		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		0.1	35,820	3,582	CB240060	
			m 3	0.1	35,820	3,582		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2	8,228	16,456	CB240210	
			m 2	2	8,228	16,456		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0.81	24,500	19,845	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用						
			m 3	0.81	24,500	19,845		
計						274,583		
						274,583		
単価						27,460		
						27,460	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	600型 T-25	単位	m	数量	10	単価	25,932
						10		25,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	25,570	255,700	CB222850	
			m	10	25,570	255,700		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.14	84,300	11,802	CB240060	
			m 3	0.14	84,300	11,802		
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4,266	4,266	CB240210	
			m 2	1	4,266	4,266		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		0.36	28,170	10,141.2	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用						
			m 3	0.36	28,170	10,141.2		
計						281,909.2		
						281,909.2		
単価						28,200		
						28,200	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G1-B500-L500-H600	単位	箇所	数量	1	単価	38, 193	
						1		38, 193	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	41, 800	41, 800	CB222950		
		0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	41, 800	41, 800			
計						41, 800			
						41, 800			
単価						41, 800	円／箇所		
						41, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G2-B500-L500-H500	単位	箇所	数量	1	単価	31, 541
						1		31, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	34, 520	34, 520	CB222950	
		0. 20m3以上0. 22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	34, 520	34, 520		
計						34, 520		
						34, 520		
単価						34, 520	円／箇所	
						34, 520		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G2-B800-L800-H800	単位	箇所	数量	1	単価	58, 551	
						1		58, 551	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	64, 080	64, 080	CB222950		
		0. 52m3を超え0. 55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	64, 080	64, 080			
計						64, 080			
						64, 080			
単価						64, 080	円／箇所		
						64, 080			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G2-B800-L800-H900	単位	箇所	数量	1	単価	61, 046	
						1		61, 046	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	66, 810	66, 810	CB222950		
		0. 55m3を超え0. 58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	66, 810	66, 810			
計						66, 810			
						66, 810			
単価						66, 810	円／箇所		
						66, 810			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G2-B800-L800-H1100	単位	箇所	数量	1	単価	94, 022	
						1		94, 022	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	102, 900	102, 900	CB222950		
		0. 92m3を超え0. 97m3以下 パッパホ(クレーン機能付) 打設		1	102, 900	102, 900			
計						102, 900			
						102, 900			
単価						102, 900	円／箇所		
						102, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G2-B1000-L1000-H1000	単位	箇所	数量	1	単価	81, 212
						1		81, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	88, 880	88, 880	CB222950	
		0. 77m3を超え0. 82m3以下 パッキン材(クレーン機能付) 打設	箇所	1	88, 880	88, 880		
計						88, 880		
						88, 880		
単価						88, 880	円／箇所	
						88, 880		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G2-B1000-L1000-H1300	単位	箇所	数量	1	単価	134,683
						1		134,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 1. 29m3を超え1. 36m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設		1	147,400	147,400	CB222950	
			箇所	1	147,400	147,400		
	計					147,400		
						147,400		
	単価					147,400		
						147,400	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	現場打ち集水桝 (吐口桝)	現場打材 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	118,967
						1		118,967
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.6	29,940	47,904	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	9.3	8,228	76,520.4	CB240210	
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	4.2	1,371	5,758.2	CB221110	
	計					130,182.6		
	単価					130,200		
						130,200	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1.000-00-00-2-0
単一76号	プレキャスト集水桝	500×500×680	単位	箇所	数量	1	54,074
						1	54,074
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		1	4,419	4,419	CB222800
			基	1	4,419	4,419	
	プレキャスト集水桝（材料費）			1	47,500	47,500	CB222810
			基	1	47,500	47,500	
	プレキャスト集水桝受台（材料費）	B500-L500用		1	7,260	7,260	WYB00013
			個	1	7,260	7,260	単一 247号
	計					59,179	
						59,179	
	単価					59,180	
						59,180	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	足掛金物	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	1, 973	
						1		1, 973	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物（材料費）		W=300 φ 19		1	2, 160	2, 160	WYB00041		
			個	1	2, 160	2, 160	単一 248号		
計						2, 160			
						2, 160			
単価						2, 160	円／個		
						2, 160			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	蓋	クレーンク 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	29, 138	
						1		29, 138	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	31, 890	31, 890	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	31, 890	31, 890	単一 249号		
計						31, 890			
						31, 890			
単価						31, 890			
						31, 890	円／枚		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	蓋	縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ) 500×500用 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	20, 563	
						1		20, 563	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	20, 330	20, 330	WB821430		
			枚	1	20, 330	20, 330	単一 250号		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	556. 7	2, 226. 8	CB224410		
			孔	4	556. 7	2, 226. 8			
計						22, 556. 8			
						22, 556. 8			
単価						22, 560	円/枚		
						22, 560			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	蓋	縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ) 800×800用 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	38, 792	
						1		38, 792	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	40, 330	40, 330	WB821430		
			枚	1	40, 330	40, 330	単一 251号		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		4	556. 7	2, 226. 8	CB224410		
			孔	4	556. 7	2, 226. 8			
計						42, 556. 8			
						42, 556. 8			
単価						42, 560			
						42, 560	円／枚		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	蓋	縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ) 1000×1000用 (2枚組) 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	74,066
						1		74,066
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		2	321	642	WB821430	
			枚	2	321	642	単一 252号	
	縞鋼板蓋(材料費)	1000×1000用 (2枚組) 溶融亜鉛メッキ アンカーボルト含む		1	75,960	75,960	WYB00038	
			組	1	75,960	75,960	単一 253号	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		8	556.7	4,453.6	CB224410	
			孔	8	556.7	4,453.6		
	計					81,055.6		
						81,055.6		
	単価					81,060		
						81,060	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	蓋	プレキャスト集水樹蓋	単位	枚	数量	1	単価	6, 291	
						1		6, 291	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部		1	6, 886	6, 886	WB821430		
			枚	1	6, 886	6, 886	単－ 254号		
計						6, 886			
						6, 886			
単価						6, 886	円／枚		
						6, 886			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	現場打ち街渠桝	現場打材 18-8-25(高炉) G1-B600-L800-H1000	単位	箇所	数量	1	単価	70, 320
						1		70, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	76, 470	76, 470	CB222950	
		0. 61m3を超え0. 65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	76, 470	76, 470		
計						76, 470		
						76, 470		
単価						76, 470	円／箇所	
						76, 470		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) G1-B800-L800-H1000	単位	箇所	数量	1	単価	77, 401	
						1		77, 401	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	84, 170	84, 170	CB222950		
		0. 69m3を超え0. 73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	84, 170	84, 170			
計						84, 170			
						84, 170			
単価						84, 170	円／箇所		
						84, 170			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	蓋	クレーンク 600×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	121, 293	
						1		121, 293	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	131, 900	131, 900	WB821430		
			枚	1	131, 900	131, 900	単一 255号		
計						131, 900			
						131, 900			
単価						131, 900	円／枚		
						131, 900			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	蓋	グレーチング 800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	70,183
						1		70,183
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	76,320	76,320	WB821430	
			枚	1	76,320	76,320	単一 256号	
	計					76,320		
						76,320		
	単価					76,320		
						76,320	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一87号	地下排水 (支管)	高密度ポリエチレン管(有孔管)シングル 管径 200mm	単位	m	数量	10	5, 493
						10	5, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		10	2, 665	26, 650	CB222770
			m	10	2, 665	26, 650	
フィルター材		各種 全ての費用		2. 4	7, 820	18, 768	CB222780
			m 3	2. 4	7, 820	18, 768	
吸出し防止材設置				21. 4	693. 7	14, 845. 18	CB224720
			m 2	21. 4	693. 7	14, 845. 18	
計						60, 263. 18	
						60, 263. 18	
単価						6, 027	
						6, 027	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一88号	地下排水 (本管)	高密度ポリエチレン管(有孔管)シングル 管径 300mm	単位	m	数量	10	8, 159
						10	8, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		10	4, 441	44, 410	CB222770
			m	10	4, 441	44, 410	
フィルター材		各種 全ての費用		3. 4	7, 820	26, 588	CB222780
			m 3	3. 4	7, 820	26, 588	
吸出し防止材設置				26. 7	693. 7	18, 521. 79	CB224720
			m 2	26. 7	693. 7	18, 521. 79	
計						89, 519. 79	
						89, 519. 79	
単価						8, 952	
						8, 952	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	水平排水層	t=30cm	単位	m3	数量	100	単価	2, 478	
						100		2, 478	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3以上 無し		100	257. 9	25, 790	CA900030		
			m 3	100	257. 9	25, 790			
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40 (ほぐし土量)		133	1, 850	246, 050	WYB00003		
			m 3	133	1, 850	246, 050	単－ 257号		
計						271, 840			
						271, 840			
単価						2, 719			
						2, 719			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm	単位	m	数量	1	単価	420. 5	
						1		420. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要 全ての費用		1	461. 4	461. 4	CB222770		
			m	1	461. 4	461. 4			
計						461. 4			
						461. 4			
単価						461. 4			
						461. 4	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	吸出し防止材	ポリエステル系繊維不織布 100g/m2	単位	m2	数量	1	単価	381. 2	
						1		381. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	418. 3	418. 3	CB224720		
			m 2	1	418. 3	418. 3			
計						418. 3			
						418. 3			
単価						418. 3	円／m2		
						418. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	吸出し防止材(材料費)	合繊不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	437. 5	
						1		437. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材		合繊不織布 t=10mm		1	480	480	WYB00015		
			m 2	1	480	480	単－ 258号		
計						480			
						480			
単価						480			
						480			

1 次単価表

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一93号	流末水路	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	247,985
						1		247,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		3	29,940	89,820	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設						
		18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	29,940	89,820		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		21.1	8,228	173,610.8	CB240210	
			m 2	21.1	8,228	173,610.8		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下		5.8	1,371	7,951.8	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	5.8	1,371	7,951.8		
計						271,382.6		
						271,382.6		
単価						271,400		
						271,400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	小段排水 (切土部)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	6, 865
						1		6, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	1	7, 532	7, 532	WB821410	
		無し 小段面部 無し		1	7, 532	7, 532	単一 259号	
計						7, 532		
単価						7, 532		
						7, 532	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	小段排水 (盛土部)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	7, 753
						1		7, 753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	1	8, 506	8, 506	WB821410	
		無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	8, 506	8, 506	単一 260号	
計						8, 506		
単価						8, 506		
						8, 506	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	7,606
						1		7,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	1	8,345	8,345	WB821410	
		無し 縦排水部 無し		1	8,345	8,345	単一 261号	
計						8,345		
						8,345		
単価						8,345		
						8,345	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	側溝蓋 (縦排水用)	300 40×6×60	単位	枚	数量	1	単価	885
						1		885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し	枚	1	971	971	WB821430	
		小段面部		1	971	971	単一 262号	
計						971		
						971		
単価						971		
						971	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	423. 7	
						1		423. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	463. 8	463. 8	CB410030		
			m 2	1	463. 8	463. 8			
計						463. 8			
						463. 8			
単価						463. 8			
						463. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,638
						1		1,638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,793	1,793	CB410260	
			m 2	1	1,793	1,793		
計						1,793		
						1,793		
単価						1,793	円／m2	
						1,793		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	543. 5	
						1		543. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	591. 1	591. 1	CB410030		
			m 2	1	591. 1	591. 1			
計						591. 1			
						591. 1			
単価						591. 1	円／m2		
						591. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	821. 2
						1		821. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	893. 1	893. 1	CB410040	
			m 2	1	893. 1	893. 1		
計						893. 1		
						893. 1		
単価						893. 1		
						893. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 829	
						1		1, 829	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 989	1, 989	CB410260		
			m 2	1	1, 989	1, 989			
計						1, 989			
						1, 989			
単価						1, 989	円／m2		
						1, 989			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	歩車道境界ブロック	B型(乗入部) L=600	単位	m	数量	1	単価	6, 096
						1		6, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満)		1	6, 672	6, 672	CB422510	
		1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	6, 672	6, 672		
計						6, 672		
						6, 672		
単価						6, 672	円／m	
						6, 672		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	8,374
						1		8,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	9,165	9,165	WB810510	
			m	1	9,165	9,165	単一 268号	
計						9,165		
						9,165		
単価						9,165		
						9,165		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,765
						1		3,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 有り 22.5km以下		1	4,095	4,095	CB440510	
			m 3	1	4,095	4,095		
計						4,095		
						4,095		
単価						4,095		
						4,095		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 023
						1		2, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 200	2, 200	WB020051	
			m 3	1	2, 200	2, 200	単－ 269号	
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	舗装版破碎	アスファルト舗装版	単位	m2	数量	1	単価	1, 010
						1		1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込				1	1, 099	1, 099	CB440500	
			m 2	1	1, 099	1, 099		
計						1, 099		
						1, 099		
単価						1, 099		
						1, 099	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	埋設管路	ホﾞﾃﾞｨ管(直管) 径 200mm	単位	m	数量	1	単価	8, 081	
						1		8, 081	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部		1	8, 788	8, 788	CB440440		
		ホﾞﾃﾞｨ管(φ 200mm)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ 50, φ 30使用) 4本 0本	m	1	8, 788	8, 788			
計						8, 788			
						8, 788			
単価						8, 788	円／m		
						8, 788			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	埋設管路	ホテ管(曲管(ヘントレス仕様)) 径 200mm	単位	m	数量	1	単価	13, 398	
						1		13, 398	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部		1	14, 570	14, 570	CB440440		
		ホテ管(φ 200mm)設置(さや管含む) 標準以外の組合せ(φ 50, φ 30使用) 4本 0本	m	1	14, 570	14, 570			
計						14, 570			
						14, 570			
単価						14, 570	円／m		
						14, 570			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	埋設管路	PV管(直管) 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	2, 041	
						1		2, 041	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置		1	2, 220	2, 220	CB440440		
			m	1	2, 220	2, 220			
計						2, 220			
						2, 220			
単価						2, 220	円／m		
						2, 220			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	埋設管路	PV管(曲管 5R) 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	3, 702
						1		3, 702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	4, 026	4, 026	CB440440	
			m	1	4, 026	4, 026		
計						4, 026		
						4, 026		
単価						4, 026	円／m	
						4, 026		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	埋設管路	PV管(90° 曲管) 径 50mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,906
管路材設置		埋設部 単管設置		0	0	0	CB440440	
			m	1	4,247	4,247		
計						0		
						4,247		
単価						0		
						4,247	円／m	
変更積算単価								
						3,906	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	ハンドホール (通信系)	歩道用 600×1100×1200	単位	箇所	数量	1	単価	222, 724
						1		222, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		ラテレンクレン 4.9t吊		1	30,660	30,660	CB440780	
			個	1	30,660	30,660		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1.4	1,289	1,804.6	CB221110	
			m 2	1.4	1,289	1,804.6		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.02	84,300	1,686	CB240060	
			m 3	0.02	84,300	1,686		
ハンドホール(通信系) (材料費)		歩道用 600×1100×1200		1	208,000	208,000	WYB00144	
			基	1	208,000	208,000	単一 286号	
計						242,150.6		
						242,150.6		
単価						242,200		
						242,200	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	蓋 (通信系)	歩道用 T-14 600×1200 シリンダー錠対応型	単位	組	数量	1	単価	307, 142	
						1		307, 142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンドホール用蓋(通信系) (材料費)		歩道用 T-14 600×1200 シリンダー錠対応型		1	306, 000	306, 000	WYB00142		
			組	1	306, 000	306, 000	単一 287号		
シリンダー錠 (材料費)				1	28, 000	28, 000	WYB00082		
			個	1	28, 000	28, 000	単一 288号		
計						334, 000			
						334, 000			
単価						334, 000			
						334, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	731. 5	
						1		731. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	795. 5	795. 5	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	795. 5	795. 5			
計						795. 5			
						795. 5			
単価						795. 5			
						795. 5			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 193	
						1		2, 193	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	2, 385	2, 385	CB410261		
		40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 385	2, 385			
計						2, 385			
						2, 385			
単価						2, 385	円／m2		
						2, 385			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1, 026
						1		1, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 123	1, 123	WB810530	
			m	1	1, 123	1, 123	単一 289号	
計						1, 123		
						1, 123		
単価						1, 123		
						1, 123		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 022
						1		9, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	9, 874	9, 874	WB824010	
			m 3	1	9, 874	9, 874	単－ 290号	
計						9, 874		
単価						9, 874		
						9, 874	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 780
						1		15, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	17, 270	17, 270	WB824010	
			m 3	1	17, 270	17, 270	単－ 291号	
計						17, 270		
単価						17, 270		
						17, 270	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 389
						1		9, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10, 210	10, 210	WB824010	
			m 3	1	10, 210	10, 210	単－ 292号	
計						10, 210		
						10, 210		
単価						10, 210		
						10, 210	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16, 479
						1		16, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	17, 920	17, 920	WB824010	
			m 3	1	17, 920	17, 920	単－ 293号	
計						17, 920		
						17, 920		
単価						17, 920		
						17, 920	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	504. 7	
						1		504. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	548. 9	548. 9	CB430310		
			m 2	1	548. 9	548. 9			
計						548. 9			
						548. 9			
単価						548. 9			
						548. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	504. 7
						1		504. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	548. 9	548. 9	CB430310	
			m 2	1	548. 9	548. 9		
計						548. 9		
						548. 9		
単価						548. 9		
						548. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 546	
						1		1, 546	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		1	1, 682	1, 682	CB227010		
			m 3	1	1, 682	1, 682			
計						1, 682			
						1, 682			
単価						1, 682	円／m3		
						1, 682			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 001	
						1		3, 001	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		1	3, 264	3, 264	CB227010		
			m 3	1	3, 264	3, 264			
計						3, 264			
						3, 264			
単価						3, 264			
						3, 264			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 889
						1		3, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 294号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 448
						1		3, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 750	3, 750	WB020051	
			m 3	1	3, 750	3, 750	単－ 295号	
計						3, 750		
						3, 750		
単価						3, 750		
						3, 750	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 499	
						1		2, 499	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		1	2, 718	2, 718	CB227010		
			m 3	1	2, 718	2, 718			
計						2, 718			
						2, 718			
単価						2, 718	円／m3		
						2, 718			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 053
						1		3, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		1	3, 321	3, 321	CB227010	
			m 3	1	3, 321	3, 321		
計						3, 321		
						3, 321		
単価						3, 321	円／m3	
						3, 321		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 108	
						1		2, 108	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 293	2, 293	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用		1	2, 293	2, 293			
計						2, 293			
						2, 293			
単価						2, 293	円／m3		
						2, 293			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 161	
						1		2, 161	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051		
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 296号		
計						2, 350			
						2, 350			
単価						2, 350			
						2, 350			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 448	
						1		3, 448	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	3, 750	3, 750	WB020051		
			m 3	1	3, 750	3, 750	単－ 297号		
計						3, 750			
						3, 750			
単価						3, 750	円／m3		
						3, 750			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 889	
						1		3, 889	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051		
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 298号		
計						4, 230			
						4, 230			
単価						4, 230	円／m3		
						4, 230			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	仮設舗装		単位	m2	数量	1	単価	2, 057	
						1		2, 057	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	463. 8	463. 8	CB410030		
			m 2	1	463. 8	463. 8			
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 793	1, 793	CB410260		
			m 2	1	1, 793	1, 793			
計						2, 256. 8			
						2, 256. 8			
単価						2, 257	円／m2		
						2, 257			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	仮区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	283. 2	
						1		283. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	310	310	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	310	310	単－ 339号		
計						310			
						310			
単価						310			
						310	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9, 022
						1		9, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	9, 874	9, 874	WB824010	
			m 3	1	9, 874	9, 874	単－ 290号	
計						9, 874		
単価						9, 874		
						9, 874	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 780
						1		15, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	17, 270	17, 270	WB824010	
			m 3	1	17, 270	17, 270	単－ 291号	
計						17, 270		
単価						17, 270		
						17, 270	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	舗装版破砕	アスファルト舗装版	単位	m2	数量	1	単価	489. 1	
						1		489. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	536. 6	536. 6	CB430310		
			m 2	1	536. 6	536. 6			
計						536. 6			
						536. 6			
単価						536. 6	円／m2		
						536. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2, 068
						1		2, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		1	2, 269	2, 269	CA900020	
			m 3	1	2, 269	2, 269		
計						2, 269		
						2, 269		
単価						2, 269	円／m3	
						2, 269		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	718	
						1		718	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	785. 8	785. 8	CB220010		
			m 2	1	785. 8	785. 8			
計						785. 8			
						785. 8			
単価						785. 8	円／m2		
						785. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 130	
						1		1, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 237	1, 237	CB227010		
			m 3	1	1, 237	1, 237			
計						1, 237			
						1, 237			
単価						1, 237			
						1, 237			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 400	
						1		1, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 533	1, 533	CB227010		
			m 3	1	1, 533	1, 533			
計						1, 533			
						1, 533			
単価						1, 533	円／m3		
						1, 533			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	1, 567	
						1		1, 567	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	1, 720	1, 720	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用		1	1, 720	1, 720			
計						1, 720			
						1, 720			
単価						1, 720	円／m3		
						1, 720			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 216	
						1		3, 216	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	3, 520	3, 520	WB020051		
			m 3	1	3, 520	3, 520	単－ 340号		
計						3, 520			
						3, 520			
単価						3, 520	円／m3		
						3, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 568	
						1		4, 568	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	5, 000	5, 000	WB020051		
			m 3	1	5, 000	5, 000	単－ 341号		
計						5, 000			
						5, 000			
単価						5, 000	円／m3		
						5, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 208
						1		3, 208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 520	3, 520	WB020051	
			m 3	1	3, 520	3, 520	単－ 342号	
計						3, 520		
						3, 520		
単価						3, 520		
						3, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 317
						1		1, 317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 13m3(平積0. 1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		1	1, 442	1, 442	CB210110	
			m 3	1	1, 442	1, 442		
計						1, 442		
						1, 442		
単価						1, 442		
						1, 442	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	109. 2	
						1		109. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	119. 9	119. 9	CA900310		
			m 3	1	119. 9	119. 9			
計						119. 9			
						119. 9			
単価						119. 9			
						119. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A型(一般部) L=2000	単位	m	数量	1	単価	6, 049
						1		6, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置		1	6, 621	6, 621	CB422510	
		各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	m	1	6, 621	6, 621		
計						6, 621		
						6, 621		
単価						6, 621	円／m	
						6, 621		

1 次单価表

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	仮設防護柵 (設置)		単位	m	数量	300	単価	28, 301	
						300		28, 301	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		300	6, 047	1, 814, 100	WB821110		
			m	300	6, 047	1, 814, 100	単－ 344号		
ガードレール (材料費)		Gr-B-2B 置式用		300	8, 410	2, 523, 000	WYB00017		
			m	300	8, 410	2, 523, 000	単－ 345号		
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)		B=400 L=3000		100	46, 000	4, 600, 000	WYB00018		
			個	100	46, 000	4, 600, 000	単－ 346号		
連結プレート (材料費)		置式用		99	3, 800	376, 200	WYB00019		
			個	99	3, 800	376, 200	単－ 347号		
計						9, 313, 300			
						9, 313, 300			
単価						31, 050			
						31, 050			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一152号	仮設防護柵 (設置)(流用品)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0	WB821110	
			m	1	6, 047	6, 047	単一 348号	
計						0		
						6, 047		
単価						0		
						6, 047	円/m	
変更積算単価						5, 513	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一153号	仮設防護柵 (撤去)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		0	0	0	WB821130	
			m	1	5, 037	5, 037	単一 349号	
計						0		
						5, 037		
単価						0		
						5, 037	円/m	
変更積算単価						4, 622	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 80m以下	単位	m 3	数量	100	単価	321. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3以上	日	0. 327	98, 350	32, 160	WK210340 単－ 407号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						32, 160		
単価						321. 6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	分離材敷設		単位	m 2	数量	1	単価	77
						1		77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 004	19, 320	77		
				0. 004	19, 320	77		
計						77		
						77		
単価						77		
						77	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	分離材（材料費）	PP製不織布 t=1. 5mm	単位	m 2	数量	1	単価	300	
						1		300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材		PP製不織布 t=1. 5mm		1	300	300			
			m 2	1	300	300			
計						300			
						300			
単価						300	円／m 2		
						300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	吸出し防止材（材料費）	PP製不織布 t=3. 0mm	単位	m 2	数量	1	単価	650
						1		650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		PP製不織布 t=3. 0mm		1	650	650		
			m 2	1	650	650		
計						650		
						650		
単価						650	円／m 2	
						650		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一158号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 フレコン 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		1,651
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	26,775	13,387		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.5	20,160	10,080		
	石灰系固化材	フレコン		0	0	0		
			t	3	30,500	91,500		
	バックホウ(クローラ)運転	標準・クレーン機能付 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00005	
			時間	4	12,520	50,080	単一 408号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		53		
	計					0		
						165,100		
	単価					0		
						1,651	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	1,895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,830	25,830		
	普通作業員		人	3.2	19,320	61,824		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	16,400	99,220		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,626		
	計					189,500		
	単価					1,895	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	84. 79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	25, 830	2, 324		
普通作業員			人	0. 31	19, 320	5, 989		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		166		
計						8, 479		
単価						84. 79	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一161号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	25,830	11,106		
型わく工			人	0.86	25,200	21,672		
普通作業員			人	0.52	19,320	10,046		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5,136		
計						47,960		
単価						4,796	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	25, 830	11, 106		
型わく工			人	0. 86	25, 200	21, 672		
普通作業員			人	0. 52	19, 320	10, 046		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 136		
計						47, 960		
単価						4, 796	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	1,895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,830	25,830		
	普通作業員		人	3.2	19,320	61,824		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	16,400	99,220		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,626		
	計					189,500		
	単価					1,895	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－164号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	84. 79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	25, 830	2, 324		
普通作業員			人	0. 31	19, 320	5, 989		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		166		
計						8, 479		
単価						84. 79	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	226
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	226. 44	226		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						226		
単価						226	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	7, 197
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	7, 197. 12	7, 197		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 197		
単価						7, 197	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		6, 854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m						
			m 2	1	6, 854. 4	6, 854		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						6, 854		
単価						6, 854	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	モルタル吹付工（逆巻き施工）	吹付厚8cm 施工規模250m2以上500m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	9, 098
						1		9, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工（逆巻き施工）〔4週8休単価〕		吹付厚8cm		1	9, 098. 4	9, 098		
			m 2	1	9, 098. 4	9, 098		
計						9, 098		
						9, 098		
単価						9, 098		
						9, 098	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一169号	削孔（アンカー）（逆巻き施工）	スリット型 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土	単位	m	数量	10	27, 610
						10	27, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 23	26, 775	32, 933	
			人	1. 23	26, 775	32, 933	
特殊作業員				1. 23	23, 205	28, 542	
			人	1. 23	23, 205	28, 542	
普通作業員				2. 46	20, 160	49, 593	
			人	2. 46	20, 160	49, 593	
シャンクロッド		φ 1 1 5 mm用		0. 03	69, 200	2, 076	
			個	0. 03	69, 200	2, 076	
クリーニングアダプタ		φ 1 1 5 mm用		0. 02	134, 000	2, 680	
			個	0. 02	134, 000	2, 680	
エクステンションロッド		φ 1 1 5 mm用		0. 03	50, 400	1, 512	
			個	0. 03	50, 400	1, 512	
ドリルパイプ		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）		0. 07	57, 800	4, 046	
			本	0. 07	57, 800	4, 046	
インナーロッド		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）		0. 09	45, 500	4, 095	
			本	0. 09	45, 500	4, 095	
リングビット		φ 1 1 5 mm用		0. 13	72, 000	9, 360	
			個	0. 13	72, 000	9, 360	
インナービット		φ 1 1 5 mm用		0. 09	44, 600	4, 014	
			個	0. 09	44, 600	4, 014	
ウォーターシーベル		φ 1 1 5 mm 二重管用		0. 01	146, 000	1, 460	
			個	0. 01	146, 000	1, 460	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-169号	削孔（アンカー）（逆巻き施工）	スキッド型 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土	単位	m	数量	10	単価	27, 610
						10		27, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 5 5 k W級		1. 23	77, 000	94, 710		
			日	1. 23	77, 000	94, 710		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		41, 079		
			式	1		41, 079		
	計					276, 100		
						276, 100		
	単価					27, 610		
						27, 610	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	削孔（アンカー）（逆巻き施工）	スリット型 二重管方式 90mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	27, 900
						10		27, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 69	26, 775	18, 474		
			人	0. 69	26, 775	18, 474		
特殊作業員				0. 69	23, 205	16, 011		
			人	0. 69	23, 205	16, 011		
普通作業員				1. 38	20, 160	27, 820		
			人	1. 38	20, 160	27, 820		
シャンクロッド		φ 1 1 5 mm用		0. 06	69, 200	4, 152		
			個	0. 06	69, 200	4, 152		
クリーニングアダプタ		φ 1 1 5 mm用		0. 05	134, 000	6, 700		
			個	0. 05	134, 000	6, 700		
エキステンションロッド		φ 1 1 5 mm用		0. 05	50, 400	2, 520		
			個	0. 05	50, 400	2, 520		
ドリルパイプ		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）		0. 38	57, 800	21, 964		
			本	0. 38	57, 800	21, 964		
インナーロッド		φ 1 1 5 mm用（1. 5 m）		0. 5	45, 500	22, 750		
			本	0. 5	45, 500	22, 750		
リングビット		φ 1 1 5 mm用		0. 28	72, 000	20, 160		
			個	0. 28	72, 000	20, 160		
インナービット		φ 1 1 5 mm用		0. 18	44, 600	8, 028		
			個	0. 18	44, 600	8, 028		
ウォーターシーベル		φ 1 1 5 mm 二重管用		0. 03	146, 000	4, 380		
			個	0. 03	146, 000	4, 380		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-170号	削孔（アンカー）（逆巻き施工）	スキッド型 二重管方式 90mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	27,900
						10		27,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 k W級		1.23	77,000	94,710		
			日	1.23	77,000	94,710		
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		31,331		
			式	1		31,331		
計						279,000		
						279,000		
単価						27,900		
						27,900	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 ・頭部処理 (アンカー)	逆巻き施工 二重防食 PC鋼より線 10m以内 F<400KN	単位	本	数量	10		単価	29, 800
						10			29, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 3	26, 775	88, 357			
			人	3. 3	26, 775	88, 357			
特殊作業員				3. 3	23, 205	76, 576			
			人	3. 3	23, 205	76, 576			
普通作業員				6. 6	20, 160	133, 056			
			人	6. 6	20, 160	133, 056			
諸雑費（まるめ）				1		11			
			式	1		11			
計						298, 000			
						298, 000			
単価						29, 800	円／本		
						29, 800			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	グラウト注入		単位	m 3	数量	10	単価	59, 650	
						10		59, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 44	26, 775	65, 331			
			人	2. 44	26, 775	65, 331			
特殊作業員				2. 44	23, 205	56, 620			
			人	2. 44	23, 205	56, 620			
普通作業員				4. 88	20, 160	98, 380			
			人	4. 88	20, 160	98, 380			
グラウト注入材料費（アンカー工用）				10	32, 550	325, 500	WYB00093		
			m 3	10	32, 550	325, 500			
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		50, 669			
			式	1		50, 669			
計						596, 500			
						596, 500			
単価						59, 650			
						59, 650			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一173号	受圧板設置	重量400kg以下/基	単位	基	数量	6	95, 280
						6	95, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	26, 775	80, 325	
			人	3	26, 775	80, 325	
ブロック工				3	26, 250	78, 750	
			人	3	26, 250	78, 750	
特殊作業員				3	23, 205	69, 615	
			人	3	23, 205	69, 615	
普通作業員				6	20, 160	120, 960	
			人	6	20, 160	120, 960	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3	44, 900	134, 700	
			日	3	44, 900	134, 700	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		87, 350	
			式	1		87, 350	
計						571, 700	
						571, 700	
単価						95, 280	
						95, 280	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	受圧板（材料費）	鋼・FRP製格子状複合型受圧板 2130×2130×290	単位	基	数量	1	単価	408, 000	
						1		408, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
受圧板		鋼・FRP製格子状複合型受圧板 2130×2130×290		1	408, 000	408, 000			
			基	1	408, 000	408, 000			
計						408, 000			
						408, 000			
単価						408, 000	円／基		
						408, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	鉄筋挿入工（逆巻き施工）	施工条件Ⅰ 削孔径65mm 削孔長2. 86m 鉄筋長3. 0m	単位	m	数量	1	単価	8, 198
						1		8, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（逆巻き施工）〔4週8休単価〕		施工条件Ⅰ 削孔径65mm 削孔長2. 86m 鉄筋長3. 0m		1	8, 198. 8	8, 198		
			m	1	8, 198. 8	8, 198		
計						8, 198		
						8, 198		
単価						8, 198	円／m	
						8, 198		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一176号	鉄筋挿入工（材料費）	SD345 D19 L=3. 0m/本	単位	本	数量	1	7, 924
						1	7, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		D 1 9 S D 3 4 5 メッキ付き		3	1, 240	3, 720	
			m	3	1, 240	3, 720	
先端キャップ		D19用		1	54	54	
			個	1	54	54	
ナット		D 1 9 用 メッキ付き		1	540	540	
			個	1	540	540	
スペーサー		D 1 9 用, D 2 2 用, D 2 5 用		2	500	1, 000	
			個	2	500	1, 000	
角座金		1 5 0 × 1 5 0 × 9 メッキ付き		1	1, 080	1, 080	
			枚	1	1, 080	1, 080	
ワッシャー		D 1 9 用, D 2 2 用, D 2 5 用 メッキ付き		1	1, 530	1, 530	
			個	1	1, 530	1, 530	
計						7, 924	
						7, 924	
単価						7, 924	
						7, 924	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	注入材（材料費）	C=1230kg/m3（普通セメント25kg袋入り） 混和剤=C×1. 0%	単位	m 3	数量	1	単価	34, 800
						1		34, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		C=1230kg/m3 混和剤=C×0. 2～1. 5%		1	34, 800	34, 800		
			m 3	1	34, 800	34, 800		
計						34, 800		
						34, 800		
単価						34, 800		
						34, 800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	F R P 製格子状パネル設置工（逆巻き施工）	□1000mm程度×40mm 時間的制約 無	単位	枚	数量	1	単価	41, 620
						1		41, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP製格子状パネル設置工(逆巻き施工) [4週8休単価]		□1000mm程度×40mm 時間的制約 無		1	41, 620	41, 620		
			枚	1	41, 620	41, 620		
計						41, 620		
						41, 620		
単価						41, 620		
						41, 620	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－179号	F R P製格子状パネル設置工（逆巻き施工）	□650mm程度×40mm 時間的制約 無	単位	枚	数量	1	単価	34, 820	
						1		34, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRP製格子状パネル設置工(逆巻き施工) [4週8休単価]		□650mm程度×40mm 時間的制約 無	枚	1	34, 820	34, 820			
				1	34, 820	34, 820			
計						34, 820			
						34, 820			
単価						34, 820	円／枚		
						34, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－180号	ジオテキスタイル壁面材（材料費）	法面形成材料(FWM-A) メッキ品	単位	組	数量	1	単価	12, 400
						1		12, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材		法面形成材料(FWM-A) メッキ品		1	12, 400	12, 400		
			組	1	12, 400	12, 400		
計						12, 400		
						12, 400		
単価						12, 400		
						12, 400	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	ジオテキスタイル壁面材（材料費）	法面形成材料(FWM-AB) メッキ品	単位	組	数量	1	単価	12, 400
						1		12, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材		法面形成材料(FWM-AB) メッキ品		1	12, 400	12, 400		
			組	1	12, 400	12, 400		
計						12, 400		
						12, 400		
単価						12, 400		
						12, 400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一182号	植生マット（材料費）		単位	m	数量	1	単価	1, 440
						1		1, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生マット				1	1, 440	1, 440		
			m	1	1, 440	1, 440		
計						1, 440		
						1, 440		
単価						1, 440		
						1, 440	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一183号	ジオテキスタイル（材料費）	t=24. 0kN	単位	m 2	数量	1	単価	1, 380
						1		1, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル		t=24. 0kN/m		1	1, 380	1, 380		
			m 2	1	1, 380	1, 380		
計						1, 380		
						1, 380		
単価						1, 380		
						1, 380	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	ジオテキスタイル（材料費）	t=33. 0kN	単位	m 2	数量	1	単価	1, 340
						1		1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル		t=33. 0kN/m		1	1, 340	1, 340		
			m 2	1	1, 340	1, 340		
計						1, 340		
						1, 340		
単価						1, 340		
						1, 340	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	ジオテキスタイル（材料費）	t=42. 0kN	単位	m 2	数量	1	単価	1, 500	
						1		1, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオテキスタイル		t=42. 0kN/m		1	1, 500	1, 500			
			m 2	1	1, 500	1, 500			
計						1, 500			
						1, 500			
単価						1, 500			
						1, 500	円／m 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	ジオテキスタイル（材料費）	壁面強化材	単位	m 2	数量	1	単価	890
						1		890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル		壁面強化材RE-1		1	890	890		
			m 2	1	890	890		
計						890		
						890		
単価						890		
						890	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	水平排水材敷設	t=3. 0mm	単位	m 2	数量	1	単価	727	
						1		727	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 004	19, 320	77			
			人	0. 004	19, 320	77			
水平排水材		PP製不織布 t=3. 0mm		1	650	650			
			m 2	1	650	650			
計						727			
						727			
単価						727			
						727	円／m 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	裏面排水材敷設	30×300	単位	m	数量	1	単価	2, 024	
						1		2, 024	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 008	19, 320	154			
			人	0. 008	19, 320	154			
排水マット		透水マット 30-300F		1	1, 870	1, 870			
			m	1	1, 870	1, 870			
計						2, 024			
						2, 024			
単価						2, 024			
						2, 024	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		1	1, 850	1, 850		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850		
						1, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	キャップ（暗渠排水管用）（材料費）	φ 150用	単位	個	数量	1	単価	715
						1		715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ（暗渠排水管用）		φ 150用		1	715	715		
			個	1	715	715		
計						715		
						715		
単価						715		
						715	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－191号	置換材（材料費）	再生クラッシャー RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	1, 850	1, 850		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850	円／m 3	
						1, 850		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単－192号	定規材設置	H100×100×6×8	単位	m	数量	10	4, 972
						10	4, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	25, 830	5, 166	
			人	0. 2	25, 830	5, 166	
特殊作業員				0. 4	22, 785	9, 114	
			人	0. 4	22, 785	9, 114	
普通作業員				0. 2	19, 320	3, 864	
			人	0. 2	19, 320	3, 864	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 1 0 0 × 1 0 0		0. 17	124, 000	21, 080	
			t	0. 17	124, 000	21, 080	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0. 2	39, 500	7, 900	
			日	0. 2	39, 500	7, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2, 596	
			式	1		2, 596	
計						49, 720	
						49, 720	
単価						4, 972	
						4, 972	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	ヘッドスラブ（右）（材料費）	9000×6900 L=996mm 8446kg	単位	本	数量	1	単価	1, 144, 000
						1		1, 144, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘッドスラブ（右）		9000×6900 L=996mm 8446kg		1	1, 144, 000	1, 144, 000		
			本	1	1, 144, 000	1, 144, 000		
計						1, 144, 000		
						1, 144, 000		
単価						1, 144, 000		
						1, 144, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	センタースラブ（材料費）	9000×6900 L=996mm 6429kg	単位	本	数量	1	単価	685, 000
						1		685, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
センタースラブ		9000×6900 L=996mm 6429kg		1	685, 000	685, 000		
			本	1	685, 000	685, 000		
計						685, 000		
						685, 000		
単価						685, 000		
						685, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	ヘッドスラブ（左）（材料費）	9000×6900 L=996mm 8446kg	単位	本	数量	1	単価	1, 144, 000
						1		1, 144, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘッドスラブ（左）		9000×6900 L=996mm 8446kg		1	1, 144, 000	1, 144, 000		
			本	1	1, 144, 000	1, 144, 000		
計						1, 144, 000		
						1, 144, 000		
単価						1, 144, 000		
						1, 144, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	サイドウォール（右）（材料費）	9000×6900 L=996mm 17537kg	単位	本	数量	1	単価	1, 276, 000
						1		1, 276, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイドウォール（右）		9000×6900 L=996mm 17537kg		1	1, 276, 000	1, 276, 000		
			本	1	1, 276, 000	1, 276, 000		
計						1, 276, 000		
						1, 276, 000		
単価						1, 276, 000		
						1, 276, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-197号	サイドウォール（左）（材料費）	9000×6900 L=996mm 17537kg	単位	本	数量	1	単価	1, 276, 000	
						1		1, 276, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
サイドウォール（左）		9000×6900 L=996mm 17537kg		1	1, 276, 000	1, 276, 000			
			本	1	1, 276, 000	1, 276, 000			
計						1, 276, 000			
						1, 276, 000			
単価						1, 276, 000			
						1, 276, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一198号	大型プレキャストボックスカルバート据付	内幅9.0m 内高6.9m 5分割(頂版3分割)	単位	函体	数量	10	619, 800
						10	619, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6. 67	25, 830	172, 286	
			人	6. 67	25, 830	172, 286	
特殊作業員				26. 67	22, 785	607, 675	
			人	26. 67	22, 785	607, 675	
普通作業員				26. 67	19, 320	515, 264	
			人	26. 67	19, 320	515, 264	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		3 6 0 t 吊		6. 67	671, 000	4, 475, 570	
			日	6. 67	671, 000	4, 475, 570	
高所作業車運転		自走式(クローラ)フォーム型 作業床高12m		13. 34	17, 840	237, 985	WYB00748
			日	13. 34	17, 840	237, 985	単一 410号
縦締め機材賃料		レバーブロック等		6. 67	9, 090	60, 630	
			日	6. 67	9, 090	60, 630	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		128, 590	
			式	1		128, 590	
計						6, 198, 000	
						6, 198, 000	
単価						619, 800	
						619, 800	円／函体

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	横締め P C 鋼棒（材料費）	C種1号 φ 32mm L=4. 189m	単位	本	数量	10	単価	11, 880	
						10		11, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 鋼棒		C種1号 φ 32mm 4～5m未満		264	450	118, 800			
			k g	264	450	118, 800			
計						118, 800			
						118, 800			
単価						11, 880			
						11, 880			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	横締め P C 鋼棒（材料費）	C種1号 φ 32mm L=4. 039m	単位	本	数量	10	単価	11, 470
						10		11, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒		C種1号 φ 32mm 4～5m未満		255	450	114, 750		
			k g	255	450	114, 750		
計						114, 750		
						114, 750		
単価						11, 470		
						11, 470	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	横締め P C 鋼棒（材料費）	C種1号 φ 32mm L=3. 889m	単位	本	数量	10	単価	11, 310	
						10		11, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 鋼棒		C種1号 φ 32mm 3～4m未満		245	462	113, 190			
			k g	245	462	113, 190			
計						113, 190			
						113, 190			
単価						11, 310	円／本		
						11, 310			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	横締めP C 定着具（材料費）	後付用 φ 32mm用	単位	組	数量	1	単価	4, 304
						1		4, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 用定着装置		後付用 φ 32mm用		1	4, 304	4, 304		
			組	1	4, 304	4, 304		
計						4, 304		
						4, 304		
単価						4, 304		
						4, 304	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一203号	頂版接合部充填	無収縮モルタル	単位	m ³	数量	0. 3	749, 600
						0. 3	749, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25, 830	25, 830	
			人	1	25, 830	25, 830	
特殊作業員				2	22, 785	45, 570	
			人	2	22, 785	45, 570	
普通作業員				2	19, 320	38, 640	
			人	2	19, 320	38, 640	
無収縮モルタル		プレミックスタイプ		635	155	98, 425	
			k g	635	155	98, 425	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		16, 435	
			式	1		16, 435	
計						224, 900	
						224, 900	
単価						749, 600	
						749, 600	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単一204号	横締め鋼棒緊張		単位	本	数量	36	4,027
						36	4,027
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1	25,830	25,830		
		人	1	25,830	25,830		
特殊作業員			2	22,785	45,570		
		人	2	22,785	45,570		
普通作業員			2	19,320	38,640		
		人	2	19,320	38,640		
横締め機材賃料	油圧ジャッキ、ポンプ、発電機等		1	24,000	24,000		
		日	1	24,000	24,000		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		10,960		
		式	1		10,960		
計					145,000		
					145,000		
単価					4,027		
					4,027	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単一205号	横締め部グラウト注入	PCグラウト	単位	箇所	数量	48	3,258
						48	3,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25,830	25,830	
			人	1	25,830	25,830	
特殊作業員				2	22,785	45,570	
			人	2	22,785	45,570	
普通作業員				2	19,320	38,640	
			人	2	19,320	38,640	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		0.563	21,200	11,935	
			t	0.563	21,200	11,935	
混和剤		PCグラウト用		5.63	2,210	12,442	
			kg	5.63	2,210	12,442	
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		21,983	
			式	1		21,983	
計						156,400	
						156,400	
単価						3,258	
						3,258	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一206号	上下連結機械式継手充填	SSモルタル	単位	箇所	数量	36	18, 680
						36	18, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25, 830	25, 830	
			人	1	25, 830	25, 830	
特殊作業員				2	22, 785	45, 570	
			人	2	22, 785	45, 570	
普通作業員				2	19, 320	38, 640	
			人	2	19, 320	38, 640	
グラウト材		SSモルタル		2, 008	266. 6	535, 332	WYB00757
			k g	2, 008	266. 6	535, 332	単一 411号
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		27, 428	
			式	1		27, 428	
計						672, 800	
						672, 800	
単価						18, 680	
						18, 680	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単一207号	横締め定着部充填・連結金物部充填	無収縮モルタルパットタイプ	単位	m ³	数量	1	538,400
						1	538,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	25,830	51,660	
			人	2	25,830	51,660	
特殊作業員				4	22,785	91,140	
			人	4	22,785	91,140	
普通作業員				4	19,320	77,280	
			人	4	19,320	77,280	
無収縮モルタル		プレミックスタイプパット用		2,283	125	285,375	
			k g	2,283	125	285,375	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		32,945	
			式	1		32,945	
計						538,400	
						538,400	
単価						538,400	
						538,400	円／m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一208号	仮固定治具		単位	組	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮固定治具				1	3, 000	3, 000		
			組	1	3, 000	3, 000		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－209号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	180, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	115, 000	118, 450		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 950	61, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					180, 400		
	単価					180, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	113, 000	116, 390		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 950	61, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						178, 400		
単価						178, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 950	61, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					179, 400		
	単価					179, 400	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	底版鉄筋機械式継手	S9U SSモルタル	単位	組	数量	120	単価	4, 292	
						120		4, 292	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	25, 830	25, 830			
			人	1	25, 830	25, 830			
特殊作業員				1	22, 785	22, 785			
			人	1	22, 785	22, 785			
普通作業員				2	19, 320	38, 640			
			人	2	19, 320	38, 640			
機械式継手		モルタル充填継手 S9Uスリーフ D29		120	3, 200	384, 000			
			組	120	3, 200	384, 000			
グラウト材		SSモルタル		83	266. 6	22, 127	WYB00761 単一 412号		
			k g	83	266. 6	22, 127			
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		21, 718			
			式	1		21, 718			
計						515, 100			
						515, 100			
単価						4, 292	円／組		
						4, 292			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0	
単一213号	底版鉄筋機械式継手	S10U SSモルタル	単位	組	数量	120	単価	5,042
						120		5,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	25,830	25,830		
			人	1	25,830	25,830		
特殊作業員				1	22,785	22,785		
			人	1	22,785	22,785		
普通作業員				2	19,320	38,640		
			人	2	19,320	38,640		
機械式継手		モルタル充填継手 S10Uスリーブ [※] D32		120	3,890	466,800		
			組	120	3,890	466,800		
グラウト材		SSモルタル		110	266.6	29,326	WYB00763	
			k g	110	266.6	29,326	単一 413号	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		21,719		
			式	1		21,719		
計						605,100		
						605,100		
単価						5,042		
						5,042	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単-214号	外目地（シーリング）	弾性シーリング	単位	m	数量	100	1,535
						100	1,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25,830	25,830	
			人	1	25,830	25,830	
防水工				2	24,675	49,350	
			人	2	24,675	49,350	
普通作業員				2	19,320	38,640	
			人	2	19,320	38,640	
弾性シーリング材		ポリアクリル系2成分形		12.9	2,200	28,380	
			L	12.9	2,200	28,380	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		11,300	
			式	1		11,300	
計						153,500	
						153,500	
単価						1,535	
						1,535	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	内目地（シーリング）	弾性シーリング	単位	m	数量	100	単価	1, 714	
						100		1, 714	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	25, 830	25, 830			
			人	1	25, 830	25, 830			
防水工				2	24, 675	49, 350			
			人	2	24, 675	49, 350			
普通作業員				2	19, 320	38, 640			
			人	2	19, 320	38, 640			
弾性シーリング材		ポリウレタン系2成分形		12. 9	2, 200	28, 380			
			L	12. 9	2, 200	28, 380			
高所作業車運転		自走式(クローラ)フレーム型 作業床高12m		1	17, 840	17, 840	WYB00766		
			日	1	17, 840	17, 840	単一 414号		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		11, 360			
			式	1		11, 360			
計						171, 400			
						171, 400			
単価						1, 714			
						1, 714			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一216号	シート防水	W=30cm	単位	m	数量	150	2, 004
						150	2, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25, 830	25, 830	
			人	1	25, 830	25, 830	
防水工				2	24, 675	49, 350	
			人	2	24, 675	49, 350	
普通作業員				1	19, 320	19, 320	
			人	1	19, 320	19, 320	
防水シート		アスファルトシート 幅300mm加工品		165	1, 100	181, 500	
			m	165	1, 100	181, 500	
プライマー		アスファルト系プライマー		15. 5	677. 4	10, 499	WYB00044
			k g	15. 5	677. 4	10, 499	単一 415号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14, 101	
			式	1		14, 101	
計						300, 600	
						300, 600	
単価						2, 004	
						2, 004	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単－217号	シート防水	W=60cm	単位	m	数量	150	3, 282
						150	3, 282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25, 830	25, 830	
			人	1	25, 830	25, 830	
防水工				2	24, 675	49, 350	
			人	2	24, 675	49, 350	
普通作業員				1	19, 320	19, 320	
			人	1	19, 320	19, 320	
防水シート		アスファルトシート 幅600mm加工品		165	2, 200	363, 000	
			m	165	2, 200	363, 000	
プライマー		アスファルト系プライマー		30. 7	677. 4	20, 796	WYB00036
			k g	30. 7	677. 4	20, 796	単－ 416号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14, 104	
			式	1		14, 104	
計						492, 400	
						492, 400	
単価						3, 282	
						3, 282	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-218号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	25, 830	54, 243		
型わく工			人	2. 7	25, 200	68, 040		
とび工			人	4. 2	24, 465	102, 753		
普通作業員			人	6	19, 320	115, 920		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 2	43, 300	51, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		129, 584		
計						522, 500		
単価						5, 225	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一219号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	25, 830	36, 162	
とび工			人	7. 7	24, 465	188, 380	
普通作業員			人	1. 2	19, 320	23, 184	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 300	60, 620	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		95, 554	
計						403, 900	
単価						4, 039	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	7,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,492	54,920		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,060	17,490		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	1,850	1,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						73,520		
単価						7,352	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,492	54,920		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	1,990	32,835		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.756	1,850	1,398		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						89,160		
単価						8,916	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-222号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 1m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 472	34, 720		
プレキャストU型側溝		800×800×2000	個	5	31, 500	157, 500		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	1. 2	1, 850	2, 220		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						194, 500		
単価						19, 450	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-223号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40〜0 0. 56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 472	34, 720		
落蓋式側溝		300×300×2000	個	5	9, 800	49, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	1, 850	1, 243		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						84, 970		
単価						8, 497	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-224号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	60, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 464	54, 640		
プレキャストU型水路		600×600×2000	個	5	109, 700	548, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2. 04	1, 850	3, 774		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						607, 000		
単価						60, 700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単-225号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 2m3/10m	単位	m	数量	10	単価 78, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 464	54, 640	
プレキャストU型水路		800×800×2000	個	5	145, 700	728, 500	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2. 4	1, 850	4, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						787, 600	
単価						78, 760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－226号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58, 852. 5	58, 852		
	諸雑費（まるめ）		式	1		58		
	計					175, 300		
	単価					175, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	あと施工アンカー（材料費）	M12×50mm	単位	本	数量	1	単価	69
						1		69
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工アンカー	M12×50mm		1	69	69		
			本	1	69	69		
	計					69		
						69		
	単価					69		
						69	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-228号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 581	35, 810		
落蓋式側溝		300×300×2000	個	5	13, 900	69, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	1, 850	1, 243		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						106, 600		
単価						10, 660	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-229号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	52, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 189. 77	41, 897		
落蓋式側溝（縦断用）		300×300×1000 クレチング蓋(T-25 ボルト固定)L=1000付	個	10	47, 800	478, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	1, 850	1, 243		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						521, 200		
単価						52, 120	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－230号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 581	35, 810		
落蓋式側溝		400×400×2000	個	5	17, 400	87, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 756	1, 850	1, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						124, 300		
単価						12, 430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－231号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 64m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 581	35, 810		
プレキャストU型側溝		400×700×2000 縦断用	個	5	37, 300	186, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 768	1, 850	1, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						223, 800		
単価						22, 380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一232号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812	81, 200		
道路用側溝蓋(落蓋側溝用)		3種 300用	枚	100	2, 080	208, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						289, 200		
単価						2, 892	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一233号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812	81, 200		
道路用側溝蓋(落蓋側溝用)		3種 400用	枚	100	2, 940	294, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						375, 200		
単価						3, 752	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一234号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812	81, 200		
プレキャスト側溝蓋		400用 一般用(縦断用) T-25 L=1000	枚	100	8, 100	810, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						891, 200		
単価						8, 912	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一235号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812	81, 200		
プレキャスト側溝蓋		400用 乗入用 T-25 グレチング 並目 L=1000	枚	100	13, 600	1, 360, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						1, 442, 000		
単価						14, 420	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-236号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	50, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812	81, 200		
プレキャスト側溝蓋（グレーチング付樹蓋）		400用 管理用 T-25 グレーチング 並目 L=1000	枚	100	49, 600	4, 960, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						5, 042, 000		
単価						50, 420	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	波状管（高密度ポリエチレン管）（設置費）	波状管 φ 600mm	単位	m	数量	100	単価	824. 5	
						100		824. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	3. 646	19, 320	70, 440			
				3. 646	19, 320	70, 440			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0. 39	30, 800	12, 012			
				0. 39	30, 800	12, 012			
計						82, 452			
						82, 452			
単価						824. 5	円／m		
						824. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ 600 (シングル構造)	単位	m	数量	1	単価	14, 400
						1		14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ 600 (シングル構造)		1	14, 400	14, 400		
			m	1	14, 400	14, 400		
計						14, 400		
						14, 400		
単価						14, 400		
						14, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0		
単－239号	高密度ポリエチレン管（エルボ管） （材料費）	φ 600用45° ～90°	単位	個	数量	1	単価	103, 000	
						1		103, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高密度ポリエチレン管（エルボ管）		φ 600用 45° ～90°		1	103, 000	103, 000			
			個	1	103, 000	103, 000			
計						103, 000			
						103, 000			
単価						103, 000			
						103, 000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	支持金具（φ 600用）（材料費）	Uハント・プレート・ボルトナット含む	単位	個	数量	1	単価	21, 000	
						1		21, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支持金具（φ 600用）		Uハント・プレート・ボルトナット含む		1	21, 000	21, 000			
			個	1	21, 000	21, 000			
計						21, 000			
						21, 000			
単価						21, 000			
						21, 000	円／個		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	有孔管用継手（材料費）	φ 600用	単位	個	数量	1	単価	22, 400
						1		22, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有孔管用継手		φ 600用		1	22, 400	22, 400		
			個	1	22, 400	22, 400		
計						22, 400		
						22, 400		
単価						22, 400		
						22, 400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	波状管（高密度ポリエチレン管）（設置費）	波状管 φ 600mm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		824. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 646	19, 320	70, 440		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	0. 39	30, 800	12, 012		
計						0		
						82, 452		
単価						0		
						824. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	高密度ポリエチレン管（材料費）	φ 600 (シングル構造)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		φ 600 (シングル構造)		0	0	0		
			m	1	14, 400	14, 400		
計						0		
						14, 400		
単価						0		
						14, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	高密度ポリエチレン管（エルボ管） （材料費）	φ 600用45° ～90°	単位	個	数量	0	単価	0
						1		103, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管（エルボ管）		φ 600用 45° ～90°		0	0	0		
			個	1	103, 000	103, 000		
計						0		
						103, 000		
単価						0		
						103, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	支持金具（φ600用）（材料費）	Uバント・プレート・ボルトナット含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		21, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持金具（φ600用）		Uバント・プレート・ボルトナット含む		0	0	0		
			個	1	21, 000	21, 000		
計						0		
						21, 000		
単価						0		
						21, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	有孔管用継手（材料費）	φ600用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		22, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有孔管用継手		φ600用		0	0	0		
			個	1	22, 400	22, 400		
計						0		
						22, 400		
単価						0		
						22, 400	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	プレキャスト集水桝受台（材料費）	B500-L500用	単位	個	数量	1	単価	7, 260	
						1		7, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝受台		B500-L500用		1	7, 260	7, 260			
			個	1	7, 260	7, 260			
計						7, 260			
						7, 260			
単価						7, 260	円／個		
						7, 260			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	足掛金物（材料費）	W=300 φ 19	単位	個	数量	1	単価	2, 160
						1		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300 φ 19		1	2, 160	2, 160		
			個	1	2, 160	2, 160		
計						2, 160		
						2, 160		
単価						2, 160		
						2, 160	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一249号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	786	78, 600		
グレーチング蓋		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	31, 100	3, 110, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						3, 189, 000		
単価						31, 890	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一250号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	321	32, 100		
縞鋼板蓋		500×500用 溶融亜鉛メッキ アンカーボルト含む	枚	100	20, 000	2, 000, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						2, 033, 000		
単価						20, 330	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一251号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	321	32, 100		
縞鋼板蓋		800×800用 溶融亜鉛メッキ アンカーボルト含む	枚	100	40, 000	4, 000, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						4, 033, 000		
単価						40, 330	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一252号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	321	32, 100		
側溝蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						32, 100		
単価						321	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	縞鋼板蓋（材料費）	1000×1000用（2枚組）溶融亜鉛メッキ アンカーボルト含む	単位	組	数量	1	単価	75,960
						1		75,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縞鋼板蓋	1000×1000用（2枚組）溶融亜鉛メッキ アンカーボルト含む		1	75,960	75,960		
			枚	1	75,960	75,960		
	計					75,960		
						75,960		
	単価					75,960		
						75,960	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一254号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	6, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	786	78, 600		
プレキャスト集水桝蓋		B500-L500用	枚	100	6, 100	610, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						688, 600		
単価						6, 886	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一255号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	131, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812	81, 200		
グレーチング蓋		600×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	131, 000	13, 100, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8, 800		
計						13, 190, 000		
単価						131, 900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一256号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	76, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812	81, 200		
グレーチング蓋		800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	75, 500	7, 550, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						7, 632, 000		
単価						76, 320	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40(ほぐし土量)	単位	m 3	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	1, 850	1, 850		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850		
						1, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	単位	m 2	数量	1	単価	480
						1		480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		合繊不織布 t=10mm		1	480	480		
			m 2	1	480	480		
計						480		
						480		
単価						480		
						480	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一259号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7, 532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 783. 07	57, 830		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 060	17, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						75, 320		
単価						7, 532	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単-260号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 8, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 645. 32	66, 453	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 060	17, 490	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	1, 850	1, 110	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						85, 060	
単価						8, 506	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-261号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 595. 89	65, 958		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 060	17, 490		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						83, 450		
単価						8, 345	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一262号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	321	32, 100		
U形用蓋		1 種 3 0 0 4 0 × 6 × 6 0	枚	100	650	65, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						97, 100		
単価						971	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	25,830	23,247		
型わく工			人	1.6	25,200	40,320		
普通作業員			人	1.2	19,320	23,184		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5,199		
計						91,950		
単価						9,195	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一264号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4, 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	25, 830	46, 494	
特殊作業員			人	2. 1	22, 785	47, 848	
普通作業員			人	3. 5	19, 320	67, 620	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	16, 400	99, 220	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 1 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	12, 590	167, 447	単一 417号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 171	
計						431, 800	
単価						4, 318	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－265号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	165. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	25, 830	5, 424		
普通作業員			人	0. 56	19, 320	10, 819		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		317		
計						16, 560		
単価						165. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－266号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	25, 830	30, 996		
型わく工			人	1. 6	25, 200	40, 320		
普通作業員			人	1. 2	19, 320	23, 184		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 600		
計						100, 100		
単価						10, 010	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	5,525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	25,830	100,737		
	特殊作業員		人	5	22,785	113,925		
	普通作業員		人	8	19,320	154,560		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m 3	6.05	16,400	99,220		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	43,300	82,270		
	諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		1,788		
	計					552,500		
	単価					5,525	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－268号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	9, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r－C－4 E 塗装	m	1	9, 165. 75	9, 165		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 165		
単価						9, 165	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-270号	ダクトスリーブ（材料費）	ボテヱ管 φ200用 インサート付	単位	個	数量	1	単価	18, 100
						1		18, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		ボテヱ管 φ200用 インサート付		1	18, 100	18, 100		
			個	1	18, 100	18, 100		
計						18, 100		
						18, 100		
単価						18, 100		
						18, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-271号	ダクトスリーブ（材料費）	PV管 φ50用	単位	個	数量	1	単価	1, 480
						1		1, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		PV管 φ50用		1	1, 480	1, 480		
			個	1	1, 480	1, 480		
計						1, 480		
						1, 480		
単価						1, 480		
						1, 480	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-272号	ロータス管（材料費）	ホ`テイ管 φ200用 ホ`ルト固定式	単位	本	数量	1	単価	35, 300	
						1		35, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロータス管		ホ`テイ管 φ200用 ホ`ルト固定式		1	35, 300	35, 300			
			本	1	35, 300	35, 300			
計						35, 300			
						35, 300			
単価						35, 300	円／本		
						35, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-273号	スライド管（材料費）	ホ`テイ管 φ200用 L=1. 0m	単位	本	数量	1	単価	29, 700
						1		29, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スライド管		ホ`テイ管 φ200用 L=1. 0m		1	29, 700	29, 700		
			本	1	29, 700	29, 700		
計						29, 700		
						29, 700		
単価						29, 700	円／本	
						29, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一274号	管枕（材料費）	ホテイ管 φ200用	単位	個	数量	1	単価	547
						1		547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管枕		ホテイ管 φ200用		1	547	547		
			個	1	547	547		
計						547		
						547		
単価						547		
						547	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一275号	管枕（材料費）	PV管 φ50用	単位	個	数量	1	単価	348
						1		348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管枕		PV管 φ50用		1	348	348		
			個	1	348	348		
計						348		
						348		
単価						348		
						348	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-276号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	1	単価	26
						1		26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）		1	26	26		
			m	1	26	26		
計						26		
						26		
単価						26		
						26	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-277号	埋設標識シート（材料費）	400mm(2倍)	単位	m	数量	50	単価	414
						50		414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		4 0 0 m m × 5 0 m 2 倍		1	20, 700	20, 700		
			巻	1	20, 700	20, 700		
計						20, 700		
						20, 700		
単価						414		
						414	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-278号	ダクトスリーブ（材料費）	ホテイ管 φ200用 インサート付	単位	個	数量	0	単価	0
						1		18, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		ホテイ管 φ200用 インサート付		0	0	0		
			個	1	18, 100	18, 100		
計						0		
						18, 100		
単価						0		
						18, 100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-279号	ダクトスリーブ（材料費）	PV管 φ50用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		PV管 φ50用		0	0	0		
			個	1	1, 480	1, 480		
計						0		
						1, 480		
単価						0		
						1, 480	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-280号	ロータス管（材料費）	ホテ管 φ200用 ホルト固定式	単位	本	数量	0	単価	0
						1		35, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータス管		ホテ管 φ200用 ホルト固定式		0	0	0		
			本	1	35, 300	35, 300		
計						0		
						35, 300		
単価						0		
						35, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-281号	スライド管（材料費）	ホテ管 φ200用 L=1. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		29, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スライド管		ホテ管 φ200用 L=1. 0m		0	0	0		
			本	1	29, 700	29, 700		
計						0		
						29, 700		
単価						0		
						29, 700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－282号	管枕（材料費）	ホﾞデヱ管 φ200用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管枕		ホﾞデヱ管 φ200用		0	0	0		
			個	1	547	547		
計						0		
						547		
単価						0		
						547	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－283号	管枕（材料費）	PV管 φ50用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管枕		PV管 φ50用		0	0	0		
			個	1	348	348		
計						0		
						348		
単価						0		
						348	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－284号	パイロットワイヤー（リード線）（材料費）	φ 4mm（通信用）	単位	m	数量	0	単価	0
						1		26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロットワイヤー（リード線）		φ 4mm（通信用）		0	0	0		
			m	1	26	26		
計						0		
						26		
単価						0		
						26	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－285号	埋設標識シート（材料費）	400mm(2倍)	単位	m	数量	0	単価	0
						50		414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		4 0 0 m m × 5 0 m 2 倍		0	0	0		
			巻	1	20, 700	20, 700		
計						0		
						20, 700		
単価						0		
						414	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-286号	ハンドホール(通信系) (材料費)	歩道用 600×1100×1200	単位	基	数量	1	単価	208, 000
						1		208, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール(通信系)		歩道用 600×1100×1200		1	208, 000	208, 000		
			基	1	208, 000	208, 000		
計						208, 000		
						208, 000		
単価						208, 000		
						208, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-287号	ハンドホール用蓋(通信系) (材料費)	歩道用 T-14 600×1200 シンダー錠対応型	単位	組	数量	1	単価	306, 000
						1		306, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール用蓋(通信系)		歩道用 T-14 600×1200 シンダー錠対応型		1	306, 000	306, 000		
			組	1	306, 000	306, 000		
計						306, 000		
						306, 000		
単価						306, 000		
						306, 000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－288号	シリンダー錠（材料費）		単位	個	数量	1	単価	28, 000
						1		28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シリンダー錠				1	28, 000	28, 000		
			個	1	28, 000	28, 000		
計						28, 000		
						28, 000		
単価						28, 000		
						28, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－289号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 123
						1		1, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 123. 5	1, 123		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 123		
単価						1, 123	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－290号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 874. 8	9, 874		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 874		
	単価					9, 874	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－291号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 265. 3	17, 265		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					17, 270		
	単価					17, 270	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－292号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	10, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 208. 9	10, 208		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10, 210		
	単価					10, 210	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－293号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	17, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 915. 1	17, 915		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					17, 920		
	単価					17, 920	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－294号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－295号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－296号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－297号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	3, 750	375, 000		
計						375, 000		
単価						3, 750	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－298号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－299号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 228
						1		3, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	25, 830	3, 228		
			人	0. 125	25, 830	3, 228		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 228		
						3, 228		
単価						3, 228		
						3, 228	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－300号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 848
						1		2, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	22, 785	2, 848		
			人	0. 125	22, 785	2, 848		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 848		
						2, 848		
単価						2, 848		
						2, 848	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－301号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 415
						1		2, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	19, 320	2, 415		
			人	0. 125	19, 320	2, 415		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 415		
						2, 415		
単価						2, 415		
						2, 415	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－302号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2, 835
						1		2, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	22, 680	2, 835		
			人	0. 125	22, 680	2, 835		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 835		
						2, 835		
単価						2, 835		
						2, 835	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－303号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 493
						1		2, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	19, 950	2, 493		
			人	0. 125	19, 950	2, 493		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 493		
						2, 493		
単価						2, 493		
						2, 493	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単-304号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料費含む） タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	1,579
						1	1,579
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			3.8	138	524	
			L	3.8	138	524	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			1	1,020	1,020	
			時間	1	1,020	1,020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			1	35	35	
			時間	1	35	35	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,579	
						1,579	
単価						1,579	
						1,579	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単-305号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料費含む） タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	2, 390
						1	2, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		5. 8	138	800	
			L	5. 8	138	800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 540	1, 540	
			時間	1	1, 540	1, 540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	50	50	
			時間	1	50	50	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 390	
						2, 390	
単価						2, 390	
						2, 390	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-306号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,639
						1		2,639
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		6.3	138	869		
			L	6.3	138	869		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1,770	1,770		
			時間	1	1,770	1,770		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,639		
						2,639		
単価						2,639		
						2,639	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単-307号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	3,799
						1	3,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		9.2	138	1,269	
			L	9.2	138	1,269	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,530	2,530	
			時間	1	2,530	2,530	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,799	
						3,799	
単価						3,799	
						3,799	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0	
単－308号	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]運転（損料）	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4t（燃料含む）	単位	時間	数量	1	単価	2, 571
						1		2, 571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3. 2	138	441		
			L	3. 2	138	441		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		1	2, 130	2, 130		
			時間	1	2, 130	2, 130		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 571		
						2, 571		
単価						2, 571		
						2, 571	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－309号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		1	1, 850	1, 850		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850		
						1, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－310号	単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×4. 0m	単位	本	数量	1	単価	2, 000
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 48. 6mm×2. 4mm×4. 0m		1	2, 000	2, 000		
			本	1	2, 000	2, 000		
計						2, 000		
						2, 000		
単価						2, 000		
						2, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-311号	単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×2. 0m	単位	本	数量	1	単価	1, 030
						1		1, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 48. 6mm×2. 4mm×2. 0m		1	1, 030	1, 030		
			本	1	1, 030	1, 030		
計						1, 030		
						1, 030		
単価						1, 030		
						1, 030	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-312号	単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×1. 5m	単位	本	数量	1	単価	780
						1		780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 48. 6mm×2. 4mm×1. 5m		1	780	780		
			本	1	780	780		
計						780		
						780		
単価						780		
						780	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－313号	単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×1. 0m	単位	本	数量	1	単価	535	
						1		535	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ		φ 48. 6mm×2. 4mm×1. 0m		1	535	535			
			本	1	535	535			
計						535			
						535			
単価						535			
						535	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－314号	直交クランプ（材料費）	φ 48. 6mm用	単位	個	数量	1	単価	200
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ		φ 48. 6mm用		1	200	200		
			個	1	200	200		
計						200		
						200		
単価						200		
						200	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－315号	街路灯（材料費）	400Wソーラーライト街路灯 48000mah/3. 3V	単位	基	数量	1	単価	39, 000
						1		39, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
街路灯		400Wソーラーライト街路灯 48000mah/3. 3V		1	39, 000	39, 000		
			基	1	39, 000	39, 000		
計						39, 000		
						39, 000		
単価						39, 000		
						39, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一316号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 286日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	9,724	9,724		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					10,430		
	単価					10,430	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一317号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 283日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	9, 622	9, 622		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	700	700		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10, 330		
単価						10, 330	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－318号	配水管布設工		単位	式	数量	1	単価	4, 281, 109	
						1		4, 281, 109	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配水管布設工（県道部）									
配管工	県道部			113. 2	3, 699	418, 726	WYB00259		
		m		113. 2	3, 699	418, 726	単－ 418号		
材料費（管材）	県道部			1		967, 040	WYB00260		
		式		1		967, 040	単－ 419号		
土工事	県道部			96. 2	11, 460	1, 102, 452	WYB00261		
		m		96. 2	11, 460	1, 102, 452	単－ 420号		
水压試験	県道部			1		44, 000	WYB00262		
		式		1		44, 000	単－ 421号		
設計・書類作成費	県道部 水道局申請書類等			1		180, 240	WYB00263		
		式		1		180, 240	単－ 422号		
申請手数料等	県道部 水道局・管工事組合			1		24, 600	WYB00264		
		式		1		24, 600	単－ 423号		
給水管布設工（一灯苑敷地部）									
配管工	一灯苑敷地部			83. 8	2, 850	238, 830	WYB00265		
		m		83. 8	2, 850	238, 830	単－ 424号		
材料費（管材）	一灯苑敷地部			1		720, 075	WYB00266		
		式		1		720, 075	単－ 425号		
土工事	一灯苑敷地部			83. 8	5, 648	473, 302	WYB00267		
		m		83. 8	5, 648	473, 302	単－ 426号		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	配水管布設工		単位	式	数量	1	単価	4,281,109
						1		4,281,109
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧試験		一灯苑敷地部		1		13,700	WYB00268	
			式	1		13,700	単－ 427号	
設計・書類作成費		一灯苑敷地部 水道局申請書類等		1		84,644	WYB00269	
			式	1		84,644	単－ 428号	
申請手数料等		一灯苑敷地部 水道局・管工事組合		1		13,500	WYB00270	
			式	1		13,500	単－ 429号	
計						4,281,109		
						4,281,109		
単価						4,281,109		
						4,281,109	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－319号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	25, 830	3, 228		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 228		
単価						0		
						3, 228	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－320号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	22, 785	2, 848		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 848		
単価						0		
						2, 848	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－321号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	19, 320	2, 415		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 415		
単価						0		
						2, 415	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－322号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	22, 680	2, 835		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 835		
単価						0		
						2, 835	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,493
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.125	19,950	2,493		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,493		
	単価					0		
						2,493	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単-324号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料費含む）々々損耗費良好	単位	時間	数量	0	0
						1	1, 579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	3. 8	138	524	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 020	1, 020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	35	35	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						1, 579	
単価						0	
						1, 579	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単-325号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料費含む） タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0 1	単価 0 2, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5. 8	138	800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			時間	1	1, 540	1, 540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	50	50	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 2, 390	
単価						0 2, 390	
							円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単-326号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	0
						1	2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	6.3	138	869	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0	
			時間	1	1,770	1,770	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,639	
単価						0	
						2,639	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単-327号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0 1	単価 3,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9.2	138	1,269	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0	
			時間	1	2,530	2,530	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 3,799	
単価						0 3,799	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一328号	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]運転(損料)	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t(燃料含む)	単位	時間	数量	0	0
						1	2, 571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	3. 2	138	441	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]		排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4 t		0	0	0	
			時間	1	2, 130	2, 130	
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2, 571	
単価						0	
						2, 571	円/時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－329号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						0		
						1, 850		
単価						0		
						1, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－330号	単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×4. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 48. 6mm×2. 4mm×4. 0m		0	0	0		
			本	1	2, 000	2, 000		
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-331号	単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×2. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 48. 6mm×2. 4mm×2. 0m		0	0	0		
			本	1	1, 030	1, 030		
計						0		
						1, 030		
単価						0		
						1, 030	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-332号	単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×1. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 48. 6mm×2. 4mm×1. 5m		0	0	0		
			本	1	780	780		
計						0		
						780		
単価						0		
						780	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-333号	単管パイプ（材料費）	φ 48. 6mm×2. 4mm×1. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 48. 6mm×2. 4mm×1. 0m		0	0	0		
			本	1	535	535		
計						0		
						535		
単価						0		
						535	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-334号	直交クランプ（材料費）	φ 48. 6mm用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ		φ 48. 6mm用		0	0	0		
			個	1	200	200		
計						0		
						200		
単価						0		
						200	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－335号	街路灯（材料費）	400Wソーラーライト街路灯 48000mah/3. 3V	単位	基	数量	0	単価	0
						1		39, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
街路灯		400Wソーラーライト街路灯 48000mah/3. 3V		0	0	0		
			基	1	39, 000	39, 000		
計						0		
						39, 000		
単価						0	円／基	
						39, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 270日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	9,180	9,180		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,880		
	単価					9,880	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 267日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,778
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	9,078	9,078		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,778		
	単価					9,778	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単－338号	配水管布設工		単位	式	数量	0	0
						1	4, 281, 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工（県道部）							
配管工		県道部		0	0	0	WYB00302
			m	113. 2	3, 699	418, 726	単－ 430号
材料費（管材）		県道部		0		0	WYB00303
			式	1		967, 040	単－ 431号
土工事		県道部		0	0	0	WYB00304
			m	96. 2	11, 460	1, 102, 452	単－ 432号
水圧試験		県道部		0		0	WYB00305
			式	1		44, 000	単－ 433号
設計・書類作成費		県道部 水道局申請書類等		0		0	WYB00306
			式	1		180, 240	単－ 434号
申請手数料等		県道部 水道局・管工事組合		0		0	WYB00307
			式	1		24, 600	単－ 435号
給水管布設工（一灯苑敷地部）							
配管工		一灯苑敷地部		0	0	0	WYB00308
			m	83. 8	2, 850	238, 830	単－ 436号
材料費（管材）		一灯苑敷地部		0		0	WYB00309
			式	1		720, 075	単－ 437号
土工事		一灯苑敷地部		0	0	0	WYB00310
			m	83. 8	5, 648	473, 302	単－ 438号

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	配水管布設工		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	4, 281, 109
水圧試験		一灯苑敷地部		0			0	WYB00311
			式	1			13, 700	単－ 439号
設計・書類作成費		一灯苑敷地部 水道局申請書類等		0			0	WYB00312
			式	1			84, 644	単－ 440号
申請手数料等		一灯苑敷地部 水道局・管工事組合		0			0	WYB00313
			式	1			13, 500	単－ 441号
計							0	
							4, 281, 109	
単価							0	
							4, 281, 109	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単-339号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	173	173, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	160	4, 000	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油		1. 2号	L	44	138	6, 072	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 488	
計						310, 000	
単価						310	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－340号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 520	352, 000		
計						352, 000		
単価						3, 520	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 12 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－341号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－343号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 077
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	26, 775	13, 387		
	法面工		人	2	28, 035	56, 070		
	特殊作業員		人	0. 8	23, 205	18, 564		
	普通作業員		人	1. 3	20, 160	26, 208		
	セメント	高炉B 2 5 k g 袋入	t	1. 6	20, 800	33, 280		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	4. 7	3, 700	17, 390		
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8 ～ 1. 2 m 3 ／ h	時間	4. 4	2, 110	9, 284	単－ 442号	
	空気圧縮機運転		日	0. 69	15, 100	10, 419	WK250450 単－ 443号	
	発動発電機運転		日	0. 69	8, 826	6, 089	WK250460 単－ 444号	
	ホイールローダ運転		日	0. 37	25, 280	9, 353	WK250580 単－ 445号	
	計量器〔骨材累加算・機械式〕	ひょう量3 0 0 k g × 1 槽・ 2 槽	日	0. 69	767	529		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－343号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ（ポータブル） [モータ駆動]		ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m	日	1. 4	825	1, 155		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		5, 972		
計						207, 700		
単価						2, 077	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－344号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	6, 047
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	6, 047	6, 047		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 047		
	単価					6, 047	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－345号	ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1	単価	8, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール	Gr-B-2B 置式用	m	1	8, 410	8, 410		
	計					8, 410		
	単価					8, 410	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－346号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B=400 L=3000	単位	個	数量	1	単価	46, 000	
						1		46, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト防護柵基礎		B=400 L=3000		1	46, 000	46, 000			
			個	1	46, 000	46, 000			
計						46, 000			
						46, 000			
単価						46, 000	円／個		
						46, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－347号	連結プレート（材料費）	置式用	単位	個	数量	1	単価	3, 800
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート		置式用		1	3, 800	3, 800		
			個	1	3, 800	3, 800		
計						3, 800		
						3, 800		
単価						3, 800		
						3, 800	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－348号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	6, 047
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	6, 047	6, 047		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 047		
	単価					6, 047	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－349号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	5, 037
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去 昼間	連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 037	5, 037		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 037		
	単価					5, 037	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－350号	ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1	単価	8, 410
						1		8, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-2B 置式用		1	8, 410	8, 410		
			m	1	8, 410	8, 410		
計						8, 410		
						8, 410		
単価						8, 410		
						8, 410	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－351号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B=400 L=2000	単位	個	数量	1	単価	34, 000
						1		34, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		B=400 L=2000		1	34, 000	34, 000		
			個	1	34, 000	34, 000		
計						34, 000		
						34, 000		
単価						34, 000		
						34, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－352号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B=400 L=3000	単位	個	数量	1	単価	46, 000	
						1		46, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト防護柵基礎		B=400 L=3000		1	46, 000	46, 000			
			個	1	46, 000	46, 000			
計						46, 000			
						46, 000			
単価						46, 000	円／個		
						46, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－353号	連結プレート（材料費）	置式用	単位	個	数量	1	単価	3, 800
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート		置式用		1	3, 800	3, 800		
			個	1	3, 800	3, 800		
計						3, 800		
						3, 800		
単価						3, 800		
						3, 800	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－354号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 810	12, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 810		
単価						12, 810	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－355号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 810	12, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 810		
単価						12, 810	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－356号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	3, 686, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 7	22, 785	266, 584		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	4	118, 000	472, 000		
運搬費等率 399%			式	1		2, 946, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		466		
計						3, 686, 000		
単価						3, 686, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－357号	用木伐採	胸高直径10cm以下	単位	本	数量	10	単価	3, 129	
						10		3, 129	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 3	25, 830	7, 749			
			人	0. 3	25, 830	7, 749			
特殊作業員				0. 6	22, 785	13, 671			
			人	0. 6	22, 785	13, 671			
普通作業員				0. 3	19, 320	5, 796			
			人	0. 3	19, 320	5, 796			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		4, 074			
			式	1		4, 074			
計						31, 290			
						31, 290			
単価						3, 129	円／本		
						3, 129			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－358号	用木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	10	単価	3, 911	
						10		3, 911	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 4	25, 830	10, 332			
			人	0. 4	25, 830	10, 332			
特殊作業員				0. 7	22, 785	15, 949			
			人	0. 7	22, 785	15, 949			
普通作業員				0. 4	19, 320	7, 728			
			人	0. 4	19, 320	7, 728			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		5, 101			
			式	1		5, 101			
計						39, 110			
						39, 110			
単価						3, 911	円／本		
						3, 911			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単－359号	用木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	10	6, 778
						10	6, 778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 7	25, 830	18, 081	
			人	0. 7	25, 830	18, 081	
特殊作業員				1. 2	22, 785	27, 342	
			人	1. 2	22, 785	27, 342	
普通作業員				0. 7	19, 320	13, 524	
			人	0. 7	19, 320	13, 524	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		8, 833	
			式	1		8, 833	
計						67, 780	
						67, 780	
単価						6, 778	
						6, 778	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単－360号	用木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	10	16, 040
						10	16, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 3	25, 830	33, 579	
			人	1. 3	25, 830	33, 579	
特殊作業員				2. 7	22, 785	61, 519	
			人	2. 7	22, 785	61, 519	
普通作業員				2. 3	19, 320	44, 436	
			人	2. 3	19, 320	44, 436	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		20, 866	
			式	1		20, 866	
計						160, 400	
						160, 400	
単価						16, 040	
						16, 040	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単－361号	用木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	10	26, 610
						10	26, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 1	25, 830	54, 243	
			人	2. 1	25, 830	54, 243	
特殊作業員				4. 3	22, 785	97, 975	
			人	4. 3	22, 785	97, 975	
普通作業員				4. 1	19, 320	79, 212	
			人	4. 1	19, 320	79, 212	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		34, 670	
			式	1		34, 670	
計						266, 100	
						266, 100	
単価						26, 610	
						26, 610	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単－362号	用木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	47, 710
						10	47, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 7	25, 830	95, 571	
			人	3. 7	25, 830	95, 571	
特殊作業員				7. 4	22, 785	168, 609	
			人	7. 4	22, 785	168, 609	
普通作業員				7. 8	19, 320	150, 696	
			人	7. 8	19, 320	150, 696	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		62, 224	
			式	1		62, 224	
計						477, 100	
						477, 100	
単価						47, 710	
						47, 710	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単－363号	用木伐採	胸高直径60cm以上70cm未満	単位	本	数量	10	81, 380
						10	81, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6. 5	25, 830	167, 895	
			人	6. 5	25, 830	167, 895	
特殊作業員				12. 5	22, 785	284, 812	
			人	12. 5	22, 785	284, 812	
普通作業員				13. 2	19, 320	255, 024	
			人	13. 2	19, 320	255, 024	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		106, 069	
			式	1		106, 069	
計						813, 800	
						813, 800	
単価						81, 380	
						81, 380	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－364号	用木伐採	胸高直径80cm以上90cm未満	単位	本	数量	10	単価	130, 100
						10		130, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				10. 2	25, 830	263, 466		
			人	10. 2	25, 830	263, 466		
特殊作業員				20. 3	22, 785	462, 535		
			人	20. 3	22, 785	462, 535		
普通作業員				21	19, 320	405, 720		
			人	21	19, 320	405, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		169, 279		
			式	1		169, 279		
計						1, 301, 000		
						1, 301, 000		
単価						130, 100		
						130, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単－365号	用木伐採	胸高直径90cm以上100cm未満	単位	本	数量	10	189, 800
						10	189, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				15	25, 830	387, 450	
			人	15	25, 830	387, 450	
特殊作業員				30	22, 785	683, 550	
			人	30	22, 785	683, 550	
普通作業員				30	19, 320	579, 600	
			人	30	19, 320	579, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		247, 400	
			式	1		247, 400	
計						1, 898, 000	
						1, 898, 000	
単価						189, 800	
						189, 800	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単－366号	用木伐採	胸高直径140cm以上150cm未満	単位	本	数量	10	316,300
						10	316,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				25	25,830	645,750	
			人	25	25,830	645,750	
特殊作業員				50	22,785	1,139,250	
			人	50	22,785	1,139,250	
普通作業員				50	19,320	966,000	
			人	50	19,320	966,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		412,000	
			式	1		412,000	
計						3,163,000	
						3,163,000	
単価						316,300	
						316,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	竹林伐採		単位	m 2	数量	100	単価	1, 823
						100		1, 823
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1. 8	25, 830	46, 494		
			人	1. 8	25, 830	46, 494		
	特殊作業員			2. 8	22, 785	63, 798		
			人	2. 8	22, 785	63, 798		
	普通作業員			2. 5	19, 320	48, 300		
			人	2. 5	19, 320	48, 300		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		23, 708		
	15%		式	1		23, 708		
	計					182, 300		
						182, 300		
	単価					1, 823		
						1, 823	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	伐採木（丸太）運搬	運搬距離2.0km以下	単位	m 3	数量	10	単価	5,613
						10		5,613
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.5	19,320	9,660		
			人	0.5	19,320	9,660		
トラック運転（損料）	10t積 ロ-ダ 装着車			0.5	92,930	46,465	WYB00138	
			日	0.5	92,930	46,465	単－ 446号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						56,130		
						56,130		
単価						5,613		
						5,613	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－369号	枝葉等運搬費	木くず [※] L=30km以下	単位	t	数量	1	単価	7, 000	
						1		7, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
木くず運搬費		L=30km以下		1	7, 000	7, 000			
			t	1	7, 000	7, 000			
計						7, 000			
						7, 000			
単価						7, 000			
						7, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－370号	枝葉等運搬費	伐採根 L=35km以下	単位	t	数量	1	単価	5, 000
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採根運搬費		L=35km以下		1	5, 000	5, 000		
			t	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000	円／ t	
						5, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－371号	枝葉等運搬費	竹根株 L=35km以下	単位	t	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
竹根株運搬費		L=35km以下		1	6, 000	6, 000		
			t	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－372号	枝葉等運搬費	伐採立竹木 L=35km以下	単位	t	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採立竹木運搬費		L=35km以下		1	6, 000	6, 000		
			t	1	6, 000	6, 000		
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－373号	枝葉等処分費	木くず [※]	単位	t	数量	1	単価	9, 700	
						1		9, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				1	9, 700	9, 700	WB020052		
			t	1	9, 700	9, 700	単－ 447号		
計						9, 700			
						9, 700			
単価						9, 700	円／ t		
						9, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－374号	枝葉等処分費	伐採根	単位	t	数量	1	単価	20, 000
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	20, 000	20, 000	WB020052	
			t	1	20, 000	20, 000	単－ 448号	
計						20, 000		
						20, 000		
単価						20, 000		
						20, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－375号	枝葉等処分費	竹根株	単位	t	数量	1	単価	30, 000	
						1		30, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				1	30, 000	30, 000	WB020052		
			t	1	30, 000	30, 000	単－ 449号		
計						30, 000			
						30, 000			
単価						30, 000			
						30, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－376号	枝葉等処分費	伐採立竹木	単位	t	数量	1	単価	25, 000	
						1		25, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				1	25, 000	25, 000	WB020052		
			t	1	25, 000	25, 000	単－ 450号		
計						25, 000			
						25, 000			
単価						25, 000			
						25, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－377号	枝葉等運搬費	木くず L=30km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬費		L=30km以下		0	0	0		
			t	1	7, 000	7, 000		
計						0		
						7, 000		
単価						0		
						7, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－378号	枝葉等運搬費	伐採根 L=35km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採根運搬費		L=35km以下		0	0	0		
			t	1	5, 000	5, 000		
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－379号	枝葉等運搬費	竹根株 L=35km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
竹根株運搬費		L=35km以下		0	0	0		
			t	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－380号	枝葉等運搬費	伐採立竹木 L=35km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採立竹木運搬費		L=35km以下		0	0	0		
			t	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－381号	枝葉等処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	9, 700	9, 700	単－ 451号	
計						0		
						9, 700		
単価						0		
						9, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－382号	枝葉等処分費	伐採根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	20, 000	20, 000	単－ 452号	
計						0		
						20, 000		
単価						0		
						20, 000	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－383号	枝葉等処分費	竹根株	単位	t	数量	0	単価	0
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	30, 000	30, 000	単－ 453号	
計						0		
						30, 000		
単価						0		
						30, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－384号	枝葉等処分費	伐採立竹木	単位	t	数量	0	単価	0
						1		25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	25, 000	25, 000	単－ 454号	
計						0		
						25, 000		
単価						0		
						25, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－385号	法面監視員（交通誘導警備員B）	8:00～17:00	単位	人日	数量	8	単価	13, 330	
						8		13, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				8	13, 335	106, 680			
			人	8	13, 335	106, 680			
計						106, 680			
						106, 680			
単価						13, 330			
						13, 330	円／人日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－386号	法面監視員（交通誘導警備員B）	17:00～22:00	単位	人日	数量	8	単価	8, 334	
						8		8, 334	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				5	13, 335	66, 675			
			人	5	13, 335	66, 675			
計						66, 675			
						66, 675			
単価						8, 334			
						8, 334	円／人日		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 361-00-00-1-0	
単－387号	法面監視員（交通誘導警備員B）	22:00～8:00	単位	人日	数量	8	単価	19, 880	
						8		19, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				9	17, 677	159, 093			
			人	9	17, 677	159, 093			
計						159, 093			
						159, 093			
単価						19, 880			
						19, 880	円／人日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 350-00-00-1-0	
単－388号	法面監視員（交通誘導警備員B）	8:00～17:00(休日)	単位	人日	数量	8	単価	17, 540
						8		17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				8	17, 544	140, 352		
			人	8	17, 544	140, 352		
計						140, 352		
						140, 352		
単価						17, 540		
						17, 540	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 350-00-00-1-0	
単－389号	法面監視員（交通誘導警備員B）	17:00～22:00(休日)	単位	人日	数量	8	単価	10, 960	
						8		10, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				5	17, 544	87, 720			
			人	5	17, 544	87, 720			
計						87, 720			
						87, 720			
単価						10, 960	円／人日		
						10, 960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－390号	法面監視員（交通誘導警備員B）	22:00～8:00(休日)	単位	人日	数量	8	単価	22, 360
						8		22, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				9	19, 878	178, 902		
			人	9	19, 878	178, 902		
計						178, 902		
						178, 902		
単価						22, 360		
						22, 360	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－391号	借地料（一式入力）	213千円	単位	式	数量	1	単価	213, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		213, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						213, 000		
単価						213, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－392号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	165, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		1	165, 000	165, 000		
			箇所	1	165, 000	165, 000		
計						165, 000		
単価						165, 000		
						165, 000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－393号	施工合理化調査費	路盤工(下層路盤、上層路盤、不陸整正)(技術員 2.4人)	単位	件	数量	1	単価	75,840	
						1		75,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工合理化調査費		路盤工(下層路盤、上層路盤、不陸整正)		1	75,840	75,840			
			件	1	75,840	75,840			
計						75,840			
						75,840			
単価						75,840	円／件		
						75,840			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－394号	施工形態動向調査(モニタリング調査)費	函渠工(大型プレキャストボックスカルバート工)(技術員 0.5人)	単位	件	数量	1	単価	15,800
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査(モニタリング調査)費		函渠工(大型プレキャストボックスカルバート工)		1	15,800	15,800		
			件	1	15,800	15,800		
計						15,800		
						15,800		
単価						15,800	円／件	
						15,800		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－395号	施工状況モニタリング調査費	機械土工(残土受入れ地での処理)(技術員 0.5人)	単位	件	数量	1	単価	15, 800	
						1		15, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工状況モニタリング調査費		機械土工(残土受入れ地での処理)		1	15, 800	15, 800			
			件	1	15, 800	15, 800			
計						15, 800			
						15, 800			
単価						15, 800	円／件		
						15, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－396号	I C T活用効果等調査費	(技術員 0.5人)	単位	工事	数量	1	単価	14, 500
						1		14, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T活用効果等調査費				1	14, 500	14, 500		
			工事	1	14, 500	14, 500		
計						14, 500		
						14, 500		
単価						14, 500		
						14, 500	円／工事	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－397号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 29198m3	単位	式	数量	1	単価	134, 677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 214	25, 830	134, 677		
計						134, 677		
単価						134, 677	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－398号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 14395m3	単位	式	数量	1	単価	47, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 825	25, 830	47, 139		
計						47, 139		
単価						47, 139	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－399号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 782m3	単位	式	数量	1	単価	3, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 127	25, 830	3, 280		
計						3, 280		
単価						3, 280	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－400号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1663m2	単位	式	数量	1	単価	13, 948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 54	25, 830	13, 948		
計						13, 948		
単価						13, 948	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一401号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 1879m2	単位	式	数量	1	単価	10, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 388	25, 830	10, 022		
計						10, 022		
単価						10, 022	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一402号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一403号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一404号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4780千円	単位	式	数量	1	単価	4, 780, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4, 780, 000		
計						4, 780, 000		
単価						4, 780, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一405号	遠隔臨場システム	遠隔臨場機能	単位	月	数量	0	単価	0
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム		遠隔臨場機能		0	0	0		
			月	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0		
						10, 000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一406号	快適トイレ費用	車載式	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		車載式		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0 51, 000		
単価						0 51, 000	円／基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一407号	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	単位	日	数量	1	単価	98, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	147	135	19, 845		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 1 0 ～ 1 1 t 積級	日	1. 54	35, 500	54, 670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						98, 350		
単価						98, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一408号	バックホウ(クローラ)運転	標準・クレーン機能付 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12,520
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.21	23,835	5,005		
軽油				0	0	0		
			L	18	142	2,556		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊			0	0	0		
			時間	1	4,950	4,950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						12,520		
単価						0		
						12,520	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一409号	グラウト注入材料費（アンカー工用）		単位	m 3	数量	1	単価	32, 550
						1		32, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		1. 23	21, 200	26, 076		
			t	1. 23	21, 200	26, 076		
高性能減水剤（非A E）（標準形）				24. 6	263	6, 469		
			L	24. 6	263	6, 469		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						32, 550		
						32, 550		
単価						32, 550		
						32, 550	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一410号	高所作業車運転	自走式(クローラ)フ-ム型 作業床高12m	単位	日	数量	1	単価	17, 840	
						1		17, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車（賃料）		自走式リフト(クローラ)フ-ム型 作業床高12m		1. 37	10, 400	14, 248			
			日	1. 37	10, 400	14, 248			
軽油		1. 2号		26	138	3, 588			
			L	26	138	3, 588			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 840			
						17, 840			
単価						17, 840			
						17, 840			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一411号	グラウト材	SSモルタル	単位	k g	数量	15	単価	266. 6	
						15		266. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル		SSモルタル 15kg/袋		1	4, 000	4, 000			
			袋	1	4, 000	4, 000			
計						4, 000			
						4, 000			
単価						266. 6	円／k g		
						266. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一412号	グラウト材	SSモルタル	単位	k g	数量	15	単価	266. 6
						15		266. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル		SSモルタル 15kg/袋		1	4, 000	4, 000		
			袋	1	4, 000	4, 000		
計						4, 000		
						4, 000		
単価						266. 6		
						266. 6		

参考資料 (2)

單價使用年月	2022. 10
步掛使用年月	2022. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一414号	高所作業車運転	自走式(クローラ)フ-ム型 作業床高12m	単位	日	数量	1	単価	17, 840	
						1		17, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車（賃料）		自走式リフト(クローラ)フ-ム型 作業床高12m		1. 37	10, 400	14, 248			
			日	1. 37	10, 400	14, 248			
軽油		1. 2号		26	138	3, 588			
			L	26	138	3, 588			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						17, 840			
						17, 840			
単価						17, 840			
						17, 840			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一415号	プライマー	アスファルト系プライマー	単位	k g	数量	15. 5	単価	677. 4	
						15. 5		677. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プライマー		アスファルト系プライマー 15.5kg/缶		1	10,500	10,500			
			缶	1	10,500	10,500			
計						10,500			
						10,500			
単価						677.4			
						677.4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一416号	プライマー	アスファルト系プライマー	単位	k g	数量	15. 5	単価	677. 4
						15. 5		677. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー		アスファルト系プライマー 15. 5kg/缶		1	10, 500	10, 500		
			缶	1	10, 500	10, 500		
計						10, 500		
						10, 500		
単価						677. 4		
						677. 4		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一417号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１１年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	12,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	22,680	3,628		
軽油		１．２号	L	18	138	2,484		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１１年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1	6,470	6,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12,590		
単価						12,590	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単一418号	配管工	県道部	単位	m	数量	113.2	3,699
						113.2	3,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割T字取付		φ100×50		1		11,860	
			式	1		11,860	
不断水穿孔		HPPE φ50		1	92,270	92,270	
			ヶ所	1	92,270	92,270	
配水管布設工		HPPE φ50		112	1,440	161,280	
			m	112	1,440	161,280	
配管切断工		HPPE φ50		1		6,320	
			式	1		6,320	
配管継手工		HPPE φ50 融着		20	4,740	94,800	
			箇所	20	4,740	94,800	
フランジ継手工		φ50		1	13,700	13,700	
			口	1	13,700	13,700	
仕切弁設置工		φ50		1	13,180	13,180	
			個	1	13,180	13,180	
仕切弁ボックス設置工		H=860		1	25,330	25,330	
			箇所	1	25,330	25,330	
計						418,740	
						418,740	
単価						3,699	
						3,699	円／m

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一419号	材料費（管材）	県道部	単位	式	数量	1	単価	967, 040	
						1		967, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヤノ T 字管		HPPE用 S型SF100×50		1	129, 440	129, 440			
			個	1	129, 440	129, 440			
E F フランジ短管		φ 50 RF10K		1	24, 700	24, 700			
			個	1	24, 700	24, 700			
ソフトシール仕切弁		φ 50 PE挿し口付		1	178, 620	178, 620			
			個	1	178, 620	178, 620			
E F 受付直管		φ 50		24	13, 280	318, 720			
			本	24	13, 280	318, 720			
E F 片受バンド		φ 50 45L		1	16, 900	16, 900			
			個	1	16, 900	16, 900			
E F 片受バンド		φ 50 90L		1	17, 640	17, 640			
			個	1	17, 640	17, 640			
E F ソケット		φ 50		3	3, 780	11, 340			
			個	3	3, 780	11, 340			
仕切弁ボックス		H=860 φ 50 水道局指定品		1	100, 720	100, 720			
			組	1	100, 720	100, 720			
ボルト・ナット・パッキン		φ 50		1	6, 240	6, 240			
			組	1	6, 240	6, 240			
埋設識別マーカー		水道局指定品		3	1, 560	4, 680			
			個	3	1, 560	4, 680			
埋設シート		150W 50m		3	28, 600	85, 800			
			巻	3	28, 600	85, 800			

参考資料 (2)

單価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一420号	土工事	県道部	単位	m	数量	96. 2	単価	11, 460	
						96. 2		11, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		122	1, 889	230, 458	CB210030		
			m 3	122	1, 889	230, 458			
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		48. 2	3, 272	157, 710	CB210410		
			m 3	48. 2	3, 272	157, 710			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		12	3, 370	40, 440			
			m 3	12	3, 370	40, 440			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		43. 4	1, 850	80, 290			
			m 3	43. 4	1, 850	80, 290			
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		122	1, 495	182, 390	CB210110		
			m 3	122	1, 495	182, 390			
整地		残土受入れ地での処理		122	119. 9	14, 627	CA900310		
			m 3	122	119. 9	14, 627			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		241	549. 2	132, 357	CB430510		
			m	241	549. 2	132, 357			
舗装版破碎積込				60. 3	1, 058	63, 797	CB440500		
			m 2	60. 3	1, 058	63, 797			
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 11. 5km以下		3	2, 607	7, 821	CB440510		
			m 3	3	2, 607	7, 821			
処分費（m 3）				3	4, 230	12, 690	WB020051		
			m 3	3	4, 230	12, 690			
下層路盤（歩道部）		170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		60. 3	940. 2	56, 694	CB410031		
			m 2	60. 3	940. 2	56, 694			

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一420号	土工事	県道部	単位	m	数量	96.2	単価	11,460
						96.2		11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		60.3	2,055	123,916	CB410260	
		30mm 再生密粒度アスコン（１３）						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	60.3	2,055	123,916		
計						1,103,190		
						1,103,190		
単価						11,460		
						11,460	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－421号	水圧試験	県道部	単位	式	数量	1	単価	44, 000	
						1		44, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水圧試験		県道部		1		44, 000			
			式	1		44, 000			
計						44, 000			
						44, 000			
単価						44, 000			
						44, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－422号	設計・書類作成費	県道部 水道局申請書類等	単位	式	数量	1	単価	180, 240
						1		180, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計・書類作成費		県道部 水道局申請書類等		1		180, 240		
			式	1		180, 240		
計						180, 240		
						180, 240		
単価						180, 240		
						180, 240	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一423号	申請手数料等	県道部 水道局・管工事組合	単位	式	数量	1	単価	24, 600
						1		24, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	申請手数料等	県道部 水道局・管工事組合		1		24, 600		
			式	1		24, 600		
	計					24, 600		
						24, 600		
	単価					24, 600		
						24, 600	円／式	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一424号	配管工	一灯苑敷地部	単位	m	数量	83. 8	単価	2, 850	
						83. 8		2, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配水管布設工		HPPE φ50		4. 3	1, 440	6, 192			
			m	4. 3	1, 440	6, 192			
配水管布設工		PE φ40		79. 5	1, 160	92, 220			
			m	79. 5	1, 160	92, 220			
配水管布設工		PE φ25		2. 5	1, 440	3, 600			
			m	2. 5	1, 440	3, 600			
配管継手工		HPPE φ50 融着		3	4, 740	14, 220			
			箇所	3	4, 740	14, 220			
配管継手工		φ40 ホリ		15	1, 140	17, 100			
			箇所	15	1, 140	17, 100			
配管継手工		φ25 ホリ		7	2, 100	14, 700			
			箇所	7	2, 100	14, 700			
配管切断工		φ40 ホリ		1		5, 370			
			式	1		5, 370			
フランジ継手工		φ50		2	13, 700	27, 400			
			口	2	13, 700	27, 400			
メカニカル継手工		φ40 ホリ		1	4, 210	4, 210			
			口	1	4, 210	4, 210			
仕切弁設置工		φ50		1	13, 180	13, 180			
			個	1	13, 180	13, 180			
仕切弁ボックス設置工		H=860		1	25, 330	25, 330			
			箇所	1	25, 330	25, 330			

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一424号	配管工	一灯苑敷地部	単位	m	数量	83.8	単価	2,850
						83.8		2,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリースバルブ設置工	φ25		1	10,010	10,010		
			個	1	10,010	10,010		
	バルブボックス設置工	φ25		1	5,370	5,370		
			個	1	5,370	5,370		
	計					238,902		
						238,902		
	単価					2,850		
						2,850	円／m	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一425号	材料費（管材）	一灯苑敷地部	単位	式	数量	1	単価	720, 075	
						1		720, 075	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
E F フランジ短管		φ 50 RF10K	個	1	24, 700	24, 700			
				1	24, 700	24, 700			
ソフトシール仕切弁		φ 50 F式	個	1	82, 290	82, 290			
				1	82, 290	82, 290			
メカフランジ		φ 50×40 RF10K	個	1	23, 580	23, 580			
				1	23, 580	23, 580			
仕切弁ボックス		H=860 φ 50 水道局指定品	組	1	100, 720	100, 720			
				1	100, 720	100, 720			
ボルト・ナット・パッキン		φ 50	組	2	6, 240	12, 480			
				2	6, 240	12, 480			
E F 受付直管		φ 50	本	1	13, 280	13, 280			
				1	13, 280	13, 280			
P E パイプ		φ 40	m	80	1, 690	135, 200			
				80	1, 690	135, 200			
P E パイプ		φ 25	m	2. 5	1, 250	3, 125			
				2. 5	1, 250	3, 125			
P E 継手		SPJ φ 40 90° エルボ	個	6	18, 730	112, 380			
				6	18, 730	112, 380			
P E 継手		SPJ φ 40×25 チーズ	個	1	24, 860	24, 860			
				1	24, 860	24, 860			
P E 継手		SPJ φ 40×25 ソケット	個	6	12, 890	77, 340			
				6	12, 890	77, 340			

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一425号	材料費（管材）	一灯苑敷地部	単位	式	数量	1	単価	720,075
						1		720,075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P E 継手	SPJ φ25 90° エルボ			1	8,030	8,030		
			個	1	8,030	8,030		
P E 継手	SPJ φ25 ソケット			1	6,090	6,090		
			個	1	6,090	6,090		
P E 継手	SPJ φ25 オレ			2	4,040	8,080		
			個	2	4,040	8,080		
P E 継手	SPJ φ25 メーター用			1	5,870	5,870		
			個	1	5,870	5,870		
スリースバルブ	25A 埋設用 10K			1	20,020	20,020		
			個	1	20,020	20,020		
バルブボックス	鋳鉄 φ125			1	10,400	10,400		
			組	1	10,400	10,400		
雑材・消耗品	一灯苑敷地部			1		51,630		
			式	1		51,630		
計						720,075		
						720,075		
単価						720,075		
						720,075	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一426号	土工事	一灯苑敷地部	単位	m	数量	83. 8	単価	5, 648	
						83. 8		5, 648	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		25. 5	1, 889	48, 169	CB210030		
			m 3	25. 5	1, 889	48, 169			
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		16. 8	3, 272	54, 969	CB210410		
			m 3	16. 8	3, 272	54, 969			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		8	3, 370	26, 960			
			m 3	8	3, 370	26, 960			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		8. 8	1, 850	16, 280			
			m 3	8. 8	1, 850	16, 280			
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		25. 5	1, 495	38, 122	CB210110		
			m 3	25. 5	1, 495	38, 122			
整地		残土受入れ地での処理		25. 5	119. 9	3, 057	CA900310		
			m 3	25. 5	119. 9	3, 057			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		159	549. 2	87, 322	CB430510		
			m	159	549. 2	87, 322			
舗装版破碎積込				39. 8	1, 058	42, 108	CB440500		
			m 2	39. 8	1, 058	42, 108			
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 11. 5km以下		2	2, 607	5, 214	CB440510		
			m 3	2	2, 607	5, 214			
処分費（m 3）				2	4, 230	8, 460	WB020051		
			m 3	2	4, 230	8, 460			
下層路盤（歩道部）		170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		39. 8	940. 2	37, 419	CB410031		
			m 2	39. 8	940. 2	37, 419			

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一426号	土工事	一灯苑敷地部	単位	m	数量	83.8	単価	5,648
						83.8		5,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		39.8	2,644	105,231	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスコン（１３）						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	39.8	2,644	105,231		
計						473,311		
						473,311		
単価						5,648		
						5,648	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－427号	水圧試験	一灯苑敷地部	単位	式	数量	1	単価	13, 700	
						1		13, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水圧試験		一灯苑敷地部		1		13, 700			
			式	1		13, 700			
計						13, 700			
						13, 700			
単価						13, 700	円／式		
						13, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－428号	設計・書類作成費	一灯苑敷地部 水道局申請書類等	単位	式	数量	1	単価	84, 644
						1		84, 644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計・書類作成費		一灯苑敷地部 水道局申請書類等		1		84, 644		
			式	1		84, 644		
計						84, 644		
						84, 644		
単価						84, 644		
						84, 644	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一429号	申請手数料等	一灯苑敷地部 水道局・管工事組合	単位	式	数量	1	単価	13,500
						1		13,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	申請手数料等	一灯苑敷地部 水道局・管工事組合		1		13,500		
			式	1		13,500		
	計					13,500		
						13,500		
	単価					13,500		
						13,500	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単一430号	配管工	県道部	単位	m	数量	0	0
						113.2	3,699
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割T字取付	φ100×50		0		0		
		式	1		11,860		
不断水穿孔	HPPE φ50		0	0	0		
		ヶ所	1	92,270	92,270		
配水管布設工	HPPE φ50		0	0	0		
		m	112	1,440	161,280		
配管切断工	HPPE φ50		0		0		
		式	1		6,320		
配管継手工	HPPE φ50 融着		0	0	0		
		箇所	20	4,740	94,800		
フランジ継手工	φ50		0	0	0		
		口	1	13,700	13,700		
仕切弁設置工	φ50		0	0	0		
		個	1	13,180	13,180		
仕切弁ボックス設置工	H=860		0	0	0		
		箇所	1	25,330	25,330		
計					0		
					418,740		
単価					0		
					3,699	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一431号	材料費（管材）	県道部	単位	式	数量	0	0
						1	967, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヤノ T 字管		HPPE用 S型SF100×50		0	0	0	
			個	1	129, 440	129, 440	
E F フランジ短管		φ 50 RF10K		0	0	0	
			個	1	24, 700	24, 700	
ソフトシール仕切弁		φ 50 PE挿し口付		0	0	0	
			個	1	178, 620	178, 620	
E F 受付直管		φ 50		0	0	0	
			本	24	13, 280	318, 720	
E F 片受バンド		φ 50 45L		0	0	0	
			個	1	16, 900	16, 900	
E F 片受バンド		φ 50 90L		0	0	0	
			個	1	17, 640	17, 640	
E F ソケット		φ 50		0	0	0	
			個	3	3, 780	11, 340	
仕切弁ボックス		H=860 φ 50 水道局指定品		0	0	0	
			組	1	100, 720	100, 720	
ボルト・ナット・パッキン		φ 50		0	0	0	
			組	1	6, 240	6, 240	
埋設識別マーカー		水道局指定品		0	0	0	
			個	3	1, 560	4, 680	
埋設シート		150W 50m		0	0	0	
			巻	3	28, 600	85, 800	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一431号	材料費（管材）	県道部	単位	式	数量	0	単価	0
						1		967, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑材・消耗品		県道部		0		0		
			式	1		72, 240		
	計					0		
						967, 040		
	単価					0		
						967, 040	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一432号	土工事	県道部	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			0	0	0	CB210030
		m 3	122	1, 889	230, 458		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			0	0	0	CB210410
		m 3	48. 2	3, 272	157, 710		
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目			0	0	0	
		m 3	12	3, 370	40, 440		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			0	0	0	
		m 3	43. 4	1, 850	80, 290		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下			0	0	0	CB210110
		m 3	122	1, 495	182, 390		
整地	残土受入れ地での処理			0	0	0	CA900310
		m 3	122	119. 9	14, 627		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			0	0	0	CB430510
		m	241	549. 2	132, 357		
舗装版破碎積込				0	0	0	CB440500
		m 2	60. 3	1, 058	63, 797		
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下			0	0	0	CB440510
		m 3	3	2, 607	7, 821		
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051
		m 3	3	4, 230	12, 690		単一 456号
下層路盤（歩道部）	170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			0	0	0	CB410031
		m 2	60. 3	940. 2	56, 694		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一432号	土工事	県道部	単位	m	数量	0	単価	0
						96.2		11,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	0	0	0	CB410260	
	計			60.3	2,055	123,916	0	
	単価					1,103,190	0	
						11,460	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一433号	水圧試験	県道部	単位	式	数量	0	単価	0
						1		44, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧試験		県道部		0		0		
			式	1		44, 000		
計						0		
						44, 000		
単価						0		
						44, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一434号	設計・書類作成費	県道部 水道局申請書類等	単位	式	数量	0	単価	0
						1		180, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計・書類作成費		県道部 水道局申請書類等		0		0		
			式	1		180, 240		
計						0		
						180, 240		
単価						0		
						180, 240	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一435号	申請手数料等	県道部 水道局・管工事組合	単位	式	数量	0	単価	0
						1		24, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
申請手数料等		県道部 水道局・管工事組合		0		0		
			式	1		24, 600		
計						0		
						24, 600		
単価						0	円／式	
						24, 600		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単一436号	配管工	一灯苑敷地部	単位	m	数量	0	0
						83.8	2,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工		HPPE φ50		0	0	0	
			m	4.3	1,440	6,192	
配水管布設工		PE φ40		0	0	0	
			m	79.5	1,160	92,220	
配水管布設工		PE φ25		0	0	0	
			m	2.5	1,440	3,600	
配管継手工		HPPE φ50 融着		0	0	0	
			箇所	3	4,740	14,220	
配管継手工		φ40 ホリ		0	0	0	
			箇所	15	1,140	17,100	
配管継手工		φ25 ホリ		0	0	0	
			箇所	7	2,100	14,700	
配管切断工		φ40 ホリ		0		0	
			式	1		5,370	
フランジ継手工		φ50		0	0	0	
			口	2	13,700	27,400	
メカニカル継手工		φ40 ホリ		0	0	0	
			口	1	4,210	4,210	
仕切弁設置工		φ50		0	0	0	
			個	1	13,180	13,180	
仕切弁ボックス設置工		H=860		0	0	0	
			箇所	1	25,330	25,330	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一436号	配管工	一灯苑敷地部	単位	m	数量	0	単価	0
						83.8		2,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリースバルブ設置工	φ25		0	0	0		
			個	1	10,010	10,010		
	バルブボックス設置工	φ25		0	0	0		
			個	1	5,370	5,370		
	計					0		
						238,902		
	単価					0		
						2,850	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一437号	材料費（管材）	一灯苑敷地部	単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	E F フランジ短管	φ 50 RF10K	個	0	0	0	
			個	1	24, 700	24, 700	
	ソフトシール仕切弁	φ 50 F式	個	0	0	0	
			個	1	82, 290	82, 290	
	メカフランジ	φ 50×40 RF10K	個	0	0	0	
			個	1	23, 580	23, 580	
	仕切弁ボックス	H=860 φ 50 水道局指定品	組	0	0	0	
			組	1	100, 720	100, 720	
	ボルト・ナット・パッキン	φ 50	組	0	0	0	
			組	2	6, 240	12, 480	
	E F 受付直管	φ 50	本	0	0	0	
			本	1	13, 280	13, 280	
	P E パイプ	φ 40	m	0	0	0	
			m	80	1, 690	135, 200	
	P E パイプ	φ 25	m	0	0	0	
			m	2. 5	1, 250	3, 125	
	P E 継手	SPJ φ 40 90° エルボ	個	0	0	0	
			個	6	18, 730	112, 380	
	P E 継手	SPJ φ 40×25 チーズ	個	0	0	0	
			個	1	24, 860	24, 860	
	P E 継手	SPJ φ 40×25 ソケット	個	0	0	0	
			個	6	12, 890	77, 340	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一437号	材料費（管材）	一灯苑敷地部	単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P E 継手	SPJ φ 25 90° エルボ		個	0	0	0	
			個	1	8, 030	8, 030	
P E 継手	SPJ φ 25 ソケット		個	0	0	0	
			個	1	6, 090	6, 090	
P E 継手	SPJ φ 25 オシ		個	0	0	0	
			個	2	4, 040	8, 080	
P E 継手	SPJ φ 25 メーター用		個	0	0	0	
			個	1	5, 870	5, 870	
スリースバルブ	25A 埋設用 10K		個	0	0	0	
			個	1	20, 020	20, 020	
バルブボックス	鋳鉄 φ 125		組	0	0	0	
			組	1	10, 400	10, 400	
雑材・消耗品	一灯苑敷地部		式	0		0	
			式	1		51, 630	
計						0	
						720, 075	
単価						0	
						720, 075	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一438号	土工事	一灯苑敷地部	単位	m	数量	0 83. 8	単価 0 5, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0	CB210030
			m 3	25. 5	1, 889	48, 169	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0	CB210410
			m 3	16. 8	3, 272	54, 969	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		0	0	0	
			m 3	8	3, 370	26, 960	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0	
			m 3	8. 8	1, 850	16, 280	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0	CB210110
			m 3	25. 5	1, 495	38, 122	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310
			m 3	25. 5	119. 9	3, 057	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510
			m	159	549. 2	87, 322	
舗装版破碎積込				0	0	0	CB440500
			m 2	39. 8	1, 058	42, 108	
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 11. 5km以下		0	0	0	CB440510
			m 3	2	2, 607	5, 214	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051
			m 3	2	4, 230	8, 460	単一 456号
下層路盤（歩道部）		170mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031
			m 2	39. 8	940. 2	37, 419	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一438号	土工事	一灯苑敷地部	単位	m	数量	0	単価	0
						83.8		5,648
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
	計			39.8	2,644	105,231	0	
	単価					473,311	0	
						5,648	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一439号	水圧試験	一灯苑敷地部	単位	式	数量	0	単価	0
						1		13, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧試験		一灯苑敷地部		0		0		
			式	1		13, 700		
計						0		
						13, 700		
単価						0		
						13, 700	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一440号	設計・書類作成費	一灯苑敷地部 水道局申請書類等	単位	式	数量	0	単価	0
						1		84, 644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計・書類作成費		一灯苑敷地部 水道局申請書類等		0		0		
			式	1		84, 644		
計						0		
						84, 644		
単価						0		
						84, 644	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一441号	申請手数料等	一灯苑敷地部 水道局・管工事組合	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		13, 500
申請手数料等		一灯苑敷地部 水道局・管工事組合		0		0	摘要	
			式	1		13, 500		
	計					0		
						13, 500		
	単価					0		
						13, 500	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一442号	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ ／h	単位	時間	数量	1	単価	2, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m ³ ／h						
			時間	1	2, 110	2, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
	計					2, 110		
	単価					2, 110	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一443号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	15, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	65	138	8, 970		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	日	1. 71	3, 580	6, 121		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15, 100		
単価						15, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一444号	発動発電機運転		単位	日	数量	1	単価	8, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31	138	4, 278		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1. 71	2, 660	4, 548		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 826		
単価						8, 826	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一445号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	25, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 8	21, 315	17, 052		
軽油			L	14	138	1, 932		
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3	日	1. 58	3, 980	6, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 280		
単価						25, 280	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0
単一446号	トラック運転（損料）	10t積 ロダー装着車	単位	日	数量	1	92, 930
						1	92, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22, 680	22, 680	
			人	1	22, 680	22, 680	
軽油		1. 2号		96	138	13, 248	
			L	96	138	13, 248	
トラック（ローダー装着）		10t積		1	57, 000	57, 000	
			日	1	57, 000	57, 000	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						92, 930	
						92, 930	
単価						92, 930	
						92, 930	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－447号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	9, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず	t	100	9, 700	970, 000		
計						970, 000		
単価						9, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－448号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／ t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一449号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹根株	t	100	30, 000	3, 000, 000		
計						3, 000, 000		
単価						30, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一450号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採立竹木	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－451号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	9, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず	t	100	9, 700	970, 000		
計						970, 000		
単価						9, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－452号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／ t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一453号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹根株	t	100	30, 000	3, 000, 000		
計						3, 000, 000		
単価						30, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一454号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採立竹木	t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／t	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一455号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一456号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	