

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和 5 年度伊比井橋下部工（A 2）外工事
工事地名	宮崎県日南市伊比井地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 5 年 7 月	
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 計画課	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650042	1 4) 単価適用年月	2023 年 8 月	
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023 年 8 月	
5) 変更回数	1 回	1 6) 前請負工事費	175,659,000	
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	160,017,000	
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0	
8) 工 期	191 日間 自 令和 5 年 9 月 23 日 (当初) 至 令和 6 年 3 月 15 日 (1 回変更) 至 令和 6 年 3 月 31 日	1 9) 共通仮設費対象額		
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額		
1 0) 地 区	日南	2 1) 一般管理費等対象額		
1 1) 河川・路線	一般国道 2 2 0 号	2 2) 処 分 費 等	16,274	
		2 3) 公 告 日	令和 5 年 7 月 13 日	

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費	工事費（Ⅰ種）	
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費	工事費（Ⅱ種）	
道路交通安全対策事業費	道路交通安全施設等整備事業費	工事費（Ⅱ種）	
道路交通安全対策事業費	交通事故重点対策道路事業費	工事費（Ⅰ種）（未済）	

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A2）外工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1 1		80,848,193 43,628,823	1	-37,219,370	
道路土工		式	1 0		27,347,982 0	-1	-27,347,982	
掘削工		式	1 0		180,730 0	-1	-180,730	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	620 0	291.5 291.5	180,730 0	-620	-180,730	単-1号
路体盛土工		式	1 0		14,964,212 0	-1	-14,964,212	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20 0	4,510 4,510	90,200 0	-20	-90,200	単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40 0	721.2 721.2	28,848 0	-40	-28,848	単-3号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	5,500 0	196.9 196.9	1,082,950 0	-5,500	-1,082,950	単-4号
土材料		m3	4,500 0		13,762,214 0	-4,500	-13,762,214	内-1号
路床盛土工		式	1 0		10,555,985 0	-1	-10,555,985	
路床盛土	2.5m未満	m3	80 0	4,593 4,593	367,440 0	-80	-367,440	単-5号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	250 0	758.8 758.8	189,700 0	-250	-189,700	単-6号

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A2）外工事 （1回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上	m3	2,700 0	300.7 300.7	811,890 0	-2,700	-811,890	単-7号
土材料		m3	3,000 0		9,186,955 0	-3,000	-9,186,955	内-2号
路体外盛土工		式	1 0		405,900 0	-1	-405,900	
畦畔盛土		m3	90 0	4,510 4,510	405,900 0	-90	-405,900	単-8号
補強盛土工		式	1 0		350,775 0	-1	-350,775	
軟弱地盤安定	Tmax=50kN/m	m2	370 0		350,775 0	-370	-350,775	内-3号
法面整形工		式	1 0		752,788 0	-1	-752,788	
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90 0	726.4 726.4	65,376 0	-90	-65,376	単-9号
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	1,870 0	367.6 367.6	687,412 0	-1,870	-687,412	単-10号
防草コンクリート		式	1 0		137,592 0	-1	-137,592	
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無し	m2	56 0	2,457 2,457	137,592 0	-56	-137,592	単-11号
法面工		式	1 0		183,915 0	-1	-183,915	

設計内訳書

工事名	令和５年度伊比井橋下部工（Ａ２）外工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1 0		183,915 0	-1	-183,915	
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	650 0	229.5 229.5	149,175 0	-650	-149,175	単-12号
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 250m2未満	m2	30 0	1,158 1,158	34,740 0	-30	-34,740	単-13号
石・ブロック積(張)工		式	1 0		727,057 0	-1	-727,057	
作業土工		式	1 0		6,540 0	-1	-6,540	
床掘り	土砂	m3	2 0		3,523 0	-2	-3,523	内-4号
埋戻し	土砂	m3	1 0		3,017 0	-1	-3,017	内-5号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1 0		720,517 0	-1	-720,517	
プレキャスト基礎ブロック	底幅 56 c m 高さ 22 c m 220×560	m	1 0	9,309 9,309	9,309 0	-1	-9,309	単-14号
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	m2	0.9 0	1,285 1,285	1,156 0	-0.9	-1,156	単-15号
中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.02 0	33,750 33,750	675 0	-0.02	-675	単-16号
コンクリート(間知)ブロック積		m2	6 0	25,752 25,752	154,512 0	-6	-154,512	単-17号

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A2）外工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	2	7,208	14,416	-2	-14,416	単-18号
				0	7,208	0			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0.2	57,544	11,508	-0.2	-11,508	単-19号
				0	57,544	0			
張りコンクリート		18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン(RC-40)	m2	78		397,075	-78	-397,075	内-6号
				0		0			
肩止めコンクリート		18-8-40(高炉)	m	14	9,419	131,866	-14	-131,866	単-20号
				0	9,419	0			
舗装工			式	0		0	1	97,790	
				1		97,790			
オーバーレイ工 (夜間作業)			式	0		0	1	97,790	
				1		97,790			
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 3.0m超	m2	0	0	0	70	97,790	単-21号
				70	1,397	97,790			
排水構造物工			式	1		12,607,202	-1	-12,607,202	
				0		0			
作業土工			式	1		772,545	-1	-772,545	
				0		0			
床掘り		土砂	m3	150		33,826	-150	-33,826	内-7号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	270		67,754	-270	-67,754	内-8号
				0		0			

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A2）外工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	120 0		187,042 0	-120	-187,042	内-9号
埋戻し	土砂	m3	180 0		410,029 0	-180	-410,029	内-10号
基面整正		m2	222 0		73,894 0	-222	-73,894	内-11号
側溝工		式	1 0		4,848,776 0	-1	-4,848,776	
プレキャストU型側溝	PU1-300×300×2000	m	280 0	8,786 8,786	2,460,080 0	-280	-2,460,080	単-22号
プレキャストU型側溝	PU1-400×400×2000	m	106 0	11,277 11,277	1,195,362 0	-106	-1,195,362	単-23号
プレキャストU型側溝	PU1-500×500×2000	m	19 0	14,083 14,083	267,577 0	-19	-267,577	単-24号
プレキャストU型側溝	PU1-600×600×2000	m	49 0	18,893 18,893	925,757 0	-49	-925,757	単-25号
管渠工		式	1 0		2,802,380 0	-1	-2,802,380	
横断暗渠	300型 T-25	m	12 0	18,328 18,328	219,936 0	-12	-219,936	単-26号
横断暗渠	600型 T-25	m	13 0	47,733 47,733	620,529 0	-13	-620,529	単-27号
鉄筋コンクリート台付管	重圧管 φ600	m	49 0	38,096 38,096	1,866,704 0	-49	-1,866,704	単-28号

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A2）外工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管 （樋管）		重圧管 φ500	m	3	31,737	95,211	-3	-95,211	単-29号
				0	31,737	0			
集水桝・マンホール工			式	1		2,109,502	-1	-2,109,502	
				0		0			
現場打ち集水桝 集水桝(D)		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	93,008	93,008	-1	-93,008	単-30号
				0	93,008	0			
現場打ち集水桝 集水桝(I)		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	36,702	73,404	-2	-73,404	単-31号
				0	36,702	0			
現場打ち集水桝 集水桝(J)		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	4	47,533	190,132	-4	-190,132	単-32号
				0	47,533	0			
現場打ち集水桝 集水桝(K)		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	62,436	62,436	-1	-62,436	単-33号
				0	62,436	0			
現場打ち集水桝 集水桝(L)		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	51,605	103,210	-2	-103,210	単-34号
				0	51,605	0			
現場打ち集水桝 集水桝(N)		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	4	68,776	275,104	-4	-275,104	単-35号
				0	68,776	0			
現場打ち集水桝 集水桝(R)		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	185,014	185,014	-1	-185,014	単-36号
				0	185,014	0			
現場打ち集水桝 集水桝(S)		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	101,024	101,024	-1	-101,024	単-37号
				0	101,024	0			
現場打ち集水桝 集水桝(T)		現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	138,100	276,200	-2	-276,200	単-38号
				0	138,100	0			
プレキャスト集水桝		分水桝 300	箇所	1	66,836	66,836	-1	-66,836	単-39号
				0	66,836	0			

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A2）外工事 （1回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 管渠型側溝柵蓋	900×1200×100(グレーチング含む)	枚	1	73,240	73,240	-1	-73,240	単-40号
			0	73,240	0			
蓋 鋼製グレーチング柵蓋	500×500 T-6 並目 ボルト固定	枚	2	25,798	51,596	-2	-51,596	単-41号
			0	25,798	0			
蓋 鋼製グレーチング柵蓋	600×600 T-6 並目 ボルト固定	枚	4	31,956	127,824	-4	-127,824	単-42号
			0	31,956	0			
蓋 鋼製グレーチング柵蓋	800×800 T-6 並目 ボルト固定	枚	5	47,988	239,940	-5	-239,940	単-43号
			0	47,988	0			
蓋 鋼製グレーチング柵蓋	1000×1000 T-2 並目 ボルト固定	枚	1	108,494	108,494	-1	-108,494	単-44号
			0	108,494	0			
用水調整器	C型 一般用 400	基	1	82,040	82,040	-1	-82,040	単-45号
			0	82,040	0			
地下排水工		式	1		1,632,225	-1	-1,632,225	
			0		0			
基盤排水層	再生クッション RC-40	m3	271		1,632,225	-271	-1,632,225	内-12号
			0		0			
防草コンクリート		式	1		441,774	-1	-441,774	
			0		0			
張りコンクリート	18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	202	2,187	441,774	-202	-441,774	単-46号
			0	2,187	0			
橋台工		式	1		33,937,661	1	-24,166	
			1		33,913,495			
作業土工		式	1		1,068,266	0	0	
			1		1,068,266			

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A 2）外工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り （障害無し）	土砂	m3	210		57,490	0	0	内-13号	
			210		57,490				
床掘り （障害有り）	土砂	m3	260		82,390	0	0	内-14号	
			260		82,390				
埋戻し	土砂	m3	150		233,036	0	0	内-15号	
			150		233,036				
埋戻し （橋台背面）	土砂	m3	90		404,266	0	0	内-16号	
			90		404,266				
基面整正		m2	74		24,631	0	0	内-17号	
			74		24,631				
土材料		m3	90		266,453	0	0	内-18号	
			90		266,453				
場所打杭工		式	1		20,459,449	0	0		
			1		20,459,449				
場所打杭	杭径 1200mm 杭長（ 設計長）23.5m	本	8	2,540,646	20,325,168	0	0	単-47号	
			8	2,540,646	20,325,168				
積込（ルース）	土砂	m3	230		48,566	0	0	内-19号	
			230		48,566				
積込（ルース）	破碎岩	m3	10		2,868	0	0	内-20号	
			10		2,868				
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）	m3	230		77,605	0	0	内-21号	
			230		77,605				
土砂等運搬	硬岩	m3	10		5,242	0	0	内-22号	
			10		5,242				

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A2）外工事 （1回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋台躯体工(構造物単位)			1		12,409,946			
		式	1		12,385,780	1	-24,166	
逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25 (20) (高炉)	m3	281	37,066	10,415,546			単-48号
			0	37,066	0	-281	-10,415,546	
逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-8-25 (20) (高炉)	m3	0	0	0			単-49号
			281	36,980	10,391,380	281	10,391,380	
鉄筋	SD345 D29～32		0.17	159,234	27,069			単-50号
		t	0.17	159,234	27,069	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25		9.88	158,232	1,563,332			単-51号
		t	9.88	158,232	1,563,332	0	0	
鉄筋	SD345 D13		1.86	160,145	297,869			単-52号
		t	1.86	160,145	297,869	0	0	
機械式鉄筋定着体	SD345 D16 鉄筋長2m未満		56	273.2	15,299			単-53号
		箇所	56	273.2	15,299	0	0	
機械式鉄筋定着体	SD345 D16 鉄筋長2m以上		20	346.1	6,922			単-54号
		箇所	20	346.1	6,922	0	0	
機械式鉄筋定着体	SD345 D13 鉄筋長2m未満		140	241.4	33,796			単-55号
		箇所	140	241.4	33,796	0	0	
機械式鉄筋定着体	SD345 D13 鉄筋長2m以上		76	305.1	23,187			単-56号
		箇所	76	305.1	23,187	0	0	
アンカー鉄筋	D22 L=600 HDZT 77		12	1,998	23,976			単-57号
		本	12	1,998	23,976	0	0	
円形空洞型枠(材料費)	φ175mm		5	510.1	2,550			単-58号
		m	5	510.1	2,550	0	0	

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A 2）外工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵用支柱箱抜き	φ 100mm	m	0.7	571.7	400			単-59号	
			0.7	571.7	400	0	0		
構造物撤去工		式	1 1		91,672 65,644	1	-26,028		
防護柵撤去工		式	0 1		0 15,466	1	15,466		
防護柵撤去(ガードレール)		m	0 11	0 1,406	0 15,466	11	15,466	単-60号	
構造物取壊し工		式	1 0		91,672 0	-1	-91,672		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	8 0	11,459 11,459	91,672 0	-8	-91,672	単-61号	
照明灯撤去工		式	0 1		0 42,820	1	42,820		
道路照明灯撤去	1灯用 ヘース式 H=10.0m	本	0 1	0 42,820	0 42,820	1	42,820	単-62号	
運搬処理工		式	0 1		0 7,358	1	7,358		
現場発生品運搬	ガードレール・照明灯	t	0 0.39		0 7,358	0.39	7,358	内-23号	
仮設工		式	1 1		5,952,704 9,551,894	1	3,599,190		
工事用道路工		式	0 1		0 522,877	1	522,877		

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A2）外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土		m3	0		0	180	21,854	内-24号	
			180		21,854				
土材料		m3	0		0	220	501,023	内-25号	
			220		501,023				
土留・仮締切工		式	1		5,415,315	1	2,543,176		
			1		7,958,491				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	106		3,747,612	0	0	内-26号	
			106		3,747,612				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 13m 鋼矢板打込長 10 .2m 平均鋼矢板引抜 長 10.2m	枚	20		1,601,386	-20	-1,601,386	内-27号	
			0		0				
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 13m 鋼矢板打込長 10 .2m 平均鋼矢板引抜 長 0m	枚	0		0	20	4,076,498	内-28号	
			20		4,076,498				
現場発生品運搬	鋼矢板	t	3.42		66,317	-3.42	-66,317	内-29号	
			0		0				
現場発生品運搬	鋼矢板	t	0		0	6.93	134,381	内-30号	
			6.93		134,381				
水替工		式	0		0	1	300,207		
			1		300,207				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作 業時排水	日	0		0	26	300,207	内-31号	
			26		300,207				
給水管仮切廻し工		式	0		0	1	234,397		
			1		234,397				

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A2）外工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
給水管仮切廻し		式	0		0	1	234,397	内-32号	
			1		234,397				
交通管理工		式	1		537,389	1	-123,152		
			1		414,237				
交通誘導警備員		人日	48		537,389	-48	-537,389	内-33号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	37	414,237	内-34号	
			37		414,237				
交通管理工 （夜間作業）		式	0		0	1	121,685		
			1		121,685				
交通誘導警備員		人日	0		0	7	121,685	内-35号	
			7		121,685				
直接工事費		式	1		80,848,193	1	-37,219,370		
			1		43,628,823				
共通仮設費		式	1		15,003,462	1	-3,831,596		
			1		11,171,866				
共通仮設費		式	1		6,708,329	1	-285,050		
			1		6,423,279				
運搬費		式	1		5,841,741	1	-201,856		
			1		5,639,885				
重建設機械分解組立輸送費		回	4		5,067,628	0	0	内-36号	
			4		5,067,628				
仮設材運搬費		t	77.51		774,113	-77.51	-774,113	内-37号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A2）外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費		t	0		0			内-38号	
			58.71		572,257				58.71
技術管理費		式	1		50,375				
			1		117,375				1
道路施設基本データ作成費		式	1		50,375			内-39号	
			1		50,375				0
遠隔臨場費		式	0		0			内-40号	
			1		57,000				1
建設キャリアアップシステム費(CCUS)		式	0		0			内-41号	
			1		10,000				1
営繕費		式	0		0				
			1		170,000				1
快適トイレ		式	0		0			内-42号	
			1		170,000				1
現場環境改善費（率計上）		式	1		816,213				
			1		496,019				1
共通仮設費（率計上）		式	1		8,295,133				
			1		4,748,587				1
純工事費		式	1		95,851,655				
			1		54,800,689				1
現場管理費		式	1		29,072,137				
			1		17,166,794				1
工事原価		式	1		124,923,792				
			1		71,967,483				1

設計内訳書

工事名	令和5年度伊比井橋下部工（A2）外工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		20,546,208	1	-7,883,691		
			1		12,662,517				
工事価格		式	1		145,470,000	1	-60,840,000		
			1		84,630,000				
消費税相当額		式	1		14,547,000	1	-6,084,000		
			1		8,463,000				
工事費計		式	1		160,017,000	1	-66,924,000		
			1		93,093,000				

土材料

单価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3,000/0m3当たり内訳書

土材料

第 2号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

370/0m2当たり内訳書

軟弱地盤安定

第 3号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

78/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		7. 8	38, 250	298, 350			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	7. 8	38, 250	298, 350	0	0	
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下		78	1, 411	110, 058			CB221110
	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	78	1, 411	110, 058	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		8. 1	3, 393	27, 483			CB224710
		m 2	8. 1	3, 393	27, 483	0	0	
合 計					397, 075			
					0		-397, 075	

150/0m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

270/0m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

180/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

222/0m2当たり内訳書

基面整正

第 11号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

271/0m3当たり内訳書

基盤排水層

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		271	330. 2	89, 484			CB210520
		m 3	271	330. 2	89, 484	0	0	
吸出し防止材設置	長繊維® リエステル系不織布 t=3. 0mm 635N/5cm		943	865	815, 695			WYB00020
		m 2	943	865	815, 695	0	0	単一 89号
(材料費)再生クラッシャレン	RC-40 変化率:1. 26		341	2, 600	886, 600			WYB00021
		m 3	341	2, 600	886, 600	0	0	単一 90号
合 計					1, 632, 225			
					0		-1, 632, 225	

210m3当たり内訳書

床掘り
(障害無し)

第 13号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

260m3当たり内訳書

床掘り
(障害有り)

第 14号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

150m3当たり内訳書

埋戻し

第 15号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m3当たり内訳書

第 16号内訳書
埋戻し
(橋台背面)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2. 5m未満		88	5, 043	443, 784			CB210520
		m 3	88	5, 043	443, 784	0	0	
合 計					404, 266			
					404, 266		0	

74m2当たり内訳書

基面整正

第 17号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

90m3当たり内訳書

土材料

第 18号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

230m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 19号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 20号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

230m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 硬岩 無し 0. 3km以下		11	523. 2	5, 755			CB210110
		m 3	11	523. 2	5, 755	0	0	
合 計					5, 242		0	
					5, 242			

0/0.39t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[ガードレール]								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	0 0.18	0 11,570	0 2,082	0.18	2,082	CB010410
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0 0.18	0 8,487	0 1,527	0.18	1,527	CB010420
[照明灯]								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	0 0.21	0 12,280	0 2,578	0.21	2,578	CB010410
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 0.21	0 9,007	0 1,891	0.21	1,891	CB010420
合 計					0 8,078		8,078	
変更積算金額					0 7,358		7,358	円／t

0/180m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 183	0 131. 1	0 23, 991	 183	 23, 991	CB210610
合 計					0 23, 991		 23, 991	
変更積算金額					0 21, 854		 21, 854	円／m3

0/220m3当たり内訳書

土材料
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料	購入土 ほぐし土量 変化率:1. 20		0	0	0			WYB00018
		m 3	220	2, 500	550, 000	220	550, 000	単一 122号
合 計					0			
					550, 000		550, 000	
変更積算金額					0			
					501, 023		501, 023	円／m3

106枚当たり内訳書

鋼矢板

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下		106	7, 940	841, 640			WB250200
		枚	106	7, 940	841, 640	0	0	単一 123号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		106	4, 740	502, 440			WB250240
		枚	106	4, 740	502, 440	0	0	単一 124号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9. 5m/枚 113日 無 有 3650円 無 1回		103	13, 290	1, 368, 870			WB250150
		枚	103	13, 290	1, 368, 870	0	0	単一 125号
(材料費) 異形鋼矢板 III型	L=9. 5m 工場切断製作		3	467, 000	1, 401, 000			WYB00009
		枚	3	467, 000	1, 401, 000	0	0	単一 126号
合 計					3, 747, 612		0	
					3, 747, 612			

20/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		20	10, 690	213, 800			WB250200
		枚	20	10, 690	213, 800	0	0	単一 127号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		20	5, 508	110, 160			WB250240
		枚	20	5, 508	110, 160	0	0	単一 128号
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		20	4, 908	98, 160			WB224540
		箇所	20	4, 908	98, 160	0	0	単一 129号
鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 無 鋼矢板IV型		0. 72	162, 000	116, 640			WB250040
		t	0. 72	162, 000	116, 640	0	0	単一 130号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 13m/枚 113日 無 有 3650円 無 1回		19	23, 060	438, 140			WB250150
		枚	19	23, 060	438, 140	0	0	単一 131号
(材料費)異形鋼矢板 IV型	L=13. 0m 工場切断製作		1	696, 000	696, 000			WYB00011
		枚	1	696, 000	696, 000	0	0	単一 132号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		9. 5	8, 950	85, 025			CB431580
		m	9. 5	8, 950	85, 025	0	0	
合 計					1, 601, 386			
					0			
							-1, 601, 386	

0/20枚当たり内訳書

鋼矢板

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下		0	0	0			WB250200
		枚	20	10,690	213,800	20	213,800	単一 133号
ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0			WB224540
		箇所	20	4,908	98,160	20	98,160	単一 134号
(材料費)鋼矢板 IV型	中古品 L=13.0m 76.1kg/m		0	0	0			WYB00047
		枚	19	178,000	3,382,000	19	3,382,000	単一 135号
(材料費)異形鋼矢板 IV型	L=13.0m 工場切断製作		0	0	0			WYB00053
		枚	1	696,000	696,000	1	696,000	単一 136号
現場溶接	すみ肉脚長6mm		0	0	0			CB431580
		m	9.5	8,950	85,025	9.5	85,025	
合 計					0			
					4,474,985			
変更積算金額					0			
					4,076,498			

3. 42/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 29号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/6.93t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	0 6.93	0 12,280	0 85,100	6.93	85,100	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 6.93	0 9,007	0 62,418	6.93	62,418	CB010420
合 計					0 147,518		147,518	
変更積算金額					0 134,381		134,381	円／t

0/26日当たり内訳書

ポンプ排水

第 31号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

給水管仮切廻し
第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
給水管切廻し			0		0			WYB00022
		式	1		200, 200	1	200, 200	単一 139号
給水管切廻し材料費			0		0			WYB00024
		式	1		57, 110	1	57, 110	単一 140号
合 計					0			
					257, 310		257, 310	
変更積算金額					0			
					234, 397		234, 397	円／式

48/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 33号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/37人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	37	12, 290	454, 730	37	454, 730	単一 142号
合 計					0			
					454, 730		454, 730	
変更積算金額					0			
					414, 237		414, 237	円／人日

0/7人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 35号内訳書

單価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

4回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 36号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

77.51/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		117. 42	3, 850	452, 067			WB010020
		t	117. 42	3, 850	452, 067	0	0	単一 147号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		36. 87	4, 510	166, 283			WB010020
		t	36. 87	4, 510	166, 283	0	0	単一 148号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		77. 51	1, 500	116, 265			WB010030
		t	77. 51	1, 500	116, 265	0	0	単一 149号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		76. 78	1, 500	115, 170			WB010030
		t	76. 78	1, 500	115, 170	0	0	単一 149号
合 計					774, 113			
					0		-774, 113	

0/58.71t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	117.42	3,850	452,067	117.42	452,067	単一 150号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
		t	58.71	3,000	176,130	58.71	176,130	単一 151号
合 計					0			
					628,197		628,197	
変更積算金額					0			
					572,257		572,257	円／t

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 39号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

遠隔臨場費
第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
遠隔臨場に使用する機器費用	現場クラウドone モバイルWi-Fiルーター		0	0	0			WYB00043
		月	3	19, 000	57, 000	3	57, 000	単一 153号
合 計					0			
					57, 000		57, 000	
変更積算金額					0			
					57, 000		57, 000	円／式

一式当たり内訳書

建設キャリアアップ[®]システム費 (CCUS)

第 41号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

第 42号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1基		0	0	0			WYB00013
		月	4	42, 500	170, 000	4	170, 000	単一 155号
合 計					0			
					170, 000		170, 000	
変更積算金額					0			
					170, 000		170, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	291. 5	
						1		291. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	320. 1	320. 1	CB210100		
			m 3	1	320. 1	320. 1			
計						320. 1			
						320. 1			
単価						320. 1			
						320. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 510
						1		4, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	4, 951	4, 951	CB210510	
			m 3	1	4, 951	4, 951		
計						4, 951		
						4, 951		
単価						4, 951	円／m3	
						4, 951		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	721. 2
						1		721. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	791. 7	791. 7	CB210510	
			m 3	1	791. 7	791. 7		
計						791. 7		
						791. 7		
単価						791. 7		
						791. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	196. 9
						1		196. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	216. 2	216. 2	CB210510	
			m 3	1	216. 2	216. 2		
計						216. 2		
						216. 2		
単価						216. 2		
						216. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 593
						1		4, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 043	5, 043	CB210520	
			m 3	1	5, 043	5, 043		
計						5, 043		
						5, 043		
単価						5, 043		
						5, 043	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	758. 8
						1		758. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	833	833	CB210520	
			m 3	1	833	833		
計						833		
						833		
単価						833		
						833	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	300. 7	
						1		300. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	330. 2	330. 2	CB210520		
			m 3	1	330. 2	330. 2			
計						330. 2			
						330. 2			
単価						330. 2			
						330. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	畦畔盛土		単位	m3	数量	1	単価	4, 510
						1		4, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	4, 951	4, 951	CB210510	
			m 3	1	4, 951	4, 951		
計						4, 951		
						4, 951		
単価						4, 951	円／m3	
						4, 951		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	726. 4	
						1		726. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	797. 5	797. 5	CB220010		
			m 2	1	797. 5	797. 5			
計						797. 5			
						797. 5			
単価						797. 5	円／m2		
						797. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	367. 6
						1		367. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	403. 6	403. 6	CB220010	
			m 2	1	403. 6	403. 6		
計						403. 6		
						403. 6		
単価						403. 6	円／m2	
						403. 6		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,457
						1		2,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		1	2,615	2,615	WB240730	
		18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1	2,615	2,615	単一 67号	
養生工		防草コンクリート		1	82. 91	82. 91	WB240740	
			m 2	1	82. 91	82. 91	単一 68号	
計						2,697. 91		
						2,697. 91		
単価						2,698		
						2,698	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	229. 5
						1		229. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無		1	252	252	WB810830	
			m 2	1	252	252	単一 69号	
計						252		
						252		
単価						252		
						252	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 158	
						1		1, 158	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		客土吹付工 1cm 250m2未満 無		1	1, 272	1, 272	WB810830		
			m 2	1	1, 272	1, 272	単－ 70号		
計						1, 272			
						1, 272			
単価						1, 272			
						1, 272			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	プレキャスト基礎ブロック	底幅 56 c m 高さ 22 c m 220×560	単位	m	数量	1	単価	9, 309
						1		9, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック				1	4, 462	4, 462	CB226220	
			m	1	4, 462	4, 462		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)				1	5, 750	5, 750	CB226221	
			m	1	5, 750	5, 750		
計						10, 212		
						10, 212		
単価						10, 220		
						10, 220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,285	
						1		1,285	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,411	1,411	CB221110		
			m 2	1	1,411	1,411			
計						1,411			
						1,411			
単価						1,411	円／m2		
						1,411			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33, 750
						1		33, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		1	37, 050	37, 050	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	37, 050	37, 050		
計						37, 050		
						37, 050		
単価						37, 050	円／m3	
						37, 050		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	25,752	
						1		25,752	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	28,270	28,270	WB825010		
		有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	28,270	28,270	単一 71号		
計						28,270			
						28,270			
単価						28,270			
						28,270	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 208
						1		7, 208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	7, 913	7, 913	CB226120	
			m 3	1	7, 913	7, 913		
計						7, 913		
						7, 913		
単価						7, 913	円／m3	
						7, 913		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57,544
						1		57,544
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	63,170	63,170	CB226180	
			m 3	1	63,170	63,170		
	計					63,170		
						63,170		
	単価					63,170		
						63,170	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	肩止めコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,419
						10		9,419
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 5	38,910	97,275	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0. 7	7,446	5,212. 2	CB240210	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 25	3,393	848. 25	CB224710	
			m 2	0. 25	3,393	848. 25		
	計					103,335. 45		
						103,335. 45		
	単価					10,340		
						10,340	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一21号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,397
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm	各種(2.30以上2.40t/m3未満)		0	0	0	CB410260	
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,397	1,397		
材料：再生密粒度アスコン(13)								
						0		
計						1,397		
						0		
単価						1,397	円／m2	
変更積算単価						1,397	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	プレキャストU型側溝	PU1-300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	8,786	
						1		8,786	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	9,645	9,645	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	9,645	9,645	単一 72号		
計						9,645			
						9,645			
単価						9,645			
						9,645	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	プレキャストU型側溝	PU1-400×400×2000	単位	m	数量	1	単価	11,277
						1		11,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	12,380	12,380	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m	m	1	12,380	12,380	単一	73号
計						12,380		
						12,380		
単価						12,380		
						12,380	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	プレキャストU型側溝	PU1-500×500×2000	単位	m	数量	1	単価	14, 083
						1		14, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	15, 460	15, 460	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 7m3/10m	m	1	15, 460	15, 460	単一 74号	
計						15, 460		
						15, 460		
単価						15, 460		
						15, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	プレキャストU型側溝	PU1-600×600×2000	単位	m	数量	1	単価	18, 893
						1		18, 893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	20, 740	20, 740	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 8m3/10m	m	1	20, 740	20, 740	単一 75号	
計						20, 740		
						20, 740		
単価						20, 740		
						20, 740	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	横断暗渠	300型 T-25	単位	m	数量	10	単価	18,328	
						10		18,328	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断暗渠		据付 300型 T-25 2m/個		10	19,400	194,000	WYB00045		
			m	10	19,400	194,000	単－ 76号		
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 09	79,090	7,118. 1	CB240060		
			m 3	0. 09	79,090	7,118. 1			
計						201,118. 1			
						201,118. 1			
単価						20,120			
						20,120	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	横断暗渠	600型 T-25	単位	m	数量	10	単価	47,733
						10		47,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		据付 600型 T-25 2m/個		10	50,890	508,900	WYB00048	
			m	10	50,890	508,900	単一 77号	
モルタル練		高炉 全ての費用		0.19	79,090	15,027.1	CB240060	
			m 3	0.19	79,090	15,027.1		
計						523,927.1		
						523,927.1		
単価						52,400		
						52,400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	鉄筋コンクリート台付管	重圧管 φ 600	単位	m	数量	10	単価	38, 096
						10		38, 096
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	39, 430	394, 300	CB222850	
			m	10	39, 430	394, 300		
	モルタル練	高炉 全ての費用		0. 1	79, 090	7, 909	CB240060	
			m 3	0. 1	79, 090	7, 909		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 36	32, 410	11, 667. 6	CB240010	
			m 3	0. 36	32, 410	11, 667. 6		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		1	4, 234	4, 234	CB240210	
			m 2	1	4, 234	4, 234		
	計					418, 110. 6		
						418, 110. 6		
	単価					41, 820		
						41, 820	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一29号	鉄筋コンクリート台付管 (樋管)	重圧管 φ 500	単位	m	数量	10	31, 737
						10	31, 737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 500mm 2m/個 全ての費用		10	32, 660	326, 600	CB222850
			m	10	32, 660	326, 600	
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 09	79, 090	7, 118. 1	CB240060
			m 3	0. 09	79, 090	7, 118. 1	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 32	32, 410	10, 371. 2	CB240010
			m 3	0. 32	32, 410	10, 371. 2	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4, 234	4, 234	CB240210
			m 2	1	4, 234	4, 234	
計						348, 323. 3	
						348, 323. 3	
単価						34, 840	
						34, 840	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	現場打ち集水桝 集水桝(D)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	93,008
						1		93,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	95,580	95,580	CB222950	
		0.77m3を超え0.82m3以下 パッホワ(クレーン機能付)打設	箇所	1	95,580	95,580		
(材料費)足掛け金物		W300 φ19 現場打用		3	2,170	6,510	WYB00012	
			個	3	2,170	6,510	単一 78号	
計						102,090		
						102,090		
単価						102,100		
						102,100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	現場打ち集水桝 集水桝(I)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	36,702
						1		36,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	40,290	40,290	CB222950	
		0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	40,290	40,290		
計						40,290		
						40,290		
単価						40,290		
						40,290	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	現場打ち集水桝 集水桝(J)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	47,533
						1		47,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	52,180	52,180	CB222950	
		0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,180	52,180		
計						52,180		
						52,180		
単価						52,180		
						52,180	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	現場打ち集水桝 集水桝(K)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	62,436
						1		62,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	68,540	68,540	CB222950	
		0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	68,540	68,540		
計						68,540		
						68,540		
単価						68,540		
						68,540	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	現場打ち集水桝 集水桝(L)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,605	
						1		51,605	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	56,650	56,650	CB222950		
		0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,650	56,650			
計						56,650			
						56,650			
単価						56,650	円／箇所		
						56,650			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	現場打ち集水桝 集水桝(N)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	68, 776
						1		68, 776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	75, 500	75, 500	CB222950	
		0. 58m3を超え0. 61m3以下 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	75, 500	75, 500		
計						75, 500		
						75, 500		
単価						75, 500	円／箇所	
						75, 500		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	現場打ち集水桝 集水桝(R)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	185, 014
						1		185, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	194, 400	194, 400	CB222950	
		1. 61m3を超え1. 70m3以下 パッホワ(クレーン機能付)打設	箇所	1	194, 400	194, 400		
(材料費)足掛け金物		W300 φ19 現場打用		4	2, 170	8, 680	WYB00030	
			個	4	2, 170	8, 680	単一 79号	
計						203, 080		
						203, 080		
単価						203, 100		
						203, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	現場打ち集水桝 集水桝(S)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	101, 024
						1		101, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	110, 900	110, 900	CB222950	
		0. 92m3を超え0. 97m3以下 パッホワ(クレーン機能付)打設	箇所	1	110, 900	110, 900		
計						110, 900		
						110, 900		
単価						110, 900		
						110, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一38号	現場打ち集水桝 集水桝(T)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	138, 100
						1	138, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	151, 600	151, 600	CB222950
		1. 22m3を超え1. 29m3以下					
		ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	151, 600	151, 600	
計						151, 600	
						151, 600	
単価						151, 600	
						151, 600	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一39号	プレキャスト集水桝	分水桝 300	単位	箇所	数量	1	66, 836
						1	66, 836
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		1	5, 442	5, 442	CB222800
			基	1	5, 442	5, 442	
	プレキャスト集水桝 (材料費)			1	66, 200	66, 200	CB222810
			基	1	66, 200	66, 200	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0. 03	32, 040	961. 2	CB240010
			m 3	0. 03	32, 040	961. 2	
	材料:生コンクリート高炉 18-8-40 W/C指定無し						
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 18	4, 234	762. 12	CB240210
			m 2	0. 18	4, 234	762. 12	
	計					73, 365. 32	
						73, 365. 32	
	単価					73, 370	
						73, 370	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	蓋 管渠型側溝樹蓋	900×1200×100 (ケレチンケ 含む)	単位	枚	数量	1	単価	73, 240
						1		73, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト樹蓋		据付け 170kgを超え500kg以下		1	4, 290	4, 290	WYB00035	
			枚	1	4, 290	4, 290	単一 80号	
(材料費) 管渠型側溝樹蓋		900×1200×100 (ケレチンケ 含む)		1	76, 000	76, 000	WYB00039	
			枚	1	76, 000	76, 000	単一 81号	
(材料費) ブレ止めアンカー		SD345 D13 L=240mm W=0. 24kg/本		4	26. 88	107. 52	WYB00040	
			本	4	26. 88	107. 52	単一 82号	
計						80, 397. 52		
						80, 397. 52		
単価						80, 400		
						80, 400	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	蓋 鋼製グレーチング 柵蓋	500×500 T-6 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	25,798
						1		25,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	28,320	28,320	WB821430	
			枚	1	28,320	28,320	単一 83号	
計						28,320		
						28,320		
単価						28,320		
						28,320	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	蓋 鋼製グレーチング 柵蓋	600×600 T-6 並目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	31,956
						1		31,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	35,080	35,080	WB821430	
			枚	1	35,080	35,080	単一 84号	
計						35,080		
						35,080		
単価						35,080		
						35,080	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	蓋 鋼製グレーチング 柵蓋	800×800 T-6 並目 ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	47,988
						1		47,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	52,680	52,680	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	52,680	52,680	単一 85号	
計						52,680		
						52,680		
単価						52,680		
						52,680	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	蓋 鋼製グレーチング 柵蓋	1000×1000 T-2 並目 ホルト固定	単位	枚	数量	1	単価	108,494
						1		108,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	119,100	119,100	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	119,100	119,100	単一 86号	
計						119,100		
						119,100		
単価						119,100		
						119,100	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	用水調整器	C型 一般用 400	単位	基	数量	1	単価	82, 040
						1		82, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
用水調整器		設置 C型 一般用 400		1	19, 180	19, 180	WYB00041	
			基	1	19, 180	19, 180	単一 87号	
(材料費)用水調整器		C型 一般用 400		1	70, 880	70, 880	WYB00042	
			基	1	70, 880	70, 880	単一 88号	
計						90, 060		
						90, 060		
単価						90, 060		
						90, 060	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2, 187
						1		2, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		1	2, 318	2, 318	WB240730	
			m 2	1	2, 318	2, 318	単一 91号	
養生工		防草コンクリート		1	82. 91	82. 91	WB240740	
			m 2	1	82. 91	82. 91	単一 68号	
計						2, 400. 91		
						2, 400. 91		
単価						2, 401		
						2, 401	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一47号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 23. 5m	単位	本	数量	1	2, 540, 646
						1	2, 540, 646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 25. 6m 0m 0m 1. 2m 23. 5m 生コンクリート各種		1	2, 011, 000	2, 011, 000	WB230310
			本	1	2, 011, 000	2, 011, 000	単一 93号
材料:生コンクリート高炉30-18-25(20) 単位セメント量350kg/m3							
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 57	161, 100	252, 927	WB810010
							単一 94号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 53	160, 100	244, 953	WB810010
							単一 95号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 02	162, 100	3, 242	WB810010
							単一 96号
杭頭処理		1, 200mm		1	25, 110	25, 110	WB230350
			本	1	25, 110	25, 110	単一 97号
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1. 9	1, 003	1, 905. 7	CB224260
			m 3	1. 9	1, 003	1, 905. 7	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28. 4km以下 全ての費用		1. 9	3, 727	7, 081. 3	CB227010
			m 3	1. 9	3, 727	7, 081. 3	
処分費 (m 3)				1. 9	1, 175	2, 232. 5	WB020051
			m 3	1. 9	1, 175	2, 232. 5	単一 98号
[無溶接工法補助材 杭径φ1200mm用]							
(材料費)補強リング		L=2. 574m L-50×50×6 曲げ・穴あけ加工48箇所含む		3	13, 400	40, 200	WYB00019
			本	3	13, 400	40, 200	単一 99号

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 23.5m	単位	本	数量	1	単価	2,540,646
						1		2,540,646
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	(材料費)補強リング	L=2.574m L-50×50×6 曲げ・穴あけ加工24箇所含む		1	11,000	11,000	WYB00023	
			本	1	11,000	11,000	単一 100号	
	(材料費)補強リング	L=2.668m L-50×50×6 曲げ・穴あけ加工24箇所含む		5	11,100	55,500	WYB00028	
			本	5	11,100	55,500	単一 101号	
	(材料費)補強リング固定用Uボルト	D32用 ナット2個含む		116	270	31,320	WYB00029	
			個	116	270	31,320	単一 102号	
	(材料費)補強リング固定用Uボルト	D22用 ナット2個含む		100	250	25,000	WYB00031	
			個	100	250	25,000	単一 103号	
	(材料費)平鋼	PL-30×4.5×80 穴あけ加工含む		72	604	43,488	WYB00032	
			枚	72	604	43,488	単一 104号	
	(材料費)重ね継手用Uボルト	D32用 ナット2個及び裏当て材含む		36	470	16,920	WYB00033	
			個	36	470	16,920	単一 105号	
	(材料費)重ね継手用Uボルト	D22用 ナット2個及び裏当て材含む		36	450	16,200	WYB00034	
			個	36	450	16,200	単一 106号	
	計					2,788,079.5		
						2,788,079.5		
	単価					2,789,000		
						2,789,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37, 066
						1		37, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	40, 690	40, 690	WB474240	
				1	40, 690	40, 690	単一 107号	
計						40, 690		
						40, 690		
単価						40, 690		
						40, 690	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-8-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		36, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	0	0	0	WB474240	
				1	40, 590	40, 590	単一 108号	
計						0		
						40, 590		
単価						0		
						40, 590	円／m3	
変更積算単価								
						36, 980	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	159, 234	
						1		159, 234	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D29～32 一般構造物		1	174, 800	174, 800	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	174, 800	174, 800	単－ 109号		
計						174, 800			
						174, 800			
単価						174, 800			
						174, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	158, 232
						1		158, 232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	173, 700	173, 700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	173, 700	173, 700	単－ 110号	
計						173, 700		
						173, 700		
単価						173, 700		
						173, 700	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	160, 145	
						1		160, 145	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	175, 800	175, 800	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	175, 800	175, 800	単－ 111号		
計						175, 800			
						175, 800			
単価						175, 800			
						175, 800	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	機械式鉄筋定着体	SD345 D16 鉄筋長2m未満	単位	箇所	数量	1	単価	273. 2
						1		273. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 鉄筋長2m未満		1	300	300	WYB00002	
			箇所	1	300	300	単－ 112号	
計						300		
						300		
単価						300	円／箇所	
						300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	機械式鉄筋定着体	SD345 D16 鉄筋長2m以上	単位	箇所	数量	1	単価	346. 1	
						1		346. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 鉄筋長2m以上		1	380	380	WYB00003		
			箇所	1	380	380	単－ 113号		
計						380			
						380			
単価						380	円／箇所		
						380			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	機械式鉄筋定着体	SD345 D13 鉄筋長2m未満	単位	箇所	数量	1	単価	241. 4
						1		241. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 鉄筋長2m未満		1	265	265	WYB00004	
			箇所	1	265	265	単－ 114号	
計						265		
						265		
単価						265	円／箇所	
						265		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	機械式鉄筋定着体	SD345 D13 鉄筋長2m以上	単位	箇所	数量	1	単価	305. 1	
						1		305. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 鉄筋長2m以上		1	335	335	WYB00005		
			箇所	1	335	335	単－ 115号		
計						335			
						335			
単価						335			
						335	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	アンカー鉄筋	D22 L=600 HDZT 77	単位	本	数量	100	単価	1, 998
						100		1, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理		0. 18	57, 360	10, 324. 8	WYB00007	
			t	0. 18	57, 360	10, 324. 8	単－ 116号	
(材料費)アンカーボルト		D22 L=600 HDZT 77		100	2, 090	209, 000	WYB00008	
			本	100	2, 090	209, 000	単－ 117号	
計						219, 324. 8		
						219, 324. 8		
単価						2, 194		
						2, 194	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	円形空洞型枠(材料費)	φ 175mm	単位	m	数量	1	単価	510. 1	
						1		510. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(材料費) 円形空洞型枠		φ 175		1	560	560	WYB00014		
			m	1	560	560	単－ 118号		
計						560			
						560			
単価						560			
						560	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	防護柵用支柱箱抜き	φ 100mm	単位	m	数量	1	単価	571. 7
						1		571. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D100 全ての費用		1	627. 6	627. 6	CB420860	
			m	1	627. 6	627. 6		
計						627. 6		
						627. 6		
単価						627. 6		
						627. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	防護柵撤去 (ガードレール)		単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		0	0	0	WB810530	
			m	1	1, 543	1, 543	単一 119号	
計						0		
						1, 543		
単価						0		
						1, 543	円／m	
変更積算単価						1, 406	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11, 459
						1		11, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 有り 28. 4以下		1	12, 580	12, 580	WB824020	
			m 3	1	12, 580	12, 580	単一 120号	
計						12, 580		
						12, 580		
単価						12, 580		
						12, 580	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	道路照明灯撤去	1灯用 ヘッド式 H=10. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
照明灯撤去		1灯用 ヘッド式 H=10. 0m		0	0	0		WYB00037
			本	1	47, 000	47, 000		単一 121号
計						0		
						47, 000		
単価						0		
						47, 000		円／本
変更積算単価								
						42, 820		円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	土材料	購入土 ほぐし土量 変化率:1. 33	単位	m 3	数量	1	単価	2, 500
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1	2, 500	2, 500	CB210550	
			m 3	1	2, 500	2, 500		
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	土材料	購入土 ほぐし土量 変化率:1. 33	単位	m 3	数量	1	単価	2, 500
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1	2, 500	2, 500	CB210550	
			m 3	1	2, 500	2, 500		
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単一65号	高強度帯状ジオシンセティックパラ リンク敷設工	Tmax=50kN/m	単位	m ²	数量	2,000	824.5
						2,000	824.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27,405	27,405	
			人	1	27,405	27,405	
普通作業員				2	18,270	36,540	
			人	2	18,270	36,540	
パラリンク		50kN/m 帯状		2,000	700	1,400,000	
			m ²	2,000	700	1,400,000	
パラピン		φ7mm		200	190	38,000	
			本	200	190	38,000	
接続金具		タイプ1(50～200kN/m用)		38	2,200	83,600	
			個	38	2,200	83,600	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1	58,610	58,610	WYB00051
			日	1	58,610	58,610	単一 156号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9 t 吊		0.13	32,400	4,212	
			日	0.13	32,400	4,212	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		633	
			式	1		633	
計						1,649,000	
						1,649,000	
単価						824.5	
						824.5	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	(賃料)パラリンク吊治具	専用吊治具(1t)	単位	式	数量	1	単価	80,000
						1		80,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パラリンク吊治具	専用吊治具(1t)		1		80,000		
			式	1		80,000		
	計					80,000		
						80,000		
	単価					80,000		
						80,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-67号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 615
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	27, 405	16, 443		
	特殊作業員		人	1. 1	24, 675	27, 142		
	普通作業員		人	1. 9	18, 270	34, 713		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	6. 05	23, 700	143, 385		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 89	41, 260	36, 721	WK240050 単- 157号	
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3, 096		
	計					261, 500		
	単価					2, 615	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	82. 91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 405	2, 466		
普通作業員			人	0. 31	18, 270	5, 663		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		162		
計						8, 291		
単価						82. 91	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一69号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		種子散布	m 2	1	252. 45	252	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						252	
単価						252	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一70号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価 1, 272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（客土吹付）		厚 1 c m	m 2	1	1, 272. 96	1, 272	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 272	
単価						1, 272	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,095	1,309,500		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	6,150	615,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	38.08	23,700	902,496		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					2,827,000		
	単価					28,270	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 489	34, 890		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	12, 000	60, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 600	1, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						96, 450		
単価						9, 645	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 489	34, 890		
U型側溝		本体 普通型 400×400×2000	個	5	17, 400	87, 000		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 72	2, 600	1, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						123, 800		
単価						12, 380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,489	34,890		
U型側溝		本体 普通型 500×500×2000	個	5	23,500	117,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.84	2,600	2,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						154,600		
単価						15,460	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 489	34, 890		
U型側溝		本体 普通型 600×600×2000	個	5	34, 000	170, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 96	2, 600	2, 496		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						207, 400		
単価						20, 740	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一76号	横断暗渠	据付 300型 T-25 2m/個	単位	m	数量	10	19, 400
						10	19, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	27, 405	8, 221	
			人	0. 3	27, 405	8, 221	
特殊作業員				0. 2	24, 675	4, 935	
			人	0. 2	24, 675	4, 935	
普通作業員				0. 6	18, 270	10, 962	
			人	0. 6	18, 270	10, 962	
横断暗渠		300型 T-25 L=2000		5	28, 700	143, 500	
			個	5	28, 700	143, 500	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 3	63, 760	19, 128	WYB00046
			日	0. 3	63, 760	19, 128	単一 158号
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		7, 254	
			式	1		7, 254	
計						194, 000	
						194, 000	
単価						19, 400	
						19, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一77号	横断暗渠	据付 600型 T-25 2m/個	単位	m	数量	10	50, 890
						10	50, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 6	27, 405	16, 443	
			人	0. 6	27, 405	16, 443	
特殊作業員				0. 4	24, 675	9, 870	
			人	0. 4	24, 675	9, 870	
普通作業員				1. 2	18, 270	21, 924	
			人	1. 2	18, 270	21, 924	
横断暗渠		600型 T-25 L=2000		5	83, 200	416, 000	
			個	5	83, 200	416, 000	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0. 3	63, 760	19, 128	WYB00049
			日	0. 3	63, 760	19, 128	単一 158号
諸雑費（率＋まるめ） 38%				1		25, 535	
			式	1		25, 535	
計						508, 900	
						508, 900	
単価						50, 890	
						50, 890	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	(材料費)足掛け金物	W300 φ19 現場打用	単位	個	数量	1	単価	2,170
						1		2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物		W300 φ19 現場打用		1	2,170	2,170		
			個	1	2,170	2,170		
計						2,170		
						2,170		
単価						2,170		
						2,170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	(材料費)足掛け金物	W300 φ19 現場打用	単位	個	数量	1	単価	2,170
						1		2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物		W300 φ19 現場打用		1	2,170	2,170		
			個	1	2,170	2,170		
計						2,170		
						2,170		
単価						2,170		
						2,170	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一80号	プレキャスト柵蓋	据付け 170kgを超え500kg以下	単位	枚	数量	1	4, 290
						1	4, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 03	27, 405	822	
			人	0. 03	27, 405	822	
普通作業員				0. 12	18, 270	2, 192	
			人	0. 12	18, 270	2, 192	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 04	30, 400	1, 216	
			日	0. 04	30, 400	1, 216	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		60	
			式	1		60	
計						4, 290	
						4, 290	
単価						4, 290	
						4, 290	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	(材料費)管渠型側溝柵蓋	900×1200×100(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋含む)	単位	枚	数量	1	単価	76,000
						1		76,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠型側溝柵蓋		900×1200×100(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋含む)		1	76,000	76,000		
			枚	1	76,000	76,000		
計						76,000		
						76,000		
単価						76,000		
						76,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	(材料費)ズレ止めアンカー	SD345 D13 L=240mm W=0.24kg/本	単位	本	数量	1,000	単価	26.88
						1,000		26.88
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		0.24	112,000	26,880		
			t	0.24	112,000	26,880		
計						26,880		
						26,880		
単価						26.88		
						26.88	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	313	31, 300		
鋼製グレーチング柵蓋		500×500 T-6 並目 ボルト固定	組	100	28, 000	2, 800, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						2, 832, 000		
単価						28, 320	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
鋼製グレーチング樹蓋		600×600 T-6 並目 ボルト固定	組	100	34, 300	3, 430, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						3, 508, 000		
単価						35, 080	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
鋼製グレーチング樹蓋		800×800 T-6 並目 ボルト固定	組	100	51, 900	5, 190, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						5, 268, 000		
単価						52, 680	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	119, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
鋼製グレーチング樹蓋		1000×1000 T-2 並目 ボルト固定	組	100	118, 300	11, 830, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2, 400		
計						11, 910, 000		
単価						119, 100	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	用水調整器	設置 C型 一般用 400	単位	基	数量	1	単価	19, 180
						1		19, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 84	18, 270	15, 346		
			人	0. 84	18, 270	15, 346		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		3, 834		
			式	1		3, 834		
計						19, 180		
						19, 180		
単価						19, 180		
						19, 180	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	(材料費)用水調整器	C型 一般用 400	単位	基	数量	1	単価	70, 880
						1		70, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
用水調節器		C型 一般用 400		1	70, 880	70, 880		
			個	1	70, 880	70, 880		
計						70, 880		
						70, 880		
単価						70, 880		
						70, 880	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	吸出し防止材設置	長繊維ポ [®] リエステル系不織布 t=3. 0mm 635N/5cm	単位	m 2	数量	1	単価	865
						1		865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	865. 7	865	CB224720	
			m 2	1	865. 7	865		
計						865		
						865		
単価						865		
						865	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	(材料費)再生クラッシュラン	RC-40 変化率:1. 26	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	27, 405	27, 405		
	普通作業員		人	3. 2	18, 270	58, 464		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	6. 05	23, 700	143, 385		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 546		
	計					231, 800		
	単価					2, 318	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	土材料	購入土 ぼぐし土量 変化率:1.33	単位	m 3	数量	1	単価	2,500
						1		2,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1	2,500	2,500	CB210550	
			m 3	1	2,500	2,500		
	計					2,500		
						2,500		
	単価					2,500		
						2,500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－93号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 25. 6m 0m 0m 1. 2m 23. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 011, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 83	27, 405	50, 151	
とび工			人	1. 83	25, 620	46, 884	
特殊作業員			人	1. 83	24, 675	45, 155	
普通作業員			人	1. 83	18, 270	33, 434	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 25. 6m 1. 2m	日	1. 83	265, 800	486, 414	WK230580 単－ 159号
クローラクレーン運転		1, 200mm 25. 6m 1. 2m	日	1. 83	146, 900	268, 827	WK230070 単－ 160号
バックホウ運転			日	1. 83	34, 840	63, 757	WK230570 単－ 161号
生コンクリート 高炉		30-18-25(20) 単位セメント量350kg/m3	m 3	28. 97	25, 150	728, 595	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		287, 783	
計						2, 011, 000	
単価						2, 011, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－94号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	46, 725	46, 725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					161, 100		
	単価					161, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	46, 725	46, 725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					160, 100		
	単価					160, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	46, 725	46, 725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					162, 100		
	単価					162, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	25, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	27, 405	3, 014		
特殊作業員			人	0. 37	24, 675	9, 129		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 11	81, 500	8, 965		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		4, 002		
計						25, 110		
単価						25, 110	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費：（有）入船産業		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	1, 175	117, 500		
計						117, 500		
単価						1, 175	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	（材料費）補強リング	L=2. 574m L-50×50×6 曲げ・穴あけ加工48箇所含む	単位	本	数量	1	単価	13, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		L=2. 574m L-50×50×6 曲げ・穴あけ加工48箇所含む		1	13, 400	13, 400		
			本	1	13, 400	13, 400		
計						13, 400		
						13, 400		
単価						13, 400		
						13, 400	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単－100号	(材料費)補強リング	L=2.574m L-50×50×6 曲げ・穴あけ加工24箇所含む	単位	本	数量	1	単価	11,000	
						1		11,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング		L=2.574m L-50×50×6 曲げ・穴あけ加工24箇所含む		1	11,000	11,000			
			本	1	11,000	11,000			
計						11,000			
						11,000			
単価						11,000	円／本		
						11,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	(材料費)補強リング	L=2. 668m L-50×50×6 曲げ・穴あけ加工24箇所含む	単位	本	数量	1	単価	11, 100
						1		11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		L=2. 668m L-50×50×6 曲げ・穴あけ加工24箇所含む		1	11, 100	11, 100		
			本	1	11, 100	11, 100		
計						11, 100		
						11, 100		
単価						11, 100	円／本	
						11, 100		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	(材料費)補強リング固定用Ｕボルト	D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270	
						1		270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング固定用Ｕボルト		D32用 ナット2個含む		1	270	270			
			個	1	270	270			
計						270			
						270			
単価						270	円／個		
						270			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	(材料費)補強リング固定用Uボルト	D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D22用 ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250		
						250	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	(材料費)平鋼	PL-30×4. 5×80 穴あけ加工含む	単位	枚	数量	1	単価	604	
						1		604	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平鋼		PL-30×4. 5×80 穴あけ加工含む		1	604	604			
			枚	1	604	604			
計						604			
						604			
単価						604			
						604	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	(材料費)重ね継手用Uボルト	D32用 ナット2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	470
						1		470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重ね継手用Uボルト		D32用 ナット2個及び裏当て材含む		1	470	470		
			個	1	470	470		
計						470		
						470		
単価						470		
						470	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	(材料費)重ね継手用Uボルト	D22用 ナット2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	450
						1		450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重ね継手用Uボルト	D22用 ナット2個及び裏当て材含む		1	450	450		
			個	1	450	450		
	計					450		
						450		
	単価					450		
						450	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一107号	逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 40,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	27,405	16,443	
特殊作業員			人	0.2	24,675	4,935	
型わく工			人	1.8	25,830	46,494	
とび工			人	0.5	25,620	12,810	
普通作業員			人	1.6	18,270	29,232	
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	24,200	246,840	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	88,140	5,288	WK470110 単一 162号
雑工種 10%			式	1		11,520	
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		33,338	
計						406,900	
単価						40,690	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一108号	逆T式橋台	7m以上9m未満 210m3以上310m3未満 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 40, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 6	27, 405	16, 443		
特殊作業員		人	0. 2	24, 675	4, 935		
型わく工		人	1. 8	25, 830	46, 494		
とび工		人	0. 5	25, 620	12, 810		
普通作業員		人	1. 6	18, 270	29, 232		
生コンクリート 高炉	2 4 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	24, 100	245, 820		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	日	0. 06	88, 140	5, 288	WK470110 単一 163号	
雑工種 10%		式	1		11, 520		
諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		33, 358		
計					405, 900		
単価					40, 590	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	174, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 375	60, 375		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					174, 800		
	単価					174, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	173, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 375	60, 375		
	諸雑費（まるめ）		式	1		25		
	計					173, 700		
	単価					173, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 375	60, 375		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					175, 800		
	単価					175, 800	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 鉄筋長2m未満	単位	箇所	数量	1	単価	300	
						1		300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 鉄筋長2m未満		1	300	300			
			箇所	1	300	300			
計						300			
						300			
単価						300	円／箇所		
						300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 鉄筋長2m以上	単位	箇所	数量	1	単価	380
						1		380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 鉄筋長2m以上		1	380	380		
			箇所	1	380	380		
計						380		
						380		
単価						380	円／箇所	
						380		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0		
単一116号	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	100	単価	57,360	
						100		57,360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		95	60,375	5,735,625			
			t	95	60,375	5,735,625			
諸雑費（まるめ）				1		375			
			式	1		375			
計						5,736,000			
						5,736,000			
単価						57,360			
						57,360	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	(材料費)アンカーボルト	D22 L=600 HDZT 77	単位	本	数量	1	単価	2, 090
						1		2, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		D22 L=600 HDZT 77		1	2, 090	2, 090		
			本	1	2, 090	2, 090		
計						2, 090		
						2, 090		
単価						2, 090		
						2, 090	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	(材料費)円形空洞型枠	φ 175	単位	m	数量	1	単価	560
						1		560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		φ 175×3. 5		1	560	560		
			m	1	560	560		
計						560		
						560		
単価						560		
						560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r－A、B、C－2 B						
			m	1	1, 543. 5	1, 543		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 543		
単価						1, 543	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一120号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 28. 4以下	単位	m 3	数量	1	単価 12, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 684	7, 684	WB824010 単一 164号
処分費（m 3）			m 3	1	1, 175	1, 175	WB020051 単一 165号
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28. 4k m以下 全ての費用	m 3	1	3, 727	3, 727	CB227010
計						12, 586	
単価						12, 580	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一121号	照明灯撤去	1灯用 へース式 H=10. 0m	単位	本	数量	0 4	単価 47, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27, 405	27, 405	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	24, 675	49, 350	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	18, 270	18, 270	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1	44, 900	44, 900	
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]		バケット型 12m×200kg×2名		0	0	0	WYB00038
			日	1	38, 670	38, 670	単一 166号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		9, 405	
計						0 188, 000	
単価						0 47, 000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	土材料	購入土 ほぐし土量 変化率:1.20	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 500
土材料				0	0	0	CB210550	
			m 3	1	2, 500	2, 500		
	計					0		
						2, 500		
	単価					0		
						2, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一123号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	7, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 286	27, 405	7, 837		
とび工			人	0. 571	25, 620	14, 629		
普通作業員			人	0. 286	18, 270	5, 225		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0. 286	136, 500	39, 039	WK250010	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		12, 670	単一 167号	
計						79, 400		
単価						7, 940	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一124号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	27, 405	4, 713	
とび工			人	0. 345	25, 620	8, 838	
普通作業員			人	0. 172	18, 270	3, 142	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	136, 500	23, 478	WK250010 単一 168号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 229	
計						47, 400	
単価						4, 740	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 113日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	13, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 57	10, 170	5, 796		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	13, 140	7, 489		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 290		
単価						13, 290	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	(材料費)異形鋼矢板Ⅲ型	L=9. 5m 工場切斷製作	単位	枚	数量	1	単価	467, 000
						1		467, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板Ⅲ型		L=9. 5m 工場切斷製作		1	467, 000	467, 000		
			枚	1	467, 000	467, 000		
計						467, 000		
						467, 000		
単価						467, 000		
						467, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一127号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.385	27,405	10,550		
とび工			人	0.769	25,620	19,701		
普通作業員			人	0.385	18,270	7,033		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0.385	136,500	52,552	WK250010 単一 169号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		17,064		
計						106,900		
単価						10,690	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一128号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 5, 508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	27, 405	5, 481	
とび工			人	0. 4	25, 620	10, 248	
普通作業員			人	0. 2	18, 270	3, 654	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	136, 500	27, 300	WK250010 単一 168号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		8, 397	
計						55, 080	
単価						5, 508	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－129号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価 4, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人	0. 13	26, 460	3, 439	
普通作業員			人	0. 04	18, 270	730	
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	408	257	
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	1, 840	478	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4	
計						4, 908	
単価						4, 908	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長未満 無 鋼矢板IV型	単位	t	数量	1	単価	162, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(賃料) 不足分弁償金		中古 4型	t	1	162, 000	162, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						162, 000		
単価						162, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 13m/枚 113日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	23, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6 . 1 k g / m）	t	0. 989	10, 170	10, 058		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 989	13, 140	12, 995		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						23, 060		
単価						23, 060	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	(材料費) 異形鋼矢板　IV型	L=13. 0m 工場切断製作	単位	枚	数量	1	単価	696, 000
						1		696, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板　IV型		L=13. 0m 工場切断製作		1	696, 000	696, 000		
			枚	1	696, 000	696, 000		
計						696, 000		
						696, 000		
単価						696, 000		
						696, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一133号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.385	27,405	10,550		
とび工			人	0.769	25,620	19,701		
普通作業員			人	0.385	18,270	7,033		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0.385	136,500	52,552	WK250010 単一 170号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		17,064		
計						106,900		
単価						10,690	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一134号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価 4, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人	0. 13	26, 460	3, 439	
普通作業員			人	0. 04	18, 270	730	
酸素		ポンベ	m 3	0. 63	408	257	
アセチレン		ポンベ	k g	0. 26	1, 840	478	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4	
計						4, 908	
単価						4, 908	円／箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	(材料費)鋼矢板 IV型	中古品 L=13. 0m 76. 1kg/m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 IV型		中古品		0	0	0		
			t	0. 989	180, 000	178, 020		
計						0		
						178, 020		
単価						0		
						178, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	(材料費)異形鋼矢板 IV型	L=13. 0m 工場切断製作	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		696, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板 IV型		L=13. 0m 工場切断製作		0	0	0		
			枚	1	696, 000	696, 000		
計						0		
						696, 000		
単価						0		
						696, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	76, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	27, 405	13, 702		
	特殊作業員		人	0. 1	24, 675	2, 467		
	普通作業員		人	2	18, 270	36, 540		
	バックホウ運転		日	0. 5	48, 560	24, 280	WK250540 単一 171号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					76, 990		
	単価					76, 990	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	24,675	3,454		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400 単－ 172号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,476	5,476	WK250410 単－ 173号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		282		
計						9,714		
単価						9,714	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	給水管切廻し		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	200, 200
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	27, 405	54, 810		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	18, 270	73, 080		
水道申請費	水道課 完成図作成			0		0		
			式	1		34, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0		
			式	1		38, 310		
計						0		
						200, 200		
単価						0		
						200, 200	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一140号	給水管切廻し材料費		単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水道用ポリエチレン二層管	1種 φ40mm (JIS K 6762)		0	0	0	
			m	46	487	22,402	
	H I ・ P E 変換継手	ユニオンHI I 種 φ40mm		0	0	0	
			個	2	12,650	25,300	
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ40mm (JIS K 6742)		0	0	0	
			m	5.6	502	2,811	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	HI ユニオンソケット φ40mm (JIS K 6743)		0	0	0	
			個	1	149	149	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	HI エルボ φ40mm (JIS K 6743)		0	0	0	
			個	4	230	920	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	HI 45° エルボ φ40mm (JIS K 6743)		0	0	0	
			個	1	344	344	
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0	
			式	1		5,184	
	計					0	
						57,110	
	単価					0	
						57,110	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－141号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						12, 290	
単価						12, 290	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－142号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						12, 290	
単価						12, 290	円／人日

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－143号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	23, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	22, 995	22, 995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						23, 000		
単価						23, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－144号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	18, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	18, 427	18, 427		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						18, 430		
単価						18, 430	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2, 308, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	24, 675	120, 907		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 7 0 t 吊		時間	11. 9	22, 700	270, 130	単一 174号	
運搬費等率 490%			式	1		1, 916, 081		
諸雑費 (まるめ)			式	1		882		
計						2, 308, 000		
単価						2, 308, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 085, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	24, 675	135, 712		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		881, 289		
諸雑費（まるめ）			式	1		649		
計						1, 085, 000		
単価						1, 085, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一147号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28. 7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 30kmまで	t	1	4, 510	4, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 510		
単価						4, 510	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し（往復分）	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	道路施設基本データ作成費	技術員 1. 75人/工事	単位	工事	数量	1	単価	55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31, 600	55, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300	円／工事	
						55, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一153号	遠隔臨場に使用する機器費用	現場クラウドOne モバイルWi-Fiルーター	単位	月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場費		現場クラウドOne		0	0	0		
			月	1	10, 000	10, 000		
モバイル通信費		モバイルWi-Fiルーター		0	0	0		
			月	1	9, 000	9, 000		
計						0		
						19, 000		
単価						0		
						19, 000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	カードリーダー設置費用	ICカードリーダー Windows版	単位	工事	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設キャリアアップシステム		ICカードリーダー Windows版		0	0	0		
			セット	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0		
						10, 000	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－155号	快適トイレ費用	1基	単位	月	数量	0	単価	0
						1		42, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		1基		0	0	0		
			基・月	1	42, 500	42, 500		
計						0		
						42, 500		
単価						0	円／月	
						42, 500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一156号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	58,610
						1	58,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,410	25,410	
			人	1	25,410	25,410	
軽油				100	142	14,200	
			L	100	142	14,200	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1	19,000	19,000	
			供用日	1	19,000	19,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						58,610	
						58,610	
単価						58,610	
						58,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	37	142	5, 254		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 620	10, 592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					41, 260		
	単価					41, 260	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一158号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	63,760
						1	63,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,410	25,410	
			人	1	25,410	25,410	
軽油				76	142	10,792	
			L	76	142	10,792	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1.45	19,000	27,550	
			供用日	1.45	19,000	27,550	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						63,760	
						63,760	
単価						63,760	
						63,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 25. 6m 1. 2m	単位	日	数量	1	単価	265, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	69	142	9, 798		
	全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					265, 800		
	単価					265, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	クローラクレーン運転	1, 200mm 25. 6m 1. 2m	単位	日	数量	1	単価	146, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	106	142	15, 052		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					146, 900		
	単価					146, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	25, 410	20, 328		
軽油			L	28	142	3, 976		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 580	10, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						34, 840		
単価						34, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-162号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	88, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 410	25, 410		
軽油			L	66	142	9, 372		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 140		
単価						88, 140	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一163号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	88, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 410	25, 410		
軽油			L	66	142	9, 372		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 140		
単価						88, 140	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		7, 684
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 684	7, 684		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 684		
	単価					7, 684	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費：（有）入船産業	コンクリート殻（無筋）	m 3	100	1, 175	117, 500		
	計					117, 500		
	単価					1, 175	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一166号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	0 1	単価 38,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25,410	25,410	
軽油				0	0	0	
			L	18	142	2,556	
高所作業車（リフト車）		[自走式（ホイール）・ブーム型] 作業床高12～13m		0	0	0	
			日	1	10,700	10,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0 38,670	
単価						0 38,670	
							円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-167号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 410	25, 410		
軽油			L	69	142	9, 798		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						136, 500		
単価						136, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	136, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	69	142	9, 798		
	バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		22		
	計					136, 500		
	単価					136, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価	136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 410	25, 410		
軽油			L	69	142	9, 798		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						136, 500		
単価						136, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価	136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 410	25, 410		
軽油			L	69	142	9, 798		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						136, 500		
単価						136, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 410	25, 410		
軽油			L	65	142	9, 230		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	12, 000	13, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						48, 560		
単価						48, 560	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－172号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 2	419	502		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						502		
単価						502	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 476
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	142	3, 124		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1. 2	1, 960	2, 352		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 476		
	単価					5, 476	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 410	4, 319		
軽油			L	16	142	2, 272		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	1	16, 100	16, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						22, 700		
単価						22, 700	円／時間	