

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	筑後川下流保全工事
工事地名	佐賀県鳥栖市下野地先外

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 3月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389000001	1 4) 単価適用年月	2023年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 6月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	136, 576, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	124, 410, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	287日間 自 令和 5年 6月17日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 ( 1回変更) 至 令和 6年 3月29日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	鳥栖	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	2 2) 処 分 費 等	40, 890
		2 3) 公 告 日	令和 5年 4月20日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 附帯工事費	4) 事業名：
--------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------

## 設計内訳書

工事名	筑後川下流保全工事					( 1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【下野地区】			式	1		53,593,107				
			式	1		77,379,767	1	23,786,660		
付属物設置工			式	1		32,966,355				
			式	1		55,429,265	1	22,462,910		
作業土工			式	1		365,590				
			式	1		744,106	1	378,516		
床掘り	土砂		m3	130		36,170			内-1号	
			m3	0		0	-130	-36,170		
床掘り	土砂		m3	0		0			内-2号	
			m3	170		45,887	170	45,887		
床掘り	土砂		m3	0		0			内-3号	
			m3	70		134,967	70	134,967		
埋戻し	土砂		m3	120		296,170			内-4号	
			m3	0		0	-120	-296,170		
埋戻し	土砂		m3	0		0			内-5号	
			m3	160		376,728	160	376,728		
埋戻し	土砂		m3	0		0			内-6号	
			m3	50		150,119	50	150,119		
基面整正			m2	30		10,050			内-7号	
			m2	0		0	-30	-10,050		
基面整正			m2	0		0			内-8号	
			m2	40		13,672	40	13,672		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0		0			内-9号	
			m3	3		746	3	746		

## 設計内訳書

工事名	筑後川下流保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10 0			21,840 0	-10	-21,840	内-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3			0 1,116	3	1,116	内-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 10			0 8,624	10	8,624	内-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 20			0 12,247	20	12,247	内-13号
整地	敷均し(ルース)	m3	10 0			1,360 0	-10	-1,360	内-14号
防止柵工		式	1 1			32,600,765 54,685,159	1	22,084,394	
防球ネット基礎	スパイラルネット管φ500 L=1800 18-8-25(高炉)	基	41 0	26,000 26,000		1,066,000 0	-41	-1,066,000	単-1号
防球ネット基礎(固定式)	アースオーガ掘削 H=2300 鋼管根巻基礎φ600×500 RC-40	基	0 4	0 229,000		0 916,000	4	916,000	単-2号
防球ネット基礎(固定式)	アースオーガ掘削 H=3000 鋼管根巻基礎φ800×800 RC-40	基	0 22	0 386,400		0 8,500,800	22	8,500,800	単-3号
防球ネット基礎(抜き差し式)(端末部)	コンクリート基礎 18-8-40 (高炉)	基	0 2	0 115,300		0 230,600	2	230,600	単-4号
防球ネット基礎(抜き差し式)(中間部)	コンクリート基礎 18-8-40 (高炉)	基	0 74	0 54,280		0 4,016,720	74	4,016,720	単-5号
防球ネット	H=8.0m 支柱間隔6m 全面金網張り	m	229 0			25,213,210 0	-229	-25,213,210	内-15号

## 設計内訳書

工事名	筑後川下流保全工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防球ネット (固定式)	H=5.0~11.2m			0		0			内-16号
		m	239			32,668,995	239	32,668,995	
防球ネット (抜き差し式)	H=3.0m カセノロープ 張り			0		0			内-17号
		m	300			5,417,764	300	5,417,764	
フェンス基礎	18-8-25(高炉) 300×300 H=600			113	7,475	844,675			単-6号
		基	0		7,475	0	-113	-844,675	
ネットフェンス	メッシュフェンス H=3.0m 樹脂塗装			223	24,560	5,476,880			単-7号
		m	0		24,560	0	-223	-5,476,880	
車両衝突防止ブロック	H=500			0	0	0			単-8号
		m	218		13,460	2,934,280	218	2,934,280	
堤防養生工				1		20,280,000			
		式	1			3,680,191	1	-16,599,809	
芝養生工				1		20,280,000			
		式	1			3,680,191	1	-16,599,809	
芝養生				250,000		20,280,000			内-18号
		m2	0			0	-250,000	-20,280,000	
芝養生管理				0		0			内-19号
		式	1			3,680,191	1	3,680,191	
高水敷整備工				0		0			
		式	1			15,120,722	1	15,120,722	
高水敷整備工				0		0			
		式	1			15,120,722	1	15,120,722	
高水敷整備工				0		0			内-20号
		m3	2,300			15,102,728	2,300	15,102,728	

## 設計内訳書

工事名	筑後川下流保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分 金額	築堤・護岸 数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 50		0 17,994	50	17,994	内-21号
仮設工			式	1 1		346,752 3,149,589	1	2,802,837	
工事中道路工			式	0 1		0 471,612	1	471,612	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm		m2	0 190		0 42,928	190	42,928	内-22号
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm		m2	0 190		0 43,708	190	43,708	内-23号
仮囲い設置撤去			m	0 72		0 384,976	72	384,976	内-24号
仮設道路工			式	0 1		0 349,785	1	349,785	
仮設道路盛土 (設置)			m3	0 60		0 7,735	60	7,735	内-25号
仮設道路盛土 (撤去)			m3	0 60		0 145,698	60	145,698	内-26号
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm		m2	0 60		0 14,309	60	14,309	内-27号
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm		m2	0 60		0 14,569	60	14,569	内-28号
土のう (製作・設置)	1 t		袋	0 25		0 104,467	25	104,467	内-29号

## 設計内訳書

工事名	筑後川下流保全工事					( 1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	事業区分	工事区分	数量増減	金額増減	摘要	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土のう (撤去)	1 t	袋	0 25		0 63,007	25	63,007	内-30号		
交通管理工		式	1 1		346,752 2,328,192	1	1,981,440			
交通誘導警備員		人日	28 0		346,752 0	-28	-346,752	内-31号		
交通誘導警備員		人日	0 188		0 2,328,192	188	2,328,192	内-32号		
直接工事費		式	1 1		53,593,107 77,379,767	1	23,786,660			
共通仮設費		式	1 1		7,050,000 9,702,764	1	2,652,764			
共通仮設費		式	1 1		500,000 1,105,953	1	605,953			
技術管理費		式	0 1		0 115,800	1	115,800			
施工調査費		式	0 1		0 15,800	1	15,800	内-33号		
諸経費動向調査		式	0 1		0 100,000	1	100,000	内-34号		
営繕費		式	0 1		0 319,800	1	319,800			
快適化		式	0 1		0 319,800	1	319,800	内-35号		

## 設計内訳書

工事名	筑後川下流保全工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)				1					
			式	1		500,000			
				1		670,353	1	170,353	
共通仮設費 (率計上)				1		6,550,000			
			式	1		8,596,811	1	2,046,811	
純工事費				1		60,643,107			
			式	1		87,082,531	1	26,439,424	
現場管理費				1		21,210,000			
			式	1		29,227,505	1	8,017,505	
工事原価				1		98,725,147			
			式	1		134,605,730	1	35,880,583	
一般管理費等				1		14,374,853			
			式	1		18,904,270	1	4,529,417	
工事価格				1		113,100,000			
			式	1		153,510,000	1	40,410,000	
消費税相当額				1		11,310,000			
			式	1		15,351,000	1	4,041,000	
工事費計				1		124,410,000			
			式	1		168,861,000	1	44,451,000	



## 設計内訳書

工事名	筑後川下流保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別					工事区分	数量増減	金額増減	摘要
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
築堤・護岸 【坂口地区】	式	1		9,789,040					
	式	1		10,404,757	1	615,717			
河川土工	式	1		5,950,000					
	式	1		3,672,000	1	-2,278,000			
残土処理工	式	1		5,950,000					
	式	1		3,672,000	1	-2,278,000			
整地	敷均し(ルーズ)							単-1号	
	m3	70,000	85	5,950,000					
	m3	43,200	85	3,672,000	-26,800	-2,278,000			
付帯道路工	式	0		0					
	式	1		2,339,716	1	2,339,716			
アスファルト舗装工	式	0		0					
	式	1		1,371,799	1	1,371,799			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm							単-2号	
	m2	0	0	0					
	m2	583	694	404,602	583	404,602			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超							単-3号	
	m2	0	0	0					
	m2	583	1,659	967,197	583	967,197			
進入路補修工	式	0		0					
	式	1		967,917	1	967,917			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)							単-4号	
	m3	0	0	0					
	m3	90	1,195	107,550	90	107,550			
整地	敷均し(ルーズ)							内-1号	
	m3	0		0					
	m3	90		9,220	90	9,220			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-2号	
	m3	0		0					
	m3	90		77,506	90	77,506			

## 設計内訳書

工事名	筑後川下流保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 1.5t/100m <sup>2</sup> セメント系固化材	m <sup>2</sup>	0 583	0 1,327	0 773,641	0 583	0 773,641	0 773,641	単-5号
構造物撤去工		式	0 1	0	0 295,729	0 1	0 295,729	0 295,729	
構造物取壊し工		式	0 1	0	0 117,321	0 1	0 117,321	0 117,321	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 27	0 542.8	0 14,655	0 27	0 14,655	0 14,655	単-6号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m <sup>2</sup>	0 583	0 176.1	0 102,666	0 583	0 102,666	0 102,666	単-7号
運搬処理工		式	0 1	0	0 178,408	0 1	0 178,408	0 178,408	
殻運搬	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	0 29	0 4,742	0 137,518	0 29	0 137,518	0 137,518	単-8号
殻処分	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	0 29	0 1,410	0 40,890	0 29	0 40,890	0 40,890	単-9号
仮設工		式	1 1		3,839,040 4,097,312				
工事用道路工		式	0 1		0 77,684				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m <sup>2</sup>	0 112		0 77,684				内-3号
作業ヤード整備工		式	0 1		0 2,422,092				

## 設計内訳書

工事名	筑後川下流保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 3,700			0 803,434	3,700	803,434	内-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 3,740			0 1,258,545	3,740	1,258,545	内-5号
整地	敷均し(ルース)	m3	0 3,700			0 360,113	3,700	360,113	内-6号
交通管理工		式	1 1			3,839,040 1,597,536	1	-2,241,504	
交通誘導警備員		人日	310 0			3,839,040 0	-310	-3,839,040	内-7号
交通誘導警備員		人日	0 129			0 1,597,536	129	1,597,536	内-8号
直接工事費		式	1 1			9,789,040 10,404,757	1	615,717	
共通仮設費		式	1 1			1,855,000 2,228,748	1	373,748	
共通仮設費		式	1 1			145,000 439,875	1	294,875	
運搬費		式	0 1			0 194,688	1	194,688	
仮設材運搬費		t	0 19.2			0 194,688	19.2	194,688	内-9号
準備費		式	0 1			0 86,328	1	86,328	

## 設計内訳書

工事名	筑後川下流保全工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費			式	0 1		0 86,328	1	86,328	内-10号
技術管理費			式	0 1		0 7,300	1	7,300	
六価加溶出試験費			式	0 1		0 7,300	1	7,300	内-11号
現場環境改善費 (率計上)			式	1 1		145,000 151,559	1	6,559	
共通仮設費 (率計上)			式	1 1		1,710,000 1,788,873	1	78,873	
純工事費			式	1 1		11,644,040 12,633,505	1	989,465	
現場管理費			式	1 1		5,228,000 5,662,189	1	434,189	
工事原価			式	1 1		16,872,040 18,295,694	1	1,423,654	

## 130/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		134	284.1	38,069			CB210030
		m <sup>3</sup>	134	284.1	38,069	0	0	
合 計					36,170			
					0		-36,170	

# 0/170m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	170	284.1	48,297	170	48,297	
合 計					0			
					48,297		48,297	
変更積算金額					0			
					45,887		45,887	円/m3

### 0/70m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	71.6	1,984	142,054	71.6	142,054	
合 計					0			
					142,054		142,054	
変更積算金額					0			
					134,967		134,967	円/m3

# 120/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		125	2,494	311,750			CB210410
		m 3	125	2,494	311,750	0	0	
合 計					296,170			
					0		-296,170	



# 0/160m3当たり内訳書

[佐賀県鳥栖市下野地先外

]

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	159	2, 494	396, 546	159	396, 546	
合 計					0			
					396, 546		396, 546	
変更積算金額					0			
					376, 728		376, 728	円/m3

# 0/50m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	48	3,292	158,016	48	158,016	
合 計					0			
					158,016		158,016	
変更積算金額					0			
					150,119		150,119	円/m3

# 30/0m2当たり内訳書

[佐賀県鳥栖市下野地先外

]

基面整正

第 7号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			28.3	373.8	10,578			CB210080
		m <sup>2</sup>	28.3	373.8	10,578	0	0	
合 計					10,050			
					0		-10,050	

# 0/40m2当たり内訳書

基面整正

第 8号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m <sup>2</sup>	38.5	373.8	14,391	38.5	14,391	
合 計					0			
					14,391		14,391	
変更積算金額					0			
					13,672		13,672	円/m <sup>2</sup>

# 0/3m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	3.2	233.5	747	3.2	747	
合 計					0			
					747		747	
変更積算金額					0			
					746		746	円/m <sup>3</sup>

# 10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		10. 7	2, 148	22, 983			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	10. 7	2, 148	22, 983	0	0	
合 計					21, 840			
					0		-21, 840	

# 0/3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m <sup>3</sup>	0 3.2	0 367.4	0 1,175			CB210110
合計					0 1,175			
変更積算金額					0 1,116			
							1,116	円/m <sup>3</sup>

# 0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m <sup>3</sup>	0 14.6	0 621.7	0 9,076			CB210110
合計					0 9,076			
変更積算金額					0 8,624			
							8,624	円/m <sup>3</sup>



## 0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バツカホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m 3	0 18.3	0 704.3	0 12,888			CB210110
合計					0 12,888			
変更積算金額					0 12,247			円/m3

# 10/0m3当たり内訳書

整地

第 14号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	10.7	133.1	1,424			CB210610
			10.7	133.1	1,424	0	0	
合 計					1,360			
					0		-1,360	

# 229/0m当たり内訳書

[佐賀県鳥栖市下野地先外

]

防球ネット

第 15号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱建込み	H=8.0m φ216.3×4.6	本	41	75,410	3,091,810			WYB00001
			41	75,410	3,091,810	0	0	単一 16号
防球ネット設置	H=8.0m 支柱間隔6m 全面金網張り	m	229	96,600	22,121,400			WYB00002
			229	96,600	22,121,400	0	0	単一 17号
合計					25,213,210			
					0		-25,213,210	

# 0/239m当たり内訳書

[佐賀県鳥栖市下野地先外

]

防球ネット  
第 16号内訳書 (固定式)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(設置費)								
鋼管柱建込み	H=5.0m φ190.7×t5.3		0	0	0			WYB00020
		本	4	54,100	216,400	4	216,400	単一 18号
鋼管柱建込み	H=10.0m φ216.3×t4.5		0	0	0			WYB00021
		本	19	61,780	1,173,820	19	1,173,820	単一 19号
鋼管柱建込み	H=11.2m φ216.3×t6.0		0	0	0			WYB00023
		本	3	61,780	185,340	3	185,340	単一 20号
防球ネット設置	H=5.0m 付属物設置含む		0	0	0			WYB00032
		m	26.5	20,350	539,275	26.5	539,275	単一 21号
防球ネット設置	H=10.0~5.0m 付属物設置含む		0	0	0			WYB00028
		m	9	29,260	263,340	9	263,340	単一 22号
防球ネット設置	H=10.0m 付属物設置含む		0	0	0			WYB00024
		m	179	28,220	5,051,380	179	5,051,380	単一 23号
防球ネット設置	H=11.2~10.0m 付属物設置含む		0	0	0			WYB00017
		m	10	24,920	249,200	10	249,200	単一 24号
防球ネット設置	H=11.2m 付属物設置含む		0	0	0			WYB00008
		m	14	43,260	605,640	14	605,640	単一 25号
(材料費)								
鋼管柱	ネット高5.0m STK400		0	0	0			
		本	4	313,000	1,252,000	4	1,252,000	
鋼管柱	ネット高10.0m STK540		0	0	0			
		本	19	677,000	12,863,000	19	12,863,000	

## 0/239m当たり内訳書

防球ネット  
(固定式)

第 16号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管柱	ネット高11.2m STK540		0	0	0			
		本	3	687,000	2,061,000	3	2,061,000	
防球ネット	H=5.0m φ1.7×25mm目		0	0	0			
		m	26.5	6,720	178,080	26.5	178,080	
防球ネット	H=10.0~5.0m φ1.7×25mm目		0	0	0			
		m	9	9,780	88,020	9	88,020	
防球ネット	H=10.0m φ1.7×25mm目		0	0	0			
		m	179	12,880	2,305,520	179	2,305,520	
防球ネット	H=11.2~10.0m φ1.7×25mm目		0	0	0			
		m	10	13,790	137,900	10	137,900	
防球ネット	H=11.2m φ1.7×25mm目		0	0	0			
		m	14	14,700	205,800	14	205,800	
ジョイントビーム	φ139.8×t4.5 STK400 L=7.0m		0	0	0			
		本	2	176,000	352,000	2	352,000	
ジョイントビーム	φ139.8×t4.5 STK400 L=10.0m		0	0	0			
		本	9	232,000	2,088,000	9	2,088,000	
ジョイントビーム	φ139.8×t4.5 STK400 L=9.0m		0	0	0			
		本	2	211,000	422,000	2	422,000	
ジョイントビーム	φ139.8×t4.5 STK400 L=8.5m		0	0	0			
		本	1	211,000	211,000	1	211,000	
プレスワイヤー	H=5.0m L=9.0m 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm <sup>2</sup>		0	0	0			
		本	6	3,980	23,880	6	23,880	
プレスワイヤー	H=5.0m L=8.5m 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm <sup>2</sup>		0	0	0			
		本	2	2,870	5,740	2	5,740	

# 0/239m当たり内訳書

[佐賀県鳥栖市下野地先外

]

防球ネット  
第 16号内訳書 (固定式)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレスワイヤー	H=10.0m L=10.0m 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	35	6,710	234,850	35	234,850	
プレスワイヤー	H=10.0m L=9.0m 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	2	6,720	13,440	2	13,440	
プレスワイヤー	H=11.2~10.0m L=9.0m 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	1	7,510	7,510	1	7,510	
プレスワイヤー	H=11.2m L=7.0m 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	4	6,420	25,680	4	25,680	
自在バンド	φ190.7 JB用		0	0	0			
		個	4	4,180	16,720	4	16,720	
自在バンド	φ190.7		0	0	0			
		個	12	4,050	48,600	12	48,600	
自在バンド	φ216.3 JB用		0	0	0			
		個	17	4,050	68,850	17	68,850	
自在バンド	φ216.3		0	0	0			
		個	67	3,790	253,930	67	253,930	
自在バンド	φ267.4		0	0	0			
		個	44	4,330	190,520	44	190,520	
縦ワイヤー	H=5.0m 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	4	17,330	69,320	4	69,320	
縦ワイヤー	H=10.0m 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	19	33,220	631,180	19	631,180	
縦ワイヤー	H=11.2m 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	3	10,300	30,900	3	30,900	

## 0/239m当たり内訳書

防球ネット  
(固定式)

第 16号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横ワイヤー	L=8.5m 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	3	4,710	14,130	3	14,130	
横ワイヤー	L=9.0m(H=5.0m) 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	9	4,180	37,620	9	37,620	
横ワイヤー	L=9.0m(H=10.0~5.0m) 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	1	5,020	5,020	1	5,020	
横ワイヤー	L=10.0m 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	85	5,320	452,200	85	452,200	
横ワイヤー	L=9.0m(H=10.0m) 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	5	4,980	24,900	5	24,900	
横ワイヤー	L=7.0m 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	14	4,280	59,920	14	59,920	
横ワイヤー	L=10.0m(H=11.2~10.0m) 亜鉛メッキ鋼燃線7/2.6mm2		0	0	0			
		本	1	5,370	5,370	1	5,370	
合 計					0			
					32,668,995		32,668,995	
変更積算金額					0			
					32,668,995		32,668,995	円/m

# 0/300m当たり内訳書

[佐賀県鳥栖市下野地先外

]

防球ネット  
第 17号内訳書 (抜き差し式)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(設置費)								
鋼管柱建込み	端末部 H=3.0m φ139.8×t4.5		0	0	0			WYB00030
		本	2	2,603	5,206	2	5,206	単一 26号
鋼管柱建込み	中間部 H=3.0m φ89.1×t4.2		0	0	0			WYB00026
		本	74	2,342	173,308	74	173,308	単一 27号
防球ネット設置	H=3.0m		0	0	0			WYB00039
		m	300	2,662	798,600	300	798,600	単一 28号
(材料費)								
鋼管柱	φ139.8×4.5 (端末部)		0	0	0			
		本	2	103,230	206,460	2	206,460	
鋼管柱	φ89.1×4.2 (中間部)		0	0	0			
		本	74	44,560	3,297,440	74	3,297,440	
ゴルフネット	H=3.0m 440T(400D)/36本 25mm目 4mスパン		0	0	0			
		スパン	75	10,210	765,750	75	765,750	
Bカン	SUS		0	0	0			
		個	100	1,710	171,000	100	171,000	
合計					0			
					5,417,764		5,417,764	
変更積算金額					0			
					5,417,764		5,417,764	円/m



# 250,000/0m2当たり内訳書

芝養生

第 18号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
抜根	抜根+集草+積込運搬 全ての費用		250,000	83.45	20,862,500			CB320320
		m <sup>2</sup>	250,000	83.45	20,862,500	0	0	
施肥	全ての費用		125,000	10.63	1,328,750			CB320310
		m <sup>2</sup>	125,000	10.63	1,328,750	0	0	
合 計					20,280,000			
					0		-20,280,000	

# 一式当たり内訳書

芝養生管理

第 19号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芝刈 (グリーン及びティーグランド)	刈込 ハンドガイド式 (芝用)		0	0	0			WYB00092
		m 2	29,320	35.54	1,042,032	29,320	1,042,032	単一 31号
抜根	抜根+集草+積込運搬 全ての費用		0	0	0			CB320320
		m 2	1,544	83.45	128,846	1,544	128,846	
芝刈 (グリーン廻り)	刈込 乗用式 (芝用)		0	0	0			WYB00095
		m 2	3,033	153.6	465,868	3,033	465,868	単一 32号
施肥 (グリーン+ティーグランド)	人力 肥料 (20g/m2) (材料含む)		0	0	0			WYB00098
		m 2	3,856	52.61	202,864	3,856	202,864	単一 33号
薬剤散布 (グリーン+ティーグランド)	病虫害駆除 (手動噴霧器) (殺菌剤+殺虫剤含む)		0	0	0			WYB00099
		m 2	3,084	27.33	84,285	3,084	84,285	単一 34号
薬剤散布 (グリーン)	黄化治療剤		0	0	0			WYB00100
		m 2	772	27.33	21,098	772	21,098	単一 35号
散水工 (グリーン)	スプリンクラー		0	0	0			WYB00101
		m 2	33,196	22.23	737,947	33,196	737,947	単一 36号
散水工 (ティーグランド)	エンジンポンプ散水		0	0	0			WYB00102
		m 2	33,110	22.23	736,035	33,110	736,035	単一 37号
円形スタンドセット			0	0	0			
		台	2	37,800	75,600	2	75,600	
ホース(ライトブルー)	40A×20m		0	0	0			
		本	2	12,700	25,400	2	25,400	
消防用合繊ホース	50×20m/本 0.9Mpa		0	0	0			
		本	1	18,300	18,300	1	18,300	
三方継手	40用		0	0	0			
		個	1	11,600	11,600	1	11,600	

# 一式当たり内訳書

芝養生管理

第 19号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異径金具	50×40用		0	0	0			
		個	1	7,600	7,600	1	7,600	
目土散布 (グリーン+ティ ーグラウンド)	目土砂含む 散布機		0	0	0			WYB00103
		m <sup>2</sup>	1,542	225.3	347,412	1,542	347,412	単一 38号
目土散布 (グリーン)	目土砂含む 人力不陸調整		0	0	0			WYB00104
		m <sup>2</sup>	772	135.1	104,297	772	104,297	単一 39号
芝転圧	振動ローラー		0	0	0			WYB00105
		m <sup>2</sup>	1,542	11.57	17,840	1,542	17,840	単一 40号
合 計					0			
					4,027,024		4,027,024	
変更積算金額					0			
					3,680,191		3,680,191	円/式

# 0/2, 300m3当たり内訳書

高水敷整備工

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	0 2,265	0 326	0 738,390	2,265	738,390	CB210100
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m <sup>3</sup>	0 2,216	0 2,160	0 4,786,560	2,216	4,786,560	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	0 2,265	0 134.3	0 304,189	2,265	304,189	CB210610
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	0 2,265	0 134.3	0 304,189	2,265	304,189	CB210610
土材料		m <sup>3</sup>	0 2,718	0 3,300	0 8,969,400	2,718	8,969,400	CB210550
(購入土(真砂土) ほぐし 単価)								
合 計					0 15,102,728		15,102,728	
変更積算金額					0 15,102,728		15,102,728	円/m <sup>3</sup>

# 0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 48. 7	0 369. 5	0 17, 994	48. 7	17, 994	CB210110
合 計					0 17, 994		17, 994	
変更積算金額					0 17, 994		17, 994	円/m3

# 0/190m2当たり内訳書

第 22号内訳書  
敷砂利 (設置)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	RC-40 t=100		0	0	0			WYB00019
		m 2	192	235	45,120	192	45,120	単一 41号
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	19.2	134.3	2,578	19.2	2,578	
合 計					0			
					47,698		47,698	
変更積算金額					0			
					42,928		42,928	円/m2

# 0/190m2当たり内訳書

第 23号内訳書  
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	19. 2	235. 2	4, 515	19. 2	4, 515	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	19. 2	2, 160	41, 472	19. 2	41, 472	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	19. 2	134. 3	2, 578	19. 2	2, 578	
合 計					0			
					48, 565		48, 565	
変更積算金額					0			
					43, 708		43, 708	円/m2

# 0/72m当たり内訳書

仮囲い設置撤去

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	H=1.9		0	0	0			WYB00043
		m	72	5,941	427,752	72	427,752	単一 42号
合 計					0			
					427,752		427,752	
変更積算金額					0			
					384,976		384,976	円/m



# 0/60m3当たり内訳書

仮設道路盛土  
(設置)

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 64	0 134.3	0 8,595	64	8,595	CB210610
合 計					0 8,595		8,595	
変更積算金額					0 7,735		7,735	円/m3

# 0/60m3当たり内訳書

仮設道路盛土  
(撤去)

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	64	235. 2	15, 052	64	15, 052	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	64	2, 160	138, 240	64	138, 240	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	64	134. 3	8, 595	64	8, 595	
合 計					0			
					161, 887		161, 887	
変更積算金額					0			
					145, 698		145, 698	円/m3

# 0/60m2当たり内訳書

第 27号内訳書  
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	RC-40 t=100		0	0	0			WYB00044
		m 2	64	235	15, 040	64	15, 040	単一 43号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	6. 4	134. 3	859	6. 4	859	
合 計					0			
					15, 899		15, 899	
変更積算金額					0			
					14, 309		14, 309	円/m2

# 0/60m2当たり内訳書

第 28号内訳書  
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	6. 4	235. 2	1, 505	6. 4	1, 505	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	6. 4	2, 160	13, 824	6. 4	13, 824	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	6. 4	134. 3	859	6. 4	859	
合 計					0			
					16, 188		16, 188	
変更積算金額					0			
					14, 569		14, 569	円/m2

# 0/25袋当たり内訳書

第 29号内訳書 土のう (製作・設置)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	25	4,643	116,075	25	116,075	単一 44号
合 計					0			
					116,075		116,075	
変更積算金額					0			
					104,467		104,467	円/袋

# 0/25袋当たり内訳書

第 30号内訳書  
土のう  
(撤去)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	25	695.8	17,395	25	17,395	単一 45号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	20.8	235.2	4,892	20.8	4,892	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	20.8	2,160	44,928	20.8	44,928	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m <sup>3</sup>	20.8	134.3	2,793	20.8	2,793	
合 計					0			
					70,008		70,008	
変更積算金額					0			
					63,007		63,007	円/袋

# 28/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 31号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			28	13,760	385,280			WB010212
		人日	28	13,760	385,280	0	0	単一 46号
合 計					346,752			
					0		-346,752	

# 0/188人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	188	13,760	2,586,880	188	2,586,880	単一 47号
合計					0			
					2,586,880		2,586,880	
変更積算金額					0			
					2,328,192		2,328,192	円/人日



## 一式当たり内訳書

施工調査費

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工状況モニタリング調査費	土の敷均し(ルズ) (技術員)		0	0	0			WYB00049
		人	0.5	31,600	15,800	0.5	15,800	単一 48号
合計					0			
					15,800		15,800	
変更積算金額					0			
					15,800		15,800	円/式

# 一式当たり内訳書

## 諸経費動向調査

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			0	0	0			
		工事	1	100,000	100,000	1	100,000	
合 計					0			
					100,000		100,000	
変更積算金額					0			
					100,000		100,000	円/式

# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 35号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用 1基		0	0	0			
		基・月	6.5	49,200	319,800	6.5	319,800	
合 計					0			
					319,800		319,800	
変更積算金額					0			
					319,800		319,800	円/式

# 0/90m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m <sup>3</sup>	0 87.4	0 105.5	0 9,220			CB210610
合計					0 9,220			
変更積算金額					0 9,220			円/m <sup>3</sup>

# 0/90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	0 87.4	0 886.8	0 77,506			CB210110
合 計					0 77,506			
変更積算金額					0 77,506			円/m3

# 0/112m2当たり内訳書

敷鉄板

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	112	376. 4	42, 156	112	42, 156	単一 11号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 30日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	12	3, 680	44, 160	12	44, 160	単一 12号
合 計					0			
					86, 316		86, 316	
変更積算金額					0			
					77, 684		77, 684	円/m2

# 0/3,700m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3,743	238.5	892,705	3,743	892,705	
合 計					0			
					892,705		892,705	
変更積算金額					0			
					803,434		803,434	円/m3

## 0/3,740m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3,743	373.6	1,398,384	3,743	1,398,384	
合 計					0			
					1,398,384		1,398,384	
変更積算金額					0			
					1,258,545		1,258,545	円/m3



## 0/3,700m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上)無し		0	0	0			CB210610
		m3	3,743	106.9	400,126	3,743	400,126	
合計					0			
					400,126		400,126	
変更積算金額					0			
					360,113		360,113	円/m3

# 310/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 7号内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			310	13,760	4,265,600			WB010212
		人日	310	13,760	4,265,600	0	0	単一 13号
合計					3,839,040			
					0		-3,839,040	

# 0/129人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	129	13,760	1,775,040	129	1,775,040	単一 14号
合 計					0			
					1,775,040		1,775,040	
変更積算金額					0			
					1,597,536		1,597,536	円/人日

# 0/19.2t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 19.2	0 3,570	0 68,544			WB010020 単一 15号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0 19.2	0 1,500	0 28,800			WB010030 単一 16号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 19.2	0 3,570	0 68,544			WB010020 単一 15号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0 19.2	0 1,500	0 28,800			WB010030 単一 16号
合 計					0 194,688			
変更積算金額					0 194,688			

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刈草運搬	ダンプトラック2t積 DID無し L=5. 1km		0	0	0			WYB00001
		m 2	8, 946	9. 65	86, 328	8, 946	86, 328	単一 17号
合 計					0			
					86, 328		86, 328	
変更積算金額					0			
					86, 328		86, 328	円/式

# 一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0			
		検体	1	7,300	7,300	1	7,300	
合 計					0			
					7,300		7,300	
変更積算金額					0			
					7,300		7,300	円/式

## 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	防球ネット基礎	スパイラル外管 φ500 L=1800 18-8-25(高炉)	単位	基	数量	1	26,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	7,346	7,346	WE211600	
		基	1	7,346	7,346	単一 9号	
スパイラル鋼管	1800mmφ500×0.6t	本	1	8,670	8,670		
		本	1	8,670	8,670		
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.2	1,354	270.8	CB221110	
		m <sup>2</sup>	0.2	1,354	270.8		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.35	27,730	9,705.5	CB240010	
		m <sup>3</sup>	0.35	27,730	9,705.5		
計					25,992.3		
					25,992.3		
単価					26,000		
					26,000	円/基	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	防球ネット基礎 (固定式)	アースオーガ掘削 H=2300 鋼管根巻基礎 φ600×500 RC-40	単位	基	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
					0	0	0		
				基	1	33,740	33,740		単- 10号
					0	0	0		WYB00015
				m <sup>2</sup>	0.28	1,213	339.64		CB221110
					0	0	0		
				本	1	194,800	194,800		単- 11号
							0		
							228,879.64		
							0		
							228,900		円/基
							229,000		円/基



## 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	防球ネット基礎 (固定式)	アースオーガ掘削 H=3000 鋼管根巻基礎 φ800×800 RC-40	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		386,400
	アースオーガ掘削	φ450 深さ3000タイプ	基	0	0	0	WYB00034	
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0	0	0	CB221110	単- 12号
	鋼管根巻基礎設置	φ800×800	本	0.5	1,213	606.5	WYB00038	
	計			1	345,800	345,800		単- 13号
	単価					0		
	変更積算単価					386,246.5		
						0		
						386,300		円/基
						386,400		円/基

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号	防球ネット基礎 (抜き差し式)(端末部)	コンクリート基礎 18-8-40 (高炉)	単位	基	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0	0	0	CB221110
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	11	1,354	14,894	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0	CB240210
さや管設置		φ152.4×5.0 (端末・コーナー柱用)		0	0	0	CB240010
			本	10	49,970	499,700	WYB00006 単一 14号
計						0	
						1,152,406.4	
単価						0	
						115,300	円/基
変更積算単価							
						115,300	円/基

## 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	防球ネット基礎 (抜き差し式)(中間部)	コンクリート基礎 18-8-40 (高炉)	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0	0	0		CB221110
				4.9	1,213	5,943.7		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0	0	0		CB240210
				21.6	7,726	166,881.6		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0		CB240010
				3.2	27,730	88,736		
さや管設置		φ101.6×4.2 (中間柱用)	本	0	0	0		WYB00010
				10	28,100	281,000		単一 15号
計						0		
						542,561.3		
単価						0		
						54,260		円/基
変更積算単価						0		
						54,280		円/基

## 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	フェンス基礎	18-8-25(高炉) 300×300 H=600	単位	基	数量	1	単価	7,475
						1		7,475
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.25	1,213	303.25	CB221110		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.05	27,730	1,386.5	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.72	7,726	5,562.72	CB240210		
箱抜き	D125 全ての費用	m	0.3	741	222.3	CB420860		
計					7,474.77			
単価					7,475			
					7,475	円/基		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	ネットフェンス	メッシュフェンス H=3.0m 樹脂塗装	単位	m	数量	1	単価	24,560
						1		24,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	メッシュフェンス設置	樹脂塗装 H=3.0m 基礎間隔2m		1	24,560	24,560	WYB00004	
			m	1	24,560	24,560	単-29号	
	計					24,560		
	単価					24,560		
						24,560	円/m	

## 1次単価表

		単価使用年月		2023.11		歩掛使用年月		2023.11		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-8号	車両衝突防止ブロック	H=500	単位	m	数量	0	単価	0	10	13,460			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		m <sup>2</sup>	0	0	0	CB221110					
車両衝突防止ブロック設置		H=500 L=1250 敷モルタル含む		個	0	0	0	WYB00005					
計					8	16,370	130,960	単-30号					
単価							0						
変更積算単価							134,611						
							0						
							13,470	円/m					
							13,460	円/m					

## 参考資料（１）

単-9号		基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	単価	金額	摘要
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			人	0.9	18,690	16,821		
	トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7	8,090	56,630	単-49号	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
	計						73,460		
	単価						7,346	円/基	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0		
単-10号	アースオーガ掘削	φ450 深さ2300タイプ	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0	0	0	
			人		0.275	26,145	7,189	
	特殊作業員				0	0	0	
			人		0.275	21,735	5,977	
	普通作業員				0	0	0	
			人		0.55	18,690	10,279	
	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t			0	0	0	WYB00016
			日		0.2	51,470	10,294	単一 50号
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式		1		1	
	計						0	
							33,740	
	単価						0	
							33,740	円/基



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	鋼管根巻基礎設置	φ600×500	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.5	26,145	39,217		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.5	21,735	32,602		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	18,690	56,070		
	鋼製根巻	φ600 H=500		0	0	0		
			基	10	182,000	1,820,000		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		111		
	計					0		
						1,948,000		
	単価					0		
						194,800	円/本	

## 参考資料（１）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0	
単-12号	アースオーガ掘削	φ450 深さ3000タイプ	単位	基	数量	0	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.37	26,145	9,673	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.37	21,735	8,041	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.55	18,690	10,279	
	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00048
			日	0.23	51,470	11,838	単一 51号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		9	
	計					0	
						39,840	
	単価					0	
						39,840	円/基

## 参考資料（1）

				単価使用年月		2023.06	
				歩掛使用年月		2023.06	
				労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-13号	鋼管根巻基礎設置	φ800×800	単位	本	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1.5	26,145	39,217	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1.5	21,735	32,602	
	普通作業員			0	0	0	
			人	3	18,690	56,070	
	鋼製根巻	φ800 H=800		0	0	0	
			基	10	333,000	3,330,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		111	
	計					0	
						3,458,000	
	単価					0	
						345,800	円/本

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	さや管設置	φ152.4×5.0（端末・コーナー柱用）	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.91	26,145	23,791			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.91	21,735	19,778			
普通作業員				0	0	0			
			人	1.82	18,690	34,015			
さや管（上部フタ付）		φ152.4×5.0（端末・コーナー柱用）		0	0	0			
			本	10	39,890	398,900			
諸雑費（率+まるめ） 30%				0		0			
			式	1		23,216			
計						0			
						499,700			
単価						0			
						49,970	円/本		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	さや管設置	φ101.6×4.2（中間柱用）	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.83	26,145	21,700	0		
特殊作業員		人	0.83	21,735	18,040	0		
普通作業員		人	1.67	18,690	31,212	0		
さや管（上部フタ付）	φ101.6×4.2（中間柱用）	本	10	18,880	188,800	0		
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		21,248	0		
計					281,000	0		
単価						28,100	円/本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	支柱建込み	H=8.0m φ216.3×4.6	単位	本	数量	10	単価	75,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4	26,145	104,580			
			人	4	26,145	104,580			
とび工				8	24,780	198,240			
			人	8	24,780	198,240			
普通作業員				12	18,690	224,280			
			人	12	18,690	224,280			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		10t吊		4	37,000	148,000			
			日	4	37,000	148,000			
諸雑費 (率+まるめ)				1		79,000			
15%			式	1		79,000			
計						754,100			
						754,100			
単価						75,410			
						75,410	円/本		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	防球ネット設置	H=8.0m 支柱間隔6m 全面金網張り	単位	m	数量	6	単価	96,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	26,145	26,145			
			人	1	26,145	26,145			
とび工				3	24,780	74,340			
			人	3	24,780	74,340			
普通作業員				4	18,690	74,760			
			人	4	18,690	74,760			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		10t吊		0.5	37,000	18,500			
			日	0.5	37,000	18,500			
高所作業車運転 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		2	42,700	85,400		WYB00003	
			日	2	42,700	85,400		単一 52号	
防球ネット		H=8m 支柱間隔6m 全面金網張り カラーハガネ φ1.8×40mm		6	45,700	274,200			
			m	6	45,700	274,200			
諸雑費 (率+まるめ)				1		26,255			
15%			式	1		26,255			
計						579,600			
						579,600			
単価						96,600			
						96,600	円/m		

## 参考資料（１）

				単価使用年月		2023.06	
				歩掛使用年月		2023.06	
				労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一18号	鋼管柱建込み	H=5.0m φ190.7×t5.3	単位	本	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	5.5	26,145	143,797	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	5.5	21,735	119,542	
	普通作業員			0	0	0	
			人	11	18,690	205,590	
	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00051
			日	1.4	51,470	72,058	単一 53号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		13	
	計					0	
						541,000	
	単価					0	
						54,100	円/本



## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一19号	鋼管柱建込み	H=10.0m φ216.3×t4.5	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	6.4	26,145	167,328			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	6.4	21,735	139,104			
	普通作業員			0	0	0			
			人	12.8	18,690	239,232			
	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00053
			日	1.4	51,470	72,058			単一 53号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		78			
	計					0			
						617,800			
	単価					0			
						61,780			円/本

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	鋼管柱建込み	H=11.2m φ216.3×t6.0	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	6.4	26,145	167,328		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	6.4	21,735	139,104		
	普通作業員			0	0	0		
			人	12.8	18,690	239,232		
	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00055	
			日	1.4	51,470	72,058	単一	53号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		78		
	計					0		
						617,800		
	単価					0		
						61,780	円/本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	防球ネット設置	H=5.0m 付属物設置含む	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.582	26,145	15,216			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1.537	21,735	33,406			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.771	18,690	14,409			
	電工			0	0	0			
			人	2.087	24,045	50,181			
	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00057
			日	0.106	51,470	5,455			単一 54号
	高所作業車運転 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0			WYB00033
			日	1.815	41,170	74,723			単一 55号
	諸雑費 (率+まるめ) 9%			0		0			
			式	1		10,110			
	計					0			
						203,500			
	単価					0			
						20,350			円/m

## 参考資料（１）

		単価使用年月		2023.06		歩掛使用年月		2023.06		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-22号	防球ネット設置	H=10.0~5.0m 付属物設置含む	単位	m	数量	0	単価	0	10	29,260			
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
土木一般世話役					0	0	0						
				人	0.864	26,145	22,589						
特殊作業員					0	0	0						
				人	2.277	21,735	49,490						
普通作業員					0	0	0						
				人	1.142	18,690	21,343						
電工					0	0	0						
				人	2.834	24,045	68,143						
トラック式アースオーガ[建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.9t			0	0	0		WYB00059				
				日	0.156	51,470	8,029		単一 56号				
高所作業車運転 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名			0	0	0		WYB00029				
				日	2.635	41,170	108,482		単一 57号				
諸雑費 (率+まるめ) 9%					0		0						
				式	1		14,524						
計							0						
							292,600						
単価							0						
							29,260		円/m				

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	防球ネット設置	H=10.0m 付属物設置含む	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.761	26,145	19,896			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1.764	21,735	38,340			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.887	18,690	16,578			
	電工			0	0	0			
			人	3.144	24,045	75,597			
	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00061
			日	0.07	51,470	3,602			単一 58号
	高所作業車運転 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0			WYB00025
			日	2.787	41,170	114,740			単一 59号
	諸雑費 (率+まるめ) 9%			0		0			
			式	1		13,447			
	計					0			
						282,200			
	単価					0			
						28,220			円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	防球ネット設置	H=11.2~10.0m 付属物設置含む	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.594	26,145	15,530			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1.177	21,735	25,582			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.594	18,690	11,101			
	電工			0	0	0			
			人	3.163	24,045	76,054			
	高所作業車運転 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0			WYB00018
			日	2.658	41,170	109,429			単-60号
	諸雑費 (率+まるめ) 9%			0		0			
			式	1		11,504			
	計					0			
						249,200			
	単価					0			
						24,920			円/m

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	防球ネット設置	H=11.2m 付属物設置含む	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.199	26,145	31,347			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	3.101	21,735	67,400			
	普通作業員			0	0	0			
			人	1.556	18,690	29,081			
	電工			0	0	0			
			人	4.519	24,045	108,659			
	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0			WYB00065
			日	0.2	51,470	10,294			単一 50号
	高所作業車運転 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0			WYB00009
			日	3.997	41,170	164,556			単一 61号
	諸雑費 (率+まるめ) 9%			0		0			
			式	1		21,263			
	計					0			
						432,600			
	単価					0			
						43,260			円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	鋼管柱建込み	端末部 H=3.0m φ139.8×t4.5	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.2	26,145	5,229		
とび工					0	0	0		
				人	0.2	24,780	4,956		
普通作業員					0	0	0		
				人	0.4	18,690	7,476		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t			0	0	0	WYB00007	
				日	0.2	41,800	8,360	単一 62号	
諸雑費 (まるめ)					0		0		
				式	1		9		
計							0		
							26,030		
単価							0		
							2,603	円/本	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	鋼管柱建込み	中間部 H=3.0m φ89.1×t4.2	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.18	26,145	4,706		
とび工					0	0	0		
				人	0.18	24,780	4,460		
普通作業員					0	0	0		
				人	0.36	18,690	6,728		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t			0	0	0	WYB00013	
				日	0.18	41,800	7,524	単一 63号	
諸雑費 (まるめ)					0		0		
				式	1		2		
計							0		
							23,420		
単価							0		
							2,342	円/本	

## 参考資料（1）

		単価使用年月		2023.06		歩掛使用年月		2023.06		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-28号	防球ネット設置	H=3.0m	単位	m	数量	0	単価	0	10	2,662			
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
土木一般世話役					0	0	0						
特殊作業員				人	0.125	26,145	3,268						
普通作業員				人	0.25	21,735	5,433						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.0t			0	0	0		WYB00027				
諸雑費 (率+まるめ) 5%				日	0.125	41,800	5,225		単- 64号				
計				式	1		1,013						
単価							0						
							26,620						
							0						
							2,662		円/m				

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	メッシュフェンス設置	樹脂塗装 H=3.0m 基礎間隔2m	単位	m	数量	100	単価	24,560	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				6	26,145	156,870		
			人		6	26,145	156,870		
	普通作業員				24	18,690	448,560		
			人		24	18,690	448,560		
	メッシュフェンス	H=3.0m 樹脂塗装 基礎間隔2m			100	17,600	1,760,000		
			m		100	17,600	1,760,000		
	諸雑費（率+まるめ） 15%				1		90,570		
			式		1		90,570		
	計						2,456,000		
	単価						24,560		
							24,560	円/m	

## 参考資料（１）

		単価使用年月		2023. 11		歩掛使用年月		2023. 11	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-30号	車両衝突防止ブロック設置	H=500 L=1250 敷モルタル含む	単位	個	数量	0	単価	0	
						10		16,370	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.32	26,145	8,366		
ブロック工					0	0	0		
				人	0.32	26,565	8,500		
普通作業員					0	0	0		
				人	0.96	18,690	17,942		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊			0	0	0		
				日	0.32	32,400	10,368		
車両衝突防止ブロック		H=500 L=1238			0	0	0		
				個	10	11,300	113,000		
諸雑費 (率+まるめ) 16%					0		0		
				式	1		5,524		
計							0		
							163,700		
単価							0		
							16,370	円/個	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	芝刈（グリーン及びビティークランド）	刈込 ハンドガイド式（芝用）	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.325	26,145	8,497			
	普通作業員				0	0	0		
			人	0.325	18,690	6,074			
	草刈り機	グリーンモア運転			0	0	0		WYB00093
			日	0.325	29,630	9,629			単一 65号
	トラック【昼間】	軽トラック 積載質量350kg積			0	0	0		WYB00094
			日	0.325	24,530	7,972			単一 66号
	諸雑費（率+まるめ） 35%				0		0		
			式	1		3,368			
	計						0		
							35,540		
	単価						0		
							35.54		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	芝刈（グリーン廻り）	刈込 乗用式（芝用）	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.99	26,145		25,883		
	普通作業員				0	0	0		
			人	2.97	18,690		55,509		
	芝刈り機	刈幅82cm 乗用(RM832)			0	0	0		WYB00096
			日	0.99	33,250		32,917		単一 67号
	トラック【昼間】	軽トラック 積載質量350kg積			0	0	0		WYB00097
			日	1.27	24,530		31,153		単一 68号
	諸雑費（率+まるめ） 25%				0		0		
			式	1			8,138		
	計						0		
							153,600		
	単価						0		
							153.6		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	施肥 (グリーン+ティーランド)	人力 肥料 (20g/m2) (材料含む)	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	1,000	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	造園工				0	0	0		
			人		0.65	21,210	13,786		
	普通作業員				0	0	0		
			人		1	18,690	18,690		
	諸雑費 (率+まるめ) 62%				0		0		
			式		1		20,134		
	計						0		
							52,610		
	単価						0		
							52.61	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07		
						歩掛使用年月	2023.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	薬剤散布（グリーン+ティーグランド）	病虫害駆除（手動噴霧器）（殺菌剤+殺虫剤含む）	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
						1,000		27.33	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.1	26,145	2,614		
特殊作業員					0	0	0		
				人	0.1	21,735	2,173		
運転手（一般）					0	0	0		
				人	0.15	22,260	3,339		
散布機【損料】		手動噴霧機			0	0	0		
				日	0.15	6,000	900		
軽油					0	0	0		
				L	4.9	137	671		
諸雑費（率+まるめ） 217%					0		0		
				式	1		17,633		
計							0		
							27,330		
単価							0		
							27.33	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	薬剤散布（グリーン）	黄化治療剤	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	1,000	単価	0	27.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役			0	0	0				
			人	0.1	26,145	2,614				
	特殊作業員			0	0	0				
			人	0.1	21,735	2,173				
	運転手（一般）			0	0	0				
			人	0.15	22,260	3,339				
	散布機【損料】	手動噴霧機		0	0	0				
			日	0.15	6,000	900				
	軽油			0	0	0				
			L	4.9	137	671				
	諸雑費（率+まるめ） 217%			0		0				
			式	1		17,633				
	計					0				
						27,330				
	単価					0				
						27.33		円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	散水工（グリーン）	スプリンクラー	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.65	18,690	12,148		
	エンジンポンプ【賃料】	口径50mm 全揚10m程（4週8休）	台・日	0.39	652	254		
	軽油		L	1.87	137	256		
	トラック【昼間】	軽トラック 積載質量350kg積	日	0.39	24,530	9,566		WYB00107 単一 69号
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					22,230		
	単価					22.23		円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	散水工 (ティーグラウンド)	エンジンポンプ散水	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.65	18,690	12,148		
	エンジンポンプ【賃料】	口径50mm 全揚10m程 (4週8休)	台・日	0.39	652	254		
	軽油		L	1.87	137	256		
	トラック【昼間】	軽トラック 積載質量350kg積	日	0.39	24,530	9,566	WYB00109	単一 69号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					22,230		
	単価					22.23	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	目土散布（グリーン+ティーグラウンド）	目土砂含む 散布機	単位	m <sup>2</sup>	数量	0 1,000	単価	0 225.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.65	26,145	16,994		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.95	18,690	36,445		
	目土散布機	目砂散布機 GSV2000		0	0	0		WYB00011
			日	0.65	39,390	25,603		単一 70号
	機械砂均し			0	0	0		WYB00014
			日	0.65	29,450	19,142		単一 71号
	トラック【昼間】	軽トラック 積載質量350kg積		0	0	0		WYB00111
			日	0.39	24,530	9,566		単一 69号
	諸雑費（率+まるめ） 220%			0		0		
			式	1		117,550		
	計					0		
						225,300		
	単価					0		
						225.3		円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	目土散布 (グリーン)	目土砂含む 人力不陸調整	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	1,000	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	26,145	26,145			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	3	21,735	65,205			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	18,690	37,380			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0			
			式	1		6,370			
	計					0			
						135,100			
	単価					0			
						135.1		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	芝転圧	振動ローラー	単位	m <sup>2</sup>	数量	0 1,000	単価	0 11.57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
			人	0.2	26,145	5,229		
				0	0	0		
			人	0.26	21,735	5,651		
		振動ローラー（舗装用） [ハンドガイド]		0	0	0		
		運転質量0.5～0.6 t	日	0.26	2,080	540		
			L	1.04	137	142		
		軽油		0	0	0		
				0		0		
		諸雑費（まるめ）	式	1		8		
						0		
		計				11,570		
		単価				0		
						11.57	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	敷砂利	RC-40 t=100	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m 3	1	2,350	2,350			
計					0			
単価					2,350			
					0			
					235		円/m 2	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	仮囲い設置・撤去	H=1.9	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.35	26,145	9,150		
	仮囲い仮設損料	仮囲いシート・パイプ		0	0	0		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		日	30	206	6,180		
	計		式	1		4,831		
	単価					0		
						59,410		
						0		
						5,941	円/m	



### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	敷砂利	RC-40 t=100	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1	2,350	2,350		
	計					0		
	単価					2,350		
						0		
						235		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単一44号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	0.278	26,145	7,268		
		特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042		
		普通作業員		人	0.278	18,690	5,195		
		大型土のう袋材	丸形 H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
		バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,230	16,187		WK250500 単一 72号
		諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		738		
		計					46,430		
		単価					4,643		円/袋

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	695.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,145	1,804			
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,980	3,655	WK250500	単一	73号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,958			
単価					695.8		円/袋	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円/人日	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	施工状況モニタリング調査費	土の敷均し(ルーズ) (技術員)	単位	人	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
			人	1	31,600	31,600		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						31,600		
	単価					0		
						31,600	円/人	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	8,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,775	4,551			
軽油		L	4.3	137	589			
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	2,950	2,950			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,090			
単価					8,090	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	0	0	0			
		L	34.22	137	4,688			
トラック式アースオーガ [建注車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00045		
		日	1	20,000	20,000	単一 74号		
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		7			
計					0			
					51,470			
単価					0			
					51,470	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	0	0	0			
		L	34.22	137	4,688			
トラック式アースオーガ [建注車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00050		
		日	1	20,000	20,000	単一 74号		
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		7			
計					0			
					51,470			
単価					0			
					51,470	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-52号	高所作業車運転 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	日	1	42,700	
				1	42,700	
運転手 (特殊)		人	1	26,775	26,775	
軽油		L	18	137	2,466	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	供用日	1.4	9,610	13,454	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					42,700	
単価					42,700	円/日
					42,700	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	0	0	0			
		L	34.22	137	4,688			
トラック式アースオーガ [建注車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00052		
		日	1	20,000	20,000	単一 74号		
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		7			
計					0			
					51,470			
単価					0			
					51,470	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	0	0	0			
		L	34.22	137	4,688			
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00058		
		日	1	20,000	20,000	単一 74号		
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		7			
計					0			
					51,470			
単価					0			
					51,470	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	高所作業車運転 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油			0	0	0			
		L	24	137	3,288			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]【賃料】	バスケット型 12m×200kg×2名 (4週8休)		0	0	0			
		日	1	11,100	11,100			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		7			
計					0			
					41,170			
単価					0			
					41,170		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	0	0	0			
		L	34.22	137	4,688			
トラック式アースオーガ [建注車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00060		
		日	1	20,000	20,000	単一 74号		
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		7			
計					0			
					51,470			
単価					0			
					51,470	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	高所作業車運転 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油			0	0	0			
		L	24	137	3,288			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]【賃料】	バスケット型 12m×200kg×2名 (4週8休)		0	0	0			
		日	1	11,100	11,100			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		7			
計					0			
					41,170			
単価					0			
					41,170		円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	0	0	0			
		L	34.22	137	4,688			
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00062		
		日	1	20,000	20,000	単一 74号		
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		7			
計					0			
					51,470			
単価					0			
					51,470	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	高所作業車運転 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油			0	0	0			
		L	24	137	3,288			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]【賃料】	バスケット型 12m×200kg×2名 (4週8休)		0	0	0			
		日	1	11,100	11,100			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		7			
計					0			
					41,170			
単価					0			
					41,170		円/日	



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	高所作業車運転 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	0	0	0			
		L	24	137	3,288			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]【賃料】	バスケット型 12m×200kg×2名 (4週8休)	日	0	0	0			
		日	1	11,100	11,100			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		7			
計					0			
					41,170			
単価					0			
					41,170	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	高所作業車運転 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	0	0	0			
		L	24	137	3,288			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]【賃料】	バスケット型 12m×200kg×2名 (4週8休)	日	0	0	0			
		日	1	11,100	11,100			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		7			
計					0			
					41,170			
単価					0			
					41,170	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	0	0	0			
		L	30.74	137	4,211			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	供用日	0	0	0			
		供用日	1.23	8,790	10,811			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		3			
計					0			
					41,800			
単価					0			
					41,800		円/日	

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2023.06		
						歩掛使用年月	2023.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (特殊)			0	0	0			
			人	1	26,775	26,775			
	軽油			0	0	0			
			L	30.74	137	4,211			
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t		0	0	0			
			供用日	1.23	8,790	10,811			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		3			
	計					0			
						41,800			
	単価					0			
						41,800	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	0	0	0			
		L	30.74	137	4,211			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	供用日	0	0	0			
		供用日	1.23	8,790	10,811			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		3			
計					0			
					41,800			
単価					0			
					41,800		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	草刈り機	グリーンモア運転	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1	21,735	21,735		
ガソリン		レギュラー	L	9.2	151	1,389		
草刈り機 [ハンドガイド式 (芝用)] 【損料】		ウルトラハイカットグリーンモア 3.2kw/rpm	日	1	6,500	6,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						29,630		
単価						29,630	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	トラック【昼間】	軽トラック 積載質量350kg積	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0	0	0		
				1	22,260	22,260		
	軽油		L	0	0	0		
				8	137	1,096		
	トラック	軽トラック 積載質量350kg積		0	0	0		
			日	1	1,170	1,170		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						24,530		
	単価					0		
						24,530	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	芝刈り機	刈幅82cm 乗用(RM832)	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	0	0	0			
		L	22.8	137	3,123			
草刈り機〔乗用式〕【損料】	刈り幅82cm	日	0	0	0			
		日	1	3,350	3,350			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		2			
計					0			
					33,250			
単価					0			
					33,250	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	トラック【昼間】	軽トラック 積載質量350kg積	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	1	22,260	22,260		
	軽油			0	0	0		
			L	8	137	1,096		
	トラック	軽トラック 積載質量350kg積		0	0	0		
			日	1	1,170	1,170		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						24,530		
	単価					0		
						24,530	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	トラック【昼間】	軽トラック 積載質量350kg積	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,260	22,260		
	軽油		L	8	137	1,096		
	トラック	軽トラック 積載質量350kg積	日	1	1,170	1,170		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					24,530		
	単価					24,530	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	目土散布機	目砂散布機 GSV2000	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	26,775	26,775		
	軽油			0	0	0		
			L	13.2	137	1,808		
	目土散布機【損料】	乗用式 GSV2000		0	0	0		
			日	1	10,800	10,800		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						39,390		
	単価					0		
						39,390	円／日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775		58,230	
軽油		L	104	142	14,768			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					58,230			
単価					58,230	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	78	142	11,076			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					52,980			
単価					52,980	円/日		



## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	85
						1		85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)		1	103.9	103.9	CB210610	
		標準以外(10,000m3以上)無し	m3	1	103.9	103.9		
	計					103.9		
	単価					103.9	円/m3	
						103.9		

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	0	0	0	CB410030	
				1	694	694		
	計					0		
	単価					694	円/m2	
変更積算単価						694	円/m2	



## 1次単価表

						単価使用年月	2023.09		
						歩掛使用年月	2023.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用			0	0		CB410260	
			m2	1	1,659	1,659			
	計					0			
						1,659			
	単価					0			
						1,659		円/m2	
	変更積算単価								
						1,659		円/m2	

						単価使用年月	2023.09		
						歩掛使用年月	2023.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			0	0		CB210100	
			m3	1	1,195	1,195			
	計					0			
						1,195			
	単価					0			
						1,195		円/m3	
	変更積算単価								
						1,195		円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.09		
						歩掛使用年月	2023.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 1.5t/100m2 セメント系固化材	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	安定処理	パック砕 路床 1m以下 1.5t/100m2		0	0	0	CB211410		
			m2	1	1,327	1,327			
	計					0			
						1,327			
	単価					0			
						1,327	円/m2		
	変更積算単価					1,327	円/m2		

						単価使用年月	2023.09		
						歩掛使用年月	2023.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510		
			m	1	542.8	542.8			
	計					0			
						542.8			
	単価					0			
						542.8	円/m		
	変更積算単価					542.8	円/m		

## 1 次単価表

						単価使用年月	2023.09		
						歩掛使用年月	2023.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m2	1	176.1	176.1			
	計					0			
						176.1			
	単価					0			
						176.1	円/m2		
	変更積算単価					176.1	円/m2		

						単価使用年月	2023.09		
						歩掛使用年月	2023.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m3	1	4,742	4,742			
	計					0			
						4,742			
	単価					0			
						4,742	円/m3		
	変更積算単価					4,742	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
(処分費(アスファルト殻))		m3	1	1,410	1,410	単- 10号			
計						0			
単価						1,410	円/m3		
変更積算単価						1,410	円/m3		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	376.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	26,145	7,712			
とび工		人	0.295	24,780	7,310			
普通作業員		人	0.295	18,690	5,513			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	56,750	16,741	WK250590	単一	18号
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		364			
計					37,640			
単価					376.4		円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 30日 無 有	単位	枚	数量		単価	3,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	2,580	2,580			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,680			
単価					3,680	円/枚		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円/人日	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円/人日	



## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	刈草運搬	ダンプトラック2t積 DID無し L=5.1km	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						100		9.65
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転	普通型 車載重量2t積		0	0	0	WYB00002	
			日	0.03	32,170	965	単- 19号	
	計					0		
						965		
	単価					0		
						9.65	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	119	145	17,255			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						56,750		
単価						56,750	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	トラック運転	普通型 車載重量2t積	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	22,260	22,260		
軽油				0	0	0		
			L	25	145	3,625		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.29	4,710	6,075		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.29	163	210		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						32,170		
単価						0		
						32,170	円/日	