

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島3号下知識地区2工区改良工事
工事地名	鹿児島県出水市下知識町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	12) 設 計 年 月	令和 5年 7月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389510020	14) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	287,298,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	262,075,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	242日間 自 令和 5年 8月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (1回変更) 至 令和 6年 3月29日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	出水	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処 分 費 等	297,775
		23) 公 告 日	令和 5年 5月25日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		138,998,601 161,028,813	1	22,030,212	
道路土工			式	1 1		13,928,149 30,622,754	1	16,694,605	
路体盛土工			式	0 1		0 52,571	1	52,571	
路体(築堤)盛土		4.0m以上		0 60	0 208.5	0 12,510			単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 70	0 354.6	0 24,822			単-2号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0 70	0 217.7	0 15,239			単-3号
路体盛土工(ICT)			式	1 1		13,483,060 16,604,170	1	3,121,110	
路体(築堤)盛土(ICT)				15,600 18,300	229.4 229.4	3,578,640 4,198,020			単-4号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		17,320 19,900	354.5 354.5	6,139,940 7,054,550			単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 440	0 2,074	0 912,560			単-6号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		17,300 20,400	217.6 217.6	3,764,480 4,439,040			単-7号
路床盛土工			式	0 1		0 7,671,650	1	7,671,650	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土		2. 5m未満	m3	0	0	0	40	198, 920	単-8号
				40	4, 973	198, 920			
路床盛土		4. 0m以上	m3	0	0	0	2, 600	826, 800	単-9号
				2, 600	318	826, 800			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	2, 900	6, 014, 600	単-10号
				2, 900	2, 074	6, 014, 600			
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	0	0	0	2, 900	631, 330	単-11号
				2, 900	217. 7	631, 330			
運搬処理工			式	0		0	1	6, 032, 750	
				1		6, 032, 750			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	2, 500	5, 185, 000	単-12号
				2, 500	2, 074	5, 185, 000			
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	0	0	0	2, 500	544, 250	単-13号
				2, 500	217. 7	544, 250			
整地		残土受入れ地での処理	m3	0	0	0	2, 500	303, 500	単-14号
				2, 500	121. 4	303, 500			
法面整形工			式	1		445, 089	1	-429, 469	
				1		15, 620			
法面整形(盛土部)		法面締固め有 現場制約無	m2	390	630. 6	245, 934	-390	-245, 934	単-15号
				0	630. 6	0			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	510	390. 5	199, 155	-470	-183, 535	単-16号
				40	390. 5	15, 620			
防草コンクリート			式	0		0	1	245, 993	
				1		245, 993			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) t=5cm コンクリート夜間割増無	m2	0 10		0 43, 717	10	43, 717	内-1号
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) t=10cm コンクリート夜間割増無	m2	0 50		0 202, 276	50	202, 276	内-2号
地盤改良工			式	1 1		31, 131, 508 36, 863, 800	1	5, 732, 292	
自走式土質改良工			式	1 0		31, 131, 508 0	-1	-31, 131, 508	
土質改良		土質土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石灰	m3	18, 300 0		31, 131, 508 0	-18, 300	-31, 131, 508	内-3号
安定処理工			式	0 1		0 36, 863, 800	1	36, 863, 800	
土質改良 (パック材混合)		土砂 固化剤1m3当り使用量30kg/m3 石灰系 固化材 粉塵抑制型 フレコン	m3	0 21, 800	0 1, 691	0 36, 863, 800	21, 800	36, 863, 800	単-17号
法面工			式	1 0		4, 072, 266 0	-1	-4, 072, 266	
植生工			式	1 0		97, 812 0	-1	-97, 812	
種子散布		肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	390 0	250. 8 250. 8	97, 812 0	-390	-97, 812	単-18号
法面吹付工			式	1 0		3, 974, 454 0	-1	-3, 974, 454	
モルタル吹付		高炉 厚8cm	m2	594 0	6, 691 6, 691	3, 974, 454 0	-594	-3, 974, 454	単-19号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1 0		12, 507, 669 0	-1	-12, 507, 669		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 0		41, 692 0	-1	-41, 692		
小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉)	m3	0. 5 0	83, 384 83, 384	41, 692 0	-0. 5	-41, 692	単-20号	
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) (1号函渠-1号)		式	1 0		3, 742, 427 0	-1	-3, 742, 427		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	12 0		77, 152 0	-12	-77, 152	内-4号	
砕石置換	再生クラッシュラン RC-40	m3	40 0		144, 375 0	-40	-144, 375	内-5号	
補強土壁壁面材組立・設置		m2	64 0		1, 962, 785 0	-64	-1, 962, 785	内-6号	
補強材取付		m2	294 0		549, 001 0	-294	-549, 001	内-7号	
砕石投入	4号 30-20mm	m3	23 0	4, 936 4, 936	113, 528 0	-23	-113, 528	単-21号	
まき出し・敷均し、締固め		m3	280 0	1, 003 1, 003	280, 840 0	-280	-280, 840	単-22号	
採取土盛土材	土砂	m3	310 0	572. 2 572. 2	177, 382 0	-310	-177, 382	単-23号	
壁面上端処理 (笠コンクリート)	24-12-25(20)高炉 幅 0. 3m	m	12 0		227, 859 0	-12	-227, 859	内-8号	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤排水層	再生クワッシュラン RC-40	m3	20	3,661	73,220	-20	-73,220	単-24号
			0	3,661	0			
吸出し防止材 (基盤排水層)	長繊維ポリエステル系 不織布 1.0～1.1mm	m2	42	422.8	17,757	-42	-17,757	単-25号
			0	422.8	0			
水平排水材	幅300mm 厚4mm	m	111	351.1	38,972	-111	-38,972	単-26号
			0	351.1	0			
吸出し防止材 (天端排水)	長繊維ポリエステル系 不織布 3.0mm	m2	66	777.5	51,315	-66	-51,315	単-27号
			0	777.5	0			
足場		m	12		28,241	-12	-28,241	内-9号
			0		0			
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) (1号函渠-2号)		式	1		4,008,373	-1	-4,008,373	
			0		0			
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	13		81,973	-13	-81,973	内-10号
			0		0			
碎石置換	再生クワッシュラン RC-40	m3	30		124,545	-30	-124,545	内-11号
			0		0			
補強土壁壁面材組立・設置		m2	68		2,063,120	-68	-2,063,120	内-12号
			0		0			
補強材取付		m2	352		656,179	-352	-656,179	内-13号
			0		0			
碎石投入	4号 30-20mm	m3	24	4,936	118,464	-24	-118,464	単-28号
			0	4,936	0			
まき出し・敷均し、締固め		m3	301	1,003	301,903	-301	-301,903	単-29号
			0	1,003	0			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
採取土盛土材	土砂	m3	330	572. 2	188, 826	-330	-188, 826	単-30号
			0	572. 2	0			
壁面上端処理 (笠コンクリート)	24-12-25 (20) 高炉 幅 0. 3m	m	13		241, 373	-13	-241, 373	内-14号
			0		0			
基盤排水層	再生クワッシュラン RC-40	m3	22	3, 661	80, 542	-22	-80, 542	単-31号
			0	3, 661	0			
吸出し防止材 (基盤排水層)	長繊維ポリエステル系 不織 布 1. 0～1. 1mm	m2	47	422. 8	19, 871	-47	-19, 871	単-32号
			0	422. 8	0			
水平排水材	幅300mm 厚4mm	m	122	351. 1	42, 834	-122	-42, 834	単-33号
			0	351. 1	0			
吸出し防止材 (天端排水)	長繊維ポリエステル系 不織 布 3. 0mm	m2	76	777. 5	59, 090	-76	-59, 090	単-34号
			0	777. 5	0			
足場		m	13		29, 653	-13	-29, 653	内-15号
			0		0			
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) (2号函渠)		式	1		4, 715, 177	-1	-4, 715, 177	
			0		0			
補強土壁基礎	18-8-40 (高炉)	m	18		133, 801	-18	-133, 801	内-16号
			0		0			
補強土壁壁面材組立・設置		m2	59		2, 049, 043	-59	-2, 049, 043	内-17号
			0		0			
補強材取付		m2	632		1, 113, 381	-632	-1, 113, 381	内-18号
			0		0			
碎石投入	4号 30-20mm	m3	21	4, 936	103, 656	-21	-103, 656	単-35号
			0	4, 936	0			

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		m3	285 0	1,003 1,003	285,855 0	-285	-285,855	単-36号	
採取土盛土材	土砂	m3	320 0	572.2 572.2	183,104 0	-320	-183,104	単-37号	
壁面上端処理 (笠コンクリート)	24-12-25(20)高炉 幅 0.3m	m	18 0		418,636 0	-18	-418,636	内-19号	
基盤排水層	再生クワッシュラン RC-40	m3	57 0	3,164 3,164	180,348 0	-57	-180,348	単-38号	
吸出し防止材 (基盤排水層)	長繊維ポリエステル系 不織 布 1.0～1.1mm	m2	118 0	422.8 422.8	49,890 0	-118	-49,890	単-39号	
水平排水材	幅300mm 厚4mm	m	113 0	351.1 351.1	39,674 0	-113	-39,674	単-40号	
吸出し防止材 (基盤排水層)	長繊維ポリエステル系 不織 布 3.0mm	m2	153 0	777.5 777.5	118,957 0	-153	-118,957	単-41号	
足場		m	17 0		38,832 0	-17	-38,832	内-20号	
石・ブロック積(張)工		式	1 0		5,002,300 0	-1	-5,002,300		
作業土工		式	1 0		170,371 0	-1	-170,371		
床掘り	土砂	m3	110 0		26,103 0	-110	-26,103	内-21号	
埋戻し		m3	80 0		133,969 0	-80	-133,969	内-22号	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	30 0		10,299 0	-30	-10,299	内-23号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号)		式	1 0		1,118,911 0	-1	-1,118,911	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	10 0	10,234 10,234	102,340 0	-10	-102,340	単-42号
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+裏込コンクリート1 5cm	m2	32 0	26,718 26,718	854,976 0	-32	-854,976	単-43号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	12 0	7,533 7,533	90,396 0	-12	-90,396	単-44号
止水コンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	m3	0.4 0	28,752 28,752	11,500 0	-0.4	-11,500	単-45号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1 0	3,243 3,243	324 0	-0.1	-324	単-46号
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1 0	59,375 59,375	59,375 0	-1	-59,375	単-47号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号)		式	1 0		1,215,549 0	-1	-1,215,549	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	9 0	10,234 10,234	92,106 0	-9	-92,106	単-48号
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+裏込コンクリート1 5cm	m2	36 0	26,718 26,718	961,848 0	-36	-961,848	単-49号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	12 0	7,533 7,533	90,396 0	-12	-90,396	単-50号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
止水コンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	m3	0.4	28,752	11,500	-0.4	-11,500	単-51号	
			0	28,752	0				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	3,243	324	-0.1	-324	単-52号	
			0	3,243	0				
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	59,375	59,375	-1	-59,375	単-53号	
			0	59,375	0				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (3号)		式	1		1,218,250	-1	-1,218,250		
			0		0				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	10	10,234	102,340	-10	-102,340	単-54号	
			0	10,234	0				
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+裏込コンクリート1 5cm	m2	36	26,718	961,848	-36	-961,848	単-55号	
			0	26,718	0				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	11	7,533	82,863	-11	-82,863	単-56号	
			0	7,533	0				
止水コンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	m3	0.4	28,752	11,500	-0.4	-11,500	単-57号	
			0	28,752	0				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	3,243	324	-0.1	-324	単-58号	
			0	3,243	0				
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	59,375	59,375	-1	-59,375	単-59号	
			0	59,375	0				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (4号)		式	1		1,279,219	-1	-1,279,219		
			0		0				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	10	10,234	102,340	-10	-102,340	単-60号	
			0	10,234	0				

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm+裏込コンクリート15cm	m2	38 0	26,718	1,015,284	-38	-1,015,284	単-61号
					26,718	0			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	12 0	7,533	90,396	-12	-90,396	単-62号
					7,533	0			
止水コンクリート		18-8-40(高炉) t=10cm	m3	0.4 0	28,752	11,500	-0.4	-11,500	単-63号
					28,752	0			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1 0	3,243	324	-0.1	-324	単-64号
					3,243	0			
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	1 0	59,375	59,375	-1	-59,375	単-65号
					59,375	0			
カルバート工			式	1 1		44,845,453 45,205,873	1	360,420	
作業土工			式	1 1		384,290 384,290	0	0	
床掘り		土砂	m3	400 400		94,392	0	0	内-24号
						94,392			
埋戻し			m3	120 120		193,967	0	0	内-25号
						193,967			
埋戻し			m3	20 20		21,383	0	0	内-26号
						21,383			
基面整正			m2	210 210		74,548	0	0	内-27号
						74,548			
プレキャストカルバート工			式	1 1		41,376,407 41,813,170	1	436,763	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス		内幅 2m 内高 1m	m	10		2,250,355	0	0	内-28号
				10		2,250,355			
プレキャストボックス (上下二分割)		内幅7.5m 内高 3.5m	m	10		38,575,445	0	0	内-29号
				10		38,575,445			
足場		安全ネット不要	掛m2	0		0	110	436,763	内-30号
				110		436,763			
土留版設置 (3号)			箇所	1	550,607	550,607	0	0	単-66号
				1		550,607			
枕基礎工 (2号枕基礎)			式	1		323,539	0	0	
				1		323,539			
コンクリート		24-12-25 (20) 高炉	m3	2	29,436	58,872	0	0	単-67号
				2		58,872			
型枠		一般型枠	m2	7		57,006	0	0	内-31号
				7		57,006			
鉄筋		SD345 D29～32	t	0.11	170,126	18,713	0	0	単-68号
				0.11		170,126			
鉄筋		SD345 D13	t	0.01	171,038	1,710	0	0	単-69号
				0.01		171,038			
鉄筋 (アンカー筋)		SD345 D29～32	t	0.24	166,933	40,063	0	0	単-70号
				0.24		166,933			
接着系アンカー		D32用(樹脂カプセル) 削孔含む	本	36	3,460	124,560	0	0	単-71号
				36		124,560			
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	5	4,523	22,615	0	0	単-72号
				5		4,523			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留壁工 (右口)			式	1 0		236, 117 0	-1	-236, 117	
コンクリート		24-12-25 (20) 高炉	m3	3 0	29, 436 29, 436	88, 308 0	-3	-88, 308	単-73号
型枠		一般型枠	m2	13 0		109, 056 0	-13	-109, 056	内-32号
鉄筋		SD345 D13	t	0. 09 0	171, 038 171, 038	15, 393 0	-0. 09	-15, 393	単-74号
鉄筋 (アンカー筋)		SD345 D13	t	0. 05 0	167, 845 167, 845	8, 392 0	-0. 05	-8, 392	単-75号
接着系アンカー		D13用(樹脂カプセル)	本	72 0	207. 9 207. 9	14, 968 0	-72	-14, 968	単-76号
水路隔壁工 (1号水路隔壁)			式	1 1		1, 000, 802 1, 111, 850	1	111, 048	
コンクリート		24-12-25 (20) 高炉	m3	7 0	29, 436 29, 436	206, 052 0	-7	-206, 052	単-77号
コンクリート		24-12-25 (20) 高炉	m3	0 7	0 45, 300	0 317, 100	7	317, 100	単-78号
型枠		一般型枠	m2	72 72		590, 721 590, 721	0	0	内-33号
鉄筋		SD345 D13	t	0. 13 0. 13	171, 038 171, 038	22, 234 22, 234	0	0	単-79号
鉄筋 (アンカー筋)		SD345 D13	t	0. 15 0. 15	167, 845 167, 845	25, 176 25, 176	0	0	単-80号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接着系アンカー		D13用(樹脂カプセル) 削孔含む	本	183	783. 7	143, 417	0	0	単-81号
				183	783. 7	143, 417			
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	0. 8	4, 523	3, 618	0	0	単-82号
				0. 8	4, 523	3, 618			
止水板		CF(塩ビ製) 200×5	m	4	2, 396	9, 584	0	0	単-83号
				4	2, 396	9, 584			
水路隔壁工 (2号水路隔壁)			式	1		462, 259	0	0	
				1		462, 259			
コンクリート		24-12-25 (20) 高炉	m3	3	29, 436	88, 308	0	0	単-84号
				3	29, 436	88, 308			
型枠		一般型枠	m2	28		233, 810	0	0	内-34号
				28		233, 810			
鉄筋		SD345 D13	t	0. 05	171, 038	8, 551	0	0	単-85号
				0. 05	171, 038	8, 551			
鉄筋 (アンカー筋)		SD345 D13	t	0. 06	167, 845	10, 070	0	0	単-86号
				0. 06	167, 845	10, 070			
接着系アンカー		D13用(樹脂カプセル) 削孔含む	本	72	783. 7	56, 426	0	0	単-87号
				72	783. 7	56, 426			
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	0. 16	4, 523	723	0	0	単-88号
				0. 16	4, 523	723			
止水板		CF(塩ビ製) 200×5	m	0. 8	2, 396	1, 916	0	0	単-89号
				0. 8	2, 396	1, 916			
管理通路		基礎材 t=10cm コンクリート t=7cm	m	17		30, 059	0	0	内-35号
				17		30, 059			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中詰土	土砂	m3	5		32, 396			内-36号
			5		32, 396	0	0	
水路隔壁工 (3号水路隔壁)		式	1		1, 062, 039			
			1		1, 110, 765	1	48, 726	
コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m3	6	29, 436	176, 616			単-90号
			6	29, 436	176, 616	0	0	
型枠	一般型枠	m2	65		534, 540			内-37号
			65		534, 540	0	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0. 12	171, 038	20, 524			単-91号
			0. 12	171, 038	20, 524	0	0	
鉄筋 (アンカー筋)	SD345 D13	t	0. 13	167, 845	21, 819			単-92号
			0. 13	167, 845	21, 819	0	0	
接着系アンカー	D13用(樹脂カプセル) 削孔含む	本	164	783. 7	128, 526			単-93号
			164	783. 7	128, 526	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0. 31	4, 523	1, 402			単-94号
			0. 31	4, 523	1, 402	0	0	
止水板	CF(塩ビ製) 200×5	m	1	2, 396	2, 396			単-95号
			1	2, 396	2, 396	0	0	
蓋 (歩道用)	400用	枚	22	2, 707	59, 554			単-96号
			40	2, 707	108, 280	18	48, 726	
管理通路	基礎材 t=10cm コンクリート t=7cm	m	20		55, 170			内-38号
			20		55, 170	0	0	
中詰土	土砂	m3	10		61, 492			内-39号
			10		61, 492	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吐口工			式	1 1		11,759,378 11,705,370	1	-54,008	
吐口工			式	1 1		2,020,667 1,966,659	1	-54,008	
基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	66 66	1,493 1,493	98,538 98,538	0	0	単-97号	
基礎コンクリート	18-8-40 (高炉) t=10cm	m2	66 66		237,678 237,678	0	0	内-40号	
コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m3	32 32	27,183 27,183	869,856 869,856	0	0	単-98号	
コンクリート (底版調整)	18-8-25 (20) 高炉 平均厚 111mm	m3	0.3 0.3	34,599 34,599	10,379 10,379	0	0	単-99号	
型枠	一般型枠	m2	54 54		442,835 442,835	0	0	内-41号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.43 1.43	171,038 171,038	244,584 244,584	0	0	単-100号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	4 4	4,523 4,523	18,092 18,092	0	0	単-101号	
蓋 (歩道用)	400用	枚	15 15	2,707 2,707	40,605 40,605	0	0	単-102号	
管理通路	基礎材 t=10～17.5cm コンクリート t=3～7cm	m	25 0		54,008 0	-25	-54,008	内-42号	
流木補足	VU φ 100 L=300 単管ハ イ° φ 48.6 L=1140	箇所	6 6	682.1 682.1	4,092 4,092	0	0	単-103号	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取水ゲート工		式	1		9,738,711			
			1		9,738,711	0	0	
取水ゲート(1)	W1600 H600	基	1	3,237,419	3,237,419			単-104号
			1	3,237,419	3,237,419	0	0	
取水ゲート(2)	W1800 H600	基	1	3,342,323	3,342,323			単-105号
			1	3,342,323	3,342,323	0	0	
取水ゲート(3)	W1400 H600	基	1	3,158,969	3,158,969			単-106号
			1	3,158,969	3,158,969	0	0	
排水構造物工		式	1		11,978,139			
			1		16,211,401	1	4,233,262	
作業土工		式	1		290,288			
			1		1,309,106	1	1,018,818	
床掘り	土砂	m3	160		37,989			内-43号
			0		0	-160	-37,989	
床掘り	土砂	m3	0		0			内-44号
			160		37,756	160	37,756	
床掘り	土砂	m3	10		1,473			内-45号
			0		0	-10	-1,473	
床掘り	土砂	m3	0		0			内-46号
			210		57,612	210	57,612	
床掘り	土砂	m3	0		0			内-47号
			100		182,714	100	182,714	
埋戻し		m3	40		97,549			内-48号
			0		0	-40	-97,549	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	0 170		0 420, 211	170	420, 211	内-49号
埋戻し			m3	70 70		116, 544 116, 544	0	0	内-50号
埋戻し		土砂	m3	0 50		0 160, 142	50	160, 142	内-51号
埋戻し		砂	m3	0 40		0 248, 056	40	248, 056	内-52号
基面整正			m2	100 0		36, 733 0	-100	-36, 733	内-53号
基面整正			m2	0 240		0 86, 071	240	86, 071	内-54号
側溝工			式	1 1		197, 525 3, 170, 717	1	2, 973, 192	
プレキャストU型側溝		400×400(水路用)	m	3 10	10, 408 10, 408	31, 224 104, 080	7	72, 856	単-107号
プレキャストU型側溝		240×240(水路用)	m	10 10	6, 662 6, 662	66, 620 66, 620	0	0	単-108号
プレキャストU型側溝		300×300(道路用)	m	9 226	9, 651 9, 651	86, 859 2, 181, 126	217	2, 094, 267	単-109号
自由勾配側溝		300×600 (縦断用) 18 -8-25 (20) (高炉)	m	0 17	0 21, 810	0 370, 770	17	370, 770	単-110号
自由勾配側溝		300×500 (縦断用) 18 -8-25 (20) (高炉)	m	0 16	0 17, 200	0 275, 200	16	275, 200	単-111号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底版コンクリート (材料のみ)		18-8-25 (20) 高炉	m3	0	0	0			単-112号
				0.9	21,370	19,233	0.9	19,233	
側溝蓋		コンクリート蓋 (水路用) 400 用 L=500	枚	3	2,707	8,121			単-113号
				3	2,707	8,121	0	0	
側溝蓋		コンクリート蓋 (水路用) 240 用 L=500	枚	3	1,567	4,701			単-114号
				3	1,567	4,701	0	0	
側溝蓋 (自由勾配側溝)		300用 (防音蓋) L=500	枚	0	0	0			単-115号
				26	3,530	91,780	26	91,780	
側溝蓋 (自由勾配側溝)		300用 (防音蓋) L=500	枚	0	0	0			単-116号
				6	8,181	49,086	6	49,086	
管渠工			式	1		501,949			
				1	890,568	1	388,619		
横断暗渠		400型 T-25 L=2000	m	14	35,329	494,606			単-117号
				25	35,329	883,225	11	388,619	
巻き立てコンクリート		18-8-40 (高炉)	m3	0.1		7,343			内-55号
				0.1		7,343	0	0	
プレキャスト三面水路工			式	1		2,310,855			
				1	2,310,855	0	0		
プレキャスト三面水路		幅2000 高800	m	5		1,216,810			内-56号
				5		1,216,810	0	0	
プレキャスト三面水路		幅2000 高1700	m	3		1,094,045			内-57号
				3		1,094,045	0	0	
プレキャスト水路工 (1号水路)			式	1		1,001,775			
				1		1,001,775	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス		内幅 1.8m 内高 0.6m	m	1		356,294	0	0	内-58号
				1		356,294			
プレキャストL型水路 (三面水路(A))		内幅 1800～1100 内高 600	m	6		195,240	0	0	内-59号
				6		195,240			
底版コンクリート (三面水路(A))		24-12-25(20)(高炉)	m3	0.6		27,629	0	0	内-60号
				0.6		27,629			
大型落蓋側溝		1100×700	m	6		253,033	0	0	内-61号
				6		253,033			
調整コンクリート (大型落蓋側溝)		18-8-25(20)高炉	m3	0.6	28,953	17,371	0	0	単-118号
				0.6		17,371			
側溝蓋		コンクリート蓋(大型落蓋側溝) 1100用 L=1000	枚	6	25,368	152,208	0	0	単-119号
				6		152,208			
プレキャスト水路工 (2号水路)			式	1		4,582,553	0	0	
				1		4,582,553			
プレキャストボックス		内幅 1.4m 内高 0.6m	m	2		321,453	0	0	内-62号
				2		321,453			
プレキャストボックス		内幅 1.2m 内高 0.5m	m	9		4,054,271	0	0	内-63号
				9		4,054,271			
プレキャスト三面水路 (三面水路(B))		幅1400 高600	m	2		206,829	0	0	内-64号
				2		206,829			
プレキャスト水路工 (3号水路)			式	1		1,610,821	0	0	
				1		1,610,821			
プレキャストボックス		内幅 1.6m 内高 0.6m	m	1		382,235	0	0	内-65号
				1		382,235			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型水路 (三面水路(C・D))		内幅 1598～900 内高 600	m	18		597, 231	0	0	内-66号
				18		597, 231			
底版コンクリート (三面水路(C・D))		24-12-25 (20) (高炉)	m3	1		49, 808	0	0	内-67号
				1		49, 808			
プレキャスト三面水路 (三面水路(E))		幅900 高600	m	3		581, 547	0	0	内-68号
				3		581, 547			
集水桝・マンホール工			式	1		843, 337	1	491, 669	
				1		1, 335, 006			
現場打ち集水桝 (1号集水桝)		現場打材 24-12-20 (25) (高炉) 1000×2300×850 (鋼製蓋) 法面作業 補正無	箇所	1	202, 327	202, 327	0	0	単-120号
				1		202, 327			
現場打ち集水桝 (2号集水桝)		現場打材 18-8-25 (高炉) 1000×1500×900 法面作業補正無	箇所	1	102, 258	102, 258	-1	-102, 258	単-121号
				0		0			
現場打ち集水桝 (2号集水桝)		現場打材 18-8-25 (高炉) 1000×1500×900 (鋼製蓋) 法面作業 補正無	箇所	0	0	0	1	84, 160	単-122号
				1		84, 160			
現場打ち集水桝 (3号集水桝)		現場打材 18-8-25 (高炉) 1400×900×750 法面作業補正無	箇所	1	83, 056	83, 056	0	0	単-123号
				1		83, 056			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25 (高炉) 500×500×500 (鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	1	37, 345	37, 345	3	112, 035	単-124号
				4		149, 380			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25 (高炉) 600×600×800 (鋼製蓋) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	2	109, 940	単-125号
				2		54, 970			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25 (高炉) 500×500×500-1 (縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	1	39, 243	39, 243	-1	-39, 243	単-126号
				0		39, 243			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500-2(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	1	41,149	41,149	-1	-41,149	単-127号
				0	41,149	0			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	57,820	単-128号
				1	57,820	57,820			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×500 法面作業補正無	箇所	1	44,962	44,962	-1	-44,962	単-129号
				0	44,962	0			
蓋 (鋼製蓋) (1号集水桝)		桝穴1000×2300用(3枚/組) T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	組	1	229,419	229,419	0	0	単-130号
				1	229,419	229,419			
蓋 (鋼製蓋) (2号集水桝)		桝穴1000×1500用(2枚/組) T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	組	0	0	0	1	203,200	単-131号
				1	203,200	203,200			
蓋 (鋼製蓋)		桝穴500×500用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	枚	1	31,306	31,306	3	93,918	単-132号
				4	31,306	125,224			
蓋 (鋼製蓋)		桝穴600×600用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	枚	0	0	0	2	79,220	単-133号
				2	39,610	79,220			
蓋 (縞鋼板蓋)		桝穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	2	16,136	32,272	-2	-32,272	単-134号
				0	16,136	0			
蓋 (縞鋼板蓋)		桝穴600×600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定(アソカボルト含む)	枚	0	0	0	1	11,260	単-135号
				1	11,260	11,260			
排水工			式	1		639,036	-1	-639,036	
				0		0			
小段排水		U型側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	m	26	8,062	209,612	-26	-209,612	単-136号
				0	8,062	0			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水		U型側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	m	15 0	8,564 8,564	128,460 0	-15	-128,460	単-137号
蓋 (縞鋼板蓋)		跳水防止板 300用 400×600×3.2 溶融亜鉛メッキボルト固定(ボルト含む)	枚	10 0	11,977 11,977	119,770 0	-10	-119,770	単-138号
基盤排水層		RC-40 t=50cm	m	4 0	15,936 15,936	63,744 0	-4	-63,744	単-139号
水平排水層		RC-40 t=30cm	m	45 0	2,610 2,610	117,450 0	-45	-117,450	単-140号
舗装工			式	0 1		0 6,540,490	1	6,540,490	
舗装準備工			式	0 1		0 1,897,606	1	1,897,606	
不陸整正		補足材有り 再生クランシー RC-40 49mm以上55mm未満	m2	0 1,230	0 296.9	0 365,187	1,230	365,187	単-141号
不陸整正		補足材有り 再生クランシー RC-40 29mm以上34mm未満	m2	0 93	0 229.2	0 21,315	93	21,315	単-142号
埋設物移設		HPPE φ 100	m	0 188		0 1,511,104	188	1,511,104	内-69号
アスファルト舗装工			式	0 1		0 4,481,337	1	4,481,337	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クランシー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 533	0 757.5	0 403,747	533	403,747	単-143号

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 2,090	0 1,951	0 4,077,590	2,090	4,077,590	単-144号
アスファルト舗装復旧工				0 1		0 161,547	1	161,547	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	0 2	0 757.5	0 1,515	2	1,515	単-145号
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 100mm		0 220	0 591.6	0 130,152	220	130,152	単-146号
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 50mm	m2	0 7	0 425.8	0 2,980	7	2,980	単-147号
下層路盤(歩道部)		再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 100mm		0 8	0 936.6	0 7,492	8	7,492	単-148号
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	0 8	0 2,426	0 19,408	8	19,408	単-149号
区画線工				0 1		0 42,002	1	42,002	
区画線工			式	0 1		0 42,002	1	42,002	
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		0 129	0 325.6	0 42,002	129	42,002	単-150号
縁石工			式	0 1		0 118,529	1	118,529	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	0 1		0 6,241	1	6,241	
床掘り	土砂	m3	0 5			0 1,482	5	1,482	内-70号
埋戻し	土砂	m3	0 1			0 3,022	1	3,022	内-71号
基面整正		m2	0 4			0 1,737	4	1,737	内-72号
縁石工		式	0 1			0 112,288	1	112,288	
歩車道境界ブロック	B種 乗入れ	m	0 16	0 7,018		0 112,288	16	112,288	単-151号
構造物撤去工		式	1 1			2,796,768 3,857,250	1	1,060,482	
作業土工		式	0 1			0 199,626	1	199,626	
埋戻し	土砂	m3	0 3			0 6,502	3	6,502	内-73号
埋戻し	土砂	m3	0 80			0 132,311	80	132,311	内-74号
埋戻し	土砂	m3	0 40			0 60,813	40	60,813	内-75号
防護柵撤去工		式	1 1			11,963 70,019	1	58,056	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)		m	9		11,963	0	0	内-76号	
			9		11,963				
仮設立入防止柵撤去	木杭 鉄線	m	0	0	0	80	58,056	単-152号	
			80	725.7	58,056				
構造物取壊し工		式	1		2,202,529	1	244,075		
			1		2,446,604				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	146	14,713	2,148,098	0	0	単-153号	
			146	14,713	2,148,098				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	12	89,124	単-154号	
			12	7,427	89,124				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	11		6,152	-11	-6,152	内-77号	
			0		0				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0	12	6,368	内-78号	
			12		6,368				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	283	170.6	48,279	907	154,735	単-155号	
			1,190	170.6	203,014				
排水構造物撤去工		式	0		0	1	226,892		
			1		226,892				
U型側溝撤去	再利用撤去	m	0	0	0	131	226,892	単-156号	
			131	1,732	226,892				
運搬処理工		式	1		582,276	1	331,833		
			1		914,109				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	146	2,074	302,804	0	0	単-157号	
			146	2,074	302,804				

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	14	3,379	47,306	46	155,434	単-158号	
			60	3,379	202,740				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	146	1,459	213,014	0	0	単-159号	
			146	1,459	213,014				
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	14	1,368	19,152	46	62,928	単-160号	
			60	1,368	82,080				
木くず処分	木くず(建設廃材)	t	0	0	0	0.21	2,681	単-161号	
			0.21	12,770	2,681				
スクラップ	ヘビー H4	t	0	0	0	0.02	675	単-162号	
			0.02	33,750	675				
現場発生品運搬	ガードレール Gr-C-2 B	t	0		0	0.14	1,421	内-79号	
			0.14		1,421				
現場発生品運搬	プレキャストU型側溝	t	0		0	11.75	108,694	内-80号	
			11.75		108,694				
仮設工		式	1		976,971	1	8,884,373		
			1		9,861,344				
作業土工		式	0		0	1	26,801		
			1		26,801				
床掘り	土砂	m3	0		0	120	26,801	内-81号	
			120		26,801				
法面整形工		式	0		0	1	70,515		
			1		70,515				
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0	91	70,515	単-163号	
			91	774.9	70,515				

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1		139,776				
			1		541,632	1	401,856		
敷砂利	再生クワッシュラン RC-40 t=10cm	m2	560	249.6	139,776			単-164号	
			2,170	249.6	541,632	1,610	401,856		
仮橋・仮栈橋工		式	1		420,354				
			1		440,343	1	19,989		
橋脚		t	3.9		106,713			内-82号	
			0		0	-3.9	-106,713		
橋脚		t	0		0			内-83号	
			4		97,677	4	97,677		
仮橋上部	撤去	t	5.4		78,265			内-84号	
			0		0	-5.4	-78,265		
仮橋上部	撤去	t	0		0			内-85号	
			5.5		153,550	5.5	153,550		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	40		171,662			内-86号	
			0		0	-40	-171,662		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	0		0			内-87号	
			40		125,358	40	125,358		
仮設高欄	単管パイプ型 撤去	m	58		34,676			内-88号	
			0		0	-58	-34,676		
仮設高欄	単管パイプ型 撤去	m	0		0			内-89号	
			58		33,320	58	33,320		
土のう (大型土のう)	撤去	袋	4		2,791			内-90号	
			4		2,791	0	0		

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬		t	2.06 0		26,247 0	-2.06	-26,247	内-91号	
現場発生品運搬		t	0 2.17		0 27,647	2.17	27,647	内-92号	
汚濁防止工		式	0 1		0 6,875,113	1	6,875,113		
仮設沈殿槽	沈殿槽 (19000×5500×1500)	箇所	0 1		0 1,271,399	1	1,271,399	内-93号	
濁水処理設備		箇所	0 1		0 5,603,714	1	5,603,714	内-94号	
防塵対策工		式	0 1		0 355,913	1	355,913		
仮囲い	設置H=1.5m	m	0 68		0 340,166	68	340,166	内-95号	
支給品運搬		t	0 0.59		0 8,212	0.59	8,212	内-96号	
現場発生品運搬		t	0 0.59		0 7,535	0.59	7,535	内-97号	
水替工		式	0 1		0 482,872	1	482,872		
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	0 35		0 482,872	35	482,872	内-98号	
交通管理工		式	1 1		416,841 1,068,155	1	651,314		

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	32 0		416,841 0	-32	-416,841	内-99号	
交通誘導警備員		人日	0 82		0 1,068,155	82	1,068,155	内-100号	
直接工事費		式	1 1		138,998,601 161,028,813	1	22,030,212		
共通仮設費		式	1 1		20,564,034 35,401,966	1	14,837,932		
共通仮設費		式	1 1		7,025,983 19,945,358	1	12,919,375		
運搬費		式	1 1		4,853,769 4,853,769	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		式	1 1		4,755,330 4,755,330	0	0	内-101号	
仮設材運搬費		t	16 16		98,439 98,439	0	0	内-102号	
技術管理費		式	1 1		923,404 13,172,440	1	12,249,036		
平板載荷試験費		式	1 0		330,218 0	-1	-330,218	内-103号	
平板載荷試験費		式	0 1		0 165,109	1	165,109	内-104号	
保守管理 (ICT)		式	1 0		42,854 0	-1	-42,854	内-105号	

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理 (ICT)		式	0		0	1	50, 199	内-106号	
			1		50, 199				
システム初期費 (ICT)		式	1		499, 888	0	0	内-107号	
			1		499, 888				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0	1	5, 564, 000	内-108号	
			1		5, 564, 000				
3次元出来形管理・データ納品費用・外注経費 (ICT)		式	0		0	1	6, 727, 000	内-109号	
			1		6, 727, 000				
道路施設基本データ作成費		式	1		50, 444	0	0	内-110号	
			1		50, 444				
諸経費動向調査		式	0		0	1	100, 000	内-111号	
			1		100, 000				
ICT活用効果等調査費用		式	0		0	1	15, 800	内-112号	
			1		15, 800				
営繕費		式	0		0	1	520, 200		
			1		520, 200				
快適トイレ		式	0		0	1	520, 200	内-113号	
			1		520, 200				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1, 248, 810	1	150, 139		
			1		1, 398, 949				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13, 538, 051	1	1, 918, 557		
			1		15, 456, 608				
純工事費		式	1		159, 562, 635	1	36, 868, 144		
			1		196, 430, 779				

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号下知識地区 2 工区改良工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		46,943,952	1	6,760,741		
			1		53,704,693				
工事原価		式	1		206,506,587	1	43,628,885		
			1		250,135,472				
一般管理費等		式	1		31,743,413	1	4,081,115		
			1		35,824,528				
工事価格		式	1		238,250,000	1	47,710,000		
			1		285,960,000				
消費税相当額		式	1		23,825,000	1	4,771,000		
			1		28,596,000				
工事費計		式	1		262,075,000	1	52,481,000		
			1		314,556,000				

0/10m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	3. 5	5, 321	18, 623	3. 5	18, 623	単一 165号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し							
	5m3/100m2 無し	m 2	11. 1	2, 551	28, 316	11. 1	28, 316	単一 166号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	11. 1	89. 68	995	11. 1	995	単一 167号
合 計					0			
					47, 934		47, 934	
変更積算金額					0			
					43, 717		43, 717	円／m2

0/50m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	2. 8	5, 321	14, 898	2. 8	14, 898	単一 165号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し		0	0	0			WB240730
	10m3/100m2 無し	m 2	51. 7	3, 912	202, 250	51. 7	202, 250	単一 168号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	51. 7	89. 68	4, 636	51. 7	4, 636	単一 167号
合 計					0			
					221, 784		221, 784	
変更積算金額					0			
					202, 276		202, 276	円／m2

18,300/0m3当たり内訳書

土質改良

第 3号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

12/0m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 4号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40/0m3当たり内訳書

碎石置換

第 5号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

64/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	ｼﾞｵｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		64. 1	2, 212	141, 789			CB222210
		m 2	64. 1	2, 212	141, 789	0	0	
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900		51	17, 600	897, 600			WYB00084
		個	51	17, 600	897, 600	0	0	単一 175号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900		12	10, 500	126, 000			WYB00086
		個	12	10, 500	126, 000	0	0	単一 176号
グリッドベルトセット（材料費）	(ｸﾞﾘｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄ1本、固定ﾋﾟﾝ1本、保護管1本)		228	1, 540	351, 120			WYB00092
		組	228	1, 540	351, 120	0	0	単一 177号
端部調整金具（材料費）	1800ﾀｲﾌﾟ θ=65°		3	30, 000	90, 000			WYB00106
		本	3	30, 000	90, 000	0	0	単一 178号
端部調整金具（材料費）	1800ﾀｲﾌﾟ θ=90°		3	30, 000	90, 000			WYB00099
		本	3	30, 000	90, 000	0	0	単一 179号
アングルピン（材料費）	M16×120mm		12	480	5, 760			WYB00076
		組	12	480	5, 760	0	0	単一 180号
鋼製枠セット（材料費）	(鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ L=2m、固定ﾋﾟﾝ2本)		108	3, 030	327, 240			WYB00091
		組	108	3, 030	327, 240	0	0	単一 181号
パネル付属部材 標準パネル用 水平目地2枚(材料費)	連結ﾌﾟﾚｰﾄ2枚、ﾎﾞﾙﾄ(座金付)4個、ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾟﾝ・くさび2個		48	1, 620	77, 760			WYB00093
		組	48	1, 620	77, 760	0	0	単一 182号
パネル付属部材 天端パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ1枚、ﾎﾞﾙﾄ(座金付)2個、くさび2個		11	340	3, 740			WYB00094
		組	11	340	3, 740	0	0	単一 183号
吸出し防止材（材料費）	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1. 0～1. 1mm		3. 2	260	832			WYB00103
		m 2	3. 2	260	832	0	0	単一 184号
縦目地シート（材料費）	幅130mm×長910mm		51	310	15, 810			WYB00097
		枚	51	310	15, 810	0	0	単一 185号

64/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置
第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		23	500	11, 500			WYB00102
		組	23	500	11, 500	0	0	単一 186号
固定ビス (材料費)	D10×200mm		114	110	12, 540			WYB00104
		本	114	110	12, 540	0	0	単一 187号
合 計					1, 962, 785			
					0			

294/0m2当たり内訳書

補強材取付

第 7号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

12/0m当たり内訳書

壁面上端処理
第 8号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキナ(クレン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	2. 1	38, 470	80, 787	0	0	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 23	187, 500	43, 125	0	0	WB810010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	13. 6	9, 057	123, 175	0	0	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 76	3, 556	2, 702	0	0	CB224710
合 計					227, 859			
					0		-227, 859	

足場

第 9号内訳書

單僱使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

13/0m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 10号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30/0m3当たり内訳書

砕石置換

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	34	330. 5	11, 237			CB210100
		m 3	34	330. 5	11, 237	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3以上 無し	m 3	34	228. 7	7, 775			CB210510
		m 3	34	228. 7	7, 775	0	0	
再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	m 3	45. 2	2, 600	117, 520			WYB00148
		m 3	45. 2	2, 600	117, 520	0	0	単一 195号
合 計					124, 545			
					0		-124, 545	

68/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	ｼﾞｵｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		67. 5	2, 212	149, 310			CB222210
		m 2	67. 5	2, 212	149, 310	0	0	
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900		54	17, 600	950, 400			WYB00095
		個	54	17, 600	950, 400	0	0	単一 196号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900		12	10, 500	126, 000			WYB00086
		個	12	10, 500	126, 000	0	0	単一 176号
グリッドベルトセット（材料費）	ｸﾞﾘｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄ1本、固定ﾋﾞﾝ1本、保護管1本		240	1, 540	369, 600			WYB00101
		組	240	1, 540	369, 600	0	0	単一 197号
端部調整金具（材料費）	1800ﾀｲﾌﾟ θ=73°		3	30, 000	90, 000			WYB00137
		本	3	30, 000	90, 000	0	0	単一 198号
端部調整金具（材料費）	1800ﾀｲﾌﾟ θ=107°		3	30, 000	90, 000			WYB00135
		本	3	30, 000	90, 000	0	0	単一 199号
アングルピン（材料費）	M16×120mm		12	480	5, 760			WYB00076
		組	12	480	5, 760	0	0	単一 180号
鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁ｼｰﾄ L=2m、固定ﾋﾞﾝ2本）		114	3, 030	345, 420			WYB00139
		組	114	3, 030	345, 420	0	0	単一 200号
パネル付属部材 標準パネル用 水平目地2枚(材料費)	連結ﾌﾟﾚｰﾄ2枚、ﾎﾞﾙﾄ(座金付)4個、ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾞﾝ・くさび2個		50	1, 620	81, 000			WYB00140
		組	50	1, 620	81, 000	0	0	単一 201号
パネル付属部材 天端パネル用（材料費）	連結ﾌﾟﾚｰﾄ1枚、ﾎﾞﾙﾄ(座金付)2個、くさび2個		12	340	4, 080			WYB00141
		組	12	340	4, 080	0	0	単一 202号
吸出し防止材（材料費）	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1. 0～1. 1mm		3. 2	260	832			WYB00103
		m 2	3. 2	260	832	0	0	単一 184号
縦目地シート（材料費）	幅130mm×長910mm		54	310	16, 740			WYB00143
		枚	54	310	16, 740	0	0	単一 203号

68/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連結金具 (材料費)	亜鉛メッキ鉄線		29	500	14, 500			WYB00144
		組	29	500	14, 500	0	0	単一 204号
固定ピン (材料費)	D10×200mm		164	110	18, 040			WYB00145
		本	164	110	18, 040	0	0	単一 205号
合 計					2, 063, 120			
					0		-2, 063, 120	

352/0m2当たり内訳書

補強材取付

第 13号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

13/0m当たり内訳書

壁面上端処理
第 14号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	2. 2	38, 470	84, 634	0	0	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 24	187, 500	45, 000	0	0	WB810010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	14. 6	9, 057	132, 232	0	0	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 77	3, 556	2, 738	0	0	CB224710
合 計					241, 373		-241, 373	
					0			

足場

第 15号内訳書

單僱使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

18/0m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		12. 6	1, 637	20, 626			CB221110
		m 2	12. 6	1, 637	20, 626	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1. 8	36, 590	65, 862			CB240010
		m 3	1. 8	36, 590	65, 862	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		7. 4	8, 134	60, 191			CB240210
		m 2	7. 4	8, 134	60, 191	0	0	
合 計					133, 801		-133, 801	
					0			

59/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	ｼﾞｵｾｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		58. 9	2, 212	130, 286			CB222210
		m 2	58. 9	2, 212	130, 286	0	0	
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H900		38	17, 600	668, 800			WYB00112
		個	38	17, 600	668, 800	0	0	単一 208号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H900		13	10, 500	136, 500			WYB00113
		個	13	10, 500	136, 500	0	0	単一 209号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W1250×H450		7	10, 500	73, 500			WYB00114
		個	7	10, 500	73, 500	0	0	単一 210号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準ﾀｲﾌﾟ W625×H450		4	6, 600	26, 400			WYB00115
		個	4	6, 600	26, 400	0	0	単一 211号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	角度調整ﾀｲﾌﾟ（ $\theta \geq 230^\circ$ ）（左用） W530×H900		4	29, 200	116, 800			WYB00116
		個	4	29, 200	116, 800	0	0	単一 212号
壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	角度調整ﾀｲﾌﾟ（ $\theta \geq 230^\circ$ ）（右用） W530×H900		4	29, 200	116, 800			WYB00117
		個	4	29, 200	116, 800	0	0	単一 213号
グリッドベルトセット（材料費）	ｸﾞﾘｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄ1本、固定ﾋﾞｰﾝ1本、保護管1本		218	1, 540	335, 720			WYB00118
		組	218	1, 540	335, 720	0	0	単一 214号
端部調整金具（材料費）	1350ﾀｲﾌﾟ $\theta = 90^\circ$		3	22, 000	66, 000			WYB00119
		本	3	22, 000	66, 000	0	0	単一 215号
端部調整金具（材料費）	1800ﾀｲﾌﾟ $\theta = 136^\circ$		2	30, 000	60, 000			WYB00120
		本	2	30, 000	60, 000	0	0	単一 216号
端部調整金具（材料費）	1350ﾀｲﾌﾟ $\theta = 136^\circ$		1	22, 000	22, 000			WYB00121
		本	1	22, 000	22, 000	0	0	単一 217号
アングルピン（材料費）	M16×120mm		12	480	5, 760			WYB00076
		組	12	480	5, 760	0	0	単一 180号

59/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート L=2m、固定ピン2本）		105	3, 030	318, 150			WYB00123
		組	105	3, 030	318, 150	0	0	単一 218号
パネル付属部材 標準パネル用 水平目地2枚（材料費）	連結プレート2枚、ボルト（座金付）4個、ジョイントピン・くさび2個		40	1, 620	64, 800			WYB00124
		組	40	1, 620	64, 800	0	0	単一 219号
パネル付属部材 天端パネル用（材料費）	連結プレート1枚、ボルト（座金付）2個、くさび2個		17	340	5, 780			WYB00125
		組	17	340	5, 780	0	0	単一 220号
パネル付属部材 角度調整パネル用（材料費）	連結プレート4枚ほか付属部品含む		4	4, 180	16, 720			WYB00126
		組	4	4, 180	16, 720	0	0	単一 221号
吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1. 0～1. 1mm		6. 3	260	1, 638			WYB00127
		m 2	6. 3	260	1, 638	0	0	単一 222号
縦目地シート（材料費）	幅130mm×長910mm		44	310	13, 640			WYB00128
		枚	44	310	13, 640	0	0	単一 223号
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm		0. 12	1, 140	136			WYB00129
		m 2	0. 12	1, 140	136	0	0	単一 224号
連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線		54	500	27, 000			WYB00130
		組	54	500	27, 000	0	0	単一 225号
固定ピン（材料費）	D10×200mm		362	110	39, 820			WYB00131
		本	362	110	39, 820	0	0	単一 226号
合 計					2, 049, 043			
					0		-2, 049, 043	

632/0m2当たり内訳書

補強材取付

第 18号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

18/0m当たり内訳書

壁面上端処理
第 19号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	3. 9	38, 470	150, 033	0	0	CB240010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 37	187, 500	69, 375	0	0	WB810010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	25. 7	9, 057	232, 764	0	0	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1. 9	3, 556	6, 756	0	0	CB224710
合 計					418, 636			
					0		-418, 636	

17/0m当たり内訳書

足場

第 20号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110/0m3当たり内訳書

床掘り

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		112	255. 5	28, 616			CB210030
		m 3	112	255. 5	28, 616	0	0	
合 計					26, 103			
					0		-26, 103	

80/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		81. 5	1, 802	146, 863			CB210410
		m 3	81. 5	1, 802	146, 863	0	0	
合 計					133, 969			
					0		-133, 969	

30/0m2当たり内訳書

基面整正

第 23号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

400m3当たり内訳書

床掘り

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		405	255. 5	103, 477			CB210030
		m 3	405	255. 5	103, 477	0	0	
合 計					94, 392			
					94, 392		0	

120m3当たり内訳書

埋戻し
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		118	1, 802	212, 636			CB210410
		m 3	118	1, 802	212, 636	0	0	
合 計					193, 967			
					193, 967		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		24. 1	972. 7	23, 442			CB210410
		m 3	24. 1	972. 7	23, 442	0	0	
合 計					21, 383			
					21, 383		0	

210m2当たり内訳書

第 27号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			207	394. 8	81, 723			CB210080
		m 2	207	394. 8	81, 723	0	0	
合 計					74, 548			
					74, 548		0	

10m当たり内訳書

フ°レキヤストホ°ックス

第 28号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m当たり内訳書

第 29号内訳書 プレキャストボックス
(上下二分割)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		81. 9	2, 383	195, 167			CB221110
		m 2	81. 9	2, 383	195, 167	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		20. 5	29, 050	595, 525			CB240010
		m 3	20. 5	29, 050	595, 525	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		6. 8	9, 057	61, 587			CB240210
		m 2	6. 8	9, 057	61, 587	0	0	
ボックスカルバート据付 (上下二分割)	7500×3500×1000 モルタル充填式機械式継手接合		10	272, 300	2, 723, 000			WYB00063
		m	10	272, 300	2, 723, 000	0	0	単一 232号
二分割式ボックスカルバート(上部) (材料費)	7500×3500×1000 上下接合部材含む		8	1, 770, 000	14, 160, 000			WYB00066
		個	8	1, 770, 000	14, 160, 000	0	0	単一 233号
二分割式ボックスカルバート(上部) (材料費)	7500×3500×1000 上下接合部材 取付金具含む		1	1, 780, 000	1, 780, 000			WYB00067
		個	1	1, 780, 000	1, 780, 000	0	0	単一 234号
二分割式ボックスカルバート(上部) (材料費)	7500×3500×1000 上下接合部材 天端削孔(72孔)含む		1	1, 860, 000	1, 860, 000			WYB00068
		個	1	1, 860, 000	1, 860, 000	0	0	単一 235号
二分割式ボックスカルバート(下部) (材料費)	7500×3500×1000 上下接合部材含む		8	1, 850, 000	14, 800, 000			WYB00071
		個	8	1, 850, 000	14, 800, 000	0	0	単一 236号
二分割式ボックスカルバート(下部) (材料費)	7500×3500×1000 上下接合部材 取付金具含む		1	1, 860, 000	1, 860, 000			WYB00077
		個	1	1, 860, 000	1, 860, 000	0	0	単一 237号
二分割式ボックスカルバート(下部) (材料費)	7500×3500×1000 上下接合部材 止水板含む		1	1, 920, 000	1, 920, 000			WYB00080
		個	1	1, 920, 000	1, 920, 000	0	0	単一 238号
ボルト連結継手加算費	F10T M16×60 継手金具		162	14, 400	2, 332, 800			WYB00109
		組	162	14, 400	2, 332, 800	0	0	単一 239号
合 計					38, 575, 445			
					38, 575, 445			

0/110掛m2当たり内訳書

足場

第 30号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 31号内訳書

單僱使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 32号内訳書

單僱使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 33号内訳書

單僱使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

28m2当たり内訳書

型枠

第 34号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

17m当たり内訳書

管理通路

第 35号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

5m3当たり内訳書

中詰土

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タンバ締固め	全ての費用		5. 1	1, 459	7, 440			CB210450
		m 3	5. 1	1, 459	7, 440	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準以外)		5. 1	1, 791	9, 134			CB210020
		m 3	5. 1	1, 791	9, 134	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 13m3(平積0. 1m3)		5. 7	1, 532	8, 732			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	5. 7	1, 532	8, 732	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 小規模(標準以外)		5. 7	1, 791	10, 208			CB210020
		m 3	5. 7	1, 791	10, 208	0	0	
合 計					32, 396			
					32, 396		0	

65m2当たり内訳書

型杵

第 37号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m当たり内訳書

管理通路

第 38号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

中詰土

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タンバ締固め	全ての費用		9. 7	1, 459	14, 152			CB210450
		m 3	9. 7	1, 459	14, 152	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準以外）		9. 7	1, 791	17, 372			CB210020
		m 3	9. 7	1, 791	17, 372	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 13m3（平積0. 1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		10. 8	1, 532	16, 545			CB210110
		m 3	10. 8	1, 532	16, 545	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準以外）		10. 8	1, 791	19, 342			CB210020
		m 3	10. 8	1, 791	19, 342	0	0	
合 計					61, 492			
					61, 492		0	

66m2当たり内訳書

基礎コンクリート

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		6. 6	37, 720	248, 952			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	6. 6	37, 720	248, 952	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 5	4, 641	11, 602			CB240210
		m 2	2. 5	4, 641	11, 602	0	0	
合 計					237, 678			
					237, 678		0	

54m2当たり内訳書

第 41号内訳書
型枠

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		53. 6	9, 057	485, 455			CB240210
		m 2	53. 6	9, 057	485, 455	0	0	
合 計					442, 835			
					442, 835		0	

25/0m当たり内訳書

管理通路

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		15	1,325	19,875			CB221110
		m 2	15	1,325	19,875	0	0	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		0.59	1,325	781			CB221110
		m 2	0.59	1,325	781	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.2	31,740	38,088			CB240010
		m 3	1.2	31,740	38,088	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.13	3,556	462			CB224710
		m 2	0.13	3,556	462	0	0	
合 計					54,008			
					0			

160/0m3当たり内訳書

床掘り

第 43号内訳書

單僱使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り

第 44号内訳書

單僱使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 45号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

0/210m3当たり内訳書

第 46号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	215	293. 8	63, 167	215	63, 167	
合 計					0			
					63, 167		63, 167	
変更積算金額					0			
					57, 612		57, 612	円／m3

0/100m3当たり内訳書

第 47号内訳書
床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	97. 2	2, 061	200, 329	97. 2	200, 329	
合 計					0			
					200, 329		200, 329	
変更積算金額					0			
					182, 714		182, 714	円／m3

40/0m3あたり内訳書

埋戻し

第 48号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/170m3当たり内訳書

埋戻し
第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	168	2, 742	460, 656	168	460, 656	
合 計					0			
					460, 656		460, 656	
変更積算金額					0			
					420, 211		420, 211	円／m3

70m3当たり内訳書

埋戻し
第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		70.9	1,802	127,761			CB210410
		m 3	70.9	1,802	127,761	0	0	
合 計					116,544			
					116,544		0	

0/50m3当たり内訳書

埋戻し

第 51号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40m3当たり内訳書

埋戻し
第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	36. 4	2, 742	99, 808	36. 4	99, 808	
砂（埋戻し用）（材料費）	ほぐし土		0	0	0			WYB00074
		m 3	45. 9	3, 750	172, 125	45. 9	172, 125	単一 262号
合 計					0			
					271, 933		271, 933	
変更積算金額					0			
					248, 056		248, 056	円／m3

100/0m2当たり内訳書

基面整正

第 53号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/240m2当たり内訳書

第 54号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	239	394. 8	94, 357	239	94, 357	
合 計					0			
					94, 357		94, 357	
変更積算金額					0			
					86, 071		86, 071	円／m2

0.1m3当たり内訳書

巻き立てコンクリート

第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		0. 21	1, 481	311			CB221110
		m 2	0. 21	1, 481	311	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 004	84, 940	339			CB240060
		m 3	0. 004	84, 940	339	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 08	36, 590	2, 927			CB240010
		m 3	0. 08	36, 590	2, 927	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		0. 55	8, 134	4, 473			CB240210
		m 2	0. 55	8, 134	4, 473	0	0	
合 計					7, 343			
					7, 343			

5m当たり内訳書

プレキャスト三面水路

第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト三面水路設置	2000×800 L=1. 0m以上2. 0m未満		4. 5	41, 760	187, 920			WYB00198
		m	4. 5	41, 760	187, 920	0	0	単一 274号
プレキャスト三面水路（材料費）	2000×800×1714/1272（斜切り）開口加工含む		1	346, 000	346, 000			WYB00199
		個	1	346, 000	346, 000	0	0	単一 275号
プレキャスト三面水路（材料費）	2000×800×1714/1272（斜切り）		1	327, 000	327, 000			WYB00200
		個	1	327, 000	327, 000	0	0	単一 276号
プレキャスト三面水路（材料費）	2000×800×1514（短尺）		1	329, 000	329, 000			WYB00201
		個	1	329, 000	329, 000	0	0	単一 277号
ボルト連結継手加算費	F10T M16×60 継手金具		10	14, 400	144, 000			WYB00202
		組	10	14, 400	144, 000	0	0	単一 278号
合 計					1, 216, 810			
					1, 216, 810			

3m当たり内訳書

プレキャスト三面水路

第 57号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト三面水路設置	2000×1700 L=1. 0m以上2. 0m未満		3	50, 380	151, 140			WYB00203
		m	3	50, 380	151, 140	0	0	単一 279号
プレキャスト三面水路（材料費）	2000×1700×1429/1571（斜切り）		1	460, 000	460, 000			WYB00207
		個	1	460, 000	460, 000	0	0	単一 280号
プレキャスト三面水路（材料費）	2000×1700×1429/1571（斜切り）開口加工含む		1	473, 000	473, 000			WYB00208
		個	1	473, 000	473, 000	0	0	単一 281号
ボルト連結継手加算費	F10T M16×60 継手金具		6	14, 400	86, 400			WYB00209
		組	6	14, 400	86, 400	0	0	単一 282号
ボルト連結継手加算費	F10T M16×60 継手金具（受側のみ）		4	7, 200	28, 800			WYB00210
		個	4	7, 200	28, 800	0	0	単一 283号
合 計					1, 094, 045			
					1, 094, 045			

1m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 58号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		2. 5	1, 637	4, 092			CB221110
		m 2	2. 5	1, 637	4, 092	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 38	31, 520	11, 977			CB240010
		m 3	0. 38	31, 520	11, 977	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 33	4, 641	1, 531			CB240210
		m 2	0. 33	4, 641	1, 531	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 05	84, 940	4, 247			CB240060
		m 3	0. 05	84, 940	4, 247	0	0	
ボックスカルバート据付(1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25)	標準型 L=1. 0m以上1. 5m未満/個 PC鋼材縦締なし		1. 1	21, 580	23, 738			WYB00024
		m	1. 1	21, 580	23, 738	0	0	単一 284号
ボックスカルバート (材料費)	1800×600×1147/1053 (斜切り)		1	345, 000	345, 000			WYB00025
		個	1	345, 000	345, 000	0	0	単一 285号
合 計					356, 294			
					356, 294			

6m当たり内訳書

第 59号内訳書 プレキャストL型水路
(三面水路(A))

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		10. 6	1, 481	15, 698			CB221110
		m 2	10. 6	1, 481	15, 698	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1. 1	31, 520	34, 672			CB240010
		m 3	1. 1	31, 520	34, 672	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1. 2	4, 641	5, 569			CB240210
		m 2	1. 2	4, 641	5, 569	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 03	84, 940	2, 548			CB240060
		m 3	0. 03	84, 940	2, 548	0	0	
L型水路 片側据付	H=600 L=2. 0m/個		12	2, 862	34, 344			WYB00184
		m	12	2, 862	34, 344	0	0	単一 286号
L型水路 (材料費)	H=600 L=2000		6	20, 200	121, 200			WYB00185
		個	6	20, 200	121, 200	0	0	単一 287号
合 計					195, 240			
					195, 240			

0.6m³当たり内訳書

底版コンクリート

(三面水路(A))

第 60号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6m当たり内訳書

大型落蓋側溝

第 61号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		6	41, 130	246, 780			WB821410
	1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	6	41, 130	246, 780	0	0	単一 288号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0. 78	31, 520	24, 585			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 78	31, 520	24, 585	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1. 2	4, 641	5, 569			CB240210
		m 2	1. 2	4, 641	5, 569	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		0. 1	4, 520	452			CB224710
		m 2	0. 1	4, 520	452	0	0	
合 計					253, 033			
					253, 033		0	

2m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 62号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		2. 8	1, 637	4, 583			CB221110
		m 2	2. 8	1, 637	4, 583	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 42	31, 520	13, 238			CB240010
		m 3	0. 42	31, 520	13, 238	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 45	4, 641	2, 088			CB240210
		m 2	0. 45	4, 641	2, 088	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 05	84, 940	4, 247			CB240060
		m 3	0. 05	84, 940	4, 247	0	0	
ボックスカルバート据付(1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25)	標準型 L=1. 5m以上2. 0m未満/個 PC鋼材縦締なし		1. 5	15, 490	23, 235			WYB00034
		m	1. 5	15, 490	23, 235	0	0	単一 291号
ボックスカルバート (材料費)	1400×600×1887/1113 (斜切り)		1	305, 000	305, 000			WYB00053
		個	1	305, 000	305, 000	0	0	単一 292号
合 計					321, 453			
					321, 453			

9m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 63号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		15. 4	1, 637	25, 209			CB221110
		m 2	15. 4	1, 637	25, 209	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2. 3	31, 520	72, 496			CB240010
		m 3	2. 3	31, 520	72, 496	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 8	4, 641	12, 994			CB240210
		m 2	2. 8	4, 641	12, 994	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 27	84, 940	22, 933			CB240060
		m 3	0. 27	84, 940	22, 933	0	0	
ボックスカルバート	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 無し 無し 標準 全ての費用		6	361, 300	2, 167, 800			CB222880
		m	6	361, 300	2, 167, 800	0	0	
ボックスカルバート据付(0<B≤1. 25 0<H≤1. 25)	標準型 L=1. 5m以上2. 0m未満/個 PC鋼材縦締なし		3. 3	12, 920	42, 636			WYB00151
		m	3. 3	12, 920	42, 636	0	0	単一 293号
ボックスカルバート (材料費)	1200×500×1663/1637 (斜切り)		1	935, 000	935, 000			WYB00072
		個	1	935, 000	935, 000	0	0	単一 294号
ボックスカルバート (材料費)	1200×500×1680/1620 (斜切り)		1	935, 000	935, 000			WYB00075
		個	1	935, 000	935, 000	0	0	単一 295号
ボルト連結継手加算費	F10T M16×60 継手金具		16	14, 400	230, 400			WYB00059
		組	16	14, 400	230, 400	0	0	単一 296号
合 計					4, 054, 271			
					4, 054, 271			

2m当たり内訳書

第 64号内訳書
プレキャスト三面水路
(三面水路(B))

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		3. 7	1, 637	6, 056			CB221110
		m 2	3. 7	1, 637	6, 056	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 56	31, 520	17, 651			CB240010
		m 3	0. 56	31, 520	17, 651	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 6	4, 641	2, 784			CB240210
		m 2	0. 6	4, 641	2, 784	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 07	84, 940	5, 945			CB240060
		m 3	0. 07	84, 940	5, 945	0	0	
プレキャスト三面水路設置	1400×600		2	18, 650	37, 300			WYB00154
		m	2	18, 650	37, 300	0	0	単一 297号
プレキャスト三面水路 (材料費)	1400×600×2000		1	157, 000	157, 000			WYB00155
		個	1	157, 000	157, 000	0	0	単一 298号
合 計					206, 829			
					206, 829			

1m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 65号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		2. 9	1, 637	4, 747			CB221110
		m 2	2. 9	1, 637	4, 747	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 44	31, 520	13, 868			CB240010
		m 3	0. 44	31, 520	13, 868	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 42	4, 641	1, 949			CB240210
		m 2	0. 42	4, 641	1, 949	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 05	84, 940	4, 247			CB240060
		m 3	0. 05	84, 940	4, 247	0	0	
ボックスカルバート据付(1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25)	標準型 L=1. 0m以上1. 5m未満/個 PC鋼材縦締なし		1. 4	21, 580	30, 212			WYB00069
		m	1. 4	21, 580	30, 212	0	0	単一 299号
ボックスカルバート (材料費)	1600×600×1712/1058 (斜切り)		1	364, 000	364, 000			WYB00070
		個	1	364, 000	364, 000	0	0	単一 300号
合 計					382, 235			
					382, 235			

18m当たり内訳書

第 66号内訳書 プレキャストL型水路
(三面水路(C・D))

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		24. 6	1, 481	36, 432			CB221110
		m 2	24. 6	1, 481	36, 432	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2. 5	31, 520	78, 800			CB240010
		m 3	2. 5	31, 520	78, 800	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 6	4, 641	16, 707			CB240210
		m 2	3. 6	4, 641	16, 707	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 09	84, 940	7, 644			CB240060
		m 3	0. 09	84, 940	7, 644	0	0	
L型水路 片側据付	H=600 L=2. 0m/個		34	2, 862	97, 308			WYB00163
		m	34	2, 862	97, 308	0	0	単一 301号
L型水路 片側据付	H=600 L=1. 0m以上2. 0m未満/個		2. 1	5, 724	12, 020			WYB00167
		m	2. 1	5, 724	12, 020	0	0	単一 302号
L型水路 (材料費)	H=600 L=2000		17	20, 200	343, 400			WYB00170
		個	17	20, 200	343, 400	0	0	単一 303号
L型水路 (材料費)	H=600 L=1000 (短尺)		1	12, 200	12, 200			WYB00171
		個	1	12, 200	12, 200	0	0	単一 304号
L型水路 (材料費)	H=600 L=1059/1097(斜切り)		1	50, 200	50, 200			WYB00172
		個	1	50, 200	50, 200	0	0	単一 305号
合 計					597, 231			
					597, 231			

1m3当たり内訳書

底版コンクリート

(三面水路(C·D))

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2023.07

2023.07

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3m当たり内訳書

第 68号内訳書 プレキャスト三面水路
(三面水路(E))

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		4. 5	1, 481	6, 664			CB221110
		m 2	4. 5	1, 481	6, 664	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 45	31, 520	14, 184			CB240010
		m 3	0. 45	31, 520	14, 184	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 66	4, 641	3, 063			CB240210
		m 2	0. 66	4, 641	3, 063	0	0	
モルタル練	高炉 全ての費用		0. 08	84, 940	6, 795			CB240060
		m 3	0. 08	84, 940	6, 795	0	0	
プレキャスト三面水路設置	900×600 L=1. 0m以下		3. 3	21, 640	71, 412			WYB00173
		m	3. 3	21, 640	71, 412	0	0	単一 306号
プレキャスト三面水路（材料費）	900×600×1052/744（斜切り）		1	110, 000	110, 000			WYB00174
		個	1	110, 000	110, 000	0	0	単一 307号
プレキャスト三面水路（材料費）	900×600×951/643（斜切り）開口加工含む		2	117, 000	234, 000			WYB00175
		個	2	117, 000	234, 000	0	0	単一 308号
プレキャスト三面水路（材料費）	900×600×962/654（斜切り）		1	105, 000	105, 000			WYB00176
		個	1	105, 000	105, 000	0	0	単一 309号
ボルト連結継手加算費	F10T M16×60 継手金具		6	14, 400	86, 400			WYB00209
		組	6	14, 400	86, 400	0	0	単一 282号
合 計					581, 547			
					581, 547			

0/188m当たり内訳書

埋設物移設

第 69号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管敷設	融着接合 HPPE φ 100		0	0	0			WYB00152
		m	188	1, 009	189, 692	188	189, 692	単一 326号
ポリエチレン管継手	融着接合 EFソケット (両受) φ 100 HPPE		0	0	0			WYB00182
		箇所	9	9, 225	83, 025	9	83, 025	単一 327号
ポリエチレン管切断	HPPE φ 100		0	0	0			WYB00183
		口	9	7, 238	65, 142	9	65, 142	単一 328号
埋設シート敷設	W=150mm		0	0	0			WYB00186
		m	188	197. 9	37, 205	188	37, 205	単一 329号
管明示シート設置	W=30mm		0	0	0			WYB00187
		m	15	49. 45	741	15	741	単一 330号
仕切弁設置	縦・横人力設置		0	0	0			WYB00189
		箇所	1	8, 119	8, 119	1	8, 119	単一 331号
仕切弁室設置	1号 φ 250 土被り 0. 8m用		0	0	0			WYB00194
		箇所	1	5, 725	5, 725	1	5, 725	単一 332号
ポリエチレン管 (直管) (材料費)	EF受口付 φ 100 L=5. 0m		0	0	0			WYB00191
		本	32	18, 100	579, 200	32	579, 200	単一 333号
ポリエチレン管 (直管) (材料費)	プレーンエンド φ 100 L=5. 0m		0	0	0			WYB00190
		本	6	12, 400	74, 400	6	74, 400	単一 334号
ポリエチレン管 (継手) (材料費)	両受 EF45° ベンド φ 100		0	0	0			WYB00193
		個	4	19, 600	78, 400	4	78, 400	単一 335号
ポリエチレン管 (継手) (材料費)	両受 EF22° 1/2 φ ベンド100		0	0	0			WYB00212
		個	2	18, 700	37, 400	2	37, 400	単一 336号
ポリエチレン管 (継手) (材料費)	両受 EF11° 1/4 ベンド φ 100		0	0	0			WYB00213
		個	3	18, 500	55, 500	3	55, 500	単一 337号

0/188m当たり内訳書

埋設物移設

第 69号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設シート（材料費）	W=150mm（ダブル）		0	0	0			WYB00214
		m	188	160	30,080	188	30,080	単一 338号
管明示テープ（材料費）	W=30mm L=20m		0	0	0			WYB00215
		m	15	85	1,275	15	1,275	単一 339号
仕切弁ボックス（レジコン製）（材料費）	1号（内寸250mm） H=800		0	0	0			WYB00216
		基	1	72,600	72,600	1	72,600	単一 340号
仕切弁（ソフトシール弁）（材料費）			0	0	0			WYB00217
		台	1	183,000	183,000	1	183,000	単一 341号
水道用表示ピン（材料費）			0	0	0			WYB00221
		個	8	1,200	9,600	8	9,600	単一 342号
合 計					0			
					1,511,104		1,511,104	
変更積算金額					0			
					1,511,104		1,511,104	円／m

0/5m3当たり内訳書

第 70号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	5	296. 5	1, 482	5	1, 482	
合 計					0			
					1, 482		1, 482	
変更積算金額					0			
					1, 482		1, 482	円／m3

0/1m3当たり内訳書

埋戻し
第 71号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	1. 1	2, 748	3, 022	1. 1	3, 022	
合 計					0			
					3, 022		3, 022	
変更積算金額					0			
					3, 022		3, 022	円／m3

0/4m2当たり内訳書

第 72号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	4. 4	394. 8	1, 737	4. 4	1, 737	
合 計					0			
					1, 737		1, 737	
変更積算金額					0			
					1, 737		1, 737	円／m2

0/3m3当たり内訳書

埋戻し
第 73号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	2. 6	2, 742	7, 129	2. 6	7, 129	
合 計					0			
					7, 129		7, 129	
変更積算金額					0			
					6, 502		6, 502	円／m3

0/80m3当たり内訳書

埋戻し
第 74号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	80. 5	1, 802	145, 061	80. 5	145, 061	
合 計					0			
					145, 061		145, 061	
変更積算金額					0			
					132, 311		132, 311	円／m3

0/40m3当たり内訳書

埋戻し
第 75号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	37	1, 802	66, 674	37	66, 674	
合 計					0			
					66, 674		66, 674	
変更積算金額					0			
					60, 813		60, 813	円／m3

9m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 76号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		8. 5	1, 543	13, 115			WB810530
		m	8. 5	1, 543	13, 115	0	0	単一 344号
合 計					11, 963			
					11, 963		0	

11/0m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 77号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/12m当たり内訳書

舗装版切断
第 78号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	11. 8	591. 7	6, 982	11. 8	6, 982	
合 計					0			
					6, 982		6, 982	
変更積算金額					0			
					6, 368		6, 368	円／m

0/0.14t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 79号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 4. 0 km以下	t	0. 14	1, 917	268	0. 14	268	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	0. 14	9, 217	1, 290	0. 14	1, 290	CB010420
合 計					0 1, 558		1, 558	
変更積算金額					0 1, 421		1, 421	円／t

0/11.75t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 80号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0	0	0			CB010410
			11.75	925.1	10,869	11.75	10,869	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0	0	0			CB010420
			11.75	9,217	108,299	11.75	108,299	
合 計					0			
					119,168		119,168	
変更積算金額					0			
					108,694		108,694	円／t

0/120m3当たり内訳書

第 81号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	115	255. 5	29, 382	115	29, 382	
合 計					0			
					29, 382		29, 382	
変更積算金額					0			
					26, 801		26, 801	円／m3

3. 9/0t当たり内訳書

橋脚

第 82号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去		0. 84	21, 360	17, 942			WB252860
	クローラクレン油圧駆動式ウインチ・ラジジ [®] 型 40～45t吊	t	0. 84	21, 360	17, 942	0	0	単一 354号
杭橋脚引抜き工	6m以下		6	7, 530	45, 180			WB252880
	クローラクレン油圧駆動式ウインチ・ラジジ [®] 型 40～45t吊	本	6	7, 530	45, 180	0	0	単一 355号
H形鋼杭賃料	H300 5. 5m/本 132日 有 396日 有 3500円 無 1回		6	8, 977	53, 862			WB251760
		本	6	8, 977	53, 862	0	0	単一 356号
合 計					106, 713			
					0		-106, 713	

0/4t当たり内訳書

橋脚

第 83号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレン油圧駆動式ウインチ・ラジジ [®] 型 40～45t吊	t	0 0. 92	0 21, 360	0 19, 651			WB252860 単一 357号
杭橋脚引抜き工	6m以下 クローラクレン油圧駆動式ウインチ・ラジジ [®] 型 40～45t吊	本	0 6	0 7, 530	0 45, 180			WB252880 単一 358号
H形鋼杭賃料	H300 5. 5m/本 78日 有 373日 有 3500円 無 1回	本	0 6	0 7, 042	0 42, 252			WB251760 単一 359号
合 計					0 107, 083			
変更積算金額					0 97, 677			
								円／t

5. 4/0t当たり内訳書

仮橋上部

第 84号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンシクレン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)		5. 4	6, 672	36, 028			WB252810
		t	5. 4	6, 672	36, 028	0	0	単一 360号
H形鋼杭賃料	H400 5. 5m/本 132日 有 396日 有 3500円 無 1回		3	16, 590	49, 770			WB251760
		本	3	16, 590	49, 770	0	0	単一 361号
合 計					78, 265			
					0		-78, 265	

0/5.5t当たり内訳書

仮橋上部

第 85号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンソクレン油圧伸縮シブ型 25t吊 標準(1.0)	t	0 5.5	0 6,672	0 36,696	5.5	36,696	WB252810 単一 362号
スティフナー撤去切断		箇所	0 18	0 5,143	0 92,574	18	92,574	WYB00037 単一 363号
H形鋼杭賃料	H400 5.5m/本 78日 有 373日 有 3500円 無 1回	本	0 3	0 13,020	0 39,060	3	39,060	WB251760 単一 364号
合 計					0 168,330		168,330	
変更積算金額					0 153,550		153,550	円/t

40/0m2当たり内訳書

第 86号内訳書

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンスクレン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)		40	413. 6	16, 544			WB252820
		m 2	40	413. 6	16, 544	0	0	単一 365号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4. 4月 有 13. 2月 有 975円 1回		40	4, 291	171, 640			WB251920
		m 2	40	4, 291	171, 640	0	0	単一 366号
合 計					171, 662		-171, 662	
					0			

0/40m2当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 87号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

58/0m当たり内訳書

仮設高欄

第 88号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去		58	592. 9	34, 388			WB252830
		m	58	592. 9	34, 388	0	0	単一 369号
単管パイプ (賃料)	長1000×外径48. 6×厚2. 4 【供用日数132日】		10	38	380			WYB00204
		本	10	38	380	0	0	単一 370号
単管パイプ (賃料)	長4000×外径48. 6×厚2. 4 【供用日数132日】		12	153	1, 836			WYB00205
		本	12	153	1, 836	0	0	単一 371号
直交クランプ (賃料)	φ 48. 6用 【供用日数132日】		30	47	1, 410			WYB00206
		個	30	47	1, 410	0	0	単一 372号
合 計					34, 676			
					0		-34, 676	

0/58m当たり内訳書

仮設高欄

第 89号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去		0	0	0			WB252830
		m	58	592. 9	34, 388	58	34, 388	単一 373号
単管パイプ（賃料）	長1000×外径48. 6×厚2. 4 【供用日数78日】		0	0	0			WYB00218
		本	10	22	220	10	220	単一 374号
単管パイプ（賃料）	長4000×外径48. 6×厚2. 4 【供用日数78日】		0	0	0			WYB00219
		本	12	90	1, 080	12	1, 080	単一 375号
直交クランプ（賃料）	φ 48. 6用 【供用日数78日】		0	0	0			WYB00220
		個	30	28	840	30	840	単一 376号
合 計					0			
					36, 528		36, 528	
変更積算金額					0			
					33, 320		33, 320	円／m

4袋当たり内訳書

第 90号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		4	765. 2	3, 060			WB252730
		袋	4	765. 2	3, 060	0	0	単一 377号
合 計					2, 791			
					2, 791		0	

2.06/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 91号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2.17t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 92号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0 2.17	0 4,251	0 9,224	2.17	9,224	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 2.17	0 9,717	0 21,085	2.17	21,085	CB010420
合 計					0 30,309		30,309	
変更積算金額					0 27,647		27,647	円／t

0/1箇所当たり内訳書

仮設沈殿槽

第 93号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0	0	0			CB240210
		m 2	50. 8	9, 057	460, 095	50. 8	460, 095	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	0	0	0			CB221110
		m 2	18. 5	1, 918	35, 483	18. 5	35, 483	
濁水ろ過フィルター材設置	φ 300		0	0	0			WYB00058
		箇所	5	9, 604	48, 020	5	48, 020	単一 378号
排水管 (材料費)	VU400		0	0	0			WYB00060
		m	5. 6	10, 300	57, 680	5. 6	57, 680	単一 379号
濁水ろ過フィルター材 (材料費)	φ 300 L=2000		0	0	0			WYB00038
		個	15	15, 000	225, 000	15	225, 000	単一 380号
単管パイプ(材料費)L=1. 0	足場パイプ1000×48. 6×2. 4		0	0	0			WYB00061
		本	25	565	14, 125	25	14, 125	単一 381号
直交クランプ (材料費)	パイプ径48. 6		0	0	0			WYB00042
		個	20	200	4, 000	20	4, 000	単一 382号
合 計					0			
					1, 393, 826		1, 393, 826	
変更積算金額					0			
					1, 271, 399		1, 271, 399	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第 94号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備設置	6 m 3 / h 級		0	0	0			WYB00046
		箇所	1	240, 100	240, 100	1	240, 100	単一 383号
濁水処理設備撤去	6 m 3 / h 級		0	0	0			WYB00048
		箇所	1	240, 100	240, 100	1	240, 100	単一 384号
濁水処理機 (賃料)	6 m 3 / h 級 賃料期間4. 3 ヶ月		0	0	0			WYB00047
		台	1	2, 267, 000	2, 267, 000	1	2, 267, 000	単一 385号
炭酸ガス中和装置 (賃料)	賃料期間4. 3 ヶ月		0	0	0			WYB00049
		台	1	799, 800	799, 800	1	799, 800	単一 386号
横型サンドポンプ (賃料)	入3インチ/出2インチ 0. 4kw/100V 賃料期間4. 3 ヶ月		0	0	0			WYB00050
		台	1	200, 000	200, 000	1	200, 000	単一 387号
手摺階段 (賃料)	賃料期間4. 3 ヶ月		0	0	0			WYB00051
		組	1	71, 810	71, 810	1	71, 810	単一 388号
無機凝縮材	ピュアウォーター 2 5 k g / 袋		0	0	0			
		袋	1	63, 000	63, 000	1	63, 000	
工業用炭酸ガス (賃料)	3 0 k		0	0	0			
		本	1	18, 000	18, 000	1	18, 000	
水槽 (賃料)	5 m 3 鋼製角形加工済 賃料期間4. 3 ヶ月		0	0	0			WYB00052
		台	1	774, 000	774, 000	1	774, 000	単一 389号
水中ポンプ (賃料)	自動運転 2 インチ 1 0 0 V 賃料期間4. 3 ヶ月		0	0	0			WYB00054
		台	1	188, 800	188, 800	1	188, 800	単一 390号
水槽 (賃料)	2 m 3 賃料期間4. 3 ヶ月		0	0	0			WYB00055
		台	1	434, 300	434, 300	1	434, 300	単一 391号
配管部材 (賃料)	賃料期間4. 3 ヶ月		0		0			WYB00078
		式	1		193, 500	1	193, 500	単一 392号

0/1箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第 94号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/68m当たり内訳書

仮囲い

第 95号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置	H=1. 5m		0	0	0			WYB00226
		m	68	2, 614	177, 752	68	177, 752	単一 394号
仮囲い撤去	H=1. 5m		0	0	0			WYB00227
		m	68	1, 534	104, 312	68	104, 312	単一 395号
ネット設置・撤去	H=1. 5m		0	0	0			WYB00228
		m	68	1, 022	69, 496	68	69, 496	単一 396号
単管パイプ（支給品）	長さ4000×外径48. 6×厚2. 4		0	0	0			WYB00229
		本	43	0	0	43	0	単一 397号
単管パイプ（支給品）	長さ4500×外径48. 6×厚2. 4		0	0	0			WYB00230
		本	6	0	0	6	0	単一 398号
パイプジョイント（支給品）	φ 48. 6用		0	0	0			WYB00231
		個	32	0	0	32	0	単一 399号
直交クランプ（支給品）	φ 48. 6用		0	0	0			WYB00232
		個	36	0	0	36	0	単一 400号
自在クランプ（賃料）	φ 48. 6用 賃料期間4. 1ヶ月		0	0	0			WYB00062
		個	41	44	1, 804	41	1, 804	単一 401号
メッシュシート	1. 5m×5. 1m 賃料期間4. 1ヶ月		0	0	0			WYB00064
		枚	14	1, 397	19, 558	14	19, 558	単一 402号
合 計					0			
					372, 922			
変更積算金額					0			
					340, 166			
								円／m

0/0.59t当たり内訳書

支給品運搬
第 96号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.59	5,519	3,256	0.59	3,256	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.59	9,742	5,747	0.59	5,747	
合 計					0			
					9,003		9,003	
変更積算金額					0			
					8,212		8,212	
								円／t

0/0.59t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 97号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	0.59	4,262	2,514	0.59	2,514	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0.59	9,742	5,747	0.59	5,747	CB010420
合 計					0 8,261		8,261	
変更積算金額					0 7,535		7,535	円／t

0/35日当たり内訳書

ポンプ排水
第 98号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	83, 120	83, 120	1	83, 120	単一 403号
ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	35	12, 750	446, 250	35	446, 250	単一 404号
合 計					0			
					529, 370		529, 370	
変更積算金額					0			
					482, 872		482, 872	円／日

32/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 99号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			32	14, 280	456, 960			WB010212
		人日	32	14, 280	456, 960	0	0	単一 405号
合 計					416, 841			
					0		-416, 841	

0/82人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 100号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	82	14, 280	1, 170, 960	82	1, 170, 960	単一 406号
合 計					0			
					1, 170, 960		1, 170, 960	
変更積算金額					0			
					1, 068, 155		1, 068, 155	円／人日

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 101号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

16t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 102号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 77.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	15.8	5,330	84,214	0	0	WB010020 単一 409号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	15.8	1,500	23,700	0	0	WB010030 単一 410号
合 計					98,439		0	
					98,439		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 103号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		2	181, 000	362, 000			WYB00108
		箇所	2	181, 000	362, 000	0	0	単一 411号
合 計					330, 218			
					0		-330, 218	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 104号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			WYB00188
		箇所	1	181, 000	181, 000	1	181, 000	単一 412号
合 計					0			
					181, 000		181, 000	
変更積算金額					0			
					165, 109		165, 109	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 105号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	10, 000m3以上 無し 15584m3		1		46, 979			WB010420
		式	1		46, 979	0	0	単一 413号
合 計					42, 854			
					0		-42, 854	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 106号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	10, 000m3以上 無し 18255m3		0		0			WB010420
		式	1		55, 032	1	55, 032	単一 414号
合 計					0			
					55, 032		55, 032	
変更積算金額					0			
					50, 199		50, 199	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 107号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 108号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	5564千円		0		0			WB010610
		式	1		5, 564, 000	1	5, 564, 000	単一 416号
合 計					0			
					5, 564, 000		5, 564, 000	
変更積算金額					0			
					5, 564, 000		5, 564, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・データ納品費用・外注経費(ICT)

第 109号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・データ納品			0		0			
		式	1		6, 727, 000	1	6, 727, 000	
合 計					0			
					6, 727, 000		6, 727, 000	
変更積算金額					0			
					6, 727, 000		6, 727, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 110号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	55, 300	55, 300			WYB00090
		工事	1	55, 300	55, 300	0	0	単一 417号
合 計					50, 444			
					50, 444		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査

第 111号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査			0	0	0			WYB00082
		工事	1	100, 000	100, 000	1	100, 000	単一 418号
合 計					0			
					100, 000		100, 000	
変更積算金額					0			
					100, 000		100, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用
第 112号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用			0	0	0			WYB00181
		工事	1	15,800	15,800	1	15,800	単一 419号
合 計					0			
					15,800		15,800	
変更積算金額					0			
					15,800		15,800	円／式

一式当たり内訳書

第 113号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男女別一体型		0	0	0			
		基・月	5. 1	102, 000	520, 200	5. 1	520, 200	
合 計					0			
					520, 200		520, 200	
変更積算金額					0			
					520, 200		520, 200	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		208. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	228. 5	228. 5		
計						0		
						228. 5		
単価						0		
						228. 5	円／m3	
変更積算単価						208. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		354. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	388. 7	388. 7		
計						0		
						388. 7		
単価						0		
						388. 7	円／m3	
変更積算単価						354. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		217. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m 3	1	238. 6	238. 6			
計						0			
						238. 6			
単価						0			
						238. 6	円／m3		
変更積算単価									
						217. 7	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	229. 4
						1		229. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		10, 000m3以上 無し		1	251. 5	251. 5	CB210570	
			m 3	1	251. 5	251. 5		
計						251. 5		
						251. 5		
単価						251. 5	円／m3	
						251. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	354. 5	
						1		354. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	388. 7	388. 7	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	388. 7	388. 7			
計						388. 7			
						388. 7			
単価						388. 7	円／m3		
						388. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	2, 273	2, 273		
計						0		
						2, 273		
単価						0		
						2, 273	円／m3	
変更積算単価								
						2, 074	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	217. 6	
						1		217. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	238. 6	238. 6	CB210020		
			m 3	1	238. 6	238. 6			
計						238. 6			
						238. 6			
単価						238. 6	円／m3		
						238. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	5, 452	5, 452		
計						0		
						5, 452		
単価						0		
						5, 452	円／m3	
変更積算単価								
						4, 973	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	348. 6	348. 6		
計						0		
						348. 6		
単価						0		
						348. 6	円／m3	
変更積算単価						318	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	2, 273	2, 273		
計						0		
						2, 273		
単価						0		
						2, 273	円／m3	
変更積算単価						2, 074	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		217. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	238. 6	238. 6		
計						0		
						238. 6		
単価						0		
						238. 6	円／m3	
変更積算単価						217. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	2, 273	2, 273		
計						0		
						2, 273		
単価						0		
						2, 273	円／m3	
変更積算単価						2, 074	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		217. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	238. 6	238. 6		
計						0		
						238. 6		
単価						0		
						238. 6	円／m3	
変更積算単価						217. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		121. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	133. 1	133. 1		
計						0		
						133. 1		
単価						0		
						133. 1	円／m3	
変更積算単価						121. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	630. 6	
						1		630. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 有り 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	691. 3	691. 3	CB220010		
			m 2	1	691. 3	691. 3			
計						691. 3			
						691. 3			
単価						691. 3	円／m2		
						691. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	390. 5
						1		390. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	428. 1	428. 1	CB220010	
			m 2	1	428. 1	428. 1		
計						428. 1		
						428. 1		
単価						428. 1	円／m2	
						428. 1		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	土質改良 (バックホウ混合)	土砂 固化剤1m3当り使用量30kg/m3 石灰系固化材 粉塵抑制型 フレコン	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良 (バックホウ混合)		石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン 添加量30kg/m3		0	0	0	WYB00007	
			m 3	1	1, 853	1, 853	単一 171号	
計						0		
						1, 853		
単価						0		
						1, 853	円／m3	
変更積算単価						1, 691	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	250. 8
						1		250. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無		1	275	275	WB810830	
			m 2	1	275	275	単一 172号	
計						275		
						275		
単価						275		
						275	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	モルタル吹付	高炉 厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	6, 691
						1		6, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	7, 336	7, 336	WB810810	
			m 2	1	7, 336	7, 336	単一 173号	
計						7, 336		
						7, 336		
単価						7, 336		
						7, 336	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	83, 384
						1		83, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		1	91, 410	91, 410	CB226311	
			m 3	1	91, 410	91, 410		
計						91, 410		
						91, 410		
単価						91, 410		
						91, 410	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	碎石投入	4号 30-20mm	単位	m3	数量	1	単価	4, 936
						1		4, 936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石投入				1	1, 762	1, 762	CB222290	
			m 3	1	1, 762	1, 762		
単粒度碎石（材料費）		4号 30-20mm		1	3, 650	3, 650	WYB00056	
			m 3	1	3, 650	3, 650	単一 190号	
計						5, 412		
						5, 412		
単価						5, 412		
						5, 412	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1, 003
						1		1, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		1	1, 100	1, 100	CB222230	
			m 3	1	1, 100	1, 100		
計						1, 100		
						1, 100		
単価						1, 100		
						1, 100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	採取土盛土材	土砂	単位	m3	数量	1	単価	572. 2
						1		572. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		1	238. 6	238. 6	CB210020	
			m 3	1	238. 6	238. 6		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	388. 7	388. 7	CB210110	
			m 3	1	388. 7	388. 7		
計						627. 3		
						627. 3		
単価						627. 3		
						627. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3, 661
						1		3, 661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	893. 6	893. 6	CB210520	
			m 3	1	893. 6	893. 6		
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40（ロス含む）		1. 2	2, 600	3, 120	WYB00065	
			m 3	1. 2	2, 600	3, 120	単一 192号	
計						4, 013. 6		
						4, 013. 6		
単価						4, 014		
						4, 014	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	吸出し防止材 (基盤排水層)	長繊維ポリエステル系 不織布 1. 0～1. 1mm	単位	m2	数量	1	単価	422. 8
						1		422. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	463. 5	463. 5	CB224720	
			m 2	1	463. 5	463. 5		
計						463. 5		
						463. 5		
単価						463. 5		
						463. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	水平排水材	幅300mm 厚4mm	単位	m	数量	1	単価	351. 1
						1		351. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材 (材料費)		幅300mm 厚4mm		1	385	385	WYB00107	
			m	1	385	385	単－ 193号	
計						385		
						385		
単価						385		
						385	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	吸出し防止材 (天端排水)	長繊維ポリエステル系 不織布 3. 0mm	単位	m2	数量	1	単価	777. 5
						1		777. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	852. 4	852. 4	CB224720	
			m 2	1	852. 4	852. 4		
計						852. 4		
						852. 4		
単価						852. 4	円／m2	
						852. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	砕石投入	4号 30-20mm	単位	m3	数量	1	単価	4, 936
						1		4, 936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石投入				1	1, 762	1, 762	CB222290	
			m 3	1	1, 762	1, 762		
単粒度砕石 (材料費)		4号 30-20mm		1	3, 650	3, 650	WYB00138	
			m 3	1	3, 650	3, 650	単一 190号	
計						5, 412		
						5, 412		
単価						5, 412	円／m3	
						5, 412		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-29号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1, 003	
						1		1, 003	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		ｼﾞｵﾃｷｽﾀｰﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		1	1, 100	1, 100	CB222230		
			m 3	1	1, 100	1, 100			
計						1, 100			
						1, 100			
単価						1, 100	円／m3		
						1, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	採取土盛土材	土砂	単位	m3	数量	1	単価	572. 2
						1		572. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		1	238. 6	238. 6	CB210020	
			m 3	1	238. 6	238. 6		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	388. 7	388. 7	CB210110	
			m 3	1	388. 7	388. 7		
計						627. 3		
						627. 3		
単価						627. 3		
						627. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,661
						1		3,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	893.6	893.6	CB210520	
			m 3	1	893.6	893.6		
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40（ロス含む）		1.2	2,600	3,120	WYB00089	
			m 3	1.2	2,600	3,120	単一 192号	
計						4,013.6		
						4,013.6		
単価						4,014		
						4,014	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	吸出し防止材 （基盤排水層）	長繊維ボ リエステル系 不織布 1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1	単価	422.8
						1		422.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	463.5	463.5	CB224720	
			m 2	1	463.5	463.5		
計						463.5		
						463.5		
単価						463.5		
						463.5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	水平排水材	幅300mm 厚4mm	単位	m	数量	1	単価	351. 1	
						1		351. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材（材料費）		幅300mm 厚4mm		1	385	385	WYB00149		
			m	1	385	385	単－ 193号		
計						385			
						385			
単価						385	円／m		
						385			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	吸出し防止材 (天端排水)	長繊維 ^ホ リエステル系 不織布 3. 0mm	単位	m2	数量	1	単価	777. 5
						1		777. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	852. 4	852. 4	CB224720	
			m 2	1	852. 4	852. 4		
計						852. 4		
						852. 4		
単価						852. 4	円／m2	
						852. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	碎石投入	4号 30-20mm	単位	m3	数量	1	単価	4, 936	
						1		4, 936	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石投入				1	1, 762	1, 762	CB222290		
			m 3	1	1, 762	1, 762			
単粒度碎石（材料費）		4号 30-20mm		1	3, 650	3, 650	WYB00134		
			m 3	1	3, 650	3, 650	単一 190号		
計						5, 412			
						5, 412			
単価						5, 412			
						5, 412	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	1, 003	
						1		1, 003	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）		1	1, 100	1, 100	CB222230		
			m 3	1	1, 100	1, 100			
計						1, 100			
						1, 100			
単価						1, 100			
						1, 100	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	採取土盛土材	土砂	単位	m3	数量	1	単価	572. 2
						1		572. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		1	238. 6	238. 6	CB210020	
			m 3	1	238. 6	238. 6		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	388. 7	388. 7	CB210110	
			m 3	1	388. 7	388. 7		
計						627. 3		
						627. 3		
単価						627. 3		
						627. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3, 164
						1		3, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	348. 6	348. 6	CB210520	
			m 3	1	348. 6	348. 6		
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40（ロス含む）		1. 2	2, 600	3, 120	WYB00111	
			m 3	1. 2	2, 600	3, 120	単一 192号	
計						3, 468. 6		
						3, 468. 6		
単価						3, 469		
						3, 469	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	吸出し防止材 (基盤排水層)	長繊維ポリエステル系 不織布 1.0～1.1mm	単位	m2	数量	1	単価	422. 8
						1		422. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	463. 5	463. 5	CB224720	
			m 2	1	463. 5	463. 5		
計						463. 5		
						463. 5		
単価						463. 5		
						463. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	水平排水材	幅300mm 厚4mm	単位	m	数量	1	単価	351. 1
						1		351. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材 (材料費)		幅300mm 厚4mm		1	385	385	WYB00136	
			m	1	385	385	単－ 193号	
計						385		
						385		
単価						385		
						385	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	吸出し防止材 (基盤排水層)	長繊維ポリエステル系 不織布 3. 0mm	単位	m2	数量	1	単価	777. 5
						1		777. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	852. 4	852. 4	CB224720	
			m 2	1	852. 4	852. 4		
計						852. 4		
						852. 4		
単価						852. 4		
						852. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	10, 234
						10		10, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	80, 140	112, 196	CB226170	
			m 3	1. 4	80, 140	112, 196		
計						112, 196		
						112, 196		
単価						11, 220		
						11, 220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+裏込コンクリート15cm	単位	m2	数量	1	単価	26, 718
						1		26, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29, 290	29, 290	WB825010	
				1	29, 290	29, 290	単一 229号	
計						29, 290		
						29, 290		
単価						29, 290		
						29, 290	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 533
						1		7, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8, 259	8, 259	CB226120	
				1	8, 259	8, 259		
計						8, 259		
						8, 259		
単価						8, 259		
						8, 259	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	止水コンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1	単価	28, 752	
						1		28, 752	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	31, 520	31, 520	CB240010		
			m 3	1	31, 520	31, 520			
計						31, 520			
						31, 520			
単価						31, 520	円／m3		
						31, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 243
						1		3, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 556	3, 556	CB224710	
			m 2	1	3, 556	3, 556		
計						3, 556		
						3, 556		
単価						3, 556		
						3, 556	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 375	
						1		59, 375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	65, 090	65, 090	CB226180		
			m 3	1	65, 090	65, 090			
計						65, 090			
						65, 090			
単価						65, 090	円／m3		
						65, 090			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	10, 234
						10		10, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	80, 140	112, 196	CB226170	
			m 3	1. 4	80, 140	112, 196		
計						112, 196		
						112, 196		
単価						11, 220	円／m	
						11, 220		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+裏込コンクリート15cm	単位	m2	数量	1	単価	26, 718
						1		26, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29, 290	29, 290	WB825010	
				1	29, 290	29, 290	単一 229号	
計						29, 290		
						29, 290		
単価						29, 290		
						29, 290	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 533
						1		7, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8, 259	8, 259	CB226120	
				1	8, 259	8, 259		
計						8, 259		
						8, 259		
単価						8, 259		
						8, 259	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	止水コンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1	単価	28, 752
						1		28, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	31, 520	31, 520	CB240010	
			m 3	1	31, 520	31, 520		
計						31, 520		
						31, 520		
単価						31, 520		
						31, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 243
						1		3, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 556	3, 556	CB224710	
			m 2	1	3, 556	3, 556		
計						3, 556		
						3, 556		
単価						3, 556		
						3, 556	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 375	
						1		59, 375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	65, 090	65, 090	CB226180		
			m 3	1	65, 090	65, 090			
計						65, 090			
						65, 090			
単価						65, 090	円／m3		
						65, 090			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	10, 234
						10		10, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	80, 140	112, 196	CB226170	
			m 3	1. 4	80, 140	112, 196		
計						112, 196		
						112, 196		
単価						11, 220	円／m	
						11, 220		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー55号	コンクリート(間知)ブ ロック積	控え35cm+裏込コンクリート15cm	単位	m2	数量	1	単価	26, 718	
						1		26, 718	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積		1	29, 290	29, 290	WB825010		
		有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29, 290	29, 290	単ー 229号		
計						29, 290			
						29, 290			
単価						29, 290			
						29, 290	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 533
						1		7, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8, 259	8, 259	CB226120	
			m 3	1	8, 259	8, 259		
計						8, 259		
						8, 259		
単価						8, 259	円／m3	
						8, 259		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	止水コンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1	単価	28, 752
						1		28, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	31, 520	31, 520	CB240010	
			m 3	1	31, 520	31, 520		
計						31, 520		
						31, 520		
単価						31, 520		
						31, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 243
						1		3, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 556	3, 556	CB224710	
			m 2	1	3, 556	3, 556		
計						3, 556		
						3, 556		
単価						3, 556		
						3, 556	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 375	
						1		59, 375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	65, 090	65, 090	CB226180		
			m 3	1	65, 090	65, 090			
計						65, 090			
						65, 090			
単価						65, 090	円／m3		
						65, 090			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	10, 234
						10		10, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	80, 140	112, 196	CB226170	
			m 3	1. 4	80, 140	112, 196		
計						112, 196		
						112, 196		
単価						11, 220	円／m	
						11, 220		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm+裏込コンクリート15cm	単位	m2	数量	1	単価	26, 718
						1		26, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29, 290	29, 290	WB825010	
				1	29, 290	29, 290	単一 229号	
計						29, 290		
						29, 290		
単価						29, 290		
						29, 290	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 533
						1		7, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8, 259	8, 259	CB226120	
				1	8, 259	8, 259		
計						8, 259		
						8, 259		
単価						8, 259		
						8, 259	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	止水コンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1	単価	28, 752
						1		28, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	31, 520	31, 520	CB240010	
			m 3	1	31, 520	31, 520		
計						31, 520		
						31, 520		
単価						31, 520		
						31, 520	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 243
						1		3, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 556	3, 556	CB224710	
			m 2	1	3, 556	3, 556		
計						3, 556		
						3, 556		
単価						3, 556		
						3, 556	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59,375
						1		59,375
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生		1	65,090	65,090	CB226180	
			m 3	1	65,090	65,090		
	計					65,090		
						65,090		
	単価					65,090		
						65,090	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	土留版設置 (3号)		単位	箇所	数量	1	単価	550, 607
						1		550, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留版据付		1000kgを超え4000kg以下		2	30, 220	60, 440	WYB000003	
			枚	2	30, 220	60, 440	単一 241号	
シーリング目地工		シーリング材(ポリアリルタン系 2成分形) その他材料含む		35. 6	1, 016	36, 169. 6	WYB000004	
			m	35. 6	1, 016	36, 169. 6	単一 242号	
土留版 (材料費)		945×4900×300 穴開け加工 ボルト・ナット・ワッシャー含む		2	247, 000	494, 000	WYB000005	
			枚	2	247, 000	494, 000	単一 243号	
防水テープ (材料費)		W=120mm		28. 8	420	12, 096	WYB000006	
			m	28. 8	420	12, 096	単一 244号	
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 01	84, 940	849. 4	CB240060	
			m 3	0. 01	84, 940	849. 4		
計						603, 555		
						603, 555		
単価						603, 600		
						603, 600	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	29, 436	
						1		29, 436	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設		1	32, 270	32, 270	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	32, 270	32, 270			
計						32, 270			
						32, 270			
単価						32, 270	円／m3		
						32, 270			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	170, 126
						1		170, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t未満	t	1	186, 500	186, 500	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	186, 500	186, 500	単一 245号	
計						186, 500		
						186, 500		
単価						186, 500	円／t	
						186, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171, 038	
						1		171, 038	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	187, 500	187, 500	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	187, 500	187, 500	単一 191号		
計						187, 500			
						187, 500			
単価						187, 500			
						187, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	鉄筋 (アンカー筋)	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	166, 933	
						1		166, 933	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t未満	t	1	183, 000	183, 000	WB810010		
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	183, 000	183, 000	単一 246号		
計						183, 000			
						183, 000			
単価						183, 000			
						183, 000	円／t		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	接着系アンカー	D32用(樹脂カプセル) 削孔含む	単位	本	数量	1	単価	3,460
						1		3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下		1	933. 4	933. 4	CB224410	
			孔	1	933. 4	933. 4		
接着系アンカー (材料費)		コンクリートアンカー用樹脂カプセル D32用		1	2,860	2,860	WYB00157	
			本	1	2,860	2,860	単一 247号	
計						3,793. 4		
						3,793. 4		
単価						3,794		
						3,794	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,523
						1		4,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	4,959	4,959	CB224710	
			m 2	1	4,959	4,959		
計						4,959		
						4,959		
単価						4,959		
						4,959	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	29, 436	
						1		29, 436	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設		1	32, 270	32, 270	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	32, 270	32, 270			
計						32, 270			
						32, 270			
単価						32, 270	円／m3		
						32, 270			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171, 038
						1		171, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	187, 500	187, 500	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	187, 500	187, 500	単一 191号	
計						187, 500		
						187, 500		
単価						187, 500	円／t	
						187, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	鉄筋 (アンカー筋)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	167, 845	
						1		167, 845	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	184, 000	184, 000	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	184, 000	184, 000	単一 248号		
計						184, 000			
						184, 000			
単価						184, 000			
						184, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	接着系アンカー	D13用(樹脂カプセル)	単位	本	数量	1	単価	207. 9	
						1		207. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
接着系アンカー（材料費）		コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13用		1	228	228	WYB00150		
			本	1	228	228	単一 249号		
計						228			
						228			
単価						228			
						228			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	29, 436
						1		29, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設		1	32, 270	32, 270	CB240010	
		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	32, 270	32, 270		
計						32, 270		
						32, 270		
単価						32, 270	円／m3	
						32, 270		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設	現場内人力小運搬L=45. 0m含む		0	0	0	WYB00017	
			m 3	1	25, 480	25, 480	単一 250号	
	生コンクリート 高炉 (材料費)	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		0	0	0	WYB00079	
			m 3	1. 03	23, 000	23, 690	単一 251号	
	コンクリート養生	鉄筋構造物		0	0	0	WYB00018	
			m 3	1	490. 1	490. 1	単一 252号	
	計					0		
						49, 660. 1		
	単価					0		
						49, 670	円／m3	
	変更積算単価							
						45, 300	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171, 038	
						1		171, 038	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	187, 500	187, 500	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	187, 500	187, 500	単一 191号		
計						187, 500			
						187, 500			
単価						187, 500			
						187, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	鉄筋 (アンカー筋)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	167, 845
						1		167, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	184, 000	184, 000	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	184, 000	184, 000	単一 248号	
計						184, 000		
						184, 000		
単価						184, 000		
						184, 000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	接着系アンカー	D13用(樹脂カプセル) 削孔含む	単位	本	数量	1	単価	783. 7	
						1		783. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		1	631. 2	631. 2	CB224410		
			孔	1	631. 2	631. 2			
接着系アンカー（材料費）		コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13用		1	228	228	WYB00009		
			本	1	228	228			
計						859. 2			
						859. 2			
単価						859. 2			
						859. 2			
							円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 523
						1		4, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20		1	4, 959	4, 959	CB224710	
			m 2	1	4, 959	4, 959		
計						4, 959		
						4, 959		
単価						4, 959		
						4, 959	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 396
						1		2, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 627	2, 627	CB224810	
			m	1	2, 627	2, 627		
計						2, 627		
						2, 627		
単価						2, 627		
						2, 627	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	29, 436
						1		29, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	32, 270	32, 270	CB240010	
			m 3	1	32, 270	32, 270		
計						32, 270		
						32, 270		
単価						32, 270		
						32, 270	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171, 038	
						1		171, 038	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	187, 500	187, 500	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	187, 500	187, 500	単一 191号		
計						187, 500			
						187, 500			
単価						187, 500			
						187, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	鉄筋 (アンカー筋)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	167, 845	
						1		167, 845	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	184, 000	184, 000	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	184, 000	184, 000	単一 248号		
計						184, 000			
						184, 000			
単価						184, 000			
						184, 000	円／t		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	接着系アンカー	D13用(樹脂カプセル) 削孔含む	単位	本	数量	1	単価	783. 7
						1		783. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		1	631. 2	631. 2	CB224410	
			孔	1	631. 2	631. 2		
接着系アンカー (材料費)		コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13用		1	228	228	WYB00011	
			本	1	228	228	単一 249号	
計						859. 2		
						859. 2		
単価						859. 2		
						859. 2	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 523
						1		4, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	4, 959	4, 959	CB224710	
			m 2	1	4, 959	4, 959		
計						4, 959		
						4, 959		
単価						4, 959		
						4, 959	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 396
						1		2, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 627	2, 627	CB224810	
			m	1	2, 627	2, 627		
計						2, 627		
						2, 627		
単価						2, 627		
						2, 627	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	29, 436
						1		29, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	32, 270	32, 270	CB240010	
			m 3	1	32, 270	32, 270		
計						32, 270		
						32, 270		
単価						32, 270		
						32, 270	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171, 038	
						1		171, 038	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	187, 500	187, 500	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	187, 500	187, 500	単一 191号		
計						187, 500			
						187, 500			
単価						187, 500			
						187, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	鉄筋 (アンカー筋)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	167, 845
						1		167, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	184, 000	184, 000	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	184, 000	184, 000	単一 248号	
計						184, 000		
						184, 000		
単価						184, 000		
						184, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	接着系アンカー	D13用(樹脂カプセル) 削孔含む	単位	本	数量	1	単価	783. 7
						1		783. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		1	631. 2	631. 2	CB224410	
			孔	1	631. 2	631. 2		
接着系アンカー (材料費)		コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13用		1	228	228	WYB00013	
			本	1	228	228	単一 249号	
計						859. 2		
						859. 2		
単価						859. 2		
						859. 2	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 523
						1		4, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	4, 959	4, 959	CB224710	
			m 2	1	4, 959	4, 959		
計						4, 959		
						4, 959		
単価						4, 959		
						4, 959	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2, 396
						1		2, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF (塩ビ製) 200*5		1	2, 627	2, 627	CB224810	
			m	1	2, 627	2, 627		
計						2, 627		
						2, 627		
単価						2, 627		
						2, 627	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	蓋 (歩道用)	400用	単位	枚	数量	1	単価	2, 707
						1		2, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	2, 968	2, 968	WB821430	
			枚	1	2, 968	2, 968	単一 253号	
計						2, 968		
						2, 968		
単価						2, 968		
						2, 968	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	基礎材	再生クワッチャラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,493	
						1		1,493	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッチャラン 40～0 全ての費用		1	1,637	1,637	CB221110		
			m 2	1	1,637	1,637			
計						1,637			
						1,637			
単価						1,637	円／m2		
						1,637			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	27, 183
						1		27, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	29, 800	29, 800	CB240010	
		24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	29, 800	29, 800		
計						29, 800		
						29, 800		
単価						29, 800	円／m3	
						29, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	コンクリート (底版調整)	18-8-25 (20) 高炉 平均厚 111mm	単位	m3	数量	1	単価	34, 599
						1		34, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホ(クレーン機能付)打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	37, 930	37, 930	CB240010	
				1	37, 930	37, 930		
計						37, 930		
						37, 930		
単価						37, 930		
						37, 930	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171, 038
						1		171, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	187, 500	187, 500	WB810010	
				1	187, 500	187, 500	単一 191号	
計						187, 500		
						187, 500		
単価						187, 500		
						187, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4, 523
						1		4, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		1	4, 959	4, 959	CB224710	
			m 2	1	4, 959	4, 959		
計						4, 959		
						4, 959		
単価						4, 959		
						4, 959	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	蓋 (歩道用)	400用	単位	枚	数量	1	単価	2, 707
						1		2, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	2, 968	2, 968	WB821430	
			枚	1	2, 968	2, 968	単－ 253号	
計						2, 968		
						2, 968		
単価						2, 968		
						2, 968	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	流木補足	VU φ 100 L=300 単管パイプ φ 48. 6 L=1140	単位	箇所	数量	1	単価	682. 1	
						1		682. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管）（材料費）		VU φ 100		0. 3	421	126. 3	WYB00008		
			m	0. 3	421	126. 3	単－ 254号		
単管パイプ（材料費）		φ 48. 6		1. 1	565	621. 5	WYB00010		
			m	1. 1	565	621. 5	単－ 255号		
計						747. 8			
						747. 8			
単価						747. 8			
						747. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	取水ゲート(1)	W1600 H600	単位	基	数量	1	単価	3, 237, 419
						1		3, 237, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取水ゲート設置		W1600 H600		1	432, 300	432, 300	WYB00165	
			基	1	432, 300	432, 300	単－ 256号	
取水ゲート（材料費）（W1600 H600 スライドゲート		前面三方水密方式 開閉ラック式 手動 付属品含む）		1	3, 116, 000	3, 116, 000	WYB00166	
			基	1	3, 116, 000	3, 116, 000	単－ 257号	
計						3, 548, 300		
						3, 548, 300		
単価						3, 549, 000		
						3, 549, 000	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	取水ゲート(2)	W1800 H600	単位	基	数量	1	単価	3, 342, 323	
						1		3, 342, 323	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
取水ゲート設置		W1800 H600		1	461, 800	461, 800	WYB00168		
			基	1	461, 800	461, 800	単－ 258号		
取水ゲート (材料費) (W1800 H600 スライドゲート)		前面三方水密方式 開閉ラック式 手動 付属品含む)		1	3, 202, 000	3, 202, 000	WYB00169		
			基	1	3, 202, 000	3, 202, 000	単－ 259号		
計						3, 663, 800			
						3, 663, 800			
単価						3, 664, 000			
						3, 664, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	取水ゲート(3)	W1400 H600	単位	基	数量	1	単価	3, 158, 969
						1		3, 158, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取水ゲート設置		W1400 H600		1	432, 300	432, 300	WYB00156	
			基	1	432, 300	432, 300	単－ 260号	
取水ゲート (材料費) (W1400 H600 スライドゲート)		前面三方水密方式 開閉ラック式 手動 付属品含む)		1	3, 030, 000	3, 030, 000	WYB00158	
			基	1	3, 030, 000	3, 030, 000	単－ 261号	
計						3, 462, 300		
						3, 462, 300		
単価						3, 463, 000		
						3, 463, 000	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	プレキャストU型側溝	400×400(水路用)	単位	m	数量	1	単価	10, 408	
						1		10, 408	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	11, 410	11, 410	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り							
		再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m	m	1	11, 410	11, 410	単－ 263号		
計						11, 410			
						11, 410			
単価						11, 410			
						11, 410	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	240×240(水路用)	単位	m	数量	1	単価	6, 662
						1		6, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7, 304	7, 304	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 0. 44m3/10m	m	1	7, 304	7, 304	単－ 264号	
計						7, 304		
						7, 304		
単価						7, 304		
						7, 304	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	プレキャストU型側溝	300×300 (道路用)	単位	m	数量	1	単価	9,651
						1		9,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	10,580	10,580	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m	m	1	10,580	10,580	単一 265号	
計						10,580		
						10,580		
単価						10,580		
						10,580	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	自由勾配側溝	300×600 (縦断用) 18-8-25 (20) (高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		21,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		0	0	0	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.51m3/10m	m	1	23,900	23,900	単一 266号	
計						0		
						23,900		
単価						0		
						23,900	円／m	
変更積算単価								
						21,810	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	自由勾配側溝	300×500（縦断用）18-8-25(20) (高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		17, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 51m3/10m	m	0	0	0	WB821420	
				1	18, 850	18, 850	単一 267号	
計						0		
						18, 850		
単価						0		
						18, 850	円／m	
変更積算単価								
						17, 200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	底版コンクリート（材料のみ）	18-8-25(20) 高炉	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		21, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ）	m 3	0	0	0		
				1. 06	22, 100	23, 426		
計						0		
						23, 426		
単価						0		
						23, 430	円／m3	
変更積算単価								
						21, 370	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	側溝蓋	コンクリート蓋(水路用) 400用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	2, 707	
						1		2, 707	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	2, 968	2, 968	WB821430		
			枚	1	2, 968	2, 968	単－ 268号		
計						2, 968			
						2, 968			
単価						2, 968	円／枚		
						2, 968			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	側溝蓋	コンクリート蓋(水路用) 240用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	1, 567
						1		1, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	1, 718	1, 718	WB821430	
		無し	枚	1	1, 718	1, 718	単－ 269号	
計						1, 718		
						1, 718		
単価						1, 718		
						1, 718	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	側溝蓋(自由勾配側溝)	300用(防音蓋) L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	3, 869	3, 869	単一 270号	
計						0		
						3, 869		
単価						0		
						3, 869	円/枚	
変更積算単価								
						3, 530	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	側溝蓋(自由勾配側溝)	300用(防音蓋) L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		8, 181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	8, 968	8, 968	単一 271号	
計						0		
						8, 968		
単価						0		
						8, 968	円/枚	
変更積算単価								
						8, 181	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	横断暗渠	400型 T-25 L=2000	単位	m	数量	10	単価	35, 329	
						10		35, 329	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断暗渠据付		長さ2000mm 内空幅300mm以上400mm以下		10	11, 630	116, 300	WYB00039		
			m	10	11, 630	116, 300	単－ 272号		
横断暗渠（材料費）		400型 T-25 L=2000		5	54, 200	271, 000	WYB00041		
			個	5	54, 200	271, 000	単－ 273号		
計						387, 300			
						387, 300			
単価						38, 730			
						38, 730	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	調整コンクリート (大型落蓋側溝)	18-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	1	単価	28,953
						1		28,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	31,740	31,740	CB240010	
			m 3	1	31,740	31,740		
計						31,740		
						31,740		
単価						31,740	円／m3	
						31,740		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	側溝蓋	コンクリート蓋(大型落蓋側溝) 1100用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	25, 368	
						1		25, 368	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付 170以上1000kg/枚以下 昼間		1	4, 507	4, 507	WYB00043		
			枚	1	4, 507	4, 507	単－ 289号		
蓋版 (材料費)		側溝蓋(大型落蓋側溝) 1100用 歩道用 L=1000 t=120		1	23, 300	23, 300	WYB00045		
			枚	1	23, 300	23, 300	単－ 290号		
計						27, 807			
						27, 807			
単価						27, 810			
						27, 810	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 24-12-20 (25) (高炉) 1000×2300×850 (鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	202, 327
						1		202, 327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 1. 61m3を超え1. 70m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	206, 800	206, 800	CB222950	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 08	187, 500	15, 000	WB810010	
				0. 08	187, 500	15, 000	単－ 191号	
計						221, 800		
						221, 800		
単価						221, 800		
						221, 800	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 1000×1500×900 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	102, 258
						1		102, 258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 87m3を超え0. 92m3以下 ハヅレホリ(クレーン 機能付) 打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	112, 100	112, 100	CB222950	
			箇所	1	112, 100	112, 100		
計						112, 100		
						112, 100		
単価						112, 100		
						112, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 1000×1500×900 (鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		84, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 69m3を超え0. 73m3以下 ハヅレホリ(クレーン機能付) 打設		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	92, 250	92, 250		
計						0		
						92, 250		
単価						0		
						92, 250	円／箇所	
変更積算単価								
						84, 160	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 1400×900×750 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	83, 056
						1		83, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	91, 050	91, 050	CB222950	
		0. 69m3を超え0. 73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	91, 050	91, 050		
計						91, 050		
						91, 050		
単価						91, 050		
						91, 050	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500(鋼製蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	37, 345
						1		37, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	40, 940	40, 940	CB222950	
		0. 22m3を超え0. 24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	40, 940	40, 940		
計						40, 940		
						40, 940		
単価						40, 940		
						40, 940	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(鋼製蓋)法面 作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0	
					1			54, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950		
			箇所	1	60, 260	60, 260			
計						0			
						60, 260			
単価						0			
						60, 260	円／箇所		
変更積算単価									
						54, 970	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500-1(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	39, 243
						1		39, 243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	43, 020	43, 020	CB222950	
			箇所	1	43, 020	43, 020		
計						43, 020		
						43, 020		
単価						43, 020		
						43, 020	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500-2(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41, 149	
						1		41, 149	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	45, 110	45, 110	CB222950		
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	45, 110	45, 110			
計						45, 110			
						45, 110			
単価						45, 110	円／箇所		
						45, 110			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×800(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		57, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 43m3を超え0. 46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	63, 380	63, 380		
計						0		
						63, 380		
単価						0		
						63, 380	円／箇所	
変更積算単価								
						57, 820	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×500 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	44, 962	
						1		44, 962	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	49, 290	49, 290	CB222950		
		0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	49, 290	49, 290			
計						49, 290			
						49, 290			
単価						49, 290	円／箇所		
						49, 290			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	蓋 (鋼製蓋) (1号集水桝)	桝穴1000×2300用(3枚/組) T-25 並目(ボルト固定・受 枠(メッキ)含む)	単位	組	数量	1	単価	229, 419	
						1		229, 419	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	3	819	2, 457	WB821430		
				3	819	2, 457	単－ 310号		
鋼製蓋 (材料費) 桝穴1000×2300用		(3枚/組)T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	組	1	249, 000	249, 000	WYB00032		
				1	249, 000	249, 000	単－ 311号		
計						251, 457			
						251, 457			
単価						251, 500			
						251, 500	円／組		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	蓋 (鋼製蓋) (2号集水桝)	桝穴1000×1500用(2枚/組) T-25 並目(ボルト固定・受 枠(メッキ)含む)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		203, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	819	1, 638	単一 312号	
鋼製蓋 桝穴1000×1500用		(2枚/組)T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)		0	0	0		
			組	1	221, 000	221, 000		
計						0		
						222, 638		
単価						0		
						222, 700	円/組	
変更積算単価								
						203, 200	円/組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一132号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴500×500用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	単位	枚	数量	1	単価	31, 306
						1		31, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	34, 320	34, 320	WB821430	
			枚	1	34, 320	34, 320	単一 313号	
計						34, 320		
						34, 320		
単価						34, 320		
						34, 320	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一133号	蓋 (鋼製蓋)	榫穴600×600用 T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		39, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	43, 420	43, 420	単一 314号	
計						0		
						43, 420		
単価						0		
						43, 420	円／枚	
変更積算単価						39, 610	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	蓋 (縞鋼板蓋)	樹穴500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	16,136
						1		16,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	14,960	14,960	WB821430	
			枚	1	14,960	14,960	単一 315号	
アンカーボルト設置		あと施工アンカー M8×65mm(削孔費を含む)		4	682.2	2,728.8	WYB00012	
			本	4	682.2	2,728.8	単一 316号	
計						17,688.8		
						17,688.8		
単価						17,690		
						17,690	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一135号	蓋 (縞鋼板蓋)	樹穴600×600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定 (アッガー ボルト含む)	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11,260
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	9,808	9,808	WB821430	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	632.2	2,528.8	単一 317号 CB224410	
	計					0		
	単価					12,336.8		
						0		
						12,340	円/枚	
	変更積算単価							
						11,260	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	小段排水	U型側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	8, 062
						1		8, 062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	8, 839	8, 839	WB821410	
			m	1	8, 839	8, 839	単－ 318号	
計						8, 839		
						8, 839		
単価						8, 839		
						8, 839	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	縦排水	U型側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	8, 564
						1		8, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	9, 389	9, 389	WB821410	
			m	1	9, 389	9, 389	単－ 319号	
計						9, 389		
						9, 389		
単価						9, 389		
						9, 389	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一138号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 300用 400×600×3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト 固定(ボルト含む)	単位	枚	数量	1	単価	11,977
						1		11,977
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	10,450	10,450	WB821430	
			枚	1	10,450	10,450	単一 320号	
	アンカーボルト設置	あと施工アンカー M6×50mm(削孔費を含む)		4	668.7	2,674.8	WYB00015	
			本	4	668.7	2,674.8	単一 321号	
	計					13,124.8		
						13,124.8		
	単価					13,130		
						13,130	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	基盤排水層	RC-40 t=50cm	単位	m	数量	10	単価	15,936
						10		15,936
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		41.4	228.7	9,468.18	CB210510	
			m 3	41.4	228.7	9,468.18		
	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40		55.1	2,600	143,260	WYB00016	
			m 3	55.1	2,600	143,260	単－ 322号	
	硬質塩化ビニル管（材料費）	VP-50		0.8	414	331.2	WYB00180	
			m	0.8	414	331.2	単－ 323号	
	吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm		83	260	21,580	WYB00153	
			m 2	83	260	21,580	単－ 324号	
	計					174,639.38		
						174,639.38		
	単価					17,470		
						17,470	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	水平排水層	RC-40 t=30cm	単位	m	数量	10	単価	2,610
						10		2,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3以上 無し		7.7	228.7	1,760.99	CB210510	
			m 3	7.7	228.7	1,760.99		
再生クラッシュラン（材料費）		RC-40		10.2	2,600	26,520	WYB00164	
			m 3	10.2	2,600	26,520	単一 325号	
硬質塩化ビニル管（材料費）		VP-50		0.8	414	331.2	WYB00178	
			m	0.8	414	331.2	単一 323号	
計						28,612.19		
						28,612.19		
単価						2,862		
						2,862	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	不陸整正	補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 49mm以上55mm未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		296. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	296. 9	296. 9		
計						0		
						296. 9		
単価						0		
						296. 9	円／m2	
変更積算単価						296. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	不陸整正	補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 29mm以上34mm未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		229. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	229. 2	229. 2		
計						0		
						229. 2		
単価						0		
						229. 2	円／m2	
変更積算単価						229. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一143号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		757. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	757. 5	757. 5		
計						0		
						757. 5		
単価						0		
						757. 5	円／m2	
変更積算単価						757. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	1, 951	1, 951		
計						0		
						1, 951		
単価						0		
						1, 951	円／m2	
変更積算単価						1, 951	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		757. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	757. 5	757. 5		
計						0		
						757. 5		
単価						0		
						757. 5	円／m2	
変更積算単価						757. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		591. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	591. 6	591. 6		
計						0		
						591. 6		
単価						0		
						591. 6	円／m2	
変更積算単価						591. 6	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一147号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		425. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		50mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030		
			m 2	1	425. 8	425. 8			
計						0			
						425. 8			
単価						0	円／m2		
						425. 8			
変更積算単価						425. 8	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		936. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	936. 6	936. 6		
計						0		
						936. 6		
単価						0		
						936. 6	円／m2	
変更積算単価								
						936. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410261	
				1	2, 426	2, 426		
計						0		
						2, 426		
単価						0		
						2, 426	円／m2	
変更積算単価						2, 426	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		325. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	325. 6	325. 6	単一 343号	
計						0		
						325. 6		
単価						0		
						325. 6	円／m	
変更積算単価						325. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	歩車道境界ブロック	B種 乗入れ	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40		0	0	0	CB422510	
		無し	m	1	7, 018	7, 018		
計						0		
						7, 018		
単価						0		
						7, 018	円／m	
変更積算単価								
						7, 018	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	仮設立入防止柵撤去	木杭 鉄線	単位	m	数量	0	単価	0
						1		725. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設立入防護柵撤去		H=1. 5m		0	0	0	WYB00031	
			m	1	795. 6	795. 6	単－ 345号	
計						0		
						795. 6		
単価						0		
						795. 6	円／m	
変更積算単価								
						725. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 713
						1		14, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 130	16, 130	WB824010	
			m 3	1	16, 130	16, 130	単－ 346号	
計						16, 130		
						16, 130		
単価						16, 130		
						16, 130	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	8, 142	8, 142	単－ 347号	
計						0		
						8, 142		
単価						0		
						8, 142	円／m3	
変更積算単価						7, 427	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	170. 6	
						1		170. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	187. 1	187. 1	CB430310		
			m 2	1	187. 1	187. 1			
計						187. 1			
						187. 1			
単価						187. 1	円／m2		
						187. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	1, 898	1, 898	単－ 348号	
計						0		
						1, 898		
単価						0	円／m	
						1, 898		
変更積算単価						1, 732	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 074	
						1		2, 074	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2, 274	2, 274	CB227010		
			m 3	1	2, 274	2, 274			
計						2, 274			
						2, 274			
単価						2, 274	円／m3		
						2, 274			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一158号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 379
						1		3, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 705	3, 705	CB227010	
計						3, 705		
						3, 705		
単価						3, 705		
						3, 705	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 459
						1		1, 459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1, 600	1, 600	WB020051	
			m 3	1	1, 600	1, 600	単－ 349号	
計						1, 600		
						1, 600		
単価						1, 600		
						1, 600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1, 368
						1		1, 368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1, 500	1, 500	WB020051	
			m 3	1	1, 500	1, 500	単－ 350号	
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	木くず処分	木くず（建設廃材）	単位	t	数量	0	単価	0
						1		12, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	14, 000	14, 000	単－ 351号	
計						0		
						14, 000		
単価						0		
						14, 000	円／t	
変更積算単価						12, 770	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	スクラップ	ヘビー H4	単位	t	数量	0	単価	0
						1		33, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビー H4		0	0	0	WYB00036	
			t	1	37, 000	37, 000	単－ 352号	
計						0		
						37, 000		
単価						0		
						37, 000	円／t	
変更積算単価						33, 750	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		774. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	849. 5	849. 5		
計						0		
						849. 5		
単価						0		
						849. 5	円／m2	
変更積算単価						774. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	100	単価	249. 6
						100		249. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		10	136. 7	1, 367	CB210610	
			m 3	10	136. 7	1, 367		
再生クラッシュラン (材料費)		RC-40		10	2, 600	26, 000	WYB00160	
			m 3	10	2, 600	26, 000	単－ 353号	
計						27, 367		
						27, 367		
単価						273. 7		
						273. 7	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	29, 715	12, 777		
型わく工			人	0. 86	28, 455	24, 471		
普通作業員			人	0. 52	19, 740	10, 264		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 698		
計						53, 210		
単価						5, 321	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一166号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 2,551
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	29,715	17,829	
特殊作業員			人	1.1	27,090	29,799	
普通作業員			人	1.6	19,740	31,584	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	22,500	136,125	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	44,100	39,249	WK240050
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%			式	1		514	単一 420号
計						255,100	
単価						2,551	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－167号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	89. 68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	29, 715	2, 674		
普通作業員			人	0. 31	19, 740	6, 119		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		175		
計						8, 968		
単価						89. 68	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単－168号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 3,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6	29,715	17,829	
特殊作業員			人	1.1	27,090	29,799	
普通作業員			人	1.6	19,740	31,584	
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	12.1	22,500	272,250	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	44,100	39,249	WK240050
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%			式	1		489	単－ 420号
計						391,200	
単価						3,912	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	安定処理工（自走式土質改良工）	ㇿ質土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	1,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.267	29,715	7,933		
特殊作業員			人	0.267	27,090	7,233		
生石灰		特号フレコン1 t 入り	t	3.12	23,000	71,760		
自走式土質改良機運転			日	0.267	279,100	74,519	WK210320 単－ 421号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.267	61,890	16,524	WK210330 単－ 422号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		7,431		
計						185,400		
単価						1,854	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	240,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	29,715	19,611		
特殊作業員			人	0.66	27,090	17,879		
運転手（特殊）			人	0.66	28,140	18,572		
自走式土質改良機運転			日	0.66	279,100	184,206	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		32	単一 421号	
計						240,300		
単価						240,300	円／台・回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一171号	土質改良（バックホウ混合）	石灰系固化材 粉じん抑制型 フレコン 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	0	0
						100	1, 853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 7	29, 715	20, 800	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 7	19, 740	13, 818	
石灰系固化材		粉じん抑制型（フレコン）添加量30kg/m3		0	0	0	
			t	3. 12	32, 000	99, 840	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00014
			時間	4. 3	11, 820	50, 826	単一 423号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		16	
計						0	
						185, 300	
単価						0	
						1, 853	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	275. 4	275		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						275		
単価						275	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	7, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m 2	1	7, 336. 35	7, 336		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 336		
単価						7, 336	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-174号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600	
						1		2, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシュラン		RC-40		1	2, 600	2, 600			
			m 3	1	2, 600	2, 600			
計						2, 600			
						2, 600			
単価						2, 600	円／m 3		
						2, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900	単位	個	数量	1	単価	17, 600
						1		17, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H900		1	17, 600	17, 600		
			個	1	17, 600	17, 600		
計						17, 600		
						17, 600		
単価						17, 600		
						17, 600	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900	単位	個	数量	1	単価	10, 500	
						1		10, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W625×H900		1	10, 500	10, 500			
			個	1	10, 500	10, 500			
計						10, 500			
						10, 500			
単価						10, 500	円／個		
						10, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	グリッドベルトセット（材料費）	(ク ^ラ リット ^テ ベルト1本、固定ピン1本、保護管1本)	単位	組	数量	1	単価	1, 540
						1		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリッドベルトセット		(ク ^ラ リット ^テ ベルト1本、固定ピン1本、保護管1本)		1	1, 540	1, 540		
			組	1	1, 540	1, 540		
計						1, 540		
						1, 540		
単価						1, 540		
						1, 540	円／組	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－178号	端部調整金具（材料費）	1800タイプ θ =65°	単位	本	数量	1	単価	30, 000
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		1800タイプ θ =65°		1	30, 000	30, 000		
			本	1	30, 000	30, 000		
計						30, 000		
						30, 000		
単価						30, 000	円／本	
						30, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－179号	端部調整金具（材料費）	1800タイプ θ =90°	単位	本	数量	1	単価	30, 000
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		1800タイプ θ =90°		1	30, 000	30, 000		
			本	1	30, 000	30, 000		
計						30, 000		
						30, 000		
単価						30, 000		
						30, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-180号	アングルピン（材料費）	M16×120mm	単位	組	数量	1	単価	480
						1		480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アングルピン		M16×120mm		1	480	480		
			組	1	480	480		
計						480		
						480		
単価						480	円／組	
						480		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート L=2m、固定ピン2本）	単位	組	数量	1	単価	3, 030
						1		3, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠セット		（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート L=2m、固定ピン2本）		1	3, 030	3, 030		
			組	1	3, 030	3, 030		
計						3, 030		
						3, 030		
単価						3, 030		
						3, 030		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	パネル付属部材 標準パネル用 水平 目地2枚(材料費)	連結プレート2枚、ボルト(座金付)4個、ジョイントピン・くさび2個	単位	組	数量	1	単価	1, 620	
						1		1, 620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パネル付属部材 標準パネル用 水平目地材2枚		連結プレート2枚、ボルト(座金付)4個、ジョイントピン・くさび2個		1	1, 620	1, 620			
			組	1	1, 620	1, 620			
計						1, 620			
						1, 620			
単価						1, 620	円／組		
						1, 620			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	パネル付属部材 天端パネル用（材料費）	連結プレート1枚、ボルト(座金付)2個、くさび2個	単位	組	数量	1	単価	340
						1		340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材 天端パネル用		連結プレート1枚、ボルト(座金付)2個、くさび2個		1	340	340		
			組	1	340	340		
計						340		
						340		
単価						340	円／組	
						340		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1. 0～1. 1mm	単位	m 2	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=1. 0～1. 1mm		1	260	260		
			m 2	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	縦目地シート（材料費）	幅130mm×長910mm	単位	枚	数量	1	単価	310
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦目地シート		幅130mm×長さ910mm		1	310	310		
			枚	1	310	310		
計						310		
						310		
単価						310		
						310	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	1	単価	500	
						1		500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		1	500	500			
			組	1	500	500			
計						500			
						500			
単価						500	円／組		
						500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	1	単価	110	
						1		110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固定ピン		D10×200mm		1	110	110			
			本	1	110	110			
計						110			
						110			
単価						110			
						110	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	ジオグリッド（材料費）	T-76kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	1, 680	
						1		1, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオグリッド		T-76kN/m		1	1, 680	1, 680			
			m 2	1	1, 680	1, 680			
計						1, 680			
						1, 680			
単価						1, 680	円／m 2		
						1, 680			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	ジオグリッド（材料費）	T-112kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	2, 140
						1		2, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-112kN/m		1	2, 140	2, 140		
			m 2	1	2, 140	2, 140		
計						2, 140		
						2, 140		
単価						2, 140		
						2, 140	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	単粒度碎石（材料費）	4号 30-20mm	単位	m 3	数量	1	単価	3, 650
						1		3, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		4 号 3 0 - 2 0 m m		1	3, 650	3, 650		
			m 3	1	3, 650	3, 650		
	計					3, 650		
						3, 650		
	単価					3, 650		
						3, 650	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 035	70, 035		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						187, 500		
単価						187, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40（ロス含む）	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	水平排水材（材料費）	幅300mm 厚4mm	単位	m	数量	1	単価	385
						1		385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		幅300mm 厚4mm		1	385	385		
			m	1	385	385		
計						385		
						385		
単価						385		
						385	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	29, 715	2, 971		
とび工			人	0. 4	26, 145	10, 458		
普通作業員			人	0. 4	19, 740	7, 896		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		4, 475		
計						25, 800		
単価						2, 580	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900	単位	個	数量	1	単価	17, 600
						1		17, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H900		1	17, 600	17, 600		
			個	1	17, 600	17, 600		
計						17, 600		
						17, 600		
単価						17, 600		
						17, 600	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	グリッドベルトセット（材料費）	(グリッドベルト1本、固定ピン1本、保護管1本)	単位	組	数量	1	単価	1, 540	
						1		1, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グリッドベルトセット		(グリッドベルト1本、固定ピン1本、保護管1本)		1	1, 540	1, 540			
			組	1	1, 540	1, 540			
計						1, 540			
						1, 540			
単価						1, 540			
						1, 540	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	端部調整金具（材料費）	1800タイプ θ =73°	単位	本	数量	1	単価	30, 000
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		1800タイプ θ =73°		1	30, 000	30, 000		
			本	1	30, 000	30, 000		
計						30, 000		
						30, 000		
単価						30, 000		
						30, 000	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－199号	端部調整金具（材料費）	1800タイプ θ =107°	単位	本	数量	1	単価	30, 000	
						1		30, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部調整金具		1800タイプ θ =107°		1	30, 000	30, 000			
			本	1	30, 000	30, 000			
計						30, 000			
						30, 000			
単価						30, 000	円／本		
						30, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート L=2m、固定ピン2本）	単位	組	数量	1	単価	3, 030
						1		3, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠セット		（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート L=2m、固定ピン2本）		1	3, 030	3, 030		
			組	1	3, 030	3, 030		
計						3, 030		
						3, 030		
単価						3, 030		
						3, 030		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一201号	パネル付属部材 標準パネル用 水平 目地2枚(材料費)	連結プレート2枚、ボルト(座金付)4個、ジョイントピン・くさび2個	単位	組	数量	1	単価	1, 620
						1		1, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材 標準パネル用 水平目地材2枚		連結プレート2枚、ボルト(座金付)4個、ジョイントピン・くさび2個		1	1, 620	1, 620		
			組	1	1, 620	1, 620		
計						1, 620		
						1, 620		
単価						1, 620		
						1, 620	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一202号	パネル付属部材 天端パネル用（材 料費）	連結プレート1枚、ボルト(座金付)2個、くさび2個	単位	組	数量	1	単価	340
						1		340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材 天端パネル用		連結プレート1枚、ボルト(座金付)2個、くさび2個		1	340	340		
			組	1	340	340		
計						340		
						340		
単価						340		
						340	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-203号	縦目地シート（材料費）	幅130mm×長910mm	単位	枚	数量	1	単価	310	
						1		310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦目地シート		幅130mm×長さ910mm		1	310	310			
			枚	1	310	310			
計						310			
						310			
単価						310	円／枚		
						310			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	1	単価	500	
						1		500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		1	500	500			
			組	1	500	500			
計						500			
						500			
単価						500	円／組		
						500			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	1	単価	110	
						1		110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固定ピン		D10×200mm		1	110	110			
			本	1	110	110			
計						110			
						110			
単価						110	円／本		
						110			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	ジオグリッド（材料費）	T-76kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	1, 680
						1		1, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-76kN/m		1	1, 680	1, 680		
			m 2	1	1, 680	1, 680		
計						1, 680		
						1, 680		
単価						1, 680		
						1, 680	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	ジオグリッド（材料費）	T-112kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	2, 140
						1		2, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-112kN/m		1	2, 140	2, 140		
			m 2	1	2, 140	2, 140		
計						2, 140		
						2, 140		
単価						2, 140		
						2, 140	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H900	単位	個	数量	1	単価	17, 600
						1		17, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H900		1	17, 600	17, 600		
			個	1	17, 600	17, 600		
計						17, 600		
						17, 600		
単価						17, 600		
						17, 600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H900	単位	個	数量	1	単価	10, 500
						1		10, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W625×H900		1	10, 500	10, 500		
			個	1	10, 500	10, 500		
計						10, 500		
						10, 500		
単価						10, 500		
						10, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W1250×H450	単位	個	数量	1	単価	10, 500
						1		10, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W1250×H450		1	10, 500	10, 500		
			個	1	10, 500	10, 500		
計						10, 500		
						10, 500		
単価						10, 500		
						10, 500	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-211号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	標準タイプ W625×H450	単位	個	数量	1	単価	6, 600	
						1		6, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材（コンクリートパネル）		標準タイプ W625×H450		1	6, 600	6, 600			
			個	1	6, 600	6, 600			
計						6, 600			
						6, 600			
単価						6, 600			
						6, 600	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-212号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	角度調整タイプ（ $\theta \geq 230^{\circ}$ ）（左用） W530×H900	単位	個	数量	1	単価	29, 200
						1		29, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材（コンクリートパネル）		角度調整タイプ（ $\theta \geq 230^{\circ}$ ）（左用） W530×H900		1	29, 200	29, 200		
			個	1	29, 200	29, 200		
計						29, 200		
						29, 200		
単価						29, 200		
						29, 200	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-213号	壁面材（コンクリートパネル）（材料費）	角度調整タイプ（ $\theta \geq 230^{\circ}$ ）（右用） W530×H900	単位	個	数量	1	単価	29, 200	
						1		29, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材（コンクリートパネル）		角度調整タイプ（ $\theta \geq 230^{\circ}$ ）（右用） W530×H900		1	29, 200	29, 200			
			個	1	29, 200	29, 200			
計						29, 200			
						29, 200			
単価						29, 200	円／個		
						29, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-214号	グリッドベルトセット（材料費）	(グリッドベルト1本、固定ピン1本、保護管1本)	単位	組	数量	1	単価	1, 540
						1		1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリッドベルトセット		(グリッドベルト1本、固定ピン1本、保護管1本)		1	1, 540	1, 540		
			組	1	1, 540	1, 540		
計						1, 540		
						1, 540		
単価						1, 540		
						1, 540	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－215号	端部調整金具（材料費）	1350タイプ θ =90°	単位	本	数量	1	単価	22, 000
						1		22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		1350タイプ θ =90°		1	22, 000	22, 000		
			本	1	22, 000	22, 000		
計						22, 000		
						22, 000		
単価						22, 000		
						22, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－216号	端部調整金具（材料費）	1800タイプ θ =136°	単位	本	数量	1	単価	30, 000
						1		30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		1800タイプ θ =136°		1	30, 000	30, 000		
			本	1	30, 000	30, 000		
計						30, 000		
						30, 000		
単価						30, 000		
						30, 000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-217号	端部調整金具（材料費）	1350タイプ θ=136°	単位	本	数量	1	単価	22, 000
						1		22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部調整金具		1350タイプ θ=136°		1	22, 000	22, 000		
			本	1	22, 000	22, 000		
計						22, 000		
						22, 000		
単価						22, 000		
						22, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-218号	鋼製枠セット（材料費）	（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート L=2m、固定ピン2本）	単位	組	数量	1	単価	3, 030
						1		3, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠セット		（鋼製枠1基、背筋5本、内壁シート L=2m、固定ピン2本）		1	3, 030	3, 030		
			組	1	3, 030	3, 030		
計						3, 030		
						3, 030		
単価						3, 030		
						3, 030	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	パネル付属部材 標準パネル用 水平 目地2枚(材料費)	連結プレート2枚、ボルト(座金付)4個、ジョイントピン・くさび2個	単位	組	数量	1	単価	1, 620	
						1		1, 620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パネル付属部材 標準パネル用 水平目地材2枚		連結プレート2枚、ボルト(座金付)4個、ジョイントピン・くさび2個		1	1, 620	1, 620			
			組	1	1, 620	1, 620			
計						1, 620			
						1, 620			
単価						1, 620	円／組		
						1, 620			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－220号	パネル付属部材 天端パネル用（材料費）		連結プレート1枚、ボルト(座金付)2個、くさび2個		単位	組	数量	1	単価	340
								1		340
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材 天端パネル用			連結プレート1枚、ボルト(座金付)2個、くさび2個			1	340	340		
					組	1	340	340		
計								340		
								340		
単価								340	円／組	
								340		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	パネル付属部材 角度調整パネル用 (材料費)	連結プレート4枚ほか付属部品含む	単位	組	数量	1	単価	4, 180
						1		4, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材 角度調整パネル用		連結プレート4枚ほか付属部品含む		1	4, 180	4, 180		
			組	1	4, 180	4, 180		
計						4, 180		
						4, 180		
単価						4, 180		
						4, 180	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1. 0～1. 1mm	単位	m 2	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=1. 0～1. 1mm		1	260	260		
			m 2	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	縦目地シート（材料費）	幅130mm×長910mm	単位	枚	数量	1	単価	310
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦目地シート		幅130mm×長さ910mm		1	310	310		
			枚	1	310	310		
計						310		
						310		
単価						310	円／枚	
						310		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	瀝青纖維質目地板（材料費）	厚10mm	単位	m 2	数量	1	単価	1, 140
						1		1, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 140	1, 140		
			m 2	1	1, 140	1, 140		
計						1, 140		
						1, 140		
単価						1, 140	円／m 2	
						1, 140		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	連結金具（材料費）	亜鉛メッキ鉄線	単位	組	数量	1	単価	500	
						1		500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結金具		亜鉛メッキ鉄線		1	500	500			
			組	1	500	500			
計						500			
						500			
単価						500	円／組		
						500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	固定ピン（材料費）	D10×200mm	単位	本	数量	1	単価	110	
						1		110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固定ピン		D10×200mm		1	110	110			
			本	1	110	110			
計						110			
						110			
単価						110	円／本		
						110			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	ジオグリッド（材料費）	T-57kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	1, 390	
						1		1, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジオグリッド		T-57kN/m		1	1, 390	1, 390			
			m 2	1	1, 390	1, 390			
計						1, 390			
						1, 390			
単価						1, 390	円／m 2		
						1, 390			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	ジオグリッド（材料費）	T-93kN/m	単位	m 2	数量	1	単価	1, 930
						1		1, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオグリッド		T-93kN/m		1	1, 930	1, 930		
			m 2	1	1, 930	1, 930		
計						1, 930		
						1, 930		
単価						1, 930	円／m 2	
						1, 930		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-229号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13, 820	1, 382, 000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6, 220	622, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	41. 44	22, 300	924, 112		
	諸雑費（まるめ）		式	1		888		
	計					2, 929, 000		
	単価					29, 290	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-230号	PC鋼より線（材料費）	SWPR7B 径15. 2	単位	k g	数量	1	単価	475
						1		475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR 7 B 径 1 5 . 2		1	475	475		
			k g	1	475	475		
計						475		
						475		
単価						475		
						475	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-231号	PC用定着装置（材料費）	φ 15. 2mm シングルストレート後付用	単位	組	数量	1	単価	3, 070
						1		3, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC用定着装置		φ 15. 2mm シングルストレート 後付用		1	3, 070	3, 070		
			組	1	3, 070	3, 070		
計						3, 070		
						3, 070		
単価						3, 070		
						3, 070	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-232号	ボックスカルバート据付（上下二分割）	7500×3500×1000 モルタル充填式機械式継手接合	単位	m	数量	10	272, 300
						10	272, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	29, 715	118, 860	
			人	4	29, 715	118, 860	
特殊作業員				16	27, 090	433, 440	
			人	16	27, 090	433, 440	
普通作業員				16	19, 740	315, 840	
			人	16	19, 740	315, 840	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 0 0 t 吊		4	391, 000	1, 564, 000	
			日	4	391, 000	1, 564, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		290, 860	
			式	1		290, 860	
計						2, 723, 000	
						2, 723, 000	
単価						272, 300	
						272, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	二分割式ボックスカルバート(上部) (材料費)	7500×3500×1000 上下接合部材含む	単位	個	数量	1	単価	1, 770, 000	
						1		1, 770, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
二分割式ボックスカルバート(上部)		7500×3500×1000 上下接合部材含む	個	1	1, 770, 000	1, 770, 000			
				1	1, 770, 000	1, 770, 000			
計						1, 770, 000			
						1, 770, 000			
単価						1, 770, 000	円／個		
						1, 770, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	二分割式ボックスカルバート(上部) (材料費)	7500×3500×1000 上下接合部材 取付インサート含む	単位	個	数量	1	単価	1, 780, 000
						1		1, 780, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二分割式ボックスカルバート(上部)		7500×3500×1000 上下接合部材 取付インサート含む		1	1, 780, 000	1, 780, 000		
			個	1	1, 780, 000	1, 780, 000		
計						1, 780, 000		
						1, 780, 000		
単価						1, 780, 000		
						1, 780, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	二分割式ボックスカルバート(上部) (材料費)	7500×3500×1000 上下接合部材 天端削孔(72孔)含む	単位	個	数量	1	単価	1, 860, 000	
						1		1, 860, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
二分割式ボックスカルバート(上部)		7500×3500×1000 上下接合部材 天端削孔(72孔)含む		1	1, 860, 000	1, 860, 000			
			個	1	1, 860, 000	1, 860, 000			
計						1, 860, 000			
						1, 860, 000			
単価						1, 860, 000	円／個		
						1, 860, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	二分割式ボックスカルバート(下部) (材料費)	7500×3500×1000 上下接合部材含む	単位	個	数量	1	単価	1, 850, 000
						1		1, 850, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二分割式ボックスカルバート(下部)		7500×3500×1000 上下接合部材含む		1	1, 850, 000	1, 850, 000		
			個	1	1, 850, 000	1, 850, 000		
計						1, 850, 000		
						1, 850, 000		
単価						1, 850, 000		
						1, 850, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	二分割式ボックスカルバート(下部) (材料費)	7500×3500×1000 上下接合部材 取付インサート含む	単位	個	数量	1	単価	1, 860, 000	
						1		1, 860, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
二分割式ボックスカルバート(下部)		7500×3500×1000 上下接合部材 取付インサート含む		1	1, 860, 000	1, 860, 000			
			個	1	1, 860, 000	1, 860, 000			
計						1, 860, 000			
						1, 860, 000			
単価						1, 860, 000	円／個		
						1, 860, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	二分割式ボックスカルバート(下部) (材料費)	7500×3500×1000 上下接合部材 止水板含む	単位	個	数量	1	単価	1, 920, 000
						1		1, 920, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
二分割式ボックスカルバート(下部)		7500×3500×1000 上下接合部材 止水板含む		1	1, 920, 000	1, 920, 000		
			個	1	1, 920, 000	1, 920, 000		
計						1, 920, 000		
						1, 920, 000		
単価						1, 920, 000		
						1, 920, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ボルト連結継手加算費	F10T M16×60 継手金具	単位	組	数量	1	単価	14, 400
						1		14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト連結継手加算費		F10T M16×60 継手金具		1	14, 400	14, 400		
			組	1	14, 400	14, 400		
計						14, 400		
						14, 400		
単価						14, 400		
						14, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一240号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	29, 715	47, 544	
とび工			人	7	26, 145	183, 015	
普通作業員			人	1. 3	19, 740	25, 662	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		108, 419	
計						427, 500	
単価						4, 275	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一241号	土留版据付	1000kgを超え4000kg以下	単位	枚	数量	1	単価	30, 220
						1		30, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	29, 715	5, 943		
			人	0. 2	29, 715	5, 943		
特殊作業員				0. 2	27, 090	5, 418		
			人	0. 2	27, 090	5, 418		
普通作業員				0. 5	19, 740	9, 870		
			人	0. 5	19, 740	9, 870		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 2	44, 900	8, 980		
			日	0. 2	44, 900	8, 980		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						30, 220		
						30, 220		
単価						30, 220		
						30, 220	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	シーリング目地工	シーリング材(ポリウレタン系 2成分形) その他材料含む	単位	m	数量	100	単価	1, 016
						100		1, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工				3. 5	25, 935	90, 772		
			人	3. 5	25, 935	90, 772		
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		10, 828		
			式	1		10, 828		
計						101, 600		
						101, 600		
単価						1, 016		
						1, 016	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	土留版（材料費）	945×4900×300 穴開け加工 ボルト・ナット・ワッシャー含む	単位	枚	数量	1	単価	247, 000
						1		247, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留版		945×4900×300 穴開け加工 ボルト・ナット・ワッシャー含む		1	247, 000	247, 000		
			枚	1	247, 000	247, 000		
計						247, 000		
						247, 000		
単価						247, 000		
						247, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－244号	防水テープ（材料費）	W=120mm	単位	m	数量	1	単価	420
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水テープ		W=120mm		1	420	420		
			m	1	420	420		
計						420		
						420		
単価						420	円／m	
						420		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一245号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 035	70, 035		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					186, 500		
	単価					186, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一246号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	183, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 563. 7	66, 563		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					183, 000		
	単価					183, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－247号	接着系アンカー（材料費）	コンクリートアンカー用樹脂カプセル D32用	単位	本	数量	1	単価	2, 860
						1		2, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着系アンカー		コンクリートアンカー用樹脂カプセル D32用		1	2, 860	2, 860		
			本	1	2, 860	2, 860		
計						2, 860		
						2, 860		
単価						2, 860	円／本	
						2, 860		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－248号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	184, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 563. 7	66, 563		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					184, 000		
	単価					184, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－249号	接着系アンカー（材料費）	コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13用	単位	本	数量	1	単価	228
						1		228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着系アンカー		コンクリートアンカー用樹脂カプセル D13用		1	228	228		
			本	1	228	228		
計						228		
						228		
単価						228	円／本	
						228		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-250号	コンクリート打設	現場内人力小運搬L=45. 0m含む	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		25, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 8	29, 715	53, 487		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2. 3	27, 090	62, 307		
普通作業員				0	0	0		
			人	6. 2	19, 740	122, 388		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
7%			式	1		16, 618		
計						0		
						254, 800		
単価						0		
						25, 480	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-251号	生コンクリート 高炉（材料費）	2 4 - 1 2 - 2 5 （ 2 0 ）	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		23, 000
	生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 2 5 （ 2 0 ）		0	0	0		
			m 3	1	23, 000	23, 000		
	計					0		
						23, 000		
	単価					0		
						23, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一252号	コンクリート養生	鉄筋構造物	単位	m 3	数量	0	0
						10	490. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 05	29, 715	1, 485	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 13	19, 740	2, 566	
諸雑費（率＋まるめ） 21%				0		0	
			式	1		850	
計						0	
						4, 901	
単価						0	
						490. 1	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一253号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
側溝蓋(落蓋側溝)		400用 歩道用（普通蓋）L=500	枚	100	2, 630	263, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						296, 800		
単価						2, 968	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	硬質塩化ビニル管）（材料費）	VU φ 100	単位	m	数量	1	単価	421
						1		421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU－1 0 0		1	421. 2	421		
			m	1	421. 2	421		
計						421		
						421		
単価						421		
						421	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	単管パイプ（材料費）	φ 48. 6	単位	m	数量	1	単価	565
						1		565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ 48. 6		1	565	565		
			m	1	565	565		
計						565		
						565		
単価						565		
						565	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－256号	取水ゲート設置	W1600 H600	単位	基	数量	1	単価	432, 300
						1		432, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工			10	28, 140	281, 400		
			人	10	28, 140	281, 400		
	普通作業員			2. 5	19, 740	49, 350		
			人	2. 5	19, 740	49, 350		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊		2. 5	32, 400	81, 000		
			日	2. 5	32, 400	81, 000		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		20, 550		
	5%		式	1		20, 550		
	計					432, 300		
						432, 300		
	単価					432, 300		
						432, 300	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一257号	取水ゲート（材料費）（W1600 H600 スライドゲート	前面三方水密方式 開閉フック式 手動 付属品含む）	単位	基	数量	1	単価	3, 116, 000
						1		3, 116, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取水ゲート（W1600 H600 スライドゲート		前面三方水密方式 開閉フック式 手動 付属品含む）		1	3, 116, 500	3, 116, 500		
			基	1	3, 116, 500	3, 116, 500		
計						3, 116, 500		
						3, 116, 500		
単価						3, 116, 000	円／基	
						3, 116, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－258号	取水ゲート設置	W1800 H600	単位	基	数量	1	単価	461, 800
						1		461, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工			11	28, 140	309, 540		
			人	11	28, 140	309, 540		
	普通作業員			2. 5	19, 740	49, 350		
			人	2. 5	19, 740	49, 350		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		2. 5	32, 400	81, 000		
			日	2. 5	32, 400	81, 000		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		21, 910		
	5%		式	1		21, 910		
	計					461, 800		
						461, 800		
	単価					461, 800		
						461, 800	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	取水ゲート（材料費）（W1800 H600 スライドゲート	前面三方水密方式 開閉フック式 手動 付属品含む）	単位	基	数量	1	単価	3, 202, 000	
						1		3, 202, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
取水ゲート（W1800 H600 スライドゲート		前面三方水密方式 開閉フック式 手動 付属品含む）		1	3, 202, 400	3, 202, 400			
			基	1	3, 202, 400	3, 202, 400			
計						3, 202, 400			
						3, 202, 400			
単価						3, 202, 000	円／基		
						3, 202, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－260号	取水ゲート設置	W1400 H600	単位	基	数量	1	単価	432, 300
						1		432, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工			10	28, 140	281, 400		
			人	10	28, 140	281, 400		
	普通作業員			2. 5	19, 740	49, 350		
			人	2. 5	19, 740	49, 350		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊		2. 5	32, 400	81, 000		
			日	2. 5	32, 400	81, 000		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		20, 550		
	5%		式	1		20, 550		
	計					432, 300		
						432, 300		
	単価					432, 300		
						432, 300	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-261号	取水ゲート（材料費）（W1400 H600 スライドゲート）	前面三方水密方式 開閉ラック式 手動 付属品含む）	単位	基	数量	1	単価	3, 030, 000
						1		3, 030, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取水ゲート（W1400 H600 スライドゲート）		前面三方水密方式 開閉ラック式 手動 付属品含む）		1	3, 030, 100	3, 030, 100		
			基	1	3, 030, 100	3, 030, 100		
計						3, 030, 100		
						3, 030, 100		
単価						3, 030, 000		
						3, 030, 000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-262号	砂（埋戻し用）（材料費）	ほぐし土	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 粗目		0	0	0		
			m 3	1	3, 750	3, 750		
計						0		
						3, 750		
単価						0		
						3, 750	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－263号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 721	37, 210		
U型側溝		400×400×2000(水路用)	個	5	15, 000	75, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 72	2, 600	1, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						114, 100		
単価						11, 410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－264号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 44m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 721	37, 210		
U型側溝		240×240×2000(水路用)	個	5	6, 890	34, 450		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 528	2, 600	1, 372		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						73, 040		
単価						7, 304	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-265号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 721	37, 210		
U型側溝		300×300×2000(道路用)	個	5	13, 400	67, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 600	1, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						105, 800		
単価						10, 580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-266号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	23, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 663	56, 630		
	自由勾配側溝	300×600×2000(縦断用) 普通型 フラットタイプ	個	5	34, 900	174, 500		
	生コンクリート (高炉)	18-8-20(25) W/C60%以下	m 3	0. 276	22, 500	6, 210		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 612	2, 600	1, 591		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		69		
	計					239, 000		
	単価					23, 900	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一267号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 51m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 663	56, 630		
自由勾配側溝		300×500×2000(縦断用) 普通型 フラットタイプ	個	5	24, 800	124, 000		
生コンクリート（高炉）		18-8-20(25) W/C60%以下	m 3	0. 276	22, 500	6, 210		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 612	2, 600	1, 591		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						188, 500		
単価						18, 850	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一268号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
側溝蓋(U型側溝)		コンクリート蓋(水路用) 400用 L=500	枚	100	2, 630	263, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						296, 800		
単価						2, 968	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一269号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
側溝蓋(U型側溝)		コンクリート蓋(水路用) 240用 L=500	枚	100	1, 380	138, 000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						171, 800		
単価						1, 718	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一270号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819	81, 900		
側溝蓋(自由勾配側溝)		300用(防音蓋) L=500 T=25	枚	100	3, 050	305, 000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						386, 900		
単価						3, 869	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一271号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
側溝蓋(自由勾配側溝)		300用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	8, 630	863, 000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						896, 800		
単価						8, 968	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一272号	横断暗渠据付	長さ2000mm 内空幅300mm以上400mm以下	単位	m	数量	10	11, 630
						10	11, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 72	29, 715	21, 394	
			人	0. 72	29, 715	21, 394	
特殊作業員				0. 48	27, 090	13, 003	
			人	0. 48	27, 090	13, 003	
普通作業員				1. 44	19, 740	28, 425	
			人	1. 44	19, 740	28, 425	
バックホウ(クローラ)運転(損料)[標準・クレーン機能付]		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		4. 2	8, 520	35, 784	WYB00040
			時間	4. 2	8, 520	35, 784	単一 424号
諸雑費 (率+まるめ) 18%				1		17, 694	
			式	1		17, 694	
計						116, 300	
						116, 300	
単価						11, 630	
						11, 630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	横断暗渠（材料費）	400型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1	単価	54, 200
						1		54, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		400型 T-25 L=2000		1	54, 200	54, 200		
			個	1	54, 200	54, 200		
計						54, 200		
						54, 200		
単価						54, 200	円／個	
						54, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一274号	プレキャスト三面水路設置	2000×800 L=1. 0m以上2. 0m未満	単位	m	数量	10	41, 760
						10	41, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 7	29, 715	80, 230	
			人	2. 7	29, 715	80, 230	
特殊作業員				1. 6	27, 090	43, 344	
			人	1. 6	27, 090	43, 344	
普通作業員				5. 6	19, 740	110, 544	
			人	5. 6	19, 740	110, 544	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 6	44, 900	26, 940	
			日	0. 6	44, 900	26, 940	
諸雑費（率＋まるめ） 60%				1		156, 542	
			式	1		156, 542	
計						417, 600	
						417, 600	
単価						41, 760	
						41, 760	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－275号	プレキャスト三面水路（材料費）	2000×800×1714/1272（斜切り）開口加工含む	単位	個	数量	1	単価	346, 000	
						1		346, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト三面水路		2000×800×1714/1272（斜切り）開口加工含む		1	346, 000	346, 000			
			個	1	346, 000	346, 000			
計						346, 000			
						346, 000			
単価						346, 000			
						346, 000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－276号	プレキャスト三面水路（材料費）	2000×800×1714/1272（斜切り）	単位	個	数量	1	単価	327, 000
						1		327, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト三面水路		2000×800×1714/1272（斜切り）		1	327, 000	327, 000		
			個	1	327, 000	327, 000		
計						327, 000		
						327, 000		
単価						327, 000		
						327, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-277号	プレキャスト三面水路（材料費）	2000×800×1514（短尺）	単位	個	数量	1	単価	329, 000	
						1		329, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト三面水路		2000×800×1514（短尺）		1	329, 000	329, 000			
			個	1	329, 000	329, 000			
計						329, 000			
						329, 000			
単価						329, 000			
						329, 000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－278号	ボルト連結継手加算費	F10T M16×60 継手金具	単位	組	数量	1	単価	14, 400
						1		14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト連結継手加算費		F10T M16×60 継手金具		1	14, 400	14, 400		
			組	1	14, 400	14, 400		
計						14, 400		
						14, 400		
単価						14, 400		
						14, 400	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－279号	プレキャスト三面水路設置	2000×1700 L=1. 0m以上2. 0m未満	単位	m	数量	10	単価	50, 380	
						10		50, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 2	29, 715	95, 088			
			人	3. 2	29, 715	95, 088			
特殊作業員				2	27, 090	54, 180			
			人	2	27, 090	54, 180			
普通作業員				6. 8	19, 740	134, 232			
			人	6. 8	19, 740	134, 232			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 7	44, 900	31, 430			
			日	0. 7	44, 900	31, 430			
諸雑費（率＋まるめ） 60%				1		188, 870			
			式	1		188, 870			
計						503, 800			
						503, 800			
単価						50, 380	円／m		
						50, 380			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-280号	プレキャスト三面水路（材料費）	2000×1700×1429/1571（斜切り）	単位	個	数量	1	単価	460, 000	
						1		460, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト三面水路		2000×1700×1429/1571（斜切り）		1	460, 000	460, 000			
			個	1	460, 000	460, 000			
計						460, 000			
						460, 000			
単価						460, 000			
						460, 000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-281号	プレキャスト三面水路（材料費）	2000×1700×1429/1571（斜切り）開口加工含む	単位	個	数量	1	単価	473, 000	
						1		473, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト三面水路		2000×1700×1429/1571（斜切り）開口加工含む		1	473, 000	473, 000			
			個	1	473, 000	473, 000			
計						473, 000			
						473, 000			
単価						473, 000			
						473, 000	円／個		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－282号	ボルト連結継手加算費	F10T M16×60 継手金具	単位	組	数量	1	単価	14, 400	
						1		14, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルト連結継手加算費		F10T M16×60 継手金具		1	14, 400	14, 400			
			組	1	14, 400	14, 400			
計						14, 400			
						14, 400			
単価						14, 400	円／組		
						14, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－283号	ボルト連結継手加算費		F10T M16×60 継手金具（受側のみ）		単位	個	数量	1	単価	7, 200
								1		7, 200
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト連結継手加算費			F10T M16×60 継手金具(受側のみ)			1	7, 200	7, 200		
					個	1	7, 200	7, 200		
計								7, 200		
								7, 200		
単価								7, 200		
								7, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一284号	ボックスカルバート据付(1.25<B≤2.5 0<H≤1.25)	標準型 L=1.0m以上1.5m未満/個 PC鋼材縦締なし	単位	m	数量	10	21,580
						10	21,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	29,715	59,430	
			人	2	29,715	59,430	
特殊作業員				1.3	27,090	35,217	
			人	1.3	27,090	35,217	
普通作業員				4.2	19,740	82,908	
			人	4.2	19,740	82,908	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.85	44,900	38,165	
			日	0.85	44,900	38,165	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						215,800	
						215,800	
単価						21,580	
						21,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー285号	ボックスカルバート（材料費）	1800×600×1147/1053（斜切り）	単位	個	数量	1	単価	345, 000
						1		345, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1800×600×1147/1053（斜切り）		1	345, 000	345, 000		
			個	1	345, 000	345, 000		
計						345, 000		
						345, 000		
単価						345, 000	円／個	
						345, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－286号	L型水路 片側据付	H=600 L=2. 0m/個	単位	m	数量	10	2, 862
						10	2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	29, 715	5, 943	
			人	0. 2	29, 715	5, 943	
特殊作業員				0. 2	27, 090	5, 418	
			人	0. 2	27, 090	5, 418	
普通作業員				0. 4	19, 740	7, 896	
			人	0. 4	19, 740	7, 896	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 2	44, 900	8, 980	
			日	0. 2	44, 900	8, 980	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		383	
			式	1		383	
計						28, 620	
						28, 620	
単価						2, 862	
						2, 862	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－287号	L型水路（材料費）	H=600 L=2000	単位	個	数量	1	単価	20, 200
						1		20, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路		H=600 L=2000		1	20, 200	20, 200		
			個	1	20, 200	20, 200		
計						20, 200		
						20, 200		
単価						20, 200	円／個	
						20, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-288号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	41, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 871	58, 710		
大型落蓋側溝		1100×700×2000(水路用)	個	5	69, 300	346, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2. 34	2, 600	6, 084		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						411, 300		
単価						41, 130	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一289号	蓋版	据付 170以上1000kg/枚以下 昼間	単位	枚	数量	10	単価	4,507
						10		4,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.4	29,715	11,886		
			人	0.4	29,715	11,886		
特殊作業員				0.2	27,090	5,418		
			人	0.2	27,090	5,418		
普通作業員				0.2	19,740	3,948		
			人	0.2	19,740	3,948		
バックホウ(クローラ)運転 (賃料)		[標準・クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t		0.4	54,180	21,672	WYB00044	
			日	0.4	54,180	21,672	単一 425号	
諸雑費 (率+まるめ)				1		2,146		
5%			式	1		2,146		
計						45,070		
						45,070		
単価						4,507		
						4,507	円/枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－290号	蓋版（材料費）	側溝蓋(大型落蓋側溝) 1100用 歩道用 L=1000 t=120	単位	枚	数量	1	単価	23, 300	
						1		23, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝蓋(大型落蓋側溝)		1100用 歩道用 L=1000 t=120		1	23, 300	23, 300			
			枚	1	23, 300	23, 300			
計						23, 300			
						23, 300			
単価						23, 300			
						23, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一291号	ボックスカルバート据付(1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25)	標準型 L=1. 5m以上2. 0m未満/個 PC鋼材縦締なし	単位	m	数量	10	15, 490
						10	15, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 4	29, 715	41, 601	
			人	1. 4	29, 715	41, 601	
特殊作業員				1	27, 090	27, 090	
			人	1	27, 090	27, 090	
普通作業員				3	19, 740	59, 220	
			人	3	19, 740	59, 220	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 6	44, 900	26, 940	
			日	0. 6	44, 900	26, 940	
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						154, 900	
						154, 900	
単価						15, 490	
						15, 490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－292号	ボックスカルバート（材料費）	1400×600×1887/1113（斜切り）	単位	個	数量	1	単価	305, 000
						1		305, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1400×600×1887/1113（斜切り）		1	305, 000	305, 000		
			個	1	305, 000	305, 000		
計						305, 000		
						305, 000		
単価						305, 000	円／個	
						305, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－293号	ボックスカルバート据付 (0<B≤1. 25 0<H≤1. 25)	標準型 L=1. 5m以上2. 0m未満/個 PC鋼材縦締なし	単位	m	数量	10	12, 920
						10	12, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 2	29, 715	35, 658	
			人	1. 2	29, 715	35, 658	
特殊作業員				0. 8	27, 090	21, 672	
			人	0. 8	27, 090	21, 672	
普通作業員				2. 5	19, 740	49, 350	
			人	2. 5	19, 740	49, 350	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 5	44, 900	22, 450	
			日	0. 5	44, 900	22, 450	
諸雑費（まるめ）				1		70	
			式	1		70	
計						129, 200	
						129, 200	
単価						12, 920	
						12, 920	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－294号	ボックスカルバート（材料費）	1200×500×1663/1637（斜切り）	単位	個	数量	1	単価	935, 000	
						1		935, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		1200×500×1663/1637（斜切り）		1	935, 000	935, 000			
			個	1	935, 000	935, 000			
計						935, 000			
						935, 000			
単価						935, 000			
						935, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－295号	ボックスカルバート（材料費）	1200×500×1680/1620（斜切り）	単位	個	数量	1	単価	935, 000
						1		935, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1200×500×1680/1620（斜切り）		1	935, 000	935, 000		
			個	1	935, 000	935, 000		
計						935, 000		
						935, 000		
単価						935, 000	円／個	
						935, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	ボルト連結継手加算費	F10T M16×60 継手金具	単位	組	数量	1	単価	14,400
						1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト連結継手加算費		F10T M16×60 継手金具		1	14,400	14,400		
			組	1	14,400	14,400		
計						14,400		
						14,400		
単価						14,400		
						14,400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－297号	プレキャスト三面水路設置	1400×600	単位	m	数量	10	18, 650
						10	18, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 6	29, 715	47, 544	
			人	1. 6	29, 715	47, 544	
特殊作業員				1	27, 090	27, 090	
			人	1	27, 090	27, 090	
普通作業員				3. 3	19, 740	65, 142	
			人	3. 3	19, 740	65, 142	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 5	44, 900	22, 450	
			日	0. 5	44, 900	22, 450	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		24, 274	
			式	1		24, 274	
計						186, 500	
						186, 500	
単価						18, 650	
						18, 650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－298号	プレキャスト三面水路（材料費）	1400×600×2000	単位	個	数量	1	単価	157,000
						1		157,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト三面水路		1400×600×2000		1	157,000	157,000		
			個	1	157,000	157,000		
計						157,000		
						157,000		
単価						157,000	円／個	
						157,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一299号	ボックスカルバート据付(1. 25<B≤2 . 5 0<H≤1. 25)	標準型 L=1. 0m以上1. 5m未満/個 PC鋼材縦締なし	単位	m	数量	10	21, 580
						10	21, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	29, 715	59, 430	
			人	2	29, 715	59, 430	
特殊作業員				1. 3	27, 090	35, 217	
			人	1. 3	27, 090	35, 217	
普通作業員				4. 2	19, 740	82, 908	
			人	4. 2	19, 740	82, 908	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 85	44, 900	38, 165	
			日	0. 85	44, 900	38, 165	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						215, 800	
						215, 800	
単価						21, 580	
						21, 580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-300号	ボックスカルバート（材料費）	1600×600×1712/1058（斜切り）	単位	個	数量	1	単価	364, 000
						1		364, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		1600×600×1712/1058（斜切り）		1	364, 000	364, 000		
			個	1	364, 000	364, 000		
計						364, 000		
						364, 000		
単価						364, 000	円／個	
						364, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－301号	L型水路 片側据付	H=600 L=2. 0m/個	単位	m	数量	10	2, 862
						10	2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	29, 715	5, 943	
			人	0. 2	29, 715	5, 943	
特殊作業員				0. 2	27, 090	5, 418	
			人	0. 2	27, 090	5, 418	
普通作業員				0. 4	19, 740	7, 896	
			人	0. 4	19, 740	7, 896	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 2	44, 900	8, 980	
			日	0. 2	44, 900	8, 980	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		383	
			式	1		383	
計						28, 620	
						28, 620	
単価						2, 862	
						2, 862	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－302号	L型水路 片側据付	H=600 L=1. 0m以上2. 0m未満/個	単位	m	数量	10	単価	5, 724
						10		5, 724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 4	29, 715	11, 886		
			人	0. 4	29, 715	11, 886		
	特殊作業員			0. 4	27, 090	10, 836		
			人	0. 4	27, 090	10, 836		
	普通作業員			0. 8	19, 740	15, 792		
			人	0. 8	19, 740	15, 792		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0. 4	44, 900	17, 960		
			日	0. 4	44, 900	17, 960		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		766		
	2%		式	1		766		
	計					57, 240		
						57, 240		
	単価					5, 724		
						5, 724	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－303号	L型水路（材料費）	H=600 L=2000	単位	個	数量	1	単価	20, 200	
						1		20, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型水路		H=600 L=2000		1	20, 200	20, 200			
			個	1	20, 200	20, 200			
計						20, 200			
						20, 200			
単価						20, 200			
						20, 200	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－304号	L 型水路（材料費）	H=600 L=1000（短尺）	単位	個	数量	1	単価	12, 200
						1		12, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L 型水路		H=600 L=1000（短尺）		1	12, 200	12, 200		
			個	1	12, 200	12, 200		
計						12, 200		
						12, 200		
単価						12, 200		
						12, 200	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－305号	L型水路（材料費）	H=600 L=1059/1097(斜切り)	単位	個	数量	1	単価	50, 200
						1		50, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型水路		H=600 L=1059/1097（斜切り）		1	50, 200	50, 200		
			個	1	50, 200	50, 200		
計						50, 200		
						50, 200		
単価						50, 200	円／個	
						50, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－306号	プレキャスト三面水路設置	900×600 L=1. 0m以下	単位	m	数量	10	21, 640
						10	21, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	29, 715	59, 430	
			人	2	29, 715	59, 430	
特殊作業員				1. 2	27, 090	32, 508	
			人	1. 2	27, 090	32, 508	
普通作業員				4	19, 740	78, 960	
			人	4	19, 740	78, 960	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 7	44, 900	31, 430	
			日	0. 7	44, 900	31, 430	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		14, 072	
			式	1		14, 072	
計						216, 400	
						216, 400	
単価						21, 640	
						21, 640	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－307号	プレキャスト三面水路（材料費）	900×600×1052/744（斜切り）	単位	個	数量	1	単価	110, 000	
						1		110, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト三面水路		900×600×1052/744（斜切り）		1	110, 000	110, 000			
			個	1	110, 000	110, 000			
計						110, 000			
						110, 000			
単価						110, 000	円／個		
						110, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－308号	プレキャスト三面水路（材料費）	900×600×951/643（斜切り）開口加工含む	単位	個	数量	1	単価	117, 000	
						1		117, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト三面水路		900×600×951/643（斜切り）開口加工含む		1	117, 000	117, 000			
			個	1	117, 000	117, 000			
計						117, 000			
						117, 000			
単価						117, 000			
						117, 000	円／個		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－309号	プレキャスト三面水路（材料費）	900×600×962/654（斜切り）	単位	個	数量	1	単価	105, 000
						1		105, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト三面水路		900×600×962/654（斜切り）		1	105, 000	105, 000		
			個	1	105, 000	105, 000		
計						105, 000		
						105, 000		
単価						105, 000	円／個	
						105, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一310号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819	81, 900		
柵蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 900		
単価						819	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－311号	鋼製蓋（材料費）柵穴1000×2300用	(3枚/組)T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	単位	組	数量	1	単価	249, 000
						1		249, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製蓋 柵穴1000×2300用		(3枚/組)T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)		1	249, 000	249, 000		
			組	1	249, 000	249, 000		
計						249, 000		
						249, 000		
単価						249, 000		
						249, 000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一312号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819	81, 900		
柵蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 900		
単価						819	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一313号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819	81, 900		
鋼製蓋 榫穴500×500用		T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	枚	100	33, 500	3, 350, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						3, 432, 000		
単価						34, 320	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一314号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819	81, 900		
鋼製蓋		榊穴600×600用T-25 並目(ボルト固定・受枠(メッキ)含む)	枚	100	42, 600	4, 260, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						4, 342, 000		
単価						43, 420	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一315号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
縞鋼板蓋		桁穴500×500用 t=3. 2mm 溶融亜鉛メッキ（アンカー含まず）	枚	100	14, 620	1, 462, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 496, 000		
単価						14, 960	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-316号	アンカーボルト設置	あと施工アンカー M8×65mm(削孔費を含む)	単位	本	数量	100	682. 2
						100	682. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	あと施工アンカー	M8×65 スリーブ 打込式 亜鉛メッキ		100	51	5, 100	
			本	100	51	5, 100	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		100	631. 2	63, 120	CB224410
			孔	100	631. 2	63, 120	
	計					68, 220	
						68, 220	
	単価					682. 2	
						682. 2	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一317号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
縞鋼板蓋		桁穴600×600用 t=3. 2mm 溶融亜鉛メッキ (アンカー含む)	枚	100	9, 470	947, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						980, 800		
単価						9, 808	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一318号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8, 839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 918. 21	39, 182		
U型側溝		300×300×2000(水路用)	個	5	9, 840	49, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						88, 390		
単価						8, 839	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－319号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 468. 92	44, 689		
U型側溝		300×300×2000(水路用)	個	5	9, 840	49, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						93, 890		
単価						9, 389	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一320号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
縞鋼板蓋（跳水防止板）		U300用 400×600×3.2 溶融亜鉛メッキ（アノカー含まず）	枚	100	10, 110	1, 011, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 045, 000		
単価						10, 450	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－321号	アンカーボルト設置	あと施工アンカー M6×50mm(削孔費を含む)	単位	本	数量	100	単価	668. 7	
						100		668. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
あと施工アンカー		M6×50 スリーブ 打込式 亜鉛メッキ	本	100	37. 5	3, 750			
				100	37. 5	3, 750			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	100	631. 2	63, 120	CB224410		
				100	631. 2	63, 120			
計						66, 870			
						66, 870			
単価						668. 7	円／本		
						668. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－322号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－323号	硬質塩化ビニル管（材料費）	VP-50	単位	m	数量	1	単価	414
						1		414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50		1	414. 7	414		
			m	1	414. 7	414		
計						414		
						414		
単価						414		
						414	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－324号	吸出し防止材（材料費）	長繊維ポリエステル系不織布 t=1. 0～1. 1mm	単位	m 2	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=1. 0～1. 1mm		1	260	260		
			m 2	1	260	260		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－325号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600	円／m 3	
						2, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－326号	ポリエチレン管敷設	融着接合 HPPE φ 100	単位	m	数量	0	0
						10	1, 009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 12	29, 715	3, 565	
配管工				0	0	0	
			人	0. 12	21, 420	2, 570	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 2	19, 740	3, 948	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						10, 090	
単価						0	
						1, 009	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-327号	ポリエチレン管継手	融着接合 EFソケット（両受）φ100 HPPE	単位	箇所	数量	0	0
						1	9, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 12	29, 715	3, 565	
配管工				0	0	0	
			人	0. 12	21, 420	2, 570	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 12	19, 740	2, 368	
諸雑費（率＋まるめ） 8. 5%				0		0	
			式	1		722	
計						0	
						9, 225	
単価						0	
						9, 225	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－328号	ポリエチレン管切断	HPPE φ 100	単位	口	数量	0	0
						1	7, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	29, 715	5, 943	
配管工				0	0	0	
			人	0. 02	21, 420	428	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 02	19, 740	394	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		473	
計						0	
						7, 238	
単価						0	
						7, 238	円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－329号	埋設シート敷設	W=150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		197. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 4	29, 715	11, 886		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 4	19, 740	7, 896		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						19, 790		
	単価					0		
						197. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－330号	管明示シート設置	W=30mm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		49. 45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	29, 715	2, 971		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 1	19, 740	1, 974		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 945		
単価						0	円／m	
						49. 45		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－331号	仕切弁設置	縦・横人力設置	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		8, 119
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 07	29, 715	2, 080		
配管工				0	0	0		
			人	0. 07	21, 420	1, 499		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 23	19, 740	4, 540		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						8, 119		
						0		
単価						8, 119	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	仕切弁室設置	1号 φ250 土被り0.8m用	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5,725
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁室	250mm	1号（鉄蓋）30kg未満		0	0	0	WYB00195	
			個	1	4,046	4,046	単－ 426号	
仕切弁室	250mm	1号（調整リングH=50mm・上部壁H=150mm）		0	0	0	WYB00196	
			個	1	691	691	単－ 427号	
仕切弁室	250mm	1号（下部壁）H=300mm		0	0	0	WYB00197	
			個	1	494	494	単－ 428号	
仕切弁室	250mm	1号（底版）H=60mm		0	0	0	WYB00211	
			個	1	494	494	単－ 429号	
	計					0		
						5,725		
	単価					0		
						5,725	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－333号	ポリエチレン管（直管）（材料費）	EF受口付 φ100 L=5. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		18, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管（直管）		EF受口付 φ100 L=5. 0m		0	0	0		
			本	1	18, 100	18, 100		
計						0		
						18, 100		
単価						0		
						18, 100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－334号	ポリエチレン管（直管）（材料費）	ブレーションエンド φ100 L=5. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		12, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管（直管）		ブレーションエンド φ100 L=5. 0m		0	0	0		
			本	1	12, 400	12, 400		
計						0		
						12, 400		
単価						0		
						12, 400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－335号	ポリエチレン管（継手）（材料費）	両受 EF45° ベンドφ100	単位	個	数量	0	単価	0
						1		19, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管（EF継手）		両端EF受口 φ100ベンドEF45°		0	0	0		
			個	1	19, 600	19, 600		
計						0		
						19, 600		
単価						0		
						19, 600	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－336号	ポリエチレン管（継手）（材料費）	両受 EF22° 1/2φ ベンド100	単位	個	数量	0	単価	0
						1		18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管（EF継手）		両端EF受口 φ100ベンドEF22° 1/2		0	0	0		
			個	1	18, 700	18, 700		
計						0		
						18, 700		
単価						0		
						18, 700	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－337号	ポリエチレン管（継手）（材料費）	両受 EF11° 1/4 ベンドφ100	単位	個	数量	0	単価	0
						1		18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管（EF継手）		両端EF受口 φ100ベンドEF11° 1/4		0	0	0		
			個	1	18, 500	18, 500		
計						0		
						18, 500		
単価						0		
						18, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－338号	埋設シート（材料費）	W=150mm（ダブル）	単位	m	数量	0	単価	0
						1		160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート		W=150（ダブル）		0	0	0		
			m	1	160	160		
計						0		
						160		
単価						0		
						160	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－339号	管明示テープ（材料費）	W=30mm L=20m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管明示テープ		W=30mm L=20m		0	0	0		
			m	1	85	85		
計						0		
						85		
単価						0		
						85	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－340号	仕切弁ボックス（レジコン製）（材料費）	1号（内寸250mm） H=800	単位	基	数量	0	単価	0
						1		72, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス（レジコン製）		1号（内寸250mm） H=800		0	0	0		
			基	1	72, 600	72, 600		
計						0		
						72, 600		
単価						0		
						72, 600	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－341号	仕切弁（ソフトシール弁）（材料費）		単位	台	数量	0	単価	0
						1		183, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁		ソフトシール弁 100		0	0	0		
			台	1	183, 000	183, 000		
計						0		
						183, 000		
単価						0		
						183, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－342号	水道用表示ビン（材料費）		単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用表示ビン		キャッツアイ		0	0	0		
			本	1	1, 200	1, 200		
計						0		
						1, 200		
単価						0		
						1, 200	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-343号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	325. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	188	188, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000		
軽油			L	44	148	6, 512		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 523		
計						325, 600		
単価						325. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1,543.5	1,543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,543		
単価						1,543	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－345号	仮設立入防護柵撤去	H=1. 5m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		795. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	29, 715	2, 971		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 2	19, 740	3, 948		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		1, 037		
計						0		
						7, 956		
単価						0		
						795. 6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－346号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	16, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 130	16, 130		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16, 130		
	単価					16, 130	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－347号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8, 142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 142	8, 142		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 142		
	単価					8, 142	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－348号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		単価	
						10		1, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	1, 897. 71	18, 977		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						18, 980		
単価						1, 898	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－349号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)（株）西園機動建設	m 3	100	1, 600	160, 000		
計						160, 000		
単価						1, 600	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－350号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) (株)西園機動建設						
			m 3	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－351号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（建設廃材）（西園機動建設）						
			t	100	14, 000	1, 400, 000		
計						1, 400, 000		
単価						14, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－352号	スクラップ	ヘビー H4	単位	t	数量	0	単価	0
						1		37, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビー H4		0	0	0		
			t	1	37, 000	37, 000		
計						0		
						37, 000		
単価						0		
						37, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－353号	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－ 4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600	円／ m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－354号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 40～45t吊	単位	t	数量	10	単価	21, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 74	38, 640	28, 593		
	橋りょう特殊工		人	1. 9	31, 080	59, 052		
	溶接工		人	0. 52	27, 510	14, 305		
	普通作業員		人	0. 27	19, 740	5, 329		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 40～45t吊	日	0. 85	115, 000	97, 750	WK250420 単－ 430号	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8, 571		
	計					213, 600		
	単価					21, 360	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－355号	杭橋脚引抜き工	6m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 40～45t吊	単位	本	数量	10	単価 7, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 256	29, 715	7, 607	
とび工			人	0. 513	26, 145	13, 412	
普通作業員			人	0. 256	19, 740	5, 053	
パイプロハンマ杭打機運転		電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 40～45t吊	日	0. 256	143, 300	36, 684	WK250490 単－ 431号
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		12, 544	
計						75, 300	
単価						7, 530	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－356号	H形鋼杭賃料	H300 5.5m/本 132日 有 396日 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	8,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 512	9,240	4,730		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 512	8,295	4,247		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,977		
単価						8,977	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－357号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 40～45t吊	単位	t	数量	10	単価	21, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 74	38, 640	28, 593		
	橋りょう特殊工		人	1. 9	31, 080	59, 052		
	溶接工		人	0. 52	27, 510	14, 305		
	普通作業員		人	0. 27	19, 740	5, 329		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 40～45t吊	日	0. 85	115, 000	97, 750	WK250420 単－ 432号	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8, 571		
	計					213, 600		
	単価					21, 360	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－358号	杭橋脚引抜き工	6m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェン型 40～45t吊	単位	本	数量	10	単価 7, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 256	29, 715	7, 607	
とび工			人	0. 513	26, 145	13, 412	
普通作業員			人	0. 256	19, 740	5, 053	
パイプロハンマ杭打機運転		電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェン型 40～45t吊	日	0. 256	143, 300	36, 684	WK250490 単－ 433号
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		12, 544	
計						75, 300	
単価						7, 530	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－359号	H形鋼杭賃料	H300 5.5m/本 78日 有 373日 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	7, 042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	0. 512	5, 460	2, 795		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 512	8, 295	4, 247		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 042		
単価						7, 042	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	6,672
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	38,640	13,137		
	橋りょう特殊工		人	1	31,080	31,080		
	溶接工		人	0.13	27,510	3,576		
	普通作業員		人	0.17	19,740	3,355		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.29	44,900	13,021		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,551		
	計					66,720		
	単価					6,672	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－361号	H形鋼杭賃料	H400 5. 5m/本 132日 有 396日 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	16, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		4 0 0 型（1 7 2 k g／m）	t	0. 946	9, 240	8, 741		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 946	8, 295	7, 847		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 590		
単価						16, 590	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	6,672
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	38,640	13,137		
	橋りょう特殊工		人	1	31,080	31,080		
	溶接工		人	0.13	27,510	3,576		
	普通作業員		人	0.17	19,740	3,355		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.29	44,900	13,021		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,551		
	計					66,720		
	単価					6,672	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－363号	スティフナー撤去切断		単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	5, 143
溶接工				0	0	0		
			人	0. 13	27, 510	3, 576		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 04	19, 740	789		
酸素	ポンベ			0	0	0		
			m 3	0. 63	408	257		
アセチレン	ポンベ			0	0	0		
			k g	0. 26	1, 840	478		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
1%			式	1		43		
計						0		
						5, 143		
単価						0		
						5, 143	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－364号	H形鋼杭賃料	H400 5.5m/本 78日 有 373日 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	13, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		4 0 0 型（1 7 2 k g ／m）	t	0. 946	5, 460	5, 165		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0. 946	8, 295	7, 847		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13, 020		
単価						13, 020	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－365号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価 413. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 27	29, 715	8, 023	
とび工			人	0. 8	26, 145	20, 916	
普通作業員			人	0. 12	19, 740	2, 368	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 21	44, 900	9, 429	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		624	
計						41, 360	
単価						413. 6	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－366号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4. 4月 有 13. 2月 有 975円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	4, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	3, 102	3, 102		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 189. 5	1, 189		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 291		
単価						4, 291	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－367号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価 413. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 27	29, 715	8, 023	
とび工			人	0. 8	26, 145	20, 916	
普通作業員			人	0. 12	19, 740	2, 368	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 21	44, 900	9, 429	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		624	
計						41, 360	
単価						413. 6	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－368号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2.6月 有 12.4月 有 975円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	3, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	1, 833	1, 833		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1, 189. 5	1, 189		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 022		
単価						3, 022	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－369号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	592. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 715	17, 829		
普通作業員			人	2. 1	19, 740	41, 454		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						59, 290		
単価						592. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－370号	単管パイプ（賃料）	長1000×外径48.6×厚2.4【供用日数132日】	単位	本	数量	1	単価	38
						1		38
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（日当り）		長1000×外径48.6×厚2.4		132	0.29	38		
			本・日	132	0.29	38		
計						38		
						38		
単価						38		
						38	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－371号	単管パイプ（賃料）	長4000×外径48.6×厚2.4【供用日数132日】	単位	本	数量	1	単価	153
						1		153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（日当り）		長4000×外径48.6×厚2.4		132	1.16	153		
			本・日	132	1.16	153		
計						153		
						153		
単価						153		
						153	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－372号	直交クランプ（賃料）	φ 48. 6用 【供用日数132日】	単位	個	数量	1	単価	47
						1		47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料（日当り）		φ 48. 6用		132	0. 36	47		
			個・日	132	0. 36	47		
計						47		
						47		
単価						47		
						47	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－373号	高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 撤去	単位	m	数量	100	単価	592. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	29, 715	17, 829		
普通作業員			人	2. 1	19, 740	41, 454		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						59, 290		
単価						592. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－374号	単管パイプ（賃料）	長1000×外径48. 6×厚2. 4【供用日数78日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（日当り）		長1000×外径48. 6×厚2. 4		0	0	0		
			本・日	78	0. 29	22		
計						0		
						22		
単価						0		
						22	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－375号	単管パイプ（賃料）	長4000×外径48. 6×厚2. 4【供用日数78日】	単位	本	数量	0	単価	0
						1		90
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料（日当り）		長4000×外径48. 6×厚2. 4		0	0	0		
			本・日	78	1. 16	90		
計						0		
						90		
単価						0		
						90	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－376号	直交クランプ（賃料）	φ 48. 6用 【供用日数78日】	単位	個	数量	0	単価	0
						1		28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ賃料（日当り）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個・日	78	0. 36	28		
計						0		
						28		
単価						0	円／個	
						28		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一377号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	765. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	29, 715	2, 050		
特殊作業員			人	0. 069	27, 090	1, 869		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	54, 110	3, 733	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 434号	
計						7, 652		
単価						765. 2	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－378号	濁水ろ過フィルター材設置	φ 300	単位	箇所	数量	0	0
						10	9, 604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	29, 715	29, 715	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	19, 740	59, 220	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		0	0	0	
			日	1	2, 660	2, 660	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		4, 445	
計						0	
						96, 040	
単価						0	
						9, 604	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－379号	排水管（材料費）	VU400	単位	m	数量	0	単価	0
					1			10, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VU400		0	0	0		
			m	1	10, 300	10, 300		
計						0		
						10, 300		
単価						0		
						10, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－380号	濁水ろ過フィルター材（材料費）	φ 300 L=2000	単位	個	数量	0	単価	0
					1			15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水ろ過フィルター材		φ 300 L=2000		0	0	0		
			個	1	15, 000	15, 000		
計						0		
						15, 000		
単価						0		
						15, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－381号	単管パイプ(材料費)L=1. 0	足場パイプ1000×48. 6×2. 4	単位	本	数量	0	単価	0
						1		565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		足場パイプ1000×48. 6×2. 4		0	0	0		
			本	1	565	565		
計						0		
						565		
単価						0		
						565	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－382号	直交クランプ（材料費）	パイプ径48. 6	単位	個	数量	0	単価	0
						1		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ		パイプ径48. 6用		0	0	0		
			個	1	200	200		
計						0		
						200		
単価						0		
						200	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－383号	濁水処理設備設置	6 m 3 / h 級	単位	箇所	数量	0	0
						1	240, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	29, 715	59, 430	
機械工				0	0	0	
			人	3	27, 510	82, 530	
電工				0	0	0	
			人	2	22, 995	45, 990	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	19, 740	19, 740	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1	32, 400	32, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		10	
計						0	
						240, 100	
単価						0	
						240, 100	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－384号	濁水処理設備撤去	6 m 3 / h 級	単位	箇所	数量	0	0
						1	240, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	29, 715	59, 430	
機械工				0	0	0	
			人	3	27, 510	82, 530	
電工				0	0	0	
			人	2	22, 995	45, 990	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	19, 740	19, 740	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1	32, 400	32, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		10	
計						0	
						240, 100	
単価						0	
						240, 100	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－385号	濁水処理機（賃料）	6 m 3 / h 級 賃料期間 4. 3 ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
						1		2, 267, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水処理機（賃料）		ゼロシステムNWC－6 E 1 0 0 V / 1. 0 k w		0	0	0		
			ヶ月	4. 3	527, 000	2, 266, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		900		
計						0		
						2, 267, 000		
単価						0		
						2, 267, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－386号	炭酸ガス中和装置（賃料）	賃料期間 4. 3 ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
						1		799, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
炭酸ガス中和装置（賃料）				0	0	0		
			ヶ月	4. 3	186, 000	799, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						799, 800		
単価						0		
						799, 800	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－387号	横型サンドポンプ（賃料）	入3インチ/出2インチ 0. 4kw/100V 賃料期間4. 3ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
						1		200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サンドポンプ（賃料）		入3インチ出2インチ 0. 4kw/100V		0	0	0		
			ヶ月	4. 3	46, 500	199, 950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						200, 000		
単価						0		
						200, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－388号	手摺階段（賃料）	賃料期間 4. 3 ヶ月	単位	組	数量	0	単価	0
						1		71, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手摺階段（賃料）		ラクラクタラップ LT-14セット(ラクトラス含)		0	0	0		
			ヶ月	4. 3	16, 700	71, 810		
計						0		
						71, 810		
単価						0		
						71, 810	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－389号	水槽（賃料）	5 m 3 鋼製角形加工済 賃料期間 4. 3 ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
						1		774, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（賃料）		5 m 3		0	0	0		
			ヶ月	4. 3	180, 000	774, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						774, 000		
単価						0		
						774, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－390号	水中ポンプ（賃料）	自動運転 2 インチ 1 0 0 V 賃料期間 4. 3 ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
						1		188, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中ポンプ（賃料）		自動運転 2 インチ 1 0 0 V		0	0	0		
			ヶ月	4. 3	43, 900	188, 770		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		30		
計						0		
						188, 800		
単価						0		
						188, 800	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－391号	水槽（賃料）	2 m 3 賃料期間 4. 3 ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
						1		434, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（賃料）		3 m 3		0	0	0		
			ヶ月	4. 3	101, 000	434, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						434, 300		
単価						0		
						434, 300	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－392号	配管部材（賃料）	賃料期間 4. 3 ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		193, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管部材（賃料）				0	0	0		
			ヶ月	4. 3	45, 000	193, 500		
計						0		
						193, 500		
単価						0		
						193, 500	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－393号	発動発電機（賃料）	ディーゼル発電機 25KVA 賃料期間4. 3ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		252, 900
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A		0	0	0		
			日	129	1, 960	252, 840		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		60		
	計					0		
						252, 900		
	単価					0		
						252, 900	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－394号	仮囲い設置	H=1. 5m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		2, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	29, 715	8, 914		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 7	19, 740	13, 818		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		3, 408		
計						0		
						26, 140		
単価						0		
						2, 614	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－395号	仮囲い撤去	H=1. 5m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 15	29, 715	4, 457		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 45	19, 740	8, 883		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		2, 000		
計						0		
						15, 340		
単価						0		
						1, 534	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－396号	ネット設置・撤去	H=1. 5m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		1, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	29, 715	2, 971		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 3	19, 740	5, 922		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		1, 327		
計						0		
						10, 220		
単価						0		
						1, 022	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－397号	単管パイプ（支給品）	長さ4000×外径48. 6×厚2. 4	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（支給品）		長4000×外径48. 6×厚2. 4		0	0	0	支給品	
			本	1	2, 140	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－398号	単管パイプ（支給品）	長さ4500×外径48. 6×厚2. 4	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（支給品）		長4500×外径48. 6×厚2. 4		0	0	0	支給品	
			本	1	2, 400	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／本	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－399号	パイプジョイント（支給品）	φ 48. 6用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント（支給品）		φ 48. 6用		0	0	0	支給品	
			個	1	195	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－400号	直交クランプ（支給品）	φ 48. 6用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ（支給品）		φ 48. 6用		0	0	0	支給品	
			個	1	200	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一401号	自在クランプ（賃料）	φ 48. 6用 賃料期間4. 1ヶ月	単位	個	数量	0	単価	0
						1		44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在クランプ賃料（日当り）		φ 48. 6用		0	0	0		
			個・日	123	0. 36	44		
計						0		
						44		
単価						0		
						44	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一402号	メッシュシート	1. 5m×5. 1m 賃料期間4. 1ヶ月	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メッシュシート（基本料）		1. 5m×5. 1m 引張強度180(kgf以上)		0	0	0		
			枚	1	290	290		
メッシュシート（賃料）		1. 5m×5. 1m 引張強度180(kgf以上)		0	0	0		
			枚・日	123	9	1, 107		
計						0		
						1, 397		
単価						0		
						1, 397	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一403号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	83,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857		
	特殊作業員		人	0.1	27,090	2,709		
	普通作業員		人	2	19,740	39,480		
	バックホウ運転		日	0.5	52,140	26,070	WK250540 単一 435号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					83,120		
	単価					83,120	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一404号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	12,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	27,090	3,792		
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	681	681	WK250400 単一 436号	
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	7,911	7,911	WK250410 単一 437号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		366		
計						12,750		
単価						12,750	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一405号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 280	14, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一406号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 280	14, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一407号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	4, 057, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 7	27, 090	316, 953		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	4	124, 000	496, 000		
運搬費等率 399%			式	1		3, 243, 682		
諸雑費（まるめ）			式	1		365		
計						4, 057, 000		
単価						4, 057, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一408号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 156, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 090	148, 995		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		938, 937		
諸雑費（まるめ）			式	1		718		
計						1, 156, 000		
単価						1, 156, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一409号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 77. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5, 330	5, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 330		
単価						5, 330	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一410号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一411号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	181, 000
						1		181, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		1	181, 000	181, 000		
			箇所	1	181, 000	181, 000		
計						181, 000		
						181, 000		
単価						181, 000	円／箇所	
						181, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一412号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		181, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		50kN以内		0	0	0		
			箇所	1	181, 000	181, 000		
計						0		
						181, 000		
単価						0	円／箇所	
						181, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一413号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点 検	10, 000m3以上 無し 15584m3	単位	式	数量	1	単価	46, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 581	29, 715	46, 979		
計						46, 979		
単価						46, 979	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一414号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点 検	10, 000m3以上 無し 18255m3	単位	式	数量	1	単価	55, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 852	29, 715	55, 032		
計						55, 032		
単価						55, 032	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一415号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一416号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	5564千円	単位	式	数量	1	単価	5, 564, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		5, 564, 000		
計						5, 564, 000		
単価						5, 564, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一417号	道路施設基本設計作成費		単位	工事	数量	1	単価	55, 300	
						1		55, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1. 75	31, 600	55, 300			
			人	1. 75	31, 600	55, 300			
計						55, 300			
						55, 300			
単価						55, 300	円／工事		
						55, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一418号	諸経費動向調査		単位	工事	数量	0	単価	0	
						1		100, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸経費動向調査				0	0	0			
			工事	1	100, 000	100, 000			
計						0			
						100, 000			
単価						0	円／工事		
						100, 000			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一419号	ICT活用効果等調査費用		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	0	0	0		
				0. 5	31, 600	15, 800		
計						0		
						15, 800		
単価						0	円／工事	
						15, 800		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一420号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	44,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140		
	軽油		L	37	145	5,365		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,620	10,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					44,100		
	単価					44,100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一421号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
						1		279, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	139	16, 958		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量2 0 t 級	供用日	1. 82	144, 000	262, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						279, 100		
単価						279, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一422号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	61, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 140	28, 140		
軽油			L	99	139	13, 761		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	11, 100	19, 980		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						61, 890		
単価						61, 890	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一423号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	0	0
						1	11, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 16	28, 140	4, 502	
軽油				0	0	0	
			L	16	148	2, 368	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次）山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	1	4, 950	4, 950	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						11, 820	
単価						0	
						11, 820	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一424号	バックホウ(クローラ)運転(損料)[標準・クレーン機能付]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	8,520
						1	8,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.16	28,140	4,502	
			人	0.16	28,140	4,502	
軽油				9.2	139	1,278	
			L	9.2	139	1,278	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1	2,740	2,740	
			時間	1	2,740	2,740	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,520	
						8,520	
単価						8,520	
						8,520	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一425号	バックホウ(クローラ)運転 (賃料)	[標準・クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t	単位	日	数量	1	単価	54,180
						1		54,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				1	28,140	28,140		
			人	1	28,140	28,140		
軽油				101	139	14,039		
			L	101	139	14,039		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊			1	12,000	12,000		
			日	1	12,000	12,000		
諸雑費 (まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						54,180		
						54,180		
単価						54,180		
						54,180	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一426号	仕切弁室 250mm	1号（鉄蓋）30kg未満	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4, 046
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 06	29, 715	1, 782		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 06	19, 740	1, 184		
	無収縮モルタル	ポリマーセメントモルタル		0	0	0		
			m 3	0. 003	360, 000	1, 080		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4, 046		
	単価					0		
						4, 046	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1.000-00-00-2-0
単一427号	仕切弁室 250mm	1号（調整リングH=50mm・上部壁H=150mm）	単位	個	数量	0	0
						1	691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.01	29,715	297	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.01	19,740	197	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.01	19,740	197	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						691	
	単価					0	
						691	円／個

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一428号	仕切弁室 250mm	1号（下部壁）H=300mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 01	29, 715	297		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 01	19, 740	197		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						494		
単価						0	円／個	
						494		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一429号	仕切弁室 250mm	1号（底版）H=60mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		494
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 01	29, 715	297		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 01	19, 740	197		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						494		
単価						0		
						494	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一430号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 40～45t吊	単位	日	数量	1	単価	115,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,140	28,140		
軽油			L	64	139	8,896		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）40～45t吊	供用日	1.31	59,500	77,945		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						115,000		
単価						115,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一431号	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 40～45t吊	単位	日	数量	1	単価	143,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140		
	軽油		L	64	139	8,896		
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	461～480kN 60kW	供用日	1.31	21,600	28,296		
	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）40～45t吊	供用日	1.31	59,500	77,945		
	諸雑費（まるめ）		式	1		23		
	計					143,300		
	単価					143,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一432号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 40～45t吊	単位	日	数量	1	単価	115,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,140	28,140		
軽油			L	64	139	8,896		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）40～45t吊	供用日	1.31	59,500	77,945		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						115,000		
単価						115,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一433号	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 40～45t吊	単位	日	数量	1	単価	143,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,140	28,140		
	軽油		L	64	139	8,896		
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	461～480kN 60kW	供用日	1.31	21,600	28,296		
	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）40～45t吊	供用日	1.31	59,500	77,945		
	諸雑費（まるめ）		式	1		23		
	計					143,300		
	単価					143,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一434号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 140	28, 140		
	軽油		L	78	139	10, 842		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					54, 110		
	単価					54, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一435号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	52, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 140	28, 140		
軽油			L	65	155	10, 075		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	12, 000	13, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52, 140		
単価						52, 140	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一436号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	568	681		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						681		
単価						681	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一437号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	7,911
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	33	155	5,115		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1.2	2,330	2,796		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,911		
	単価					7,911	円／日	