

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事
工事地名	宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年5月	12) 設計年月	令和5年1月	
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 計画課	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650003	14) 単価適用年月	2023年4月	
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年4月	
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	203,302,000	
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	185,900,000	
7) 工事量		18) 調整区分	0	
8) 工期	456日間 自 令和5年5月23日 (当初) 至 令和6年3月15日 (1回変更) 至 令和6年8月20日	19) 共通仮設費対象額		
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額		
10) 地区	児湯	21) 一般管理費等対象額		
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処分費等	1,096,845	
		23) 公告日	令和5年3月20日	
別途、数量総括表のとおり				

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 交通事故重点対策道路事業費 交通安全施設等整備事業費	3) 目の細分： 工事費（Ⅰ・Ⅱ種） 工事費（Ⅱ種）	4) 事業名：
--	--	----------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1 1		95,525,343 112,553,284	1	17,027,941	
道路土工			式	1 1		4,765,928 11,873,025	1	7,107,097	
掘削工			式	1 0		1,263,600 0	-1	-1,263,600	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1,200 0	1,053 1,053	1,263,600 0	-1,200	-1,263,600	単-1号
掘削工 [夜間作業]			式	0 1		0 3,658,884	1	3,658,884	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	0 1,300	0 1,367	0 1,777,100	1,300	1,777,100	単-2号
整地 (仮置場)		残土受入れ地での処理	m3	0 1,300		0 190,128	1,300	190,128	内-1号
土砂等運搬 (現場～仮置場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,330		0 1,691,656	1,330	1,691,656	内-2号
路床盛土工			式	1 0		322,770 0	-1	-322,770	
路床盛土		2.5m未満	m3	70 0	4,611 4,611	322,770 0	-70	-322,770	単-3号
路床盛土工 [夜間作業]			式	0 1		0 3,775,670	1	3,775,670	
路床盛土		2.5m未満	m3	0 410		0 3,775,670	410	3,775,670	内-3号

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1 1		3,179,558 4,438,471	1	1,258,913		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100 0		122,438 0	-1,100	-122,438	内-4号	
整地 (残土処理場)	残土受入れ地での処理	m3	0 1,230		0 142,148	1,230	142,148	内-5号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,300		0 266,206	1,300	266,206	内-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,060 0		3,057,120 0	-1,060	-3,057,120	内-7号	
土砂等運搬 (仮置場～残土処理場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,230		0 4,030,117	1,230	4,030,117	内-8号	
舗装工		式	1 1		28,730,710 23,973,954	1	-4,756,756		
アスファルト舗装工 (車道) [夜間作業]		式	1 1		18,090,860 11,986,341	1	-6,104,519		
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	1,460 464	2,200 2,200	3,212,000 1,020,800	-996	-2,191,200	単-4号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 120mm	m2	0 337	0 1,027	0 346,099	337	346,099	単-5号	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1,460 801	1,059 1,059	1,546,140 848,259	-659	-697,881	単-6号	

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均	m2	1,460 801	3,088 3,088	4,508,480 2,473,488	-659	-2,034,992	単-7号
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均	m2	1,460 801	3,005 3,005	4,387,300 2,407,005	-659	-1,980,295	単-8号
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均	m2	1,460 0	3,039 3,039	4,436,940 0	-1,460	-4,436,940	単-9号
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 密粒キヤップ Asホ°リマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平	m2	0 1,470	0 3,327	0 4,890,690	1,470	4,890,690	単-10号
アスファルト舗装工 (歩道)		式	1 0		5,899,068 0	-1	-5,899,068	
下層路盤(歩道部)	再生クランチャレン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	2,520 0	754.9 754.9	1,902,348 0	-2,520	-1,902,348	単-11号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	2,520 0	1,586 1,586	3,996,720 0	-2,520	-3,996,720	単-12号
アスファルト舗装工 (歩道) [夜間作業]		式	0 1		0 6,870,906	1	6,870,906	
下層路盤(歩道部)	再生クランチャレン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0 2,490	0 978.4	0 2,436,216	2,490	2,436,216	単-13号

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0 2,490	0 1,781	0 4,434,690	2,490	4,434,690	単-14号	
アスファルト舗装工 (乗入Ⅰ) [夜間作業]		式	1 1		610,992 610,992	0	0		
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	144 144	1,100 1,100	158,400 158,400	0	0	単-15号	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	144 144	1,059 1,059	152,496 152,496	0	0	単-16号	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	144 144	2,084 2,084	300,096 300,096	0	0	単-17号	
アスファルト舗装工 (乗入Ⅱ) [夜間作業]		式	1 1		1,974,780 2,111,400	1	136,620		
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	318 340	1,100 1,100	349,800 374,000	22	24,200	単-18号	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	318 340	1,059 1,059	336,762 360,060	22	23,298	単-19号	
基層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	318 340	2,050 2,050	651,900 697,000	22	45,100	単-20号	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	318 340	2,001 2,001	636,318 680,340	22	44,022	単-21号	

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (乗入Ⅲ) [夜間作業]		式	1		900,788				
			1		900,788	0	0		
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	106	1,222	129,532			単-22号	
			106	1,222	129,532	0	0		
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	106	1,059	112,254			単-23号	
			106	1,059	112,254	0	0		
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度アス ファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	106	2,116	224,296			単-24号	
			106	2,116	224,296	0	0		
中間層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度アス ファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	106	2,032	215,392			単-25号	
			106	2,032	215,392	0	0		
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生密粒度アス ファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	106	2,069	219,314			単-26号	
			106	2,069	219,314	0	0		
アスファルト舗装工 (側溝上)		式	1		1,254,222				
			0		0	-1	-1,254,222		
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当たり平均仕上 り厚50mm以下)	m2	531	2,362	1,254,222			単-27号	
			0	2,362	0	-531	-1,254,222		
路面切削工 [夜間作業]		式	0		0				
			1		1,493,527	1	1,493,527		
路面切削	帯状切削 t=5cm 切 削幅0.6m以下	m2	0	0	0			単-28号	
			667	1,996	1,331,332	667	1,331,332		

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	0	0	0			単-29号
			33	2,337	77,121	33	77,121	
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-30号
			33	2,578	85,074	33	85,074	
排水構造物工		式	1		25,895,687			
			1		26,738,831	1	843,144	
作業土工		式	1		488,198			
			0		0	-1	-488,198	
床掘り	土砂	m3	30		52,971			内-9号
			0		0	-30	-52,971	
埋戻し	土砂	m3	100		299,459			内-10号
			0		0	-100	-299,459	
埋戻し	砂	m3	20		135,768			内-11号
			0		0	-20	-135,768	
作業土工 [夜間作業]		式	0		0			
			1		631,520	1	631,520	
床掘り	土砂	m3	0		0			内-12号
			30		71,405	30	71,405	
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-13号
			90		403,982	90	403,982	
埋戻し	砂	m3	0		0			内-14号
			20		156,133	20	156,133	
導水管付ブロック工		式	1		12,892,945			
			0		0	-1	-12,892,945	

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
導水管付縁石A型	一般用φ150	m	496	13,396	6,644,416	-496	-6,644,416	単-31号
			0	13,396	0			
導水管付縁石B型	乗入用φ150	m	208	16,971	3,529,968	-208	-3,529,968	単-32号
			0	16,971	0			
導水管付縁石C型	歩道端部φ125	m	93	18,022	1,676,046	-93	-1,676,046	単-33号
			0	18,022	0			
導水管付縁石D型	乗入部切下用φ150	m	46	14,493	666,678	-46	-666,678	単-34号
			0	14,493	0			
導水管付縁石E型	歩道端部切下用φ150	m	15	14,493	217,395	-15	-217,395	単-35号
			0	14,493	0			
導水管付縁石F型	歩道端部駒止用φ150	m	6	26,407	158,442	-6	-158,442	単-36号
			0	26,407	0			
導水管付ブロック工 [夜間作業]		式	0		0	1	13,323,940	
			1		13,323,940			
導水管付縁石A型	一般用φ150 基礎砕石厚t=300mm	m	0	0	0	199	2,867,590	単-37号
			199	14,410	2,867,590			
導水管付縁石A型	一般用φ150 基礎砕石厚t=120mm	m	0	0	0	271	3,812,970	単-38号
			271	14,070	3,812,970			
導水管付縁石B型	乗入用φ150 基礎砕石厚t=300mm	m	0	0	0	86	1,560,040	単-39号
			86	18,140	1,560,040			
導水管付縁石B型	乗入用φ150 基礎砕石厚t=120mm	m	0	0	0	123	2,188,170	単-40号
			123	17,790	2,188,170			
導水管付縁石C型	歩道端部φ125 基礎砕石厚t=300mm	m	0	0	0	21	402,990	単-41号
			21	19,190	402,990			

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
導水管付縁石C型		歩道端部φ125 基礎 砕石厚t=120mm	m	0 73	0 18,840	0 1,375,320	73	1,375,320	単-42号
導水管付縁石D型		乗入部切下用φ150 基礎砕石厚t=300mm		m	0 19	0 15,510	0 294,690	19	294,690
導水管付縁石D型		乗入部切下用φ150 基礎砕石厚t=120mm	m	0 29	0 15,170	0 439,930	29	439,930	単-44号
導水管付縁石F型		歩道端部駒止用φ150 基礎砕石厚t=300mm		m	0 3	0 27,570	0 82,710	3	82,710
導水管付縁石F型		歩道端部駒止用φ150 基礎砕石厚t=120mm	m	0 11	0 27,230	0 299,530	11	299,530	単-46号
側溝工				式	1 0		8,407,460 0	-1	-8,407,460
管(函)渠型側溝 (サイクルレン用標準部)		幅 40 c m 高さ 40 c m	m	107 0	23,737 23,737	2,539,859 0	-107	-2,539,859	単-47号
管(函)渠型側溝 (サイクルレン用集水部)		幅 40 c m 高さ 40 c m		m	28 0	42,263 42,263	1,183,364 0	-28	-1,183,364
側溝蓋改修 A型		300用 蓋幅W=500	m	171 0	7,072 7,072	1,209,312 0	-171	-1,209,312	単-49号
側溝蓋改修 B型		300用 蓋幅W=600		m	383 0	7,915 7,915	3,031,445 0	-383	-3,031,445
側溝蓋改修 C型		400用 蓋幅W=700	m	8 0	10,351 10,351	82,808 0	-8	-82,808	単-51号
側溝蓋改修 D型		300用 蓋幅W=500		m	51 0	7,072 7,072	360,672 0	-51	-360,672

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工 [夜間作業]			式	0 1		0 7,287,520	1	7,287,520	
管(函)渠型側溝 (サイクルン用標準部)		幅 40 c m 高さ 40 c m	m	0 192	0 25,920	0 4,976,640	192	4,976,640	単-53号
管(函)渠型側溝 (サイクルン用集水部)		幅 40 c m 高さ 40 c m	m	0 52	0 44,440	0 2,310,880	52	2,310,880	単-54号
管渠工			式	1 0		302,258 0	-1	-302,258	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm	m	121 0	2,498 2,498	302,258 0	-121	-302,258	単-55号
管渠工 [夜間作業]			式	0 1		0 731,491	1	731,491	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm	m	0 121	0 2,611	0 315,931	121	315,931	単-56号
横断暗渠		360型	m	0 12	0 34,630	0 415,560	12	415,560	単-57号
集水柵・マンホール工			式	1 0		3,804,826 0	-1	-3,804,826	
導水管付縁石柵A型		一般部	基	42 0	77,852 77,852	3,269,784 0	-42	-3,269,784	単-58号
導水管付縁石柵B型		乗入部	基	7 0	58,860 58,860	412,020 0	-7	-412,020	単-59号
導水管付縁石柵C型		歩道端部	基	2 0	61,511 61,511	123,022 0	-2	-123,022	単-60号

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工 [夜間作業]		式	0		0	1	4,764,360	
			1		4,764,360			
導水管付縁石桝A型	一般部	基	0	0	0	43	3,397,860	単-61号
			43	79,020	43			
導水管付縁石桝B型	乗入部	基	0	0	0	8	480,000	単-62号
			8	60,000	8			
導水管付縁石桝C型	歩道端部	基	0	0	0	2	125,300	単-63号
			2	62,650	2			
集水桝設置工(現場打)	管渠型側溝(自転車対応)接続用桝蓋	基	0	0	0	4	761,200	単-64号
			4	190,300	4			
縁石工		式	1		2,426,377	1	509,899	
			1		2,936,276			
縁石工		式	1		2,426,377	-1	-2,426,377	
			0		0			
歩車道境界ブロック A-1型	側溝部・セミフラット用 150/190×200×1990	m	189	6,134	1,159,326	-189	-1,159,326	単-65号
			0	6,134	0			
歩車道境界ブロック A-2型	セミフラット用 150/190×200×1990	m	50	6,320	316,000	-50	-316,000	単-66号
			0	6,320	0			
歩車道境界ブロック B-1型	側溝部・乗入用 173/190×100×600	m	54	5,955	321,570	-54	-321,570	単-67号
			0	5,955	0			
歩車道境界ブロック B-2型	乗入用 173/190×100×600	m	43	6,086	261,698	-43	-261,698	単-68号
			0	6,086	0			
歩車道境界ブロック C-2型	歩道端部用 173/190×70×600	m	40	5,331	213,240	-40	-213,240	単-69号
			0	5,331	0			

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ D-1型	側溝部・切下用 150/ 190×200/100×600	m	10 0	6,559 6,559	65,590 0	-10	-65,590	単-70号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ D-2型	切下用 150/190×200 /100×600	m	6 0	6,690 6,690	40,140 0	-6	-40,140	単-71号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ E-1型	側溝部・歩道駒止用 150/190×200×600	m	1 0	6,861 6,861	6,861 0	-1	-6,861	単-72号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ E-2型	歩道駒止用 150/190 ×200×600	m	6 0	6,992 6,992	41,952 0	-6	-41,952	単-73号
縁石工 〔夜間作業〕		式	0 1		0 2,936,276	1	2,936,276	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A-1型	側溝部・セミフラット用 15 0/190×200×1990	m	0 139	0 7,385	0 1,026,515	139	1,026,515	単-74号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A-2型	セミフラット用 150/190×2 00×1990	m	0 50	0 7,633	0 381,650	50	381,650	単-75号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B-1型	側溝部・乗入用 173/ 190×100×600	m	0 54	0 7,109	0 383,886	54	383,886	単-76号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B-2型	乗入用 173/190×100 ×600	m	0 43	0 7,284	0 313,212	43	313,212	単-77号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C-2型	歩道端部用 173/190 ×70×600	m	0 40	0 6,529	0 261,160	40	261,160	単-78号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ D-1型	側溝部・切下用 150/ 190×200/100×600	m	0 10	0 7,712	0 77,120	10	77,120	単-79号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ D-2型	切下用 150/190×200 /100×600	m	0 6	0 7,887	0 47,322	6	47,322	単-80号

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ E-1型	側溝部・歩道駒止用 150/190×200×600	m	0 1	0 8,014	0 8,014	1	8,014	単-81号	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ E-2型	歩道駒止用 150/190 ×200×600	m	0 6	0 8,189	0 49,134	6	49,134	単-82号	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ F-1型	両面R A型用 150/190 0×200×1990	m	0 51	0 7,613	0 388,263	51	388,263	単-83号	
防護柵工		式	1 1		802,515 821,053	1	18,538		
防止柵工		式	1 0		802,515 0	-1	-802,515		
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	105 0	7,643 7,643	802,515 0	-105	-802,515	単-84号	
防止柵工 [夜間作業]		式	0 1		0 821,053	1	821,053		
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	0 36	0 8,888	0 319,968	36	319,968	単-85号	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m コンクリート建込	m	0 65	0 7,709	0 501,085	65	501,085	単-86号	
標識工		式	1 1		2,524,591 3,033,046	1	508,455		
作業土工		式	1 0		40,089 0	-1	-40,089		
床掘り	土砂	m3	9 0		15,891 0	-9	-15,891	内-15号	

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		土砂	m3	8 0		24,198 0	-8	-24,198	内-16号	
作業土工 [夜間作業]				0 1		0 51,946	1	51,946		
床掘り		土砂	m3	0 8		0 19,041	8	19,041	内-17号	
埋戻し		土砂		0 7		0 30,082	7	30,082	内-18号	
土砂等運搬 (現場～仮置場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2		0 2,538	2	2,538	内-19号	
整地 (仮置場)		残土受入れ地での処理		0 2		0 285	2	285	内-20号	
小型標識工			式	1 0		291,620 0	-1	-291,620		
標識柱・標識板移設		単柱式 径89.1 柱長さ 4.2m 3～4基		1 0	72,905 72,905	72,905 0	-1	-72,905	単-87号	
標識柱・標識板移設		単柱式 径76.3 柱長さ 4.25m 3～4基	基	2 0	72,905 72,905	145,810 0	-2	-145,810	単-88号	
標識柱・標識板移設		単柱式 径60.5 柱長さ 4.00m 3～4基		1 0	72,905 72,905	72,905 0	-1	-72,905	単-89号	
小型標識工 [夜間作業]			式	0 1		0 315,000	1	315,000		
標識柱・標識板移設		単柱式 径89.1 柱長さ 4.2m 3～4基		0 1	0 105,000	0 105,000	1	105,000	単-90号	

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱・標識板移設		単柱式 径76.3 柱長さ 4.25m 3～4基	基	0	0	0			単-91号
				2	105,000	210,000	2	210,000	
大型標識工			式	1		2,192,882			
				0		0	-1	-2,192,882	
標識基礎 1型		抵抗板付鋼製杭基礎 H-300	基	1	821,865	821,865			単-92号
				0	821,865	0	-1	-821,865	
標識基礎 2型		抵抗板付鋼製杭基礎 H-300	基	1	783,460	783,460			単-93号
				0	783,460	0	-1	-783,460	
標識基礎 (逆L型)		片持式の基礎 4.0m3未 満	基	1	222,840	222,840			単-94号
				0	222,840	0	-1	-222,840	
片持標識柱 (移設)		設置手間のみ (F型標 識、逆L型標識)	基	3	97,475	292,425			単-95号
				0	97,475	0	-3	-292,425	
標識板 (移設)		F型標識1型 2.0m2以 上	枚	1	42,117	42,117			単-96号
				0	42,117	0	-1	-42,117	
標識板 (移設)		F型標識2型 2.0m2以 上	枚	1	30,175	30,175			単-97号
				0	30,175	0	-1	-30,175	
大型標識工 [夜間作業]			式	0		0			
				1		2,666,100	1	2,666,100	
標識基礎 1型		抵抗板付鋼製杭基礎 H-300	基	0	0	0			単-98号
				1	929,500	929,500	1	929,500	
標識基礎 2型		抵抗板付鋼製杭基礎 H-300	基	0	0	0			単-99号
				1	891,100	891,100	1	891,100	
標識基礎 (逆L型)		片持式の基礎 4.0m3未 満	基	0	0	0			単-100号
				1	338,100	338,100	1	338,100	

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
片持標識柱（移設）	設置手間のみ（F型標識、逆L型標識）	基	0	0	0			単-101号
			3	136,600	409,800	3	409,800	
標識板（移設）	F型標識1型 2.0m2以上	枚	0	0	0			単-102号
			1	56,860	56,860	1	56,860	
標識板（移設）	F型標識2型 2.0m2以上	枚	0	0	0			単-103号
			1	40,740	40,740	1	40,740	
区画線工		式	1		591,574			
			1		591,574	0	0	
区画線工 [夜間作業]		式	1		591,574			
			1		591,574	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,180	356.8	421,024			単-104号
			1,180	356.8	421,024	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	79	667.6	52,740			単-105号
			79	667.6	52,740	0	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	61	882	53,802			単-106号
			61	882	53,802	0	0	
路面標示	歩行者優先 700×700	箇所	2	32,004	64,008			単-107号
			2	32,004	64,008	0	0	
道路付属施設工		式	1		14,909,416			
			1		6,455,662	1	-8,453,754	
作業土工		式	1		33,338			
			0		0	-1	-33,338	
床掘り	土砂	m3	5		8,828			内-21号
			0		0	-5	-8,828	

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		砂	m3	3 0		24,510 0	-3	-24,510	内-22号
作業土工 [夜間作業]				0 1		0 51,298	1	51,298	
床掘り		土砂	m3	0 5		0 11,900	5	11,900	内-23号
埋戻し		土砂		0 1		0 7,830	1	7,830	内-24号
埋戻し		砂	m3	0 2		0 24,510	2	24,510	内-25号
土砂等運搬 (現場～仮置場)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 5		0 6,345	5	6,345	内-26号
整地 (仮置場)		残土受入れ地での処理	m3	0 5		0 713	5	713	内-27号
道路付属物工				1 1		12,440,151 762,114	1	-11,678,037	
視線誘導標		棒型 55×750 片面 ダークブラウン系 H=1000 土中建込 30本以上	本	41 0	14,255 14,255	584,455 0	-41	-584,455	単-108号
視線誘導標		棒型 55×750 両面 ダークブラウン系 H=720 防護柵取付 30本以上		0 12	0 14,090	0 169,080	12	169,080	単-109号
距離標移設		三角柱式・基礎(撤去・再設置)	基	1 0	31,162 31,162	31,162 0	-1	-31,162	単-110号

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
距離標設置	防護柵取付用	基	0	0	0			単-111号	
			1	57,970	57,970	1	57,970		
弾性サインポール	カーブ用 両面 1本脚 H=805	本	2	29,388	58,776			単-112号	
			2	29,388	58,776	0	0		
視覚障害者誘導表示	線状 貼付式	m2	281	36,914	10,372,834			単-113号	
			10	36,914	369,140	-271	-10,003,694		
視覚障害者誘導表示	点状 貼付式	m2	39	35,716	1,392,924			単-114号	
			3	35,716	107,148	-36	-1,285,776		
道路付属物工 〔夜間作業〕		式	0		0				
			1		1,142,490	1	1,142,490		
視線誘導標	棒型 55×750 両面 タークブライン系 H=10 00 土中建込 30本以上	本	0	0	0			単-115号	
			29	22,020	638,580	29	638,580		
距離標移設	三角柱式・基礎(撤去 ・再設置)	基	0	0	0			単-116号	
			1	44,030	44,030	1	44,030		
距離標設置	コンクリートブロック用	基	0	0	0			単-117号	
			4	73,380	293,520	4	293,520		
車止め設置	弾性車止め 固定式 φ130 H=826	本	0	0	0			単-118号	
			2	83,180	166,360	2	166,360		
照明工		式	1		178,582				
			0		0	-1	-178,582		
照明灯基礎設置	φ500 H=2000	箇所	2	56,839	113,678			単-119号	
			0	56,839	0	-2	-113,678		
照明柱移設		基	2	32,452	64,904			単-120号	
			0	32,452	0	-2	-64,904		

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明工 [夜間作業]		式	0 1		0 356,560	1	356,560	
照明灯基礎設置	φ 500 H=2000	箇所	0 2	0 131,500	0 263,000	2	263,000	単-121号
照明柱移設		基	0 2	0 46,780	0 93,560	2	93,560	単-122号
信号設置工		式	1 0		2,257,345 0	-1	-2,257,345	
信号柱基礎設置	800×800×650 根巻き 18-8-40(高炉) W/C=6 0%以下	基	4 0	27,148 27,148	108,592 0	-4	-108,592	単-123号
信号柱 (新設) (No. 16+13)	STK-400 φ 190.7×t5 .3×9000 亜鉛メッキ仕 上げ	基	1 0	499,629 499,629	499,629 0	-1	-499,629	単-124号
信号柱 (新設) (No. 17+17.7)	STK-400 φ 190.7×t5 .3×9000 亜鉛メッキ仕 上げ	基	1 0	602,408 602,408	602,408 0	-1	-602,408	単-125号
信号柱 (新設) (No. 31+8.5)	STK-400 φ 190.7×t5 .3×9000 亜鉛メッキ仕 上げ	基	1 0	468,814 468,814	468,814 0	-1	-468,814	単-126号
車両感知器柱 (新設) (No. 24+2.9)	STK-400 φ 190.7×t5 .3×9000 亜鉛メッキ仕 上げ	基	1 0	577,902 577,902	577,902 0	-1	-577,902	単-127号
信号設置工 [夜間作業]		式	0 1		0 4,143,200	1	4,143,200	
信号柱基礎設置	800×800×650 根巻き 18-8-40(高炉) W/C=6 0%以下	基	0 4	0 52,600	0 210,400	4	210,400	単-128号
信号柱 (新設) (No. 16+13)	STK-400 φ 190.7×t5 .3×9000 亜鉛メッキ仕 上げ	基	0 1	0 557,000	0 557,000	1	557,000	単-129号

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
信号柱（新設） (No. 17+17.7)	STK-400 φ190.7×t5 .3×9000 亜鉛メッキ仕 上げ	基	0 1	0 706,500	0 706,500	1	706,500	単-130号	
信号柱（新設） (No. 31+8.5)	STK-400 φ190.7×t5 .3×9000 亜鉛メッキ仕 上げ	基	0 1	0 512,100	0 512,100	1	512,100	単-131号	
車両感知器柱（新設） (No. 24+2.9)	STK-400 φ190.7×t5 .3×9000 亜鉛メッキ仕 上げ	基	0 1	0 644,600	0 644,600	1	644,600	単-132号	
架空線工(中鶴交差点)	架空線撤去・設置	箇所	0 1	0 675,500	0 675,500	1	675,500	単-133号	
架空線工(感知器1径間)	架空線撤去・設置		箇所	0 1	0 247,600	0 247,600	1	247,600	単-134号
架空線工(樋渡交差点)	架空線撤去・設置	箇所	0 1	0 589,500	0 589,500	1	589,500	単-135号	
構造物撤去工		式	1 1		11,159,147 17,529,427	1	6,370,280		
作業土工		式	1 0		330,983 0	-1	-330,983		
床掘り	土砂	m3	170 0		45,081 0	-170	-45,081	内-28号	
埋戻し	土砂	m3	190 0		285,902 0	-190	-285,902	内-29号	
作業土工 [夜間作業]		式	0 1		0 485,398	1	485,398		
床掘り	土砂	m3	0 170		0 56,133	170	56,133	内-30号	

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂		0		0			内-31号	
		m3	190		401,215	190	401,215		
積込(ルース) (仮置場～現場)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-32号	
		m3	40		8,404	40	8,404		
土砂等運搬 (仮置場～現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-33号	
		m3	40		19,646	40	19,646		
防護柵撤去工			1		93,250				
		式	0		0	-1	-93,250		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			105	888.1	93,250			単-136号	
		m	0	888.1	0	-105	-93,250		
防護柵撤去工 [夜間作業]			0		0				
		式	1		139,965	1	139,965		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			0	0	0			単-137号	
		m	105	1,333	139,965	105	139,965		
標識撤去工			1		791,731				
		式	0		0	-1	-791,731		
標識撤去 (再設置)			3	21,872	65,616			単-138号	
		基	0	21,872	0	-3	-65,616		
標識板撤去	F型標識1型		1	26,252	26,252			単-139号	
		枚	0	26,252	0	-1	-26,252		
標識板撤去	F型標識2型		1	18,809	18,809			単-140号	
		枚	0	18,809	0	-1	-18,809		
標識基礎撤去			11	61,914	681,054			単-141号	
		m3	0	61,914	0	-11	-681,054		

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去工 [夜間作業]			式	0 1		0 1,236,010	1	1,236,010	
標識撤去 (再設置)			基	0 3	0 29,540	0 88,620	3	88,620	単-142号
標識板撤去		F型標識1型	枚	0 1	0 35,450	0 35,450	1	35,450	単-143号
標識板撤去		F型標識2型	枚	0 1	0 25,400	0 25,400	1	25,400	単-144号
標識基礎撤去			m3	0 13	0 83,580	0 1,086,540	13	1,086,540	単-145号
信号撤去工			式	1 1		488,833 19,197	1	-469,636	
信号柱撤去		信号設備撤去含む	基	4 0	117,409 117,409	469,636 0	-4	-469,636	単-146号
現場発生品運搬		信号柱	t	0.9 0.9		19,197 19,197	0	0	内-34号
信号撤去工 [夜間作業]			式	0 1		0 680,400	1	680,400	
信号柱撤去		信号設備撤去含む	基	0 4	0 170,100	0 680,400	4	680,400	単-147号
構造物取壊し工			式	1 1		6,007,391 1,866,852	1	-4,140,539	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	52 0	45,994 45,994	2,391,688 0	-52	-2,391,688	単-148号

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	3	15,956	47,868	114	1,818,984	単-149号
			117	15,956	1,866,852			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	70	9,162	641,340	-70	-641,340	単-150号
			0	9,162	0			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,330		686,943	-1,330	-686,943	内-35号
			0		0			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	3,650	499.9	1,824,635	-3,650	-1,824,635	単-151号
			0	499.9	0			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	830	499.9	414,917	-830	-414,917	単-152号
			0	499.9	0			
構造物取壊し工 [夜間作業]		式	0		0	1	8,236,857	
			1		8,236,857			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	5	108,350	単-153号
			5	21,670	108,350			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	13	158,860	単-154号
			13	12,220	158,860			
旧道舗装撤去	As・Co混在	m	0	0	0	285	3,097,950	単-155号
			285	10,870	3,097,950			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0	390	255,623	内-36号
			390		255,623			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0		0	1,320	1,988,245	内-37号
			1,320		1,988,245			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	0	0	0	3,610	2,321,591	単-156号
			3,610	643.1	2,321,591			

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m	m2	0 340	0 900.7	0 306,238	340	306,238	単-157号
排水構造物撤去工		式	1 0		581,748 0	-1	-581,748	
暗渠排水管撤去	撤去	m	200 0	225.5 225.5	45,100 0	-200	-45,100	単-158号
管(函)渠型側溝撤去	撤去	m	259 0	2,072 2,072	536,648 0	-259	-536,648	単-159号
排水構造物撤去工 [夜間作業]		式	0 1		0 845,854	1	845,854	
暗渠排水管撤去	撤去	m	0 202	0 338.3	0 68,336	202	68,336	単-160号
管(函)渠型側溝撤去	撤去	m	0 259	0 3,002	0 777,518	259	777,518	単-161号
縁石撤去工		式	1 0		733,182 0	-1	-733,182	
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1,241 0	590.8 590.8	733,182 0	-1,241	-733,182	単-162号
縁石撤去工 [夜間作業]		式	0 1		0 1,069,742	1	1,069,742	
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	0 1,241	0 862	0 1,069,742	1,241	1,069,742	単-163号
運搬処理工		式	1 1		2,132,029 2,430,137	1	298,108	

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 (人力積込)		コンクリート殻(鉄筋)	m3	52 0	1,890 1,890	98,280 0	-52	-98,280	単-164号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	3 0	2,652 2,652	7,956 0	-3	-7,956	単-165号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	130 0	3,397 3,397	441,610 0	-130	-441,610	単-166号
殻運搬		アスファルト殻	m3	270 0	2,592 2,592	699,840 0	-270	-699,840	単-167号
積込(コンクリート殻) (仮置場～処分場)		コンクリート殻	m3	0 64	0 916.2	0 58,636	64	58,636	単-168号
積込(アスファルト殻) (仮置場～処分場)		アスファルト殻	m3	0 236	0 891.5	0 210,394	236	210,394	単-169号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 122	0 2,281	0 278,282	122	278,282	単-170号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0 59	0 1,862	0 109,858	59	109,858	単-171号
殻運搬		アスファルト殻	m3	0 236	0 3,206	0 756,616	236	756,616	単-172号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	55 122	3,086 3,086	169,730 376,492	67	206,762	単-173号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	130 0	1,289 1,289	167,570 0	-130	-167,570	単-174号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0 59	0 2,685	0 158,415	59	158,415	単-175号

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	m3	146	1,810	264,260	-1	-1,810		単-176号
			145	1,810	262,450				
殻処分 (車道部)	アスファルト殻	m3	124	1,933	239,692	-33	-63,789		単-177号
			91	1,933	175,903				
現場発生品運搬	横断防止柵、クレーンク	t	1.8		43,091	0	0		内-38号
			1.8		43,091				
運搬処理工 [夜間作業]		式	0		0	1	519,015		
			1		519,015				
殻運搬 (現場～仮置場)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0	122	179,706		単-178号
			122	1,473	179,706				
殻運搬 (現場～仮置場)	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	59	70,269		単-179号
			59	1,191	70,269				
殻運搬 (現場～仮置場)	アスファルト殻	m3	0	0	0	236	269,040		単-180号
			236	1,140	269,040				
仮設工		式	1		3,719,398	1	14,881,038		
			1		18,600,436				
交通管理工 (昼間)		式	1		2,144,723	-1	-2,144,723		
			0		0				
交通誘導警備員		人日	153		2,144,723	-153	-2,144,723		内-39号
			0		0				
交通管理工 (夜間)		式	1		1,574,675	1	17,025,761		
			1		18,600,436				
交通誘導警備員		人日	86		1,574,675	-86	-1,574,675		内-40号
			0		0				

設計内訳書

工事名	令和5年度北高鍋地区事故対策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 1,070		0 18,600,436	1,070	18,600,436	内-41号	
直接工事費		式	1 1		95,525,343 112,553,284	1	17,027,941		
共通仮設費		式	1 1		13,797,702 16,690,661	1	2,892,959		
共通仮設費		式	1 1		2,209,471 3,248,691	1	1,039,220		
準備費		式	0 1		0 733,435	1	733,435	内-42号	
試掘調査費（歩道部） [夜間作業]		箇所	0 9		0 486,745	9	486,745		
埋設物件事故防止費 [夜間作業]		人日	0 9		0 246,690	9	246,690	内-43号	
技術管理費		式	1 1		50,566 50,566	0	0		
道路施設基本データ作成		式	1 1		50,566 50,566	0	0	内-44号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		2,158,905 2,464,690	1	305,785		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		11,588,231 13,441,970	1	1,853,739		
純工事費		式	1 1		109,323,045 129,243,945	1	19,920,900		

設計内訳書

工事名	令和 5 年度北高鍋地区事故対策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		36, 199, 394	1	6, 172, 043		
			1		42, 371, 437				
工事原価		式	1		145, 522, 439	1	26, 092, 943		
			1		171, 615, 382				
一般管理費等		式	1		23, 477, 561	1	3, 597, 057		
			1		27, 074, 618				
工事価格		式	1		169, 000, 000	1	29, 690, 000		
			1		198, 690, 000				
消費税相当額		式	1		16, 900, 000	1	2, 969, 000		
			1		19, 869, 000				
工事費計		式	1		185, 900, 000	1	32, 659, 000		
			1		218, 559, 000				

0/1, 300m3当たり内訳書

第 1号内訳書 整地
(仮置場)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1, 333	156	207, 948	1, 333	207, 948	
合 計					0			
					207, 948		207, 948	
変更積算金額					0			
					190, 128		190, 128	円／m3

0/1, 330m3当たり内訳書

第 2号内訳書 土砂等運搬
(現場～仮置場)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下	m 3	1, 333	1, 388	1, 850, 204	1, 333	1, 850, 204	CB210110
合 計					0 1, 850, 204		1, 850, 204	
変更積算金額					0 1, 691, 656		1, 691, 656	円／m3

0/410m3当たり内訳書

路床盛土
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
路床盛土	2. 5m未満		0	0	0			CB210520
		m 3	406	7, 523	3, 054, 338	406	3, 054, 338	
購入土	良質土(再生クラッシャーラン RC-40)		0	0	0			WYB00001
		m 3	512	2, 100	1, 075, 200	512	1, 075, 200	単一 181号
合 計					0			
					4, 129, 538		4, 129, 538	
変更積算金額					0			
					3, 775, 670		3, 775, 670	円／m3

整地

单価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 230m3当たり内訳書

第 5号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 300m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 6号内訳書

單価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,060/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/1, 230m3当たり内訳書

土砂等運搬

(仮置場～残土処理場)

單價使用年月
步掛使用年月
勞務調整係數

2023. 04
2023. 04
1. 000-00-00-2-0

第 8号内訳書

[illegible]

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

單価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

第 12号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	30	2, 603	78, 090	30	78, 090	
合 計					0			
					78, 090		78, 090	
変更積算金額					0			
					71, 405		71, 405	円／m3

0/90m3当たり内訳書

埋戻し
第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	94	4, 700	441, 800	94	441, 800	
合 計					0			
					441, 800		441, 800	
変更積算金額					0			
					403, 982		403, 982	円／m3

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	16	4, 700	75, 200	16	75, 200	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0			
		m 3	21	4, 550	95, 550	21	95, 550	
合 計					0			
					170, 750		170, 750	
変更積算金額					0			
					156, 133		156, 133	円／m3

9/0m3当たり内訳書

床掘り

第 15号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

8/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 16号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8m3当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

單価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/7m3当たり内訳書

埋戻し
第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	7	4, 700	32, 900	7	32, 900	
合 計					0			
					32, 900		32, 900	
変更積算金額					0			
					30, 082		30, 082	円／m3

0/2m3当たり内訳書

第 19号内訳書 土砂等運搬
(現場～仮置場)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下	m 3	2	1, 388	2, 776	2	2, 776	CB210110
合 計					0 2, 776		2, 776	
変更積算金額					0 2, 538		2, 538	円／m3

0/2m3当たり内訳書

第 20号内訳書 整地
(仮置場)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	2	156	312	2	312	
合 計					0			
					312		312	
変更積算金額					0			
					285		285	円／m3

5/0m3当たり内訳書

床掘り

第 21号内訳書

單価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

3/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 22号内訳書

單価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5m3当たり内訳書

第 23号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	5	2, 603	13, 015	5	13, 015	
合 計					0			
					13, 015		13, 015	
変更積算金額					0			
					11, 900		11, 900	円／m3

0/1m3当たり内訳書

埋戻し
第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り		0	0	0			CB210410
		m 3	1	8, 564	8, 564	1	8, 564	
合 計					0			
					8, 564		8, 564	
変更積算金額					0			
					7, 830		7, 830	円／m3

0/2m3当たり内訳書

埋戻し

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		0	0	0			CB210410
		m 3	2	6, 578	13, 156	2	13, 156	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0			
		m 3	3	4, 550	13, 650	3	13, 650	
合 計					0			
					26, 806		26, 806	
変更積算金額					0			
					24, 510		24, 510	円／m3

0/5m3当たり内訳書

第 26号内訳書 土砂等運搬
(現場～仮置場)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下	m 3	5	1, 388	6, 940	5	6, 940	CB210110
合 計					6, 940		6, 940	
変更積算金額					0			
					6, 345		6, 345	円／m3

第 27号内訳書 整地 (仮置場)

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

- 27 -

170/0m3当たり内訳書

床掘り

第 28号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

190/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 29号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/170m3当たり内訳書

床掘り

第 30号内訳書

單価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/190m3当たり内訳書

埋戻し
第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	186	2, 359	438, 774	186	438, 774	
合 計					0			
					438, 774		438, 774	
変更積算金額					0			
					401, 215		401, 215	円／m3

0/40m3当たり内訳書

第 32号内訳書 積込(ルース)
(仮置場～現場)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	40	229. 8	9, 192	40	9, 192	
合 計					0			
					9, 192		9, 192	
変更積算金額					0			
					8, 404		8, 404	円／m3

0/40m3当たり内訳書

第 33号内訳書 土砂等運搬
(仮置場～現場)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下	m 3	40	537. 2	21, 488	40	21, 488	CB210110
合 計					21, 488		21, 488	
変更積算金額					19, 646		19, 646	円／m3

0.9t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 34号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,330/0m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 35号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/390m当たり内訳書

舗装版切断
第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	390	716. 8	279, 552	390	279, 552	
合 計					0			
					279, 552		279, 552	
変更積算金額					0			
					255, 623		255, 623	円／m

0/1, 320m当たり内訳書

舗装版切断
第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0 1, 321	0 1, 646	0 2, 174, 366	 1, 321	 2, 174, 366	CB430510
合 計					0 2, 174, 366		 2, 174, 366	
変更積算金額					0 1, 988, 245		 1, 988, 245	円／m

1.8t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 38号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

153/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 39号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

86/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 40号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/1,070人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 41号内訳書

單価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/9箇所当たり内訳書

試掘調査費（歩道部）

第 42号内訳書

〔夜間作業〕

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	47	716. 8	33, 689	47	33, 689	
舗装版破碎積込			0	0	0			CB440500
		m 2	20	1, 544	30, 880	20	30, 880	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 有り 2. 0km以下		0	0	0			CB440510
		m 3	0. 81	1, 823	1, 476	0. 81	1, 476	
（現場～仮置場）								
処分費（m 3）			0	0	0			WB020051
〔昼間作業〕		m 3	0. 81	1, 980	1, 603	0. 81	1, 603	単一 357号
（アスファルト殻 2. 2 t／m 3）								
床掘り			0	0	0			CB440410
		m 3	9. 4	4, 990	46, 906	9. 4	46, 906	
床掘り	土砂 現場制約あり		0	0	0			CB210030
		m 3	13	11, 520	149, 760	13	149, 760	
埋戻し・締固め	土砂		0	0	0			CB440420
		m 3	23	6, 161	141, 703	23	141, 703	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410031
		m 2	20	1, 070	21, 400	20	21, 400	
表層（歩道部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2. 00以上2. 10t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0			CB410261
		m 2	20	2, 785	55, 700	20	55, 700	
積込（アスファルト殻）	〔昼間作業〕		0	0	0			WYB00176
		m 3	0. 81	975	789	0. 81	789	単一 358号

0/9箇所当たり内訳書

試掘調査費（歩道部）

第 42号内訳書

〔夜間作業〕

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
般運搬	舗装版破碎		0	0	0			CB227010
[昼間作業]	機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)							
(仮置場～処分場)	有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	0. 81	3, 506	2, 839	0. 81	2, 839	
合 計					0			
					486, 745		486, 745	
変更積算金額					0			
					486, 745		486, 745	円／箇所

0/9人日当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第 43号内訳書

[夜間作業]

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成
第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成	技術員 1. 75人		1	55, 300	55, 300			WYB00064
		工事	1	55, 300	55, 300	0	0	単一 361号
合 計					50, 566			
					50, 566		0	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 053
						1		1, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		1	1, 152	1, 152	CB210100	
			m 3	1	1, 152	1, 152		
計						1, 152		
						1, 152		
単価						1, 152		
						1, 152	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	1, 495	1, 495		
計						0		
						1, 495		
単価						0		
						1, 495	円／m3	
変更積算単価								
						1, 367	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 611
						1		4, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 043	5, 043	CB210520	
			m 3	1	5, 043	5, 043		
計						5, 043		
						5, 043		
単価						5, 043		
						5, 043	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 200
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	2, 406	2, 406	CB410031	
			m 2	1	2, 406	2, 406		
計						2, 406		
						2, 406		
単価						2, 406		
						2, 406	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1, 123	1, 123		
計						0		
						1, 123		
単価						0		
						1, 123	円／m2	
変更積算単価								
						1, 027	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 059
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		1	1, 159	1, 159	CB410041	
			m 2	1	1, 159	1, 159		
計						1, 159		
						1, 159		
単価						1, 159		
						1, 159	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	基層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均)	単位	m2	数量	1	単価	3, 088
						1		3, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3, 378	3, 378	CB410240	
			m 2	1	3, 378	3, 378		
計						3, 378		
						3, 378		
単価						3, 378		
						3, 378	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	中間層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均)	単位	m2	数量	1	単価	3, 005
						1		3, 005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	3, 287	3, 287	CB410250	
			m 2	1	3, 287	3, 287		
計						3, 287		
						3, 287		
単価						3, 287		
						3, 287	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均	単位	m2	数量	1	単価	3, 039
						1		3, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 324	3, 324	CB410260	
				1	3, 324	3, 324		
計						3, 324		
						3, 324		
単価						3, 324		
						3, 324	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 密粒キヤップ Asホ リマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410260	
				1	3, 639	3, 639		
計						0		
						3, 639		
単価						0		
						3, 639	円／m2	
変更積算単価								
						3, 327	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	754. 9	
						1		754. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュン		1	825. 6	825. 6	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	825. 6	825. 6			
計						825. 6			
						825. 6			
単価						825. 6			
						825. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,586
						1		1,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,735	1,735	CB410261	
			m 2	1	1,735	1,735		
計						1,735		
						1,735		
単価						1,735	円／m2	
						1,735		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		978. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1, 070	1, 070		
計						0		
						1, 070		
単価						0		
						1, 070	円／m2	
変更積算単価						978. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	表層(歩道部)	各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗 装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m 2	1	1, 948	1, 948		
計						0		
						1, 948		
単価						0		
						1, 948	円／m2	
変更積算単価						1, 781	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一15号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 100
						1		1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 204	1, 204	CB410031	
			m 2	1	1, 204	1, 204		
計						1, 204		
						1, 204		
単価						1, 204		
						1, 204	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一16号	上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 059
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		1	1, 159	1, 159	CB410041	
			m 2	1	1, 159	1, 159		
計						1, 159		
						1, 159		
単価						1, 159		
						1, 159	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	表層(歩道部)	各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 084
						1		2, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm		1	2, 280	2, 280	CB410261	
		各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 280	2, 280		
計						2, 280		
						2, 280		
単価						2, 280		
						2, 280	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 100
						1		1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 204	1, 204	CB410031	
			m 2	1	1, 204	1, 204		
計						1, 204		
						1, 204		
単価						1, 204		
						1, 204	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 059
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		1	1, 159	1, 159	CB410041	
			m 2	1	1, 159	1, 159		
計						1, 159		
						1, 159		
単価						1, 159		
						1, 159	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	基層(歩道部)	各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 050
						1		2, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 242	2, 242	CB410241	
			m 2	1	2, 242	2, 242		
計						2, 242		
						2, 242		
単価						2, 242		
						2, 242	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	表層(歩道部)	各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 001
						1		2, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm		1	2, 189	2, 189	CB410261	
		各種(2. 20以上2. 30t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 189	2, 189		
計						2, 189		
						2, 189		
単価						2, 189		
						2, 189	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 222
						1		1, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1, 337	1, 337	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 337	1, 337		
計						1, 337		
						1, 337		
単価						1, 337		
						1, 337	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 059
						1		1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		1	1, 159	1, 159	CB410041	
			m 2	1	1, 159	1, 159		
計						1, 159		
						1, 159		
単価						1, 159		
						1, 159	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一24号	基層(歩道部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 116
						1		2, 116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 315	2, 315	CB410241	
			m 2	1	2, 315	2, 315		
計						2, 315		
						2, 315		
単価						2, 315		
						2, 315	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一25号	中間層(歩道部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 032
						1		2, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm		1	2, 223	2, 223	CB410251	
		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 223	2, 223		
計						2, 223		
						2, 223		
単価						2, 223		
						2, 223	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一26号	表層(歩道部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2, 069
						1		2, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm		1	2, 263	2, 263	CB410261	
		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 263	2, 263		
計						2, 263		
						2, 263		
単価						2, 263		
						2, 263	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,362
						1		2,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,584	2,584	CB410261	
		50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート						
		PK-4 全ての費用	m 2	1	2,584	2,584		
計						2,584		
						2,584		
単価						2,584		
						2,584	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	路面切削	帯状切削 t=5cm 切削幅0.6m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		帯状切削 t=5cm 切削幅 0.6m以下		0	0	0	WYB00150	
			m 2	1	2,183	2,183	単一 183号	
計						0		
						2,183		
単価						0		
						2,183	円/m2	
変更積算単価								
						1,996	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－29号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 12. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	2, 556	2, 556		
計						0		
						2, 556		
単価						0		
						2, 556	円／m3	
変更積算単価								
						2, 337	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－30号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 820	2, 820	単－ 184号	
計						0		
						2, 820		
単価						0		
						2, 820	円／m3	
変更積算単価								
						2, 578	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	導水管付縁石 A 型	一般用 φ 150	単位	m	数量	10	単価	13, 396	
						10		13, 396	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石 A 型据付		一般用 標準部 φ 150		10	13, 910	139, 100	WYB00026		
			m	10	13, 910	139, 100	単－ 185号		
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		3. 5	2, 101	7, 353. 5	CB221110		
			m 2	3. 5	2, 101	7, 353. 5			
計						146, 453. 5			
						146, 453. 5			
単価						14, 650	円／m		
						14, 650			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	導水管付縁石B型	乗入用 φ 150	単位	m	数量	10	単価	16, 971
						10		16, 971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石B型据付		乗入用 車両乗入部 φ 150		10	17, 820	178, 200	WYB00066	
			m	10	17, 820	178, 200	単－ 186号	
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下		3. 5	2, 101	7, 353. 5	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 5	2, 101	7, 353. 5		
計						185, 553. 5		
						185, 553. 5		
単価						18, 560		
						18, 560	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	導水管付縁石 C 型	歩道端部 φ 125	単位	m	数量	10	単価	18, 022	
						10		18, 022	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石 C 型据付		歩道端部 歩道切下直 φ 125		10	18, 970	189, 700	WYB00068		
			m	10	18, 970	189, 700	単－ 187号		
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		3. 5	2, 101	7, 353. 5	CB221110		
			m 2	3. 5	2, 101	7, 353. 5			
計						197, 053. 5			
						197, 053. 5			
単価						19, 710	円／m		
						19, 710			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	導水管付縁石D型	乗入部切下用 φ 150	単位	m	数量	10	単価	14, 493
						10		14, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石D型据付		乗入部切下用 歩道乗入摺付部 φ 150		10	15, 110	151, 100	WYB00072	
			m	10	15, 110	151, 100	単－ 188号	
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		3. 5	2, 101	7, 353. 5	CB221110	
			m 2	3. 5	2, 101	7, 353. 5		
計						158, 453. 5		
						158, 453. 5		
単価						15, 850		
						15, 850	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	導水管付縁石 E 型	歩道端部切下用 φ 150	単位	m	数量	10	単価	14, 493	
						10		14, 493	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石 E 型据付		歩道端部切下用 φ 150		10	15, 110	151, 100	WYB00074		
			m	10	15, 110	151, 100	単－ 189号		
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		3. 5	2, 101	7, 353. 5	CB221110		
			m 2	3. 5	2, 101	7, 353. 5			
計						158, 453. 5			
						158, 453. 5			
単価						15, 850			
						15, 850			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	導水管付縁石 F 型	歩道端部駒止用 φ 150	単位	m	数量	10	単価	26, 407
						10		26, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石 F 型据付		歩道端部駒止用 φ 150 L=500mm		10	28, 140	281, 400	WYB00076	
			m	10	28, 140	281, 400	単－ 190号	
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		3. 5	2, 101	7, 353. 5	CB221110	
			m 2	3. 5	2, 101	7, 353. 5		
計						288, 753. 5		
						288, 753. 5		
単価						28, 880		
						28, 880		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－37号	導水管付縁石A型	一般用 φ150 基礎碎石厚t=300mm	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		14, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石A型据付		一般用 標準部 φ150		0	0	0	WYB00109		
			m	10	14, 820	148, 200	単－ 191号		
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下		0	0	0	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 5	2, 667	9, 334. 5			
計						0			
						157, 534. 5			
単価						0			
						15, 760	円／m		
変更積算単価									
						14, 410	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－38号	導水管付縁石 A 型	一般用 φ 150 基礎碎石厚t=120mm	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		14, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石 A 型据付		一般用 標準部 φ 150		0	0	0	WYB00123		
			m	10	14, 820	148, 200	単－ 191号		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110		
			m 2	3. 5	1, 590	5, 565			
計						0			
						153, 765			
単価						0			
						15, 380	円／m		
変更積算単価									
						14, 070	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－39号	導水管付縁石B型	乗入用 φ 150 基礎碎石厚t=300mm	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		18, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石B型据付		乗入用 車両乗入部 φ 150		0	0	0	WYB00111		
			m	10	18, 890	188, 900	単－ 192号		
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下		0	0	0	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 5	2, 667	9, 334. 5			
計						0			
						198, 234. 5			
単価						0			
						19, 830	円／m		
変更積算単価									
						18, 140	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－40号	導水管付縁石B型	乗入用 φ 150 基礎碎石厚t=120mm	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		17, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石B型据付		乗入用 車両乗入部 φ 150		0	0	0	WYB00125		
			m	10	18, 890	188, 900	単－ 192号		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下		0	0	0	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 5	1, 590	5, 565			
計						0			
						194, 465			
単価						0			
						19, 450	円／m		
変更積算単価									
						17, 790	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－41号	導水管付縁石C型	歩道端部 φ 125 基礎碎石厚t=300mm	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		19, 190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石C型据付		歩道端部 歩道切下直 φ 125		0	0	0	WYB00113		
			m	10	20, 040	200, 400	単－ 193号		
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下		0	0	0	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 5	2, 667	9, 334. 5			
計						0			
						209, 734. 5			
単価						0			
						20, 980	円／m		
変更積算単価									
						19, 190	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－42号	導水管付縁石C型	歩道端部 φ 125 基礎碎石厚t=120mm	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		18, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石C型据付		歩道端部 歩道切下直 φ 125		0	0	0	WYB00127		
			m	10	20, 040	200, 400	単－ 193号		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下		0	0	0	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用							
			m 2	3. 5	1, 590	5, 565			
計						0			
						205, 965			
単価						0			
						20, 600	円／m		
変更積算単価									
						18, 840	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一43号	導水管付縁石D型	乗入部切下用φ150 基礎碎石厚t=300mm	単位	m	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	導水管付縁石D型据付	乗入部切下用 歩道乗入摺付部φ150		0	0	0	WYB00115
			m	10	16,020	160,200	単一 194号
	基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m ²	3.5	2,667	9,334.5	
	計					0	
						169,534.5	
	単価					0	
						16,960	円／m
	変更積算単価						
						15,510	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－44号	導水管付縁石D型	乗入部切下用 φ 150 基礎碎石厚t=120mm	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		15, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石D型据付		乗入部切下用 歩道乗入摺付部 φ 150		0	0	0	WYB00129		
			m	10	16, 020	160, 200	単－ 194号		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下		0	0	0	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 5	1, 590	5, 565			
計						0			
						165, 765			
単価						0			
						16, 580	円／m		
変更積算単価									
						15, 170	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-45号	導水管付縁石 F 型	歩道端部駒止用 φ 150 基礎碎石厚t=300mm	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		27, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石 F 型据付		歩道端部駒止用 φ 150 L=500mm		0	0	0	WYB00119		
			m	10	29, 210	292, 100	単- 195号		
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下		0	0	0	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 5	2, 667	9, 334. 5			
計						0			
						301, 434. 5			
単価						0			
						30, 150	円／m		
変更積算単価									
						27, 570	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－46号	導水管付縁石 F 型	歩道端部駒止用 φ 150 基礎碎石厚t=120mm	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		27, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石 F 型据付		歩道端部駒止用 φ 150 L=500mm		0	0	0	WYB00131		
			m	10	29, 210	292, 100	単－ 195号		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下		0	0	0	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 5	1, 590	5, 565			
計						0			
						297, 665			
単価						0			
						29, 770	円／m		
変更積算単価									
						27, 230	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	管(函)渠型側溝 (サイクルン用標準部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	1	単価	23,737
						1		23,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	25,960	25,960	CB222790	
			m	1	25,960	25,960		
計						25,960		
						25,960		
単価						25,960		
						25,960	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	管(函)渠型側溝 (サイクルン用集水部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	1	単価	42,263
						1		42,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	46,220	46,220	CB222790	
			m	1	46,220	46,220		
計						46,220		
						46,220		
単価						46,220		
						46,220	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	側溝蓋改修 A型	300用 蓋幅W=500	単位	m	数量	10	単価	7, 072	
						10		7, 072	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設	m 3	0. 55	34, 190	18, 804. 5	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 55	34, 190	18, 804. 5			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 2	7, 446	16, 381. 2	CB240210		
				2. 2	7, 446	16, 381. 2			
埋設型枠据付		W=300用 GRC製	m	10	51. 7	517	WYB00025		
				10	51. 7	517			
埋設型枠 (材料費)		GRC製 W390×1000	枚	10	2, 120	21, 200	WYB00078		
				10	2, 120	21, 200			
コンクリート接着			m 2	2	3, 555	7, 110	WYB00079		
				2	3, 555	7, 110			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0. 07	190, 400	13, 328	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0. 07	190, 400	13, 328			
計						77, 340. 7			
						77, 340. 7			
単価						7, 735			
						7, 735			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	側溝蓋改修 B 型	300用 蓋幅W=600	単位	m	数量	10	単価	7,915	
						10		7,915	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設	m 3	0. 66	34,190	22,565. 4	CB240010		
		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 66	34,190	22,565. 4			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 2	7,446	16,381. 2	CB240210		
				2. 2	7,446	16,381. 2			
埋設型枠据付		W=300用 GRC製	m	10	51. 7	517	WYB00080		
				10	51. 7	517			
埋設型枠（材料費）		GRC製 W390×1000	枚	10	2,120	21,200	WYB00081		
				10	2,120	21,200			
コンクリート接着			m 2	3	3,555	10,665	WYB00082		
				3	3,555	10,665			
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0. 08	190,400	15,232	WB810010		
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 08	190,400	15,232			
計						86,560. 6			
						86,560. 6			
単価						8,657	円／m		
						8,657			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	側溝蓋改修 C 型	400用 蓋幅W=700	単位	m	数量	10	単価	10, 351	
						10		10, 351	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設	m 3	0. 91	34, 190	31, 112. 9	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 91	34, 190	31, 112. 9			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 6	7, 446	19, 359. 6	CB240210		
				2. 6	7, 446	19, 359. 6			
埋設型枠据付		W=400用 GRC製	m	10	68. 5	685	WYB00086 単－ 201号		
				10	68. 5	685			
埋設型枠 (材料費)		GRC製 W490×1000	枚	10	3, 420	34, 200	WYB00087 単－ 202号		
				10	3, 420	34, 200			
コンクリート接着			m 2	3	3, 555	10, 665	WYB00088 単－ 200号		
				3	3, 555	10, 665			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0. 09	190, 400	17, 136	WB810010 単－ 199号		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		0. 09	190, 400	17, 136			
計						113, 158. 5			
						113, 158. 5			
単価						11, 320	円／m		
						11, 320			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	側溝蓋改修 D型	300用 蓋幅W=500	単位	m	数量	10	単価	7, 072	
						10		7, 072	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設		0. 55	34, 190	18, 804. 5	CB240010		
		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 55	34, 190	18, 804. 5			
型枠		一般型枠 小型構造物		2. 2	7, 446	16, 381. 2	CB240210		
			m 2	2. 2	7, 446	16, 381. 2			
埋設型枠据付		W=300用 GRC製		10	51. 7	517	WYB00031		
			m	10	51. 7	517	単一 196号		
埋設型枠 (材料費)		GRC製 W390×1000		10	2, 120	21, 200	WYB00083		
			枚	10	2, 120	21, 200	単一 197号		
コンクリート接着				2	3, 555	7, 110	WYB00084		
			m 2	2	3, 555	7, 110	単一 198号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0. 07	190, 400	13, 328	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 07	190, 400	13, 328	単一 199号		
計						77, 340. 7			
						77, 340. 7			
単価						7, 735			
						7, 735	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一53号	管(函)渠型側溝 (サイクルン用標準部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		25, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管 (函) 渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222790	
			m	1	28, 340	28, 340		
計						0		
						28, 340		
単価						0		
						28, 340	円／m	
変更積算単価						25, 920	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一54号	管(函)渠型側溝 (サイクルン用集水部)	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		44, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管 (函) 渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222790	
			m	1	48, 600	48, 600		
計						0		
						48, 600		
単価						0		
						48, 600	円／m	
変更積算単価						44, 440	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	1	単価	2, 498
						1		2, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		1	2, 732	2, 732	CB222770	
			m	1	2, 732	2, 732		
計						2, 732		
						2, 732		
単価						2, 732		
						2, 732	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－56号	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	2, 855	2, 855		
計						0		
						2, 855		
単価						0		
						2, 855	円／m	
変更積算単価								
						2, 611	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一57号	横断暗渠	360型	単位	m	数量	0 10	単価 34,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠布設	横断暗渠360型 T-25 L=2000 W=592kg		0	0	0	WYB00182	
		m	10	28,470	284,700	単一 203号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
		m 3	0.28	31,280	8,758.4		
コンクリート[夜間割増料金]	夜間セット料金+夜間納入		0	0	0	WYB00018	
		回	1	70,000	70,000	単一 204号	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210	
		m 2	1	6,351	6,351		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
		m 2	5.6	1,590	8,904		
計					0 378,713.4		
単価					0 37,880	円／m	
変更積算単価					34,630	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	導水管付縁石柵A型	一般部	単位	基	数量	10	単価	77,852	
						10		77,852	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石柵A型据付		一般部		10	84,810	848,100	WYB00028		
			基	10	84,810	848,100	単－ 205号		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		2.7	1,193	3,221.1	CB221110		
			m 2	2.7	1,193	3,221.1			
計						851,321.1			
						851,321.1			
単価						85,140			
						85,140	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	導水管付縁石柵B型	乗入部	単位	基	数量	10	単価	58,860
						10		58,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石柵B型据付		乗入部		10	64,110	641,100	WYB00090	
		基		10	64,110	641,100	単－ 206号	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		2.1	1,193	2,505.3	CB221110	
		m 2		2.1	1,193	2,505.3		
計						643,605.3		
						643,605.3		
単価						64,370		
						64,370	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一60号	導水管付縁石柵C型	歩道端部	単位	基	数量	10	61, 511
						10	61, 511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管付縁石柵C型据付		歩道端部		10	67, 010	670, 100	WYB00092
			基	10	67, 010	670, 100	単一 207号
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		2. 1	1, 193	2, 505. 3	CB221110
			m 2	2. 1	1, 193	2, 505. 3	
計						672, 605. 3	
						672, 605. 3	
単価						67, 270	
						67, 270	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－61号	導水管付縁石柵A型	一般部	単位	基	数量	0	単価	0	
						10		79, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石柵A型据付		一般部		0	0	0	WYB00036		
			基	10	85, 970	859, 700	単－ 208号		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110		
			m 2	2. 7	1, 590	4, 293			
計						0			
						863, 993			
単価						0			
						86, 400	円／基		
変更積算単価									
						79, 020	円／基		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一62号	導水管付縁石柵B型	乗入部	単位	基	数量	0	単価	0
						10		60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石柵B型据付		乗入部		0	0	0	WYB00117	
			基	10	65, 270	652, 700	単一 209号	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	2. 1	1, 590	3, 339		
計						0		
						656, 039		
単価						0		
						65, 610	円／基	
変更積算単価								
						60, 000	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－63号	導水管付縁石柵C型	歩道端部	単位	基	数量	0	単価	0	
						10		62, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水管付縁石柵C型据付		歩道端部		0	0	0	WYB00121		
			基	10	68, 170	681, 700	単－ 210号		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110		
			m 2	2. 1	1, 590	3, 339			
計						0			
						685, 039			
単価						0			
						68, 510	円／基		
変更積算単価									
						62, 650	円／基		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－64号	集水桝設置工(現場打)	管渠型側溝(自転車対応)接続用桝蓋	単位	基	数量	0	0
						1	190, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置		桝用蓋版 200kgを超え800kg以下 900×900用		0	0	0	WYB00004
			組	1	22, 430	22, 430	単－ 211号
桝用蓋版(材料費)		900×900 並目グレーチング W=207kg		0	0	0	WYB00005
			枚	1	32, 500	32, 500	単－ 212号
桝蓋用鋼製縁石(材料費)		L=900 両面R A型 W=17kg		0	0	0	WYB00006
			個	1	27, 500	27, 500	単－ 213号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	0. 35	39, 510	13, 828. 5	
コンクリート[夜間割増料金]		夜間セット料金+夜間納入		0	0	0	WYB00007
			回	1	70, 000	70, 000	単－ 204号
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	3. 6	11, 170	40, 212	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	1	1, 590	1, 590	
計						0	
						208, 060. 5	
単価						0	
						208, 100	円／基
変更積算単価							
						190, 300	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	歩車道境界ブロック A-1型	側溝部・セミフラット用 150/190×200×1990	単位	m	数量	10	単価	6,134
						10		6,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック A		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	10	6,625	66,250	CB422510	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0.7	1,193	835.1	CB221110	
計						67,085.1		
単価						6,709		
						6,709	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	歩車道境界ブロック A-2型	セミフラット用 150/190×200×1990	単位	m	数量	10	単価	6,320
						10		6,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック A		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	10	6,625	66,250	CB422510	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	2.4	1,193	2,863.2	CB221110	
計						69,113.2		
単価						6,912		
						6,912	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B-1型	側溝部・乗入用 173/190×100×600	単位	m	数量	10	単価	5,955	
						10		5,955	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック B		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		10	6,429	64,290	CB422510		
			m	10	6,429	64,290			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ 40～0 全ての費用		0.7	1,193	835.1	CB221110		
			m 2	0.7	1,193	835.1			
計						65,125.1			
						65,125.1			
単価						6,513	円／m		
						6,513			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー68号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B-2型	乗入用 173/190×100×600	単位	m	数量	10	単価	6, 086
						10		6, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し		10	6, 429	64, 290	CB422510	
			m	10	6, 429	64, 290		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0 全ての費用		1. 9	1, 193	2, 266. 7	CB221110	
			m 2	1. 9	1, 193	2, 266. 7		
計						66, 556. 7		
						66, 556. 7		
単価						6, 656		
						6, 656		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C-2型	歩道端部用 173/190×70×600	単位	m	数量	10	単価	5,331	
						10		5,331	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック C		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		10	5,604	56,040	CB422510		
			m	10	5,604	56,040			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ 40～0 全ての費用		1.9	1,193	2,266.7	CB221110		
			m 2	1.9	1,193	2,266.7			
計						58,306.7			
						58,306.7			
単価						5,831			
						5,831			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	歩車道境界ブロック D-1型	側溝部・切下用 150/190×200/100×600	単位	m	数量	10	単価	6,559
						10		6,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック D		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		10	7,090	70,900	CB422510	
			m	10	7,090	70,900		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0.7	1,193	835.1	CB221110	
			m 2	0.7	1,193	835.1		
計						71,735.1		
						71,735.1		
単価						7,174		
						7,174		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	歩車道境界ブロック D-2型	切下用 150/190×200/100×600	単位	m	数量	10	単価	6,690
						10		6,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック D		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	7,090	70,900	CB422510	
				10	7,090	70,900		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	1.9	1,193	2,266.7	CB221110	
				1.9	1,193	2,266.7		
計						73,166.7		
						73,166.7		
単価						7,317		
						7,317	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	歩車道境界ブロック E-1型	側溝部・歩道駒止用 150/190×200×600	単位	m	数量	10	単価	6,861
						10		6,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック E		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	7,420	74,200	CB422510	
				10	7,420	74,200		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	0.7	1,193	835.1	CB221110	
				0.7	1,193	835.1		
計						75,035.1		
						75,035.1		
単価						7,504		
						7,504	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単-73号	歩車道境界ブロック E-2型	歩道駒止用 150/190×200×600	単位	m	数量	10	6, 992
						10	6, 992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック E		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	10	7, 420	74, 200	CB422510
				10	7, 420	74, 200	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	1. 9	1, 193	2, 266. 7	CB221110
				1. 9	1, 193	2, 266. 7	
計						76, 466. 7	
						76, 466. 7	
単価						7, 647	
						7, 647	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一74号	歩車道境界ブロック A-1型	側溝部・セミフラット用 150/190×200×1990	単位	m	数量	0 10	単価 7, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック A		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 無し 無し	m	0 10	0 7, 965	0 79, 650	CB422510
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 0. 7	0 1, 590	0 1, 113	CB221110
計						0 80, 763	
単価						0 8, 077	円／m
変更積算単価						7, 385	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一75号	歩車道境界ブロック A-2型	セフラット用 150/190×200×1990	単位	m	数量	0 10	単価 7, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック A		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 無し 無し	m	0 10	0 7, 965	0 79, 650	CB422510
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 2. 4	0 1, 590	0 3, 816	CB221110
計						0 83, 466	
単価						0 8, 347	円／m
変更積算単価						7, 633	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一76号	歩車道境界ブロック B-1型	側溝部・乗入用 173/190×100×600	単位	m	数量	0 10	単価 7, 109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック B		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	10	7, 663	76, 630	CB422510
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 7	1, 590	1, 113	CB221110
計						0 77, 743	
単価						0 7, 775	円／m
変更積算単価						7, 109	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単-77号	歩車道境界ブロック B-2型	乗入用 173/190×100×600	単位	m	数量	0 10	単価 7, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック B		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	0 10	0 7, 663	0 76, 630	CB422510
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 1. 9	0 1, 590	0 3, 021	CB221110
計						0 79, 651	
単価						0 7, 966	円/m
変更積算単価						7, 284	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一78号	歩車道境界ブロック C-2型	歩道端部用 173/190×70×600	単位	m	数量	0 10	単価 6, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック C		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	0 10	0 6, 838	0 68, 380	CB422510
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 1. 9	0 1, 590	0 3, 021	CB221110
計						0 71, 401	
単価						0 7, 141	円／m
変更積算単価						6, 529	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一79号	歩車道境界ブロック D-1型	側溝部・切下用 150/190×200/100×600	単位	m	数量	0 10	単価 7, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック D		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	0 10	0 8, 323	0 83, 230	CB422510
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 0. 7	0 1, 590	0 1, 113	CB221110
計						0 84, 343	
単価						0 8, 435	円／m
変更積算単価						7, 712	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一80号	歩車道境界ブロック D-2型	切下用 150/190×200/100×600	単位	m	数量	0 10	単価 7, 887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック D		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	0 10	0 8, 323	0 83, 230	CB422510
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 1. 9	0 1, 590	0 3, 021	CB221110
計						0 86, 251	
単価						0 8, 626	円／m
変更積算単価						7, 887	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一81号	歩車道境界ブロック E-1型	側溝部・歩道駒止用 150/190×200×600	単位	m	数量	0	単価 0
						10	8, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック E		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	0	0	0	CB422510
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	10	8, 653	86, 530	CB221110
				0	0	0	
計						1, 113	
						0	
単価						87, 643	
						0	
変更積算単価						8, 765	円／m
						8, 014	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－82号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ E-2型	歩道駒止用 150/190×200×600	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		8, 189	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ E		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	0	0	0	CB422510		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0 全ての費用	m 2	10	8, 653	86, 530	CB221110		
						0			
計						89, 551			
単価						0			
						8, 956	円／m		
変更積算単価									
						8, 189	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一83号	歩車道境界ブロック F-1型	両面R A型用 150/190×200×1990	単位	m	数量	0 10	単価 7,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	0 10	0 8,215	0 82,150	CB422510
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	0 0.7	0 1,590	0 1,113	CB221110
計						0 83,263	
単価						0 8,327	円/m
変更積算単価						7,613	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	7,643
						1		7,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無		1	8,359	8,359	WB810760	
		100m以上(標準) 無 無	m	1	8,359	8,359	単－ 214号	
計						8,359		
						8,359		
単価						8,359		
						8,359	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－85号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無		0	0	0	WB810760	
		50m未満 有	m	1	9,720	9,720	単－ 215号	
計						0		
						9,720		
単価						0		
						9,720	円／m	
変更積算単価						8,888	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一86号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m コンクリート建込	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 有		0	0	0	WB810760	
			m	1	8,431	8,431	単一 216号	
計						0		
						8,431		
単価						0		
						8,431	円／m	
変更積算単価						7,709	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	標識柱・標識板移設	単柱式 径89.1 柱長さ 4.2m 3～4基	単位	基	数量	1	単価	72,905
						1		72,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・標識板・基礎 撤去再設置(路側式)		単柱式 φ89.1 柱長さ 4.2m		1	79,730	79,730	WYB00032	
			基	1	79,730	79,730	単一 217号	
計						79,730		
						79,730		
単価						79,730		
						79,730	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	標識柱・標識板移設	単柱式 径76.3 柱長さ 4.25m 3～4基	単位	基	数量	1	単価	72,905	
						1		72,905	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・標識板・基礎 撤去再設置(路側式)		単柱式 φ76.3 柱長さ 4.25m		1	79,730	79,730	WYB00070		
			基	1	79,730	79,730	単－ 218号		
計						79,730			
						79,730			
単価						79,730			
						79,730			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	標識柱・標識板移設	単柱式 径60.5 柱長さ 4.00m 3～4基	単位	基	数量	1	単価	72,905
						1		72,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・標識板・基礎 撤去再設置(路側式)		単柱式 φ60.5 柱長さ 4.00m		1	79,730	79,730	WYB00085	
			基	1	79,730	79,730	単－ 219号	
計						79,730		
						79,730		
単価						79,730	円／基	
						79,730		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－90号	標識柱・標識板移設	単柱式 径89.1 柱長さ 4.2m 3～4基	単位	基	数量	0	単価	0
						1		105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・標識板・基礎 撤去再設置(路側式)		単柱式 φ89.1 柱長さ 4.2m		0	0	0	WYB00035	
			基	1	114,800	114,800	単－ 220号	
計						0		
						114,800		
単価						0		
						114,800	円／基	
変更積算単価								
						105,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－91号	標識柱・標識板移設	単柱式 径76.3 柱長さ 4.25m 3～4基	単位	基	数量	0	単価	0
						1		105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・標識板・基礎 撤去再設置(路側式)		単柱式 φ76.3 柱長さ 4.25m		0	0	0	WYB00105	
			基	1	114,800	114,800	単－ 221号	
計						0		
						114,800		
単価						0		
						114,800	円／基	
変更積算単価								
						105,000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一92号	標識基礎 1型	抵抗板付鋼製杭基礎 H-300	単位	基	数量	1	821, 865
						1	821, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0. 17	33, 450	5, 686. 5	CB240010
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 17	33, 450	5, 686. 5	
型枠		一般型枠 小型構造物		0. 9	7, 446	6, 701. 4	CB240210
			m 2	0. 9	7, 446	6, 701. 4	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工2回、施工1回)		無し		1		424, 400	WB823020
			式	1		424, 400	単一 222号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)				0. 66	700, 000	462, 000	WB823040
			t	0. 66	700, 000	462, 000	単一 223号
計						898, 787. 9	
						898, 787. 9	
単価						898, 800	
						898, 800	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一93号	標識基礎 2型	抵抗板付鋼製杭基礎 H-300	単位	基	数量	1	783, 460
						1	783, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 17	33, 450	5, 686. 5	CB240010
				0. 17	33, 450	5, 686. 5	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 9	7, 446	6, 701. 4	CB240210
				0. 9	7, 446	6, 701. 4	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工2回、施工1回)		無し	式	1		424, 400	WB823020
				1		424, 400	単一 222号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)			t	0. 6	700, 000	420, 000	WB823040
				0. 6	700, 000	420, 000	単一 223号
計						856, 787. 9	
						856, 787. 9	
単価						856, 800	
						856, 800	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	標識基礎 (逆L型)	片持式の基礎 4. 0m3未満	単位	基	数量	1	単価	222, 840
						1		222, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無		2	112, 200	224, 400	WB812170	
			m 3	2	112, 200	224, 400	単－ 224号	
アンカーボルト材料費				21. 8	885	19, 293	WB812180	
			k g	21. 8	885	19, 293	単－ 225号	
計						243, 693		
						243, 693		
単価						243, 700		
						243, 700	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	片持標識柱 (移設)	設置手間のみ (F型標識、逆L型標識)	単位	基	数量	1	単価	97, 475
						1		97, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
片持標識柱 (移設)		F型標識柱、逆L型標識		1	106, 600	106, 600	WYB00039	
			基	1	106, 600	106, 600	単－ 226号	
計						106, 600		
						106, 600		
単価						106, 600		
						106, 600	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	標識板 (移設)	F 型標識1型 2. 0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	42, 117
						1		42, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		移設 2. 0m2以上 10m2以上 無 無		6. 7	6, 874	46, 055. 8	WB812140	
			m 2	6. 7	6, 874	46, 055. 8	単－ 227号	
計						46, 055. 8		
単価						46, 060		
						46, 060	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	標識板 (移設)	F 型標識2型 2. 0m2以上	単位	枚	数量	1	単価	30, 175
						1		30, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		移設 2. 0m2以上 10m2以上 無 無		4. 8	6, 874	32, 995. 2	WB812140	
			m 2	4. 8	6, 874	32, 995. 2	単－ 227号	
計						32, 995. 2		
単価						33, 000		
						33, 000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一98号	標識基礎 1型	抵抗板付鋼製杭基礎 H-300	単位	基	数量	0	0
						1	929, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010
				0. 17	39, 410	6, 699. 7	
コンクリート[夜間割増料金]		夜間セット料金+夜間納入	回	0	0	0	WYB00009
				0. 5	70, 000	35, 000	単一 228号
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210
				0. 9	11, 170	10, 053	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工2回、施工1回)		有り	式	0		0	WB823020
				1		502, 700	単一 229号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)			t	0	0	0	WB823040
				0. 66	700, 000	462, 000	単一 230号
計						0	
						1, 016, 452. 7	
単価						0	
						1, 017, 000	円／基
変更積算単価							
						929, 500	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－99号	標識基礎 2型	抵抗板付鋼製杭基礎 H-300	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		891, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 17	39, 410	6, 699. 7	CB240010		
コンクリート[夜間割増料金]		夜間セット料金＋夜間納入	回	0. 5	70, 000	35, 000	単－ 228号		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 9	11, 170	10, 053	CB240210		
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 (同日施工2回、施工1回)		有り	式	1		502, 700	単－ 229号		
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)			t	0. 6	700, 000	420, 000	単－ 230号		
計						0			
						974, 452. 7			
単価						0			
						974, 500	円／基		
変更積算単価									
						891, 100	円／基		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－100号	標識基礎 (逆L型)	片持式の基礎 4. 0m3未満	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		338, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4. 0m3未満 無 有 無		0	0	0	WB812170		
			m 3	2	140, 200	280, 400	単－ 231号		
コンクリート〔夜間割増料金〕		夜間セット料金＋夜間納入		0	0	0	WYB00011		
			回	1	70, 000	70, 000	単－ 204号		
アンカーボルト材料費				0	0	0	WB812180		
			k g	21. 8	885	19, 293	単－ 232号		
計						0			
						369, 693			
単価						0			
						369, 700	円／基		
変更積算単価									
						338, 100	円／基		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－101号	片持標識柱（移設）	設置手間のみ（F型標識、逆L型標識）	単位	基	数量	0	単価	0
						1		136, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	片持標識柱（移設）	F型標識柱、逆L型標識		0	0	0	WYB00041	
			基	1	149, 300	149, 300	単－ 233号	
	計					0		
						149, 300		
	単価					0		
						149, 300	円／基	
	変更積算単価							
						136, 600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－102号	標識板（移設）	F型標識1型 2. 0m2以上	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		56, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2. 0m2以上 10m2以上 無 有		0	0	0	WB812140	
			m 2	6. 7	9, 280	62, 176	単－ 234号	
	計					0		
						62, 176		
	単価					0		
						62, 180	円／枚	
	変更積算単価							
						56, 860	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－103号	標識板 (移設)	F 型標識2型 2. 0m2以上	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		40, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])		移設 2. 0m2以上 10m2以上 無 有		0	0	0	WB812140	
			m 2	4. 8	9, 280	44, 544	単－ 234号	
計						0		
						44, 544		
単価						0		
						44, 550	円／枚	
変更積算単価						40, 740	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－104号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	356. 8
						1		356. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	390. 2	390. 2	WB821210	
			m	1	390. 2	390. 2	単－ 235号	
計						390. 2		
						390. 2		
単価						390. 2		
						390. 2	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－105号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	667. 6	
						1		667. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し		1	730. 2	730. 2	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	730. 2	730. 2	単－ 236号		
計						730. 2			
						730. 2			
単価						730. 2			
						730. 2	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－106号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	882
						1		882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し		1	964. 6	964. 6	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	964. 6	964. 6	単－ 237号	
計						964. 6		
						964. 6		
単価						964. 6		
						964. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－107号	路面標示	歩行者優先 700×700	単位	箇所	数量	1	単価	32, 004	
						1		32, 004	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面標示		歩行者優先 700×700		1	35, 000	35, 000	WYB00033		
			箇所	1	35, 000	35, 000	単－ 238号		
計						35, 000			
						35, 000			
単価						35, 000			
						35, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	視線誘導標	棒型 55×750 片面 ターグラウシ H=1000 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	14, 255	
						1		14, 255	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置		土中用 棒型 片面反射		1	6, 714	6, 714	WYB00094		
			本	1	6, 714	6, 714	単－ 239号		
視線誘導標（材料費）		棒型 片面反射 土中建込		1	8, 870	8, 870	WYB00095		
			本	1	8, 870	8, 870	単－ 240号		
計						15, 584			
						15, 584			
単価						15, 590			
						15, 590	円／本		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一109号	視線誘導標	棒型 55×750 両面 ターケアラウン系 H=720 防護柵 取付 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価 14, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置		防護柵取付 棒型 両面反射		0	0	0	WYB00179
			本	1	4, 795	4, 795	単一 241号
視線誘導標 (材料費)		防護柵取付 棒型 両面 ターケアラウン(取付バンド含む)		0	0	0	WYB00008
			本	1	10, 600	10, 600	単一 242号
計						0 15, 395	
単価						0 15, 400	円／本
変更積算単価						14, 090	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	距離標移設	三角柱式・基礎(撤去・再設置)	単位	基	数量	1	単価	31,162
						1		31,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標移設		三角柱式・基礎(撤去・再設置)		1	34,080	34,080	WYB00089	
			基	1	34,080	34,080	単－ 243号	
計						34,080		
						34,080		
単価						34,080		
						34,080		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	距離標設置	防護柵取付用	単位	基	数量	0	単価	0
						1		57, 970
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
距離標設置		防護柵取付用		0	0	0	WYB00185	
			基	1	671. 3	671. 3	単一 244号	
距離標（材料費）		両面 φ35アルミポール L=1200mm 取付部材含む		0	0	0	WYB00186	
			組	1	62, 720	62, 720	単一 245号	
計						0		
						63, 391. 3		
単価						0		
						63, 400	円／基	
変更積算単価								
						57, 970	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	弾性サインポール	カイト用 両面 1本脚 H=805	単位	本	数量	1	単価	29, 388	
						1		29, 388	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
弾性サインポール設置		1 本脚 φ 1 5 0 H= 8 0 5		1	8, 632	8, 632	WYB00097		
			本	1	8, 632	8, 632	単－ 246号		
弾性サインポール（材料費）		反射材(両面) 1本脚 φ 150 H=805		1	23, 500	23, 500	WYB00098		
			本	1	23, 500	23, 500	単－ 247号		
計						32, 132			
						32, 132			
単価						32, 140			
						32, 140	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	視覚障害者誘導表示	線状 貼付式	単位	m2	数量	1	単価	36, 914
						1		36, 914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視覚障害者誘導表示		線状 貼付式		1	40, 370	40, 370	WYB00099	
			m 2	1	40, 370	40, 370	単－ 248号	
計						40, 370		
						40, 370		
単価						40, 370		
						40, 370	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	視覚障害者誘導表示	点状 貼付式	単位	m2	数量	1	単価	35,716
						1		35,716
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視覚障害者誘導表示		点状 貼付式		1	39,060	39,060	WYB00101	
			m 2	1	39,060	39,060	単一 249号	
計						39,060		
						39,060		
単価						39,060		
						39,060	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一115号	視線誘導標	棒型 55×750 両面 ターコブラン系 H=1000 土中建 込 30本以上	単位	本	数量	0 1	単価 22, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置		土中用 棒型 両面反射		0	0	0	WYB00133
			本	1	10, 070	10, 070	単一 250号
視線誘導標 (材料費)		棒型 両面反射 土中建込 ターコブラン系		0	0	0	WYB00134
			本	1	14, 000	14, 000	単一 251号
計						0 24, 070	
単価						0 24, 070	円／本
変更積算単価						22, 020	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一116号	距離標移設	三角柱式・基礎(撤去・再設置)	単位	基	数量	0	単価	0
						1		44,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標移設		三角柱式・基礎(撤去・再設置)		0	0	0	WYB00135	
			基	1	48,150	48,150	単一 252号	
計						0		
						48,150		
単価						0		
						48,150	円／基	
変更積算単価								
						44,030	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一117号	距離標設置	コンクリートブロック用	単位	基	数量	0	単価	0	
					1	15, 030		73, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標設置		コンクリートブロック用		0	0	0	WYB00146		
			基	1	15, 030	15, 030	単一 253号		
距離標 [材料費]		両面 φ35アルミポール L=1600mm 取付部材含む		0	0	0	WYB00015		
			組	1	57, 070	57, 070	単一 254号		
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) 全ての費用		0	0	0	CB420820		
			基	1	3, 834	3, 834			
コンクリートブロック [材料費]		□300×300×400		0	0	0	WYB00020		
			個	1	4, 310	4, 310	単一 255号		
計						0			
						80, 244			
単価						0			
						80, 250	円／基		
変更積算単価									
						73, 380	円／基		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一118号	車止め設置	弾性車止め 固定式 φ130 H=826	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		83, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めポスト設置		φ130 H=826		0	0	0	WYB00170		
			本	1	7, 536	7, 536	単一 256号		
車止めポスト [材料費]		固定式 自発光タイプ φ130 H=826		0	0	0	WYB00171		
			本	1	75, 200	75, 200	単一 257号		
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用		0	0	0	CB420820		
			基	1	3, 687	3, 687			
基礎ブロック [材料費]		□300×300×400		0	0	0	WYB00172		
			個	1	4, 310	4, 310	単一 258号		
基礎碎石		7. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110		
			m 2	0. 16	1, 464	234. 24			
計						0			
						90, 967. 24			
単価						0			
						90, 970	円／本		
変更積算単価									
						83, 180	円／本		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一119号	照明灯基礎設置	φ 500 H=2000	単位	箇所	数量	1	56, 839
						1	56, 839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0. 59	229. 8	135. 58	CB210020
			m 3	0. 59	229. 8	135. 58	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し		0. 17	4, 385	745. 45	CB210410
			m 3	0. 17	4, 385	745. 45	
間詰用砂(材料費)				0. 17	4, 550	773. 5	WYB00042
			m 3	0. 17	4, 550	773. 5	単一 259号
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0. 28	1, 193	334. 04	CB221110
			m 2	0. 28	1, 193	334. 04	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下		1	7, 151	7, 151	WE211600
			基	1	7, 151	7, 151	単一 260号
スパイラルダクト (材料費)		φ 500 t=0. 6mm		2	2, 980	5, 960	WYB00043
			m	2	2, 980	5, 960	単一 261号
アンカーボルト (材料費)				1	15, 200	15, 200	WYB00044
			組	1	15, 200	15, 200	単一 262号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 004	193, 500	774	WB810010
			t	0. 004	193, 500	774	単一 263号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 02	190, 400	3, 808	WB810010
			t	0. 02	190, 400	3, 808	単一 199号
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 39	34, 190	13, 334. 1	CB240010
			m 3	0. 39	34, 190	13, 334. 1	
接地設置		D種接地 補正なし		1	11, 990	11, 990	WE123800
			極	1	11, 990	11, 990	単一 264号

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－119号	照明灯基礎設置	φ 500 H=2000	単位	箇所	数量	1	56, 839
						1	56, 839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		径10×1500		1	1, 400	1, 400	WE521600
			本	1	1, 400	1, 400	単－ 265号
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500		1	305	305	WE521700
			本	1	305	305	単－ 266号
硬質ビニル電線管（V E）		呼び径 16 0%		1	65	65	WE505400
			m	1	65	65	単－ 267号
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 3. 5mm2		3	60	180	WE500100
			m	3	60	180	単－ 268号
計						62, 155. 67	
						62, 155. 67	
単価						62, 160	
						62, 160	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一120号	照明柱移設		単位	基	数量	1	単価	32,452
						1		32,452
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし		1	11,830	11,830	WE210900	
			基	1	11,830	11,830	単一 269号	
	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし		1	23,660	23,660	WE210800	
			基	1	23,660	23,660	単一 270号	
	計					35,490		
						35,490		
	単価					35,490		
						35,490	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単-121号	照明灯基礎設置	φ 500 H=2000	単位	箇所	数量	0	0
						1	131, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020
			m 3	0. 59	270. 8	159. 77	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し		0	0	0	CB210410
			m 3	0. 17	6, 578	1, 118. 26	
間詰用砂(材料費)				0	0	0	WYB00046
			m 3	0. 17	4, 550	773. 5	単- 271号
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	0. 28	1, 590	445. 2	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下		0	0	0	WE211600
			基	1	9, 488	9, 488	単- 272号
スパイラルダクト (材料費)		φ 500 t=0. 6mm		0	0	0	WYB00047
			m	2	2, 980	5, 960	単- 273号
アンカーボルト (材料費)				0	0	0	WYB00048
			組	1	15, 200	15, 200	単- 274号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010
			t	0. 004	210, 700	842. 8	単- 275号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010
			t	0. 02	207, 700	4, 154	単- 276号
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	0. 39	40, 150	15, 658. 5	
コンクリート[夜間割増料金]		夜間セット料金+夜間納入		0	0	0	WYB00022
			回	1	70, 000	70, 000	単- 204号

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－121号	照明灯基礎設置	φ 500 H=2000	単位	箇所	数量	0	0
						1	131, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置		D種接地 補正なし		0	0	0	WE123800
			極	1	17, 980	17, 980	単－ 277号
連結式接地棒		径10×1500		0	0	0	WE521600
			本	1	1, 400	1, 400	単－ 278号
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500		0	0	0	WE521700
			本	1	305	305	単－ 279号
硬質ビニル電線管（V E）		呼び径 16 0%		0	0	0	WE505400
			m	1	65	65	単－ 280号
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 3. 5mm2		0	0	0	WE500100
			m	3	60	180	単－ 281号
計						0	
						143, 730. 03	
単価						0	
						143, 800	円／箇所
変更積算単価							
						131, 500	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－122号	照明柱移設		単位	基	数量	0	単価	0	
						1		46, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯撤去		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増あり 1. 23無		0	0	0	WE210900		
			基	1	17, 050	17, 050	単－ 282号		
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1. 23無		0	0	0	WE210800		
			基	1	34, 100	34, 100	単－ 283号		
計						0			
						51, 150			
単価						0			
						51, 150	円／基		
変更積算単価									
						46, 780	円／基		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	信号柱基礎設置	800×800×650 根巻き 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	単位	基	数量	1	単価	27, 148	
						1		27, 148	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0. 42	33, 450	14, 049	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 42	33, 450	14, 049			
型枠		一般型枠 小型構造物		2. 1	7, 446	15, 636. 6	CB240210		
			m 2	2. 1	7, 446	15, 636. 6			
計						29, 685. 6			
						29, 685. 6			
単価						29, 690	円／基		
						29, 690			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一124号	信号柱（新設） （No. 16+13）	STK-400 φ 190. 7×t5. 3×9000 亜鉛メッキ仕上げ	単位	基	数量	1	499, 629
						1	499, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号柱建柱		高さ：GL10m以下		1	73, 720	73, 720	WYB00053
			基	1	73, 720	73, 720	単一 284号
信号機専用柱（材料費）		STK-400 φ 190. 7×t5. 3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上		1	405, 200	405, 200	WYB00069
			基	1	405, 200	405, 200	単一 285号
信号設備設置（歩行者用灯器 2基）		高さ：GL10m以下		1	67, 440	67, 440	WYB00096
			基	1	67, 440	67, 440	単一 286号
計						546, 360	
						546, 360	
単価						546, 400	
						546, 400	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－125号	信号柱（新設） (No. 17+17. 7)	STK-400 φ 190. 7×t5. 3×9000 亜鉛メッキ仕上げ	単位	基	数量	1	602, 408
						1	602, 408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号柱建柱		高さ：GL10m以下		1	73, 720	73, 720	WYB00049
			基	1	73, 720	73, 720	単－ 284号
信号機専用柱(材料費)		STK-400 φ 190. 7×t5. 3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上		1	405, 200	405, 200	WYB00055
			基	1	405, 200	405, 200	単－ 285号
信号設備設置(歩行者用灯器 2基、車両用灯器 1基)		高さ：GL10m以下		1	179, 800	179, 800	WYB00054
			基	1	179, 800	179, 800	単－ 287号
計						658, 720	
						658, 720	
単価						658, 800	
						658, 800	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－126号	信号柱（新設） (No. 31+8. 5)	STK-400 φ 190. 7×t5. 3×9000 亜鉛メッキ仕上げ	単位	基	数量	1	468, 814
						1	468, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号柱建柱		高さ：GL10m以下		1	73, 720	73, 720	WYB00106
			基	1	73, 720	73, 720	単－ 284号
信号機専用柱(材料費)		STK-400 φ 190. 7×t5. 3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上		1	405, 200	405, 200	WYB00107
			基	1	405, 200	405, 200	単－ 285号
信号設備設置(歩行者用灯器 1基)		高さ:GL10m以下		1	33, 720	33, 720	WYB00108
			基	1	33, 720	33, 720	単－ 288号
計						512, 640	
						512, 640	
単価						512, 700	
						512, 700	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一127号	車両感知器柱（新設） (No. 24+2. 9)	STK-400 φ 190. 7×t5. 3×9000 亜鉛メッキ仕上げ	単位	基	数量	1	577, 902
						1	577, 902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両感知器柱建柱		高さ：GL10m以下		1	73, 720	73, 720	WYB00061
			基	1	73, 720	73, 720	単一 289号
車両感知器専用柱(材料費)		STK-400 φ 190. 7×t5. 3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上		1	468, 300	468, 300	WYB00062
			基	1	468, 300	468, 300	単一 290号
車両感知器設備設置		高さ:GL10m以下		1	89, 920	89, 920	WYB00063
			基	1	89, 920	89, 920	単一 291号
計						631, 940	
						631, 940	
単価						632, 000	
						632, 000	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一128号	信号柱基礎設置	800×800×650 根巻き 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		52, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0	0	0	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 42	39, 410	16, 552. 2			
コンクリート[夜間割増料金]		夜間セット料金+夜間納入		0	0	0	WYB00180		
			回	0. 25	70, 000	17, 500	単一 292号		
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210		
			m 2	2. 1	11, 170	23, 457			
計						0			
						57, 509. 2			
単価						0			
						57, 510	円／基		
変更積算単価									
						52, 600	円／基		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－129号	信号柱（新設） (No. 16+13)	STK-400 ϕ 190. 7×t5. 3×9000 亜鉛メッキ仕上げ	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		557, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
信号柱建柱		高さ：GL10m以下		0	0	0	WYB00057		
			基	1	105, 700	105, 700	単－ 293号		
信号機専用柱(材料費)		STK-400 ϕ 190. 7×t5. 3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上		0	0	0	WYB00136		
			基	1	405, 200	405, 200	単－ 294号		
信号設備設置(歩行者用灯器 2基)		高さ:GL10m以下		0	0	0	WYB00137		
			基	1	98, 100	98, 100	単－ 295号		
計						0			
						609, 000			
単価						0			
						609, 000	円／基		
変更積算単価									
						557, 000	円／基		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－130号	信号柱（新設） (No. 17+17. 7)	STK-400 ϕ 190. 7×t5. 3×9000 亜鉛メッキ仕上げ	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		706, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
信号柱建柱		高さ：GL10m以下		0	0	0	WYB00051		
			基	1	105, 700	105, 700	単－ 293号		
信号機専用柱(材料費)		STK-400 ϕ 190. 7×t5. 3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上		0	0	0	WYB00058		
			基	1	405, 200	405, 200	単－ 294号		
信号設備設置(歩行者用灯器 2基、車両用灯器 1基)		高さ:GL10m以下		0	0	0	WYB00104		
			基	1	261, 600	261, 600	単－ 296号		
計						0			
						772, 500			
単価						0			
						772, 500	円／基		
変更積算単価									
						706, 500	円／基		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－131号	信号柱（新設） (No. 31+8. 5)	STK-400 φ 190. 7×t5. 3×9000 亜鉛メッキ仕上げ	単位	基	数量	0	0
						1	512, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
信号柱建柱		高さ：GL10m以下		0	0	0	WYB00139
			基	1	105, 700	105, 700	単－ 293号
信号機専用柱(材料費)		STK-400 φ 190. 7×t5. 3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上		0	0	0	WYB00140
			基	1	405, 200	405, 200	単－ 294号
信号設備設置(歩行者用灯器 1基)		高さ：GL10m以下		0	0	0	WYB00141
			基	1	49, 050	49, 050	単－ 297号
計						0	
						559, 950	
単価						0	
						560, 000	円／基
変更積算単価							
						512, 100	円／基

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－132号	車両感知器柱（新設） (No. 24+2. 9)	STK-400 φ 190. 7×t5. 3×9000 亜鉛メッキ仕上げ	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		644, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車両感知器柱建柱		高さ：GL10m以下		0	0	0	WYB00142		
			基	1	105, 700	105, 700	単－ 298号		
車両感知器専用柱(材料費)		STK-400 φ 190. 7×t5. 3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上		0	0	0	WYB00143		
			基	1	468, 300	468, 300	単－ 299号		
車両感知器設備設置		高さ:GL10m以下		0	0	0	WYB00145		
			基	1	130, 800	130, 800	単－ 300号		
計						0			
						704, 800			
単価						0			
						704, 800	円／基		
変更積算単価									
						644, 600	円／基		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-50
単一133号	架空線工(中鶴交差点)	架空線撤去・設置	単位	箇所	数量	0 1	単価 675,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自己支持ケーブル設置		CVV-SSD 30C 1径間		0	0	0	WYB00021
			m	17	7,735	131,495	単一 301号
自己支持ケーブル撤去		CVV-SSD 30C 1径間		0	0	0	WYB00024
			m	13	5,057	65,741	単一 302号
自己支持ケーブル [材料費]		CVV-SSD 30C		0	0	0	WYB00023
			m	17	4,895	83,215	単一 303号
自己支持ケーブル設置		CVV-SSD 12C 1径間		0	0	0	WYB00027
			m	15	5,572	83,580	単一 304号
自己支持ケーブル撤去		CVV-SSD 12C 1径間		0	0	0	WYB00038
			m	11	3,799	41,789	単一 305号
自己支持ケーブル [材料費]		CVV-SSD 12C		0	0	0	WYB00029
			m	15	2,184	32,760	単一 306号
高所作業車 [トラック架装 標準デッキ]		バケット・フォーム型(直伸・屈伸式)床高8~10m		0	0	0	WYB00034
			日	4	49,140	196,560	単一 307号
引止バンド		専用柱端末		0	0	0	WYB00040
			組	3	6,684	20,052	単一 308号
引止バンド		共架柱端末		0	0	0	WYB00045
			組	1	8,295	8,295	単一 309号
引止バンド		専用柱中継		0	0	0	WYB00050
			組	1	12,450	12,450	単一 310号
端子箱		20P(架空用)		0	0	0	WYB00052
			組	1	28,900	28,900	単一 311号

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－133号	架空線工(中鶴交差点)	架空線撤去・設置	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		675, 500
端子箱		30P(架空用)		0	0	0	WYB00056	
			組	1	33, 800	33, 800	単－ 312号	
計						0		
						738, 637		
単価						0		
						738, 700	円／箇所	
変更積算単価								
						675, 500	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－134号	架空線工(感知器1径間)	架空線撤去・設置	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		247, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自己支持ケーブル設置		CVV-SSD 4C 1径間		0	0	0	WYB00147		
			m	16	3, 727	59, 632	単－ 313号		
自己支持ケーブル撤去		CVV-SSD 4C 1径間		0	0	0	WYB00148		
			m	12	2, 465	29, 580	単－ 314号		
自己支持ケーブル [材料費]		CVV-SSD 4C		0	0	0	WYB00149		
			m	16	1, 089	17, 424	単－ 315号		
高所作業車 [トラック架装 標準デッキ]		バケット・ブーム型(直伸・屈伸式)床高8~10m		0	0	0	WYB00153		
			日	2	49, 140	98, 280	単－ 316号		
引止バンド		専用柱端末		0	0	0	WYB00154		
			組	1	6, 684	6, 684	単－ 317号		
引止バンド		共架柱端末		0	0	0	WYB00155		
			組	1	8, 295	8, 295	単－ 309号		
端子箱		12P(架空用)		0	0	0	WYB00138		
			組	2	25, 390	50, 780	単－ 318号		
計						0			
						270, 675			
単価						0			
						270, 700			円／箇所
変更積算単価							円／箇所		
						247, 600			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一135号	架空線工(樋渡交差点)	架空線撤去・設置	単位	箇所	数量	0	0
						1	589, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自己支持ケーブル設置		CVV-SSD 20C 1径間		0	0	0	WYB00151
			m	33	3, 984	131, 472	単一 319号
自己支持ケーブル撤去		CVV-SSD 20C 1径間		0	0	0	WYB00152
			m	28	2, 348	65, 744	単一 320号
自己支持ケーブル [材料費]		CVV-SSD 20C		0	0	0	WYB00156
			m	33	3, 292	108, 636	単一 321号
自己支持ケーブル設置		CVV-SSD 3P 1径間		0	0	0	WYB00157
			m	33	939	30, 987	単一 322号
自己支持ケーブル撤去		CVV-SSD 3P 1径間		0	0	0	WYB00158
			m	28	553. 2	15, 489. 6	単一 323号
自己支持ケーブル [材料費]		CVV-SSD 3P		0	0	0	WYB00159
			m	33	447	14, 751	単一 324号
高所作業車 [トラック架装 標準デッキ]		バケット・フレーム型(直伸・屈伸式)床高8~10m		0	0	0	WYB00160
			日	4	49, 140	196, 560	単一 307号
引止バンド		専用柱端末		0	0	0	WYB00161
			組	4	6, 684	26, 736	単一 325号
端子箱		12P(架空用)		0	0	0	WYB00162
			組	1	25, 390	25, 390	単一 326号
端子箱		20P(架空用)		0	0	0	WYB00164
			組	1	28, 900	28, 900	単一 311号
計						0	
						644, 665. 6	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-135号	架空線工(樋渡交差点)	架空線撤去・設置	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		589,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						644,700	円／箇所	
変更積算単価						589,500	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023.04 2023.04 1.000-00-00-2-0	
単－136号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	888.1	
						1		888.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無		1	971.3	971.3	WB810770		
			m	1	971.3	971.3	単－ 327号		
計						971.3			
						971.3			
単価						971.3			
						971.3			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－137号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 有		0	0	0	WB810770	
		m	1	1, 457		1, 457	単－ 328号	
計						0		
						1, 457		
単価						0		
						1, 457	円／m	
変更積算単価								
						1, 333	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	標識撤去 (再設置)		単位	基	数量	1	単価	21, 872	
						1		21, 872	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去（片持式・門型式）		片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無		1	23, 920	23, 920	WB812200		
			基	1	23, 920	23, 920	単－ 329号		
計						23, 920			
						23, 920			
単価						23, 920			
						23, 920			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	標識板撤去	F型標識1型	単位	枚	数量	1	単価	26, 252
						1		26, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 無 無		6. 7	4, 284	28, 702. 8	WB812220	
			m 2	6. 7	4, 284	28, 702. 8	単－ 330号	
計						28, 702. 8		
						28, 702. 8		
単価						28, 710		
						28, 710		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	標識板撤去	F型標識2型	単位	枚	数量	1	単価	18, 809	
						1		18, 809	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 無 無		4. 8	4, 284	20, 563. 2	WB812220		
			m 2	4. 8	4, 284	20, 563. 2	単－ 330号		
計						20, 563. 2			
						20, 563. 2			
単価						20, 570			
						20, 570			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	標識基礎撤去		単位	m3	数量	1	単価	61, 914
						1		61, 914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去（片持式・門型式）		無 無		1	67, 710	67, 710	WB812240	
			m 3	1	67, 710	67, 710	単－ 331号	
計						67, 710		
						67, 710		
単価						67, 710	円／m3	
						67, 710		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一142号	標識撤去 (再設置)		単位	基	数量	0	単価	0	
					1			29, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去（片持式・門型式）		片持式 400kg以上/基 3基以上 無 有		0	0	0	WB812200		
			基	1	32, 300	32, 300	単一 332号		
計						0			
						32, 300			
単価						0			
						32, 300	円／基		
変更積算単価									
						29, 540	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一143号	標識板撤去	F型標識1型	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			35, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 無 有		0	0	0	WB812220	
			m 2	6. 7	5, 784	38, 752. 8	単一 333号	
計						0		
						38, 752. 8		
単価						0		
						38, 760	円／枚	
変更積算単価								
						35, 450	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－144号	標識板撤去	F型標識2型	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		25, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0m2以上 10m2以上 無 有		0	0	0	WB812220	
			m 2	4. 8	5, 784	27, 763. 2	単－ 333号	
計						0		
						27, 763. 2		
単価						0		
						27, 770	円／枚	
変更積算単価						25, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－145号	標識基礎撤去		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		83, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去 (片持式・門型式)		無 有		0	0	0	WB812240	
			m 3	1	91, 400	91, 400	単－ 334号	
計						0		
						91, 400		
単価						0		
						91, 400	円／m3	
変更積算単価						83, 580	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	信号柱撤去	信号設備撤去含む	単位	基	数量	1	単価	117,409
						1		117,409
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
信号柱撤去		STK-400 φ 190.7×t5.3 H=9.0m		1	35,740	35,740	WYB00059	
			基	1	35,740	35,740	単－ 335号	
信号設備撤去		高さ:GL10m以下		1	92,610	92,610	WYB00103	
			基	1	92,610	92,610	単－ 336号	
計						128,350		
						128,350		
単価						128,400		
						128,400	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一147号	信号柱撤去	信号設備撤去含む	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		170, 100
信号柱撤去		STK-400 φ 190. 7×t5. 3 H=9. 0m		0	0	0	WYB00163	
			基	1	51, 150	51, 150	単一 337号	
信号設備撤去		高さ:GL10m以下		0	0	0	WYB00165	
			基	1	134, 800	134, 800	単一 338号	
計						0		
						185, 950		
単価						0		
						186, 000	円／基	
変更積算単価								
						170, 100	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	45, 994	
						1		45, 994	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		1	50, 300	50, 300	WB824010		
			m 3	1	50, 300	50, 300	単－ 339号		
計						50, 300			
						50, 300			
単価						50, 300			
						50, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 956
						1		15, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	17, 450	17, 450	WB824010	
			m 3	1	17, 450	17, 450	単－ 340号	
計						17, 450		
						17, 450		
単価						17, 450	円／m3	
						17, 450		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,162
						1		9,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,020	10,020	WB824010	
			m 3	1	10,020	10,020	単－ 341号	
計						10,020		
単価						10,020		
						10,020	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	499. 9
						1		499. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	546. 8	546. 8	CB430310	
			m 2	1	546. 8	546. 8		
計						546. 8		
単価						546. 8		
						546. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	499. 9
						1		499. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	546. 8	546. 8	CB430310	
			m 2	1	546. 8	546. 8		
計						546. 8		
						546. 8		
単価						546. 8		
						546. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－153号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		21, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	23, 690	23, 690	単－ 342号	
計						0		
						23, 690		
単価						0		
						23, 690	円／m3	
変更積算単価								
						21, 670	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－154号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		12, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	13, 360	13, 360	単－ 343号	
計						0		
						13, 360		
単価						0		
						13, 360	円／m3	
変更積算単価								
						12, 220	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－155号	旧道舗装撤去	As・Co混在	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
旧道舗装撤去		As・Co混在		0	0	0	WYB00012	
			m	1	11, 880	11, 880	単－ 344号	
計						0		
						11, 880		
単価						0		
						11, 880	円／m	
変更積算単価								
						10, 870	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一156号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		643. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	703. 4	703. 4		
計						0		
						703. 4		
単価						0		
						703. 4	円／m2	
変更積算単価						643. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一157号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 20 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		900. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	985. 2	985. 2		
計						0		
						985. 2		
単価						0		
						985. 2	円／m2	
変更積算単価						900. 7	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	225. 5	
						1		225. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm		1	246. 7	246. 7	CB222770		
			m	1	246. 7	246. 7			
計						246. 7			
						246. 7			
単価						246. 7	円／m		
						246. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	管(函)渠型側溝撤去	撤去	単位	m	数量	1	単価	2, 072
						1		2, 072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		撤去 300mmを超え400mm以下 全ての費用		1	2, 266	2, 266	CB222790	
			m	1	2, 266	2, 266		
計						2, 266		
						2, 266		
単価						2, 266		
						2, 266	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－160号	暗渠排水管撤去	撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						1		338. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm		0	0	0	CB222770	
			m	1	370	370		
計						0		
						370		
単価						0		
						370	円／m	
変更積算単価						338. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－161号	管(函)渠型側溝撤去	撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		撤去 300mmを超え400mm以下 全ての費用		0	0	0	CB222790	
			m	1	3, 283	3, 283		
計						0		
						3, 283		
単価						0		
						3, 283	円／m	
変更積算単価						3, 002	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	590. 8	
						1		590. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		処分		1	646. 2	646. 2	CB422540		
			m	1	646. 2	646. 2			
計						646. 2			
						646. 2			
単価						646. 2	円／m		
						646. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単ー163号	歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	0	単価	0
						1		862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分		0	0	0	CB422540	
			m	1	942. 8	942. 8		
計						0		
						942. 8		
単価						0		
						942. 8	円／m	
変更積算単価						862	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	殻運搬 (人力積込)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 890	
						1		1, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) DT2t 人力積込 DID有 14. 4km以下		1	2, 067	2, 067	WYB00060		
			m 3	1	2, 067	2, 067	単－ 345号		
計						2, 067			
						2, 067			
単価						2, 067			
						2, 067			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 652
						1		2, 652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 901	2, 901	CB227010	
			m 3	1	2, 901	2, 901		
計						2, 901		
						2, 901		
単価						2, 901		
						2, 901	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 397	
						1		3, 397	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28. 4km以下 全ての費用		1	3, 715	3, 715	CB227010		
			m 3	1	3, 715	3, 715			
計						3, 715			
						3, 715			
単価						3, 715			
						3, 715			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 592
						1		2, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	2, 835	2, 835	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12. 0km以下 全ての費用		1	2, 835	2, 835		
計						2, 835		
						2, 835		
単価						2, 835	円／m3	
						2, 835		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	積込(コンクリート殻) (仮置場～処分場)	コンクリート殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		916. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		0	0	0	CB224260	
			m 3	1	1, 002	1, 002		
計						0		
						1, 002		
単価						0		
						1, 002	円／m3	
変更積算単価						916. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	積込(アスファルト殻) (仮置場～処分場)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		891. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (アスファルト殻)				0	0	0	WYB00174	
			m 3	1	975	975	単－ 346号	
計						0		
						975		
単価						0		
						975	円／m3	
変更積算単価						891. 5	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 494	2, 494		
計						0		
						2, 494		
単価						0		
						2, 494	円／m3	
変更積算単価								
						2, 281	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 036	2, 036		
計						0		
						2, 036		
単価						0		
						2, 036	円／m3	
変更積算単価								
						1, 862	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 506	3, 506		
計						0		
						3, 506		
単価						0		
						3, 506	円／m3	
変更積算単価								
						3, 206	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 086
						1		3, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 375	3, 375	WB020051	
			m 3	1	3, 375	3, 375	単一 347号	
計						3, 375		
						3, 375		
単価						3, 375		
						3, 375	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－174号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 289
						1		1, 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1, 410	1, 410	WB020051	
			m 3	1	1, 410	1, 410	単－ 348号	
計						1, 410		
						1, 410		
単価						1, 410		
						1, 410	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－175号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 937	2, 937	単－ 349号	
計						0		
						2, 937		
単価						0		
						2, 937	円／m3	
変更積算単価								
						2, 685	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	殻処分 (歩道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,810
						1		1,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1,980	1,980	WB020051	
			m 3	1	1,980	1,980	単一 350号	
計						1,980		
						1,980		
単価						1,980		
						1,980	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	殻処分 (車道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,933
						1		1,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,115	2,115	WB020051	
			m 3	1	2,115	2,115	単一 351号	
計						2,115		
						2,115		
単価						2,115		
						2,115	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一178号	殻運搬 (現場～仮置場)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 1. 6km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 611	1, 611		
計						0		
						1, 611		
単価						0		
						1, 611	円／m3	
変更積算単価						1, 473	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一179号	殻運搬 (現場～仮置場)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 1. 6km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1, 302	1, 302		
計						0		
						1, 302		
単価						0		
						1, 302	円／m3	
変更積算単価						1, 191	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一180号	殻運搬 (現場～仮置場)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	0
						1	1, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 1. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 246	1, 246	
計						0	
						1, 246	
単価						0	
						1, 246	円／m3
変更積算単価						1, 140	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一181号	購入土	良質土(再生クラッシャーラン RC-40)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 100	2, 100		
計						0		
						2, 100		
単価						0		
						2, 100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一182号	有料道路利用料金	大型車(1)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車(1)		0	0	0		
			回	1	181	181		
計						0		
						181		
単価						0		
						181	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－183号	路面切削	帯状切削 t=5cm 切削幅 0.6m以下	単位	m 2	数量	0	単価	0	
						250		2, 183	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	41, 107	41, 107			
普通作業員				0	0	0			
			人	6	27, 405	164, 430			
特殊作業員				0	0	0			
			人	1	37, 012	37, 012			
小型路面切削機（賃料）		ホイール式・廃材積込装置無・幅0.35m・切削深10cm		0	0	0	WYB00166		
			日	1	233, 000	233, 000	単－ 362号		
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		排出ガス対策型（台2次基準値）0. 5 m 3		0	0	0	WYB00002		
			日	1	46, 140	46, 140	単－ 363号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0			
			式	1		24, 211			
計						0			
						545, 900			
単価						0			
						2, 183	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一184号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻処分費〔切削殻 夜間〕		三井住建道路㈱宮崎合材工場	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一185号	導水管付縁石A型据付	一般用 標準部 φ150	単位	m	数量	10	13,910
						10	13,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.15	27,405	4,110	
			人	0.15	27,405	4,110	
ブロック工				0.15	25,935	3,890	
			人	0.15	25,935	3,890	
普通作業員				0.29	18,270	5,298	
			人	0.29	18,270	5,298	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0.15	44,270	6,640	
			日	0.15	44,270	6,640	単一 364号
導水管付縁石A型		一般用 標準部 φ150 L=1000mm		10	11,800	118,000	WYB00065
			個	10	11,800	118,000	単一 365号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		1,162	
			式	1		1,162	
計						139,100	
						139,100	
単価						13,910	
						13,910	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一186号	導水管付縁石B型据付	乗入用 車両乗入部 φ150	単位	m	数量	10	17, 820
						10	17, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 17	27, 405	4, 658	
			人	0. 17	27, 405	4, 658	
ブロック工				0. 34	25, 935	8, 817	
			人	0. 34	25, 935	8, 817	
普通作業員				0. 34	18, 270	6, 211	
			人	0. 34	18, 270	6, 211	
導水管付縁石B型		乗入用 車両乗入部 φ150 L=600mm		16. 5	9, 500	156, 750	WYB00067
			個	16. 5	9, 500	156, 750	単一 366号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		1, 764	
			式	1		1, 764	
計						178, 200	
						178, 200	
単価						17, 820	
						17, 820	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一187号	導水管付縁石C型据付	歩道端部 歩道切下直 φ125	単位	m	数量	10	18,970
						10	18,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.17	27,405	4,658	
			人	0.17	27,405	4,658	
ブロック工				0.34	25,935	8,817	
			人	0.34	25,935	8,817	
普通作業員				0.34	18,270	6,211	
			人	0.34	18,270	6,211	
導水管付縁石C型		歩道端部 歩道切下直 φ125 L=600mm		16.5	10,200	168,300	WYB00071
			個	16.5	10,200	168,300	単一 367号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		1,714	
			式	1		1,714	
計						189,700	
						189,700	
単価						18,970	
						18,970	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一188号	導水管付縁石D型据付	乗入部切下用 歩道乗入摺付部 φ150	単位	m	数量	10	15, 110
						10	15, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 15	27, 405	4, 110	
			人	0. 15	27, 405	4, 110	
ブロック工				0. 15	25, 935	3, 890	
			人	0. 15	25, 935	3, 890	
普通作業員				0. 29	18, 270	5, 298	
			人	0. 29	18, 270	5, 298	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0. 15	44, 270	6, 640	
			日	0. 15	44, 270	6, 640	単一 364号
導水管付縁石D型		乗入部切下用 歩道乗入摺付部 φ150 L=1000mm		10	13, 000	130, 000	WYB00073
			個	10	13, 000	130, 000	単一 368号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		1, 162	
			式	1		1, 162	
計						151, 100	
						151, 100	
単価						15, 110	
						15, 110	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一189号	導水管付縁石E型据付	歩道端部切下用 φ 150	単位	m	数量	10	15, 110
						10	15, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 15	27, 405	4, 110	
			人	0. 15	27, 405	4, 110	
ブロック工				0. 15	25, 935	3, 890	
			人	0. 15	25, 935	3, 890	
普通作業員				0. 29	18, 270	5, 298	
			人	0. 29	18, 270	5, 298	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0. 15	44, 270	6, 640	
			日	0. 15	44, 270	6, 640	単一 364号
導水管付縁石E型		歩道端部切下用 φ 150 L=1000mm		10	13, 000	130, 000	WYB00075
			個	10	13, 000	130, 000	単一 369号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		1, 162	
			式	1		1, 162	
計						151, 100	
						151, 100	
単価						15, 110	
						15, 110	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一190号	導水管付縁石F型据付	歩道端部駒止用 φ 150 L=500mm	単位	m	数量	10	28, 140
						10	28, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 17	27, 405	4, 658	
			人	0. 17	27, 405	4, 658	
ブロック工				0. 34	25, 935	8, 817	
			人	0. 34	25, 935	8, 817	
普通作業員				0. 34	18, 270	6, 211	
			人	0. 34	18, 270	6, 211	
導水管付縁石F型		歩道端部駒止用 φ 150 L=500mm		20	13, 000	260, 000	WYB00077
			個	20	13, 000	260, 000	単一 370号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		1, 714	
			式	1		1, 714	
計						281, 400	
						281, 400	
単価						28, 140	
						28, 140	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一191号	導水管付縁石A型据付	一般用 標準部 φ150	単位	m	数量	0	0
						10	14, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 15	41, 107	6, 166	
ブロック工				0	0	0	
			人	0. 15	38, 902	5, 835	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 29	27, 405	7, 947	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0	0	0	
			日	0. 15	56, 970	8, 545	単一 371号
導水管付縁石A型		一般用 標準部 φ150 L=1000mm		0	0	0	WYB00110
			個	10	11, 800	118, 000	単一 372号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0	
			式	1		1, 707	
計						0	
						148, 200	
単価						0	
						14, 820	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一192号	導水管付縁石B型据付	乗入用 車両乗入部 φ150	単位	m	数量	0	0
						10	18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 17	41, 107	6, 988	
ブロック工				0	0	0	
			人	0. 34	38, 902	13, 226	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 34	27, 405	9, 317	
導水管付縁石B型		乗入用 車両乗入部 φ150 L=600mm		0	0	0	WYB00112
			個	16. 5	9, 500	156, 750	単一 373号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0	
			式	1		2, 619	
計						0	
						188, 900	
単価						0	
						18, 890	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一193号	導水管付縁石C型据付	歩道端部 歩道切下直 φ 125	単位	m	数量	0	0
						10	20, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 17	41, 107	6, 988	
ブロック工				0	0	0	
			人	0. 34	38, 902	13, 226	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 34	27, 405	9, 317	
導水管付縁石C型		歩道端部 歩道切下直 φ 125 L=600mm		0	0	0	WYB00114
			個	16. 5	10, 200	168, 300	単一 374号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0	
			式	1		2, 569	
計						0	
						200, 400	
単価						0	
						20, 040	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一194号	導水管付縁石D型据付	乗入部切下用 歩道乗入摺付部 φ150	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		16, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 15	41, 107	6, 166			
ブロック工				0	0	0			
			人	0. 15	38, 902	5, 835			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 29	27, 405	7, 947			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0	0	0			
			日	0. 15	56, 970	8, 545	単一 371号		
導水管付縁石D型		乗入部切下用 歩道乗入摺付部 φ150 L=1000mm		0	0	0	WYB00116		
			個	10	13, 000	130, 000	単一 375号		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0			
			式	1		1, 707			
計						0			
						160, 200			
単価						0			
						16, 020	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一195号	導水管付縁石 F 型据付	歩道端部駒止用 φ 150 L=500mm	単位	m	数量	0	0
						10	29, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 17	41, 107	6, 988	
ブロック工				0	0	0	
			人	0. 34	38, 902	13, 226	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 34	27, 405	9, 317	
導水管付縁石 F 型		歩道端部駒止用 φ 150 L=500mm		0	0	0	WYB00120
			個	20	13, 000	260, 000	単一 376号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0	
			式	1		2, 569	
計						0	
						292, 100	
単価						0	
						29, 210	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	埋設型枠据付	W=300用 GRC製	単位	m	数量	10	単価	51. 7	
						10		51. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 001	27, 405	27			
			人	0. 001	27, 405	27			
普通作業員				0. 026	18, 270	475			
			人	0. 026	18, 270	475			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		15			
			式	1		15			
計						517			
						517			
単価						51. 7	円／m		
						51. 7			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	埋設型枠（材料費）	GRC製 W390×1000	単位	枚	数量	1	単価	2,120
						1		2,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型枠		GRC製 W390×L1000×t6		1	2,120	2,120		
			枚	1	2,120	2,120		
計						2,120		
						2,120		
単価						2,120	円／枚	
						2,120		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一198号	コンクリート接着		単位	m 2	数量	100	3, 555
						100	3, 555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート接着剤		打継用		60	2, 880	172, 800	
			k g	60	2, 880	172, 800	
普通作業員				10	18, 270	182, 700	
			人	10	18, 270	182, 700	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						355, 500	
						355, 500	
単価						3, 555	
						3, 555	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	118, 000	121, 540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 827. 5	68, 827		
	諸雑費（まるめ）		式	1		33		
	計					190, 400		
	単価					190, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単-200号	コンクリート接着		単位	m 2	数量	100	3, 555
						100	3, 555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート接着剤		打継用		60	2, 880	172, 800	
			k g	60	2, 880	172, 800	
普通作業員				10	18, 270	182, 700	
			人	10	18, 270	182, 700	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						355, 500	
						355, 500	
単価						3, 555	
						3, 555	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－201号	埋設型枠据付	W=400用 GRC製	単位	m	数量	10	68. 5
						10	68. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 001	27, 405	27	
			人	0. 001	27, 405	27	
普通作業員				0. 035	18, 270	639	
			人	0. 035	18, 270	639	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		19	
			式	1		19	
計						685	
						685	
単価						68. 5	
						68. 5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	埋設型枠（材料費）	GRC製 W490×1000	単位	枚	数量	1	単価	3,420
						1		3,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型枠		GRC製 W490×L1000×t8		1	3,420	3,420		
			枚	1	3,420	3,420		
計						3,420		
						3,420		
単価						3,420	円／枚	
						3,420		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－203号	横断暗渠布設	横断暗渠360型 T-25 L=2000 W=592kg	単位	m	数量	0	0
						10	28, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 3	41, 107	12, 332	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 6	27, 405	16, 443	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 2	37, 012	7, 402	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00183
			日	0. 3	76, 220	22, 866	単－ 377号
横断暗渠		360型 T-25 L=2000		0	0	0	
			個	5	42, 400	212, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 38%				0		0	
			式	1		13, 657	
計						0	
						284, 700	
単価						0	
						28, 470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－204号	コンクリート[夜間割増料金]	夜間セット料金＋夜間納入	単位	回	数量	0	単価	0
						1		70, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート[夜間割増料金]		夜間セット料金＋夜間納入		0	0	0		
			回	1	70, 000	70, 000		
計						0		
						70, 000		
単価						0	円／回	
						70, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－205号	導水管付縁石柵A型据付	一般部	単位	基	数量	10	84, 810
						10	84, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	27, 405	5, 481	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0. 2	24, 675	4, 935	
			人	0. 2	24, 675	4, 935	
普通作業員				0. 1	18, 270	1, 827	
			人	0. 1	18, 270	1, 827	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		2. 6	7, 035	18, 291	
			時間	2. 6	7, 035	18, 291	単－ 378号
導水管付縁石柵A型		一般部 柵部φ150		10	81, 700	817, 000	WYB00030
			基	10	81, 700	817, 000	単－ 379号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		566	
			式	1		566	
計						848, 100	
						848, 100	
単価						84, 810	
						84, 810	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－206号	導水管付縁石柵B型据付	乗入部	単位	基	数量	10	64, 110
						10	64, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	27, 405	5, 481	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0. 2	24, 675	4, 935	
			人	0. 2	24, 675	4, 935	
普通作業員				0. 1	18, 270	1, 827	
			人	0. 1	18, 270	1, 827	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		2. 6	7, 035	18, 291	
			時間	2. 6	7, 035	18, 291	単－ 378号
導水管付縁石柵B型		乗入部 車両乗入柵φ150		10	61, 000	610, 000	WYB00091
			基	10	61, 000	610, 000	単－ 380号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		566	
			式	1		566	
計						641, 100	
						641, 100	
単価						64, 110	
						64, 110	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一207号	導水管付縁石柵C型据付	歩道端部	単位	基	数量	10	67, 010
						10	67, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	27, 405	5, 481	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0. 2	24, 675	4, 935	
			人	0. 2	24, 675	4, 935	
普通作業員				0. 1	18, 270	1, 827	
			人	0. 1	18, 270	1, 827	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		2. 6	7, 035	18, 291	
			時間	2. 6	7, 035	18, 291	単一 378号
導水管付縁石柵C型		歩道端部 歩道切下柵φ150		10	63, 900	639, 000	WYB00093
			基	10	63, 900	639, 000	単一 381号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		566	
			式	1		566	
計						670, 100	
						670, 100	
単価						67, 010	
						67, 010	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一208号	導水管付縁石柵A型据付	一般部	単位	基	数量	0 10	単価 85, 970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 2	41, 107	8, 221		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 2	37, 012	7, 402		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 1	27, 405	2, 740		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0	0	0		
		時間	2. 6	9, 068	23, 576	単一 382号	
導水管付縁石柵A型	一般部 柵部φ150		0	0	0	WYB00037	
		基	10	81, 700	817, 000	単一 383号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
		式	1		761		
計					0		
					859, 700		
単価					0		
					85, 970	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一209号	導水管付縁石柵B型据付	乗入部	単位	基	数量	0 10	単価 65, 270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 2	41, 107	8, 221		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 2	37, 012	7, 402		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 1	27, 405	2, 740		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0	0	0		
		時間	2. 6	9, 068	23, 576	単一 382号	
導水管付縁石柵B型	乗入部 車両乗入柵φ150		0	0	0	WYB00118	
		基	10	61, 000	610, 000	単一 384号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
		式	1		761		
計					0 652, 700		
単価					0 65, 270	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－210号	導水管付縁石柵C型据付	歩道端部	単位	基	数量	0	単価	0	
						10		68, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 2	41, 107	8, 221			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 2	37, 012	7, 402			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 1	27, 405	2, 740			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0	0	0			
			時間	2. 6	9, 068	23, 576	単－ 382号		
導水管付縁石柵C型		歩道端部 歩道切下柵φ150		0	0	0	WYB00122		
			基	10	63, 900	639, 000	単－ 385号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		761			
計						0			
						681, 700			
単価						0			
						68, 170	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一211号	蓋版設置	柵用蓋版 200kgを超え800kg以下 900×900用	単位	組	数量	0	0
						1	22, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 1	41, 107	4, 110	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 3	27, 405	8, 221	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 1	37, 012	3, 701	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 1	38, 115	3, 811	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0	
			日	0. 2	6, 620	1, 324	
軽油				0	0	0	
			L	2	139	278	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0	
5%			式	1		985	
計						0	
						22, 430	
単価						0	
						22, 430	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－212号	柵用蓋版(材料費)	900×900 並目クレーチング W=207kg	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	柵用蓋版	900×900 並目クレーチング W=207kg		0	0	0		
			枚	1	32,500	32,500		
	計					0		
						32,500		
	単価					0		
						32,500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－213号	柵蓋用鋼製縁石(材料費)	L=900 両面R A型 W=17kg	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	柵蓋用鋼製縁石(材料費)	L=900 両面R A型 W=17kg		0	0	0		
			個	1	27,500	27,500		
	計					0		
						27,500		
	単価					0		
						27,500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一214号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価 8,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,528.8	152,880	
横断防止柵		土中建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段タイプラウソク	m	100	6,830	683,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						835,900	
単価						8,359	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一215号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 有	単位	m	数量	100	単価	9,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,889.43	288,943		
横断防止柵		土中建込 H=800 φ60.5 φ42.7 3段タイプラウソク	m	100	6,830	683,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						972,000		
単価						9,720	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－216号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 有	単位	m	数量	100	単価	8, 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2, 190. 24	219, 024		
横断防止柵		コンクリート建込 H=800 φ 60. 5 φ 42. 7 3段ダークブラウン	m	100	6, 240	624, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						843, 100		
単価						8, 431	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一217号	標識柱・標識板・基礎 撤去再設置 (路側式)	単柱式 φ89.1 柱長さ 4.2m	単位	基	数量	10	79,730
						10	79,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	27,405	137,025	
			人	5	27,405	137,025	
特殊作業員				5	24,675	123,375	
			人	5	24,675	123,375	
普通作業員				10	18,270	182,700	
			人	10	18,270	182,700	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		5	44,270	221,350	
			日	5	44,270	221,350	単一 364号
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		132,850	
			式	1		132,850	
計						797,300	
						797,300	
単価						79,730	
						79,730	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一218号	標識柱・標識板・基礎 撤去再設置 (路側式)	単柱式 φ76.3 柱長さ 4.25m	単位	基	数量	10	79,730
						10	79,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	27,405	137,025	
			人	5	27,405	137,025	
特殊作業員				5	24,675	123,375	
			人	5	24,675	123,375	
普通作業員				10	18,270	182,700	
			人	10	18,270	182,700	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		5	44,270	221,350	
			日	5	44,270	221,350	単一 364号
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		132,850	
			式	1		132,850	
計						797,300	
						797,300	
単価						79,730	
						79,730	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一219号	標識柱・標識板・基礎 撤去再設置 (路側式)	単柱式 φ 60. 5 柱長さ 4. 00m	単位	基	数量	10	79, 730
						10	79, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	27, 405	137, 025	
			人	5	27, 405	137, 025	
特殊作業員				5	24, 675	123, 375	
			人	5	24, 675	123, 375	
普通作業員				10	18, 270	182, 700	
			人	10	18, 270	182, 700	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		5	44, 270	221, 350	
			日	5	44, 270	221, 350	単一 364号
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		132, 850	
			式	1		132, 850	
計						797, 300	
						797, 300	
単価						79, 730	
						79, 730	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－220号	標識柱・標識板・基礎 撤去再設置 (路側式)	単柱式 φ 89.1 柱長さ 4.2m	単位	基	数量	0	単価	0	
						10		114, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	5	41, 107	205, 535			
特殊作業員				0	0	0			
			人	5	37, 012	185, 060			
普通作業員				0	0	0			
			人	10	27, 405	274, 050			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3 1．7 t 吊		0	0	0	単－ 371号		
			日	5	56, 970	284, 850			
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0			
			式	1		198, 505			
計						0			
						1, 148, 000			
単価						0	円／基		
						114, 800			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－221号	標識柱・標識板・基礎 撤去再設置 (路側式)	単柱式 φ 76.3 柱長さ 4.25m	単位	基	数量	0	単価	0	
						10		114, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	5	41, 107	205, 535			
特殊作業員				0	0	0			
			人	5	37, 012	185, 060			
普通作業員				0	0	0			
			人	10	27, 405	274, 050			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3 1．7 t 吊		0	0	0	単－ 371号		
			日	5	56, 970	284, 850			
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0			
			式	1		198, 505			
計						0			
						1, 148, 000			
単価						0	円／基		
						114, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日 施工2回、施工1回)	無し	単位	式	数量	1	単価	424, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 昼間		施工条件II	式	1		424, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						424, 400		
単価						424, 400	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼 杭）		単位	t	数量	1	単価	700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V H150～400	t	1	700, 000	700, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						700, 000		
単価						700, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	112, 200	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	112, 110	112, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						112, 200		
単価						112, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	885	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	885	885		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						885		
単価						885	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－226号	片持標識柱（移設）	F型標識柱、逆L型標識	単位	基	数量	10	106, 600
						10	106, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	27, 405	137, 025	
			人	5	27, 405	137, 025	
特殊作業員				10	24, 675	246, 750	
			人	10	24, 675	246, 750	
普通作業員				15	18, 270	274, 050	
			人	15	18, 270	274, 050	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		5	31, 200	156, 000	
			日	5	31, 200	156, 000	
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕作業床高さ1 2 m		5	11, 000	55, 000	
			日	5	11, 000	55, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		197, 175	
			式	1		197, 175	
計						1, 066, 000	
						1, 066, 000	
単価						106, 600	
						106, 600	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	6, 874. 4	6, 874		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 874		
単価						6, 874	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－228号	コンクリート〔夜間割増料金〕	夜間セット料金＋夜間納入	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート〔夜間割増料金〕		夜間セット料金＋夜間納入	回	0	0	0		
			回	1	70, 000	70, 000		
計						0		
						70, 000		
単価						0		
						70, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－229号	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日 施工2回、施工1回)	有り	単位	式	数量	1	単価	502, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 夜間		施工条件II	式	1		502, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						502, 700		
単価						502, 700	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－230号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼 杭）		単位	t	数量	1	単価	700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V H150～400	t	1	700, 000	700, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						700, 000		
単価						700, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－231号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3未満 無 有 無	単位	m 3	数量		単価	140, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置	コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	140, 137. 5	140, 137		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					140, 200		
	単価					140, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－232号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価	885
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	885	885		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					885		
	単価					885	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－233号	片持標識柱（移設）	F型標識柱、逆L型標識	単位	基	数量	0 10	単価 149, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5	41, 107	205, 535	
特殊作業員				0	0	0	
			人	10	37, 012	370, 120	
普通作業員				0	0	0	
			人	15	27, 405	411, 075	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	5	31, 200	156, 000	
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕作業床高さ1 2 m		0	0	0	
			日	5	11, 000	55, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0	
			式	1		295, 270	
計						0 1, 493, 000	
単価						0 149, 300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－234号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2. 0m2以上 10m2以上 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	9, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	9, 280. 44	9, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 280		
単価						9, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-235号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	390. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	253	253, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	192	109, 440		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000		
軽油			L	44	139	6, 116		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 519		
計						390, 200		
単価						390. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単-236号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 730. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	459	459, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	192	216, 960	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	165	8, 250	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	440	22, 000	
軽油			L	80	139	11, 120	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12, 870	
計						730, 200	
単価						730. 2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単-237号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 964. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	560	560, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	192	326, 400	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	440	33, 000	
軽油			L	98	139	13, 622	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19, 203	
計						964, 600	
単価						964. 6	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－238号	路面標示	歩行者優先 700×700	単位	箇所	数量	1	単価	35, 000
						1		35, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面標示		歩行者優先 700×700		1	35, 000	35, 000		
			箇所	1	35, 000	35, 000		
計						35, 000		
						35, 000		
単価						35, 000	円／箇所	
						35, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	視線誘導標設置	土中用 棒型 片面反射	単位	本	数量	10	単価	6,714
						10		6,714
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	27,405	27,405		
			人	1	27,405	27,405		
	普通作業員			2	18,270	36,540		
			人	2	18,270	36,540		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		3,195		
	5%		式	1		3,195		
	計					67,140		
						67,140		
	単価					6,714		
						6,714	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	視線誘導標（材料費）	棒型 片面反射 土中建込	単位	本	数量	1	単価	8,870
						1		8,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		土中用 棒型 55×750 片面 ターグレーション系		1	8,870	8,870		
			本	1	8,870	8,870		
計						8,870		
						8,870		
単価						8,870	円／本	
						8,870		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一241号	視線誘導標設置	防護柵取付 棒型 両面反射	単位	本	数量	0	単価	0
						10		4, 795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	27, 405	27, 405		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		2, 275		
計						0		
						47, 950		
単価						0		
						4, 795	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	視線誘導標（材料費）	防護柵取付 棒型 両面 ターケブラウン(取付バンド含む)	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		10, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標（材料費）		防護柵取付 棒型 両面 ターケブラウン(取付バンド含む)		0	0	0			
			本	1	10, 600	10, 600			
計						0			
						10, 600			
単価						0			
						10, 600	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一243号	距離標移設	三角柱式・基礎(撤去・再設置)	単位	基	数量	10	単価	34, 080
						10		34, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	27, 405	82, 215		
			人	3	27, 405	82, 215		
普通作業員				6	18, 270	109, 620		
			人	6	18, 270	109, 620		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		3	44, 270	132, 810		
			日	3	44, 270	132, 810	単一 364号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		16, 155		
			式	1		16, 155		
計						340, 800		
						340, 800		
単価						34, 080		
						34, 080	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一244号	距離標設置	防護柵取付用	単位	基	数量	0	0
						10	671. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 1	27, 405	2, 740	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 2	18, 270	3, 654	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		319	
計						0	
						6, 713	
単価						0	
						671. 3	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	距離標（材料費）	両面 φ35アルミポール L=1200mm 取付部材含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		62,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標（材料費）		両面 φ35アルミポール L=1200mm 取付部材含む		0	0	0		
			組	1	62,720	62,720		
	計					0		
						62,720		
	単価					0		
						62,720	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	弾性サインポール設置	1 本脚 ϕ 1 5 0 H＝8 0 5	単位	本	数量	10	単価	8, 632
						10		8, 632
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405		
			人	1	27, 405	27, 405		
普通作業員				3	18, 270	54, 810		
			人	3	18, 270	54, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 105		
			式	1		4, 105		
計						86, 320		
						86, 320		
単価						8, 632	円／本	
						8, 632		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	弾性サインポール（材料費）	反射材（両面） 1本脚 ϕ 150 H=805	単位	本	数量	1	1	単価	23, 500	
									23, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
弾性サインポール		反射材（両面） 1本脚 ϕ 150 H=805		1	23, 500	23, 500				
			本	1	23, 500	23, 500				
計						23, 500				
						23, 500				
単価						23, 500				
						23, 500		円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一248号	視覚障害者誘導表示	線状 貼付式	単位	m 2	数量	10	40, 370
						10	40, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
	特殊作業員			2	24, 675	49, 350	
			人	2	24, 675	49, 350	
	普通作業員			3	18, 270	54, 810	
			人	3	18, 270	54, 810	
	視覚障害者誘導用タイル 線状(貼付式) 接着剤含む	300×300×2 屋外用		111	2, 110	234, 210	WYB00100
			枚	111	2, 110	234, 210	単一 386号
	諸雑費（その他材料）（率） 5%			1		11, 710	
			式	1		11, 710	
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		26, 215	
			式	1		26, 215	
	計					403, 700	
						403, 700	
	単価					40, 370	
						40, 370	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	視覚障害者誘導表示	点状 貼付式	単位	m 2	数量	10	単価	39, 060	
						10		39, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405			
			人	1	27, 405	27, 405			
特殊作業員				2	24, 675	49, 350			
			人	2	24, 675	49, 350			
普通作業員				3	18, 270	54, 810			
			人	3	18, 270	54, 810			
視覚障害者誘導用タイル 点状(貼付式) 接着剤含む		300×300×2 屋外用		111	2, 110	234, 210	WYB00102		
			枚	111	2, 110	234, 210	単－ 387号		
諸雑費（その他材料）（率） 5%				1		11, 710			
			式	1		11, 710			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		13, 115			
			式	1		13, 115			
計						390, 600			
						390, 600			
単価						39, 060			
						39, 060			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－250号	視線誘導標設置	土中用 棒型 両面反射	単位	本	数量	0 10	単価	0 10, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	41, 107	41, 107		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	27, 405	54, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		4, 783		
計						0 100, 700		
単価						0 10, 070	円／本	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一252号	距離標移設	三角柱式・基礎(撤去・再設置)	単位	基	数量	0	単価	0
						10		48, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	41, 107	123, 321		
普通作業員				0	0	0		
			人	6	27, 405	164, 430		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	3	56, 970	170, 910	単一 371号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		22, 839		
計						0		
						481, 500		
単価						0		
						48, 150	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－253号	距離標設置	コンクリートブロック用	単位	基	数量	0 10	単価	0 15, 030
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	41, 107	41, 107		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	27, 405	54, 810		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準）山積0. 1 3 m 3		0	0	0	WYB00014	
			日	1	49, 630	49, 630	単－ 388号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		4, 753		
計						0 150, 300		
単価						0 15, 030	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－254号	距離標 [材料費]	両面 φ 35アルミポール L=1600mm 取付部材含む	単位	組	数量	0	単価	0
						1		57, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標（材料費）		両面 φ 35アルミポール L=1600mm 取付部材含む		0	0	0		
			組	1	57, 070	57, 070		
計						0		
						57, 070		
単価						0		
						57, 070	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－255号	コンクリートブロック [材料費]	□300×300×400	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック		□300×300×400		0	0	0		
			個	1	4, 310	4, 310		
計						0		
						4, 310		
単価						0		
						4, 310	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－256号	車止めポスト設置	φ130 H=826	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 25	27, 405	6, 851		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		685		
計						0		
						7, 536		
単価						0		
						7, 536	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－257号	車止めポスト [材料費]	固定式 自発光タイプ φ130 H=826	単位	本	数量	0	単価	0
						1		75, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト		固定式 自発光タイプ φ130 H=826		0	0	0		
			本	1	75, 200	75, 200		
計						0		
						75, 200		
単価						0		
						75, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－258号	基礎ブロック [材料費]	□300×300×400	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック		□300×300×400		0	0	0		
			個	1	4, 310	4, 310		
計						0		
						4, 310		
単価						0		
						4, 310	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	間詰用砂(材料費)		単位	m 3	数量	1	単価	4, 550
						1		4, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	4, 550	4, 550		
			m 3	1	4, 550	4, 550		
計						4, 550		
						4, 550		
単価						4, 550		
						4, 550	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－260号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価	7, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9	18, 270	16, 443		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	7	7, 866	55, 062	単－ 389号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						71, 510		
単価						7, 151	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－261号	スパイラルダクト（材料費）	φ 500 t=0. 6mm	単位	m	数量	1	単価	2, 980
						1		2, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラルダクト（亜鉛引き）		直管 φ 5 0 0 mm×0. 6 t		1	2, 980	2, 980		
			m	1	2, 980	2, 980		
計						2, 980		
						2, 980		
単価						2, 980		
						2, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	アンカーボルト（材料費）		単位	組	数量	1	単価	15, 200
						1		15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明用アンカーボルト		2 5 0 ×2 5 0 1 0 m Y、1 2 m用		1	15, 200	15, 200		
			組	1	15, 200	15, 200		
計						15, 200		
						15, 200		
単価						15, 200		
						15, 200	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－263号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	193, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1. 03	121, 000	124, 630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 827. 5	68, 827		
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					193, 500		
	単価					193, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一264号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	11, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	22, 365	5, 591		
普通作業員			人	0. 35	18, 270	6, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 990		
単価						11, 990	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－265号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－266号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 m m 2 × 5 0 0	本	1	305	305		
計						305		
単価						305	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－267号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 16 0%	単位	m	数量		単価	
						1		65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 16 mm	m	1	65. 1	65		
計						65		
単価						65	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－268号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 3. 5mm2	単位	m	数量		単価	
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3. 5 mm 2	m	1	60. 8	60		
計						60		
単価						60	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－269号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	11, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	22, 365	55, 912		
普通作業員			人	2	18, 270	36, 540		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 85	30, 400	25, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						118, 300		
単価						11, 830	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-270号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	23, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	22, 365	111, 825		
普通作業員			人	4	18, 270	73, 080		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7	30, 400	51, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						236, 600		
単価						23, 660	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－271号	間詰用砂(材料費)		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	1	4, 550	4, 550		
計						0		
						4, 550		
単価						0	円／m 3	
						4, 550		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単一272号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価 9, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0. 9	27, 405	24, 664	
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 0 t	時間	7	10, 030	70, 210	単一 390号
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						94, 880	
単価						9, 488	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－273号	スパイラルダクト（材料費）	φ 500 t=0. 6mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラルダクト（亜鉛引き）		直管 φ 5 0 0 mm×0. 6 t		0	0	0		
			m	1	2, 980	2, 980		
計						0		
						2, 980		
単価						0		
						2, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－274号	アンカーボルト（材料費）		単位	組	数量	0	単価	0
						1		15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明用アンカーボルト		2 5 0 × 2 5 0 1 0 m Y、1 2 m用		0	0	0		
			組	1	15, 200	15, 200		
計						0		
						15, 200		
単価						0		
						15, 200	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－275号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	210, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 0	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	86, 064. 3	86, 064		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						210, 700		
単価						210, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－276号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	207, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	118, 000	121, 540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	86, 064. 3	86, 064		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					207, 700		
	単価					207, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－277号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	17, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	33, 547	8, 386		
普通作業員			人	0. 35	27, 405	9, 591		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17, 980		
単価						17, 980	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50		
単－278号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量		単価	
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
単価						1, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50		
単－279号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量		単価	
						1		305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 m m 2 × 5 0 0	本	1	305	305		
計						305		
単価						305	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－280号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 16 0%	単位	m	数量		単価	
						1		65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 16 mm	m	1	65. 1	65		
計						65		
単価						65	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－281号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 3. 5mm2	単位	m	数量		単価	
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3. 5 mm 2	m	1	60. 8	60		
計						60		
単価						60	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－282号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増あり 1.23無	単位	基	数量	10	単価	17, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	33, 547	83, 867		
普通作業員			人	2	27, 405	54, 810		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 85	37, 392	31, 783		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						170, 500		
単価						17, 050	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-283号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.23無	単位	基	数量	10	単価	34,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	33,547	167,735		
普通作業員			人	4	27,405	109,620		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1.7	37,392	63,566		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						341,000		
単価						34,100	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－284号	信号柱建柱	高さ：GL10m以下	単位	基	数量	10	73, 720
						10	73, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				15	22, 365	335, 475	
			人	15	22, 365	335, 475	
普通作業員				12	18, 270	219, 240	
			人	12	18, 270	219, 240	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊		6	30, 400	182, 400	
			日	6	30, 400	182, 400	
諸雑費（まるめ）				1		85	
			式	1		85	
計						737, 200	
						737, 200	
単価						73, 720	
						73, 720	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－285号	信号機専用柱(材料費)	STK-400 φ190.7×t5.3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上	単位	基	数量	1	単価	405, 200
						1		405, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
信号機専用柱		STK-400 φ190.7×t5.3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上		1	405, 210	405, 210		
			基	1	405, 210	405, 210		
計						405, 210		
						405, 210		
単価						405, 200		
						405, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－286号	信号設備設置(歩行者用灯器 2基)	高さ:GL10m以下	単位	基	数量	10	67, 440
						10	67, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				12	22, 365	268, 380	
			人	12	22, 365	268, 380	
普通作業員				6	18, 270	109, 620	
			人	6	18, 270	109, 620	
運転手（一般）				6	22, 155	132, 930	
			人	6	22, 155	132, 930	
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕 作業床高さ 9. 7 m		6	8, 520	51, 120	
			日	6	8, 520	51, 120	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		112, 350	
			式	1		112, 350	
計						674, 400	
						674, 400	
単価						67, 440	
						67, 440	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単一287号	信号設備設置(歩行者用灯器 2基、 車両用灯器 1基)	高さ:GL10m以下	単位	基	数量	10	179, 800
						10	179, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				32	22, 365	715, 680	
			人	32	22, 365	715, 680	
普通作業員				16	18, 270	292, 320	
			人	16	18, 270	292, 320	
運転手（一般）				16	22, 155	354, 480	
			人	16	22, 155	354, 480	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 9. 7 m		16	8, 520	136, 320	
			日	16	8, 520	136, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		299, 200	
			式	1		299, 200	
計						1, 798, 000	
						1, 798, 000	
単価						179, 800	
						179, 800	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－288号	信号設備設置(歩行者用灯器 1基)	高さ:GL10m以下	単位	基	数量	10	33,720
						10	33,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				6	22,365	134,190	
			人	6	22,365	134,190	
普通作業員				3	18,270	54,810	
			人	3	18,270	54,810	
運転手（一般）				3	22,155	66,465	
			人	3	22,155	66,465	
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕 作業床高さ 9. 7 m		3	8,520	25,560	
			日	3	8,520	25,560	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		56,175	
			式	1		56,175	
計						337,200	
						337,200	
単価						33,720	
						33,720	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－289号	車両感知器柱建柱	高さ：GL10m以下	単位	基	数量	10	73, 720 10 73, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				15	22, 365	335, 475	
			人	15	22, 365	335, 475	
普通作業員				12	18, 270	219, 240	
			人	12	18, 270	219, 240	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊		6	30, 400	182, 400	
			日	6	30, 400	182, 400	
諸雑費（まるめ）				1		85	
			式	1		85	
計						737, 200	
						737, 200	
単価						73, 720	
						73, 720	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－290号	車両感知器専用柱(材料費)	STK-400 φ190.7×t5.3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上	単位	基	数量	1	単価	468,300
						1		468,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両感知器専用柱		STK-400 φ190.7×t5.3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上		1	468,370	468,370		
			基	1	468,370	468,370		
計						468,370		
						468,370		
単価						468,300		
						468,300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－291号	車両感知器設備設置	高さ：GL10m以下	単位	基	数量	10	89, 920
						10	89, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				16	22, 365	357, 840	
			人	16	22, 365	357, 840	
普通作業員				8	18, 270	146, 160	
			人	8	18, 270	146, 160	
運転手（一般）				8	22, 155	177, 240	
			人	8	22, 155	177, 240	
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕 作業床高さ 9. 7 m		8	8, 520	68, 160	
			日	8	8, 520	68, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		149, 800	
			式	1		149, 800	
計						899, 200	
						899, 200	
単価						89, 920	
						89, 920	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－292号	コンクリート[夜間割増料金]	夜間セット料金＋夜間納入	単位	回	数量	0	単価	0
						1		70, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート[夜間割増料金]		夜間セット料金＋夜間納入		0	0	0		
			回	1	70, 000	70, 000		
	計					0		
						70, 000		
	単価					0		
						70, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－293号	信号柱建柱	高さ：GL10m以下	単位	基	数量	0	単価	0
						10		105, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	15	33, 547	503, 205		
普通作業員				0	0	0		
			人	12	27, 405	328, 860		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊		0	0	0		
			日	6	37, 400	224, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		535		
計						0		
						1, 057, 000		
単価						0		
						105, 700	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－294号	信号機専用柱(材料費)	STK-400 φ190.7×t5.3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上	単位	基	数量	0	単価	0
						1		405,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
信号機専用柱		STK-400 φ190.7×t5.3×9000 溶融亜鉛メッキ仕上		0	0	0		
			基	1	405,210	405,210		
計						0		
						405,210		
単価						0	円／基	
						405,200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－295号	信号設備設置(歩行者用灯器 2基)	高さ:GL10m以下	単位	基	数量	0	0
						10	98, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				0	0	0	
			人	12	33, 547	402, 564	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	27, 405	164, 430	
運転手（一般）				0	0	0	
			人	6	33, 232	199, 392	
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕 作業床高さ 9. 7 m		0	0	0	
			日	6	8, 520	51, 120	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		163, 494	
計						0	
						981, 000	
単価						0	
						98, 100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－296号	信号設備設置(歩行者用灯器 2基、 車両用灯器 1基)	高さ:GL10m以下	単位	基	数量	0	単価	0
						10		261, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	32	33, 547	1, 073, 504		
普通作業員				0	0	0		
			人	16	27, 405	438, 480		
運転手（一般）				0	0	0		
			人	16	33, 232	531, 712		
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕 作業床高さ 9. 7 m		0	0	0		
			日	16	8, 520	136, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		435, 984		
計						0		
						2, 616, 000		
単価						0		
						261, 600	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－297号	信号設備設置(歩行者用灯器 1基)	高さ:GL10m以下	単位	基	数量	0	0
						10	49, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				0	0	0	
			人	6	33, 547	201, 282	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	27, 405	82, 215	
運転手（一般）				0	0	0	
			人	3	33, 232	99, 696	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 9. 7 m		0	0	0	
			日	3	8, 520	25, 560	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		81, 747	
計						0	
						490, 500	
単価						0	
						49, 050	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－298号	車両感知器柱建柱	高さ：GL10m以下	単位	基	数量	0	0
						10	105, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				0	0	0	
			人	15	33, 547	503, 205	
普通作業員				0	0	0	
			人	12	27, 405	328, 860	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊		0	0	0	
			日	6	37, 400	224, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		535	
計						0	
						1, 057, 000	
単価						0	
						105, 700	円／基

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－300号	車両感知器設備設置	高さ:GL10m以下	単位	基	数量	0	0
						10	130, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				0	0	0	
			人	16	33, 547	536, 752	
普通作業員				0	0	0	
			人	8	27, 405	219, 240	
運転手（一般）				0	0	0	
			人	8	33, 232	265, 856	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 9. 7 m		0	0	0	
			日	8	8, 520	68, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		217, 992	
計						0	
						1, 308, 000	
単価						0	
						130, 800	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－301号	自己支持ケーブル設置	CVV-SSD 30C 1径間	単位	m	数量	0	単価	0
						17		7, 735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	2. 8	33, 547	93, 931		
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0		
			式	1		37, 569		
計						0		
						131, 500		
単価						0		
						7, 735	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－302号	自己支持ケーブル撤去	CVV-SSD 30C 1径間	単位	m	数量	0	単価	0
						13		5, 057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1. 4	33, 547	46, 965		
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0		
			式	1		18, 785		
計						0		
						65, 750		
単価						0		
						5, 057	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－303号	自己支持ケーブル [材料費]	CVV-SSD 30C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自己支持ケーブル		CVV-SSD 30C 1径間		0	0	0		
			m	1	4, 895	4, 895		
計						0		
						4, 895		
単価						0		
						4, 895	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－304号	自己支持ケーブル設置	CVV-SSD 12C 1径間	単位	m	数量	0	単価	0
						15		5, 572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1. 78	33, 547	59, 713		
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0		
			式	1		23, 877		
計						0		
						83, 590		
単価						0		
						5, 572	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-305号	自己支持ケーブル撤去	CVV-SSD 12C 1径間	単位	m	数量	0	単価	0
						11		3, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0. 89	33, 547	29, 856		
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0		
			式	1		11, 934		
計						0		
						41, 790		
単価						0		
						3, 799	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-306号	自己支持ケーブル [材料費]	CVV-SSD 12C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2, 184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自己支持ケーブル		CVV-SSD 12C 1径間		0	0	0		
			m	1	2, 184	2, 184		
計						0		
						2, 184		
単価						0		
						2, 184	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－307号	高所作業車 [トラック架装 標準デッキ]	バケット・フーム型(直伸・屈伸式)床高8~10m	単位	日	数量	0 1	単価	0 49, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	38, 115	38, 115		
軽油				0	0	0		
			L	18	139	2, 502		
高所作業車・トラック架装 標準デッキ		バケット・フーム型(直伸・屈伸式)床高8~10m		0	0	0		
			台/日	1	8, 520	8, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0 49, 140		
単価						0 49, 140	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－308号	引止バンド	専用柱端末	単位	組	数量	0	単価	0
						1		6, 684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引止バンド		専用柱端末		0	0	0		
			組	1	6, 684	6, 684		
計						0		
						6, 684		
単価						0		
						6, 684	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－309号	引止バンド	共架柱端末	単位	組	数量	0	単価	0
						1		8, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引止バンド		共架柱端末		0	0	0		
			組	1	8, 295	8, 295		
計						0		
						8, 295		
単価						0		
						8, 295	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－310号	引止バンド	専用柱中継	単位	組	数量	0	単価	0
						1		12, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引止バンド		専用柱中継		0	0	0		
			組	1	12, 457	12, 457		
計						0		
						12, 457		
単価						0		
						12, 450	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－311号	端子箱	20P(架空用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		28, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端子箱		20P(架空用)		0	0	0		
			組	1	28, 900	28, 900		
計						0		
						28, 900		
単価						0		
						28, 900	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－312号	端子箱	30P(架空用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		33, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端子箱		30P(架空用)		0	0	0		
			組	1	33, 801	33, 801		
計						0		
						33, 801		
単価						0		
						33, 800	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－313号	自己支持ケーブル設置	CVV-SSD 4C 1径間	単位	m	数量	0	単価	0
						16		3, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1. 27	33, 547	42, 604		
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0		
			式	1		17, 036		
計						0		
						59, 640		
単価						0		
						3, 727	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-314号	自己支持ケーブル撤去	CVV-SSD 4C 1径間	単位	m	数量	0	単価	0
						12		2,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0.63	33,547	21,134		
諸雑費（率+まるめ） 40%				0		0		
			式	1		8,446		
計						0		
						29,580		
単価						0		
						2,465	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単-315号	自己支持ケーブル [材料費]	CVV-SSD 4C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自己支持ケーブル		CVV-SSD 4C 1径間		0	0	0		
			m	1	1,089	1,089		
計						0		
						1,089		
単価						0		
						1,089	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-50
単一316号	高所作業車〔トラック架装 標準デッキ〕	バケット・フォーム型(直伸・屈伸式)床高8~10m	単位	日	数量	0	0
						1	49,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	38,115	38,115	
軽油				0	0	0	
			L	18	139	2,502	
高所作業車・トラック架装 標準デッキ		バケット・フォーム型(直伸・屈伸式)床高8~10m		0	0	0	
			台/日	1	8,520	8,520	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						49,140	
単価						0	
						49,140	円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－317号	引止バンド	専用柱端末	単位	組	数量	0	単価	0
						1		6, 684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引止バンド		専用柱端末		0	0	0		
			組	1	6, 684	6, 684		
計						0		
						6, 684		
単価						0	円／組	
						6, 684		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－318号	端子箱	12P(架空用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		25, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端子箱		12P(架空用)		0	0	0		
			組	1	25, 391	25, 391		
計						0		
						25, 391		
単価						0	円／組	
						25, 390		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－319号	自己支持ケーブル設置	CVV-SSD 20C 1径間	単位	m	数量	0	単価	0
						33		3, 984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	2. 8	33, 547	93, 931		
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0		
			式	1		37, 569		
計						0		
						131, 500		
単価						0		
						3, 984	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－320号	自己支持ケーブル撤去	CVV-SSD 20C 1径間	単位	m	数量	0	単価	0
						28		2, 348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1. 4	33, 547	46, 965		
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0		
			式	1		18, 785		
計						0		
						65, 750		
単価						0		
						2, 348	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－321号	自己支持ケーブル [材料費]	CVV-SSD 20C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自己支持ケーブル		CVV-SSD 20C 1径間		0	0	0		
			m	1	3, 292	3, 292		
計						0		
						3, 292		
単価						0		
						3, 292	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－322号	自己支持ケーブル設置	CVV-SSD 3P 1径間	単位	m	数量	0	単価	0
						33		939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0. 66	33, 547	22, 141		
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0		
			式	1		8, 849		
計						0		
						30, 990		
単価						0		
						939	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－323号	自己支持ケーブル撤去	CVV-SSD 3P 1径間	単位	m	数量	0	単価	0
						28		553. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	0. 33	33, 547	11, 070		
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0		
			式	1		4, 420		
計						0		
						15, 490		
単価						0		
						553. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－324号	自己支持ケーブル [材料費]	CVV-SSD 3P	単位	m	数量	0	単価	0
						1		447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自己支持ケーブル		CVV-SSD 3P 1径間		0	0	0		
			m	1	447	447		
計						0		
						447		
単価						0		
						447	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－325号	引止バンド	専用柱端末	単位	組	数量	0	単価	0
						1		6, 684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引止バンド		専用柱端末		0	0	0		
			組	1	6, 684	6, 684		
計						0		
						6, 684		
単価						0		
						6, 684	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－326号	端子箱	12P(架空用)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		25, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端子箱		12P(架空用)		0	0	0		
			組	1	25, 391	25, 391		
計						0		
						25, 391		
単価						0		
						25, 390	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－327号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	971. 25	97, 125		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					97, 130		
	単価					971. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－328号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 有	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 456. 87	145, 687		
	諸雑費（まるめ）		式	1		13		
	計					145, 700		
	単価					1, 457	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－329号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	23, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 以上	基	1	23, 920	23, 920			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						23, 920			
単価						23, 920	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－330号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	4, 284. 8	4, 284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 284		
単価						4, 284	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－331号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	m 3	数量	1	単価	67, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	67, 704	67, 704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						67, 710		
単価						67, 710	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－332号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	32, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 以上	基	1	32, 292	32, 292		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						32, 300		
単価						32, 300	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－333号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2以上 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	5, 784	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	5, 784. 48	5, 784			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 784			
単価						5, 784	円／m 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－334号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 有	単位	m 3	数量	1	単価	91, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	91, 400. 4	91, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						91, 400		
単価						91, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	信号柱撤去	STK-400 φ190.7×t5.3 H=9.0m	単位	基	数量	10	単価	35,740
						10		35,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				7	22,365	156,555		
			人	7	22,365	156,555		
普通作業員				6	18,270	109,620		
			人	6	18,270	109,620		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		3	30,400	91,200		
			日	3	30,400	91,200		
諸雑費（まるめ）				1		25		
			式	1		25		
計						357,400		
						357,400		
単価						35,740		
						35,740	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－336号	信号設備撤去	高さ:GL10m以下	単位	基	数量	10	92, 610
						10	92, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				17	22, 365	380, 205	
			人	17	22, 365	380, 205	
普通作業員				8	18, 270	146, 160	
			人	8	18, 270	146, 160	
運転手（一般）				8	22, 155	177, 240	
			人	8	22, 155	177, 240	
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕 作業床高さ 9. 7 m		8	8, 520	68, 160	
			日	8	8, 520	68, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		154, 335	
			式	1		154, 335	
計						926, 100	
						926, 100	
単価						92, 610	
						92, 610	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－337号	信号柱撤去	STK-400 φ 190. 7 × t5. 3 H=9. 0m	単位	基	数量	0	単価	0
						10		51, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	7	33, 547	234, 829		
普通作業員				0	0	0		
			人	6	27, 405	164, 430		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	3	37, 400	112, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		41		
計						0		
						511, 500		
単価						0		
						51, 150	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－338号	信号設備撤去	高さ:GL10m以下	単位	基	数量	0	0
						10	134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				0	0	0	
			人	17	33, 547	570, 299	
普通作業員				0	0	0	
			人	8	27, 405	219, 240	
運転手（一般）				0	0	0	
			人	8	33, 232	265, 856	
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕 作業床高さ 9. 7 m		0	0	0	
			日	8	8, 520	68, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		224, 445	
計						0	
						1, 348, 000	
単価						0	
						134, 800	円／基

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-339号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	50, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	50, 295	50, 295		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						50, 300		
単価						50, 300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-340号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 447. 7	17, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17, 450		
単価						17, 450	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－341号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 019. 1	10, 019		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10, 020		
単価						10, 020	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－342号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		23, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m 3	1	23, 683. 5	23, 683		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						23, 690		
単価						23, 690	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－343号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	13, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m 3	1	13, 351	13, 351		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						13, 360		
単価						13, 360	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－344号	旧道舗装撤去	As・Co混在	単位	m	数量	0	単価	0	
						231		11, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	16. 25	41, 107	667, 988			
普通作業員				0	0	0			
			人	16. 25	27, 405	445, 331			
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	16. 25	38, 115	619, 368			
運転手（一般）				0	0	0			
			人	16. 25	33, 232	540, 020			
小型バックホウ運転		山積0. 16m3 排ガス(2次)超低騒音・後方超小旋回		0	0	0	WYB00184		
			日	5. 42	11, 940	64, 714	単－ 391号		
大型ブレーカ		油圧ブレーカ ベースマシン0. 1m3級BH含む		0	0	0	WYB00188		
			日	5. 42	13, 630	73, 874	単－ 392号		
Co圧砕機 バックホウ山積0. 16m3級		ベースマシン0. 2m3級BH含 最大開口幅500mm・破壊力343kN		0	0	0	WYB00191		
			日	5. 42	18, 210	98, 698	単－ 393号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	WYB00181		
			日	8. 14	9, 155	74, 521	単－ 394号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	WYB00190		
			日	8. 14	14, 340	116, 727	単－ 395号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		44, 759			
計						0			
						2, 746, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－344号	旧道舗装撤去	As・Co混在	単位	m	数量	0	単価	0
						231		11, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						11, 880	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－345号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) DT2t 人力積込 DID有 14. 4km以下	単位	m 3	数量	10	単価	2, 067
						10		2, 067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0. 66	31, 310	20, 664		
			日	0. 66	31, 310	20, 664	単－ 396号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						20, 670		
						20, 670		
単価						2, 067		
						2, 067	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－346号	積込（アスファルト殻）		単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 042	18, 270	767		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 003	25, 410	76		
軽油				0	0	0		
			L	0. 316	139	43		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3		0	0	0		
			供用日	0. 005	17, 800	89		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						975		
単価						0		
						975	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－347号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(鉄筋)処分費		川南工業(株)	m 3	100	3, 375	337, 500		
計						337, 500		
単価						3, 375	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－348号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)処分費		宮崎再生資材(株)	m 3	100	1, 410	141, 000		
計						141, 000		
単価						1, 410	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－349号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)処分費		川南工業(株)	m 3	100	2, 937	293, 700		
計						293, 700		
単価						2, 937	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－350号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻処分費		三井住建道路㈱宮崎合材工場	m 3	100	1, 980	198, 000		
計						198, 000		
単価						1, 980	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－351号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻処分費		三井住建道路㈱宮崎合材工場						
			m 3	100	2, 115	211, 500		
計						211, 500		
単価						2, 115	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－352号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A								
			人	1	15, 330	15, 330		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						15, 330		
単価						15, 330	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－353号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	23, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	22, 995	22, 995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						23, 000		
単価						23, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－354号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	18, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	18, 427	18, 427		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						18, 430		
単価						18, 430	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－355号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	23, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	22, 995	22, 995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						23, 000		
単価						23, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－356号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	18, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	18, 427	18, 427		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						18, 430		
単価						18, 430	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－357号	処分費（m 3） [昼間作業]		単位	m 3	数量	100	単価	1, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻処分費		三井住建道路㈱宮崎合材工場	m 3	100	1, 980	198, 000		
計						198, 000		
単価						1, 980	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－358号	積込（アスファルト殻）	[昼間作業]	単位	m 3	数量	0 1	単価	0 975
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
普通作業員			人	0 0. 042	0 18, 270	0 767		
運転手（特殊）			人	0 0. 003	0 25, 410	0 76		
軽油			L	0 0. 316	0 139	0 43		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	0. 005	17, 800	89		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 975		
単価						0 975		
							円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－359号	試掘時監視員		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		27, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0	0	0		
				1	27, 405	27, 405		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		5		
計						0		
						27, 410		
単価						0	円／人日	
						27, 410		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－360号	本掘削時監視員		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		27, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0	0	0		
				1	27, 405	27, 405		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		5		
計						0		
						27, 410		
単価						0		
						27, 410		

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料 (2)

單価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-363号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（台2次基準値）0. 5m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	38, 115	38, 115		
軽油				0	0	0		
			L	18. 33	139	2, 547		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第2次基準値）0. 5m3		0	0	0		
			供用日	1	5, 470	5, 470		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						46, 140		
単価						0		
						46, 140	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-364号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	単位	日	数量	1	単価	44, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 410	25, 410		
軽油			L	37	139	5, 143		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	供用日	1. 66	8, 260	13, 711		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						44, 270		
単価						44, 270	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－365号	導水管付縁石A型	一般用 標準部 φ 150 L=1000mm	単位	個	数量	1	単価	11, 800
						1		11, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石A型		一般用 標準部 φ 150 L=1000mm		1	11, 800	11, 800		
			個	1	11, 800	11, 800		
計						11, 800		
						11, 800		
単価						11, 800		
						11, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－366号	導水管付縁石B型	乗入用 車両乗入部 φ 150 L=600mm	単位	個	数量	1	単価	9, 500
						1		9, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石B型		乗入用 車両乗入部 φ 150 L=600mm		1	9, 500	9, 500		
			個	1	9, 500	9, 500		
計						9, 500		
						9, 500		
単価						9, 500		
						9, 500	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－367号	導水管付縁石C型	歩道端部 歩道切下直 φ 125 L=600mm	単位	個	数量	1	単価	10, 200
						1		10, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石C型		歩道端部 歩道切下直 φ 125 L=600mm		1	10, 200	10, 200		
			個	1	10, 200	10, 200		
計						10, 200		
						10, 200		
単価						10, 200		
						10, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－368号	導水管付縁石D型	乗入部切下用 歩道乗入摺付部 φ 150 L=1000mm	単位	個	数量	1	単価	13, 000
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石D型		乗入部切下用 歩道乗入摺付部 φ 150 L=1000mm		1	13, 000	13, 000		
			個	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
						13, 000		
単価						13, 000		
						13, 000	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－369号	導水管付縁石 E 型	歩道端部切下用 φ 150 L=1000mm	単位	個	数量	1	単価	13, 000
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石 E 型		歩道端部切下用 φ 150 L=1000mm		1	13, 000	13, 000		
			個	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
						13, 000		
単価						13, 000		
						13, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－370号	導水管付縁石 F 型	歩道端部駒止用 φ 150 L=500mm	単位	個	数量	1	単価	13, 000
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石 F 型		歩道端部駒止用 φ 150 L=500mm		1	13, 000	13, 000		
			個	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
						13, 000		
単価						13, 000		
						13, 000	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-371号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	単位	日	数量	1	単価	56, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38, 115	38, 115		
軽油			L	37	139	5, 143		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	供用日	1. 66	8, 260	13, 711		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						56, 970		
単価						56, 970	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－372号	導水管付縁石A型	一般用 標準部 φ 150 L=1000mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		11, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石A型		一般用 標準部 φ 150 L=1000mm		0	0	0		
			個	1	11, 800	11, 800		
計						0		
						11, 800		
単価						0		
						11, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－373号	導水管付縁石B型	乗入用 車両乗入部 φ 150 L=600mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		9, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石B型		乗入用 車両乗入部 φ 150 L=600mm		0	0	0		
			個	1	9, 500	9, 500		
計						0		
						9, 500		
単価						0		
						9, 500	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－374号	導水管付縁石C型	歩道端部 歩道切下直 φ 125 L=600mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		10, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石C型		歩道端部 歩道切下直 φ 125 L=600mm		0	0	0		
			個	1	10, 200	10, 200		
計						0		
						10, 200		
単価						0		
						10, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－375号	導水管付縁石D型	乗入部切下用 歩道乗入摺付部 φ 150 L=1000mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石D型		乗入部切下用 歩道乗入摺付部 φ 150 L=1000mm		0	0	0		
			個	1	13, 000	13, 000		
計						0		
						13, 000		
単価						0		
						13, 000	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－376号	導水管付縁石 F 型	歩道端部駒止用 φ 150 L=500mm	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,000
	導水管付縁石 F 型	歩道端部駒止用 φ 150 L=500mm		0	0	0		
			個	1	13,000	13,000		
	計					0		
						13,000		
	単価					0		
						13,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－377号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		76, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	38, 115	38, 115		
軽油				0	0	0		
			L	76	139	10, 564		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 45	19, 000	27, 550		
計						0		
						76, 229		
単価						0		
						76, 220	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-378号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	5. 9	139	820		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	1	2, 150	2, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 035		
単価						7, 035	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－379号	導水管付縁石柵A型	一般部 柵部 φ 150	単位	基	数量	1	単価	81, 700
						1		81, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石柵A型		一般部 柵部 φ 150		1	81, 700	81, 700		
			基	1	81, 700	81, 700		
計						81, 700		
						81, 700		
単価						81, 700		
						81, 700	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－380号	導水管付縁石柵B型	乗入部 車両乗入柵 φ 150	単位	基	数量	1	単価	61, 000
						1		61, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石柵B型		乗入部 車両乗入柵 φ 150		1	61, 000	61, 000		
			基	1	61, 000	61, 000		
計						61, 000		
						61, 000		
単価						61, 000		
						61, 000	円／基	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－381号	導水管付縁石柵C型	歩道端部 歩道切下柵 φ 150	単位	基	数量	1	単価	63, 900
						1		63, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	導水管付縁石柵C型	歩道端部 歩道切下柵 φ 150		1	63, 900	63, 900		
			基	1	63, 900	63, 900		
	計					63, 900		
						63, 900		
	単価					63, 900		
						63, 900	円／基	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－382号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3 1． 7 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	9, 068	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 16	38, 115	6, 098			
軽油			L	5. 9	139	820			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3 1． 7 t 吊	時間	1	2, 150	2, 150			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9, 068			
単価						9, 068	円／時間		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－383号	導水管付縁石柵A型	一般部 柵部 φ 150	単位	基	数量	0	単価	0
						1		81, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石柵A型		一般部 柵部 φ 150		0	0	0		
			基	1	81, 700	81, 700		
計						0		
						81, 700		
単価						0		
						81, 700	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－384号	導水管付縁石柵B型	乗入部 車両乗入柵 φ 150	単位	基	数量	0	単価	0
						1		61, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石柵B型		乗入部 車両乗入柵 φ 150		0	0	0		
			基	1	61, 000	61, 000		
計						0		
						61, 000		
単価						0		
						61, 000	円／基	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－385号	導水管付縁石柵C型	歩道端部 歩道切下柵φ150	単位	基	数量	0	単価	0
						1		63, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水管付縁石柵C型		歩道端部 歩道切下柵φ150		0	0	0		
			基	1	63, 900	63, 900		
計						0		
						63, 900		
単価						0		
						63, 900	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－386号	視覚障害者誘導用タイル 線状(貼付式) 接着剤含	300×300×2 屋外用	単位	枚	数量	1	単価	2, 110
						1		2, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視覚障害者誘導用タイル 線状(貼付式) 接着剤含む		300×300×2 屋外用		1	2, 110	2, 110		
			枚	1	2, 110	2, 110		
計						2, 110		
						2, 110		
単価						2, 110		
						2, 110	円／枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	視覚障害者誘導用タイル 点状(貼付式) 接着剤含	300×300×2 屋外用	単位	枚	数量	1	単価	2,110
						1		2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視覚障害者誘導用タイル 点状(貼付式) 接着剤含む		300×300×2 屋外用		1	2,110	2,110		
			枚	1	2,110	2,110		
計						2,110		
						2,110		
単価						2,110	円／枚	
						2,110		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-388号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準）山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49, 630
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	38, 115	38, 115		
軽油				0	0	0		
			L	22	139	3, 058		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準）山積0. 1 3 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 39	6, 080	8, 451		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						49, 630		
単価						0		
						49, 630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	7,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,410	4,319		
軽油			L	4.3	139	597		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 0 t	時間	1	2,950	2,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,866		
単価						7,866	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－390号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価 10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 17	38, 115	6, 479	
軽油			L	4. 3	139	597	
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	1	2, 950	2, 950	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						10, 030	
単価						10, 030	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単一391号	小型バックホウ運転	山積0.16m3 排ガス(2次)超低騒音・後方超小旋回	単位	日	数量	0	単価	0
						1		11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	29.4	139	4,086		
小型バックホウ		山積0.16m3 排ガス(2次)超低騒音・後方超小旋回		0	0	0	WYB00187	
			台/日	1.4	5,610	7,854	単一 397号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						11,940		
単価						0		
						11,940	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－392号	大型ブレーカ	油圧ブレーカ　ペースマシン0. 1m3級BH含む	単位	日	数量	0	単価	0
						1		13, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	15	139	2, 085		
大型ブレーカ		油圧ブレーカ　ペースマシン0. 1m3級BH含む		0	0	0	WYB00189	
			台/日	1. 29	8, 950	11, 545	単－ 398号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						13, 630		
単価						0		
						13, 630	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－393号	Co圧砕機　ハックホ山積0. 16m3級	ヘースマシン0. 2m3級BH含　最大開口幅500mm・破壊力343kN	単位	日	数量	0	0
						1	18, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	15	139	2, 085	
超小巡回ハックホ〔賃料〕		クローラ型　山積0. 2m3級		0	0	0	WYB00192
			台/日	1. 29	6, 010	7, 752	単－ 399号
コンクリート圧砕機		最大開口幅500mm・破壊力343kN		0	0	0	WYB00193
			台/日	1. 29	6, 488	8, 369	単－ 400号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						18, 210	
単価						0	
						18, 210	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単-394号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	0 1	単価 9, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	21	139	2, 919	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 28	4, 710	6, 028	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 28	163	208	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 9, 155	
単価						0 9, 155	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50
単－395号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	0 1	単価 14, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	42	139	5, 838	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 16	7, 090	8, 224	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 16	233	270	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 14, 340	
単価						0 14, 340	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	31,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,155	22,155		
軽油			L	21	139	2,919		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.28	4,710	6,028		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	163	208		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31,310		
単価						31,310	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－397号	小型バックホウ	山積0. 16m3 排ガス(2次) 超低騒音・後方超小旋回	単位	台/日	数量	0	単価	0
						1		5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ		山積0. 16m3 排ガス(2次) 超低騒音・後方超小旋回		0	0	0		
			台/日	1	5, 610	5, 610		
計						0		
						5, 610		
単価						0		
						5, 610	円／台/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－398号	大型ブレーカ	油圧ブレーカ ベースマシン0. 1m3級BH含む	単位	台/日	数量	0	単価	0
						1		8, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ		油圧ブレーカ ベースマシン0. 1m3級BH含む		0	0	0		
			台/日	1	8, 950	8, 950		
計						0		
						8, 950		
単価						0		
						8, 950	円／台/日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－399号	超小旋回バックホウ [賃料]	クローラ型 山積0. 2m3級	単位	台/日	数量	0	単価	0
						1		6, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超小旋回バックホウ		クローラ型 山積0. 2m3級		0	0	0		
			台/日	1	6, 010	6, 010		
計						0		
						6, 010		
単価						0		
						6, 010	円／台/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-50	
単－400号	コンクリート圧砕機	最大開口幅500mm・破壊力343kN	単位	台/日	数量	0	単価	0
						1		6, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート圧砕機		最大開口500mm・破壊力343kN		0	0	0		
			台/日	1	6, 488	6, 488		
計						0		
						6, 488		
単価						0		
						6, 488	円／台/日	