この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工（A2）外工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町白石地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 8月	12) 設計年月	令和 5年 8月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389580007	14) 単価適用年月	2023年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	15) 歩掛適用年月	2023年 8月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	616,880,000
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	616,880,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	302日間 自 令和 5年 9月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (2回変更) 至 令和 6年 6月28日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	2,553,360
		23) 公告日	令和 5年 6月12日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		167,082,753				
		式	1		177,465,123	1	10,382,370		
橋台工		式	1		50,555,276				
		式	1		50,555,276	0	0		
作業土工		式	1		9,901,255				
		式	1		9,901,255	0	0		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	320		430,705			内-1号	
		m3	320		430,705	0	0		
床掘り	土砂	m3	1,400		806,376			内-2号	
		m3	1,400		806,376	0	0		
埋戻し		m3	580		933,410			内-3号	
		m3	580		933,410	0	0		
掘削機械搬入搬出		回	4		444,508			内-4号	
		回	4		444,508	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	560		145,136			内-5号	
		m3	560		145,136	0	0		
積込(ルーズ)		m3	320		992,908			内-6号	
		m3	320		992,908	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240		185,028			内-7号	
		m3	240		185,028	0	0		
土砂等運搬	軟岩	m3	320		302,473			内-8号	
		m3	320		302,473	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,180		4,060,686			内-9号	
		m3	1,180		4,060,686	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3	240		80,187			内-10号
					240		80,187	0	0	
土砂等運搬	軟岩			m3	320		130,963			内-11号
					320		130,963	0	0	
残土等処分				m3	1,180		1,388,875			内-12号
					1,180		1,388,875	0	0	
橋台躯体工				式	1		40,654,021			
					1		40,654,021	0	0	
ペーラインコンクリート				m3	16		361,283			内-13号
					16		361,283	0	0	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無			m3	1,379	18,839	25,978,981			単-1号
					1,379	18,839	25,978,981	0	0	
鉄筋	SD345 D38			t	5.82	160,846	936,123			単-2号
					5.82	160,846	936,123	0	0	
鉄筋	SD345 D29~32			t	2.94	157,043	461,706			単-3号
					2.94	157,043	461,706	0	0	
鉄筋	SD345 D16~25			t	31.51	156,023	4,916,284			単-4号
					31.51	156,023	4,916,284	0	0	
鉄筋	SD345 D13			t	0.81	157,971	127,956			単-5号
					0.81	157,971	127,956	0	0	
機械式鉄筋定着加工費	呼び径D16			箇所	244		100,782			内-14号
					244		100,782	0	0	
機械式鉄筋定着加工費	呼び径D19			箇所	109	465.6	50,750			単-6号
					109	465.6	50,750	0	0	

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	呼び径D22			72	626.1	45,079			単-7号
		箇所		72	626.1	45,079	0	0	
機械式鉄筋定着加工費	呼び径D25			303	535.2	162,165			単-8号
		箇所		303	535.2	162,165	0	0	
アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT 77			11	404.3	4,447			単-9号
		本		11	404.3	4,447	0	0	
型枠	一般型枠			540		4,188,227			内-15号
		m2		540		4,188,227	0	0	
型枠	撤去しない埋設型枠			130		459,916			内-16号
		m2		130		459,916	0	0	
円形型枠	D200			6		6,473			内-17号
		m		6		6,473	0	0	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]			30		97,616			内-18号
		空m3		30		97,616	0	0	
足場	安全ネット必要			630		2,657,589			内-19号
		掛m2		630		2,657,589	0	0	
水抜パイプ	VP-50			33		12,826			内-20号
		m		33		12,826	0	0	
吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm			0.4	1,021	408			単-10号
		m2		0.4	1,021	408	0	0	
透水材	400mm×30mm			39	2,190	85,410			単-11号
		m		39	2,190	85,410	0	0	
河川土工				1		104,726			
		式		1		104,726	0	0	

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工			1		41,754				
		式	1		41,754	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		60	360.4	21,624			単-12号	
		m3	60	360.4	21,624	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		60	335.5	20,130			単-13号	
		m3	60	335.5	20,130	0	0		
盛土工			1		62,972				
		式	1		62,972	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		10	5,107	51,070			単-14号	
		m3	10	5,107	51,070	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		20	335.5	6,710			単-15号	
		m3	20	335.5	6,710	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満		20	259.6	5,192			単-16号	
		m3	20	259.6	5,192	0	0		
法覆護岸工			1		2,702,112				
		式	1		2,702,112	0	0		
作業土工			1		72,022				
		式	1		72,022	0	0		
床掘り	土砂		10		2,398			内-21号	
		m3	10		2,398	0	0		
埋戻し			20		34,742			内-22号	
		m3	20		34,742	0	0		
埋戻し			5		12,840			内-23号	
		m3	5		12,840	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正			10		4,188			内-24号	
		m2	10		4,188	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		30		7,789			内-25号	
		m3	30		7,789	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		30		10,065			内-26号	
		m3	30		10,065	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			1		2,630,090				
		式	1		2,630,090	0	0		
ペーラインコンクリート			1		36,435			内-27号	
		m3	1		36,435	0	0		
プレキャスト基礎ブロック	底幅 60cm 高さ 30cm		14		163,631			内-28号	
		m	14		163,631	0	0		
中詰コンクリート	18-8-40(高炉)		0.2	23,060	4,612			単-17号	
		m3	0.2	23,060	4,612	0	0		
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm		78		1,702,095			内-29号	
		m2	78		1,702,095	0	0		
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)		15	27,271	409,065			単-18号	
		m3	15	27,271	409,065	0	0		
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40		41	7,050	289,050			単-19号	
		m3	41	7,050	289,050	0	0		
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10		2	704.9	1,409			単-20号	
		m2	2	704.9	1,409	0	0		
張コンクリート	18-8-25(高炉)		1	23,793	23,793			単-21号	
		m3	1	23,793	23,793	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁護岸工		式	1		3,918,628				
		式	1		3,918,628	0	0		
場所打擁壁工		式	1		3,918,628				
		式	1		3,918,628	0	0		
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 5.4m 18-8-40(高炉) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無	m3	122	19,498	2,378,756	0	0	単-22号	
		m3	122	19,498	2,378,756	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.65	163,629	106,358			単-23号	
		t	0.65	163,629	106,358	0	0		
型枠	一般型枠	m2	50		397,764			内-30号	
		m2	50		397,764	0	0		
型枠	化粧型枠	m2	50		622,627			内-31号	
		m2	50		622,627	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	110		413,123			内-32号	
		掛m2	110		413,123	0	0		
根固め工		式	1		966,405				
		式	1		966,405	0	0		
根固めブロック工		式	1		966,405				
		式	1		966,405	0	0		
消波根固めブロック製作	無筋ブロック 種類 (実質量) 3.2t	個	16		781,149			内-33号	
		個	16		781,149	0	0		
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類 (実質量) 3.2t ブロック 購入無	個	16	7,472	119,552			単-24号	
		個	16	7,472	119,552	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工（A2）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積み込み・据付け(層積) 3個 0.5km以下	個	16	1,892	30,272					単-25号
吸出し防止材	河川護岸用 10mm	m2	40	885.8	35,432					単-26号
構造物撤去工		式	1		360,594					
防護柵撤去工		式	1		908,591		1	547,997		
防護柵撤去(ガードレール)		m	19		26,453					内-34号
構造物取壊し工		式	1		70,440					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	7,149	28,596					単-27号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2	14,350	28,700					単-28号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	82	160.3	13,144					単-29号
落石雪害防止撤去工		式	1		193,962					
落石防護柵撤去		m	53		193,962					内-35号
仮設材撤去工		式	0		0					
		式	1		547,997		1	547,997		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工（A2）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材撤去	JR支障物件			0		0			内-36号
		式		1		547,997	1	547,997	
運搬処理工				1		69,739			
		式		1		69,739	0	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			4	2,179	8,716			単-30号
		m3		4	2,179	8,716	0	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)			2	2,690	5,380			単-31号
		m3		2	2,690	5,380	0	0	
殻運搬	アスファルト殻			4	4,290	17,160			単-32号
		m3		4	4,290	17,160	0	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)			4	3,923	15,692			単-33号
		m3		4	3,923	15,692	0	0	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)			2	5,375	10,750			単-34号
		m3		2	5,375	10,750	0	0	
殻処分	アスファルト殻			4	3,923	15,692			単-35号
		m3		4	3,923	15,692	0	0	
処分	へび-H3			0.3		-11,131			内-37号
		t		0.3		-11,131	0	0	
現場発生品運搬	落石防護柵			0.91		7,480			内-38号
		t		0.91		7,480	0	0	
仮設工				1		108,475,012			
		式		1		118,309,385	1	9,834,373	
安全施設工				1		360,444			
		式		1		6,906,432	1	6,545,988	

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
安全設備設置撤去	置きガードレール(H形鋼基礎)、トンネル照明		m	0 372		0 5,675,239		372	5,675,239	内-39号
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)設置		m2	0 9		0 15,427		9	15,427	内-40号
信号機配線設置	分電盤、漏電ブレーカ等含む		m	0 330		0 855,322		330	855,322	内-41号
仮設ガードレール(撤去)	連続基礎ブロック		m	45 45	4,804 4,804	216,180 216,180		0 0	0 0	単-36号
現場発生品運搬	仮設ガードレール		t	16.49 16.49		144,264 144,264		0 0	0 0	内-42号
工所用道路工			式	1 1		1,435,384 1,435,384		0 0	0 0	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無		m	184 184	7,801 7,801	1,435,384 1,435,384		0 0	0 0	単-37号
仮橋・仮栈橋工			式	1 1		71,435,233 74,079,408		1	2,644,175	
床掘り	土砂		m3	50 50		13,357 13,357		0 0	0 0	内-43号
埋戻し			m3	30 30		52,354 52,354		0 0	0 0	内-44号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	40 40		9,424 9,424		0 0	0 0	内-45号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	40 40		20,606 20,606		0 0	0 0	内-46号

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40		12,178	0	0	内-47号	
			40		12,178				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		47,539	0	0	内-48号	
			20		47,539				
残土等処分		m3	20		21,795	0	0	内-49号	
			20		21,795				
橋脚		t	182		50,479,425	0	0	内-50号	
			182		50,479,425				
仮橋上部	架設	t	61.4		9,060,487	0	0	内-51号	
			61.4		9,060,487				
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	441	4,994	2,202,354	-441	-2,202,354	単-38号	
			0	4,994	0				
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	0	0	0	441	2,589,111	単-39号	
			441	5,871	2,589,111				
仮設高欄	単管パイプ型設置	m	91		221,107	-91	-221,107	内-52号	
			0		0				
仮設高欄	単管パイプ型設置	m	0		0	91	250,382	内-53号	
			91		250,382				
作業架台		箇所	20		9,294,607	0	0	内-54号	
			20		9,294,607				
土のう (大型土のう)設置	長期仮設(3年)対応	袋	0		0	133	1,045,032	内-55号	
			133		1,045,032				
土のう (大型土のう)撤去		袋	0		0	133	1,183,111	内-56号	
			133		1,183,111				

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工			式	1		金額			
				1		31,385,747			
				1		31,508,303	1	122,556	
H鋼杭 (R3, L3)	H300 H鋼長さ(杭長) 16m H鋼平均打込長 14.7m H型鋼平均引抜長 14.7m		本	2		1,010,154			内-57号
				0		0	-2	-1,010,154	
H鋼杭 (R3, L3)	H300 H鋼長さ(杭長) 16m H鋼平均打込長 14.7m H型鋼平均引抜長 14.7m		本	2		1,018,595	2	1,018,595	内-58号
H鋼杭 (R1, 2, 4, L1, 2, 4)	H300 H鋼長さ(杭長) 15m H鋼平均打込長 13.8m H型鋼平均引抜長 13.8m		本	6		2,887,539			内-59号
				0		0	-6	-2,887,539	
H鋼杭 (R1, 2, 4, L1, 2, 4)	H300 H鋼長さ(杭長) 15m H鋼平均打込長 13.8m H型鋼平均引抜長 13.8m		本	6		2,911,304	6	2,911,304	内-60号
H鋼杭 (R5, 6, 7, 8, L5, 6, 7, 8)	H300 H鋼長さ(杭長) 10.5m H鋼平均打込長 9.9m H型鋼平均引抜長 9.9m		本	8		2,445,168			内-61号
				0		0	-8	-2,445,168	
H鋼杭 (R5, 6, 7, 8, L5, 6, 7, 8)	H300 H鋼長さ(杭長) 10.5m H鋼平均打込長 9.9m H型鋼平均引抜長 9.9m		本	8		2,467,356	8	2,467,356	内-62号
H鋼杭 (R9, L9)	H300 H鋼長さ(杭長) 10m H鋼平均打込長 8.2m H型鋼平均引抜長 8.2m		本	2		548,738			内-63号
				0		0	-2	-548,738	
H鋼杭 (R9, L9)	H300 H鋼長さ(杭長) 10m H鋼平均打込長 8.2m H型鋼平均引抜長 8.2m		本	2		554,006	2	554,006	内-64号

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工（A2）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
H鋼杭 (R10, L10)	H300 H鋼長さ(杭長) 8.5m H鋼平均打込長 7.2m H型鋼平均引抜長 7.2m	本	2		506,068	-2	-506,068	内-65号	
H鋼杭 (R10, L10)	H300 H鋼長さ(杭長) 8.5m H鋼平均打込長 7.2m H型鋼平均引抜長 7.2m	本	0		0	2	510,557	内-66号	
作業架台		箇所	4		1,858,921	0	0	内-67号	
削孔(アンカー)	杭径 135mm	m	388		6,280,418	0	0	内-68号	
削孔機械搬入搬出		回	2		222,254	0	0	内-69号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	45		1,154,386	0	0	内-70号	
グラウト注入		m3	18		1,047,646	0	0	内-71号	
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		2,446,095	0	0	内-72号	
アンカー材撤去		本	45		2,003,637	0	0	内-73号	
足場(アンカー)		空m3	170		571,463	0	0	内-74号	
切梁・腹起し		t	52.9		5,784,399	-52.9	-5,784,399	内-75号	

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し			t	0 52.9		0 5,842,804		52.9	5,842,804	内-76号
横矢板	横矢板厚さ 0.055m		m2	140 140		1,065,670 1,065,670		0	0	内-77号
横矢板	横矢板厚さ 0.065m		m2	183 183		1,508,923 1,508,923		0	0	内-78号
現場発生品運搬	台座金物, アンカー鋼材		t	5.06 5.06		44,268 44,268		0	0	内-79号
土留・仮締切工 (護岸)			式	1 1		430,616 430,616		0	0	
土のう (大型土のう)	φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応		袋	52 52		430,616 430,616		0	0	内-80号
作業ヤード整備工			式	1 1		393,966 417,682		1	23,716	
ヤード造成			m3	80 80		339,897 339,897		0	0	内-81号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置		m2	37 0		54,069 0		-37	-54,069	内-82号
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置		m2	0 37		0 77,785		37	77,785	内-83号
汚濁防止工			式	1 1		1,585,834 2,083,772		1	497,938	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	80 0		1,585,834 0		-80	-1,585,834	内-84号

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工（A2）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去			0		0				内-85号
			m	80		2,083,772		80	2,083,772	
交通管理工				1		1,447,788				
			式	1		1,447,788		0	0	
交通誘導警備員				117		1,447,788				内-86号
			人日	117		1,447,788		0	0	
直接工事費				1		167,082,753				
			式	1		177,465,123		1	10,382,370	
共通仮設費				1		23,395,354				
			式	1		29,485,752		1	6,090,398	
共通仮設費				1		6,893,053				
			式	1		12,227,332		1	5,334,279	
運搬費				1		5,193,533				
			式	1		5,206,204		1	12,671	
重建設機械分解組立輸送費				1		3,660,331				内-87号
			式	1		3,660,331		0	0	
仮設材運搬費				1		1,533,202				内-88号
			式	0		0		-1	-1,533,202	
仮設材運搬費				0		0				内-89号
			式	1		1,545,873		1	1,545,873	
準備費				0		0				
			式	1		625,800		1	625,800	
立木伐採	根株撤去、枝払い含む			0		0				内-90号
			式	1		559,000		1	559,000	

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工（A2）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費			式	0 1		0 66,800		1	66,800	内-91号
技術管理費			式	1 1		166,968 4,784,968		1	4,618,000	
地質調査費			式	1 1		166,968 166,968		0	0	内-92号
BIM/CIM活用工事に要する費用			式	0 1		0 4,618,000		1	4,618,000	内-93号
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		1,532,552 1,610,360		1	77,808	
共通仮設費（率計上）			式	1 1		16,502,301 17,258,420		1	756,119	
純工事費			式	1 1		190,478,107 206,950,875		1	16,472,768	
現場管理費			式	1 1		57,795,197 60,847,019		1	3,051,822	
工事原価			式	1 1		494,304,791 537,986,652		1	43,681,861	
一般管理費等			式	1 1		66,495,209 70,783,348		1	4,288,139	
工事価格			式	1 1		560,800,000 608,770,000		1	47,970,000	
消費税相当額			式	1 1		56,080,000 60,877,000		1	4,797,000	

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部 【大瀬地区】		式	1		169,308,101				
		式	1		185,909,644	1	16,601,543		
河川土工		式	1		8,236,911				
		式	1		8,236,911	0	0		
掘削工		式	1		18,613				
		式	1		18,613	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	70	265.9	18,613			単-1号	
		m3	70	265.9	18,613	0	0		
盛土工		式	1		8,025,140				
		式	1		8,025,140	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	50	5,382	269,100			単-2号	
		m3	50	5,382	269,100	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	910	926.9	843,479			単-3号	
		m3	910	926.9	843,479	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	3,200	258.6	827,520			単-4号	
		m3	3,200	258.6	827,520	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,270	354.3	1,158,561			単-5号	
		m3	3,270	354.3	1,158,561	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	3,300	274.3	905,190			単-6号	
		m3	3,300	274.3	905,190	0	0		
土材料		m3	910	4,419	4,021,290			単-7号	
		m3	910	4,419	4,021,290	0	0		
法面整形工		式	1		193,158				
		式	1		193,158	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	490	394.2	193,158	0	0	単-8号	
			490	394.2	193,158				
橋台工		式	1		26,761,368	1	4,234,598		
			1		30,995,966				
作業土工		式	1		587,577	0	0		
			1		587,577				
床掘り	土砂	m3	410		92,776	0	0	内-1号	
			410		92,776				
床掘り	土砂	m3	170		46,911	0	0	内-2号	
			170		46,911				
埋戻し		m3	400		364,018	0	0	内-3号	
			400		364,018				
基面整正		m2	60		25,142	0	0	内-4号	
			60		25,142				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120		43,933	0	0	内-5号	
			120		43,933				
整地	残土受入れ地での処理	m3	120		14,797	0	0	内-6号	
			120		14,797				
場所打杭工 (A1橋台)		式	1		12,796,067	0	0		
			1		12,796,067				
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 10.5m	本	9	1,343,915	12,095,235	0	0	単-9号	
			9	1,343,915	12,095,235				
積込(ルース)	土砂	m3	120		32,922	0	0	内-7号	
			120		32,922				

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100			353,658				内-8号
			100			353,658	0	0		
土砂等運搬	軟岩	m3	20			71,633				内-9号
			20			71,633	0	0		
残土等処分		m3	120			141,721				内-10号
			120			141,721	0	0		
積込み (コンクリート殻)		m3	14	1,115		15,610				単-10号
			14	1,115		15,610	0	0		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	14	1,958		27,412				単-11号
			14	1,958		27,412	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	14	4,134		57,876				単-12号
			14	4,134		57,876	0	0		
橋台躯体工 (A1橋台)		式	1			13,377,724				
			1			17,612,322	1	4,234,598		
基礎材	再生クッション40~0 17. 5cmを超え20.0cm以下	m2	64	1,633		104,512				単-13号
			64	1,633		104,512	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指 定無し 敷厚 10cm	m2	64			201,772				内-11号
			64			201,772	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	281	24,884		6,992,404				単-14号
			0	24,884		0	-281	-6,992,404		
コンクリート	27-12-25(20)(早強)高 性能AE減水剤・膨張材 使用 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	0	0		0				単-15号
			281	32,040		9,003,240	281	9,003,240		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊養生			m2	0 343		0 834,256	343	834,256	内-12号
ひび割れ抑制材			m	0 497		0 670,704	497	670,704	内-13号
鉄筋	SD345 D13		t	0.29 0.29	168,893 168,893	48,978 48,978	0	0	単-16号
鉄筋	SD345 D16~25		t	9.85 9.85	166,840 166,840	1,643,374 1,643,374	0	0	単-17号
鉄筋	SD345 D29~32		t	4.76 4.76	167,916 167,916	799,280 799,280	0	0	単-18号
アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT 77		本	6 6	2,732 2,732	16,392 16,392	0	0	単-19号
機械式定着加工費	呼び径D13		箇所	44 44	285.3 285.3	12,553 12,553	0	0	単-20号
機械式定着加工費	呼び径D16		箇所	69 69		24,100 24,100	0	0	内-14号
機械式定着加工費	呼び径D19		箇所	68 68	390.9 390.9	26,581 26,581	0	0	単-21号
機械式定着加工費	呼び径D22		箇所	96 96	566.8 566.8	54,412 54,412	0	0	単-22号
誘発目地			m	0 25		0 718,802	25	718,802	内-15号
型枠	一般型枠		m2	260 260		2,169,530 2,169,530	0	0	内-16号

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
円形型枠	D250	m	13		18,655			内-17号	
			13		18,655	0	0		
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	20		69,840			内-18号	
			20		69,840	0	0		
支保	40kN/m ² < f ≤ 80kN/m ² [120 < t ≤ 250cm]	空m ³	10		52,847			内-19号	
			10		52,847	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m ²	260		1,142,494			内-20号	
			260		1,142,494	0	0		
RC橋脚工		式	1		19,623,401				
			1		22,833,369	1	3,209,968		
橋脚躯体工 (P1橋脚)		式	1		19,623,401				
			1		22,833,369	1	3,209,968		
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m ³	277	26,194	7,255,738			単-23号	
			0	26,194	0	-277	-7,255,738		
コンクリート	27-12-25 (20) (早強) 高性能AE減水剤・膨張材使用 一般養生 コンクリート夜間割増無	m ³	0	0	0			単-24号	
			277	32,040	8,875,080	277	8,875,080		
特殊養生		m ²	0		0			内-21号	
			290		708,378	290	708,378		
ひび割れ抑制材		m	0		0			内-22号	
			615		883,736	615	883,736		
鉄筋	SD345 D13	t	0.03	150,811	4,524			単-25号	
			0.03	150,811	4,524	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16~25	t	19.05	148,856	2,835,706			単-26号	
			19.04	148,856	2,834,218	-0.01	-1,488		
鉄筋	SD345 D51	t	17.13	168,991	2,894,815			単-27号	
			17.13	168,991	2,894,815	0	0		
機械式継手	D51+D51	箇所	168	12,510	2,101,680			単-28号	
			168	12,510	2,101,680	0	0		
機械式定着加工費	呼び径D19	箇所	25		12,021			内-23号	
			25		12,021	0	0		
機械式定着加工費	呼び径D25	箇所	416		300,880			内-24号	
			416		300,880	0	0		
型枠	一般型枠	m2	230		2,309,400			内-25号	
			230		2,309,400	0	0		
円形型枠	D350	m	27		80,647			内-26号	
			27		80,647	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	410		1,827,990			内-27号	
			410		1,827,990	0	0		
法覆護岸工		式	1		32,304,124				
			1		27,701,718	1	-4,602,406		
作業土工		式	1		385,333				
			1		385,333	0	0		
床掘り	土砂	m3	410		94,604			内-28号	
			410		94,604	0	0		
埋戻し		m3	7		17,366			内-29号	
			7		17,366	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	130		224,498			内-30号	
			130		224,498	0	0		
基面整正		m2	120		48,865			内-31号	
			120		48,865	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (大型ブロック)		式	1		22,040,177				
			1		22,040,177	0	0		
現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 1 40cm 高さ 25cm	m	61	18,541	1,131,001			単-29号	
			61	18,541	1,131,001	0	0		
現場打横帯(隔壁)コンクリート (A)	18-8-40(高炉)	m3	11	62,846	691,306			単-30号	
			11	62,846	691,306	0	0		
基礎材	再生クッションラン40~0 敷 厚 0.2m	m2	97	1,633	158,401			単-31号	
			97	1,633	158,401	0	0		
大型ブロック積	控1000	m2	309	33,505	10,353,045			単-32号	
			309	33,505	10,353,045	0	0		
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	227	31,501	7,150,727			単-33号	
			227	31,501	7,150,727	0	0		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	163	5,484	893,892			単-34号	
			163	5,484	893,892	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	28	1,248	34,944			単-35号	
			28	1,248	34,944	0	0		
目地板 (天端調整コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	3,331	9,993			単-36号	
			3	3,331	9,993	0	0		
現場打天端コンクリート (天端調整コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	27	59,884	1,616,868			単-37号	
			27	59,884	1,616,868	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,834,778				
		式	1		1,834,778	0	0		
現場打基礎コンクリート(B)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	6	10,370	62,220			単-38号	
		m	6	10,370	62,220	0	0		
コンクリート(間知)ブロック積	控え35+15cm	m2	56	28,227	1,580,712			単-39号	
		m2	56	28,227	1,580,712	0	0		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	16	8,206	131,296			単-40号	
		m3	16	8,206	131,296	0	0		
現場打天端コンクリート(肩止コンクリートA)	18-8-40(高炉)	m3	1	59,884	59,884			単-41号	
		m3	1	59,884	59,884	0	0		
目地板(肩止めコンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	3,331	666			単-42号	
		m2	0.2	3,331	666	0	0		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		3,373,670				
		式	1		3,373,670	0	0		
現場打基礎コンクリート(C)	18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm	m	25	6,886	172,150			単-43号	
		m	25	6,886	172,150	0	0		
現場打横帯(隔壁)コンクリート(B)	18-8-40(高炉)	m3	1	62,846	62,846			単-44号	
		m3	1	62,846	62,846	0	0		
現場打横帯(隔壁)コンクリート(C)	18-8-40(高炉)	m3	1	62,846	62,846			単-45号	
		m3	1	62,846	62,846	0	0		
平ブロック張	t=100mm 擬石	m2	197	15,002	2,955,394			単-46号	
		m2	197	15,002	2,955,394	0	0		
目地板(肩止めコンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	3,331	666			単-47号	
		m2	0.2	3,331	666	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート (肩止コンクリートB)	18-8-40(高炉)	m3	2	59,884	119,768	119,768	0	0	単-48号
布製型枠工		式	1		2,701,648	0	-1	-2,701,648	
布製型枠	水抜型 t=65mm	m2	304	8,887	2,701,648	0	-304	-2,701,648	単-49号
護岸付属物工		式	1		67,760	0	0	0	
平張コンクリート	18-8-25(高炉) 高さ 15cm	m2	10	6,776	67,760	67,760	0	0	単-50号
多自然護岸工		式	1		1,900,758	0	-1	-1,900,758	
ブロックマット	水平施工	m2	199		1,900,758	0	-199	-1,900,758	内-32号
構造物撤去工		式	1		26,771,816	29,155,912	1	2,384,096	
防護柵撤去工		式	0		0	52,620	1	52,620	
防護柵撤去(ガードレール)		m	0		0	52,620	41	52,620	内-33号
作業土工		式	1		16,598,241	16,598,241	0	0	
床掘り(掘削)	土砂	m3	5,900		12,592,634	12,592,634	0	0	内-34号

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	1,900		444,469	0	0	内-35号	
			1,900		444,469				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,480		2,661,898	0	0	内-36号	
			7,480		2,661,898				
整地	残土受入れ地での処理	m3	7,500		899,240	0	0	内-37号	
			7,500		899,240				
構造物取壊し工		式	1		9,820,087	1	2,122,566		
			1		11,942,653				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	38	7,532	286,216	-7	-52,724	単-51号	
			31	7,532	233,492				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物(保護コンクリート) 機械・人力施工	m3	0	0	0	27	2,102,760	単-52号	
			27	77,880	2,102,760				
積込(コンクリート殻)		m3	0	0	0	27	30,105	単-53号	
			27	1,115	30,105				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	90	15,120	1,360,800	0	0	単-54号	
			90	15,120	1,360,800				
壁面材撤去		m2	501	3,641	1,824,141	0	0	単-55号	
			501	3,641	1,824,141				
補強材撤去		m	6,170	1,029	6,348,930	0	0	単-56号	
			6,170	1,029	6,348,930				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	0	0	0	250	42,425	単-57号	
			250	169.7	42,425				
運搬処理工		式	1		353,488	1	208,910		
			1		562,398				

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	38	1,967	74,746	20	39,340	単-58号	
			58	1,967	114,086				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	90	2,410	216,900	0	0	単-59号	
			90	2,410	216,900				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0	10	45,540	単-60号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	38	4,134	157,092	20	82,680	単-61号	
			58	4,134	239,772				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	90	5,375	483,750	0	0	単-62号	
			90	5,375	483,750				
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0	10	41,350	単-63号	
処分	へび-H2	t	15	-38,600	-579,000	0	0	単-64号	
			15	-38,600	-579,000				
仮設工		式	1		55,610,481	1	11,375,287		
			1		66,985,768				
工事用道路工 (A1進入路)		式	1		1,049,629	0	0		
			1		1,049,629				
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	40		19,522	0	0	内-38号	
			40		19,522				
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	40		26,479	0	0	内-39号	
			40		26,479				
敷砂利 (設置)	再生クラッシュヤーン(RC-40) 敷厚 150mm	m2	121		66,733	0	0	内-40号	
			121		66,733	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工（A2）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利 (撤去)	再生クラッシュラン(RC-40) 敷厚 150mm	m2	121		13,686			内-41号	
			121		13,686	0	0		
土のう (流用品, 設置)	耐候性大型土のう 2.0 t用	袋	92		429,728			内-42号	
			92		429,728	0	0		
土のう (流用品, 撤去)	耐候性大型土のう 2.0 t用	袋	92		493,481			内-43号	
			92		493,481	0	0		
工事用道路工 (P1進入路)		式	1		25,853,241				
			1		27,525,090	1	1,671,849		
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	2,700		2,145,325			内-44号	
			2,700		2,145,325	0	0		
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	2,700		2,051,738			内-45号	
			2,700		2,051,738	0	0		
敷砂利 (設置)	再生クラッシュラン(RC-40) 敷厚 150mm	m2	1,091		600,048			内-46号	
			1,091		600,048	0	0		
敷砂利 (撤去)	再生クラッシュラン(RC-40) 敷厚 150mm	m2	1,091		123,344			内-47号	
			1,091		123,344	0	0		
土のう (流用品, 設置)	耐候性大型土のう 2.0 t用	袋	2,086		9,743,624			内-48号	
			2,086		9,743,624	0	0		
土のう (流用品, 撤去)	耐候性大型土のう 2.0 t用	袋	2,086		11,189,162			内-49号	
			2,086		11,189,162	0	0		
ロードマット (設置)	1.6m×4.0m	枚	0		0			内-50号	
			40		1,516,131	40	1,516,131		
ロードマット (撤去)	1.6m×4.0m	枚	0		0			内-51号	
			40		155,718	40	155,718		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工所用道路工 (A1迂回路)			式	1 1		602,955 602,955	0	0	
工所用道路盛土 (設置)			m3	230 230		162,084 162,084	0	0	内-52号
工所用道路盛土 (撤去)			m3	230 230		156,529 156,529	0	0	内-53号
敷砂利 (設置)	再生クラッシュラン(RC-40) 敷厚 100mm		m2	500 500		183,598 183,598	0	0	内-54号
敷砂利 (撤去)	再生クラッシュラン(RC-40) 敷厚 100mm		m2	500 500		37,399 37,399	0	0	内-55号
暗渠排水管 (設置・撤去)	高密度ポリエチレン管 タブ ル構造 φ300		m	8 8		48,546 48,546	0	0	内-56号
暗渠排水管 (設置・撤去)	高密度ポリエチレン管 タブ ル構造 φ500		m	1 1		14,367 14,367	0	0	内-57号
現場発生品運搬 (発生品)	高密度ポリエチレン管		t	0.05 0.05		432 432	0	0	内-58号
仮水路工			式	1 1		602,556 487,213	1	-115,343	
暗渠排水管 (設置・撤去)	高密度ポリエチレン管 タブ ル構造 φ300		m	26 0		152,831 0	-26	-152,831	内-59号
暗渠排水管 (設置・撤去・支給品)	高密度ポリエチレン管 タブ ル構造 φ450		m	0 44		0 28,383	44	28,383	内-60号
暗渠排水管 (設置・撤去)	高密度ポリエチレン管 タブ ル構造 φ600		m	19 19		434,806 434,806	0	0	内-61号

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管 (設置・撤去・支給品)	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ600	m	11			7,289			内-62号
現場発生品運搬 (支給品)	高密度ポリエチレン管	t	0.2			1,733			内-63号
現場発生品運搬 (支給品)	高密度ポリエチレン管	t	0			0	-0.2	-1,733	
現場発生品運搬 (支給品)	高密度ポリエチレン管	t	0.79			6,848	0.79	6,848	内-64号
現場発生品運搬 (発生品)	高密度ポリエチレン管	t	0.68			5,897			内-65号
現場発生品運搬 (発生品)	高密度ポリエチレン管	t	0			0	-0.68	-5,897	
現場発生品運搬 (発生品)	高密度ポリエチレン管	t	1.14			9,887	1.14	9,887	内-66号
作業ヤード整備工 (A1)		式	1			237,328			
整地	敷均し(ルーズ)	m3	300			46,666			内-67号
土のう (流用品, 設置)	耐候性大型土のう 2.0t用	袋	19			88,748			内-68号
土のう (流用品, 撤去)	耐候性大型土のう 2.0t用	袋	19			88,748	0	0	
土のう (流用品, 撤去)	耐候性大型土のう 2.0t用	袋	19			101,914			内-69号
土のう (流用品, 撤去)	耐候性大型土のう 2.0t用	袋	19			101,914	0	0	
作業ヤード整備工 (P1)		式	1			24,465,931			
ヤード造成 (設置)		m3	4,600			27,418,002	1	2,952,071	内-70号
ヤード造成 (設置)		m3	4,600			3,593,106			
ヤード造成 (撤去)		m3	4,600			3,593,106	0	0	
ヤード造成 (撤去)		m3	4,600			3,436,361			内-71号
ヤード造成 (撤去)		m3	4,600			3,436,361	0	0	

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工（A2）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (流用品, 設置)	耐候性大型土のう 2.0t用	袋	1,738 0		8,118,129 0	-1,738	-8,118,129	内-72号	
土のう (流用品, 設置)	耐候性大型土のう 2.0t用	袋	0 1,505		0 7,029,795	1,505	7,029,795	内-73号	
土のう (流用品, 撤去)	耐候性大型土のう 2.0t用	袋	1,738 0		9,318,335 0	-1,738	-9,318,335	内-74号	
土のう (流用品, 撤去)	耐候性大型土のう 2.0t用	袋	0 1,505		0 8,072,718	1,505	8,072,718	内-75号	
袋詰玉石 (設置)	2t用	袋	0 154		0 2,813,491	154	2,813,491	内-76号	
袋詰玉石 (流用品, 設置)	2t用	袋	0 79		0 636,552	79	636,552	内-77号	
袋詰玉石 (撤去)	2t用	袋	0 233		0 1,835,979	233	1,835,979	内-78号	
汚濁防止工		式	1 1		1,749,591 2,260,923	1	511,332		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	82 0		1,749,591 0	-82	-1,749,591	内-79号	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0 82		0 2,260,923	82	2,260,923	内-80号	
法面吹付工		式	0 1		0 6,355,378	1	6,355,378		
モルタル吹付	厚5cm	m2	0 1,073		0 6,355,378	1,073	6,355,378	内-81号	

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工（A2）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		1,049,250				
		式	1		1,049,250	0	0		
交通誘導警備員		人日	71		1,049,250			内-82号	
		人日	71		1,049,250	0	0		
直接工事費		式	1		169,308,101				
		式	1		185,909,644	1	16,601,543		
共通仮設費		式	1		20,975,827				
		式	1		23,896,440	1	2,920,613		
共通仮設費		式	1		4,864,483				
		式	1		6,603,505	1	1,739,022		
運搬費		式	1		3,198,029				
		式	1		3,615,342	1	417,313		
重建設機械分解組立輸送費		回	2		3,198,029			内-83号	
		回	2		3,198,029	0	0		
仮設材運搬費		式	0		0			内-84号	
		式	1		417,313	1	417,313		
技術管理費		式	1		176,908				
		式	1		1,385,308	1	1,208,400		
地質調査費		式	1		176,908			内-85号	
		式	1		176,908	0	0		
3次元温度応力解析		式	0		0			内-86号	
		式	1		1,208,400	1	1,208,400		
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,489,546				
		式	1		1,602,855	1	113,309		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工（A2）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,111,344				
		式	1		17,292,935	1	1,181,591		
純工事費		式	1		190,283,928				
		式	1		209,806,084	1	19,522,156		
現場管理費		式	1		55,747,559				
		式	1		60,382,674	1	4,635,115		
工事原価		式	1		246,031,487				
		式	1		270,188,758	1	24,157,271		

320m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 6号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3		320	2,309	738,880			WYB00044
		m 3	320	2,309	738,880	0	0	単一 41号
破砕片除去集積	土砂 排ガス型(第2次) バックホウ 山積0.28m3		320	1,036	331,520			WYB00048
		m 3	320	1,036	331,520	0	0	単一 42号
合 計					992,908			
					992,908		0	

16m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		16.2	22,620	366,444			CB240010
		m 3	16.2	22,620	366,444	0	0	
18-8-40(高炉) W/C指定なし								
型枠	一般型枠 均しコンクリート		5.4	4,266	23,036			CB240210
		m 2	5.4	4,266	23,036	0	0	
合 計					361,283			
					361,283		0	

53m当たり内訳書

落石防護柵撤去

第 35号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高2.00m メッキ 無 無		2	7,750	15,500			WB813080
		本	2	7,750	15,500	0	0	単一 78号
落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高2.00m メッキ 無 無		7	3,050	21,350			WB813080
		本	7	3,050	21,350	0	0	単一 79号
落石防護柵撤去（ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高2.00m ロープ 本数7本 15m以上 無 無		53	3,250	172,250			WB810740
		m	53	3,250	172,250	0	0	単一 80号
合 計					193,962			
					193,962		0	

0/372m当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先

]

印刷日時：2024/03/28 16:33:52

安全設備設置撤去

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
置きガードレール撤去・積込・運搬・荷卸	トシ照明等安全設備設置含む		0	0	0			WYB00006
		m	372	4,438	1,650,936	372	1,650,936	単一 86号
安全設備 (材料費)	トシ内外照明等		0		0			WYB00030
		式	1		4,466,060	1	4,466,060	単一 87号
合 計					0			
					6,116,996		6,116,996	
変更積算金額					0			
					5,675,239		5,675,239	円/m

182t当たり内訳書

印刷日時：2024/03/28 16:33:53

橋脚

第 50号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テールマシ工法）		14	507,200	7,100,800			WB230810
	H形鋼杭（土砂埋戻し）495mm 仮設物の場合 4.7m/本 0m/本 8.7m/本 0m/本	本	14	507,200	7,100,800	0	0	単一 95号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テールマシ工法）		23	410,500	9,441,500			WB230810
	H形鋼杭（土砂埋戻し）495mm 仮設物の場合 5.8m/本 0m/本 5.6m/本 0m/本	本	23	410,500	9,441,500	0	0	単一 96号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テールマシ工法）		14	343,200	4,804,800			WB230810
	H形鋼杭（土砂埋戻し）495mm 仮設物の場合 4.7m/本 0m/本 5.3m/本 0m/本	本	14	343,200	4,804,800	0	0	単一 97号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）[C工法 H350]	土砂埋戻し 掘削量8.0<L≤10.0m 頭出し6m超 継ぎ杭有		28	346,900	9,713,200			WYB00486
		本	28	346,900	9,713,200	0	0	単一 98号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置		26.3	54,810	1,441,503			WB252860
	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 50～55t吊	t	26.3	54,810	1,441,503	0	0	単一 99号
H形鋼[中古品]（支持杭） （材料費）	SS400 350×350×12×19		155	117,000	18,135,000			WYB00503
		t	155	117,000	18,135,000	0	0	単一 100号
溝形鋼（桁受材）（材料費）	SS400 300×90×9×13		9.4	130,000	1,222,000			WYB00505
		t	9.4	130,000	1,222,000	0	0	単一 101号
H形鋼[中古品]（桁受材） （材料費）	SS400 300×300×10×15		1.8	111,600	200,880			WYB00506
		t	1.8	111,600	200,880	0	0	単一 102号
等辺山形鋼（斜材）（材料費）	SS400 100×100×10		6.9	131,000	903,900			WYB00507
		t	6.9	131,000	903,900	0	0	単一 103号
溝形鋼（横継材）（材料費）	SS400 200×90×8×13.5		7.9	127,000	1,003,300			WYB00508
		t	7.9	127,000	1,003,300	0	0	単一 104号
鋼板（トッププレート）（材料費）	SS400 330×16×450		0.26	178,300	46,358			WYB00509
		t	0.26	178,300	46,358	0	0	単一 105号
鋼板（補剛材）（材料費）	SS400 135×9×270		0.07	178,300	12,481			WYB00510
		t	0.07	178,300	12,481	0	0	単一 106号

61.4t当たり内訳書

仮橋上部

第 51号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラクション油圧駆動式ウインチ・ラジック型 50～55t吊		61.4	17,120	1,051,168			WB252810
		t	61.4	17,120	1,051,168	0	0	単一 108号
H形鋼（主桁）（材料費）	SS400 594×302×14×23		43.6	134,000	5,842,400			WYB00032
		t	43.6	134,000	5,842,400	0	0	単一 109号
溝形鋼（横桁）（材料費）	SS400 200×90×8×13.5		8.1	127,000	1,028,700			WYB00033
		t	8.1	127,000	1,028,700	0	0	単一 110号
H形鋼[中古品]（ずれ止め）（材料費）	SS400 200×200×8×12		2.2	111,600	245,520			WYB00034
		t	2.2	111,600	245,520	0	0	単一 111号
溝形鋼（ずれ止め）（材料費）	SS400 200×90×8×13.5		1.4	127,000	177,800			WYB00035
		t	1.4	127,000	177,800	0	0	単一 112号
鋼板（添接板）（材料費）	SS400 170×9×480		0.32	178,300	57,056			WYB00036
		t	0.32	178,300	57,056	0	0	単一 113号
鋼板（補剛材）（材料費）	SS400 134×9×548		1.4	178,300	249,620			WYB00037
		t	1.4	178,300	249,620	0	0	単一 114号
土留鋼矢板（材料費）	SY295 II型		4.3	200,000	860,000			WYB00040
		t	4.3	200,000	860,000	0	0	単一 115号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×55		552	206	113,712			WYB00038
		組	552	206	113,712	0	0	単一 116号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×70		280	224	62,720			WYB00039
		組	280	224	62,720	0	0	単一 117号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75		306	230	70,380			WYB00041
		組	306	230	70,380	0	0	単一 118号
摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×80		36	237	8,532			WYB00042
		組	36	237	8,532	0	0	単一 119号

91/0m当たり内訳書

仮設高欄

第 52号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		91	1,034	94,094			WB252830
		m	91	1,034	94,094	0	0	単一 124号
単管パイプ (賃料)	φ48.6×2.4 供用日数188日		182	63	11,466			WYB00098
		m	182	63	11,466	0	0	単一 125号
直交クランプ (賃料)	φ48.6用 供用日数188日		102	80	8,160			WYB00099
		個	102	80	8,160	0	0	単一 126号
重仮設用締結金具 (賃料)	リキボ'ス・II型 供用日数188日(総供用360日以内)		51	2,444	124,644			WYB00100
		本	51	2,444	124,644	0	0	単一 127号
合 計					221,107			
					0		-221,107	

0/91m当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先

]

印刷日時：2024/03/28 16:33:53

仮設高欄

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		0	0	0			WB252830
		m	91	1,034	94,094	91	94,094	単一 128号
単管パイプ (賃料)	φ48.6×2.4 供用日数230日		0	0	0			WYB00106
		m	182	75	13,650	182	13,650	単一 129号
直交クランプ (賃料)	φ48.6用 供用日数230日		0	0	0			WYB00110
		個	102	95	9,690	102	9,690	単一 130号
重仮設用締結金具 (賃料)	リボース・II型 供用日数230日(総供用360日以内)		0	0	0			WYB00111
		本	51	2,990	152,490	51	152,490	単一 131号
合 計					0			
					269,924		269,924	
変更積算金額					0			
					250,382		250,382	円/m

0/133袋当たり内訳書

第 55号内訳書 土のう (大型土のう) 設置

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込			0	0	0			WYB00118
		袋	133	1,417	188,461	133	188,461	単一 133号
大型土のう運搬	運搬距離 L=5.0km以下		0	0	0			WYB00121
		袋	133	5,623	747,859	133	747,859	単一 134号
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	133	1,429	190,057	133	190,057	単一 135号
合 計					0			
					1,126,377		1,126,377	
変更積算金額					0			
					1,045,032		1,045,032	円/袋

0/133袋当たり内訳書

第 56号内訳書 土のう (大型土のう) 撤去

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込			0	0	0			WYB00103
		袋	133	1,417	188,461	133	188,461	単一 136号
大型土のう運搬	運搬距離 L=5.0km以下		0	0	0			WYB00107
		袋	133	5,566	740,278	133	740,278	単一 137号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00109
		袋	133	2,605	346,465	133	346,465	単一 138号
合 計					0			
					1,275,204		1,275,204	
変更積算金額					0			
					1,183,111		1,183,111	円/袋

2/0本当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先

]

印刷日時：2024/03/28 16:33:54

H鋼杭
第 57号内訳書 (R3, L3)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テ-フルマシ工法）		2	504,900	1,009,800			WB230810
	H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm 仮設物の場合 3.6m/本 0m/本 11.1m/本 0m/本	本	2	504,900	1,009,800	0	0	単一 139号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 15m以下		2	6,416	12,832			WB250250
		本	2	6,416	12,832	0	0	単一 140号
H形鋼杭賃料	H300 16m/本 188日 無 有 3650円 有 1回		2	33,180	66,360			WB251760
		本	2	33,180	66,360	0	0	単一 141号
合 計					1,010,154			
					0		-1,010,154	

0/2本当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先

]

印刷日時：2024/03/28 16:33:54

第 58号内訳書 H鋼杭 (R3, L3)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-フルマシ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm 仮設物の場合 3.6m/本 0m/本 11.1m/本 0m/本	本	2	504,900	1,009,800	2	1,009,800	WB230810 単一 142号
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 15m以下	本	2	6,416	12,832	2	12,832	WB250250 単一 143号
H形鋼杭賃料	H300 16m/本 224日 無 有 3650円 有 1回	本	2	37,730	75,460	2	75,460	WB251760 単一 144号
合計					0 1,098,092		0 1,098,092	
変更積算金額					0 1,018,595		0 1,018,595	円/本

0/6本当たり内訳書

H鋼杭
第 60号内訳書 (R1, 2, 4, L1, 2, 4)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-フルマシ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm 仮設物の場合 3. 8m/本 0m/本 10m/本 0m/本	本	6	481, 300	2, 887, 800	6	2, 887, 800	WB230810 単一 147号
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 15m以下	本	6	6, 416	38, 496	6	38, 496	WB250250 単一 143号
H形鋼杭賃料	H300 15m/本 224日 無 有 3650円 有 1回	本	6	35, 370	212, 220	6	212, 220	WB251760 単一 148号
合 計					0 3, 138, 516		0 3, 138, 516	
変更積算金額					0 2, 911, 304		0 2, 911, 304	円/本

8/0本当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先

]

印刷日時：2024/03/28 16:33:54

第 61号内訳書 H鋼杭 (R5, 6, 7, 8, L5, 6, 7, 8)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-フルマシ工法)		8	302,200	2,417,600			WB230810
	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm 仮設物の場合 3.3m/本 0m/本 6.6m/本 0m/本	本	8	302,200	2,417,600	0	0	単一 149号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		8	5,510	44,080			WB250250
		本	8	5,510	44,080	0	0	単一 150号
H形鋼杭賃料	H300 10.5m/本 188日 無 有 3650円 有 1回		8	21,790	174,320			WB251760
		本	8	21,790	174,320	0	0	単一 151号
合 計					2,445,168			
					0		-2,445,168	

2/0本当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先

]

印刷日時：2024/03/28 16:33:55

H鋼杭
第 65号内訳書 (R10, L10)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-フルマシ工法)		2	250,400	500,800			WB230810
	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm 仮設物の場合 2.1m/本 0m/本 5.1m/本 0m/本	本	2	250,400	500,800	0	0	単一 161号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		2	4,742	9,484			WB250250
		本	2	4,742	9,484	0	0	単一 156号
H形鋼杭賃料	H300 8.5m/本 188日 無 有 3650円 有 1回		2	17,640	35,280			WB251760
		本	2	17,640	35,280	0	0	単一 162号
合 計					506,068			
					0		-506,068	

388m当たり内訳書

削孔(アンカー)

第 68号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔(アンカー)	有り(スリット型) 二重管方式 135mm 粘性土・砂質土		39.7	12,320	489,104			CB223910
		m	39.7	12,320	489,104	0	0	
削孔(アンカー)	有り(スリット型) 二重管方式 135mm れき質土		19.5	16,980	331,110			CB223910
		m	19.5	16,980	331,110	0	0	
削孔(アンカー)	有り(スリット型) 二重管方式 135mm 軟岩		35.8	20,720	741,776			CB223910
		m	35.8	20,720	741,776	0	0	
削孔(アンカー)	無し(クローラ型) 二重管方式 135mm 粘性土・砂質土		44.8	11,850	530,880			CB223910
		m	44.8	11,850	530,880	0	0	
削孔(アンカー)	無し(クローラ型) 二重管方式 135mm れき質土		94.7	16,630	1,574,861			CB223910
		m	94.7	16,630	1,574,861	0	0	
削孔(アンカー)	無し(クローラ型) 二重管方式 135mm 軟岩		153	20,280	3,102,840			CB223910
		m	153	20,280	3,102,840	0	0	
合 計					6,280,418			
					6,280,418		0	

45本当たり内訳書

アンカー材撤去

第 73号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー材撤去	φ 12.7mm×鋼線本数8本 アンカー長L=12.0m 10m以内		7	56,380	394,660			WYB00053
(橋台背面1段目)		本	7	56,380	394,660	0	0	単一 167号
アンカー材撤去	φ 12.7mm×鋼線本数8本 アンカー長L=11.0m 10m以内		2	51,680	103,360			WYB00054
(橋台側面3段目)		本	2	51,680	103,360	0	0	単一 168号
アンカー材撤去	φ 12.7mm×鋼線本数8本 アンカー長L=13.0m 10mを超える		2	67,140	134,280			WYB00057
(橋台側面3段目)		本	2	67,140	134,280	0	0	単一 169号
アンカー材撤去	φ 12.7mm×鋼線本数8本 アンカー長L=14.0m 10mを超える		2	72,310	144,620			WYB00058
(橋台側面3段目)		本	2	72,310	144,620	0	0	単一 170号
アンカー材撤去	φ 12.7mm×鋼線本数6本 アンカー長L=9.5m 10m以内		7	41,700	291,900			WYB00062
(橋台背面2段目)		本	7	41,700	291,900	0	0	単一 171号
アンカー材撤去	φ 12.7mm×鋼線本数6本 アンカー長L=9.0m 10m以内		15	39,550	593,250			WYB00063
(橋台背面3, 4段目)		本	15	39,550	593,250	0	0	単一 172号
アンカー材撤去	φ 12.7mm×鋼線本数6本 アンカー長L=11.5m 10m以内		2	50,590	101,180			WYB00071
(橋台側面2段目)		本	2	50,590	101,180	0	0	単一 173号
アンカー材撤去	φ 12.7mm×鋼線本数6本 アンカー長L=9.5m 10m以内		2	41,700	83,400			WYB00072
(橋台側面4段目)		本	2	41,700	83,400	0	0	単一 174号
アンカー材撤去	φ 12.7mm×鋼線本数4本 アンカー長L=14.5m 10mを超える		2	62,870	125,740			WYB00073
(橋台側面1段目)		本	2	62,870	125,740	0	0	単一 175号
アンカー材撤去	φ 12.7mm×鋼線本数4本 アンカー長L=13.0m 10mを超える		2	56,380	112,760			WYB00074
(橋台側面2段目)		本	2	56,380	112,760	0	0	単一 176号
アンカー材撤去	φ 12.7mm×鋼線本数4本 アンカー長L=9.5m 10m以内		2	37,430	74,860			WYB00046
(橋台側面3段目)		本	2	37,430	74,860	0	0	単一 177号
合計					2,003,637			
					2,003,637		0	

52.9/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 75号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		52.9	46,960	2,484,184			WB251930
		t	52.9	46,960	2,484,184	0	0	単一 178号
山留材質料	無 188日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		39.6	52,860	2,093,256			WB251910
		t	39.6	52,860	2,093,256	0	0	単一 179号
台座金物 (材料費)	H-400 30° 8本用		7	41,400	289,800			WYB00050
		組	7	41,400	289,800	0	0	単一 180号
台座金物 (材料費)	H-350 30° 6本用		14	30,600	428,400			WYB00078
		組	14	30,600	428,400	0	0	単一 181号
台座金物 (材料費)	H-400 45° 8本用		6	45,400	272,400			WYB00079
		組	6	45,400	272,400	0	0	単一 182号
台座金物 (材料費)	H-400 45° 6本用		10	39,900	399,000			WYB00082
		組	10	39,900	399,000	0	0	単一 183号
台座金物 (材料費)	H-350 45° 6本用		2	36,700	73,400			WYB00094
		組	2	36,700	73,400	0	0	単一 184号
台座金物 (材料費)	H-400 45° 4本用		2	39,500	79,000			WYB00084
		組	2	39,500	79,000	0	0	単一 185号
台座金物 (材料費)	H-350 45° 4本用		4	29,100	116,400			WYB00081
		組	4	29,100	116,400	0	0	単一 186号
合 計					5,784,399			
					0		-5,784,399	

0/52.9t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 76号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	52.9	46,960	2,484,184	52.9	2,484,184	単一 187号
山留材質料	無 197日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	39.6	54,450	2,156,220	39.6	2,156,220	単一 188号
台座金物 (材料費)	H-400 30° 8本用		0	0	0			WYB00056
		組	7	41,400	289,800	7	289,800	単一 189号
台座金物 (材料費)	H-350 30° 6本用		0	0	0			WYB00083
		組	14	30,600	428,400	14	428,400	単一 190号
台座金物 (材料費)	H-400 45° 8本用		0	0	0			WYB00085
		組	6	45,400	272,400	6	272,400	単一 191号
台座金物 (材料費)	H-400 45° 6本用		0	0	0			WYB00090
		組	10	39,900	399,000	10	399,000	単一 192号
台座金物 (材料費)	H-350 45° 6本用		0	0	0			WYB00112
		組	2	36,700	73,400	2	73,400	単一 193号
台座金物 (材料費)	H-400 45° 4本用		0	0	0			WYB00091
		組	2	39,500	79,000	2	79,000	単一 194号
台座金物 (材料費)	H-350 45° 4本用		0	0	0			WYB00092
		組	4	29,100	116,400	4	116,400	単一 195号
合 計					6,298,804		6,298,804	
変更積算金額					5,842,804		5,842,804	円/t

52袋当たり内訳書

第 80号内訳書
土のう
(大型土のう)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込			52	1,417	73,684			WYB00093
		袋	52	1,417	73,684	0	0	単一 198号
大型土のう運搬	運搬距離 L=0.5km以下		52	457.4	23,784			WYB00095
		袋	52	457.4	23,784	0	0	単一 199号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		52	7,053	366,756			WB252730
		袋	52	7,053	366,756	0	0	単一 200号
合 計					430,616			
					430,616		0	

80m3当たり内訳書

ヤード造成

第 81号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	84	156.3	13,129			CA900310
			84	156.3	13,129	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	169	388.6	65,673			CA900020
			169	388.6	65,673	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m ³	70.5	2,615	184,357			CB210110
			70.5	2,615	184,357	0	0	
残土等処分	ほぐし土	m ³	84.6	1,000	84,600			WYB00076
			84.6	1,000	84,600	0	0	単一 201号
合 計					339,897			
					339,897		0	

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先

]

印刷日時：2024/03/28 16:33:57

仮設材運搬費

第 88号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 70.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		242	5,330	1,289,860			WB010020
		t	242	5,330	1,289,860	0	0	単一 211号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		242	1,500	363,000			WB010030
		t	242	1,500	363,000	0	0	単一 212号
合 計					1,533,202			
					0		-1,533,202	

一式当たり内訳書

[熊本県葦北郡芦北町白石地先

]

印刷日時：2024/03/28 16:33:58

木根等処分費

第 91号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木等運搬費	L=60km以下		0	0	0			WYB00024
		t	1. 4	7, 000	9, 800	1. 4	9, 800	単一 216号
立木等処分費			0	0	0			WYB00026
		t	1. 4	25, 000	35, 000	1. 4	35, 000	単一 217号
根株運搬費	L=45km以下		0	0	0			WYB00027
		t	0. 8	4, 500	3, 600	0. 8	3, 600	単一 218号
根株処分費			0	0	0			WYB00028
		t	0. 8	23, 000	18, 400	0. 8	18, 400	単一 219号
合 計					0			
					66, 800		66, 800	
変更積算金額					0			
					66, 800		66, 800	円/式

0/343m2当たり内訳書

特殊養生

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊養生張り設置			0	0	0			WYB00120
		m 2	343	1,142	391,706	343	391,706	単一 76号
特殊養生材撤去			0	0	0			WYB00121
		m 2	343	571	195,853	343	195,853	単一 77号
特殊養生材（材料費）	1200mm×42m t=3.5mm (50m2/巻)		0	0	0			WYB00122
		巻	7	38,000	266,000	7	266,000	単一 78号
合 計					0			
					853,559		853,559	
変更積算金額					0			
					834,256		834,256	円/m2

0/25m当たり内訳書

誘発目地

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
誘発目地	A-40(固定治具含む)		0	0	0			WYB00108
		m	20.4	6,100	124,440	20.4	124,440	単一 91号
誘発目地	T-30		0	0	0			WYB00071
		m	4.6	4,406	20,267	4.6	20,267	単一 92号
誘発目地	BL-100(固定治具含む)		0	0	0			WYB00112
		m	2.2	4,915	10,813	2.2	10,813	単一 93号
誘発目地	BL-250(固定治具含む)		0	0	0			WYB00113
		m	8.4	6,100	51,240	8.4	51,240	単一 94号
誘発目地	BL-350(固定治具含む)		0	0	0			WYB00114
		m	8.4	7,118	59,791	8.4	59,791	単一 95号
誘発目地	断面欠損鋼板500型		0	0	0			WYB00115
		m	8.4	7,627	64,066	8.4	64,066	単一 96号
誘発目地	埋込化粧目地L型		0	0	0			WYB00110
		m	21.9	1,558	34,120	21.9	34,120	単一 97号
スパンシール誘発目地材 (材料費)	A-40×1050L(A-40用固定治具3ヶ付)		0	0	0			WYB00106
		m	20.4	3,750	76,500	20.4	76,500	単一 98号
スパンシール誘発目地材 (材料費)	T-30×1050L		0	0	0			WYB00109
		m	4.6	2,740	12,604	4.6	12,604	単一 99号
スパンシール誘発目地材 (材料費)	BL-100×1050L(BL-100固定治具3ヶ付)		0	0	0			WYB00111
		m	2.2	2,980	6,556	2.2	6,556	単一 100号
スパンシール誘発目地材	BL-250×1050L(BL-250固定治具3ヶ付)		0	0	0			WYB00116
		m	8.4	6,770	56,868	8.4	56,868	単一 101号
スパンシール誘発目地材 (材料費)	BL-350×1050L(BL-250固定治具3ヶ付)		0	0	0			WYB00117
		m	8.4	9,400	78,960	8.4	78,960	単一 102号

0/290m2当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村大瀬地先

]

印刷日時：2024/03/28 16:34:00

特殊養生

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊養生張り設置			0	0	0			WYB00126
		m 2	290	1,142	331,180	290	331,180	単一 108号
特殊養生材撤去			0	0	0			WYB00127
		m 2	290	571	165,590	290	165,590	単一 109号
特殊養生材 (材料費)	1200mm×42m t=3.5mm (50m2/巻)		0	0	0			WYB00128
		巻	6	38,000	228,000	6	228,000	単一 110号
合 計					0			
					724,770		724,770	
変更積算金額					0			
					708,378		708,378	円/m2

199/0m2当たり内訳書

ブロックマット

第 32号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロックマット工	マット長さ2.5mを超え3.5m以下 水平施工		199	9,764	1,943,036			WYB00027
		m 2	199	9,764	1,943,036	0	0	単一 127号
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		0.2	4,839	967			CB210410
		m 3	0.2	4,839	967	0	0	
土材料 (材料費)	RC-40		0.24	3,000	720			WYB00030
		m 3	0.24	3,000	720	0	0	単一 128号
合 計					1,900,758			
					0		-1,900,758	

40m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 38号内訳書 (設置)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		43.9	273.7	12,015			CA900020
		m 3	43.9	273.7	12,015	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		3.1	364.1	1,128			CB210110
		m 3	3.1	364.1	1,128	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		40.8	158.1	6,450			CA900310
		m 3	40.8	158.1	6,450	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		3.1	123	381			CA900310
		m 3	3.1	123	381	0	0	
合 計					19,522			
					19,522		0	

40m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 39号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		43.9	282.4	12,397			CA900010
		m 3	43.9	282.4	12,397	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		21.3	364.1	7,755			CB210110
		m 3	21.3	364.1	7,755	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		43.9	158.1	6,940			CA900310
		m 3	43.9	158.1	6,940	0	0	
合 計					26,479			
					26,479		0	

121m2当たり内訳書

第 40号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		18.2	158.1	2,877			CA900310
		m 3	18.2	158.1	2,877	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		21.8	3,000	65,400			WYB00018
		m 3	21.8	3,000	65,400	0	0	単一 140号
合 計					66,733			
					66,733		0	

92袋当たり内訳書

第 42号内訳書 土のう (流用品, 設置)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込	2.0t用		92	1,933	177,836			WYB00036
		袋	92	1,933	177,836	0	0	単一 141号
大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(タヤ損耗費良好)		92	1,417	130,364			WYB00038
		袋	92	1,417	130,364	0	0	単一 142号
大型土のう工	設置 6m以下		92	1,429	131,468			WB252730
		袋	92	1,429	131,468	0	0	単一 143号
合 計					429,728			
					429,728		0	

92袋当たり内訳書

第 43号内訳書 土のう
(流用品, 撤去)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込	2.0t用		92	1,933	177,836			WYB00036
		袋	92	1,933	177,836	0	0	単一 141号
大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(タヤ損耗費良好)		92	1,417	130,364			WYB00038
		袋	92	1,417	130,364	0	0	単一 142号
大型土のう荷下ろし			92	2,138	196,696			WYB00034
		袋	92	2,138	196,696	0	0	単一 144号
合 計					493,481			
					493,481		0	

2,700m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 44号内訳書 (設置)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,728	282.4	770,387			CA900010
		m ³	2,728	282.4	770,387	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,728	364.1	993,264			CB210110
		m ³	2,728	364.1	993,264	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		2,728	158.1	431,296			CA900310
		m ³	2,728	158.1	431,296	0	0	
合計					2,145,325			
					2,145,325		0	

2,700m3当たり内訳書

第 45号内訳書
 工事用道路盛土
 (撤去)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,728	282.4	770,387			CA900010
		m ³	2,728	282.4	770,387	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,728	364.1	993,264			CB210110
		m ³	2,728	364.1	993,264	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		2,728	123	335,544			CA900310
		m ³	2,728	123	335,544	0	0	
合 計					2,051,738			
					2,051,738		0	

1,091m2当たり内訳書

第 47号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		164	282.4	46,313			CA900010
		m 3	164	282.4	46,313	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		164	364.1	59,712			CB210110
		m 3	164	364.1	59,712	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		164	123	20,172			CA900310
		m 3	164	123	20,172	0	0	
合 計					123,344			
					123,344		0	

2,086袋当たり内訳書

第 48号内訳書 土のう (流用品, 設置)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込	2.0t用		2,086	1,933	4,032,238			WYB00044
		袋	2,086	1,933	4,032,238	0	0	単一 146号
大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)		2,086	1,417	2,955,862			WYB00063
		袋	2,086	1,417	2,955,862	0	0	単一 147号
大型土のう工	設置 6m以下		2,086	1,429	2,980,894			WB252730
		袋	2,086	1,429	2,980,894	0	0	単一 143号
合 計					9,743,624			
					9,743,624		0	

2,086袋当たり内訳書

第 49号内訳書
土のう
(流用品, 撤去)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込	2.0t用		2,086	1,933	4,032,238			WYB00044
		袋	2,086	1,933	4,032,238	0	0	単一 146号
大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)		2,086	1,417	2,955,862			WYB00063
		袋	2,086	1,417	2,955,862	0	0	単一 147号
大型土のう荷下ろし			2,086	2,138	4,459,868			WYB00025
		袋	2,086	2,138	4,459,868	0	0	単一 148号
合 計					11,189,162			
					11,189,162		0	

230m3当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村大瀬地先

]

印刷日時：2024/03/28 16:34:04

工事用道路盛土
第 52号内訳書 (設置)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		58.5	272.1	15,917			CA900020
		m 3	58.5	272.1	15,917	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		176	280.7	49,403			CA900010
		m 3	176	280.7	49,403	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		176	362.5	63,800			CB210110
		m 3	176	362.5	63,800	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		234	156.9	36,714			CA900310
		m 3	234	156.9	36,714	0	0	
合 計					162,084			
					162,084		0	

230m3当たり内訳書

第 53号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		234	280.7	65,683			CA900010
		m 3	234	280.7	65,683	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		176	362.5	63,800			CB210110
		m 3	176	362.5	63,800	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		176	122.1	21,489			CA900310
		m 3	176	122.1	21,489	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		58.5	156.9	9,178			CA900310
		m 3	58.5	156.9	9,178	0	0	
合 計					156,529			
					156,529		0	

500m2当たり内訳書

第 54号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		50	156.9	7,845			CA900310
		m 3	50	156.9	7,845	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		60	3,000	180,000			WYB00028
		m 3	60	3,000	180,000	0	0	単一 152号
合 計					183,598			
					183,598		0	

500m2当たり内訳書

第 55号内訳書 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		50	280.7	14,035			CA900010
		m ³	50	280.7	14,035	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		50	362.5	18,125			CB210110
		m ³	50	362.5	18,125	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		50	122.1	6,105			CA900310
		m ³	50	122.1	6,105	0	0	
合 計					37,399			
					37,399		0	

0.05t当たり内訳書

現場発生産品運搬
(発生産品)

第 58号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		0.05	808.8	40			CB010410
		t	0.05	808.8	40	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.05	8,058	402			CB010420
		t	0.05	8,058	402	0	0	
合 計					432			
					432		0	

0.2/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 63号内訳書 (支給品)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		0.2	809.6	161			CB010410
		t	0.2	809.6	161	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.2	8,066	1,613			CB010420
		t	0.2	8,066	1,613	0	0	
合 計					1,733			
					0		-1,733	

0.68/0t当たり内訳書

現場発生産品運搬
(発生産品)

第 65号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		0.68	809.6	550			CB010410
		t	0.68	809.6	550	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.68	8,066	5,484			CB010420
		t	0.68	8,066	5,484	0	0	
合 計					5,897			
					0		-5,897	

19袋当たり内訳書

第 68号内訳書 土のう (流用品, 設置)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込	2.0t用		19	1,933	36,727			WYB00040
		袋	19	1,933	36,727	0	0	単一 153号
大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(ﾀｲﾀﾞ損耗費良好)		19	1,417	26,923			WYB00068
		袋	19	1,417	26,923	0	0	単一 154号
大型土のう工	設置 6m以下		19	1,429	27,151			WB252730
		袋	19	1,429	27,151	0	0	単一 143号
合 計					88,748			
					88,748		0	

19袋当たり内訳書

第 69号内訳書 土のう
(流用品, 撤去)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込	2.0t用		19	1,933	36,727			WYB00040
		袋	19	1,933	36,727	0	0	単一 153号
大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(ﾀｲﾁ損耗費良好)		19	1,417	26,923			WYB00068
		袋	19	1,417	26,923	0	0	単一 154号
大型土のう荷下ろし			19	2,138	40,622			WYB00035
		袋	19	2,138	40,622	0	0	単一 155号
合 計					101,914			
					101,914		0	

4,600m3当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村大瀬地先

]

印刷日時：2024/03/28 16:34:06

第 70号内訳書
 ヤード造成
 (設置)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		4,569	282.4	1,290,285			CA900010
		m ³	4,569	282.4	1,290,285	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		4,569	364.1	1,663,572			CB210110
		m ³	4,569	364.1	1,663,572	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		4,569	158.1	722,358			CA900310
		m ³	4,569	158.1	722,358	0	0	
合 計					3,593,106			
					3,593,106		0	

4,600m3当たり内訳書

第 71号内訳書
 ヤード造成
 (撤去)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		4,569	282.4	1,290,285			CA900010
		m ³	4,569	282.4	1,290,285	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		4,569	364.1	1,663,572			CB210110
		m ³	4,569	364.1	1,663,572	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		4,569	123	561,987			CA900310
		m ³	4,569	123	561,987	0	0	
合 計					3,436,361			
					3,436,361		0	

0/1,505袋当たり内訳書

第 73号内訳書 土のう (流用品, 設置)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込	2.0t用		0	0	0			WYB00081
		袋	1,505	1,933	2,909,165	1,505	2,909,165	単一 158号
大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)		0	0	0			WYB00087
		袋	1,505	1,417	2,132,585	1,505	2,132,585	単一 159号
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,505	1,429	2,150,645	1,505	2,150,645	単一 160号
合 計					0			
					7,192,395		7,192,395	
変更積算金額					0			
					7,029,795		7,029,795	円/袋

1,738/0袋当たり内訳書

第 74号内訳書 土のう
(流用品, 撤去)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込	2.0t用		1,738	1,933	3,359,554			WYB00056
		袋	1,738	1,933	3,359,554	0	0	単一 156号
大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)		1,738	1,417	2,462,746			WYB00069
		袋	1,738	1,417	2,462,746	0	0	単一 157号
大型土のう荷下ろし			1,736	2,138	3,711,568			WYB00041
		袋	1,736	2,138	3,711,568	0	0	単一 161号
合 計					9,318,335			
					0		-9,318,335	

0/1,505袋当たり内訳書

第 75号内訳書 土のう
(流用品, 撤去)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込	2.0t用		0	0	0			WYB00081
		袋	1,505	1,933	2,909,165	1,505	2,909,165	単一 158号
大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)		0	0	0			WYB00087
		袋	1,505	1,417	2,132,585	1,505	2,132,585	単一 159号
大型土のう荷下ろし			0	0	0			WYB00055
		袋	1,505	2,138	3,217,690	1,505	3,217,690	単一 162号
合 計					0			
					8,259,440		8,259,440	
変更積算金額					0			
					8,072,718		8,072,718	円/袋

0/79袋当たり内訳書

第 77号内訳書 袋詰玉石
(流用品, 設置)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石設置	2t用		0	0	0			WYB00079
		袋	79	2,742	216,618	79	216,618	単一 165号
袋詰玉石積込	2t用		0	0	0			WYB00026
		袋	79	2,634	208,086	79	208,086	単一 166号
袋詰玉石運搬	2t用 運搬距離L=0.3km以下(夕竹損耗費良好)		0	0	0			WYB00033
		袋	79	2,868	226,572	79	226,572	単一 167号
合 計					0			
					651,276		651,276	
変更積算金額					0			
					636,552		636,552	円/袋

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	18,839	
						1		18,839	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無		1	20,310	20,310	WB474310		
			m3	1	20,310	20,310	単- 44号		
計						20,310			
単価						20,310			
						20,310	円/m3		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	160,846	
						1		160,846	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)		1	173,400	173,400	WB810010		
			t	1	173,400	173,400	単- 45号		
計						173,400			
単価						173,400			
						173,400	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	157,043
						1		157,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	169,300	169,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合10%以上20%未満	t	1	169,300	169,300	単- 46号	
計						169,300		
単価						169,300		
						169,300	円/t	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	156,023
						1		156,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	168,200	168,200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合10%以上20%未満	t	1	168,200	168,200	単- 47号	
計						168,200		
単価						168,200		
						168,200	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	157,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	170,300	170,300	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満						
		補正無(一般構造物)	t	1	170,300	170,300	単- 48号	
計						170,300		
単価						170,300		
						170,300	円/t	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	機械式鉄筋定着加工費	呼び径D19	単位	箇所	数量	1	単価	465.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		L=3590mm		1	502	502	WYB00023	
			箇所	1	502	502	単- 51号	
計						502		
単価						502		
						502	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	機械式鉄筋定着加工費	呼び径D22	単位	箇所	数量	1	単価	626.1
						1		626.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	L=4390mm(Tヘッド工法)		1	675	675	WYB00008	
			箇所	1	675	675	単- 52号	
	計					675		
	単価					675		
						675	円/箇所	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	機械式鉄筋定着加工費	呼び径D25	単位	箇所	数量	1	単価	535.2
						1		535.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	L=1610mm(Tヘッド工法)		1	577	577	WYB00010	
			箇所	1	577	577	単- 53号	
	計					577		
	単価					577		
						577	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100	単価	404.3
						100		404.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 差筋及び杭頭処理	t	0.18	52,160	9,388.8	WB810010	
アンカー筋 (材料費)		SD345 D22 L=600 HDZT77		100	342	34,200	WYB00021	
			本	100	342	34,200	単- 55号	
計						43,588.8		
						43,588.8		
単価						435.9		
						435.9	円/本	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	1,021
						1		1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		t=20mm 点在		1	121	121	WYB00007	
			m 2	1	121	121	単- 61号	
吸出し防止材 (材料費)		合繊不織布 t=20mm		1	980	980	WYB00001	
			m 2	1	980	980	単- 62号	
計						1,101		
						1,101		
単価						1,101		
						1,101	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	透水管	400mm×30mm	単位	m	数量	1	単価	2,190
						1		2,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水管設置				1	340.6	340.6	WYB00009	
			m	1	340.6	340.6	単- 63号	
透水管 (材料費)		400mm×30mm(水平排水材(面状系 全透水タイプ))		1	2,020	2,020	WYB00012	
			m	1	2,020	2,020	単- 64号	
計						2,360.6		
						2,360.6		
単価						2,361		
						2,361	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	360.4
						1		360.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	388.6	388.6	CA900020	
			m 3	1	388.6	388.6		
計						388.6		
						388.6		
単価						388.6		
						388.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	335.5
						1		335.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	361.7	361.7	CB210110	
			m3	1	361.7	361.7		
	計					361.7		
	単価					361.7	円/m3	
						361.7		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,107
						1		5,107
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		1	5,506	5,506	CA900030	
			m3	1	5,506	5,506		
	計					5,506		
	単価					5,506	円/m3	
						5,506		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	335.5	
						1		335.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	361.7	361.7	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	361.7	361.7			
	計					361.7			
	単価					361.7			
						361.7	円/m3		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	259.6	
						1		259.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	279.9	279.9	CA900010		
			m3	1	279.9	279.9			
	計					279.9			
	単価					279.9			
						279.9	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,060
						1		23,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 標準 全ての費用		1	24,860	24,860	CB322140	
			m3	1	24,860	24,860		
	計					24,860		
						24,860		
	単価					24,860	円/m3	
						24,860		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,271
						1		27,271
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		1	29,400	29,400	CB226110	
			m3	1	29,400	29,400		
	計					29,400		
						29,400		
	単価					29,400	円/m3	
						29,400		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,050
						1		7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,601	7,601	CB226120	
			m 3	1	7,601	7,601		
計						7,601		
単価						7,601	円/m3	
						7,601		

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	単位	m2	数量	1	単価	704.9
						1		704.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板(材料費)		樹脂発泡体(30倍発泡) t=10		1	760	760	WYB00015	
			m 2	1	760	760	単一 70号	
計						760		
単価						760	円/m2	
						760		

1次単価表

単一21号		張コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,793
							1		23,793
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1	25,650	25,650	CB240010	
				m 3	1	25,650	25,650		
計							25,650		
単価							25,650	円/m3	
							25,650		

単一22号		コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 5.4m 18-8-40 (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19,498
							1		19,498
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し			1	21,020	21,020	CB226410	
				m 3	1	21,020	21,020		
計							21,020		
単価							21,020	円/m3	
							21,020		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	163,629
						1		163,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	176,400	176,400	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	176,400	176,400	単一 71号	
計						176,400		
単価						176,400		
						176,400	円/t	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 3.2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	7,472
						1		7,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5tを超え5.5t以下		1	1,826	1,826	CB310180	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊						
		標準	個	1	1,826	1,826		
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下 陸上 14.4個 層積		1	6,230	6,230	CB310070	
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊						
		標準	個	1	6,230	6,230		
計						8,056		
単価						8,056		
						8,056	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	1,892
						1		1,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 0.5km以下		1	2,040	2,040	CB310040	
			個	1	2,040	2,040		
	計					2,040		
	単価					2,040	円/個	
						2,040		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	吸出し防止材	河川護岸用 10mm	単位	m2	数量	1	単価	885.8
						1		885.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	955	955	CB224720	
			m 2	1	955	955		
	計					955		
	単価					955	円/m2	
						955		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,149	
						1		7,149	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,707	7,707	WB824010		
			m 3	1	7,707	7,707	単一 76号		
	計					7,707			
	単価					7,707			
						7,707	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,350	
						1		14,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,470	15,470	WB824010		
			m 3	1	15,470	15,470	単一 77号		
	計					15,470			
	単価					15,470			
						15,470	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	160.3
						1		160.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	172.9	172.9	CB430310	
			m 2	1	172.9	172.9		
	計					172.9		
	単価					172.9	円/m2	
						172.9		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,179
						1		2,179
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,350	2,350	CB227010	
			m 3	1	2,350	2,350		
	計					2,350		
	単価					2,350	円/m3	
						2,350		

1 次単価表

単一31号		殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,690
						1		2,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		1	2,900	2,900	CB227010	
			m 3	1	2,900	2,900		
計						2,900		
単価						2,900	円/m3	
						2,900		

単一32号		殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	4,290
						1		4,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	4,625	4,625	CB227010	
			m 3	1	4,625	4,625		
計						4,625		
単価						4,625	円/m3	
						4,625		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,923
						1		3,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単- 82号	
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	
						4,230		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,375
						1		5,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	5,500	5,500	WB020051	
			m3	1	5,500	5,500	単- 83号	
計						5,500		
単価						5,500	円/m3	
						5,500		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	3,923
						1		3,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-84号	
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	
						4,230		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	仮設ガードレール(撤去)	連続基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	4,804
						1		4,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		1	5,180	5,180	WB821130	
			m	1	5,180	5,180	単-92号	
計						5,180		
単価						5,180	円/m	
						5,180		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	7,801	
						1		7,801	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	8,410	8,410	WB810510		
			m	1	8,410	8,410	単- 93号		
計						8,410			
単価						8,410			
						8,410	円/m		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		単位	m2	数量	1	単価	4,994	
						1		4,994	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工		設置 クローラークレーン油圧駆動式リッチ・ラチング型 50~55t吊		1	1,132	1,132	WB252820		
			m 2	1	1,132	1,132	単- 120号		
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型) 6.3月 有 29.2月 無		1	4,252	4,252	WB251920		
			m 2	1	4,252	4,252	単- 121号		
計						5,384			
単価						5,384			
						5,384	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工板設置・撤去工	設置		0	0		0	WB252820
		クローラークレーン油圧駆動式ワインチ・ラチェンブ型						
		50～55t吊	m2	1	1,132		1,132	単-122号
	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7.7月有 28.7月無		0	0		0	WB251920
			m2	1	5,197		5,197	単-123号
	計						0	
							6,329	
	単価						0	
							6,329	円/m2
	変更積算単価						5,871	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	掘削機械搬入搬出（橋台工土工事）	補助機械含む	単位	回	数量	1	単価	119,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			2.4	23,205	55,692		
			人	2.4	23,205	55,692		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊		0.6	106,800	64,080		
			日	0.6	106,800	64,080		単-222号
	諸雑費（まるめ）			1		28		
			式	1		28		
	計					119,800		
						119,800		
	単価					119,800		
						119,800		円/回

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08		
							歩掛使用年月	2023.08		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一41号	積込（ルーズ）	土砂 クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3	単位	m3	数量	100	単価	2,309		
							100	2,309		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要			
クラムシェル運転					2.38	96,980	230,812	WYB00047		
			日		2.38	96,980	230,812	単一 223号		
諸雑費（まるめ）					1		88			
			式		1		88			
計							230,900			
							230,900			
単価							2,309			
							2,309	円/m3		

							単価使用年月	2023.08		
							歩掛使用年月	2023.08		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一42号	破砕片除去集積	土砂 排ガス型(第2次) バックホウ 山積0.28m3	単位	m3	数量	10	単価	1,036		
							10	1,036		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ[後方超小旋回型]運転					0.24	43,160	10,358	WYB00052		
			日		0.24	43,160	10,358	単一 224号		
諸雑費（まるめ）					1		2			
			式		1		2			
計							10,360			
							10,360			
単価							1,036			
							1,036	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	1,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	ほぐし土		1	1,000	1,000		
		m 3	1	1,000	1,000		
計					1,000		
単価					1,000		
					1,000	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	26,775	1,606			
	特殊作業員		人	0.18	23,205	4,176			
	普通作業員		人	0.24	20,160	4,838			
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m 3	10.2	17,850	182,070			
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3	無	日	0.06	86,300	5,178		WK470110 単- 225号	
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	478.9	4,789		WB240050 単- 226号	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		443			
	計					203,100			
	単価					20,310		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	115,000	118,450			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,900	54,900			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					173,400			
単価					173,400	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満	単位	t	数量	1	単価	169,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	111,000	114,330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,900	54,900		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		70		
	計					169,300		
	単価					169,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満	単位	t	数量	1	単価	168,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	110,000	113,300			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,900	54,900			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					168,200			
単価					168,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	170,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	112,000	115,360			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	54,900	54,900			
諸雑費(まるめ)		式	1		40			
計					170,300			
単価					170,300	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	機械式鉄筋定着加工費	L=2470mm(Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	402
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D16		1	402	402		
			箇所	1	402	402		
	計					402		
	単価					402	円/箇所	
						402		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	機械式鉄筋定着加工費	L=4300mm(Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	462
						1		462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		4m超～5m以下 呼び径D16		1	462	462		
			箇所	1	462	462		
	計					462		
	単価					462	円/箇所	
						462		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	機械式鉄筋定着加工費	L=3590mm	単位	箇所	数量	1	単価	502
						1		502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3m超～4m以下 呼び径D19		1	502	502		
			箇所	1	502	502		
	計					502		
	単価					502	円/箇所	
						502		

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	機械式鉄筋定着加工費	L=4390mm(T^y^t^ 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	675
						1		675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		4m超～5m以下 呼び径D22		1	675	675		
			箇所	1	675	675		
	計					675		
	単価					675	円/箇所	
						675		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	機械式鉄筋定着加工費	L=1610mm(Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	577
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	機械式鉄筋定着加工費	1m超～2m以下 呼び径D25			1	577	577	
			箇所		1	577	577	
	計						577	
	単価						577	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	52,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77 ※別途計上	t	1.03	0	0			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,155	52,155			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					52,160			
単価					52,160	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	アンカー筋 (材料費)	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100	単価	342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0.18	110,000	19,800		
			t	0.18	110,000	19,800		
	溶融亜鉛メッキ	HDZT77 鉄骨単体 10t		0.18	80,000	14,400		
			t	0.18	80,000	14,400		
	計					34,200		
						34,200		
	単価					342		
						342	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	型枠工	撤去しない埋設型枠(発泡スチロール)	単位	m ²	数量	10	単価	3,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	26,775	5,355		
			人	0.2	26,775	5,355		
	特殊作業員			0.8	23,205	18,564		
			人	0.8	23,205	18,564		
	普通作業員			0.5	20,160	10,080		
			人	0.5	20,160	10,080		
	諸雑費(率+まるめ) 3%			1		1,011		
			式	1		1,011		
	計					35,010		
						35,010		
	単価					3,501		
						3,501	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	撤去しない型枠（材料費）	発泡スチロール（押出し発泡板 t=20mm）	単位	m ²	数量	1	単価	434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発泡スチロール	押出し発泡板 厚20		1	434.51	434		434
			m ²	1	434.51	434		434
	計					434		434
	単価					434		434 円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	3,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	26,775	37,485			
	型わく工		人	1.3	25,410	33,033			
	とび工		人	3.3	25,935	85,585			
	普通作業員		人	3.3	20,160	66,528			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	43,200	21,600			
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		80,569			
	計					324,800			
	単価					3,248		円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価	金額	単価	4,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.6	26,775	42,840			
とび工			人	8.5	25,935	220,447			
普通作業員			人	1.3	20,160	26,208			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480			
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		108,425			
計						458,400			
単価						4,584		円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	水抜きパイプ（材料費）	VP-50	単位	m	数量		1	単価	414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50			1	414.7	414		
			m		1	414.7	414		
	計						414		
	単価						414	円/m	
							414		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	吸出し防止材設置	t=20mm 点在	単位	m ²	数量		100	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員				0.6	20,160	12,096		
			人		0.6	20,160	12,096		
	諸雑費（まるめ）				1		4		
			式		1		4		
	計						12,100		
	単価						121		
							121	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	吸出し防止材（材料費）	合織不織布 t=20mm	単位	m ²	数量	1	単価	980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材	合織不織布 t=20mm		1	980	980		
			m ²	1	980	980		
	計					980		
	単価					980		
						980	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	透水材設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	340.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.02	26,775		535	
		人		0.02	26,775		535	
	普通作業員			0.09	20,160		1,814	
		人		0.09	20,160		1,814	
	諸雑費（率+まるめ） 45%			1			1,057	
		式		1			1,057	
	計						3,406	
	単価						340.6	
							340.6	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	透水材（材料費）	400mm×30mm(水平排水材(面状系 全透水タイプ))	単位	m	数量	1	単価	2,020
						1		2,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水材	400mm×30mm(水平排水材(面状系 全透水タイプ))		1	2,020	2,020		
			m	1	2,020	2,020		
	計					2,020		
						2,020		
	単価					2,020	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	プレキャスト基礎ブロック（材料費）	300×600×2500	単位	個	数量	1	単価	20,900
						1		20,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック	300×600×2500		1	20,900	20,900		
			個	1	20,900	20,900		
	計					20,900		
						20,900		
	単価					20,900	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	プレキャスト基礎ブロック（材料費）	300×600×1250	単位	個	数量	1	単価	10,400
						1		10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック		300×600×1250		1	10,400	10,400		
			個	1	10,400	10,400		
	計					10,400		
						10,400		
	単価					10,400	円/個	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	コンクリートブロック（材料費）	800×1250×350mm	単位	m ²	数量	1	単価	12,800
						1		12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック		800×1250×350		1	12,800	12,800		
			個	1	12,800	12,800		
	計					12,800		
						12,800		
	単価					12,800	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08		
							歩掛使用年月	2023.08		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	コンクリートブロック（材料費）	800×625×350mm	単位	m ²	数量		1	単価	12,820	
							1	12,820		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートブロック		800×625×350		2	6,410	12,820				
			個	2	6,410	12,820				
計						12,820				
単価						12,820				
						12,820	円/m ²			

							単価使用年月	2023.08		
							歩掛使用年月	2023.08		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-69号	コンクリートブロック（材料費）	533×1250×350mm	単位	m ²	数量		1	単価	12,820	
							1	12,820		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートブロック		533×1250×350		1.5	8,550	12,825				
			個	1.5	8,550	12,825				
計						12,825				
単価						12,820				
						12,820	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	目地板（材料費）	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	単位	m ²	数量	1	単価	760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍		1	760	760		
			m ²	1	760	760		
	計					760		
	単価					760		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	112,000	115,360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,000	61,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					176,400		
	単価					176,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	化粧型枠（材料費）	発砲ポリスチレン製 ハツリ	単位	m ²	数量	1	単価	2,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	化粧型枠	発砲ポリスチレン製 ハツリ			1	2,120	2,120	
			m ²		1	2,120	2,120	
	計						2,120	
	単価						2,120	円/m ²
							2,120	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	26,775	40,162		
とび工			人	6.1	25,935	158,203		
普通作業員			人	2.7	20,160	54,432		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		80,443		
計						367,800		
単価						3,678	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	696,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 φ19	t	1.03	620,000	638,600		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,950	57,950		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
	計					696,600		
	単価					696,600	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工	コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,470	1,470	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						1,470	
	単価						1,470	円/m

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	7,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
	諸雑費（まるめ）		m ³	1	7,707	7,707		
			式	1			0	
	計						7,707	
	単価						7,707	円/m ³

参考資料（1）

単-77号		構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	15,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	15,465	15,465		
諸雑費（まるめ）				式	1		5		
計							15,470		
単価							15,470	円/m 3	

単-78号		落石防護柵撤去（支柱撤去工）	端末支柱 柵高2.00m ヲキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	7,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高2.00m		本	1	7,750	7,750		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							7,750		
単価							7,750	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高2.00m ノッキ 無 無						1	3,050
	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.00m	本	1	3,050		3,050		
	諸雑費（まるめ）		式	1				0	
	計						3,050		
	単価						3,050	円/本	

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防護柵撤去（ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]）	柵高2.00m ロープ 本数7本 15m以上 無 無						1	3,250
	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ロープ7本 ロープ・金網	m	1	3,250		3,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1				0	
	計						3,250		
	単価						3,250	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	支障物撤去〔JR本線軌条(非常電話、埋設線撤去含む)〕	距離表示、境界杭撤去、運搬含む	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気工事責任者			0	0	0		
	電気		人	2	35,000	70,000		
	土木一般世話役		人	12	22,575	270,900		
	特殊作業員		人	1.5	26,775	40,162		
	普通作業員		人	2	23,205	46,410		
	バックホウ運転〔標準・クレーン機能付〕	低騒音型 排ガス対策型(第3次) 0.28m3級(1.7t吊)		0	0	0		WYB00087
	トラック〔クレーン装置付〕運転	4t車(2.9t吊)	日	1	45,490	45,490		単- 227号
	諸雑費(率+まるめ) 8%		式	1	39,250	39,250		単- 228号
	計					0		
	単価					589,900		
						0		
						589,900		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m ³	100	4,230		423,000	
計							423,000	
単価							4,230	円/m ³

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)						
			m ³	100	5,500		550,000	
計							550,000	
単価							5,500	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻						
			m ³		100	4,230	423,000	
	計						423,000	
	単価						4,230	円/m ³

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	スクラップ	ヘビ ³ -H3	単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ		ヘビ ³ -H3						
			t		-1	37,500	-37,500	
	計						-37,500	
	単価						-37,500	円/t
							-37,500	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	置きガードレール撤去・積込・運搬・荷卸	トシ照明等安全設備設置含む	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					0	100		4,438
	土木一般世話役		人	0	0	0		
	特殊作業員		人	1	26,775	26,775		
	普通作業員		人	4	23,205	92,820		
	バックホウ運転 [標準・クレーン機能付]	低騒音型 排ガス対策型(第3次) 0.28m3級(1.7t吊)	人	0	0	0		
			日	1	45,210	45,210		WYB00065 単- 229号
	トラック [クレーン装置付] 運転	6t車(2.9t吊) [2台/日]	日	0	0	0		WYB00067
			日	1	134,000	134,000		単- 230号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	0		0		
						24,035		
	計					0		
						443,800		
	単価					0		
						4,438		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	安全設備（材料費）	トンネル内外照明等	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スライドバー	赤/白 34φ 1300-2000mm	本	18	6,100	0	109,800		
	レフテープ	蛍光アンバー(イエロー) 50mm×2.5m 両面テープ付	個	18	7,200	0	129,600		
	レック	ステンレス字フック 1パック5個	パック	4	1,660	0	6,640		
	耐候性ケーブルタイ	7.5mm×500mm 1袋100本	袋	2	3,760	0	7,520		
	3口延長コード	10m	本	28	4,430	0	124,040		
	ガードスチールベース	10kg	個	18	7,730	0	139,140		
	PVCソフトスマートコーン	700 赤/白 3.5kg	本	36	5,530	0	199,080		
	パイプガード（反射式）	1m 黄/黒	本	380	2,760	0	1,048,800		
	段差スロープ（敷鉄板用）	155W×1500L	枚	10	11,000	0	110,000		
	スリム高輝度看板	壁面注意	枚	2	19,800	0	39,600		
	スリム高輝度看板	スリッ注意	枚	2	19,800	0	39,600		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	安全設備（材料費）	トンネル内外照明等	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	LEDテープライト	白 片面発光 10m	本	38	59,600	2,264,800		
	段差スロープ	コーナー用	枚	2	7,730	15,460		
	電工ドラム	50m 防雨型アース付	台	4	47,600	190,400		
	ハタヤ	防雨型2P延長コード	本	2	5,330	10,660		
	ガードレール金具	レール用1400×280mm	台	4	7,730	30,920		
	計					4,466,060		
	単価					4,466,060	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	193.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	26,775	4,069			
	とび工		人	0.152	25,935	3,942			
	普通作業員		人	0.152	20,160	3,064			
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	53,170	8,081		WK250590 単- 231号	
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		184			
	計					19,340			
	単価					193.4		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 218日 有 720日 無	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	14,824	14,824		14,830
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14,830		
	単価					14,830	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	信号機配線設置	分電盤、漏電ブレーカ等含む	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	電工		人	0.75	26,775	20,081		
	諸雑費（率+まるめ） 55%		人	5	22,575	112,875		
			式	1		73,044		
	計					0		
	単価					206,000		
						0		
						2,060	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	信号機（賃料）	GPS式 供用日数205日	単位	基	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
信号機（賃料）		GPS式		0	0	0			
			基・日	205	1,100	225,500			
信号機（基本料）		GPS式		0	0	0			
			基	1	16,600	16,600			
	計					0			
						242,100			
	単価					0			
						242,100	円/基		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		1	単価	5,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無							
			m	1	5,180	5,180			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
	計								
						5,180			
	単価								
						5,180	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	8,410	8,410			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8,410			
単価						8,410	円/m		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-94号	残土等処分	ほぐし土	単位	m ³	数量	1	単価	1,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		ほぐし土	m ³	1	1,000	1,000			
計						1,000			
単価						1,000	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）495mm 仮設物の場合 4.7m/本 0m/本 8.7m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	507,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1.2	26,775	32,130			
	とび工		人	1.2	25,935	31,122			
	特殊作業員		人	1.2	23,205	27,846			
	普通作業員		人	1.2	20,160	24,192			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	3.184	3,920	12,481			
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	1.2	96,600	115,920			WK230420 単- 232号
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）495mm	日	1.2	36,310	43,572			WK230180 単- 233号
	空気圧縮機運転		日	1.2	11,680	14,016			WK230140 単- 234号
	空気圧縮機運転		日	3.6	26,320	94,752			WK230150 単- 235号
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		111,169			
	計					507,200			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）495mm 仮設物の場合 5.8m/本 0m/本 5.6m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	410,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.97	26,775	25,971			
	とび工		人	0.97	25,935	25,156			
	特殊作業員		人	0.97	23,205	22,508			
	普通作業員		人	0.97	20,160	19,555			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	2.708	3,920	10,615			
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.97	96,600	93,702		WK230420 単- 232号	
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）495mm	日	0.97	36,310	35,220		WK230180 単- 233号	
	空気圧縮機運転		日	0.97	11,680	11,329		WK230140 単- 234号	
	空気圧縮機運転		日	2.91	26,320	76,591		WK230150 単- 235号	
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		89,853			
	計					410,500			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）495mm 仮設物の場合 4.7m/本 0m/本 5.3m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	343,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.81	26,775	21,687			
	とび工		人	0.81	25,935	21,007			
	特殊作業員		人	0.81	23,205	18,796			
	普通作業員		人	0.81	20,160	16,329			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	2.376	3,920	9,313			
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.81	96,600	78,246			WK230420 単- 232号
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）495mm	日	0.81	36,310	29,411			WK230180 単- 233号
	空気圧縮機運転		日	0.81	11,680	9,460			WK230140 単- 234号
	空気圧縮機運転		日	2.43	26,320	63,957			WK230150 単- 235号
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		74,994			
	計						343,200		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)[C工法 H350]	土砂埋戻 掘削量8.0<L≤10.0m 頭出し6m超 継ぎ杭有	単位	本	数量	1	単価	346,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.82	26,775	21,955		
	とび工		人	0.82	25,935	21,266		
	特殊作業員		人	0.82	23,205	19,028		
	普通作業員		人	0.82	20,160	16,531		
	購入土(砂)	埋戻し用	m ³	2.256	3,920	8,843		WYB00487
	クレーン(掘削用)運転		日	0.82	96,600	79,212		単- 236号
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm	日	0.82	36,310	29,774		WYB00488
	空気圧縮機運転	吐出量18~19m ³ /min	日	2.46	26,320	64,747		単- 237号
	空気圧縮機運転	吐出量7.5~7.8m ³ /min	日	0.82	11,680	9,577		WYB00489
	諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		75,967		単- 238号
	計					346,900		単- 239号
						346,900		単- 240号

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	54,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2.1	37,275		78,277		
	橋りょう特殊工		人	4.9	31,080		152,292		
	溶接工		人	1.8	27,720		49,896		
	普通作業員		人	1.3	20,160		26,208		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	日	1.7	118,600		201,620		WK250420 単- 241号
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1			39,807		
	計						548,100		
	単価						54,810	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-100号	H形鋼[中古品] (支持杭) (材料費)	SS400 350×350×12×19	単位	t	数量	1	単価	117,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	H形鋼[中古品]	SS400 350×350×12×19		1	117,000	117,000			
			t	1	117,000	117,000			
	計					117,000			
	単価					117,000			
						117,000	円/t		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	溝形鋼 (桁受材) (材料費)	SS400 300×90×9×13	単位	t	数量	1	単価	130,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	溝形鋼	SS400 300×90×9×13		1	130,000	130,000			
			t	1	130,000	130,000			
	計					130,000			
	単価					130,000			
						130,000	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08				
						歩掛使用年月	2023.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-102号	H形鋼[中古品] (桁受材) (材料費)	SS400 300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	111,600			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼[中古品]	SS400 300×300×10×15			1			111,600	111,600		
			t		1			111,600	111,600		
	計								111,600		
	単価								111,600		
									111,600	円/t	

						単価使用年月	2023.08				
						歩掛使用年月	2023.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-103号	等辺山形鋼 (斜材) (材料費)	SS400 100×100×10	単位	t	数量	1	単価	131,000			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	等辺山形鋼	中形 SS400 100×100×100			1			131,000	131,000		
			t		1			131,000	131,000		
	計								131,000		
	単価								131,000		
									131,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-104号	溝形鋼（横継材）（材料費）	SS400 200×90×8×13.5	単位	t	数量	1	単価	127,000	
						1		127,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		SS400 200×90×8×13.5		1	127,000	127,000			
			t	1	127,000	127,000			
計						127,000			
						127,000			
単価						127,000	円/t		
						127,000			

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-105号	鋼板（トッププレート）（材料費）	SS400 330×16×450	単位	t	数量	1	単価	178,300	
						1		178,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	177,000	177,000			
			t	1	177,000	177,000			
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1,300	1,300			
			t	1	1,300	1,300			
計						178,300			
						178,300			
単価						178,300	円/t		
						178,300			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-106号	鋼板（補剛材）（材料費）	SS400 135×9×270	単位	t	数量	1	単価	178,300	
						1		178,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	177,000	177,000			
			t	1	177,000	177,000			
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1,300	1,300			
			t	1	1,300	1,300			
計						178,300			
						178,300			
単価						178,300	円/t		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-107号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	224	
						1		224	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F10T M22×70		1	224.7	224			
			組	1	224.7	224			
計						224			
						224			
単価						224	円/組		
						224			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	17,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			人	0.62	37,275	23,110		
	橋りょう特殊工			人	2.1	31,080	65,268		
	普通作業員			人	0.41	20,160	8,265		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 50～55t吊		日	0.58	118,600	68,788	WK250420	単- 241号
	諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		5,769		
	計						171,200		
	単価						17,120	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-109号	H形鋼（主桁）（材料費）	SS400 594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	134,000	
						1		134,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（販売） G3192		無規格 広幅400中幅600細幅600以下		1	133,000	133,000			
			t	1	133,000	133,000			
形鋼（大形） 規格エキストラ		SS400		1	1,000	1,000			
			t	1	1,000	1,000			
計						134,000			
						134,000			
単価						134,000	円/t		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-110号	溝形鋼（横桁）（材料費）	SS400 200×90×8×13.5	単位	t	数量	1	単価	127,000	
						1		127,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90		1	127,000	127,000			
			t	1	127,000	127,000			
計						127,000			
						127,000			
単価						127,000	円/t		
						127,000			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08				
						歩掛使用年月	2023.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-111号	H形鋼[中古品] (ずれ止め) (材料費)	SS400 200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価	111,600			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼[中古品]	SS400 200×200×8×12			1			111,600	111,600		
			t		1			111,600	111,600		
	計								111,600		
	単価								111,600		
									111,600	円/t	

						単価使用年月	2023.08				
						歩掛使用年月	2023.08				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-112号	溝形鋼 (ずれ止め) (材料費)	SS400 200×90×8×13.5	単位	t	数量	1	単価	127,000			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溝形鋼	大形 SS400 8×200×90			1			127,000	127,000		
			t		1			127,000	127,000		
	計								127,000		
	単価								127,000		
									127,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	鋼板（添接板）（材料費）	SS400 170×9×480	単位	t	数量	1	単価	178,300
						1		178,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	177,000	177,000		
			t	1	177,000	177,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1,300	1,300		
			t	1	1,300	1,300		
計						178,300		
						178,300		
単価						178,300	円/t	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	鋼板（補剛材）（材料費）	SS400 134×9×548	単位	t	数量	1	単価	178,300
						1		178,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25		1	177,000	177,000		
			t	1	177,000	177,000		
中厚板 規格エキストラ		SS400		1	1,300	1,300		
			t	1	1,300	1,300		
計						178,300		
						178,300		
単価						178,300	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-115号	土留鋼矢板（材料費）	SY295 II型	単位	t	数量	1	単価	200,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼矢板	S Y 2 9 5		1	200,000	200,000			
			t	1	200,000	200,000			
	計					200,000			
	単価					200,000			
						200,000	円/t		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-116号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×55	単位	組	数量	1	単価	206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 5 5		1	206	206			
			組	1	206	206			
	計					206			
	単価					206			
						206	円/組		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	224
						1		224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0		1	224.7	224		
			組	1	224.7	224		
	計					224		
	単価					224		
						224	円／組	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×75	単位	組	数量	1	単価	230
						1		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5		1	230.7	230		
			組	1	230.7	230		
	計					230		
	単価					230		
						230	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	摩擦接合用高力ボルト（六角）（材料費）	F10T M22×80	単位	組	数量	1	単価	237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 8 0		1	237	237		
			組	1	237	237		
	計					237		
	単価					237		
						237	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,132
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.45	26,775		12,048		
とび工			人	1.5	25,935		38,902		
普通作業員			人	0.27	20,160		5,443		
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	0.47	118,600		55,742	WK250420 単- 241号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1			1,065		
計							113,200		
単価							1,132	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6.3月 有 29.2月 無	単位	m ²	数量		1	単価	4,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板	鋼製 補強型	m ²	1	4,252	4,252			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					4,252			
	単価					4,252		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,132
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.45	26,775	12,048				
とび工		人	1.5	25,935	38,902				
普通作業員		人	0.27	20,160	5,443				
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 50～55t吊	日	0.47	118,600	55,742	WK250420 単- 242号			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,065				
計					113,200				
単価					1,132	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7.7月 有 28.7月 無	単位	m 2	数量		1	単価	5,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	5,197	5,197			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					5,197			
	単価					5,197		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	高欄設置・撤去工	単管ハ°17°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,775	26,775		
	普通作業員		人	3.8	20,160	76,608		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					103,400		
	単価					1,034	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08		
							歩掛使用年月	2023.08		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-125号	単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4 供用日数188日	単位	m	数量	1	単価	63		
							1	63		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
単管パイプ（基本料）		φ48.6×2.4		1	9	9				
			m	1	9	9				
単管パイプ（賃料）		φ48.6×2.4		188	0.29	54				
			m・日	188	0.29	54				
計						63				
						63				
単価						63	円/m			

							単価使用年月	2023.08		
							歩掛使用年月	2023.08		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-126号	直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数188日	単位	個	数量	1	単価	80		
							1	80		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
直交クランプ（基本料）		φ48.6用		1	13.5	13				
			個	1	13.5	13				
直交クランプ（賃料）		φ48.6用		188	0.36	67				
			個・日	188	0.36	67				
計						80				
						80				
単価						80	円/個			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	重仮設用締結金具（賃料）	リキル ㊦S・II型 供用日数188日（総供用360日以内）	単位	本	数量	1	単価	2,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重仮設用締結金具（賃料）	リキル ㊦S・II型 12ヶ月以内		188	13	2,444		2,444
			本・日	188	13	2,444		
	計					2,444		
	単価					2,444		円/本
						2,444		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,775	26,775		
	普通作業員		人	3.8	20,160	76,608		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					103,400		
	単価					1,034	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4 供用日数230日	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ（基本料）	φ48.6×2.4		0	0	0		
			m	1	9	9		
	単管パイプ（賃料）	φ48.6×2.4		0	0	0		
			m・日	230	0.29	66		
	計					0		
						75		
	単価					0		
						75		円/m

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数230日	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直交クランプ（基本料）	φ48.6用		0	0	0		
			個	1	13.5	13		
	直交クランプ（賃料）	φ48.6用		0	0	0		
			個・日	230	0.36	82		
	計					0		
						95		
	単価					0		
						95		円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	重仮設用締結金具（賃料）	リキル ㊦S・II型 供用日数230日（総供用360日以内）	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重仮設用締結金具（賃料）	リキル ㊦S・II型 12ヶ月以内		0	0	0		
			本・日	230	13	2,990		
	計					0		
						2,990		
	単価					0		
						2,990	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	作業架台設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	501,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				1.62	26,775	43,375		
		人		1.62	26,775	43,375		
				3.06	25,935	79,361		
		人		3.06	25,935	79,361		
				1.62	23,205	37,592		
		人		1.62	23,205	37,592		
				1.62	20,160	32,659		
		人		1.62	20,160	32,659		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊		1.62	106,800	173,016		
				1.62	106,800	173,016		単-222号
		日		1		134,997		
	諸雑費（率+まるめ） 70%			1		134,997		
		式		1		134,997		
	計					501,000		
						501,000		
	単価					501,000		
						501,000		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	大型土のう積込	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.25	26,775	33,468		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1.25	23,205	29,006		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.25	20,160	25,200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
		日	1.25	43,200	54,000		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		26		
計					0		
					141,700		
単価					0		
					1,417	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.116	26,775		3,105		
	特殊作業員		人	0.116	23,205		2,691		
	普通作業員		人	0.116	20,160		2,338		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	53,020		6,150	WK250500	単- 244号
	諸雑費（まるめ）		式	1			6		
	計						14,290		
	単価						1,429	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	大型土のう積込	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.25	26,775	33,468		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1.25	23,205	29,006		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.25	20,160	25,200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
		日	1.25	43,200	54,000		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		26		
計					0		
					141,700		
単価					0		
					1,417	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	大型土のう運搬	運搬距離 L=5.0km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好[2台/日]		0	0	0	WYB00108	
			日	1.75	95,390	166,932	単-245号	
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		68		
	計					0		
						167,000		
	単価					0		
						5,566	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	大型土のう荷卸し	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.75	26,775	20,081		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1	23,205	23,205		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	20,160	20,160		
バックホウ [標準型・クレーン機能付] 運転	超低騒音型 山積0.5m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00051
		日	1	40,740	40,740		単- 246号
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		14		
計					0		
					104,200		
単価					0		
					2,605		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm 仮設物の場合 3.6m/本 0m/本 11.1m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	504,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.29	26,775	34,539				
とび工		人	1.29	25,935	33,456				
特殊作業員		人	1.29	23,205	29,934				
普通作業員		人	1.29	20,160	26,006				
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	2.886	3,920	11,313				
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	1.29	85,310	110,049	WK230210	単- 247号		
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	1.29	36,310	46,839	WK230180	単- 248号		
空気圧縮機運転		日	3.87	26,320	101,858	WK230150	単- 235号		
諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		110,906				
計					504,900				
単価					504,900	円/本			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 15m以下	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.233	26,775	6,238			6,416
とび工		人	0.465	25,935	12,059			
普通作業員		人	0.233	20,160	4,697			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.233	134,700	31,385	WK250010	単-	249号
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		9,781			
計					64,160			
単価					6,416		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	H形鋼杭賃料	H300 16m/本 188日 無有 3650円 有 1回	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	1.488	15,980	23,778		33,180
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1.488	6,314.5	9,395		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					33,180		
	単価					33,180	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm 仮設物の場合 3.6m/本 0m/本 11.1m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	504,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1.29	26,775	34,539			
	とび工		人	1.29	25,935	33,456			
	特殊作業員		人	1.29	23,205	29,934			
	普通作業員		人	1.29	20,160	26,006			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	2.886	3,920	11,313			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	1.29	85,310	110,049			WK230210 単- 250号
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	1.29	36,310	46,839			WK230180 単- 251号
	空気圧縮機運転		日	3.87	26,320	101,858			WK230150 単- 252号
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		110,906			
	計					504,900			
	単価					504,900			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 15m以下	単位	本	数量	単価	金額	単価	6,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.233	26,775	6,238			
とび工			人	0.465	25,935	12,059			
普通作業員			人	0.233	20,160	4,697			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.233	134,700	31,385		WK250010 単- 253号	
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		9,781			
計						64,160			
単価						6,416		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	H形鋼杭賃料	H300 16m/本 224日 無有 3650円 有 1回	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	1.488	19,040	28,331		37,730
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1.488	6,314.5	9,395		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					37,730		
	単価					37,730	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm 仮設物の場合 3.8m/本 0m/本 10m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	481,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.23	26,775		32,933		
	とび工		人	1.23	25,935		31,900		
	特殊作業員		人	1.23	23,205		28,542		
	普通作業員		人	1.23	20,160		24,796		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	2.71	3,920		10,623		
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	1.23	85,310		104,931		WK230210 単- 247号
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	1.23	36,310		44,661		WK230180 単- 248号
	空気圧縮機運転		日	3.69	26,320		97,120		WK230150 単- 235号
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1			105,794		
	計						481,300		
	単価						481,300		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	H形鋼杭賃料	H300 15m/本 188日 無有 3650円 有 1回	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	1.395	15,980	22,292		31,100
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1.395	6,314.5	8,808		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					31,100		
	単価					31,100	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テープマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm 仮設物の場合 3.8m/本 0m/本 10m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	481,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.23	26,775	32,933			
	とび工		人	1.23	25,935	31,900			
	特殊作業員		人	1.23	23,205	28,542			
	普通作業員		人	1.23	20,160	24,796			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	2.71	3,920	10,623			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	1.23	85,310	104,931		WK230210 単- 250号	
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	1.23	36,310	44,661		WK230180 単- 251号	
	空気圧縮機運転		日	3.69	26,320	97,120		WK230150 単- 252号	
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		105,794			
	計					481,300			
	単価					481,300		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	H形鋼杭賃料	H300 15m/本 224日 無有 3650円 有 1回	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	1.395	19,040	26,560		35,370
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	1.395	6,314.5	8,808		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					35,370		
	単価					35,370	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テープマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm 仮設物の場合 3.3m/本 0m/本 6.6m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	302,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.77	26,775	20,616			
	とび工		人	0.77	25,935	19,969			
	特殊作業員		人	0.77	23,205	17,867			
	普通作業員		人	0.77	20,160	15,523			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	1.944	3,920	7,620			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.77	85,310	65,688		WK230210 単- 247号	
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0.77	36,310	27,958		WK230180 単- 248号	
	空気圧縮機運転		日	2.31	26,320	60,799		WK230150 単- 235号	
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		66,160			
	計					302,200			
	単価					302,200		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355			5,510
とび工		人	0.4	25,935	10,374			
普通作業員		人	0.2	20,160	4,032			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.2	134,700	26,940	WK250010	単- 249号	
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		8,399			
計					55,100			
単価					5,510		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	H形鋼杭賃料	H300 10.5m/本 188日 無有 3650円 有1回	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	0.977	15,980	15,612		21,790
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.977	6,314.5	6,169		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					21,790		
	単価					21,790	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm 仮設物の場合 3.3m/本 0m/本 6.6m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	302,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.77	26,775	20,616			
	とび工		人	0.77	25,935	19,969			
	特殊作業員		人	0.77	23,205	17,867			
	普通作業員		人	0.77	20,160	15,523			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	1.944	3,920	7,620			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.77	85,310	65,688		WK230210 単- 250号	
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0.77	36,310	27,958		WK230180 単- 251号	
	空気圧縮機運転		日	2.31	26,320	60,799		WK230150 単- 252号	
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		66,160			
	計					302,200			
	単価					302,200		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	本	数量	単価	金額	単価	5,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.2	26,775	5,355			
とび工			人	0.4	25,935	10,374			
普通作業員			人	0.2	20,160	4,032			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.2	134,700	26,940		WK250010 単- 253号	
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		8,399			
計						55,100			
単価						5,510		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	H形鋼杭賃料	H300 10.5m/本 224日 無有 3650円 有 1回	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	0.977	19,040	18,602		24,780
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.977	6,314.5	6,169		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					24,780		
	単価					24,780	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm 仮設物の場合 2.3m/本 0m/本 5.9m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	270,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.69	26,775	18,474			
	とび工		人	0.69	25,935	17,895			
	特殊作業員		人	0.69	23,205	16,011			
	普通作業員		人	0.69	20,160	13,910			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	1.61	3,920	6,311			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.69	85,310	58,863			WK230210 単- 247号
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0.69	36,310	25,053			WK230180 単- 248号
	空気圧縮機運転		日	2.07	26,320	54,482			WK230150 単- 235号
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		59,301			
	計					270,300			
	単価					270,300			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	本	数量	単価	金額	単価	4,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.172	26,775	4,605			
とび工			人	0.345	25,935	8,947			
普通作業員			人	0.172	20,160	3,467			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.172	134,700	23,168		WK250010 単- 249号	
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		7,233			
計						47,420			
単価						4,742		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 188日 無有 3650円 有 1回	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	0.93	15,980	14,861		20,740
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.93	6,314.5	5,872		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					20,740		
	単価					20,740	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm 仮設物の場合 2.3m/本 0m/本 5.9m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	270,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.69	26,775	18,474			
	とび工		人	0.69	25,935	17,895			
	特殊作業員		人	0.69	23,205	16,011			
	普通作業員		人	0.69	20,160	13,910			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	1.61	3,920	6,311			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.69	85,310	58,863		WK230210 単- 250号	
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0.69	36,310	25,053		WK230180 単- 251号	
	空気圧縮機運転		日	2.07	26,320	54,482		WK230150 単- 252号	
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		59,301			
	計					270,300			
	単価					270,300		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.172	26,775	4,605		4,742
	とび工		人	0.345	25,935	8,947		
	普通作業員		人	0.172	20,160	3,467		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.172	134,700	23,168	WK250010 単- 253号	
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		7,233		
	計					47,420		
	単価					4,742	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 224日 無有 3650円 有 1回	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	0.93	19,040	17,707			23,580
H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.93	6,314.5	5,872			
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						23,580		
単価						23,580	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm 仮設物の場合 2.1m/本 0m/本 5.1m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	250,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	26,775	17,136			
	とび工		人	0.64	25,935	16,598			
	特殊作業員		人	0.64	23,205	14,851			
	普通作業員		人	0.64	20,160	12,902			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	1.414	3,920	5,542			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.64	85,310	54,598		WK230210 単- 247号	
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0.64	36,310	23,238		WK230180 単- 248号	
	空気圧縮機運転		日	1.92	26,320	50,534		WK230150 単- 235号	
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		55,001			
	計					250,400			
	単価					250,400		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	H形鋼杭賃料	H300 8.5m/本 188日 無有 3650円 有 1回	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	0.791	15,980	12,640			17,640
H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.791	6,314.5	4,994			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					17,640			
単価					17,640		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テブマシン工法） H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm 仮設物の場合 2.1m/本 0m/本 5.1m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	250,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.64	26,775	17,136			
	とび工		人	0.64	25,935	16,598			
	特殊作業員		人	0.64	23,205	14,851			
	普通作業員		人	0.64	20,160	12,902			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	1.414	3,920	5,542			
	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.64	85,310	54,598	WK230210 単- 250号		
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）424mm	日	0.64	36,310	23,238	WK230180 単- 251号		
	空気圧縮機運転		日	1.92	26,320	50,534	WK230150 単- 252号		
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		55,001			
	計					250,400			
	単価					250,400	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	H形鋼杭賃料	H300 8.5m/本 224日 無有 3650円 有 1回	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	0.791	19,040	15,060			20,060
H形鋼 修理費及びび損耗費		t	0.791	6,314.5	4,994			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					20,060			
単価					20,060		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	作業架台設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	501,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
		人		1.62	26,775	43,375		
		人		1.62	26,775	43,375		
		人		3.06	25,935	79,361		
		人		3.06	25,935	79,361		
		人		1.62	23,205	37,592		
		人		1.62	23,205	37,592		
		人		1.62	20,160	32,659		
		人		1.62	20,160	32,659		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 50~55t吊		1.62	106,800	173,016		
			日	1.62	106,800	173,016		単-222号
	諸雑費 (率+まるめ) 70%			1		134,997		
			式	1		134,997		
	計					501,000		
						501,000		
	単価					501,000		
						501,000		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	削孔機械搬入搬出	補助機械含む	単位	回	数量	1	単価	119,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.4	23,205	55,692		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 50~55t吊		日	0.6	106,800	64,080		
諸雑費 (まるめ)			式	1		28		単-222号
計						119,800		
単価						119,800		
						119,800		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	アンカー材撤去 (橋台背面1段目)	φ12.7mm×鋼線本数8本 アンカー長L=12.0m 10m以内	単位	本	数量	10	単価	56,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.72	26,775	99,603			
特殊作業員		人	3.72	23,205	86,322			
普通作業員		人	7.44	20,160	149,990			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.72	43,200	160,704			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		67,181			
計					563,800			
単価					56,380			
					56,380		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	アンカー材撤去 (橋台側面3段目)	φ12.7mm×鋼線本数8本 アンカー長L=11.0m 10m以内	単位	本	数量	10	単価	51,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.41	26,775	91,302			
特殊作業員		人	3.41	23,205	79,129			
普通作業員		人	6.82	20,160	137,491			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.41	43,200	147,312			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		61,566			
計					516,800			
単価					51,680			
					51,680		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	アンカー材撤去 (橋台側面3段目)	φ12.7mm×鋼線本数8本 アンカー長L=13.0m 10mを超える	単位	本	数量	単価	金額	単価	67,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			4.43	26,775	118,613			
			人	4.43	26,775	118,613			
	特殊作業員			4.43	23,205	102,798			
			人	4.43	23,205	102,798			
	普通作業員			8.86	20,160	178,617			
			人	8.86	20,160	178,617			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		4.43	43,200	191,376			
			日	4.43	43,200	191,376			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		79,996			
			式	1		79,996			
	計					671,400			
						671,400			
	単価					67,140			
						67,140		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	アンカー材撤去 (橋台側面3段目)	φ12.7mm×鋼線本数8本 アンカー長L=14.0m 10mを超える	単位	本	数量	単価	金額	単価	72,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
				4.77	26,775	127,716			
			人	4.77	26,775	127,716			
				4.77	23,205	110,687			
			人	4.77	23,205	110,687			
				9.55	20,160	192,528			
			人	9.55	20,160	192,528			
				4.77	43,200	206,064			
			日	4.77	43,200	206,064			
				1		86,105			
			式	1		86,105			
						723,100			
						723,100			
						72,310			
						72,310		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-171号 アンカー材撤去 (橋台背面2段目)	φ12.7mm×鋼線本数6本 アンカー長L=9.5m 10m以内	単位	本			
					10	41,700
					10	41,700
土木一般世話役			2.75	26,775	73,631	
		人	2.75	26,775	73,631	
特殊作業員			2.75	23,205	63,813	
		人	2.75	23,205	63,813	
普通作業員			5.51	20,160	111,081	
		人	5.51	20,160	111,081	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		2.75	43,200	118,800	
		日	2.75	43,200	118,800	
諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		49,675	
		式	1		49,675	
計					417,000	
					417,000	
単価					41,700	
					41,700	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-172号 アンカー材撤去 (橋台背面3, 4段目)	φ12.7mm×鋼線本数6本 アンカー長L=9.0m 10m以内	単位	本			
					10	39,550
					10	39,550
土木一般世話役		人	2.61	26,775	69,882	
特殊作業員		人	2.61	23,205	60,565	
普通作業員		人	5.22	20,160	105,235	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.61	43,200	112,752	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		47,066	
計					395,500	
単価					39,550	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	アンカー材撤去 (橋台側面2段目)	φ12.7mm×鋼線本数6本 アンカー長L=11.5m 10m以内	単位	本	数量	10	単価	50,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.34	26,775	89,428			
特殊作業員		人	3.34	23,205	77,504			
普通作業員		人	6.67	20,160	134,467			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	3.34	43,200	144,288			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		60,213			
計					505,900			
単価					50,590			
					50,590		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-174号 アンカー材撤去 (橋台側面4段目)	φ12.7mm×鋼線本数6本 アンカー長L=9.5m 10m以内	単位	本			
					10	41,700
					10	41,700
土木一般世話役		人	2.75	26,775	73,631	
特殊作業員		人	2.75	23,205	63,813	
普通作業員		人	5.51	20,160	111,081	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.75	43,200	118,800	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		49,675	
計					417,000	
単価					41,700	円/本
					41,700	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	アンカー材撤去 (橋台側面1段目)	φ12.7mm×鋼線本数4本 アンカー長L=14.5m 10mを超える	単位	本	数量	単価	金額	単価	62,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			4.15	26,775	111,116			
			人	4.15	26,775	111,116			
	特殊作業員			4.15	23,205	96,300			
			人	4.15	23,205	96,300			
	普通作業員			8.29	20,160	167,126			
			人	8.29	20,160	167,126			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		4.15	43,200	179,280			
			日	4.15	43,200	179,280			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		74,878			
			式	1		74,878			
	計					628,700			
						628,700			
	単価					62,870			
						62,870		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	アンカー材撤去 (橋台側面3段目)	φ12.7mm×鋼線本数4本 アンカー長L=9.5m 10m以内	単位	本	数量	単価	金額	単価	37,430
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.47	26,775	66,134			
			人	2.47	26,775	66,134			
特殊作業員				2.47	23,205	57,316			
			人	2.47	23,205	57,316			
普通作業員				4.94	20,160	99,590			
			人	4.94	20,160	99,590			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		2.47	43,200	106,704			
			日	2.47	43,200	106,704			
諸雑費 (率+まるめ) 20%				1		44,556			
			式	1		44,556			
計						374,300			
						374,300			
単価						37,430			
						37,430		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	46,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	29,380	293,800	WB251931 単- 254号		
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	17,580	175,800	WB251932 単- 255号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					469,600			
単価					46,960	円／t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	山留材賃料	無 188日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量		単価	52,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	20,116	20,116		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123		
	副部材（A）	賃料(188日)	t	0.22	59,821	13,160		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					52,860		
	単価					52,860	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-180号	台座金物（材料費）	H-400 30° 8本用	単位	組	数量	1	単価	41,400	
						1		41,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台座金物		H-400 30° 8本用		1	41,400	41,400			
			組	1	41,400	41,400			
計						41,400			
単価						41,400			
						41,400	円/組		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-181号	台座金物（材料費）	H-350 30° 6本用	単位	組	数量	1	単価	30,600	
						1		30,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台座金物		H-350 30° 6本用		1	30,600	30,600			
			組	1	30,600	30,600			
計						30,600			
単価						30,600			
						30,600	円/組		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-182号	台座金物（材料費）	H-400 45° 8本用	単位	組	数量	1	単価	45,400	
						1		45,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台座金物		H-400 45° 8本用		1	45,400	45,400			
			組	1	45,400	45,400			
計						45,400			
単価						45,400			
						45,400	円/組		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-183号	台座金物（材料費）	H-400 45° 6本用	単位	組	数量	1	単価	39,900	
						1		39,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台座金物		H-400 45° 6本用		1	39,900	39,900			
			組	1	39,900	39,900			
計						39,900			
単価						39,900			
						39,900	円/組		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-184号	台座金物（材料費）	H-350 45° 6本用	単位	組	数量	1	単価	36,700	
						1		36,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台座金物		H-350 45° 6本用		1	36,700	36,700			
			組	1	36,700	36,700			
計						36,700			
						36,700			
単価						36,700			
						36,700	円/組		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-185号	台座金物（材料費）	H-400 45° 4本用	単位	組	数量	1	単価	39,500	
						1		39,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台座金物		H-400 45° 4本用		1	39,500	39,500			
			組	1	39,500	39,500			
計						39,500			
						39,500			
単価						39,500			
						39,500	円/組		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	台座金物（材料費）	H-350 45° 4本用	単位	組	数量	1	29,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	台座金物	H-350 45° 4本用		1	29,100	29,100	
			組	1	29,100	29,100	
	計					29,100	
	単価					29,100	
						29,100	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	46,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	29,380	293,800		WB251931 単- 256号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	17,580	175,800		WB251932 単- 257号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					469,600			
	単価					46,960		円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	山留材賃料	無 197日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	54,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	21,079	21,079		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料(197日)	t	0.22	62,685	13,790		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54,450		
単価						54,450	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-189号	台座金物（材料費）	H-400 30° 8本用	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	台座金物	H-400 30° 8本用		0	0	0			
			組	1	41,400	41,400			
	計					0			
						41,400			
	単価					0			
						41,400		円/組	

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-190号	台座金物（材料費）	H-350 30° 6本用	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	台座金物	H-350 30° 6本用		0	0	0			
			組	1	30,600	30,600			
	計					0			
						30,600			
	単価					0			
						30,600		円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-191号	台座金物（材料費）	H-400 45° 8本用	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	台座金物	H-400 45° 8本用		0	0	0			
			組	1	45,400	45,400		45,400	
	計					0			
						45,400			
	単価					0			
						45,400		円/組	

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-192号	台座金物（材料費）	H-400 45° 6本用	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	台座金物	H-400 45° 6本用		0	0	0			
			組	1	39,900	39,900		39,900	
	計					0			
						39,900			
	単価					0			
						39,900		円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	台座金物（材料費）	H-350 45° 6本用	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台座金物		H-350 45° 6本用		0	0	0		
			組	1	36,700	36,700		
計						0		
						36,700		
単価						0		
						36,700	円/組	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	台座金物（材料費）	H-400 45° 4本用	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台座金物		H-400 45° 4本用		0	0	0		
			組	1	39,500	39,500		
計						0		
						39,500		
単価						0		
						39,500	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 195号	台座金物（材料費）	H-350 45° 4本用	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台座金物		H-350 45° 4本用		0	0	0		
			組	1	29,100	29,100		
計						0		
						29,100		
単価						0		
						29,100	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 196号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.055m	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	26,775	16,065			
普通作業員			人	1.8	20,160	36,288			
矢板		t=0.055m、B=1.26m	m ³	0.55	54,000	29,700			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						82,060			
単価						8,206		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 197号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.065m	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	26,775	16,065			
	普通作業員		人	1.8	20,160	36,288			
	矢板	t=0.065m、B=1.33m	m ³	0.65	56,200	36,530			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
	計					88,890			
	単価					8,889		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	大型土のう積込	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,417
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			1.25	26,775	33,468			1,417
		人	1.25	26,775	33,468			
特殊作業員			1.25	23,205	29,006			
		人	1.25	23,205	29,006			
普通作業員			1.25	20,160	25,200			
		人	1.25	20,160	25,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		1.25	43,200	54,000			
		日	1.25	43,200	54,000			
諸雑費 (まるめ)			1		26			
		式	1		26			
計					141,700			
					141,700			
単価					1,417			
					1,417	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	大型土のう運搬	運搬距離 L=0.5km以下	単位	袋	数量	100	単価	457.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好		0.82	55,780	45,739	WYB00096	
			日	0.82	55,780	45,739	単- 258号	
	諸雑費 (まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					45,740		
						45,740		
	単価					457.4		
						457.4	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,053
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,775	7,443			
特殊作業員		人	0.278	23,205	6,450			
普通作業員		人	0.278	20,160	5,604			
耐候性大型土のう（2t用）	φ110×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,180	15,062		WK250500	単- 259号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		771			
計					70,530			
単価					7,053		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	1,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	ほぐし土		1	1,000	1,000		
		m 3	1	1,000	1,000		
計					1,000		
単価					1,000		
					1,000	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	192.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	26,775	4,069		
	とび工		人	0.152	25,935	3,942		
	普通作業員		人	0.152	20,160	3,064		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	52,450	7,972		WK250590 単- 260号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		183		
	計					19,230		
	単価					192.3		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 188日 有 720日 無	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	6,392	6,392		6,392
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,392		
	単価					6,392	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	192.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	26,775	4,069		
	とび工		人	0.152	25,935	3,942		
	普通作業員		人	0.152	20,160	3,064		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	52,450	7,972		WK250590 単- 261号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		183		
	計					19,230		
	単価					192.3		円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-205号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 282日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	9,588	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	9,588	9,588			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9,588			
単価						9,588	円/枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-206号	汚濁防止フェンス	設置・撤去単独7ポートφ300 1m×20m1000N/3cm未満188日	単位	m	数量	1	単価	21,370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	21,370	21,370	WB253010		
計						21,370	単- 262号		
単価						21,370	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	汚濁防止フェンス	設置・撤去単独7ポートφ300 1m×20m1000N/3cm未満282日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		28,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	28,080	28,080	単- 263号	
	計					0		
						28,080		
	単価					0		
						28,080	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B							
			人	1	13,335	13,335		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		5		
	計					13,340		
	単価					13,340	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2.7	23,205	62,653		431,000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480			
運搬費等率 250%		式	1		307,832			
諸雑費 (まるめ)		式	1		35			
計					431,000			
単価					431,000	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,028,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	5.5	23,205	127,627			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	1.5	43,200	64,800			
運搬費等率 434%		式	1		835,133			
諸雑費(まるめ)		式	1		440			
計					1,028,000			
単価					1,028,000	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 70.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,330		
単価						5,330	円/t	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 70.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	単価	金額	単価	5,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						5,330			
単価						5,330		円/t	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,500			
単価						1,500		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	立木伐採	根株撤去、枝払い含む	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	26,775	53,550		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	5	23,205	116,025		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6	20,160	120,960		
	高所作業車運転	作業床高22m		0	0	0		WYB00020
			日	2	55,300	110,600		単- 264号
	バックホウ運転 [標準・クレーン機能付]	低騒音型 排ガス対策型(第3次) 0.28m3級(1.7t吊)		0	0	0		WYB00070
			日	1	45,210	45,210		単- 229号
	ラフテレーンクレーン (賃料)	13t吊		0	0	0		
			日	2	56,300	112,600		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		55		
	計					0		
						559,000		
	単価					0		
						559,000		円/式

参考資料（1）

単-216号		立木等運搬費	L=60km以下	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
立木等運搬費		L=60km以下			0	0	0		
				t	1	7,000	7,000		
計							0		
							7,000		
単価							0		
							7,000	円/t	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号		立木等処分費		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）					0	0	0	WB020052	
				t	1	25,000	25,000	単- 265号	
計							0		
							25,000		
単価							0		
							25,000	円/t	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 11		
						歩掛使用年月	2023. 11		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-218号	根株運搬費	L=45km以下	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	根株運搬費	L=45km以下		0	0	0			
			t	1	4,500	4,500		4,500	
	計					0			
						4,500			
	単価					0			
						4,500		円 / t	

						単価使用年月	2023. 11		
						歩掛使用年月	2023. 11		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-219号	根株処分費		単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費 (t)			0	0	0			WB020052
			t	1	23,000	23,000			単- 266号
	計					0			
						23,000			
	単価					0			
						23,000		円 / t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-220号	平板載荷試験費	100kNを超え150kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		100 k Nを超え150kN以内		1	180,000	180,000		
			箇所	1	180,000	180,000		
計						180,000		
単価						180,000		
						180,000	円/箇所	

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-221号	B I M / C I M活用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM活用工事に要する費用				0		0		
			式	1		4,618,000		
計						0		
単価						4,618,000		
						0		
						4,618,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	106,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	60	138	8,280		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.25	59,700	74,625		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						106,800		
単価						106,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	クラムシエル運転	油圧クラムシエル・テレスコピック式 平積0.4m3	単位	日	数量	1	単価	96,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,835	23,835		
			人	1	23,835	23,835		
軽油				135	138	18,630		
			L	135	138	18,630		
油圧クラムシエル [テレスコピック式]		平積0.4m3		1.58	34,500	54,510		
			供用日	1.58	34,500	54,510		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						96,980		
						96,980		
単価						96,980	円/日	
						96,980		

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	バックホウ[後方超小旋回型]運転	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	43,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	37	138	5,106		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.64	8,670	14,218		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						43,160		
単価						43,160		
						43,160	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量		1	単価	86,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835				
軽油		L	66	138	9,108				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354				
諸雑費（まるめ）		式	1		3				
計					86,300				
単価					86,300	円/日			

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	26,775	1,338		
	普通作業員		人	0.13	20,160	2,620		
	諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		831		
	計					4,789		
	単価					478.9	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	バックホウ運転 [標準・クレーン機能付]	低騒音型 排ガス対策型(第3次) 0.28m3級(1.7t吊)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
	軽油			0	0	0		
			L	46	150	6,900		
	バックホウ (クローラ型) [標準・クレーン機能付] (損料)	低騒音型 排ガス対策型(第3次) 0.28m3級(1.7t吊)		0	0	0		
			供用日	1.25	11,800	14,750		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						45,490		
	単価					0		
						45,490	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	トラック [クレーン装置付] 運転	4t車(2.9t吊)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
	軽油			0	0	0		
			L	39	150	5,850		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	1	9,560	9,560		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						39,250		
	単価					0		
						39,250	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	バックホウ運転 [標準・クレーン機能付]	低騒音型 排ガス対策型(第3次) 0.28m3級(1.7t吊)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
	軽油			0	0	0		
			L	46	144	6,624		
	バックホウ (クローラ型) [標準・クレーン機能付] (損料)	低騒音型 排ガス対策型(第3次) 0.28m3級(1.7t吊)		0	0	0		
			供用日	1.25	11,800	14,750		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						45,210		
	単価					0		
						45,210	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	トラック [クレーン装置付] 運転	6t車(2.9t吊) [2台/日]	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	2	23,835	47,670		
	軽油			0	0	0		
			L	78	144	11,232		
	トラック [クレーン装置付] (損料)	6t車(2.9t吊)		0	0	0		
			供用日	2.5	30,000	75,000		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		98		
	計					0		
						134,000		
	単価					0		
						134,000	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	53,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	119	144	17,136			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					53,170			
単価					53,170	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	クローラクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	96,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	60	138	8,280			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.08	59,700	64,476			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					96,600			
単価					96,600	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508～762mm	供用日	1.37	26,500	36,305		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					36,310		
	単価					36,310	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	59	138	8,142		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m ³ /min	日	1.33	2,660	3,537		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					11,680		
	単価					11,680	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	138	15,732		26,320
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	7,960	10,586		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					26,320		
	単価					26,320	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	購入土（砂）	埋戻し用	単位	m ³	数量	1	単価	3,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目			1	3,920	3,920	
			m ³		1	3,920	3,920	
	計						3,920	
	単価						3,920	円/m ³
							3,920	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	クレーン（掘削用）運転	単位	日	数量	1	単価	96,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		
軽油		L	60	138	8,280		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.08	59,700	64,476		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					96,600		
単価					96,600	円/日	
					96,600		

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 495mm	単位	日	数量	1	単価	36,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm			1.37	26,500	36,305	
			供用日	1.37	26,500	36,305		
	諸雑費(まるめ)			1		5		
			式	1		5		
	計					36,310		
						36,310		
	単価					36,310		
						36,310	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	空気圧縮機運転	吐出量18~19m3/min	単位	日	数量	1	単価	26,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油				114	138		15,732
			L		114	138		15,732
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m3/min			1.33	7,960		10,586
			日		1.33	7,960		10,586
	諸雑費（まるめ）				1			2
			式		1			2
	計							26,320
	単価							26,320
								26,320 円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	空気圧縮機運転	吐出量7.5~7.8m3/min	単位	日	数量	1	単価	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				59	138	8,142		
			L	59	138	8,142		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7.5~7.8m3/min		1.33	2,660	3,537		
			日	1.33	2,660	3,537		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						11,680		
						11,680		
単価						11,680	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	118,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	23,835	23,835		
軽油				L	74	138	10,212		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）50～55t吊		供用日	1.31	64,500	84,495		
諸雑費（まるめ）				式	1		58		
計							118,600		
単価							118,600	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	118,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835			
軽油			L	74	138	10,212			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）50～55t吊	供用日	1.31	64,500	84,495			
諸雑費（まるめ）			式	1		58			
計						118,600			
単価						118,600		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好[2台/日]	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	2	21,315	42,630			
軽油			0	0	0			
		L	159.2	144	22,924			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0			
		時間	6.88	4,330	29,790			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0			
		時間	6.88	145	997			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		9			
計					0			
					96,350			
単価					0			
					96,350		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	94	144	13,536			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	11,500	15,640			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					53,020			
単価					53,020	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好[2台/日]	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	2	21,315	42,630			
軽油			0	0	0			
		L	159.2	138	21,969			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0	0	0			
		時間	6.88	4,330	29,790			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0			
		時間	6.88	145	997			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		4			
計					0			
					95,390			
単価					0			
					95,390	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-246号	バックホウ [標準型・クレーン機能付] 運転	超低騒音型 山積0.5m3 2.9t吊	日	0	0	0
			1	40,740		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0	0	0	
			1	23,835	23,835	
軽油		L	0	0	0	
			56	138	7,728	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3 (平積0.4m3) 2.9t吊	日	0	0	0	
			1.25	7,340	9,175	
諸雑費 (まるめ)		式	0		0	
			1		2	
計					0	
					40,740	
単価					0	
					40,740	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.63	30,600	49,878		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					85,310		
	単価					85,310	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.37	26,500	36,305		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					36,310		
	単価					36,310	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	単価	金額	単価	134,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835			
軽油			L	69	138	9,522			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,600	28,080			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	56,300	73,190			
諸雑費（まるめ）			式	1		73			
計						134,700			
単価						134,700		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	85,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	84	138	11,592			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.63	30,600	49,878			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						85,310		
単価						85,310	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508～762mm	供用日	1.37	26,500	36,305		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					36,310		
	単価					36,310	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	138	15,732		26,320
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	7,960	10,586		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					26,320		
	単価					26,320	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	単価	金額	単価	134,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835			
軽油			L	69	138	9,522			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,600	28,080			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	56,300	73,190			
諸雑費（まるめ）			式	1		73			
計						134,700			
単価						134,700		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	26,775	45,517		
	とび工		人	3.2	25,935	82,992		
	溶接工		人	1.7	27,720	47,124		
	普通作業員		人	1.7	20,160	34,272		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	43,200	73,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,455		
	計					293,800		
	単価					29,380	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,775	26,775		
	とび工		人	1.9	25,935	49,276		
	溶接工		人	1	27,720	27,720		
	普通作業員		人	1	20,160	20,160		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	43,200	43,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		8,669		
	計					175,800		
	単価					17,580	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	26,775	45,517		
	とび工		人	3.2	25,935	82,992		
	溶接工		人	1.7	27,720	47,124		
	普通作業員		人	1.7	20,160	34,272		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	43,200	73,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,455		
	計					293,800		
	単価					29,380	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,775	26,775			
	とび工		人	1.9	25,935	49,276			
	溶接工		人	1	27,720	27,720			
	普通作業員		人	1	20,160	20,160			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	43,200	43,200			
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		8,669			
	計					175,800			
	単価					17,580		円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日			1	55,780
							1	55,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (一般)			1	21,315	21,315		
			人	1	21,315	21,315		
	軽油			58	138	8,004		
			L	58	138	8,004		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		1.28	20,000	25,600		
			供用日	1.28	20,000	25,600		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.28	667	853		
			供用日	1.28	667	853		
	諸雑費 (まるめ)			1		8		
			式	1		8		
	計						55,780	
							55,780	
	単価						55,780	円/日
							55,780	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	104	138	14,352			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					54,180			
単価					54,180	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	119	138	16,422			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						52,450		
単価						52,450	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		52,450	
軽油		L	119	138	16,422			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					52,450			
単価					52,450	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	21,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,780	278,000	WB253020 単- 267号
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 高1.0m×長20m 20m/スパン 188日		m	100	16,900	1,690,000	
アンカー工 10%				式	1		169,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							2,137,000	
単価							21,370	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,780	278,000	WB253020 単- 268号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 高1.0m×長20m 20m/スパン 282日		m	100	23,000	2,300,000		
アンカー工 10%				式	1		230,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							2,808,000		
単価							28,080	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	高所作業車運転	作業床高22m	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
軽油				0	0	0		
			L	15	144	2,160		
高所作業車（賃料）		22m		0	0	0		
			日	1	29,300	29,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						55,300		
単価						0		
						55,300	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採立木	t	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円/t	

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株	t	100	23,000	2,300,000		
計						2,300,000		
単価						23,000	円/t	

参考資料（3）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905		
	普通作業員		人	5.4	20,160	108,864		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	46,450	102,190		WK250550 単- 269号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,041		
	計					278,000		
	単価					2,780		円/m

参考資料 (3)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905			
	普通作業員		人	5.4	20,160	108,864			
	バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	46,450	102,190		WK250550 単-270号	
	諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		8,041			
	計					278,000			
	単価					2,780		円/m	

参考資料（４）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	78	138	10,764			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						46,450		
単価						46,450	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		46,450	
軽油		L	78	138	10,764			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					46,450			
単価					46,450	円/日		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	265.9	
						1		265.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	272.1	272.1	CA900020		
			m 3	1	272.1	272.1			
計						272.1			
単価						272.1	円/m3		
						272.1			

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,382	
						1		5,382	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,507	5,507	CA900030		
			m 3	1	5,507	5,507			
計						5,507			
単価						5,507	円/m3		
						5,507			

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	926.9
						1	926.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	948.4	948.4	CA900030	
			m3	1	948.4	948.4		
計						948.4		
単価						948.4	円/m3	
						948.4		

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	258.6
						1	258.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	264.6	264.6	CA900030	
			m3	1	264.6	264.6		
計						264.6		
単価						264.6	円/m3	
						264.6		

1次単価表

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	354.3
						1		354.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	362.5	362.5	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	362.5	362.5		
計						362.5		
単価						362.5	円/m3	
						362.5		

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	274.3
						1		274.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	280.7	280.7	CA900010	
			m3	1	280.7	280.7		
計						280.7		
単価						280.7	円/m3	
						280.7		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	4,419
						1		4,419
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料			1.33	3,400	4,522	CB210550	
			m3	1.33	3,400	4,522		
	良質土 ほぐし状態 $\gamma=19\text{kN/m}^3$ $\phi=35^\circ$							
	計					4,522		
						4,522		
	単価					4,522	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	394.2
						1		394.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	403.4	403.4	CB220010	
			m2	1	403.4	403.4		
	計					403.4		
						403.4		
	単価					403.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 10.5m	単位	本	数量	1	単価	1,343,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転式オールケーシング工	1,200mm 10.1m 4.1m 0m 0m 10.5m 生コンクリート各種	本	1	1,102,000	1,102,000	WB230310	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	158,800	3,176	WB810010	単一 65号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.1	156,700	172,370	WB810010	単一 66号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.1	156,700	172,370	WB810010	単一 67号
	杭頭処理	1,200mm	本	1	23,980	23,980	WB230350	単一 68号
	平鋼 (材料費)	12×75	t	0.08	136,000	10,880	WYB00032	単一 69号
	補強リング曲げ加工 (材料費)	平鋼 20kg未満 リング 溶接含む	本	4	5,300	21,200	WYB00001	単一 70号
	補強リング固定用Uボルト (材料費)	D25用 ナット2個含む	個	60	260	15,600	WYB00002	単一 71号
	スペーサー固定金具 (材料費)	D25用 ナット2個及び裏当て材含む	個	32	430	13,760	WYB00003	単一 72号
	補強リング穴開け加工	平鋼 穴1箇所	箇所	120	100	12,000	WYB00004	単一 73号
	計					1,374,966		
	単価					1,375,000		
						1,375,000	円/本	

1次単価表

単-10号		積込み (コンクリート殻)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,115
					1		1,141		1,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1,141	1,141	CA900320		
			m 3	1	1,141	1,141			
計						1,141			
単価						1,141	円/m3		
						1,141			

単-11号		殻運搬	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,958
		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			1		2,004		1,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,004	2,004	CB227010		
			m 3	1	2,004	2,004			
計						2,004			
単価						2,004	円/m3		
						2,004			

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,134
							1		4,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051		
			m3	1	4,230	4,230	単一 74号		
計						4,230			
単価						4,230			
						4,230	円/m3		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,633
							1		1,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,671	1,671	CB221110		
			m2	1	1,671	1,671			
計						1,671			
単価						1,671			
						1,671	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	24,884
						1		24,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無		1	25,460	25,460	WB474310	
			m 3	1	25,460	25,460	単一 75号	
	計					25,460		
	単価					25,460		
						25,460	円/m3	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリート	27-12-25(20)(早強)高性能AE減水剤・膨張材使用 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		32,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	32,780	32,780		
	計					0		
	単価					32,780		
						32,780	円/m3	
変更積算単価								
						32,040	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168,893
						1		168,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	172,800	172,800	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	172,800	172,800	単- 81号	
計						172,800		
単価						172,800		
						172,800	円/t	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	166,840
						1		166,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	170,700	170,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	170,700	170,700	単- 82号	
計						170,700		
単価						170,700		
						170,700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	167,916
						1		167,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	171,800	171,800	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	171,800	171,800	単- 83号	
計						171,800		
						171,800		
単価						171,800	円/t	
						171,800		

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100	単価	2,732
						100		2,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		0.18	58,430	10,517.4	WB810010	
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		差筋及び杭頭処理	t	0.18	58,430	10,517.4	単- 84号	
アンカー筋 (材料費)		SD345 D22 L=600 HDZT77		100	2,690	269,000	WYB00009	
			本	100	2,690	269,000	単- 85号	
計						279,517.4		
						279,517.4		
単価						2,796		
						2,796	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	機械式定着加工費	呼び径D13	単位	箇所	数量	1	単価	285.3
						1		285.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	L=440mm(Head-bar工法)		1	292	292	WYB00048	
			箇所	1	292	292	単一 86号	
	計					292		
	単価					292		
						292	円/箇所	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	機械式定着加工費	呼び径D19	単位	箇所	数量	1	単価	390.9
						1		390.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	L=1820mm(Tヘッド工法)		1	400	400	WYB00049	
			箇所	1	400	400	単一 89号	
	計					400		
	単価					400		
						400	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	機械式定着加工費	呼び径D22	単位	箇所	数量		1	単価	566.8
							1		566.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		L=2600mm(Head-bar工法)		1	580	580	WYB00005		
			箇所	1	580	580	単一 90号		
	計					580			
	単価					580			
						580	円/箇所		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	26,194
							1		26,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		1	26,800	26,800	CB240010		
		100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	26,800	26,800			
	計					26,800			
	単価					26,800			
						26,800	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート	27-12-25(20)(早強)高性能AE減水剤・膨張材使用 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		32,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m3	0	0	0	CB240010	
計						0		
単価						32,780	円/m3	
変更積算単価						32,040	円/m3	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	150,811
						1		150,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	154,300	154,300	WB810010	
計						154,300	単- 113号	
単価						154,300	円/t	
						154,300		

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	148,856
						1		148,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	152,300	152,300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	152,300	152,300	単一 114号	
計						152,300		
						152,300		
単価						152,300	円/t	
						152,300		

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一27号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	168,991
						1		168,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準)		1	172,900	172,900	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上						
		補正無(一般構造物)	t	1	172,900	172,900	単一 115号	
計						172,900		
						172,900		
単価						172,900	円/t	
						172,900		

1次単価表

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	機械式継手	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価	12,510
						1		12,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51		1	12,800	12,800	WB822010	
			箇所	1	12,800	12,800	単-116号	
	計					12,800		
	単価					12,800	円/箇所	
						12,800		

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	現場打基礎コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 底幅 140 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	18,541
						10		18,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2.9	65,410	189,689	CB226170	
			m 3	2.9	65,410	189,689		
	計					189,689		
	単価					18,970		
						18,970	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	現場打横帯(隔壁)コンクリート(A)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62,846
						1		62,846
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯(隔壁)コンクリート			18-8-40(高炉) 一般養生		1	64,300	64,300	CB226200
				m 3	1	64,300	64,300	
計							64,300	
単価							64,300	円/m3
							64,300	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,633
						1		1,633
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石			17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,671	1,671	CB221110
				m 2	1	1,671	1,671	
計							1,671	
単価							1,671	円/m2
							1,671	

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	大型ブロック積	控1000	単位	m2	数量	1	単価	33,505
						1		33,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り		1	34,280	34,280	CB226230	
			m 2	1	34,280	34,280		
計						34,280		
単価						34,280	円/m2	
						34,280		

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	31,501
						1		31,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	32,230	32,230	CB226110	
			m 3	1	32,230	32,230		
計						32,230		
単価						32,230	円/m3	
						32,230		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.12		
							歩掛使用年月	2023.12		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	5,484	
							1		5,484	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	5,611	5,611	CB226120			
			m 3	1	5,611	5,611				
計						5,611				
単価						5,611	円/m3			
						5,611				

							単価使用年月	2023.12		
							歩掛使用年月	2023.12		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	1,248	
							1		1,248	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板(材料費)		瀝青繊維質目地板t=10 30m3以上		1.11	1,150	1,276.5	WYB00007			
			m 2	1.11	1,150	1,276.5	単- 121号			
計						1,276.5				
単価						1,277				
						1,277	円/m2			

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	目地板 (天端調整コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,331	
						1		3,331	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,409	3,409	CB224710		
			m 2	1	3,409	3,409			
計						3,409			
単価						3,409	円/m2		
						3,409			

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	現場打天端コンクリート (天端調整コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59,884	
						1		59,884	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	61,270	61,270	CB226180		
			m 3	1	61,270	61,270			
計						61,270			
単価						61,270	円/m3		
						61,270			

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	現場打基礎コンクリート(B)	18-8-40(高炉) 底幅 55c m 高さ 35c m	単位	m	数量	10	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)			1.4	75,760	106,064	CB226170
			m 3		1.4	75,760	106,064	
	計						106,064	
	単価						10,610	
							10,610	円/m

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	コンクリート(間知)ブロック積	控え35+15cm	単位	m2	数量	1	単価	28,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)			1	28,880	28,880	WB825010
			m 2		1	28,880	28,880	単- 122号
	計						28,880	
	単価						28,880	
							28,880	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,206
						1		8,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連筋・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8,396	8,396	CB226120	
			m3	1	8,396	8,396		
計						8,396		
単価						8,396	円/m3	
						8,396		

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	現場打天端コンクリート(肩止コンクリートA)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59,884
						1		59,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	61,270	61,270	CB226180	
			m3	1	61,270	61,270		
計						61,270		
単価						61,270	円/m3	
						61,270		

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	目地板 (肩止めコンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m ²	数量	1	単価	3,331
						1		3,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m ² 以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,409	3,409	CB224710	
			m ²	1	3,409	3,409		
計						3,409		
単価						3,409	円/m ²	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	現場打基礎コンクリート (C)	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	6,886
						10		6,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.93	75,760	70,456.8	CB226170	
			m ³	0.93	75,760	70,456.8		
計						70,456.8		
単価						7,046		
						7,046	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	現場打横帯(隔壁)コンクリート(B)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62,846	
						1		62,846	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	64,300	64,300	CB226200		
			m3	1	64,300	64,300			
計						64,300			
単価						64,300	円/m3		
						64,300			

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	現場打横帯(隔壁)コンクリート(C)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	62,846	
						1		62,846	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	64,300	64,300	CB226200		
			m3	1	64,300	64,300			
計						64,300			
単価						64,300	円/m3		
						64,300			

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	平ブロック張	t=100mm 擬石	単位	m2	数量	1	単価	15,002
						1		15,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下		1	15,350	15,350	CB226030	
			m 2	1	15,350	15,350		
計						15,350		
単価						15,350		
						15,350	円/m2	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	目地板 (肩止めコンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,331
						1		3,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,409	3,409	CB224710	
			m 2	1	3,409	3,409		
計						3,409		
単価						3,409		
						3,409	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリートB)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59,884
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	61,270	61,270	CB226180		
		m3	1	61,270	61,270			
計					61,270			
単価					61,270			
					61,270	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	布製型枠	水抜型 t=65mm	単位	m2	数量	1	単価	8,887
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	マット敷設	平均厚65mm			1	1,074	1,074	WYB00088
			m 2		1	1,074	1,074	単一 123号
	モルタル・コンクリート注入				1	952.6	952.6	WYB00089
			m 2		1	952.6	952.6	単一 124号
	機械運転費				1	420	420	WYB00090
			m 2		1	420	420	単一 125号
	布製型枠 (材料費)	水抜型 t=65mm			1	6,646	6,646	WYB00091
			m 2		1	6,646	6,646	単一 126号
	計						9,092.6	
							9,092.6	
	単価						9,093	
							9,093	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	平張コンクリート	18-8-25(高炉) 高さ 15 c m	単位	m2	数量	10	単価	6,776
						10		6,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		10	1,491	14,910	CB221110	
			m 2	10	1,491	14,910		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		1.5	36,280	54,420	CB240010	
			m 3	1.5	36,280	54,420		
計						69,330		
						69,330		
単価						6,933		
						6,933	円/m2	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,532
						1		7,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,707	7,707	WB824010	
			m 3	1	7,707	7,707	単- 131号	
計						7,707		
						7,707		
単価						7,707		
						7,707	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物(保護コンクリート) 機械・人力施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		77,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	保護コンクリート撤去	障害有(D51) 土足場設置・撤去含む		0	0	0	WYB00052	
			m3	1	79,680	79,680	単-132号	
	計					0		
						79,680		
	単価					0		
						79,680	円/m3	
	変更積算単価					77,880	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,115
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(コンクリート殻)	全ての費用		0	0	0	CA900320	
			m3	1	1,140	1,140		
	計					0		
						1,140		
	単価					0		
						1,140	円/m3	
	変更積算単価					1,115	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.09		
						歩掛使用年月	2023.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,120	
						1		15,120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,470	15,470	WB824010		
			m 3	1	15,470	15,470	単- 133号		
計						15,470			
単価						15,470			
						15,470	円/m3		

						単価使用年月	2023.09		
						歩掛使用年月	2023.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	壁面材撤去		単位	m2	数量	1	単価	3,641	
						1		3,641	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材撤去				1	3,726	3,726	WYB00012		
			m 2	1	3,726	3,726	単- 134号		
計						3,726			
単価						3,726			
						3,726	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	補強材撤去		単位	m	数量	1	単価	1,029
						1		1,029
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材撤去			1	1,053	1,053	WYB00046	
			m	1	1,053	1,053	単-135号	
	計					1,053		
	単価					1,053	円/m	
						1,053		

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		169.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m ²	1	173.6	173.6		
	計					0		
	単価					173.6	円/m ²	
	変更積算単価					169.7	円/m ²	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,967
						1		1,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,013	2,013	CB227010	
			m 3	1	2,013	2,013		
	計					2,013		
	単価					2,013	円/m3	
						2,013		

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,410
						1		2,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,466	2,466	CB227010	
			m 3	1	2,466	2,466		
	計					2,466		
	単価					2,466	円/m3	
						2,466		

1次単価表

単-60号		殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		m 3	1	4,659	4,659	CB227010	
計							0		
単価							4,659	円/m3	
変更積算単価							4,554	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号		処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,134
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				m 3	1	4,230	4,230	WB020051	
計							4,230	単- 136号	
単価							4,230	円/m3	
							4,230		

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	5,375
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	5,500	5,500	WB020051		
			m3	1	5,500	5,500	単- 137号		
計						5,500			
単価						5,500			
						5,500	円/m3		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
			m3	1	4,230	4,230	単- 138号		
計						0			
単価						4,230			
変更積算単価						4,230	円/m3		
						4,135	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	処分	へび-H2	単位	t	数量	1	単価	-38,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび-H2		1	-39,500	-39,500	WYB00058	
			t	1	-39,500	-39,500	単- 139号	
計						-39,500		
単価						-39,500		
						-39,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 10.1m 4.1m 0m 0m 10.5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.17	26,775	31,326			
とび工			人	1.17	25,935	30,343			
特殊作業員			人	1.17	23,205	27,149			
普通作業員			人	1.17	20,160	23,587			
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 10.1m 4.1m	日	1.17	264,100	308,997		WK230580 単-181号	
クローラクレーン運転		1,200mm 10.1m 4.1m	日	1.17	145,100	169,767		WK230070 単-182号	
バックホウ運転			日	1.17	33,120	38,750		WK230570 単-183号	
生コンクリート 高炉		30-18-25(20) 最低セメント量350kg/m ³ 水セメント比55%以下	m ³	12.944	22,400	289,945			
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		182,136			
計						1,102,000			
単価						1,102,000		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	158,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	108,000	111,240		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47,500	47,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		60		
	計					158,800		
	単価					158,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	47,500	47,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		20			
計					156,700			
単価					156,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	26,775	2,945		
	特殊作業員		人	0.37	23,205	8,585		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.11	78,400	8,624		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		3,826		
	計					23,980		
	単価					23,980	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-69号	平鋼（材料費）	12×75	単位	t	数量	1	単価	136,000	
						1		136,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平鋼		12×75		1	136,000	136,000			
			t	1	136,000	136,000			
計						136,000			
						136,000			
単価						136,000	円/t		
						136,000			

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-70号	補強リング曲げ加工（材料費）	平鋼 20kg未満 リング溶接含む	単位	本	数量	1	単価	5,300	
						1		5,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング曲げ加工		平鋼 20kg未満 リング溶接含む		1	5,300	5,300			
			本	1	5,300	5,300			
計						5,300			
						5,300			
単価						5,300	円/本		
						5,300			

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D25用 ナット2個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
計						260		
単価						260	円/個	
						260		

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	スペーサー固定金具（材料費）	D25用 ナット2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	430
						1		430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		1	430	430		
			個	1	430	430		
計						430		
単価						430	円/個	
						430		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	補強リング穴開け加工	平鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量		1	単価	100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	補強リング穴開け加工	平鋼 穴1箇所		1	100	100			
			箇所	1	100	100			
	計					100			
	単価					100			
						100		円/箇所	

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	処分費 (m3)		単位	m3	数量		100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	コンクリート殻(無筋)							
			m3	100	4,230	423,000			
	計					423,000			
	単価					4,230			円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	25,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	26,775	1,606			
	特殊作業員		人	0.18	23,205	4,176			
	普通作業員		人	0.24	20,160	4,838			
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m 3	10.2	22,900	233,580			
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3	無	日	0.06	86,430	5,185		WK470110 単-184号	
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	478.9	4,789		WB240050 単-185号	
	諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		426			
	計					254,600			
	単価					25,460		円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	特殊養生張り設置	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.5	26,775	13,387	
	普通作業員			0	0	0	
			人	5	20,160	100,800	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		13	
	計					0	
						114,200	
	単価					0	
						1,142	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	特殊養生材撤去	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.25	26,775	6,693		
普通作業員			0	0	0		
		人	2.5	20,160	50,400		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		7		
計					0		
					57,100		
単価					0		
					571	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	特殊養生材（材料費）	1200mm×42m t=3.5mm (50m2/巻)	単位	巻	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊養生材	1200mm×42m t=3.5mm (50m2/巻)		0	0	0		
			巻	1	38,000	38,000		38,000
	計					0		
	単価					0		
						38,000		円/巻

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	ひび割れ抑制シート張設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
	普通作業員		人	0.5	26,775	13,387	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		人	4	20,160	80,640	
			式	1		1,873	
	計					0	
	単価					95,900	
						0	
						959	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	108,000	111,240			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,500	61,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		60			
計					172,800			
単価					172,800	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	170,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,500	61,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		20		
	計					170,700		
	単価					170,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	171,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,500	61,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
	計					171,800		
	単価					171,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	58,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋	別途計上	t	1.03	0	0			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,425	58,425			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					58,430			
単価					58,430	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	アンカー筋（材料費）	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	1	単価	2,690
						1		2,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT77		1	2,690	2,690		
			本	1	2,690	2,690		
	計					2,690		
						2,690		
	単価					2,690	円/本	
						2,690		

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	機械式鉄筋定着加工費	L=440mm(Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	292
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		0m超～1m以下 呼び径D13		1	292	292		
			箇所	1	292	292		
	計					292		
						292		
	単価					292	円/箇所	
						292		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	機械式鉄筋定着加工費	L=1770mm(Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	332
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び径D16		1	332	332		
			箇所	1	332	332		
	計					332		
	単価					332		
						332	円/箇所	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	機械式鉄筋定着加工費	L=2500mm(Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	402
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D16		1	402	402		
			箇所	1	402	402		
	計					402		
	単価					402		
						402	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	機械式鉄筋定着加工費	L=1820mm(Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	400	
						1		400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び径D19		1	400	400			
			箇所	1	400	400			
	計					400			
	単価					400			
						400	円/箇所		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	機械式鉄筋定着加工費	L=2600mm(Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	580	
						1		580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D22		1	580	580			
			箇所	1	580	580			
	計					580			
	単価					580			
						580	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	誘発目地	A-40(固定治具含む)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.75	26,775	20,081		
	諸雑費(率+まるめ) 1%		人	2	20,160	40,320		
			式	0		0		
	計					599		
	単価					0		
						61,000		
						0		
						6,100	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	誘発目地	T-30	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.5	26,775	13,387		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		人	1.5	20,160	30,240		
			式	1		433		
	計					0		
	単価					44,060		
						0		
						4,406	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	誘発目地	BL-100(固定治具含む)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.5	26,775	13,387		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		人	1.75	20,160	35,280		
			式	1		483		
	計					0		
	単価					49,150		
						0		
						4,915	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	誘発目地	BL-250(固定治具含む)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.75	26,775	20,081		
	諸雑費(率+まるめ) 1%		人	2	20,160	40,320		
			式	0		0		
	計					599		
	単価					0		
						61,000		
						0		
						6,100	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	誘発目地	BL-350(固定治具含む)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.75	26,775	20,081		
	諸雑費(率+まるめ) 1%		人	2.5	20,160	50,400		
			式	1		699		
	計					0		
	単価					71,180		
						0		
						7,118	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	誘発目地	断面欠損鋼板500型	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.75	26,775	20,081		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		人	2.75	20,160	55,440		
			式	1		749		
	計					0		
	単価					76,270		
						0		
						7,627	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	誘発目地	埋込化粧目地L型	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.2	26,775	5,355		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		人	0.5	20,160	10,080		
			式	1		145		
	計					0		
	単価					15,580		
						0		
						1,558	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	スパンシール誘発目地材（材料費）	A-40×1050L(A-40用固定治具3ヶ付)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパンシール誘発目地材		A-40×1050L(A-40用固定治具3ヶ付)		0	0	0		
			m	1	3,750	3,750		
計						0		
						3,750		
単価						0		
						3,750	円/m	

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	スパンシール誘発目地材（材料費）	T-30×1050L	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパンシール誘発目地材		T-30×1050L		0	0	0		
			m	1	2,740	2,740		
計						0		
						2,740		
単価						0		
						2,740	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	スパンシール誘発目地材（材料費）	BL-100×1050L(BL-100固定治具3ヶ付)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパンシール誘発目地材		BL-100×1050L(BL-100固定治具3ヶ付)		0	0	0		
			m	1	2,980	2,980		
計						0		
						2,980		
単価						0		
						2,980	円/m	

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	スパンシール誘発目地材	BL-250×1050L(BL-250固定治具3ヶ付)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパンシール誘発目地材		BL-250×1050L(BL-250固定治具3ヶ付)		0	0	0		
			m	1	6,770	6,770		
計						0		
						6,770		
単価						0		
						6,770	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	スパンシール誘発目地材（材料費）	BL-350×1050L(BL-250固定治具3ヶ付)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパンシール誘発目地材		BL-350×1050L(BL-250固定治具3ヶ付)		0	0	0		
			m	1	9,400	9,400		
計						0		
						9,400		
単価						0		
						9,400	円/m	

							単価使用年月	2024. 1
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	断面欠損鋼板（材料費）	I-500型×1000L	単位	m	数量	0	単価	0
						1		12,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面欠損鋼板		I-500型×1000L		0	0	0		
			m	1	12,010	12,010		
計						0		
						12,010		
単価						0		
						12,010	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	3,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.4	26,775	37,485			
型わく工			人	1.3	25,410	33,033			
とび工			人	3.3	25,935	85,585			
普通作業員			人	3.3	20,160	66,528			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.5	43,200	21,600			
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		80,569			
計						324,800			
単価						3,248		円/空m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	5,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	2.1	26,775	56,227			
型わく工									
			人	2.7	25,410	68,607			
とび工									
			人	4.2	25,935	108,927			
普通作業員									
			人	6	20,160	120,960			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]									
		2.5 t 吊	日	1.2	43,200	51,840			
諸雑費 (率+まるめ) 33%									
			式	1		134,139			
計						540,700			
単価						5,407		円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	26,775	42,840		
	とび工		人	8.5	25,935	220,447		
	普通作業員		人	1.3	20,160	26,208		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		108,425		
	計					458,400		
	単価					4,584	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	特殊養生張り設置	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.5	26,775	13,387	
	普通作業員			0	0	0	
			人	5	20,160	100,800	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		13	
	計					0	
						114,200	
	単価					0	
						1,142	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	特殊養生材撤去	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.25	26,775	6,693	
	普通作業員			0	0	0	
			人	2.5	20,160	50,400	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		7	
	計					0	
						57,100	
	単価					0	
						571	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	特殊養生材（材料費）	1200mm×42m t=3.5mm (50m2/巻)	単位	巻	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊養生材	1200mm×42m t=3.5mm (50m2/巻)		0	0	0		
		巻	1	38,000	38,000		38,000
計					0		
					38,000		
単価					0		
					38,000	円/巻	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ひび割れ抑制シート張設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
	普通作業員		人	0.5	26,775	13,387	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		人	4	20,160	80,640	
			式	1		1,873	
	計					0	
	単価					95,900	
						0	
						959	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	154,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	108,000	111,240			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	43,050	43,050			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					154,300			
単価					154,300	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	152,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	43,050	43,050			
諸雑費(まるめ)		式	1		70			
計					152,300			
単価					152,300	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	1.03	126,000	129,780		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	43,050	43,050		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					172,900		
	単価					172,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	12,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D51×D51		箇所	1	996	996		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用		組	1	11,800	11,800		
諸雑費（まるめ）				式	1		4		
計							12,800		
単価							12,800	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	機械式鉄筋定着加工費	L=2850 (Head-bar 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	477
						1		477
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D19			1	477	477	
			箇所	1		477	477	
	計						477	
	単価						477	円/箇所

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	機械式鉄筋定着加工費	L=3590 (Head-bar工法・Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	502
						1		502
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		3m超～4m以下 呼び径D19			1	502	502	
			箇所	1		502	502	
	計						502	
	単価						502	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	機械式鉄筋定着加工費	L=3640 (Head-bar 工法・Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	740
						1		740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3m超～4m以下 呼び径D25		1	740	740		
			箇所	1	740	740		
計						740		
単価						740	円/箇所	
						740		

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	機械式鉄筋定着加工費	L=3680 (Head-bar 工法・Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	740
						1		740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3m超～4m以下 呼び径D25		1	740	740		
			箇所	1	740	740		
計						740		
単価						740	円/箇所	
						740		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板t=10 30m3以上	単位	m ²	数量	1	1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	瀝青繊維質目地板	厚10mm		1	1,150	1,150	
			m ²	1	1,150	1,150	
	計					1,150	
	単価					1,150	円/m ²
						1,150	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	28,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,185	1,318,500		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	6,640	664,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	21,850	905,464		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		36		
	計					2,888,000		
	単価					28,880	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	マット敷設	平均厚65mm	単位	m ²	数量	100	単価	1,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	布製型枠世話役			0.6	35,000	21,000		
			人	0.6	35,000	21,000		
	普通作業員			1.5	20,160	30,240		
			人	1.5	20,160	30,240		
	法面工			2	28,035	56,070		
			人	2	28,035	56,070		
	諸雑費（まるめ）			1		90		
			式	1		90		
	計					107,400		
						107,400		
	単価					1,074		
						1,074	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	モルタル・コンクリート注入		単位	m ²	数量	100	単価	952.6
						100		952.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	布製型枠世話役			0.5	35,000	17,500		
			人	0.5	35,000	17,500		
	特殊作業員			0.5	23,205	11,602		
			人	0.5	23,205	11,602		
	普通作業員			0.5	20,160	10,080		
			人	0.5	20,160	10,080		
	法面工			2	28,035	56,070		
			人	2	28,035	56,070		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					95,260		
						95,260		
	単価					952.6		
						952.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	機械運転費		単位	m ²	数量	100	単価	420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポンプ車	55~60m ³ /h スライズ [®] 式		3	13,000	39,000		
			時間	3	13,000	39,000		
	小型揚水ポンプ	口径1インチ程度		3	1,000	3,000		
			時間	3	1,000	3,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					42,000		
						42,000		
	単価					420		
						420		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	布製型枠（材料費）	水抜型 t=65mm	単位	m ²	数量	100	単価	6,646
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠		水抜型 t=65mm			100	4,030	403,000	WYB00011
			m ²		100	4,030	403,000	
モルタル		1 : 2			7.8	30,500	237,900	
			m ³		7.8	30,500	237,900	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		23,700	
			式		1		23,700	
計							664,600	
							664,600	
単価							6,646	
							6,646	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	ブロックマット工	マット長さ2.5mを超え3.5m以下 水平施工	単位	m ²	数量	100	単価	9,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	26,775	13,387		
			人	0.5	26,775	13,387		
	特殊作業員			0.75	23,205	17,403		
			人	0.75	23,205	17,403		
	普通作業員			2.5	20,160	50,400		
			人	2.5	20,160	50,400		
	ブロックマット	t=100mm		100	8,100	810,000		
			m ²	100	8,100	810,000		
	ブロックマット用アンカーピン	D16 600×200×600mm		30	800	24,000		
			本	30	800	24,000		
	バックホウ（クローラ型）運転	2.9t吊りクレーン付き		1	53,100	53,100		WYB00029
			日	1	53,100	53,100		単-186号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		8,110		
			式	1		8,110		
	計					976,400		
						976,400		
	単価					9,764		
						9,764		円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	土材料（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量		1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC-40		1	3,000	3,000			
			m ³	1	3,000	3,000			
計						3,000			
単価						3,000	円/m ³		
						3,000			

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		1	単価	1,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E		1	1,310	1,310			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,310			
単価						1,310	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	補強盛土撤去	土砂 障害あり	単位	m ³	数量	100	単価	2,202
						100		2,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		標準型・低騒音型 排ガス対策型(第3次) 山積0.8m ³		3	73,430	220,290	WYB00015	
			日	3	73,430	220,290	単-187号	
	計					220,290		
						220,290		
	単価					2,202		
						2,202	円/m ³	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,707
						1		7,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	7,707	7,707		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
	計					7,707		
						7,707		
	単価					7,707	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	保護コンクリート撤去	障害有(D51) 土足場設置・撤去含む	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	1.1	26,775	29,452		
	普通作業員		人	1.25	23,205	29,006		
	はつり工		人	2	20,160	40,320		
	油圧ブレーカ[超低騒音型]運転	排ガス(第3次) バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む[2台/日]		0	0	0		WYB00099
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]運転	超低騒音型 山積0.5m ³ 2.9t吊	日	2.2	88,340	194,348		単- 188号
	諸雑費(率+まるめ) 5%		日	1.1	45,400	49,940		単- 189号
	計		式	1		7,244		
	単価					398,400		
						0		
						79,680		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価	15,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	15,465	15,465			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					15,470			
	単価					15,470		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	壁面材撤去		単位	m ²	数量	100	単価	3,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.5	26,775	40,162		
			人	1.5	26,775	40,162		
	特殊作業員			4	23,205	92,820		
			人	4	23,205	92,820		
	普通作業員			6	20,160	120,960		
			人	6	20,160	120,960		
	バックホウ運転	山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 2.9t吊		3	39,530	118,590		WYB00016
			日	3	39,530	118,590		単-190号
	諸雑費(まるめ)			1		68		
			式	1		68		
	計					372,600		
						372,600		
	単価					3,726		
						3,726		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	補強材撤去	単位	m	数量	100	100	単価	1,053
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.75	26,775		20,081	
		人		0.75	26,775		20,081	
	特殊作業員			1.5	23,205		34,807	
		人		1.5	23,205		34,807	
	普通作業員			2.5	20,160		50,400	
		人		2.5	20,160		50,400	
	諸雑費（まるめ）			1			12	
		式		1			12	
	計						105,300	
							105,300	
	単価						1,053	
							1,053	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m ³	100	4,230		423,000	
計							423,000	
単価							4,230	円/m ³

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)						
			m ³	100	5,500		550,000	
計							550,000	
単価							5,500	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	アスファルト殻		m ³	100	4,230	423,000	
	計						423,000	
	単価						4,230	円/m ³

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	スクラップ	ヘビ [°] -H2	単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	スクラップ	ヘビ [°] -H2		t	-1	39,500	-39,500	
	計						-39,500	
	単価						-39,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	再生クラッシャーラン	RC-40			1	3,000	3,000	
			m 3		1	3,000	3,000	
	計						3,000	
	単価						3,000	
							3,000	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	大型土のう積込	2.0t用	単位	袋	数量	100	単価	1,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.75	26,775	20,081		
			人	0.75	26,775	20,081		
	特殊作業員			2	23,205	46,410		
			人	2	23,205	46,410		
	普通作業員			2	20,160	40,320		
			人	2	20,160	40,320		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		2	43,200	86,400		
			日	2	43,200	86,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		89		
			式	1		89		
	計					193,300		
						193,300		
	単価					1,933		
						1,933	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)	単位	袋	数量	100	単価	1,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好		1.75	80,950	141,662	WYB00043	
			日	1.75	80,950	141,662	単- 191号	
	諸雑費（まるめ）			1		38		
			式	1		38		
	計					141,700		
						141,700		
	単価					1,417		
						1,417	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,429
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.116	26,775		3,105		
	特殊作業員		人	0.116	23,205		2,691		
	普通作業員		人	0.116	20,160		2,338		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	53,020		6,150	WK250500	単- 192号
	諸雑費（まるめ）		式	1			6		
	計						14,290		
	単価						1,429	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	大型土のう荷下ろし	単位	袋	数量	100	単価	2,138
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.75	26,775	20,081		
		人	0.75	26,775	20,081		
特殊作業員			2	23,205	46,410		
		人	2	23,205	46,410		
普通作業員			2	20,160	40,320		
		人	2	20,160	40,320		
バックホウ（クローラ型）運転	2.9t吊りクレーン付き		2	53,480	106,960		WYB00050
		日	2	53,480	106,960		単-193号
諸雑費（まるめ）			1		29		
		式	1		29		
計					213,800		
					213,800		
単価					2,138		
					2,138		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	3,000	3,000		
			m ³	1	3,000	3,000		
	計					3,000		
	単価					3,000		
						3,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	大型土のう積込	2.0t用	単位	袋	数量	100	単価	1,933
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.75	26,775	20,081			
		人	0.75	26,775	20,081			
特殊作業員			2	23,205	46,410			
		人	2	23,205	46,410			
普通作業員			2	20,160	40,320			
		人	2	20,160	40,320			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		2	43,200	86,400			
		日	2	43,200	86,400			
諸雑費 (まるめ)			1		89			
		式	1		89			
計					193,300			
					193,300			
単価					1,933			
					1,933		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)	単位	袋	数量	100	単価	1,417
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好		1.75	80,950	141,662	WYB00067		
		日	1.75	80,950	141,662	単- 191号		
諸雑費（まるめ）			1		38			
		式	1		38			
計					141,700			
					141,700			
単価					1,417			
					1,417	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	大型土のう荷下ろし	単位	袋	数量	100	単価	2,138
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.75	26,775	20,081		
		人	0.75	26,775	20,081		
特殊作業員			2	23,205	46,410		
		人	2	23,205	46,410		
普通作業員			2	20,160	40,320		
		人	2	20,160	40,320		
バックホウ（クローラ型）運転	2.9t吊りクン付き		2	53,480	106,960		WYB00008
		日	2	53,480	106,960		単-193号
諸雑費（まるめ）			1		29		
		式	1		29		
計					213,800		
					213,800		
単価					2,138		
					2,138		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	ロードマット敷設	1.6m×4.0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.5	26,775	13,387		
	普通作業員		人	1.2	23,205	27,846		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00053
	諸雑費（率+まるめ） 5%		日	1.2	49,440	59,328		単-194号
			式	1		3,247		
	計					0		
	単価					128,000		
						0		
						6,400		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	ロードマット（賃料）	1608×3987×90 供用日数83日	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロードマット（賃料）	1608×3987×90		0	0	0		
			枚・日	83	336	27,888		
	ロードマット（整備費）	1608×3987×90		0	0	0		
			枚	1	4,500	4,500		
	計					0		
						32,388		
	単価					0		
						32,380	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	ロードマット撤去	1.6m×4.0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	26,775	13,387		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.7	23,205	16,243		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.7	20,160	14,112		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00131
			日	0.7	49,440	34,608		単-195号
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		1,310		
	計					0		
						79,660		
	単価					0		
						3,983		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	3,000	3,000		
			m ³	1	3,000	3,000		
	計					3,000		
	単価					3,000		
						3,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	大型土のう積込	2.0t用	単位	袋	数量	100	単価	1,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.75	26,775	20,081		
			人	0.75	26,775	20,081		
	特殊作業員			2	23,205	46,410		
			人	2	23,205	46,410		
	普通作業員			2	20,160	40,320		
			人	2	20,160	40,320		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		2	43,200	86,400		
			日	2	43,200	86,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		89		
			式	1		89		
	計					193,300		
						193,300		
	単価					1,933		
						1,933	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)	単位	袋	数量	100	単価	1,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好		1.75	80,950	141,662	WYB00072	
			日	1.75	80,950	141,662	単- 191号	
	諸雑費（まるめ）			1		38		
			式	1		38		
	計					141,700		
						141,700		
	単価					1,417		
						1,417	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	大型土のう荷下ろし	単位	袋	数量	100	単価	2,138
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.75	26,775	20,081		
		人	0.75	26,775	20,081		
特殊作業員			2	23,205	46,410		
		人	2	23,205	46,410		
普通作業員			2	20,160	40,320		
		人	2	20,160	40,320		
バックホウ（クローラ型）運転	2.9t吊りクレーン付き		2	53,480	106,960		WYB00037
		日	2	53,480	106,960		単-193号
諸雑費（まるめ）			1		29		
		式	1		29		
計					213,800		
					213,800		
単価					2,138		
					2,138		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	大型土のう積込	2.0t用	単位	袋	数量	100	単価	1,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.75	26,775	20,081		
			人	0.75	26,775	20,081		
	特殊作業員			2	23,205	46,410		
			人	2	23,205	46,410		
	普通作業員			2	20,160	40,320		
			人	2	20,160	40,320		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		2	43,200	86,400		
			日	2	43,200	86,400		
	諸雑費 (まるめ)			1		89		
			式	1		89		
	計					193,300		
						193,300		
	単価					1,933		
						1,933	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)	単位	袋	数量	100	単価	1,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好		1.75	80,950	141,662	WYB00070	
			日	1.75	80,950	141,662	単- 191号	
	諸雑費（まるめ）			1		38		
			式	1		38		
	計					141,700		
						141,700		
	単価					1,417		
						1,417	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	大型土のう積込	2.0t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.75	26,775	20,081		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	23,205	46,410		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	20,160	40,320		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0		
			日	2	43,200	86,400		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		89		
	計					0		
						193,300		
	単価					0		
						1,933	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	大型土のう運搬	2.0t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好		0	0	0	WYB00092	
			日	1.75	80,950	141,662	単-196号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		38		
	計					0		
						141,700		
	単価					0		
						1,417	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.116	26,775	3,105		
	特殊作業員		人	0.116	23,205	2,691		
	普通作業員		人	0.116	20,160	2,338		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	53,020	6,150		WK250500 単- 197号
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14,290		
	単価					1,429		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	大型土のう荷下ろし	単位	袋	数量	100	単価	2,138
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.75	26,775	20,081		
		人	0.75	26,775	20,081		
特殊作業員			2	23,205	46,410		
		人	2	23,205	46,410		
普通作業員			2	20,160	40,320		
		人	2	20,160	40,320		
バックホウ（クローラ型）運転	2.9t吊りクレーン付き		2	53,480	106,960		WYB00042
		日	2	53,480	106,960		単-193号
諸雑費（まるめ）			1		29		
		式	1		29		
計					213,800		
					213,800		
単価					2,138		
					2,138		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	大型土のう荷下ろし	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0	0	0	
	特殊作業員		人	0.75	26,775	20,081	
	普通作業員		人	2	23,205	46,410	
	バックホウ（クローラ型）運転	2.9t吊りクン付き	日	0	0	0	WYB00107
	諸雑費（まるめ）		式	2	53,480	106,960	単-198号
	計					0	
	単価					213,800	
						0	
						2,138	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	袋詰玉石積込	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	26,775	13,387		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	23,205	46,410		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	20,160	20,160		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00019
			日	1	51,740	51,740		単-199号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						131,700		
	単価					0		
						2,634		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	袋詰玉石運搬	2t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好[2台/日]		0	0	0		WYB00021
			日	1.75	81,910	143,342		単- 200号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		58		
	計					0		
						143,400		
	単価					0		
						2,868		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	袋詰玉石設置	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.7	26,775	18,742		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	23,205	46,410		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	20,160	20,160		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00080
			日	1	51,740	51,740		単-199号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		48		
	計					0		
						137,100		
	単価					0		
						2,742		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	袋詰玉石積込	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0	0	0	
	特殊作業員			人	0.5	26,775	13,387	
	普通作業員			人	2	23,205	46,410	
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	山積0.8m3 2.9t吊		人	0	0	0	WYB00031
	諸雑費（まるめ）			日	1	51,740	51,740	単-199号
				式	1		3	
	計						0	
	単価						131,700	
							0	
							2,634	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	袋詰玉石運搬	2t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好[2台/日]		0	0	0		WYB00039
			日	1.75	81,910	143,342		単- 200号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		58		
	計					0		
						143,400		
	単価					0		
						2,868		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.3	26,775	8,032		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	23,205	46,410		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	20,160	20,160		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00084
			日	1	51,740	51,740		単-199号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		58		
	計					0		
						126,400		
	単価					0		
						2,528		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	袋詰玉石運搬	2t用 運搬距離L=0.3km以下(タイヤ損耗費良好)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好[2台/日]		0	0	0		WYB00076
	諸雑費（まるめ）		日	1.75	81,910	143,342		単- 200号
	計		式	1		58		
	単価					0		
						143,400		
						2,868		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	袋詰玉石荷下ろし	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	26,775	13,387		
	特殊作業員		人	2.5	23,205	58,012		
	普通作業員		人	0.5	20,160	10,080		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	山積0.8m3 2.9t吊	日	1	51,740	51,740		WYB00086 単-199号
	諸雑費（まるめ）		式	1		81		
	計					0		
	単価					133,300		
						0		
						2,666		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	21,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,791	279,100	WB253020 単-201号
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 194日		m	100	17,300	1,730,000	
アンカー工 10%				式	1		173,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		900	
計							2,183,000	
単価							21,830	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,791	279,100	WB253020 単-202号	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 283日		m	100	23,100	2,310,000		
アンカー工 10%				式	1		231,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		900		
計							2,821,000		
単価							28,210	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	6,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (モルタル吹付)		厚5 c m	m ²	1	6,060	6,060		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,060		
単価						6,060	円/m ²	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,120	15,120		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,120		
単価						15,120	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	単価	1,028,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員									
			人	5.5	23,205		127,627		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊							
			日	1.5	43,200		64,800		
運搬費等率 434%									
			式	1			835,133		
諸雑費(まるめ)									
			式	1			440		
計							1,028,000		
単価							1,028,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド式(クローラクレン排ガス3次70t)	単位	回	数量	単価	金額	単価	2,244,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	4.9	23,205	113,704			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70t吊	時間	11.9	22,400	266,560		単-203号	
運搬費等率 490%			式	1		1,863,293			
諸雑費 (まるめ)			式	1		443			
計						2,244,000			
単価						2,244,000		円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 73.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,330		
単価						5,330	円/t	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	181,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	平板載荷試験費	50kN以内			1	181,000	181,000	
			箇所		1	181,000	181,000	
	計						181,000	
	単価						181,000	円/箇所
							181,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	3次元温度応力解析	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	要素分析：メッシュ図作成			0		0	WYB00153
			式	1		256,800	単- 204号
	解析条件設定			0		0	WYB00154
			式	1		128,400	単- 205号
	条件入力			0		0	WYB00155
			式	1		148,200	単- 206号
	解析・結果出力			0		0	WYB00156
			式	1		162,000	単- 207号
	報告書作成			0		0	WYB00157
			式	1		324,000	単- 208号
	ソフトウェア管理費			0		0	WYB00158
			式	1		189,000	単- 209号
	計					0	
						1,208,400	
	単価					0	
						1,208,400	円/式

参考資料（2）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 10.1m 4.1m	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		
	軽油		L	69	140	9,660		
	全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	159,000	230,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					264,100		
	単価					264,100	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	クローラクレーン運転	1,200mm 10.1m 4.1m	単位	日	数量	単価	金額	単価	145,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835			
軽油			L	106	140	14,840			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	77,100	106,398			
諸雑費（まるめ）			式	1		27			
計						145,100			
単価						145,100	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.8	23,835	19,068		
	軽油		L	28	140	3,920		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.6	6,330	10,128		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					33,120		
	単価					33,120	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	単価	金額	単価	86,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835			
軽油			L	66	140	9,240			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h		供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計							86,430		
単価							86,430	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	26,775	1,338		
	普通作業員		人	0.13	20,160	2,620		
	諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		831		
	計					4,789		
	単価					478.9	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	バックホウ（クローラ型）運転	2.9t吊りクレーン付き	単位	日	数量	1	単価	53,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	94	140	13,160		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		日	1.4	11,500	16,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						53,100		
単価						53,100		
						53,100	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	バックホウ運転	標準型・低騒音型 排ガス対策型(第3次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	73,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	94	144	13,536		
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	供用日	1.75	20,600	36,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						73,430		
単価						73,430		
						73,430	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	油圧ブレーカ[超低騒音型]運転	排ガス(第3次) バケツ容量0.2m3 ベースマシン含む[2台/日]	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	2	23,835	47,670			
軽油		L	0	0	0			
		L	56	144	8,064			
油圧ブレーカ[超低騒音型] (損料)	排ガス(第3次) バケツ容量0.2m3 ベースマシン含む	供用日	0	0	0			
		供用日	2	16,300	32,600			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		6			
計					0			
					88,340			
単価					0			
					88,340	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運転	超低騒音型 山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	0	0	0			
		L	56	144	8,064			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]（損料）	超低騒音型 山積0.5m3 2.9t吊	供用日	0	0	0			
		供用日	1.25	10,800	13,500			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		1			
計					0			
					45,400			
単価					0			
					45,400		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	バックホウ運転	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	39,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	58	144	8,352		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊		日	1	7,340	7,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						39,530		
単価						39,530		
						39,530	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	単価	80,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			2	21,315	42,630		
			人	2	21,315	42,630		
	軽油			159.2	144	22,924		
			L	159.2	144	22,924		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		3.44	4,330	14,895		
			時間	3.44	4,330	14,895		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		3.44	145	498		
			時間	3.44	145	498		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					80,950		
						80,950		
	単価					80,950		
						80,950	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	94	144	13,536		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		日	1.36	11,500	15,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						53,020		
単価						53,020	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	バックホウ（クローラ型）運転	2.9t吊りクレーン付き	単位	日	数量	1	単価	53,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	94	144	13,536			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.4	11,500	16,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計								53,480
単価								53,480 円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
	軽油			0	0	0		
			L	94	150	14,100		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	11,500	11,500		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						49,440		
	単価					0		
						49,440	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	23,835	23,835			
軽油			0	0	0			
		L	94	150	14,100			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		0	0	0			
		日	1	11,500	11,500			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		5			
計					0			
					49,440			
単価					0			
					49,440		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	2	21,315	42,630		
軽油				0	0	0		
			L	159.2	144	22,924		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		0	0	0		
			時間	3.44	4,330	14,895		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	3.44	145	498		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						80,950		
単価						0		
						80,950	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	94	144	13,536		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		日	1.36	11,500	15,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						53,020		
単価						53,020	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	バックホウ（クローラ型）運転	2.9t吊りクレーン付き	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0	0	0		
	軽油		L	0	0	0		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	94	144	13,536		
	諸雑費（まるめ）		式	0	0	0		
	計			1.4	11,500	16,100		
	単価						9	
							0	
							53,480	
							0	
							53,480	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]運	山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	23,835	23,835			
軽油			0	0	0			
		L	94	150	14,100			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0			
		日	1.2	11,500	13,800			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		5			
計					0			
					51,740			
単価					0			
					51,740		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	ダンプトラック運転	10t積級 タイヤ損耗費良好[2台/日]	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	2	21,315	42,630		
	軽油			0	0	0		
			L	159.2	150	23,880		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0	0	0		
			時間	3.44	4,330	14,895		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	3.44	145	498		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						81,910		
	単価					0		
						81,910	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905			
	普通作業員		人	5.4	20,160	108,864			
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	46,920	103,224		WK250550 単- 210号	
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,107			
	計					279,100			
	単価					2,791		円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905		
	普通作業員		人	5.4	20,160	108,864		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	46,920	103,224		WK250550 単- 211号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,107		
	計					279,100		
	単価					2,791		円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	23,835	4,051			
軽油		L	16	140	2,240			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					22,400			
単価					22,400	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	要素分析：メッシュ図作成		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師A			0	0	0		
			人	1	55,200	55,200		
	技師C			0	0	0		
			人	3	35,600	106,800		
	技術員			0	0	0		
			人	3	31,600	94,800		
	計					0		
						256,800		
	単価					0		
						256,800	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	解析条件設定	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師A				0	0	0		
		人		0.5	55,200	27,600		
技師C				0	0	0		
		人		1.5	35,600	53,400		
技術員				0	0	0		
		人		1.5	31,600	47,400		
計						0		
						128,400		
単価						0		
						128,400	円/式	

参考資料（2）

条件入力		単位	式	数量	単価	金額	単価	金額
単-206号				0		0		0
				1		148,200		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技師C					0	0	0	
				人	1.5	35,600	53,400	
技術員					0	0	0	
				人	3	31,600	94,800	
計							0	
							148,200	
単価							0	
							148,200	円/式

解析・結果出力		単位	式	数量	単価	金額	単価	金額
単-207号				0		0		0
				1		162,000		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技師A					0	0	0	
				人	1	55,200	55,200	
技師C					0	0	0	
				人	3	35,600	106,800	
計							0	
							162,000	
単価							0	
							162,000	円/式

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	報告書作成		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師A			0	0	0		
			人	1	55,200	55,200		
	技師C			0	0	0		
			人	4	35,600	142,400		
	技術員			0	0	0		
			人	4	31,600	126,400		
	計					0		
						324,000		
	単価					0		
						324,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	ソフトウェア管理費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ソフトウェア使用料			0	0	0		
			現場	1	180,000	180,000		
	消耗品費			0		0		
			式	1		9,000		
	計					0		
						189,000		
	単価					0		
						189,000	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	78	144	11,232			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						46,920		
単価						46,920	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835		46,920	
軽油		L	78	144	11,232			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					46,920			
単価					46,920	円/日		