

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 9月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289580030	1 4) 単価適用年月	2022年 9月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 9月
5) 変更回数	5回	1 6) 前請負工事費	326, 161, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	326, 161, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	459日間 自 令和 4年 9月26日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 ( 5回変更) 至 令和 5年12月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	4, 952, 479
		2 3) 公 告 日	令和 4年 7月20日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部 (渡地区)		式	1		88,798,236				
		式	1		98,004,953	1	9,206,717		
橋台工		式	1		22,858,867				
		式	1		22,477,081	1	-381,786		
作業土工		式	1		1,980,566				
		式	1		1,174,636	1	-805,930		
床掘り	土砂							内-1号	
		m3	170		49,819				
		m3	170		49,819	0	0		
床掘り	土砂							内-2号	
		m3	410		183,111				
		m3	410		183,111	0	0		
床掘り	土砂							内-3号	
		m3	60		65,482				
		m3	60		65,482	0	0		
埋戻し								内-4号	
		m3	490		805,825				
		m3	490		805,825	0	0		
埋戻し								内-5号	
		m3	810		381,523				
		m3	0		0	-810	-381,523		
基面整正								内-6号	
		m2	40		15,273				
		m2	40		15,273	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満							内-7号	
		m3	680		166,701				
		m3	0		0	-680	-166,701		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-8号	
		m3	680		312,832				
		m3	0		0	-680	-312,832		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-9号	
		m3	0		0				
		m3	90		43,594	90	43,594		

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-10号	
		m3	90		11,532	90	11,532		
場所打杭工			1		11,839,313				
		式	1		11,947,946	1	108,633		
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 26m		4	2,948,287	11,793,148			単-1号	
		本	4	2,948,287	11,793,148	0	0		
積込(ルース)	土砂		0		0			内-11号	
		m3	120		34,525	120	34,525		
整地			0		0			内-12号	
		m3	120		15,190	120	15,190		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-13号	
		m3	120		55,451	120	55,451		
土砂等運搬	軟岩		0		0			内-14号	
		m3	6		3,467	6	3,467		
積込み(コンクリート殻)			7		7,556			内-15号	
		m3	7		7,556	0	0		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし		7		8,735			内-16号	
		m3	7		8,735	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		7		29,874			内-17号	
		m3	7		29,874	0	0		
橋台躯体工			1		9,038,988				
		式	1		9,354,499	1	315,511		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 なし 敷厚 10cm		36		127,430			内-18号	
		m2	36		127,430	0	0		

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)		204	22,943	4,680,372			単-2号	
	一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	204	22,943	4,680,372	0	0		
鉄筋	SD345 D13		0.62	177,524	110,064			単-3号	
		t	0.62	177,524	110,064	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25		5.39	175,482	945,847			単-4号	
		t	5.39	175,482	945,847	0	0		
鉄筋	SD345 D29~32		1.11	176,446	195,855			単-5号	
		t	1.11	176,446	195,855	0	0		
アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZ5 5		8	4,506	36,048			単-6号	
		本	8	4,506	36,048	0	0		
機械式鉄筋定着加工費	1m以下 呼び径D13		78	286.3	22,331			単-7号	
		箇所	78	286.3	22,331	0	0		
機械式鉄筋定着加工費	1m超~2m以下 呼び径D 16		33	325.6	10,744			単-8号	
		箇所	33	325.6	10,744	0	0		
機械式鉄筋定着加工費	2m超~3m以下 呼び径D 16		27	394.2	10,643			単-9号	
		箇所	27	394.2	10,643	0	0		
機械式鉄筋定着加工費	2m超~3m以下 呼び径D 19		72	467.8	33,681			単-10号	
		箇所	72	467.8	33,681	0	0		
型枠	一般型枠		220		1,799,616			内-19号	
		m2	220		1,799,616	0	0		
円形型枠	D250		14		17,874			内-20号	
		m	14		17,874	0	0		
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]		40		125,717			内-21号	
		空m3	40		125,717	0	0		

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保	40kN/m2<f ≤80kN/m2[1 20<t ≤250cm]	空m3	10		51,246			内-22号	
			10		51,246	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	220		871,520			内-23号	
			220		871,520	0	0		
誘発目地材		m	0		0			内-24号	
			42		315,511	42	315,511		
地盤改良工		式	1		25,659,900				
			1		28,469,480	1	2,809,580		
掘削工		式	1		2,893,920				
			1		3,326,520	1	432,600		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	2,000	328.3	656,600			単-11号	
			2,300	328.3	755,090	300	98,490		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,010	992	1,993,920			単-12号	
			2,310	992	2,291,520	300	297,600		
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,000	121.7	243,400			単-13号	
			2,300	121.7	279,910	300	36,510		
路床安定処理工		式	1		4,613,040				
			1		4,802,240	1	189,200		
安定処理	1m以下 固化材100m2あ たり使用量 8.9t/100m 2 セメント系固化材	m2	1,720	2,682	4,613,040			単-14号	
			0	2,682	0	-1,720	-4,613,040		
安定処理	1m以下 固化材100m2あ たり使用量 9.5t/100m 2 セメント系固化材	m2	0	0	0			単-15号	
			1,720	2,792	4,802,240	1,720	4,802,240		
固結工		式	1		18,152,940				
			0		0	-1	-18,152,940		

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m			4,107	4,420	18,152,940			単-16号
		m3		0	4,420	0	-4,107	-18,152,940	
固結工(ICT)				0		0			
		式		1		20,340,720	1	20,340,720	
中層混合処理 (ICT)	改良深度2m<L≤6m			0	0	0			単-17号
		m3		3,870	5,256	20,340,720	3,870	20,340,720	
法覆護岸工				0		0			
		式		1		297,972	1	297,972	
コンクリートブロック工(平ブロック張)				0		0			
		式		1		297,972	1	297,972	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm			0	0	0			単-18号
		m		7	13,100	91,700	7	91,700	
平ブロック張	t=100mm			0	0	0			単-19号
		m2		16	9,619	153,904	16	153,904	
天端コンクリート	18-8-25(高炉)			0	0	0			単-20号
		m3		0.2	61,560	12,312	0.2	12,312	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)			0	0	0			単-21号
		m3		0.6	66,760	40,056	0.6	40,056	
応急処理工				1		5,427,363			
		式		1		14,621,116	1	9,193,753	
応急処理作業工				1		5,427,363			
		式		1		14,621,116	1	9,193,753	
応急作業				1		5,427,363			内-25号
		式		0		0	-1	-5,427,363	

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業			0		0			内-26号	
		式	1		14,621,116	1	14,621,116		
構造物撤去工			1		4,916,511				
		式	1		4,903,158	1	-13,353		
防護柵撤去工			1		114,612				
		式	1		101,259	1	-13,353		
防護柵撤去(ガードレール)			103		114,612			内-27号	
		m	0		0	-103	-114,612		
防護柵撤去(ガードレール)			0		0			内-28号	
		m	91		101,259	91	101,259		
作業土工			1		1,467,179				
		式	1		1,467,179	0	0		
床掘り(掘削)	土砂		810		266,242			内-29号	
		m3	810		266,242	0	0		
床掘り	土砂		160		53,619			内-30号	
		m3	160		53,619	0	0		
床掘り	土砂		350		156,953			内-31号	
		m3	350		156,953	0	0		
床掘り	土砂		40		50,353			内-32号	
		m3	40		50,353	0	0		
埋戻し			640		562,103			内-33号	
		m3	640		562,103	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		660		300,889			内-34号	
		m3	660		300,889	0	0		



## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		660		77,020			内-35号	
		m3	660		77,020	0	0		
構造物取壊し工			1		2,053,030				
		式	1		2,053,030	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		109	14,870	1,620,830			単-22号	
		m3	109	14,870	1,620,830	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		38	7,459	283,442			単-23号	
		m3	38	7,459	283,442	0	0		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		6		5,966			内-36号	
		m	6		5,966	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		19		10,232			内-37号	
		m	19		10,232	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		800	165.7	132,560			単-24号	
		m2	800	165.7	132,560	0	0		
運搬処理工			1		1,281,690				
		式	1		1,281,690	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		109	1,503	163,827			単-25号	
		m3	109	1,503	163,827	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		38	1,213	46,094			単-26号	
		m3	38	1,213	46,094	0	0		
殻運搬	アスファルト殻		40	2,669	106,760			単-27号	
		m3	40	2,669	106,760	0	0		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		109	5,885	641,465			単-28号	
		m3	109	5,885	641,465	0	0		

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (5回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	38	4,148	157,624	0	0	単-29号	
			38	4,148	157,624				
殻処分	アスファルト殻	m3	40	4,148	165,920	0	0	単-30号	
			40	4,148	165,920				
仮設工		式	1		29,935,595	1	-2,699,449		
			1		27,236,146				
施工ヤード工		式	1		2,994,631	0	0		
			1		2,994,631				
ヤード造成 (設置)		m3	1,200		1,495,974	0	0	内-38号	
			1,200		1,495,974				
ヤード造成 (撤去)		m3	210		183,039	0	0	内-39号	
			210		183,039				
土のう (設置)	大型土のう	袋	110		1,054,095	0	0	内-40号	
			110		1,054,095				
土のう (撤去)	大型土のう	袋	110		261,523	0	0	内-41号	
			110		261,523				
迂回路工		式	1		6,850,308	1	-1,375,664		
			1		5,474,644				
迂回路 (設置)		m3	320		282,228	0	0	内-42号	
			320		282,228				
迂回路 (撤去)		m3	320		283,755	-320	-283,755	内-43号	
			0		0				
敷砂利 (設置)	再生クラッシュヤーン(RC-40) ) 敷厚 100mm	m2	1,050		390,330	0	0	内-44号	
			1,050		390,330				

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利 (撤去)	再生クラッシュラン (RC-40) ) 敷厚 100mm	m2	260 0		21,285 0	-260	-21,285	内-45号	
土のう (設置)	大型土のう	袋	234 234		2,242,349 2,242,349	0	0	内-46号	
土のう (撤去)	大型土のう	袋	234 0		556,188 0	-234	-556,188	内-47号	
仮設ガードレール (設置)	プレキャスト基礎	m	87 87		2,559,737 2,559,737	0	0	内-48号	
仮設ガードレール (撤去)	プレキャスト基礎	m	87 0		430,017 0	-87	-430,017	内-49号	
現場発生品運搬	仮設ガードレール	回	11 0		84,419 0	-11	-84,419	内-50号	
土留・仮締切工		式	1 1		17,624,124 18,586,716	1	962,592		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	108 0		14,068,977 0	-108	-14,068,977	内-51号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	0 108		0 14,576,222	108	14,576,222	内-52号	
切梁・腹起し		t	27.4 0		3,555,147 0	-27.4	-3,555,147	内-53号	
切梁・腹起し		t	0 27.4		0 4,010,494	27.4	4,010,494	内-54号	

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面吹付工		式	1		1,373,481				
			1		180,155	1	-1,193,326		
仮設用モルタル吹付	高炉B(袋物) 250m2未満 法面清掃不要の補正有	m2	0		0			内-55号	
			88		180,155	88	180,155		
モルタル吹付	高炉 厚5cm	m2	191	7,191	1,373,481			単-31号	
			0	7,191	0	-191	-1,373,481		
構造物取壊し工		式	1		123,672				
			0		0	-1	-123,672		
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	191	647.5	123,672			単-32号	
			0	647.5	0	-191	-123,672		
運搬処理工		式	1		64,680				
			0		0	-1	-64,680		
殻運搬	モルタル殻	m3	10	1,407	14,070			単-33号	
			0	1,407	0	-10	-14,070		
殻処分	モルタル殻	m3	10	5,061	50,610			単-34号	
			0	5,061	0	-10	-50,610		
交通管理工		式	1		904,699				
			0		0	-1	-904,699		
交通誘導警備員		人日	72		904,699			内-56号	
			0		0	-72	-904,699		
直接工事費		式	1		88,798,236				
			1		98,004,953	1	9,206,717		
共通仮設費		式	1		17,998,435				
			1		25,647,708	1	7,649,273		

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		7,560,626				
		式	1		12,262,048	1	4,701,422		
運搬費		式	1		6,671,817				
		式	1		6,671,817	0	0		
建設機械運搬費		式	1		122,611			内-57号	
		式	1		122,611	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5,321,459			内-58号	
		式	1		5,321,459	0	0		
仮設材運搬費		式	1		1,227,747			内-59号	
		式	1		1,227,747	0	0		
技術管理費		式	0		0				
		式	1		4,108,767	1	4,108,767		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-60号	
		式	1		18,367	1	18,367		
システム初期費(ICT)		式	0		0			内-61号	
		式	1		1,150,000	1	1,150,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-62号	
		式	1		1,792,000	1	1,792,000		
3次元温度応力解析		式	0		0			内-63号	
		式	1		569,200	1	569,200		
六価カド溶出試験費		式	0		0			内-64号	
		式	1		29,200	1	29,200		
保守点検 (相良橋)		式	0		0			内-65号	
		式	1		550,000	1	550,000		

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
営繕費		式	0 1		0 537,900				
快適トイレ		式	0 1		0 537,900				内-66号
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		888,809 943,564				
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		10,437,809 13,385,660				
純工事費		式	1 1		106,796,671 123,652,661				
現場管理費		式	1 1		35,167,905 43,235,557				
工事原価		式	1 1		259,314,414 287,948,633				
一般管理費等		式	1 1		37,195,586 40,871,367				
工事価格		式	1 1		296,510,000 328,820,000				
消費税相当額		式	1 1		29,651,000 32,882,000				
工事費計		式	1 1		326,161,000 361,702,000				

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (大柿地区)		式	1		28,969,796				
		式	1		29,683,684	1	713,888		
橋梁床版工		式	1		6,580,026				
		式	1		7,293,914	1	713,888		
上部工撤去工		式	1		6,580,026				
		式	1		7,293,914	1	713,888		
高欄撤去		m	80	1,442	115,360			単-1号	
		m	80	1,442	115,360	0	0		
伸縮装置撤去		m	6	11,623	69,738			単-2号	
		m	6	11,623	69,738	0	0		
吊り用コア削孔	削孔径 φ100mm	m	35		943,768			内-1号	
		m	35		943,768	0	0		
床版カッター切断	切断深さ 20cm<t≤25cm	m	243		3,158,237			内-2号	
		m	243		3,158,237	0	0		
床版カッター切断	切断深さ 25cm<t≤30cm	m	11		196,918			内-3号	
		m	11		196,918	0	0		
床版ブロック撤去		m2	126	12,133	1,528,758			単-3号	
		m2	126	12,133	1,528,758	0	0		
桁上床版破碎		m3	5	73,861	369,305			単-4号	
		m3	5	73,861	369,305	0	0		
主桁撤去	35t/本~60t/本未満	式	1		930,673			内-4号	
		式	1		930,673	0	0		
桁材切断	部材厚 t=10mmまで	m	21		73,777			内-5号	
		m	21		73,777	0	0		

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
桁材切断	部材厚 t=20mmまで	m	10		41,695	0	0	内-6号	
			10		41,695				
桁材切断	部材厚 t=30mmまで	m	3		14,843	0	0	内-7号	
			3		14,843				
支承撤去縁切		支承	4	11,456	45,824	0	0	単-5号	
			4	11,456	45,824				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	29	14,870	431,230	0	0	単-6号	
			29	14,870	431,230				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	34	1,503	51,102	0	0	単-7号	
			34	1,503	51,102				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	34	5,885	200,090	0	0	単-8号	
			34	5,885	200,090				
スクラップ 処分	へび-H1	t	22.4	-31,870	-713,888	-22.4	713,888	単-9号	
			0	-31,870	0				
スクラップ 処分	へび-H1	t	25.3	-34,680	-877,404	0	0	単-10号	
			25.3	-34,680	-877,404				
構造物撤去工		式	1		8,443,266	0	0		
			1		8,443,266				
作業土工		式	1		250,028	0	0		
			1		250,028				
掘削 (人力)		m3	8		87,248	0	0	内-8号	
			8		87,248				
床掘り(掘削)	土砂	m3	80		28,551	0	0	内-9号	
			80		28,551				



## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			8		2,153			内-10号
			m3	8		2,153	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			80		122,228			内-11号
			m3	80		122,228	0	0	
整地	残土受入れ地での処理			80		9,848			内-12号
			m3	80		9,848	0	0	
下部工撤去工				1		1,234,210			
			式	1		1,234,210	0	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工			83	14,870	1,234,210			単-11号
			m3	83	14,870	1,234,210	0	0	
旧橋脚撤去工				1		5,954,260			
			式	1		5,954,260	0	0	
吊り用コア削孔	削孔径φ150mm			52		1,811,418			内-13号
			m	52		1,811,418	0	0	
ワイヤーインク	鉄筋コンクリート			39		2,464,536			内-14号
			m2	39		2,464,536	0	0	
切断ブロック撤去				1		890,196			内-15号
			式	1		890,196	0	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工			53	14,870	788,110			単-12号
			m3	53	14,870	788,110	0	0	
運搬処理工				1		1,004,768			
			式	1		1,004,768	0	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)			136	1,503	204,408			単-13号
			m3	136	1,503	204,408	0	0	

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		136	5,885	800,360			単-14号	
		m3	136	5,885	800,360	0	0		
コンクリート橋足場等設置工			1		3,841,720				
		式	1		3,841,720	0	0		
橋梁足場工			1		3,005,145				
		式	1		3,005,145	0	0		
床版足場	プレートガーター・ボックスガーター		240		608,235			内-16号	
		m2	240		608,235	0	0		
足場	安全ネット必要		610		2,396,910			内-17号	
		掛m2	610		2,396,910	0	0		
橋梁防護工			1		446,375				
		式	1		446,375	0	0		
板張防護			210		345,647			内-18号	
		m2	210		345,647	0	0		
シート張防護			210		100,728			内-19号	
		m2	210		100,728	0	0		
昇降用設備工			1		390,200				
		式	1		390,200	0	0		
登り栈橋			1		390,200			内-20号	
		箇所	1		390,200	0	0		
仮設工			1		10,104,784				
		式	1		10,104,784	0	0		
工事用道路工			1		9,825,538				
		式	1		9,825,538	0	0		

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	1,200	1,200		2,535,298	0	0	内-21号
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	1,200	1,200		2,497,094	0	0	内-22号
土のう (設置)		袋	312	312		2,332,234	0	0	内-23号
土のう (撤去)		袋	312	312		684,650	0	0	内-24号
袋詰玉石 (設置)	2t用 (流用品)	袋	452	452		888,131	0	0	内-25号
袋詰玉石 (撤去)	2t用	袋	452	452		888,131	0	0	内-26号
交通管理工		式	1	1		279,246	0	0	
交通誘導警備員		人日	22	22		279,246	0	0	内-27号
直接工事費		式	1	1		28,969,796	1	713,888	
共通仮設費		式	1	1		6,888,370	1	90,000	
共通仮設費		式	1	1		2,140,129	1	90,000	
運搬費		式	1	1		1,768,554	0	0	

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費			式	1		1,768,554			内-28号
			式	1		1,768,554	0	0	
営繕費			式	0		0			
			式	1		90,000	1	90,000	
快適トイレ			式	0		0			内-29号
			式	1		90,000	1	90,000	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		371,575			
			式	1		371,575	0	0	
共通仮設費 (率計上)			式	1		4,748,241			
			式	1		4,748,241	0	0	
純工事費			式	1		35,858,166			
			式	1		36,662,054	1	803,888	
現場管理費			式	1		14,446,863			
			式	1		14,470,387	1	23,524	
工事原価			式	1		50,305,029			
			式	1		51,132,441	1	827,412	

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (西瀬地区)		式	1		41,210,282				
		式	1		43,210,066	1	1,999,784		
根固め工		式	1		8,233,249				
		式	1		8,233,249	0	0		
根固めブロック工		式	1		8,233,249				
		式	1		8,233,249	0	0		
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3tブロック購入 無	個	57		5,675,749			内-1号	
		個	57		5,675,749	0	0		
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積み込み・荷卸 3個 0.5k m以下	個	57	4,993	284,601			単-1号	
		個	57	4,993	284,601	0	0		
コンクリート	水中不分離 21-50-25B B	m3	26	46,491	1,208,766			単-2号	
		m3	26	46,491	1,208,766	0	0		
型枠	一般型枠	m2	14		1,064,133			内-2号	
		m2	14		1,064,133	0	0		
構造物撤去工		式	1		11,063				
		式	1		11,063	0	0		
縁石撤去工		式	1		11,063				
		式	1		11,063	0	0		
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	9		11,063			内-3号	
		m	9		11,063	0	0		
仮設工		式	1		32,965,970				
		式	1		34,965,754	1	1,999,784		
工事用道路工		式	1		30,831,650				
		式	1		30,738,018	1	-93,632		

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上			3,600		7,647,057			内-4号
		m3		3,600		7,647,057	0	0	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上			3,600		7,647,057			内-5号
		m3		3,600		7,647,057	0	0	
敷鉄板	22×1524×3048(mm) 設置・撤去			51		60,144			内-6号
		m2		0		0	-51	-60,144	
敷鉄板	22×1219×2438(mm) 設置・撤去			28		33,488			内-7号
		m2		0		0	-28	-33,488	
土のう (設置)	H=1.08m W=1.1m			316		1,790,668			内-8号
		袋		316		1,790,668	0	0	
土のう (撤去)	H=1.08m W=1.1m			316		622,834			内-9号
		袋		316		622,834	0	0	
袋詰玉石 (設置)	2t用(長期性能型) 購 入材			446	22,413	9,996,198			単-3号
		袋		446	22,413	9,996,198	0	0	
袋詰玉石 (設置)	2t用(長期性能型) 流 用又は採取材			55	7,126	391,930			単-4号
		袋		55	7,126	391,930	0	0	
袋詰玉石 (撤去)				501	5,274	2,642,274			単-5号
		袋		501	5,274	2,642,274	0	0	
汚濁防止工				1		2,002,139			
		式		1		2,469,729	1	467,590	
汚濁防止フェンス	設置・撤去			143		2,002,139			内-10号
		m		0		0	-143	-2,002,139	
汚濁防止フェンス	設置・撤去			0		0			内-11号
		m		143		2,469,729	143	2,469,729	

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		132,181				
		式	1		1,758,007	1	1,625,826		
交通誘導警備員		人日	10		132,181			内-12号	
		人日	0		0	-10	-132,181		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-13号	
		人日	133		1,758,007	133	1,758,007		
直接工事費		式	1		41,210,282				
		式	1		43,210,066	1	1,999,784		
共通仮設費		式	1		7,663,980				
		式	1		7,859,963	1	195,983		
共通仮設費		式	1		1,722,733				
		式	1		1,711,010	1	-11,723		
運搬費		式	1		1,237,208				
		式	1		1,032,485	1	-204,723		
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,032,485			内-14号	
		式	1		1,032,485	0	0		
仮設材運搬費		式	1		204,723			内-15号	
		式	0		0	-1	-204,723		
営繕費		式	0		0				
		式	1		173,963	1	173,963		
快適化		式	0		0			内-16号	
		式	1		173,963	1	173,963		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		485,525				
		式	1		504,562	1	19,037		

## 設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 ( 5 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,941,247				
		式	1		6,148,953	1	207,706		
純工事費		式	1		48,874,262				
		式	1		51,070,029	1	2,195,767		
現場管理費		式	1		18,170,547				
		式	1		18,857,945	1	687,398		
工事原価		式	1		67,044,809				
		式	1		69,927,974	1	2,883,165		



# 170m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		174	291.9	50,790			CB210030
		m 3	174	291.9	50,790	0	0	
合 計					49,819			
					49,819		0	

# 410m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		406	459.8	186,678			CB210030
		m 3	406	459.8	186,678	0	0	
合 計					183,111			
					183,111		0	

# 60m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		58	1,151	66,758			CB210030
		m 3	58	1,151	66,758	0	0	
合 計					65,482			
					65,482		0	

# 490m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		489	1,680	821,520			CB210410
		m <sup>3</sup>	489	1,680	821,520	0	0	
合 計					805,825			
					805,825		0	

# 810/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		813	478.5	389,020			CB210410
		m 3	813	478.5	389,020	0	0	
合 計					381,523			
					0		-381,523	

# 40m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			40.3	386.4	15,571			CB210080
		m <sup>2</sup>	40.3	386.4	15,571	0	0	
合 計					15,273			
					15,273		0	

# 680/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		681	249.6	169,977			CA900010
		m <sup>3</sup>	681	249.6	169,977	0	0	
合 計					166,701			
					0		-166,701	

# 680/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		681	468.4	318,980			CB210110
		m 3	681	468.4	318,980	0	0	
合 計					312,832			
					0		-312,832	



# 0/90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	94.9	468.4	44,451	94.9	44,451	CB210110
合計					44,451		44,451	
変更積算金額					43,594		43,594	円/m3

### 0/90m3あたり内訳書

整地

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	94.9	123.9	11,758	94.9	11,758	
合 計					0			
					11,758		11,758	
変更積算金額					0			
					11,532		11,532	円/m3

# 0/120m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	125	281.6	35,200	125	35,200	
合 計					0			
					35,200		35,200	
変更積算金額					0			
					34,525		34,525	円/m3

# 0/120m3当たり内訳書

整地

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	125	123. 9	15, 487	125	15, 487	
合 計					0			
					15, 487		15, 487	
変更積算金額					0			
					15, 190		15, 190	円/m3

## 0/120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	0 119	0 475.1	0 56,536	 119	 56,536	CB210110
合 計					0 56,536		 56,536	
変更積算金額					0 55,451		 55,451	円/m3

# 0/6m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m <sup>3</sup>	0 6.1	0 579.6	0 3,535			CB210110
合計					0 3,535			
変更積算金額					0 3,467			円/m <sup>3</sup>

# 7m3当たり内訳書

第 15号内訳書 積込み  
(コンクリート殻)

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		7.2	1,070	7,704			CA900320
		m 3	7.2	1,070	7,704	0	0	
合 計					7,556			
					7,556		0	

# 7m3当たり内訳書

## 殻運搬

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		7.2	1,237	8,906			CB227010
		m 3	7.2	1,237	8,906	0	0	
合 計					8,735			
					8,735		0	



# 7m3当たり内訳書

穀処分

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (m3)			7.2	4,230	30,456			WB020051
		m3	7.2	4,230	30,456	0	0	単一 46号
合 計					29,874			
					29,874		0	

# 36m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		3.6	33,060	119,016			CB240010
		m 3	3.6	33,060	119,016	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2.6	4,191	10,896			CB240210
		m 2	2.6	4,191	10,896	0	0	
合 計					127,430			
					127,430		0	

# 220m2当たり内訳書

型枠

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		223	8,228	1,834,844			CB240210
		m <sup>2</sup>	223	8,228	1,834,844	0	0	
合 計					1,799,616			
					1,799,616		0	

# 14m当たり内訳書

円形型枠

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		13.6	1,340	18,224			CB420860
		m	13.6	1,340	18,224	0	0	
合 計					17,874			
					17,874		0	

# 40空m3当たり内訳書

支保

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空m <sup>3</sup>	41	3,126	128,166			WB252210
			41	3,126	128,166	0	0	単一 56号
合 計					125,717			
					125,717		0	

# 10空m3当たり内訳書

支保

第 22号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		10	5,225	52,250			WB252210
	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空m3	10	5,225	52,250	0	0	単一 57号
合 計					51,246			
					51,246		0	

# 220掛m2当たり内訳書

足場

第 23号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		220	4,039	888,580			WB252110
		掛m2	220	4,039	888,580	0	0	単一 58号
合 計					871,520			
					871,520		0	

## 0/42m当たり内訳書

誘発目地材

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
誘発目地 (材料費)	A-40 L=1050		0	0	0			WYB00007
		本	17	2,540	43,180	17	43,180	単一 59号
誘発目地 (材料費)	T-30 L=1050		0	0	0			WYB00001
		本	5	3,320	16,600	5	16,600	単一 60号
誘発目地 (材料費)	BL-50 L=1050		0	0	0			WYB00005
		本	3	2,280	6,840	3	6,840	単一 61号
誘発目地 (材料費)	BL-100 L=1050		0	0	0			WYB00014
		本	3	2,540	7,620	3	7,620	単一 62号
誘発目地 (材料費)	BL-250 L=1050		0	0	0			WYB00016
		本	12	6,010	72,120	12	72,120	単一 63号
断面欠損鋼板 (材料費)	W-300 L=1050		0	0	0			WYB00020
		本	6	9,320	55,920	6	55,920	単一 64号
断面欠損鋼板 (材料費)	W-500 L=1050		0	0	0			WYB00022
		本	6	11,400	68,400	6	68,400	単一 65号
埋め込み化粧目地 L型 (材料費)	L=1000		0	0	0			WYB00023
		本	18	1,650	29,700	18	29,700	単一 66号
A-40用固定金具 (材料費)	D13-16用		0	0	0			WYB00025
		本	40	260	10,400	40	10,400	単一 67号
A-40用固定金具 (材料費)	D19-22用		0	0	0			WYB00027
		本	20	260	5,200	20	5,200	単一 68号
BL-50用固定金具用 (材料費)	D13-19用		0	0	0			WYB00032
		本	10	75	750	10	750	単一 69号
BL-100用固定金具 (材料費)	D13-19用		0	0	0			WYB00033
		本	10	75	750	10	750	単一 70号



# 0/42m当たり内訳書

誘発目地材

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BL-250用固定金具 (材料費)	D13-19用		0	0	0			WYB00034
		本	40	105	4,200	40	4,200	単一 71号
合 計					321,680		321,680	
変更積算金額					315,511		315,511	円/m

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			30	20,160	604,800			WYB00056
		日	30	20,160	604,800	0	0	単一 74号
運転手(特殊)			47	23,830	1,120,010			WYB00057
		日	47	23,830	1,120,010	0	0	単一 75号
運転手(一般)			15	21,310	319,650			WYB00058
		日	15	21,310	319,650	0	0	単一 76号
小型バックホウ [排出ガス対策型(第3次基準値)]	クローラ型・山積0.16m3(平積0.11m3)・超低騒音(燃料費含)		3	17,110	51,330			WYB00059
		日	3	17,110	51,330	0	0	単一 77号
バックホウ [排出ガス対策型(第3次基準値)]	クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)・超低騒音(燃料費含)		16	29,000	464,000			WYB00060
		日	16	29,000	464,000	0	0	単一 78号
バックホウ [排出ガス対策型(第3次基準値)]	クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)・超低騒音(燃料費含)		28	46,830	1,311,240			WYB00061
		日	28	46,830	1,311,240	0	0	単一 79号
ダンプトラック	4t積級(燃料費含) 々々損耗費良好		15	13,840	207,600			WYB00062
		日	15	13,840	207,600	0	0	単一 80号
ダンプトラック	10t積級(運転手・燃料費含) 々々損耗費良好		25	55,950	1,398,750			WYB00063
		日	25	55,950	1,398,750	0	0	単一 81号
合計					5,427,363			
					0		-5,427,363	

## 一式当たり内訳書

応急作業

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			WYB00187
		日	45	20,160	907,200	45	907,200	単一 82号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00188
		日	99	23,830	2,359,170	99	2,359,170	単一 83号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00189
		日	26	21,310	554,060	26	554,060	単一 84号
小型バックホウ [排出ガス対策型(第3次基準値)]	クローラ型・山積0.16m3(平積0.11m3)・超低騒音(燃料費含)		0	0	0			WYB00190
		日	10	17,110	171,100	10	171,100	単一 85号
バックホウ [排出ガス対策型(第3次基準値)]	クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)・超低騒音(燃料費含)		0	0	0			WYB00191
		日	36	29,000	1,044,000	36	1,044,000	単一 86号
バックホウ [排出ガス対策型(第3次基準値)]	クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)・超低騒音(燃料費含)		0	0	0			WYB00192
		日	53	46,830	2,481,990	53	2,481,990	単一 87号
ダンプトラック	4t積級(燃料費含) 々々損耗費良好		0	0	0			WYB00193
		日	26	13,840	359,840	26	359,840	単一 88号
ダンプトラック	10t積級(運転手・燃料費含) 々々損耗費良好		0	0	0			WYB00194
		日	50	55,950	2,797,500	50	2,797,500	単一 89号
ブッシュチョッパー [アタッチメント式]	ペーシBH含む		0	0	0			WYB00037
		日	11	80,000	880,000	11	880,000	単一 90号
処分費	廃プラスチック		0	0	0			WYB00195
		t	5.1	46,000	234,600	5.1	234,600	単一 91号
処分費	木くず		0	0	0			WYB00196
		t	24.1	26,000	626,600	24.1	626,600	単一 92号
処分費	木根		0	0	0			WYB00197
		t	12.2	42,000	512,400	12.2	512,400	単一 93号

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 26号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	竹		0	0	0			WYB00198
		t	28.6	55,000	1,573,000	28.6	1,573,000	単一 94号
収集運搬費	10tアームロール車		0	0	0			WYB00199
		台	1	82,000	82,000	1	82,000	単一 95号
積込み費	ロータリークレーン車		0	0	0			WYB00200
		台	1	28,000	28,000	1	28,000	単一 96号
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00201
		m <sup>3</sup>	10	3,000	30,000	10	30,000	単一 97号
再生アスファルト混合物 (材料費)	再生密粒度アスコン(13)		0	0	0			WYB00202
		t	8	14,300	114,400	8	114,400	単一 98号
合 計					0			
					14,755,860		14,755,860	
変更積算金額					0			
					14,621,116		14,621,116	円/式

# 103/0m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		103	1,123	115,669			WB810530
		m	103	1,123	115,669	0	0	単一 99号
合 計					114,612			
					0		-114,612	

# 0/91m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 28号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		0	0	0			WB810530
		m	91	1,123	102,193	91	102,193	単一 100号
合 計					0			
					102,193		102,193	
変更積算金額					0			
					101,259		101,259	円/m

# 810m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 29号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m <sup>3</sup>	813	330.5	268,696			CA900020
			813	330.5	268,696	0	0	
合 計					266,242			
					266,242		0	

# 160m3当たり内訳書

床掘り

第 30号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 有り		159	343.8	54,664			CB210030
		m 3	159	343.8	54,664	0	0	
合 計					53,619			
					53,619		0	



# 350m3当たり内訳書

床掘り

第 31号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		348	459.8	160,010			CB210030
		m 3	348	459.8	160,010	0	0	
合 計					156,953			
					156,953		0	

# 40m3当たり内訳書

床掘り

第 32号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		44.6	1,151	51,334			CB210030
		m <sup>3</sup>	44.6	1,151	51,334	0	0	
合 計					50,353			
					50,353		0	

# 640m3当たり内訳書

埋戻し

第 33号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		638	898.2	573,051			CB210410
		m <sup>3</sup>	638	898.2	573,051	0	0	
合 計					562,103			
					562,103		0	

# 660m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下		655	468.4	306,802			CB210110
		m 3	655	468.4	306,802	0	0	
合 計					300,889			
					300,889		0	

# 660m3当たり内訳書

整地

第 35号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		655	119.9	78,534			CA900310
		m 3	655	119.9	78,534	0	0	
合 計					77,020			
					77,020		0	

# 6m当たり内訳書

舗装版切断

第 36号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		5.8	1,049	6,084			CB430510
		m	5.8	1,049	6,084	0	0	
合 計					5,966			
					5,966		0	

# 19m当たり内訳書

舗装版切断

第 37号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		19	549.2	10,434			CB430510
		m	19	549.2	10,434	0	0	
合 計					10,232			
					10,232		0	

# 1, 200m3当たり内訳書

第 38号内訳書  
 ヤード造成  
 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,154	249.6	288,038			CA900010
		m 3	1,154	249.6	288,038	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		209	523.5	109,411			CB210110
		m 3	209	523.5	109,411	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		945	991.8	937,251			CB210110
		m 3	945	991.8	937,251	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,154	151.7	175,061			CA900310
		m 3	1,154	151.7	175,061	0	0	
合 計					1,495,974			
					1,495,974		0	



# 210m3当たり内訳書

第 39号内訳書  
 ヤード造成  
 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		209	249.6	52,166			CA900010
		m 3	209	249.6	52,166	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		209	523.5	109,411			CB210110
		m 3	209	523.5	109,411	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		209	119.9	25,059			CA900310
		m 3	209	119.9	25,059	0	0	
合 計					183,039			
					183,039		0	

# 110袋当たり内訳書

第 40号内訳書 土のう (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		110	4,534	498,740			WB252730
		袋	110	4,534	498,740	0	0	単一 105号
大型土のう積み			110	1,613	177,430			WYB00015
		袋	110	1,613	177,430	0	0	単一 106号
大型土のう運搬	L=11.0km以下		110	3,524	387,640			WYB00028
		袋	110	3,524	387,640	0	0	単一 107号
合 計					1,054,095			
					1,054,095		0	

# 110袋当たり内訳書

第 41号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		110	666.7	73,337			WB252730
		袋	110	666.7	73,337	0	0	単一 108号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		91.7	249.6	22,888			CA900010
		m <sup>3</sup>	91.7	249.6	22,888	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		91.7	1,709	156,715			CB210110
		m <sup>3</sup>	91.7	1,709	156,715	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		91.7	119.9	10,994			CA900310
		m <sup>3</sup>	91.7	119.9	10,994	0	0	
合 計					261,523			
					261,523		0	

# 320m3当たり内訳書

迂回路  
第 42号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		32.4	330.5	10,708			CA900020
		m 3	32.4	330.5	10,708	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		291	249.6	72,633			CA900010
		m 3	291	249.6	72,633	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		291	523.5	152,338			CB210110
		m 3	291	523.5	152,338	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		324	151.7	49,150			CA900310
		m 3	324	151.7	49,150	0	0	
合 計					282,228			
					282,228		0	

# 320/0m3当たり内訳書

迂回路  
第 43号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		324	249.6	80,870			CA900010
		m 3	324	249.6	80,870	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		324	523.5	169,614			CB210110
		m 3	324	523.5	169,614	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		324	119.9	38,847			CA900310
		m 3	324	119.9	38,847	0	0	
合 計					283,755			
					0		-283,755	

# 1,050m2当たり内訳書

第 44号内訳書  
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		105	151.7	15,928			CA900310
		m 3	105	151.7	15,928	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40 ほぐし土量		126	3,000	378,000			WYB00026
		m 3	126	3,000	378,000	0	0	単一 109号
合 計					390,330			
					390,330		0	

# 260/0m2当たり内訳書

第 45号内訳書  
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		25.9	249.6	6,464			CA900010
		m 3	25.9	249.6	6,464	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		25.9	468.4	12,131			CB210110
		m 3	25.9	468.4	12,131	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		25.9	119.9	3,105			CA900310
		m 3	25.9	119.9	3,105	0	0	
合 計					21,285			
					0		-21,285	

# 234袋当たり内訳書

第 46号内訳書 土のう (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		234	4,534	1,060,956			WB252730
		袋	234	4,534	1,060,956	0	0	単一 105号
大型土のう積み			234	1,613	377,442			WYB00024
		袋	234	1,613	377,442	0	0	単一 110号
大型土のう運搬	L=11.0km以下		234	3,524	824,616			WYB00030
		袋	234	3,524	824,616	0	0	単一 111号
合 計					2,242,349			
					2,242,349		0	



# 234/0袋当たり内訳書

第 47号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		234	666.7	156,007			WB252730
		袋	234	666.7	156,007	0	0	単一 108号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		195	249.6	48,672			CA900010
		m <sup>3</sup>	195	249.6	48,672	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		195	1,709	333,255			CB210110
		m <sup>3</sup>	195	1,709	333,255	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		195	119.9	23,380			CA900310
		m <sup>3</sup>	195	119.9	23,380	0	0	
合 計					556,188			
					0		-556,188	

# 87m当たり内訳書

仮設ガードレール  
第 48号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		87	6,049	526,263			WB821110
		m	87	6,049	526,263	0	0	単一 112号
ガードレール (材料費)	Gr-C-2B(基礎ブロック用)		87	7,390	642,930			WYB00002
		m	87	7,390	642,930	0	0	単一 113号
ガードレール基礎ブロック (材料費)	B=400 L=3000		29	46,000	1,334,000			WYB00003
		個	29	46,000	1,334,000	0	0	単一 114号
連結プレート (材料費)	置式用		28	3,800	106,400			WYB00004
		個	28	3,800	106,400	0	0	単一 115号
合 計					2,559,737			
					2,559,737		0	

# 87/0m当たり内訳書

第 49号内訳書  
仮設ガードレール  
(撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		87	5,039	438,393			WB821130
		m	87	5,039	438,393	0	0	単一 116号
合 計					430,017			
					0		-430,017	

# 11/0回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 50号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 2.0km以下 2.6t超2.95t以下		11	7,824	86,064			CB010410
		回	11	7,824	86,064	0	0	
合 計					84,419			
					0		-84,419	

# 108/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 51号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	250 < Nmax ≤ 375 III型 9m以下		108	103,700	11,199,600			WB251390
		枚	108	103,700	11,199,600	0	0	単一 117号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50 < Nmax ≤ 600) III型 陸上		1	426,800	426,800			WB251380
		回	1	426,800	426,800	0	0	単一 118号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下		108	7,464	806,112			WB251370
		枚	108	7,464	806,112	0	0	単一 119号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		1	57,560	57,560			WB251380
		回	1	57,560	57,560	0	0	単一 120号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 202日 無 有 3500円 無 1回		108	15,820	1,708,560			WB250150
		枚	108	15,820	1,708,560	0	0	単一 121号
合 計					14,068,977			
					0		-14,068,977	

# 0/108枚当たり内訳書

鋼矢板

第 52号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	250 < Nmax ≤ 375 III型 9m以下	枚	0	0	0			WB251390
			108	103,700	11,199,600	108	11,199,600	単一 122号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50 < Nmax ≤ 600) III型 陸上	回	0	0	0			WB251380
			1	426,800	426,800	1	426,800	単一 123号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	0	0	0			WB251370
			108	7,464	806,112	108	806,112	単一 124号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	0	0	0			WB251380
			1	57,560	57,560	1	57,560	単一 125号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 342日 無 有 3500円 無 1回	枚	0	0	0			WB250150
			108	20,560	2,220,480	108	2,220,480	単一 126号
合計					0			
					14,710,552		14,710,552	
変更積算金額					0			
					14,576,222		14,576,222	円/枚

# 27.4/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 53号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		27.4	44,910	1,230,534			WB251930
		t	27.4	44,910	1,230,534	0	0	単一 127号
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		27.4	44,910	1,230,534			WB251930
(一時撤去)		t	27.4	44,910	1,230,534	0	0	単一 127号
山留材質料	無 202日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		21.8	51,690	1,126,842			WB251910
		t	21.8	51,690	1,126,842	0	0	単一 128号
合 計					3,555,147			
					0		-3,555,147	

# 0/27.4t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 54号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	27.4	44,910	1,230,534	27.4	1,230,534	単一 129号
切梁・腹起し設置・撤去 (一時撤去)	設置・撤去 無 標準(1.0)		0	0	0			WB251930
		t	27.4	44,910	1,230,534	27.4	1,230,534	単一 129号
山留材質料	無 342日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	21.8	72,770	1,586,386	21.8	1,586,386	単一 130号
合 計					0			
					4,047,454		4,047,454	
変更積算金額					0			
					4,010,494		4,010,494	円/t





# 72/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 56号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			72	12,810	922,320			WB010212
		人日	72	12,810	922,320	0	0	単一 134号
合計					904,699			
					0		-904,699	

# 一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 57号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 4.7km 無 無		2	62,500	125,000			WB010010
		台	2	62,500	125,000	0	0	単一 135号
合 計					122,611			
					122,611		0	

# 一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 58号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		1	427,500	427,500			WB010350
		回	1	427,500	427,500	0	0	単一 136号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	1,017,000	1,017,000			WB010350
		回	1	1,017,000	1,017,000	0	0	単一 137号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラレン排ガ°ス3次70t)		1	2,216,000	2,216,000			WB010350
		回	1	2,216,000	2,216,000	0	0	単一 138号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)		1	1,710,000	1,710,000			WB010350
		回	1	1,710,000	1,710,000	0	0	単一 139号
合 計					5,321,459			
					5,321,459		0	

# 一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 59号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 87.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		176	5,610	987,360			WB010020
		t	176	5,610	987,360	0	0	単一 140号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		88.1	3,000	264,300			WB010030
		t	88.1	3,000	264,300	0	0	単一 141号
合 計					1,227,747			
					1,227,747		0	

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 60号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理（ICT）保守点検	中層混合		0		0			WYB00052
		式	1		18,367	1	18,367	単一 142号
合計					0			
					18,367		18,367	
変更積算金額					0			
					18,367		18,367	円/式

# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 61号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	中層混合		0		0			WYB00043
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	単一 143号
合 計					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	
変更積算金額					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	円/式





# 一式当たり内訳書

3次元温度応力解析

第 63号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元温度応力解析			0		0			WYB00375
		式	1		569,200	1	569,200	単一 145号
合 計					0			
					569,200		569,200	
変更積算金額					0			
					569,200		569,200	円/式

# 一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 64号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費			0	0	0			WYB00078
		検体	4	7,300	29,200	4	29,200	単一 146号
合計					0			
					29,200		29,200	
変更積算金額					0			
					29,200		29,200	円/式

# 一式当たり内訳書

第 65号内訳書  
保守点検  
(相良橋)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
相良橋保守点検	R5/6/4~R5/10/23		0		0			WYB00047
		式	1		550,000	1	550,000	単一 147号
合計					0			
					550,000		550,000	
変更積算金額					0			
					550,000		550,000	円/式

# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 66号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00046
		基・月	13.2	40,750	537,900	13.2	537,900	単一 148号
合 計					0			
					537,900		537,900	
変更積算金額					0			
					537,900		537,900	円/式

# 35m当たり内訳書

吊り用コア削孔

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コアボーリング	削孔径φ100mm		35	27,490	962,150			WYB00033
		m	35	27,490	962,150	0	0	単一 17号
合 計					943,768			
					943,768		0	

# 243m当たり内訳書

床版カッター切断

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版カッター切断	切断深さ 20cm<t≤25cm		243	13,250	3,219,750			WYB00030
		m	243	13,250	3,219,750	0	0	単一 18号
合計					3,158,237			
					3,158,237		0	

# 11m当たり内訳書

床版カッター切断

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版カッター切断	切断深さ 25cm< t ≤30cm		11. 4	17, 610	200, 754			WYB00035
		m	11. 4	17, 610	200, 754	0	0	単一 19号
合 計					196, 918			
					196, 918		0	

# 一式当たり内訳書

主桁撤去

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁吊装置設置・撤去			1	172,400	172,400			WYB00003
		桁	1	172,400	172,400	0	0	単一 22号
主桁撤去	35t/本～60t/本未満		1	776,400	776,400			WYB00037
		日	1	776,400	776,400	0	0	単一 23号
合 計					930,673			
					930,673		0	



## 21m当たり内訳書

桁材切断

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁材切断 (ガス切断機)	部材厚 t=10mmまで		20.5	3,669	75,214			WYB00040
		m	20.5	3,669	75,214	0	0	単一 24号
合 計					73,777			
					73,777		0	

# 10m当たり内訳書

桁材切断

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁材切断 (ガス切断機)	部材厚 t=20mmまで		10.3	4,127	42,508			WYB00041
		m	10.3	4,127	42,508	0	0	単一 25号
合 計					41,695			
					41,695		0	

# 3m当たり内訳書

桁材切断

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁材切断 (ガス切断機)	部材厚 t=30mmまで		3.3	4,586	15,133			WYB00042
		m	3.3	4,586	15,133	0	0	単一 26号
合 計					14,843			
					14,843		0	

# 8m3当たり内訳書

掘削  
第 8号内訳書 (人力)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力掘削 (床掘)	粘性土・砂・砂質土・レキ質土		7.8	8,467	66,042			WYB00020
		m <sup>3</sup>	7.8	8,467	66,042	0	0	単一 32号
人力積込	粘性土・砂・砂質土・レキ質土		7.8	2,822	22,011			WYB00021
		m <sup>3</sup>	7.8	2,822	22,011	0	0	単一 33号
合 計					87,248			
					87,248		0	

# 80m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	75.1 75.1	387.6 387.6	29,108 29,108	0	0	CA900020
合 計					28,551 28,551		0	

# 8m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 10号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		7.8	278.7	2,173			CA900010
		m <sup>3</sup>	7.8	278.7	2,173	0	0	
合 計					2,153			
					2,153		0	

# 80m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	82.9	1,488	123,355			CB210110
			82.9	1,488	123,355	0	0	
合計					122,228			
					122,228		0	

# 80m3当たり内訳書

整地

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		82.9	119.9	9,939			CA900310
		m 3	82.9	119.9	9,939	0	0	
合 計					9,848			
					9,848		0	



# 52m当たり内訳書

吊り用コア削孔

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コアボーリング	削孔径φ150mm		51.7	35,360	1,828,112			WYB00066
		m	51.7	35,360	1,828,112	0	0	単一 34号
合計					1,811,418			
					1,811,418		0	

# 39m2当たり内訳書

ワイヤーソープ

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソープ	鉄筋コンクリート		38.7	64,270	2,487,249			WYB00007
		m <sup>2</sup>	38.7	64,270	2,487,249	0	0	単一 35号
合 計					2,464,536			
					2,464,536		0	

# 一式当たり内訳書

切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去			8	112,300	898,400			WYB00050
		日	8	112,300	898,400	0	0	単一 36号
合 計					890,196			
					890,196		0	

# 240m2当たり内訳書

床版足場

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (パイプ吊足場)	プレートカーター・ボックスカーター 設置・撤去・賃料 2月		239	1,898	453,622			WB470640
		m <sup>2</sup>	239	1,898	453,622	0	0	単一 37号
朝顔	プレートカーター・ボックスカーター 設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔		164	1,015	166,460			WB470690
		m <sup>2</sup>	164	1,015	166,460	0	0	単一 38号
合 計					608,235			
					608,235		0	

# 610掛m2当たり内訳書

足場

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		605	4,039	2,443,595			WB252110
		掛m2	605	4,039	2,443,595	0	0	単一 39号
合 計					2,396,910			
					2,396,910		0	

# 210m2当たり内訳書

板張防護

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔		210	1,678	352,380			WB470720
		m <sup>2</sup>	210	1,678	352,380	0	0	単一 40号
合 計					345,647			
					345,647		0	

# 210m2当たり内訳書

シート張防護

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔		210	489	102,690			WB470730
		m <sup>2</sup>	210	489	102,690	0	0	単一 41号
合 計					100,728			
					100,728		0	

# 1箇所当たり内訳書

登り栈橋

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 2月 12m		1	397,800	397,800			WB470760
		箇所	1	397,800	397,800	0	0	単一 42号
合 計					390,200			
					390,200		0	



# 1, 200m3当たり内訳書

工事用道路盛土  
第 21号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		1, 225	249. 6	305, 760			CA900010
		m 3	1, 225	249. 6	305, 760	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下		1, 225	1, 709	2, 093, 525			CB210110
		m 3	1, 225	1, 709	2, 093, 525	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		1, 225	151. 7	185, 832			CA900310
		m 3	1, 225	151. 7	185, 832	0	0	
合 計					2, 535, 298			
					2, 535, 298		0	

# 1, 200m3当たり内訳書

第 22号内訳書 工事用道路盛土  
(撤去)

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		1, 225	249. 6	305, 760			CA900010
		m 3	1, 225	249. 6	305, 760	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下		1, 225	1, 709	2, 093, 525			CB210110
		m 3	1, 225	1, 709	2, 093, 525	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1, 225	119. 9	146, 877			CA900310
		m 3	1, 225	119. 9	146, 877	0	0	
合 計					2, 497, 094			
					2, 497, 094		0	

# 312袋当たり内訳書

第 23号内訳書 土のう (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		312	4,534	1,414,608			WB252730
		袋	312	4,534	1,414,608	0	0	単一 43号
大型土のう積み			312	1,613	503,256			WYB00008
		袋	312	1,613	503,256	0	0	単一 44号
大型土のう運搬	L=1.0km以下		312	1,397	435,864			WYB00011
		袋	312	1,397	435,864	0	0	単一 45号
合 計					2,332,234			
					2,332,234		0	

# 312袋当たり内訳書

第 24号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		312	666.7	208,010			WB252730
		袋	312	666.7	208,010	0	0	単一 46号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		260	249.6	64,896			CA900010
		m <sup>3</sup>	260	249.6	64,896	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		260	1,488	386,880			CB210110
		m <sup>3</sup>	260	1,488	386,880	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		260	119.9	31,174			CA900310
		m <sup>3</sup>	260	119.9	31,174	0	0	
合 計					684,650			
					684,650		0	

# 452袋当たり内訳書

袋詰玉石  
第 25号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石設置(2t用)			452	1,983	896,316			WYB00038
		袋	452	1,983	896,316	0	0	単一 47号
合 計					888,131			
					888,131		0	

# 452袋当たり内訳書

第 26号内訳書 袋詰玉石  
(撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去 (2t用)			452	1,983	896,316			WYB00034
		袋	452	1,983	896,316	0	0	単一 48号
合 計					888,131			
					888,131		0	

# 22人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			22	12, 810	281, 820			WB010212
		人日	22	12, 810	281, 820	0	0	単一 49号
合 計					279, 246			
					279, 246		0	

# 一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 28号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)		1	1,803,000	1,803,000			WB010350
		回	1	1,803,000	1,803,000	0	0	単一 50号
合 計					1,768,554			
					1,768,554		0	



# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00006
		基・月	2	45,000	90,000	2	90,000	単一 51号
合 計					0			
					90,000		90,000	
変更積算金額					0			
					90,000		90,000	円/式

# 57個当たり内訳書

根固めブロック据付

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック据付	3t型 水中		57	43,610	2,485,770			WYB00389
		個	57	43,610	2,485,770	0	0	単一 6号
作業土工	床堀		1		3,218,000			WYB00391
		式	1		3,218,000	0	0	単一 7号
吸出し防止材設置			133	182.6	24,285			CB224720
		m <sup>2</sup>	133	182.6	24,285	0	0	
吸出防止材（材料費）（支給品）	河川護岸用 t=10mm		140	0	0			WYB00393
		m <sup>2</sup>	140	0	0	0	0	単一 8号
連結金具（材料費）（支給品）	φ19用		72	0	0			WYB00394
		個	72	0	0	0	0	単一 9号
合 計					5,675,749			
					5,675,749		0	

## 14m2当たり内訳書

型枠

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠 (水中)			14	76, 710	1, 073, 940			WYB00016
		m 2	14	76, 710	1, 073, 940	0	0	単一 11号
残存型枠 (材料費) (支給品)	1240×620×44		17. 7	0	0			WYB00032
		m 2	17. 7	0	0	0	0	単一 12号
合 計					1, 064, 133			
					1, 064, 133		0	

# 9m当たり内訳書

歩車道境界ブロック撤去

第 3号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用		9.1	1,227	11,165			CB422540
		m	9.1	1,227	11,165	0	0	
合 計					11,063			
					11,063		0	

### 3,600m3当たり内訳書

第 4号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,627	279.9	1,015,197			CA900010
		m <sup>3</sup>	3,627	279.9	1,015,197	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		3,627	1,725	6,256,575			CB210110
		m <sup>3</sup>	3,627	1,725	6,256,575	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		3,627	122.9	445,758			CA900310
		m <sup>3</sup>	3,627	122.9	445,758	0	0	
合 計					7,647,057			
					7,647,057		0	

### 3,600m3当たり内訳書

第 5号内訳書 工事用道路盛土  
(撤去)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,627	279.9	1,015,197			CA900010
		m <sup>3</sup>	3,627	279.9	1,015,197	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		3,627	1,725	6,256,575			CB210110
		m <sup>3</sup>	3,627	1,725	6,256,575	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		3,627	122.9	445,758			CA900310
		m <sup>3</sup>	3,627	122.9	445,758	0	0	
合 計					7,647,057			
					7,647,057		0	

# 51/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第 6号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		51	374.9	19,119			WB253610
		m <sup>2</sup>	51	374.9	19,119	0	0	単一 13号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 70日 無 有		11	3,780	41,580			WB253630
		枚	11	3,780	41,580	0	0	単一 14号
合 計					60,144			
					0		-60,144	

# 28/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第 7号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		28	374.9	10,497			WB253610
		m <sup>2</sup>	28	374.9	10,497	0	0	単一 13号
敷鉄板賃料	各種 無 70日 無 有		10	2,330	23,300			WB253630
		枚	10	2,330	23,300	0	0	単一 15号
合 計					33,488			
					0		-33,488	



# 316袋当たり内訳書

第 8号内訳書 土のう (設置)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		316	4,652	1,470,032			WB252730
		袋	316	4,652	1,470,032	0	0	単一 16号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		263	279.9	73,613			CA900010
		m <sup>3</sup>	263	279.9	73,613	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		263	1,002	263,526			CB210110
		m <sup>3</sup>	263	1,002	263,526	0	0	
合 計					1,790,668			
					1,790,668		0	

# 316袋当たり内訳書

第 9号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		316	687.8	217,344			WB252730
		袋	316	687.8	217,344	0	0	単一 17号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		263	279.9	73,613			CA900010
		m <sup>3</sup>	263	279.9	73,613	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下		263	1,002	263,526			CB210110
		m <sup>3</sup>	263	1,002	263,526	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		263	122.9	32,322			CA900310
		m <sup>3</sup>	263	122.9	32,322	0	0	
廃プラスチック運搬	10km以下		0.63	6,300	3,969			WYB00003
		t	0.63	6,300	3,969	0	0	単一 18号
処分費 (t)			0.63	60,000	37,800			WB020052
		t	0.63	60,000	37,800	0	0	単一 19号
合 計					622,834			
					622,834		0	

# 143/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 10号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		143	14,130	2,020,590			WB253010
		m	143	14,130	2,020,590	0	0	単一 25号
単独ポート φ300 1m×20m 1000N/3cm未満 85日								
合計					2,002,139			
					0		-2,002,139	

# 0/143m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 11号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	143	17,430	2,492,490	143	2,492,490	単一 26号
単独ポート φ300 1m×20m 1000N/3cm未満 131日								
合計					0			
					2,492,490		2,492,490	
変更積算金額					0			
					2,469,729		2,469,729	円/m

# 10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			10	13,340	133,400			WB010212
		人日	10	13,340	133,400	0	0	単一 27号
合計					132,181			
					0		-132,181	

# 0/133人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	133	13, 340	1, 774, 220	133	1, 774, 220	単一 28号
合 計					0			
					1, 774, 220		1, 774, 220	
変更積算金額					0			
					1, 758, 007		1, 758, 007	円/人日

# 一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 14号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)ラフテレソクレーン80t		1	1,042,000	1,042,000			WYB00006
		回	1	1,042,000	1,042,000	0	0	単一 29号
合 計					1,032,485			
					1,032,485		0	

# 一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 15号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 92.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		27.9	5,900	164,610			WB010020
		t	27.9	5,900	164,610	0	0	単一 30号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		14	3,000	42,000			WB010030
		t	14	3,000	42,000	0	0	単一 31号
合 計					204,723			
					0		-204,723	



# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00002
		基・月	4.1	42,430	173,963	4.1	173,963	単一 32号
合 計					0			
					173,963		173,963	
変更積算金額					0			
					173,963		173,963	円/式

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 26m	単位	本	数量	1	2,948,287
						1	2,948,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1,200mm 30m 1.3m 0m 0m 26m 生コンクリート各種	本	1	2,205,000	2,205,000	WB230310
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	167,800	3,356	WB810010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.9	165,800	315,020	WB810010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.7	166,800	283,560	WB810010
杭頭処理		1,200mm	本	1	23,810	23,810	WB230350
補強リング(材料費)		L-6×65×65 曲げ加工含む 12kg/本 リング溶接含む	本	9	8,676	78,084	WYB00013
補強リング固定用Uボルト(材料費)		D25用 ナット2個含む	個	84	260	21,840	WYB00011
補強リング固定用Uボルト(材料費)		D32用 ナット2個含む	個	84	270	22,680	WYB00009
スペーサー固定金具(材料費)		D25用 ナット2個及び裏当て材含む	個	48	253	12,144	WYB00012
スペーサー固定金具(材料費)		D32用 ナット2個及び裏当て材含む	個	26	253	6,578	WYB00010
補強リング穴開け加工		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	336	100	33,600	WYB00018
			箇所	336	100	33,600	単一 45号

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 26m	単位	本	数量	1	単価	2,948,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3,005,672		
	単価					3,006,000		
						3,006,000	円/本	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,943
						1		22,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無		1	23,390	23,390	WB474310	
			m3	1	23,390	23,390	単- 47号	
計						23,390		
単価						23,390		
						23,390	円/m3	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	177,524
						1		177,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		1	181,000	181,000	WB810010	
			t	1	181,000	181,000	単- 48号	
計						181,000		
単価						181,000		
						181,000	円/t	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	175,482
						1		175,482
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	178,900	178,900	WB810010	
			t	1	178,900	178,900	単- 49号	
	計					178,900		
						178,900		
	単価					178,900	円/t	
						178,900		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	176,446
						1		176,446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	179,900	179,900	WB810010	
			t	1	179,900	179,900	単- 50号	
	計					179,900		
						179,900		
	単価					179,900	円/t	
						179,900		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZ55	単位	本	数量	1	単価	4,506	
						1		4,506	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZ55		1	4,595	4,595	WYB00006		
			本	1	4,595	4,595	単一 51号		
計						4,595			
単価						4,595			
						4,595	円/本		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	機械式鉄筋定着加工費	1m以下 呼び径D13	単位	箇所	数量	1	単価	286.3	
						1		286.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		1m以下 呼び径D13		1	292	292	WYB00017		
			箇所	1	292	292	単一 52号		
計						292			
単価						292			
						292	円/箇所		

## 1 次単価表

						単価使用年月	2022.10	
						歩掛使用年月	2022.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	機械式鉄筋定着加工費	1m超～2m以下 呼び径D16	単位	箇所	数量	1	単価	325.6
						1		325.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び径D16		1	332	332	WYB00008	
			箇所	1	332	332	単- 53号	
計						332		
単価						332		
						332	円/箇所	

						単価使用年月	2022.10	
						歩掛使用年月	2022.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D16	単位	箇所	数量	1	単価	394.2
						1		394.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D16		1	402	402	WYB00019	
			箇所	1	402	402	単- 54号	
計						402		
単価						402		
						402	円/箇所	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D19	単位	箇所	数量	1	単価	467.8	
						1		467.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D19		1	477	477	WYB00021		
			箇所	1	477	477	単- 55号		
計						477			
単価						477			
						477	円/箇所		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	328.3	
						1		328.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	331.4	331.4	CA900020		
			m3	1	331.4	331.4			
計						331.4			
単価						331.4			
						331.4	円/m3		



# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	992	
						1		992	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,002	1,002	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し5.5km以下	m3	1	1,002	1,002			
計						1,002			
単価						1,002	円/m3		
						1,002			

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.7	
						1		121.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	122.9	122.9	CA900310		
			m3	1	122.9	122.9			
計						122.9			
単価						122.9	円/m3		
						122.9			

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 8.9t/100m2 セメント系固化材	単位	m2	数量	1	単価	2,682
						1		2,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材 路床 1m以下 8.9t/100m2		1	2,707	2,707	CB211410	
			m2	1	2,707	2,707		
	計					2,707		
	単価					2,707	円/m2	
						2,707		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 9.5t/100m2 セメント系固化材	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材 路床 1m以下 9.5t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m2	1	2,818	2,818		
	計					0		
	単価					2,818	円/m2	
	変更積算単価					2,792	円/m2	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一16号	中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m	単位	m3	数量	1	単価	4,420
						1	4,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 100kg/m3 有		1	4,461	4,461	WB223410	
			m 3	1	4,461	4,461	単一 72号	
計						4,461		
						4,461		
単価						4,461	円/m3	
						4,461		

						単価使用年月	2023.11	
						歩掛使用年月	2023.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一17号	中層混合処理 (ICT)	改良深度2m<L≤6m	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	5,256	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理 (ICT)		2m<L≤6m 特許料有		0	0	0	WYB00068	
			m 3	1	5,305	5,305	単一 73号	
計						0		
						5,305		
単価						0		
						5,305	円/m3	
変更積算単価								
						5,256	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 46c m 高さ 50c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	2	65,470	130,940		
	計					0		
						130,940		
	単価					0		
						13,100	円/m	
	変更積算単価					13,100	円/m	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	平ブロック張	t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平ブロック張	150kg/個未満 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し		0	0	0	CB226030	
			m 2	1	9,619	9,619		
	計					0		
						9,619		
	単価					0		
						9,619	円/m2	
	変更積算単価					9,619	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180		
			m3	1	61,560	61,560			
計						0			
						61,560			
単価						0			
						61,560	円/m3		
変更積算単価						61,560	円/m3		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190		
			m3	1	66,760	66,760			
計						0			
						66,760			
単価						0			
						66,760	円/m3		
変更積算単価						66,760	円/m3		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,870
						1		14,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,160	15,160	WB824010	
			m 3	1	15,160	15,160	単- 101号	
計						15,160		
単価						15,160		
						15,160	円/m3	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,459
						1		7,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,606	7,606	WB824010	
			m 3	1	7,606	7,606	単- 102号	
計						7,606		
単価						7,606		
						7,606	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	165.7	
						1		165.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	169	169	CB430310		
			m 2	1	169	169			
計						169			
単価						169			
						169	円/m2		

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,503	
						1		1,503	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,533	1,533	CB227010		
			m 3	1	1,533	1,533			
計						1,533			
単価						1,533			
						1,533	円/m3		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,213
						1		1,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,237	1,237	CB227010	
			m 3	1	1,237	1,237		
	計					1,237		
	単価					1,237	円/m3	
						1,237		

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,669
						1		2,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2,722	2,722	CB227010	
			m 3	1	2,722	2,722		
	計					2,722		
	単価					2,722	円/m3	
						2,722		



## 1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,885
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	6,000	6,000	WB020051	
			m3	1	6,000	6,000	単-103号	
計						6,000		
単価						6,000		
						6,000	円/m3	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,148
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-46号	
計						4,230		
単価						4,230		
						4,230	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4,148
						1		4,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-104号	
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	
						4,230		

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	モルタル吹付	高炉 厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	7,191
						1		7,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 250m2未満 無 無		1	7,332	7,332	WB810810	
			m2	1	7,332	7,332	単-132号	
計						7,332		
単価						7,332	円/m2	
						7,332		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	647.5
						1		647.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		1	660.2	660.2	CB220710	
			m 2	1	660.2	660.2		
	計					660.2		
	単価					660.2	円/m2	
						660.2		

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	1,407
						1		1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 4.5km以下 全ての費用		1	1,435	1,435	CB227010	
			m 3	1	1,435	1,435		
	計					1,435		
	単価					1,435	円/m3	
						1,435		

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	処分	モルタル	単位	m3	数量	1	単価	5,061
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				1	5,160	5,160	WB020051	
			m3	1	5,160	5,160	単-133号	
計						5,160		
単価						5,160		
						5,160	円/m3	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0	
単-35号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 30m 1.3m 0m 0m 26m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	2,205,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.19	25,830	56,567			
とび工			人	2.19	24,465	53,578			
特殊作業員			人	2.19	22,785	49,899			
普通作業員			人	2.19	19,320	42,310			
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 30m 1.3m	日	2.19	264,600	579,474	WK230580 単-149号		
クローラクレーン運転		1,200mm 30m 1.3m	日	2.19	143,800	314,922	WK230070 単-150号		
バックホウ運転			日	2.19	32,680	71,569	WK230570 単-151号		
生コンクリート 高炉		30-18-25(20) 最低セメント量350kg/m <sup>3</sup> 水セメント比55%以下	m <sup>3</sup>	32.052	21,800	698,733			
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		337,948			
計						2,205,000			
単価						2,205,000	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量		1	単価	167,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	116,000	119,480			
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	48,300	48,300			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
	計					167,800			
	単価					167,800	円/t		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	114,000	117,420			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	48,300	48,300			
諸雑費(まるめ)		式	1		80			
計					165,800			
単価					165,800	円/t		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	115,000	118,450			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	48,300	48,300			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					166,800			
単価					166,800	円/t		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.11	25,830	2,841		23,810
特殊作業員			人	0.37	22,785	8,430		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		日	0.11	79,500	8,745		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		3,794		
計						23,810		
単価						23,810	円/本	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	補強リング（材料費）	L-6×65×65 曲げ加工含む 12kg/本 リンク溶接含む	単位	本	数量	1	単価	8,676	
						1		8,676	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0.012	123,000	1,476			
			t	0.012	123,000	1,476			
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30未満 リンク溶接含む		1	7,200	7,200			
			本	1	7,200	7,200			
計						8,676			
単価						8,676			
						8,676	円/本		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260	
						1		260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング固定用Uボルト		D25用 ナット2個含む		1	260	260			
			個	1	260	260			
計						260			
単価						260			
						260	円/個		

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D32用 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
単価						270	円/個	
						270		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	スペーサー固定金具（材料費）	D25用 ナット2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	253
						1		253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		1	253	253		
			個	1	253	253		
計						253		
単価						253	円/個	
						253		

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	スペーサー固定金具（材料費）	D32用 ナット2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	253
						1		253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		D32用 ナット2個及び裏当て材含む		1	253	253		
			個	1	253	253		
計						253		
単価						253	円/個	
						253		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	補強リング穴開け加工	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴開け加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/箇所	
						100		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	23,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.06	25,830	1,549			
特殊作業員			人	0.18	22,785	4,101			
普通作業員			人	0.24	19,320	4,636			
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	20,900	213,180			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m3		無	日	0.06	87,350	5,241		WK470110 単- 152号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	460	4,600		WB240050 単- 153号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		593			
計						233,900			
単価						23,390		円/m 3	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	116,000	119,480			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,425	61,425			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		95			
	計					181,000			
	単価					181,000		円/t	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	178,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	114,000	117,420			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,425	61,425			
	諸雑費(まるめ)		式	1		55			
	計					178,900			
	単価					178,900		円/t	



### 参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	179,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	115,000	118,450		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,425	61,425		
	諸雑費(まるめ)		式	1		25		
	計					179,900		
	単価					179,900	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZ55	単位	本	数量	100	単価	4,595	
						100		4,595	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.18	58,860	10,594	WB810010		
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZ55		100	4,490	449,000	単- 154号		
			本	100	4,490	449,000			
計						459,594			
						459,594			
単価						4,595			
						4,595	円/本		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	機械式鉄筋定着加工費	1m以下 呼び径D13	単位	箇所	数量	1	単価	292	
						1		292	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		1m以下 呼び径D13		1	292	292			
			箇所	1	292	292			
計						292			
						292			
単価						292			
						292	円/箇所		

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	機械式鉄筋定着加工費	1m超～2m以下 呼び径D16	単位	箇所	数量	1	単価	332	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械式鉄筋定着加工費	1m超～2m以下 呼び径D16		1	332	332			
			箇所	1	332	332			
	計					332			
	単価					332			
						332		円/箇所	

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D16	単位	箇所	数量	1	単価	402	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D16		1	402	402			
			箇所	1	402	402			
	計					402			
	単価					402			
						402		円/箇所	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D19	単位	箇所	数量	1	単価	477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D19		1	477	477		477
			箇所	1	477	477		477
	計					477		477
	単価					477		477 円/箇所

## 参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m <sup>2</sup> [t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.4	25,830	36,162			
型わく工			人	1.3	25,200	32,760			
とび工			人	3.3	24,465	80,734			
普通作業員			人	3.3	19,320	63,756			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.5	43,300	21,650			
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		77,538			
計						312,600			
単価						3,126		円/空m <sup>3</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	5,225
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.1	25,830	54,243			
型わく工			人	2.7	25,200	68,040			
とび工			人	4.2	24,465	102,753			
普通作業員			人	6	19,320	115,920			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		日	1.2	43,300	51,960			
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		129,584			
計						522,500			
単価						5,225	円/空m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,830	36,162		
	とび工		人	7.7	24,465	188,380		
	普通作業員		人	1.2	19,320	23,184		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		95,554		
	計					403,900		
	単価					4,039	円/掛m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 11		
						歩掛使用年月	2023. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	誘発目地（材料費）	A-40 L=1050	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
誘発目地		A-40 L=1050		0	0	0			
			本	1	2,540	2,540			
計						0			
						2,540			
単価						0			
						2,540	円/本		

						単価使用年月	2023. 11		
						歩掛使用年月	2023. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	誘発目地（材料費）	T-30 L=1050	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
誘発目地		T-30 L=1050		0	0	0			
			本	1	3,320	3,320			
計						0			
						3,320			
単価						0			
						3,320	円/本		



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 11		
						歩掛使用年月	2023. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	誘発目地（材料費）	BL-50 L=1050	単位	本	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	誘発目地	BL-50 L=1050		0	0	0			
			本	1	2,280	2,280			
	計					0			
						2,280			
	単価					0			
						2,280	円/本		

						単価使用年月	2023. 11		
						歩掛使用年月	2023. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	誘発目地（材料費）	BL-100 L=1050	単位	本	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	誘発目地	BL-100 L=1050		0	0	0			
			本	1	2,540	2,540			
	計					0			
						2,540			
	単価					0			
						2,540	円/本		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	誘発目地（材料費）	BL-250 L=1050	単位	本	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	誘発目地	BL-250 L=1050		0	0	0			
			本	1	6,010	6,010		6,010	
	計					0			
						6,010			
	単価					0			
						6,010		円/本	

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-64号	断面欠損鋼板（材料費）	W-300 L=1050	単位	本	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	断面欠損鋼板	W-300 L=1050		0	0	0			
			本	1	9,320	9,320		9,320	
	計					0			
						9,320			
	単価					0			
						9,320		円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	断面欠損鋼板（材料費）	W=500 L=1050	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	断面欠損鋼板	W=500 L=1050		0	0	0			
			本	1	11,400	11,400		11,400	
	計					0			
						11,400			
	単価					0			
						11,400		円/本	

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	埋め込み化粧目地 L型（材料費）	L=1000	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋め込み化粧目地 L型	L=1000		0	0	0			
			本	1	1,650	1,650		1,650	
	計					0			
						1,650			
	単価					0			
						1,650		円/本	

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	A-40用固定金具（材料費）	D13-16用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A-40用固定金具		D13-16用		0	0	0		
			本	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0		
						260	円/本	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	A-40用固定金具（材料費）	D19-22用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A-40用固定金具		D19-22用		0	0	0		
			本	1	260	260		
計						0		
						260		
単価						0		
						260	円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-69号	B L - 5 0 用固定金具用（材料費）	D13-19用	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		75	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
B L - 5 0 用固定金具用		D13-19用		0	0	0			
			本	1	75	75			
計						0			
						75			
単価						0			
						75	円/本		

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-70号	B L - 1 0 0 用固定金具（材料費）	D13-19用	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		75	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
B L - 1 0 0 用固定金具		D13-19用		0	0	0			
			本	1	75	75			
計						0			
						75			
単価						0			
						75	円/本		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	B L - 2 5 0用固定金具 (材料費)	D13-19用	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	B L - 2 5 0用固定金具	D13-19用		0	0	0		
			本	1	105	105		
	計					0		
	単価					105		円/本

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 100kg/m3 有	単位	m 3	数量	100	単価	4,461
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.444	26,775	11,888			
特殊作業員		人	0.444	23,205	10,303			
普通作業員		人	0.889	20,160	17,922			
セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ	t	10.6	17,000	180,200			
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	277,000	122,988	WK220610 単- 155号		
スラリープラント運転		日	0.444	81,340	36,114	WK220620 単- 156号		
諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		63,685			
特許料金		m 3	100	30	3,000			
計					446,100			
単価					4,461	円/m 3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	中層混合処理 (ICT)	2m<L≤6m 特許料有	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.35	26,775	9,371		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.35	23,205	8,121		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.71	20,160	14,313		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ		0	0	0		
			t	10.6	17,000	180,200		
	中層混合処理機 (トレンチャ式)	改良深度2m<L≤6m		0	0	0	WYB00069	
			日	0.35	628,200	219,870	単- 157号	
	スラリープラント (全自動)	20m <sup>3</sup> /h		0	0	0	WYB00070	
			日	0.35	81,340	28,469	単- 158号	
	諸雑費 (率+まるめ) 24%			0		0		
			式	1		67,156		
	特許料金			0	0	0		
			m <sup>3</sup>	100	30	3,000		
	計					0		
						530,500		
	単価					0		
						5,305	円/m <sup>3</sup>	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一74号	普通作業員		単位	日	数量	1	単価	20,160	
						1		20,160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	20,160	20,160			
			人	1	20,160	20,160			
計						20,160			
						20,160			
単価						20,160	円/日		
						20,160			

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一75号	運転手（特殊）		単位	日	数量	1	単価	23,830	
						1		23,830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	23,835	23,835			
			人	1	23,835	23,835			
計						23,835			
						23,835			
単価						23,830	円/日		
						23,830			

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	運転手 (一般)		単位	日	数量	1	単価	21,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			1	21,315	21,315		
			人	1	21,315	21,315		
	計					21,315		
	単価					21,310		
						21,310	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	小型バックホウ [排出ガス対策型 (第3次基準値)]	ｸｰﾗ型・山積0.16m3(平積0.11m3)・超低騒音(燃料費含)	単位	日	数量	1	単価	17,110
						1		17,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			31.2	138	4,305		
			L	31.2	138	4,305		
	小型バックホウ [排出ガス対策型 (第3次基準値)]	ｸｰﾗ型・山積0.16m3(平積0.11m3)・超低騒音		1	12,800	12,800		
			日	1	12,800	12,800		
	諸雑費 (まるめ)			1		5		
			式	1		5		
	計					17,110		
						17,110		
	単価					17,110	円/日	
						17,110		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	バックホウ [排出ガス対策型 (第3次基準値)]	ｸﾚｰ型・山積0.45m3(平積0.35m3)・超低騒音(燃料費含)	単位	日	数量	1	単価	29,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			59.22	138	8,172		
			L	59.22	138	8,172		
	バックホウ [排出ガス対策型 (第3次基準値)]	ｸﾚｰ型・山積0.45m3(平積0.35m3)・超低騒音		1.64	12,700	20,828		
			供用日	1.64	12,700	20,828		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					29,000		
						29,000		
	単価					29,000		
						29,000	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	バックホウ [排出ガス対策型 (第3次基準値)]	ｸｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)・超低騒音(燃料費含)	単位	日	数量	1	単価	46,830
						1		46,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			94.5	138	13,041		
			L	94.5	138	13,041		
	バックホウ (ｸｰﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3		1.64	20,600	33,784		
			供用日	1.64	20,600	33,784		
	諸雑費 (まるめ)			1		5		
			式	1		5		
	計					46,830		
						46,830		
	単価					46,830	円/日	
						46,830	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	ダンプトラック	4t積級(燃料費含) 欠付損耗費良好	単位	日	数量	1	13,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	13,840
軽油		L	31.86	138	4,396		
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日	1.29	7,090	9,146		
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当たり)	ダンプトラック4t・良好	時間	5.9	50	295		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					13,840		
単価					13,840		
					13,840	円/日	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	ダンプトラック	10t積級(運転手・燃料費含) タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	単価	55,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	21,315	21,315			
軽油		L	57.82	138	7,979			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日	1.29	20,000	25,800			
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当たり)	ダンプトラック10t・良好	時間	5.9	145	855			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					55,950			
単価					55,950			
					55,950	円/日		

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-82号	普通作業員		単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	1	20,160	20,160			
計						0			
						20,160			
単価						0			
						20,160	円/日		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	運転手（特殊）		単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	23,835	23,835			
計						0			
						23,835			
単価						0			
						23,830	円/日		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	運転手（一般）		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	1	21,315	21,315		
	計					0		
	単価					21,315		
						0		
						21,310	円/日	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	小型バックホウ [排出ガス対策型 (第3次基準値)]	ｸｰﾗ型・山積0.16m3(平積0.11m3)・超低騒音(燃料費含)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		17,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	31.2	138	4,305		
	小型バックホウ [排出ガス対策型 (第3次基準値)]	ｸｰﾗ型・山積0.16m3(平積0.11m3)・超低騒音		0	0	0		
			日	1	12,800	12,800		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						17,110		
	単価					0		
						17,110	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ [排出ガス対策型 (第3次基準値)]	ｸﾚｰ型・山積0.45m3(平積0.35m3)・超低騒音(燃料費含)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	59.22	138	8,172		
	バックホウ [排出ガス対策型 (第3次基準値)]	ｸﾚｰ型・山積0.45m3(平積0.35m3)・超低騒音		0	0	0		
			供用日	1.64	12,700	20,828		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					29,000		
	単価					0		
						29,000	円/日	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	バックホウ [排出ガス対策型 (第3次基準値)]	ｸｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)・超低騒音(燃料費含)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		46,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	94.5	138	13,041		
	バックホウ (ｸｰﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3		0	0	0		
			供用日	1.64	20,600	33,784		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						46,830		
	単価					0		
						46,830	円/日	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	ダンプトラック	4t積級(燃料費含) タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	31.86	138	4,396		
	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級		0	0	0		
			供用日	1.29	7,090	9,146		
	タイヤ損耗費及び補修費(1時間当たり)	ダンプトラック4t・良好		0	0	0		
			時間	5.9	50	295		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						13,840		
	単価					0		
						13,840	円/日	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	ダンプトラック	10t積級(運転手・燃料費含) タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0	0	0			
		人	1	21,315	21,315			
軽油		L	0	0	0			
		L	57.82	138	7,979			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	供用日	0	0	0			
		供用日	1.29	20,000	25,800			
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当たり)	ダンプトラック10t・良好	時間	0	0	0			
		時間	5.9	145	855			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		1			
計					0			
					55,950			
単価					0			
					55,950	円/日		

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-90号	ブッシュチョッパー [アタッチメント式]	ペ-スBH含む	単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブッシュチョッパー [アタッチメント式]	ペ-スBH含む		0	0	0			
			日	1	80,000	80,000			
	計					0			
						80,000			
	単価					0			
						80,000	円/日		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-91号	処分費	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	廃プラスチック		0	0	0			
			t	1	46,000	46,000			
	計					0			
						46,000			
	単価					0			
						46,000	円/t		

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-92号	処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	木くず		0	0	0			
			t	1	26,000	26,000		26,000	
	計					0			
						26,000			
	単価					0			
						26,000	円/t		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	処分費	木根	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	木根		0	0	0			
			t	1	42,000	42,000		42,000	
	計					0			
						42,000			
	単価					0			
						42,000	円/t		



### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-94号	処分費	竹	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	竹		0	0	0			
			t	1	55,000	55,000		55,000	
	計					0			
						55,000			
	単価					0			
						55,000	円/t		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	収集運搬費	10t7-ムロ-ル車	単位	台	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	収集運搬費	10t7-ムロ-ル車		0	0	0			
			台	1	82,000	82,000		82,000	
	計					0			
						82,000			
	単価					0			
						82,000	円/台		

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	積込み費	ローダークレーン車	単位	台	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み費		ローダークレーン車		0	0	0			
			台	1	28,000	28,000		28,000	
	計					0			
						28,000			
	単価					0			
						28,000		円/台	

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-97号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0			
			m <sup>3</sup>	1	3,000	3,000		3,000	
	計					0			
						3,000			
	単価					0			
						3,000		円/m <sup>3</sup>	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-98号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度アスコン(13)	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）		0	0	0			
			t	1	14,300	14,300		14,300	
	計					0			
						14,300			
	単価					0			
						14,300	円/t		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-99号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,123	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E							
			m	1	1,123.5	1,123			
	諸雑費（まるめ）								
			式	1		0			
	計					1,123			
	単価					1,123	円/m		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5	1,123		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,123		
	単価					1,123	円/m	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	15,160	15,160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,160		
	単価					15,160	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					1			7,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	7,606	7,606		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,606		
単価						7,606	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					100			6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m <sup>3</sup>	100	6,000	600,000		
計						600,000		
単価						6,000	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト	m <sup>3</sup>	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円/m <sup>3</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	25,830	7,180			
特殊作業員		人	0.278	22,785	6,334			
普通作業員		人	0.278	19,320	5,370			
大型土のう袋	丸型 H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,890	14,703			WK250500 単- 159号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		753			
計					45,340			
単価					4,534			円/袋

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	大型土のう積み	単位	袋	数量	100	単価	1,613
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1.45	25,830	37,453		
		人	1.45	25,830	37,453		
特殊作業員			1.45	22,785	33,038		
		人	1.45	22,785	33,038		
普通作業員			1.45	19,320	28,014		
		人	1.45	19,320	28,014		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		1.45	43,300	62,785		
		日	1.45	43,300	62,785		
諸雑費 (まるめ)			1		10		
		式	1		10		
計					161,300		
					161,300		
単価					1,613		
					1,613	円/袋	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	大型土のう運搬	L=11.0km以下	単位	袋	数量	100	単価	3,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級		5.3	66,490	352,397	WYB00029	
			日	5.3	66,490	352,397	単- 160号	
	諸雑費 (まるめ)			1		3		
			式	1		3		
	計					352,400		
						352,400		
	単価					3,524		
						3,524	円/袋	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	666.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782			
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,020	3,313	WK250500	単-161号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,667			
単価					666.7		円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40 ほぐし土量	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	3,000	3,000		
			m <sup>3</sup>	1	3,000	3,000		
	計					3,000		
	単価					3,000		
						3,000	円/m <sup>3</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	大型土のう積み	単位	袋	数量	100	単価	1,613
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1.45	25,830	37,453		
		人	1.45	25,830	37,453		
特殊作業員			1.45	22,785	33,038		
		人	1.45	22,785	33,038		
普通作業員			1.45	19,320	28,014		
		人	1.45	19,320	28,014		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		1.45	43,300	62,785		
		日	1.45	43,300	62,785		
諸雑費 (まるめ)			1		10		
		式	1		10		
計					161,300		
					161,300		
単価					1,613		
					1,613	円/袋	

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	大型土のう運搬	L=11.0km以下	単位	袋	数量		100	単価	3,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級		5.3	66,490	352,397		WYB00031	
			日	5.3	66,490	352,397		単-160号	
	諸雑費 (まるめ)			1		3			
			式	1		3			
	計					352,400			
						352,400			
	単価					3,524			
						3,524		円/袋	

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		1	単価	6,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設防護柵設置 昼間	連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無							
			m	1	6,049	6,049			
	諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0			
	計					6,049			
						6,049			
	単価					6,049		円/m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-113号	ガードレール（材料費）	Gr-C-2B(基礎ブロック用)	単位	m	数量	1	単価	7,390	
						1		7,390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール		Gr-C-2B(基礎ブロック用)		1	7,390	7,390			
			m	1	7,390	7,390			
計						7,390			
単価						7,390	円/m		
						7,390			

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-114号	ガードレール基礎ブロック（材料費）	B=400 L=3000	単位	個	数量	1	単価	46,000	
						1		46,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール基礎ブロック		B=400 L=3000		1	46,000	46,000			
			個	1	46,000	46,000			
計						46,000			
単価						46,000	円/個		
						46,000			

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	連結プレート（材料費）	置式用	単位	個	数量	1	単価	3,800
						1		3,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
連結プレート		置式用			1	3,800	3,800	
				個	1	3,800	3,800	
計							3,800	
							3,800	
単価							3,800	円/個
							3,800	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,039
						1		5,039
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無			1	5,039	5,039	
				m	1	5,039	5,039	
諸雑費（まるめ）							0	
				式	1			
計							5,039	
単価							5,039	円/m

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	250 < Nmax ≤ 375 III型 9m以下	単位	枚	数量	単価	金額	単価	103,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.563	25,830	40,372				
特殊作業員		人	1.563	22,785	35,612				
とび工		人	3.125	24,465	76,453				
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50 < Nmax ≤ 600) III型	日	1.563	346,300	541,266	WK250240	単-162号		
ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1.563	128,200	200,376	WK250560	単-163号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		142,921				
計					1,037,000				
単価					103,700	円/枚			



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上					1	426,800	
	土木一般世話役		人	1.1	25,830		28,413		
	特殊作業員		人	1.1	22,785		25,063		
	とび工		人	2.19	24,465		53,578		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	日	0.59	346,300		204,317		WK250240 単-162号
	ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0.9	128,200		115,380		WK250560 単-163号
	諸雑費(まるめ)		式	1			49		
	計						426,800		
	単価						426,800	円/回	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	単価	金額	単価	7,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.208	25,830	5,372			
	特殊作業員		人	0.208	22,785	4,739			
	とび工		人	0.417	24,465	10,201			
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.208	178,700	37,169		WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.208	81,820	17,018		単-164号 WK250560	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		141		単-165号	
	計					74,640			
	単価					7,464		円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	57,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	25,830	4,907		
	特殊作業員		人	0.19	22,785	4,329		
	とび工		人	0.39	24,465	9,541		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	178,700	23,231		WK250240 単-164号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.19	81,820	15,545		WK250560 単-165号
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					57,560		
	単価					57,560		円/回

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 202日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.57	15,150	8,635			15,820
鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.57	12,600	7,182			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					15,820			
単価					15,820		円/枚	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	250 < Nmax ≤ 375 III型 9m以下	単位	枚	数量	単価	金額	単価	103,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.563	25,830	40,372				
特殊作業員		人	1.563	22,785	35,612				
とび工		人	3.125	24,465	76,453				
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50 < Nmax ≤ 600) III型	日	1.563	346,300	541,266	WK250240	単-166号		
ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1.563	128,200	200,376	WK250560	単-167号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		142,921				
計					1,037,000				
単価					103,700	円/枚			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	単位	回	数量	単価	金額	単価	426,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役									
			人	1.1	25,830		28,413		
特殊作業員									
			人	1.1	22,785		25,063		
とび工									
			人	2.19	24,465		53,578		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≦600) III型							WK250240
			日	0.59	346,300		204,317		単-166号
ラフテレーンクレーン運転		50~51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)							WK250560
			日	0.9	128,200		115,380		単-167号
諸雑費(まるめ)									
			式	1			49		
計							426,800		
単価							426,800	円/回	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	単価	金額	単価	7,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.208	25,830	5,372			
特殊作業員			人	0.208	22,785	4,739			
とび工			人	0.417	24,465	10,201			
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.208	178,700	37,169		WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.208	81,820	17,018		単-168号 WK250560	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		141		単-169号	
計						74,640			
単価						7,464		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	単価	金額	単価	57,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	25,830	4,907			
	特殊作業員		人	0.19	22,785	4,329			
	とび工		人	0.39	24,465	9,541			
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	178,700	23,231		WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.19	81,820	15,545		単-168号 WK250560	
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		単-169号	
	計					57,560			
	単価					57,560		円/回	



### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 342日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.57	23,465	13,375		
	鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.57	12,600	7,182		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					20,560		
	単価					20,560	円/枚	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	44,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	28,100	281,000	WB251931 単- 170号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	16,810	168,100	WB251932 単- 171号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					449,100		
	単価					44,910	円/t	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	山留材賃料	無 202日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量		1	単価	51,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (山留主部材)		250~400型 (80~200kg/m)	t	1	19,594	19,594			
H形鋼 (山留主部材) 修理費及び損耗費			t	1	4,905	4,905			
副部材 (A)		賃料 (202日)	t	0.22	58,297	12,825			
副部材 A 修理費及び損耗費			t	0.22	10,170	2,237			
副部材 B 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費 (まるめ)			式	1		9			
計						51,690			
単価						51,690	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	44,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	28,100	281,000	WB251931 単- 172号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	16,810	168,100	WB251932 単- 173号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					449,100		
	単価					44,910	円/t	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	山留材賃料	無 342日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量		1	単価	72,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (山留主部材)		250~400型 (80~200kg/m)	t	1	32,490	32,490			
H形鋼 (山留主部材) 修理費及び損耗費			t	1	4,905	4,905			
副部材 (A)		賃料 (342日)	t	0.22	95,520	21,014			
副部材 A 修理費及び損耗費			t	0.22	10,170	2,237			
副部材 B 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費 (まるめ)			式	1		4			
計						72,770			
単価						72,770	円/t		

## 参考資料（１）

単-131号		仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,068
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.5	25,830	12,915			
法面工				人	2	27,720	55,440			
特殊作業員				人	0.8	22,785	18,228			
普通作業員				人	1.3	19,320	25,116			
セメント		高炉B 25kg袋入		t	1.6	20,800	33,280			
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m <sup>3</sup>	4.7	3,700	17,390			
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h		時間	4.4	2,110	9,284	単-174号		
空気圧縮機運転				日	0.69	17,300	11,937	WK250450 単-175号		
発動発電機運転				日	0.69	9,516	6,566	WK250460 単-176号		
ホイールローダ運転				日	0.37	24,320	8,998	WK250580 単-177号		
計量器〔骨材累加算・機械式〕		ひょう量300kg×1槽・2桿		日	0.69	767	529			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	仮設用モルタル吹付工	高炉B(袋物) 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅 350mm 機長 7m		日	1.4	825	1,155	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		5,962	
	計						206,800	
	単価						2,068	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						1		7,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚5cm	m <sup>2</sup>	1	7,332.78	7,332		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,332		
単価						7,332	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		5,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		モルタル殻	m <sup>3</sup>	100	5,160	516,000		
計						516,000		
単価						5,160	円/m <sup>3</sup>	



### 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 4.7km 無 無	単位	台	数量		単価	
					1			62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,500		
単価						62,500	円/台	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2.7	22,785	61,519		427,500	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	1.4	43,300	60,620			
運搬費等率 250%		式	1		305,347			
諸雑費 (まるめ)		式	1		14			
計					427,500			
単価					427,500	円/回		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,017,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	22,785	125,317		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 434%			式	1		825,758		
諸雑費(まるめ)			式	1		975		
計						1,017,000		
単価						1,017,000	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング <sup>®</sup> 掘削機 スキッド式(クローラクレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	4.9	22,785	111,646			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70t吊	時間	11.9	22,170	263,823	単-178号		
運搬費等率 490%		式	1		1,839,798			
諸雑費 (まるめ)		式	1		733			
計					2,216,000			
単価					2,216,000	円/回		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	特殊作業員		人	16	22,785	364,560		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	2.4	43,300	103,920		
	運搬費等率 265%		式	1		1,241,472		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		48		
	計					1,710,000		
	単価					1,710,000	円/回	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 87.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,610	
単価						5,610	円/t

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-142号	中層混合処理（ICT）保守点検	中層混合	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.686	26,775	18,367			
	計					0			
						18,367			
	単価					0			
						18,367	円/式		

						単価使用年月	2023.11		
						歩掛使用年月	2023.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-143号	システム初期費（ICT）	中層混合	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	システム初期費（ICT）	中層混合		0		0			
			式	1		1,150,000			
	計					0			
						1,150,000			
	単価					0			
						1,150,000	円/式		





# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	3次元温度応力解析	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	温度応力解析			0			0	WYB00376
		式		1		284,100		単- 179号
	報告書作成			0			0	WYB00382
		式		1		153,800		単- 180号
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			0			0	
		式		1		131,300		
	計						0	
							569,200	
	単価						0	
							569,200	円/式

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 1		
						歩掛使用年月	2024. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-146号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	0	単価	0	
						1	7,300		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費					0	0	0		
				検体	1	7,300	7,300		
計							0		
							7,300		
単価							0		
							7,300	円/検体	

						単価使用年月	2023. 11		
						歩掛使用年月	2023. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-147号	相良橋保守点検	R5/6/4~R5/10/23	単位	式	数量	0	単価	0	
						1	550,000		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
相良橋保守点検		R5/6/4~R5/10/23			0		0		
				式	1		550,000		
計							0		
							550,000		
単価							0		
							550,000	円/式	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	快適トイレ費用	男性用			0	0	0	
			基・月		1	40,757	40,757	
	計						0	
							40,757	
	単価						0	
							40,750	円/基・月

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 30m 1.3m	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	82	138	11,316			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	159,000	230,550			
諸雑費 (まるめ)		式	1		54			
計					264,600			
単価					264,600	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	クローラクレーン運転	1,200mm 30m 1.3m	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680		
	軽油	1. 2号	L	106	138	14,628		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	77,100	106,398		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					143,800		
	単価					143,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	32,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	22,680	18,144			
軽油	1. 2号	L	29	138	4,002			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.6	6,580	10,528			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						32,680		
単価						32,680	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680		87,350	
軽油	1.2号	L	82	138	11,316			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					87,350			
単価					87,350	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	25,830	1,291		
	普通作業員		人	0.13	19,320	2,511		
	諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		798		
	計					4,600		
	単価					460	円/m <sup>3</sup>	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	58,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アンカー筋	※別途計上	t	1.03	0	0			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,852.5	58,852			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計					58,860			
	単価					58,860		円/t	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835		
	軽油		L	113	138	15,594		
	中層混合処理機 [ベースマシン]	20t (0.8m3) 級バックホウ	供用日	1.66	26,100	43,326		
	中層混合処理機 (トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度 (標準) 5m 適合ベースマシン20t 級	供用日	1.66	87,700	145,582		
	施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		25		
	計					277,000		
	単価					277,000	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	スラリープラント運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機 [スラリープラント (全自動)]	能力20m <sup>3</sup> /h	供用日	1.66	49,000	81,340		81,340
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					81,340		
	単価					81,340	円/日	

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	中層混合処理機（トレンチャ式）	改良深度2m<L≤6m	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
摘要							
運転手（特殊）			人	0	0	0	
				1	23,835	23,835	
軽油			L	0	0	0	
				195	144	28,080	
中層混合処理機 [ベースマシン]		30t（1.4m3）級バックホウ		0	0	0	
			供用日	1.66	42,800	71,048	
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]		改良深度（標準）8m 適合ベースマシン30t級		0	0	0	
			供用日	1.66	227,000	376,820	
施工管理装置		1ピースブーム用		0	0	0	
			供用日	1.66	29,300	48,638	
ICT建設機械経費損料加算額		中層混合処理機 トレンチャ式		0	0	0	
			日	1.66	48,000	79,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		99	
計						0	
						628,200	
単価						0	
						628,200	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	スラリープラント（全自動）	20m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機 [スラリープラント（全自動）]	能力20m3/h		0	0	0		
			供用日	1.66	49,000	81,340		
	計					0		
	単価					81,340	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	98	138	13,524			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					52,890			
単価					52,890	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級				1		66,490
			単位	日		1		66,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (一般)			1	19,950	19,950		
			人	1	19,950	19,950		
	軽油	1. 2号		79.6	138	10,984		
			L	79.6	138	10,984		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1.72	20,000	34,400		
			供用日	1.72	20,000	34,400		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.72	667	1,147		
			供用日	1.72	667	1,147		
	諸雑費 (まるめ)			1		9		
			式	1		9		
	計					66,490		
						66,490		
	単価					66,490		
						66,490	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	74	138	10,212			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					48,020			
単価					48,020	円/日		



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III型	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号	L	208	138		28,704	
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット (硬質地盤用)]	排ガス型 (第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.45	219,000		317,550	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			46	
	計						346,300	
	単価						346,300	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	単価	金額	単価	128,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,680	22,680			
軽油		1. 2号	L	139	138	19,182			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1.45	59,500	86,275			
諸雑費（まるめ）			式	1		63			
計						128,200			
単価						128,200		円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	202	138	27,876			178,700
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第2次) 圧入1000kN	供用日	1.45	104,000	150,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		24			
計					178,700			
単価					178,700		円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	22,680	22,680		81,820	
軽油	1. 2号	L	107	138	14,766			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					81,820			
単価					81,820	円/日		



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	128,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	22,680	22,680		
軽油		1. 2号	L	139	138	19,182		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊	供用日	1.45	59,500	86,275		
諸雑費 (まるめ)			式	1		63		
計						128,200		
単価						128,200	円/日	



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	81,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	107	138	14,766			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					81,820			
単価					81,820	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	28,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.7	25,830	43,911			
とび工			人	3.2	24,465	78,288			
溶接工			人	1.7	26,145	44,446			
普通作業員			人	1.7	19,320	32,844			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.7	43,300	73,610			
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		7,901			
計						281,000			
単価						28,100	円 / t		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	16,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,830	25,830			
	とび工		人	1.9	24,465	46,483			
	溶接工		人	1	26,145	26,145			
	普通作業員		人	1	19,320	19,320			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	43,300	43,300			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		7,022			
	計					168,100			
	単価					16,810		円/t	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	25,830	43,911		
	とび工		人	3.2	24,465	78,288		
	溶接工		人	1.7	26,145	44,446		
	普通作業員		人	1.7	19,320	32,844		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	43,300	73,610		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,901		
	計					281,000		
	単価					28,100	円/t	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	1	25,830	25,830		16,810
			人	1.9	24,465	46,483		
			人	1	26,145	26,145		
			人	1	19,320	19,320		
		25 t 吊	日	1	43,300	43,300		
			式	1		7,022		
						168,100		
						16,810	円/t	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	81	138	11,178		17,300
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10. 5～11. 0m3/分	日	1.71	3,580	6,121		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						17,300		
単価						17,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	発動発電機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	36	138	4,968		9,516
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45 kVA	日	1.71	2,660	4,548		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,516		
	単価					9,516	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	ホイールローダ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	24,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.8	19,950	15,960			
軽油	1. 2号	L	15	138	2,070			
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積0. 3 4 m 3	日	1.58	3,980	6,288			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					24,320			
単価					24,320	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	22,680	3,855			
軽油	1. 2号	L	16	138	2,208			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					22,170			
単価					22,170	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	温度応力解析	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	メッシュ作成			0	0	0	0	WYB00377
		業務		1	113,200	113,200	113,200	単- 181号
	条件設定			0	0	0	0	WYB00378
		業務		1	45,300	45,300	45,300	単- 182号
	計算処理			0	0	0	0	WYB00379
		業務		1	45,300	45,300	45,300	単- 183号
	出力処理			0	0	0	0	WYB00380
		業務		1	45,300	45,300	45,300	単- 184号
	プログラム使用料			0		0	0	WYB00381
		式		1		35,000	35,000	単- 185号
	計						0	
							284,100	
	単価						0	
							284,100	円/式

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	報告書作成		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	技師（B）			0	0	0			
			人	2	45,300	90,600			
	技術員			0	0	0			
			人	2	31,600	63,200			
	計					0			
						153,800			
	単価					0			
						153,800		円/式	

### 参考資料 (3)

						単価使用年月	2023. 11		
						歩掛使用年月	2023. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-181号	メッシュ作成		単位	業務	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (B)				0	0	0			
			人	2.5	45,300	113,250			
計						0			
						113,250			
単価						0			
						113,200	円/業務		

						単価使用年月	2023. 11		
						歩掛使用年月	2023. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-182号	条件設定		単位	業務	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (B)				0	0	0			
			人	1	45,300	45,300			
計						0			
						45,300			
単価						0			
						45,300	円/業務		

## 参考資料（3）

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	計算処理		単位	業務	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）				0	0	0	
			人	1	45,300	45,300	
計						0	
						45,300	
単価						0	
						45,300	円／業務

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	出力処理		単位	業務	数量	0	単価
						1	45,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）				0	0	0	
			人	1	45,300	45,300	
計						0	
						45,300	
単価						0	
						45,300	円／業務



## 1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	高欄撤去		単位	m	数量	1	単価	1,442	
						1		1,442	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄撤去				1	1,471	1,471	WYB00022		
			m	1	1,471	1,471	単一 15号		
計						1,471			
単価						1,471			
						1,471	円/m		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	伸縮装置撤去		単位	m	数量	1	単価	11,623	
						1		11,623	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮装置縁切及び撤去				1	11,850	11,850	WYB00025		
			m	1	11,850	11,850	単一 16号		
計						11,850			
単価						11,850			
						11,850	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	床版ブロック撤去		単位	m2	数量	1	単価	12,133	
						1		12,133	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床版ブロック撤去					1	12,370	12,370	WYB00032	
				m2	1	12,370	12,370	単-20号	
計							12,370		
							12,370		
単価							12,370	円/m2	
							12,370		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	桁上床版破碎		単位	m3	数量	1	単価	73,861	
						1		73,861	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
桁上床版破碎					1	75,300	75,300	WYB00029	
				m3	1	75,300	75,300	単-21号	
計							75,300		
							75,300		
単価							75,300	円/m3	
							75,300		



# 1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	支承撤去縁切		単位	支承	数量	1	単価	11,456
						1		11,456
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
支承縁切り					1	11,680	11,680	WYB00043
				支承	1	11,680	11,680	単-27号
計							11,680	
							11,680	
単価							11,680	円/支承
							11,680	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,870
						1		14,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	15,160	15,160	WB824010
				m3	1	15,160	15,160	単-28号
計							15,160	
							15,160	
単価							15,160	円/m3
							15,160	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,503	
						1		1,503	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,533	1,533	CB227010		
			m 3	1	1,533	1,533			
計						1,533			
単価						1,533	円/m3		
						1,533			

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,885	
						1		5,885	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	6,000	6,000	WB020051		
			m 3	1	6,000	6,000	単- 29号		
計						6,000			
単価						6,000	円/m3		
						6,000			

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	スクラップ 処分	へび-H1	単位	t	数量	1	単価	-31,870	
						1		-31,870	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび-H1			1	-32,500	-32,500	WYB00044	
				t	1	-32,500	-32,500	単- 30号	
計							-32,500		
単価							-32,500		
							-32,500	円/t	

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	スクラップ 処分	へび-H1	単位	t	数量	1	単価	-34,680	
						1		-34,680	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび-H1			1	-35,000	-35,000	WYB00049	
				t	1	-35,000	-35,000	単- 31号	
計							-35,000		
単価							-35,000		
							-35,000	円/t	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,870
						1		14,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	15,160	15,160	WB824010
			m 3	1	15,160		15,160	単一 28号
計							15,160	
単価							15,160	
							15,160	円/m3

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,870
						1		14,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	15,160	15,160	WB824010
			m 3	1	15,160		15,160	単一 28号
計							15,160	
単価							15,160	
							15,160	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,503	
						1		1,503	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,533	1,533	CB227010		
			m 3	1	1,533	1,533			
計						1,533			
単価						1,533	円/m3		
						1,533			

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,885	
						1		5,885	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	6,000	6,000	WB020051		
			m 3	1	6,000	6,000	単- 29号		
計						6,000			
単価						6,000	円/m3		
						6,000			

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	高欄撤去		単位	m	数量	100	単価	1,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.8	25,830	20,664		
			人	0.8	25,830	20,664		
	溶接工			1.5	26,145	39,217		
			人	1.5	26,145	39,217		
	特殊作業員			1.5	22,785	34,177		
			人	1.5	22,785	34,177		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	3.5 t 吊		0.8	62,800	50,240		
			日	0.8	62,800	50,240		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,802		
			式	1		2,802		
	計					147,100		
						147,100		
	単価					1,471		
						1,471	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	伸縮装置縁切及び撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.3	25,830	7,749		
		人		0.3	25,830	7,749		
	特殊作業員			2	22,785	45,570		
		人		2	22,785	45,570		
	普通作業員			1	19,320	19,320		
		人		1	19,320	19,320		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t 吊		0.5	62,800	31,400		
			日	0.5	62,800	31,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		14,461		
			式	1		14,461		
	計					118,500		
						118,500		
	単価					11,850		
						11,850	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コアボーリング	削孔径φ100mm	単位	m	数量	10	27,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役			人	1.5	25,830	38,745	
特殊作業員			人	3	22,785	68,355	
普通作業員			人	1.5	19,320	28,980	
ダイヤモンドビット	外径110mm		個	2.6	23,900	62,140	
チューブ	外径110mm		個	6.4	4,930	31,552	
アダプタ	外径110mm		個	0.8	5,420	4,336	
諸雑費（率+まるめ） 30%			式	1		40,792	
計						274,900	
単価						27,490	円/m
						27,490	



### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	床版カッター切断	切断深さ 20cm<t≤25cm	単位	m	数量	10	10	単価	13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.12	25,830	3,099			
	特殊作業員		人	0.38	22,785	8,658			
	普通作業員		人	0.38	19,320	7,341			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	3.5 t 吊	日	0.38	62,800	23,864			
	コンクリートカッター (ブレード)	径30インチ	枚	0.32	124,000	39,680			
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		5,728			
	諸雑費 (率) 50%		式	1		44,185			
	計					132,555			
	単価					13,250			
						13,250		円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床版カッター切断	切断深さ 25cm<t≤30cm	単位	m	数量	10	17,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役				0.16	25,830	4,132	
		人	0.16	25,830	4,132		
特殊作業員				0.5	22,785	11,392	
		人	0.5	22,785	11,392		
普通作業員				0.5	19,320	9,660	
		人	0.5	19,320	9,660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	3.5 t 吊			0.5	62,800	31,400	
		日	0.5	62,800	31,400		
コンクリートカッター (ブレード)	径30インチ			0.43	124,000	53,320	
		枚	0.43	124,000	53,320		
諸雑費 (率+まるめ) 30%				1		7,496	
		式	1			7,496	
諸雑費 (率) 50%				1		58,700	
		式	1			58,700	
計						176,100	
						176,100	
単価						17,610	
						17,610	円/m

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	床版ブロック撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	12,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.6	25,830	15,498			12,370
		人	0.6	25,830	15,498			
特殊作業員			1.8	22,785	41,013			
		人	1.8	22,785	41,013			
普通作業員			1.2	19,320	23,184			
		人	1.2	19,320	23,184			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t 吊		0.6	62,800	37,680			
		日	0.6	62,800	37,680			
諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		6,325			
		式	1		6,325			
計					123,700			
					123,700			
単価					12,370			
					12,370		円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	桁上床版破砕	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	75,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			0.25	35,175	8,793		
		人		0.25	35,175	8,793		
	溶接工			0.5	26,145	13,072		
		人		0.5	26,145	13,072		
	特殊作業員			1	22,785	22,785		
		人		1	22,785	22,785		
	普通作業員			1	19,320	19,320		
		人		1	19,320	19,320		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min		1	1,410	1,410		
			日	1	1,410	1,410		
	さく岩機 (コンクリートブレーカ)	30kg級		1	332	332		
			日	1	332	332		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		9,588		
			式	1		9,588		
	計					75,300		
	単価					75,300		
						75,300	円/m <sup>3</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	桁吊装置設置・撤去	単位	桁	数量	単価	金額	単価	172,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			1	35,175	35,175		
		人		1	35,175	35,175		
	橋りょう特殊工			2	30,240	60,480		
		人		2	30,240	60,480		
	普通作業員			1	19,320	19,320		
		人		1	19,320	19,320		
	諸雑費（率+まるめ） 50%			1		57,425		
		式		1		57,425		
	計					172,400		
						172,400		
	単価					172,400		
						172,400	円/桁	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	主桁撤去	35t/本~60t/本未満	単位	日	数量	1	776,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	1	35,175	35,175	
	橋りょう特殊工		人	8	30,240	241,920	
	普通作業員		人	5	19,320	96,600	
	オールテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	160t吊	日	1	402,700	402,700	WYB00047
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	単一 52号
	計					776,400	
	単価					776,400	
						776,400	円/日

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	桁材切断 (ガス切断機)	部材厚 t=10mmまで	単位	m	数量	10	単価	3,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.08	25,830	2,066		
			人	0.08	25,830	2,066		
	溶接工			0.56	26,145	14,641		
			人	0.56	26,145	14,641		
	普通作業員			0.24	19,320	4,636		
			人	0.24	19,320	4,636		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.32	43,300	13,856		
			日	0.32	43,300	13,856		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		1,491		
			式	1		1,491		
	計					36,690		
						36,690		
	単価					3,669		
						3,669	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	桁材切断（ガス切断機）	部材厚 t=20mmまで	単位	m	数量	10	単価	4,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.09	25,830	2,324		
			人	0.09	25,830	2,324		
	溶接工			0.63	26,145	16,471		
			人	0.63	26,145	16,471		
	普通作業員			0.27	19,320	5,216		
			人	0.27	19,320	5,216		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.36	43,300	15,588		
			日	0.36	43,300	15,588		
	諸雑費（率+まるめ） 7%			1		1,671		
			式	1		1,671		
	計					41,270		
	単価					4,127		
						4,127	円/m	



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	桁材切断 (ガス切断機)	部材厚 t=30mmまで	単位	m	数量	10	単価	4,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	25,830	2,583		
			人	0.1	25,830	2,583		
	溶接工			0.7	26,145	18,301		
			人	0.7	26,145	18,301		
	普通作業員			0.3	19,320	5,796		
			人	0.3	19,320	5,796		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.4	43,300	17,320		
			日	0.4	43,300	17,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		1,860		
			式	1		1,860		
	計					45,860		
						45,860		
	単価					4,586		
						4,586	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	支承縁切り		単位	支承	数量	10	単価	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.5	35,175	17,587		
			人	0.5	35,175	17,587		
	橋りょう特殊工			2	30,240	60,480		
			人	2	30,240	60,480		
	普通作業員			1	19,320	19,320		
			人	1	19,320	19,320		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		19,413		
			式	1		19,413		
	計					116,800		
						116,800		
	単価					11,680		
						11,680	円/支承	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,160	15,160		15,160
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,160		
	単価					15,160	円/m 3	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	6,000	600,000		6,000
	計					600,000		
	単価					6,000	円/m 3	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	スクラップ	へび-H1	単位	t	数量	1	単価	-32,500	
						1		-32,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		へび-H1		-1	32,500	-32,500			
			t	-1	32,500	-32,500			
計						-32,500			
単価						-32,500			
						-32,500	円/t		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	スクラップ	へび-H1	単位	t	数量	1	単価	-35,000	
						1		-35,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		へび-H1		-1	35,000	-35,000			
			t	-1	35,000	-35,000			
計						-35,000			
単価						-35,000			
						-35,000	円/t		

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 04	
							歩掛使用年月	2023. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	人力掘削 (床堀)	粘性土・砂・砂質土・レキ質土	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	8,467	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			4.2	20,160	84,672			
			人	4.2	20,160	84,672			
	計					84,672			
	単価					8,467			
						8,467	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2023. 04	
							歩掛使用年月	2023. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	人力積込	粘性土・砂・砂質土・レキ質土	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	2,822	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			1.4	20,160	28,224			
			人	1.4	20,160	28,224			
	計					28,224			
	単価					2,822			
						2,822	円/m <sup>3</sup>		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	コアボーリング	削孔径φ150mm	単位	m	数量	10	単価	35,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.65	25,830	42,619		
			人	1.65	25,830	42,619		
	特殊作業員			3.3	22,785	75,190		
			人	3.3	22,785	75,190		
	普通作業員			1.65	19,320	31,878		
			人	1.65	19,320	31,878		
	ダイヤモンドビット	外径160mm		2.6	35,900	93,340		
			個	2.6	35,900	93,340		
	チューブ	外径160mm		6.4	9,160	58,624		
			個	6.4	9,160	58,624		
	アダプタ	外径160mm		0.8	8,810	7,048		
			個	0.8	8,810	7,048		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			1		44,901		
			式	1		44,901		
	計					353,600		
						353,600		
	単価					35,360		
						35,360	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ワイヤーソーイング	鉄筋コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	64,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	25,830	25,830		
			人	1	25,830	25,830		
	特殊作業員			3	22,785	68,355		
			人	3	22,785	68,355		
	ワイヤーソーイング駆動機械			2	42,000	84,000		
			日	2	42,000	84,000		
	ダイヤモンドワイヤー消耗費			12	35,000	420,000		
			m	12	35,000	420,000		
	諸雑費（率+まるめ） 25%			1		44,515		
			式	1		44,515		
	計					642,700		
						642,700		
	単価					64,270		
						64,270	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	切断ブロッグ撤去		単位	日	数量	1	単価	112,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	25,830	2,583		
			人	0.1	25,830	2,583		
特殊作業員				2	22,785	45,570		
			人	2	22,785	45,570		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t 吊			1	62,800	62,800		
			日	1	62,800	62,800		
諸雑費 (率+まるめ) 3%				1		1,347		
			式	1		1,347		
計						112,300		
単価						112,300		
						112,300	円/日	



### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ 設置・撤去・賃料 2月	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	1,898
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.049	30,240	1,481			
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	2	208.5	417			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1,898			
単価					1,898	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ 設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.024	30,240	725			1,015
朝顔賃料		月	2	145	290			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,015			
単価					1,015		円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	25,830	36,162		
とび工			人	7.7	24,465	188,380		
普通作業員			人	1.2	19,320	23,184		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		95,554		
計						403,900		
単価						4,039	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	板張防護工	設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	1,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう特殊工		人	0.039	30,240	1,179			
	防護材賃料		月	2	249.5	499			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					1,678			
	単価					1,678	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	シート張防護工	設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう特殊工		人	0.009	30,240	272			
	シート張防護材賃料		月	2	108.5	217			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					489			
	単価					489	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	登り栈橋工 (箇所)	設置・撤去・損料 2月 12m	単位	箇所	数量	1	単価	397,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	8.808	30,240	266,353			
登り栈橋損料		月	2	65,700	131,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		47			
計					397,800			
単価					397,800	円/箇所		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	25,830	7,180			
特殊作業員		人	0.278	22,785	6,334			
普通作業員		人	0.278	19,320	5,370			
大型土のう袋材	丸型 H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,890	14,703		WK250500	単一 53号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		753			
計					45,340			
単価					4,534		円/袋	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	大型土のう積み	単位	袋	数量	100	単価	1,613
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1.45	25,830	37,453		
		人	1.45	25,830	37,453		
特殊作業員			1.45	22,785	33,038		
		人	1.45	22,785	33,038		
普通作業員			1.45	19,320	28,014		
		人	1.45	19,320	28,014		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		1.45	43,300	62,785		
		日	1.45	43,300	62,785		
諸雑費 (まるめ)			1		10		
		式	1		10		
計					161,300		
					161,300		
単価					1,613		
					1,613	円/袋	



### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	大型土のう運搬	L=1.0km以下	単位	袋	数量	100	単価	1,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級		2.1	66,490	139,629	WYB00012	
			日	2.1	66,490	139,629	単- 54号	
	諸雑費 (まるめ)			1		71		
			式	1		71		
	計					139,700		
	単価					1,397		
						1,397	円/袋	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	666.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782			
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,020	3,313		単一 55号	WK250500
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,667			
単価					666.7		円/袋	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	袋詰玉石設置 (2t用)	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,983
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.152	25,830	3,926			1,983
		人	0.152	25,830	3,926			
特殊作業員			0.152	22,785	3,463			
		人	0.152	22,785	3,463			
普通作業員			0.303	19,320	5,853			
		人	0.303	19,320	5,853			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.152	43,300	6,581			
		日	0.152	43,300	6,581			
諸雑費 (まるめ)			1		7			
		式	1		7			
計					19,830			
					19,830			
単価					1,983			
					1,983	円/袋		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	袋詰玉石撤去 (2t用)	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,983
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.152	25,830	3,926			1,983
		人	0.152	25,830	3,926			
特殊作業員			0.152	22,785	3,463			
		人	0.152	22,785	3,463			
普通作業員			0.303	19,320	5,853			
		人	0.303	19,320	5,853			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.152	43,300	6,581			
		日	0.152	43,300	6,581			
諸雑費 (まるめ)			1		7			
		式	1		7			
計					19,830			
					19,830			
単価					1,983			
					1,983		円/袋	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810		12,810
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,810		
	単価					12,810	円/人日	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,803,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.7	22,785	129,874		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊	日	1.9	118,000	224,200		
	運搬費等率 409%		式	1		1,448,162		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		764		
	計					1,803,000		
	単価					1,803,000	円/回	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	オールテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	160t吊	単位	日	数量	1	単価	402,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1	22,680	22,680	
軽油		1. 2号		L	136	138	18,768	
オールテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		160t吊		供用日	1.4	258,000	361,200	
諸雑費（まるめ）				式	1		52	
計							402,700	
単価							402,700	円/日
							402,700	



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	98	138	13,524			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					52,890			
単価					52,890	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級	単位	日	数量	1	単価	66,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			1	19,950	19,950		
			人	1	19,950	19,950		
	軽油	1. 2号		79.6	138	10,984		
			L	79.6	138	10,984		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1.72	20,000	34,400		
			供用日	1.72	20,000	34,400		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.72	667	1,147		
			供用日	1.72	667	1,147		
	諸雑費 (まるめ)			1		9		
			式	1		9		
	計					66,490		
						66,490		
	単価					66,490		
						66,490	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,680		22,680		
	軽油	1. 2号	L	74	138		10,212		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000		15,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1			8		
	計						48,020		
	単価						48,020	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	4,993
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 0.5km以下		1	1,585	1,585		CB310040
			個	1	1,585	1,585		
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,854	1,854		CB310180
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,601	1,601		CB310190
	計					5,040		
	単価					5,040		
						5,040		円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	コンクリート	水中不分離 21-50-25BB	単位	m3	数量	1	単価	46,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中不分離性コンクリート打設			1	46,920	46,920	WYB00011	
			m3	1	46,920	46,920	単一 10号	
	計					46,920		
	単価					46,920		
						46,920	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	袋詰玉石 (設置)	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	単価	22,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	17,480	17,480		CB322430
	袋詰玉石積込		袋	1	1,669	1,669		WYB00036
	袋詰玉石運搬	普通型 10~11t車 L=4.0km	袋	1	1,871	1,871		単一 20号 WYB00038
	袋詰玉石荷卸		袋	1	1,599	1,599		単一 21号 WYB00037
			袋	1	1,599	1,599		単一 22号
	計					22,619		
	単価					22,620		
						22,620		円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	袋詰玉石 (設置)	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	1	7,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	袋詰玉石積込			1	1,669	1,669	WYB00041
			袋	1	1,669	1,669	単一 20号
	袋詰玉石運搬	普通型 10~11t車 L=4.0km		1	1,871	1,871	WYB00043
			袋	1	1,871	1,871	単一 21号
	袋詰玉石荷卸			1	1,599	1,599	WYB00025
			袋	1	1,599	1,599	単一 22号
	袋詰玉石設置 (2t用)			1	2,053	2,053	WYB00001
			袋	1	2,053	2,053	単一 23号
	計					7,192	
						7,192	
	単価					7,192	円/袋
						7,192	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	袋詰玉石 (撤去)		単位	袋	数量	1	単価	5,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石撤去			1	1,853	1,853		WYB00010
			袋	1	1,853	1,853		単一 24号
	袋詰玉石運搬	普通型 10~11t車 L=4.0km		1	1,871	1,871		WYB00015
			袋	1	1,871	1,871		単一 21号
	袋詰玉石荷卸			1	1,599	1,599		WYB00013
			袋	1	1,599	1,599		単一 22号
	計					5,323		
						5,323		
	単価					5,323		円/袋
						5,323		



### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	根固めブロック据付	3t型 水中	単位	個	数量	57	単価	43,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	80t 4週8休		2	549,000	1,098,000		
			台・日	2	549,000	1,098,000		
	潜水士			18	41,685	750,330		
			人	18	41,685	750,330		
	潜水送気員			9	27,825	250,425		
			人	9	27,825	250,425		
	潜水連絡員			9	27,090	243,810		
			人	9	27,090	243,810		
	関連機械一式			7	20,500	143,500		WYB00390
			日	7	20,500	143,500		単一 33号
	計					2,486,065		
						2,486,065		
	単価					43,610		
						43,610		円/個

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	作業土工	床堀	単位	式	数量	1	単価	3,218,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水士				24	41,685	1,000,440	
			人		24	41,685	1,000,440	
	潜水送気員				13	27,825	361,725	
			人		13	27,825	361,725	
	潜水連絡員				13	27,090	352,170	
			人		13	27,090	352,170	
	潜水機材				13	20,500	266,500	
			組		13	20,500	266,500	
	バックホウ（排対1次）	クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン2.9t吊			19	65,080	1,236,520	WYB00392
			日		19	65,080	1,236,520	単一 34号
	諸雑費（まるめ）				1		645	
			式		1		645	
	計						3,218,000	
							3,218,000	
	単価						3,218,000	円/式
							3,218,000	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	吸出防止材（材料費）（支給品）	河川護岸用 t=10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	0	
						1		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止シート（河川護岸用）		t=10mm		1	715	0	支給品		
			m <sup>2</sup>	1	715	0			
計						0			
単価						0	円/m <sup>2</sup>		
						0			

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	連結金具（材料費）（支給品）	φ19用	単位	個	数量	1	単価	0	
						1		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結金具		φ19用		1	1,650	0	支給品		
			個	1	1,650	0			
計						0			
単価						0	円/個		
						0			

### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	水中不分離性コンクリート打設	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	46,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.1	26,775	2,677	
	特殊作業員		人	0.2	23,205	4,641	
	普通作業員		人	0.4	20,160	8,064	
	生コンクリート	水中不分離 21-50-25BB	m <sup>3</sup>	10.6	41,700	442,020	
	コンクリートポンプ車 圧送管 10m	トラック架装・ﾌﾞｰﾑ式・圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	日	0.1	95,270	9,527	WYB00012
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		2,271	単- 35号
	計					469,200	
	単価					46,920	
						46,920	円/m <sup>3</sup>

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	残存型枠（水中）	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	76,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水士			10	41,685	416,850		76,710
		人		10	41,685	416,850		
	潜水送気員			5	27,825	139,125		
		人		5	27,825	139,125		
	潜水連絡員			5	27,090	135,450		
		人		5	27,090	135,450		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		2	44,900	89,800		
			日	2	44,900	89,800		
	資機材運搬車			5	15,000	75,000		
			台	5	15,000	75,000		
	潜水機材			5	20,500	102,500		
			組	5	20,500	102,500		
	水中カメラ			1	5,000	5,000		
			台・日	1	5,000	5,000		
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		110,275		
			式	1		110,275		
	計					1,074,000		
						1,074,000		
	単価					76,710		
						76,710	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	残存型枠（材料費）（支給品）	1240×620×44	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠	1240×620×44		1	7,200	0		支給品
			m <sup>2</sup>	1	7,200	0		
	計					0		
	単価					0		円/m <sup>2</sup>
						0		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	374.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	26,775	7,898			
とび工		人	0.295	25,935	7,650			
普通作業員		人	0.295	20,160	5,947			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,980	15,629	WK250590	単一	36号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		366			
計					37,490			
単価					374.9		円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 70日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	3,010	3,010		3,780
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,780		
	単価					3,780	円/枚	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	敷鉄板賃料	各種 無 70日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	22×1219×2438 90日以内	枚・日	70	27	1,890		2,330
	整備費（敷鉄板）	22×1219×2438	枚	1	440	440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,330		
	単価					2,330	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,652
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,775	7,443			
特殊作業員		人	0.278	23,205	6,450			
普通作業員		人	0.278	20,160	5,604			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,870	15,253			WK250500 単一 37号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		770			
計					46,520			
単価					4,652			円/袋

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	687.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,775	1,847			
特殊作業員		人	0.069	23,205	1,601			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	49,720	3,430	WK250500	単一	38号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,878			
単価					687.8		円/袋	

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	廃プラスチック運搬	10km以下	単位	t	数量		1	単価	6,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃プラスチック運搬	10km以下		1	6,300	6,300			
			t	1	6,300	6,300			
	計					6,300			
						6,300			
	単価					6,300			円/t
						6,300			

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	処分費（t）		単位	t	数量		100	単価	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	廃プラスチック							
			t	100	60,000	6,000,000			
	計					6,000,000			
						6,000,000			
	単価					60,000			円/t
						60,000			

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	袋詰玉石積込	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,669
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.145	26,775	3,882			1,669
		人	0.145	26,775	3,882			
特殊作業員			0.145	23,205	3,364			
		人	0.145	23,205	3,364			
普通作業員			0.145	20,160	2,923			
		人	0.145	20,160	2,923			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.145	44,900	6,510			
		日	0.145	44,900	6,510			
諸雑費 (率+まるめ)			1		11			
0.1%		式	1		11			
計					16,690			
					16,690			
単価					1,669			
					1,669		円/袋	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	袋詰玉石運搬	普通型 10~11t車 L=4.0km	単位	袋	数量	10	10	単価	1,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック		普通型・積載質量 10~11t積		0.38	49,260	18,718	WYB00039		
			日	0.38	49,260	18,718	単一 39号		
計						18,718			
単価						1,871			
						1,871	円/袋		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	袋詰玉石荷卸	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,599
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.139	26,775	3,721			1,599
		人	0.139	26,775	3,721			
特殊作業員			0.139	23,205	3,225			
		人	0.139	23,205	3,225			
普通作業員			0.139	20,160	2,802			
		人	0.139	20,160	2,802			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.139	44,900	6,241			
		日	0.139	44,900	6,241			
諸雑費 (まるめ)			1		1			
		式	1		1			
計					15,990			
					15,990			
単価					1,599			
					1,599		円/袋	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	袋詰玉石設置（2t用）	単位	袋	数量	単価	金額	単価	2,053
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.152	26,775	4,069			2,053
		人	0.152	26,775	4,069			
特殊作業員			0.152	23,205	3,527			
		人	0.152	23,205	3,527			
普通作業員			0.303	20,160	6,108			
		人	0.303	20,160	6,108			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.152	44,900	6,824			
		日	0.152	44,900	6,824			
諸雑費（まるめ）			1		2			
		式	1		2			
計					20,530			
					20,530			
単価					2,053			
					2,053	円/袋		



### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	袋詰玉石撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,853
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.137	26,775	3,668		
		人		0.137	26,775	3,668		
	特殊作業員			0.137	23,205	3,179		
		人		0.137	23,205	3,179		
	普通作業員			0.274	20,160	5,523		
		人		0.274	20,160	5,523		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.137	44,900	6,151		
			日	0.137	44,900	6,151		
	諸雑費 (まるめ)			1		9		
			式	1		9		
	計					18,530		
						18,530		
	単価					1,853		
						1,853	円/袋	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,792	279,200	WB253020 単-40号
汚濁防止フェンス		単独7ポスト φ300 1m×20m 1000N/3cm未満 85日		m	100	10,300	1,030,000	
アンカー工 10%				式	1		103,000	
諸雑費(まるめ)				式	1		800	
計							1,413,000	
単価							14,130	円/m

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	17,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,792	279,200	WB253020 単- 41号		
汚濁防止フェンス	単独7ポート φ300 1m×20m 1000N/3cm未満 131日	m	100	13,300	1,330,000			
アンカー工 10%		式	1		133,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		800			
計					1,743,000			
単価					17,430	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円/人日	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円/人日	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)ラフテレンクレーン80t	単位	回	数量	1	単価	1,042,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				5.5	23,205	127,627		
			人	5.5	23,205	127,627		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		1.5	44,900	67,350		
			日	1.5	44,900	67,350		
運搬費等率 434%				1		846,200		
			式	1		846,200		
諸雑費 (まるめ)				1		823		
			式	1		823		
計						1,042,000		
						1,042,000		
単価						1,042,000		
						1,042,000	円/回	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 92.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 100kmまで	t	1	5,900	5,900		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,900		
単価						5,900	円/t	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ費用	男性用		0	0	0		
			基・月	1	42,439	42,439		
	計					0		
						42,439		
	単価					0		
						42,430		円／基・月

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	関連機械一式	単位	日	数量	単価	金額	単価	20,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水用コンプレッサー	PUE-10 YE2793		1	3,500	3,500		
			台	1	3,500	3,500		
	貯気タンク	33HB100		1	1,000	1,000		
			台	1	1,000	1,000		
	エンジンポンプ	TE5-80AF 3 80mm		1	1,500	1,500		
			台	1	1,500	1,500		
	発動発電機	DGM400DMC 400A		1	7,500	7,500		
			台	1	7,500	7,500		
	エアーコンプレッサー	PDS100SC		1	7,000	7,000		
			台	1	7,000	7,000		
	計					20,500		
						20,500		
	単価					20,500	円/日	



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	バックホウ (排対1次)	クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	65,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	117	138	16,146		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次)	山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.41	17,800	25,098		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						65,080		
単価						65,080		
						65,080	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	コンクリートポンプ車 圧送管10m	トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	単位	日	数量	1	95,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		
軽油		L	89.7	138	12,378		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	供用日	1.14	51,800	59,052		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					95,270		
単価					95,270		
					95,270		円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	119	138	16,422			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						52,980		
単価						52,980	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	104	138	14,352			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					54,870			
単価					54,870	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	78	138	10,764			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					49,720			
単価					49,720	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	トラック	普通型・積載質量 10~11t積	単位	日	数量	1	単価	49,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	21,315	21,315		
			人	1	21,315	21,315		
軽油				64.9	138	8,956		
			L	64.9	138	8,956		
トラック [普通型]		10~11t積		1.3	14,600	18,980		
			供用日	1.3	14,600	18,980		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						49,260		
単価						49,260		
						49,260	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,792
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905			
普通作業員		人	5.4	20,160	108,864			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	46,960	103,312			WK250550 単一 42号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,119			
計					279,200			
単価					2,792			円/m

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905		
	普通作業員		人	5.4	20,160	108,864		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	46,960	103,312		WK250550 単一 43号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,119		
	計					279,200		
	単価					2,792		円/m



### 参考資料 (3)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835		46,960	
軽油		L	78	138	10,764			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					46,960			
単価					46,960	円/日		

### 参考資料 (3)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,835	23,835		46,960	
軽油		L	78	138	10,764			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					46,960			
単価					46,960	円/日		