

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 5 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その3）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷は地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 8月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389580025	1 4) 単価適用年月	2023年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 8月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	269,544,000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	245,850,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	239日間 自 令和 5年11月15日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 ( 1回変更) 至 令和 6年 7月10日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	2,943,191
		2 3) 公 告 日	令和 5年 7月13日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その3）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		124,961,515				
		式	1		107,445,256	1	-17,516,259		
道路土工			1		6,623,483				
		式	1		6,623,483	0	0		
掘削工			1		1,431,620				
		式	1		1,431,620	0	0		
掘削	軟岩 片切掘削		470	3,046	1,431,620			単-1号	
		m3	470	3,046	1,431,620	0	0		
路体盛土工			1		4,823,133				
		式	1		4,823,133	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		390	5,024	1,959,360			単-2号	
		m3	390	5,024	1,959,360	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		950	870.5	826,975			単-3号	
		m3	950	870.5	826,975	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		590	3,197	1,886,230			単-4号	
		m3	590	3,197	1,886,230	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		590	255.2	150,568			単-5号	
		m3	590	255.2	150,568	0	0		
路床盛土工			1		346,572				
		式	1		346,572	0	0		
路床盛土	2.5m未満		20	5,132	102,640			単-6号	
		m3	20	5,132	102,640	0	0		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		40	920	36,800			単-7号	
		m3	40	920	36,800	0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その3）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	3,197	191,820	0	0	単-8号	
			60	3,197	191,820				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	60	255.2	15,312	0	0	単-9号	
			60	255.2	15,312				
法面整形工		式	1		22,158	0	0		
			1		22,158				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	60	369.3	22,158	0	0	単-10号	
			60	369.3	22,158				
石・ブロック積(張)工		式	1		74,336,154	0	0		
			1		74,336,154				
作業土工		式	1		1,951,457	0	0		
			1		1,951,457				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	240		380,499	0	0	内-1号	
			240		380,499				
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	81		1,570,958	0	0	内-2号	
			81		1,570,958				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		72,384,697	0	0		
			1		72,384,697				
現場打基礎コンクリート(控1000)	18-8-40(高炉) 底幅 127cm 高さ 30cm	m	10	15,770	157,700	0	0	単-11号	
			10	15,770	157,700				
現場打基礎コンクリート(控1100)	18-8-40(高炉) 底幅 138cm 高さ 30cm	m	9	17,393	156,537	0	0	単-12号	
			9	17,393	156,537				
現場打基礎コンクリート(控1300)	18-8-40(高炉) 底幅 161cm 高さ 30cm	m	11	19,573	215,303	0	0	単-13号	
			11	19,573	215,303				

# 設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その3）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート (控1500)	18-8-40(高炉) 底幅 1 83 c m 高さ 30 c m	m	5	21,744	108,720	0	0	単-14号	
			5	21,744	108,720				
現場打基礎コンクリート (控1600)	18-8-40(高炉) 底幅 1 94 c m 高さ 30 c m	m	10	23,377	233,770	0	0	単-15号	
			10	23,377	233,770				
現場打基礎コンクリート (控1700)	18-8-40(高炉) 底幅 2 06 c m 高さ 30 c m	m	34	24,462	831,708	0	0	単-16号	
			34	24,462	831,708				
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	24	55,564	1,333,536	0	0	単-17号	
			24	55,564	1,333,536				
現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工(1))	18-8-40(高炉)	m3	11	53,394	587,334	0	0	単-18号	
			11	53,394	587,334				
現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工(2))	18-8-40(高炉)	m3	10	53,394	533,940	0	0	単-19号	
			10	53,394	533,940				
大型ブロック積	控500	m2	32	23,440	750,080	0	0	単-20号	
			32	23,440	750,080				
大型ブロック積	控1000	m2	72	27,089	1,950,408	0	0	単-21号	
			72	27,089	1,950,408				
大型ブロック積	控1100	m2	83	27,454	2,278,682	0	0	単-22号	
			83	27,454	2,278,682				
大型ブロック積	控1300	m2	119	28,001	3,332,119	0	0	単-23号	
			119	28,001	3,332,119				
大型ブロック積	控1500	m2	63	28,366	1,787,058	0	0	単-24号	
			63	28,366	1,787,058				
大型ブロック積	控1600	m2	150	28,822	4,323,300	0	0	単-25号	
			150	28,822	4,323,300				

# 設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その3）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型ブロック積	控1700	m2	535	29,004	15,517,140	0	0	単-26号	
			535	29,004	15,517,140				
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1,458	23,915	34,868,070	0	0	単-27号	
			1,458	23,915	34,868,070				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	560	3,943	2,208,080	0	0	単-28号	
			560	3,943	2,208,080				
型枠	一般型枠	m2	28		215,495	0	0	内-3号	
			28		215,495				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	196	1,154	226,184	0	0	単-29号	
			196	1,154	226,184				
鉄筋 (差筋)	SD345 D16~25	t	2.11	103,340	218,047	0	0	単-30号	
			2.11	103,340	218,047				
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	28		551,486	0	0	内-4号	
			28		551,486				
舗装工		式	1		44,121	0	0		
			1		44,121				
アスファルト舗装工		式	1		44,121	0	0		
			1		44,121				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	14	538.5	7,539	0	0	単-31号	
			14	538.5	7,539				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	14	2,613	36,582	0	0	単-32号	
			14	2,613	36,582				

# 設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その3）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1 1		144,841 144,841	0	0		
防護柵撤去工		式	1 1		26,458 26,458	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)		m	19 19		26,458 26,458	0	0	内-5号	
構造物取壊し工		式	1 1		92,059 92,059	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	6 6	14,219 14,219	85,314 85,314	0	0	単-33号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	12 12		6,112 6,112	0	0	内-6号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	4 4	158.3 158.3	633 633	0	0	単-34号	
運搬処理工		式	1 1		26,324 26,324	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6 6	1,185 1,185	7,110 7,110	0	0	単-35号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.4 0.4	2,075 2,075	830 830	0	0	単-36号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6 6	4,560 4,560	27,360 27,360	0	0	単-37号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.4 0.4	3,210 3,210	1,284 1,284	0	0	単-38号	

# 設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その3）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分	へび-H3		0.3	-34,200	-10,260			単-39号	
		t	0.3	-34,200	-10,260	0	0		
応急処理工			1		1,929,767				
		式	1		1,929,767	0	0		
応急処理作業工			1		1,929,767				
		式	1		1,929,767	0	0		
応急作業			1		1,929,767			内-7号	
		式	1		1,929,767	0	0		
仮設工			1		41,883,149				
		式	1		24,366,890	1	-17,516,259		
安全施設工			1		690,971				
		式	1		690,971	0	0		
仮設防護柵 （設置）			19		690,971			内-8号	
		m	19		690,971	0	0		
工事用道路工			1		38,739,450				
		式	1		17,910,160	1	-20,829,290		
工事用道路盛土 （設置）			3,700		13,356,120			内-9号	
		m3	0		0	-3,700	-13,356,120		
工事用道路盛土 （設置）			0		0			内-10号	
		m3	3,300		470,224	3,300	470,224		
工事用道路盛土 （撤去）			3,700		16,072,085			内-11号	
		m3	0		0	-3,700	-16,072,085		
工事用道路盛土 （撤去）			0		0			内-12号	
		m3	3,300		14,133,258	3,300	14,133,258		



# 設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その3）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利 （設置）	再生クワッシュラン(RC-40) 敷厚 100mm	m2	874 0		189,761 0	-874	-189,761	内-13号	
敷砂利 （設置）	再生クワッシュラン(RC-40) 敷厚 100mm	m2	0 636		0 137,905	636	137,905	内-14号	
敷砂利 （撤去）	再生クワッシュラン(RC-40) 敷厚 100mm	m2	874 0		378,416 0	-874	-378,416	内-15号	
敷砂利 （撤去）	再生クワッシュラン(RC-40) 敷厚 100mm	m2	0 636		0 275,290	636	275,290	内-16号	
土のう （設置）	短期仮設(1年)対応	袋	686 0		5,836,981 0	-686	-5,836,981	内-17号	
土のう （撤去）		袋	686 0		2,906,087 0	-686	-2,906,087	内-18号	
袋詰玉石	2t用(長期性能型)購 入材	袋	0 77		0 1,328,777	77	1,328,777	内-19号	
袋詰玉石 （荷卸・設置）	2t用(長期性能型)流 用品	袋	0 87		0 429,216	87	429,216	内-20号	
袋詰玉石 （撤去・運搬・荷卸）	2t用(長期性能型)流 用品	袋	0 164		0 1,135,490	164	1,135,490	内-21号	
仮水路工		式	1 0		1,725,897 0	-1	-1,725,897		
暗渠排水管 （設置）	耐圧ポリエチレン管 φ1 500	m	10 0		1,505,002 0	-10	-1,505,002	内-22号	
暗渠排水管 （撤去）	耐圧ポリエチレン管 φ1 500	m	10 0		220,895 0	-10	-220,895	内-23号	

# 設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その3）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止工			0		0				
		式	1		2,912,869	1	2,912,869		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0		0			内-24号	
		m	160		2,912,869	160	2,912,869		
交通管理工			1		726,831				
		式	1		2,852,890	1	2,126,059		
交通誘導警備員			56		726,831			内-25号	
		人日	0		0	-56	-726,831		
交通誘導警備員			0		0			内-26号	
		人日	229		2,852,890	229	2,852,890		
直接工事費			1		124,961,515				
		式	1		107,445,256	1	-17,516,259		
共通仮設費			1		17,535,956				
		式	1		15,446,076	1	-2,089,880		
共通仮設費			1		1,308,857				
		式	1		1,285,547	1	-23,310		
技術管理費			1		183,331				
		式	1		283,331	1	100,000		
地質調査費			1		183,331			内-27号	
		式	1		183,331	0	0		
諸経費動向調査費			0		0			内-28号	
		式	1		100,000	1	100,000		
現場環境改善費（率計上）			1		1,125,526				
		式	1		1,002,216	1	-123,310		

# 設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 瀬高地区擁壁工（その3）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,227,099				
		式	1		14,160,529	1	-2,066,570		
純工事費		式	1		142,497,471				
		式	1		122,891,332	1	-19,606,139		
現場管理費		式	1		51,008,967				
		式	1		44,439,186	1	-6,569,781		
工事原価		式	1		193,506,438				
		式	1		167,330,518	1	-26,175,920		
一般管理費等		式	1		29,993,562				
		式	1		26,459,482	1	-3,534,080		
工事価格		式	1		223,500,000				
		式	1		193,790,000	1	-29,710,000		
消費税相当額		式	1		22,350,000				
		式	1		19,379,000	1	-2,971,000		
工事費計		式	1		245,850,000				
		式	1		213,169,000	1	-32,681,000		















# 一式当たり内訳書

応急作業

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			70	3,346	234,220			WYB00023
		時間	70	3,346	234,220	0	0	単一 47号
特殊作業員			70	2,900	203,000			WYB00024
		時間	70	2,900	203,000	0	0	単一 48号
普通作業員			70	2,520	176,400			WYB00025
		時間	70	2,520	176,400	0	0	単一 49号
運転手（特殊）			140	2,979	417,060			WYB00026
		時間	140	2,979	417,060	0	0	単一 50号
運転手（一般）			140	2,664	372,960			WYB00027
		時間	140	2,664	372,960	0	0	単一 51号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		70	1,538	107,660			WYB00028
		時間	70	1,538	107,660	0	0	単一 52号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		70	2,335	163,450			WYB00029
		時間	70	2,335	163,450	0	0	単一 53号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出がｽ型(1次)](燃料含む)		70	2,584	180,880			WYB00030
		時間	70	2,584	180,880	0	0	単一 54号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出がｽ型(1次)](燃料含む)		70	3,716	260,120			WYB00031
		時間	70	3,716	260,120	0	0	単一 55号
合 計					1,929,767			
					1,929,767		0	

# 19m当たり内訳書

仮設防護柵  
第 8号内訳書 (設置)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		19	6,236	118,484			WB821110
		m	19	6,236	118,484	0	0	単一 56号
ガードレール (材料費)	Gr-B-2B 置式用		19	8,540	162,260			WYB00012
		m	19	8,540	162,260	0	0	単一 57号
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	B=600 L=3000		5	70,300	351,500			WYB00013
		個	5	70,300	351,500	0	0	単一 58号
プレキャスト防護柵基礎 (材料費)	B=600 L=2000		2	47,000	94,000			WYB00014
		個	2	47,000	94,000	0	0	単一 59号
連結プレート (材料費)	置式用		6	5,220	31,320			WYB00015
		個	6	5,220	31,320	0	0	単一 60号
合 計					690,971			
					690,971		0	

# 3,700/0m3当たり内訳書

第 9号内訳書 工事用道路盛土  
(設置)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,713	279.9	1,039,268			CA900010
		m 3	3,713	279.9	1,039,268	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		3,713	3,506	13,017,778			CB210110
		m 3	3,713	3,506	13,017,778	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		3,713	157.9	586,282			CA900310
		m 3	3,713	157.9	586,282	0	0	
合 計					13,356,120			
					0		-13,356,120	



# 3,700/0m3当たり内訳書

第 11号内訳書 工事用道路盛土  
(撤去)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,713	279.9	1,039,268			CA900010
		m <sup>3</sup>	3,713	279.9	1,039,268	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		3,713	3,506	13,017,778			CB210110
		m <sup>3</sup>	3,713	3,506	13,017,778	0	0	
残土等処分			4,455	800	3,564,000			CB210560
		m <sup>3</sup>	4,455	800	3,564,000	0	0	
土砂 ほぐし土								
合 計					16,072,085			
					0		-16,072,085	

# 0/3, 300m3当たり内訳書

第 12号内訳書 工事用道路盛土  
(撤去)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3,265	279.9	913,873	3,265	913,873	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3,265	3,506	11,447,090	3,265	11,447,090	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	3,918	800	3,134,400	3,918	3,134,400	
土砂 ほぐし土								
合 計					0			
					15,495,363		15,495,363	
変更積算金額					0			
					14,133,258		14,133,258	円/m3







# 874/0m2当たり内訳書

第 15号内訳書  
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		87.4	279.9	24,463			CA900010
		m <sup>3</sup>	87.4	279.9	24,463	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		87.4	3,506	306,424			CB210110
		m <sup>3</sup>	87.4	3,506	306,424	0	0	
残土等処分			105	800	84,000			CB210560
		m <sup>3</sup>	105	800	84,000	0	0	
土砂 ほぐし土								
合 計					378,416			
					0		-378,416	

# 0/636m2当たり内訳書

第 16号内訳書  
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m <sup>3</sup>	63.6	279.9	17,801	63.6	17,801	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	63.6	3,506	222,981	63.6	222,981	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m <sup>3</sup>	76.3	800	61,040	76.3	61,040	
土砂 ほぐし土								
合 計					0			
					301,822		301,822	
変更積算金額					0			
					275,290		275,290	円/m <sup>2</sup>

# 686/0袋当たり内訳書

第 17号内訳書  
土のう (設置)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		686	6, 172	4, 233, 992			WB252730
		袋	686	6, 172	4, 233, 992	0	0	単一 63号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		572	279. 9	160, 102			CA900010
		m 3	572	279. 9	160, 102	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下		572	3, 506	2, 005, 432			CB210110
		m 3	572	3, 506	2, 005, 432	0	0	
合 計					5, 836, 981			
					0		-5, 836, 981	

# 686/0袋当たり内訳書

第 18号内訳書      土のう  
(撤去)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		686	687. 8	471, 830			WB252730
		袋	686	687. 8	471, 830	0	0	単一 64号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		572	279. 9	160, 102			CA900010
		m 3	572	279. 9	160, 102	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		572	3, 506	2, 005, 432			CB210110
		m 3	572	3, 506	2, 005, 432	0	0	
残土等処分			686	800	548, 800			CB210560
		m 3	686	800	548, 800	0	0	
土砂 ほぐし土								
合 計					2, 906, 087			
					0		-2, 906, 087	









# 10/0m当たり内訳書

暗渠排水管  
第 22号内訳書 (設置)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm		10	154,800	1,548,000			WB827010
		m	10	154,800	1,548,000	0	0	単一 70号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		42.9	157.9	6,773			CA900310
		m <sup>3</sup>	42.9	157.9	6,773	0	0	
再生クラッシャーラン（材料）	RC-40		51.5	1,850	95,275			WYB00005
		m <sup>3</sup>	51.5	1,850	95,275	0	0	単一 71号
合 計					1,505,002			
					0		-1,505,002	

# 10/0m当たり内訳書

暗渠排水管  
第 23号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 撤去工	φ 1500		10	3, 857	38, 570			WYB00003
		m	10	3, 857	38, 570	0	0	単一 72号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		42. 9	279. 9	12, 007			CA900010
		m 3	42. 9	279. 9	12, 007	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		42. 9	3, 506	150, 407			CB210110
		m 3	42. 9	3, 506	150, 407	0	0	
残土等処分			51. 5	800	41, 200			CB210560
		m 3	51. 5	800	41, 200	0	0	
土砂 ほぐし土								
合 計					220, 895			
					0		-220, 895	

# 0/160m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	160	19,960	3,193,600	160	3,193,600	単一 73号
単独ポスト φ300 1m×20m 1000N/3cm未満 169日								
合計					0			
					3,193,600		3,193,600	
変更積算金額					0			
					2,912,869		2,912,869	円/m



# 0/229人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	41	15, 120	619, 920	41	619, 920	単一 76号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	188	13, 340	2, 507, 920	188	2, 507, 920	単一 77号
合 計					0			
					3, 127, 840		3, 127, 840	
変更積算金額					0			
					2, 852, 890		2, 852, 890	円/人日





# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,046
						1		3,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満)無し		1	3,340	3,340	CA900020	
			m 3	1	3,340	3,340		
計						3,340		
単価						3,340	円/m3	
						3,340		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,024
						1		5,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,509	5,509	CA900030	
			m 3	1	5,509	5,509		
計						5,509		
単価						5,509	円/m3	
						5,509		



# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	870.5	
						1		870.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	954.5	954.5	CA900030		
			m3	1	954.5	954.5			
計						954.5			
単価						954.5			
						954.5	円/m3		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,197	
						1		3,197	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		1	3,506	3,506	CB210110		
			m3	1	3,506	3,506			
計						3,506			
単価						3,506			
						3,506	円/m3		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	255.2
						1		255.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	279.9	279.9	CA900010	
			m 3	1	279.9	279.9		
計						279.9		
単価						279.9	円/m3	
						279.9		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,132
						1		5,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	5,627	5,627	CA900040	
			m 3	1	5,627	5,627		
計						5,627		
単価						5,627	円/m3	
						5,627		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	920
						1		920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	1,009	1,009	CA900040	
			m3	1	1,009	1,009		
計						1,009		
単価						1,009	円/m3	
						1,009		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,197
						1		3,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		1	3,506	3,506	CB210110	
			m3	1	3,506	3,506		
計						3,506		
単価						3,506	円/m3	
						3,506		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	255.2
						1		255.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	279.9	279.9	CA900010	
			m 3	1	279.9	279.9		
計						279.9		
単価						279.9	円/m3	
						279.9		

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	法面整形(盛土部)	法面締め固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	369.3
						1		369.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	405	405	CB220010	
			m 2	1	405	405		
計						405		
単価						405	円/m2	
						405		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	現場打基礎コンクリート (控1000)	18-8-40(高炉) 底幅 127 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	15,770
						10		15,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2.9	59,590	172,811	CB226170	
			m 3	2.9	59,590	172,811		
計						172,811		
単価						17,290		
						17,290	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	現場打基礎コンクリート (控1100)	18-8-40(高炉) 底幅 138 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	17,393
						10		17,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3.2	59,590	190,688	CB226170	
			m 3	3.2	59,590	190,688		
計						190,688		
単価						19,070		
						19,070	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	現場打基礎コンクリート (控1300)	18-8-40(高炉) 底幅 161 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	19,573
						10		19,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3.6	59,590	214,524	CB226170	
			m 3	3.6	59,590	214,524		
計						214,524		
単価						21,460		
						21,460	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	現場打基礎コンクリート (控1500)	18-8-40(高炉) 底幅 183 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	21,744
						10		21,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		4	59,590	238,360	CB226170	
			m 3	4	59,590	238,360		
計						238,360		
単価						23,840		
						23,840	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	現場打基礎コンクリート (控1600)	18-8-40(高炉) 底幅 194 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	23,377
						10		23,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		4.3	59,590	256,237	CB226170	
			m 3	4.3	59,590	256,237		
計						256,237		
単価						25,630		
						25,630	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	現場打基礎コンクリート (控1700)	18-8-40(高炉) 底幅 206 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	24,462
						10		24,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		4.5	59,590	268,155	CB226170	
			m 3	4.5	59,590	268,155		
計						268,155		
単価						26,820		
						26,820	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55,564
						1		55,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	60,920	60,920	CB226190	
			m3	1	60,920	60,920		
計						60,920		
単価						60,920	円/m3	
						60,920		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工(1))	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	53,394
						1		53,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	58,540	58,540	CB226200	
			m3	1	58,540	58,540		
計						58,540		
単価						58,540	円/m3	
						58,540		



# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工(2))	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	53,394
						1		53,394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	58,540	58,540	CB226200	
			m3	1	58,540	58,540		
計						58,540		
単価						58,540	円/m3	
						58,540		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	大型ブロック積	控500	単位	m2	数量	1	単価	23,440
						1		23,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り		1	25,700	25,700	CB226230	
			m2	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円/m2	
						25,700		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	大型ブロック積	控1000	単位	m2	数量	1	単価	27,089
						1		27,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り		1	29,700	29,700	CB226230	
			m 2	1	29,700	29,700		
計						29,700		
単価						29,700	円/m2	
						29,700		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	大型ブロック積	控1100	単位	m2	数量	1	単価	27,454
						1		27,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り		1	30,100	30,100	CB226230	
			m 2	1	30,100	30,100		
計						30,100		
単価						30,100	円/m2	
						30,100		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	大型ブロック積	控1300	単位	m2	数量	1	単価	28,001
						1		28,001
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り			1	30,700	30,700	CB226230
			m 2	1	30,700		30,700	
計							30,700	
単価							30,700	円/m2
							30,700	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	大型ブロック積	控1500	単位	m2	数量	1	単価	28,366
						1		28,366
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り			1	31,100	31,100	CB226230
			m 2	1	31,100		31,100	
計							31,100	
単価							31,100	円/m2
							31,100	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	大型ブロック積	控1600	単位	m2	数量	1	単価	28,822
						1		28,822
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り			1	31,600	31,600	CB226230
			m 2	1	31,600		31,600	
計							31,600	
単価							31,600	円/m2
							31,600	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	大型ブロック積	控1700	単位	m2	数量	1	単価	29,004
						1		29,004
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り			1	31,800	31,800	CB226230
			m 2	1	31,800		31,800	
計							31,800	
単価							31,800	円/m2
							31,800	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,915
						1		23,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	26,220	26,220	CB226110	
			m 3	1	26,220	26,220		
計						26,220		
単価						26,220		
						26,220	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,943
						1		3,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,324	4,324	CB226120	
			m 3	1	4,324	4,324		
計						4,324		
単価						4,324		
						4,324	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,154
						1		1,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板 (材料費)		厚10mm 30m2以上 ㊦含む		1.11	1,140	1,265.4	WYB00001	
			m 2	1.11	1,140	1,265.4	単- 40号	
	計					1,265.4		
	単価					1,266		
						1,266	円/m2	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	鉄筋 (差筋)	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	103,340
						1		103,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 (材料費)		SD345 D16~25 ㊦含む		1.03	110,000	113,300	WYB00002	
			t	1.03	110,000	113,300	単- 41号	
	計					113,300		
	単価					113,300		
						113,300	円/t	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	538.5
						1		538.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用		1	590.4	590.4	CB410030	
			m 2	1	590.4	590.4		
計						590.4		
単価						590.4	円/m2	
						590.4		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,613
						1		2,613
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,865	2,865	CB410260	
			m 2	1	2,865	2,865		
計						2,865		
単価						2,865	円/m2	
						2,865		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 08	
						歩掛使用年月	2023. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,219
						1		14,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,590	15,590	WB824010	
			m 3	1	15,590	15,590	単- 43号	
計						15,590		
単価						15,590		
						15,590	円/m3	

						単価使用年月	2023. 08	
						歩掛使用年月	2023. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	158.3
						1		158.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	173.6	173.6	CB430310	
			m 2	1	173.6	173.6		
計						173.6		
単価						173.6		
						173.6	円/m2	



# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,185
						1		1,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	1,300	1,300	CB227010	
			m3	1	1,300	1,300		
	計					1,300		
						1,300		
	単価					1,300	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,075
						1		2,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2,276	2,276	CB227010	
			m3	1	2,276	2,276		
	計					2,276		
						2,276		
	単価					2,276	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,560
						1		4,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	5,000	5,000	WB020051	
			m3	1	5,000	5,000	単-44号	
計						5,000		
単価						5,000		
						5,000	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,210
						1		3,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,520	3,520	WB020051	
			m3	1	3,520	3,520	単-45号	
計						3,520		
単価						3,520		
						3,520	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	処分	へび-H3	単位	t	数量	1	単価	-34,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび-H3		1	-37,500	-37,500	WYB00019	
			t	1	-37,500	-37,500	単一 46号	
計						-37,500		
単価						-37,500		
						-37,500	円/t	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ロス含む	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,140
						1	1,140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,140	1,140		
			m <sup>2</sup>	1	1,140	1,140		
計						1,140		
単価						1,140	円/m <sup>2</sup>	
						1,140		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16~25 ロス含む	単位	t	数量	1	単価	110,000
						1	110,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		1	110,000	110,000		
			t	1	110,000	110,000		
計						110,000		
単価						110,000	円/t	
						110,000		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,543.5	1,543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,543		
単価						1,543	円/m	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m <sup>3</sup>	1	15,590	15,590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,590		
単価						15,590	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	100	5,000		500,000	
計							500,000	
単価							5,000	円/m <sup>3</sup>

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻	m <sup>3</sup>	100	3,520		352,000	
計							352,000	
単価							3,520	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-46号	スクラップ	へび-H3	単位	t	数量	1	単価	-37,500
						1		-37,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび-H3		-1	37,500	-37,500		
			t	-1	37,500	-37,500		
計						-37,500		
単価						-37,500		
						-37,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-47号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,346
						1		3,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	26,775	3,346		
			人	0.125	26,775	3,346		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,346		
単価						3,346		
						3,346	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-48号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,900
						1		2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	23,205	2,900		
			人	0.125	23,205	2,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,900		
						2,900		
単価						2,900	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-49号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,520
						1		2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	20,160	2,520		
			人	0.125	20,160	2,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,520		
						2,520		
単価						2,520	円/時間	



# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	運転手 (特殊)		単位	時間	数量	1	単価	2,979
						1		2,979
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)					0.125	23,835	2,979	
				人	0.125	23,835	2,979	
諸雑費 (まるめ)					1		0	
				式	1		0	
計							2,979	
							2,979	
単価							2,979	円/時間

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	運転手 (一般)		単位	時間	数量	1	単価	2,664
						1		2,664
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)					0.125	21,315	2,664	
				人	0.125	21,315	2,664	
諸雑費 (まるめ)					1		0	
				式	1		0	
計							2,664	
							2,664	
単価							2,664	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			3.5	138	483		
			L	3.5	138	483		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,020	1,020		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,538		
						1,538		
	単価					1,538		
						1,538	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ダンプトラック運転 (損料)	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.4	138	745		
			L	5.4	138	745		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,335		
						2,335		
	単価					2,335		
						2,335		円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,584
						1		2,584
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			5.9	138	814		
			L	5.9	138	814		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,770	1,770		
			時間	1	1,770	1,770		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,584		
						2,584		
	単価					2,584	円/時間	
						2,584		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,716
						1		3,716
						1		3,716
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			8.6	138	1,186			
		L	8.6	138	1,186			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,530	2,530			
		時間	1	2,530	2,530			
諸雑費（まるめ）			1		0			
		式	1		0			
計					3,716			
					3,716			
単価					3,716			
					3,716		円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-56号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続 <sup>7</sup> ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	6,236	6,236		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,236		
単価						6,236	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-57号	ガードレール（材料費）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1	単価	8,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-2B 置式用		1	8,540	8,540		
			m	1	8,540	8,540		
計						8,540		
単価						8,540	円/m	
						8,540		

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B=600 L=3000	単位	個	数量	1	単価	70,300
						1		70,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		B=600 L=3000		1	70,300	70,300		
			個	1	70,300	70,300		
計						70,300		
単価						70,300	円/個	
						70,300		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B=600 L=2000	単位	個	数量	1	単価	47,000
						1		47,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		B=600 L=2000		1	47,000	47,000		
			個	1	47,000	47,000		
計						47,000		
単価						47,000	円/個	
						47,000		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1.000-00-00-2-0	
単-60号	連結プレート（材料費）	置式用	単位	個	数量	1	単価	5,220
						1		5,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート		置式用		1	5,220	5,220		
			個	1	5,220	5,220		
計						5,220		
						5,220		
単価						5,220	円／個	
						5,220		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1.000-00-00-2-0	
単-61号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	1,850
						1		1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	1,850	1,850		
			m <sup>3</sup>	1	1,850	1,850		
計						1,850		
						1,850		
単価						1,850	円／m <sup>3</sup>	
						1,850		





# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,172
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,775	7,443			
特殊作業員		人	0.278	23,205	6,450			
普通作業員		人	0.278	20,160	5,604			
耐候性大型土のう(2.0t用)	φ110(丸型)×110cm短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,870	15,253	WK250500		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		770	単-80号		
計					61,720			
単価					6,172	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	687.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,775	1,847			
特殊作業員		人	0.069	23,205	1,601			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,720	3,430	WK250500 単一 81号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,878			
単価					687.8	円/袋		

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0	
単-65号	袋詰玉荷卸	2.0t 荷卸 25tフアテレソクレーン	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		2,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石(2 t)		荷卸		0	0	0	WYB00006	
			袋	1	2,434	2,434	単- 82号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,434		
単価						0		
						2,434	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0	
単-66号	袋詰玉石設置	2.0t 設置 25tフアテレソクレーン	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		2,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石(2 t)		設置		0	0	0	WYB00018	
			袋	1	2,975	2,975	単- 83号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,975		
単価						0		
						2,975	円/袋	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	袋詰玉石撤去	2.0t 撤去 0.7級バツクホリ(クロー) (標準・クレーン機能付)	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		3,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石(2 t)		撤去 0.7級バツクホリ(クロー) (標準・クレーン機能付)		0	0	0	WYB00022	
			袋	1	3,263	3,263	単- 84号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,263		
単価						0		
						3,263	円/袋	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	袋詰玉石運搬	2.0t 運搬(2.6km) 10tDT	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		1,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石運搬(2 t)		運搬距離 L=2.6km		0	0	0	WYB00033	
			個	1	1,894	1,894	単- 85号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,894		
単価						0		
						1,894	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	袋詰玉荷卸	2.0t 荷卸 25t ラフレンソクレーン	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石(2 t)	荷卸		0	0	0	WYB00035	
			袋	1	2,434	2,434	単一 82号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,434		
	単価					0		
						2,434	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 1100mm~1500mm	m	1			154,800	
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置	R30 呼び径1100mm~1500mm 時間制約無	m	1	5,768	5,768		
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)	直管 R30 φ1500	m	1	149,000	149,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		32		
	計					154,800		
	単価					154,800	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-71号	再生クラッシャーラン（材料）	RC-40	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	1,850
						1		1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	1,850	1,850		
			m <sup>3</sup>	1	1,850	1,850		
計						1,850		
単価						1,850	円/m <sup>3</sup>	
						1,850		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
単-72号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）撤去工	φ1500	単位	m	数量	1	単価	3,857
						1		3,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）撤去工		φ1500		1	3,857	3,857		
			m	1	3,857	3,857		
計						3,857		
単価						3,857	円/m	
						3,857		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	19,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,795	279,500	WB253020 単- 86号		
汚濁防止フェンス	単独7ポート φ300 1m×20m 1000N/3cm未満 169日	m	100	15,600	1,560,000			
アンカー工 10%		式	1		156,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		500			
計					1,996,000			
単価					19,960	円/m		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,120	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,120		
単価						15,120	円/人日	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-76号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,120	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,120		
単価						15,120	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
単-77号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円/人日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1.000-00-00-2-0	
単-78号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	201,000
						1		201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100kN以内		1	201,000	201,000		
			箇所	1	201,000	201,000		
計						201,000		
						201,000		
単価						201,000	円/箇所	
						201,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-79号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0	0	0		
			工事	1	100,000	100,000		
計						0		
						100,000		
単価						0		
						100,000	円/工事	
						100,000		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		
	軽油		L	104	138	14,352		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					54,870		
	単価					54,870	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835		
	軽油		L	78	138	10,764		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	12,000	15,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					49,720		
	単価					49,720	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	袋詰玉石(2 t)	荷卸	単位	袋	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0	0	0				
特殊作業員		人	0.18	26,775	4,819				
普通作業員		人	0	0	0				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	人	0.36	20,160	7,257				
諸雑費 (まるめ)		日	0.18	44,900	8,082				
		式	1		6				
計					0				
単価					24,340				
					0				
					2,434			円/袋	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	袋詰玉石(2 t)	設置	単位	袋	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0	0	0				
		人	0.22	26,775	5,890				
特殊作業員			0	0	0				
		人	0.22	23,205	5,105				
普通作業員			0	0	0				
		人	0.44	20,160	8,870				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0				
		日	0.22	44,900	9,878				
諸雑費 (まるめ)			0		0				
		式	1		7				
計					0				
					29,750				
単価					0				
					2,975			円/袋	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	袋詰玉石(2 t)	撤去 0.7級バックホウ(クローラ) (標準・クレーン機能付)	単位	袋	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.2	26,775	5,355			
	普通作業員		人	0.2	23,205	4,641			
	バックホウ(クローラ型)(1日当たり)			0	0	0			WYB00032
	諸雑費(まるめ)		日	0.2	72,830	14,566			単一 87号
			式	1		4			
	計					0			
	単価					32,630			
						0			
						3,263			円/袋



## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,795
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905			
普通作業員		人	5.4	20,160	108,864			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	47,120	103,664			WK250550
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,067			単一 89号
計					279,500			
単価					2,795			円/m

### 参考資料（3）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	バックホウ(クローラ型)(1日当たり)	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	23,835	23,835	
軽油		L	95	140	13,300	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 2.9吊 排効 <sup>3</sup> 次	供用日	1.66	21,500	35,690	
諸雑費(まるめ)		式	1		5	
計					72,830	
単価					72,830	円/日

### 参考資料（3）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	ダンプトラック(1時間当り)		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.17	21,315	3,623		
	軽油			0	0	0		
			L	9.8	140	1,372		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0		
			時間	1	4,330	4,330		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	145	145		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						9,470		
	単価					0		
						9,470	円/時間	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	47,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	78	140	10,920			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						47,120		
単価						47,120	円/日	