

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和 5 年度 佐伯管内舗装修繕外工事
工事地名	大分県佐伯市直川大字上直見地内 外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 5 年 7 月
2) 事務所名	佐伯河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389610005	1 4) 単価適用年月	2023 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023 年 7 月
5) 変更回数	1 回	1 6) 前請負工事費	118, 404, 000
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	107, 800, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	284 日間 自 令和 5 年 8 月 22 日 (当初) 至 令和 6 年 2 月 28 日 (1 回変更) 至 令和 6 年 5 月 31 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	佐伯	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 0 号	2 2) 処 分 費 等	648, 073
		2 3) 公 告 日	令和 5 年 6 月 27 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費（修繕）	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------------	----------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装 (佐伯地区)			式	1		48,752,272	1	425,286		
				1		49,177,558				
道路土工			式	1		4,383,122	1	209,655		
				1		4,592,777				
掘削工			式	1		18,818	1	1,545		
				1		20,363				
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		60	290.9	17,454	10	2,909	単-1号	
				70	290.9	20,363				
掘削 (夜間)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		4	341.2	1,364	-4	-1,364	単-2号	
				0	341.2	0				
路体盛土工			式	1		3,175,456	1	110,486		
				1		3,285,942				
路体(築堤)盛土		2.5m未満		350	4,576	1,601,600	10	45,760	単-3号	
				m3	360	4,576				1,647,360
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		220	721.7	158,774	40	28,868	単-4号	
				m3	260	721.7				187,642
路体(築堤)盛土		4.0m以上		20	379.9	7,598	10	3,799	単-5号	
				m3	30	379.9				11,397
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		520	2,497	1,298,440	-260	-649,220	単-6号	
				m3	260	2,497				649,220
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0	0	0	330	666,600	単-7号	
				m3	330	2,020				666,600
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満		520	209.7	109,044	70	14,679	単-8号	
				m3	590	209.7				123,723

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工			式	1		723,974				
				1		790,462	1	66,488		
路床盛土		2.5m未満	m3	40	4,653	186,120			単-9号	
				40	4,653	186,120	0	0		
路床盛土 (夜間)		2.5m未満	m3	4	6,941	27,764			単-10号	
				0	6,941	0	-4	-27,764		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	30	759.3	22,779			単-11号	
				40	759.3	30,372	10	7,593		
路床盛土		4.0m以上	m3	40	695.3	27,812			単-12号	
				120	695.3	83,436	80	55,624		
路床盛土 (夜間)		4.0m以上	m3	30	880.9	26,427			単-13号	
				0	880.9	0	-30	-26,427		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	2,497	399,520			単-14号	
				0	2,497	0	-160	-399,520		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-15号	
				220	2,020	444,400	220	444,400		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	160	209.7	33,552			単-16号	
				220	209.7	46,134	60	12,582		
法面整形工			式	1		184,650				
				1		184,650	0	0		
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	500	369.3	184,650			単-17号	
				500	369.3	184,650	0	0		
防草コンクリート			式	1		280,224				
				1		311,360	1	31,136		

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート		18-8-25(20)(高炉) t=5cm	m2	126	2,224	280,224	14	31,136	単-18号	
				140	2,224	311,360				
法面工			式	1		243,936	0	0		
				1		243,936				
植生工			式	1		243,936	0	0		
				1		243,936				
人工張芝		ワ付	m2	420	580.8	243,936	0	0	単-19号	
				420	580.8	243,936				
擁壁工			式	1		421,702	1	5,794		
				1		427,496				
作業土工			式	1		36,283	1	-651		
				1		35,632				
床掘り(掘削)		土砂	m3	9		2,705	-9	-2,705	内-1号	
				0		0				
床掘り(掘削)		土砂	m3	0		0	9	2,646	内-2号	
				9		2,646				
床掘り		土砂	m3	20		3,885	-20	-3,885	内-3号	
				0		0				
床掘り		土砂	m3	0		0	20	3,818	内-4号	
				20		3,818				
埋戻し			m3	20		26,512	-20	-26,512	内-5号	
				0		0				
埋戻し			m3	0		0	20	26,056	内-6号	
				20		26,056				

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事				(1 回変更)	(個別合意)	事業区分		道路新設・改築	
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正			m2	9 0		3,181 0	-9	-3,181	内-7号	
基面整正			m2	0 9		0 3,112	9	3,112	内-8号	
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1 1		385,419 391,864	1	6,445		
重力式擁壁		擁壁平均高さ1.0mを超え2.0m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	m3	8 8	44,893 44,893	359,144 359,144	0	0	単-20号	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ136cm	箇所	1 0	26,275 26,275	26,275 0	-1	-26,275	単-21号	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ140cm	箇所	0 1	0 32,720	0 32,720	1	32,720	単-22号	
舗装工			式	1 1		22,314,595 21,617,280	1	-697,315		
アスファルト舗装工			式	1 1		21,253,820 20,620,021	1	-633,799		
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚150mm	m2	183 254	653.6 653.6	119,608 166,014	71	46,406	単-23号	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚150mm	m2	34 0	728.9 728.9	24,782 0	-34	-24,782	単-24号	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚120mm	m2	282 498	566.5 566.5	159,753 282,117	216	122,364	単-25号	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚120mm	m2	146 0	641.9 641.9	93,717 0	-146	-93,717	単-26号	

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事					(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚100mm	m2	169	508.4	85,919		7	3,559	単-27号	
				176	508.4	89,478					
下層路盤(歩道部) (車道復旧部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚150mm	m2	67	938	62,846		-3	-2,814	単-28号	
				64	938	60,032					
下層路盤(歩道部)		再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚100mm	m2	40	793.4	31,736		-19	-15,075	単-29号	
				21	793.4	16,661					
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚100mm換算	m2	3,430	2,984	10,235,120		810	2,417,040	単-30号	
				4,240	2,984	12,652,160					
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)		再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚100mm換算	m2	1,030	3,119	3,212,570		-1,030	-3,212,570	単-31号	
				0	3,119	0					
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 仕上り厚150mm	m2	174	832.8	144,907		74	61,627	単-32号	
				248	832.8	206,534					
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)		粒度調整碎石 M-40 仕上り厚150mm	m2	37	908.2	33,603		-37	-33,603	単-33号	
				0	908.2	0					
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 仕上り厚100mm換算	m2	181	628.1	113,686		0	0	単-34号	
				181	628.1	113,686					
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm	m2	269	616.3	165,784		217	133,737	単-35号	
				486	616.3	299,521					
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)		粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm	m2	146	691.7	100,988		-146	-100,988	単-36号	
				0	691.7	0					
上層路盤(歩道部) (車道復旧部)		粒度調整碎石 M-40 仕上り厚150mm	m2	67	1,112	74,504		-3	-3,336	単-37号	
				64	1,112	71,168					
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	241	1,716	413,556		71	121,836	単-38号	
				312	1,716	535,392					

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗裝修繕外工事				(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20)	m2							単-39号
		舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		1,240 1,340	1,633 1,633	2,024,920 2,188,220	100	163,300		
基層(車道・路肩部) (夜間)		再生粗粒度アスコン(20)	m2							単-40号
		舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		37 0	1,817 1,817	67,229 0	-37	-67,229		
基層(車道・路肩部) (夜間)		再生粗粒度アスコン(20)	m2							単-41号
		舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		132 0	1,733 1,733	228,756 0	-132	-228,756		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)	m2							単-42号
		舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		1,480 1,650	1,667 1,667	2,467,160 2,750,550	170	283,390		
表層(車道・路肩部) (夜間)		再生密粒度アスコン(20)	m2							単-43号
		舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		168 0	1,768 1,768	297,024 0	-168	-297,024		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)	m2							単-44号
		舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		260 477	1,749 1,749	454,740 834,273	217	379,533		
表層(車道・路肩部) (夜間)		再生密粒度アスコン(20)	m2							単-45号
		舗装厚50mm 平均幅員3.0m超		146 0	1,850 1,850	270,100 0	-146	-270,100		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)	m2							単-46号
		舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下		169 176	1,828 1,828	308,932 321,728	7	12,796		
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13)	m2							単-47号
		舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上		40 21	1,547 1,547	61,880 32,487	-19	-29,393		
透水性舗装工			式							
				1 1	886,048 862,382	1	-23,666			
フィルター層		砂 仕上り厚150mm	m2							単-48号
				23 23	1,086 1,086	24,978 24,978	0	0		
フィルター層		砂 仕上り厚70mm	m2							単-49号
				227 211	819.9 819.9	186,117 172,998	-16	-13,119		

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	m2	23	938	21,574	0	0	単-50号
				23	938	21,574			
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚100mm	m2	254	793.4	201,523	9	7,141	単-51号
				263	793.4	208,664			
表層		開粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上2.4m未満	m2	23	1,888	43,424	0	0	単-52号
				23	1,888	43,424			
表層		開粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上2.4m未満	m2	254	1,608	408,432	-11	-17,688	単-53号
				243	1,608	390,744			
コンクリート舗装工			式	1		174,727	1	-39,850	
				1		134,877			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚100mm	m2	57	508.4	28,978	-13	-6,609	単-54号
				44	508.4	22,369			
コンクリート		18-8-25(高炉) t=10cm	m2	57	2,557	145,749	-13	-33,241	単-55号
				44	2,557	112,508			
排水構造物工			式	1		5,938,191	1	44,450	
				1		5,982,641			
作業土工			式	1		204,444	1	-5,269	
				1		199,175			
床掘り		土砂	m3	40		8,215	-40	-8,215	内-9号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	30	6,438	内-10号
				30		6,438			
床掘り		土砂	m3	70		17,752	-70	-17,752	内-11号
				0		0			

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂		0		0			内-12号	
		m3	80		19,763	80	19,763		
床掘り (夜間)	土砂		5		1,708			内-13号	
		m3	0		0	-5	-1,708		
埋戻し			30		48,630			内-14号	
		m3	0		0	-30	-48,630		
埋戻し			0		0			内-15号	
		m3	20		29,086	20	29,086		
埋戻し			40		92,064			内-16号	
		m3	0		0	-40	-92,064		
埋戻し			0		0			内-17号	
		m3	50		119,865	50	119,865		
埋戻し (夜間)			4		11,522			内-18号	
		m3	0		0	-4	-11,522		
基面整正			59		20,088			内-19号	
		m2	0		0	-59	-20,088		
基面整正			0		0			内-20号	
		m2	70		24,023	70	24,023		
基面整正 (夜間)			9		4,465			内-21号	
		m2	0		0	-9	-4,465		
側溝工			1		3,850,363				
		式	1		4,069,267	1	218,904		
プレキャストL形側溝 (A型)	一般部 B型 片面R 200 ×500		29	18,518	537,022			単-56号	
		m	26	18,518	481,468	-3	-55,554		

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL形側溝 (B型)		切下部 B型 片面R 50 ～200×500	m	4	17,844	71,376	0	0	単-57号
				4	17,844	71,376			
プレキャストL形側溝 (C型)		乗入部 B型 50×500	m	7	15,340	107,380	-7	-107,380	単-58号
				0	15,340	0			
管(函)渠型側溝		縦断用 300型 上部勾配付	m	90	12,236	1,101,240	9	110,124	単-59号
				99	12,236	1,211,364			
管(函)渠型側溝		縦断用 300型 溜桝型 上部勾配付 グレーチング 蓋付	m	22	27,094	596,068	2	54,188	単-60号
				24	27,094	650,256			
管(函)渠型側溝		縦断用 400型 上部勾配付	m	9	17,444	156,996	0	0	単-61号
				9	17,444	156,996			
プレキャストU型側溝 (ベンチフリューム)		300×300	m	21	8,098	170,058	0	0	単-62号
				21	8,098	170,058			
自由勾配側溝 (1号-2)		T-25 300×400 縦断用 街路型	m	4	15,978	63,912	0	0	単-63号
				4	15,978	63,912			
自由勾配側溝 (1号-3)		T-25 300×400 縦断用 街路型	m	9	16,133	145,197	0	0	単-64号
				9	16,133	145,197			
自由勾配側溝 (1号-2)		T-25 300×500 縦断用 街路型	m	12	17,708	212,496	0	0	単-65号
				12	17,708	212,496			
自由勾配側溝 (2号)		T-25 300×500 縦断用 街路型	m	7	17,835	124,845	-7	-124,845	単-66号
				0	17,835	0			
自由勾配側溝 (市道)		T-25 300×500 縦断用 街路型	m	0	0	0	7	124,390	単-67号
				7	17,770	124,390			
自由勾配側溝 (1号-1)		T-25 300×600 縦断用 街路型	m	0	0	0	3	62,460	単-68号
				3	20,820	62,460			

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝 (2号)		T-25 300×600 縦断用 街路型	m	6 0	20,157 20,157	120,942 0	-6	-120,942	単-69号	
自由勾配側溝 (市道)		T-25 300×600 縦断用 街路型		0 1	0 20,090	0 20,090	1	20,090	単-70号	
自由勾配側溝 (1号-4)		T-25 300×700 縦断用 街路型	m	0 3	0 21,820	0 65,460	3	65,460	単-71号	
自由勾配側溝 (2号)		T-25 300×700 縦断用 街路型		3 0	21,659 21,659	64,977 0	-3	-64,977	単-72号	
自由勾配側溝 (1号-1)		T-25 300×800 縦断用 街路型	m	8 0	22,988 22,988	183,904 0	-8	-183,904	単-73号	
自由勾配側溝 (1号-1)		T-25 300×800 縦断用 街路型		0 6	0 23,680	0 142,080	6	142,080	単-74号	
自由勾配側溝 (1号-4)		T-25 300×800 縦断用 街路型	m	0 1	0 23,180	0 23,180	1	23,180	単-75号	
自由勾配側溝 (2号)		T-25 300×1000 縦断用 普通型		0 6	0 32,420	0 194,520	6	194,520	単-76号	
自由勾配側溝 (2号)		T-25 300×1100 縦断用 普通型	m	0 2	0 35,070	0 70,140	2	70,140	単-77号	
側溝蓋		コンクリート蓋(自由勾配側 溝用) 街路型300用 L=500		42 42	3,354 3,354	140,868 140,868	0	0	単-78号	
側溝蓋		集水蓋(自由勾配側溝用) 街路型300用 L=500	枚	6 4	8,847 8,847	53,082 35,388	-2	-17,694	単-79号	
側溝蓋		コンクリート蓋(自由勾配側 溝用) 普通型300用 L=500		0 8	0 3,446	0 27,568	8	27,568	単-80号	

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	1		561,663			
				1		576,087	1	14,424	
横断暗渠		300型	m	4	16,988	67,952			単-81号
				6	16,988	101,928	2	33,976	
横断暗渠 (夜間)		300型	m	19	18,782	356,858			単-82号
				0	18,782	0	-19	-356,858	
横断暗渠		600型	m	1	77,933	77,933			単-83号
				1	77,933	77,933	0	0	
ヒューム管(B形管)		外圧管1種 管径450 90° 巻き固定基礎	m	0.8	22,633	18,106			単-84号
				2	22,633	45,266	1.2	27,160	
鉄筋コンクリート台付管		重圧管 600型	m	0	0	0			単-85号
				11	30,030	330,330	11	330,330	
巻きコンクリート		ヒューム管450用 18-8-40(高炉)	箇所	1	20,184	20,184			単-86号
				0	20,184	0	-1	-20,184	
巻きコンクリート		横断暗渠600型用 18-8-40(高炉)	箇所	1	20,630	20,630			単-87号
				1	20,630	20,630	0	0	
集水桝・マンホール工			式	1		1,312,493			
				1		1,128,884	1	-183,609	
現場打ち集水桝 (G-1型)		現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×700	箇所	1	40,305	40,305			単-88号
				0	40,305	0	-1	-40,305	
現場打ち集水桝 (G-1型)		現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×700	箇所	1	42,016	42,016			単-89号
				0	42,016	0	-1	-42,016	
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×700	箇所	1	40,305	40,305			単-90号
				1	40,305	40,305	0	0	

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×700	箇所	1	42,016	42,016	0	0	単-91号	
				1	42,016	42,016				
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×800	箇所	1	43,719	43,719	-1	-43,719	単-92号	
				0	43,719	0				
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-25(20) (高炉) 600×600×800	箇所	0	0	0	1	49,270	単-93号	
				1	49,270	49,270				
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-25(20) (高炉) 600×600×850	箇所	0	0	0	1	49,270	単-94号	
				1	49,270	49,270				
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-40(高 炉) 600×600×1300	箇所	0	0	0	1	96,160	単-95号	
				1	96,160	96,160				
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-40(高 炉) 600×600×1700	箇所	1	126,278	126,278	-1	-126,278	単-96号	
				0	126,278	0				
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-40(高 炉) 600×800×1200	箇所	0	0	0	1	94,190	単-97号	
				1	94,190	94,190				
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-25(20) (高炉) 600×1000×95 0	箇所	0	0	0	1	64,620	単-98号	
				1	64,620	64,620				
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-40(高 炉) 700×700×1700	箇所	1	132,287	132,287	-1	-132,287	単-99号	
				0	132,287	0				
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-25(20) (高炉) 800×800×800	箇所	0	0	0	1	56,940	単-100号	
				1	56,940	56,940				
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-40(高 炉) 800×800×1100	箇所	1	94,230	94,230	-1	-94,230	単-101号	
				0	94,230	0				
現場打ち集水桝 (G-2型)		現場打材 18-8-25(20) (高炉) 900×600×100 0	箇所	1	68,565	68,565	-1	-68,565	単-102号	
				0	68,565	0				

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事					(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストマンホール		組立1号マンホール マンホール深 2.51m 18-8-40(高炉) 鋳鉄蓋φ600浮上防止 型かぎ付 T-14	箇所	1	207,034	207,034		-1	-207,034	単-103号	
				0	207,034	0					
プレキャストマンホール		組立1号マンホール マンホール深 2.51m 18-8-40(高炉) 鋳鉄蓋φ600浮上防止 型かぎ付 T-14	箇所	0	0	0		1	225,000	単-104号	
				1	225,000	225,000					
蓋		グレーチング 蓋 枳穴500× 500用 T-25 並目 3面 受 4点ボルト固定	枚	2	52,304	104,608		-2	-104,608	単-105号	
				0	52,304	0					
蓋		グレーチング 蓋 枳穴500× 500用 T-25 並目 4点ボ ルト固定	枚	3	29,034	87,102		-1	-29,034	単-106号	
				2	29,034	58,068					
蓋		グレーチング 蓋 枳穴600× 600用 T-25 並目 4点ボ ルト固定	枚	0	0	0		2	73,560	単-107号	
				2	36,780	73,560					
蓋		グレーチング 蓋 枳穴600× 600用 T-2 細目 4点ボ ルト固定	枚	1	22,569	22,569		0	0	単-108号	
				1	22,569	22,569					
蓋		グレーチング 蓋 枳穴600× 800用 T-2 細目 4点ボ ルト固定	枚	0	0	0		1	62,910	単-109号	
				1	62,910	62,910					
蓋		グレーチング 蓋 枳穴600× 1000用 2枚/組 T-25 並目 4点ボルト固定	組	0	0	0		1	128,100	単-110号	
				1	128,100	128,100					
蓋		グレーチング 蓋 枳穴700× 700用 T-25 細目 4点ボ ルト固定	枚	1	67,090	67,090		-1	-67,090	単-111号	
				0	67,090	0					
蓋		グレーチング 蓋 枳穴900× 600用 T-25 細目 4点ボ ルト固定	枚	1	128,463	128,463		-1	-128,463	単-112号	
				0	128,463	0					
蓋		グレーチング 蓋 枳穴800× 800用 T-25 並目 4点ボ ルト固定	枚	1	65,906	65,906		0	0	単-113号	
				1	65,906	65,906					

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗裝修繕外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草コンクリート			式	1		9,228				
				1		9,228	0	0		
張りコンクリート		18-8-25(20)(高炉) t=10cm	m2	3	3,076	9,228			単-114号	
				3	3,076	9,228	0	0		
縁石工			式	1		2,156,952				
				1		1,871,906	1	-285,046		
縁石工			式	1		2,156,952				
				1		1,871,906	1	-285,046		
歩車道境界ブロック (1-1型)		一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	m	35	9,359	327,565			単-115号	
				35	9,359	327,565	0	0		
歩車道境界ブロック (1-1型)		一般部 両面R B種(180/230×250×2000) 基礎砕石無し	m	30	8,861	265,830			単-116号	
				30	8,861	265,830	0	0		
歩車道境界ブロック (1-1型)		一般部 両面R B種(180/230×250×2000) 基礎コンクリート・砕石無し	m	64	6,912	442,368			単-117号	
				36	6,912	248,832	-28	-193,536		
歩車道境界ブロック (1-2型)		切下部 両面R B種(180/230×100/250×600)	m	1	13,028	13,028			単-118号	
				0.6	13,028	7,816	-0.4	-5,212		
歩車道境界ブロック (1-2型)		切下部 両面R B種(180/230×100/250×600) 基礎砕石無し	m	5	12,536	62,680			単-119号	
				5	12,536	62,680	0	0		
歩車道境界ブロック (1-3型)		車両乗入部(180/190×100×600)	m	5	8,198	40,990			単-120号	
				5	8,198	40,990	0	0		
歩車道境界ブロック (1-3型)		車両乗入部(180/190×100×600) 基礎砕石無し	m	8	7,751	62,008			単-121号	
				8	7,751	62,008	0	0		
歩車道境界ブロック (1-4型)		歩行者乗入部(178/190×70×600) 基礎砕石無し	m	16	7,751	124,016			単-122号	
				10	7,751	77,510	-6	-46,506		

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック (2-1型)	一般部 片面R B種(180/205×250×2000)	m	64	7,278	465,792	-10	-72,780	単-123号	
			54	7,278	393,012				
歩車道境界ブロック (2-2型)	切下部 片面R B種(180/205×100/250×600)	m	1	9,386	9,386	-0.4	-3,755	単-124号	
			0.6	9,386	5,631				
歩車道境界ブロック (2-3型)	車両乗入部(180/190×100×600)	m	2	6,297	12,594	0	0	単-125号	
			2	6,297	12,594				
縞鋼板	(200+185+150)×L1000 t=3.2 溶融亜鉛めっき	箇所	1	30,181	30,181	0	0	単-126号	
			1	30,181	30,181				
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	74	4,061	300,514	0	0	単-127号	
			74	4,061	300,514				
アスカーブ	再生細粒度アスコン(13) 255cm2以上280cm2未満	m	0	0	0	29	36,743	単-128号	
			29	1,267	36,743				
防護柵工		式	1 1		5,766,373 6,177,781	1	411,408		
路側防護柵工		式	1 1		2,794,076 3,073,567	1	279,491		
ガードレール	Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無 景観塗装品(タークブラウン)	m	100	10,187	1,018,700	0	0	単-129号	
			100	10,187	1,018,700				
ガードレール	Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 景観塗装品(タークブラウン)	m	32	8,971	287,072	-1	-8,971	単-130号	
			31	8,971	278,101				
ガードレール	Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有 景観塗装品(タークブラウン)	m	4	9,750	39,000	1	9,750	単-131号	
			5	9,750	48,750				
ガードレール (撤去・再設置)	Gr-B-2E 100m以上 曲線部補正無 塗装品(白)	m	0	0	0	4	97,880	単-132号	
			4	24,470	97,880				

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分 道路新設・改築		
						工事区分	舗装			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カーブハイク		Gp-Ap-2E 20m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ダークブラウン)	m	4 0	31,510 31,510	126,040 0	-4	-126,040	単-133号	
カーブハイク		Gp-Bp-2E 20m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ダークブラウン)	m	0 4	0 23,920	0 95,680	4	95,680	単-134号	
カーブハイク		Gp-Ap-2B(支柱長1285m) 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ダークブラウン)	m	64 36	20,676 20,676	1,323,264 744,336	-28	-578,928	単-135号	
カーブハイク		Gp-Ap-2B(支柱長1285m) 景観塗装品(ダークブラウン)	m	0 28	0 14,940	0 418,320	28	418,320	単-136号	
カーブハイク		Gp-Bp-2B(支柱長1050m) 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ダークブラウン)	m	0 22	0 16,900	0 371,800	22	371,800	単-137号	
防止柵工			式	1 1		1,055,807 1,055,807	0	0		
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m 縦格子 土中建込用 50m以上100m未満 景観塗装品(ダークブラウン)	m	89 89	11,863 11,863	1,055,807 1,055,807	0	0	単-138号	
作業土工			式	1 1		60,654 45,285	1	-15,369		
床掘り		土砂	m3	0 10		0 2,552	10	2,552	内-22号	
床掘り		土砂	m3	40 0		10,837 0	-40	-10,837	内-23号	
床掘り		土砂	m3	0 20		0 5,003	20	5,003	内-24号	

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	20 0		36,916 0	-20	-36,916	内-25号	
埋戻し		m3	0 10		0 22,331	10	22,331	内-26号	
基面整正		m2	38 0		12,901 0	-38	-12,901	内-27号	
基面整正		m2	0 45		0 15,399	45	15,399	内-28号	
防護柵基礎工		式	1 1		1,855,836 2,003,122	1	147,286		
連続基礎ブロック	H450×B630	m	66 0		1,855,836 0	-66	-1,855,836	内-29号	
連続基礎ブロック	H450×B630	m	0 37		0 1,038,460	37	1,038,460	内-30号	
連続基礎ブロック	H300×B1105 交差点用	m	0 23		0 964,662	23	964,662	内-31号	
区画線工		式	1 1		588,796 577,211	1	-11,585		
区画線工		式	1 1		588,796 577,211	1	-11,585		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	240 230	280.6 280.6	67,344 64,538	-10	-2,806	単-139号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	30 19	298.6 298.6	8,958 5,673	-11	-3,285	単-140号	

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線		溶融式手動 セﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	160	712.6	114,016	0	0	単-141号	
				160	712.6	114,016				
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	72	628.2	45,230	0	0	単-142号	
				72	628.2	45,230				
高視認性区画線		リﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm 白	m	220	549.4	120,868	-10	-5,494	単-143号	
				210	549.4	115,374				
高視認性区画線		リﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 黄	m	180	1,291	232,380	0	0	単-144号	
				180	1,291	232,380				
道路植栽工			式	1		57,636	1	164,141		
				1		221,777				
道路植栽工			式	1		57,636	1	164,141		
				1		221,777				
植樹帯盛土		粘性土	m3	9	6,404	57,636	-9	-57,636	単-145号	
				0	6,404	0				
樹木撤去		幹周り60cm未満	本	0		0	10	221,777	内-32号	
				10		221,777				
道路付属施設工			式	1		432,517	1	550,487		
				1		983,004				
作業土工			式	1		7,834	0	0		
				1		7,834				
床掘り		土砂	m3	5		998	0	0	内-33号	
				5		998				
埋戻し			m3	3		6,836	0	0	内-34号	
				3		6,836				

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工			式	1 1		424,683 424,624	1	-59	
距離標 (撤去・再設置)		パネル式(金具固定)	枚	2 2	2,143 2,143	4,286 4,286	0	0	単-146号
ハントホル蓋高調整		首部内径750 首部高さ1030	箇所	1 1	419,622 419,622	419,622 419,622	0	0	単-147号
現場発生品運搬		ハントホル用蓋	t	0.08 0	9,696 9,696	775 0	-0.08	-775	単-148号
現場発生品運搬		ハントホル用蓋	t	0 0.08	0 8,952	0 716	0.08	716	単-149号
付帯工			式	0 1		0 550,546	1	550,546	
照明灯管理柵		18-8-25(20)(高炉) 600×600×950	箇所	0 1	0 154,900	0 154,900	1	154,900	単-150号
既設暗渠閉塞		φ450以下 高流動モルタル	箇所	0 3		0 395,646	3	395,646	内-35号
構造物撤去工			式	1 1		1,977,900 1,962,260	1	-15,640	
防護柵撤去工			式	1 1		276,832 266,771	1	-10,061	
防護柵撤去(カーブ側レール)		Gr-B-4E	m	100 100	1,156 1,156	115,600 115,600	0	0	単-151号
防護柵撤去(カーブ側レール)		Gr-A-2B	m	61 61	1,404 1,404	85,644 85,644	0	0	単-152号

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B		4	1,404	5,616			単-153号	
		m	0	1,404	0	-4	-5,616		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込		46	889	40,894			単-154号	
		m	41	889	36,449	-5	-4,445		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込		52	559.2	29,078			単-155号	
		m	52	559.2	29,078	0	0		
構造物取壊し工			1		770,961				
		式	1		773,821	1	2,860		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		71	7,053	500,763			単-156号	
		m3	71	7,053	500,763	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		3	14,075	42,225			単-157号	
		m3	3	14,075	42,225	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		83	499.5	41,458			単-158号	
		m	83	499.5	41,458	0	0		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		14	954	13,356			単-159号	
		m	18	954	17,172	4	3,816		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm		200	159.3	31,860			単-160号	
		m2	200	159.3	31,860	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		360	159.3	57,348			単-161号	
		m2	370	159.3	58,941	10	1,593		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm		490	159.3	78,057			単-162号	
		m2	470	159.3	74,871	-20	-3,186		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm		37	159.3	5,894			単-163号	
		m2	41	159.3	6,531	4	637		

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1 1		930, 107 921, 668	1	-8, 439	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 舗装版	m3	4 4	3, 293 3, 293	13, 172 13, 172	0	0	単-164号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	71 71	1, 918 1, 918	136, 178 136, 178	0	0	単-165号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3 3	2, 014 2, 014	6, 042 6, 042	0	0	単-166号
殻運搬	アスファルト殻	m3	75 74	3, 293 3, 293	246, 975 243, 682	-1	-3, 293	単-167号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	74 75	3, 209 3, 209	237, 466 240, 675	1	3, 209	単-168号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3 3	4, 552 4, 552	13, 656 13, 656	0	0	単-169号
殻処分	アスファルト殻(掘削) 車道部	m3	67 66	2, 995 2, 995	200, 665 197, 670	-1	-2, 995	単-170号
殻処分	アスファルト殻(掘削) 歩道部	m3	8 8	2, 804 2, 804	22, 432 22, 432	0	0	単-171号
現場発生品運搬	防護柵、グレーチング 蓋	t	5. 52 0	9, 696 9, 696	53, 521 0	-5. 52	-53, 521	単-172号
現場発生品運搬	防護柵、グレーチング 蓋	t	0 5. 38	0 8, 952	0 48, 161	5. 38	48, 161	単-173号
仮設工		式	1 1		4, 470, 552 4, 519, 489	1	48, 937	

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設給水管設置工			式	0		0				
				1		134,864				1
仮設給水管設置			m	0		0			内-36号	
				30		134,864				30
交通管理工			式	1		4,470,552				
				1		4,384,625				1
交通誘導警備員			人日	343		4,212,679			内-37号	
				0		0				-343
交通誘導警備員			人日	0		0			内-38号	
				357		4,384,625				357
交通誘導警備員 (夜間)			人日	14		257,873			内-39号	
				0		0				-14
直接工事費			式	1		48,752,272				
				1		49,177,558				1
共通仮設費			式	1		8,814,772				
				1		8,836,885				1
共通仮設費			式	1		1,106,969				
				1		1,127,981				1
技術管理費			式	1		567,077				
				1		589,073				1
地質試験費			式	1		164,790			内-40号	
				1		164,790				0
防護柵の出来形管理のための非破壊試験			式	1		351,940			内-41号	
				0		0				-1

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	0 1		0 373,936	1	373,936	内-42号	
道路施設基本データ作成費		式	1 1		50,347 50,347	0	0	内-43号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		539,892 538,908	1	-984		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		7,707,803 7,708,904	1	1,101		
純工事費		式	1 1		57,567,044 58,014,443	1	447,399		
現場管理費		式	1 1		19,976,923 19,987,013	1	10,090		
工事原価		式	1 1		83,698,295 100,439,027	1	16,740,732		
一般管理費等		式	1 1		14,274,392 16,573,660	1	2,299,268		
業務委託料		式	1 1		27,313 27,313	0	0		
工事価格		式	1 1		98,000,000 117,040,000	1	19,040,000		
消費税相当額		式	1 1		9,800,000 11,704,000	1	1,904,000		
工事費計		式	1 1		107,800,000 128,744,000	1	20,944,000		

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (臼杵地区)		式	1 1		3,207,228 11,285,389	1	8,078,161	
落石雪害防止工		式	1 1		1,245,284 9,705,394	1	8,460,110	
落石防止網工		式	1 1		1,245,284 9,705,394	1	8,460,110	
ワイヤーブ 伏 (岩No. 11)	主ロープ 3×7 G/0 φ12 補助ロープ 3×7 G/0 φ12	m2	0 300		0 8,061,940	300	8,061,940	内-1号
ワイヤーブ 掛 (岩No. 12)	3×7 G/0 φ18	m	25 0		298,096 0	-25	-298,096	内-2号
ワイヤーブ 掛 (岩No. 12)	3×7 G/0 φ18	m	0 23		0 376,255	23	376,255	内-3号
ワイヤーブ 掛 (岩No. 13)	3×7 G/0 φ18	m	36 0		328,744 0	-36	-328,744	内-4号
ワイヤーブ 掛 (岩No. 13)	3×7 G/0 φ18	m	0 21		0 539,440	21	539,440	内-5号
ワイヤーブ 掛 (岩No. 14)	3×7 G/0 φ18	m	24 0		236,997 0	-24	-236,997	内-6号
ワイヤーブ 掛 (岩No. 14)	3×7 G/0 φ18	m	0 20		0 351,591	20	351,591	内-7号
ワイヤーブ 掛 (岩No. 15)	3×7 G/0 φ14	m	10 0		127,576 0	-10	-127,576	内-8号
ワイヤーブ 掛 (岩No. 15)	3×7 G/0 φ14	m	0 12		0 137,938	12	137,938	内-9号

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ワイヤロープ 掛 (岩No. 16)	3×7 G/0 φ12	m	14 0		134,157 0	-14	-134,157	内-10号	
ワイヤロープ 掛 (岩No. 16)	3×7 G/0 φ12	m	0 11		0 112,411	11	112,411	内-11号	
ワイヤロープ 掛 (岩No. 25)	3×7 G/0 φ12	m	7 0		119,714 0	-7	-119,714	内-12号	
ワイヤロープ 掛 (岩No. 25)	3×7 G/0 φ12	m	0 9		0 125,819	9	125,819	内-13号	
仮設工		式	1 1		1,961,944 1,579,995	1	-381,949		
モノレール工		式	1 1		1,522,137 1,522,137	0	0		
モノレール		m	93 93		1,522,137 1,522,137	0	0	内-14号	
交通管理工		式	1 1		439,807 57,858	1	-381,949		
交通誘導警備員		人日	35 0		439,807 0	-35	-439,807	内-15号	
交通誘導警備員		人日	0 5		0 57,858	5	57,858	内-16号	
直接工事費		式	1 1		3,207,228 11,285,389	1	8,078,161		
共通仮設費		式	1 1		858,546 1,925,328	1	1,066,782		

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		60,999	1	106,551		
			1		167,550				
現場環境改善費（率計上）		式	1		60,999	1	106,551		
			1		167,550				
共通仮設費（率計上）		式	1		797,547	1	960,231		
			1		1,757,778				
純工事費		式	1		4,065,774	1	9,144,943		
			1		13,210,717				
現場管理費		式	1		2,088,554	1	2,960,499		
			1		5,049,053				
工事原価		式	1		6,154,328	1	12,105,442		
			1		18,259,770				

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (佐伯地区2)			式	0 1		0 2,068,201	1	2,068,201	
舗装工			式	0 1		0 1,565,514	1	1,565,514	
路面切削工			式	0 1		0 398,964	1	398,964	
路面切削		全面切削6cm以下(4000 m2以下) 段差すりつけ 撤去作業無	m2	0 550	0 510.4	0 280,720	550	280,720	単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)	m3	0 28	0 1,403	0 39,284	28	39,284	単-2号
殻処分		アスファルト殻(切削) 車道 部	m3	0 28	0 2,820	0 78,960	28	78,960	単-3号
オーバーレイ工			式	0 1		0 1,166,550	1	1,166,550	
表層(車道・路肩部)		密粒キヤップ ASポリマー改 質 I 型(13) 舗装厚50m m 平均幅員3.0m超	m2	0 550	0 2,121	0 1,166,550	550	1,166,550	単-4号
区画線工			式	0 1		0 313,827	1	313,827	
区画線工			式	0 1		0 313,827	1	313,827	
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0 96	0 314.9	0 30,230	96	30,230	単-5号
熔融式区画線		熔融式手動 セブテラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	0 33	0 802.3	0 26,475	33	26,475	単-6号

設計内訳書

工事名	令和5年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	0 44	0 698.7	0 30,742	44	30,742	単-7号	
矢羽根型路面標示	溶融式手動 厚1.5mm 青 750×1500	箇所	0 4	0 11,070	0 44,280	4	44,280	単-8号	
ビクトグラム	(自転車マーク)溶融式貼付 950×750 白 (矢印)溶融式機械施工 640×750 白	箇所	0 2	0 22,890	0 45,780	2	45,780	単-9号	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	m	0 96	0 1,420	0 136,320	96	136,320	単-10号	
仮設工		式	0 1		0 188,860	1	188,860		
交通管理工		式	0 1		0 188,860	1	188,860		
交通誘導警備員		人日	0 14		0 188,860	14	188,860	内-1号	
直接工事費		式	0 1		0 2,068,201	1	2,068,201		
共通仮設費		式	0 1		0 697,600	1	697,600		
共通仮設費		式	0 1		0 187,600	1	187,600		
運搬費		式	0 1		0 145,600	1	145,600		

設計内訳書

工事名	令和 5 年度 佐伯管内舗装修繕外工事 (1 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	0 2		0 145,600	2	145,600	内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	0 1		0 42,000	1	42,000		
共通仮設費（率計上）		式	0 1		0 510,000	1	510,000		
純工事費		式	0 1		0 2,765,801	1	2,765,801		
現場管理費		式	0 1		0 1,412,000	1	1,412,000		
工事原価		式	0 1		0 4,177,801	1	4,177,801		

9/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 1号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m3当たり内訳書

床掘り(掘削)
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0 9. 1	0 319. 6	0 2, 908			CB210100
合 計					0 2, 908			
変更積算金額					0 2, 646			
							2, 646	円／m3

20/0m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

第 4号内訳書
床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	17. 2	243. 9	4, 195	17. 2	4, 195	
合 計					0			
					4, 195		4, 195	
変更積算金額					0			
					3, 818		3, 818	円／m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	17. 2	1, 664	28, 620	17. 2	28, 620	
合 計					0			
					28, 620		28, 620	
変更積算金額					0			
					26, 056		26, 056	円／m3

9/0m2当たり内訳書

基面整正

第 7号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m2当たり内訳書

第 8号内訳書
基面整正

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	9. 1	375. 9	3, 420	9. 1	3, 420	
合 計					0			
					3, 420		3, 420	
変更積算金額					0			
					3, 112		3, 112	円／m2

40/0m3当たり内訳書

第 9号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		37	243. 9	9, 024			CB210030
		m 3	37	243. 9	9, 024	0	0	
合 計					8, 215			
					0		-8, 215	

0/30m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	29	243. 9	7, 073	29	7, 073	
合 計					0			
					7, 073		7, 073	
変更積算金額					0			
					6, 438		6, 438	円／m3

70/0m3当たり内訳書

第 11号内訳書
床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		70. 6	276. 2	19, 499			CB210030
		m 3	70. 6	276. 2	19, 499	0	0	
合 計					17, 752			
					0		-17, 752	

0/80m3当たり内訳書

第 12号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	78. 6	276. 2	21, 709	78. 6	21, 709	
合 計					0			
					21, 709		21, 709	
変更積算金額					0			
					19, 763		19, 763	円／m3

5/0m3当たり内訳書

床掘り

(夜間)

第 13号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 14号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

第 15号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	19. 2	1, 664	31, 948	19. 2	31, 948	
合 計					0			
					31, 948		31, 948	
変更積算金額					0			
					29, 086		29, 086	円／m3

40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 16号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/50m3当たり内訳書

埋戻し
第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	52. 6	2, 503	131, 657	52. 6	131, 657	
合 計					0			
					131, 657		131, 657	
変更積算金額					0			
					119, 865		119, 865	円／m3

4/0m3当たり内訳書

埋戻し
(夜間)

第 18号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

59/0m2当たり内訳書

基面整正

第 19号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/70m2当たり内訳書

第 20号内訳書
基面整正

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	70. 2	375. 9	26, 388	70. 2	26, 388	
合 計					0			
					26, 388		26, 388	
変更積算金額					0			
					24, 023		24, 023	円／m2

9/0m2当たり内訳書

基面整正
(夜間)

第 21号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

第 22号内訳書
床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	11. 5	243. 9	2, 804	11. 5	2, 804	
合 計					0			
					2, 804		2, 804	
変更積算金額					0			
					2, 552		2, 552	円／m3

40/0m3当たり内訳書

第 23号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		43. 1	276. 2	11, 904			CB210030
		m 3	43. 1	276. 2	11, 904	0	0	
合 計					10, 837			
					0		-10, 837	

0/20m3当たり内訳書

第 24号内訳書
床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	19. 9	276. 2	5, 496	19. 9	5, 496	
合 計					0			
					5, 496		5, 496	
変更積算金額					0			
					5, 003		5, 003	円／m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 25号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m3当たり内訳書

埋戻し
第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	9. 8	2, 503	24, 529	9. 8	24, 529	
合 計					0			
					24, 529		24, 529	
変更積算金額					0			
					22, 331		22, 331	円／m3

38/0m2当たり内訳書

基面整正

第 27号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/45m2当たり内訳書

第 28号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	45	375. 9	16, 915	45	16, 915	
合 計					0			
					16, 915		16, 915	
変更積算金額					0			
					15, 399		15, 399	円／m2

66/0m当たり内訳書

連続基礎ブロック
第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連続基礎設置	A型 H450×B630		66	2, 560	168, 960			WYB00061
		m	66	2, 560	168, 960	0	0	単一 253号
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40〜0 全ての費用		48. 2	1, 233	59, 430			CB221110
		m 2	48. 2	1, 233	59, 430	0	0	
連続基礎ブロック（材料費）	A型 基本 630×450		30	53, 800	1, 614, 000			WYB00062
		個	30	53, 800	1, 614, 000	0	0	単一 254号
連続基礎ブロック（材料費）	A型 端部A 630×450		2	47, 300	94, 600			WYB00063
		個	2	47, 300	94, 600	0	0	単一 255号
連続基礎ブロック（材料費）	A型 端部B 630×450		2	50, 700	101, 400			WYB00064
		個	2	50, 700	101, 400	0	0	単一 256号
合 計					1, 855, 836			
					0		-1, 855, 836	

0/37m当たり内訳書

連続基礎ブロック
第 30号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
連続基礎設置	A型 H450×B630		0	0	0			WYB00066
		m	37	2, 560	94, 720	37	94, 720	単一 257号
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッラン 40〜0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	27	1, 233	33, 291	27	33, 291	
連続基礎ブロック（材料費）	A型 基本 630×450		0	0	0			WYB00067
		個	17	53, 800	914, 600	17	914, 600	単一 258号
連続基礎ブロック（材料費）	A型 端部A 630×450		0	0	0			WYB00068
		個	1	47, 300	47, 300	1	47, 300	単一 259号
連続基礎ブロック（材料費）	A型 端部B 630×450		0	0	0			WYB00069
		個	1	50, 700	50, 700	1	50, 700	単一 260号
合 計					0			
					1, 140, 611			
変更積算金額					0			
					1, 038, 460			
								円／m

0/23m当たり内訳書

連続基礎ブロック
第 31号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
連続基礎設置	交差点用 H300×B1105		0	0	0			WYB00071
		m	23	5, 900	135, 700	23	135, 700	単一 261号
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	27. 7	1, 233	34, 154	27. 7	34, 154	
連続基礎ブロック（材料費）	交差点用 基本 H300×B1105		0	0	0			WYB00072
		個	10	75, 500	755, 000	10	755, 000	単一 262号
連続基礎ブロック（材料費）	交差点用 端部A H300×B1105		0	0	0			WYB00073
		個	1	67, 200	67, 200	1	67, 200	単一 263号
連続基礎ブロック（材料費）	交差点用 端部B H300×B1105		0	0	0			WYB00074
		個	1	67, 500	67, 500	1	67, 500	単一 264号
合 計					0			
					1, 059, 554			
変更積算金額					0			
					964, 662			
							964, 662	円／m

0/10本当たり内訳書

第 32号内訳書
樹木撤去

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
樹木撤去	幹周り60cm未満 樹高5m未満 除根有り		0	0	0			WYB00085
		本	10	12, 880	128, 800	10	128, 800	単一 271号
収集運搬	木類 運搬距離L=10. 0km以下		0	0	0			WYB00086
		t	5. 4	2, 000	10, 800	5. 4	10, 800	単一 272号
処分費	根株		0	0	0			WYB00088
		t	4. 8	19, 500	93, 600	4. 8	93, 600	単一 273号
処分費	枝・葉		0	0	0			WYB00089
		t	0. 63	16, 500	10, 395	0. 63	10, 395	単一 274号
合 計					0			
					243, 595			
変更積算金額					0			
					221, 777			
								円／本

5m3当たり内訳書

第 33号内訳書
床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		4. 5	243. 9	1, 097			CB210030
		m 3	4. 5	243. 9	1, 097	0	0	
合 計					998			
					998		0	

3m3当たり内訳書

埋戻し
第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	2, 503	7, 509			CB210410
		m 3	3	2, 503	7, 509	0	0	
合 計					6, 836			
					6, 836		0	

0/3箇所当たり内訳書

既設暗渠閉塞
第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高流動モルタル充填	モルタル(1:3) 高炉		0	0	0			WYB00083
		m 3	4. 8	89, 620	430, 176	4. 8	430, 176	単一 281号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 6	7, 321	4, 392	0. 6	4, 392	
合 計					0			
					434, 568		434, 568	
変更積算金額					0			
					395, 646		395, 646	円／箇所

0/30m当たり内訳書

仮設給水管設置
第 36号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設給水管設置	水道用ポリエチレン二層管 φ30以下切替 継手等設置含む		0	0	0			WYB00056
		箇所	1	89, 740	89, 740	1	89, 740	単一 293号
水道用ポリエチレン二層管 (材料費)	1種(軟質) φ30		0	0	0			WYB00033
		m	30	366	10, 980	30	10, 980	単一 294号
水道用ポリエチレン二層管 (材料費)	1種(軟質) φ13		0	0	0			WYB00055
		m	0. 2	113	22	0. 2	22	単一 295号
水道用ポリエチレン管金属 継手 (材料費)	鋼管用おねじ付ソケット φ30		0	0	0			WYB00059
		個	3	2, 670	8, 010	3	8, 010	単一 296号
水道用ポリエチレン管金属 継手 (材料費)	鋼管用おねじ付ソケット φ13		0	0	0			WYB00060
		個	1	751	751	1	751	単一 297号
水道用ポリエチレン管金属 継手 (材料費)	径違いチース φ30×13		0	0	0			WYB00065
		個	1	6, 960	6, 960	1	6, 960	単一 298号
水道用ポリエチレン管金属 継手 (材料費)	90° エルボ φ30		0	0	0			WYB00070
		個	2	5, 080	10, 160	2	10, 160	単一 299号
給水用青銅バルブ (材料費)	ゲートバルブ 仕切弁10Kねじ込み 32A		0	0	0			WYB00075
		個	1	10, 700	10, 700	1	10, 700	単一 300号
給水用青銅バルブ (材料費)	ゲートバルブ 仕切弁10Kねじ込み 15A		0	0	0			WYB00077
		個	1	3, 570	3, 570	1	3, 570	単一 301号
水道用ポリエチレン管用異 種管継手 (材料費)	伸縮可とう離脱防止継手 SKX45° エルボ P30×V30		0	0	0			WYB00076
		個	1	6, 860	6, 860	1	6, 860	単一 302号
水道用ねじ込み式管端防食 管継手 (材料費)	埋設配管用 フラック 15A		0	0	0			WYB00038
		個	1	378	378	1	378	単一 303号
合 計					0			
					148, 131		148, 131	

0/30m当たり内訳書

仮設給水管設置
第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					134, 864		134, 864	円／m

343/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			98	15, 440	1, 513, 120			WB010211
		人日	98	15, 440	1, 513, 120	0	0	単一 304号
交通誘導警備員 B			245	12, 710	3, 113, 950			WB010212
		人日	245	12, 710	3, 113, 950	0	0	単一 305号
合 計					4, 212, 679			
					0		-4, 212, 679	

0/357人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	102	15, 440	1, 574, 880	102	1, 574, 880	単一 306号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	255	12, 710	3, 241, 050	255	3, 241, 050	単一 307号
合 計					0			
					4, 815, 930		4, 815, 930	
変更積算金額					0			
					4, 384, 625		4, 384, 625	円／人日

14/0人日当たり内訳書

第 39号内訳書 交通誘導警備員 (夜間)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			4	23, 160	92, 640			WB010211
		人 日	4	23, 160	92, 640	0	0	単一 308号
交通誘導警備員 B			10	19, 060	190, 600			WB010212
		人 日	10	19, 060	190, 600	0	0	単一 309号
合 計					257, 873			
					0		-257, 873	

一式当たり内訳書

地質試驗費

第 40号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験
第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			16	24, 160	386, 560			WYB00042
		本	16	24, 160	386, 560	0	0	単一 311号
合 計					351, 940			
					0		-351, 940	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験
第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			0	0	0			WYB00079
		本	17	24, 160	410, 720	17	410, 720	単一 312号
合 計					0			
					410, 720		410, 720	
変更積算金額					0			
					373, 936		373, 936	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員1.75人/工事		1	55,300	55,300			WYB00044
		工事	1	55,300	55,300	0	0	単一 313号
合 計					50,347			
					50,347		0	

0/300m2当たり内訳書

[白杵地区（野津防災対策）

]

ワイヤーロープ 伏
第 1号内訳書 (岩No. 11)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ伏工）	φ 12		0	0	0			WYB00020
		m	1, 315	2, 132	2, 803, 580	1, 315	2, 803, 580	単一 1号
岩盤用アンカー設置（ロープ伏工）	D22(M20)×1000		0	0	0			WYB00030
		本	28	17, 650	494, 200	28	494, 200	単一 2号
土砂用アンカー設置（ロープ伏工）	組立アンカー D25×1500×4本組		0	0	0			WYB00067
		組	40	9, 919	396, 760	40	396, 760	単一 3号
土砂用アンカー設置（ロープ伏工）	自穿孔アンカー R29(φ 28. 5)×2000		0	0	0			WYB00069
		本	51	27, 670	1, 411, 170	51	1, 411, 170	単一 4号
主ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 12		0	0	0			WYB00040
		m	427	310	132, 370	427	132, 370	単一 5号
補助ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 12		0	0	0			WYB00041
		m	922	310	285, 820	922	285, 820	単一 6号
巻付グリップ（材料費）	φ 12用		0	0	0			WYB00060
		本	172	1, 620	278, 640	172	278, 640	単一 7号
落石防護網部材 クロスクリップ（材料費）	φ 12用		0	0	0			WYB00062
		個	1, 198	700	838, 600	1, 198	838, 600	単一 8号
アンカークリップ（材料費）	160×65(大)		0	0	0			WYB00068
		個	51	3, 150	160, 650	51	160, 650	単一 9号
アンカークリップ（材料費）	160×65(小)		0	0	0			WYB00073
		個	22	2, 320	51, 040	22	51, 040	単一 10号
交点クリップ（材料費）	160×65		0	0	0			WYB00075
		個	14	2, 470	34, 580	14	34, 580	単一 11号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セットアンカー D22(M20)×1000		0	0	0			WYB00065
		本	28	4, 960	138, 880	28	138, 880	単一 12号

0/300m2当たり内訳書

ワイヤロープ 伏
第 1号内訳書 (岩No. 11)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石防護網部材 アンカー (材料費)	組立アンカー D25×1500×4本組		0	0	0			WYB00072
		組	40	15, 500	620, 000	40	620, 000	単一 13号
落石防護網部材 アンカー (材料費)	自穿孔アンカー R29 (φ 28. 5) ×2000		0	0	0			WYB00076
		本	51	23, 700	1, 208, 700	51	1, 208, 700	単一 14号
合 計					0			
					8, 854, 990		8, 854, 990	
変更積算金額					0			
					8, 061, 940		8, 061, 940	円／m2

25/0m当たり内訳書

[白杵地区（野津防災対策）

]

ワイヤロープ 掛
第 2号内訳書 (岩No. 12)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ掛工）	φ 18		24. 6	2, 323	57, 145			WYB00001
		m	24. 6	2, 323	57, 145	0	0	単一 15号
岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D25 (M24) ×1000		8	17, 650	141, 200			WYB00002
		本	8	17, 650	141, 200	0	0	単一 16号
縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 18		9. 5	555	5, 272			WYB00005
		m	9. 5	555	5, 272	0	0	単一 17号
横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 18		10. 6	555	5, 883			WYB00006
		m	10. 6	555	5, 883	0	0	単一 18号
巻付グリップ（材料費）	φ 18用		8	2, 800	22, 400			WYB00003
		本	8	2, 800	22, 400	0	0	単一 19号
落石防止網部材 クロスクリップ（材料費）	φ 18用		4	750	3, 000			WYB00004
		個	4	750	3, 000	0	0	単一 20号
ターンバックル（材料費）	φ 25		4	5, 000	20, 000			WYB00007
		本	4	5, 000	20, 000	0	0	単一 21号
ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2		4	5, 670	22, 680			WYB00009
		個	4	5, 670	22, 680	0	0	単一 22号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D25 (M24) ×1000		8	6, 230	49, 840			WYB00008
		本	8	6, 230	49, 840	0	0	単一 23号
合 計					298, 096			
					0			

0/23m当たり内訳書

ワイヤロープ 掛
第 3号内訳書 (岩No. 12)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ掛工）	φ 18		0	0	0			WYB00063
		m	22. 6	2, 323	52, 499	22. 6	52, 499	単一 24号
岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D25 (M24) ×1000		0	0	0			WYB00064
		本	6	17, 650	105, 900	6	105, 900	単一 25号
土中用アンカー設置（ロープ掛工）	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500		0	0	0			WYB00086
		本	2	20, 990	41, 980	2	41, 980	単一 26号
縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 18		0	0	0			WYB00066
		m	9. 5	555	5, 272	9. 5	5, 272	単一 27号
横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 18		0	0	0			WYB00074
		m	8. 5	555	4, 717	8. 5	4, 717	単一 28号
巻付グリップ（材料費）	φ 18用		0	0	0			WYB00078
		本	8	2, 800	22, 400	8	22, 400	単一 29号
落石防止網部材 クロスグリップ（材料費）	φ 18用		0	0	0			WYB00081
		個	4	750	3, 000	4	3, 000	単一 30号
ターンバックル（材料費）	φ 25		0	0	0			WYB00082
		本	4	5, 000	20, 000	4	20, 000	単一 31号
ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2		0	0	0			WYB00083
		個	4	5, 670	22, 680	4	22, 680	単一 32号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D25 (M24) ×1000		0	0	0			WYB00084
		本	6	6, 230	37, 380	6	37, 380	単一 33号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500		0	0	0			WYB00087
		本	2	48, 720	97, 440	2	97, 440	単一 34号
合 計					0			
					413, 268		413, 268	

0/23m当たり内訳書

第 3号内訳書
ワイヤロープ 掛
(岩No. 12)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					376, 255		376, 255	円／m

36/0m当たり内訳書

ワイヤロープ 掛
第 4号内訳書 (岩No. 13)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ掛工）	φ 18		36. 2	2, 323	84, 092			WYB00011
		m	36. 2	2, 323	84, 092	0	0	単一 35号
岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D25 (M24) ×1000		8	17, 650	141, 200			WYB00002
		本	8	17, 650	141, 200	0	0	単一 16号
縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 18		13. 7	555	7, 603			WYB00013
		m	13. 7	555	7, 603	0	0	単一 36号
横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 18		18. 5	555	10, 267			WYB00014
		m	18. 5	555	10, 267	0	0	単一 37号
巻付グリップ（材料費）	φ 18用		8	2, 800	22, 400			WYB00003
		本	8	2, 800	22, 400	0	0	単一 19号
落石防止網部材 クロスクリップ（材料費）	φ 18用		4	750	3, 000			WYB00004
		個	4	750	3, 000	0	0	単一 20号
ターンバックル（材料費）	φ 25		4	5, 000	20, 000			WYB00007
		本	4	5, 000	20, 000	0	0	単一 21号
ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2		4	5, 670	22, 680			WYB00009
		個	4	5, 670	22, 680	0	0	単一 22号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D25 (M24) ×1000		8	6, 230	49, 840			WYB00008
		本	8	6, 230	49, 840	0	0	単一 23号
合 計					328, 744			
					0		-328, 744	

0/21m当たり内訳書

ワイヤロープ 掛
第 5号内訳書 (岩No.13)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ掛工）	φ 18		0	0	0			WYB00088
		m	21. 2	2, 323	49, 247	21. 2	49, 247	単一 38号
岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D25 (M24) ×1000		0	0	0			WYB00089
		本	2	17, 650	35, 300	2	35, 300	単一 39号
土中用アンカー設置（ロープ掛工）	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500		0	0	0			WYB00098
		本	6	20, 990	125, 940	6	125, 940	単一 40号
縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 18		0	0	0			WYB00090
		m	7. 1	555	3, 940	7. 1	3, 940	単一 41号
横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 18		0	0	0			WYB00091
		m	9. 4	555	5, 217	9. 4	5, 217	単一 42号
巻付グリップ（材料費）	φ 18用		0	0	0			WYB00078
		本	8	2, 800	22, 400	8	22, 400	単一 29号
落石防止網部材 クロスグリップ（材料費）	φ 18用		0	0	0			WYB00081
		個	4	750	3, 000	4	3, 000	単一 30号
ターンバックル（材料費）	φ 25		0	0	0			WYB00082
		本	4	5, 000	20, 000	4	20, 000	単一 31号
ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2		0	0	0			WYB00083
		個	4	5, 670	22, 680	4	22, 680	単一 32号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D25 (M24) ×1000		0	0	0			WYB00096
		本	2	6, 230	12, 460	2	12, 460	単一 43号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500		0	0	0			WYB00099
		本	6	48, 720	292, 320	6	292, 320	単一 44号
合 計					0			
					592, 504		592, 504	

0/21m当たり内訳書

第 5号内訳書
ワイヤロープ 掛
(岩No. 13)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					539, 440		539, 440	円／m

24/0m当たり内訳書

[白杵地区（野津防災対策）

]

ワイヤロープ 掛
第 6号内訳書 (岩No. 14)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ掛工）	φ 18		23. 8	2, 323	55, 287			WYB00021
		m	23. 8	2, 323	55, 287	0	0	単一 45号
岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D25 (M24) ×1000		6	17, 650	105, 900			WYB00022
		本	6	17, 650	105, 900	0	0	単一 46号
縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 18		5. 8	555	3, 219			WYB00023
		m	5. 8	555	3, 219	0	0	単一 47号
横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 18		14. 8	555	8, 214			WYB00024
		m	14. 8	555	8, 214	0	0	単一 48号
巻付グリップ（材料費）	φ 18用		6	2, 800	16, 800			WYB00025
		本	6	2, 800	16, 800	0	0	単一 49号
落石防止網部材 クロスグリップ（材料費）	φ 18用		2	750	1, 500			WYB00026
		個	2	750	1, 500	0	0	単一 50号
ターンバックル（材料費）	φ 25		3	5, 000	15, 000			WYB00027
		本	3	5, 000	15, 000	0	0	単一 51号
ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2		3	5, 670	17, 010			WYB00028
		個	3	5, 670	17, 010	0	0	単一 52号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D25 (M24) ×1000		6	6, 230	37, 380			WYB00029
		本	6	6, 230	37, 380	0	0	単一 53号
合 計					236, 997			
					0			

0/20m当たり内訳書

ワイヤロープ 掛
第 7号内訳書 (岩No. 14)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ掛工）	φ 18		0	0	0			WYB00097
		m	19. 8	2, 323	45, 995	19. 8	45, 995	単一 54号
岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D25 (M24) ×1000		0	0	0			WYB00100
		本	3	17, 650	52, 950	3	52, 950	単一 55号
土中用アンカー設置（ロープ掛工）	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500		0	0	0			WYB00109
		本	3	20, 990	62, 970	3	62, 970	単一 56号
縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 18		0	0	0			WYB00101
		m	5. 8	555	3, 219	5. 8	3, 219	単一 57号
横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 18		0	0	0			WYB00102
		m	10. 6	555	5, 883	10. 6	5, 883	単一 58号
巻付グリップ（材料費）	φ 18用		0	0	0			WYB00103
		本	6	2, 800	16, 800	6	16, 800	単一 59号
落石防止網部材 クロスグリップ（材料費）	φ 18用		0	0	0			WYB00104
		個	2	750	1, 500	2	1, 500	単一 60号
ターンバックル（材料費）	φ 25		0	0	0			WYB00105
		本	3	5, 000	15, 000	3	15, 000	単一 61号
ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2		0	0	0			WYB00106
		個	3	5, 670	17, 010	3	17, 010	単一 62号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D25 (M24) ×1000		0	0	0			WYB00107
		本	3	6, 230	18, 690	3	18, 690	単一 63号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500		0	0	0			WYB00110
		本	3	48, 720	146, 160	3	146, 160	単一 64号
合 計					0			
					386, 177		386, 177	

0/20m当たり内訳書

第 7号内訳書
ワイヤロープ 掛
(岩No. 14)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					351, 591		351, 591	円／m

10/0m当たり内訳書

[白杵地区（野津防災対策）

]

ワイヤロープ 掛
第 8号内訳書 (岩No. 15)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ掛工）	φ 14		10. 1	2, 190	22, 119			WYB00031
		m	10. 1	2, 190	22, 119	0	0	単一 65号
岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D22(M20)×1000		4	17, 650	70, 600			WYB00032
		本	4	17, 650	70, 600	0	0	単一 66号
縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 14		4. 2	365	1, 533			WYB00033
		m	4. 2	365	1, 533	0	0	単一 67号
横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 14		3. 6	365	1, 314			WYB00034
		m	3. 6	365	1, 314	0	0	単一 68号
巻付グリップ（材料費）	φ 14用		4	1, 670	6, 680			WYB00035
		本	4	1, 670	6, 680	0	0	単一 69号
落石防止網部材 クロスグリップ（材料費）	φ 14用		1	680	680			WYB00036
		個	1	680	680	0	0	単一 70号
ターンバックル（材料費）	φ 22		2	3, 490	6, 980			WYB00037
		本	2	3, 490	6, 980	0	0	単一 71号
ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2		2	5, 670	11, 340			WYB00038
		個	2	5, 670	11, 340	0	0	単一 72号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D22(M20)×1000		4	4, 720	18, 880			WYB00039
		本	4	4, 720	18, 880	0	0	単一 73号
合 計					127, 576			
					0		-127, 576	

0/12m当たり内訳書

[白杵地区（野津防災対策）

]

ワイヤロープ 掛
第 9号内訳書 (岩No. 15)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ掛工）	φ 14		0	0	0			WYB00108
		m	11. 9	2, 190	26, 061	11. 9	26, 061	単一 74号
岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D22(M20)×1000		0	0	0			WYB00111
		本	1	17, 650	17, 650	1	17, 650	単一 75号
土中用アンカー設置（ロープ掛工）	組立アンカー D25×1500×4本組		0	0	0			WYB00132
		組	3	9, 919	29, 757	3	29, 757	単一 76号
縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 14		0	0	0			WYB00112
		m	5. 1	365	1, 861	5. 1	1, 861	単一 77号
横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 14		0	0	0			WYB00113
		m	4. 6	365	1, 679	4. 6	1, 679	単一 78号
巻付グリップ（材料費）	φ 14用		0	0	0			WYB00114
		本	4	1, 670	6, 680	4	6, 680	単一 79号
落石防止網部材 クロスグリップ（材料費）	φ 14用		0	0	0			WYB00115
		個	1	680	680	1	680	単一 80号
ターンバックル（材料費）	φ 22		0	0	0			WYB00116
		本	2	3, 490	6, 980	2	6, 980	単一 81号
ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2		0	0	0			WYB00117
		個	2	5, 670	11, 340	2	11, 340	単一 82号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D22(M20)×1000		0	0	0			WYB00118
		本	1	4, 720	4, 720	1	4, 720	単一 83号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	組立アンカー D25×1500×4本組		0	0	0			WYB00120
		組	3	14, 700	44, 100	3	44, 100	単一 84号
合 計					0			
					151, 508		151, 508	

0/12m当たり内訳書

第 9号内訳書
ワイヤロープ 掛
(岩No. 15)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					137, 938		137, 938	円／m

14/0m当たり内訳書

[白杵地区（野津防災対策）

]

第 10号内訳書
ワイヤロープ 掛
(岩No. 16)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ掛工）	φ 12		13. 7	2, 132	29, 208			WYB00061
		m	13. 7	2, 132	29, 208	0	0	単一 85号
岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D22(M20)×1000		4	17, 650	70, 600			WYB00032
		本	4	17, 650	70, 600	0	0	単一 66号
縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 12		5. 4	295	1, 593			WYB00043
		m	5. 4	295	1, 593	0	0	単一 86号
横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 12		6. 4	295	1, 888			WYB00044
		m	6. 4	295	1, 888	0	0	単一 87号
巻付グリップ（材料費）	φ 12用		4	1, 550	6, 200			WYB00045
		本	4	1, 550	6, 200	0	0	単一 88号
落石防止網部材 クロスグリップ（材料費）	φ 12用		1	665	665			WYB00046
		個	1	665	665	0	0	単一 89号
ターンバックル（材料費）	φ 22		2	3, 490	6, 980			WYB00037
		本	2	3, 490	6, 980	0	0	単一 71号
ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2		2	5, 670	11, 340			WYB00038
		個	2	5, 670	11, 340	0	0	単一 72号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D22(M20)×1000		4	4, 720	18, 880			WYB00039
		本	4	4, 720	18, 880	0	0	単一 73号
合 計					134, 157			
					0		-134, 157	

0/11m当たり内訳書

[白杵地区（野津防災対策）

]

ワイヤロープ 掛
第 11号内訳書 (岩No. 16)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ掛工）	φ 12		0	0	0			WYB00121
		m	10. 6	2, 132	22, 599	10. 6	22, 599	単一 90号
岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D22(M20)×1000		0	0	0			WYB00122
		本	2	17, 650	35, 300	2	35, 300	単一 91号
土中用アンカー設置（ロープ掛工）	羽根付アンカー D25×1500		0	0	0			WYB00130
		本	2	8, 059	16, 118	2	16, 118	単一 92号
縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 12		0	0	0			WYB00123
		m	4. 8	295	1, 416	4. 8	1, 416	単一 93号
横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 12		0	0	0			WYB00124
		m	3. 7	295	1, 091	3. 7	1, 091	単一 94号
巻付グリップ（材料費）	φ 12用		0	0	0			WYB00125
		本	4	1, 550	6, 200	4	6, 200	単一 95号
落石防止網部材 クロスグリップ（材料費）	φ 12用		0	0	0			WYB00126
		個	1	665	665	1	665	単一 96号
ターンバックル（材料費）	φ 22		0	0	0			WYB00116
		本	2	3, 490	6, 980	2	6, 980	単一 81号
ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2		0	0	0			WYB00117
		個	2	5, 670	11, 340	2	11, 340	単一 82号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D22(M20)×1000		0	0	0			WYB00129
		本	2	4, 720	9, 440	2	9, 440	単一 97号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	羽根付アンカー D25×1500		0	0	0			WYB00131
		本	2	6, 160	12, 320	2	12, 320	単一 98号
合 計					0			
					123, 469		123, 469	

0/11m当たり内訳書

第 11号内訳書
ワイヤロープ 掛
(岩No. 16)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					112, 411		112, 411	円／m

7/0m当たり内訳書

ワイヤロープ 掛
第 12号内訳書 (岩No. 25)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ掛工）	φ 12		7. 2	2, 132	15, 350			WYB00051
		m	7. 2	2, 132	15, 350	0	0	単一 99号
岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D22 (M20) × 1000		4	17, 650	70, 600			WYB00032
		本	4	17, 650	70, 600	0	0	単一 66号
縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 12		2. 6	295	767			WYB00053
		m	2. 6	295	767	0	0	単一 100号
横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 12		2. 4	295	708			WYB00054
		m	2. 4	295	708	0	0	単一 101号
巻付グリップ（材料費）	φ 12用		4	1, 550	6, 200			WYB00045
		本	4	1, 550	6, 200	0	0	単一 88号
落石防止網部材 クロスクリップ（材料費）	φ 12用		1	665	665			WYB00046
		個	1	665	665	0	0	単一 89号
ターンバックル（材料費）	φ 22		2	3, 490	6, 980			WYB00037
		本	2	3, 490	6, 980	0	0	単一 71号
ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2		2	5, 670	11, 340			WYB00038
		個	2	5, 670	11, 340	0	0	単一 72号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D22 (M20) × 1000		4	4, 720	18, 880			WYB00039
		本	4	4, 720	18, 880	0	0	単一 73号
合 計					119, 714			
					0			

0/9m当たり内訳書

[白杵地区（野津防災対策）

]

ワイヤロープ 掛
第 13号内訳書 (岩No. 25)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ設置（ロープ掛工）	φ 12		0	0	0			WYB00119
		m	9	2, 132	19, 188	9	19, 188	単一 102号
岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D22(M20)×1000		0	0	0			WYB00133
		本	3	17, 650	52, 950	3	52, 950	単一 103号
土中用アンカー設置（ロープ掛工）	組立アンカー D25×1500×4本組		0	0	0			WYB00144
		組	1	9, 919	9, 919	1	9, 919	単一 104号
縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 12		0	0	0			WYB00134
		m	3. 2	295	944	3. 2	944	単一 105号
横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ 12		0	0	0			WYB00135
		m	3. 9	295	1, 150	3. 9	1, 150	単一 106号
巻付グリップ（材料費）	φ 12用		0	0	0			WYB00125
		本	4	1, 550	6, 200	4	6, 200	単一 95号
落石防止網部材 クロスクリップ（材料費）	φ 12用		0	0	0			WYB00126
		個	1	665	665	1	665	単一 96号
ターンバックル（材料費）	φ 22		0	0	0			WYB00116
		本	2	3, 490	6, 980	2	6, 980	単一 81号
ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2		0	0	0			WYB00117
		個	2	5, 670	11, 340	2	11, 340	単一 82号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D22(M20)×1000		0	0	0			WYB00140
		本	3	4, 720	14, 160	3	14, 160	単一 107号
落石防護網部材 アンカー（材料費）	組立アンカー D25×1500×4本組		0	0	0			WYB00142
		組	1	14, 700	14, 700	1	14, 700	単一 108号
合 計					0			
					138, 196		138, 196	

0/9m当たり内訳書

第 13号内訳書

ワイヤロープ 掛
(岩No. 25)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					125, 819		125, 819	円／m

93m当たり内訳書

モノレール
第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール設置・撤去	500kg積/45°		93	9, 012	838, 116			WYB00070
		m	93	9, 012	838, 116	0	0	単一 109号
モノレール 動力車（賃料）	500kg積/45° 30日(1ヶ月)以内		1	320, 000	320, 000			WYB00080
		台	1	320, 000	320, 000	0	0	単一 110号
モノレール 土木平台車（賃料）	500kg積/45° 30日(1ヶ月)以内		1	84, 800	84, 800			WYB00079
		台	1	84, 800	84, 800	0	0	単一 111号
モノレール 乗用台車（賃料）	2人乗り 30日(1ヶ月)以内		1	156, 000	156, 000			WYB00077
		台	1	156, 000	156, 000	0	0	単一 112号
モノレール レール資材（賃料）	500kg積/45 30日(1ヶ月)以内		93	2, 120	197, 160			WYB00071
		m	93	2, 120	197, 160	0	0	単一 113号
モノレール 返納整備費			1	75, 790	75, 790			WYB00050
		工事	1	75, 790	75, 790	0	0	単一 114号
(返納整備費=当該現場の賃料料金合計額×10%)								
合 計					1, 522, 137			
					1, 522, 137			

35/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			14	15, 440	216, 160			WB010211
		人日	14	15, 440	216, 160	0	0	単一 115号
交通誘導警備員 B			21	12, 710	266, 910			WB010212
		人日	21	12, 710	266, 910	0	0	単一 116号
合 計					439, 807			
					0		-439, 807	

0/5人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 16号内訳書

							単価使用年月	2023. 07
							歩掛使用年月	2023. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	5	12, 710	63, 550	5	63, 550	単一 117号
合 計					0			
					63, 550			
変更積算金額					0			
					57, 858			
							57, 858	円／人日

0/14人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1号内訳書

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	4	15,440	61,760	4	61,760	単一 18号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	10	12,710	127,100	10	127,100	単一 19号
合 計					0			
					188,860			

0/2台当たり内訳書

建設機械運搬費
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホーフル式・廃材積込装置付）2.0m 16km 無 有 10300円	台	2	72, 800	145, 600	2	145, 600	WB010010 単一 20号
合 計					0 145, 600		145, 600	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	290. 9	
						1		290. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	319. 6	319. 6	CB210100		
			m 3	1	319. 6	319. 6			
計						319. 6			
						319. 6			
単価						319. 6			
						319. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	掘削 (夜間)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	341. 2
						1		341. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	374. 8	374. 8	CB210100	
			m 3	1	374. 8	374. 8		
計						374. 8		
						374. 8		
単価						374. 8		
						374. 8		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 576
						1		4, 576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 027	5, 027	CB210510	
			m 3	1	5, 027	5, 027		
計						5, 027		
						5, 027		
単価						5, 027		
						5, 027	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	721. 7
						1		721. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	792. 8	792. 8	CB210510	
			m 3	1	792. 8	792. 8		
計						792. 8		
						792. 8		
単価						792. 8		
						792. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	379. 9
						1		379. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 有り		1	417. 3	417. 3	CB210510	
			m 3	1	417. 3	417. 3		
計						417. 3		
						417. 3		
単価						417. 3	円／m3	
						417. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 497
						1		2, 497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 743	2, 743	CB210110	
			m 3	1	2, 743	2, 743		
計						2, 743		
						2, 743		
単価						2, 743		
						2, 743	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	2, 218	2, 218		
計						0		
						2, 218		
単価						0		
						2, 218	円／m3	
変更積算単価						2, 020	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	209. 7
						1		209. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	230. 4	230. 4	CB210020	
				1	230. 4	230. 4		
計						230. 4		
						230. 4		
単価						230. 4		
						230. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 653
						1		4, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 111	5, 111	CB210520	
			m 3	1	5, 111	5, 111		
計						5, 111		
						5, 111		
単価						5, 111		
						5, 111	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	路床盛土 (夜間)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 941
						1		6, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	7, 624	7, 624	CB210520	
			m 3	1	7, 624	7, 624		
計						7, 624		
						7, 624		
単価						7, 624		
						7, 624	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	759. 3
						1		759. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	834	834	CB210520	
			m 3	1	834	834		
計						834		
						834		
単価						834	円／m3	
						834		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	695. 3
						1		695. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 有り		1	763. 8	763. 8	CB210520	
			m 3	1	763. 8	763. 8		
計						763. 8		
						763. 8		
単価						763. 8	円／m3	
						763. 8		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	路床盛土 (夜間)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	880. 9
						1		880. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 有り		1	967. 6	967. 6	CB210520	
			m 3	1	967. 6	967. 6		
計						967. 6		
単価						967. 6		
						967. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 497
						1		2, 497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 743	2, 743	CB210110	
			m 3	1	2, 743	2, 743		
計						2, 743		
単価						2, 743		
						2, 743	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	2, 218	2, 218		
計						0		
						2, 218		
単価						0		
						2, 218	円／m3	
変更積算単価						2, 020	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	209. 7
						1		209. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	230. 4	230. 4	CB210020	
				1	230. 4	230. 4		
計						230. 4		
						230. 4		
単価						230. 4		
						230. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	369. 3
						1		369. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	405. 7	405. 7	CB220010	
			m 2	1	405. 7	405. 7		
計						405. 7		
						405. 7		
単価						405. 7	円／m2	
						405. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉) t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	2, 224
						1		2, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1	2, 358	2, 358	WB240730	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	84. 29	84. 29	WB240740	
			m 2	1	84. 29	84. 29	単一 175号	
計						2, 442. 29		
						2, 442. 29		
単価						2, 443		
						2, 443	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	人工張芝	ワ付	単位	m2	数量	1	単価	580. 8	
						1		580. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	638	638	CB220910		
			m 2	1	638	638			
計						638			
						638			
単価						638	円／m2		
						638			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	重力式擁壁	擁壁平均高さ1. 0mを超え2. 0m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有	単位	m3	数量	1	単価	44, 893
						1		44, 893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	49, 310	49, 310	CB226320	
			m 3	1	49, 310	49, 310		
計						49, 310		
						49, 310		
単価						49, 310	円／m3	
						49, 310		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ136cm	単位	箇所	数量	1	単価	26, 275
						1		26, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 29	32, 690	9, 480. 1	CB240010	
			m 3	0. 29	32, 690	9, 480. 1		
型枠		一般型枠 小型構造物		2. 6	7, 321	19, 034. 6	CB240210	
			m 2	2. 6	7, 321	19, 034. 6		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		0. 22	1, 533	337. 26	CB221110	
			m 2	0. 22	1, 533	337. 26		
計						28, 851. 96		
						28, 851. 96		
単価						28, 860	円／箇所	
						28, 860		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一22号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ140cm	単位	箇所	数量	0	0
						1	32, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010
				0. 37	32, 690	12, 095. 3	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210
				3. 2	7, 321	23, 427. 2	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110
				0. 26	1, 533	398. 58	
計						0	
						35, 921. 08	
単価						0	
						35, 930	円／箇所
変更積算単価							
						32, 720	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	653. 6	
						1		653. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	718	718	CB410030		
			m 2	1	718	718			
計						718			
						718			
単価						718			
						718			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一24号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	728. 9
						1		728. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	800. 7	800. 7	CB410030	
			m 2	1	800. 7	800. 7		
計						800. 7		
						800. 7		
単価						800. 7	円／m2	
						800. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚120mm	単位	m2	数量	1	単価	566. 5	
						1		566. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシュラン	m 2	1	622. 3	622. 3	CB410030		
		RC-40 全ての費用		1	622. 3	622. 3			
計						622. 3			
						622. 3			
単価						622. 3			
						622. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一26号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚120mm	単位	m2	数量	1	単価	641. 9
						1		641. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	705. 1	705. 1	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	705. 1	705. 1		
計						705. 1		
						705. 1		
単価						705. 1		
						705. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	508. 4	
						1		508. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用		1	558. 5	558. 5	CB410030		
			m 2	1	558. 5	558. 5			
計						558. 5			
						558. 5			
単価						558. 5	円／m2		
						558. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	938	
						1		938	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1, 031	1, 031	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 031	1, 031			
計						1, 031			
						1, 031			
単価						1, 031	円／m2		
						1, 031			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	793. 4
						1		793. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	871. 5	871. 5	CB410031	
			m 2	1	871. 5	871. 5		
計						871. 5		
						871. 5		
単価						871. 5		
						871. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚100mm換算	単位	m2	数量	1	単価	2, 984
						1		2, 984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 (4 0) 3. 0m超 100mm タックコート PK-4 全ての費用		1	3, 278	3, 278	CB410040	
			m 2	1	3, 278	3, 278		
計						3, 278		
						3, 278		
単価						3, 278		
						3, 278	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一31号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚100mm換算	単位	m2	数量	1	単価	3, 119
						1		3, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3. 0m超 100mm タックコート PK-4 全ての費用		1	3, 426	3, 426	CB410040	
			m 2	1	3, 426	3, 426		
計						3, 426		
						3, 426		
単価						3, 426		
						3, 426	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	832. 8
						1		832. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	914. 8	914. 8	CB410040	
			m 2	1	914. 8	914. 8		
計						914. 8		
						914. 8		
単価						914. 8		
						914. 8	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－33号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	908. 2	
						1		908. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	997. 6	997. 6	CB410040		
			m 2	1	997. 6	997. 6			
計						997. 6			
						997. 6			
単価						997. 6			
						997. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚100mm換算	単位	m2	数量	1	単価	628. 1
						1		628. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用		1	689. 9	689. 9	CB410040	
			m 2	1	689. 9	689. 9		
計						689. 9		
						689. 9		
単価						689. 9		
						689. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	616. 3	
						1		616. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	677	677	CB410040		
			m 2	1	677	677			
計						677			
						677			
単価						677			
						677			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－36号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	691. 7
						1		691. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	759. 8	759. 8	CB410040	
			m 2	1	759. 8	759. 8		
計						759. 8		
						759. 8		
単価						759. 8		
						759. 8		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 112
						1		1, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用		1	1, 222	1, 222	CB410041	
			m 2	1	1, 222	1, 222		
計						1, 222		
						1, 222		
単価						1, 222		
						1, 222	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 716
						1		1, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 885	1, 885	CB410240	
			m 2	1	1, 885	1, 885		
計						1, 885		
						1, 885		
単価						1, 885		
						1, 885	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,633
						1		1,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,794	1,794	CB410240	
			m 2	1	1,794	1,794		
計						1,794		
						1,794		
単価						1,794		
						1,794	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一40号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,817
						1		1,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,996	1,996	CB410240	
			m 2	1	1,996	1,996		
計						1,996		
						1,996		
単価						1,996		
						1,996	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,733
						1		1,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,904	1,904	CB410240	
			m 2	1	1,904	1,904		
計						1,904		
						1,904		
単価						1,904		
						1,904	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,667
						1		1,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,831	1,831	CB410260	
			m 2	1	1,831	1,831		
計						1,831		
						1,831		
単価						1,831		
						1,831	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一43号	表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 768	
						1		1, 768	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm	m 2	1	1, 942	1, 942	CB410260		
		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1, 942	1, 942			
計						1, 942			
						1, 942			
単価						1, 942	円／m2		
						1, 942			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 749
						1		1, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 922	1, 922	CB410260	
			m 2	1	1, 922	1, 922		
計						1, 922		
						1, 922		
単価						1, 922	円／m2	
						1, 922		

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一45号	表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm		1	2, 033	2, 033	CB410260	
		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 033	2, 033		
計						2, 033		
						2, 033		
単価						2, 033	円／m2	
						2, 033		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 828
						1		1, 828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm		1	2, 008	2, 008	CB410260	
		再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 008	2, 008		
計						2, 008		
						2, 008		
単価						2, 008	円／m2	
						2, 008		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 547
						1		1, 547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 700	1, 700	CB410261	
			m 2	1	1, 700	1, 700		
計						1, 700		
						1, 700		
単価						1, 700		
						1, 700	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	フィルター層	砂 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 086
						1		1, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		140mm以上160mm未満		1	1, 193	1, 193	CB410650	
			m 2	1	1, 193	1, 193		
計						1, 193		
						1, 193		
単価						1, 193		
						1, 193	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	フィルター層	砂 仕上り厚70mm	単位	m2	数量	1	単価	819. 9	
						1		819. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		60mm以上80mm未満		1	900. 6	900. 6	CB410650		
			m 2	1	900. 6	900. 6			
計						900. 6			
						900. 6			
単価						900. 6	円／m2		
						900. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	938
						1		938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	1, 031	1, 031	CB410031	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 031	1, 031		
計						1, 031		
						1, 031		
単価						1, 031		
						1, 031	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	793. 4	
						1		793. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	871. 5	871. 5	CB410031		
			m 2	1	871. 5	871. 5			
計						871. 5			
						871. 5			
単価						871. 5			
						871. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	表層	開粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1. 4m以上2. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 888
						1		1, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1. 4m以上2. 4m未満 50mm 開粒度アスコン(13)		1	2, 074	2, 074	CB410660	
			m 2	1	2, 074	2, 074		
計						2, 074		
						2, 074		
単価						2, 074		
						2, 074		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	表層	開粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1. 4m以上2. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1, 608
						1		1, 608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1. 4m以上2. 4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)		1	1, 767	1, 767	CB410660	
			m 2	1	1, 767	1, 767		
計						1, 767		
						1, 767		
単価						1, 767	円／m2	
						1, 767		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	508. 4
						1		508. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	558. 5	558. 5	CB410030	
			m 2	1	558. 5	558. 5		
計						558. 5		
						558. 5		
単価						558. 5	円／m2	
						558. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2023. 07	
						歩掛使用年月	2023. 07	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート	18-8-25(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	2, 557
						10		2, 557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)	m 3	1	28, 090	28, 090	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用		1	28, 090	28, 090		
計						28, 090		
						28, 090		
単価						2, 809	円／m2	
						2, 809		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一56号	プレキャストL形側溝 (A型)	一般部 B型 片面R 200×500	単位	m	数量	10	18, 518
						10	18, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下		8	1, 233	9, 864	CB221110
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	8	1, 233	9, 864	
プレキャストL形側溝（製品長2. 0m／個）		据付 敷モルタル含む		10	4, 348	43, 480	WYB00001
			m	10	4, 348	43, 480	単一 176号
長尺鉄筋コンクリートL形（材料費）		一般部 B型 片面R 200×500 L=2000		5	30, 000	150, 000	WYB00002
			個	5	30, 000	150, 000	単一 177号
計						203, 344	
						203, 344	
単価						20, 340	
						20, 340	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	プレキャストL形側溝 (B型)	切下部 B型 片面R 50～200×500	単位	m	数量	10	単価	17, 844
						10		17, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		8	1, 233	9, 864	CB221110	
			m 2	8	1, 233	9, 864		
プレキャストL形側溝（製品長1． 8 m／個）		据付 敷モルタル含む		10	4, 494	44, 940	WYB00006 単一 178号	
			m	10	4, 494	44, 940		
長尺鉄筋コンクリートL形（材料費）		切下部 B型 片面R 50～200×500 L=1800		5. 6	25, 200	141, 120	WYB00005 単一 179号	
			個	5. 6	25, 200	141, 120		
計						195, 924		
						195, 924		
単価						19, 600	円／m	
						19, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	プレキャストL形側溝 (C型)	乗入部 B型 50×500	単位	m	数量	1	単価	15, 340	
						1		15, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）		据付 有り 各種 全ての費用		1	16, 850	16, 850	CB222710		
			m	1	16, 850	16, 850			
計						16, 850			
						16, 850			
単価						16, 850			
						16, 850			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	管(函)渠型側溝	縦断用 300型 上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	12, 236
						1		12, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	13, 440	13, 440	CB222790	
			m	1	13, 440	13, 440		
計						13, 440		
						13, 440		
単価						13, 440		
						13, 440		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	管(函)渠型側溝	縦断用 300型 溜樹型 上部勾配付 グレチング 蓋付	単位	m	数量	1	単価	27, 094
						1		27, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		1	29, 760	29, 760	CB222790	
			m	1	29, 760	29, 760		
計						29, 760		
						29, 760		
単価						29, 760		
						29, 760	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	管(函)渠型側溝	縦断用 400型 上部勾配付	単位	m	数量	1	単価	17, 444
						1		17, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管（函）渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用		1	19, 160	19, 160	CB222790	
			m	1	19, 160	19, 160		
計						19, 160		
						19, 160		
単価						19, 160		
						19, 160	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	プレキャストU型側溝 (ベンチフレーム)	300×300	単位	m	数量	1	単価	8, 098
						1		8, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	8, 895	8, 895	WB821410	
			m	1	8, 895	8, 895	単一 180号	
計						8, 895		
						8, 895		
単価						8, 895		
						8, 895	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	自由勾配側溝 (1号-2)	T-25 300×400 縦断用 街路型	単位	m	数量	1	単価	15, 978
						1		15, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m		1	17, 550	17, 550	WB821420	
			m	1	17, 550	17, 550	単一 181号	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))								
計						17, 550		
						17, 550		
単価						17, 550		
						17, 550	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	自由勾配側溝 (1号-3)	T-25 300×400 縦断用 街路型	単位	m	数量	1	単価	16, 133
						1		16, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m		1	17, 720	17, 720	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	17, 720	17, 720	単一 182号	
計						17, 720		
						17, 720		
単価						17, 720		
						17, 720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	自由勾配側溝 (1号-2)	T-25 300×500 縦断用 街路型	単位	m	数量	1	単価	17, 708
						1		17, 708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m		1	19, 450	19, 450	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	19, 450	19, 450	単一 183号	
計						19, 450		
						19, 450		
単価						19, 450		
						19, 450	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×500 縦断用 街路型	単位	m	数量	1	単価	17, 835
						1		17, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し	m	1	19, 590	19, 590	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m		1	19, 590	19, 590	単一 184号	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))								
計						19, 590		
						19, 590		
単価						19, 590	円／m	
						19, 590		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一67号	自由勾配側溝 (市道)	T-25 300×500 縦断用 街路型	単位	m	数量	0	0
						1	17, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m	m	0	0	0	WB821420
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))				1	19, 510	19, 510	単一 185号
計						0	
単価						19, 510	円／m
変更積算単価						17, 770	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一68号	自由勾配側溝 (1号-1)	T-25 300×600 縦断用 街路型	単位	m	数量	0	0
						1	20, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0. 52m3/10m	m	0	0	0	WB821420
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))				1	22, 860	22, 860	単一 186号
計						0	
単価						22, 860	
変更積算単価						0	
						22, 860	円／m
						20, 820	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×600 縦断用 街路型	単位	m	数量	1	単価	20, 157
						1		20, 157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	22, 140	22, 140	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m	m	1	22, 140	22, 140	単一 187号	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))								
計						22, 140		
						22, 140		
単価								
						22, 140	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一70号	自由勾配側溝 (市道)	T-25 300×600 縦断用 街路型	単位	m	数量	0	0
						1	20, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0. 52m3/10m		0	0	0	WB821420
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	22, 060	22, 060	単一 188号
計						0	
						22, 060	
単価						0	
						22, 060	円／m
変更積算単価							
						20, 090	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	自由勾配側溝 (1号-4)	T-25 300×700 縦断用 街路型	単位	m	数量	0	単価	0
						1		21, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m	m	0 1	0 23, 960	0 23, 960	WB821420 単一 189号	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))								
計						0 23, 960		
単価						0 23, 960	円／m	
変更積算単価						21, 820	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×700 縦断用 街路型	単位	m	数量	1	単価	21, 659
						1		21, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m	m	1	23, 790	23, 790	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))				1	23, 790	23, 790	単一 190号	
計						23, 790		
						23, 790		
単価						23, 790		
						23, 790	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	自由勾配側溝 (1号-1)	T-25 300×800 縦断用 街路型	単位	m	数量	1	単価	22, 988
						1		22, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m	m	1	25, 250	25, 250	WB821420	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))				1	25, 250	25, 250	単一 191号	
計						25, 250		
						25, 250		
単価						25, 250		
						25, 250	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	自由勾配側溝 (1号-1)	T-25 300×800 縦断用 街路型	単位	m	数量	0	単価	0
						1		23, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m	m	0 1	0 26, 010	0 26, 010	WB821420 単一 192号	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))								
計						0 26, 010		
単価						0 26, 010	円／m	
変更積算単価						23, 680	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	自由勾配側溝 (1号-4)	T-25 300×800 縦断用 街路型	単位	m	数量	0	単価	0
						1		23, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し		0	0	0	WB821420	
		生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0. 52m3/10m	m	1	25, 460	25, 460	単一 193号	
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))								
計						0		
						25, 460		
単価						0		
						25, 460	円／m	
変更積算単価								
						23, 180	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一76号	自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×1000 縦断用 普通型	単位	m	数量	0	0
						1	32, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 28m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0. 55m3/10m		0	0	0	WB821420
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	35, 610	35, 610	単一 194号
計						0	
単価						35, 610	
変更積算単価						0	
						35, 610	円／m
						32, 420	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一77号	自由勾配側溝 (2号)	T-25 300×1100 縦断用 普通型	単位	m	数量	0	0
						1	35, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 28m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 55m3/10m		0	0	0	WB821420
(基礎コンクリート、底部コンクリート:18-8-25(20)(高炉))			m	1	38, 510	38, 510	単一 195号
計						0	
単価						38, 510	
変更積算単価						0	
						38, 510	円／m
						35, 070	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 街路型300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	3, 354
						1		3, 354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	3, 685	3, 685	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3, 685	3, 685	単一 196号	
計						3, 685		
						3, 685		
単価						3, 685		
						3, 685	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	側溝蓋	集水蓋(自由勾配側溝用) 街路型300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	8, 847
						1		8, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	9, 718	9, 718	WB821430	
		無し	枚	1	9, 718	9, 718	単一 197号	
計						9, 718		
						9, 718		
単価						9, 718		
						9, 718	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	側溝蓋	コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 普通型300用 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	3, 785	3, 785	単一 198号	
計						0		
						3, 785		
単価						0		
						3, 785	円／枚	
変更積算単価								
						3, 446	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	横断暗渠	300型	単位	m	数量	10	単価	16, 988
						10		16, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		5	1, 383	6, 915	CB221110	
		m 2	5	1, 383	6, 915			
横断暗渠設置		300型 2. 0m/個 敷モルタル, 目地モルタル含む		10	4, 111	41, 110	WYB00009	
			m	10	4, 111	41, 110	単一 199号	
横断暗渠（材料費）		300型 T-25 L=2000		5	27, 700	138, 500	WYB00004	
			個	5	27, 700	138, 500	単一 200号	
計						186, 525		
						186, 525		
単価						18, 660		
						18, 660		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一82号	横断暗渠 (夜間)	300型	単位	m	数量	10	単価	18, 782	
						10		18, 782	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		5	1, 775	8, 875	CB221110		
			m 2	5	1, 775	8, 875			
横断暗渠設置		300型 2. 0m/個 敷モルタル, 目地モルタル含む		10	5, 886	58, 860	WYB00016		
			m	10	5, 886	58, 860	単一 201号		
横断暗渠 (材料費)		300型 T-25 L=2000		5	27, 700	138, 500	WYB00012		
			個	5	27, 700	138, 500	単一 200号		
計						206, 235			
						206, 235			
単価						20, 630			
						20, 630			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	横断暗渠	600型	単位	m	数量	10	単価	77, 933
						10		77, 933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		8. 3	1, 383	11, 478. 9	CB221110	
		m 2	8. 3	1, 383	11, 478. 9			
横断暗渠設置		600型 1. 0m/個 敷モルタル, 目地モルタル含む		10	6, 545	65, 450	WYB00013	
			m	10	6, 545	65, 450	単－ 202号	
横断暗渠（材料費）		600型 T-25 L=1000		10	77, 900	779, 000	WYB00011	
			個	10	77, 900	779, 000	単－ 203号	
計						855, 928. 9		
						855, 928. 9		
単価						85, 600		
						85, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	ヒューム管 (B形管)	外圧管1種 管径450 90° 巻き固定基礎	単位	m	数量	1	単価	22, 633
						1		22, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 450mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	24, 860	24, 860	CB222860	
			m	1	24, 860	24, 860		
計						24, 860		
						24, 860		
単価						24, 860	円／m	
						24, 860		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単ー85号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	重圧管 600型	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		30, 030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850		
			m	10	31, 790	317, 900			
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060		
			m 3	0. 15	79, 570	11, 935. 5			
計						0			
						329, 835. 5			
単価						0			
						32, 990	円／m		
変更積算単価									
						30, 030	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	巻きコンクリート	ヒューム管450用 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	20, 184	
						1		20, 184	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m 3	0. 23	32, 690	7, 518. 7	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用		0. 23	32, 690	7, 518. 7			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	7, 321	14, 642	CB240210		
				2	7, 321	14, 642			
計						22, 160. 7			
						22, 160. 7			
単価						22, 170	円／箇所		
						22, 170			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	巻きコンクリート	横断暗渠600型用 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	20,630
						1		20,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m 3	0.29	32,690	9,480.1	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用						
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.8	7,321	13,177.8	CB240210	
				1.8	7,321	13,177.8		
計						22,657.9		
						22,657.9		
単価						22,660	円／箇所	
						22,660		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	現場打ち集水桝 (G-1型)	現場打材 18-8-25 (20) (高炉) 500×500×700	単位	箇所	数量	1	単価	40, 305
						1		40, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)		1	44, 270	44, 270	CB222950	
		0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	44, 270	44, 270		
計						44, 270		
						44, 270		
単価						44, 270		
						44, 270	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	現場打ち集水桝 (G-1型)	現場打材 18-8-25 (20) (高炉) 500×500×700	単位	箇所	数量	1	単価	42, 016
						1		42, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)		1	46, 150	46, 150	CB222950	
		0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	46, 150	46, 150		
計						46, 150		
						46, 150		
単価						46, 150		
						46, 150	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-25 (20) (高炉) 500×500×700	単位	箇所	数量	1	単価	40, 305
						1		40, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)		1	44, 270	44, 270	CB222950	
		0. 30m3を超え0. 32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	44, 270	44, 270		
計						44, 270		
						44, 270		
単価						44, 270		
						44, 270	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-25 (20) (高炉) 500×500×700	単位	箇所	数量	1	単価	42, 016
						1		42, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)		1	46, 150	46, 150	CB222950	
		0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	46, 150	46, 150		
計						46, 150		
						46, 150		
単価						46, 150		
						46, 150	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-25 (20) (高炉) 500×500×800	単位	箇所	数量	1	単価	43, 719
						1		43, 719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)		1	48, 020	48, 020	CB222950	
		0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	48, 020	48, 020		
計						48, 020		
						48, 020		
単価						48, 020		
						48, 020	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-25 (20) (高炉) 600×600×800	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	54, 110	54, 110		
計						0		
						54, 110		
単価						0		
						54, 110	円／箇所	
変更積算単価						49, 270	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-25 (20) (高炉) 600×600×850	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉) 0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	54, 110	54, 110		
計						0		
						54, 110		
単価						0		
						54, 110	円／箇所	
変更積算単価								
						49, 270	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-40(高炉) 600×600×1300	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 96, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 87m3を超え0. 92m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	99, 110	99, 110		
足掛金物（材料費）		現場打ち用 幅300×φ19		0	0	0	WYB00058 単一 204号	
			個	3	2, 170	6, 510		
計						0 105, 620		
単価						0 105, 700	円／箇所	
変更積算単価						96, 160	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-40(高炉) 600×600×1700	単位	箇所	数量	1	単価	126, 278
						1		126, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		1	130, 000	130, 000	CB222950	
		1. 15m3を超え1. 22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	130, 000	130, 000		
足掛金物（材料費）		現場打ち用 幅300×φ19		4	2, 170	8, 680	WYB00008	
			個	4	2, 170	8, 680	単一 205号	
計						138, 680		
						138, 680		
単価						138, 700	円／箇所	
						138, 700		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一97号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-40(高炉) 600×800×1200	単位	箇所	数量	0	0
						1	94, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉)		0	0	0	CB222950
		0. 87m3を超え0. 92m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	99, 110	99, 110	
足掛金物（材料費）		現場打ち用 幅300×φ19		0	0	0	WYB00057
			個	2	2, 170	4, 340	単一 206号
計						0	
						103, 450	
単価						0	
						103, 500	円／箇所
変更積算単価							
						94, 190	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-25 (20) (高炉) 600×1000×950	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		64, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0. 58m3を超え0. 61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	70, 970	70, 970		
	計					0		
						70, 970		
	単価					0		
						70, 970	円／箇所	
	変更積算単価					64, 620	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-40 (高炉) 700×700×1700	単位	箇所	数量	1	単価	132, 287
						1		132, 287
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高炉) 1. 22m3を超え1. 29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		1	136, 600	136, 600	CB222950	
			箇所	1	136, 600	136, 600		
	足掛金物 (材料費)	現場打ち用 幅300×φ19		4	2, 170	8, 680	WYB00018	
			個	4	2, 170	8, 680	単一 205号	
	計					145, 280		
						145, 280		
	単価					145, 300		
						145, 300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-25 (20) (高炉) 800×800×800	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		56, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	62, 540	62, 540		
計						0		
						62, 540		
単価						0		
						62, 540	円／箇所	
変更積算単価								
						56, 940	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-40 (高炉) 800×800×1100	単位	箇所	数量	1	単価	94, 230
						1		94, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40 (高炉) 0. 87m3を超え0. 92m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		1	99, 110	99, 110	CB222950	
			箇所	1	99, 110	99, 110		
足掛金物 (材料費)		現場打ち用 幅300×φ 19		2	2, 170	4, 340	WYB00020	
			個	2	2, 170	4, 340	単一 207号	
計						103, 450		
						103, 450		
単価						103, 500		
						103, 500	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	現場打ち集水桝 (G-2型)	現場打材 18-8-25 (20) (高炉) 900×600×1000	単位	箇所	数量	1	単価	68, 565
						1		68, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)		1	70, 970	70, 970	CB222950	
		0. 58m3を超え0. 61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	70, 970	70, 970		
足掛金物（材料費）		現場打ち用 幅300×φ19		2	2, 170	4, 340	WYB00047	
			個	2	2, 170	4, 340	単一 207号	
計						75, 310		
						75, 310		
単価						75, 310	円／箇所	
						75, 310		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	プレキャストマンホール	組立1号マンホール マンホール深2. 51m 18-8-40 (高炉) 鋳鉄蓋 φ 600浮上防止型かぎ付 T-14	単位	箇所	数量	1	単価	207, 034	
						1		207, 034	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り (円形断面) 全ての費用	基	1	27, 590	27, 590	CB222840		
				1	27, 590	27, 590			
マンホール蓋 (材料費)		鋳鉄蓋 φ 600 T-14 浮上防止型かぎ付	組	1	65, 000	65, 000	WYB00019		
				1	65, 000	65, 000	単－ 208号		
組立マンホール調整リング (材料費)		φ 600 h=100	個	1	5, 840	5, 840	WYB00021		
				1	5, 840	5, 840	単－ 209号		
組立マンホール斜壁 (材料費)		1号マンホール φ 600/900 h=450	個	1	23, 700	23, 700	WYB00022		
				1	23, 700	23, 700	単－ 210号		
組立マンホール直壁 (材料費)		1号マンホール φ 900 h=900	個	1	32, 300	32, 300	WYB00023		
				1	32, 300	32, 300	単－ 211号		
組立マンホール管取付け壁 (材料費)		1号マンホール φ 900 h=1200 取付管穴削孔加工費含む	個	1	48, 100	48, 100	WYB00015		
				1	48, 100	48, 100	単－ 212号		
組立マンホール底版		1号マンホール φ 900 h=130	個	1	18, 900	18, 900	WYB00024		
				1	18, 900	18, 900	単－ 213号		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 18	32, 690	5, 884. 2	CB240010		
				0. 18	32, 690	5, 884. 2			
計						227, 314. 2			
						227, 314. 2			
単価						227, 400			
						227, 400	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一104号	プレキャストマンホール	組立1号マンホール マンホール深2. 51m 18-8-40(高炉) 铸铁蓋 φ 600浮上防止型かぎ付 T-14	単位	箇所	数量	0 1	0 225, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 有り(円形断面) 全ての費用		0	0	0	CB222840
			基	1	27, 590	27, 590	
	マンホール蓋 (材料費)	铸铁蓋 φ600 T-14 浮上防止型かぎ付		0	0	0	WYB00045
			組	1	65, 000	65, 000	単一 214号
	組立マンホール調整リング (材料費)	φ600 h=100		0	0	0	WYB00051
			個	1	5, 840	5, 840	単一 215号
	組立マンホール斜壁 (材料費)	1号マンホール φ600/900 h=450		0	0	0	WYB00052
			個	1	23, 700	23, 700	単一 216号
	組立マンホール管取付け壁 (材料費)	1号マンホール φ900 h=900 取付管穴削孔加工費含む		0	0	0	WYB00054
			個	1	52, 000	52, 000	単一 217号
	組立マンホール管取付け壁 (材料費)	1号マンホール φ900 h=1200 取付管穴削孔加工費含む		0	0	0	WYB00080
			個	1	48, 100	48, 100	単一 218号
	組立マンホール底版	1号マンホール φ900 h=130		0	0	0	WYB00081
			個	1	18, 900	18, 900	単一 219号
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	0. 18	32, 690	5, 884. 2	
	計					0 247, 014. 2	
	単価					0 247, 100	円／箇所
	変更積算単価					225, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	蓋	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 柵穴500×500用 T-25 並目 3面受 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	52, 304
						1		52, 304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	57, 450	57, 450	WB821430	
			枚	1	57, 450	57, 450	単一 220号	
計						57, 450		
						57, 450		
単価						57, 450		
						57, 450	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	蓋	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 柵穴500×500用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	29, 034
						1		29, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	31, 890	31, 890	WB821430	
			枚	1	31, 890	31, 890	単一 221号	
計						31, 890		
						31, 890		
単価						31, 890		
						31, 890	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	40, 390	40, 390	単一 222号	
計						0		
						40, 390		
単価						0		
						40, 390	円／枚	
変更積算単価						36, 780	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴600×600用 T-2 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	22, 569
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	24, 790	24, 790	WB821430	
			枚	1	24, 790	24, 790	単一 223号	
計						24, 790		
						24, 790		
単価						24, 790		
						24, 790	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	蓋	グレーチング 蓋 樹穴600×800用 T-2 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		62, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	69, 090	69, 090	単一 224号	
計						0		
						69, 090		
単価						0	円／枚	
						69, 090		
変更積算単価							円／枚	
						62, 910		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一110号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴600×1000用 2枚/組 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	組	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430
			枚	2	785	1, 570	単一 225号
	鋼製グレーチング (柵蓋) (材料費)	柵穴600×1000用 2枚/組 T-25 並目 4点ボルト固定		0	0	0	WYB00034
			組	1	139, 100	139, 100	単一 226号
	計					0	
						140, 670	
	単価					0	
						140, 700	円/組
	変更積算単価						
						128, 100	円/組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴700×700用 T-25 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	67, 090
						1		67, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	73, 690	73, 690	WB821430	
			枚	1	73, 690	73, 690	単一 227号	
計						73, 690		
						73, 690		
単価						73, 690		
						73, 690	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴900×600用 T-25 細目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	128, 463
						1		128, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	141, 100	141, 100	WB821430	
			枚	1	141, 100	141, 100	単一 228号	
計						141, 100		
						141, 100		
単価						141, 100		
						141, 100	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	蓋	グレーチング 蓋 柵穴800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	65, 906	
						1		65, 906	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	72, 390	72, 390	WB821430		
			枚	1	72, 390	72, 390	単－ 229号		
計						72, 390			
						72, 390			
単価						72, 390			
						72, 390			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	3, 076
						1		3, 076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設		1	3, 294	3, 294	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3, 294	3, 294	単－ 230号	
養生工		防草コンクリート		1	84. 29	84. 29	WB240740	
			m 2	1	84. 29	84. 29	単－ 175号	
計						3, 378. 29		
						3, 378. 29		
単価						3, 379		
						3, 379		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-115号	歩車道境界ブロック (1-1型)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000)	単位	m	数量	1	単価	9,359
						1		9,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 砕石(各種) 18-8-25(高炉)		1	10,280	10,280	CB422510	
(基礎砕石:粒度調整砕石 M-40)			m	1	10,280	10,280		
計						10,280		
						10,280		
単価						10,280		
						10,280	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	歩車道境界ブロック (1-1型)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000) 基礎砕石無し	単位	m	数量	1	単価	8,861
						1		8,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り		1	9,733	9,733	CB422510	
			m	1	9,733	9,733		
計						9,733		
						9,733		
単価						9,733		
						9,733	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	歩車道境界ブロック (1-1型)	一般部 両面R B種(180/230×250×2000) 基礎コンクリート・ 砕石無し	単位	m	数量	1	単価	6, 912
						1		6, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 無し 無し		1	7, 592	7, 592	CB422510	
			m	1	7, 592	7, 592		
計						7, 592		
						7, 592		
単価						7, 592		
						7, 592	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	歩車道境界ブロック (1-2型)	切下部 両面R B種(180/230×100/250×600)	単位	m	数量	1	単価	13, 028
						1		13, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 砕石(各種)		1	14, 310	14, 310	CB422510	
			m	1	14, 310	14, 310		
(基礎砕石:粒度調整砕石 M-40)								
計						14, 310		
						14, 310		
単価						14, 310		
						14, 310	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	歩車道境界ブロック (1-2型)	切下部 両面R B種(180/230×100/250×600) 基礎碎石 無し	単位	m	数量	1	単価	12, 536
						1		12, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り		1	13, 770	13, 770	CB422510	
			m	1	13, 770	13, 770		
計						13, 770		
単価						13, 770		
						13, 770	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	歩車道境界ブロック (1-3型)	車両乗入部(180/190×100×600)	単位	m	数量	1	単価	8, 198
						1		8, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 砕石(各種) 18-8-25(高炉) 有り		1	9, 005	9, 005	CB422510	
			m	1	9, 005	9, 005		
(基礎砕石:粒度調整砕石 M-40)								
計						9, 005		
単価						9, 005		
						9, 005	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	歩車道境界ブロック (1-3型)	車両乗入部(180/190×100×600) 基礎碎石無し	単位	m	数量	1	単価	7,751
						1		7,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	1	8,514	8,514	CB422510	
				1	8,514	8,514		
計						8,514		
						8,514		
単価						8,514		
						8,514	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	歩車道境界ブロック (1-4型)	歩行者乗入部(178/190×70×600) 基礎碎石無し	単位	m	数量	1	単価	7,751
						1		7,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-25(高炉) 有り	m	1	8,514	8,514	CB422510	
				1	8,514	8,514		
計						8,514		
						8,514		
単価						8,514		
						8,514	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一123号	歩車道境界ブロック (2-1型)	一般部 片面R B種(180/205×250×2000)	単位	m	数量	1	単価	7, 278
						1		7, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0. 5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7, 995	7, 995	CB422510	
			m	1	7, 995	7, 995		
計						7, 995		
						7, 995		
単価						7, 995		
						7, 995	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一124号	歩車道境界ブロック (2-2型)	切下部 片面R B種(180/205×100/250×600)	単位	m	数量	1	単価	9, 386
						1		9, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	10, 310	10, 310	CB422510	
			m	1	10, 310	10, 310		
計						10, 310		
						10, 310		
単価						10, 310		
						10, 310	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一125号	歩車道境界ブロック (2-3型)	車両乗入部(180/190×100×600)	単位	m	数量	1	単価	6, 297
						1		6, 297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満)		1	6, 917	6, 917	CB422510	
		1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	6, 917	6, 917		
計						6, 917		
						6, 917		
単価						6, 917	円／m	
						6, 917		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	縞鋼板	(200+185+150)×L1000 t=3.2 溶融亜鉛めっき	単位	箇所	数量	1		単価	30, 181
						1			30, 181
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額		摘 要	
縞鋼板設置		(200+185+150)×L1000 t=3. 2		1	3, 285	3, 285		WYB00046	
			箇所	1	3, 285	3, 285		単－ 231号	
縞鋼板（材料費）		(200+185+150)×L1000 t=3. 2 φ15穴あけ加工 HDZT63		1	29, 010	29, 010		WYB00048	
			枚	1	29, 010	29, 010		単－ 232号	
あと施工アンカー（材料費）		本体打込み式 M10×70 溶融亜鉛めっき		2	375	750		WYB00049	
			本	2	375	750		単－ 233号	
六角ボルト（材料費）		M10×25 溶融亜鉛めっき		2	50	100		WYB00050	
			本	2	50	100		単－ 234号	
計						33, 145			
						33, 145			
単価						33, 150			
						33, 150		円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	地先境界ブロック	A種 (120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	4, 061
						1		4, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種 (120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	4, 461	4, 461	CB422520	
			m	1	4, 461	4, 461		
計						4, 461		
						4, 461		
単価						4, 461		
						4, 461	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	アスカーブ	再生細粒度アスコン (13) 255cm2以上280cm2未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		255cm2以上280cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用		0	0	0	CB410330	
			m	1	1, 391	1, 391		
計						0		
						1, 391		
単価						0		
						1, 391	円／m	
変更積算単価								
						1, 267	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	ガードレール	Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無 景観塗装品(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	10, 187	
						1		10, 187	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		1	1, 417	1, 417	WB810540		
			m	1	1, 417	1, 417	単－ 235号		
ガードレール (材料費)		Gr-B-4E 土中建込 ダークブラウン系10YR2. 0/1. 0程度		1	9, 770	9, 770	WYB00025		
			m	1	9, 770	9, 770	単－ 236号		
計						11, 187			
						11, 187			
単価						11, 190	円／m		
						11, 190			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	ガードレール	Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 景観塗装品(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	8, 971	
						1		8, 971	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1, 404	1, 404	WB810540		
				1	1, 404	1, 404	単－ 237号		
ガードレール (材料費)		Gr-C-4E 土中建込 ダークブラウン系10YR2. 0/1. 0程度	m	1	8, 450	8, 450	WYB00027		
				1	8, 450	8, 450	単－ 238号		
計						9, 854			
						9, 854			
単価						9, 854			
						9, 854	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一131号	ガードレール	Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有 景観塗装品(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	9,750
						1		9,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有		1	1,783	1,783	WB810540	
			m	1	1,783	1,783	単一 239号	
ガードレール (材料費)		Gr-C-4E 土中建込 ダークブラウン系 ヒール曲げ加工品		1	8,920	8,920	WYB00026	
			m	1	8,920	8,920	単一 240号	
計						10,703		
						10,703		
単価						10,710		
						10,710	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一132号	ガードレール (撤去・再設置)	Gr-B-2E 100m以上 曲線部補正無 塗装品(白)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		24,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去・再設置		土中建込 Gr-B-2E		0	0	0	WYB00032	
			m	1	26,870	26,870	単一 241号	
計						0		
						26,870		
単価						0		
						26,870	円/m	
変更積算単価								
						24,470	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	ガードパイプ	Gp-Ap-2E 20m未満 曲線部補正無 景観塗装品(タークアラウン)	単位	m	数量	1	単価	31, 510	
						1		31, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Ap-2E 塗装品 2 0 m未満 無 無 無		1	8, 084	8, 084	WB810620		
			m	1	8, 084	8, 084	単－ 242号		
ガードパイプ 歩道用（材料費）		Gp-Ap-2E 土中建込 タークアラウン系10YR2. 0/1. 0程 30%増		1	26, 520	26, 520	WYB00028		
			m	1	26, 520	26, 520	単－ 243号		
計						34, 604			
						34, 604			
単価						34, 610	円／m		
						34, 610			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一134号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 20m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ターグラウン)	単位	m	数量	0	0
						1	23, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 2 0 m未満 無 無 無		0	0	0	WB810620
			m	1	6, 902	6, 902	単一 244号
ガードパイプ 歩道用 (材料費)		Gp-Bp-2E 土中建込 ターグラウン系10YR2. 0/1. 0程 30%増		0	0	0	WYB00035
			m	1	19, 370	19, 370	単一 245号
計						0	
						26, 272	
単価						0	
						26, 280	円／m
変更積算単価							
						23, 920	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一135号	ガードパイプ	Gp-Ap-2B(支柱長1285mm) 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観塗装品(タークフレーション)	単位	m	数量	1	単価	20, 676	
						1		20, 676	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Ap-2B 塗装品 2 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無		1	6, 310	6, 310	WB810620		
			m	1	6, 310	6, 310	単一 246号		
ガードパイプ 歩道用 (材料費)		Gp-Ap-2B(支柱長1285mm) コンクリート建込 タークフレーション系		1	16, 400	16, 400	WYB00030		
			m	1	16, 400	16, 400	単一 247号		
計						22, 710			
						22, 710			
単価						22, 710			
						22, 710			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一136号	ガードパイプ	Gp-Ap-2B(支柱長1285mm) 景観塗装品(タークフレーション)	単位	m	数量	0	単価	0
						1	14, 940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ 歩道用 (材料費)		Gp-Ap-2B(支柱長1285mm) コンクリート建込 タークフレーション系		0	0	0	WYB00087	
			m	1	16, 400	16, 400	単一 248号	
計						0		
						16, 400		
単価						0		
						16, 400		
変更積算単価						14, 940	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	ガードパイプ	Gp-Bp-2B(支柱長1050mm) 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観塗装品(タークフレーション)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 2 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無		0	0	0	WB810620	
			m	1	5, 462	5, 462	単－ 249号	
ガードパイプ 歩道用 (材料費)		Gp-Bp-2B(支柱長1050mm) コンクリート建込 タークフレーション系		0	0	0	WYB00036	
			m	1	13, 100	13, 100	単－ 250号	
計						0		
						18, 562		
単価						0	円／m	
						18, 570		
変更積算単価							円／m	
						16, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	転落(横断)防止柵	柵高 1. 1m 縦格子 土中建込用 50m以上100m未満 景観 塗装品(ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	11, 863	
						1		11, 863	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無		1	1, 924	1, 924	WB810760		
			m	1	1, 924	1, 924	単－ 251号		
転落防止柵（材料費）		H=1100 1. 2m(土中建込)縦格子 ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗｳﾝ10YR2. 0/1. 0		1	11, 100	11, 100	WYB00031		
			m	1	11, 100	11, 100	単－ 252号		
計						13, 024			
						13, 024			
単価						13, 030			
						13, 030	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	280. 6
						1		280. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		1	308. 3	308. 3	WB821210	
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	308. 3	308. 3	単－ 265号	
計						308. 3		
						308. 3		
単価						308. 3		
						308. 3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	298. 6	
						1		298. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し	m	1	328	328	WB821210		
		1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	328	328	単一 266号		
計						328			
						328			
単価						328			
						328	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	712. 6
						1		712. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し		1	782. 8	782. 8	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	782. 8	782. 8	単一 267号	
計						782. 8		
						782. 8		
単価						782. 8		
						782. 8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	628. 2	
						1		628. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	690	690	WB821210		
計						690			
単価						690			
						690	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一143号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm 白	単位	m	数量	1	単価	549. 4
						1		549. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し		1	603. 5	603. 5	WB821310	
		780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37. 5kg/1000m	m	1	603. 5	603. 5	単一 269号	
計						603. 5		
						603. 5		
単価						603. 5		
						603. 5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	1	単価	1, 291		
						1		1, 291		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し	m	1	1, 419	1, 419	WB821310			
		1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m		1	1, 419	1, 419	単－ 270号			
計						1, 419				
						1, 419				
単価						1, 419	円／m			
						1, 419				

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一145号	植樹帯盛土	粘性土	単位	m3	数量	1	6, 404
						1	6, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し		0. 9	4, 511	4, 059. 9	CB210410
			m 3	0. 9	4, 511	4, 059. 9	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	230. 4	230. 4	CB210020
			m 3	1	230. 4	230. 4	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下		1	2, 743	2, 743	CB210110
			m 3	1	2, 743	2, 743	
計						7, 033. 3	
						7, 033. 3	
単価						7, 034	
						7, 034	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	距離標 (撤去・再設置)	ハ° 祢式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	2, 143
						1		2, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		撤去 ハ° 祢式(金具固定)		1	678. 3	678. 3	CB422910	
			枚	1	678. 3	678. 3		
距離標		設置 ハ° 祢式(金具固定)		1	1, 675	1, 675	CB422910	
			枚	1	1, 675	1, 675		
計						2, 353. 3		
						2, 353. 3		
単価						2, 354	円／枚	
						2, 354		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	ハンドホール蓋高調整	首部内径750 首部高さ1030	単位	箇所	数量	1	単価	419, 622
						1		419, 622
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ハンドホール蓋高調整		首部内径750 首部高さ1030		1	41, 550	41, 550	WYB00037	
			箇所	1	41, 550	41, 550	単－ 275号	
ハンドホール用蓋（車道部）（材料費）		T-25 内空径 φ=750 シリタ°錠対応型 シリタ°錠付		1	230, 000	230, 000	WYB00029	
			枚	1	230, 000	230, 000	単－ 276号	
ハンドホール首部築造ブロック（材料費）		内空径 φ750 H=300 ステップ 付		3	63, 100	189, 300	WYB00043	
			個	3	63, 100	189, 300	単－ 277号	
計						460, 850		
						460, 850		
単価						460, 900	円／箇所	
						460, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	現場発生産品運搬	ハンドホール用蓋	単位	t	数量	1	単価	9, 696	
						1		9, 696	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		1	2, 508	2, 508	CB010410		
			t	1	2, 508	2, 508			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		1	8, 133	8, 133	CB010420		
			t	1	8, 133	8, 133			
計						10, 641			
						10, 641			
単価						10, 650	円／t		
						10, 650			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	現場発生産品運搬	ハンド・ホール用蓋	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		8, 952	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 4. 0 km以下		0	0	0	CB010410		
			t	1	1, 691	1, 691			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		0	0	0	CB010420		
			t	1	8, 133	8, 133			
計						0			
						9, 824			
単価						0			
						9, 824			円／t
変更積算単価									
						8, 952			円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一150号	照明灯管理枠	18-8-25(20)(高炉) 600×600×950	単位	箇所	数量	0	0
						1	154, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010
				0. 52	33, 330	17, 331. 6	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0	CB240210
				5. 7	7, 321	41, 729. 7	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430
				2	318	636	単一 278号
縞鋼板蓋 (材料費)		350×700 4点固定 溶融亜鉛メッキ t=6. 0 2枚/組	組	0	0	0	WYB00041
				1	110, 200	110, 200	単一 279号
再生クラッシャーラン (材料費)		RC-40	m 3	0	0	0	WYB00078
				0. 09	2, 500	225	単一 280号
計						0	
						170, 122. 3	
単価						0	
						170, 200	円／箇所
変更積算単価							
						154, 900	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1, 156	
						1		1, 156	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無		1	1, 270	1, 270	WB810530		
			m	1	1, 270	1, 270	単－ 282号		
計						1, 270			
						1, 270			
単価						1, 270			
						1, 270			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-2B	単位	m	数量	1	単価	1, 404
						1		1, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無		1	1, 543	1, 543	WB810530	
			m	1	1, 543	1, 543	単－ 283号	
計						1, 543		
						1, 543		
単価						1, 543		
						1, 543	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1, 404
						1		1, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		1	1, 543	1, 543	WB810530	
			m	1	1, 543	1, 543	単－ 284号	
計						1, 543		
						1, 543		
単価						1, 543		
						1, 543		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去	土中建込	単位	m	数量	1	単価	889
						1	889	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	976. 5	976. 5	WB810770	
			m	1	976. 5	976. 5	単－ 285号	
計						976. 5		
						976. 5		
単価						976. 5		
						976. 5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	559. 2	
						1		559. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	614. 3	614. 3	WB810770		
			m	1	614. 3	614. 3	単一 286号		
計						614. 3			
						614. 3			
単価						614. 3			
						614. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 053
						1		7, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 747	7, 747	WB824010	
			m 3	1	7, 747	7, 747	単－ 287号	
計						7, 747		
						7, 747		
単価						7, 747		
						7, 747	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 075
						1		14, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15, 460	15, 460	WB824010	
			m 3	1	15, 460	15, 460	単－ 288号	
計						15, 460		
						15, 460		
単価						15, 460		
						15, 460	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	499. 5
						1		499. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	548. 7	548. 7	CB430510	
			m	1	548. 7	548. 7		
計						548. 7		
						548. 7		
単価						548. 7		
						548. 7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	954	
						1		954	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		1	1, 048	1, 048	CB430510		
			m	1	1, 048	1, 048			
計						1, 048			
						1, 048			
単価						1, 048			
						1, 048			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	159. 3
						1		159. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	175	175	CB430310	
			m 2	1	175	175		
計						175		
						175		
単価						175		
						175	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	159. 3	
						1		159. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	175	175	CB430310		
			m 2	1	175	175			
計						175			
						175			
単価						175	円／m2		
						175			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	159. 3
						1		159. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	175	175	CB430310	
			m 2	1	175	175		
計						175		
						175		
単価						175	円／m2	
						175		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	159. 3	
						1		159. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	175	175	CB430310		
			m 2	1	175	175			
計						175			
						175			
単価						175			
						175			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 舗装版	単位	m3	数量	1	単価	3, 293
						1		3, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 617	3, 617	CB227010	
計						3, 617		
						3, 617		
単価						3, 617	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 918	
						1		1, 918	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 107	2, 107	CB227010		
			m 3	1	2, 107	2, 107			
計						2, 107			
						2, 107			
単価						2, 107			
						2, 107			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 014
						1		2, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	2, 213	2, 213	CB227010	
			m 3	1	2, 213	2, 213		
計						2, 213		
						2, 213		
単価						2, 213		
						2, 213		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 293
						1		3, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3, 617	3, 617	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 617	3, 617		
計						3, 617		
						3, 617		
単価						3, 617		
						3, 617	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 209
						1		3, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 525	3, 525	WB020051	
			m 3	1	3, 525	3, 525	単－ 289号	
計						3, 525		
						3, 525		
単価						3, 525		
						3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 552
						1		4, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5, 000	5, 000	WB020051	
			m 3	1	5, 000	5, 000	単－ 290号	
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	殻処分	アスファルト殻(掘削) 車道部	単位	m3	数量	1	単価	2, 995
						1		2, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 290	3, 290	WB020051	
			m 3	1	3, 290	3, 290	単－ 291号	
計						3, 290		
						3, 290		
単価						3, 290		
						3, 290	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－171号	穀処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 歩道部	単位	m3	数量	1	単価	2, 804	
						1		2, 804	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	3, 080	3, 080	WB020051		
			m 3	1	3, 080	3, 080	単－ 292号		
計						3, 080			
						3, 080			
単価						3, 080			
						3, 080			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	現場発生品運搬	防護柵、グレーチング 蓋	単位	t	数量	1	単価	9, 696
						1		9, 696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 6. 0 km以下		1	2, 508	2, 508	CB010410	
			t	1	2, 508	2, 508		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		1	8, 133	8, 133	CB010420	
			t	1	8, 133	8, 133		
計						10, 641		
						10, 641		
単価						10, 650	円／t	
						10, 650		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	現場発生産品運搬	防護柵、クレーンク 蓋	単位	t	数量	0	単価	0
						1		8, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 4. 0 km以下		0	0	0	CB010410	
			t	1	1, 691	1, 691		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2. 9t		0	0	0	CB010420	
			t	1	8, 133	8, 133		
計						0		
						9, 824		
単価						0	円／t	
						9, 824		
変更積算単価						8, 952	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一174号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	27, 090	16, 254	
特殊作業員			人	1. 1	22, 155	24, 370	
普通作業員			人	1. 9	18, 795	35, 710	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	19, 800	119, 790	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	41, 220	36, 685	WK240050 単一 314号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		2, 991	
計						235, 800	
単価						2, 358	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	84. 29	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 09	27, 090	2, 438			
普通作業員			人	0. 31	18, 795	5, 826			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		165			
計						8, 429			
単価						84. 29	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一176号	プレキャストL形側溝（製品長2.0m／個）	据付 敷モルタル含む	単位	m	数量	10	4, 348
						10	4, 348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 15	27, 090	4, 063	
			人	0. 15	27, 090	4, 063	
特殊作業員				0. 05	22, 155	1, 107	
			人	0. 05	22, 155	1, 107	
普通作業員				0. 45	18, 795	8, 457	
			人	0. 45	18, 795	8, 457	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン付〕運転		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 6	44, 090	26, 454	WYB00003
			日	0. 6	44, 090	26, 454	単一 315号
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		3, 399	
			式	1		3, 399	
計						43, 480	
						43, 480	
単価						4, 348	
						4, 348	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	長尺鉄筋コンクリートL形（材料費）	一般部 B型 片面R 200×500 L=2000	単位	個	数量	1	単価	30, 000
						1		30, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
長尺鉄筋コンクリートL形		一般部 B型 片面R 200×500 L=2000		1	30, 000	30, 000		
			個	1	30, 000	30, 000		
計						30, 000		
						30, 000		
単価						30, 000		
						30, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	プレキャストL形側溝（製品長 1.8 m／個）	据付 敷モルタル含む	単位	m	数量	10	単価	4, 494	
						10		4, 494	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 16	27, 090	4, 334			
			人	0. 16	27, 090	4, 334			
特殊作業員				0. 05	22, 155	1, 107			
			人	0. 05	22, 155	1, 107			
普通作業員				0. 46	18, 795	8, 645			
			人	0. 46	18, 795	8, 645			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン付〕運転		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 62	44, 090	27, 335	WYB00007		
			日	0. 62	44, 090	27, 335	単一 316号		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		3, 519			
			式	1		3, 519			
計						44, 940			
						44, 940			
単価						4, 494	円／m		
						4, 494			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	8, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 044. 69	40, 446			
ベンチフリューム		呼称 300 L=1000	個	10	4, 700	47, 000			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 500	1, 500			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						88, 950			
単価						8, 895	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一181号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×400×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	21, 900	109, 500	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 318	19, 800	6, 296	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 276	19, 800	5, 464	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m ³	0. 624	2, 500	1, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						175, 500	
単価						17, 550	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一182号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600			
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×400×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	21, 900	109, 500			
生コンクリート		18-8-25(20) (高炉)	m 3	0. 403	19, 800	7, 979			
生コンクリート		18-8-25(20) (高炉)	m 3	0. 276	19, 800	5, 464			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 624	2, 500	1, 560			
諸雑費（まるめ）			式	1		97			
計						177, 200			
単価						17, 720	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一183号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m3/10m	単位	m	数量	10	単価 19, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	25, 700	128, 500	
	生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 318	19, 800	6, 296	
	生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 276	19, 800	5, 464	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 624	2, 500	1, 560	
	諸雑費（まるめ）		式	1		80	
	計					194, 500	
	単価					19, 450	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一184号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 19, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×500×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	25, 700	128, 500	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 392	19, 800	7, 761	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 276	19, 800	5, 464	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m ³	0. 624	2, 500	1, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		15	
計						195, 900	
単価						19, 590	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一185号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 19, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×500×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	25, 700	128, 500	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 35	19, 800	6, 930	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 276	19, 800	5, 464	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m ³	0. 624	2, 500	1, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		46	
計						195, 100	
単価						19, 510	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一186号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 22, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×600×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	30, 800	154, 000	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 753	19, 800	14, 909	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 276	19, 800	5, 464	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m ³	0. 624	2, 500	1, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		67	
計						228, 600	
単価						22, 860	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一187号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 22, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×600×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	30, 800	154, 000	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 392	19, 800	7, 761	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 276	19, 800	5, 464	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m ³	0. 624	2, 500	1, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		15	
計						221, 400	
単価						22, 140	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一188号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m3/10m	単位	m	数量	10	単価 22, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×600×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	30, 800	154, 000	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 35	19, 800	6, 930	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 276	19, 800	5, 464	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 624	2, 500	1, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		46	
計						220, 600	
単価						22, 060	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一189号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m3/10m	単位	m	数量	10	単価 23, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×700×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	34, 100	170, 500	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 477	19, 800	9, 444	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 276	19, 800	5, 464	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 624	2, 500	1, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		32	
計						239, 600	
単価						23, 960	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一190号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 23, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×700×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	34, 100	170, 500	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 392	19, 800	7, 761	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 276	19, 800	5, 464	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m ³	0. 624	2, 500	1, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		15	
計						237, 900	
単価						23, 790	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一191号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m3/10m	単位	m	数量	10	単価 25, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×800×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	37, 100	185, 500	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 371	19, 800	7, 345	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 276	19, 800	5, 464	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 624	2, 500	1, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		31	
計						252, 500	
単価						25, 250	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単-192号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m3/10m	単位	m	数量	10	単価 26, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×800×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	37, 100	185, 500	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 753	19, 800	14, 909	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 276	19, 800	5, 464	
再生クラッシャーラン		R C-4 0	m 3	0. 624	2, 500	1, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		67	
計						260, 100	
単価						26, 010	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一193号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 26m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 25, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×800×2000 街路型(6%勾配付)	個	5	37, 100	185, 500	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 477	19, 800	9, 444	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m ³	0. 276	19, 800	5, 464	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m ³	0. 624	2, 500	1, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		32	
計						254, 600	
単価						25, 460	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一194号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 28m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 55m3/10m	単位	m	数量	10	単価 35, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×1000×2000普通型(フラットタイプ)	個	5	58, 000	290, 000	
	生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 297	19, 800	5, 880	
	生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 297	19, 800	5, 880	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 66	2, 500	1, 650	
	諸雑費（まるめ）		式	1		90	
	計					356, 100	
	単価					35, 610	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一195号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 28m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 55m3/10m	単位	m	数量	10	単価 38, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 260	52, 600	
自由勾配側溝		本体 縦断用 T-25 300×1100×2000普通型(フラットタイプ)	個	5	63, 800	319, 000	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 297	19, 800	5, 880	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉)	m 3	0. 297	19, 800	5, 880	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 66	2, 500	1, 650	
諸雑費（まるめ）			式	1		90	
計						385, 100	
単価						38, 510	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一196号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 3, 685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	785	78, 500	
側溝蓋(自由勾配側溝用)		コンクリート蓋 T-25 街路型300用 L=500	枚	100	2, 900	290, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						368, 500	
単価						3, 685	円／枚

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一197号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 9, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	318	31, 800	
側溝蓋(自由勾配側溝用)		300用(集水蓋) L=500 T=25	枚	100	9, 400	940, 000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						971, 800	
単価						9, 718	円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一198号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	785	78, 500		
側溝蓋(自由勾配側溝用)		コンクリート蓋 T-25 普通型300用 L=500	枚	100	3, 000	300, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						378, 500		
単価						3, 785	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一199号	横断暗渠設置	300型 2. 0m/個 敷モルタル, 目地モルタル含む	単位	m	数量	10	4, 111
						10	4, 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	27, 090	8, 127	
			人	0. 3	27, 090	8, 127	
特殊作業員				0. 2	22, 155	4, 431	
			人	0. 2	22, 155	4, 431	
普通作業員				0. 6	18, 795	11, 277	
			人	0. 6	18, 795	11, 277	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン付〕運転		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 3	44, 090	13, 227	WYB00010
			日	0. 3	44, 090	13, 227	単一 317号
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		4, 048	
			式	1		4, 048	
計						41, 110	
						41, 110	
単価						4, 111	
						4, 111	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	横断暗渠（材料費）	300型 T-25 L=2000	単位	個	数量	1	単価	27, 700
						1		27, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		300型 T-25 L=2000		1	27, 700	27, 700		
			個	1	27, 700	27, 700		
計						27, 700		
						27, 700		
単価						27, 700		
						27, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50
単一201号	横断暗渠設置	300型 2. 0m/個 敷モルタル, 目地モルタル含む	単位	m	数量	10	5, 886
						10	5, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	40, 635	12, 190	
			人	0. 3	40, 635	12, 190	
特殊作業員				0. 2	33, 232	6, 646	
			人	0. 2	33, 232	6, 646	
普通作業員				0. 6	28, 192	16, 915	
			人	0. 6	28, 192	16, 915	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン付〕運転		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 3	56, 800	17, 040	WYB00017
			日	0. 3	56, 800	17, 040	単一 318号
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		6, 069	
			式	1		6, 069	
計						58, 860	
						58, 860	
単価						5, 886	
						5, 886	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一202号	横断暗渠設置	600型 1. 0m/個 敷モルタル, 目地モルタル含む	単位	m	数量	10		単価	6, 545
						10			6, 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	27, 090	13, 545			
			人	0. 5	27, 090	13, 545			
特殊作業員				0. 3	22, 155	6, 646			
			人	0. 3	22, 155	6, 646			
普通作業員				0. 9	18, 795	16, 915			
			人	0. 9	18, 795	16, 915			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン付〕運転		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 5	44, 090	22, 045	WYB00014		
			日	0. 5	44, 090	22, 045			
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		6, 299			
			式	1		6, 299			
計						65, 450			
						65, 450			
単価						6, 545			
						6, 545			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	横断暗渠（材料費）	600型 T-25 L=1000	単位	個	数量	1	単価	77, 900
						1		77, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		600型 T-25 L=1000		1	77, 900	77, 900		
			個	1	77, 900	77, 900		
計						77, 900		
						77, 900		
単価						77, 900		
						77, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	足掛金物（材料費）	現場打ち用 幅300×φ19	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		現場打ち用 幅300×φ19		0	0	0		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						0		
						2, 170		
単価						0		
						2, 170	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	足掛金物（材料費）	現場打ち用 幅300×φ19	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		現場打ち用 幅300×φ19		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	足掛金物（材料費）	現場打ち用 幅300×φ19	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		現場打ち用 幅300×φ19		0	0	0		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						0		
						2, 170		
単価						0		
						2, 170	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	足掛金物（材料費）	現場打ち用 幅300×φ19	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		現場打ち用 幅300×φ19		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	マンホール蓋（材料費）	鋳鉄蓋 φ600 T-14 浮上防止型かぎ付	単位	組	数量	1	単価	65, 000
						1		65, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋		鋳鉄蓋 φ600 T-14 浮上防止型かぎ付		1	65, 000	65, 000		
			組	1	65, 000	65, 000		
計						65, 000		
						65, 000		
単価						65, 000		
						65, 000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	組立マンホール調整リング（材料費）	φ 600 h=100	単位	個	数量	1	単価	5, 840
						1		5, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール調整リング		φ 600 h=100		1	5, 840	5, 840		
			個	1	5, 840	5, 840		
計						5, 840		
						5, 840		
単価						5, 840		
						5, 840	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	組立マンホール斜壁（材料費）	1号マンホール φ 600/900 h=450	単位	個	数量	1	単価	23, 700
						1		23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール斜壁		1号マンホール φ 600/900 h=450		1	23, 700	23, 700		
			個	1	23, 700	23, 700		
計						23, 700		
						23, 700		
単価						23, 700		
						23, 700	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-211号	組立マンホール直壁（材料費）	1号マンホール φ 900 h=900	単位	個	数量	1	単価	32, 300
						1		32, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール直壁		1号マンホール φ 900 h=900		1	32, 300	32, 300		
			個	1	32, 300	32, 300		
計						32, 300		
						32, 300		
単価						32, 300		
						32, 300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-212号	組立マンホール管取付け壁（材料費）	1号マンホール φ 900 h=1200 取付管穴削孔加工費含む	単位	個	数量	1	単価	48, 100
						1		48, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール管取付け壁		1号マンホール φ 900 h=1200 取付管穴削孔加工費含む		1	48, 100	48, 100		
			個	1	48, 100	48, 100		
計						48, 100		
						48, 100		
単価						48, 100		
						48, 100	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-213号	組立マンホール底版	1号マンホール φ900 h=130	単位	個	数量	1	単価	18,900
						1		18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール底版		1号マンホール φ900 h=130		1	18,900	18,900		
			個	1	18,900	18,900		
計						18,900		
						18,900		
単価						18,900		
						18,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-214号	マンホール蓋（材料費）	鋳鉄蓋 φ600 T-14 浮上防止型かぎ付	単位	組	数量	0	単価	0
						1		65,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋		鋳鉄蓋 φ600 T-14 浮上防止型かぎ付		0	0	0		
			組	1	65,000	65,000		
計						0		
						65,000		
単価						0		
						65,000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-215号	組立マンホール調整リング（材料費）	φ 600 h=100	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール調整リング		φ 600 h=100		0	0	0		
			個	1	5, 840	5, 840		
計						0		
						5, 840		
単価						0		
						5, 840	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-216号	組立マンホール斜壁（材料費）	1号マンホール φ 600/900 h=450	単位	個	数量	0	単価	0
						1		23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール斜壁		1号マンホール φ 600/900 h=450		0	0	0		
			個	1	23, 700	23, 700		
計						0		
						23, 700		
単価						0		
						23, 700	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	組立マンホール管取付け壁（材料費）	1号マンホール φ 900 h=900 取付管穴削孔加工費含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		52, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール管取付け壁		1号マンホール φ 900 h=900 取付管穴削孔加工費含む		0	0	0		
			個	1	52, 000	52, 000		
計						0		
						52, 000		
単価						0		
						52, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	組立マンホール管取付け壁（材料費）	1号マンホール φ 900 h=1200 取付管穴削孔加工費含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		48, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール管取付け壁		1号マンホール φ 900 h=1200 取付管穴削孔加工費含む		0	0	0		
			個	1	48, 100	48, 100		
計						0		
						48, 100		
単価						0		
						48, 100	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	組立マンホール底版	1号マンホール φ 900 h=130	単位	個	数量	0	単価	0
						1		18, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール底版		1号マンホール φ 900 h=130		0	0	0		
			個	1	18, 900	18, 900		
計						0		
						18, 900		
単価						0		
						18, 900		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一220号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 57, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	785	78, 500	
鋼製グレーチング（柵蓋）		柵穴500×500用 T-25 並目 3面受 4点ボルト固定	枚	100	56, 660	5, 666, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	
計						5, 745, 000	
単価						57, 450	円／枚

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一221号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 31, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	785	78, 500	
鋼製グレーチング（柵蓋）		柵穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	31, 100	3, 110, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	
計						3, 189, 000	
単価						31, 890	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一222号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	785	78, 500			
鋼製グレーチング（柵蓋）		柵穴600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	39, 600	3, 960, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		500			
計						4, 039, 000			
単価						40, 390	円／枚		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一223号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 24, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	785	78, 500	
鋼製グレーチング（柵蓋）		柵穴600×600用 T-2 細目 4点おけ固定	枚	100	24, 000	2, 400, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	
計						2, 479, 000	
単価						24, 790	円／枚

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一224号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 69, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	785	78, 500	
鋼製グレーチング（柵蓋）		柵穴600×800用 T-2 細目 4点おけ固定	枚	100	68, 300	6, 830, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	
計						6, 909, 000	
単価						69, 090	円／枚

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一225号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	785	78, 500	
鋼製グレーチング（柵蓋）		別途計上	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						78, 500	
単価						785	円／枚

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	鋼製グレーチング（柵蓋）（材料費）	柵穴600×1000用 2枚/組 T-25 並目 4点ボルト固定	単位	組	数量	0	単価	0
					1	139, 100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製グレーチング（柵蓋）		柵穴600×1000用 2枚/組 T-25 並目 4点ボルト固定		0	0	0		
			組	1	139, 100	139, 100		
計						0		
						139, 100		
単価						0		
						139, 100	円／組	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一227号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 73, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	785	78, 500	
鋼製グレーチング（柵蓋）		柵穴700×700用 T-25 細目 4点ボルト固定	枚	100	72, 900	7, 290, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	
計						7, 369, 000	
単価						73, 690	円／枚

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一228号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 141, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	785	78, 500	
鋼製グレーチング（柵蓋）		柵穴900×600用 T-25 細目 4点ボルト固定	枚	100	140, 300	14, 030, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		1, 500	
計						14, 110, 000	
単価						141, 100	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一229号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	72, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	785	78, 500		
鋼製グレーチング（柵蓋）		柵穴800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	71, 600	7, 160, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						7, 239, 000		
単価						72, 390	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 090	27, 090		
普通作業員			人	3. 2	18, 795	60, 144		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）	m 3	12. 1	19, 800	239, 580		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 586		
計						329, 400		
単価						3, 294	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－231号	縞鋼板設置	(200+185+150)×L1000 t=3. 2	単位	箇所	数量	10	3, 285
						10	3, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0. 5	22, 155	11, 077	
			人	0. 5	22, 155	11, 077	
普通作業員				1	18, 795	18, 795	
			人	1	18, 795	18, 795	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2, 978	
			式	1		2, 978	
計						32, 850	
						32, 850	
単価						3, 285	
						3, 285	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	縞鋼板（材料費）	(200+185+150)×L1000 t=3.2 φ15穴あけ加工 HDZT63	単位	枚	数量	1	単価	29, 010
						1		29, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板		(200+185+150)×L1000 t=3.2 φ15穴あけ加工 HDZT63		1	29, 010	29, 010		
			枚	1	29, 010	29, 010		
計						29, 010		
						29, 010		
単価						29, 010		
						29, 010	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	あと施工アンカー（材料費）	本体打込み式 M10×70 溶融亜鉛めっき	単位	本	数量	1	単価	375
						1		375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー		本体打込み式 M10×70 溶融亜鉛めっき		1	375	375		
			本	1	375	375		
計						375		
						375		
単価						375		
						375	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	六角ボルト（材料費）	M10×25 溶融亜鉛めっき	単位	本	数量	10	単価	50
						10		50
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト		M10×25 溶融亜鉛めっき		10	50	500		
			本	10	50	500		
計						500		
						500		
単価						50		
						50		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－235号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量		1	単価	1, 417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		G r－B－4 E 塗装	m	1	9, 827. 3	9, 827			
ガードレール 路側用		土中建込 G r－B－4 E 塗装	m	1	-8, 410	-8, 410			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 417			
単価						1, 417	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	ガードレール（材料費）	Gr-B-4E 土中建込 ダークブラウン系10YR2. 0/1. 0程度	単位	m	数量	1	単価	9, 770
						1		9, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-4E 土中建込ダークブラウン系10YR2. 0/1. 0程度		1	9, 770	9, 770		
			m	1	9, 770	9, 770		
計						9, 770		
						9, 770		
単価						9, 770		
						9, 770		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-237号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	8, 494. 1	8, 494		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-7, 090	-7, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 404		
単価						1, 404	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	ガードレール（材料費）	Gr-C-4E 土中建込 タークブラウン系10YR2. 0/1. 0程度	単位	m	数量	1	単価	8, 450	
						1		8, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール		Gr-C-4E 土中建込タークブラウン系10YR2. 0/1. 0程度		1	8, 450	8, 450			
			m	1	8, 450	8, 450			
計						8, 450			
						8, 450			
単価						8, 450	円／m		
						8, 450			

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単－239号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 有	単位	m	数量	1	単価 1, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		G r－C－4 E 塗装	m	1	9, 343. 51	9, 343	
ガードレール		土中建込 Gr-C-4E 塗装 曲げ加工品	m	1	-7, 560	-7, 560	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 783	
単価						1, 783	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	ガードレール（材料費）	Gr-C-4E 土中建込 ダークブラウン系 ヒール曲げ加工品	単位	m	数量	1	単価	8, 920
						1		8, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-C-4E 土中建込 ダークブラウン系 ヒール曲げ加工品		1	8, 920	8, 920		
			m	1	8, 920	8, 920		
計						8, 920		
						8, 920		
単価						8, 920	円／m	
						8, 920		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一241号	ガードレール撤去・再設置	土中建込 Gr-B-2E	単位	m	数量	0	単価	0	
					4			26, 870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	27, 090	27, 090			
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	25, 410	25, 410			
特殊作業員				0	0	0			
			人	1	22, 155	22, 155			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0			
			日	1	6, 620	6, 620			
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量0. 2 m 3 ベースマシン含む		0	0	0			
			日	1	11, 300	11, 300			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0			
			式	1		14, 925			
計						0			
						107, 500			
単価						0			
						26, 870			円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単-242号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Ap-2E 塗装品 2 0 m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価 8, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - A p - 2 E 塗装	m	1	32, 784. 6	32, 784	
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - A P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-24, 700	-24, 700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 084	
単価						8, 084	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	ガードパイプ 歩道用（材料費）	Gp-AP-2E 土中建込 タークアラウン系10YR2. 0/1. 0程 30%増	単位	m	数量	1	単価	26, 520	
						1		26, 520	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードパイプ 歩道用		GP-AP-2E 土中建込 タークアラウン系10YR2. 0/1. 0程度		1. 3	20, 400	26, 520			
			m	1. 3	20, 400	26, 520			
計						26, 520			
						26, 520			
単価						26, 520	円／m		
						26, 520			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-244号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 2 0 m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6, 902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E 塗装	m	1	24, 452. 1	24, 452		
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-17, 550	-17, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 902		
単価						6, 902	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	ガードパイプ 歩道用（材料費）	Gp-Bp-2E 土中建込 ターグッラン系10YR2. 0/1. 0程 30%増	単位	m	数量	0	単価	0
						1		19, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ 歩道用		GP-BP-2E 土中建込 ターグッラン系10YR2. 0/1. 0程度		0	0	0		
			m	1. 3	14, 900	19, 370		
計						0		
						19, 370		
単価						0	円／m	
						19, 370		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-246号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Ap-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - A p - 2 B 塗装	m	1	20,410.08	20,410		
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - A P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-14,100	-14,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,310		
単価						6,310	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-247号	ガードパイプ 歩道用（材料費）	Gp-Ap-2B(支柱長1285mm) コンクリート建込 ターグアラウン系	単位	m	数量	1	単価	16, 400
						1		16, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ 歩道用		Gp-Ap-2B(支柱長1285mm) コンクリート建込 ターグアラウン系		1	16, 400	16, 400		
			m	1	16, 400	16, 400		
計						16, 400		
						16, 400		
単価						16, 400		
						16, 400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-248号	ガードパイプ 歩道用（材料費）	Gp-Ap-2B(支柱長1285mm) コンクリート建込 ターグアラウン系	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ 歩道用		Gp-Ap-2B(支柱長1285mm) コンクリート建込 ターグアラウン系		0	0	0		
			m	1	16, 400	16, 400		
計						0		
						16, 400		
単価						0		
						16, 400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-249号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 2 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5, 462	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B 塗装	m	1	15, 562. 08	15, 562			
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-10, 100	-10, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 462			
単価						5, 462	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	ガードパイプ 歩道用（材料費）	Gp-Bp-2B(支柱長1050mm) コンクリート建込 ターグプレウン系	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ 歩道用		Gp-Bp-2B(支柱長1050mm) コンクリート建込 ターグプレウン系		0	0	0		
			m	1	13, 100	13, 100		
計						0		
						13, 100		
単価						0	円／m	
						13, 100		

参考資料（１）

		単価使用年月		2023. 07		歩掛使用年月		2023. 07		労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単－251号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込	ビーム式・パネル式 3m 無	単位	m	数量		100	単価			1, 924	
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要				
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 924	192, 400						
	防護柵（P種）（別途計上）			m	100	0	0						
	諸雑費（まるめ）			式	1		0						
	計						192, 400						
	単価						1, 924		円／m				

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	転落防止柵（材料費）	H=1100 1. 2m(土中建込)縦格子 ターグラウン10YR2. 0/1. 0	単位	m	数量	1	単価	11, 100
						1		11, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		H=1100 1. 2m(土中建込)縦格子ターグラウン10YR2. 0/1. 0		1	11, 100	11, 100		
			m	1	11, 100	11, 100		
計						11, 100		
						11, 100		
単価						11, 100	円／m	
						11, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－253号	連続基礎設置	A型 H450×B630	単位	m	数量	10	2, 560
						10	2, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 21	27, 090	5, 688	
			人	0. 21	27, 090	5, 688	
特殊作業員				0. 21	22, 155	4, 652	
			人	0. 21	22, 155	4, 652	
普通作業員				0. 42	18, 795	7, 893	
			人	0. 42	18, 795	7, 893	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0. 21	30, 400	6, 384	
			日	0. 21	30, 400	6, 384	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		983	
			式	1		983	
計						25, 600	
						25, 600	
単価						2, 560	
						2, 560	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	連続基礎ブロック（材料費）	A型 基本 630×450	単位	個	数量	1	単価	53, 800
						1		53, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎ブロック		A型 基本 630×450		1	53, 800	53, 800		
			個	1	53, 800	53, 800		
計						53, 800		
						53, 800		
単価						53, 800		
						53, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	連続基礎ブロック（材料費）	A型 端部A 630×450	単位	個	数量	1	単価	47, 300
						1		47, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎ブロック		A型 端部A 630×450		1	47, 300	47, 300		
			個	1	47, 300	47, 300		
計						47, 300		
						47, 300		
単価						47, 300		
						47, 300	円／個	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	連続基礎ブロック（材料費）	A型 端部B 630×450	単位	個	数量	1	単価	50, 700
						1		50, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎ブロック		A型 端部B 630×450		1	50, 700	50, 700		
			個	1	50, 700	50, 700		
計						50, 700		
						50, 700		
単価						50, 700		
						50, 700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	連続基礎設置	A型 H450×B630	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		2, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 21	27, 090	5, 688			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 21	22, 155	4, 652			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 42	18, 795	7, 893			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0			
			日	0. 21	30, 400	6, 384			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0			
			式	1		983			
計						0			
						25, 600			
単価						0			
						2, 560	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	連続基礎ブロック（材料費）	A型 基本 630×450	単位	個	数量	0	単価	0
						1		53, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎ブロック		A型 基本 630×450		0	0	0		
			個	1	53, 800	53, 800		
計						0		
						53, 800		
単価						0		
						53, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	連続基礎ブロック（材料費）	A型 端部A 630×450	単位	個	数量	0	単価	0
						1		47, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎ブロック		A型 端部A 630×450		0	0	0		
			個	1	47, 300	47, 300		
計						0		
						47, 300		
単価						0		
						47, 300	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	連続基礎ブロック（材料費）	A型 端部B 630×450	単位	個	数量	0	単価	0
						1		50, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎ブロック		A型 端部B 630×450		0	0	0		
			個	1	50, 700	50, 700		
計						0		
						50, 700		
単価						0		
						50, 700	円／個	

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－261号	連続基礎設置	交差点用 H300×B1105	単位	m	数量	0	単価	0	
						23		5, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	27, 090	27, 090			
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	25, 410	25, 410			
特殊作業員				0	0	0			
			人	1	22, 155	22, 155			
普通作業員				0	0	0			
			人	2	18, 795	37, 590			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0			
			日	1	6, 620	6, 620			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0			
			式	1		16, 835			
計						0			
						135, 700			
単価						0			
						5, 900			円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	連続基礎ブロック（材料費）	交差点用 基本 H300×B1105	単位	個	数量	0	単価	0
						1		75, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎ブロック		交差点用 基本 H300×B1105		0	0	0		
			個	1	75, 500	75, 500		
計						0		
						75, 500		
単価						0		
						75, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－263号	連続基礎ブロック（材料費）	交差点用 端部A H300×B1105	単位	個	数量	0	単価	0
						1		67, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎ブロック		交差点用 端部A H300×B1105		0	0	0		
			個	1	67, 200	67, 200		
計						0		
						67, 200		
単価						0		
						67, 200	円／個	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー264号	連続基礎ブロック（材料費）	交差点用 端部B H300×B1105	単位	個	数量	0	単価	0
						1		67, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続基礎ブロック		交差点用 端部B H300×B1105		0	0	0		
			個	1	67, 500	67, 500		
計						0		
						67, 500		
単価						0		
						67, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-265号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	308. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	171	171, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000		
軽油			L	44	141	6, 204		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 531		
計						308, 300		
単価						308. 3	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-266号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	328	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	190	190, 000			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000			
軽油			L	49	141	6, 909			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 526			
計						328, 000			
単価						328	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-267号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 782. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	378	378, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	192	326, 400	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	440	33, 000	
軽油			L	98	141	13, 818	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19, 207	
計						782, 800	
単価						782. 8	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一268号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	428	513, 600			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	192	131, 328			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	165	4, 950			
接着用プライマー		区画線用	k g	30	440	13, 200			
軽油			L	132	141	18, 612			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 310			
計						690, 000			
単価						690	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-269号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37. 5kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 603. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	235	235, 000	
高輝度路面標示用塗料		リブ式（熔融式） 白 ニューレインスターマックス	k g	780	430	335, 400	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	37. 5	165	6, 187	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油			L	59	141	8, 319	
ガソリン		レギュラー	L	2. 5	156	390	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		7, 204	
計						603, 500	
単価						603. 5	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単-270号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	352	352, 000	
高輝度路面標示用塗料		リブ式（熔融式） 黄 レインフラッシュラインスーパー	k g	1, 298	760	986, 480	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	150	165	24, 750	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	440	22, 000	
軽油			L	88	141	12, 408	
ガソリン		レギュラー	L	3. 8	156	592	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		20, 770	
計						1, 419, 000	
単価						1, 419	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
単一271号	樹木撤去	幹周り60cm未満 樹高5m未満 除根有り	単位	本	数量	0	0
						10	12,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27,090	27,090	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25,410	25,410	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	22,155	22,155	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	18,795	37,590	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0	
			日	1	6,620	6,620	
掘み装置		開口幅1 7 0 0 ～2 0 0 0 爪幅4 0 0 ～7 5 0 mm		0	0	0	
			供用日	1	2,270	2,270	
チェーンソー（賃料）4 週 8 休以上		エンジン式 300～400mm 刃付き		0	0	0	
			日	1	2,080	2,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		5,585	
計						0	
						128,800	
単価						0	
						12,880	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一272号	収集運搬	木類 運搬距離L=10. 0km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬		木類 運搬距離L=10. 0km以下		0	0	0		
			t	1	2, 000	2, 000		
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一273号	処分費	根株	単位	t	数量	0	単価	0
						1		19, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株 （有）一宮林業		0	0	0		
			t	1	19, 500	19, 500		
計						0		
						19, 500		
単価						0		
						19, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一274号	処分費	枝・葉	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		16, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		枝・葉（有）一宮林業		0	0	0			
			t	1	16, 500	16, 500			
計						0			
						16, 500			
単価						0			
						16, 500	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一275号	ハンドホール蓋高調整	首部内径750 首部高さ1030	単位	箇所	数量	1	41, 550
						1	41, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 25	27, 090	6, 772	
			人	0. 25	27, 090	6, 772	
特殊作業員				0. 5	22, 155	11, 077	
			人	0. 5	22, 155	11, 077	
普通作業員				0. 5	18, 795	9, 397	
			人	0. 5	18, 795	9, 397	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン付〕運転		山積0. 45m3(平積0. 35m3) 2. 9t吊		0. 25	40, 890	10, 222	WYB00039
			日	0. 25	40, 890	10, 222	単一 320号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		4, 082	
			式	1		4, 082	
計						41, 550	
						41, 550	
単価						41, 550	
						41, 550	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-276号	ハンドホール用蓋（車道部）（材料費）	T-25 内空径φ=750 シンダー錠対応型 シンダー錠付	単位	枚	数量	1	単価	230, 000
						1		230, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール用蓋(車道部)		T-25 内空径φ=750 シンダー錠対応型 シンダー錠付		1	230, 000	230, 000		
			枚	1	230, 000	230, 000		
計						230, 000		
						230, 000		
単価						230, 000		
						230, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-277号	ハンドホール首部築造ブロック（材料費）	内空径φ750 H=300 ステップ付	単位	個	数量	1	単価	63, 100
						1		63, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール首部築造ブロック		内空径φ750 H=300 ステップ付		1	63, 100	63, 100		
			個	1	63, 100	63, 100		
計						63, 100		
						63, 100		
単価						63, 100		
						63, 100	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一278号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	318	31, 800		
縞鋼板蓋（別途計上）			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31, 800		
単価						318	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－279号	縞鋼板蓋（材料費）	350×700 4点固定 溶融亜鉛メッキ t=6.0 2枚/組	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縞鋼板蓋	350×700 4点固定 溶融亜鉛メッキ t=6.0 2枚/組		0	0	0		
			組	1	110, 200	110, 200		
	計					0		
						110, 200		
	単価					0		
						110, 200	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－280号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 500	2, 500		
	計					0		
						2, 500		
	単価					0		
						2, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-281号	高流動モルタル充填	モルタル(1:3) 高炉	単位	m 3	数量	0	0
						10	89, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5	27, 090	135, 450	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	5	25, 410	127, 050	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5	22, 155	110, 775	
普通作業員				0	0	0	
			人	10	18, 795	187, 950	
モルタル		1 : 3 高炉		0	0	0	
			m 3	10. 7	23, 900	255, 730	
コンクリート混和剤		高性能AE減水剤 フローリックSF500S		0	0	0	
			k g	53. 24	340	18, 101	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0	
			日	5	6, 620	33, 100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		28, 044	
計						0	
						896, 200	
単価						0	
						89, 620	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-282号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 270. 5	1, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 270		
単価						1, 270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-283号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1, 543. 5	1, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 543		
単価						1, 543	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一284号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1, 543. 5	1, 543	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 543	
単価						1, 543	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一285号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 976. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	976. 5	97, 650	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						97, 650	
単価						976. 5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一286号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	614. 25	61, 425		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					61, 430		
	単価					614. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一287号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 747	7, 747		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 747		
	単価					7, 747	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－288号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	15, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 460	15, 460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 460		
単価						15, 460	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－289号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋） エコセンター力南（株）	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－290号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 異業種エコタリ事業協同組合	m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－291号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 2. 35t/m3 エコセンター力南(株)	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－292号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 2. 20t/m3 エコセンター力南(株)	m 3	100	3, 080	308, 000		
	計					308, 000		
	単価					3, 080	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一293号	仮設給水管設置	水道用ポリエチレン二層管 φ30以下切替 継手等設置含む	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 89, 740 摘要
配管工				0	0	0	
			人	1	22, 050	22, 050	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 5	18, 795	46, 987	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0	
			式	1		20, 703	
計						0 89, 740	
単価						0 89, 740	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－294号	水道用ポリエチレン二層管（材料費）	1種(軟質) φ 30	単位	m	数量	0	単価	0
						1		366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン二層管		1種(軟質) φ 30		0	0	0		
			m	1	366	366		
計						0		
						366		
単価						0		
						366	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－295号	水道用ポリエチレン二層管（材料費）	1種(軟質) φ 13	単位	m	数量	0	単価	0
						1		113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン二層管		1種(軟質) φ 13		0	0	0		
			m	1	113	113		
計						0		
						113		
単価						0		
						113	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－296号	水道用ポリエチレン管金属継手（材料費）	鋼管用おねじ付ソケット φ30	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用おねじ付ソケット φ30		0	0	0		
			個	1	2,670	2,670		
	計					0		
						2,670		
	単価					0		
						2,670	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－297号	水道用ポリエチレン管金属継手（材料費）	鋼管用おねじ付ソケット φ13	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水道用ポリエチレン管金属継手	鋼管用おねじ付ソケット φ13		0	0	0		
			個	1	751	751		
	計					0		
						751		
	単価					0		
						751	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－298号	水道用ポリエチレン管金属継手（材料費）	径違いチース [°] φ30×13	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン管金属継手		径違いチース [°] φ30×13		0	0	0		
			個	1	6, 960	6, 960		
計						0		
						6, 960		
単価						0		
						6, 960	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－299号	水道用ポリエチレン管金属継手（材料費）	90° エルボ [°] φ30	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン管金属継手		90° エルボ [°] φ30		0	0	0		
			個	1	5, 080	5, 080		
計						0		
						5, 080		
単価						0		
						5, 080	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－300号	給水用青銅バルブ（材料費）	ゲートバルブ 仕切弁10Kねじ込み 32A	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	10, 700
	給水用青銅バルブ	ゲートバルブ 仕切弁10Kねじ込み 32A		0	0	0	摘要	
			個	1	10, 700	10, 700		
	計					0		
						10, 700		
	単価					0		
						10, 700		
							円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－301号	給水用青銅バルブ（材料費）	ゲートバルブ 仕切弁10Kねじ込み 15A	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	3, 570
	給水用青銅バルブ	ゲートバルブ 仕切弁10Kねじ込み 15A		0	0	0	摘要	
			個	1	3, 570	3, 570		
	計					0		
						3, 570		
	単価					0		
						3, 570		
							円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－302号	水道用ポリエチレン管用異種管継手 (材料費)	伸縮可とう離脱防止継手 SKX45° エルボ° P30×V30	単位	個	数量	0	単価	0
						1		6, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ポリエチレン管用異種管継手		伸縮可とう離脱防止継手 SKX45° エルボ° P30×V30		0	0	0		
			個	1	6, 860	6, 860		
計						0		
						6, 860		
単価						0		
						6, 860	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－303号	水道用ねじ込み式管端防食管継手（ 材料費）	埋設配管用 プラク° 15A	単位	個	数量	0	単価	0
						1		378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用ねじ込み式管端防食管継手		埋設配管用 プラク° 15A		0	0	0		
			個	1	378	378		
計						0		
						378		
単価						0		
						378	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－304号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	15, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15, 435	15, 435		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15, 440		
単価						15, 440	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－305号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12, 705	12, 705		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 710		
単価						12, 710	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－306号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	15, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15, 435	15, 435		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15, 440		
単価						15, 440	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－307号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12, 705	12, 705		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 710		
単価						12, 710	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－308号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		23, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	23, 152	23, 152		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23, 160		
単価						23, 160	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－309号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		19, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	19, 057	19, 057		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						19, 060		
単価						19, 060	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一311号	防護柵の出来形管理のための非破壊 試験費		単位	本	数量	10	24, 160
						10	24, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師				1	62, 200	62, 200	
			人	1	62, 200	62, 200	
技師（A）				2	55, 200	110, 400	
			人	2	55, 200	110, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		69, 000	
			式	1		69, 000	
計						241, 600	
						241, 600	
単価						24, 160	
						24, 160	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－312号	防護柵の出来形管理のための非破壊 試験費		単位	本	数量	0 10	単価 24, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師				0	0	0	
			人	1	62, 200	62, 200	
技師（A）				0	0	0	
			人	2	55, 200	110, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0	
			式	1		69, 000	
計						0 241, 600	
単価						0 24, 160	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－313号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人/工事	単位	工事	数量	1	55, 300
						1	55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				1. 75	31, 600	55, 300	
			人	1. 75	31, 600	55, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						55, 300	
						55, 300	
単価						55, 300	
						55, 300	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一314号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 410	25, 410		
軽油			L	37	141	5, 217		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 620	10, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						41, 220		
単価						41, 220	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一315号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン付〕運転	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	44,090
						1	44,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,410	25,410	
			人	1	25,410	25,410	
軽油				58	141	8,178	
			L	58	141	8,178	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		1	10,500	10,500	
			供用日	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						44,090	
						44,090	
単価						44,090	
						44,090	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一316号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン付〕運転	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,090
						1		44,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,410	25,410		
			人	1	25,410	25,410		
軽油				58	141	8,178		
			L	58	141	8,178		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1	10,500	10,500		
			供用日	1	10,500	10,500		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						44,090		
						44,090		
単価						44,090		
						44,090	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-317号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン付〕運転	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	44,090
						1	44,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,410	25,410	
			人	1	25,410	25,410	
軽油				58	141	8,178	
			L	58	141	8,178	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		1	10,500	10,500	
			供用日	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						44,090	
						44,090	
単価						44,090	
						44,090	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-50
単一318号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン付〕運転	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	56,800
						1	56,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	38,115	38,115	
			人	1	38,115	38,115	
軽油				58	141	8,178	
			L	58	141	8,178	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		1	10,500	10,500	
			供用日	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						56,800	
						56,800	
単価						56,800	
						56,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-319号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン付〕運転	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	44,090
						1	44,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,410	25,410	
			人	1	25,410	25,410	
軽油				58	141	8,178	
			L	58	141	8,178	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1	10,500	10,500	
			供用日	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						44,090	
						44,090	
単価						44,090	
						44,090	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0		
単-320号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン付〕運転	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1		単価	40,890
						1			40,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	25,410	25,410			
			人	1	25,410	25,410			
軽油				58	141	8,178			
			L	58	141	8,178			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		1	7,300	7,300			
			日	1	7,300	7,300			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						40,890			
						40,890			
単価						40,890			
						40,890	円／日		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一1号	ロープ設置（ロープ伏工）	φ12	単位	m	数量	0	0
					100	単価	2,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27,090	27,090	
法面工				0	0	0	
			人	5	25,830	129,150	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	18,795	37,590	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		19,370	
計						0	
						213,200	
単価						0	
						2,132	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	岩盤用アンカー設置（ロープ伏工）	D22 (M20) ×1000	単位	本	数量	0 10	単価	0 17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	27, 090	27, 090		
法面工				0	0	0		
			人	5	25, 830	129, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0		
			式	1		20, 260		
計						0 176, 500		
単価						0 17, 650	円／本	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0			
単一4号	土砂用アンカー設置（ロープ伏工）	自穿孔アンカー R29（φ28. 5）×2000	単位	本	数量	0	0
						10	27, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 8	27, 090	21, 672	
法面工				0	0	0	
			人	7. 8	25, 830	201, 474	
諸雑費（率＋まるめ） 24%				0		0	
			式	1		53, 554	
計						0	
						276, 700	
単価						0	
						27, 670	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	主ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 2		0	0	0		
			m	1	310	310		
計						0		
						310		
単価						0		
						310	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	補助ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 2		0	0	0		
			m	1	310	310		
計						0		
						310		
単価						0		
						310	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	巻付グリップ（材料費）	φ 12用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ		φ 12用		0	0	0		
			本	1	1, 620	1, 620		
計						0		
						1, 620		
単価						0		
						1, 620	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	落石防護網部材 クロスクリップ（材料費）	φ 12用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 クロスクリップ		径 1 2 用		0	0	0		
			個	1	700	700		
計						0		
						700		
単価						0		
						700	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	アンカークリップ（材料費）	160×65(大)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカークリップ		160×65(大)		0	0	0		
			個	1	3, 150	3, 150		
計						0		
						3, 150		
単価						0		
						3, 150	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	アンカークリップ（材料費）	160×65(小)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカークリップ		160×65(小)		0	0	0		
			個	1	2, 320	2, 320		
計						0		
						2, 320		
単価						0		
						2, 320	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	交点クリップ（材料費）	160×65	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交点クリップ		160×65		0	0	0		
			個	1	2, 470	2, 470		
計						0		
						2, 470		
単価						0		
						2, 470	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D22(M20)×1000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 アンカー		岩盤用アンカー 径22×1000		0	0	0		
			本	1	4, 960	4, 960		
計						0		
						4, 960		
単価						0		
						4, 960	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	組立アンカー D25×1500×4本組	単位	組	数量	0	単価	0
					1			15, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 アンカー		組立アンカー 径25×1500		0	0	0		
			組	1	15, 500	15, 500		
計						0		
						15, 500		
単価						0		
						15, 500	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	自穿孔アンカー R29(φ28.5)×2000	単位	本	数量	0	単価	0
					1			23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網部材 アンカー		自穿孔アンカー R29(φ28.5)×2000		0	0	0		
			本	1	23, 700	23, 700		
計						0		
						23, 700		
単価						0		
						23, 700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一15号	ロープ設置（ロープ掛工）	φ 18	単位	m	数量	100	2, 323
						100	2, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 090	27, 090	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				5. 5	25, 830	142, 065	
			人	5. 5	25, 830	142, 065	
普通作業員				3	18, 795	56, 385	
			人	3	18, 795	56, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		6, 760	
			式	1		6, 760	
計						232, 300	
						232, 300	
単価						2, 323	
						2, 323	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D25 (M24) ×1000	単位	本	数量	10	単価	17, 650
						10		17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	27, 090	27, 090		
			人	1	27, 090	27, 090		
法面工				5	25, 830	129, 150		
			人	5	25, 830	129, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		20, 260		
			式	1		20, 260		
計						176, 500		
						176, 500		
単価						17, 650	円／本	
						17, 650		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ18	単位	m	数量	1	単価	555	
						1		555	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防止網部材 ロープ		径1 8		1	555	555			
			m	1	555	555			
計						555			
						555			
単価						555	円／m		
						555			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-18号	横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ18	単位	m	数量	1	単価	555	
						1		555	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防止網部材 ロープ		径1 8		1	555	555			
			m	1	555	555			
計						555			
						555			
単価						555	円／m		
						555			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	巻付グリップ（材料費）	φ18用	単位	本	数量	1	単価	2, 800
						1		2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ		φ18用		1	2, 800	2, 800		
			本	1	2, 800	2, 800		
計						2, 800		
						2, 800		
単価						2, 800		
						2, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	落石防止網部材 クロスクリップ（材料費）	φ18用	単位	個	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網部材 クロスクリップ		φ18用		1	750	750		
			個	1	750	750		
計						750		
						750		
単価						750		
						750	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	ターンバックル（材料費）	φ 25	単位	本	数量	1	単価	5, 000
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル		φ 25		1	5, 000	5, 000		
			本	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2	単位	個	数量	1	単価	5, 670
						1		5, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル取付金具		φ 19×36×138×2		1	5, 670	5, 670		
			個	1	5, 670	5, 670		
計						5, 670		
						5, 670		
単価						5, 670		
						5, 670	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D25 (M24) ×1000	単位	本	数量	1	単価	6, 230
						1		6, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網部材 アンカー		岩盤用アンカー 径25×1000		1	6, 230	6, 230		
			本	1	6, 230	6, 230		
計						6, 230		
						6, 230		
単価						6, 230	円／本	
						6, 230		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	ロープ設置（ロープ掛工）	φ 18	単位	m	数量	0	0
						100	2, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				0	0	0	
			人	5. 5	25, 830	142, 065	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	18, 795	56, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		6, 760	
計						0	
						232, 300	
単価						0	
						2, 323	円／m

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D25 (M24) ×1000	単位	本	数量	0	単価	0
						10		17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	27, 090	27, 090		
法面工				0	0	0		
			人	5	25, 830	129, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0		
			式	1		20, 260		
計						0		
						176, 500		
単価						0		
						17, 650	円／本	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0			
単一26号	土中用アンカー設置（ロープ掛工）	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500	単位	本	数量	0	0
						10	20, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 2	27, 090	32, 508	
法面工				0	0	0	
			人	6. 2	25, 830	160, 146	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0	
			式	1		17, 246	
計						0	
						209, 900	
単価						0	
						20, 990	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ18	単位	m	数量	0	単価	0
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 8		0	0	0		
			m	1	555	555		
計						0		
						555		
単価						0		
						555	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ18	単位	m	数量	0	単価	0
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 8		0	0	0		
			m	1	555	555		
計						0		
						555		
単価						0		
						555	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	巻付グリップ（材料費）	φ18用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ		φ18用		0	0	0		
			本	1	2, 800	2, 800		
計						0		
						2, 800		
単価						0		
						2, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	落石防止網部材 クロスクリップ（材料費）	φ18用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網部材 クロスクリップ		φ18用		0	0	0		
			個	1	750	750		
計						0		
						750		
単価						0		
						750	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	ターンバックル（材料費）	φ 25	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル		φ 25		0	0	0		
			本	1	5, 000	5, 000		
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル取付金具		φ 19×36×138×2		0	0	0		
			個	1	5, 670	5, 670		
計						0		
						5, 670		
単価						0		
						5, 670	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D25 (M24) ×1000	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護網部材 アンカー	岩盤用アンカー 径25×1000		0	0	0		
			本	1	6,230	6,230		
	計					0		
						6,230		
	単価					0		
						6,230	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-34号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護網部材 アンカー	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500		0	0	0		
			本	1	48,720	48,720		
	計					0		
						48,720		
	単価					0		
						48,720	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－35号	ロープ設置（ロープ掛工）	φ 18	単位	m	数量	100	2, 323
						100	2, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 090	27, 090	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				5. 5	25, 830	142, 065	
			人	5. 5	25, 830	142, 065	
普通作業員				3	18, 795	56, 385	
			人	3	18, 795	56, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		6, 760	
			式	1		6, 760	
計						232, 300	
						232, 300	
単価						2, 323	
						2, 323	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ18	単位	m	数量	1	単価	555
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 8		1	555	555		
			m	1	555	555		
計						555		
						555		
単価						555		
						555	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ18	単位	m	数量	1	単価	555
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 8		1	555	555		
			m	1	555	555		
計						555		
						555		
単価						555		
						555	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一38号	ロープ設置（ロープ掛工）	φ 18	単位	m	数量	0	0
						100	2, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				0	0	0	
			人	5. 5	25, 830	142, 065	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	18, 795	56, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		6, 760	
計						0	
						232, 300	
単価						0	
						2, 323	円／m

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D25 (M24) ×1000	単位	本	数量	0	単価	0
						10		17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	27, 090	27, 090		
法面工				0	0	0		
			人	5	25, 830	129, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0		
			式	1		20, 260		
計						0		
						176, 500		
単価						0	円／本	
						17, 650		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一40号	土中用アンカー設置（ロープ掛工）	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500	単位	本	数量	0	0
						10	20, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 2	27, 090	32, 508	
法面工				0	0	0	
			人	6. 2	25, 830	160, 146	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0	
			式	1		17, 246	
計						0	
						209, 900	
単価						0	
						20, 990	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ18	単位	m	数量	0	単価	0
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 8		0	0	0		
			m	1	555	555		
計						0		
						555		
単価						0		
						555	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ18	単位	m	数量	0	単価	0
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 8		0	0	0		
			m	1	555	555		
計						0		
						555		
単価						0		
						555	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D25 (M24) ×1000	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護網部材 アンカー	岩盤用アンカー 径25×1000		0	0	0		
			本	1	6, 230	6, 230		
	計					0		
						6, 230		
	単価					0		
						6, 230	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護網部材 アンカー	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500		0	0	0		
			本	1	48, 720	48, 720		
	計					0		
						48, 720		
	単価					0		
						48, 720	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一45号	ロープ設置（ロープ掛工）	φ 18	単位	m	数量	100	2, 323
						100	2, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 090	27, 090	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				5. 5	25, 830	142, 065	
			人	5. 5	25, 830	142, 065	
普通作業員				3	18, 795	56, 385	
			人	3	18, 795	56, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		6, 760	
			式	1		6, 760	
計						232, 300	
						232, 300	
単価						2, 323	
						2, 323	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D25 (M24) × 1000	単位	本	数量	10	単価	17, 650
						10		17, 650
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				1	27, 090	27, 090		
			人	1	27, 090	27, 090		
法面工				5	25, 830	129, 150		
			人	5	25, 830	129, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		20, 260		
			式	1		20, 260		
計						176, 500		
						176, 500		
単価						17, 650		
						17, 650		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ18	単位	m	数量	1	単価	555
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 8		1	555	555		
			m	1	555	555		
計						555		
						555		
単価						555		
						555	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ18	単位	m	数量	1	単価	555
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 8		1	555	555		
			m	1	555	555		
計						555		
						555		
単価						555		
						555	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	巻付グリップ（材料費）	φ18用	単位	本	数量	1	単価	2, 800
						1		2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ		φ18用		1	2, 800	2, 800		
			本	1	2, 800	2, 800		
計						2, 800		
						2, 800		
単価						2, 800		
						2, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	落石防止網部材 クロスクリップ（材料費）	φ18用	単位	個	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網部材 クロスクリップ		φ18用		1	750	750		
			個	1	750	750		
計						750		
						750		
単価						750		
						750	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	ターンバックル（材料費）	φ 25	単位	本	数量	1	単価	5, 000
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル		φ 25		1	5, 000	5, 000		
			本	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2	単位	個	数量	1	単価	5, 670
						1		5, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル取付金具		φ 19×36×138×2		1	5, 670	5, 670		
			個	1	5, 670	5, 670		
計						5, 670		
						5, 670		
単価						5, 670		
						5, 670	円／個	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	ロープ設置（ロープ掛工）	φ 18	単位	m	数量	0	単価	0	
					100			2, 323	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	27, 090	27, 090			
法面工				0	0	0			
			人	5. 5	25, 830	142, 065			
普通作業員				0	0	0			
			人	3	18, 795	56, 385			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0			
			式	1		6, 760			
計						0			
						232, 300			
単価						0			
						2, 323	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D25 (M24) ×1000	単位	本	数量	0	単価	0
						10		17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	27, 090	27, 090		
法面工				0	0	0		
			人	5	25, 830	129, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0		
			式	1		20, 260		
計						0		
						176, 500		
単価						0	円／本	
						17, 650		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	土中用アンカー設置（ロープ掛工）	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500	単位	本	数量	0	単価	0	
						10		20, 990	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1. 2	27, 090	32, 508			
法面工				0	0	0			
			人	6. 2	25, 830	160, 146			
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0			
			式	1		17, 246			
計						0			
						209, 900			
単価						0			
						20, 990	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ18	単位	m	数量	0	単価	0
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 8		0	0	0		
			m	1	555	555		
計						0		
						555		
単価						0		
						555	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ18	単位	m	数量	0	単価	0
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 8		0	0	0		
			m	1	555	555		
計						0		
						555		
単価						0		
						555	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	巻付グリップ（材料費）	φ18用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ		φ18用		0	0	0		
			本	1	2, 800	2, 800		
計						0		
						2, 800		
単価						0		
						2, 800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	落石防止網部材 クロスクリップ（材料費）	φ18用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網部材 クロスクリップ		φ18用		0	0	0		
			個	1	750	750		
計						0		
						750		
単価						0		
						750	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	ターンバックル（材料費）	φ 25	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル		φ 25		0	0	0		
			本	1	5, 000	5, 000		
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル取付金具		φ 19×36×138×2		0	0	0		
			個	1	5, 670	5, 670		
計						0		
						5, 670		
単価						0		
						5, 670	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D25 (M24) ×1000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網部材 アンカー		岩盤用アンカー 径25×1000		0	0	0		
			本	1	6, 230	6, 230		
計						0		
						6, 230		
単価						0		
						6, 230	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500	単位	本	数量	0	単価	0
						1		48, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網部材 アンカー		高耐力アンカー（プレート羽根付 小）L=1500		0	0	0		
			本	1	48, 720	48, 720		
計						0		
						48, 720		
単価						0		
						48, 720	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一65号	ロープ設置（ロープ掛工）	φ 14	単位	m	数量	100	2, 190
						100	2, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 090	27, 090	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				5	25, 830	129, 150	
			人	5	25, 830	129, 150	
普通作業員				3	18, 795	56, 385	
			人	3	18, 795	56, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		6, 375	
			式	1		6, 375	
計						219, 000	
						219, 000	
単価						2, 190	
						2, 190	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一66号	岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D22 (M20) ×1000	単位	本	数量	10	17, 650
						10	17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 090	27, 090	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				5	25, 830	129, 150	
			人	5	25, 830	129, 150	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		20, 260	
			式	1		20, 260	
計						176, 500	
						176, 500	
単価						17, 650	
						17, 650	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ14	単位	m	数量	1	単価	365
						1		365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 4		1	365	365		
			m	1	365	365		
計						365		
						365		
単価						365		
						365	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ14	単位	m	数量	1	単価	365
						1		365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 4		1	365	365		
			m	1	365	365		
計						365		
						365		
単価						365		
						365	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	巻付グリップ（材料費）	φ 14用	単位	本	数量	1	単価	1, 670
						1		1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ		φ 14用		1	1, 670	1, 670		
			本	1	1, 670	1, 670		
計						1, 670		
						1, 670		
単価						1, 670		
						1, 670	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	落石防止網部材 クロスクリップ（材料費）	φ 14用	単位	個	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網部材 クロスクリップ		φ 14用		1	680	680		
			個	1	680	680		
計						680		
						680		
単価						680		
						680	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	ターンバックル（材料費）	φ 22	単位	本	数量	1	単価	3, 490
						1		3, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル		φ 22		1	3, 490	3, 490		
			本	1	3, 490	3, 490		
計						3, 490		
						3, 490		
単価						3, 490		
						3, 490	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2	単位	個	数量	1	単価	5, 670
						1		5, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル取付金具		φ 19×36×138×2		1	5, 670	5, 670		
			個	1	5, 670	5, 670		
計						5, 670		
						5, 670		
単価						5, 670		
						5, 670	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D22 (M20) ×1000	単位	本	数量	1	単価	4, 720
						1		4, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 アンカー		岩盤用アンカー 径 2 2 × 1 0 0 0		1	4, 720	4, 720		
			本	1	4, 720	4, 720		
計						4, 720		
						4, 720		
単価						4, 720		
						4, 720		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一74号	ロープ設置（ロープ掛工）	φ14	単位	m	数量	0	0
					100	単価	2, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				0	0	0	
			人	5	25, 830	129, 150	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	18, 795	56, 385	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		6, 375	
計						0	
						219, 000	
単価						0	
						2, 190	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D22 (M20) ×1000	単位	本	数量	0	単価	0	
						10		17, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	27, 090	27, 090			
法面工				0	0	0			
			人	5	25, 830	129, 150			
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0			
			式	1		20, 260			
計						0			
						176, 500			
単価						0			
						17, 650	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	土中用アンカー設置（ロープ掛工）	組立アンカー D25×1500×4本組	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10		9, 919
法面工				0	0	0	摘要	
			人	3. 84	25, 830	99, 187		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						99, 190		
単価						0		
						9, 919	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ14	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		365
落石防止網部材 ロープ		径14		0	0	0	摘要	
			m	1	365	365		
計						0		
						365		
単価						0		
						365	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ14	単位	m	数量	0	単価	0
						1		365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径14		0	0	0		
			m	1	365	365		
計						0		
						365		
単価						0		
						365	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	巻付グリップ（材料費）	φ14用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ		φ14用		0	0	0		
			本	1	1,670	1,670		
計						0		
						1,670		
単価						0		
						1,670	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	落石防止網部材 クロスクリップ（材料費）	φ14用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護網部材 クロスクリップ		φ14用		0	0	0		
			個	1	680	680		
計						0		
						680		
単価						0		
						680	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	ターンバックル（材料費）	φ22	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル		φ22		0	0	0		
			本	1	3,490	3,490		
計						0		
						3,490		
単価						0		
						3,490	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	ターンバックル取付金具（材料費）	φ 19×36×138×2	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル取付金具		φ 19×36×138×2		0	0	0		
			個	1	5, 670	5, 670		
計						0		
						5, 670		
単価						0		
						5, 670	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D22(M20)×1000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 アンカー		岩盤用アンカー 径 2 2 × 1 0 0 0		0	0	0		
			本	1	4, 720	4, 720		
計						0		
						4, 720		
単価						0		
						4, 720	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	組立アンカー D25×1500×4本組	単位	組	数量	0	単価	0
						1		14, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 アンカー		組立アンカー 径2 5 × 1 5 0 0		0	0	0		
			組	1	14, 700	14, 700		
計						0		
						14, 700		
単価						0		
						14, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－85号	ロープ設置（ロープ掛工）	φ 12	単位	m	数量	100	2, 132
						100	2, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 090	27, 090	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				5	25, 830	129, 150	
			人	5	25, 830	129, 150	
普通作業員				2	18, 795	37, 590	
			人	2	18, 795	37, 590	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		19, 370	
			式	1		19, 370	
計						213, 200	
						213, 200	
単価						2, 132	
						2, 132	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12	単位	m	数量	1	単価	295
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 2		1	295	295		
			m	1	295	295		
計						295		
						295		
単価						295		
						295	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12	単位	m	数量	1	単価	295
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 2		1	295	295		
			m	1	295	295		
計						295		
						295		
単価						295		
						295	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	巻付グリップ（材料費）	φ 12用	単位	本	数量	1	単価	1, 550
						1		1, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ		φ 12用		1	1, 550	1, 550		
			本	1	1, 550	1, 550		
計						1, 550		
						1, 550		
単価						1, 550		
						1, 550	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	落石防止網部材 クロスクリップ（材料費）	φ 12用	単位	個	数量	1	単価	665
						1		665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 クロスクリップ		径 1 2 用		1	665	665		
			個	1	665	665		
計						665		
						665		
単価						665		
						665	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一90号	ロープ設置（ロープ掛工）	φ 12	単位	m	数量	0	0
					100	単価	2, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				0	0	0	
			人	5	25, 830	129, 150	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	18, 795	37, 590	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		19, 370	
計						0	
						213, 200	
単価						0	
						2, 132	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一91号	岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D22 (M20) ×1000	単位	本	数量	0	0
						10	17, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				0	0	0	
			人	5	25, 830	129, 150	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		20, 260	
計						0	
						176, 500	
単価						0	
						17, 650	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	土中用アンカー設置（ロープ掛工）	羽根付アンカー D25×1500	単位	本	数量	0	単価	0
						10		8, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				0	0	0		
			人	3. 12	25, 830	80, 589		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						80, 590		
単価						0		
						8, 059	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径12		0	0	0		
			m	1	295	295		
計						0		
						295		
単価						0		
						295	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 2		0	0	0		
			m	1	295	295		
計						0		
						295		
単価						0		
						295	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	巻付グリップ（材料費）	φ12用	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ		φ12用		0	0	0		
			本	1	1, 550	1, 550		
計						0		
						1, 550		
単価						0		
						1, 550	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	落石防止網部材 クロスクリップ（材料費）	φ12用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 クロスクリップ		径12用		0	0	0		
			個	1	665	665		
計						0		
						665		
単価						0		
						665	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D22(M20)×1000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 アンカー		岩盤用アンカー 径22×1000		0	0	0		
			本	1	4,720	4,720		
計						0		
						4,720		
単価						0		
						4,720	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	羽根付アンカー D25×1500	単位	本	数量	0	単価	0
						1		6, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 アンカー		羽根付アンカー径 2 5 × 1 5 0 0		0	0	0		
			本	1	6, 160	6, 160		
計						0		
						6, 160		
単価						0	円／本	
						6, 160		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－99号	ロープ設置（ロープ掛工）	φ 12	単位	m	数量	100	2, 132
						100	2, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 090	27, 090	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				5	25, 830	129, 150	
			人	5	25, 830	129, 150	
普通作業員				2	18, 795	37, 590	
			人	2	18, 795	37, 590	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		19, 370	
			式	1		19, 370	
計						213, 200	
						213, 200	
単価						2, 132	
						2, 132	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12	単位	m	数量	1	単価	295
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 2		1	295	295		
			m	1	295	295		
計						295		
						295		
単価						295		
						295	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12	単位	m	数量	1	単価	295
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径1 2		1	295	295		
			m	1	295	295		
計						295		
						295		
単価						295		
						295	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一102号	ロープ設置（ロープ掛工）	φ 12	単位	m	数量	0	0
					100	単価	2, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27, 090	27, 090	
法面工				0	0	0	
			人	5	25, 830	129, 150	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	18, 795	37, 590	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		19, 370	
計						0	
						213, 200	
単価						0	
						2, 132	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	岩盤用アンカー設置（ロープ掛工）	D22 (M20) ×1000	単位	本	数量	0	単価	0	
						10		17, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	27, 090	27, 090			
法面工				0	0	0			
			人	5	25, 830	129, 150			
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0			
			式	1		20, 260			
計						0			
						176, 500			
単価						0			
						17, 650	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	土中用アンカー設置（ロープ掛工）	組立アンカー D25×1500×4本組	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	10		9, 919
法面工				0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			人	3. 84	25, 830	99, 187		
			式	1		3		
計						0		
						99, 190		
単価						0		
						9, 919	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	縦ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		295
落石防止網部材 ロープ		径 1 2		0	0	0	摘要	
			m	1	295	295		
計						0		
						295		
単価						0		
						295	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	横ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12	単位	m	数量	0	単価	0
						1		295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 ロープ		径12		0	0	0		
			m	1	295	295		
計						0		
						295		
単価						0		
						295	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	岩盤用セメントアンカー D22(M20)×1000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 アンカー		岩盤用アンカー 径22×1000		0	0	0		
			本	1	4,720	4,720		
計						0		
						4,720		
単価						0		
						4,720	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-108号	落石防護網部材 アンカー（材料費）	組立アンカー D25×1500×4本組	単位	組	数量	0 1	単価	0 14, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 アンカー		組立アンカー 径2 5 × 1 5 0 0		0 1	0 14, 700	0 14, 700		
計						0 14, 700		
単価						0 14, 700	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	モノレール設置・撤去	500kg積/45°	単位	m	数量	700	単価	9, 012	
						700		9, 012	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モノレール技士				46. 8	35, 000	1, 638, 000			
			人	46. 8	35, 000	1, 638, 000			
モノレール設置工				144. 8	25, 000	3, 620, 000			
			人	144. 8	25, 000	3, 620, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1, 051, 000			
			式	1		1, 051, 000			
計						6, 309, 000			
						6, 309, 000			
単価						9, 012			
						9, 012	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	モノレール 動力車（賃料）	500kg積/45° 30日(1ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	320, 000	
						1		320, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モノレール 動力車（賃料）		500kg積/45° 30日(1ヶ月)以内		1	320, 000	320, 000			
			台	1	320, 000	320, 000			
計						320, 000			
						320, 000			
単価						320, 000	円／台		
						320, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	モノレール 土木平台車（賃料）	500kg積/45° 30日(1ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	84, 800
						1		84, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール 土木平台車（賃料）		500kg積/45° 30日(1ヶ月)以内		1	84, 800	84, 800		
			台	1	84, 800	84, 800		
計						84, 800		
						84, 800		
単価						84, 800		
						84, 800	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	モノレール 返納整備費		単位	工事	数量	1	単価	75, 790
						1		75, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール 返納整備費				1	75, 796	75, 796		
			工事	1	75, 796	75, 796		
計						75, 796		
						75, 796		
単価						75, 790		
						75, 790	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	15, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	15, 435	15, 435		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						15, 440		
単価						15, 440	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 705	12, 705		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 710		
単価						12, 710	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 705	12, 705		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 710		
単価						12, 710	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		510. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用		0	0	0	CB430010	
			m 2	1	510. 4	510. 4		
計						0		
						510. 4		
単価						0	円／m2	
						510. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1, 403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 7.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m 3	1	1, 403	1, 403		
計						0 1, 403		
単価						0 1, 403	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	処処分	アスファルト殻(切削) 車道部	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 820	2, 820	単- 11号	
計						0		
						2, 820		
単価						0		
						2, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	表層(車道・路肩部)	密粒キ`ャップ ASボ`リマー改質 I 型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0 1	0 2,121	0 2,121	CB410260	
計						0 2,121		
単価						0 2,121	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 314. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 314. 9	0 314. 9	WB821210 単一 12号	
計						0 314. 9		
単価						0 314. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 802.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し	m	0	0	0	WB821210	
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	802.3	802.3	単一 13号	
計						0 802.3		
単価						0 802.3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0 1	単価	0 698. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し	m	0	0	0	WB821210	
		含有量15～18% 白 アスファルト舗装		1	698. 7	698. 7	単一 14号	
計						0 698. 7		
単価						0 698. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	矢羽根型路面標示	溶融式手動 厚1.5mm 青 750×1500	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢羽根型路面標示設置		溶融式手動 厚1.5mm 青 750×1500		0	0	0	WYB00013	
			箇所	1	11,070	11,070	単一 15号	
計						0		
						11,070		
単価						0		
						11,070		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	ピクトグラム	(自転車マーク)溶融式貼付 950×750 白 (矢印)溶融式機械施工 640×750 白	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 22,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピクトグラム設置		自転車マーク・溶融式貼付+矢印・溶融式 750×2050 白		0	0	0	WYB00038	
			箇所	1	22,890	22,890	単一 16号	
計						0 22,890		
単価						0 22,890	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	m	0 1	0 1,420	0 1,420	WB821310 単一 17号	
計						0 1,420		
単価						0 1,420	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削) 2.35t/m3 異業種エコタウン事業協同組合	m 3	100	2,820	282,000		
	計					282,000		
	単価					2,820	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	314. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	171	171, 000			
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	202	115, 140			
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	165	4, 125			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250			
軽油			L	44	149	6, 556			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6, 829			
計						314, 900			
単価						314. 9	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-13号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	802.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	378	378,000			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	202	343,400			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	165	12,375			
接着用プライマー		区画線用	kg	75	450	33,750			
軽油			L	98	149	14,602			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		20,173			
計						802,300			
単価						802.3	円／m		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	698. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	428	513, 600		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	202	138, 168		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	30	165	4, 950		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	450	13, 500		
軽油			L	132	149	19, 668		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 814		
計						698, 700		
単価						698. 7	円／m	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	矢羽根型路面標示設置	熔融式手動 厚1. 5mm 青 750×1500	単位	箇所	数量	0 100	単価	0 11, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
熔融材		特殊色（青色）		0	0	0		
			k g	600	670	402, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		0	0	0		
			k g	12. 2	165	2, 013		
散布用骨材		ホワイトシリカ		0	0	0		
			k g	12. 2	400	4, 880		
接着用プライマー		区画線用		0	0	0		
			k g	24	450	10, 800		
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4	27, 090	108, 360		
特殊作業員				0	0	0		
			人	8	22, 155	177, 240		
普通作業員				0	0	0		
			人	12	18, 795	225, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 19%				0		0		
			式	1		176, 167		
計						0 1, 107, 000		
単価						0 11, 070	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一16号	ピクトグラム設置	自転車マーク・溶融式貼付+矢印・溶融式 750×2050 白	単位	箇所	数量	0	0
					100	単価	22,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式シート		自転車マーク 白色 950×750		0	0	0	
			枚	100	12,200	1,220,000	
プライマー		溶融式シート専用		0	0	0	
			L	19.2	2,100	40,320	
プロパンガス		ボンベ（家庭用）		0	0	0	
			k g	33.5	274.4	9,192	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		0	0	0	
			k g	228	202	46,056	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		0	0	0	
			k g	10	165	1,650	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	10	450	4,500	
土木一般世話役				0	0	0	
			人	7.33	27,090	198,569	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6.66	22,155	147,552	
普通作業員				0	0	0	
			人	21.99	18,795	413,302	
諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0	
			式	1		207,859	
計						0	
						2,289,000	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	ピクトグラム設置	自転車マ-ク・溶融式貼付+矢印・溶融式 750×2050 白	単位	箇所	数量	0	単価	0
						100		22,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						22,890	円／箇所	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1298kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 150kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	352	352, 000		
高輝度路面標示用塗料		リブ式(溶融式) 黄 レインフラッシュラインスーパー	k g	1, 298	760	986, 480		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	150	165	24, 750		
接着用プライマー		区画線用	k g	50	450	22, 500		
軽油			L	88	149	13, 112		
ガソリン		レギュラー	L	3. 8	164	623		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		20, 535		
計						1, 420, 000		
単価						1, 420	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,435	15,435		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,440		
単価						15,440	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,705	12,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,710		
単価						12,710	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 16km 無 有 10300円	単位	台	数量		単価	
						1		72,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					72,800		
	単価					72,800	円／台	