

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡3号春の町地区4工区電線共同溝工事
工事地名	福岡県北九州市八幡東区中央地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年1月	12) 設計年月	令和5年1月
2) 事務所名	北九州国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289330006	14) 単価適用年月	2023年1月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年1月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	180,367,000
6) 主工種	C・C・BOX工事	17) 前請負代金額	180,290,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	479日間 自 令和5年2月8日 (当初) 至 令和6年2月29日 (3回変更) 至 令和6年5月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	八幡西区	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処分費等	2,422,572
		23) 公告日	令和4年12月8日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電線共同溝			1		77, 129, 480				
		式	1		82, 761, 620	1	5, 632, 140		
仮設工			1		8, 093, 727				
		式	1		9, 508, 941	1	1, 415, 214		
路面覆工			1		1, 619, 888				
		式	1		1, 619, 888	0	0		
覆工板設置・撤去[電線共同溝] 【夜間】			118		1, 080, 651			内-1号	
		m2	118		1, 080, 651	0	0		
スレ止め溝形鋼(転用)	[-200×80×7.5×11							内-2号	
		t	0.6		59, 688				
			0.6		59, 688	0	0		
桁受基礎砕石 【夜間】	再生クラッシャーラン RC-40 t =20cm		27		46, 322			内-3号	
		m2	27		46, 322	0	0		
横矢板 【夜間】	横矢板厚さ 0.04m		47		433, 227			内-4号	
		m2	47		433, 227	0	0		
土留・仮締切工			1		341, 239				
		式	1		341, 239	0	0		
軽量鋼矢板(電線共同溝) 【夜間】	333×51×5		1		241, 895			内-5号	
		式	1		241, 895	0	0		
軽量鋼矢板賃料	333×51×5		1		77, 874			内-6号	
		式	1		77, 874	0	0		
パイプサポート賃料	切梁パイプサポート		1		7, 091			内-7号	
		式	1		7, 091	0	0		
腹起し賃料	アルミ腹起し		1		14, 379			内-8号	
		式	1		14, 379	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1 1		6,132,600 7,547,814	1	1,415,214	
交通誘導警備員 A【夜間】			人日	65 0		1,360,959 0	-65	-1,360,959	内-9号
交通誘導警備員 A【夜間】			人日	0 80		0 1,675,026	80	1,675,026	内-10号
交通誘導警備員 B【夜間】			人日	260 0		4,771,641 0	-260	-4,771,641	内-11号
交通誘導警備員 B【夜間】			人日	0 320		0 5,872,788	320	5,872,788	内-12号
舗装版撤去工			式	1 1		27,417,195 31,634,121	1	4,216,926	
舗装版破碎工			式	1 1		27,417,195 31,634,121	1	4,216,926	
殻運搬 (車道一次)【夜間】		アスファルト掘削殻	m3	28 28	2,092 2,092	58,576 58,576	0	0	単-1号
殻運搬 (車道一次)【夜間】		コンクリート殻(無筋)	m3	48 48	7,253 7,253	348,144 348,144	0	0	単-2号
殻運搬 (車道一次)【夜間】		鉦滓殻	m3	91 91	2,092 2,092	190,372 190,372	0	0	単-3号
殻運搬 (車道二次)【夜間】		アスファルト掘削殻	m3	10 10	3,112 3,112	31,120 31,120	0	0	単-4号
殻運搬 (車道三次)【夜間】		アスファルト掘削殻	m3	10 10	3,112 3,112	31,120 31,120	0	0	単-5号

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝			
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 (歩道)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	0.3	3,112	933	0	0		
			0.3	3,112	933				
舗装版切断污水運搬 【夜間】		m3	38	6,358	241,604	6	38,148		
			44	6,358	279,752				
殻処分 (車道一次)【夜間】	アスファルト殻	m3	28	5,134	143,752	0	0		
			28	5,134	143,752				
殻処分 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	48	3,621	173,808	0	0		
			48	3,621	173,808				
殻処分 (車道一次)【夜間】	鉍滓殻	m3	91	5,776	525,616	0	0		
			91	5,776	525,616				
殻処分 (車道二次)【夜間】	アスファルト殻	m3	10	5,134	51,340	0	0		
			10	5,134	51,340				
殻処分 (車道三次)【夜間】	アスファルト殻	m3	10	5,134	51,340	0	0		
			10	5,134	51,340				
殻処分 (歩道)【夜間】	アスファルト殻	m3	0.3	4,806	1,441	0	0		
			0.3	4,806	1,441				
舗装版切断污水処分 【夜間】		m3	38	13,053	496,014	6	78,318		
			44	13,053	574,332				
舗装版切断 【夜間】	鉍滓+コンクリート+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cmを超え80cm以下	m	620	39,052	24,212,240	105	4,100,460		
			725	39,052	28,312,700				
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	m	26	652.9	16,975	0	0		
			26	652.9	16,975				
舗装版破碎 (車道一次)【夜間】	鉍滓+コンクリート+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cmを超え80cm以下	m2	140	2,996	419,440	0	0		
			140	2,996	419,440				

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎 (車道二次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚15cm以下	m2	140	1,470	205,800	0	0	単-18号
			140	1,470	205,800			
舗装版破碎 (車道三次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚15cm以下	m2	140	1,470	205,800	0	0	単-19号
			140	1,470	205,800			
舗装版破碎 (歩道)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚15cm以下	m2	8	1,470	11,760	0	0	単-20号
			8	1,470	11,760			
開削土工		式	1		19,642,376	0	0	
			1		19,642,376			
掘削工		式	1		1,617,629	0	0	
			1		1,617,629			
開削掘削 【夜間】	土砂	m3	230		1,084,161	0	0	内-13号
			230		1,084,161			
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	210		505,175	0	0	内-14号
			210		505,175			
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	210		28,293	0	0	内-15号
			210		28,293			
埋戻し工		式	1		1,346,105	0	0	
			1		1,346,105			
埋戻し・締固め 【夜間】	発生土 土砂	m3	20		96,077	0	0	内-16号
			20		96,077			
埋戻し・締固め 【夜間】	再生砂 中埋砂	m3	150		1,250,028	0	0	内-17号
			150		1,250,028			
残土処理工		式	1		788,514	0	0	
			1		788,514			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	210		38,627			内-18号	
			210		38,627	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210		404,140			内-19号	
			210		404,140	0	0		
残土等処分		m3	210		345,747			内-20号	
			210		345,747	0	0		
ライナープレート式開削工 LE8(電力系)A3		式	1		4,434,516				
			1		4,434,516	0	0		
開削土留 【夜間】	矩形 短径3200mm以上3500mm未満	箇所	1	854,846	854,846			単-21号	
			1	854,846	854,846	0	0		
ライナープレート埋戻し 【夜間】	再生砂	m3	30		223,267			内-21号	
			30		223,267	0	0		
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	50		107,978			内-22号	
			50		107,978	0	0		
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	50		6,021			内-23号	
			50		6,021	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	50		8,221			内-24号	
			50		8,221	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50		86,382			内-25号	
			50		86,382	0	0		
残土等処分		m3	50		73,901			内-26号	
			50		73,901	0	0		
ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	箇所	1	19,780	19,780			単-22号	
			1	19,780	19,780	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト 【夜間】		モルタル注入	m3	3	15,583	46,749	0	0	単-23号
				3	15,583	46,749			
ライナープレート材料費		矩形 3206×6032	箇所	1	727,480	727,480	0	0	単-24号
				1	727,480	727,480			
補強リング		矩形 3206×6032用 H-200×200	箇所	1	2,279,891	2,279,891	0	0	単-25号
				1	2,279,891	2,279,891			
ライナープレート式開削工 LE7(電力系)A3			式	1		4,496,874	0	0	
				1		4,496,874			
開削土留 【夜間】		矩形 短径3200mm以上3500mm未満	箇所	1	884,213	884,213	0	0	単-26号
				1	884,213	884,213			
ライナープレート埋戻し 【夜間】		再生砂	m3	30		229,286	0	0	内-27号
				30		229,286			
土砂等運搬 【夜間】		土砂	m3	50		114,177	0	0	内-28号
				50		114,177			
整地 【夜間】		残土受入れ地での処理	m3	50		6,358	0	0	内-29号
				50		6,358			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	50		9,442	0	0	内-30号
				50		9,442			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50		88,476	0	0	内-31号
				50		88,476			
残土等処分			m3	50		73,901	0	0	内-32号
				50		73,901			
ライナープレート取除き 【夜間】		短径 2000mm以上5000mm以下	箇所	1	20,582	20,582	0	0	単-27号
				1	20,582	20,582			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝			
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト 【夜間】		モルタル注入	m3	3	16,795	50,385	0	0	単-28号
				3	16,795	50,385			
ライナープレート材料費		矩形 3206×6032	箇所	1	730,548	730,548	0	0	単-29号
				1	730,548	730,548			
補強リング		矩形 3206×6032用 H-200×200	箇所	1	2,289,506	2,289,506	0	0	単-30号
				1	2,289,506	2,289,506			
ライナープレート式開削工 LT10(通信系)			式	1		3,479,369	0	0	
				1		3,479,369			
開削土留 【夜間】		矩形 短径2500mm以上3000mm未満	箇所	1	772,424	772,424	0	0	単-31号
				1	772,424	772,424			
ライナープレート埋戻し 【夜間】		再生砂	m3	30		175,740	0	0	内-33号
				30		175,740			
土砂等運搬 【夜間】		土砂	m3	30		76,455	0	0	内-34号
				30		76,455			
整地 【夜間】		残土受入れ地での処理	m3	30		4,257	0	0	内-35号
				30		4,257			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	30		6,323	0	0	内-36号
				30		6,323			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30		59,245	0	0	内-37号
				30		59,245			
残土等処分			m3	30		49,486	0	0	内-38号
				30		49,486			
ライナープレート取除き 【夜間】		短径 2000m以上5000mm以下	箇所	1	20,582	20,582	0	0	単-32号
				1	20,582	20,582			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト 【夜間】	モルタル注入	m3	3	16,795	50,385	0	0	単-33号
			3	16,795	50,385			
ライナープレート材料費	矩形 2892×5090	箇所	1	644,066	644,066	0	0	単-34号
			1	644,066	644,066			
補強リング	矩形 2892×5090用 H-175×175	箇所	1	1,620,406	1,620,406	0	0	単-35号
			1	1,620,406	1,620,406			
ライナープレート式開削工 RT9(通信系)		式	1		3,479,369	0	0	
			1		3,479,369			
開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	箇所	1	772,424	772,424	0	0	単-36号
			1	772,424	772,424			
ライナープレート埋戻し 【夜間】	再生砂	m3	30		175,740	0	0	内-39号
			30		175,740			
土砂等運搬 【夜間】	土砂	m3	30		76,455	0	0	内-40号
			30		76,455			
整地 【夜間】	残土受入れ地での処理	m3	30		4,257	0	0	内-41号
			30		4,257			
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30		6,323	0	0	内-42号
			30		6,323			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30		59,245	0	0	内-43号
			30		59,245			
残土等処分		m3	30		49,486	0	0	内-44号
			30		49,486			
ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	箇所	1	20,582	20,582	0	0	単-37号
			1	20,582	20,582			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝			
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト 【夜間】		モルタル注入	m3	3	16,795	50,385	0	0	単-38号
				3	16,795	50,385			
ライナープレート材料費		矩形 2892×5090	箇所	1	644,066	644,066	0	0	単-39号
				1	644,066	644,066			
補強リング		矩形 2892×5090用 H-175×175	箇所	1	1,620,406	1,620,406	0	0	単-40号
				1	1,620,406	1,620,406			
電線共同溝工			式	1		12,606,451	0	0	
				1		12,606,451			
管路工(管路部)			式	1		2,706,759	0	0	
				1		2,706,759			
埋設管路 【夜間】		SFEP 径 150mm	m	51	7,469	380,919	0	0	単-41号
				51	7,469	380,919			
埋設管路 【夜間】		SFEP 径 100mm	m	170	5,357	910,690	0	0	単-42号
				170	5,357	910,690			
埋設管路 【夜間】		PV 径 75mm	m	35	3,586	125,510	0	0	単-43号
				35	3,586	125,510			
埋設管路 【夜間】		PV 曲管10R 径 75mm	m	5	6,406	32,030	0	0	単-44号
				5	6,406	32,030			
埋設管路 【夜間】		PV 曲管5R 径 75mm	m	9	6,406	57,654	0	0	単-45号
				9	6,406	57,654			
埋設管路 【夜間】		PV 径 50mm	m	56	2,868	160,608	0	0	単-46号
				56	2,868	160,608			
埋設管路 【夜間】		PV 曲管10R 径 50mm	m	20	4,513	90,260	0	0	単-47号
				20	4,513	90,260			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝			
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路 【夜間】	PV 曲管5R 径 50mm	m	2	4,513	9,026	0	0		
			2	4,513	9,026				
埋設標示シート	W=150mm 2倍	m	253	129	32,637	0	0		
			253	129	32,637				
管路受台 (スぺーサー)	PV φ75用	個	30	351.3	10,539	0	0		
			30	351.3	10,539				
管路受台 (スぺーサー)	PV φ50用	個	72	324	23,328	0	0		
			72	324	23,328				
ヘルマウス	SFEP φ100用	個	6	1,142	6,852	0	0		
			6	1,142	6,852				
ロングヘルマウス	SFEP φ150用	個	12	9,337	112,044	0	0		
			12	9,337	112,044				
ロングヘルマウス	SFEP φ100用	個	26	5,031	130,806	0	0		
			26	5,031	130,806				
ダクトスリーブ	PV φ75用	個	7	1,729	12,103	0	0		
			7	1,729	12,103				
ダクトスリーブ	PV φ50用	個	19	1,347	25,593	0	0		
			19	1,347	25,593				
ダクトスリーブ	ボテイ管 φ250用	個	2	16,295	32,590	0	0		
			2	16,295	32,590				
防水栓	SFEP φ150用	個	12	12,125	145,500	0	0		
			12	12,125	145,500				
防水栓	SFEP φ100用	個	26	6,763	175,838	0	0		
			26	6,763	175,838				

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事				(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	共同溝・電線共同溝		
							工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
防水栓	PV φ75用	個	7	1,738		12,166	0	0		
			7	1,738		12,166				
防水栓	PV φ50用	個	18	1,593		28,674	0	0		
			18	1,593		28,674				
防水栓	ボ`テ`ィ管 φ250用	個	2	76,286		152,572	0	0		
			2	76,286		152,572				
中間継手	SFEP φ150用	個	1	10,062		10,062	0	0		
			1	10,062		10,062				
中間継手	SFEP φ100用	個	2	8,630		17,260	0	0		
			2	8,630		17,260				
リ-ト`線	通信用 φ4.0mm	m	105	23.66		2,484	0	0		
			105	23.66		2,484				
リ-ト`線	電力用 φ6.0mm	m	221	40.79		9,014	0	0		
			221	40.79		9,014				
プレキャストボ`ックス工(特殊部)		式	1			9,899,692	0	0		
			1			9,899,692				
プレキャスト基礎板 【夜間】	1800×2100×4000用 t=100	箇所	2	220,555		441,110	0	0		
			2	220,555		441,110				
プレキャスト基礎板 【夜間】	1400×1800×3000用 t=100	箇所	2	191,444		382,888	0	0		
			2	191,444		382,888				
プレキャストボ`ックス 【夜間】	電力系 1800×2100×4000	個	2	2,637,966		5,275,932	0	0		
			2	2,637,966		5,275,932				
プレキャストボ`ックス 【夜間】	通信系 1400×1800×3000	個	2	1,899,881		3,799,762	0	0		
			2	1,899,881		3,799,762				

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯設備工			式	1 1		1,188,280 1,188,280	0	0	
ハンドホール工			式	1 1		975,341 975,341	0	0	
ハンドホール 【夜間】		SWT(底版無し)	箇所	1 1	171,966 171,966	171,966 171,966	0	0	単-71号
ハンドホール 【夜間】		TR	箇所	1 1	160,857 160,857	160,857 160,857	0	0	単-72号
ハンドホール 【夜間】		600×650×1200	箇所	1 1	642,518 642,518	642,518 642,518	0	0	単-73号
仮設ボックス工			式	1 1		47,031 47,031	0	0	
仮設ボックス (支給品)【夜間】		C形	箇所	1 1	20,015 20,015	20,015 20,015	0	0	単-74号
仮設ボックス (支給品)【夜間】		A形	箇所	1 1	20,764 20,764	20,764 20,764	0	0	単-75号
支給品運搬 【夜間】		仮設ボックス	回	1 1		6,252 6,252	0	0	内-45号
接地工			式	1 1		165,908 165,908	0	0	
接地 【夜間】		A種	箇所	2 2	55,759 55,759	111,518 111,518	0	0	単-76号
接地 【夜間】		D種	箇所	5 5	10,878 10,878	54,390 54,390	0	0	単-77号

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工			1		4,231,489				
		式	1		4,231,489	0	0		
アスファルト舗装工			1		4,231,489				
		式	1		4,231,489	0	0		
下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】	再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 840mm		120	5,824	698,880			単-78号	
		m2	120	5,824	698,880	0	0		
下層路盤(歩道部) 車2二次復旧【夜間】	再生クワッチャラン RC-40(再 利用) 仕上り厚 200m m		120	738.6	88,632			単-79号	
		m2	120	738.6	88,632	0	0		
下層路盤(歩道部) 一般部本復旧【夜間】	再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 100mm		6	992	5,952			単-80号	
		m2	6	992	5,952	0	0		
下層路盤(歩道部) (照)(車)一次【夜間】	再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 840mm		5	5,824	29,120			単-81号	
		m2	5	5,824	29,120	0	0		
下層路盤(歩道部) (照)車2二次【夜間】	再生クワッチャラン RC-40(再 利用) 仕上り厚 200m m		5	738.6	3,693			単-82号	
		m2	5	738.6	3,693	0	0		
下層路盤(歩道部) 照一般本復旧【夜間】	再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 100mm		29	992	28,768			単-83号	
		m2	29	992	28,768	0	0		
下層路盤(歩道部) 照乗 I 本復旧【夜間】	再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 150mm		13	1,119	14,547			単-84号	
		m2	13	1,119	14,547	0	0		
上層路盤(歩道部) 車2二次復旧【夜間】	再生粒度調整砕石 RM- 40 仕上り厚 450mm		120	3,461	415,320			単-85号	
		m2	120	3,461	415,320	0	0		
上層路盤(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm		120	7,378	885,360			単-86号	
		m2	120	7,378	885,360	0	0		
上層路盤(歩道部) (照)車2二次【夜間】	再生粒度調整砕石 RM- 40 仕上り厚 450mm		5	3,461	17,305			単-87号	
		m2	5	3,461	17,305	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事				(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	共同溝・電線共同溝		
							工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) 照乗Ⅰ本復旧【夜間】		再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	13	1,153		14,989	0	0	単-88号
				13	1,153		14,989			
上層路盤(車道・路肩部) (照)本復旧【夜間】		再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm	m2	5	7,378		36,890	0	0	単-89号
				5	7,378		36,890			
基層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	120	2,788		334,560	0	0	単-90号
				120	2,788		334,560			
基層(車道・路肩部) (照)本復旧【夜間】		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	5	2,788		13,940	0	0	単-91号
				5	2,788		13,940			
中間層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】		改質AS粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	120	3,199		383,880	0	0	単-92号
				120	3,199		383,880			
中間層(車道・路肩部) (照)本復旧【夜間】		改質AS粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	5	3,199		15,995	0	0	単-93号
				5	3,199		15,995			
表層(車道・路肩部) 一次復旧【夜間】		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	120	2,870		344,400	0	0	単-94号
				120	2,870		344,400			
表層(車道・路肩部) 車2二次復旧【夜間】		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	120	2,870		344,400	0	0	単-95号
				120	2,870		344,400			
表層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】		密粒ギャップ®AS®リマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	120	3,221		386,520	0	0	単-96号
				120	3,221		386,520			
表層(歩道部) 一般部本復旧【夜間】		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	6	2,504		15,024	0	0	単-97号
				6	2,504		15,024			
表層(車道・路肩部) (照)一次【夜間】		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	5	2,870		14,350	0	0	単-98号
				5	2,870		14,350			
表層(車道・路肩部) (照)車2二次【夜間】		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	5	2,870		14,350	0	0	単-99号
				5	2,870		14,350			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事				(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	共同溝・電線共同溝		
							工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部) 照一般本復旧【夜間】		再生密粒度アスコン(13)	m2							単-100号
		舗装厚 40mm 1.4m未満		29	2,504	72,616				
				29	2,504		72,616	0	0	
表層(歩道部) 照乗Ⅰ本復旧【夜間】		再生密粒度アスコン(20)	m2							単-101号
		舗装厚 50mm 1.4m未満		13	2,761	35,893				
				13	2,761		35,893	0	0	
表層(車道・路肩部) (照)本復旧【夜間】		密粒ギャップASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2							単-102号
				5	3,221	16,105				
				5	3,221		16,105	0	0	
道路付属施設工			式							
				1		2,537,525				
				1			2,537,525	0	0	
作業土工			式							
				1		217,522				
				1			217,522	0	0	
床掘り 【夜間】		土砂	m3							内-46号
				20		54,306				
				20			54,306	0	0	
土砂等運搬 【夜間】		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3							内-47号
				10		32,888				
				10			32,888	0	0	
整地 【夜間】		残土受入れ地での処理	m3							内-48号
				10		1,849				
				10			1,849	0	0	
埋戻し 【夜間】		土砂	m3							内-49号
				8		34,680				
				8			34,680	0	0	
埋戻し 【夜間】		砂	m3							内-50号
				5		42,230				
				5			42,230	0	0	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3							内-51号
				10		2,526				
				10			2,526	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3							内-52号
				10		26,431				
				10			26,431	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分			10		22,612			内-53号	
		m3	10		22,612	0	0		
ケーブル配管工			1		74,195				
		式	1		74,195	0	0		
地中配管 【夜間】	難燃性FEP 径 50mm		82	656.7	53,849			単-103号	
		m	82	656.7	53,849	0	0		
埋設標識シート敷設 【夜間】			69	254.1	17,532			単-104号	
		m	69	254.1	17,532	0	0		
リッド線	電力用 φ6.0mm		69	40.79	2,814			単-105号	
		m	69	40.79	2,814	0	0		
照明灯基礎設置工			1		2,245,808				
		式	1		2,245,808	0	0		
照明灯基礎設置 【夜間】	Aタイプ		2	138,280	276,560			単-106号	
		箇所	2	138,280	276,560	0	0		
照明灯基礎設置 PA-1タイプ	H200×3000		2	438,875	877,750			単-107号	
【夜間】		箇所	2	438,875	877,750	0	0		
照明灯基礎設置 PA-2タイプ	H400×5500		1	1,091,498	1,091,498			単-108号	
【夜間】		箇所	1	1,091,498	1,091,498	0	0		
構造物撤去工			1		1,412,437				
		式	1		1,412,437	0	0		
構造物取壊し工			1		1,261,835				
		式	1		1,261,835	0	0		
舗装版切断 【夜間】	鉋滓+コンクリート+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cmを超え80cm以下		29	39,052	1,132,508			単-109号	
		m	29	39,052	1,132,508	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	m	83	652.9	54,190	0	0	単-110号
			83	652.9	54,190			
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	m	47	652.9	30,686	0	0	単-111号
			47	652.9	30,686			
舗装版破碎 (車道一次)【夜間】	鉦淬+コンクリート+アスファルト舗 装版(カバー)舗装版 40c mを超え80cm以下	m2	5	2,996	14,980	0	0	単-112号
			5	2,996	14,980			
舗装版破碎 (車道二次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	5	640.7	3,203	0	0	単-113号
			5	640.7	3,203			
舗装版破碎 (車道三次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	5	640.7	3,203	0	0	単-114号
			5	640.7	3,203			
舗装版破碎 (歩道)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4 c m	m2	23	640.7	14,736	0	0	単-115号
			23	640.7	14,736			
舗装版破碎 (歩道)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	13	640.7	8,329	0	0	単-116号
			13	640.7	8,329			
ブロック舗装撤去工		式	1		11,617	0	0	
			1		11,617			
インターロッキングブロック撤去 【夜間】		m2	9		11,617	0	0	内-54号
			9		11,617			
運搬処理工		式	1		138,985	0	0	
			1		138,985			
殻運搬 (車道一次)【夜間】	アスファルト掘削殻	m3	0.7	2,092	1,464	0	0	単-117号
			0.7	2,092	1,464			
殻運搬 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	1	7,253	7,253	0	0	単-118号
			1	7,253	7,253			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝			
					工事区分	電線共同溝			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 (車道一次)【夜間】		鉦淬殻	m3	2	2,092	4,184	0	0	単-119号
				2	2,092	4,184			
殻運搬 (車道二次)【夜間】		アスファルト掘削殻	m3	0.2	2,092	418	0	0	単-120号
				0.2	2,092	418			
殻運搬 (車道三次)【夜間】		アスファルト掘削殻	m3	0.2	2,092	418	0	0	単-121号
				0.2	2,092	418			
殻運搬 (歩道)【夜間】		アスファルト掘削殻	m3	2	2,092	4,184	0	0	単-122号
				2	2,092	4,184			
殻運搬 (インターロッキング)【夜間】		コンクリート殻(無筋)	m3	0.5	6,206	3,103	0	0	単-123号
				0.5	6,206	3,103			
舗装版切断汚水運搬 【夜間】			m3	3	6,358	19,074	0	0	単-124号
				3	6,358	19,074			
殻処分 (車道一次)【夜間】		アスファルト殻	m3	0.7	5,134	3,593	0	0	単-125号
				0.7	5,134	3,593			
殻処分 (車道一次)【夜間】		コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,621	3,621	0	0	単-126号
				1	3,621	3,621			
殻処分 (車道一次)【夜間】		鉦淬殻	m3	2	5,776	11,552	0	0	単-127号
				2	5,776	11,552			
殻処分 (車道二次)【夜間】		アスファルト殻	m3	0.2	5,134	1,026	0	0	単-128号
				0.2	5,134	1,026			
殻処分 (車道三次)【夜間】		アスファルト殻	m3	0.2	5,134	1,026	0	0	単-129号
				0.2	5,134	1,026			
殻処分 (歩道)【夜間】		アスファルト殻	m3	2	4,806	9,612	0	0	単-130号
				2	4,806	9,612			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)				事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (インターロッキング)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	0.5	3,249	1,624	0	0	単-131号
			0.5	3,249	1,624			
舗装版切断汚水処分 【夜間】		m3	3	13,053	39,159	0	0	単-132号
			3	13,053	39,159			
現場発生品運搬 【夜間】	ライナープレート、補強リング等	回	2		27,674	0	0	内-55号
			2		27,674			
直接工事費		式	1		77,129,480	1	5,632,140	
			1		82,761,620			
共通仮設費		式	1		26,231,953	1	381,686	
			1		26,613,639			
共通仮設費		式	1		16,691,583	1	-237,875	
			1		16,453,708			
運搬費		式	1		140,350	0	0	
			1		140,350			
仮設材運搬費 (往路)		t	15.7		70,175	0	0	内-56号
			15.7		70,175			
仮設材運搬費 (復路)		t	15.7		70,175	0	0	内-57号
			15.7		70,175			
準備費		式	1		5,230,816	0	0	
			1		5,230,816			
試掘調査費 歩道部 【夜間】		式	1		134,730	0	0	内-58号
			1		134,730			
試掘調査費 車道部 【夜間】		式	1		4,608,599	0	0	内-59号
			1		4,608,599			

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋設物件事故防止費 【夜間】			1		487,487			内-60号	
		式	1		487,487	0	0		
事業損失防止施設費			1		4,910,842				
		式	1		4,910,842	0	0		
騒音調査費			1		2,324,310			内-61号	
		式	1		2,324,310	0	0		
振動調査費			1		2,502,894			内-62号	
		式	1		2,502,894	0	0		
地下水観測費 【夜間】			1		83,638			内-63号	
		式	1		83,638	0	0		
技術管理費			1		4,622,577				
		式	1		4,276,647	1	-345,930		
土質等試験費			1		276,743			内-64号	
		式	1		276,743	0	0		
道路施設基本データ作成費			1		46,005			内-65号	
		式	1		46,005	0	0		
施工合理化調査費			1		69,040			内-66号	
		式	1		69,040	0	0		
BIM/CIM活用工事に要する費用			1		3,650,466			内-67号	
		式	0		0	-1	-3,650,466		
BIM/CIM活用工事に要する費用			0		0			内-68号	
		式	1		3,304,536	1	3,304,536		
側圧・引込張力試験			1		580,323			内-69号	
		式	1		580,323	0	0		

設計内訳書

工事名	福岡 3 号春の町地区 4 工区電線共同溝工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,786,998				
			1		1,895,053	1	108,055		
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,540,370				
			1		10,159,931	1	619,561		
純工事費		式	1		103,361,433				
			1		109,375,259	1	6,013,826		
現場管理費		式	1		38,769,590				
			1		40,751,563	1	1,981,973		
工事原価		式	1		142,131,023				
			1		150,126,822	1	7,995,799		
一般管理費等		式	1		21,768,977				
			1		22,943,178	1	1,174,201		
工事価格		式	1		163,900,000				
			1		173,070,000	1	9,170,000		
消費税相当額		式	1		16,390,000				
			1		17,307,000	1	917,000		
工事費計		式	1		180,290,000				
			1		190,377,000	1	10,087,000		

118m2当たり内訳書

第 1号内訳書 覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕
【夜間】

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去			118	2, 375	280, 250			CB440490
		m 2	118	2, 375	280, 250	0	0	
覆工板開閉工	標準以外 1.54無		118	5, 947	701, 746			WB440200
		m 2	118	5, 947	701, 746	0	0	単一 133号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 0.8月 無 有 1050円 4回		20	4, 306	86, 120			WB251920
2000×1000		m 2	20	4, 306	86, 120	0	0	単一 134号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 0.5月 無 有 1050円 2回		4	2, 611	10, 444			WB251920
2000×1000		m 2	4	2, 611	10, 444	0	0	単一 135号
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 0.7月 無 有 1050円 2回		15	2, 887	43, 305			WB251920
3000×1000		m 2	15	2, 887	43, 305	0	0	単一 136号
覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(設置面積700m2以下) 25日 無 有 4500円 4回		20	2, 028	40, 560			WB251920
2000×1000		m 2	20	2, 028	40, 560	0	0	単一 137号
覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(設置面積700m2以下) 14日 無 有 4500円 2回		4	1, 200	4, 800			WB251920
2000×1000		m 2	4	1, 200	4, 800	0	0	単一 138号
覆工板賃料	覆工板受桁及び受桁桁受(設置面積700m2以下) 22日 無 有 4500円 2回		15	1, 324	19, 860			WB251920
3000×1000		m 2	15	1, 324	19, 860	0	0	単一 139号
合 計					1, 080, 651			
					1, 080, 651		0	

0.6t当たり内訳書

スレ止め溝形鋼(転用)

第 2号内訳書

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

27m2当たり内訳書

桁受基礎碎石

【夜間】

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2023. 1
2023. 1
1.000-00-00-2-50

第 3号内訳書

[illegible]

47m2当たり内訳書

横矢板

【夜間】

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 1
2023. 1
1. 000-00-00-2-50

第 4号内訳書

[illegible]

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(電線共同溝)

第 5号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

輕量鋼矢板賃料

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

パイプサポート賃料

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート基本料	管理設工事用 750～1250		3	410	1, 230			WYB00125
		本	3	410	1, 230	0	0	単一 144号
パイプサポート基本料	管理設工事用 450～700		8	260	2, 080			WYB00114
		本	8	260	2, 080	0	0	単一 145号
パイプサポート賃料	管理設工事用 750～1250 3本		16	126	2, 016			WYB00117
		日	16	126	2, 016	0	0	単一 146号
パイプサポート賃料	管理設工事用 450～700 8本		11	224	2, 464			WYB00118
		日	11	224	2, 464	0	0	単一 147号
合 計					7, 091			
					7, 091		0	

一式当たり内訳書

腹起し賃料

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=2.0m		4	500	2,000			WYB00119
		本	4	500	2,000	0	0	単一 148号
アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=3.0m		4	500	2,000			WYB00126
		本	4	500	2,000	0	0	単一 149号
アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=4.0m		4	500	2,000			WYB00120
		本	4	500	2,000	0	0	単一 150号
アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=2.0m 4本		16	134	2,144			WYB00127
		日	16	134	2,144	0	0	単一 151号
アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=2.0m 4本		11	134	1,474			WYB00121
		日	11	134	1,474	0	0	単一 152号
アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=3.0m 2本		16	96	1,536			WYB00122
		日	16	96	1,536	0	0	単一 153号
アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=3.0m 4本		11	192	2,112			WYB00128
		日	11	192	2,112	0	0	単一 154号
アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=4.0m 4本		11	230	2,530			WYB00123
		日	11	230	2,530	0	0	単一 155号
合 計					14,379			
					14,379		0	

65/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

A 【夜間】

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/80人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 10号内訳書 A【夜間】

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	80	23,000	1,840,000	80	1,840,000	単一 157号
合 計					0			
					1,840,000		1,840,000	
変更積算金額					0			
					1,675,026		1,675,026	円／人日

260/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

B 【夜間】

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[illegible]

0/320人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 12号内訳書 B【夜間】

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	320	20,160	6,451,200	320	6,451,200	単一 159号
合 計					0			
					6,451,200		6,451,200	
変更積算金額					0			
					5,872,788		5,872,788	円／人日

230m3当たり内訳書

開削掘削
第 13号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り			230	5,178	1,190,940			CB440410
		m 3	230	5,178	1,190,940	0	0	
合 計					1,084,161			
					1,084,161		0	

210m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

【夜間】

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[illegible]

210m3当たり内訳書

整地

【夜間】

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 1
2023. 1
1.000-00-00-2-50

第 15号内訳書

[illegible]

20m3当たり内訳書

第 16号内訳書 埋戻し・締固め
【夜間】

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め	土砂		16.9	6,245	105,540			CB440420
		m 3	16.9	6,245	105,540	0	0	
合 計					96,077			
					96,077		0	

150m3当たり内訳書

埋戻し・締固め

第 17号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

210m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 18号内訳書

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

210m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

210m3当たり内訳書

残土等処分

第 20号内訳書

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

ライター^oレート埋戻し

第 21号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

50m3当たり内訳書

第 22号内訳書 土砂等運搬
【夜間】

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（電線共同溝）	土砂 有り 10.5km以下		45.1	2,630	118,613			CB440510
		m 3	45.1	2,630	118,613	0	0	
合 計					107,978			
					107,978		0	

50m3当たり内訳書

整地

第 23号内訳書

【夜間】

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

[illegible]

50m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 24号内訳書

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 25号内訳書

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

残土等処分

第 26号内訳書

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

ライター^oレート埋戻し

第 27号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 28号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

50m3当たり内訳書

整地

第 29号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

50m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 30号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 31号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

第 32号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
残土等処分			45. 1	1, 800	81, 180			CB210560
		m 3	45. 1	1, 800	81, 180	0	0	
合 計					73, 901			
					73, 901		0	

30m3当たり内訳書

ライター^oレート埋戻し

第 33号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 34号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

30m3当たり内訳書

整地

第 35号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

30m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 36号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		30. 2	2, 155	65, 081			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	30. 2	2, 155	65, 081	0	0	
合 計					59, 245			
					59, 245		0	

30m3当たり内訳書

残土等処分

第 38号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

ライター^oレート埋戻し

第 39号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 40号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

30m3当たり内訳書

整地

【夜間】

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 10

2023. 10

1. 000-00-00-2-50

[illegible]

30m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 42号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3)		30. 2	2, 155	65, 081			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	30. 2	2, 155	65, 081	0	0	
合 計					59, 245			
					59, 245		0	

30m3当たり内訳書

残土等処分

第 44号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

支給品運搬
第 45号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 9.0km 以下 0.1t超0.2t以下		1	6,897	6,897			CB010410
		回	1	6,897	6,897	0	0	
合 計					6,252			
					6,252		0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第 46号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 47号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

10m3当たり内訳書

整地

第 48号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

8m3当たり内訳書

埋戻し

第 49号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

5m3当たり内訳書

埋戻し

【夜間】

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 1

2023. 1

1. 000-00-00-2-50

[illegible]

10m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 51号内訳書

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	13.8	2,104	29,035	0	0	CB210110
合 計					26,431		0	
					26,431			

10m3当たり内訳書

残土等処分

第 53号内訳書

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9m2当たり内訳書

インターロッキング`ブ`ロック撤去

第 54号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

2回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 55号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

15.7t当たり内訳書

仮設材運搬費

(往路)

第 56号内訳書

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

15.7t当たり内訳書

假設材運搬費
(復路)

第 57号内訳書

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

試掘調査費 歩道部

第 58号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

試掘調査費 車道部

第 59号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第 60号内訳書

【夜間】

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

騒音調査費

第 61号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音調査費【夜間】	建設作業騒音 1発生源(4地点) 4日分		1		1,102,000			WYB00105
		式	1		1,102,000	0	0	単一 236号
騒音調査費【24時間】	建設作業騒音 1発生源(4地点) 3日分		1		1,462,000			WYB00106
		式	1		1,462,000	0	0	単一 237号
合 計					2,324,310			
					2,324,310		0	

一式当たり内訳書

振動調査費
第 62号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動調査費【夜間】	建設作業振動 1測点(4点/1測線) 4日分		1		1,186,000			WYB00107
		式	1		1,186,000	0	0	単一 238号
振動調査費【24時間】	建設作業振動 1測点(4点/1測線) 3日分		1		1,575,000			WYB00108
		式	1		1,575,000	0	0	単一 239号
合 計					2,502,894			
					2,502,894		0	

一式当たり内訳書

地下水観測費

第 63号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械ボーリング	ノコアφ86mm 砂質土		4. 5	17, 500	78, 750			WYB00178
		m	4. 5	17, 500	78, 750	0	0	単一 240号
塩ビ管挿入			6. 5	1, 581	10, 276			WYB00185
		m	6. 5	1, 581	10, 276	0	0	単一 241号
塩化ビニル管キャップ	φ50用		1	159	159			WYB00188
		個	1	159	159	0	0	単一 242号
塩化ビニル管	VP φ50		6. 5	414	2, 691			WYB00181
		m	6. 5	414	2, 691	0	0	単一 243号
合 計					83, 638			
					83, 638		0	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 64号内訳書

單價使用年月	2023. 05
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 65号内訳書

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

施工合理化調査費

第 66号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 67号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 68号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M活用工事に要する費用			0		0			WYB00175
		式	1		3, 630, 000	1	3, 630, 000	単一 248号
合 計					0			
					3, 630, 000		3, 630, 000	
変更積算金額					0			
					3, 304, 536		3, 304, 536	円／式

一式当たり内訳書

側圧・引込張力試験

第 69号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一1号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,092
						1		2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2,299	2,299	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,299	2,299		
計						2,299		
						2,299		
単価						2,299		
						2,299	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,253
						1		7,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	8,002	8,002	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	8,002	8,002		
計						8,002		
						8,002		
単価						8,002		
						8,002	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一3号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	鉦滓殻	単位	m3	数量	1	単価	2,092
						1		2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2,299	2,299	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,299	2,299		
計						2,299		
						2,299		
単価						2,299		
						2,299	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一4号	殻運搬 (車道二次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,112
						1		3,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝)		アスファルト塊 有り 10.5km以下		1	3,419	3,419	CB440510	
			m 3	1	3,419	3,419		
計						3,419		
						3,419		
単価						3,419		
						3,419	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一5号	殻運搬 (車道三次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,112
						1		3,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 有り 10.5km以下		1	3,419	3,419	CB440510	
			m 3	1	3,419	3,419		
計						3,419		
						3,419		
単価						3,419		
						3,419	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一6号	殻運搬 (歩道)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,112
						1		3,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (電線共同溝)		アスファルト塊 有り 10.5km以下		1	3,419	3,419	CB440510	
			m 3	1	3,419	3,419		
計						3,419		
						3,419		
単価						3,419		
						3,419	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一7号	舗装版切断汚水運搬 【夜間】		単位	m3	数量	1	単価	6,358
						1		6,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬		有り 60.0 k m以下		1	7,014	7,014	WB232010	
			m 3	1	7,014	7,014	単一 160号	
計						7,014		
						7,014		
単価						7,014		
						7,014	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一8号	殻処分 (車道一次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,134
						1		5,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5,640	5,640	WYB00138	
			m 3	1	5,640	5,640	単一 161号	
計						5,640		
						5,640		
単価						5,640		
						5,640	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一9号	殻処分 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,621
						1		3,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,995	3,995	WYB00010	
			m 3	1	3,995	3,995	単一 162号	
計						3,995		
						3,995		
単価						3,995		
						3,995	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一10号	殻処分 (車道一次)【夜間】	鉾滓殻	単位	m3	数量	1	単価	5,776
						1		5,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	6,345	6,345	WYB00142	
			m 3	1	6,345	6,345	単一 163号	
計						6,345		
						6,345		
単価						6,345		
						6,345	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－11号	殻処分 (車道二次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,134
						1		5,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5,640	5,640	WYB00143	
			m 3	1	5,640	5,640	単－ 161号	
計						5,640		
						5,640		
単価						5,640		
						5,640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－12号	殻処分 (車道三次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,134
						1		5,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5,640	5,640	WYB00144	
			m 3	1	5,640	5,640	単－ 161号	
計						5,640		
						5,640		
単価						5,640		
						5,640	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－13号	殻処分 （歩道）【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,806
						1		4,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				1	5,280	5,280	WYB00145	
			m3	1	5,280	5,280	単－ 164号	
計						5,280		
						5,280		
単価						5,280		
						5,280	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－14号	舗装版切断汚水処分 【夜間】		単位	m3	数量	1	単価	13,053
						1		13,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）				1	14,400	14,400	WB020051	
			m3	1	14,400	14,400	単－ 165号	
計						14,400		
						14,400		
単価						14,400		
						14,400	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一15号	舗装版切断 【夜間】	鉋滓+コンクリート+アスファルト舗装版 (カバー) 舗装版 40cmを超え80cm以下	単位	m	数量	1	単価	39,052
						1		39,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	鉋滓+コンクリート+	アスファルト舗装版 (カバー) 舗装版 40cmを超え80cm以下		1	43,080	43,080	WYB00019	
			m	1	43,080	43,080	単一 166号	
計						43,080		
単価						43,080		
						43,080	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一16号	舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	単位	m	数量	1	単価	652.9
						1		652.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	720.3	720.3	CB430510	
			m	1	720.3	720.3		
計						720.3		
単価						720.3		
						720.3	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一17号	舗装版破碎 (車道一次)【夜間】	鉋滓+コンクリート+アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cmを超え80cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,996
						1		2,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎掘削積込(コンクリート圧砕機) 鉋滓+コンクリート+アス		ファルト舗装版(カバー)コンクリート圧砕装置[大割機]		1	3,305	3,305	WYB00013	
			m 2	1	3,305	3,305	単一 167号	
計						3,305		
						3,305		
単価						3,305		
						3,305	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一18号	舗装版破碎 (車道二次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,470
						1		1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込				1	1,622	1,622	CB440500	
			m 2	1	1,622	1,622		
計						1,622		
						1,622		
単価						1,622		
						1,622	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一19号	舗装版破碎 (車道三次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,470
						1		1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込				1	1,622	1,622	CB440500	
			m 2	1	1,622	1,622		
計						1,622		
						1,622		
単価						1,622		
						1,622	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一20号	舗装版破碎 (歩道)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,470
						1		1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込				1	1,622	1,622	CB440500	
			m 2	1	1,622	1,622		
計						1,622		
						1,622		
単価						1,622		
						1,622	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一21号	開削土留 【夜間】	矩形 短径3200mm以上3500mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	854,846
						1		854,846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開削土留工		矩形 短径3200mm以上3500mm未満 砂質土及び粘性土		2.5	377,200	943,000	WYB00018	
			m	2.5	377,200	943,000	単一 168号	
計						943,000		
						943,000		
単価						943,000		
						943,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一22号	ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	19,780
						1		19,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート取除き工		短径 2000mm以上5000mm以下		0.5	43,640	21,820	WYB00024	
			m	0.5	43,640	21,820	単一 170号	
計						21,820		
						21,820		
単価						21,820		
						21,820	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一23号	グラウト 【夜間】	モルタル注入	単位	m3	数量	1	単価	15,583
						1		15,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				1	17,190	17,190	WB230930	
			m 3	1	17,190	17,190	単一 171号	
計						17,190		
						17,190		
単価						17,190		
						17,190	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一24号	ライナープレート材料費	矩形 3206×6032	単位	箇所	数量	1	単価	727,480
						1		727,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 3206×6032 t=2.7 黒皮品		2.5	321,000	802,500	WYB00026	
			m	2.5	321,000	802,500	単一 172号	
計						802,500		
						802,500		
単価						802,500		
						802,500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－25号	補強リング	矩形 3206×6032用 H-200×200	単位	箇所	数量	1	単価	2,279,891
						1		2,279,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 3206×6032用 H-200×200 黒皮品		5	503,000	2,515,000	WYB00027	
			リング	5	503,000	2,515,000	単－ 173号	
計						2,515,000		
						2,515,000		
単価						2,515,000		
						2,515,000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-50	
単－26号	開削土留 【夜間】	矩形 短径3200mm以上3500mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	884,213
						1		884,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開削土留工		矩形 短径3200mm以上3500mm未満 砂質土及び粘性土		2.5	388,500	971,250	WYB00067	
			m	2.5	388,500	971,250	単－ 174号	
計						971,250		
						971,250		
単価						971,300		
						971,300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一27号	ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	20,582
						1		20,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート取除き工		短径 2000mm以上5000mm以下		0.5	45,220	22,610	WYB00074	
			m	0.5	45,220	22,610	単一 176号	
計						22,610		
						22,610		
単価						22,610		
						22,610	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	グラウト 【夜間】	モルタル注入	単位	m3	数量	1	単価	16,795
						1		16,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				1	18,450	18,450	WB230930	
			m 3	1	18,450	18,450	単一 177号	
計						18,450		
						18,450		
単価						18,450		
						18,450	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	ライナープレート材料費	矩形 3206×6032	単位	箇所	数量	1	単価	730, 548
						1		730, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 3206×6032 t=2. 7 黒皮品		2. 5	321, 000	802, 500	WYB00063	
			m	2. 5	321, 000	802, 500	単－ 178号	
計						802, 500		
						802, 500		
単価						802, 500		
						802, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	補強リング	矩形 3206×6032用 H-200×200	単位	箇所	数量	1	単価	2, 289, 506
						1		2, 289, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 3206×6032用 H-200×200 黒皮品		5	503, 000	2, 515, 000	WYB00078	
			リング	5	503, 000	2, 515, 000	単－ 179号	
計						2, 515, 000		
						2, 515, 000		
単価						2, 515, 000		
						2, 515, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－31号	開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	772, 424
						1		772, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開削土留工		矩形 短径2500mm以上3000mm未満 砂質土及び粘性土		2. 5	339, 400	848, 500	WYB00083	
			m	2. 5	339, 400	848, 500	単－ 180号	
計						848, 500		
						848, 500		
単価						848, 500		
						848, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－32号	ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000m以上5000mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	20, 582
						1		20, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート取除き工		短径 2000mm以上5000mm以下		0. 5	45, 220	22, 610	WYB00086	
			m	0. 5	45, 220	22, 610	単－ 176号	
計						22, 610		
						22, 610		
単価						22, 610		
						22, 610	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－33号	グラウト 【夜間】	モルタル注入	単位	m3	数量	1	単価	16,795
						1		16,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				1	18,450	18,450	WB230930	
			m 3	1	18,450	18,450	単－ 177号	
計						18,450		
						18,450		
単価						18,450		
						18,450	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	ライナープレート材料費	矩形 2892×5090	単位	箇所	数量	1	単価	644,066
						1		644,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2892×5090 t=2.7 黒皮品		2.5	283,000	707,500	WYB00082	
			m	2.5	283,000	707,500	単－ 182号	
計						707,500		
						707,500		
単価						707,500		
						707,500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	補強リング	矩形 2892×5090用 H-175×175	単位	箇所	数量	1	単価	1, 620, 406
						1		1, 620, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2892×5090用 H-175×175 黒皮品		5	356, 000	1, 780, 000	WYB00096	
			リング	5	356, 000	1, 780, 000	単－ 183号	
計						1, 780, 000		
						1, 780, 000		
単価						1, 780, 000		
						1, 780, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－36号	開削土留 【夜間】	矩形 短径2500mm以上3000mm未満	単位	箇所	数量	1	単価	772, 424
						1		772, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開削土留工		矩形 短径2500mm以上3000mm未満 砂質土及び粘性土		2. 5	339, 400	848, 500	WYB00102	
			m	2. 5	339, 400	848, 500	単－ 180号	
計						848, 500		
						848, 500		
単価						848, 500		
						848, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－37号	ライナープレート取除き 【夜間】	短径 2000mm以上5000mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	20,582
						1		20,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート取除き工		短径 2000mm以上5000mm以下		0.5	45,220	22,610	WYB00109	
			m	0.5	45,220	22,610	単－ 176号	
計						22,610		
						22,610		
単価						22,610		
						22,610	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－38号	グラウト 【夜間】	モルタル注入	単位	m3	数量	1	単価	16,795
						1		16,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入工				1	18,450	18,450	WB230930	
			m 3	1	18,450	18,450	単－ 177号	
計						18,450		
						18,450		
単価						18,450		
						18,450	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	ライナープレート材料費	矩形 2892×5090	単位	箇所	数量	1	単価	644, 066	
						1		644, 066	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライナープレート		矩形 2892×5090 t=2.7 黒皮品		2. 5	283, 000	707, 500	WYB00101		
			m	2. 5	283, 000	707, 500	単－ 182号		
計						707, 500			
						707, 500			
単価						707, 500			
						707, 500	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	補強リング	矩形 2892×5090用 H-175×175	単位	箇所	数量	1	単価	1, 620, 406
						1		1, 620, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2892×5090用 H-175×175 黒皮品		5	356, 000	1, 780, 000	WYB00111	
			リング	5	356, 000	1, 780, 000	単－ 183号	
計						1, 780, 000		
						1, 780, 000		
単価						1, 780, 000		
						1, 780, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一41号	埋設管路 【夜間】	SFEP 径 150mm	単位	m	数量	1	単価	7,469
						1		7,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	8,240	8,240	CB440440	
			m	1	8,240	8,240		
計						8,240		
						8,240		
単価						8,240		
						8,240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一42号	埋設管路 【夜間】	SFEP 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	5,357
						1		5,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	5,910	5,910	CB440440	
			m	1	5,910	5,910		
計						5,910		
						5,910		
単価						5,910		
						5,910	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一43号	埋設管路 【夜間】	PV 径 75mm	単位	m	数量	1	単価	3, 586
						1		3, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	3, 940	3, 940	CB440440	
			m	1	3, 940	3, 940		
計						3, 940		
						3, 940		
単価						3, 940		
						3, 940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一44号	埋設管路 【夜間】	PV 曲管10R 径 75mm	単位	m	数量	1	単価	6, 406
						1		6, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	7, 037	7, 037	CB440440	
			m	1	7, 037	7, 037		
計						7, 037		
						7, 037		
単価						7, 037		
						7, 037	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一45号	埋設管路 【夜間】	PV 曲管5R 径 75mm	単位	m	数量	1	単価	6, 406
						1		6, 406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	7, 037	7, 037	CB440440	
			m	1	7, 037	7, 037		
計						7, 037		
						7, 037		
単価						7, 037		
						7, 037	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一46号	埋設管路 【夜間】	PV 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	2, 868
						1		2, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	3, 151	3, 151	CB440440	
			m	1	3, 151	3, 151		
計						3, 151		
						3, 151		
単価						3, 151		
						3, 151	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一47号	埋設管路 【夜間】	PV 曲管10R 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	4, 513
						1		4, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	4, 958	4, 958	CB440440	
			m	1	4, 958	4, 958		
計						4, 958		
						4, 958		
単価						4, 958		
						4, 958	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単一48号	埋設管路 【夜間】	PV 曲管5R 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	4, 513
						1		4, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置		1	4, 958	4, 958	CB440440	
			m	1	4, 958	4, 958		
計						4, 958		
						4, 958		
単価						4, 958		
						4, 958	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－49号	埋設標示シート	W=150mm 2倍	単位	m	数量	1	単価	129
						1		129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標示シート（材料費）				1	142.4	142.4	WYB00028	
			m	1	142.4	142.4	単－ 184号	
計						142.4		
						142.4		
単価						142.4		
						142.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単－50号	管路受台 (スぺーサー)	PV φ75用	単位	個	数量	1	単価	351.3
						1		351.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台（スぺーサー）		PV φ75用		1	386	386	WYB00005	
			個	1	386	386	単－ 185号	
計						386		
						386		
単価						386		
						386	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	管路受台 (スぺーサー)	PV φ 50用	単位	個	数量	1	単価	324
						1		324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台 (スぺーサー)		PV φ 50用		1	356	356	WYB00007	
			個	1	356	356	単一 186号	
計						356		
						356		
単価						356		
						356	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	ヘルマウス	SFEP φ 100用	単位	個	数量	1	単価	1, 142
						1		1, 142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘルマウス		SFEP φ 100用		1	1, 260	1, 260	WYB00043	
			個	1	1, 260	1, 260	単一 187号	
計						1, 260		
						1, 260		
単価						1, 260		
						1, 260	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一53号	ロングベルマウス	SFEP φ150用	単位	個	数量	1	単価	9,337
						1		9,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		SFEP φ150用		1	10,300	10,300	WYB00047	
			個	1	10,300	10,300	単一 188号	
計						10,300		
						10,300		
単価						10,300		
						10,300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一54号	ロングベルマウス	SFEP φ100用	単位	個	数量	1	単価	5,031
						1		5,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		SFEP φ100用		1	5,550	5,550	WYB00049	
			個	1	5,550	5,550	単一 189号	
計						5,550		
						5,550		
単価						5,550		
						5,550	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	ダクトスリーブ	PV φ75用	単位	個	数量	1	単価	1,729
						1		1,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		PV φ75用		1	1,900	1,900	WYB00006	
			個	1	1,900	1,900	単－ 190号	
計						1,900		
						1,900		
単価						1,900		
						1,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	ダクトスリーブ	PV φ50用	単位	個	数量	1	単価	1,347
						1		1,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		PV φ50用		1	1,480	1,480	WYB00037	
			個	1	1,480	1,480	単－ 191号	
計						1,480		
						1,480		
単価						1,480		
						1,480	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	ダクトスリーブ	ホテイ管 φ250用	単位	個	数量	1	単価	16, 295
						1		16, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		ホテイ管 φ250用		1	17, 900	17, 900	WYB00099	
			個	1	17, 900	17, 900	単－ 192号	
計						17, 900		
						17, 900		
単価						17, 900		
						17, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	防水栓	SFEP φ150用	単位	個	数量	1	単価	12, 125
						1		12, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		SFEP φ150用		1	13, 320	13, 320	WYB00080	
			個	1	13, 320	13, 320	単－ 193号	
計						13, 320		
						13, 320		
単価						13, 320		
						13, 320	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	防水栓	SFEP φ 100用	単位	個	数量	1	単価	6, 763
						1		6, 763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		SFEP φ 100用		1	7, 430	7, 430	WYB00129	
			個	1	7, 430	7, 430	単－ 194号	
計						7, 430		
						7, 430		
単価						7, 430		
						7, 430	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	防水栓	PV φ 75用	単位	個	数量	1	単価	1, 738
						1		1, 738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		PV φ 75用		1	1, 910	1, 910	WYB00131	
			個	1	1, 910	1, 910	単－ 195号	
計						1, 910		
						1, 910		
単価						1, 910		
						1, 910	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	防水栓	PV φ50用	単位	個	数量	1	単価	1, 593
						1		1, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		PV φ50用		1	1, 750	1, 750	WYB00135	
			個	1	1, 750	1, 750	単一 196号	
計						1, 750		
						1, 750		
単価						1, 750		
						1, 750	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	防水栓	ホテイ管 φ250用	単位	個	数量	1	単価	76, 286
						1		76, 286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		ホテイ管 φ250用		1	83, 800	83, 800	WYB00137	
			個	1	83, 800	83, 800	単一 197号	
計						83, 800		
						83, 800		
単価						83, 800		
						83, 800	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－63号	中間継手	SFEP φ150用	単位	個	数量	1	単価	10,062	
						1		10,062	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間継手		SFEP φ150用		1	11,100	11,100	WYB00057		
			個	1	11,100	11,100	単－ 198号		
計						11,100			
						11,100			
単価						11,100			
						11,100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－64号	中間継手	SFEP φ100用	単位	個	数量	1	単価	8,630
						1		8,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		SFEP φ100用		1	9,520	9,520	WYB00059	
			個	1	9,520	9,520	単－199号	
計						9,520		
						9,520		
単価						9,520		
						9,520	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	リード線	通信用 φ 4. 0mm	単位	m	数量	1	単価	23. 66	
						1		23. 66	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リード線		通信用 φ 4. 0mm		1	26	26	WYB00008		
			m	1	26	26	単－ 200号		
計						26			
						26			
単価						26			
						26	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	リト線	電力用 φ 6. 0mm	単位	m	数量	1	単価	40. 79	
						1		40. 79	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リト線		電力用 φ 6. 0mm		1	45	45	WYB00069		
			m	1	45	45	単－ 201号		
計						45			
						45			
単価						45			
						45	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	プレキャスト基礎板 【夜間】	1800×2100×4000用 t=100	単位	箇所	数量	1	単価	220,555
						1		220,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	10.9	1,913	20,851.7	CB221110	
				10.9	1,913	20,851.7		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.29	49,140	14,250.6	CB240060	
				0.29	49,140	14,250.6		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.54無	個	3	8,715	26,145	CB440450	
				3	8,715	26,145		
プレキャスト基礎板		1800×2100×4000用 t=100	組	1	182,000	182,000	WYB00038	
				1	182,000	182,000	単- 202号	
計						243,247.3		
						243,247.3		
単価						243,300		
						243,300	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単一68号	プレキャスト基礎板 【夜間】	1400×1800×3000用 t=100	単位	箇所	数量	1	191, 444
						1	191, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		7	1, 961	13, 727	CB221110
			m 2	7	1, 961	13, 727	
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 18	124, 800	22, 464	CB240060
			m 3	0. 18	124, 800	22, 464	
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1. 54無		2	9, 031	18, 062	CB440450
			個	2	9, 031	18, 062	
プレキャスト基礎板		1400×1800×3000用 t=100		1	156, 000	156, 000	WYB00112
			組	1	156, 000	156, 000	単一 203号
計						210, 253	
						210, 253	
単価						210, 300	
						210, 300	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－69号	プレキャストボックス 【夜間】	電力系 1800×2100×4000	単位	個	数量	1	単価	2,637,966	
						1		2,637,966	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストボックス設置		11000kg超 標準以外 1.54無		2	151,900	303,800	WYB00002		
			個	2	151,900	303,800	単－ 204号		
蓋設置		800kgを超え2000kg以下		2	7,850	15,700	CB440460		
			組	2	7,850	15,700			
プレキャストボックス（首部リング・鉄蓋含む）		電力系 1800×2100×4000		1	2,590,000	2,590,000	WYB00088		
			組	1	2,590,000	2,590,000	単－ 205号		
計						2,909,500			
						2,909,500			
単価						2,910,000			
						2,910,000	円／個		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一70号	プレキャストボックス 【夜間】	通信系 1400×1800×3000	単位	個	数量	1	単価	1, 899, 881
						1		1, 899, 881
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1. 54無	個	2	29, 830	59, 660	CB440450	
	蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	6, 942	6, 942	CB440460	
	プレキャストボックス（首部リング・鉄蓋含む）	通信系 1400×1800×3000	組	1	2, 020, 000	2, 020, 000	WYB00115	
			組	1	2, 020, 000	2, 020, 000	単一 206号	
	計					2, 086, 602		
	単価					2, 087, 000		
						2, 087, 000	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一71号	ハンドホール 【夜間】	SWT(底版無し)	単位	箇所	数量	1	単価	171,966
						1		171,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1.2	1,649	1,978.8	CB221110	
				1.2	1,649	1,978.8		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m 3	0.02	49,140	982.8	CB240060	
				0.02	49,140	982.8		
ハンドホール		バックホウ(クローラ型)	個	1	48,710	48,710	CB440780	
				1	48,710	48,710		
ハンドホール材料費		SWT(底版無し)	個	1	138,000	138,000	WYB00014	
				1	138,000	138,000	単一 207号	
計						189,671.6		
						189,671.6		
単価						189,700		
						189,700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一72号	ハンドホール 【夜間】	TR	単位	箇所	数量	1	単価	160,857
						1		160,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1.1	1,697	1,866.7	CB221110	
			m 2	1.1	1,697	1,866.7		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.02	124,800	2,496	CB240060	
			m 3	0.02	124,800	2,496		
ハンドホール		バックホウ(クローラ型)		1	50,320	50,320	CB440780	
			個	1	50,320	50,320		
ハンドホール材料費		TR		1	122,000	122,000	WYB00113	
			個	1	122,000	122,000	単一 208号	
計						176,682.7		
						176,682.7		
単価						176,700		
						176,700	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単一73号	ハンドホール 【夜間】	600×650×1200	単位	箇所	数量	1	642, 518
						1	642, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1. 6	1, 697	2, 715. 2	CB221110
			m 2	1. 6	1, 697	2, 715. 2	
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 03	124, 800	3, 744	CB240060
			m 3	0. 03	124, 800	3, 744	
ハンドホール		バックホウ(クローラ型)		1	50, 320	50, 320	CB440780
			個	1	50, 320	50, 320	
ハンドホール材料費		600×650×1200(蓋付)		1	649, 000	649, 000	WYB00116
			個	1	649, 000	649, 000	単一 209号
計						705, 779. 2	
						705, 779. 2	
単価						705, 800	
						705, 800	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一74号	仮設ボックス (支給品)【夜間】	C形	単位	箇所	数量	1	単価	20,015
						1		20,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス設置		C形		1	22,080	22,080	WYB00064	
			箇所	1	22,080	22,080	単一 210号	
仮設ボックス【支給品】		C形		1	0	0	WYB00066	
			個	1	0	0	単一 211号	
計						22,080		
						22,080		
単価						22,080		
						22,080	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-50	
単一75号	仮設ボックス (支給品)【夜間】	A形	単位	箇所	数量	1	単価	20,764
						1		20,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス設置		A形		1	22,810	22,810	WYB00132	
			箇所	1	22,810	22,810	単一 212号	
仮設ボックス【支給品】		A形		1	0	0	WYB00133	
			個	1	0	0	単一 213号	
計						22,810		
						22,810		
単価						22,810		
						22,810	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－76号	接地 【夜間】	A種	単位	箇所	数量	1	単価	55,759
						1		55,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		A種		1	34,500	34,500	WYB00056	
			箇所	1	34,500	34,500	単－ 214号	
接地（材料費）		A種		1	27,010	27,010	WYB00058	
			箇所	1	27,010	27,010	単－ 215号	
計						61,510		
						61,510		
単価						61,510		
						61,510	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－77号	接地 【夜間】	D種	単位	箇所	数量	1	単価	10,878
						1		10,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種		1	8,623	8,623	WYB00062	
			箇所	1	8,623	8,623	単－ 216号	
接地（材料費）		D種		1	3,375	3,375	WYB00068	
			箇所	1	3,375	3,375	単－ 217号	
計						11,998		
						11,998		
単価						12,000		
						12,000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一78号	下層路盤(歩道部) (車)一次復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 840mm	単位	m2	数量	1	単価	5,824
						1		5,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		600mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	4,123	4,123	CB410031	
			m 2	1	4,123	4,123		
下層路盤(歩道部)		240mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	2,302	2,302	CB410031	
			m 2	1	2,302	2,302		
計						6,425		
						6,425		
単価						6,425		
						6,425	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一79号	下層路盤(歩道部) 車2二次復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40(再利用) 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	738.6
						1		738.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	814.8	814.8	CB410031	
			m 2	1	814.8	814.8		
計						814.8		
						814.8		
単価						814.8		
						814.8	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一80号	下層路盤(歩道部) 一般部本復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	992
						1		992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,095	1,095	CB410031	
			m 2	1	1,095	1,095		
計						1,095		
						1,095		
単価						1,095		
						1,095	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一81号	下層路盤(歩道部) (照)(車)一次【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 840mm	単位	m2	数量	1	単価	5,824
						1		5,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		600mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	4,123	4,123	CB410031	
			m 2	1	4,123	4,123		
下層路盤(歩道部)		240mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	2,302	2,302	CB410031	
			m 2	1	2,302	2,302		
計						6,425		
						6,425		
単価						6,425		
						6,425	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一82号	下層路盤(歩道部) (照)車2二次【夜間】	再生クラッシュラン RC-40(再利用) 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	738.6
						1		738.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	814.8	814.8	CB410031	
			m 2	1	814.8	814.8		
計						814.8		
						814.8		
単価						814.8	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一83号	下層路盤(歩道部) 照一般本復旧【夜間】	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	992
						1		992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,095	1,095	CB410031	
			m 2	1	1,095	1,095		
計						1,095		
						1,095		
単価						1,095	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一84号	下層路盤(歩道部) 照乗Ⅰ本復旧【夜間】	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,119
						1		1,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用		1	1,235	1,235	CB410031	
			m 2	1	1,235	1,235		
計						1,235		
						1,235		
単価						1,235		
						1,235	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一85号	上層路盤(歩道部) 車2二次復旧【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 450mm	単位	m2	数量	1	単価	3,461
						1		3,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		450mm 3層施工 再生粒度調整砕石 RM-40 全ての費用		1	3,818	3,818	CB410041	
			m 2	1	3,818	3,818		
計						3,818		
						3,818		
単価						3,818		
						3,818	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一86号	上層路盤(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	7,378
						1		7,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種)		1	4,115	4,115	CB410040	
		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)						
		75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,115	4,115		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種)		1	4,024	4,024	CB410040	
		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)						
		75mm タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,024	4,024		
計						8,139		
						8,139		
単価						8,139		
						8,139	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一87号	上層路盤(歩道部) (照)車2二次【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 450mm	単位	m2	数量	1	単価	3,461
						1		3,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		450mm 3層施工 再生粒度調整砕石 RM-40		1	3,818	3,818	CB410041	
		全ての費用	m 2	1	3,818	3,818		
計						3,818		
						3,818		
単価						3,818		
						3,818	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一88号	上層路盤(歩道部) 照乗Ⅰ本復旧【夜間】	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,153
						1		1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-40 全ての費用		1	1,273	1,273	CB410041	
			m 2	1	1,273	1,273		
計						1,273		
						1,273		
単価						1,273	円／m2	
						1,273		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一89号	上層路盤(車道・路肩部) (照)本復旧【夜間】	再生AS安定処理(30) 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	7,378
						1		7,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,115	4,115	CB410040	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 75mm タグコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,024	4,024	CB410040	
計						8,139		
						8,139		
単価						8,139	円／m2	
						8,139		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一90号	基層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,788
						1		2,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,076	3,076	CB410240	
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,076	3,076		
計						3,076		
						3,076		
単価						3,076	円/m2	
						3,076		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一91号	基層(車道・路肩部) (照)本復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,788
						1		2,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,076	3,076	CB410240	
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,076	3,076		
計						3,076		
						3,076		
単価						3,076	円/m2	
						3,076		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一92号	中間層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	改質AS粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,199
						1		3,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,529	3,529	CB410250	
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,529	3,529		
計						3,529		
						3,529		
単価						3,529		
						3,529	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一93号	中間層(車道・路肩部) (照)本復旧【夜間】	改質AS粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,199
						1		3,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,529	3,529	CB410250	
		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)						
		タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,529	3,529		
計						3,529		
						3,529		
単価						3,529		
						3,529	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一94号	表層(車道・路肩部) 一次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,870
						1		2,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3,167	3,167	CB410260	
			m 2	1	3,167	3,167		
計						3,167		
						3,167		
単価						3,167		
						3,167	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一95号	表層(車道・路肩部) 車2二次復旧【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,870
						1		2,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	3,167	3,167	CB410260	
			m 2	1	3,167	3,167		
計						3,167		
						3,167		
単価						3,167		
						3,167	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一96号	表層(車道・路肩部) 本復旧【夜間】	密粒ギャップASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,221
						1		3,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	3,554	3,554	CB410260	
			m 2	1	3,554	3,554		
計						3,554		
単価						3,554		
						3,554	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一97号	表層(歩道部) 一般部本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,504
						1		2,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,763	2,763	CB410261	
			m 2	1	2,763	2,763		
計						2,763		
単価						2,763		
						2,763	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一98号	表層(車道・路肩部) (照)一次【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,870
						1		2,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,167	3,167	CB410260	
				1	3,167	3,167		
計						3,167		
						3,167		
単価						3,167		
						3,167	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一99号	表層(車道・路肩部) (照)車2二次【夜間】	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,870
						1		2,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,167	3,167	CB410260	
				1	3,167	3,167		
計						3,167		
						3,167		
単価						3,167		
						3,167	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一100号	表層(歩道部) 照一般本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,504
						1		2,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,763	2,763	CB410261	
		40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,763	2,763		
計						2,763		
						2,763		
単価						2,763	円/m2	
						2,763		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一101号	表層(歩道部) 照乗 I 本復旧【夜間】	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,761
						1		2,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	3,046	3,046	CB410261	
		50mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,046	3,046		
計						3,046		
						3,046		
単価						3,046	円/m2	
						3,046		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一102号	表層(車道・路肩部) (照)本復旧【夜間】	密粒ギャップASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m 未満	単位	m2	数量	1	単価	3,221
						1		3,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	3,554	3,554	CB410260	
			m 2	1	3,554	3,554		
計						3,554		
単価						3,554		
						3,554	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一103号	地中配管 【夜間】	難燃性FEP 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	656.7
						1		656.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 50mm 1条 0%		1	724.5	724.5	WYB00048	
			m	1	724.5	724.5	単一 218号	
計						724.5		
単価						724.5		
						724.5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－104号	埋設標識シート敷設 【夜間】		単位	m	数量	50	単価	254.1
						50		254.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		50	138	6,900	WE122200	
			m	50	138	6,900	単－ 219号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		1	7,120	7,120	WE523200	
			巻	1	7,120	7,120	単－ 220号	
計						14,020		
						14,020		
単価						280.4		
						280.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－105号	リト線	電力用 φ6.0mm	単位	m	数量	1	単価	40.79
						1		40.79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リト線		電力用 φ6.0mm		1	45	45	WYB00089	
			m	1	45	45	単－ 201号	
計						45		
						45		
単価						45		
						45	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－106号	照明灯基礎設置 【夜間】	Aタイプ	単位	箇所	数量	1	単価	138, 280	
						1		138, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯基礎ブロック設置（手間のみ）		Aタイプ		1	64, 770	64, 770	WYB00139		
			箇所	1	64, 770	64, 770	単－ 221号		
照明灯基礎ブロック（材料費）		Aタイプ		1	87, 100	87, 100	WYB00165		
			基	1	87, 100	87, 100	単－ 222号		
計						151, 870			
						151, 870			
単価						151, 900	円／箇所		
						151, 900			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50
単一107号	照明灯基礎設置 PA-1タイプ 【夜間】	H200×3000	単位	箇所	数量	1	438, 875
						1	438, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工回数3回以上)		有り 無し		1	229, 500	229, 500	WB823010
			回	1	229, 500	229, 500	単一 223号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)				0. 25	700, 000	175, 000	WB823040
			t	0. 25	700, 000	175, 000	単一 224号
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0. 11	609, 200	67, 012	CB240010
			m 3	0. 11	609, 200	67, 012	
型枠		一般型枠 小型構造物		0. 72	11, 780	8, 481. 6	CB240210
			m 2	0. 72	11, 780	8, 481. 6	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用 8mm2×500mm		1	410	410	WE521500
			本	1	410	410	単一 225号
連結式接地棒		径10×1500		1	1, 400	1, 400	WE521600
			本	1	1, 400	1, 400	単一 226号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2		2	59	118	WE500100
			m	2	59	118	単一 227号
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 16 0%		1. 5	65	97. 5	WE505400
			m	1. 5	65	97. 5	単一 228号
計						482, 019. 1	
						482, 019. 1	
単価						482, 100	
						482, 100	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50
単一108号	照明灯基礎設置 PA-2タイプ 【夜間】	H400×5500	単位	箇所	数量	1	1, 091, 498
						1	1, 091, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日施工回数3回以上)		有り 無し		1	229, 500	229, 500	WB823010
			回	1	229, 500	229, 500	単一 223号
抵抗板付鋼製杭基礎材料費 (H形鋼杭)				1. 2	700, 000	840, 000	WB823040
			t	1. 2	700, 000	840, 000	単一 224号
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0. 19	609, 200	115, 748	CB240010
			m 3	0. 19	609, 200	115, 748	
型枠		一般型枠 小型構造物		0. 96	11, 780	11, 308. 8	CB240210
			m 2	0. 96	11, 780	11, 308. 8	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用 8mm2×500mm		1	410	410	WE521500
			本	1	410	410	単一 225号
連結式接地棒		径10×1500		1	1, 400	1, 400	WE521600
			本	1	1, 400	1, 400	単一 226号
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2		2	59	118	WE500100
			m	2	59	118	単一 227号
硬質ビニル電線管 (V E)		呼び径 16 0%		1. 5	65	97. 5	WE505400
			m	1. 5	65	97. 5	単一 228号
計						1, 198, 582. 3	
						1, 198, 582. 3	
単価						1, 199, 000	
						1, 199, 000	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一109号	舗装版切断 【夜間】	鉋滓+コンクリート+アスファルト舗装版 (カバー) 舗装版 40cmを超え80cm以下	単位	m	数量	1	単価	39,052
						1		39,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	鉋滓+コンクリート+	アスファルト舗装版 (カバー) 舗装版 40cmを超え80cm以下		1	43,080	43,080	WYB00054	
			m	1	43,080	43,080	単一 166号	
計						43,080		
単価						43,080		
						43,080	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一110号	舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	単位	m	数量	1	単価	652.9
						1		652.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	720.3	720.3	CB430510	
			m	1	720.3	720.3		
計						720.3		
単価						720.3		
						720.3	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一111号	舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	単位	m	数量	1	単価	652.9
						1		652.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	720.3	720.3	CB430510	
			m	1	720.3	720.3		
計						720.3		
						720.3		
単価						720.3	円/m	
						720.3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一112号	舗装版破碎 (車道一次)【夜間】	鉋滓+コンクリート+アスファルト舗装版(カバー) 舗装版 40cmを超え80cm以下	単位	m2	数量	1	単価	2,996
						1		2,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎掘削積込(コンクリート圧砕機) 鉋滓+コンクリート+アス		ファルト舗装版(カバー)コンクリート圧砕装置[大割機]		1	3,305	3,305	WYB00092	
			m 2	1	3,305	3,305	単一 167号	
計						3,305		
						3,305		
単価						3,305	円/m2	
						3,305		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一113号	舗装版破碎 (車道二次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	640.7
						1		640.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	706.8	706.8	CB430310	
			m 2	1	706.8	706.8		
計						706.8		
						706.8		
単価						706.8		
						706.8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一114号	舗装版破碎 (車道三次)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	640.7
						1		640.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	706.8	706.8	CB430310	
			m 2	1	706.8	706.8		
計						706.8		
						706.8		
単価						706.8		
						706.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一115号	舗装版破碎 (歩道)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	640.7
						1		640.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	706.8	706.8	CB430310	
			m 2	1	706.8	706.8		
計						706.8		
						706.8		
単価						706.8		
						706.8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一116号	舗装版破碎 (歩道)【夜間】	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	640.7
						1		640.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	706.8	706.8	CB430310	
			m 2	1	706.8	706.8		
計						706.8		
						706.8		
単価						706.8		
						706.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一117号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,092
						1		2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2,299	2,299	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,299	2,299		
計						2,299		
						2,299		
単価						2,299		
						2,299	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一118号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,253
						1		7,253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	8,002	8,002	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	8,002	8,002		
計						8,002		
						8,002		
単価						8,002		
						8,002	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一119号	殻運搬 (車道一次)【夜間】	鉦滓殻	単位	m3	数量	1	単価	2,092
						1		2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2,299	2,299	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,299	2,299		
計						2,299		
						2,299		
単価						2,299		
						2,299	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一120号	殻運搬 (車道二次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,092
						1		2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2,299	2,299	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,299	2,299		
計						2,299		
						2,299		
単価						2,299		
						2,299	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一121号	殻運搬 (車道三次)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,092
						1		2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2,299	2,299	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,299	2,299		
計						2,299		
						2,299		
単価						2,299		
						2,299	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一122号	殻運搬 (歩道)【夜間】	アスファルト掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	2,092
						1		2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2,299	2,299	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,299	2,299		
計						2,299		
						2,299		
単価						2,299		
						2,299	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－123号	殻運搬 (インターロッキング) 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 206
						1		6, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 623	1, 623	CB224260	
			m 3	1	1, 623	1, 623		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34. 3km以下 全ての費用		1	5, 195	5, 195	CB227010	
			m 3	1	5, 195	5, 195		
計						6, 818		
						6, 818		
単価						6, 818		
						6, 818	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－124号	舗装版切断汚水運搬 【夜間】		単位	m3	数量	1	単価	6, 358
						1		6, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬		有り 60. 0 k m以下		1	7, 014	7, 014	WB232010	
			m 3	1	7, 014	7, 014	単－ 160号	
計						7, 014		
						7, 014		
単価						7, 014		
						7, 014	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－125号	殻処分 (車道一次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,134
						1		5,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5,640	5,640	WYB00147	
			m 3	1	5,640	5,640	単－ 161号	
計						5,640		
						5,640		
単価						5,640		
						5,640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－126号	殻処分 (車道一次)【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,621
						1		3,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,995	3,995	WYB00040	
			m 3	1	3,995	3,995	単－ 162号	
計						3,995		
						3,995		
単価						3,995		
						3,995	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－127号	殻処分 (車道一次)【夜間】	鉋滓殻	単位	m3	数量	1	単価	5,776
						1		5,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	6,345	6,345	WYB00148	
			m 3	1	6,345	6,345	単－ 163号	
計						6,345		
単価						6,345		
						6,345	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－128号	殻処分 (車道二次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,134
						1		5,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5,640	5,640	WYB00146	
			m 3	1	5,640	5,640	単－ 161号	
計						5,640		
単価						5,640		
						5,640	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－129号	殻処分 (車道三次)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,134
						1		5,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5,640	5,640	WYB00149	
			m 3	1	5,640	5,640	単－ 161号	
計						5,640		
						5,640		
単価						5,640		
						5,640	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－130号	殻処分 (歩道)【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,806
						1		4,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	5,280	5,280	WYB00150	
			m 3	1	5,280	5,280	単－ 164号	
計						5,280		
						5,280		
単価						5,280		
						5,280	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－131号	殻処分 (インターロッキング) 【夜間】	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 249
						1		3, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 570	3, 570	WYB00169	
			m 3	1	3, 570	3, 570	単－ 230号	
計						3, 570		
単価						3, 570		
						3, 570	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－132号	舗装版切断汚水処分 【夜間】		単位	m3	数量	1	単価	13, 053
						1		13, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	14, 400	14, 400	WB020051	
			m 3	1	14, 400	14, 400	単－ 165号	
計						14, 400		
単価						14, 400		
						14, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一133号	覆工板開閉工	標準以外 1.54無	単位	m 2	数量	100	単価	5,947
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	39,690	111,132		
	とび工		人	5.5	37,485	206,167		
	普通作業員		人	3.3	31,500	103,950		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2.6	66,682	173,373		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					594,700		
	単価					5,947	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一134号	覆工板賃料 2000×1000	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 0.8月 無 有 1050円 4回	単位	m 2	数量	1	単価	4,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	1,104	1,104		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	3,202.5	3,202		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,306		
単価						4,306	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一135号	覆工板賃料 2000×1000	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 0.5月 無 有 1050円 2回	単位	m 2	数量		単価	2,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	690	690		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1,921.5	1,921		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,611		
単価						2,611	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－136号	覆工板賃料 3000×1000	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 0.7月 無 有 1050円 2回	単位	m 2	数量	1	単価	2,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	966	966		
覆工板 修理費及び損耗費			m 2	1	1,921.5	1,921		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,887		
単価						2,887	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	覆工板賃料 2000×1000	覆工板受桁及び受桁桁受(設置面積700m2以下) 25日 無 有 4500円 4回	単位	m 2	数量	1	単価	2,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	0.134	2,875	385		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	0.134	12,262.5	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,028		
単価						2,028	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－138号	覆工板賃料 2000×1000	覆工板受桁及び受桁桁受(設置面積700m2以下) 14日 無 有 4500円 2回	単位	m 2	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	0.134	1,610	215		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	0.134	7,357.5	985		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,200		
単価						1,200	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－139号	覆工板賃料 3000×1000	覆工板受桁及び受桁桁受(設置面積700m2以下) 22日 無 有 4500円 2回	単位	m 2	数量	1	単価	1,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0 型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	0.134	2,530	339		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	0.134	7,357.5	985		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,324		
単価						1,324	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	ズレ止め溝形鋼（中古）		単位	t	数量	1	単価	111,600
						1		111,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		0.9	124,000	111,600		
			t	0.9	124,000	111,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						111,600		
						111,600		
単価						111,600		
						111,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一141号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.04m	単位	m 2	数量	10	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	39,690	23,814		
普通作業員			人	1.8	31,500	56,700		
雑矢板		2.0m×3～4.5cm×12cm	m 3	0.4	49,500	19,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						100,400		
単価						10,040	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一142号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 16日 4回 5500円 無	単位	t	数量	1	単価	39,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（軽量矢板）		軽量型（2型，3型）	t	1	2,032	2,032		
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1	37,812.5	37,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						39,850		
単価						39,850	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一143号	鋼矢板・H形鋼（一部または全体を撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 軽量型2型3型 11日 1回 5500円 無	単位	t	数量	1	単価	16,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（軽量矢板）		軽量型（2型，3型）	t	1	1,397	1,397		
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費			t	1	15,125	15,125		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,530		
単価						16,530	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一144号	パイプサポート基本料	管理設工事用 750～1250	単位	本	数量	1	単価	410
						1		410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート基本料		750～1250		1	410	410		
			本	1	410	410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						410		
						410		
単価						410		
						410	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一145号	パイプサポート基本料	管理設工事用 450～700	単位	本	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート基本料		450～700		1	260	260		
			本	1	260	260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－146号	パイプサポート賃料	管理設工事用 750～1250 3本	単位	日	数量	1	単価	126
						1		126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート賃料		750～1250		3	42	126		
			本・日	3	42	126		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						126		
						126		
単価						126		
						126	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－147号	パイプサポート賃料	管理設工事用 450～700 8本	単位	日	数量	1	単価	224
						1		224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート賃料		450～700		8	28	224		
			本・日	8	28	224		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						224		
						224		
単価						224		
						224	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－148号	アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=2.0m	単位	本	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し基本料		管理設工事用 L=2.0m		1	500	500		
			本	1	500	500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						500		
						500		
単価						500		
						500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－149号	アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=3.0m	単位	本	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し基本料		管理設工事用 L=3.0m		1	500	500		
			本	1	500	500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						500		
						500		
単価						500		
						500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－150号	アルミ腹起し基本料	管理設工事用 L=4.0m	単位	本	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し基本料		管理設工事用 L=4.0m		1	500	500		
			本	1	500	500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						500		
						500		
単価						500		
						500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－151号	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=2.0m 4本	単位	日	数量	1	単価	134
						1		134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		管理設工事用 L=2.0m		4	33.5	134		
			本・日	4	33.5	134		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						134		
						134		
単価						134		
						134	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一152号	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=2.0m 4本	単位	日	数量	1	単価	134
						1		134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		管理設工事用 L=2.0m		4	33.5	134		
			本・日	4	33.5	134		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						134		
						134		
単価						134		
						134	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一153号	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=3.0m 2本	単位	日	数量	1	単価	96
						1		96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		管理設工事用 L=3.0m		2	48	96		
			本・日	2	48	96		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						96		
						96		
単価						96		
						96	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一154号	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=3.0m 4本	単位	日	数量	1	単価	192
						1		192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		管理設工事用 L=3.0m		4	48	192		
			本・日	4	48	192		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						192		
						192		
単価						192		
						192	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一155号	アルミ腹起し賃料	管理設工事用 L=4.0m 4本	単位	日	数量	1	単価	230
						1		230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		管理設工事用 L=4.0m		4	57.5	230		
			本・日	4	57.5	230		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						230		
						230		
単価						230		
						230	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－156号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	22,995	22,995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						23,000		
単価						23,000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－157号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	22,995	22,995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						23,000		
単価						23,000	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一158号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	20,160	20,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,160		
単価						20,160	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一159号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	20,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	20,160	20,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,160		
単価						20,160	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－160号	汚泥吸排車運搬	有り 60.0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	7,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転			日	6.5	107,900	701,350	WK230370 単－ 250号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						701,400		
単価						7,014	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－161号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	5,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2.35	2,400	5,640	WB020052 単－ 251号	
計						5,640		
単価						5,640	円／m 3	
						5,640		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－162号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	1	単価	3,995
						1		3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2.35	1,700	3,995	WB020052	
			t	2.35	1,700	3,995	単－ 252号	
計						3,995		
						3,995		
単価						3,995		
						3,995	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－163号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	1	単価	6,345
						1		6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2.35	2,700	6,345	WB020052	
			t	2.35	2,700	6,345	単－ 253号	
計						6,345		
						6,345		
単価						6,345		
						6,345	円／m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－164号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	1	単価	5,280
						1		5,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2.2	2,400	5,280	WB020052	
			t	2.2	2,400	5,280	単－ 251号	
計						5,280		
						5,280		
単価						5,280		
						5,280	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－165号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		切断汚水【(株)河本商事】						
			m ³	100	14,400	1,440,000		
計						1,440,000		
単価								
						14,400	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一166号	舗装版切断 鋤滓+コンクリート+	アスファルト舗装版(カバー) 舗装版 40cmを超え80cm以下	単位	m	数量	100	43,080
						100	43,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				3.2	31,500	100,800	
			人	3.2	31,500	100,800	
コンクリートカッタ運転		パキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深70～80cm級		3.2	65,930	210,976	WYB00020
			日	3.2	65,930	210,976	単一 254号
プレート損耗費		プレート径 178cm		3.3	1,187,500	3,918,750	
			枚	3.3	1,187,500	3,918,750	
諸雑費（率+まるめ） 25%				1		77,474	
			式	1		77,474	
計						4,308,000	
						4,308,000	
単価						43,080	
						43,080	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一167号	舗装版破砕掘削積込(コンクリート圧砕機) 鉋滓+コンクリート+アス	ファルト舗装版(カバー)コンクリート圧砕装置[大割機]	単位	m ²	数量	100	3,305
						100	3,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	39,690	39,690	
			人	1	39,690	39,690	
普通作業員				3	31,500	94,500	
			人	3	31,500	94,500	
舗装版破砕機運転		クローラ型 0.45m ³ コンクリート圧砕装置[大割機]735～850mm		1.5	76,990	115,485	WYB00015
			日	1.5	76,990	115,485	単一 255号
バックホリ運転(舗装版破砕工)		破砕後掘削・積込 排出ガス対策型(第3次基準値)		1	50,820	50,820	WYB00017
			日	1	50,820	50,820	単一 256号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		30,005	
			式	1		30,005	
計						330,500	
						330,500	
単価						3,305	
						3,305	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一168号	開削土留工	矩形 短径3200mm以上3500mm未満 砂質土及び粘性土	単位	m	数量	1	377,200
						1	377,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.85	39,690	33,736	
			人	0.85	39,690	33,736	
トンネル特殊工				3.4	59,850	203,490	
			人	3.4	59,850	203,490	
普通作業員				1.7	31,500	53,550	
			人	1.7	31,500	53,550	
バックホリ運転[ローラ型・排ガス対策型]（第1次）		山積0.45m3（平積0.35m3）		0.85	51,000	43,350	WYB00021
			日	0.85	51,000	43,350	単一 257号
トラック[クレーン装置付]運転		4t積み 2.9t吊		0.85	50,650	43,052	WYB00022
			日	0.85	50,650	43,052	単一 258号
諸雑費（まるめ）				1		22	
			式	1		22	
計						377,200	
						377,200	
単価						377,200	
						377,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一169号	ライナープレート埋戻し工	再生砂	単位	m 3	数量	100	7,374
						100	7,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.5	39,690	99,225	
			人	2.5	39,690	99,225	
普通作業員				3.8	31,500	119,700	
			人	3.8	31,500	119,700	
再生砂		再生		120	2,100	252,000	
			m 3	120	2,100	252,000	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		6.2	9,334	57,870	
			時間	6.2	9,334	57,870	単一 259号
タンバ締固め		全ての費用		100	2,086	208,600	CB210450
			m 3	100	2,086	208,600	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						737,400	
						737,400	
単価						7,374	
						7,374	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一170号	ライナープレート取除き工	短径 2000mm以上5000mm以下	単位	m	数量	1	43,640
						1	43,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.23	39,690	9,128	
			人	0.23	39,690	9,128	
特殊作業員				0.23	36,382	8,367	
			人	0.23	36,382	8,367	
普通作業員				0.46	31,500	14,490	
			人	0.46	31,500	14,490	
トラック[クレーン装置付]運転		4t積 2.9t吊		0.23	50,650	11,649	WYB00025
			日	0.23	50,650	11,649	単一 260号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						43,640	
						43,640	
単価						43,640	
						43,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一171号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	17,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.49	39,690	19,448		
特殊作業員			人	0.98	36,382	35,654		
普通作業員			人	0.49	31,500	15,435		
モルタル	グラウト材		m 3	11.4	7,600	86,640		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		14,723		
計						171,900		
単価						17,190	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一172号	ライナープレート	矩形 3206×6032 t=2.7 黒皮品	単位	m	数量	1	単価	321,000
						1		321,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 3206×6032 t=2.7 黒皮品		1	321,000	321,000		
			m	1	321,000	321,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						321,000		
						321,000		
単価						321,000		
						321,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一173号	補強リング	矩形 3206×6032用 H-200×200 黒皮品	単位	リング	数量	1	単価	503,000
						1		503,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 3206×6032用 H-200×200 黒皮品		1	503,000	503,000		
			リング	1	503,000	503,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						503,000		
						503,000		
単価						503,000		
						503,000	円／リング	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単一174号	開削土留工	矩形 短径3200mm以上3500mm未満 砂質土及び粘性土	単位	m	数量	1	388, 500
						1	388, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 85	41, 107	34, 940	
			人	0. 85	41, 107	34, 940	
トンネル特殊工				3. 4	59, 220	201, 348	
			人	3. 4	59, 220	201, 348	
普通作業員				1. 7	32, 760	55, 692	
			人	1. 7	32, 760	55, 692	
バックホリ運転[クローラ型・排ガス対策型]（第1次）		山積0. 45m3（平積0. 35m3）		0. 85	60, 550	51, 467	WYB00072
			日	0. 85	60, 550	51, 467	単一 261号
トラック[クレーン装置付]運転		4t積み 2. 9t吊		0. 85	52, 950	45, 007	WYB00073
			日	0. 85	52, 950	45, 007	単一 262号
諸雑費（まるめ）				1		46	
			式	1		46	
計						388, 500	
						388, 500	
単価						388, 500	
						388, 500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単一175号	ライナープレート埋戻し工	再生砂	単位	m 3	数量	100	7, 541
						100	7, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	41, 107	102, 767	
			人	2. 5	41, 107	102, 767	
普通作業員				3. 8	32, 760	124, 488	
			人	3. 8	32, 760	124, 488	
再生砂		再生		120	2, 100	252, 000	
			m 3	120	2, 100	252, 000	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		6. 2	9, 666	59, 929	
			時間	6. 2	9, 666	59, 929	単一 263号
タンバ締固め		全ての費用		100	2, 149	214, 900	CB210450
			m 3	100	2, 149	214, 900	
諸雑費（まるめ）				1		16	
			式	1		16	
計						754, 100	
						754, 100	
単価						7, 541	
						7, 541	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単一176号	ライナープレート取除き工	短径 2000mm以上5000mm以下	単位	m	数量	1	45, 220
						1	45, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 23	41, 107	9, 454	
			人	0. 23	41, 107	9, 454	
特殊作業員				0. 23	37, 012	8, 512	
			人	0. 23	37, 012	8, 512	
普通作業員				0. 46	32, 760	15, 069	
			人	0. 46	32, 760	15, 069	
トラック[クレーン装置付]運転		4t積 2. 9t吊		0. 23	52, 950	12, 178	WYB00075
			日	0. 23	52, 950	12, 178	単一 264号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						45, 220	
						45, 220	
単価						45, 220	
						45, 220	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一177号	グラウト注入工		単位	m 3	数量	10	単価	18, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 54	41, 107	22, 197		
特殊作業員			人	1. 09	37, 012	40, 343		
普通作業員			人	0. 54	32, 760	17, 690		
モルタル		グラウト材	m 3	11. 4	7, 880	89, 832		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		14, 438		
計						184, 500		
単価						18, 450	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	ライナープレート	矩形 3206×6032 t=2.7 黒皮品	単位	m	数量	1	単価	321, 000
						1		321, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 3206×6032 t=2.7 黒皮品		1	321, 000	321, 000		
			m	1	321, 000	321, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						321, 000		
						321, 000		
単価						321, 000		
						321, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	補強リング	矩形 3206×6032用 H-200×200 黒皮品	単位	リング	数量	1	単価	503, 000
						1		503, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 3206×6032用 H-200×200 黒皮品		1	503, 000	503, 000		
			リング	1	503, 000	503, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						503, 000		
						503, 000		
単価						503, 000		
						503, 000	円／リング	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単一180号	開削土留工	矩形 短径2500mm以上3000mm未満 砂質土及び粘性土	単位	m	数量	1	339, 400
						1	339, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 8	41, 107	32, 885	
			人	0. 8	41, 107	32, 885	
トンネル特殊工				3. 2	59, 220	189, 504	
			人	3. 2	59, 220	189, 504	
普通作業員				0. 8	32, 760	26, 208	
			人	0. 8	32, 760	26, 208	
バックホリ運転[クローラ型・排ガス対策型]（第1次）		山積0. 45m3（平積0. 35m3）		0. 8	60, 550	48, 440	WYB00084
			日	0. 8	60, 550	48, 440	単一 265号
トラック[クレーン装置付]運転		4t積み 2. 9t吊		0. 8	52, 950	42, 360	WYB00085
			日	0. 8	52, 950	42, 360	単一 266号
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						339, 400	
						339, 400	
単価						339, 400	
						339, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単一181号	ライナープレート埋戻し工	再生砂	単位	m 3	数量	100	7, 541
						100	7, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	41, 107	102, 767	
			人	2. 5	41, 107	102, 767	
普通作業員				3. 8	32, 760	124, 488	
			人	3. 8	32, 760	124, 488	
再生砂		再生		120	2, 100	252, 000	
			m 3	120	2, 100	252, 000	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		6. 2	9, 666	59, 929	
			時間	6. 2	9, 666	59, 929	単一 263号
タンバ締固め		全ての費用		100	2, 149	214, 900	CB210450
			m 3	100	2, 149	214, 900	
諸雑費（まるめ）				1		16	
			式	1		16	
計						754, 100	
						754, 100	
単価						7, 541	
						7, 541	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一182号	ライナープレート	矩形 2892×5090 t=2.7 黒皮品	単位	m	数量	1	単価	283, 000
						1		283, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライナープレート		矩形 2892×5090 t=2.7 黒皮品		1	283, 000	283, 000		
			m	1	283, 000	283, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						283, 000		
						283, 000		
単価						283, 000		
						283, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一183号	補強リング	矩形 2892×5090用 H-175×175 黒皮品	単位	リング	数量	1	単価	356, 000
						1		356, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		矩形 2892×5090用 H-175×175 黒皮品		1	356, 000	356, 000		
			リング	1	356, 000	356, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						356, 000		
						356, 000		
単価						356, 000		
						356, 000	円／リング	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－184号	埋設標示シート（材料費）		単位	m	数量	50	単価	142.4
						50		142.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 mm× 5 0 m 2 倍		1	7,120	7,120		
			巻	1	7,120	7,120		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,120		
						7,120		
単価						142.4		
						142.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単－185号	管路受台（スぺーサー）	PV φ75用	単位	個	数量	1	単価	386
						1		386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台(スぺーサー)		PV φ75用		1	386	386		
			個	1	386	386		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						386		
						386		
単価						386		
						386	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単一186号	管路受台（スぺーサー）	PV φ50用	単位	個	数量	1	単価	356
						1		356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路受台（スぺーサー）		PV φ50用		1	356	356		
			個	1	356	356		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						356		
						356		
単価						356		
						356	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一187号	ベルマウス	SFEP φ100用	単位	個	数量	1	単価	1,260
						1		1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		SFEP φ100用		1	1,260	1,260		
			個	1	1,260	1,260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,260		
						1,260		
単価						1,260		
						1,260	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一188号	ロングベルマウス	SFEP φ150用	単位	個	数量	1	単価	10,300
						1		10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		SFEP φ150用		1	10,300	10,300		
			個	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,300		
						10,300		
単価						10,300		
						10,300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一189号	ロングベルマウス	SFEP φ100用	単位	個	数量	1	単価	5,550
						1		5,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロングベルマウス		SFEP φ100用		1	5,550	5,550		
			個	1	5,550	5,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,550		
						5,550		
単価						5,550		
						5,550	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	ダクトスリーブ	PV φ75用	単位	個	数量	1	単価	1, 900
						1		1, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		PV φ75用		1	1, 900	1, 900		
			個	1	1, 900	1, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 900		
						1, 900		
単価						1, 900		
						1, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	ダクトスリーブ	PV φ50用	単位	個	数量	1	単価	1, 480
						1		1, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		PV φ50用		1	1, 480	1, 480		
			個	1	1, 480	1, 480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 480		
						1, 480		
単価						1, 480		
						1, 480	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	ダクトスリーブ	ホﾞディ管 φ250用	単位	個	数量	1	単価	17,900
						1		17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ		ホﾞディ管 φ250用		1	17,900	17,900		
			個	1	17,900	17,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17,900		
						17,900		
単価						17,900		
						17,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	防水栓	SFEP φ150用	単位	個	数量	1	単価	13,320
						1		13,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		SFEP φ150用		1	13,320	13,320		
			個	1	13,320	13,320		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13,320		
						13,320		
単価						13,320		
						13,320	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	防水栓	SFEP φ 100用	単位	個	数量	1	単価	7, 430
						1		7, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		SFEP φ 100用		1	7, 430	7, 430		
			個	1	7, 430	7, 430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 430		
						7, 430		
単価						7, 430		
						7, 430	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	防水栓	PV φ 75用	単位	個	数量	1	単価	1, 910
						1		1, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		PV φ 75用		1	1, 910	1, 910		
			個	1	1, 910	1, 910		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 910		
						1, 910		
単価						1, 910		
						1, 910	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	防水栓	PV φ50用	単位	個	数量	1	単価	1, 750
						1		1, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		PV φ50用		1	1, 750	1, 750		
			個	1	1, 750	1, 750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 750		
						1, 750		
単価						1, 750		
						1, 750	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	防水栓	ホテイ管 φ250用	単位	個	数量	1	単価	83, 800
						1		83, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水栓		ホテイ管 φ250用		1	83, 800	83, 800		
			個	1	83, 800	83, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						83, 800		
						83, 800		
単価						83, 800		
						83, 800	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一198号	中間継手	SFEP φ150用	単位	個	数量	1	単価	11,100	
						1		11,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間継手		SFEP φ150用		1	11,100	11,100			
			個	1	11,100	11,100			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						11,100			
						11,100			
単価						11,100			
						11,100	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一199号	中間継手	SFEP φ100用	単位	個	数量	1	単価	9,520
						1		9,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間継手		SFEP φ100用		1	9,520	9,520		
			個	1	9,520	9,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,520		
						9,520		
単価						9,520		
						9,520	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	リード線	通信用 φ 4. 0mm	単位	m	数量	1	単価	26
						1		26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ－(リード線)		φ 4mm (通信用)		1	26	26		
			m	1	26	26		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26		
						26		
単価						26		
						26	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	リード線	電力用 φ 6. 0mm	単位	m	数量	1	単価	45
						1		45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ イロットワイヤ－(リード線)		φ 6mm (電力用)		1	45. 5	45		
			m	1	45. 5	45		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						45		
						45		
単価						45		
						45	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単-202号	プレキャスト基礎板	1800×2100×4000用 t=100	単位	組	数量	1	単価	182,000
						1		182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎板		1800×2100×4000用 t=100		1	182,000	182,000		
			組	1	182,000	182,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						182,000		
						182,000		
単価						182,000		
						182,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-50	
単-203号	プレキャスト基礎板	1400×1800×3000用 t=100	単位	組	数量	1	単価	156,000
						1		156,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎板		1400×1800×3000用 t=100		1	156,000	156,000		
			組	1	156,000	156,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						156,000		
						156,000		
単価						156,000		
						156,000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単-204号	プレキャストボックス設置	11000kg超 標準以外 1.54無	単位	個	数量	1	151,900
						1	151,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	39,690	19,845	
			人	0.5	39,690	19,845	
特殊作業員				1	36,382	36,382	
			人	1	36,382	36,382	
普通作業員				1.5	31,500	47,250	
			人	1.5	31,500	47,250	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		3 5 t 吊		0.5	96,700	48,350	
			日	0.5	96,700	48,350	
諸雑費（まるめ）				1		73	
			式	1		73	
計						151,900	
						151,900	
単価						151,900	
						151,900	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一205号	プレキャストボックス（首部リング・鉄蓋含む）	電力系 1800×2100×4000	単位	組	数量	1	単価	2,590,000
						1		2,590,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)		電力系 1800×2100×4000		1	2,590,000	2,590,000		
			組	1	2,590,000	2,590,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,590,000		
						2,590,000		
単価						2,590,000		
						2,590,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-50	
単一206号	プレキャストボックス（首部リング・鉄蓋含む）	通信系 1400×1800×3000	単位	組	数量	1	単価	2,020,000
						1		2,020,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス(首部リング・鉄蓋含む)		通信系 1400×1800×3000		1	2,020,000	2,020,000		
			組	1	2,020,000	2,020,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,020,000		
						2,020,000		
単価						2,020,000		
						2,020,000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一207号	ハンドホール材料費	SWT(底版無し)	単位	個	数量	1	単価	138,000
						1		138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		SWT(底版無し)		1	138,000	138,000		
			個	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						138,000		
						138,000		
単価						138,000		
						138,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-50	
単一208号	ハンドホール材料費	TR	単位	個	数量	1	単価	122,000
						1		122,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		TR		1	122,000	122,000		
			個	1	122,000	122,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						122,000		
						122,000		
単価						122,000		
						122,000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－209号	ハンドホール材料費	600×650×1200(蓋付)	単位	個	数量	1	単価	649, 000
						1		649, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		600×650×1200(蓋付)		1	649, 000	649, 000		
			個	1	649, 000	649, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						649, 000		
						649, 000		
単価						649, 000		
						649, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一210号	仮設ボックス設置	C形	単位	箇所	数量	10	22,080
						10	22,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	39,690	39,690	
			人	1	39,690	39,690	
特殊作業員				2	36,382	72,764	
			人	2	36,382	72,764	
普通作業員				2	31,500	63,000	
			人	2	31,500	63,000	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		1	45,300	45,300	
			日	1	45,300	45,300	単一 267号
諸雑費（まるめ）				1		46	
			式	1		46	
計						220,800	
						220,800	
単価						22,080	
						22,080	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-211号	仮設ボックス【支給品】	C形	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス【支給品】		C形		1	129,000	0	支給品	
			個	1	129,000	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単一212号	仮設ボックス設置	A形	単位	箇所	数量	10	22, 810
						10	22, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	41, 107	41, 107	
			人	1	41, 107	41, 107	
特殊作業員				2	37, 012	74, 024	
			人	2	37, 012	74, 024	
普通作業員				2	32, 760	65, 520	
			人	2	32, 760	65, 520	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t		1	47, 350	47, 350	
			日	1	47, 350	47, 350	単一 268号
諸雑費（まるめ）				1		99	
			式	1		99	
計						228, 100	
						228, 100	
単価						22, 810	
						22, 810	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50	
単－213号	仮設ボックス【支給品】	A形	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス【支給品】		A形		1	113, 000	0	支給品	
			個	1	113, 000	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－214号	接地設置	A種	単位	箇所	数量	1	単価	34, 500
						1		34, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		A種接地 補正あり		1	34, 500	34, 500	WE123800	
			極	1	34, 500	34, 500	単－ 269号	
計						34, 500		
						34, 500		
単価						34, 500		
						34, 500	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－215号	接地（材料費）	A種	単位	箇所	数量	1	単価	27,010	
						1		27,010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
避雷針（接地埋設標示板）		国土交通省型140×90mm 黄銅製		1	1,010	1,010	WE521200		
			枚	1	1,010	1,010	単－ 270号		
避雷針（接地極銅板）		900×900×1.5t 黄銅叩付		1	26,000	26,000	WE521300		
			枚	1	26,000	26,000	単－ 271号		
計						27,010			
						27,010			
単価						27,010			
						27,010	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－216号	接地設置	D種	単位	箇所	数量	1	単価	8,623
						1		8,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正あり		1	8,623	8,623	WE123800	
			極	1	8,623	8,623	単－ 272号	
計						8,623		
						8,623		
単価						8,623	円／箇所	
						8,623		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－217号	接地（材料費）	D種	単位	箇所	数量	1	単価	3,375
						1		3,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		径14×1500		1	2,700	2,700	WE521600	
			本	1	2,700	2,700	単－ 273号	
連結式接地棒用リード端子		径14用 22mm2×500		1	675	675	WE521700	
			本	1	675	675	単－ 274号	
計						3,375		
						3,375		
単価						3,375	円／箇所	
						3,375		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	724. 5
						100		724. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0. 5	34, 492	17, 246		
			人	0. 5	34, 492	17, 246		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 mm		100	552	55, 200		
			m	100	552	55, 200		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						72, 450		
						72, 450		
単価						724. 5		
						724. 5		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単-219号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	34,492	13,796		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,800		
単価						138	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単-220号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	7,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	7,120	7,120		
計						7,120		
単価						7,120	円／巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一221号	照明灯基礎ブロック設置（手間のみ）	A717°	単位	箇所	数量	10	64,770
						10	64,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	39,690	119,070	
			人	3	39,690	119,070	
特殊作業員				3	36,382	109,146	
			人	3	36,382	109,146	
普通作業員				9	31,500	283,500	
			人	9	31,500	283,500	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 0 t		3	45,300	135,900	
			日	3	45,300	135,900	単一 267号
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						647,700	
						647,700	
単価						64,770	
						64,770	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－222号	照明灯基礎ブロック（材料費）	Aタイプ	単位	基	数量	1	単価	87,100
						1		87,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯基礎（地中配管）		A50-190-60 (P250)		1	87,100	87,100	WYB00160	
			基	1	87,100	87,100		
計						87,100		
						87,100		
単価						87,100		
						87,100	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1.000-00-00-2-50	
単－223号	抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜(同日 施工回数3回以上)	有り 無し	単位	回	数量	1	単価	229,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込・引抜 夜間		施工条件I 時間制約無						
			回	1	229,500	229,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						229,500		
単価						229,500	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－224号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）		単位	t	数量	1	単価	700, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
抵抗板付鋼製杭基礎		ボールアンカー100型-V H150～400	t	1	700, 000	700, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						700, 000			
単価						700, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－225号	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	数量	1	単価	410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地棒用リード端子		E－B 1 0 1 0 φ用8×5 0 0	本	1	410	410		
計						410		
単価						410	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－226号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
単価						1, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－227号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 3. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3 . 5 m m 2	m	1	59. 6	59		
計						59		
単価						59	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単-228号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 16 0%	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ビニル電線管	VE 16 mm	m	1	65. 1	65		
	計					65		
	単価					65	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単-229号	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去のみ 100m2未満 無 有	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m 2	100	1, 433. 25	143, 325		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					143, 400		
	単価					1, 434	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－230号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	3, 570
						1		3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 1	1, 700	3, 570	WB020052	
			t	2. 1	1, 700	3, 570	単－ 275号	
計						3, 570		
						3, 570		
単価						3, 570		
						3, 570	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7. 4km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで						
			t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－233号	試掘調査費	歩道部	単位	箇所	数量	8	単価	18,500	
						8		18,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック撤去（再設置）		撤去のみ 100m2未満 無 有		6	1,323	7,938	WB810420		
			m 2	6	1,323	7,938	単－ 276号		
床掘り				4	5,178	20,712	CB440410		
			m 3	4	5,178	20,712			
床掘り		土砂 現場制約あり		3.6	13,230	47,628	CB210030		
			m 3	3.6	13,230	47,628			
埋戻し・締固め		土砂		7.2	6,245	44,964	CB440420		
			m 3	7.2	6,245	44,964			
積込（コンクリート殻）		全ての費用		0.36	1,541	554	CB224260		
			m 3	0.36	1,541	554			
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用		0.36	5,086	1,830	CB227010		
			m 3	0.36	5,086	1,830			
処分費(m 3)		コンクリート殻(無筋) インターロッキング部(夜間単価)		0.36	3,570	1,285	WYB00151		
			m 3	0.36	3,570	1,285	単－ 277号		
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		6	1,095	6,570	CB410031		
			m 2	6	1,095	6,570			
表層（歩道部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		6	2,763	16,578	CB410261		
			m 2	6	2,763	16,578			
計						148,059			
						148,059			
単価						18,500	円／箇所		
						18,500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一234号	試掘調査費	車道部	単位	箇所	数量	9	562,500
						9	562,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	鉋滓+コンクリート+	アスファルト舗装版(カバー)舗装版 40cmを超え80cm以下		91	43,080	3,920,280	WYB00152
			m	91	43,080	3,920,280	単一 278号
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	18	4,590	82,620	CB430510
舗装版破砕掘削積込(コンクリート圧砕機)	鉋滓+コンクリート+アス	ファルト舗装版(カバー)コンクリート圧砕装置[大割機]		28	3,305	92,540	WYB00156
			m 2	28	3,305	92,540	単一 279号
舗装版破砕		コンクリート・アスファルト舗装版(カバー)舗装版35cmを超え40cm		5	8,738	43,690	WYB00124
			m 2	5	8,738	43,690	単一 280号
床掘り			m 3	10.9	5,178	56,440	CB440410
			m 3	10.9	5,178	56,440	
床掘り		土砂 現場制約あり		6.1	13,230	80,703	CB210030
			m 3	6.1	13,230	80,703	
埋戻し・締固め		土砂		17	6,245	106,165	CB440420
			m 3	17	6,245	106,165	
殻運搬 (アスファルト殻)		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	5	2,299	11,495	CB227010
			m 3	5	2,299	11,495	
殻運搬 (コンクリート殻)		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	8.4	8,002	67,216	CB227010
			m 3	8.4	8,002	67,216	
殻運搬 (鉋滓殻)		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	13.6	2,299	31,266	CB227010
			m 3	13.6	2,299	31,266	
汚泥吸排車運搬		有り 60.0 k m以下		6	7,014	42,084	WB232010
			m 3	6	7,014	42,084	単一 160号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単－234号	試掘調査費	車道部	単位	箇所	数量	9	562,500
						9	562,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		アスファルト掘削殻 車道部(夜間単価)		5	5,640	28,200	WYB00161
			m3	5	5,640	28,200	単－281号
処分費(m3)		コンクリート殻(無筋) 車道部(夜間単価)		8.4	3,995	33,558	WYB00162
			m3	8.4	3,995	33,558	単－282号
処分費(m3)		鈹滓殻 車道部(夜間単価)		13.6	6,345	86,292	WYB00163
			m3	13.6	6,345	86,292	単－283号
処分費(m3)		舗装版切断汚水 車道部(夜間単価)		6	14,400	86,400	WYB00140
			m3	6	14,400	86,400	単－284号
下層路盤(歩道部)		840mm 再生クラッシュランRC-40 全ての費用		28	6,425	179,900	WYB00134
			m2	28	6,425	179,900	単－285号
下層路盤(歩道部)		350mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40 全ての費用		5	2,610	13,050	CB410031
			m2	5	2,610	13,050	
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		33	3,057	100,881	CB410261
			m2	33	3,057	100,881	
計						5,062,780	
						5,062,780	
単価						562,500	
						562,500	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－235号	埋設物件事故防止費		単位	箇所	数量	1	単価	31,500
						1		31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	31,500	31,500		
			人	1	31,500	31,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,500		
						31,500		
単価						31,500		
						31,500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－236号	騒音調査費【夜間】	建設作業騒音 1発生源(4地点) 4日分	単位	式	数量	1	単価	1,102,000
						1		1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設作業騒音【夜間】		1発生源(4地点)		4	275,291	1,101,164		
			日	4	275,291	1,101,164		
諸雑費（まるめ）				1		836		
			式	1		836		
計						1,102,000		
						1,102,000		
単価						1,102,000		
						1,102,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－237号	騒音調査費【24時間】	建設作業騒音 1発生源(4地点) 3日分	単位	式	数量	1	単価	1,462,000
						1		1,462,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設作業騒音【24時間】		1発生源(4地点)		3	487,161	1,461,483		
			日	3	487,161	1,461,483		
諸雑費（まるめ）				1		517		
			式	1		517		
計						1,462,000		
						1,462,000		
単価						1,462,000		
						1,462,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－238号	振動調査費【夜間】	建設作業振動 1測点(4点/1測線) 4日分	単位	式	数量	1	単価	1,186,000
						1		1,186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設作業振動【夜間】		1測点(4点/1測線)		4	296,420	1,185,680		
			日	4	296,420	1,185,680		
諸雑費（まるめ）				1		320		
			式	1		320		
計						1,186,000		
						1,186,000		
単価						1,186,000		
						1,186,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－239号	振動調査費【24時間】	建設作業振動 1測点(4点/1測線) 3日分	単位	式	数量	1	単価	1,575,000
						1		1,575,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設作業振動【24時間】		1測点(4点/1測線)		3	524,847	1,574,541		
			日	3	524,847	1,574,541		
諸雑費（まるめ）				1		459		
			式	1		459		
計						1,575,000		
						1,575,000		
単価						1,575,000		
						1,575,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-50	
単－240号	機械ボーリング	ノコア φ 86mm 砂質土	単位	m	数量	1	単価	17,500
						1		17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング		ノコア φ 86mm 砂質土		1	17,500	17,500		
			m	1	17,500	17,500		
計						17,500		
						17,500		
単価						17,500		
						17,500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一241号	塩ビ管挿入		単位	m	数量	10	単価	1, 581
						10		1, 581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 08	41, 107	3, 288		
			人	0. 08	41, 107	3, 288		
特殊作業員				0. 15	37, 012	5, 551		
			人	0. 15	37, 012	5, 551		
普通作業員				0. 15	32, 760	4, 914		
			人	0. 15	32, 760	4, 914		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2, 057		
15%			式	1		2, 057		
計						15, 810		
						15, 810		
単価						1, 581		
						1, 581	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－242号	塩化ビニル管キャップ	φ 50用	単位	個	数量	1	単価	159
						1		159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル管キャップ		φ 50用		1	159	159		
			個	1	159	159		
計						159		
						159		
単価						159		
						159	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－243号	塩化ビニル管	VP φ50	単位	m	数量	1	単価	414
						1		414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50		1	414. 7	414		
			m	1	414. 7	414		
計						414		
						414		
単価						414		
						414	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	土質等試験費（一式入力）	304千円	単位	式	数量	1	単価	304, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1		304, 000		
計						304, 000		
単価						304, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50, 750
						1		50, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	29, 000	50, 750		
			人	1. 75	29, 000	50, 750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50, 750		
						50, 750		
単価						50, 750		
						50, 750	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	施工合理化調査費	路盤工 技術員:2. 4人	単位	式	数量	1	単価	75, 840
						1		75, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		路盤工 技術員:2. 4人		1		75, 840		
			式	1		75, 840		
計						75, 840		
						75, 840		
単価						75, 840		
						75, 840	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	B I M／C I M活用工事に要する費用		単位	式	数量	1	単価	4, 010, 000
						1		4, 010, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CIM活用費				1		4, 010, 000		
			式	1		4, 010, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 010, 000		
						4, 010, 000		
単価						4, 010, 000		
						4, 010, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	B I M／C I M活用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 630, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CIM活用費				0		0		
			式	1		3, 630, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 630, 000		
単価						0		
						3, 630, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	側圧・引込張力試験	対象延長193m	単位	式	数量	1	単価	637, 479
						1		637, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側圧・引込張力試験		【夜間施工】		193	2, 799	540, 207	WYB00200	
			m	193	2, 799	540, 207	単－ 286号	
報告書作成		【昼間施工】		193	504	97, 272	WYB00201	
			m	193	504	97, 272	単－ 287号	
計						637, 479		
						637, 479		
単価						637, 479		
						637, 479	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－250号	汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価	107,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1.2	30,397	36,476		
軽油		1. 2号	L	96	137	13,152		
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量8 t 吸入管径φ75mm	供用日	1.44	40,400	58,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						107,900		
単価						107,900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－251号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費【夜間】		アスファルト殻(掘削)【(株)フェアポート八幡工場】	t	100	2, 400	240, 000			
計						240, 000			
単価						2, 400	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－252号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		コンクリート殻(無筋)【(株)共立砕石所】	t	100	1,700	170,000		
計						170,000		
単価						1,700	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-253号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		鋳滓殻【(株)フエアロート八幡工場】	t	100	2,700	270,000		
計						270,000		
単価						2,700	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一254号	コンクリートカッタ運転	パキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深70～80cm級	単位	日	数量	1	65,930
						1	65,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	36,382	36,382	
			人	1	36,382	36,382	
ガソリン		レギュラー		40	151	6,040	
			L	40	151	6,040	
コンクリートカッタ損料		パキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深70～80cm級		1	23,500	23,500	
			供用日	1	23,500	23,500	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						65,930	
						65,930	
単価						65,930	
						65,930	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単－255号	舗装版破砕機運転	クローラ型 0.45m ³ コンクリート圧砕装置[大割機]735～850mm	単位	日	数量	1	76,990
						1	76,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	34,650	34,650	
			人	1	34,650	34,650	
軽油		1. 2号		65	137	8,905	
			L	65	137	8,905	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m ³ （平積0. 3 5 m ³ ）		1	6,580	6,580	
			日	1	6,580	6,580	
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅7 3 5～8 5 0 mm破砕力5 5 0～9 8 0 k N		1.5	17,900	26,850	
			供用日	1.5	17,900	26,850	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						76,990	
						76,990	
単価						76,990	
						76,990	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－256号	バックホ運転(舗装版破碎工)	破碎後掘削・積込 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	50, 820
						1		50, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	34, 650	34, 650		
			人	1	34, 650	34, 650		
軽油		1. 2号		70	137	9, 590		
			L	70	137	9, 590		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		1	6, 580	6, 580		
			日	1	6, 580	6, 580		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50, 820		
						50, 820		
単価						50, 820		
						50, 820		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単一257号	バックホウ運転〔クローラ型・排ガス対策型〕（ 第1次）	山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	日	数量	1	単価	51,000
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	34,650	34,650		
			人	1	34,650	34,650		
軽油		1. 2号		45	137	6,165		
			L	45	137	6,165		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1.05	9,700	10,185		
			供用日	1.05	9,700	10,185		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						51,000		
						51,000		
単価						51,000		
						51,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単－258号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積み 2.9t吊	単位	日	数量	1	50,650
						1	50,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	34,650	34,650	
			人	1	34,650	34,650	
軽油		1. 2号		33	137	4,521	
			L	33	137	4,521	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1.2	9,560	11,472	
			供用日	1.2	9,560	11,472	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						50,650	
						50,650	
単価						50,650	
						50,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－259号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,334
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	34,650	5,544		
軽油		1. 2号	L	9.2	137	1,260		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,530	2,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,334		
単価						9,334	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一260号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	50,650
						1	50,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	34,650	34,650	
			人	1	34,650	34,650	
軽油		1. 2号		33	137	4,521	
			L	33	137	4,521	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1.2	9,560	11,472	
			供用日	1.2	9,560	11,472	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						50,650	
						50,650	
単価						50,650	
						50,650	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単一261号	バックホウ運転[クローラ型・排ガス対策型]（第1次）	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	単位	日	数量	1	60, 550
						1	60, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	36, 540	36, 540	
			人	1	36, 540	36, 540	
軽油				54	150	8, 100	
			L	54	150	8, 100	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1. 64	9, 700	15, 908	
			供用日	1. 64	9, 700	15, 908	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						60, 550	
						60, 550	
単価						60, 550	
						60, 550	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単一262号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積み 2.9t吊	単位	日	数量	1	52,950
						1	52,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	36,540	36,540	
			人	1	36,540	36,540	
軽油				31	150	4,650	
			L	31	150	4,650	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1.23	9,560	11,758	
			供用日	1.23	9,560	11,758	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						52,950	
						52,950	
単価						52,950	
						52,950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単－263号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価 9, 666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 16	36, 540	5, 846	
軽油			L	8. 6	150	1, 290	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 530	2, 530	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9, 666	
単価						9, 666	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単一264号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	52,950
						1	52,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	36,540	36,540	
			人	1	36,540	36,540	
軽油				31	150	4,650	
			L	31	150	4,650	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1. 23	9,560	11,758	
			供用日	1. 23	9,560	11,758	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						52,950	
						52,950	
単価						52,950	
						52,950	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50		
単－265号	バックホウ運転[クローラ型・排ガス対策型]（第1次）	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	単位	日	数量	1	単価	60, 550
						1		60, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	36, 540	36, 540		
			人	1	36, 540	36, 540		
軽油				54	150	8, 100		
			L	54	150	8, 100		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1. 64	9, 700	15, 908		
			供用日	1. 64	9, 700	15, 908		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						60, 550		
						60, 550		
単価						60, 550		
						60, 550	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単一266号	トラック[クレーン装置付]運転	4t積み 2.9t吊	単位	日	数量	1	52,950
						1	52,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	36,540	36,540	
			人	1	36,540	36,540	
軽油				31	150	4,650	
			L	31	150	4,650	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1.23	9,560	11,758	
			供用日	1.23	9,560	11,758	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						52,950	
						52,950	
単価						52,950	
						52,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-267号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	日	数量	1	単価	45,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	34,650	34,650		
軽油		1. 2号	L	24	137	3,288		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	供用日	1. 21	6,080	7,356		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						45,300		
単価						45,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一268号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	日	数量	1	単価	47,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	36,540	36,540		
軽油			L	23	150	3,450		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	供用日	1. 21	6,080	7,356		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						47,350		
単価						47,350	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－269号	接地設置	A種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	34,492	34,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						34,500		
単価						34,500	円／極	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－270号	避雷針（接地埋設標示板）	国土交通省型140×90mm 黄銅製	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地埋設標示板			枚	1	1,010	1,010		
計						1,010		
単価						1,010	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－271号	避雷針（接地極銅板）	900×900×1.5t 黄銅吋付	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000		
	計					26,000		
	単価					26,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－272号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.25	34,492	8,623		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,623		
	単価					8,623	円／極	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－273号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量		単価	
						1		2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 m m	本	1	2,700	2,700		
計						2,700		
単価						2,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－274号	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量		単価	
						1		675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 4 用 2 2 m m 2 × 5 0 0	本	1	675	675		
計						675		
単価						675	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－275号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		コンクリート殻(無筋)【(株)共立砕石所】	t	100	1, 700	170, 000		
計						170, 000		
単価						1, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－276号	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去のみ 100m2未満 無 有	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工		とりこわし	m 2	100	1, 323	132, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						132, 300		
単価						1, 323	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－277号	処分費(m 3)	コンクリート殻(無筋) インターロッキング* 部(夜間単価)	単位	m 3	数量	1	単価	3,570
						1		3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.1	1,700	3,570	WB020052	
			t	2.1	1,700	3,570	単－ 252号	
計						3,570		
						3,570		
単価						3,570		
						3,570		
							円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一278号	舗装版切断 鋤滓+コンクリート+	アスファルト舗装版(カバー) 舗装版 40cmを超え80cm以下	単位	m	数量	100	43,080
						100	43,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				3.2	31,500	100,800	
			人	3.2	31,500	100,800	
コンクリートカッタ運転		パキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深70～80cm級		3.2	65,930	210,976	WYB00154
			日	3.2	65,930	210,976	単一 254号
プレート損耗費		プレート径 178cm		3.3	1,187,500	3,918,750	
			枚	3.3	1,187,500	3,918,750	
諸雑費（率+まるめ） 25%				1		77,474	
			式	1		77,474	
計						4,308,000	
						4,308,000	
単価						43,080	
						43,080	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一279号	舗装版破砕掘削積込(コンクリート圧砕機) 鉋滓+コンクリート+アス	ファルト舗装版(カバー)コンクリート圧砕装置[大割機]	単位	m ²	数量	100	3,305
						100	3,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	39,690	39,690	
			人	1	39,690	39,690	
普通作業員				3	31,500	94,500	
			人	3	31,500	94,500	
舗装版破砕機運転		クローラ型 0.45m ³ コンクリート圧砕装置[大割機]735～850mm		1.5	76,990	115,485	WYB00157
			日	1.5	76,990	115,485	単一 255号
バックホリ運転(舗装版破砕工)		破砕後掘削・積込 排出ガス対策型(第3次基準値)		1	50,820	50,820	WYB00158
			日	1	50,820	50,820	単一 256号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		30,005	
			式	1		30,005	
計						330,500	
						330,500	
単価						3,305	
						3,305	円/m ²

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単一280号	舗装版破砕	コンクリート・アスファルト舗装版(カバー)舗装版35cmを超え40cm	単位	m ²	数量	100	8,738
						100	8,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.2	39,690	87,318	
			人	2.2	39,690	87,318	
普通作業員				6.6	31,500	207,900	
			人	6.6	31,500	207,900	
舗装版破砕機運転		クローラ型 0.45m ³ コンクリート圧砕装置[大割機]735～850mm		5.3	79,730	422,569	WYB00155
			日	5.3	79,730	422,569	単一 288号
バックホリ運転(舗装版破砕工)		破砕後掘削・積込 排出ガス対策型(第3次基準値)		2.2	50,820	111,804	WYB00159
			日	2.2	50,820	111,804	単一 289号
諸雑費 (率+まるめ) 15%				1		44,209	
			式	1		44,209	
計						873,800	
						873,800	
単価						8,738	
						8,738	円/m ²

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－281号	処分費(m 3)	アスファルト掘削殻 車道部(夜間単価)	単位	m 3	数量	1	単価	5,640
						1		5,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	2,400	5,640	WB020052	
			t	2.35	2,400	5,640	単－ 251号	
計						5,640		
						5,640		
単価						5,640		
						5,640	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－282号	処分費(m 3)	コンクリート殻(無筋) 車道部(夜間単価)	単位	m 3	数量	1	単価	3,995
						1		3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,700	3,995	WB020052	
			t	2.35	1,700	3,995	単－ 252号	
計						3,995		
						3,995		
単価						3,995		
						3,995	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－283号	処分費(m 3)	鉦滓殻 車道部(夜間単価)	単位	m 3	数量	1	単価	6,345	
						1		6,345	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				2.35	2,700	6,345	WB020052		
			t	2.35	2,700	6,345	単－ 253号		
計						6,345			
						6,345			
単価						6,345			
						6,345			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50	
単－284号	処分費(m 3)	舗装版切断汚水 車道部(夜間単価)	単位	m 3	数量	1	単価	14,400
						1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	14,400	14,400	WB020051	
			m 3	1	14,400	14,400	単－ 165号	
計						14,400		
						14,400		
単価						14,400		
						14,400		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-285号	下層路盤(歩道部)	840mm 再生クラッシュランRC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	6,425
						1		6,425
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（歩道部）	600mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	4,123	4,123	CB410031	
			m 2	1	4,123	4,123		
	下層路盤（歩道部）	240mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	2,302	2,302	CB410031	
			m 2	1	2,302	2,302		
	計					6,425		
						6,425		
	単価					6,425		
						6,425	円／m 2	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-50
単－286号	側圧・引込張力試験	【夜間施工】	単位	m	数量	100	2, 799
						100	2, 799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	41, 107	12, 332	
			人	0. 3	41, 107	12, 332	
特殊作業員				0. 6	37, 012	22, 207	
			人	0. 6	37, 012	22, 207	
普通作業員				1. 2	32, 760	39, 312	
			人	1. 2	32, 760	39, 312	
電工				0. 6	36, 855	22, 113	
			人	0. 6	36, 855	22, 113	
技師(C) 【夜間】				0. 3	53, 400	16, 020	
			人	0. 3	53, 400	16, 020	
諸雑費（率＋まるめ） 150%				1		167, 916	
			式	1		167, 916	
計						279, 900	
						279, 900	
単価						2, 799	
						2, 799	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－287号	報告書作成	【昼間施工】	単位	m	数量	100	504
						100	504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C)				0. 5	35, 600	17, 800	
			人	0. 5	35, 600	17, 800	
技術員				0. 5	31, 600	15, 800	
			人	0. 5	31, 600	15, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 50%				1		16, 800	
			式	1		16, 800	
計						50, 400	
						50, 400	
単価						504	
						504	円／m

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単-288号	舗装版破砕機運転	クローラ型 0.45m ³ コンクリート圧砕装置[大割機]735～850mm	単位	日	数量	1	79,730
						1	79,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	34,650	34,650	
			人	1	34,650	34,650	
軽油		1. 2号		85	137	11,645	
			L	85	137	11,645	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m ³ （平積0. 3 5 m ³ ）		1	6,580	6,580	
			日	1	6,580	6,580	
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅7 3 5～8 5 0 mm破砕力5 5 0～9 8 0 k N		1.5	17,900	26,850	
			供用日	1.5	17,900	26,850	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						79,730	
						79,730	
単価						79,730	
						79,730	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単-289号	バックホ運転(舗装版破碎工)	破碎後掘削・積込 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	50,820
						1	50,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				1	34,650	34,650	
			人	1	34,650	34,650	
軽油		1. 2号		70	137	9,590	
			L	70	137	9,590	
バックホウ(クローラ) [標準]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		1	6,580	6,580	
			日	1	6,580	6,580	
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						50,820	
						50,820	
単価						50,820	
						50,820	円/日