

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良5期工事
工事地名	長崎県諫早市上大渡野町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 8月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工事課	1 4) 単価適用年月	2023年 4月		
3) 工事番号	2289200008	1 5) 歩掛適用年月	2022年 8月		
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 6) スライド回数	1回		
5) 変更回数	5回		2023年 4月 5日		
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負工事費	716, 892, 000		
7) 工 事 量		1 8) 前請負代金額	703, 208, 000		
8) 工 期	567日間 自 令和 4年 9月10日 (当初) 至 令和 5年12月28日 (5回変更) 至 令和 6年 3月29日	1 9) 随 意 契 約 額	0		
9) 施 工 県	長崎県	2 0) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	諫早	2 1) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	本明川水系 本明川	2 2) 一般管理費等対象額			
1 2) 設計年月	令和 4年 6月	2 3) 処 分 費 等	1, 910, 491		
		2 4) 公 告 日	令和 4年 6月30日		

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川総合開発事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		385,535,460				
			0.1		13,466,321			2022.08	
			0.9		372,069,139				
			0.9		372,069,139	0	0	2023.04	
道路土工		式	1		22,238,679				
			0.1		398,590			2022.08	
			0.9		21,840,089				
			0.9		21,840,089	0	0	2023.04	
掘削工		式	1		3,221,818				
			0.1		86,612			2022.08	
			0.9		3,135,206				
			0.9		3,135,206	0	0	2023.04	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	40		42,960			単-1号	
			40	1,074	42,960			2022.08	
			0		0				
			0	1,085	0	0	0	2023.04	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	530		1,573,040			単-2号	
			0	0	0			2022.08	
			530		1,573,040				
			0	2,968	0	-530	-1,573,040	2023.04	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	0		0			単-3号	
			0	0	0			2022.08	
			0		0				
			530	2,968	1,573,040	530	1,573,040	2023.04	
土砂等運搬	軟岩	m3	580		472,318			単-4号	
			40	798.7	31,948			2022.08	
			540		440,370				
			0	815.5	0	-540	-440,370	2023.04	
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0			単-5号	
			0	0	0			2022.08	
			0		0				
			540	815.5	440,370	540	440,370	2023.04	
整地	残土受入れ地での処理	m3	580		64,204			内-1号	
			40.273		4,400			2022.08	
			539.727		59,804				
			0		0	-539.727	-59,804	2023.04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-2号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			539. 727		59, 804	539. 727	59, 804	2023. 04	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	580		107, 096			単-6号	
			40	182. 6	7, 304			2022. 08	
			540		99, 792				
			0	184. 8	0	-540	-99, 792	2023. 04	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	0		0			単-7号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			540	184. 8	99, 792	540	99, 792	2023. 04	
転石破碎		m3	2		962, 200			単-8号	
			0	0	0			2023. 12	
			2		962, 200				
			0	481, 100	0	-2	-962, 200	2023. 12	
転石破碎		m3	0		0			単-9号	
			0	0	0			2023. 12	
			0		0				
			2	481, 100	962, 200	2	962, 200	2023. 12	
掘削工(ICT)		式	1		1, 277, 002				
			0. 2		311, 978			2022. 08	
			0. 8		965, 024				
			0. 8		965, 024	0	0	2023. 04	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	660		247, 777			単-10号	
			274	373. 9	102, 448			2022. 08	
			386		145, 329				
			0	376. 5	0	-386	-145, 329	2023. 04	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	0		0			単-11号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			386	376. 5	145, 329	386	145, 329	2023. 04	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	250		269, 500			単-12号	
			0	0	0			2022. 08	
			250		269, 500				
			0	1, 078	0	-250	-269, 500	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良5期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	0		0			単-13号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			250	1, 078	269, 500	250	269, 500	2023. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	920		611, 302			単-14号	
			274	654. 7	179, 387			2022. 08	
			646		431, 915				
			0	668. 6	0	-646	-431, 915	2023. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			単-15号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			646	668. 6	431, 915	646	431, 915	2023. 04	
整地	残土受入れ地での処理	m3	920		101, 998			内-3号	
			274. 594		30, 143			2022. 08	
			645. 406		71, 855				
			0		0	-645. 406	-71, 855	2023. 04	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-4号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			645. 406		71, 855	645. 406	71, 855	2023. 04	
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	250		46, 425			単-16号	
			0	0	0			2022. 08	
			250		46, 425				
			0	185. 7	0	-250	-46, 425	2023. 04	
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	0		0			単-17号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			250	185. 7	46, 425	250	46, 425	2023. 04	
路体盛土工		式	1		1, 791, 181				
			0		0			2022. 08	
			1		1, 791, 181				
			1		1, 791, 181	0	0	2023. 04	
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	m3	270		1, 294, 920			単-18号	
			0	0	0			2022. 08	
			270		1, 294, 920				
			0	4, 796	0	-270	-1, 294, 920	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	m3	0		0			単-19号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			270	4, 796	1, 294, 920	270	1, 294, 920	2023. 04	
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	150		102, 225			単-20号	
			0	0	0			2022. 08	
			150		102, 225				
			0	681. 5	0	-150	-102, 225	2023. 04	
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	0		0			単-21号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			150	681. 5	102, 225	150	102, 225	2023. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	460		309, 028			単-22号	
			0	0	0			2022. 08	
			460		309, 028				
			0	671. 8	0	-460	-309, 028	2023. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			単-23号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			460	671. 8	309, 028	460	309, 028	2023. 04	
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	460		85, 008			単-24号	
			0	0	0			2022. 08	
			460		85, 008				
			0	184. 8	0	-460	-85, 008	2023. 04	
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	0		0			単-25号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			460	184. 8	85, 008	460	85, 008	2023. 04	
路体盛土工(ICT)			1		10, 726, 896				
			0		0			2022. 08	
			1		10, 726, 896				
			1	式	10, 726, 896	0	0	2023. 04	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9, 300		2, 009, 730			単-26号	
			0	0	0			2022. 08	
			9, 300		2, 009, 730				
			0	216. 1	0	-9, 300	-2, 009, 730	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更)	事業区分	道路新設・改築	
						(1 回スライド)	工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0		0			単-27号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			9,300	216.1	2,009,730	9,300	2,009,730	2023. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,170		6,832,206			単-28号	
			0	0	0			2022. 08	
			10,170		6,832,206				
			0	671.8	0	-10,170	-6,832,206	2023. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			単-29号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			10,170	671.8	6,832,206	10,170	6,832,206	2023. 04	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,200		1,884,960			単-30号	
			0	0	0			2022. 08	
			10,200		1,884,960				
			0	184.8	0	-10,200	-1,884,960	2023. 04	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			単-31号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			10,200	184.8	1,884,960	10,200	1,884,960	2023. 04	
路床盛土工		式	1		327,724				
			0		0			2022. 08	
			1		327,724				
			1		327,724	0	0	2023. 04	
路床盛土	2.5m未満	m3	50		244,800			単-32号	
			0	0	0			2022. 08	
			50		244,800				
			0	4,896	0	-50	-244,800	2023. 04	
路床盛土	2.5m未満	m3	0		0			単-33号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			50	4,896	244,800	50	244,800	2023. 04	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20		14,324			単-34号	
			0	0	0			2022. 08	
			20		14,324				
			0	716.2	0	-20	-14,324	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	0		0			単-35号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			20	716. 2	14, 324	20	14, 324	2023. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80		53, 744			単-36号	
			0	0	0			2022. 08	
			80		53, 744				
			0	671. 8	0	-80	-53, 744	2023. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			単-37号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			80	671. 8	53, 744	80	53, 744	2023. 04	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	80		14, 856			単-38号	
			0	0	0			2022. 08	
			80		14, 856				
			0	185. 7	0	-80	-14, 856	2023. 04	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	0		0			単-39号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			80	185. 7	14, 856	80	14, 856	2023. 04	
路床盛土工(ICT)		式	1		2, 491, 484				
			0		0			2022. 08	
			1		2, 491, 484				
			1		2, 491, 484	0	0	2023. 04	
路床盛土(ICT)		m3	2, 000		620, 400			単-40号	
			0	0	0			2022. 08	
			2, 000		620, 400				
			0	310. 2	0	-2, 000	-620, 400	2023. 04	
路床盛土(ICT)		m3	0		0			単-41号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			2, 000	310. 2	620, 400	2, 000	620, 400	2023. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2, 180		1, 464, 524			単-42号	
			0	0	0			2022. 08	
			2, 180		1, 464, 524				
			0	671. 8	0	-2, 180	-1, 464, 524	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	2,180	1,464,524	単-43号	
			0		0			2022. 08	
			0		0			2023. 04	
			2,180		1,464,524				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,200	0	406,560	-2,200	-406,560	単-44号	
			0		0			2022. 08	
			2,200		406,560			2023. 04	
			0		0				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	2,200	406,560	単-45号	
			0		0			2022. 08	
			0		0			2023. 04	
			2,200		406,560				
法面整形工(ICT)		式	1		1,276,334	0	0	2022. 08	
			0		0			2023. 04	
			1		1,276,334				
			1		1,276,334				
法面整形(切土部)(ICT)	ㄢ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	180	0	138,564	-180	-138,564	単-46号	
			0		0			2022. 08	
			180		138,564			2023. 04	
			0		0				
法面整形(切土部)(ICT)	ㄢ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0	180	138,564	単-47号	
			0		0			2022. 08	
			0		0			2023. 04	
			180		138,564				
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	460	0	425,408	-460	-425,408	単-48号	
			0		0			2022. 08	
			460		425,408			2023. 04	
			0		0				
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	0	0	0	460	425,408	単-49号	
			0		0			2022. 08	
			0		0			2023. 04	
			460		425,408				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,470	0	712,362	-1,470	-712,362	単-50号	
			0		0			2022. 08	
			1,470		712,362			2023. 04	
			0		484.6				

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良5期工事					(5回変更) (1回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0	484.6	0	1,470	712,362	1,470	712,362
			0		0				
			0		0				
			1,470		712,362				
防草コンクリート		式	1		1,126,240	0	0	0	2022.08
			0		0				
			1		1,126,240				
			1		1,126,240				
張りコンクリート (A)	18-8-25(20)(高炉))コンクリート夜間割増無	m2	74	2,503	185,222	-74	0	-185,222	単-52号 2022.08
			0		0				
			74		185,222				
			0		0				
張りコンクリート (A)	18-8-25(20)(高炉))コンクリート夜間割増無	m2	0	2,503	0	74	0	185,222	単-53号 2022.08
			0		0				
			0		0				
			74		185,222				
張りコンクリート (B)	18-8-25(20)(高炉))コンクリート夜間割増無	m2	353		941,018	-353	0	-941,018	内-5号 2022.08
			0		0				
			353		941,018				
			0		0				
張りコンクリート (B)	18-8-25(20)(高炉))コンクリート夜間割増無	m2	0		0	353	0	941,018	内-6号 2022.08
			0		0				
			0		0				
			353		941,018				
地盤改良工		式	1		796,390	0	0	0	2023.07
			0		0				
			1		796,390				
			1		796,390				
置換工		式	1		796,390	0	0	0	2023.07
			0		0				
			1		796,390				
			1		796,390				
置換		m3	310	2,569	796,390	-310	0	-796,390	単-54号 2023.07
			0		0				
			310		796,390				
			0		0				

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良5期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
置換		m3	0		0			単-55号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			310	2,569	796,390	310	796,390	2023. 07	
法面工		式	1		16,592,060			2022. 08	
			0		0				
			1		16,592,060				
			1		16,592,060	0	0	2023. 04	
植生工		式	1		2,393,284			2022. 08	
			0		0				
			1		2,393,284				
			1		2,393,284	0	0	2023. 04	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,160		240,004			単-56号	
			0	0	0			2022. 08	
			1,160		240,004				
			0	206.9	0	-1,160	-240,004	2023. 04	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	0		0			単-57号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			1,160	206.9	240,004	1,160	240,004	2023. 04	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満	m2	480		2,153,280			単-58号	
			0	0	0			2023. 07	
			480		2,153,280				
			0	4,486	0	-480	-2,153,280	2023. 07	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 2 50m2以上500m2未満	m2	0		0			単-59号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			480	4,486	2,153,280	480	2,153,280	2023. 07	
法面吹付工		式	1		14,198,776			2023. 07	
			0		0				
			1		14,198,776				
			1		14,198,776	0	0	2023. 07	
モルタル吹付	厚8cm	m2	557		3,758,079			単-60号	
			0	0	0			2023. 07	
			557		3,758,079				
			0	6,747	0	-557	-3,758,079	2023. 07	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
モルタル吹付	厚8cm	m2	0	0	0	557	3,758,079	3,758,079	単-61号
			0		0				2023. 07
			0		0				
			557		3,758,079				2023. 07
連続繊維補強土		m3	96		10,440,697	-96	-10,440,697		内-7号
			0		0				2023. 07
			96		10,440,697				
			0		0				2023. 07
連続繊維補強土		m3	0		0	96	10,440,697		内-8号
			0		0				2023. 07
			0		0				
			96		10,440,697				2023. 07
擁壁工		式	1		267,912,588	0	0		
			0.1		10,764,112				2022. 08
			0.9		257,148,476				
			0.9		257,148,476				2023. 04
作業土工		式	1		6,048,223	0	0		
			0.1		891,221				2022. 08
			0.9		5,157,002				
			0.9		5,157,002				2023. 04
床掘り(掘削)	軟岩	m3	1,400		1,467,861	-995.856	-1,046,932		内-9号
			404.144		420,929				2022. 08
			995.856		1,046,932				
			0		0				2023. 04
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0		0	995.856	1,046,932		内-10号
			0		0				2022. 08
			0		0				
			995.856		1,046,932				2023. 04
埋戻し		m3	180		274,742	-180	-274,742		内-11号
			0		0				2022. 08
			180		274,742				
			0		0				2023. 04
埋戻し		m3	0		0	180	274,742		内-12号
			0		0				2022. 08
			0		0				
			180		274,742				2023. 04

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	10		28,219			内-13号	
			0		0			2022.08	
			10		28,219				
			0		0	-10	-28,219	2023.04	
埋戻し		m3	0		0			内-14号	
			0		0			2022.08	
			0		0				
			10		28,219	10	28,219	2023.04	
埋戻コンクリート	18-8-40(高炉) w/c=規定無し	m3	24		480,117			内-15号	
			0		0			2022.08	
			24		480,117				
			0		0	-24	-480,117	2023.04	
埋戻コンクリート	18-8-40(高炉) w/c=規定無し	m3	0		0			内-16号	
			0		0			2022.08	
			0		0				
			24		480,117	24	480,117	2023.04	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,400		249,903			内-17号	
			404.145		71,529			2022.08	
			995.855		178,374				
			0		0	-995.855	-178,374	2023.04	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-18号	
			0		0			2022.08	
			0		0				
			995.855		178,374	995.855	178,374	2023.04	
土砂等運搬	軟岩	m3	1,350		1,100,086			内-19号	
			389.711		312,900			2022.08	
			960.289		787,186				
			0		0	-960.289	-787,186	2023.04	
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0			内-20号	
			0		0			2022.08	
			0		0				
			960.289		787,186	960.289	787,186	2023.04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,930		1,970,036			内-21号	
			55.903		36,825			2022.08	
			2,874.097		1,933,211				
			0		0	-2,874.097	-1,933,211	2023.04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-22号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			2,874.097		1,933,211	2,874.097	1,933,211	2023. 04	
整地	残土受入れ地での処理	m3	4,300		477,259			内-23号	
			447.447		49,038			2022. 08	
			3,852.553		428,221				
			0		0	-3,852.553	-428,221	2023. 04	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-24号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			3,852.553		428,221	3,852.553	428,221	2023. 04	
作業土工(ICT)		式	1		1,230,012				
			0.1		21,766			2022. 08	
			0.9		1,208,246				
			0.9		1,208,246	0	0	2023. 04	
床掘り(ICT)		m3	3,100		1,230,012			内-25号	
			55.214		21,766			2022. 08	
			3,044.786		1,208,246				
			0		0	-3,044.786	-1,208,246	2023. 04	
床掘り(ICT)		m3	0		0			内-26号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			3,044.786		1,208,246	3,044.786	1,208,246	2023. 04	
プレキャスト擁壁工		式	1		3,270,576				
			0		0			2022. 08	
			1		3,270,576				
			1		3,270,576	0	0	2023. 04	
プレキャストL型擁壁(3-1号)	Gr-L型擁壁 H=800×B1000	m	4		142,569			内-27号	
			0		0			2022. 08	
			4		142,569				
			0		0	-4	-142,569	2023. 04	
プレキャストL型擁壁(3-1号)	Gr-L型擁壁 H=800×B1000	m	0		0			内-28号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			4		142,569	4	142,569	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストL型擁壁 (3-1号)	Gr-L型擁壁 H=800×B1250	m	37		1,396,525			内-29号 2022. 08	
			0		0				
			37		1,396,525				
			0		0	-37	-1,396,525		2023. 04
プレキャストL型擁壁 (3-1号)	Gr-L型擁壁 H=800×B1250	m	0		0			内-30号 2022. 08	
			0		0				
			0		0				
			37		1,396,525	37	1,396,525		2023. 04
プレキャストL型擁壁 (3-2号)	Gr-L型擁壁 H=800×B1000	m	10		356,422			内-31号 2022. 08	
			0		0				
			10		356,422				
			0		0	-10	-356,422		2023. 04
プレキャストL型擁壁 (3-2号)	Gr-L型擁壁 H=800×B1000	m	0		0			内-32号 2022. 08	
			0		0				
			0		0				
			10		356,422	10	356,422		2023. 04
プレキャストL型擁壁 (3-2号)	Gr-L型擁壁 H=800×B1250	m	14		530,644			内-33号 2022. 08	
			0		0				
			14		530,644				
			0		0	-14	-530,644		2023. 04
プレキャストL型擁壁 (3-2号)	Gr-L型擁壁 H=800×B1250	m	0		0			内-34号 2022. 08	
			0		0				
			0		0				
			14		530,644	14	530,644		2023. 04
プレキャストL型擁壁	H=1250×B1050	m	10		322,100			単-62号 2022. 08	
			0	0	0				
			10		322,100				
			0	32,210	0	-10	-322,100		2023. 04
プレキャストL型擁壁	H=1250×B1050	m	0		0			単-63号 2022. 08	
			0	0	0				
			0		0				
			10	32,210	322,100	10	322,100		2023. 04
現場打コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	箇所	1		7,629			内-35号 2022. 08	
			0		0				
			1		7,629				
			0		0	-1	-7,629		2023. 04

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	箇所	0		0			内-36号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			1		7, 629	1	7, 629	2023. 04	
基礎材 (直接基礎部)	再生クワッシュラン40～0 敷 厚 0. 15m	m2	20		24, 200			単-64号	
			0	0	0			2022. 08	
			20		24, 200				
			0	1, 210	0	-20	-24, 200	2023. 04	
基礎材 (直接基礎部)	再生クワッシュラン40～0 敷 厚 0. 15m	m2	0		0			単-65号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			20	1, 210	24, 200	20	24, 200	2023. 04	
基礎材 (補強土壁上部)	再生クワッシュラン40～0 敷 厚 0. 50m	m3	35		114, 275			単-66号	
			0	0	0			2022. 08	
			35		114, 275				
			0	3, 265	0	-35	-114, 275	2023. 04	
基礎材 (補強土壁上部)	再生クワッシュラン40～0 敷 厚 0. 50m	m3	0		0			単-67号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			35	3, 265	114, 275	35	114, 275	2023. 04	
目地板	緩衝材(EPS) 厚50mm	m2	24		69, 552			単-68号	
			0	0	0			2022. 08	
			24		69, 552				
			0	2, 898	0	-24	-69, 552	2023. 04	
目地板	緩衝材(EPS) 厚50mm	m2	0		0			単-69号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			24	2, 898	69, 552	24	69, 552	2023. 04	
目地板	天然ゴム 厚10mm	m2	15		203, 550			単-70号	
			0	0	0			2022. 08	
			15		203, 550				
			0	13, 570	0	-15	-203, 550	2023. 04	
目地板	天然ゴム 厚10mm	m2	0		0			単-71号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			15	13, 570	203, 550	15	203, 550	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻コンクリート	18-8-20(25)(高炉) w/ c=規定無し	m3	1		19,920			単-72号 2022.08	
			0	0	0				
			1		19,920				
			0	19,920	0	-1	-19,920		2023.04
埋戻コンクリート	18-8-20(25)(高炉) w/ c=規定無し	m3	0		0			単-73号 2022.08	
			0	0	0				
			0		0				
			1	19,920	19,920	1	19,920		2023.04
埋戻碎石	単粒度碎石4号 20mm～ 30mm	m3	10		83,190			単-74号 2022.08	
			0	0	0				
			10		83,190				
			0	8,319	0	-10	-83,190		2023.04
埋戻碎石	単粒度碎石4号 20mm～ 30mm	m3	0		0			単-75号 2022.08	
			0	0	0				
			0		0				
			10	8,319	83,190	10	83,190		2023.04
重力式基礎工		式	1		28,714,432			2022.08	
			0.3		9,851,125				
			0.7		18,863,307				
			0.7		18,863,307	0	0		2023.04
重力式基礎(A)	H=3.50 18-8-40 (高炉)	m	6		2,591,070			単-76号 2022.08	
			6	431,845	2,591,070				
			0		0				
			0	440,300	0	0	0		2023.04
重力式基礎(B)	H=2.50 18-8-40 (高炉)	m	3		624,600			単-77号 2022.08	
			0	0	0				
			3		624,600				
			0	208,200	0	-3	-624,600		2023.04
重力式基礎(B)	H=2.50 18-8-40 (高炉)	m	0		0			単-78号 2022.08	
			0	0	0				
			0		0				
			3	208,200	624,600	3	624,600		2023.04
重力式基礎(C)	H=3.00 18-8-40 (高炉)	m	7		2,058,000			単-79号 2022.08	
			0	0	0				
			7		2,058,000				
			0	294,000	0	-7	-2,058,000		2023.04

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重力式基礎(C)	H=3.00 18-8-40 (高炉)	m	0		0			7	2,058,000
			0	0	0				
			0		0				
			7	294,000	2,058,000				
重力式基礎(D)	H=3.50 18-8-40 (高炉)	m	5.9		1,916,910			-5.9	-1,916,910
			0	0	0				
			5.9		1,916,910				
			0	324,900	0				
重力式基礎(D)	H=3.50 18-8-40 (高炉)	m	0		0			5.9	1,916,910
			0	0	0				
			0		0				
			5.9	324,900	1,916,910				
重力式基礎(G)	H=4.00 18-8-40 (高炉)	m	15.1		8,558,680			-15.1	-8,558,680
			0	0	0				
			15.1		8,558,680				
			0	566,800	0				
重力式基礎(G)	H=4.00 18-8-40 (高炉)	m	0		0			15.1	8,558,680
			0	0	0				
			0		0				
			15.1	566,800	8,558,680				
重力式基礎(H)	H=2.00 18-8-40 (高炉)	m	6		786,600			-6	-786,600
			0	0	0				
			6		786,600				
			0	131,100	0				
重力式基礎(H)	H=2.00 18-8-40 (高炉)	m	0		0			6	786,600
			0	0	0				
			0		0				
			6	131,100	786,600				
重力式基礎(I)	H=2.50 18-8-40 (高炉)	m	6		1,185,000			-6	-1,185,000
			0	0	0				
			6		1,185,000				
			0	197,500	0				
重力式基礎(I)	H=2.50 18-8-40 (高炉)	m	0		0			6	1,185,000
			0	0	0				
			0		0				
			6	197,500	1,185,000				

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重力式基礎(J)	H=3.00 18-8-40 (高炉)	m	26.7	261,596.97	6,984,639	0	0		単-89号
			26.7		6,984,639				2022.08
			0		0				
			0		266,800				2023.04
型枠	化粧型枠	m2	99		456,587	-39	-181,171		内-37号
			60		275,416				2022.08
			39		181,171				
			0		0				2023.04
型枠	化粧型枠	m2	0		0	39	181,171		内-38号
			0		0				2022.08
			0		0				
			39		181,171				2023.04
型枠 (間詰)	一般型枠	m2	26		197,616	-26	-197,616		内-39号
			0		0				2022.08
			26		197,616				
			0		0				2023.04
型枠 (間詰)	一般型枠	m2	0		0	26	197,616		内-40号
			0		0				2022.08
			0		0				
			26		197,616				2023.04
裏込碎石	RC-40	m3	409	0	2,560,340	-409	-2,560,340		単-90号
			0		0				2022.08
			409		2,560,340				
			0		6,260				2023.04
裏込碎石	RC-40	m3	0	0	0	409	2,560,340		単-91号
			0		0				2022.08
			0		0				
			409		6,260				2023.04
コンクリート	18-8-40(高炉) w/c=規定なし	m3	11	0	219,340	-11	-219,340		単-92号
			0		0				2022.08
			11		219,340				
			0		19,940				2023.04
コンクリート	18-8-40(高炉) w/c=規定なし	m3	0	0	0	11	219,340		単-93号
			0		0				2022.08
			0		0				
			11		19,940				2023.04

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート (間詰)	18-8-40(高炉)	m3	31	0	575,050	-31	-575,050	単-94号 2022.08	
			0						
			31						
			0						
コンクリート (間詰)	18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	31	575,050	単-95号 2022.08	
			0						
			0						
			31						
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		228,649,345	0	0	2022.08	
			0						
			1						
			1						
補強土壁基礎 (タイプ 1)	18-8-40 (高炉)	m	83		495,133	-83	-495,133	内-41号 2022.08	
			0						
			83						
			0						
補強土壁基礎 (タイプ 1)	18-8-40 (高炉)	m	0		0	83	495,133	内-42号 2022.08	
			0						
			0						
			83						
補強土壁基礎 (タイプ 3)	18-8-40 (高炉)	m	3		26,847	-3	-26,847	内-43号 2022.08	
			0						
			3						
			0						
補強土壁基礎 (タイプ 3)	18-8-40 (高炉)	m	0		0	3	26,847	内-44号 2022.08	
			0						
			0						
			3						
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	2,139		62,948,109	-2,139	-62,948,109	内-45号 2022.08	
			0						
			2,139						
			0						
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	0		0	2,139	62,948,109	内-46号 2022.08	
			0						
			0						
			2,139						

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	44,172		72,416,629			内-47号	
			0		0			2022. 08	
			44,172		72,416,629				
			0		0	-44,172	-72,416,629	2023. 04	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	0		0			内-48号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			44,172		72,416,629	44,172	72,416,629	2023. 04	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	17,800		33,108,000			単-96号	
			0	0	0			2022. 08	
			17,800		33,108,000				
			0	1,860	0	-17,800	-33,108,000	2023. 04	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	0		0			単-97号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			17,800	1,860	33,108,000	17,800	33,108,000	2023. 04	
背面盛土材製造		m3	10,800		51,888,308			内-49号	
			0		0			2023. 09	
			10,800		51,888,308				
			0		0	-10,800	-51,888,308	2023. 09	
背面盛土材製造		m3	0		0			内-50号	
			0		0			2023. 09	
			0		0				
			10,800		51,888,308	10,800	51,888,308	2023. 09	
壁面上端処理	幅 0.3m	m	215		5,872,919			内-51号	
			0		0			2022. 08	
			215		5,872,919				
			0		0	-215	-5,872,919	2023. 04	
壁面上端処理	幅 0.3m	m	0		0			内-52号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			215		5,872,919	215	5,872,919	2023. 04	
排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管 シンゲル構造 (全周有孔) 管径 200mm	m	228		1,431,612			単-98号	
			0	0	0			2022. 08	
			228		1,431,612				
			0	6,279	0	-228	-1,431,612	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管 シングル構造 (全周有孔) 管径 200mm	m	0		0			単-99号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			228	6, 279	1, 431, 612	228	1, 431, 612	2023. 04	
排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管 シングル構造 (2/3周有孔) 管径 200mm	m	81		459, 756			単-100号	
			0	0	0			2022. 08	
			81		459, 756				
			0	5, 676	0	-81	-459, 756	2023. 04	
排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管 シングル構造 (2/3周有孔) 管径 200mm	m	0		0			単-101号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			81	5, 676	459, 756	81	459, 756	2023. 04	
排水管キャップ	高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ200用	個	1		2, 032			単-102号	
			0	0	0			2022. 08	
			1		2, 032				
			0	2, 032	0	-1	-2, 032	2023. 04	
排水管キャップ	高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ200用	個	0		0			単-103号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			1	2, 032	2, 032	1	2, 032	2023. 04	
石・ブロック積(張)工		式	1		3, 014, 038				
			0		0			2023. 07	
			1		3, 014, 038				
			1		3, 014, 038	0	0	2023. 07	
作業土工		式	1		392, 975				
			0		0			2023. 07	
			1		392, 975				
			1		392, 975	0	0	2023. 07	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	20		71, 416			内-53号	
			0		0			2023. 07	
			20		71, 416				
			0		0	-20	-71, 416	2023. 07	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0		0			内-54号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			20		71, 416	20	71, 416	2023. 07	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻コンクリート	18-8-40(高炉) w/c=規定無し	m3	14		321,559			内-55号	
			0		0			2023. 07	
			14		321,559				
			0		0	-14	-321,559	2023. 07	
埋戻コンクリート	18-8-40(高炉) w/c=規定無し	m3	0		0			内-56号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			14		321,559	14	321,559	2023. 07	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,621,063				
			0		0			2023. 07	
			1		2,621,063				
			1		2,621,063	0	0	2023. 07	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	20		178,360			単-104号	
			0	0	0			2023. 07	
			20		178,360				
			0	8,918	0	-20	-178,360	2023. 07	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	0		0			単-105号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			20	8,918	178,360	20	178,360	2023. 07	
コンクリートブロック積	控35cm+15cm	m2	87		2,060,160			単-106号	
			0	0	0			2023. 07	
			87		2,060,160				
			0	23,680	0	-87	-2,060,160	2023. 07	
コンクリートブロック積	控35cm+15cm	m2	0		0			単-107号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			87	23,680	2,060,160	87	2,060,160	2023. 07	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	24		162,552			単-108号	
			0	0	0			2023. 07	
			24		162,552				
			0	6,773	0	-24	-162,552	2023. 07	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0		0			単-109号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			24	6,773	162,552	24	162,552	2023. 07	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3		9,195			単-110号 2023.07	
			0	0	0				
			3		9,195				
			0	3,065	0	-3	-9,195		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0		0			単-111号 2023.07	
			0	0	0				
			0		0				
			3	3,065	9,195	3	9,195		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	20		89,140			単-112号 2023.07	
			0	0	0				
			20		89,140				
			0	4,457	0	-20	-89,140		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	0		0			単-113号 2023.07	
			0	0	0				
			0		0				
			20	4,457	89,140	20	89,140		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2		112,140			単-114号 2023.07	
			0	0	0				
			2		112,140				
			0	56,070	0	-2	-112,140		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0		0			単-115号 2023.07	
			0	0	0				
			0		0				
			2	56,070	112,140	2	112,140		
型枠	化粧型枠	m2	2		9,516			内-57号 2023.07	
			0		0				
			2		9,516				
			0		0	-2	-9,516		
型枠	化粧型枠	m2	0		0			内-58号 2023.07	
			0		0				
			0		0				
			2		9,516	2	9,516		
排水構造物工		式	1		29,329,157			2022.08	
			0		0				
			1		29,329,157				
			1		29,329,157	0	0		

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		1,720,889			
				0		0			2022. 08
				1		1,720,889			
				1		1,720,889	0	0	2023. 04
床掘り(掘削)		軟岩	m3	120		128,620			内-59号
				0		0			2022. 08
				120		128,620			
				0		0	-120	-128,620	2023. 04
床掘り(掘削)		軟岩	m3	0		0			内-60号
				0		0			2022. 08
				0		0			
				120		128,620	120	128,620	2023. 04
床掘り		土砂	m3	120		28,796			内-61号
				0		0			2022. 08
				120		28,796			
				0		0	-120	-28,796	2023. 04
床掘り		土砂	m3	0		0			内-62号
				0		0			2022. 08
				0		0			
				120		28,796	120	28,796	2023. 04
埋戻し			m3	30		46,854			内-63号
				0		0			2022. 08
				30		46,854			
				0		0	-30	-46,854	2023. 04
埋戻し			m3	0		0			内-64号
				0		0			2022. 08
				0		0			
				30		46,854	30	46,854	2023. 04
埋戻し			m3	50		127,054			内-65号
				0		0			2022. 08
				50		127,054			
				0		0	-50	-127,054	2023. 04
埋戻し			m3	0		0			内-66号
				0		0			2022. 08
				0		0			
				50		127,054	50	127,054	2023. 04

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻コンクリート	18-8-40(高炉) w/c=規定無し	m3	68		1,360,331			内-67号	
			0		0			2022. 08	
			68		1,360,331				
			0		0	-68	-1,360,331	2023. 04	
埋戻コンクリート	18-8-40(高炉) w/c=規定無し	m3	0		0			内-68号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			68		1,360,331	68	1,360,331	2023. 04	
基面整正		m2	20		5,778			内-69号	
			0		0			2022. 08	
			20		5,778				
			0		0	-20	-5,778	2023. 04	
基面整正		m2	0		0			内-70号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			20		5,778	20	5,778	2023. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		20,668			内-71号	
			0		0			2022. 08	
			20		20,668				
			0		0	-20	-20,668	2023. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-72号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			20		20,668	20	20,668	2023. 04	
整地	残土受入れ地での処理	m3	20		2,788			内-73号	
			0		0			2022. 08	
			20		2,788				
			0		0	-20	-2,788	2023. 04	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-74号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			20		2,788	20	2,788	2023. 04	
側溝工		式	1		17,531,922				
			0		0			2022. 08	
			1		17,531,922				
			1		17,531,922	0	0	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU1 300×300	m	269	0	2,071,031	-269	-2,071,031	単-116号	
			0		0			2022.08	
			269		2,071,031				
			0		7,699			0	2023.04
プレキャストU型側溝	PU1 300×300	m	0	0	0	269	2,071,031	単-117号	
			0		0			2022.08	
			0		0				
			269		7,699			2,071,031	2023.04
プレキャストU型側溝	PU1 300×300	m	105	0	755,580	-105	-755,580	単-118号	
			0		0			2022.08	
			105		755,580				
			0		7,196			0	2023.04
プレキャストU型側溝	PU1 300×300	m	0	0	0	105	755,580	単-119号	
			0		0			2022.08	
			0		0				
			105		7,196			755,580	2023.04
プレキャストU型側溝	PU3 300×300	m	394	0	3,624,012	-394	-3,624,012	単-120号	
			0		0			2022.08	
			394		3,624,012				
			0		9,198			0	2023.04
プレキャストU型側溝	PU3 300×300	m	0	0	0	394	3,624,012	単-121号	
			0		0			2022.08	
			0		0				
			394		9,198			3,624,012	2023.04
プレキャストU型側溝	PU3 300×300	m	89	0	773,054	-89	-773,054	単-122号	
			0		0			2022.08	
			89		773,054				
			0		8,686			0	2023.04
プレキャストU型側溝	PU3 300×300	m	0	0	0	89	773,054	単-123号	
			0		0			2022.08	
			0		0				
			89		8,686			773,054	2023.04
プレキャストU型側溝	300×300 横断用 基礎 コンクリート 18-8-25(高炉)	m	6	0	315,900	-6	-315,900	単-124号	
			0		0			2022.08	
			6		315,900				
			0		52,650			0	2023.04

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	300×300 横断用 基礎 コンクリート 18-8-25(高炉)	m	0	52,650	0	6	315,900	315,900	単-125号
			0		0				2022. 08
			0		0				
			6		315,900				2023. 04
自由勾配側溝 (1号)	自由勾配側溝 300×60 0	m	2		31,699	-2	-31,699		内-75号
			0		0				2023. 12
			2		31,699				
			0		0				2023. 12
自由勾配側溝 (1号)	自由勾配側溝 300×60 0	m	0		0	2	31,699	31,699	内-76号
			0		0				2023. 12
			0		0				
			2		31,699				2023. 12
自由勾配側溝 (2号)	自由勾配側溝 横断用 300×600	m	2		73,201	-2	-73,201		内-77号
			0		0				2023. 12
			2		73,201				
			0		0				2023. 12
自由勾配側溝 (2号)	自由勾配側溝 横断用 300×600	m	0		0	2	73,201	73,201	内-78号
			0		0				2023. 12
			0		0				
			2		73,201				2023. 12
自由勾配側溝 (3号)	自由勾配側溝 300×30 0～600	m	14		228,746	-14	-228,746		内-79号
			0		0				2023. 12
			14		228,746				
			0		0				2023. 12
自由勾配側溝 (3号)	自由勾配側溝 300×30 0～600	m	0		0	14	228,746	228,746	内-80号
			0		0				2023. 12
			0		0				
			14		228,746				2023. 12
自由勾配側溝 (4号)	自由勾配側溝 300×40 0	m	4		51,111	-4	-51,111		内-81号
			0		0				2023. 12
			4		51,111				
			0		0				2023. 12
自由勾配側溝 (4号)	自由勾配側溝 300×40 0	m	0		0	4	51,111	51,111	内-82号
			0		0				2023. 12
			0		0				
			4		51,111				2023. 12

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	鋼製グレーチング溝蓋	枚	48		739,680			単-126号	
			0	0	0			2022. 08	
			48		739,680				
			0	15,410	0	-48	-739,680	2023. 04	
側溝蓋	鋼製グレーチング溝蓋	枚	0		0			単-127号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			48	15,410	739,680	48	739,680	2023. 04	
側溝蓋	グレーチング 蓋 PU3-300用 横断用 T-25 並目 ボ ルト固定式 L=1m	枚	6		1,788			単-128号	
			0	0	0			2022. 08	
			6		1,788				
			0	298	0	-6	-1,788	2023. 04	
側溝蓋	グレーチング 蓋 PU3-300用 横断用 T-25 並目 ボ ルト固定式 L=1m	枚	0		0			単-129号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			6	298	1,788	6	1,788	2023. 04	
側溝蓋	グレーチング 蓋 自由勾配 側溝300用 並目 T-25	枚	2		596			単-130号	
			0	0	0			2023. 12	
			2		596				
			0	298	0	-2	-596	2023. 12	
側溝蓋	グレーチング 蓋 自由勾配 側溝300用 並目 T-25	枚	0		0			単-131号	
			0	0	0			2023. 12	
			0		0				
			2	298	596	2	596	2023. 12	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	868		2,156,980			単-132号	
			0	0	0			2022. 08	
			868		2,156,980				
			0	2,485	0	-868	-2,156,980	2023. 04	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	0		0			単-133号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			868	2,485	2,156,980	868	2,156,980	2023. 04	
側溝蓋	自由勾配側溝 300用 L =500	枚	22		56,144			単-134号	
			0	0	0			2023. 12	
			22		56,144				
			0	2,552	0	-22	-56,144	2023. 12	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	自由勾配側溝 300用 L=500	枚	0		0			単-135号	
			0	0	0			2023. 12	
			0		0				
			22	2, 552	56, 144	22	56, 144	2023. 12	
管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	291		4, 487, 220			単-136号	
			0	0	0			2022. 08	
			291		4, 487, 220				
			0	15, 420	0	-291	-4, 487, 220	2023. 04	
管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	0		0			単-137号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			291	15, 420	4, 487, 220	291	4, 487, 220	2023. 04	
管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	146		2, 165, 180			単-138号	
			0	0	0			2022. 08	
			146		2, 165, 180				
			0	14, 830	0	-146	-2, 165, 180	2023. 04	
管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	0		0			単-139号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			146	14, 830	2, 165, 180	146	2, 165, 180	2023. 04	
管渠工		式	1		5, 717, 576				
			0		0			2022. 08	
			1		5, 717, 576				
			1		5, 717, 576	0	0	2023. 04	
7-1号管渠	φ 600	m	13		1, 003, 551			内-83号	
			0		0			2022. 08	
			13		1, 003, 551				
			0		0	-13	-1, 003, 551	2023. 04	
7-1号管渠	φ 600	m	0		0			内-84号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			13		1, 003, 551	13	1, 003, 551	2023. 04	
7-2号管渠	VP300	m	6		573, 499			内-85号	
			0		0			2022. 08	
			6		573, 499				
			0		0	-6	-573, 499	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
7-2号管渠	VP300	m	0		0			内-86号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			6		573, 499	6	573, 499	2023. 04	
8号管渠	φ 1200	m	16. 8		2, 700, 428			内-87号	
			0		0			2022. 08	
			16. 8		2, 700, 428				
			0		0	-16. 8	-2, 700, 428	2023. 04	
8号管渠	φ 1200	m	0		0			内-88号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			16. 8		2, 700, 428	16. 8	2, 700, 428	2023. 04	
縦排水管	φ 300	m	8		569, 176			内-89号	
			0		0			2022. 08	
			8		569, 176				
			0		0	-8	-569, 176	2023. 04	
縦排水管	φ 300	m	0		0			内-90号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			8		569, 176	8	569, 176	2023. 04	
11号管渠	D0管 D300A	m	4		45, 200			単-140号	
			0	0	0			2022. 08	
			4		45, 200				
			0	11, 300	0	-4	-45, 200	2023. 04	
11号管渠	D0管 D300A	m	0		0			単-141号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			4	11, 300	45, 200	4	45, 200	2023. 04	
3号管渠	D900A	m	13		825, 722			内-91号	
			0		0			2023. 05	
			13		825, 722				
			0		0	-13	-825, 722	2023. 05	
3号管渠	D900A	m	0		0			内-92号	
			0		0			2023. 05	
			0		0				
			13		825, 722	13	825, 722	2023. 05	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良5期工事					(5回変更) (1回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		1,109,430			2022.08	
			0		0				
			1		1,109,430				
			1		1,109,430	0	0		
現場打ち集水桝 (14号桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1		338,900			単-142号 2023.05	
			0	0	0				
			1		338,900				
			0	338,900	0	-1	-338,900		
現場打ち集水桝 (14号桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	0		0			単-143号 2023.05	
			0	0	0				
			0		0				
			1	338,900	338,900	1	338,900		
現場打ち集水桝 (24号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1		37,150			単-144号 2023.07	
			0	0	0				
			1		37,150				
			0	37,150	0	-1	-37,150		
現場打ち集水桝 (24号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0		0			単-145号 2023.07	
			0	0	0				
			0		0				
			1	37,150	37,150	1	37,150		
現場打ち集水桝 (25, 26号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2		70,940			単-146号 2023.07	
			0	0	0				
			2		70,940				
			0	35,470	0	-2	-70,940		
現場打ち集水桝 (25, 26号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0		0			単-147号 2023.07	
			0	0	0				
			0		0				
			2	35,470	70,940	2	70,940		
現場打ち集水桝 (33号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1		55,990			単-148号 2022.08	
			0	0	0				
			1		55,990				
			0	55,990	0	-1	-55,990		
現場打ち集水桝 (33号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0		0			単-149号 2022.08	
			0	0	0				
			0		0				
			1	55,990	55,990	1	55,990		

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (34号桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1		36,710			-1	-36,710
			0	0	0				
			1		36,710				
			0	36,710	0				
現場打ち集水桝 (34号桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	0		0			1	36,710
			0	0	0				
			0		0				
			1	36,710	36,710				
現場打ち集水桝 (35号桝)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1		120,600			-1	-120,600
			0	0	0				
			1		120,600				
			0	120,600	0				
現場打ち集水桝 (35号桝)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	0		0			1	120,600
			0	0	0				
			0		0				
			1	120,600	120,600				
現場打ち集水桝 (36、37号桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2		72,380			-2	-72,380
			0	0	0				
			2		72,380				
			0	36,190	0				
現場打ち集水桝 (36、37号桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	0		0			2	72,380
			0	0	0				
			0		0				
			2	36,190	72,380				
現場打ち集水桝 (37-1号桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1		36,540			-1	-36,540
			0	0	0				
			1		36,540				
			0	36,540	0				
現場打ち集水桝 (37-1号桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	0		0			1	36,540
			0	0	0				
			0		0				
			1	36,540	36,540				
現場打ち集水桝 (37-2号桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1		34,560			-1	-34,560
			0	0	0				
			1		34,560				
			0	34,560	0				

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築			
						工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (37-2号桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無		0	0	0	0			単-159号 2022. 08	
			0							
			0							
			箇所 1							34,560
現場打ち集水桝 (38号桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無		1	0	62,670	0			単-160号 2022. 08	
			0							
			1							62,670
			箇所 0							62,670
現場打ち集水桝 (38号桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無		0	0	0	0			単-161号 2022. 08	
			0							
			0							
			箇所 1							62,670
現場打ち集水桝 (A, B, C)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無		3	0	109,080	0			単-162号 2022. 08	
			0							
			3							109,080
			箇所 0							36,360
現場打ち集水桝 (A, B, C)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無		0	0	0	0			単-163号 2022. 08	
			0							
			0							
			箇所 3							36,360
蓋	鋼製グレーチング桝蓋		1	0	45,410	0			単-164号 2022. 08	
			0							
			1							45,410
			枚 0							45,410
蓋	鋼製グレーチング桝蓋		0	0	0	0			単-165号 2022. 08	
			0							
			0							
			枚 1							45,410
蓋	鋼製グレーチング桝蓋		2	0	29,800	0			単-166号 2023. 07	
			0							
			2							29,800
			枚 0							14,900
蓋	鋼製グレーチング桝蓋		0	0	0	0			単-167号 2023. 07	
			0							
			0							
			枚 2							14,900

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	鋼製グレーチング柵蓋	枚	2		58,700			-2	-58,700
			0	0	0				
			2		58,700				
			0	29,350	0				
蓋	鋼製グレーチング柵蓋	枚	0		0			2	58,700
			0	0	0				
			0		0				
			2	29,350	58,700				
場所打水路工		式	1		91,350			0	0
			0		0				
			1		91,350				
			1		91,350				
現場打水路 (4号場所打水路)	1200 300 18-8-25(高 炉)	m	3		91,350			-3	-91,350
			0	0	0				
			3		91,350				
			0	30,450	0				
現場打水路 (4号場所打水路)	1200 300 18-8-25(高 炉)	m	0		0			3	91,350
			0	0	0				
			0		0				
			3	30,450	91,350				
排水工		式	1		3,157,990			0	0
			0		0				
			1		3,157,990				
			1		3,157,990				
小段排水	PU1 300×300	m	138		2,293,560			-138	-2,293,560
			0	0	0				
			138		2,293,560				
			0	16,620	0				
小段排水	PU1 300×300	m	0		0			138	2,293,560
			0	0	0				
			0		0				
			138	16,620	2,293,560				
小段排水	PU1 300×300	m	37		601,990			-37	-601,990
			0	0	0				
			37		601,990				
			0	16,270	0				

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小段排水	PU1 300×300	m	0		0			単-175号 2023. 07	
			0	0	0				
			0		0				
			37	16,270	601,990	37	601,990	2023. 07	
縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300	m	18		262,440			単-176号 2023. 07	
			0	0	0				
			18		262,440				
			0	14,580	0	-18	-262,440	2023. 07	
縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300	m	0		0			単-177号 2023. 07	
			0	0	0				
			0		0				
			18	14,580	262,440	18	262,440	2023. 07	
舗装工			1		12,172,919			2022. 08	
			0		0				
			1		12,172,919				
			1		12,172,919	0	0	2023. 04	
アスファルト舗装工			1		11,886,748			2022. 08	
			0		0				
			1		11,886,748				
			1		11,886,748	0	0	2023. 04	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 120mm	m2	3,320		1,696,188			単-178号 2022. 08	
			0	0	0				
			3,320		1,696,188				
			0	510.9	0	-3,320	-1,696,188	2023. 04	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 120mm	m2	0		0			単-179号 2022. 08	
			0	0	0				
			0		0				
			3,320	510.9	1,696,188	3,320	1,696,188	2023. 04	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	276		127,732			単-180号 2022. 08	
			0	0	0				
			276		127,732				
			0	462.8	0	-276	-127,732	2023. 04	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	0		0			単-181号 2022. 08	
			0	0	0				
			0		0				
			276	462.8	127,732	276	127,732	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良5期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	829		620,838				単-182号 2022.08
			0	0	0				
			829		620,838				
			0	748.9	0	-829	-620,838		2023.04
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0		0				単-183号 2022.08
			0	0	0				
			0		0				
			829	748.9	620,838	829	620,838		2023.04
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 120mm	m2	3,320		1,936,888				単-184号 2022.08
			0	0	0				
			3,320		1,936,888				
			0	583.4	0	-3,320	-1,936,888		2023.04
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 120mm	m2	0		0				単-185号 2022.08
			0	0	0				
			0		0				
			3,320	583.4	1,936,888	3,320	1,936,888		2023.04
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,320		5,720,360				単-186号 2022.08
			0	0	0				
			3,320		5,720,360				
			0	1,723	0	-3,320	-5,720,360		2023.04
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0				単-187号 2022.08
			0	0	0				
			0		0				
			3,320	1,723	5,720,360	3,320	5,720,360		2023.04
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	276		499,008				単-188号 2022.08
			0	0	0				
			276		499,008				
			0	1,808	0	-276	-499,008		2023.04
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0		0				単-189号 2022.08
			0	0	0				
			0		0				
			276	1,808	499,008	276	499,008		2023.04
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	842		1,285,734				単-190号 2022.08
			0	0	0				
			842		1,285,734				
			0	1,527	0	-842	-1,285,734		2023.04

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0		0			単-191号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			842	1,527	1,285,734	842	1,285,734	2023. 04	
コンクリート舗装工		式	1		286,171				
			0		0			2023. 07	
			1		286,171				
			1		286,171	0	0	2023. 07	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	72		33,451			単-192号	
			0	0	0			2023. 07	
			72		33,451				
			0	464.6	0	-72	-33,451	2023. 07	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0		0			単-193号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			72	464.6	33,451	72	33,451	2023. 07	
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) t=150mm	m2	72		252,720			単-194号	
			0	0	0			2023. 07	
			72		252,720				
			0	3,510	0	-72	-252,720	2023. 07	
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) t=150mm	m2	0		0			単-195号	
			0	0	0			2023. 07	
			0		0				
			72	3,510	252,720	72	252,720	2023. 07	
縁石工		式	1		2,691,732				
			0		0			2022. 08	
			1		2,691,732				
			1		2,691,732	0	0	2023. 04	
縁石工		式	1		2,691,732				
			0		0			2022. 08	
			1		2,691,732				
			1		2,691,732	0	0	2023. 04	
歩車道境界ブロック	両面 A型 L=2000	m	429		2,616,900			単-196号	
			0	0	0			2022. 08	
			429		2,616,900				
			0	6,100	0	-429	-2,616,900	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 A型 L=2000	m	0		0			単-197号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			429	6,100	2,616,900	429	2,616,900	2023. 04	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 A型(切り下げ用) L=600	m	3		19,944			単-198号	
			0	0	0			2022. 08	
			3		19,944				
			0	6,648	0	-3	-19,944	2023. 04	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	すりつけ部 A型(切り下げ用) L=600	m	0		0			単-199号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			3	6,648	19,944	3	19,944	2023. 04	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入れ部 A型 L=600	m	12		54,888			単-200号	
			0	0	0			2022. 08	
			12		54,888				
			0	4,574	0	-12	-54,888	2023. 04	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入れ部 A型 L=600	m	0		0			単-201号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			12	4,574	54,888	12	54,888	2023. 04	
防護柵工		式	1		5,539,014				
			0		0			2022. 08	
			1		5,539,014				
			1		5,539,014	0	0	2023. 04	
路側防護柵工		式	1		5,022,610				
			0		0			2022. 08	
			1		5,022,610				
			1		5,022,610	0	0	2023. 04	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	コンクリート建込 Gp-C-2B	m	64		896,000			単-202号	
			0	0	0			2022. 08	
			64		896,000				
			0	14,000	0	-64	-896,000	2023. 04	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	コンクリート建込 Gp-C-2B	m	0		0			単-203号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			64	14,000	896,000	64	896,000	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カートパイク	土中建込 Gp-C-3E	m	247		3,460,470				単-204号
			0	0	0			2022.08	
			247		3,460,470				
			0	14,010	0	-247	-3,460,470	2023.04	
カートパイク	土中建込 Gp-C-3E	m	0		0				単-205号
			0	0	0			2022.08	
			0		0				
			247	14,010	3,460,470	247	3,460,470	2023.04	
岩盤削孔	削孔径150mm 削孔深さ1400mm以下	本	38		666,140				単-206号
			0	0	0			2023.12	
			38		666,140				
			0	17,530	0	-38	-666,140	2023.12	
岩盤削孔	削孔径150mm 削孔深さ1400mm以下	本	0		0				単-207号
			0	0	0			2023.12	
			0		0				
			38	17,530	666,140	38	666,140	2023.12	
防止柵工		式	1		516,404				
			0		0			2023.07	
			1		516,404				
			1		516,404	0	0	2023.07	
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下	基	23		89,010				単-208号
			0	0	0			2023.07	
			23		89,010				
			0	3,870	0	-23	-89,010	2023.07	
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下	基	0		0				単-209号
			0	0	0			2023.07	
			0		0				
			23	3,870	89,010	23	89,010	2023.07	
金網・支柱(立入防止柵)	H=1.5m 支柱間隔2m	m	44		317,064				単-210号
			0	0	0			2023.07	
			44		317,064				
			0	7,206	0	-44	-317,064	2023.07	
金網・支柱(立入防止柵)	H=1.5m 支柱間隔2m	m	0		0				単-211号
			0	0	0			2023.07	
			0		0				
			44	7,206	317,064	44	317,064	2023.07	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコン クリートブロック建込 塗装品 (白)	m	11	0	110,330	-11	-110,330	単-212号 2024. 1	
			0		0				
			11		110,330				
			0		10,030				0
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコン クリートブロック建込 塗装品 (白)	m	0	0	0	11	110,330	単-213号 2024. 1	
			0		0				
			0		0				
			11		10,030				110,330
区画線工		式	1		402,210	0	0	2022. 08	
			0		0				
			1		402,210				
			1		402,210				2023. 04
区画線工		式	1		402,210	0	0	2022. 08	
			0		0				
			1		402,210				
			1		402,210				2023. 04
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	960	0	260,160	-960	-260,160	単-214号 2022. 08	
			0		0				
			960		260,160				
			0		271				0
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0	960	260,160	単-215号 2022. 08	
			0		0				
			0		0				
			960		271				260,160
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	480	0	137,904	-480	-137,904	単-216号 2022. 08	
			0		0				
			480		137,904				
			0		287.3				0
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0	480	137,904	単-217号 2022. 08	
			0		0				
			0		0				
			480		287.3				137,904
溶融式区画線	溶融式手動 セブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	6	0	4,146	-6	-4,146	単-218号 2022. 08	
			0		0				
			6		4,146				
			0		691				0

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	691	0	6	4,146	4,146	単-219号
			0		0				2022. 08
			0		0				
			6		4,146				2023. 04
構造物撤去工		式	1		3,395,511	0		0	2022. 08
			0.1		61,810				
			0.9		3,333,701				
			0.9		3,333,701				2023. 04
防護柵撤去工		式	1		597,922	0	0	0	2022. 08
			0.1		61,810				
			0.9		536,112				
			0.9		536,112				2023. 04
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	178		530,372	-155.987	-468,562	-468,562	内-93号
			22.013		61,810				2022. 08
			155.987		468,562				
			0		0				2023. 04
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	0		0	155.987	468,562	468,562	内-94号
			0		0				2022. 08
			0		0				
			155.987		468,562				2023. 04
防護柵撤去(進入防止柵)		m	34		67,550	-34	-67,550	-67,550	内-95号
			0		0				2022. 08
			34		67,550				
			0		0				2023. 04
防護柵撤去(進入防止柵)		m	0		0	34	67,550	67,550	内-96号
			0		0				2022. 08
			0		0				
			34		67,550				2023. 04
構造物取壊し工		式	1		1,406,569	0	0	0	2022. 08
			0		0				
			1		1,406,569				
			1		1,406,569				2023. 04
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	56		394,714	-56	-394,714	-394,714	内-97号
			0		0				2022. 08
			56		394,714				
			0		0				2023. 04

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0		0			内-98号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			56		394, 714	56	394, 714	2023. 04	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	58		819, 436			内-99号	
			0		0			2022. 08	
			58		819, 436				
			0		0	-58	-819, 436	2023. 04	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0		0			内-100号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			58		819, 436	58	819, 436	2023. 04	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m以下	m2	170		26, 143			内-101号	
			0		0			2022. 08	
			170		26, 143				
			0		0	-170	-26, 143	2023. 04	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m以下	m2	0		0			内-102号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			170		26, 143	170	26, 143	2023. 04	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	m2	890		139, 486			内-103号	
			0		0			2022. 08	
			890		139, 486				
			0		0	-890	-139, 486	2023. 04	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	m2	0		0			内-104号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			890		139, 486	890	139, 486	2023. 04	
鋼材切断	H鋼杭 (H300～H400)	箇所	5		26, 790			単-220号	
			0	0	0			2022. 08	
			5		26, 790				
			0	5, 358	0	-5	-26, 790	2023. 04	
鋼材切断	H鋼杭 (H300～H400)	箇所	0		0			単-221号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			5	5, 358	26, 790	5	26, 790	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物撤去工		式	1		70,512				
			0		0			2023. 3	
			1		70,512				
			1		70,512	0	0	2023. 04	
排水管撤去	φ 500 L=5000	本	12		70,512			単-222号	
			0	0	0			2023. 3	
			12		70,512				
			0	5,876	0	-12	-70,512	2023. 04	
排水管撤去	φ 500 L=5000	本	0		0			単-223号	
			0	0	0			2023. 3	
			0		0				
			12	5,876	70,512	12	70,512	2023. 04	
土のう撤去工		式	1		25,746				
			0		0			2023. 3	
			1		25,746				
			1		25,746	0	0	2023. 04	
土のう撤去		袋	42		25,746			単-224号	
			0	0	0			2023. 3	
			42		25,746				
			0	613	0	-42	-25,746	2023. 04	
土のう撤去		袋	0		0			単-225号	
			0	0	0			2023. 3	
			0		0				
			42	613	25,746	42	25,746	2023. 04	
運搬処理工		式	1		1,294,762				
			0		0			2022. 08	
			1		1,294,762				
			1		1,294,762	0	0	2023. 04	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	56		119,056			単-226号	
			0	0	0			2022. 08	
			56		119,056				
			0	2,126	0	-56	-119,056	2023. 04	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			単-227号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			56	2,126	119,056	56	119,056	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	58		153,526			単-228号	
			0	0	0			2022. 08	
			58		153,526				
			0	2,647	0	-58	-153,526	2023. 04	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0		0			単-229号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			58	2,647	153,526	58	153,526	2023. 04	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	25		105,825			単-230号	
			0	0	0			2022. 08	
			25		105,825				
			0	4,233	0	-25	-105,825	2023. 04	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0		0			単-231号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			25	4,233	105,825	25	105,825	2023. 04	
殻運搬	アスファルト殻	m3	68		287,844			単-232号	
			0	0	0			2022. 08	
			68		287,844				
			0	4,233	0	-68	-287,844	2023. 04	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0		0			単-233号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			68	4,233	287,844	68	287,844	2023. 04	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	56		120,400			単-234号	
			0	0	0			2022. 08	
			56		120,400				
			0	2,150	0	-56	-120,400	2023. 04	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			単-235号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			56	2,150	120,400	56	120,400	2023. 04	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	83		286,267			単-236号	
			0	0	0			2022. 08	
			83		286,267				
			0	3,449	0	-83	-286,267	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0		0			単-237号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			83	3, 449	286, 267	83	286, 267	2023. 04	
殻処分	アスファルト殻 2. 35t/m3	m3	68		146, 200			単-238号	
			0	0	0			2022. 08	
			68		146, 200				
			0	2, 150	0	-68	-146, 200	2023. 04	
殻処分	アスファルト殻 2. 35t/m3	m3	0		0			単-239号	
			0	0	0			2022. 08	
			0		0				
			68	2, 150	146, 200	68	146, 200	2023. 04	
現場発生品運搬		回	6		75, 644			内-105号	
			0		0			2022. 08	
			6		75, 644				
			0		0	-6	-75, 644	2023. 04	
現場発生品運搬		回	0		0			内-106号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			6		75, 644	6	75, 644	2023. 04	
仮設工		式	1		21, 451, 162				
			0. 1		2, 241, 809			2022. 08	
			0. 9		19, 209, 353				
			0. 9		19, 209, 353	0	0	2023. 04	
工事用進入路		式	1		10, 988, 914				
			0. 2		1, 879, 428			2022. 08	
			0. 8		9, 109, 486				
			0. 8		9, 109, 486	0	0	2023. 04	
掘削	土砂 片切掘削	m3	130		126, 235			内-107号	
			130		126, 235			2022. 12	
			0		0				
			0		0	0	0	2023. 04	
盛土		m3	2, 800		317, 035			内-108号	
			585. 069		65, 390			2022. 12	
			2, 214. 931		251, 645				
			0		0	-2, 214. 931	-251, 645	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良5期工事					(5回変更) (1回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土			0		0			内-109号	
			0		0			2022. 12	
		m3	0		0			2023. 04	
			2,214.931		251,645	2,214.931	251,645		
土のう	丸型 110×110 1t土のう 積込・運搬・荷卸		606		3,290,354			内-110号	
	・製作・設置・撤去・運搬・処分	袋	65.031		347,731			2022. 12	
			540.969		2,942,623			2023. 04	
			0		0	-540.969	-2,942,623		
土のう	丸型 110×110 1t土のう 積込・運搬・荷卸		0		0			内-111号	
	・製作・設置・撤去・運搬・処分	袋	0		0			2022. 12	
			0		0			2023. 04	
			540.969		2,942,623	540.969	2,942,623		
ロードマット設置・撤去			38		1,310,946			内-112号	
			38		1,310,946			2022. 12	
			0		0			2023. 04	
		枚	0		0	0	0		
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		140		29,126			内-113号	
			140		29,126			2022. 12	
			0		0			2023. 04	
		m2	0		0	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		6,460		4,342,863			内-114号	
			0		0			2022. 12	
		m3	6,460		4,342,863			2023. 04	
			0		0	-6,460	-4,342,863		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-115号	
			0		0			2022. 12	
			0		0			2023. 04	
		m3	6,460		4,342,863	6,460	4,342,863		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		6,500		1,200,470			内-116号	
			0		0			2022. 12	
			6,500		1,200,470			2023. 04	
		m3	0		0	-6,500	-1,200,470		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-117号	
			0		0			2022. 12	
			0		0			2023. 04	
		m3	6,500		1,200,470	6,500	1,200,470		

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,300		371,885			内-118号	
			0		0			2022. 12	
			3,300		371,885				
			0		0	-3,300	-371,885	2023. 04	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-119号	
			0		0			2022. 12	
			0		0				
			3,300		371,885	3,300	371,885	2023. 04	
土留・仮締切工		式	1		1,652,573				
			0		0			2022. 08	
			1		1,652,573				
			1		1,652,573	0	0	2023. 04	
切梁・腹起し		t	18		1,018,773			内-120号	
			0		0			2022. 08	
			18		1,018,773				
			0		0	-18	-1,018,773	2023. 04	
切梁・腹起し		t	0		0			内-121号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			18		1,018,773	18	1,018,773	2023. 04	
横矢板	松矢板 横矢板厚さ 0.051m	m2	168		633,800			内-122号	
			0		0			2022. 08	
			168		633,800				
			0		0	-168	-633,800	2023. 04	
横矢板	松矢板 横矢板厚さ 0.051m	m2	0		0			内-123号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			168		633,800	168	633,800	2023. 04	
交通管理工		式	1		8,809,675				
			0.1		362,381			2022. 08	
			0.9		8,447,294				
			0.9		8,447,294	0	0	2023. 04	
交通誘導警備員		人日	657		8,809,675			内-124号	
			28		362,381			2022. 08	
			629		8,447,294				
			0		0	-629	-8,447,294	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0		0	629	8,447,294		内-125号 2022. 08
			0		0				
			0		0				
			629						
築堤・護岸		式	1		998,659	0	0		2023. 1
			0		0				
			1		998,659				
			1		998,659				
法覆護岸工		式	1		998,659	0	0		2023. 1
			0		0				
			1		998,659				
			1		998,659				
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		998,659	0	0		2023. 1
			0		0				
			1		998,659				
			1		998,659				
間知ブロック張	150kg/個未満 JIS粗面 再生砕石 RC-40 18-8 -40(高炉) 遮水シート無	m2	47	0	755,760	-47	-755,760		単-240号 2023. 3
			0		0				
			47		755,760				
			0		0				
間知ブロック張	150kg/個未満 JIS粗面 再生砕石 RC-40 18-8 -40(高炉) 遮水シート無	m2	0	0	0	47	755,760		単-241号 2023. 3
			0		0				
			0		0				
			47		755,760				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	0	185,560	-4	-185,560		単-242号 2023. 3
			0		0				
			4		185,560				
			0		0				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	4	185,560		単-243号 2023. 3
			0		0				
			0		0				
			4		46,390				
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	23	0	57,339	-23	-57,339		単-244号 2023. 3
			0		0				
			23		57,339				
			0		2,493				

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	0	0	0	23	57,339	57,339	単-245号
			0		0				2023. 3
			0		0				
			23		2,493				2023. 04
直接工事費		式	1		386,534,119	0	0	0	2022. 08
			0		13,466,321				
			1		373,067,798				
			1		373,067,798				2023. 04
共通仮設費		式	1		55,765,755	0	0	0	
			0.1		5,362,753				
			0.9		50,403,002				
			0.9		50,403,002				
共通仮設費		式	1		14,596,200	0	0	0	
			0.3		3,921,819				
			0.7		10,674,381				
			0.7		10,674,381				
運搬費		式	1		366,914	0	0	0	2022. 08
			0		0				
			1		366,914				
			1		366,914				2023. 04
建設機械運搬費		式	1		114,980	-1	-114,980	-114,980	内-126号
			0		0				2023. 09
			1		114,980				
			0		0				2023. 09
建設機械運搬費		式	0		0	1	114,980	114,980	内-127号
			0		0				2023. 09
			0		0				
			1		114,980				2023. 09
仮設材運搬費		式	1		251,934	-1	-251,934	-251,934	内-128号
			0		0				2022. 08
			1		251,934				
			0		0				2023. 04
仮設材運搬費		式	0		0	1	251,934	251,934	内-129号
			0		0				2022. 08
			0		0				
			1		251,934				2023. 04

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	1		1,977,622				
			0		0			2023. 10	
			1		1,977,622				
			1		1,977,622	0	0	2023. 10	
木根等処分費		式	1		1,977,622			内-130号	
			0		0			2023. 12	
			1		1,977,622				
			0		0	-1	-1,977,622	2023. 12	
木根等処分費		式	0		0			内-131号	
			0		0			2023. 12	
			0		0				
			1		1,977,622	1	1,977,622	2023. 12	
技術管理費		式	1		8,294,347				
			0.5		3,821,733			2022. 08	
			0.5		4,472,614				
			0.5		4,472,614	0	0	2023. 04	
平板載荷試験	100kNを超え150kN以内	式	1		164,756			内-132号	
			0		0			2022. 08	
			1		164,756				
			0		0	-1	-164,756	2023. 04	
平板載荷試験	100kNを超え150kN以内	式	0		0			内-133号	
			0		0			2022. 08	
			0		0				
			1		164,756	1	164,756	2023. 04	
施工調査費		式	1		266,376			内-134号	
			0		0			2023. 07	
			1		266,376				
			0		0	-1	-266,376	2023. 07	
施工調査費		式	0		0			内-135号	
			0		0			2023. 07	
			0		0				
			1		266,376	1	266,376	2023. 07	
保守管理 (ICT)		式	1		60,843			内-136号	
			0.1		1,519			2022. 08	
			0.9		59,324				
			0		0	-0.9	-59,324	2023. 04	

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理 (ICT)		式	0		0	1	59,324	59,324	内-137号
			0		0				2022. 08
			0		0				
			1		59,324				2023. 04
システム初期費 (ICT)		式	1		1,048,949	-0.5	-501,592	-501,592	内-138号
			0.5		547,357				2022. 08
			0.5		501,592				
			0		0				2023. 04
システム初期費 (ICT)		式	0		0	1	501,592	501,592	内-139号
			0		0				2022. 08
			0		0				
			1		501,592				2023. 04
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1		3,272,857	0	0	0	内-140号
			1		3,272,857				2023. 07
			0		0				
			0		0				2023. 07
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	1		3,236,083	-1	-3,236,083	-3,236,083	内-141号
			0		0				2023. 07
			1		3,236,083				
			0		0				2023. 07
BIM/CIM活用工事に要する費用		式	0		0	1	3,236,083	3,236,083	内-142号
			0		0				2023. 07
			0		0				
			1		3,236,083				2023. 07
ICT活用効果等調査費		式	1		14,532	-1	-14,532	-14,532	内-143号
			0		0				2024. 1
			1		14,532				
			0		0				2024. 1
ICT活用効果等調査費		式	0		0	1	14,532	14,532	内-144号
			0		0				2024. 1
			0		0				
			1		14,532				2024. 1
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		式	1		229,951	-1	-229,951	-229,951	内-145号
			0		0				2024. 1
			1		229,951				
			0		0				2024. 1

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事 (5 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		式	0		0			内-146号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		229,951	1	229,951	2024. 1	
営繕費		式	1		1,097,697				
			0		0				
			1		1,097,697				
			1		1,097,697	0	0	2023. 04	
快適トレ		式	1		1,097,697			内-147号	
			0		0				
			1		1,097,697				
			0		0	-1	-1,097,697	2023. 04	
快適トレ		式	0		0			内-148号	
			0		0				
			0		0				
			1		1,097,697	1	1,097,697	2023. 04	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,859,620				
			0		100,086			2022. 08	
			1		2,759,534				
			1		2,759,534	0	0	2023. 04	
共通仮設費（率計上）		式	1		41,169,555				
			0		1,440,934				
			1		39,728,621				
			1		39,728,621	0	0		
純工事費		式	1		442,299,874				
			0		18,829,074				
			1		423,470,800				
			1		423,470,800	0	0		
現場管理費		式	1		134,279,113				
			0		4,834,048				
			1		129,445,065				
			1		129,445,065	0	0		
工事原価		式	1		576,578,987				
			0		23,663,122				
			1		552,915,865				
			1		552,915,865	0	0		

設計内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路二野ヶ倉地区改良 5 期工事					(5 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		75,141,013				
			0		2,705,355				
			1		72,435,658				
			1		72,435,658	0	0		
スライド足切額		式	0		0				
			0		0				
			0		0				
			1		-6,130,000	1	-6,130,000	2023. 04	
工事価格		式	1		651,720,000				
			0		26,368,477				
			1		625,351,523				
			1		619,221,523	0	-6,130,000		
消費税相当額		式	1		65,172,000				
			0		2,636,847				
			1		62,535,153				
			1		61,922,153	0	-613,000		
工事費計		式	1		716,892,000				
			0		29,005,324				
			1		687,886,676				
			1		681,143,676	0	-6,743,000		

580/40.273m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	576 40 536 536	119. 6 121. 3	69, 800 4, 784 65, 016 65, 016	 0	 0	CB210610 2022. 08 2023. 04
合 計					64, 204 4, 400 59, 804 0		-59, 804	

0/539.727m3当たり内訳書

整地

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 0 0 536	0 121. 3	0 0 0 65, 016	 536	 65, 016	CB210610 2023. 04
合 計					0 0 0 59, 804		59, 804	

920/274.594m3当たり内訳書

整地

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	918		110, 887			CB210610
			274	119. 6	32, 770			
			644		78, 117			2022. 08
			644	121. 3	78, 117	0	0	2023. 04
合 計					101, 998		-71, 855	
					30, 143			
					71, 855			
					0			

整地

第 4号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

353/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 5号内訳書 (B)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート	m 2	14 0 14 14	0 4, 809	67, 326 0 67, 326 67, 326	0	0	WB240720 単一 252号 2022. 08 2023. 04
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	353 0 353 353	0 2, 636	930, 508 0 930, 508 930, 508	0	0	WB240730 単一 248号 2022. 08 2023. 04
養生工	防草コンクリート	m 2	353 0 353 353	0 85. 69	30, 248 0 30, 248 30, 248	0	0	WB240740 単一 249号 2022. 08 2023. 04
合 計					941, 018 0 941, 018 0		-941, 018	

0/353m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 6号内訳書 (B)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート	m 2	0 0 0 14	0 4, 809	0 0 0 67, 326	 14	 67, 326	WB240720 単一 253号 2023. 04
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	0 0 0 353	0 2, 636	0 0 0 930, 508	 353	 930, 508	WB240730 単一 250号 2023. 04
養生工	防草コンクリート	m 2	0 0 0 353	0 85. 69	0 0 0 30, 248	 353	 30, 248	WB240740 単一 251号 2023. 04
合 計					0 0 0 941, 018		941, 018	

96/0m3当たり内訳書

連続繊維補強土

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面清掃工		m 2	482 0 482 482	0 809. 1	389, 986 0 389, 986 389, 986	 0	 0	WYB00021 単一 260号 2023. 07 2023. 07
裏面排水工		m	527 0 527 527	0 1, 729	911, 183 0 911, 183 911, 183	 0	 0	WYB00033 単一 261号 2023. 07 2023. 07
流末処理工		m	78 0 78 78	0 1, 003	78, 234 0 78, 234 78, 234	 0	 0	WYB00095 単一 262号 2023. 07 2023. 07
プレート付きアンカー工 (挿入工)	土砂部	本	108 0 108 108	0 3, 547	383, 076 0 383, 076 383, 076	 0	 0	WYB00062 単一 263号 2023. 07 2023. 07
プレート付きアンカー工 (挿入工)	岩部	本	108 0 108 108	0 4, 345	469, 260 0 469, 260 469, 260	 0	 0	WYB00063 単一 264号 2023. 07 2023. 07
プレート付きアンカー工 (注入打設工)		m 3	0. 07 0 0. 07 0. 07	0 313, 500	21, 945 0 21, 945 21, 945	 0	 0	WYB00066 単一 265号 2023. 07 2023. 07
プラント仮設撤去		回	1 0 1 1	0 435, 200	435, 200 0 435, 200 435, 200	 0	 0	WYB00072 単一 266号 2023. 07 2023. 07
連続繊維補強土造成工		m 3	96 0 96 96	0 90, 230	8, 662, 080 0 8, 662, 080 8, 662, 080	 0	 0	WYB00093 単一 267号 2023. 07 2023. 07
合 計					10, 440, 697 0 10, 440, 697 0		-10, 440, 697	

0/96m3当たり内訳書

連続繊維補強土

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面清掃工		m 2	0 0 0 482	0 809. 1	0 0 0 389, 986	 482	 389, 986	WYB00049 単一 268号 2023. 07
裏面排水工		m	0 0 0 527	0 1, 729	0 0 0 911, 183	 527	 911, 183	WYB00050 単一 269号 2023. 07
流末処理工		m	0 0 0 78	0 1, 003	0 0 0 78, 234	 78	 78, 234	WYB00109 単一 270号 2023. 07
プレート付きアンカー工（挿入工）	土砂部	本	0 0 0 108	0 3, 547	0 0 0 383, 076	 108	 383, 076	WYB00086 単一 271号 2023. 07
プレート付きアンカー工（挿入工）	岩部	本	0 0 0 108	0 4, 345	0 0 0 469, 260	 108	 469, 260	WYB00102 単一 272号 2023. 07
プレート付きアンカー工（注入打設工）		m 3	0 0 0 0. 07	0 313, 500	0 0 0 21, 945	 0. 07	 21, 945	WYB00105 単一 273号 2023. 07
プラント仮設撤去		回	0 0 0 1	0 435, 200	0 0 0 435, 200	 1	 435, 200	WYB00108 単一 274号 2023. 07
連続繊維補強土造成工		m 3	0 0 0 96	0 90, 230	0 0 0 8, 662, 080	 96	 8, 662, 080	WYB00130 単一 275号 2023. 07
合 計					0 0 0 10, 440, 697		10, 440, 697	

0/96m3当たり内訳書

連続繊維補強土

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

床掘り（掘削）

第 9号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 10 -

0/995.856m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し	m 3	0	0	0			CB210100
	1,000m3以上5,000m3未満		0		0			
	有り(50,000m3未満) 無し		0		0			
			961		1,138,785		1,138,785	
合 計					0			
					0			
					0			
					1,046,932		1,046,932	

180/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	176 0 176 176	0 1, 698	298, 848 0 298, 848 298, 848	 0	 0	CB210410 2022. 08 2023. 04
合 計					274, 742 0 274, 742 0		-274, 742	

0/180m3当たり内訳書

第 12号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	0	0	0			CB210410
			0		0			
			0		0			
			176		298, 848			
合 計					0			
					0			
					0			
					274, 742			

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	12		30, 696			CB210410
			0	0	0			
			12		30, 696			2022. 08
			12	2, 558	30, 696	0	0	2023. 04
合 計					28, 219			
					0			
					28, 219			
					0		-28, 219	

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	0	0	0	12	30, 696	CB210410
			0		0			
			0		0			
			12		2, 558			
合 計					0			
					0			
					0			
					28, 219		28, 219	

24/0m3当たり内訳書

埋戻コンクリート

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	24		522, 240			CB240010
			0	0	0			
			24		522, 240			2022. 08
			24	21, 760	522, 240	0	0	2023. 04
合 計					480, 117		-480, 117	
					0			
					480, 117			
					0			

0/24m3当たり内訳書

埋戻コンクリート

第 16号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1,400/404.145m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,351 390 961 961	199. 5 201. 9	271,830 77,805 194,025 194,025	 0	 0	CB210020 2022. 08 2023. 04
合 計					249,903 71,529 178,374 0		-178,374	

0/995.855m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	0	0	0	961	194,025	CB210020
			0		0			
			0		0			
			961		194,025			
合 計					0			
					0			
					0			
					178,374		178,374	

1,350/389.711m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下	m 3	1,351 390 961 961	872.7 891	1,196,604 340,353 856,251 856,251	0	0	CB210110 2022. 08 2023. 04
合 計					1,100,086 312,900 787,186 0		-787,186	

0/960.289m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下	m 3	0		0			CB210110 2023. 04
			0	0	0			
			0		0			
			961	891	856,251	961	856,251	
合 計					0		787,186	
					0			
					0			
					787,186			

2,930/55.903m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	2,935		2,142,877			CB210110
			56	715.29	40,056			
			2,879		2,102,821			2022. 08
			2,879	730.4	2,102,821	0	0	2023. 04
合 計					1,970,036		-1,933,211	
					36,825			
					1,933,211			
					0			

0/2,874.097m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	0	0	0	2,879	2,102,821	CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0		0			
			0		0			
			2,879		2,102,821			2023. 04
合 計					0		1,933,211	
					0			
					0			
					1,933,211			

整地

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 852. 553m3当たり内訳書

整地

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 0 0 3, 840	0 121. 3	0 0 0 465, 792	 3, 840	 465, 792	CB210610 2023. 04
合 計					0 0 0 428, 221		428, 221	

4/0m当たり内訳書

プレキャストL型擁壁(3-1号)

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎碎石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	m	4		155, 760			WYB00028
			0	0	0			単一 276号
			4		155, 760			2022. 08
			4	38, 940	155, 760	0	0	2023. 04
合 計					142, 569			
					0			
					142, 569			
					0		-142, 569	

0/4m当たり内訳書

プレキャストL型擁壁(3-1号)

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎碎石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	m	0 0 0 4	0 38, 940	0 0 0 155, 760	 4	 155, 760	WYB00079 単一 277号 2023. 04
合 計					0 0 0 142, 569		142, 569	

37/0m当たり内訳書

プレキャストL型擁壁(3-1号)

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎碎石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均シコンクリート:有	m	30		1, 242, 300			WYB00113
			0	0	0			単一 278号
			30		1, 242, 300			2022. 08
			30	41, 410	1, 242, 300	0	0	2023. 04
プレキャスト擁壁設置 短切品	(材料費及び基礎碎石を除く) 高さ0. 5m以上1. 0m以下	個	5		132, 350			WYB00114
			0	0	0			単一 279号
			5		132, 350			2022. 08
			5	26, 470	132, 350	0	0	2023. 04
衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁 (材料費)	Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1500 (直線用)	個	2		144, 400			WYB00115
			0	0	0			単一 280号
			2		144, 400			2022. 08
			2	72, 200	144, 400	0	0	2023. 04
衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁【支給品】	Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1100 (直線用)	個	2		0			WYB00116
			0	0	0			単一 281号
			2		0			2022. 08
			2	0	0	0	0	2023. 04
衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁(直線用) 【支給品】	Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1500	個	1		0			WYB00117
			0	0	0			単一 282号
			1		0			2022. 08
			1	0	0	0	0	2023. 04
合 計					1, 396, 525			
					0			
					1, 396, 525			
					0		-1, 396, 525	

0/37m当たり内訳書

プレキャストL型擁壁(3-1号)

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎碎石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均シコンクリート:有	m	0		0			WYB00125
			0	0	0			単一 283号
			0		0			
			30	41, 410	1, 242, 300	30	1, 242, 300	2023. 04
プレキャスト擁壁設置 短切品	(材料費及び基礎碎石を除く) 高さ0. 5m以上1. 0m以下	個	0		0			WYB00126
			0	0	0			単一 284号
			0		0			
			5	26, 470	132, 350	5	132, 350	2023. 04
衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁 (材料費)	Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1500 (直線用)	個	0		0			WYB00127
			0	0	0			単一 285号
			0		0			
			2	72, 200	144, 400	2	144, 400	2023. 04
衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁【支給品】	Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1100 (直線用)	個	0		0			WYB00128
			0	0	0			単一 286号
			0		0			
			2	0	0	2	0	2023. 04
衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁(直線用) 【支給品】	Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1500	個	0		0			WYB00129
			0	0	0			単一 287号
			0		0			
			1	0	0	1	0	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					1, 396, 525		1, 396, 525	

10/0m当たり内訳書

プレキャストL型擁壁(3-2号)

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎碎石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	m	4		155, 760			WYB00028
			0	0	0			単一 276号
			4		155, 760			2022. 08
			4	38, 940	155, 760	0	0	2023. 04
プレキャスト擁壁設置(曲線用) 基礎碎石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	m	6		233, 640			WYB00026
			0	0	0			単一 288号
			6		233, 640			2022. 08
			6	38, 940	233, 640	0	0	2023. 04
合 計					356, 422			
					0			
					356, 422			
					0		-356, 422	

0/10m当たり内訳書

プレキャストL型擁壁(3-2号)

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎碎石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	m	0		0			WYB00079
			0	0	0			単一 277号
			0		0			
			4	38, 940	155, 760	4	155, 760	2023. 04
プレキャスト擁壁設置(曲線用) 基礎碎石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	m	0		0			WYB00136
			0	0	0			単一 289号
			0		0			
			6	38, 940	233, 640	6	233, 640	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					356, 422			

14/0m当たり内訳書

プレキャストL型擁壁(3-2号)

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎碎石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	m	10		414, 100			WYB00027
			0	0	0			単一 290号
			10		414, 100			2022. 08
			10	41, 410	414, 100	0	0	2023. 04
プレキャスト擁壁設置(曲線用) 基礎碎石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	m	4		165, 640			WYB00029
			0	0	0			単一 291号
			4		165, 640			2022. 08
			4	41, 410	165, 640	0	0	2023. 04
合 計					530, 644			
					0			
					530, 644			
					0		-530, 644	

0/14m当たり内訳書

プレキャストL型擁壁(3-2号)

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎碎石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	m	0		0			WYB00137
			0	0	0			単一 292号
			0		0			
			10	41, 410	414, 100	10	414, 100	2023. 04
プレキャスト擁壁設置(曲線用) 基礎碎石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	m	0		0			WYB00138
			0	0	0			単一 293号
			0		0			
			4	41, 410	165, 640	4	165, 640	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					530, 644		530, 644	

1/0箇所当たり内訳書

現場打コンクリート

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 1		2, 289			CB240010
			0	0	0			
			0. 1		2, 289			2022. 08
			0. 1	22, 890	2, 289	0	0	2023. 04
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0. 5		4, 131			CB240210
			0	0	0			
			0. 5		4, 131			2022. 08
			0. 5	8, 263	4, 131	0	0	2023. 04
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0. 01		1, 916			WB810010
			0	0	0			単一 294号
			0. 01		1, 916			2022. 08
			0. 01	191, 600	1, 916	0	0	2023. 04
合 計					7, 629			
					0			
					7, 629			
					0		-7, 629	

0/1箇所当たり内訳書

現場打コンクリート

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0		0			CB240010
			0	0	0			
			0		0			
			0. 1	22, 890	2, 289	0. 1	2, 289	2023. 04
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0		0			CB240210
			0	0	0			
			0		0			
			0. 5	8, 263	4, 131	0. 5	4, 131	2023. 04
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0		0			WB810010
			0	0	0			単一 295号
			0		0			
			0. 01	191, 600	1, 916	0. 01	1, 916	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					7, 629		7, 629	

99/60m2当たり内訳書

型枠

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
化粧型枠		m 2	99 60 39 39	2, 915 2, 975	290, 925 174, 900 116, 025 116, 025	 0	 0	CB226360 2022. 08 2023. 04
化粧型枠（材料費）	使い捨て型 厚26mm ハツリ	m 2	99 60 39 39	2, 000 2, 000	198, 000 120, 000 78, 000 78, 000	 0	 0	WYB00077 単一 306号 2022. 08 2023. 04
化粧型枠（運搬・処分費）	V=2. 6m3/100m2	m 2	99 60 39 39	78 78	7, 722 4, 680 3, 042 3, 042	 0	 0	WYB00078 単一 307号 2022. 08 2023. 04
合 計					456, 587 275, 416 181, 171 0		-181, 171	

0/39m2当たり内訳書

型枠

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
化粧型枠		m 2	0 0 0 39	0 2, 975	0 0 0 116, 025	 39	 116, 025	CB226360 2023. 04
化粧型枠（材料費）	使い捨て型 厚26mm ハツリ	m 2	0 0 0 39	0 2, 000	0 0 0 78, 000	 39	 78, 000	WYB00144 単一 308号 2023. 04
化粧型枠（運搬・処分費）	V=2. 6m3/100m2	m 2	0 0 0 39	0 78	0 0 0 3, 042	 39	 3, 042	WYB00145 単一 309号 2023. 04
合 計					0 0 0 181, 171		181, 171	

26/0m2当たり内訳書

第 39号内訳書 型枠 (間詰)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	26	0	214, 838	0	0	CB240210
			0		0			
			26		214, 838			2022. 08
			26		214, 838			2023. 04
合 計					197, 616		-197, 616	
					0			
					197, 616			
					0			

0/26m2当たり内訳書

第 40号内訳書 型枠 (間詰)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0	0	0	26	214, 838	CB240210
			0		0			
			0		0			
			26		8, 263			
合 計					214, 838		214, 838	2023. 04
					0			
					0			
					0			
					197, 616		197, 616	

83/0m当たり内訳書

第 41号内訳書 補強土壁基礎
(タイ 1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	8		227, 760			CB240010
			0	0	0			
			8		227, 760			2022. 08
			8	28, 470	227, 760	0	0	2023. 04
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	41		305, 655			CB240210
			0	0	0			
			41		305, 655			2022. 08
			41	7, 455	305, 655	0	0	2023. 04
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 04		7, 528			WB810010
			0	0	0			単一 304号
			0. 04		7, 528			2022. 08
			0. 04	188, 200	7, 528	0	0	2023. 04
合 計					495, 133			
					0			
					495, 133			
					0		-495, 133	

0/83m当たり内訳書

第 42号内訳書 補強土壁基礎
(タイ 1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0		0			CB240010
			0	0	0			
			0		0			
			8	28, 470	227, 760	8	227, 760	2023. 04
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0		0			CB240210
			0	0	0			
			0		0			
			41	7, 455	305, 655	41	305, 655	2023. 04
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0		0			WB810010
			0	0	0			単一 305号
			0		0			
			0. 04	188, 200	7, 528	0. 04	7, 528	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					495, 133		495, 133	

3/0m当たり内訳書

第 43号内訳書 補強土壁基礎
(タイ 3)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 5		14, 235			CB240010
			0	0	0			
			0. 5		14, 235			2022. 08
			0. 5	28, 470	14, 235	0	0	2023. 04
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2		14, 910			CB240210
			0	0	0			
			2		14, 910			2022. 08
			2	7, 455	14, 910	0	0	2023. 04
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 001		188			WB810010
			0	0	0			単一 304号
			0. 001		188			2022. 08
			0. 001	188, 200	188	0	0	2023. 04
合 計					26, 847			
					0			
					26, 847			
					0		-26, 847	

0/3m当たり内訳書

第 44号内訳書 補強土壁基礎
(タイ°3)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0		0			CB240010
			0	0	0			
			0		0			
			0. 5	28, 470	14, 235	0. 5	14, 235	2023. 04
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0		0			CB240210
			0	0	0			
			0		0			
			2	7, 455	14, 910	2	14, 910	2023. 04
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0		0			WB810010
			0	0	0			単一 305号
			0		0			
			0. 001	188, 200	188	0. 001	188	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					26, 847		26, 847	

2, 139/0m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m 2	2, 139 0 2, 139 2, 139	0 2, 694	5, 762, 466 0 5, 762, 466 5, 762, 466	0	0	CB222210 2022. 08 2023. 04
現場打ち壁面(A)	24-12-25(20)高炉	m	3 0 3 3	0 112, 500	337, 500 0 337, 500 337, 500	0	0	WYB00162 単一 310号 2022. 08 2023. 04
壁面材 (材料費)		m 2	2, 135 0 2, 135 2, 135	0 25, 580	54, 613, 300 0 54, 613, 300 54, 613, 300	0	0	WYB00165 単一 311号 2022. 08 2023. 04
壁面材 【支給品】		m 2	4 0 4 4	0 0	0 0 0 0	0	0	WYB00166 単一 312号 2022. 08 2023. 04
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	3 0 3 3	0 3, 264	9, 792 0 9, 792 9, 792	0	0	CB224710 2022. 08 2023. 04
基盤排水層	RC-40	m 3	925 0 925 925	0 2, 895	2, 677, 875 0 2, 677, 875 2, 677, 875	0	0	WYB00167 単一 313号 2022. 08 2023. 04
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 スポンボンド®不織布 2.0～2.1mm	m 2	1, 614 0 1, 614 1, 614	0 658	1, 062, 012 0 1, 062, 012 1, 062, 012	0	0	WYB00168 単一 314号 2022. 08 2023. 04
暗渠排水材	天然繊維系 W=300	m	220 0 220 220	0 1, 015	223, 300 0 223, 300 223, 300	0	0	WYB00169 単一 315号 2022. 08 2023. 04
背面排水層	RC-40	m 3	1, 061 0 1, 061 1, 061	0 3, 567	3, 784, 587 0 3, 784, 587 3, 784, 587	0	0	WYB00170 単一 316号 2022. 08 2023. 04

2,139/0m2あたり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 45号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 139m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m 2	0		0			CB222210
			0	0	0			
			0		0			
			2, 139	2, 694	5, 762, 466	2, 139	5, 762, 466	2023. 04
現場打ち壁面(A)	24-12-25(20)高炉	m	0		0			WYB00174
			0	0	0			単一 317号
			0		0			
			3	112, 500	337, 500	3	337, 500	2023. 04
壁面材 (材料費)		m 2	0		0			WYB00172
			0	0	0			単一 318号
			0		0			
			2, 135	25, 580	54, 613, 300	2, 135	54, 613, 300	2023. 04
壁面材 【支給品】		m 2	0		0			WYB00173
			0	0	0			単一 319号
			0		0			
			4	0	0	4	0	2023. 04
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0		0			CB224710
			0	0	0			
			0		0			
			3	3, 264	9, 792	3	9, 792	2023. 04
基盤排水層	RC-40	m 3	0		0			WYB00177
			0	0	0			単一 320号
			0		0			
			925	2, 895	2, 677, 875	925	2, 677, 875	2023. 04
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 スポンボンド®不織布 2.0～2.1mm	m 2	0		0			WYB00178
			0	0	0			単一 321号
			0		0			
			1, 614	658	1, 062, 012	1, 614	1, 062, 012	2023. 04
暗渠排水材	天然繊維系 W=300	m	0		0			WYB00179
			0	0	0			単一 322号
			0		0			
			220	1, 015	223, 300	220	223, 300	2023. 04
背面排水層	RC-40	m 3	0		0			WYB00180
			0	0	0			単一 323号
			0		0			
			1, 061	3, 567	3, 784, 587	1, 061	3, 784, 587	2023. 04

補強土壁壁面材組立・設置

第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

44, 172/0m当たり内訳書

補強材取付

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	44, 172 0 44, 172 44, 172	0 96. 56	4, 265, 248 0 4, 265, 248 4, 265, 248	 0	 0	CB222220 2022. 08 2023. 04
補強材（テールアルメ用）	リブ付きストリップ 4. 0×80W-L SS400（メッキ）	m	44, 100 0 44, 100 44, 100	0 1, 640	72, 324, 000 0 72, 324, 000 72, 324, 000	 0	 0	 2022. 08 2023. 04
ボルト・ナット	M12×40（メッキ）	組	11, 478 0 11, 478 11, 478	0 190	2, 180, 820 0 2, 180, 820 2, 180, 820	 0	 0	 2022. 08 2023. 04
◆支給品								
補強材（テールアルメ用）	リブ付きストリップ 4. 0×80W-L SS400（メッキ）	m	72 0 72 72	0 1, 640	0 0 0 0	 0	 0	 2022. 08 2023. 04
ボルト・ナット	M12×40（メッキ）	組	11 0 11 11	0 190	0 0 0 0	 0	 0	 2022. 08 2023. 04
合 計					72, 416, 629 0 72, 416, 629 0		-72, 416, 629	

0/44,172m当たり内訳書

補強材取付

第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	0		0			CB222220
			0	0	0			
			0		0			
			44, 172	96. 56	4, 265, 248	44, 172	4, 265, 248	
補強材（テールアルメ用）	リブ付きストリップ 4. 0×80W-L SS400（メッキ）	m	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			44, 100	1, 640	72, 324, 000	44, 100	72, 324, 000	
ボルト・ナット	M12×40（メッキ）	組	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			11, 478	190	2, 180, 820	11, 478	2, 180, 820	
◆支給品								
補強材（テールアルメ用）	リブ付きストリップ 4. 0×80W-L SS400（メッキ）	m	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			72	1, 640	0	72	0	
ボルト・ナット	M12×40（メッキ）	組	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			11	190	0	11	0	
合 計					0			
					0			
					0			
					72, 416, 629		72, 416, 629	

10,800/0m3当たり内訳書

背面盛土材製造

第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背面盛土材製造		m 3	10,800 0 10,800 10,800	0 5,202	56,181,600 0 56,181,600 56,181,600	0	0	WYB00001 単一 324号 2023. 09 2023. 09
自走式破砕機設置（撤去）	設置・撤去	回	1 0 1 1	0 228,300	228,300 0 228,300 228,300	0	0	WYB00003 単一 325号 2023. 09 2023. 09
合 計					51,888,308 0 51,888,308 0		-51,888,308	

0/10,800m3当たり内訳書

背面盛土材製造

第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背面盛土材製造		m 3	0 0 0 10,800	0 5,202	0 0 0 56,181,600	 10,800	 56,181,600	WYB00044 単一 326号 2023. 09
自走式破砕機設置（撤去）	設置・撤去	回	0 0 0 1	0 228,300	0 0 0 228,300	 1	 228,300	WYB00017 単一 327号 2023. 09
合 計					0 0 0 51,888,308		51,888,308	

215/0m当たり内訳書

壁面上端処理

第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	52		1, 190, 280			CB240010
			0	0	0			
			52		1, 190, 280			2022. 08
			52	22, 890	1, 190, 280	0	0	2023. 04
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	4		766, 400			WB810010
			0	0	0			単一 294号
			4		766, 400			2022. 08
			4	191, 600	766, 400	0	0	2023. 04
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	342		2, 825, 946			CB240210
			0	0	0			
			342		2, 825, 946			2022. 08
			342	8, 263	2, 825, 946	0	0	2023. 04
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	18		35, 550			CB224710
			0	0	0			
			18		35, 550			2022. 08
			18	1, 975	35, 550	0	0	2023. 04
化粧型枠		m 2	144		428, 400			CB226360
			0	0	0			
			144		428, 400			2022. 08
			144	2, 975	428, 400	0	0	2023. 04
化粧型枠 (材料費)	使い捨て型 厚26mm ハツリ	m 2	144		288, 000			WYB00075
			0	0	0			単一 328号
			144		288, 000			2022. 08
			144	2, 000	288, 000	0	0	2023. 04
化粧型枠 (運搬・処分費)	V=2. 6m3/100m2	m 2	144		11, 232			WYB00081
			0	0	0			単一 329号
			144		11, 232			2022. 08
			144	78	11, 232	0	0	2023. 04
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去		m	215		842, 370			WB330870
			0	0	0			単一 330号
			215		842, 370			2022. 08
			215	3, 918	842, 370	0	0	2023. 04
合 計					5, 872, 919			
					0			
					5, 872, 919			
					0		-5, 872, 919	

0/215m当たり内訳書

壁面上端処理

第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0 0 52	0 22, 890	0 1, 190, 280	 52	 1, 190, 280	CB240010 2023. 04
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0 0 4	0 191, 600	0 766, 400	 4	 766, 400	WB810010 単一 295号 2023. 04
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 0 0 342	0 8, 263	0 2, 825, 946	 342	 2, 825, 946	CB240210 2023. 04
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0 0 0 18	0 1, 975	0 35, 550	 18	 35, 550	CB224710 2023. 04
化粧型枠		m 2	0 0 0 144	0 2, 975	0 428, 400	 144	 428, 400	CB226360 2023. 04
化粧型枠 (材料費)	使い捨て型 厚26mm ハツリ	m 2	0 0 0 144	0 2, 000	0 288, 000	 144	 288, 000	WYB00147 単一 331号 2023. 04
化粧型枠 (運搬・処分費)	V=2. 6m3/100m2	m 2	0 0 0 144	0 78	0 11, 232	 144	 11, 232	WYB00148 単一 332号 2023. 04
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去		m	0 0 0 215	0 3, 918	0 842, 370	 215	 842, 370	WB330870 単一 333号 2023. 04
合 計					0 0 0 5, 872, 919		5, 872, 919	

0/215m当たり内訳書

壁面上端処理

第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

20/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	24		77,640			CB210100
			0	0	0			
			24		77,640			
			24	3,235	77,640	0	0	
合 計					71,416		-71,416	
					0			
					71,416			
					0			

0/20m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	0	0	0	24	77,640	CB210100
			0		0			
			0		0			
			24		77,640			
				3,235			77,640	2023. 07
合 計					0		71,416	
					0			
					0			
					71,416			

14/0m3当たり内訳書

埋戻コンクリート

第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	14		349, 580			CB240010
			0	0	0			
			14		349, 580			2023. 07
			14	24, 970	349, 580	0	0	2023. 07
合 計					321, 559			
					0			
					321, 559			
					0		-321, 559	

0/14m3当たり内訳書

埋戻コンクリート

第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0		0			CB240010
			0	0	0			
			0		0			
			14	24, 970	349, 580	14	349, 580	
合 計					0		321, 559	
					0			
					0			
					321, 559			

2/0m2当たり内訳書

型枠

第 57号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
化粧型枠			2		5, 950			CB226360
		m 2	0	0	0			
			2		5, 950			2023. 07
			2	2, 975	5, 950	0	0	2023. 07
化粧型枠（材料費）	使い捨て型 厚26mm ハツリ		2		4, 240			WYB00090
		m 2	0	0	0			単一 344号
			2		4, 240			2023. 07
			2	2, 120	4, 240	0	0	2023. 07
化粧型枠（運搬・処分費）	V=2. 6m3/100m2		2		156			WYB00091
		m 2	0	0	0			単一 345号
			2		156			2023. 07
			2	78	156	0	0	2023. 07
合 計					9, 516			
					0			
					9, 516			
					0		-9, 516	

0/2m2当たり内訳書

型枠

第 58号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
化粧型枠		m 2	0 0 0 2	0 2, 975	0 0 0 5, 950	 2	 5, 950	CB226360 2023. 07
化粧型枠（材料費）	使い捨て型 厚26mm ハツリ	m 2	0 0 0 2	0 2, 120	0 0 0 4, 240	 2	 4, 240	WYB00153 単一 346号 2023. 07
化粧型枠（運搬・処分費）	V=2. 6m3/100m2	m 2	0 0 0 2	0 78	0 0 0 156	 2	 156	WYB00154 単一 347号 2023. 07
合 計					0 0 0 9, 516		9, 516	

120/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 59号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し	m 3	118		139, 830			CB210100
	1, 000m3以上5, 000m3未満		0	0	0			
	有り(50, 000m3未満) 無し		118		139, 830			2022. 08
			118	1, 185	139, 830	0	0	2023. 04
合 計					128, 620			
					0			
					128, 620			
					0		-128, 620	

0/120m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 60号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し	m 3	0	0	0			CB210100
	1,000m3以上5,000m3未満		0		0			
	有り(50,000m3未満) 無し		0		0			
			118		139,830		139,830	
合 計					0			
					0			
					0			
					128,620		128,620	

120/0m3当たり内訳書

床掘り

第 61号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	119		31, 308			CB210030
			0	0	0			
			119		31, 308			
			119	263. 1	31, 308	0	0	
合 計					28, 796			
					0			
					28, 796			
					0		-28, 796	

0/120m3当たり内訳書

床掘り

第 62号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	0	0	0	119	31, 308	CB210030
			0		0			
			0		0			
			119		31, 308			2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					28, 796		28, 796	

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 63号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	30		50, 940			CB210410
			0	0	0			
			30		50, 940			
			30	1, 698	50, 940	0	0	
合 計					46, 854		-46, 854	
					0			
					46, 854			
					0			

50/0m3当たり内訳書

第 65号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	54		138, 132			CB210410
			0	0	0			
			54		138, 132			2022. 08
			54	2, 558	138, 132	0	0	2023. 04
合 計					127, 054			
					0			
					127, 054			
					0		-127, 054	

0/50m3当たり内訳書

埋戻し

第 66号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	0	0	0	54	138, 132	CB210410
			0		0			
			0		0			
			54		2, 558			
合 計					0		138, 132	2023. 04
					0			
					0			
					0			
					127, 054		127, 054	

68/0m3当たり内訳書

埋戻コンクリート

第 67号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/68m3当たり内訳書

埋戻コンクリート

第 68号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0		0			CB240010 2023. 04
			0	0	0			
			0		0			
			68	21, 760	1, 479, 680	68	1, 479, 680	
合 計					0		1, 360, 331	
					0			
					0			
					1, 360, 331			

20/0m2当たり内訳書

基面整正

第 69号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
基面整正			16		6, 283			CB210080
			0	0	0			
		m 2	16		6, 283			2022. 08
			16	392. 7	6, 283	0	0	2023. 04
合 計					5, 778			
					0			
					5, 778			
					0		-5, 778	

0/20m2当たり内訳書

基面整正

第 70号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
基面整正			0		0			CB210080
		m 2	0	0	0			
			0		0			
			16	392. 7	6, 283	16	6, 283	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					5, 778		5, 778	

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 71号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 72号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
土砂等運搬	標準		0		0			CB210110
	パック材山積0.45m3(平積0.35m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m 3	0		0			
			25	898. 9	22, 472	25	22, 472	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					20, 668		20, 668	

20/0m3当たり内訳書

整地

第 73号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	25		3, 032			CB210610
			0	0	0			
			25		3, 032			2022. 08
			25	121. 3	3, 032	0	0	2023. 04
合 計					2, 788			
					0			
					2, 788			
					0		-2, 788	

0/20m3当たり内訳書

整地

第 74号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0	0	0	25	3, 032	CB210610
			0		0			
			0		0			
			25		3, 032			
合 計					0			
					0			
					0			
					2, 788		2, 788	

2/0m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 75号内訳書 (1号)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 325m3/10m 有り 再生クワッシュラン 40～0	m	2		14, 762			WB821420
			0	0	0			単一 358号
			2		14, 762			2023. 12
			2	7, 381	14, 762	0	0	2023. 12
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*600*2000 普通型(フラットタイプ)	個	1		19, 700			
			0	0	0			
			1		19, 700			2023. 12
			1	19, 700	19, 700	0	0	2023. 12
合 計					31, 699			
					0			
					31, 699			
					0			
							-31, 699	

0/2m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 76号内訳書 (1号)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 325m3/10m 有り 再生クワッシャー 40～0	m	0 0 0 2	0 0 0 7, 381	0 0 0 14, 762	 2	 14, 762	WB821420 単一 359号 2023. 12
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*600*2000 普通型(フラットタイプ)	個	0 0 0 1	0 0 0 19, 700	0 0 0 19, 700	 1	 19, 700	 2023. 12
合 計					0 0 0 31, 699		31, 699	

2/0m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 77号内訳書 (2号)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 66m3/10m	m	2		13, 580			WB821420
			0	0	0			単一 360号
			2		13, 580			2023. 12
			2	6, 790	13, 580	0	0	2023. 12
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300*600*2000	個	1		66, 000			
			0	0	0			
			1		66, 000			2023. 12
			1	66, 000	66, 000	0	0	2023. 12
合 計					73, 201			
					0			
					73, 201			
					0			
							-73, 201	

0/2m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 78号内訳書 (2号)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 66m3/10m	m	0 0 0 2	0 0 0 6, 790	0 0 0 13, 580	2	13, 580	WB821420 単一 361号 2023. 12
自由勾配側溝	本体 横断用 T-25 300*600*2000	個	0 0 0 1	0 0 0 66, 000	0 0 0 66, 000	1	66, 000	2023. 12
合 計					0 0 0 73, 201		73, 201	

14/0m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 79号内訳書 (3号)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 308m3/10m 有り 再生クワッシュラン 40～0	m	14		94, 080			WB821420
			0	0	0			単一 362号
			14		94, 080			2023. 12
			14	6, 720	94, 080	0	0	2023. 12
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*300*2000 普通型(フラットタイプ)	個	1		12, 000			
			0	0	0			
			1		12, 000			2023. 12
			1	12, 000	12, 000	0	0	2023. 12
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ)	個	2		29, 200			
			0	0	0			
			2		29, 200			2023. 12
			2	14, 600	29, 200	0	0	2023. 12
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*500*2000 普通型(フラットタイプ)	個	2		32, 000			
			0	0	0			
			2		32, 000			2023. 12
			2	16, 000	32, 000	0	0	2023. 12
自由勾配側溝	本体(グレーチング付) 2種 T-25 300*500*2000 普通型	個	1		61, 700			
			0	0	0			
			1		61, 700			2023. 12
			1	61, 700	61, 700	0	0	2023. 12
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*600*2000 普通型(フラットタイプ)	個	1		19, 700			
			0	0	0			
			1		19, 700			2023. 12
			1	19, 700	19, 700	0	0	2023. 12
合 計					228, 746			
					0			
					228, 746			
					0		-228, 746	

0/14m当たり内訳書

第 80号内訳書

自由勾配側溝
(3号)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 308m3/10m 有り 再生クワッシュラン 40～0	m	0		0			WB821420 単一 363号 2023. 12
			0	0	0			
			0		0			
			14	6, 720	94, 080	14	94, 080	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*300*2000 普通型(フラットタイプ)	個	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	12, 000	12, 000	1	12, 000	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ)	個	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			2	14, 600	29, 200	2	29, 200	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*500*2000 普通型(フラットタイプ)	個	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			2	16, 000	32, 000	2	32, 000	
自由勾配側溝	本体(クレーンクゑ付) 2種 T-25 300*500*2000 普通型	個	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	61, 700	61, 700	1	61, 700	
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*600*2000 普通型(フラットタイプ)	個	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	19, 700	19, 700	1	19, 700	
合 計					0			
					0			
					0			
					228, 746		228, 746	

4/0m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 81号内訳書 (4号)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.305m3/10m 有り 再生クワッシャー 40～0	m	4		26,368			WB821420
			0	0	0			単一 364号
			4		26,368			2023. 12
			4	6,592	26,368	0	0	2023. 12
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ)	個	2		29,200			
			0	0	0			
			2		29,200			2023. 12
			2	14,600	29,200	0	0	2023. 12
合 計					51,111			
					0			
					51,111			
					0			
							-51,111	

0/4m当たり内訳書

自由勾配側溝
第 82号内訳書 (4号)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.305m3/10m 有り 再生クワッシュラン 40～0	m	0 0 0 4	0 0 0 6,592	0 0 0 26,368	 4	 26,368	WB821420 単一 365号 2023. 12
自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300*400*2000 普通型(フラットタイプ)	個	0 0 0 2	0 0 0 14,600	0 0 0 29,200	 2	 29,200	 2023. 12
合 計					0 0 0 51,111		51,111	

13/0m当たり内訳書

7-1号管渠

第 83号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置（材料費を除く）	時間制約なし R30・F30 300mm～600mm	箇所	1		199, 800			WYB00031
			0	0	0			単一 376号
			1		199, 800			2022. 08
			1	199, 800	199, 800	0	0	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ 600 直管 L=3, 200	本	2		186, 400			
			0	0	0			
			2		186, 400			2022. 08
			2	93, 200	186, 400	0	0	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ 600 直管 L=2, 200	本	1		83, 200			
			0	0	0			
			1		83, 200			2022. 08
			1	83, 200	83, 200	0	0	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(F30型) φ 600 曲管 45° L1=1700 L2=800	本	1		376, 000			
			0	0	0			
			1		376, 000			2022. 08
			1	376, 000	376, 000	0	0	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(F30型) φ 600 曲管 45° L1=800 L2=800	本	1		251, 000			
			0	0	0			
			1		251, 000			2022. 08
			1	251, 000	251, 000	0	0	2023. 04
合 計					1, 003, 551			
					0			
					1, 003, 551			
					0			
							-1, 003, 551	

0/13m当たり内訳書

7-1号管渠

第 84号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置（材料費を除く）	時間制約なし R30・F30 300mm～600mm	箇所	0		0			WYB00157
			0	0	0			単一 377号
			0		0			
			1	199, 800	199, 800	1	199, 800	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ 600 直管 L=3, 200	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			2	93, 200	186, 400	2	186, 400	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ 600 直管 L=2, 200	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	83, 200	83, 200	1	83, 200	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(F30型) φ 600 曲管 45° L1=1700 L2=800	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	376, 000	376, 000	1	376, 000	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(F30型) φ 600 曲管 45° L1=800 L2=800	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	251, 000	251, 000	1	251, 000	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					1, 003, 551		1, 003, 551	

6/0m当たり内訳書

7-2号管渠

第 85号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP300 継手・フﾟラケット取付含む	箇所	1		241, 500			WYB00047
			0	0	0			単一 378号
			1		241, 500			2022. 08
			1	241, 500	241, 500	0	0	2023. 04
VP加工エルボ (特注品)	300×72° 溶接1ヶ所	本	1		156, 900			
			0	0	0			
			1		156, 900			2022. 08
			1	156, 900	156, 900	0	0	2023. 04
片スｰﾌﾟ直管(工場加工品)	VP300A×3000L	本	1		41, 800			
			0	0	0			
			1		41, 800			2022. 08
			1	41, 800	41, 800	0	0	2023. 04
片スｰﾌﾟ直管(工場加工品)	VP3000A×2100L	本	1		26, 100			
			0	0	0			
			1		26, 100			2022. 08
			1	26, 100	26, 100	0	0	2023. 04
門型ﾌﾟﾗｹｯﾄ(Uﾎﾞﾙﾄ付)SUS304	300A×M16 500W×350L M12ｱﾝｶｰ含む	組	3		157, 200			
			0	0	0			
			3		157, 200			2022. 08
			3	52, 400	157, 200	0	0	2023. 04
合 計					573, 499			
					0			
					573, 499			
					0			
							-573, 499	

0/6m当たり内訳書

7-2号管渠

第 86号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP300 継手・フﾟラケット取付含む	箇所	0		0			WYB00156
			0	0	0			単一 379号
			0		0			
			1	241, 500	241, 500	1	241, 500	2023. 04
VP加工エルボ (特注品)	300×72° 溶接1ヶ所	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	156, 900	156, 900	1	156, 900	2023. 04
片スｰﾌﾟ直管(工場加工品)	VP300A×3000L	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	41, 800	41, 800	1	41, 800	2023. 04
片スｰﾌﾟ直管(工場加工品)	VP3000A×2100L	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	26, 100	26, 100	1	26, 100	2023. 04
門型ﾌﾟﾗｸﾞ(ﾄﾎﾟﾙﾄ付)SUS304	300A×M16 500W×350L M12ｱﾝｶｰ含む	組	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			3	52, 400	157, 200	3	157, 200	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					573, 499			

16.8/0m当たり内訳書

8号管渠

第 87号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置（材料費を除く）	時間制約なし R30・F30 1, 100mm～1, 500mm	箇所	1		576, 100			WYB00069
			0	0	0			単一 380号
			1		576, 100			2022. 08
			1	576, 100	576, 100	0	0	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ 1200 直管 L=2, 884	本	1		334, 500			
			0	0	0			
			1		334, 500			2022. 08
			1	334, 500	334, 500	0	0	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ 1200 直管 L=1, 890	本	1		244, 300			
			0	0	0			
			1		244, 300			2022. 08
			1	244, 300	244, 300	0	0	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ 1200 直管 L=5, 000	本	2		852, 000			
			0	0	0			
			2		852, 000			2022. 08
			2	426, 000	852, 000	0	0	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(F30型) φ 1200 曲管 55° L1=1, 000 L2=1, 000	本	1		874, 000			
			0	0	0			
			1		874, 000			2022. 08
			1	874, 000	874, 000	0	0	2023. 04
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	0. 8		22, 680			CB240010
			0	0	0			
			0. 8		22, 680			2022. 08
			0. 8	28, 350	22, 680	0	0	2023. 04
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2		16, 526			CB240210
			0	0	0			
			2		16, 526			2022. 08
			2	8, 263	16, 526	0	0	2023. 04
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 09		17, 244			WB810010
			0	0	0			単一 294号
			0. 09		17, 244			2022. 08
			0. 09	191, 600	17, 244	0	0	2023. 04
合 計					2, 700, 428			
					0			
					2, 700, 428			
					0			
							-2, 700, 428	

0/16.8m当たり内訳書

8号管渠

第 88号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置（材料費を除く）	時間制約なし R30・F30 1, 100mm～1, 500mm	箇所	0		0			WYB00160
			0	0	0			単一 381号
			0		0			
			1	576, 100	576, 100	1	576, 100	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ 1200 直管 L=2, 884	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	334, 500	334, 500	1	334, 500	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ 1200 直管 L=1, 890	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	244, 300	244, 300	1	244, 300	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ 1200 直管 L=5, 000	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			2	426, 000	852, 000	2	852, 000	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(F30型) φ 1200 曲管 55° L1=1, 000 L2=1, 000	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	874, 000	874, 000	1	874, 000	2023. 04
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	0		0			CB240010
			0	0	0			
			0		0			
			0. 8	28, 350	22, 680	0. 8	22, 680	2023. 04
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0		0			CB240210
			0	0	0			
			0		0			
			2	8, 263	16, 526	2	16, 526	2023. 04
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0		0			WB810010
			0	0	0			単一 295号
			0		0			
			0. 09	191, 600	17, 244	0. 09	17, 244	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					2, 700, 428		2, 700, 428	

0/16.8m当たり内訳書

8号管渠

第 88号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

8/0m当たり内訳書

縦排水管

第 89号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置（材料費を除く）	時間制約なし R30・F30 300mm～600mm	箇所	1		54, 560			WYB00039
			0	0	0			単一 382号
			1		54, 560			2022. 08
			1	54, 560	54, 560	0	0	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ300 直管 L=2500	本	1		48, 200			
			0	0	0			
			1		48, 200			2022. 08
			1	48, 200	48, 200	0	0	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(F30型) φ300 曲管 90° L1=1150 L2=800	本	1		214, 000			
			0	0	0			
			1		214, 000			2022. 08
			1	214, 000	214, 000	0	0	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ300 直管 L=5000	本	1		61, 400			
			0	0	0			
			1		61, 400			2022. 08
			1	61, 400	61, 400	0	0	2023. 04
取付金具	耐圧ポリエチレンリブ管φ300用	個	5		232, 500			
			0	0	0			
			5		232, 500			2022. 08
			5	46, 500	232, 500	0	0	2023. 04
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	20		11, 178			CB224410
			0	0	0			
			20		11, 178			2022. 08
			20	558. 9	11, 178	0	0	2023. 04
合 計					569, 176			
					0			
					569, 176			
					0		-569, 176	

0/8m当たり内訳書

縦排水管

第 90号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置（材料費を除く）	時間制約なし R30・F30 300mm～600mm	箇所	0		0			WYB00171
			0	0	0			単一 383号
			0		0			
			1	54, 560	54, 560	1	54, 560	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ300 直管 L=2500	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	48, 200	48, 200	1	48, 200	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(F30型) φ300 曲管 90° L1=1150 L2=800	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	214, 000	214, 000	1	214, 000	2023. 04
耐圧ポリエチレンリブ管	(R30型) φ300 直管 L=5000	本	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	61, 400	61, 400	1	61, 400	2023. 04
取付金具	耐圧ポリエチレンリブ管φ300用	個	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			5	46, 500	232, 500	5	232, 500	2023. 04
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	0		0			CB224410
			0	0	0			
			0		0			
			20	558. 9	11, 178	20	11, 178	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					569, 176		569, 176	

13/0m当たり内訳書

3号管渠

第 91号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 900mm 2m/個 標準 全ての費用	m	13		112, 034			CB222850
			0	0	0			
			13		112, 034			2023. 05
			13	8, 618	112, 034	0	0	2023. 05
重圧管	900×2000	本	7		607, 600			
			0	0	0			
			7		607, 600			2023. 05
			7	86, 800	607, 600	0	0	2023. 05
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1		29, 280			CB240010
			0	0	0			
			1		29, 280			2023. 05
			1	29, 280	29, 280	0	0	2023. 05
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0. 3		24, 099			CB240060
			0	0	0			
			0. 3		24, 099			2023. 05
			0. 3	80, 330	24, 099	0	0	2023. 05
◆場所打水路工								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2		58, 560			CB240010
			0	0	0			
			2		58, 560			2023. 05
			2	29, 280	58, 560	0	0	2023. 05
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	8		66, 104			CB240210
			0	0	0			
			8		66, 104			2023. 05
			8	8, 263	66, 104	0	0	2023. 05
合 計					825, 722			
					0			
					825, 722			
					0		-825, 722	

0/13m当たり内訳書

3号管渠

第 92号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 900mm 2m/個 標準 全ての費用	m	0 0 0 13	0 8, 618	0 0 0 112, 034	 13	 112, 034	CB222850 2023. 05
重圧管	900×2000	本	0 0 0 7	0 86, 800	0 0 0 607, 600	 7	 607, 600	 2023. 05
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 0 0 1	0 29, 280	0 0 0 29, 280	 1	 29, 280	CB240010 2023. 05
モルタル練	高炉 全ての費用	m 3	0 0 0 0. 3	0 80, 330	0 0 0 24, 099	 0. 3	 24, 099	CB240060 2023. 05
◆場所打水路工								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 0 0 2	0 29, 280	0 0 0 58, 560	 2	 58, 560	CB240010 2023. 05
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 0 0 8	0 8, 263	0 0 0 66, 104	 8	 66, 104	CB240210 2023. 05
合 計					0 0 0 825, 722		 825, 722	

178/22.013m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 93号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	178		260,736			WB810530
			50	1,344	67,200			単一 424号
			128		193,536			2022. 08
			128	1,512	193,536	0	0	2023. 04
支柱切断	穴埋充填含む	本	43		315,878			WYB00008
			0	0	0			単一 425号
			43		315,878			2022. 08
			43	7,346	315,878	0	0	2023. 04
合 計					530,372			
					61,810			
					468,562			
					0		-468,562	

0/155.987m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 94号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	0		0			WB810530
			0	0	0			単一 426号
			0		0			
			128	1,512	193,536	128	193,536	2023. 04
支柱切断	穴埋充填含む	本	0		0			WYB00183
			0	0	0			単一 427号
			0		0			
			43	7,346	315,878	43	315,878	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					468,562		468,562	

34/0m当たり内訳書

防護柵撤去(進入防止柵)

第 95号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去		m	34 0 34 34	0 2, 160	73, 440 0 73, 440 73, 440	0	0	WYB00010 単一 428号 2022. 08 2023. 04
合 計					67, 550 0 67, 550 0		-67, 550	

0/34m当たり内訳書

防護柵撤去(進入防止柵)

第 96号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
防護柵撤去		m	0 0 0 34	0 2, 160	0 0 0 73, 440	 34	 73, 440	WYB00186 単一 429号 2023. 04
合 計					0 0 0 67, 550		67, 550	

56/0m3当たり内訳書

コンクリート構造物取壊し

第 97号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	56		429, 128			WB824010
			0	0	0			単一 430号
			56		429, 128			2022. 08
			56	7, 663	429, 128	0	0	2023. 04
合 計					394, 714			
					0			
					394, 714			
					0			
							-394, 714	

0/56m3当たり内訳書

コンクリート構造物取壊し

第 98号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0	0	0	56	429, 128	WB824010
			0		0			単一 431号
			0		0			
			56		7, 663			2023. 04
合 計					0		394, 714	
					0			
					0			
					394, 714			

58/0m3当たり内訳書

コンクリート構造物取壊し

第 99号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	58		890, 880			WB824010
			0	0	0			単一 432号
			58		890, 880			2022. 08
			58	15, 360	890, 880	0	0	2023. 04
合 計					819, 436		-819, 436	
					0			
					819, 436			
					0			

0/58m3当たり内訳書

コンクリート構造物取壊し

第 100号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

鋪裝版破碎

第 101号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/170m2当たり内訳書

舗装版破碎

第 102号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	0		0			CB430310
			0	0	0			
			0		0			
			167	170. 2	28, 423	167	28, 423	
合 計					0			
					0			
					0			
					26, 143		26, 143	

890/0m2当たり内訳書

舗装版破碎

第 103号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	891		151, 648			CB430310
			0	0	0			
			891		151, 648			2022. 08
			891	170. 2	151, 648	0	0	2023. 04
合 計					139, 486			
					0			
					139, 486			
					0		-139, 486	

0/890m2当たり内訳書

舗装版破碎

第 104号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	0 0 0 891	0 170. 2	0 0 0 151, 648	 891	 151, 648	CB430310 2023. 04
合 計					0 0 0 139, 486		139, 486	

6/0回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 105号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 20.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	2		32,660			CB010410
			0	0	0			
			2		32,660			2022. 08
			2	16,330	32,660	0	0	2023. 04
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k m以下 1.5t超2.0t以下	回	1		14,840			CB010410
			0	0	0			
			1		14,840			2022. 08
			1	14,840	14,840	0	0	2023. 04
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1		4,109			CB010410
			0	0	0			
			1		4,109			2022. 08
			1	4,109	4,109	0	0	2023. 04
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k m以下 0.3t超0.5t以下	回	1		11,640			CB010410
			0	0	0			
			1		11,640			2022. 08
			1	11,640	11,640	0	0	2023. 04
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 20.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	1		18,990			CB010410
			0	0	0			
			1		18,990			2022. 08
			1	18,990	18,990	0	0	2023. 04
合 計					75,644			
					0			
					75,644			
					0		-75,644	

0/6回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 106号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 20.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	0		0			CB010410
			0	0	0			
			0		0			
			2	16,330	32,660	2	32,660	2023. 04
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k m以下 1.5t超2.0t以下	回	0		0			CB010410
			0	0	0			
			0		0			
			1	14,840	14,840	1	14,840	2023. 04
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	0		0			CB010410
			0	0	0			
			0		0			
			1	4,109	4,109	1	4,109	2023. 04
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 20.0k m以下 0.3t超0.5t以下	回	0		0			CB010410
			0	0	0			
			0		0			
			1	11,640	11,640	1	11,640	2023. 04
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 20.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	0		0			CB010410
			0	0	0			
			0		0			
			1	18,990	18,990	1	18,990	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					75,644		75,644	

掘削

第 107号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

2,800/585.069m3当たり内訳書

盛土

第 108号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	2,814		344,664			CB210610 2022. 12 2023. 04
			588	120. 9	71,089			
			2,226		273,575			
			2,226	122. 9	273,575	0	0	
合 計					317,035		-251,645	
					65,390			
					251,645			
					0			

0/2, 214. 931m3当たり内訳書

盛土

第 109号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0		0			CB210610
			0	0	0			
			0		0			
			2, 226	122. 9	273, 575	2, 226	273, 575	
合 計					0			
					0			
					0			
					251, 645		251, 645	

606/65.031袋当たり内訳書

土のう

第 110号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう袋 積込	バックホ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 2.9t吊	袋	66		87,912			WYB00103
			66	1,332	87,912			単一 446号
			0		0			2022.12
			0	1,366	0	0	0	2023.04
大型土のう袋 運搬	ダンプトラック10t積級	袋	66		154,374			WYB00080
			66	2,339	154,374			単一 447号
			0		0			2022.12
			0	2,391	0	0	0	2023.04
大型土のう袋 荷卸	バックホ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 2.9t吊	袋	66		46,266			WYB00106
			66	701	46,266			単一 448号
			0		0			2022.12
			0	718.9	0	0	0	2023.04
大型土のう工	製作 流用土	袋	540		1,715,040			WB252730
			0	0	0			単一 449号
			540		1,715,040			2022.12
			540	3,176	1,715,040	0	0	2023.04
大型土のう工	設置 6m以下	袋	606		840,096			WB252730
			66	1,356	89,496			単一 450号
			540		750,600			2022.12
			540	1,390	750,600	0	0	2023.04
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	606		405,535			WB252730
			0	0	0			単一 451号
			606		405,535			2022.12
			606	669.2	405,535	0	0	2023.04
運搬費	廃プラスチック類 (大型土のう)	m 3	41		41,000			
			0	0	0			
			41		41,000			2022.12
			41	1,000	41,000	0	0	2023.04
処分費 (m 3)		m 3	41		287,000			WB020051
			0	0	0			単一 452号
			41		287,000			2022.12
			41	7,000	287,000	0	0	2023.04
合 計					3,290,354			
					347,731			
					2,942,623			
					0		-2,942,623	

0/540.969袋当たり内訳書

土のう

第 111号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう袋 積込	バックホ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 2.9t吊	袋	0		0			WYB00190
			0	0	0			単一 453号
			0		0			
			0	1,366	0	0	0	2023. 04
大型土のう袋 運搬	ダンプトラック10t積級	袋	0		0			WYB00189
			0	0	0			単一 454号
			0		0			
			0	2,391	0	0	0	2023. 04
大型土のう袋 荷卸	バックホ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 2.9t吊	袋	0		0			WYB00193
			0	0	0			単一 455号
			0		0			
			0	718.9	0	0	0	2023. 04
大型土のう工	製作 流用土	袋	0		0			WB252730
			0	0	0			単一 456号
			0		0			
			540	3,176	1,715,040	540	1,715,040	2023. 04
大型土のう工	設置 6m以下	袋	0		0			WB252730
			0	0	0			単一 457号
			0		0			
			540	1,390	750,600	540	750,600	2023. 04
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0		0			WB252730
			0	0	0			単一 458号
			0		0			
			606	669.2	405,535	606	405,535	2023. 04
運搬費	廃プラスチック類 (大型土のう)	m 3	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			41	1,000	41,000	41	41,000	2023. 04
処分費 (m 3)		m 3	0		0			WB020051
			0	0	0			単一 459号
			0		0			
			41	7,000	287,000	41	287,000	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					2,942,623		2,942,623	

0/540.969袋当たり内訳書

土のう

第 111号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

38枚当たり内訳書

ロート[®]マット設置・撤去

第 112号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140m2当たり内訳書

敷砂利

第 113号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2022. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6,460/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 114号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	6,464 0 6,464 6,464	0 730.4	4,721,305 0 4,721,305 4,721,305	 0	 0	CB210110 2022. 12 2023. 04
合 計					4,342,863 0 4,342,863 0		-4,342,863	

0/6, 460m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 115号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6,500/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 116号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	6,464 0 6,464 6,464	0 201. 9	1,305,081 0 1,305,081 1,305,081	 0	 0	CB210020 2022. 12 2023. 04
合 計					1,200,470 0 1,200,470 0		-1,200,470	

0/6, 500m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 117号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0	0	0			CB210020
			0		0			
			0		0			
			6, 464		1, 305, 081			2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					1, 200, 470			

整地

第 118号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 300m3当たり内訳書

整地

第 119号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0	0	0	3, 333	404, 292	CB210610
			0		0			
			0		0			
			3, 333		404, 292			2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					371, 885		371, 885	

18/0t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 120号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカーヘッド、プレート、台座等撤去	鋼線数 7～12本用	箇所	17		195, 330			WYB00012
			0	0	0			単一 462号
			17		195, 330			2022. 08
			17	11, 490	195, 330	0	0	2023. 04
切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準(1. 0)	t	17. 9		305, 553			WB251930
			0	0	0			単一 463号
			17. 9		305, 553			2022. 08
			17. 9	17, 070	305, 553	0	0	2023. 04
山留材質料	無 247日 有 639日 無 無 有 300000円 1回/現場	t	17. 2		612, 148			WB251910
			0	0	0			単一 464号
			17. 2		612, 148			2022. 08
			17. 2	35, 590	612, 148	0	0	2023. 04
合 計					1, 018, 773			
					0			
					1, 018, 773			
					0			
							-1, 018, 773	

0/18t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 121号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカーヘッド、プレート、台座等撤去	鋼線数 7～12本用	箇所	0		0			WYB00187
			0	0	0			単一 465号
			0		0			
			17	11, 490	195, 330	17	195, 330	2023. 04
切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準(1. 0)	t	0		0			WB251930
			0	0	0			単一 466号
			0		0			
			17. 9	17, 070	305, 553	17. 9	305, 553	2023. 04
山留材質料	無 247日 有 639日 無 無 有 300000円 1回/現場	t	0		0			WB251910
			0	0	0			単一 467号
			0		0			
			17. 2	35, 590	612, 148	17. 2	612, 148	2023. 04
合 計					0 0 0 1, 018, 773		1, 018, 773	

168/0m2当たり内訳書

横矢板

第 122号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板撤去	松矢板 横矢板厚さ 0. 05m～0. 07m	m 2	168 0 168 168	0 3, 705	622, 440 0 622, 440 622, 440	 0	 0	WYB00018 単一 468号 2022. 08 2023. 04
運搬・処分費	松矢板	m 3	10 0 10 10	0 7, 000	70, 000 0 70, 000 70, 000	 0	 0	WYB00042 単一 469号 2022. 08 2023. 04
合 計					633, 800 0 633, 800 0		-633, 800	

0/168m2当たり内訳書

横矢板

第 123号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
横矢板撤去	松矢板 横矢板厚さ 0.05m～0.07m	m 2	0		0			WYB00195
			0	0	0			単一 470号
			0		0			
			168	3,705	622,440	168	622,440	2023. 04
運搬・処分費	松矢板	m 3	0		0			WYB00196
			0	0	0			単一 471号
			0		0			
			10	7,000	70,000	10	70,000	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					633,800		633,800	

657/28人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 124号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 B		人 日	657 28 629 629	14, 070 14, 600	9, 577, 360 393, 960 9, 183, 400 9, 183, 400	 0	 0	WB010212 単一 472号 2022. 08 2023. 04
合 計					8, 809, 675 362, 381 8, 447, 294 0		-8, 447, 294	

0/629人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 125号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
交通誘導警備員 B		人 日	0 0 0 629	0 14, 600	0 0 0 9, 183, 400	 629	 9, 183, 400	WB010212 単一 473号 2023. 04
合 計					0 0 0 8, 447, 294		8, 447, 294	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 126号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 127号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 10. 4km 無 無	台	0		0			WB010010
			0	0	0			単一 479号
			0		0			
			2	62, 500	125, 000	2	125, 000	2023. 09
合 計					0		114, 980	
					0			
					0			
					114, 980			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 128号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	17. 2		66, 220			WB010020
			0	0	0			単一 480号
			17. 2		66, 220			2022. 08
			17. 2	3, 850	66, 220	0	0	2023. 04
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	17. 2		25, 800			WB010030
			0	0	0			単一 481号
			17. 2		25, 800			2022. 08
			17. 2	1, 500	25, 800	0	0	2023. 04
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	34. 2		131, 670			WB010020
			0	0	0			単一 480号
			34. 2		131, 670			2022. 08
			34. 2	3, 850	131, 670	0	0	2023. 04
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	17. 1		51, 300			WB010030
			0	0	0			単一 482号
			17. 1		51, 300			2022. 08
			17. 1	3, 000	51, 300	0	0	2023. 04
合 計					251, 934			
					0			
					251, 934			
					0		-251, 934	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 129号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0		0			WB010020
			0	0	0			単一 483号
			0		0			
			17. 2	3, 850	66, 220	17. 2	66, 220	2023. 04
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	0		0			WB010030
			0	0	0			単一 484号
			0		0			
			17. 2	1, 500	25, 800	17. 2	25, 800	2023. 04
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0		0			WB010020
			0	0	0			単一 483号
			0		0			
			34. 2	3, 850	131, 670	34. 2	131, 670	2023. 04
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	0		0			WB010030
			0	0	0			単一 485号
			0		0			
			17. 1	3, 000	51, 300	17. 1	51, 300	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					251, 934		251, 934	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 130号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採費	木・竹 法面部	m 2	51		464, 610			WYB00112
			0	0	0			単一 486号
			51		464, 610			2023. 12
			51	9, 110	464, 610	0	0	2023. 12
集積積込	木・竹 法面部	m 2	51		220, 830			WYB00118
			0	0	0			単一 487号
			51		220, 830			2023. 12
			51	4, 330	220, 830	0	0	2023. 12
収集運搬費	枝葉・幹	m 3	93		139, 500			
			0	0	0			
			93		139, 500			2023. 12
			93	1, 500	139, 500	0	0	2023. 12
処分費	枝葉・幹	m 3	93		297, 600			WYB00119
			0	0	0			単一 488号
			93		297, 600			2023. 12
			93	3, 200	297, 600	0	0	2023. 12
収集運搬費	木根	m 3	137		205, 500			
			0	0	0			
			137		205, 500			2023. 12
			137	1, 500	205, 500	0	0	2023. 12
処分費	木根	m 3	137		822, 000			WYB00120
			0	0	0			単一 489号
			137		822, 000			2023. 12
			137	6, 000	822, 000	0	0	2023. 12
合 計					1, 977, 622			
					0			
					1, 977, 622			
					0		-1, 977, 622	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 131号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
伐採費	木・竹 法面部	m 2	0		0			WYB00197
			0	0	0			単一 490号
			0		0			
			51	9, 110	464, 610	51	464, 610	2023. 12
集積積込	木・竹 法面部	m 2	0		0			WYB00198
			0	0	0			単一 491号
			0		0			
			51	4, 330	220, 830	51	220, 830	2023. 12
収集運搬費	枝葉・幹	m 3	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			93	1, 500	139, 500	93	139, 500	2023. 12
処分費	枝葉・幹	m 3	0		0			WYB00199
			0	0	0			単一 492号
			0		0			
			93	3, 200	297, 600	93	297, 600	2023. 12
収集運搬費	木根	m 3	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			137	1, 500	205, 500	137	205, 500	2023. 12
処分費	木根	m 3	0		0			WYB00200
			0	0	0			単一 493号
			0		0			
			137	6, 000	822, 000	137	822, 000	2023. 12
合 計					0			
					0			
					0			
					1, 977, 622		1, 977, 622	

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 132号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
平板載荷試験	100kNを超え150kN以内	箇所	1		180, 000			WYB00007
			0	0	0			単一 494号
			1		180, 000			2022. 08
			1	180, 000	180, 000	0	0	2023. 04
合 計					164, 756			
					0			
					164, 756			
					0		-164, 756	

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 133号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
平板載荷試験	100kNを超え150kN以内		0		0			WYB00192
			0	0	0			単一 495号
		箇所	0		0			
			1	180, 000	180, 000	1	180, 000	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					164, 756		164, 756	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 134号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	路盤工(下層路盤、上層路盤、不陸整正) 技術員2.4人日	工種	1		75,840			WYB00111
			0	0	0			単一 496号
			1		75,840			2023. 07
			1	75,840	75,840	0	0	2023. 07
施工合理化調査	土の敷均し締固め工(ICT) 技術員3.1人日	工種	1		97,960			WYB00121
			0	0	0			単一 497号
			1		97,960			2023. 07
			1	97,960	97,960	0	0	2023. 07
施工形態動向調査 (モニタリング調査)	仮設材設置撤去工 技術員0.5人日	工種	1		15,800			WYB00122
			0	0	0			単一 498号
			1		15,800			2023. 07
			1	15,800	15,800	0	0	2023. 07
諸経費動向調査費		工事	1		100,000			
			0	0	0			
			1		100,000			2023. 07
			1	100,000	100,000	0	0	2023. 07
合 計					266,376			
					0			
					266,376			
					0		-266,376	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 135号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	路盤工(下層路盤、上層路盤、不陸整正) 技術員2.4人日	工種	0		0			WYB00202
			0	0	0			単一 499号
			0		0			
			1	75,840	75,840	1	75,840	2023. 07
施工合理化調査	土の敷均し締固め工(ICT) 技術員3.1人日	工種	0		0			WYB00203
			0	0	0			単一 500号
			0		0			
			1	97,960	97,960	1	97,960	2023. 07
施工形態動向調査 (モニタリング調査)	仮設材設置撤去工 技術員0.5人日	工種	0		0			WYB00204
			0	0	0			単一 501号
			0		0			
			1	15,800	15,800	1	15,800	2023. 07
諸経費動向調査費		工事	0		0			
			0	0	0			
			0		0			
			1	100,000	100,000	1	100,000	2023. 07
合 計					0			
					0			
					0			
					266,376		266,376	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 136号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 663m3	式	1 0. 413 0. 587 0. 587		3, 368 1, 360 2, 008 2, 008	0	0	WB010400 単一 502号 2022. 08 2023. 04
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 255m3	式	1 0 1 1		1, 363 0 1, 363 1, 363	0	0	WB010400 単一 503号 2022. 08 2023. 04
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 9316m3	式	1 0 1 1		24, 310 0 24, 310 24, 310	0	0	WB010420 単一 504号 2022. 08 2023. 04
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 1965m3	式	1 0 1 1		6, 559 0 6, 559 6, 559	0	0	WB010430 単一 505号 2022. 08 2023. 04
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1468m2	式	1 0 1 1		7, 794 0 7, 794 7, 794	0	0	WB010440 単一 506号 2022. 08 2023. 04
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 177m2	式	1 0 1 1		1, 466 0 1, 466 1, 466	0	0	WB010440 単一 507号 2022. 08 2023. 04
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 458m2	式	1 0 1 1		4, 450 0 4, 450 4, 450	0	0	WB010440 単一 508号 2022. 08 2023. 04
床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 3144m3	式	1 0. 018 0. 982 0. 982		16, 837 292 16, 545 16, 545	0	0	WB010490 単一 509号 2022. 08 2023. 04
合 計					60, 843 1, 519 59, 324 0		-59, 324	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 137号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 663m3	式	0		0			WB010400
			0		0			単一 510号
			0		0			
			0. 587		2, 008	0. 587	2, 008	2023. 04
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 255m3	式	0		0			WB010400
			0		0			単一 511号
			0		0			
			1		1, 363	1	1, 363	2023. 04
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 9316m3	式	0		0			WB010420
			0		0			単一 512号
			0		0			
			1		24, 310	1	24, 310	2023. 04
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 1965m3	式	0		0			WB010430
			0		0			単一 513号
			0		0			
			1		6, 559	1	6, 559	2023. 04
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1468m2	式	0		0			WB010440
			0		0			単一 514号
			0		0			
			1		7, 794	1	7, 794	2023. 04
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 177m2	式	0		0			WB010440
			0		0			単一 515号
			0		0			
			1		1, 466	1	1, 466	2023. 04
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 458m2	式	0		0			WB010440
			0		0			単一 516号
			0		0			
			1		4, 450	1	4, 450	2023. 04
床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 3144m3	式	0		0			WB010490
			0		0			単一 517号
			0		0			
			0. 982		16, 545	0. 982	16, 545	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					59, 324		59, 324	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 137号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 138号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510
			1		598, 000			単一 518号
			0		0			2022. 08
			0		0	0	0	2023. 04
システム初期費 (I C T)	バルトーサ	式	1		548, 000			WB010510
			0		0			単一 519号
			1		548, 000			2022. 08
			1		548, 000	0	0	2023. 04
合 計					1, 048, 949			
					547, 357			
					501, 592			
					0		-501, 592	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 139号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	0 0 0 0		0 0 0 0	0	0	WB010510 単一 520号 2023. 04
システム初期費 (I C T)	バルトーサ	式	0 0 0 1		0 0 0 548, 000	1	548, 000	WB010510 単一 521号 2023. 04
合 計					0 0 0 501, 592		501, 592	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 140号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3560千円	式	1 1 0 0		3,560,000 3,560,000 0 0	0	0	WB010610 単一 522号 2023. 07 2023. 07
合 計					3,272,857 3,272,857 0 0		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 141号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 142号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B I M／C I M活用工事に 要する費用		式	0 0 0 1		0 0 0 3, 520, 000	1	3, 520, 000	2023. 07
合 計					0 0 0 3, 236, 083		3, 236, 083	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 143号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員0.5人工	工事	1		15,800			
			0	0	0			
			1		15,800			2024. 1
			1	15,800	15,800	0	0	2024. 1
合 計					14,532			
					0			
					14,532			
					0		-14,532	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 144号内訳書

單價使用年月	2024. 1
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験費

第 145号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
非破壊試験	支柱根入長測定	式	1		250, 000			
			0		0			
			1		250, 000			2024. 1
			1		250, 000	0	0	2024. 1
合 計					229, 951			
					0			
					229, 951			
					0		-229, 951	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験費

第 146号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
非破壊試験	支柱根入長測定	式	0 0 0 1		0 0 0 250, 000	1	250, 000	2024. 1
合 計					0 0 0 229, 951		229, 951	

一式当たり内訳書

快適トレ

第 147号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用	男女別		11. 7		1, 193, 400			WYB00076
			0	0	0			単一 523号
		2 基・月	11. 7		1, 193, 400			
			11. 7	102, 000	1, 193, 400	0	0	2023. 04
合 計					1, 097, 697			
					0			
					1, 097, 697			
					0		-1, 097, 697	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 148号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女別	2基・月	0		0			WYB00205
			0	0	0			単一 524号
			0		0			
			11. 7	102, 000	1, 193, 400	11. 7	1, 193, 400	2023. 04
合 計					0			
					0			
					0			
					1, 097, 697		1, 097, 697	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3以上5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1, 085
						1		1, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3以上5, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	1, 185	1, 185	CB210100	
				1	1, 185	1, 185		
計						1, 185		
						1, 185		
単価						1, 185		
						1, 185	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	2, 968
						1		2, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	3, 228	3, 228	CB210100	
				1	3, 228	3, 228		
計						3, 228		
						3, 228		
単価						3, 228		
						3, 228	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50, 000m3未満) 無し		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	3, 228	3, 228		
計						0		
						3, 228		
単価						0		
						3, 228	円／m3	
変更積算単価						2, 968	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	815. 5
						1		815. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 軟岩 無し 3. 0km以下		1	891	891	CB210110	
			m 3	1	891	891		
計						891		
						891		
単価						891		
						891	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		815. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		0	0	0	CB210110		
		軟岩 無し 3. 0km以下	m 3	1	891	891			
計						0			
						891			
単価						0	円／m3		
						891			
変更積算単価						815. 5	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	184. 8
						1		184. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	201. 9	201. 9	CB210020	
			m 3	1	201. 9	201. 9		
計						201. 9		
						201. 9		
単価						201. 9	円／m3	
						201. 9		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		184. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	201. 9	201. 9		
計						0		
						201. 9		
単価						0		
						201. 9	円／m3	
変更積算単価						184. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	転石破碎		単位	m3	数量	1	単価	481, 100
						1		481, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎				1	523, 000	523, 000	WYB00034	
			m 3	1	523, 000	523, 000	単一 246号	
計						523, 000		
						523, 000		
単価						523, 000		
						523, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	転石破碎		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		481, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎				0	0	0	WYB00061	
			m 3	1	523, 000	523, 000	単一 247号	
計						0		
						523, 000		
単価						0		
						523, 000	円／m3	
変更積算単価						481, 100	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	376. 5
						1		376. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満		1	411. 3	411. 3	CB210120	
			m 3	1	411. 3	411. 3		
計						411. 3		
						411. 3		
単価						411. 3		
						411. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		376. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	411. 3	411. 3		
計						0		
						411. 3		
単価						0		
						411. 3	円／m3	
変更積算単価						376. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1, 078
						1		1, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削		1	1, 178	1, 178	CB210120	
			m 3	1	1, 178	1, 178		
計						1, 178		
						1, 178		
単価						1, 178		
						1, 178	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	掘削 (ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 片切掘削		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	1, 178	1, 178		
計						0		
						1, 178		
単価						0		
						1, 178	円／m3	
変更積算単価						1, 078	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	668. 6
						1		668. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	730. 4	730. 4	CB210110	
			m 3	1	730. 4	730. 4		
計						730. 4		
						730. 4		
単価						730. 4		
						730. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		668. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	730. 4	730. 4			
計						0			
						730. 4			
単価						0			
						730. 4	円／m3		
変更積算単価						668. 6	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	積込(ル-ス [〃])	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	185. 7
						1		185. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ス)		土砂 土量50, 000m3未満		1	201. 9	201. 9	CB210020	
			m 3	1	201. 9	201. 9		
計						201. 9		
						201. 9		
単価						201. 9	円／m3	
						201. 9		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		185. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	201. 9	201. 9		
計						0		
						201. 9		
単価						0		
						201. 9	円／m3	
変更積算単価						185. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 796
						1		4, 796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満		1	5, 240	5, 240	CB210510	
			m 3	1	5, 240	5, 240		
計						5, 240		
						5, 240		
単価						5, 240		
						5, 240	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	5, 240	5, 240		
計						0		
						5, 240		
単価						0		
						5, 240	円／m3	
変更積算単価						4, 796	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	681. 5
						1		681. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	741. 3	741. 3	CB210510	
			m 3	1	741. 3	741. 3		
計						741. 3		
						741. 3		
単価						741. 3		
						741. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		681. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	741. 3	741. 3		
計						0		
						741. 3		
単価						0		
						741. 3	円／m3	
変更積算単価						681. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	671. 8
						1		671. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	730. 4	730. 4	CB210110	
			m 3	1	730. 4	730. 4		
計						730. 4		
						730. 4		
単価						730. 4		
						730. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		671. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	730. 4	730. 4		
計						0		
						730. 4		
単価						0		
						730. 4	円／m3	
変更積算単価						671. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	184. 8
						1		184. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	201. 9	201. 9	CB210020	
				1	201. 9	201. 9		
計						201. 9		
						201. 9		
単価						201. 9		
						201. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		184. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	201. 9	201. 9		
計						0		
						201. 9		
単価						0		
						201. 9	円／m3	
変更積算単価						184. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	216. 1
						1		216. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		10, 000m3以上 無し		1	235. 1	235. 1	CB210570	
			m 3	1	235. 1	235. 1		
計						235. 1		
						235. 1		
単価						235. 1		
						235. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		216. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		10,000m3以上 無し		0	0	0	CB210570	
			m 3	1	235. 1	235. 1		
計						0		
						235. 1		
単価						0		
						235. 1	円／m3	
変更積算単価						216. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	671. 8
						1		671. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	730. 4	730. 4	CB210110	
			m 3	1	730. 4	730. 4		
計						730. 4		
						730. 4		
単価						730. 4		
						730. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		671. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	730. 4	730. 4		
計						0		
						730. 4		
単価						0		
						730. 4	円／m3	
変更積算単価						671. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	184. 8
						1		184. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	201. 9	201. 9	CB210020	
				1	201. 9	201. 9		
計						201. 9		
						201. 9		
単価						201. 9		
						201. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		184. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	201. 9	201. 9		
計						0		
						201. 9		
単価						0		
						201. 9	円／m3	
変更積算単価						184. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 896
						1		4, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 326	5, 326	CB210520	
			m 3	1	5, 326	5, 326		
計						5, 326		
						5, 326		
単価						5, 326		
						5, 326	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	5, 326	5, 326		
計						0		
						5, 326		
単価						0		
						5, 326	円／m3	
変更積算単価						4, 896	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	716. 2
						1		716. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	779	779	CB210520	
			m 3	1	779	779		
計						779		
						779		
単価						779		
						779	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		716. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0	CB210520	
			m 3	1	779	779		
計						0		
						779		
単価						0		
						779	円／m3	
変更積算単価						716. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	671. 8
						1		671. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	730. 4	730. 4	CB210110	
			m 3	1	730. 4	730. 4		
計						730. 4		
						730. 4		
単価						730. 4		
						730. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		671. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	730. 4	730. 4			
計						0			
						730. 4			
単価						0			
						730. 4	円／m3		
変更積算単価									
						671. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	185. 7
						1		185. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	201. 9	201. 9	CB210020	
			m 3	1	201. 9	201. 9		
計						201. 9		
						201. 9		
単価						201. 9	円／m3	
						201. 9		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		185. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	201. 9	201. 9		
計						0		
						201. 9		
単価						0		
						201. 9	円／m3	
変更積算単価						185. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	310. 2
						1		310. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		10, 000m3以上 無し		1	337. 4	337. 4	CB210580	
			m 3	1	337. 4	337. 4		
計						337. 4		
						337. 4		
単価						337. 4		
						337. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		310. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		10,000m3以上 無し		0	0	0	CB210580	
			m 3	1	337. 4	337. 4		
計						0		
						337. 4		
単価						0		
						337. 4	円／m3	
変更積算単価						310. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	671. 8
						1		671. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		1	730. 4	730. 4	CB210110	
			m 3	1	730. 4	730. 4		
計						730. 4		
						730. 4		
単価						730. 4		
						730. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		671. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	730. 4	730. 4			
計						0			
						730. 4			
単価						0			
						730. 4	円／m3		
変更積算単価									
						671. 8	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	184. 8	
						1		184. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	201. 9	201. 9	CB210020		
			m 3	1	201. 9	201. 9			
計						201. 9			
						201. 9			
単価						201. 9	円／m3		
						201. 9			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		184. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	201. 9	201. 9		
計						0		
						201. 9		
単価						0		
						201. 9	円／m3	
変更積算単価						184. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	769. 8
						1		769. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	837. 3	837. 3	CB220070	
			m 2	1	837. 3	837. 3		
計						837. 3		
						837. 3		
単価						837. 3		
						837. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		769. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	837. 3	837. 3		
計						0		
						837. 3		
単価						0		
						837. 3	円／m2	
変更積算単価						769. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	924. 8
						1		924. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I		1	1, 006	1, 006	CB220070	
			m 2	1	1, 006	1, 006		
計						1, 006		
						1, 006		
単価						1, 006		
						1, 006	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		924. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	1, 006	1, 006		
計						0		
						1, 006		
単価						0		
						1, 006	円／m2	
変更積算単価						924. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	484. 6
						1		484. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土		1	529. 5	529. 5	CB220070	
			m 2	1	529. 5	529. 5		
計						529. 5		
						529. 5		
単価						529. 5		
						529. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		484. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	529. 5	529. 5		
計						0		
						529. 5		
単価						0		
						529. 5	円／m2	
変更積算単価						484. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	張りコンクリート (A)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2, 503
						1		2, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		1	2, 636	2, 636	WB240730	
			m 2	1	2, 636	2, 636	単一 248号	
養生工		防草コンクリート		1	85. 69	85. 69	WB240740	
			m 2	1	85. 69	85. 69	単一 249号	
計						2, 721. 69		
						2, 721. 69		
単価						2, 722		
						2, 722	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	張りコンクリート (A)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	0	0	0	WB240730	
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	2, 636	2, 636	単一 250号	
			m 2	0	0	0	WB240740	
			m 2	1	85. 69	85. 69	単一 251号	
	計					0		
						2, 721. 69		
	単価					0		
						2, 722	円／m2	
	変更積算単価							
						2, 503	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	置換		単位	m3	数量	10	単価	2, 569
						10		2, 569
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3以上 無し		10	214. 1	2, 141	CB210510	
			m 3	10	214. 1	2, 141		
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		12	2, 150	25, 800		
			m 3	12	2, 150	25, 800		
	計					27, 941		
						27, 941		
	単価					2, 795		
						2, 795		
							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	置換		単位	m3	数量	0	単価	0
						10		2, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3以上 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	10	214. 1	2, 141		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	12	2, 150	25, 800		
計						0		
						27, 941		
単価						0		
						2, 795	円／m3	
変更積算単価								
						2, 569	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	206. 9	
						1		206. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	226	226	WB810830		
			m 2	1	226	226	単－ 254号		
計						226			
						226			
単価						226	円／m2		
						226			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		206. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810830	
			m 2	1	226	226	単－ 255号	
計						0		
						226		
単価						0		
						226		
変更積算単価						206. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4, 486
						1		4, 486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		1	4, 880	4, 880	WB810830	
			m 2	1	4, 880	4, 880	単－ 256号	
計						4, 880		
単価						4, 880		
						4, 880	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		0	0	0	WB810830	
			m 2	1	4, 880	4, 880	単－ 257号	
計						0		
単価						4, 880		
						0		
						4, 880	円／m2	
変更積算単価						4, 486	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	6, 747
						1		6, 747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	7, 336	7, 336	WB810810	
			m 2	1	7, 336	7, 336	単一 258号	
計						7, 336		
						7, 336		
単価						7, 336		
						7, 336	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6, 747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 500m2以上1000m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	7, 336	7, 336	単一 259号	
計						0		
						7, 336		
単価						0		
						7, 336	円／m2	
変更積算単価						6, 747	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	プレキャストL型擁壁	H=1250×B1050	単位	m	数量	1	単価	32, 210
						1		32, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		1	35, 010	35, 010	CB222110	
			m	1	35, 010	35, 010		
計						35, 010		
						35, 010		
単価						35, 010		
						35, 010	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	プレキャストL型擁壁	H=1250×B1050	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り		0	0	0	CB222110	
			m	1	35, 010	35, 010		
計						0		
						35, 010		
単価						0		
						35, 010	円／m	
変更積算単価								
						32, 210	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	基礎材 (直接基礎部)	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1, 210
						1		1, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 322	1, 322	CB221110	
			m 2	1	1, 322	1, 322		
計						1, 322		
						1, 322		
単価						1, 322		
						1, 322	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	基礎材 (直接基礎部)	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1, 322	1, 322		
計						0		
						1, 322		
単価						0		
						1, 322	円／m2	
変更積算単価								
						1, 210	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	基礎材 (補強土壁上部)	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.50m	単位	m3	数量	10	単価	3,265
						10		3,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		再生クラッシュラン RC-40 (ロス率+0.2含む)		12	2,150	25,800	WYB00023	
			m 3	12	2,150	25,800	単一 296号	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		10	986.9	9,869	CB222230	
			m 3	10	986.9	9,869		
計						35,669		
						35,669		
単価						3,567		
						3,567	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	基礎材 (補強土壁上部)	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 50m	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		3, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		再生クラッシュラン RC-40 (ロス率+0. 2含む)		0	0	0	WYB00139	
			m 3	12	2, 150	25, 800	単一 297号	
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁		0	0	0	CB222230	
			m 3	10	986. 9	9, 869		
計						0		
						35, 669		
単価						0		
						3, 567	円／m3	
変更積算単価								
						3, 265	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	目地板	緩衝材(EPS) 厚50mm	単位	m2	数量	100	単価	2, 898
						100		2, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板（材料を除く手間）		緩衝材(EPS)		100	1, 706	170, 600	WYB00025	
			m 2	100	1, 706	170, 600	単一 298号	
緩衝材（EPS）		D-20（型内発泡 密度20）1000m3未満		5	29, 200	146, 000	WYB00030	
			m 3	5	29, 200	146, 000	単一 299号	
計						316, 600		
						316, 600		
単価						3, 166		
						3, 166	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	目地板	緩衝材(EPS) 厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		2, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板（材料を除く手間）		緩衝材(EPS)		0	0	0	WYB00140	
			m 2	100	1, 706	170, 600	単一 300号	
緩衝材（EPS）		D-20（型内発泡 密度20）1000m3未満		0	0	0	WYB00141	
			m 3	5	29, 200	146, 000	単一 301号	
計						0		
						316, 600		
単価						0		
						3, 166	円／m2	
変更積算単価								
						2, 898	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	目地板	天然ゴム 厚10mm	単位	m2	数量	1	単価	13, 570
						1		13, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		硬度60 天然ゴム t=10mm		1	14, 820	14, 820	WYB00019	
			m 2	1	14, 820	14, 820	単一 302号	
計						14, 820		
						14, 820		
単価						14, 820		
						14, 820	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	目地板	天然ゴム 厚10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		13, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		硬度60 天然ゴム t=10mm		0	0	0	WYB00142	
			m 2	1	14, 820	14, 820	単一 303号	
計						0		
						14, 820		
単価						0		
						14, 820	円／m2	
変更積算単価						13, 570	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	埋戻コンクリート	18-8-20 (25) (高炉) w/c=規定無し	単位	m3	数量	10	単価	19, 920
						10		19, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		10	21, 760	217, 600	CB240010	
			m 3	10	21, 760	217, 600		
計						217, 600		
						217, 600		
単価						21, 760		
						21, 760	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	埋戻コンクリート	18-8-20 (25) (高炉) w/c=規定無し	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		19, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	10	21, 760	217, 600		
計						0		
						217, 600		
単価						0		
						21, 760	円／m3	
変更積算単価						19, 920	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	埋戻碎石	単粒度碎石4号 20mm～30mm	単位	m3	数量	1	単価	8, 319
						1		8, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		碎石(各種) 全ての費用		1	9, 089	9, 089	CB221120	
			m 3	1	9, 089	9, 089		
計						9, 089		
						9, 089		
単価						9, 089		
						9, 089	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	埋戻碎石	単粒度碎石4号 20mm～30mm	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		8, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		碎石(各種) 全ての費用		0	0	0	CB221120	
			m 3	1	9, 089	9, 089		
計						0		
						9, 089		
単価						0		
						9, 089	円／m3	
変更積算単価						8, 319	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	重力式基礎 (A)	H=3. 50 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	440, 300	
						10		440, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		113	37, 750	4, 265, 750	CB226320		
			m 3	113	37, 750	4, 265, 750			
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		72. 6	6, 832	496, 003. 2	CB221120		
			m 3	72. 6	6, 832	496, 003. 2			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		2. 1	21, 760	45, 696	CB240010		
			m 3	2. 1	21, 760	45, 696			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 01	188, 200	1, 882	WB810010 単一 304号		
			t	0. 01	188, 200	1, 882			
計						4, 809, 331. 2			
						4, 809, 331. 2			
単価						481, 000	円／m		
						481, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	重力式基礎 (B)	H=2. 50 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	208, 200	
						10		208, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		51. 9	37, 750	1, 959, 225	CB226320		
			m 3	51. 9	37, 750	1, 959, 225			
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		40. 6	6, 832	277, 379. 2	CB221120		
			m 3	40. 6	6, 832	277, 379. 2			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1. 6	21, 760	34, 816	CB240010		
			m 3	1. 6	21, 760	34, 816			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 01	188, 200	1, 882	WB810010 単一 304号		
			t	0. 01	188, 200	1, 882			
計						2, 273, 302. 2			
						2, 273, 302. 2			
単価						227, 400	円／m		
						227, 400			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	重力式基礎 (B)	H=2. 50 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		208, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	51. 9	37, 750	1, 959, 225	CB226320		
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	40. 6	6, 832	277, 379. 2	CB221120		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 6	21, 760	34, 816	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 01	188, 200	1, 882	WB810010 単一 305号		
計						0 2, 273, 302. 2			
単価						0 227, 400	円／m		
変更積算単価						208, 200	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	重力式基礎 (C)	H=3. 00 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	294, 000	
						10		294, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		73. 5	37, 750	2, 774, 625	CB226320		
			m 3	73. 5	37, 750	2, 774, 625			
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		55. 5	6, 832	379, 176	CB221120		
			m 3	55. 5	6, 832	379, 176			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1. 9	21, 760	41, 344	CB240010		
			m 3	1. 9	21, 760	41, 344			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 01	188, 200	1, 882	WB810010 単一 304号		
			t	0. 01	188, 200	1, 882			
計						3, 197, 027			
						3, 197, 027			
単価						319, 800	円／m		
						319, 800			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一80号	重力式基礎 (C)	H=3. 00 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	0	0
						10	294, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	73. 5	37, 750	2, 774, 625	CB226320
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	55. 5	6, 832	379, 176	CB221120
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 9	21, 760	41, 344	CB240010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 01	188, 200	1, 882	WB810010 単一 305号
計						0	
						3, 197, 027	
単価						0	
						319, 800	円／m
変更積算単価						294, 000	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一81号	重力式基礎 (D)	H=3. 50 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	324, 900
						10	324, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		79. 6	37, 750	3, 004, 900	CB226320
			m 3	79. 6	37, 750	3, 004, 900	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		72. 6	6, 832	496, 003. 2	CB221120
			m 3	72. 6	6, 832	496, 003. 2	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		2. 1	21, 760	45, 696	CB240010
			m 3	2. 1	21, 760	45, 696	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 01	188, 200	1, 882	WB810010
			t	0. 01	188, 200	1, 882	単一 304号
計						3, 548, 481. 2	
						3, 548, 481. 2	
単価						354, 900	
						354, 900	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一82号	重力式基礎 (D)	H=3. 50 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	0	0
						10	324, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	0	0	0	CB226320
				79. 6	37, 750	3, 004, 900	
	裏込碎石	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	0	0	0	CB221120
				72. 6	6, 832	496, 003. 2	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010
				2. 1	21, 760	45, 696	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 01	188, 200	1, 882	WB810010 単一 305号
	計					0	
						3, 548, 481. 2	
	単価					0	
						354, 900	円／m
	変更積算単価						
						324, 900	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	重力式基礎 (G)	H=4. 00 18-8-40（高炉）	単位	m	数量	10	単価	566, 800	
						10		566, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		144	37, 750	5, 436, 000	CB226320		
			m 3	144	37, 750	5, 436, 000			
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		103	6, 832	703, 696	CB221120		
			m 3	103	6, 832	703, 696			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		2. 3	21, 760	50, 048	CB240010		
			m 3	2. 3	21, 760	50, 048			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 01	188, 200	1, 882	WB810010 単－ 304号		
			t	0. 01	188, 200	1, 882			
計						6, 191, 626			
						6, 191, 626			
単価						619, 200	円／m		
						619, 200			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一84号	重力式基礎 (G)	H=4. 00 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	0	0
						10	566, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320
			m 3	144	37, 750	5, 436, 000	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221120
			m 3	103	6, 832	703, 696	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	2. 3	21, 760	50, 048	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0	WB810010
			t	0. 01	188, 200	1, 882	単一 305号
計						0	
						6, 191, 626	
単価						0	
						619, 200	円／m
変更積算単価							
						566, 800	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	重力式基礎 (H)	H=2. 00 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	131, 100	
						10		131, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		32	37, 750	1, 208, 000	CB226320		
			m 3	32	37, 750	1, 208, 000			
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		28	6, 832	191, 296	CB221120		
			m 3	28	6, 832	191, 296			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1. 4	21, 760	30, 464	CB240010		
			m 3	1. 4	21, 760	30, 464			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 01	188, 200	1, 882	WB810010 単一 304号		
			t	0. 01	188, 200	1, 882			
計						1, 431, 642			
						1, 431, 642			
単価						143, 200	円／m		
						143, 200			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一86号	重力式基礎 (H)	H=2. 00 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	32	37, 750	1, 208, 000	CB226320
	裏込碎石	再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 3	28	6, 832	191, 296	CB221120
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 4	21, 760	30, 464	CB240010
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 01	188, 200	1, 882	WB810010 単一 305号
	計					0 1, 431, 642	
	単価					0 143, 200	円／m
	変更積算単価					131, 100	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	重力式基礎 (I)	H=2. 50 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	197, 500	
						10		197, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		48. 8	37, 750	1, 842, 200	CB226320		
			m 3	48. 8	37, 750	1, 842, 200			
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		40. 6	6, 832	277, 379. 2	CB221120		
			m 3	40. 6	6, 832	277, 379. 2			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1. 6	21, 760	34, 816	CB240010		
			m 3	1. 6	21, 760	34, 816			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 01	188, 200	1, 882	WB810010 単一 304号		
			t	0. 01	188, 200	1, 882			
計						2, 156, 277. 2			
						2, 156, 277. 2			
単価						215, 700	円／m		
						215, 700			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	重力式基礎 (I)	H=2. 50 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	48. 8	37, 750	1, 842, 200	CB226320	
	裏込碎石	再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	40. 6	6, 832	277, 379. 2	CB221120	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 6	21, 760	34, 816	CB240010	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 01	188, 200	1, 882	単一 305号	
	計					0		
	単価					2, 156, 277. 2		
	変更積算単価					0		
						215, 700	円／m	
						197, 500	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	重力式基礎 (J)	H=3. 00 18-8-40（高炉）	単位	m	数量	10	単価	266, 800	
						10		266, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		66	37, 750	2, 491, 500	CB226320		
			m 3	66	37, 750	2, 491, 500			
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		55. 5	6, 832	379, 176	CB221120		
			m 3	55. 5	6, 832	379, 176			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1. 9	21, 760	41, 344	CB240010		
			m 3	1. 9	21, 760	41, 344			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 01	188, 200	1, 882	WB810010 単－ 304号		
			t	0. 01	188, 200	1, 882			
計						2, 913, 902			
						2, 913, 902			
単価						291, 400	円／m		
						291, 400			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	裏込碎石	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 260
						1		6, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	6, 832	6, 832	CB221120	
			m 3	1	6, 832	6, 832		
計						6, 832		
						6, 832		
単価						6, 832		
						6, 832	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	裏込碎石	RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221120	
			m 3	1	6, 832	6, 832		
計						0		
						6, 832		
単価						0		
						6, 832	円／m3	
変更積算単価						6, 260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	コンクリート	18-8-40(高炉) w/c=規定なし	単位	m3	数量	1	単価	19,940
						1		19,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	21,760	21,760	CB240010	
			m 3	1	21,760	21,760		
計						21,760		
						21,760		
単価						21,760		
						21,760	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	コンクリート	18-8-40(高炉) w/c=規定なし	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		19,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	21,760	21,760		
計						0		
						21,760		
単価						0		
						21,760	円／m3	
変更積算単価						19,940	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	コンクリート (間詰)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18, 550
						1		18, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	20, 160	20, 160	CB240010	
				1	20, 160	20, 160		
計						20, 160		
						20, 160		
単価						20, 160		
						20, 160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	コンクリート (間詰)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		18, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010	
				1	20, 160	20, 160		
計						0		
						20, 160		
単価						0		
						20, 160	円／m3	
変更積算単価						18, 550	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	100	単価	1, 860
						100		1, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁		100	986. 9	98, 690	CB222230	
			m 3	100	986. 9	98, 690		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下		111	730. 4	81, 074. 4	CB210110	
			m 3	111	730. 4	81, 074. 4		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		111	201. 9	22, 410. 9	CB210020	
			m 3	111	201. 9	22, 410. 9		
計						202, 175. 3		
						202, 175. 3		
単価						2, 022		
						2, 022	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		1,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁		0	0	0	CB222230	
			m 3	100	986.9	98,690		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	111	730.4	81,074.4		
	積込 (レーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	111	201.9	22,410.9		
	計					0		
						202,175.3		
	単価					0		
						2,022	円／m3	
	変更積算単価							
						1,860	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管 シングル構造 (全周有孔) 管径 200mm	単位	m	数量	10	単価	6, 279	
						10		6, 279	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		10	2, 859	28, 590	CB222770		
			m	10	2, 859	28, 590			
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 費用の内訳＝全ての費用		2. 9	8, 487	24, 612. 3	WYB00009		
			m 3	2. 9	8, 487	24, 612. 3			
吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布		(スパンボンド不織布)2. 0～2. 1mm 390N/5cm		23. 4	658	15, 397. 2	WYB00022		
			m 2	23. 4	658	15, 397. 2			
計						68, 599. 5			
						68, 599. 5			
単価						6, 860	円／m		
						6, 860			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一99号	排水管敷設 (縦断管)	高密度ポリエチレン管 シングル構造 (全周有孔) 管径 200mm	単位	m	数量	0 10	単価 6, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770
			m	10	2, 859	28, 590	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 費用の内訳＝全ての費用		0	0	0	WYB00146
			m 3	2. 9	8, 487	24, 612. 3	単一 336号
吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布		(スパンボンド不織布)2. 0～2. 1mm 390N/5cm		0	0	0	WYB00150
			m 2	23. 4	658	15, 397. 2	単一 337号
計						0 68, 599. 5	
単価						0 6, 860	円／m
変更積算単価						6, 279	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管 シングル構造 (2/3周有孔) 管径 200 mm	単位	m	数量	10	単価	5,676
						10		5,676
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		10	3,017	30,170	CB222770	
			m	10	3,017	30,170		
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 費用の内訳＝全ての費用		2.2	8,487	18,671.4	WYB00013	
			m 3	2.2	8,487	18,671.4	単一 338号	
	吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布	(スパンボンド不織布)2.0～2.1mm 390N/5cm		20	658	13,160	WYB00020	
			m 2	20	658	13,160	単一 339号	
	計					62,001.4		
						62,001.4		
	単価					6,201		
						6,201	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一101号	排水管敷設 (横断管)	高密度ポリエチレン管 シングル構造 (2/3周有孔) 管径 200 mm	単位	m	数量	0 10	単価 5, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770
			m	10	3, 017	30, 170	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 費用の内訳＝全ての費用		0	0	0	WYB00149
			m 3	2. 2	8, 487	18, 671. 4	単一 340号
吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系不織布		(スパンボンド不織布)2. 0～2. 1mm 390N/5cm		0	0	0	WYB00152
			m 2	20	658	13, 160	単一 341号
計						0 62, 001. 4	
単価						0 6, 201	円／m
変更積算単価						5, 676	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	排水管キャップ	高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ200用	単位	個	数量	1	単価	2, 032
						1		2, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ（暗渠排水管用）		φ200用		1	2, 210	2, 210		
			個	1	2, 210	2, 210		
計						2, 210		
						2, 210		
単価						2, 210		
						2, 210	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	排水管キャップ	高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ200用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ（暗渠排水管用）		φ200用		0	0	0		
			個	1	2, 210	2, 210		
計						0		
						2, 210		
単価						0		
						2, 210	円／個	
変更積算単価						2, 032	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	8,918	
						10		8,918	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	69,290	97,006	CB226170		
			m 3	1. 4	69,290	97,006			
計						97,006			
						97,006			
単価						9,701	円／m		
						9,701			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10	8,918	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	1. 4	69,290	97,006		
計						0		
						97,006		
単価						0	円／m	
						9,701		
変更積算単価						8,918	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	コンクリートブロック積	控35cm+15cm	単位	m2	数量	1	単価	23, 680
						1		23, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 34m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	25, 750	25, 750	WB825010	
				1	25, 750	25, 750	単一 342号	
計						25, 750		
						25, 750		
単価						25, 750		
						25, 750	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	コンクリートブロック積	控35cm+15cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		23, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 34m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	0	0	0	WB825010	
				1	25, 750	25, 750	単一 343号	
計						0		
						25, 750		
単価						0		
						25, 750	円/m2	
変更積算単価						23, 680	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 773
						1		6, 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	7, 368	7, 368	CB226120	
			m 3	1	7, 368	7, 368		
計						7, 368		
						7, 368		
単価						7, 368		
						7, 368	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6, 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		0	0	0	CB226120	
			m 3	1	7, 368	7, 368		
計						0		
						7, 368		
単価						0		
						7, 368	円／m3	
変更積算単価						6, 773	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 065
						1		3, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 334	3, 334	CB224710	
			m 2	1	3, 334	3, 334		
計						3, 334		
						3, 334		
単価						3, 334		
						3, 334	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	3, 334	3, 334		
計						0		
						3, 334		
単価						0		
						3, 334	円／m2	
変更積算単価						3, 065	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4, 457	
						10		4, 457	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 一般養生		0. 87	55, 730	48, 485. 1	CB226180		
			m 3	0. 87	55, 730	48, 485. 1			
計						48, 485. 1			
						48, 485. 1			
単価						4, 849	円／m		
						4, 849			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		4, 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	0. 87	55, 730	48, 485. 1		
計						0		
						48, 485. 1		
単価						0	円／m	
						4, 849		
変更積算単価							円／m	
						4, 457		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56, 070
						1		56, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	60, 980	60, 980	CB226190	
			m 3	1	60, 980	60, 980		
計						60, 980		
						60, 980		
単価						60, 980		
						60, 980	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		56, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190	
			m 3	1	60, 980	60, 980		
計						0		
						60, 980		
単価						0		
						60, 980	円／m3	
変更積算単価						56, 070	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	プレキャストU型側溝	PU1 300×300	単位	m	数量	1	単価	7,699
						1		7,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		1	8,412	8,412	WB821410	
			m	1	8,412	8,412	単一 348号	
計						8,412		
						8,412		
単価						8,412		
						8,412	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	プレキャストU型側溝	PU1 300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m		0	0	0	WB821410	
			m	1	8,412	8,412	単一 349号	
計						0		
						8,412		
単価						0		
						8,412	円／m	
変更積算単価						7,699	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	プレキャストU型側溝	PU1 300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 196
						1		7, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	7, 828	7, 828	WB821410	
			m	1	7, 828	7, 828	単一 350号	
計						7, 828		
						7, 828		
単価						7, 828		
						7, 828	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	プレキャストU型側溝	PU1 300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		0	0	0	WB821410	
			m	1	7, 828	7, 828	単一 351号	
計						0		
						7, 828		
単価						0		
						7, 828	円／m	
変更積算単価								
						7, 196	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	プレキャストU型側溝	PU3 300×300	単位	m	数量	1	単価	9, 198
						1		9, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		1	10, 050	10, 050	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10, 050	10, 050	単一 352号	
計						10, 050		
単価						10, 050		
						10, 050	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一121号	プレキャストU型側溝	PU3 300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		0	0	0	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10, 050	10, 050	単一 353号	
計						0		
単価						10, 050		
						10, 050	円／m	
変更積算単価						9, 198	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	プレキャストU型側溝	PU3 300×300	単位	m	数量	1	単価	8,686
						1		8,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		1	9,448	9,448	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	9,448	9,448	単－ 354号	
計						9,448		
単価						9,448		
						9,448	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	プレキャストU型側溝	PU3 300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		0	0	0	WB821410	
		300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	9,448	9,448	単－ 355号	
計						0		
単価						9,448		
						0		
						9,448	円／m	
変更積算単価						8,686	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	プレキャストU型側溝	300×300 横断用 基礎コンクリート 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	52, 650	
						10		52, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)	m	10	4, 305	43, 050	WB821410		
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		10	4, 305	43, 050	単－ 356号		
		有り 再生クラッシュラン 40～0							
道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝)		車道横断用 300×300×1000 ^φ レチング ^φ 蓋		10	50, 100	501, 000			
			組	10	50, 100	501, 000			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 53	22, 240	11, 787. 2	CB240010		
			m 3	0. 53	22, 240	11, 787. 2			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2	8, 263	16, 526	CB240210		
			m 2	2	8, 263	16, 526			
計						572, 363. 2			
						572, 363. 2			
単価						57, 240	円／m		
						57, 240			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	プレキャストU型側溝	300×300 横断用 基礎コンクリート 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						10		52,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)		0	0	0	WB821410	
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し						
		有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	4,305	43,050	単- 357号	
道路用鉄筋コンクリート側溝(落蓋側溝)		車道横断用 300×300×1000 ^φ レチンク ^φ 蓋		0	0	0		
			組	10	50,100	501,000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)		0	0	0	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.53	22,240	11,787.2		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	2	8,263	16,526		
計						0		
						572,363.2		
単価						0		
						57,240	円/m	
変更積算単価								
						52,650	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	側溝蓋	鋼製グレーチング溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	15,410
						1		15,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	324	324	WB821430	
		無し	枚	1	324	324	単－ 366号	
	鋼製グレーチング溝蓋 (材料費)	かさ上げJISタイプ 300用T-25 995×410×95並目ノスリップ		1	16,500	16,500	WYB00015	
			組	1	16,500	16,500	単－ 367号	
	計					16,824		
						16,824		
	単価					16,830		
						16,830	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一127号	側溝蓋	鋼製グレーチング溝蓋	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430	
		無し	枚	1	324	324	単一 368号	
	鋼製グレーチング溝蓋 (材料費)	かさ上げJISタイプ 300用T-25 995×410×95並目ノスリップ		0	0	0	WYB00151	
			組	1	16,500	16,500	単一 369号	
	計					0		
						16,824		
	単価					0		
						16,830	円/枚	
	変更積算単価							
						15,410	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	側溝蓋	グレーチング 蓋 PU3-300用 横断用 T-25 並目 ホールト固定式 L=1m	単位	枚	数量	1	単価	298
						1		298
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	324	324	WB821430	
			枚	1	324	324	単－ 366号	
◆材料費は本体で計上								
	計					324		
						324		
	単価					324		
						324	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一129号	側溝蓋	グレーチング 蓋 PU3-300用 横断用 T-25 並目 ホール固定式 L=1m	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	324	324	単一 368号	
◆材料費は本体で計上								
	計					0		
	単価					324		
						0		
						324	円/枚	
変更積算単価								
						298	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	側溝蓋	グレーチング 蓋 自由勾配側溝300用 並目 T-25	単位	枚	数量	1	単価	298
						1		298
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	324	324	WB821430	
			枚	1	324	324	単一 370号	
◆材料費は本体で計上								
	計					324		
						324		
	単価					324		
						324	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一131号	側溝蓋	グレーチング 蓋 自由勾配側溝300用 並目 T-25	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	298
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430	
		無し	枚	1	324	324	単一 371号	
◆材料費は本体で計上								
計						0		
単価						324		
						0		
						324	円/枚	
変更積算単価								
						298	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	2,485
						1		2,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300		1	2,715	2,715	WB821430	
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,715	2,715	単－ 372号	
計						2,715		
						2,715		
単価						2,715		
						2,715	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300		0	0	0	WB821430	
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,715	2,715	単－ 373号	
計						0		
						2,715		
単価						0		
						2,715	円／枚	
変更積算単価						2,485	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	側溝蓋	自由勾配側溝 300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	2,552
						1		2,552
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	795	795	WB821430	
			枚	1	795	795	単一 374号	
	自由勾配側溝	蓋 T-25 普通型300用 蓋		1	1,980	1,980		
			枚	1	1,980	1,980		
	計					2,775		
						2,775		
	単価					2,775		
						2,775	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一135号	側溝蓋	自由勾配側溝 300用 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
			枚	1	795	795	単一 375号	
自由勾配側溝		蓋 T-25 普通型300用 蓋	枚	0	0	0		
			枚	1	1,980	1,980		
計						0		
						2,775		
単価						0		
						2,775	円／枚	
変更積算単価								
						2,552	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	15,420
						10		15,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		10	3,846	38,460	CB222790	
			m	10	3,846	38,460		
	管渠型側溝(標準型)	300 縦断用 L=2000上部勾配付		4	18,600	74,400		
			個	4	18,600	74,400		
	管渠型側溝(集水型)	300 縦断用 L=2000上部勾配付、クレーンク付		1	54,700	54,700		
			個	1	54,700	54,700		
	計					167,560		
						167,560		
	単価					16,760		
						16,760		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-137号	管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管 (函) 渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222790	
			m	10	3, 846	38, 460		
	管渠型側溝(標準型)	300 縦断用 L=2000上部勾配付		0	0	0		
			個	4	18, 600	74, 400		
	管渠型側溝(集水型)	300 縦断用 L=2000上部勾配付、クレーンク付		0	0	0		
			個	1	54, 700	54, 700		
	計					0		
						167, 560		
	単価					0		
						16, 760		
	変更積算単価							
						15, 420		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-138号	管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	14, 830
						10		14, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管 (函) 渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用		10	3, 211	32, 110	CB222790	
			m	10	3, 211	32, 110		
	管渠型側溝(標準型)	300 縦断用 L=2000上部勾配付		4	18, 600	74, 400		
			個	4	18, 600	74, 400		
	管渠型側溝(集水型)	300 縦断用 L=2000上部勾配付、クレーンク付		1	54, 700	54, 700		
			個	1	54, 700	54, 700		
	計					161, 210		
						161, 210		
	単価					16, 130		
						16, 130		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-139号	管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管 (函) 渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB222790	
			m	10	3, 211	32, 110		
	管渠型側溝(標準型)	300 縦断用 L=2000上部勾配付		0	0	0		
			個	4	18, 600	74, 400		
	管渠型側溝(集水型)	300 縦断用 L=2000上部勾配付、クレーンク付		0	0	0		
			個	1	54, 700	54, 700		
	計					0		
						161, 210		
	単価					0		
						16, 130		
	変更積算単価							
						14, 830		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	11号管渠	D0管 D300A	単位	m	数量	10	単価	11, 300
						10		11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		10	12, 020	120, 200	CB222850	
			m	10	12, 020	120, 200		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		0. 09	35, 190	3, 167. 1	CB240060	
			m 3	0. 09	35, 190	3, 167. 1		
計						123, 367. 1		
						123, 367. 1		
単価						12, 340		
						12, 340	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	11号管渠	D0管 D300A	単位	m	数量	0	単価	0
						10		11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850	
			m	10	12, 020	120, 200		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		0	0	0	CB240060	
			m 3	0. 09	35, 190	3, 167. 1		
計						0		
						123, 367. 1		
単価						0		
						12, 340	円／m	
変更積算単価								
						11, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-142号	現場打ち集水桝 (14号桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	338, 900
						1	338, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4. 5	29, 280	131, 760	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	26. 5	8, 263	218, 969. 5	CB240210
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	4. 4	1, 448	6, 371. 2	CB221110
足掛金物		W300×φ19	個	5	2, 290	11, 450	
計						368, 550. 7	
単価						368, 600	
						368, 600	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単-143号	現場打ち集水桝 (14号桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	0
						1	338, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 4. 5	0 29, 280	0 131, 760	CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 26. 5	0 8, 263	0 218, 969. 5	CB240210
	基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0 4. 4	0 1, 448	0 6, 371. 2	CB221110
	足掛金物	W300×φ19	個	0 5	0 2, 290	0 11, 450	
	計					0 368, 550. 7	
	単価					0 368, 600	円／箇所
	変更積算単価					338, 900	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	現場打ち集水桝 (24号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	37, 150
						1		37, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	40, 400	40, 400	CB222950	
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	40, 400	40, 400		
計						40, 400		
						40, 400		
単価						40, 400		
						40, 400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	現場打ち集水桝 (24号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		37, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	40, 400	40, 400		
計						0		
						40, 400		
単価						0		
						40, 400	円／箇所	
変更積算単価						37, 150	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	現場打ち集水桝 (25, 26号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	35, 470
						1		35, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	38, 560	38, 560	CB222950	
		0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38, 560	38, 560		
計						38, 560		
						38, 560		
単価						38, 560		
						38, 560	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一147号	現場打ち集水桝 (25, 26号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		35, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38, 560	38, 560		
計						0		
						38, 560		
単価						0		
						38, 560	円／箇所	
変更積算単価						35, 470	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	現場打ち集水桝 (33号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	55, 990
						1		55, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0. 49m3を超え0. 52m3以下 パヅクホリ(クレーン機能付)打設		1	61, 170	61, 170	CB222950	
			箇所	1	61, 170	61, 170		
	計					61, 170		
						61, 170		
	単価					61, 170		
						61, 170	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	現場打ち集水桝 (33号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		55, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0. 49m3を超え0. 52m3以下 パヅクホリ(クレーン機能付)打設		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	61, 170	61, 170		
	計					0		
						61, 170		
	単価					0		
						61, 170	円／箇所	
	変更積算単価					55, 990	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	現場打ち集水桝 (34号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	36, 710
						1		36, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	39, 910	39, 910	CB222950	
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	39, 910	39, 910		
計						39, 910		
						39, 910		
単価						39, 910		
						39, 910	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	現場打ち集水桝 (34号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		36, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	39, 910	39, 910		
計						0		
						39, 910		
単価						0		
						39, 910	円／箇所	
変更積算単価						36, 710	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	現場打ち集水桝 (35号桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	120, 600
						1		120, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1. 15m3を超え1. 22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	124, 800	124, 800	CB222950	
			箇所	1	124, 800	124, 800		
	足掛金物	W300×φ19		3	2, 290	6, 870		
			個	3	2, 290	6, 870		
	計					131, 670		
						131, 670		
	単価					131, 700	円／箇所	
						131, 700		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	現場打ち集水桝 (35号桝)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		120, 600
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1. 15m3を超え1. 22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0	CB222950	
	足掛金物	W300×φ19	個	0	0	0		
	計			3	2, 290	6, 870		
	単価					0		
						131, 670		
						0		
						131, 700	円／箇所	
	変更積算単価							
						120, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	現場打ち集水桝 (36、37号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	36, 190
						1		36, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	39, 530	39, 530	CB222950	
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39, 530	39, 530		
計						39, 530		
						39, 530		
単価						39, 530		
						39, 530	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	現場打ち集水桝 (36、37号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		36, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39, 530	39, 530		
計						0		
						39, 530		
単価						0		
						39, 530	円／箇所	
変更積算単価						36, 190	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	現場打ち集水桝 (37-1号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	36, 540
						1		36, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	39, 910	39, 910	CB222950	
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	39, 910	39, 910		
計						39, 910		
						39, 910		
単価						39, 910		
						39, 910	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	現場打ち集水桝 (37-1号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		36, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	39, 910	39, 910		
計						0		
						39, 910		
単価						0		
						39, 910	円／箇所	
変更積算単価						36, 540	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	現場打ち集水桝 (37-2号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	34, 560
						1		34, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	37, 750	37, 750	CB222950	
		0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37, 750	37, 750		
計						37, 750		
						37, 750		
単価						37, 750		
						37, 750	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	現場打ち集水桝 (37-2号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		34, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37, 750	37, 750		
計						0		
						37, 750		
単価						0		
						37, 750	円／箇所	
変更積算単価						34, 560	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	現場打ち集水桝 (38号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	62, 670
						1		62, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	68, 460	68, 460	CB222950	
		0. 58m3を超え0. 61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	68, 460	68, 460		
計						68, 460		
						68, 460		
単価						68, 460		
						68, 460	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一161号	現場打ち集水桝 (38号桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		62, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0. 58m3を超え0. 61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	68, 460	68, 460		
計						0		
						68, 460		
単価						0		
						68, 460	円／箇所	
変更積算単価						62, 670	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	現場打ち集水桝 (A, B, C)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	36, 360
						1		36, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	39, 530	39, 530	CB222950	
			箇所	1	39, 530	39, 530		
	計					39, 530		
						39, 530		
	単価					39, 530		
						39, 530	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	現場打ち集水桝 (A, B, C)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		36, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	39, 530	39, 530		
	計					0		
						39, 530		
	単価					0		
						39, 530	円／箇所	
	変更積算単価					36, 360	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一164号	蓋	鋼製グレーチング柵蓋	単位	枚	数量	1	単価	45,410
						1		45,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	795	795	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	795	795	単一 384号	
鋼製グレーチング柵蓋		700×700用 ボルト固定 T-25 ノンスリップ		1	48,800	48,800		
			組	1	48,800	48,800		
計						49,595		
						49,595		
単価						49,600		
						49,600	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	蓋	鋼製グレーチング柵蓋	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
鋼製グレーチング柵蓋		700×700用 ボルト固定 T-25 ノンスリップ	組	1	795	795	単一 385号	
				0	0	0		
				1	48,800	48,800		
計						0		
						49,595		
単価						0		
						49,600	円/枚	
変更積算単価								
						45,410	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	蓋	鋼製グレーチング柵蓋	単位	枚	数量	1	単価	14,900
						1		14,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	795	795	WB821430	
			枚	1	795	795	単－ 386号	
	グレーチング蓋 (本体・受枠)	500×500柵穴用 t-2 並目		1	15,400	15,400	WYB00071	
			組	1	15,400	15,400	単－ 387号	
	計					16,195		
						16,195		
	単価					16,200		
						16,200	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－167号	蓋	鋼製グレーチング柵蓋	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		14, 900
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
				1	795	795	単－ 388号	
グレーチング蓋 (本体・受枠)		500×500柵穴用 t-2 並目	組	0	0	0	WYB00159	
				1	15, 400	15, 400	単－ 389号	
計						0		
						16, 195		
単価						0		
						16, 200	円／枚	
変更積算単価								
						14, 900	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一168号	蓋	鋼製グレーチング柵蓋	単位	枚	数量	1	単価	29,350
						1		29,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	795	795	WB821430	
			枚	1	795	795	単一 386号	
	グレーチング柵蓋(本体・受枠)	500×500用 T-25 並目 ノスリップ ホルト固定式		1	31,100	31,100		
			組	1	31,100	31,100		
	計					31,895		
						31,895		
	単価					31,900		
						31,900	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	蓋	鋼製グレーチング柵蓋	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
				1	795	795	単一 388号	
グレーチング柵蓋(本体・受枠)		500×500用 T-25 並目 ノスリップ ホルト固定式	組	0	0	0		
				1	31,100	31,100		
計						0		
						31,895		
単価						0		
						31,900	円／枚	
変更積算単価								
						29,350	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	現場打水路 (4号場所打水路)	1200 300 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	30, 450
						1		30, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路（本体）		18-8-25(高炉) 無し		1	33, 260	33, 260	CB222940	
		3. 0m3/10m以上3. 3m3/10m以下						
		パッパホ(クレーン機能付) 打設	m	1	33, 260	33, 260		
計						33, 260		
						33, 260		
単価						33, 260		
						33, 260	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	現場打水路 (4号場所打水路)	1200 300 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		30, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路（本体）		18-8-25(高炉) 無し		0	0	0	CB222940	
		3. 0m3/10m以上3. 3m3/10m以下						
		パッパホ(クレーン機能付) 打設	m	1	33, 260	33, 260		
計						0		
						33, 260		
単価						0		
						33, 260	円／m	
変更積算単価								
						30, 450	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	小段排水	PU1 300×300	単位	m	数量	10	単価	16, 620	
						10		16, 620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		10	8, 469	84, 690	WB821410		
			m	10	8, 469	84, 690	単－ 390号		
型枠工		小段排水溝		3	9, 225	27, 675	WB240720		
			m 2	3	9, 225	27, 675	単－ 391号		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		15. 6	4, 211	65, 691. 6	WB240730		
			m 2	15. 6	4, 211	65, 691. 6	単－ 392号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝		15. 6	167. 2	2, 608. 32	WB240740		
			m 2	15. 6	167. 2	2, 608. 32	単－ 393号		
計						180, 664. 92			
						180, 664. 92			
単価						18, 070	円／m		
						18, 070			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	小段排水	PU1 300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						10		16,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	0	0	0	WB821410	
型枠工		小段排水溝	m 2	10	8,469	84,690	単一 394号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレソ機能付きパツクホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	0	0	0	WB240720	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	3	9,225	27,675	単一 395号	
			m 2	0	0	0	WB240730	
			m 2	15.6	4,211	65,691.6	単一 396号	
			m 2	0	0	0	WB240740	
			m 2	15.6	167.2	2,608.32	単一 397号	
計						0		
						180,664.92		
単価						0		
						18,070	円／m	
変更積算単価								
						16,620	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	小段排水	PU1 300×300	単位	m	数量	10	単価	16,270
						10		16,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	10	8,469	84,690	WB821410	
				10	8,469	84,690	単一 398号	
型枠工		小段排水溝	m 2	3	9,225	27,675	WB240720	
				3	9,225	27,675	単一 399号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	14	4,439	62,146	WB240730	
				14	4,439	62,146	単一 400号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	14	167.2	2,340.8	WB240740	
				14	167.2	2,340.8	単一 401号	
計						176,851.8		
						176,851.8		
単価						17,690		
						17,690	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	小段排水	PU1 300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						10		16,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	0	0	0	WB821410	
型枠工		小段排水溝	m 2	10	8,469	84,690	単一 402号	
コンクリート打設工		小段排水溝 クレソ機能付きパツクホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	0	0	0	WB240720	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	3	9,225	27,675	単一 403号	
			m 2	14	4,439	62,146	WB240730	
			m 2	0	0	0	単一 404号	
			m 2	14	167.2	2,340.8	WB240740	
計						0		
						176,851.8		
単価						0		
						17,690	円／m	
変更積算単価								
						16,270	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一176号	縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300	単位	m	数量	10	単価	14,580
						10		14,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600		10	10,060	100,600	WB821410	
		無し 縦排水部 無し	m	10	10,060	100,600	単一 406号	
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフテレシクレソ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準		10	5,628	56,280	WB240730	
			m 2	10	5,628	56,280	単一 407号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		10	167.2	1,672	WB240740	
			m 2	10	167.2	1,672	単一 401号	
計						158,552		
						158,552		
単価						15,860		
						15,860	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		14, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	0 10	0 10, 060	0 100, 600	WB821410 単一 408号		
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレンソクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準	m 2	0 10	0 5, 628	0 56, 280	WB240730 単一 409号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	0 10	0 167. 2	0 1, 672	WB240740 単一 405号		
計						0 158, 552			
単価						0 15, 860	円／m		
変更積算単価						14, 580	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	510. 9	
						1		510. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	558. 2	558. 2	CB410030		
			m 2	1	558. 2	558. 2			
計						558. 2			
						558. 2			
単価						558. 2			
						558. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		510. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシュラン		0	0	0	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	558. 2	558. 2		
計						0		
						558. 2		
単価						0	円／m2	
						558. 2		
変更積算単価						510. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	462. 8	
						1		462. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	503. 4	503. 4	CB410030		
			m 2	1	503. 4	503. 4			
計						503. 4			
						503. 4			
単価						503. 4	円／m2		
						503. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		462. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	503. 4	503. 4		
計						0		
						503. 4		
単価						0		
						503. 4	円／m2	
変更積算単価								
						462. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一182号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	748. 9
						1		748. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	818. 2	818. 2	CB410031	
			m 2	1	818. 2	818. 2		
計						818. 2		
						818. 2		
単価						818. 2		
						818. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一183号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		748. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	818. 2	818. 2		
計						0		
						818. 2		
単価						0		
						818. 2	円／m2	
変更積算単価						748. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	583. 4
						1		583. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整砕石 RM-40 120mm 1層施工 全ての費用		1	637. 3	637. 3	CB410040	
			m 2	1	637. 3	637. 3		
計						637. 3		
						637. 3		
単価						637. 3		
						637. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		583. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整砕石 RM-40 120mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	637. 3	637. 3		
計						0		
						637. 3		
単価						0		
						637. 3	円／m2	
変更積算単価						583. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一186号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 723
						1		1, 723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 882	1, 882	CB410260	
			m 2	1	1, 882	1, 882		
計						1, 882		
						1, 882		
単価						1, 882		
						1, 882	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	1, 882	1, 882		
計						0		
						1, 882		
単価						0		
						1, 882	円／m2	
変更積算単価						1, 723	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 808
						1		1, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm		1	1, 967	1, 967	CB410260	
		再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 967	1, 967		
計						1, 967		
						1, 967		
単価						1, 967		
						1, 967	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm		0	0	0	CB410260	
		再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 967	1, 967		
計						0		
						1, 967		
単価						0		
						1, 967	円／m2	
変更積算単価						1, 808	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 527
						1		1, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1, 669	1, 669	CB410261	
			m 2	1	1, 669	1, 669		
計						1, 669		
						1, 669		
単価						1, 669		
						1, 669	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m 2	1	1, 669	1, 669		
計						0		
						1, 669		
単価						0		
						1, 669	円／m2	
変更積算単価						1, 527	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	464. 6	
						1		464. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	505. 4	505. 4	CB410030		
			m 2	1	505. 4	505. 4			
計						505. 4			
						505. 4			
単価						505. 4			
						505. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		464. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	505. 4	505. 4		
計						0		
						505. 4		
単価						0	円／m2	
						505. 4		
変更積算単価						464. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	コンクリート舗装	18-8-25(高炉) t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	3, 510
						1		3, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 15	25, 460	3, 819	CB240010	
			m 3	0. 15	25, 460	3, 819		
計						3, 819		
						3, 819		
単価						3, 819		
						3, 819	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	コンクリート舗装	18-8-25(高炉) t=150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	0. 15	25, 460	3, 819		
計						0		
						3, 819		
単価						0		
						3, 819	円／m2	
変更積算単価						3, 510	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	歩車道境界ブロック	両面 A型 L=2000	単位	m	数量	1	単価	6, 100
						1		6, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	6, 664	6, 664	CB422510	
			m	1	6, 664	6, 664		
計						6, 664		
						6, 664		
単価						6, 664		
						6, 664	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	歩車道境界ブロック	両面 A型 L=2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	6, 664	6, 664		
計						0		
						6, 664		
単価						0		
						6, 664	円／m	
変更積算単価								
						6, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	歩車道境界ブロック	すりつけ部 A型(切り下げ用) L=600	単位	m	数量	1	単価	6,648
						1		6,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	7,227	7,227	CB422510	
			m	1	7,227	7,227		
計						7,227		
						7,227		
単価						7,227		
						7,227	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	歩車道境界ブロック	すりつけ部 A型(切り下げ用) L=600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		0	0	0	CB422510	
			m	1	7,227	7,227		
計						0		
						7,227		
単価						0		
						7,227	円/m	
変更積算単価						6,648	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-200号	歩車道境界ブロック	乗入れ部 A型 L=600	単位	m	数量	1	単価	4, 574
						1		4, 574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4, 973	4, 973	CB422510	
				1	4, 973	4, 973		
計						4, 973		
						4, 973		
単価						4, 973		
						4, 973	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-201号	歩車道境界ブロック	乗入れ部 A型 L=600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	0	0	0	CB422510	
				1	4, 973	4, 973		
計						0		
						4, 973		
単価						0		
						4, 973	円/m	
変更積算単価								
						4, 574	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一202号	ガードパイプ	コンクリート建込 Gp-C-2B	単位	m	数量	1	単価	14, 000
						1		14, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工（ガードパイプ）Gp-C-2B 塗装品	昼間施工 コンクリート建込（20m以上100m未満）		1. 2	4, 174	5, 008. 8	WYB00092	
			m	1. 2	4, 174	5, 008. 8	単一 410号	
	ガードパイプ	GP-C-2B コンクリート建込 グレーベージ系10YR6. 0/1. 0程度		1	10, 200	10, 200		
			m	1	10, 200	10, 200		
	計					15, 208. 8		
						15, 208. 8		
	単価					15, 210		
						15, 210	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	ガードパイプ	コンクリート建込 Gp-C-2B	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工（ガードパイプ）Gp-C-2B 塗装品	昼間施工 コンクリート建込（20m以上100m未満）		0	0	0	WYB00182	
			m	1. 2	4, 174	5, 008. 8	単一 411号	
	ガードパイプ	GP-C-2B コンクリート建込 グレーベージ系10YR6. 0/1. 0程度		0	0	0		
			m	1	10, 200	10, 200		
	計					0		
						15, 208. 8		
	単価					0		
						15, 210	円／m	
	変更積算単価							
						14, 000	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一204号	ガードパイプ	土中建込 Gp-C-3E	単位	m	数量	1	単価	14,010
						1		14,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工（ガードパイプ）	Gp-C-3E 塗装品 昼間施工 土中建込み		1	4,100	4,100	WYB00040	
			m	1	4,100	4,100	単一 412号	
	ガードパイプ	GP-C-3E土中建込クレーンジョッキ系10YR6.0/1.0程度		1	11,200	11,200		
			m	1	11,200	11,200		
	計					15,300		
						15,300		
	単価					15,300		
						15,300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一205号	ガードパイプ	土中建込 Gp-C-3E	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		14, 010
	防護柵設置工（ガードパイプ）	Gp-C-3E 塗装品 昼間施工 土中建込み		0	0	0	WYB00184	
			m	1	4, 100	4, 100	単一 413号	
	ガードパイプ	GP-C-3E土中建込クレーンジョッキ系10YR6. 0/1. 0程度		0	0	0		
			m	1	11, 200	11, 200		
	計					0		
						15, 300		
	単価					0		
						15, 300	円／m	
	変更積算単価							
						14, 010	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一206号	岩盤削孔	削孔径150mm 削孔深さ1400mm以下	単位	本	数量	1	単価	17, 530
						1		17, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤削孔		150mm タンサールハンマ		1	19, 050	19, 050	WYB00006	
			本	1	19, 050	19, 050	単一 414号	
計						19, 050		
						19, 050		
単価						19, 050		
						19, 050	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一207号	岩盤削孔	削孔径150mm 削孔深さ1400mm以下	単位	本	数量	0	単価	0
						1		17, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤削孔		150mm タンサールハンマ		0	0	0	WYB00155	
			本	1	19, 050	19, 050	単一 415号	
計						0		
						19, 050		
単価						0		
						19, 050	円／本	
変更積算単価						17, 530	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一208号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下	単位	基	数量	1	単価	3, 870
						1		3, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用		1	2, 300	2, 300	CB420820	
			基	1	2, 300	2, 300		
	鋼管基礎(ネットフェンス用)	φ 101. 6×3. 2×500mm		1	1, 910	1, 910		
			本	1	1, 910	1, 910		
	計					4, 210		
						4, 210		
	単価					4, 210		
						4, 210	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-209号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下	単位	基	数量	0	単価	0
						1		3, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用		0	0	0	CB420820	
			基	1	2, 300	2, 300		
	鋼管基礎(ネットフェンス用)	φ 101. 6×3. 2×500mm		0	0	0		
			本	1	1, 910	1, 910		
	計					0		
						4, 210		
	単価					0		
						4, 210	円／基	
	変更積算単価							
						3, 870	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一210号	金網・支柱(立入防止柵)	H=1.5m 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	7,206
						1		7,206
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱 (立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m		1	2,709	2,709	CB420840	
			m	1	2,709	2,709		
	金網・支柱 (立入防止柵)	H=1.5m 急傾斜型		1	5,130	5,130		
			m	1	5,130	5,130		
	計					7,839		
						7,839		
	単価					7,839	円/m	
						7,839		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	金網・支柱(立入防止柵)	H=1. 5m 支柱間隔2m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱 (立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m		0	0	0	CB420840	
			m	1	2, 709	2, 709		
	金網・支柱 (立入防止柵)	H=1. 5m 急傾斜型		0	0	0		
			m	1	5, 130	5, 130		
	計					0		
						7, 839		
	単価					0		
						7, 839	円／m	
	変更積算単価							
						7, 206	円／m	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 塗装品(白)	単位	m	数量	1	単価	10,030		
						1		10,030		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		プレキャストコンクリートブロック建込		1	10,900	10,900	WB810760			
		ビーム式・パネル式 3m 100mm未満 無	m	1	10,900	10,900	単一 416号			
計						10,900				
						10,900				
単価						10,900				
						10,900	円／m			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一213号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 塗装品(白)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		0	0	0	WB810760	
			m	1	10,900	10,900	単一 417号	
計						0		
						10,900		
単価						0		
						10,900		
変更積算単価						10,030	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	271	
						1		271	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	296	296	WB821210		
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	296	296	単一 418号		
計						296			
						296			
単価						296			
						296	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 296	0 296	WB821210 単一 419号	
計						0 296		
単価						0 296	円／m	
変更積算単価						271	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	287. 3	
						1		287. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し	m	1	313. 9	313. 9	WB821210		
		1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	313. 9	313. 9	単一 420号		
計						313. 9			
						313. 9			
単価						313. 9			
						313. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		287. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 313. 9	0 313. 9	WB821210 単一 421号	
計						0 313. 9		
単価						0 313. 9	円／m	
変更積算単価						287. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	691
						1		691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	754. 9	754. 9	WB821210	
			m	1	754. 9	754. 9	単一 422号	
計						754. 9		
						754. 9		
単価						754. 9		
						754. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	754. 9	754. 9	単一 423号	
計						0		
						754. 9		
単価						0		
						754. 9	円／m	
変更積算単価						691	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	鋼材切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 358
						1		5, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		H鋼杭 (H300～H400)		1	5, 853	5, 853	WB224540	
			箇所	1	5, 853	5, 853	単－ 434号	
計						5, 853		
						5, 853		
単価						5, 853		
						5, 853	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	鋼材切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		H鋼杭 (H300～H400)		0	0	0	WB224540	
			箇所	1	5, 853	5, 853	単－ 435号	
計						0		
						5, 853		
単価						0		
						5, 853	円／箇所	
変更積算単価						5, 358	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	排水管撤去	φ 500 L=5000	単位	本	数量	1	単価	5, 876
						1		5, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去		φ 500 L=5000		1	6, 414	6, 414	WYB00046	
			本	1	6, 414	6, 414	単－ 436号	
計						6, 414		
						6, 414		
単価						6, 414		
						6, 414	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	排水管撤去	φ 500 L=5000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去		φ 500 L=5000		0	0	0	WYB00188	
			本	1	6, 414	6, 414	単－ 437号	
計						0		
						6, 414		
単価						0		
						6, 414	円／本	
変更積算単価						5, 876	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	613	
						1		613	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		撤去 6m以下		1	669. 2	669. 2	WB252730		
			袋	1	669. 2	669. 2	単－ 438号		
計						669. 2			
						669. 2			
単価						669. 2			
						669. 2	円／袋		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	土のう撤去		単位	袋	数量	0	単価	0	
						1		613	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		撤去 6m以下		0	0	0	WB252730		
			袋	1	669. 2	669. 2	単－ 439号		
計						0			
						669. 2			
単価						0	円／袋		
						669. 2			
変更積算単価						613	円／袋		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一226号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 126
						1		2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 323	2, 323	CB227010	
			m 3	1	2, 323	2, 323		
計						2, 323		
						2, 323		
単価						2, 323		
						2, 323	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一227号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 323	2, 323		
計						0		
						2, 323		
単価						0		
						2, 323	円／m3	
変更積算単価						2, 126	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 647
						1		2, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 878	2, 878	CB227010	
			m 3	1	2, 878	2, 878		
計						2, 878		
						2, 878		
単価						2, 878		
						2, 878	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 878	2, 878		
計						0		
						2, 878		
単価						0		
						2, 878	円／m3	
変更積算単価								
						2, 647	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一230号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 233
						1		4, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	4, 602	4, 602	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		有り 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 602	4, 602		
計						4, 602		
						4, 602		
単価						4, 602		
						4, 602	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一231号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		有り 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 602	4, 602		
計						0		
						4, 602		
単価						0		
						4, 602	円／m3	
変更積算単価								
						4, 233	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一232号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 233
						1		4, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 602	4, 602	CB227010	
				1	4, 602	4, 602		
計						4, 602		
						4, 602		
単価						4, 602		
						4, 602	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一233号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	4, 602	4, 602		
計						0		
						4, 602		
単価						0		
						4, 602	円／m3	
変更積算単価								
						4, 233	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 150
						1		2, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 440号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 441号	
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m3	
変更積算単価								
						2, 150	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 449
						1		3, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 750	3, 750	WB020051	
			m 3	1	3, 750	3, 750	単－ 442号	
計						3, 750		
						3, 750		
単価						3, 750		
						3, 750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3, 750	3, 750	単－ 443号	
計						0		
						3, 750		
単価						0		
						3, 750	円／m3	
変更積算単価						3, 449	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	殻処分	アスファルト殻 2. 35t/m3	単位	m3	数量	1	単価	2, 150
						1		2, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 444号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	殻処分	アスファルト殻 2. 35t/m3	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 445号	
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m3	
変更積算単価								
						2, 150	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一240号	間知ブロック張	150kg/個未満 JIS粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉)) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	16, 080
						1		16, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)		1	17, 550	17, 550	CB226020	
			m 2	1	17, 550	17, 550		
計						17, 550		
						17, 550		
単価						17, 550		
						17, 550	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一241号	間知ブロック張	150kg/個未満 JIS粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉)) 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		16, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1. 0m3を超え3. 0m3以下 18-8-40(高炉)		0	0	0	CB226020	
			m 2	1	17, 550	17, 550		
計						0		
						17, 550		
単価						0		
						17, 550	円／m2	
変更積算単価						16, 080	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一242号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	46, 390
						1		46, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	50, 630	50, 630	CB226180	
			m 3	1	50, 630	50, 630		
計						50, 630		
						50, 630		
単価						50, 630		
						50, 630	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一243号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		46, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	1	50, 630	50, 630		
計						0		
						50, 630		
単価						0		
						50, 630	円／m3	
変更積算単価						46, 390	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一244号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	2,493
						1		2,493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設		1	2,636	2,636	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		10m3/100m2 有り	m 2	1	2,636	2,636	単一 474号	
	養生工	防草コンクリート		1	85.69	85.69	WB240740	
			m 2	1	85.69	85.69	単一 475号	
	計					2,721.69		
						2,721.69		
	単価					2,722		
						2,722	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一245号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設		0	0	0	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		10m3/100m2 有り	m 2	1	2,636	2,636	単一 476号	
	養生工	防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	85.69	85.69	単一 477号	
	計					0		
						2,721.69		
	単価					0		
						2,722	円/m2	
	変更積算単価							
						2,493	円/m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一246号	転石破碎		単位	m 3	数量	2	523, 000
						2	523, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	25, 725	128, 625	
			人	5	25, 725	128, 625	
法面工				20	26, 670	533, 400	
			人	20	26, 670	533, 400	
普通作業員				10	19, 635	196, 350	
			人	10	19, 635	196, 350	
さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕		質量20kg級		5	863	4, 315	
			日	5	863	4, 315	単一 525号
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量10.5～11.0m3/分		5	21, 420	107, 100	WYB00045
			日	5	21, 420	107, 100	単一 526号
切矢		φ34		25	3, 010	75, 250	
			本・日	25	3, 010	75, 250	
諸雑費（まるめ）				1		960	
			式	1		960	
計						1, 046, 000	
						1, 046, 000	
単価						523, 000	
						523, 000	円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一247号	転石破碎		単位	m 3	数量	0	単価	0
						2		523, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	25, 725	128, 625		
法面工				0	0	0		
			人	20	26, 670	533, 400		
普通作業員				0	0	0		
			人	10	19, 635	196, 350		
さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕		質量20kg級		0	0	0		
			日	5	863	4, 315	単一 527号	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量10.5～11.0m3/分		0	0	0	WYB00067	
			日	5	21, 420	107, 100	単一 528号	
切矢		φ34		0	0	0		
			本・日	25	3, 010	75, 250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		960		
計						0		
						1, 046, 000		
単価						0		
						523, 000	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一248号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100 100	単価 2, 636 2, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25, 725	25, 725	
			人	1	25, 725	25, 725	
普通作業員				3. 2	19, 635	62, 832	
			人	3. 2	19, 635	62, 832	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		12. 1	14, 250	172, 425	
			m 3	12. 1	14, 250	172, 425	
諸雑費 (率+まるめ) 3%				1		2, 618	
			式	1		2, 618	
計						263, 600 263, 600	
単価						2, 636 2, 636	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一249号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	85. 69
						100		85. 69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 09	25, 725	2, 315		
			人	0. 09	25, 725	2, 315		
普通作業員				0. 31	19, 635	6, 086		
			人	0. 31	19, 635	6, 086		
諸雑費（率＋まるめ）				1		168		
2%			式	1		168		
計						8, 569		
						8, 569		
単価						85. 69		
						85. 69	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-250号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	0 100	単価 2, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	25, 725	25, 725	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 2	19, 635	62, 832	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		0	0	0	
			m 3	12. 1	14, 250	172, 425	
諸雑費 (率+まるめ) 3%				0		0	
			式	1		2, 618	
計						0 263, 600	
単価						0 2, 636	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一251号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		85. 69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 09	25, 725	2, 315		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 31	19, 635	6, 086		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
2%			式	1		168		
計						0		
						8, 569		
単価						0		
						85. 69	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－252号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 809
						10		4, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 43	25, 725	11, 061		
			人	0. 43	25, 725	11, 061		
型わく工				0. 86	25, 200	21, 672		
			人	0. 86	25, 200	21, 672		
普通作業員				0. 52	19, 635	10, 210		
			人	0. 52	19, 635	10, 210		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5, 147		
12%			式	1		5, 147		
計						48, 090		
						48, 090		
単価						4, 809		
						4, 809	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－253号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		4, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 43	25, 725	11, 061		
型わく工				0	0	0		
			人	0. 86	25, 200	21, 672		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 52	19, 635	10, 210		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
12%			式	1		5, 147		
計						0		
						48, 090		
単価						0		
						4, 809	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	226
						1		226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布		1	226. 44	226		
			m 2	1	226. 44	226		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						226		
						226		
単価						226		
						226	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布		0	0	0		
			m 2	1	226. 44	226		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						226		
単価						0		
						226	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4, 880
						1		4, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m		1	4, 880. 7	4, 880		
			m 2	1	4, 880. 7	4, 880		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 880		
						4, 880		
単価						4, 880		
						4, 880	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		4, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m		0	0	0		
			m 2	1	4, 880. 7	4, 880		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 880		
単価						0		
						4, 880	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7, 336
						1		7, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m		1	7, 336. 35	7, 336		
			m 2	1	7, 336. 35	7, 336		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 336		
						7, 336		
単価						7, 336		
						7, 336	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	モルタル吹付工	8cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		7, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m		0	0	0		
			m 2	1	7, 336. 35	7, 336		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 336		
単価						0		
						7, 336	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－260号	法面清掃工		単位	m 2	数量	100	809. 1
						100	809. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 575	25, 725	14, 791	
			人	0. 575	25, 725	14, 791	
法面工				2. 033	26, 670	54, 220	
			人	2. 033	26, 670	54, 220	
諸雑費（率＋まるめ） 17. 25%				1		11, 899	
			式	1		11, 899	
計						80, 910	
						80, 910	
単価						809. 1	
						809. 1	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－261号	裏面排水工		単位	m	数量	100	単価	1, 729	
						100		1, 729	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 719	25, 725	18, 496			
			人	0. 719	25, 725	18, 496			
法面工				1. 438	26, 670	38, 351			
			人	1. 438	26, 670	38, 351			
普通作業員				0. 719	19, 635	14, 117			
			人	0. 719	19, 635	14, 117			
裏面排水材		法面保護タイプ 300		105	685	71, 925			
			m	105	685	71, 925			
アンカーピン		φ 9 × 2 0 0		100	260	26, 000			
			本	100	260	26, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 5. 75%				1		4, 011			
			式	1		4, 011			
計						172, 900			
						172, 900			
単価						1, 729			
						1, 729			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	流末処理工		単位	m	数量	100	単価	1, 003	
						100		1, 003	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 383	25, 725	9, 852			
			人	0. 383	25, 725	9, 852			
普通作業員				1. 15	19, 635	22, 580			
			人	1. 15	19, 635	22, 580			
排水管	VP50 有孔管			101	414	41, 814	WYB00096		
		m		101	414	41, 814	単－ 529号		
排水管	VP50 無孔管			5. 05	414	2, 090	WYB00097		
		m		5. 05	414	2, 090	単－ 530号		
硬質塩化ビニル管継手	T S 5 0			25	407	10, 175			
		個		25	407	10, 175			
吸出し防止材	ステアシート SH-10			20. 4	640	13, 056			
		m 2		20. 4	640	13, 056			
諸雑費（率＋まるめ） 2. 3%				1		733			
		式		1		733			
計						100, 300			
						100, 300			
単価						1, 003			
						1, 003	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-263号	プレート付きアンカー工（挿入工）	土砂部	単位	本	数量	100	3, 547
						100	3, 547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 55	25, 725	14, 148	
			人	0. 55	25, 725	14, 148	
法面工				2. 201	26, 670	58, 700	
			人	2. 201	26, 670	58, 700	
普通作業員				1. 1	19, 635	21, 598	
			人	1. 1	19, 635	21, 598	
プレート付きアンカー		亜鉛メッキ D19 L=1200		100	2, 560	256, 000	
			本	100	2, 560	256, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 4. 6%				1		4, 254	
			式	1		4, 254	
計						354, 700	
						354, 700	
単価						3, 547	
						3, 547	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-264号	プレート付きアンカー工（挿入工）	岩部	単位	本	数量	100	単価	4, 345	
						100		4, 345	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 15	25, 725	29, 583			
			人	1. 15	25, 725	29, 583			
法面工				4. 6	26, 670	122, 682			
			人	4. 6	26, 670	122, 682			
普通作業員				2. 3	19, 635	45, 160			
			人	2. 3	19, 635	45, 160			
プレート付きアンカー		亜鉛メッキ D19 L=800		100	2, 280	228, 000			
			本	100	2, 280	228, 000			
諸雑費（率+まるめ） 4. 6%				1		9, 075			
			式	1		9, 075			
計						434, 500			
						434, 500			
単価						4, 345			
						4, 345			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-265号	プレート付きアンカー工（注入打設工）		単位	m 3	数量	1	単価	313, 500
						1		313, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 255	25, 725	58, 009		
			人	2. 255	25, 725	58, 009		
特殊作業員				2. 255	22, 785	51, 380		
			人	2. 255	22, 785	51, 380		
普通作業員				4. 51	19, 635	88, 553		
			人	4. 51	19, 635	88, 553		
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入		1. 23	22, 000	27, 060		
			t	1. 23	22, 000	27, 060		
グラウト用混和剤				24. 6	2, 210	54, 366		
			k g	24. 6	2, 210	54, 366		
諸雑費（率＋まるめ） 17. 25%				1		34, 132		
			式	1		34, 132		
計						313, 500		
						313, 500		
単価						313, 500		
						313, 500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－266号	プラント仮設撤去		単位	回	数量	1	単価	435, 200	
						1		435, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 5	25, 725	64, 312			
			人	2. 5	25, 725	64, 312			
法面工				5	26, 670	133, 350			
			人	5	26, 670	133, 350			
特殊作業員				2. 5	22, 785	56, 962			
			人	2. 5	22, 785	56, 962			
普通作業員				5	19, 635	98, 175			
			人	5	19, 635	98, 175			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		2	32, 400	64, 800			
			日	2	32, 400	64, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		17, 601			
			式	1		17, 601			
計						435, 200			
						435, 200			
単価						435, 200			
						435, 200			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一267号	連続繊維補強土造成工		単位	m 3	数量	1	単価	90, 230	
						1		90, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 155	25, 725	3, 987			
			人	0. 155	25, 725	3, 987			
法面工				0. 466	26, 670	12, 428			
			人	0. 466	26, 670	12, 428			
特殊作業員				0. 155	22, 785	3, 531			
			人	0. 155	22, 785	3, 531			
普通作業員				0. 155	19, 635	3, 043			
			人	0. 155	19, 635	3, 043			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1. 56	3, 650	5, 694			
			m 3	1. 56	3, 650	5, 694			
連続繊維		ジオファイバー		4. 13	1, 950	8, 053			
			k g	4. 13	1, 950	8, 053			
保水・保肥材（土壌改良材）		L A グリーン		10	190	1, 900			
			個	10	190	1, 900			
エジェクタ損料		4本ノズル		0. 155	3, 800	589			
			日	0. 155	3, 800	589			
エジェクターノズル		C 型ノズル（ジオファイバー専用）		0. 934	28, 000	26, 152			
			本	0. 934	28, 000	26, 152			
スレッドフィード損料		可搬式 20~28 ボビン		0. 155	13, 500	2, 092			
			日	0. 155	13, 500	2, 092			
モルタルコンクリート吹付機運転		湿式 モーター駆動能力0. 8~1. 2m3/h		0. 155	8, 904	1, 380	WYB00094		
			日	0. 155	8, 904	1, 380	単一 531号		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	連続繊維補強土造成工		単位	m 3	数量	1	単価	90, 230
						1		90, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機運転（可搬式・エンジン駆動・スクレ型）	排対(1次) 吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧力0.7Mpa		0.155	25,210	3,907	WYB00098	
			日	0.155	25,210	3,907	単－ 532号	
	ホイールローダ（トラクタショベル）運転	普通型・排対(1次) バケット容量(山積)0.34～0.35m3		0.155	24,740	3,834	WYB00099	
			日	0.155	24,740	3,834	単－ 533号	
	散水車運転	トラック架装型 タンク容量 5,500～6,500L		0.155	26,670	4,133	WYB00100	
			日	0.155	26,670	4,133	単－ 534号	
	発動発電機運転（ディーゼルエンジン駆動）	排対(1次) 定格容量(50/60Hz)37/45kVA		0.155	6,127	949	WYB00101	
			日	0.155	6,127	949	単－ 535号	
	諸雑費（率＋まるめ） 37.26%			1		8,558		
			式	1		8,558		
	計					90,230		
						90,230		
	単価					90,230		
						90,230	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－268号	法面清掃工		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		809. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 575	25, 725	14, 791		
法面工				0	0	0		
			人	2. 033	26, 670	54, 220		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
17. 25%			式	1		11, 899		
計						0		
						80, 910		
単価						0		
						809. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－269号	裏面排水工		単位	m	数量	0	単価	0
						100		1, 729
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 719	25, 725	18, 496		
法面工				0	0	0		
			人	1. 438	26, 670	38, 351		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 719	19, 635	14, 117		
裏面排水材	法面保護タイプ 300			0	0	0		
		m		105	685	71, 925		
アンカーピン	φ 9 × 2 0 0			0	0	0		
		本		100	260	26, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5. 75%				0		0		
		式		1		4, 011		
計						0		
						172, 900		
単価						0		
						1, 729	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一270号	流末処理工		単位	m	数量	0	0
						100	1, 003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 383	25, 725	9, 852	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 15	19, 635	22, 580	
排水管		VP50 有孔管		0	0	0	WYB00110
			m	101	414	41, 814	単一 536号
排水管		VP50 無孔管		0	0	0	WYB00123
			m	5. 05	414	2, 090	単一 537号
硬質塩化ビニル管継手		T S 5 0		0	0	0	
			個	25	407	10, 175	
吸出し防止材		ステラシート SH-10		0	0	0	
			m 2	20. 4	640	13, 056	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 3%				0		0	
			式	1		733	
計						0	
						100, 300	
単価						0	
						1, 003	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-271号	プレート付きアンカー工（挿入工）	土砂部	単位	本	数量	0	単価	0
					100			3, 547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 55	25, 725	14, 148		
法面工				0	0	0		
			人	2. 201	26, 670	58, 700		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 1	19, 635	21, 598		
プレート付きアンカー		亜鉛メッキ D19 L=1200		0	0	0		
			本	100	2, 560	256, 000		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
4. 6%			式	1		4, 254		
計						0		
						354, 700		
単価						0		
						3, 547	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-272号	プレート付きアンカー工（挿入工）	岩部	単位	本	数量	0	単価	0
					100			4, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 15	25, 725	29, 583		
法面工				0	0	0		
			人	4. 6	26, 670	122, 682		
普通作業員				0	0	0		
			人	2. 3	19, 635	45, 160		
プレート付きアンカー		亜鉛メッキ D19 L=800		0	0	0		
			本	100	2, 280	228, 000		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
4. 6%			式	1		9, 075		
計						0		
						434, 500		
単価						0		
						4, 345	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一273号	プレート付きアンカー工（注入打設工）		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		313, 500
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2. 255	25, 725	58, 009		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2. 255	22, 785	51, 380		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4. 51	19, 635	88, 553		
	セメント	早強ポルトランド 2 5 k g 袋入		0	0	0		
			t	1. 23	22, 000	27, 060		
	グラウト用混和剤			0	0	0		
			k g	24. 6	2, 210	54, 366		
	諸雑費（率＋まるめ） 17. 25%			0		0		
			式	1		34, 132		
	計					0		
						313, 500		
	単価					0		
						313, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一274号	プラント仮設撤去		単位	回	数量	0	0
						1	435, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2. 5	25, 725	64, 312		
法面工			0	0	0		
		人	5	26, 670	133, 350		
特殊作業員			0	0	0		
		人	2. 5	22, 785	56, 962		
普通作業員			0	0	0		
		人	5	19, 635	98, 175		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		0	0	0		
		日	2	32, 400	64, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		17, 601		
計					0		
					435, 200		
単価					0		
					435, 200	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一275号	連続繊維補強土造成工		単位	m 3	数量	0	0
						1	90, 230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 155	25, 725	3, 987		
法面工			0	0	0		
		人	0. 466	26, 670	12, 428		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 155	22, 785	3, 531		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 155	19, 635	3, 043		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
		m 3	1. 56	3, 650	5, 694		
連続繊維	ジオファイバー		0	0	0		
		k g	4. 13	1, 950	8, 053		
保水・保肥材（土壌改良材）	L A グリーン		0	0	0		
		個	10	190	1, 900		
エジェクタ損料	4本ノズル		0	0	0		
		日	0. 155	3, 800	589		
エジェクターノズル	C 型ノズル（ジオファイバー専用）		0	0	0		
		本	0. 934	28, 000	26, 152		
スレッドフィード損料	可搬式 20~28 ボビン		0	0	0		
		日	0. 155	13, 500	2, 092		
モルタルコンクリート吹付機運転	湿式 モーター駆動能力0. 8~1. 2m3/h		0	0	0	WYB00131	
		日	0. 155	8, 904	1, 380	単一 538号	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一275号	連続繊維補強土造成工		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機運転（可搬式・エンジン駆動・スクレ型）	排対(1次) 吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧力0.7Mpa		0	0	0	WYB00132	
			日	0.155	25,210	3,907	単一 539号	
	ホイールローダ（トラクタショベル）運転	普通型・排対(1次) バケット容量(山積)0.34～0.35m3		0	0	0	WYB00133	
			日	0.155	24,740	3,834	単一 540号	
	散水車運転	トラック架装型 タンク容量 5,500～6,500L		0	0	0	WYB00134	
			日	0.155	26,670	4,133	単一 541号	
	発動発電機運転（ディーゼルエンジン駆動）	排対(1次) 定格容量(50/60Hz)37/45kVA		0	0	0	WYB00135	
			日	0.155	6,127	949	単一 542号	
	諸雑費（率＋まるめ） 37.26%			0		0		
			式	1		8,558		
	計					0		
						90,230		
	単価					0		
						90,230	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一276号	プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎砕石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	単位	m	数量	1	単価	38, 940	
						1		38, 940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 有り		1	38, 940	38, 940	CB222110		
			m	1	38, 940	38, 940			
計						38, 940			
						38, 940			
単価						38, 940	円／m		
						38, 940			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一277号	プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎砕石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	単位	m	数量	0 1	単価	0 38, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 有り		0	0	0	CB222110	
			m	1	38, 940	38, 940		
計						0 38, 940		
単価						0 38, 940	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一278号	プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎砕石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	単位	m	数量	1	単価	41, 410
						1		41, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 有り		1	41, 410	41, 410	CB222110	
			m	1	41, 410	41, 410		
計						41, 410		
						41, 410		
単価						41, 410	円／m	
						41, 410		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一279号	プレキャスト擁壁設置 短切品	(材料費及び基礎砕石を除く) 高さ0.5m以上1.0m以下	単位	個	数量	10	26, 470
						10	26, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 8	25, 725	20, 580	
			人	0. 8	25, 725	20, 580	
特殊作業員				0. 8	22, 785	18, 228	
			人	0. 8	22, 785	18, 228	
普通作業員				2. 4	19, 635	47, 124	
			人	2. 4	19, 635	47, 124	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0. 8	66, 780	53, 424	
			日	0. 8	66, 780	53, 424	単一 543号
諸雑費（率＋まるめ） 90%				1		125, 344	
			式	1		125, 344	
計						264, 700	
						264, 700	
単価						26, 470	
						26, 470	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－280号	衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁（材料費）	Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1500（直線用）	単位	個	数量	1	単価	72, 200	
						1		72, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁		Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1500（直線用）		1	72, 200	72, 200			
			個	1	72, 200	72, 200			
計						72, 200			
						72, 200			
単価						72, 200	円／個		
						72, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－281号	衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁【支給品】	Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1100（直線用）	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁		Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1100（直線用）		1	39, 400	0	支給品	
			個	1	39, 400	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－282号	衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁（直線用）【支給品】	Gr-L型（B・C種）H=800×B=1250 L=1500	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁	Gr-L型（B・C種）H=800×B=1250 L=1500（直線用）		1	72,200	0	支給品	
			個	1	72,200	0		
	計					0		
						0		
	単価					0		
						0	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－283号	プレキャスト擁壁設置（直線用）基礎砕石（別途計上）	擁壁高0.5m以上1.0m以下 L=2.0m（標準）均しコンクリート：有	単位	m	数量	0	単価	0
						1		41,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 有り		0	0	0	CB222110	
			m	1	41,410	41,410		
	計					0		
						41,410		
	単価					0		
						41,410	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一284号	プレキャスト擁壁設置 短切品	(材料費及び基礎碎石を除く) 高さ0.5m以上1.0m以下	単位	個	数量	0	0
						10	26, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 8	25, 725	20, 580	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 8	22, 785	18, 228	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 4	19, 635	47, 124	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	0. 8	66, 780	53, 424	単一 544号
諸雑費（率＋まるめ） 90%				0		0	
			式	1		125, 344	
計						0	
						264, 700	
単価						0	
						26, 470	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－285号	衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁（材料費）	Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1500（直線用）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		72, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁		Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1500（直線用）		0	0	0		
			個	1	72, 200	72, 200		
計						0		
						72, 200		
単価						0		
						72, 200	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－286号	衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁【支給品】	Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1100（直線用）	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁		Gr-L型(B・C種) H=800×B=1250 L=1100（直線用）		0	0	0	支給品	
			個	1	39, 400	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－287号	衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁（直線用）【支給品】	Gr-L型（B・C種） H=800×B=1250 L=1500	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
衝突荷重対応 プレキャストL型擁壁		Gr-L型（B・C種） H=800×B=1250 L=1500（直線用）		0	0	0	支給品		
			個	1	72,200	0			
計						0			
						0			
単価						0	円／個		
						0			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－288号	プレキャスト擁壁設置(曲線用) 基礎砕石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	単位	m	数量	1	単価	38, 940
						1		38, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 有り		1	38, 940	38, 940	CB222110	
			m	1	38, 940	38, 940		
計						38, 940		
						38, 940		
単価						38, 940		
						38, 940	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一289号	プレキャスト擁壁設置(曲線用) 基礎砕石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	単位	m	数量	0	単価	0
						1		38, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 有り		0	0	0	CB222110	
			m	1	38, 940	38, 940		
計						0		
						38, 940		
単価						0		
						38, 940	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一290号	プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎砕石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	単位	m	数量	1	単価	41, 410
						1		41, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 有り		1	41, 410	41, 410	CB222110	
			m	1	41, 410	41, 410		
計						41, 410		
						41, 410		
単価						41, 410		
						41, 410	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－291号	プレキャスト擁壁設置(曲線用) 基礎砕石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	単位	m	数量	1	単価	41, 410
						1		41, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 有り		1	41, 410	41, 410	CB222110	
			m	1	41, 410	41, 410		
計						41, 410		
						41, 410		
単価						41, 410		
						41, 410	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－292号	プレキャスト擁壁設置(直線用) 基礎砕石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	単位	m	数量	0	単価	0
						1		41, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 有り		0	0	0	CB222110	
			m	1	41, 410	41, 410		
計						0		
						41, 410		
単価						0		
						41, 410	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－293号	プレキャスト擁壁設置(曲線用) 基礎砕石(別途計上)	擁壁高0. 5m以上1. 0m以下 L=2. 0m(標準)均しコンクリート:有	単位	m	数量	0 1	単価	0 41, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 有り		0 1	0 41, 410	0 41, 410	CB222110	
計						0 41, 410		
単価						0 41, 410	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一294号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191, 600
						1		191, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	118, 000	121, 540		
			t	1. 03	118, 000	121, 540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	70, 035	70, 035		
			t	1	70, 035	70, 035		
	諸雑費（まるめ）			1		25		
			式	1		25		
	計					191, 600		
						191, 600		
	単価					191, 600		
						191, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－295号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1. 03	118, 000	121, 540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		0	0	0		
			t	1	70, 035	70, 035		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		25		
	計					0		
						191, 600		
	単価					0		
						191, 600	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－296号	土材料	再生クラッシュラン RC-40（ロス率+0. 2含む）	単位	m 3	数量	100	単価	2, 150
						100		2, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		100	2, 150	215, 000		
			m 3	100	2, 150	215, 000		
計						215, 000		
						215, 000		
単価						2, 150		
						2, 150	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－297号	土材料	再生クラッシュラン RC-40（ロス率+0. 2含む）	単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		2, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	100	2, 150	215, 000		
計						0		
						215, 000		
単価						0		
						2, 150	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－298号	目地板（材料を除く手間）	緩衝材(EPS)	単位	m 2	数量	10	単価	1, 706
						10		1, 706
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 075	25, 725	1, 929		
			人	0. 075	25, 725	1, 929		
	普通作業員			0. 435	19, 635	8, 541		
			人	0. 435	19, 635	8, 541		
	諸雑費（率＋まるめ） 63%			1		6, 590		
			式	1		6, 590		
	計					17, 060		
						17, 060		
	単価					1, 706		
						1, 706	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－299号	緩衝材（EPS）	D-20（型内発泡 密度20）1000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価	29, 200
						1		29, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩衝材（EPS）		D-20（型内発泡 密度20）1000m3未満		1	29, 200	29, 200		
			m 3	1	29, 200	29, 200		
計						29, 200		
						29, 200		
単価						29, 200	円／m 3	
						29, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－300号	目地板（材料を除く手間）	緩衝材(EPS)	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		1, 706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 075	25, 725	1, 929		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 435	19, 635	8, 541		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
63%			式	1		6, 590		
計						0		
						17, 060		
単価						0		
						1, 706	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－301号	緩衝材（EPS）	D-20（型内発泡 密度20）1000m3未満	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緩衝材（EPS）	D-20（型内発泡 密度20）1000m3未満		0	0	0		
			m 3	1	29, 200	29, 200		
	計					0		
						29, 200		
	単価					0		
						29, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－302号	目地板	硬度60 天然材 t=10mm	単位	m 2	数量	1	単価	14, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	各種		1	14, 820	14, 820	CB224710	
			m 2	1	14, 820	14, 820		
	計					14, 820		
						14, 820		
	単価					14, 820		
						14, 820	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－303号	目地板	硬度60 天然ゴム t=10mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		各種		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	14, 820	14, 820		
	計					0		
						14, 820		
	単価					0		
						14, 820	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－304号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	188, 200
						1		188, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	118, 000	121, 540		
			t	1. 03	118, 000	121, 540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	66, 563. 7	66, 563		
			t	1	66, 563. 7	66, 563		
	諸雑費（まるめ）			1		97		
			式	1		97		
	計					188, 200		
						188, 200		
	単価					188, 200		
						188, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－305号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		188, 200
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1. 03	118, 000	121, 540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		0	0	0		
			t	1	66, 563. 7	66, 563		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		97		
	計					0		
						188, 200		
	単価					0		
						188, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－306号	化粧型枠（材料費）	使い捨て型 厚26mm ハツリ	単位	m 2	数量	1	単価	2, 000
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2, 000	2, 000	CB226361	
			m 2	1	2, 000	2, 000		
計						2, 000		
						2, 000		
単価						2, 000		
						2, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－307号	化粧型枠（運搬・処分費）	V=2. 6m3/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	78
						100		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		廃プラスチック類（発泡スチロール）		2. 6	1, 500	3, 900		
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900		
処分費（m 3）				2. 6	1, 500	3, 900	WB020051	
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900	単－ 545号	
計						7, 800		
						7, 800		
単価						78		
						78	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－308号	化粧型枠（材料費）	使い捨て型 厚26mm ハツリ	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				0	0	0	CB226361	
			m 2	1	2, 000	2, 000		
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－309号	化粧型枠（運搬・処分費）	V=2. 6m3/100m2	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		廃プラスチック類（発泡スチロール）		0	0	0		
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900		
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900	単－ 546号	
計						0		
						7, 800		
単価						0		
						78	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0		
単－310号	現場打ち壁面(A)	24-12-25(20) 高炉	単位	m	数量	3	単価	112, 500		
						3		112, 500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		2. 4	28, 350	68, 040	CB240010			
		バックホ(クレーン機能付) 打設								
		24-12-25(20) (高炉) 一般養生	m 3	2. 4	28, 350	68, 040				
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		17. 5	8, 263	144, 602	CB240210			
			m 2	17. 5	8, 263	144, 602				
化粧型枠				3. 5	2, 975	10, 412	CB226360			
			m 2	3. 5	2, 975	10, 412				
化粧型枠（材料費）		使い捨て型 厚26mm ハツリ		3. 5	2, 000	7, 000	WYB00163			
			m 2	3. 5	2, 000	7, 000				単－ 547号
化粧型枠（運搬・処分費）		V=2. 6m3/100m2		3. 5	78	273	WYB00164			
			m 2	3. 5	78	273				単－ 548号
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 21	191, 600	40, 236	WB810010			
			t	0. 21	191, 600	40, 236				単－ 294号
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		16. 4	4, 078	66, 879	WB252110			
			掛m 2	16. 4	4, 078	66, 879				単－ 549号
諸雑費（まるめ）				1		58				
			式	1		58				
計						337, 500				
						337, 500				
単価						112, 500				
						112, 500				円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-311号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	2, 135	単価	25, 580
						2, 135		25, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1500 コネタイプ [®] 4		353	45, 000	15, 885, 000		
			枚	353	45, 000	15, 885, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1500 コネタイプ [®] 5		50	45, 500	2, 275, 000		
			枚	50	45, 500	2, 275, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1500 コネタイプ [®] 6		114	46, 000	5, 244, 000		
			枚	114	46, 000	5, 244, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1500 コネタイプ [®] 7		48	46, 500	2, 232, 000		
			枚	48	46, 500	2, 232, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1500 コネタイプ [®] 8		122	47, 000	5, 734, 000		
			枚	122	47, 000	5, 734, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1480 コネタイプ [®] 4 天端用差筋付		55	47, 200	2, 596, 000		
			枚	55	47, 200	2, 596, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×750 コネタイプ [®] 2 最下段用		7	25, 000	175, 000		
			枚	7	25, 000	175, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×750 コネタイプ [®] 3 最下段用		4	25, 500	102, 000		
			枚	4	25, 500	102, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×750 コネタイプ [®] 4 最下段用		47	26, 000	1, 222, 000		
			枚	47	26, 000	1, 222, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×730 コネタイプ [®] 2 天端用差筋付		49	27, 200	1, 332, 800		
			枚	49	27, 200	1, 332, 800		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ [®] 4 右袖無		10	55, 000	550, 000		
			枚	10	55, 000	550, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-311号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	2, 135	単価	25, 580
						2, 135		25, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°5 右袖無		1	55, 400	55, 400		
			枚	1	55, 400	55, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°6 右袖無		4	55, 900	223, 600		
			枚	4	55, 900	223, 600		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°7 右袖無		1	56, 400	56, 400		
			枚	1	56, 400	56, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°8 右袖無		4	57, 000	228, 000		
			枚	4	57, 000	228, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1480 コネタイプ°4 右袖無 天端用差筋付		4	52, 200	208, 800		
			枚	4	52, 200	208, 800		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×750 コネタイプ°2 右袖無 最下段用		3	34, 800	104, 400		
			枚	3	34, 800	104, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×750 コネタイプ°3 右袖無 最下段用		1	35, 400	35, 400		
			枚	1	35, 400	35, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×750 コネタイプ°4 右袖無 最下段用		1	35, 900	35, 900		
			枚	1	35, 900	35, 900		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×730 コネタイプ°2 右袖無 天端用差筋付		4	37, 100	148, 400		
			枚	4	37, 100	148, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°4 左袖無		20	55, 000	1, 100, 000		
			枚	20	55, 000	1, 100, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°5 左袖無		3	55, 400	166, 200		
			枚	3	55, 400	166, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-311号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	2, 135	単価	25, 580
						2, 135		25, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネクティブ°6 左袖無		6	55, 900	335, 400		
			枚	6	55, 900	335, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネクティブ°7 左袖無		1	56, 400	56, 400		
			枚	1	56, 400	56, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネクティブ°8 左袖無		7	57, 000	399, 000		
			枚	7	57, 000	399, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1480 コネクティブ°4 左袖無 天端用差筋付		4	52, 200	208, 800		
			枚	4	52, 200	208, 800		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×750 コネクティブ°4 左袖無 最下段用		3	35, 900	107, 700		
			枚	3	35, 900	107, 700		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×730 コネクティブ°2 左袖無 天端用差筋付		17	37, 100	630, 700		
			枚	17	37, 100	630, 700		
	コンクリートスキン（厚140）孔開き	1500×1500 コネクティブ°4 φ=250		1	51, 000	51, 000		
			枚	1	51, 000	51, 000		
	コンクリートスキン（厚140）孔開き	1500×1500 コネクティブ°5 φ=250		1	51, 500	51, 500		
			枚	1	51, 500	51, 500		
	コンクリートスキン（厚140）孔開き	1500×1500 コネクティブ°7 φ=250		1	52, 500	52, 500		
			枚	1	52, 500	52, 500		
	コンクリートスキン（厚140）孔開き	1500×1500 コネクティブ°8 φ=250		3	53, 000	159, 000		
			枚	3	53, 000	159, 000		
	コンクリートスキン（厚140）孔開き	1350×1500 コネクティブ°8 φ=250 右袖無		1	58, 000	58, 000		
			枚	1	58, 000	58, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-311号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	2, 135	単価	25, 580
						2, 135		25, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン（厚140）目地用		300×1500 コネティフ [®] 2		21	64, 000	1, 344, 000		
			枚	21	64, 000	1, 344, 000		
コンクリートスキン（厚140）目地用		300×1500 コネティフ [®] 3		2	64, 500	129, 000		
			枚	2	64, 500	129, 000		
コンクリートスキン（厚140）目地用		300×1500 コネティフ [®] 4		3	65, 000	195, 000		
			枚	3	65, 000	195, 000		
コンクリートスキン（厚140）目地用		300×1480 コネティフ [®] 2 天端用		1	64, 000	64, 000		
			枚	1	64, 000	64, 000		
コンクリートスキン（厚140）目地用		300×750 コネティフ [®] 1 最下段用		1	35, 500	35, 500		
			枚	1	35, 500	35, 500		
コンクリートスキン（厚140）目地用		300×750 コネティフ [®] 2 最下段用		1	36, 000	36, 000		
			枚	1	36, 000	36, 000		
コンクリートスキン（厚140）目地用		300×730 コネティフ [®] 1 天端用		3	35, 500	106, 500		
			枚	3	35, 500	106, 500		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		820×1500 コネティフ [®] 4 右袖無		7	65, 000	455, 000		
			枚	7	65, 000	455, 000		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		820×1500 コネティフ [®] 8 右袖無		1	67, 000	67, 000		
			枚	1	67, 000	67, 000		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		820×730 コネティフ [®] 2 右袖無 天端用差筋付		2	38, 200	76, 400		
			枚	2	38, 200	76, 400		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		820×1500 コネティフ [®] 4 左袖無		7	65, 000	455, 000		
			枚	7	65, 000	455, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-311号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	2, 135	単価	25, 580
						2, 135		25, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナーコンクリートスキン（厚140）		820×1480 コネティフ [®] 4 左袖無 天端用差筋付		2	67, 200	134, 400		
			枚	2	67, 200	134, 400		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		820×750 コネティフ [®] 4 左袖無 最下段用		1	37, 000	37, 000		
			枚	1	37, 000	37, 000		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		810×1500 コネティフ [®] 4 右袖無		4	65, 000	260, 000		
			枚	4	65, 000	260, 000		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		810×750 コネティフ [®] 2 右袖無 最下段用		1	36, 000	36, 000		
			枚	1	36, 000	36, 000		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		810×730 コネティフ [®] 2 右袖無 天端用差筋付		1	38, 200	38, 200		
			枚	1	38, 200	38, 200		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		810×1500 コネティフ [®] 4 左袖無		3	65, 000	195, 000		
			枚	3	65, 000	195, 000		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		810×1500 コネティフ [®] 8 左袖無		1	67, 000	67, 000		
			枚	1	67, 000	67, 000		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		810×1480 コネティフ [®] 4 左袖無 天端用差筋付		1	67, 200	67, 200		
			枚	1	67, 200	67, 200		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		870×1500 コネティフ [®] 4 右袖無		3	65, 000	195, 000		
			枚	3	65, 000	195, 000		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		870×1480 コネティフ [®] 4 右袖無 天端用差筋付		1	67, 200	67, 200		
			枚	1	67, 200	67, 200		
コーナーコンクリートスキン（厚140）		870×750 コネティフ [®] 2 右袖無 最下段用		1	36, 000	36, 000		
			枚	1	36, 000	36, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-311号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	2, 135	単価	25, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 580
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	870×1500 コネティフ°4 左袖無		4	65, 000	260, 000		
			枚	4	65, 000	260, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	870×730 コネティフ°2 左袖無 天端用差筋付		1	38, 200	38, 200		
			枚	1	38, 200	38, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×1500 コネティフ°4 右袖無		3	65, 000	195, 000		
			枚	3	65, 000	195, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×1500 コネティフ°8 右袖無		2	67, 000	134, 000		
			枚	2	67, 000	134, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×1480 コネティフ°4 右袖無 天端用差筋付		1	67, 200	67, 200		
			枚	1	67, 200	67, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×1500 コネティフ°4 左袖無		3	65, 000	195, 000		
			枚	3	65, 000	195, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×1500 コネティフ°6 左袖無		1	66, 000	66, 000		
			枚	1	66, 000	66, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×1500 コネティフ°8 左袖無		1	67, 000	67, 000		
			枚	1	67, 000	67, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×750 コネティフ°4 左袖無 最下段用		1	37, 000	37, 000		
			枚	1	37, 000	37, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×730 コネティフ°2 左袖無 天端用差筋付		1	38, 200	38, 200		
			枚	1	38, 200	38, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°4 右袖無		4	65, 000	260, 000		
			枚	4	65, 000	260, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-311号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	2, 135	単価	25, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 580
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°8 右袖無		3	67, 000	201, 000		
			枚	3	67, 000	201, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×1480 コネティフ°4 右袖無 天端用差筋付		1	67, 200	67, 200		
			枚	1	67, 200	67, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°4 左袖無		4	65, 000	260, 000		
			枚	4	65, 000	260, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°6 左袖無		1	66, 000	66, 000		
			枚	1	66, 000	66, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°8 左袖無		2	67, 000	134, 000		
			枚	2	67, 000	134, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×750 コネティフ°4 左袖無 最下段用		1	37, 000	37, 000		
			枚	1	37, 000	37, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×730 コネティフ°2 左袖無 天端用差筋付		1	38, 200	38, 200		
			枚	1	38, 200	38, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×1500 コネティフ°4 右袖無		5	65, 000	325, 000		
			枚	5	65, 000	325, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×1500 コネティフ°8 右袖無		3	67, 000	201, 000		
			枚	3	67, 000	201, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×1480 コネティフ°4 右袖無 天端用差筋付		1	67, 200	67, 200		
			枚	1	67, 200	67, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×1500 コネティフ°4 左袖無		5	65, 000	325, 000		
			枚	5	65, 000	325, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-311号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	2, 135	単価	25, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 580
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×1500 コネティフ°6 左袖無		1	66, 000	66, 000		
			枚	1	66, 000	66, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×1500 コネティフ°8 左袖無		2	67, 000	134, 000		
			枚	2	67, 000	134, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×750 コネティフ°4 左袖無 最下段用		1	37, 000	37, 000		
			枚	1	37, 000	37, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×730 コネティフ°2 左袖無 天端用差筋付		1	38, 200	38, 200		
			枚	1	38, 200	38, 200		
	異形コンクリートスキン（厚140）	560×1500 コネティフ°2 右袖無 ∠B=0. 75		3	36, 800	110, 400		
			枚	3	36, 800	110, 400		
	異形コンクリートスキン（厚140）	560×1500 コネティフ°4 右袖無 ∠B=0. 50, 0. 375		1	37, 800	37, 800		
			枚	1	37, 800	37, 800		
	異形コンクリートスキン（厚140）	560×750 コネティフ°2 右袖無 最下段用 ∠B=0. 375		1	28, 900	28, 900		
			枚	1	28, 900	28, 900		
	異形コンクリートスキン（厚140）	560×730 コネティフ°1 右袖無 天端用差筋付 ∠B=0. 75		1	30, 600	30, 600		
			枚	1	30, 600	30, 600		
	異形コンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°4 右袖無 ∠B=0. 75		3	48, 000	144, 000		
			枚	3	48, 000	144, 000		
	異形コンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°6 右袖無 ∠B=0. 50, 0. 375		1	49, 000	49, 000		
			枚	1	49, 000	49, 000		
	異形コンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°8 右袖無 ∠B=0. 375		1	50, 000	50, 000		
			枚	1	50, 000	50, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一311号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	2, 135	単価	25, 580
						2, 135		25, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形コンクリートスキン（厚140）	880×730 コネティフ [®] 2 右袖無 天端用差筋付 ∠B=0. 75		1	36, 800	36, 800		
			枚	1	36, 800	36, 800		
	異形コンクリートスキン（厚140）	910×1500 コネティフ [®] 4 右袖無 ∠B=0. 75, 0. 50		4	48, 900	195, 600		
			枚	4	48, 900	195, 600		
	異形コンクリートスキン（厚140）	910×1500 コネティフ [®] 8 右袖無 ∠B=0. 375		2	50, 900	101, 800		
			枚	2	50, 900	101, 800		
	異形コンクリートスキン（厚140）	910×1480 コネティフ [®] 4 右袖無 天端用差筋付 ∠B=0. 75		1	51, 100	51, 100		
			枚	1	51, 100	51, 100		
	異形コンクリートスキン（厚140）	910×750 コネティフ [®] 4 右袖無 最下段用 ∠B=0. 375		1	36, 100	36, 100		
			枚	1	36, 100	36, 100		
	異形コンクリートスキン（厚140）	740×1500 コネティフ [®] 4 右袖無 ∠B=0. 75		2	43, 500	87, 000		
			枚	2	43, 500	87, 000		
	異形コンクリートスキン（厚140）	740×1500 コネティフ [®] ④ 右袖無 ∠B=0. 50		3	43, 500	130, 500		
			枚	3	43, 500	130, 500		
	異形コンクリートスキン（厚140）	740×1500 コネティフ [®] 6 右袖無 ∠B=0. 50, 0. 375		1	44, 500	44, 500		
			枚	1	44, 500	44, 500		
	異形コンクリートスキン（厚140）	740×1500 コネティフ [®] 8 右袖無 ∠B=0. 375		1	45, 500	45, 500		
			枚	1	45, 500	45, 500		
	異形コンクリートスキン（厚140）	740×1480 コネティフ [®] 4 右袖無 天端用差筋付 ∠B=0. 75		1	45, 700	45, 700		
			枚	1	45, 700	45, 700		
	異形コンクリートスキン（厚140）	650×1500 コネティフ [®] 2 右袖無 ∠B=0. 75		4	39, 700	158, 800		
			枚	4	39, 700	158, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一311号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	2, 135	単価	25, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	異形コンクリートスキン（厚140）	650×1500 コネティブ [®] 4 右袖無 ∠B=0. 50		3	40, 700	122, 100		
			枚	3	40, 700	122, 100		
	異形コンクリートスキン（厚140）	650×1500 コネティブ [®] ④ 右袖無 ∠B=0. 375		1	40, 700	40, 700		
			枚	1	40, 700	40, 700		
	異形コンクリートスキン（厚140）	650×730 コネティブ [®] 1 右袖無 天端用差筋付 ∠B=0. 75		1	32, 200	32, 200		
			枚	1	32, 200	32, 200		
	異形コンクリートスキン（厚140）	1260×1500 コネティブ [®] 4 左袖無 ∠B=0. 75		4	60, 100	240, 400		
			枚	4	60, 100	240, 400		
	異形コンクリートスキン（厚140）	1260×1500 コネティブ [®] 6 左袖無 ∠B=0. 50		2	61, 100	122, 200		
			枚	2	61, 100	122, 200		
	異形コンクリートスキン（厚140）	1260×730 コネティブ [®] 2 左袖無 天端用差筋付 ∠B=0. 75		1	43, 600	43, 600		
			枚	1	43, 600	43, 600		
	ガセットプレート			90	2, 020	181, 800		
			枚	90	2, 020	181, 800		
	コルクプレート	85×20×600		1, 880	1, 090	2, 049, 200		
			枚	1, 880	1, 090	2, 049, 200		
	透水防砂材	4. 0×420		1, 625	660	1, 072, 500		
			m	1, 625	660	1, 072, 500		
	コネktiv [®]			57	500	28, 500		
			本	57	500	28, 500		
	鉛直目地	U形用ふた（１種）150		41	620	25, 420		
			個	41	620	25, 420		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-311号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	2, 135	単価	25, 580
						2, 135		25, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						54, 613, 820		
						54, 613, 820		
単価						25, 580		
						25, 580	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	壁面材【支給品】		単位	m 2	数量	4	単価	0
						4		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1480 コネティフ [®] 4 天端用差筋付		1	47,200	0	支給品	
			枚	1	47,200	0		
	異形コンクリートスキン（厚140）	1260×730 コネティフ [®] 2 左袖無 天端用差筋付 ∠B=0.75		1	43,600	0	支給品	
			枚	1	43,600	0		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	850×1500 コネティフ [®] 4 右袖無		1	55,000	0	支給品	
			枚	1	55,000	0		
	コルクプレート	85×20×600		6	1,090	0	支給品	
			枚	6	1,090	0		
	計					0		
						0		
	単価					0		
						0	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－313号	基盤排水層	RC-40	単位	m 3	数量	10	2, 895
						10	2, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン		R C－4 0		12	2, 150	25, 800	
			m 3	12	2, 150	25, 800	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		10	314. 3	3, 143	CB210520
			m 3	10	314. 3	3, 143	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						28, 950	
						28, 950	
単価						2, 895	
						2, 895	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－314号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 スポンボント不織布 2.0～2.1mm	単位	m 2	数量	1	単価	658
						1		658
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			1	658. 2	658	CB224720	
			m 2	1	658. 2	658		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					658		
						658		
	単価					658	円／m 2	
						658		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一315号	暗渠排水材	天然繊維系 W=300	単位	m	数量	10	単価	1, 015
						10		1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				3	177. 5	532	CB224720	
			m 2	3	177. 5	532		
暗渠排水材		天然繊維系 50×300		10. 8	890	9, 612		
			m	10. 8	890	9, 612		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						10, 150		
						10, 150		
単価						1, 015		
						1, 015	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－316号	背面排水層	RC-40	単位	m 3	数量	10	単価	3, 567
						10		3, 567
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		12	2, 150	25, 800		
			m 3	12	2, 150	25, 800		
	まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁		10	986. 9	9, 869	CB222230	
			m 3	10	986. 9	9, 869		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					35, 670		
						35, 670		
	単価					3, 567		
						3, 567	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－317号	現場打ち壁面(A)	24-12-25(20) 高炉	単位	m	数量	0	単価	0	
						3		112, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生	m 3	0 2. 4	0 28, 350	0 68, 040	CB240010		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 17. 5	0 8, 263	0 144, 602	CB240210		
化粧型枠			m 2	0 3. 5	0 2, 975	0 10, 412	CB226360		
化粧型枠（材料費）		使い捨て型 厚26mm ハツリ	m 2	0 3. 5	0 2, 000	0 7, 000	WYB00175 単－ 550号		
化粧型枠（運搬・処分費）		V=2. 6m3/100m2	m 2	0 3. 5	0 78	0 273	WYB00176 単－ 551号		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 21	0 191, 600	0 40, 236	WB810010 単－ 295号		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	0 16. 4	0 4, 078	0 66, 879	WB252110 単－ 552号		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 58			
計						0 337, 500			
単価						0 112, 500	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-318号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1500 コネタイプ [®] 4		0	0	0		
			枚	353	45, 000	15, 885, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1500 コネタイプ [®] 5		0	0	0		
			枚	50	45, 500	2, 275, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1500 コネタイプ [®] 6		0	0	0		
			枚	114	46, 000	5, 244, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1500 コネタイプ [®] 7		0	0	0		
			枚	48	46, 500	2, 232, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1500 コネタイプ [®] 8		0	0	0		
			枚	122	47, 000	5, 734, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1480 コネタイプ [®] 4 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	55	47, 200	2, 596, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×750 コネタイプ [®] 2 最下段用		0	0	0		
			枚	7	25, 000	175, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×750 コネタイプ [®] 3 最下段用		0	0	0		
			枚	4	25, 500	102, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×750 コネタイプ [®] 4 最下段用		0	0	0		
			枚	47	26, 000	1, 222, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1500×730 コネタイプ [®] 2 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	49	27, 200	1, 332, 800		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ [®] 4 右袖無		0	0	0		
			枚	10	55, 000	550, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-318号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 580
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°5 右袖無		0	0	0		
			枚	1	55, 400	55, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°6 右袖無		0	0	0		
			枚	4	55, 900	223, 600		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°7 右袖無		0	0	0		
			枚	1	56, 400	56, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°8 右袖無		0	0	0		
			枚	4	57, 000	228, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1480 コネタイプ°4 右袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	4	52, 200	208, 800		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×750 コネタイプ°2 右袖無 最下段用		0	0	0		
			枚	3	34, 800	104, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×750 コネタイプ°3 右袖無 最下段用		0	0	0		
			枚	1	35, 400	35, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×750 コネタイプ°4 右袖無 最下段用		0	0	0		
			枚	1	35, 900	35, 900		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×730 コネタイプ°2 右袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	4	37, 100	148, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°4 左袖無		0	0	0		
			枚	20	55, 000	1, 100, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°5 左袖無		0	0	0		
			枚	3	55, 400	166, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-318号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 580
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°6 左袖無		0	0	0		
			枚	6	55, 900	335, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°7 左袖無		0	0	0		
			枚	1	56, 400	56, 400		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1500 コネタイプ°8 左袖無		0	0	0		
			枚	7	57, 000	399, 000		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×1480 コネタイプ°4 左袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	4	52, 200	208, 800		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×750 コネタイプ°4 左袖無 最下段用		0	0	0		
			枚	3	35, 900	107, 700		
	コンクリートスキン（厚140）	1350×730 コネタイプ°2 左袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	17	37, 100	630, 700		
	コンクリートスキン（厚140）孔開き	1500×1500 コネタイプ°4 φ=250		0	0	0		
			枚	1	51, 000	51, 000		
	コンクリートスキン（厚140）孔開き	1500×1500 コネタイプ°5 φ=250		0	0	0		
			枚	1	51, 500	51, 500		
	コンクリートスキン（厚140）孔開き	1500×1500 コネタイプ°7 φ=250		0	0	0		
			枚	1	52, 500	52, 500		
	コンクリートスキン（厚140）孔開き	1500×1500 コネタイプ°8 φ=250		0	0	0		
			枚	3	53, 000	159, 000		
	コンクリートスキン（厚140）孔開き	1350×1500 コネタイプ°8 φ=250 右袖無		0	0	0		
			枚	1	58, 000	58, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-318号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 580
	コンクリートスキン（厚140）目地用	300×1500 コネティフ [®] 2		0	0	0		
			枚	21	64, 000	1, 344, 000		
	コンクリートスキン（厚140）目地用	300×1500 コネティフ [®] 3		0	0	0		
			枚	2	64, 500	129, 000		
	コンクリートスキン（厚140）目地用	300×1500 コネティフ [®] 4		0	0	0		
			枚	3	65, 000	195, 000		
	コンクリートスキン（厚140）目地用	300×1480 コネティフ [®] 2 天端用		0	0	0		
			枚	1	64, 000	64, 000		
	コンクリートスキン（厚140）目地用	300×750 コネティフ [®] 1 最下段用		0	0	0		
			枚	1	35, 500	35, 500		
	コンクリートスキン（厚140）目地用	300×750 コネティフ [®] 2 最下段用		0	0	0		
			枚	1	36, 000	36, 000		
	コンクリートスキン（厚140）目地用	300×730 コネティフ [®] 1 天端用		0	0	0		
			枚	3	35, 500	106, 500		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	820×1500 コネティフ [®] 4 右袖無		0	0	0		
			枚	7	65, 000	455, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	820×1500 コネティフ [®] 8 右袖無		0	0	0		
			枚	1	67, 000	67, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	820×730 コネティフ [®] 2 右袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	2	38, 200	76, 400		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	820×1500 コネティフ [®] 4 左袖無		0	0	0		
			枚	7	65, 000	455, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-318号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 580
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	820×1480 コネティフ [®] 4 左袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	2	67, 200	134, 400		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	820×750 コネティフ [®] 4 左袖無 最下段用		0	0	0		
			枚	1	37, 000	37, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	810×1500 コネティフ [®] 4 右袖無		0	0	0		
			枚	4	65, 000	260, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	810×750 コネティフ [®] 2 右袖無 最下段用		0	0	0		
			枚	1	36, 000	36, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	810×730 コネティフ [®] 2 右袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	1	38, 200	38, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	810×1500 コネティフ [®] 4 左袖無		0	0	0		
			枚	3	65, 000	195, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	810×1500 コネティフ [®] 8 左袖無		0	0	0		
			枚	1	67, 000	67, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	810×1480 コネティフ [®] 4 左袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	1	67, 200	67, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	870×1500 コネティフ [®] 4 右袖無		0	0	0		
			枚	3	65, 000	195, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	870×1480 コネティフ [®] 4 右袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	1	67, 200	67, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	870×750 コネティフ [®] 2 右袖無 最下段用		0	0	0		
			枚	1	36, 000	36, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-318号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 135	25, 580
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	870×1500 コネティフ°4 左袖無		0	0	0		
			枚	4	65, 000	260, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	870×730 コネティフ°2 左袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	1	38, 200	38, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×1500 コネティフ°4 右袖無		0	0	0		
			枚	3	65, 000	195, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×1500 コネティフ°8 右袖無		0	0	0		
			枚	2	67, 000	134, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×1480 コネティフ°4 右袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	1	67, 200	67, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×1500 コネティフ°4 左袖無		0	0	0		
			枚	3	65, 000	195, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×1500 コネティフ°6 左袖無		0	0	0		
			枚	1	66, 000	66, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×1500 コネティフ°8 左袖無		0	0	0		
			枚	1	67, 000	67, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×750 コネティフ°4 左袖無 最下段用		0	0	0		
			枚	1	37, 000	37, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	860×730 コネティフ°2 左袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	1	38, 200	38, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°4 右袖無		0	0	0		
			枚	4	65, 000	260, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-318号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 135	25, 580
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°8 右袖無		0	0	0		
			枚	3	67, 000	201, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×1480 コネティフ°4 右袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	1	67, 200	67, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°4 左袖無		0	0	0		
			枚	4	65, 000	260, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°6 左袖無		0	0	0		
			枚	1	66, 000	66, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°8 左袖無		0	0	0		
			枚	2	67, 000	134, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×750 コネティフ°4 左袖無 最下段用		0	0	0		
			枚	1	37, 000	37, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	880×730 コネティフ°2 左袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	1	38, 200	38, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×1500 コネティフ°4 右袖無		0	0	0		
			枚	5	65, 000	325, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×1500 コネティフ°8 右袖無		0	0	0		
			枚	3	67, 000	201, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×1480 コネティフ°4 右袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	1	67, 200	67, 200		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×1500 コネティフ°4 左袖無		0	0	0		
			枚	5	65, 000	325, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-318号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 135	25, 580
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×1500 コネティフ°6 左袖無		0	0	0		
			枚	1	66, 000	66, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×1500 コネティフ°8 左袖無		0	0	0		
			枚	2	67, 000	134, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×750 コネティフ°4 左袖無 最下段用		0	0	0		
			枚	1	37, 000	37, 000		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	920×730 コネティフ°2 左袖無 天端用差筋付		0	0	0		
			枚	1	38, 200	38, 200		
	異形コンクリートスキン（厚140）	560×1500 コネティフ°2 右袖無 ∠B=0. 75		0	0	0		
			枚	3	36, 800	110, 400		
	異形コンクリートスキン（厚140）	560×1500 コネティフ°4 右袖無 ∠B=0. 50, 0. 375		0	0	0		
			枚	1	37, 800	37, 800		
	異形コンクリートスキン（厚140）	560×750 コネティフ°2 右袖無 最下段用 ∠B=0. 375		0	0	0		
			枚	1	28, 900	28, 900		
	異形コンクリートスキン（厚140）	560×730 コネティフ°1 右袖無 天端用差筋付 ∠B=0. 75		0	0	0		
			枚	1	30, 600	30, 600		
	異形コンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°4 右袖無 ∠B=0. 75		0	0	0		
			枚	3	48, 000	144, 000		
	異形コンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°6 右袖無 ∠B=0. 50, 0. 375		0	0	0		
			枚	1	49, 000	49, 000		
	異形コンクリートスキン（厚140）	880×1500 コネティフ°8 右袖無 ∠B=0. 375		0	0	0		
			枚	1	50, 000	50, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一318号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 135	25, 580
異形コンクリートスキン（厚140）	880×730 コネティフ [®] 2 右袖無 天端用差筋付 ∠B=0. 75			0	0	0		
			枚	1	36, 800	36, 800		
異形コンクリートスキン（厚140）	910×1500 コネティフ [®] 4 右袖無 ∠B=0. 75, 0. 50			0	0	0		
			枚	4	48, 900	195, 600		
異形コンクリートスキン（厚140）	910×1500 コネティフ [®] 8 右袖無 ∠B=0. 375			0	0	0		
			枚	2	50, 900	101, 800		
異形コンクリートスキン（厚140）	910×1480 コネティフ [®] 4 右袖無 天端用差筋付 ∠B=0. 75			0	0	0		
			枚	1	51, 100	51, 100		
異形コンクリートスキン（厚140）	910×750 コネティフ [®] 4 右袖無 最下段用 ∠B=0. 375			0	0	0		
			枚	1	36, 100	36, 100		
異形コンクリートスキン（厚140）	740×1500 コネティフ [®] 4 右袖無 ∠B=0. 75			0	0	0		
			枚	2	43, 500	87, 000		
異形コンクリートスキン（厚140）	740×1500 コネティフ [®] ④ 右袖無 ∠B=0. 50			0	0	0		
			枚	3	43, 500	130, 500		
異形コンクリートスキン（厚140）	740×1500 コネティフ [®] 6 右袖無 ∠B=0. 50, 0. 375			0	0	0		
			枚	1	44, 500	44, 500		
異形コンクリートスキン（厚140）	740×1500 コネティフ [®] 8 右袖無 ∠B=0. 375			0	0	0		
			枚	1	45, 500	45, 500		
異形コンクリートスキン（厚140）	740×1480 コネティフ [®] 4 右袖無 天端用差筋付 ∠B=0. 75			0	0	0		
			枚	1	45, 700	45, 700		
異形コンクリートスキン（厚140）	650×1500 コネティフ [®] 2 右袖無 ∠B=0. 75			0	0	0		
			枚	4	39, 700	158, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一318号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		25, 580
	異形コンクリートスキン（厚140）	650×1500 コネティブ [®] 4 右袖無 ∠B=0. 50		0	0	0		
			枚	3	40, 700	122, 100		
	異形コンクリートスキン（厚140）	650×1500 コネティブ [®] ④ 右袖無 ∠B=0. 375		0	0	0		
			枚	1	40, 700	40, 700		
	異形コンクリートスキン（厚140）	650×730 コネティブ [®] 1 右袖無 天端用差筋付 ∠B=0. 75		0	0	0		
			枚	1	32, 200	32, 200		
	異形コンクリートスキン（厚140）	1260×1500 コネティブ [®] 4 左袖無 ∠B=0. 75		0	0	0		
			枚	4	60, 100	240, 400		
	異形コンクリートスキン（厚140）	1260×1500 コネティブ [®] 6 左袖無 ∠B=0. 50		0	0	0		
			枚	2	61, 100	122, 200		
	異形コンクリートスキン（厚140）	1260×730 コネティブ [®] 2 左袖無 天端用差筋付 ∠B=0. 75		0	0	0		
			枚	1	43, 600	43, 600		
	ガセットプレート			0	0	0		
			枚	90	2, 020	181, 800		
	コルクプレート	85×20×600		0	0	0		
			枚	1, 880	1, 090	2, 049, 200		
	透水防砂材	4. 0×420		0	0	0		
			m	1, 625	660	1, 072, 500		
	コネクティブ			0	0	0		
			本	57	500	28, 500		
	鉛直目地	U形用ふた（１種）150		0	0	0		
			個	41	620	25, 420		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-318号	壁面材（材料費）		単位	m 2	数量	0	単価	0
						2, 135		25, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						54, 613, 820		
単価						0		
						25, 580	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	壁面材【支給品】		単位	m 2	数量	0	単価	0
						4		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートスキン（厚140）	1500×1480 コネティフ [®] 4 天端用差筋付		0	0	0	支給品	
			枚	1	47,200	0		
	異形コンクリートスキン（厚140）	1260×730 コネティフ [®] 2 左袖無 天端用差筋付 勾B=0.75		0	0	0	支給品	
			枚	1	43,600	0		
	コーナーコンクリートスキン（厚140）	850×1500 コネティフ [®] 4 右袖無		0	0	0	支給品	
			枚	1	55,000	0		
	コルクプレート	85×20×600		0	0	0	支給品	
			枚	6	1,090	0		
	計					0		
						0		
	単価					0		
						0	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-320号	基盤排水層	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		2, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	12	2, 150	25, 800		
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210520	
			m 3	10	314. 3	3, 143		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						28, 950		
単価						0		
						2, 895	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－321号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 スポンボット不織布 2. 0～2. 1mm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		658
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			0	0	0	CB224720	
			m 2	1	658. 2	658		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						658		
	単価					0	円／m 2	
						658		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－322号	暗渠排水材	天然繊維系 W=300	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 015
	吸出し防止材設置			0	0	0	CB224720	
			m 2	3	177. 5	532		
	暗渠排水材	天然繊維系 50×300		0	0	0		
			m	10. 8	890	9, 612		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						10, 150		
	単価					0		
						1, 015	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－323号	背面排水層	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3, 567
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0		
			m 3	12	2, 150	25, 800		
	まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁		0	0	0	CB222230	
			m 3	10	986. 9	9, 869		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						35, 670		
	単価					0		
						3, 567	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－324号	背面盛土材製造		単位	m 3	数量	150	単価	5, 202
						150		5, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式破砕機運転				1	338, 400	338, 400	WYB00002	
			日	1	338, 400	338, 400	単－ 553号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		3	66, 590	199, 770		
			日	3	66, 590	199, 770	単－ 554号	
諸雑費（率＋まるめ） 45%				1		242, 130		
			式	1		242, 130		
計						780, 300		
						780, 300		
単価						5, 202		
						5, 202	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－325号	自走式破碎機設置（撤去）	設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	228, 300
						1		228, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 58	25, 725	14, 920		
			人	0. 58	25, 725	14, 920		
	特殊作業員			0. 58	22, 785	13, 215		
			人	0. 58	22, 785	13, 215		
	自走式破碎機（賃料）	ショークラッシャ 機械質量30t級		0. 58	297, 000	172, 260		
			日	0. 58	297, 000	172, 260		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		0. 34	32, 400	11, 016		
			日	0. 34	32, 400	11, 016		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		16, 889		
	8%		式	1		16, 889		
	計					228, 300		
						228, 300		
	単価					228, 300		
						228, 300	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－326号	背面盛土材製造		単位	m 3	数量	0	0
					150	単価	5, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自走式破砕機運転				0	0	0	WYB00143
			日	1	338, 400	338, 400	単－ 555号
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			日	3	66, 590	199, 770	単－ 556号
諸雑費（率＋まるめ） 45%				0		0	
			式	1		242, 130	
計						0	
						780, 300	
単価						0	
						5, 202	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一327号	自走式破碎機設置（撤去）	設置・撤去	単位	回	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 58	25, 725	14, 920	
	特殊作業員		人	0. 58	22, 785	13, 215	
	自走式破碎機（賃料）	ｼﾞｵｰｸﾗｯｼｬ 機械質量30t級	日	0. 58	297, 000	172, 260	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	0. 34	32, 400	11, 016	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		16, 889	
	計					0	
	単価					228, 300	
						0	
						228, 300	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－328号	化粧型枠（材料費）	使い捨て型 厚26mm ハツリ	単位	m 2	数量	1	単価	2, 000
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2, 000	2, 000	CB226361	
			m 2	1	2, 000	2, 000		
計						2, 000		
						2, 000		
単価						2, 000		
						2, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－329号	化粧型枠（運搬・処分費）	V=2. 6m3/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	78
						100		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		廃プラスチック類（発泡スチロール）		2. 6	1, 500	3, 900		
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900		
処分費（m 3）				2. 6	1, 500	3, 900	WB020051	
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900	単－ 545号	
計						7, 800		
						7, 800		
単価						78		
						78	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-330号	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	3, 918
						100	3, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 7	25, 725	69, 457	
			人	2. 7	25, 725	69, 457	
とび工				5. 8	24, 675	143, 115	
			人	5. 8	24, 675	143, 115	
普通作業員				5. 4	19, 635	106, 029	
			人	5. 4	19, 635	106, 029	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		73, 199	
			式	1		73, 199	
計						391, 800	
						391, 800	
単価						3, 918	
						3, 918	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－331号	化粧型枠（材料費）	使い捨て型 厚26mm ハツリ	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				0	0	0	CB226361	
			m 2	1	2, 000	2, 000		
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－332号	化粧型枠（運搬・処分費）	V=2. 6m3/100m2	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		廃プラスチック類（発泡スチロール）		0	0	0		
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900		
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900	単－ 546号	
計						0		
						7, 800		
単価						0		
						78	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-333号	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						100		3, 918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 7	25, 725	69, 457		
とび工				0	0	0		
			人	5. 8	24, 675	143, 115		
普通作業員				0	0	0		
			人	5. 4	19, 635	106, 029		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0		
			式	1		73, 199		
計						0		
						391, 800		
単価						0		
						3, 918	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－334号	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 費用の内訳＝全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	8, 487
						1		8, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		各種 全ての費用		1	8, 487	8, 487	CB222780	
			m 3	1	8, 487	8, 487		
計						8, 487		
						8, 487		
単価						8, 487		
						8, 487	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－335号	吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系 不織布	(スパンボンド不織布)2. 0～2. 1mm 390N/5cm	単位	m 2	数量	1	単価	658
						1		658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	658. 2	658	CB224720	
			m 2	1	658. 2	658		
計						658		
						658		
単価						658		
						658	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－336号	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 費用の内訳＝全ての費用	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		8, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		各種 全ての費用		0	0	0	CB222780	
			m 3	1	8, 487	8, 487		
計						0		
						8, 487		
単価						0		
						8, 487	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－337号	吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系 不織布	(スパンボンド不織布)2. 0～2. 1mm 390N/5cm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1	658. 2	658		
計						0		
						658		
単価						0		
						658	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－338号	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 費用の内訳＝全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	8, 487
						1		8, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		各種 全ての費用		1	8, 487	8, 487	CB222780	
			m 3	1	8, 487	8, 487		
計						8, 487		
						8, 487		
単価						8, 487		
						8, 487	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－339号	吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系 不織布	(スパンボンド不織布)2. 0～2. 1mm 390N/5cm	単位	m 2	数量	1	単価	658
						1		658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	658. 2	658	CB224720	
			m 2	1	658. 2	658		
計						658		
						658		
単価						658		
						658	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－340号	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 費用の内訳＝全ての費用	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		8, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		各種 全ての費用		0	0	0	CB222780	
			m 3	1	8, 487	8, 487		
計						0		
						8, 487		
単価						0		
						8, 487	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－341号	吸出し防止材設置 長繊維ポリエステル系 不織布	(スパンボンド不織布)2. 0～2. 1mm 390N/5cm	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720	
			m 2	1	658. 2	658		
計						0		
						658		
単価						0		
						658	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-342号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 34m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100 100	25, 750 25, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ブロック積工	昼間 制約無		100	12, 960	1, 296, 000	
			m 2	100	12, 960	1, 296, 000	
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g／個未満		100	6, 220	622, 000	
			m 2	100	6, 220	622, 000	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0		38. 08	17, 250	656, 880	
			m 3	38. 08	17, 250	656, 880	
	諸雑費（まるめ）			1		120	
			式	1		120	
	計					2, 575, 000	
						2, 575, 000	
	単価					25, 750	
						25, 750	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-343号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 34m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	0 100	単価	0 25, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		0	0	0		
			m 2	100	12, 960	1, 296, 000		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g／個未満		0	0	0		
			m 2	100	6, 220	622, 000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		0	0	0		
			m 3	38. 08	17, 250	656, 880		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		120		
計						0 2, 575, 000		
単価						0 25, 750	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－344号	化粧型枠（材料費）	使い捨て型 厚26mm ハツリ	単位	m 2	数量	1	単価	2, 120	
						1		2, 120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
化粧型枠（材料費）				1	2, 120	2, 120	CB226361		
			m 2	1	2, 120	2, 120			
計						2, 120			
						2, 120			
単価						2, 120	円／m 2		
						2, 120			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－345号	化粧型枠（運搬・処分費）	V=2. 6m3/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	78
						100		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		廃プラスチック類（発泡スチロール）		2. 6	1, 500	3, 900		
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900		
処分費（m 3）				2. 6	1, 500	3, 900	WB020051	
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900		
計						7, 800		
						7, 800		
単価						78		
						78		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－346号	化粧型枠（材料費）	使い捨て型 厚26mm ハツリ	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		2, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				0	0	0	CB226361	
			m 2	1	2, 120	2, 120		
計						0		
						2, 120		
単価						0		
						2, 120	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－347号	化粧型枠（運搬・処分費）	V=2. 6m3/100m2	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		廃プラスチック類（発泡スチロール）		0	0	0		
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900		
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900	単－ 558号	
計						0		
						7, 800		
単価						0		
						78	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－348号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 412
						10		8, 412
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		10	3, 503	35, 030		
			m	10	3, 503	35, 030		
U型側溝		普通型 300×300×2000		5	9, 560	47, 800		
			個	5	9, 560	47, 800		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0. 6	2, 150	1, 290		
			m 3	0. 6	2, 150	1, 290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						84, 120		
						84, 120		
単価						8, 412		
						8, 412	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－349号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	0	単価	0
					10			8, 412
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		0	0	0		
			m	10	3, 503	35, 030		
U型側溝		普通型 300×300×2000		0	0	0		
			個	5	9, 560	47, 800		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	0. 6	2, 150	1, 290		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						84, 120		
単価						0		
						8, 412	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－350号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	7, 828
						10	7, 828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		10	3, 047. 61	30, 476	
			m	10	3, 047. 61	30, 476	
U型側溝		普通型 300×300×2000		5	9, 560	47, 800	
			個	5	9, 560	47, 800	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						78, 280	
						78, 280	
単価						7, 828	
						7, 828	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一351号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	0	単価	0
						10		7, 828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		0	0	0		
			m	10	3, 047. 61	30, 476		
U型側溝		普通型 300×300×2000		0	0	0		
			個	5	9, 560	47, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						78, 280		
単価						0		
						7, 828	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－352号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10, 050	
						10		10, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		10	3, 503	35, 030			
			m	10	3, 503	35, 030			
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 3 0 0 A 3 0 0×3 0 0×2 0 0 0		5	12, 800	64, 000			
			個	5	12, 800	64, 000			
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0. 672	2, 150	1, 444			
			m 3	0. 672	2, 150	1, 444			
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						100, 500			
						100, 500			
単価						10, 050			
						10, 050			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-353号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	0	単価	0
						10		10, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		0	0	0		
			m	10	3, 503	35, 030		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000		0	0	0		
			個	5	12, 800	64, 000		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
			m ³	0. 672	2, 150	1, 444		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		26		
	計					0		
						100, 500		
	単価					0		
						10, 050	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-354号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	9, 448	
						10		9, 448	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		10	3, 047. 61	30, 476			
			m	10	3, 047. 61	30, 476			
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0		5	12, 800	64, 000			
			個	5	12, 800	64, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						94, 480			
						94, 480			
単価						9, 448			
						9, 448	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-355号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	0 10	単価 9, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		0	0	0	
			m	10	3, 047. 61	30, 476	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000		0	0	0	
			個	5	12, 800	64, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0 94, 480	
単価						0 9, 448	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-356号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	4, 305
						10	4, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		10	4, 098. 51	40, 985	
			m	10	4, 098. 51	40, 985	
側溝		◆ゼロ単価		10	0	0	
			個	10	0	0	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0. 96	2, 150	2, 064	
			m 3	0. 96	2, 150	2, 064	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						43, 050	
						43, 050	
単価						4, 305	
						4, 305	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－357号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	0 10	単価	0 4, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	0 10	0 4, 098. 51	0 40, 985		
側溝		◆ゼロ単価	個	0 10	0 0	0 0		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0 0. 96	0 2, 150	0 2, 064		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 1		
計						0 43, 050		
単価						0 4, 305	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単－358号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.325m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	7,381
						10	7,381
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	5,329	53,290	
			m	10	5,329	53,290	
	自由勾配側溝	◆ゼロ単価		5	0	0	
			個	5	0	0	
	生コンクリート	18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下		0.747	17,250	12,885	
			m 3	0.747	17,250	12,885	
	生コンクリート	18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下		0.345	17,250	5,951	
			m 3	0.345	17,250	5,951	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		0.78	2,150	1,677	
			m 3	0.78	2,150	1,677	
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		7	
	計					73,810	
						73,810	
	単価					7,381	
						7,381	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.325m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		0	0	0		
			m	10	5,329	53,290		
	自由勾配側溝	◆ゼロ単価		0	0	0		
			個	5	0	0		
	生コンクリート	18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下		0	0	0		
			m ³	0.747	17,250	12,885		
	生コンクリート	18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下		0	0	0		
			m ³	0.345	17,250	5,951		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0		
			m ³	0.78	2,150	1,677		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						73,810		
	単価					0		
						7,381	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－360号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 33m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 66m3/10m	単位	m	数量	10	6, 790
						10	6, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		10	5, 329	53, 290	
			m	10	5, 329	53, 290	
自由勾配側溝		◆ゼロ単価		5	0	0	
			個	5	0	0	
生コンクリート		18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下		0. 398	17, 250	6, 865	
			m 3	0. 398	17, 250	6, 865	
生コンクリート		18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下		0. 35	17, 250	6, 037	
			m 3	0. 35	17, 250	6, 037	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0. 792	2, 150	1, 702	
			m 3	0. 792	2, 150	1, 702	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						67, 900	
						67, 900	
単価						6, 790	
						6, 790	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単-361号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.33m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.66m ³ /10m	単位	m	数量	0 10	単価 0 6,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		0	0	0	
			m	10	5,329	53,290	
自由勾配側溝		◆ゼロ単価		0	0	0	
			個	5	0	0	
生コンクリート		18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下		0	0	0	
			m ³	0.398	17,250	6,865	
生コンクリート		18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下		0	0	0	
			m ³	0.35	17,250	6,037	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0	
			m ³	0.792	2,150	1,702	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						67,900	
単価						0	
						6,790	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－362号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 308m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	6, 720	
						10		6, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 329	53, 290			
				10	5, 329	53, 290			
自由勾配側溝		◆ゼロ単価	個	5	0	0			
				5	0	0			
生コンクリート		18-8-25(20)（高炉）W/C=60%以下	m 3	0. 388	17, 250	6, 693			
				0. 388	17, 250	6, 693			
生コンクリート		18-8-25(20)（高炉）W/C=60%以下	m 3	0. 326	17, 250	5, 623			
				0. 326	17, 250	5, 623			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 739	2, 150	1, 588			
				0. 739	2, 150	1, 588			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
				1		6			
計						67, 200			
						67, 200			
単価						6, 720	円／m		
						6, 720			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-363号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.308m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	0 10	単価 0 6,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		0	0	0	
			m	10	5,329	53,290	
自由勾配側溝		◆ゼロ単価		0	0	0	
			個	5	0	0	
生コンクリート		18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下		0	0	0	
			m ³	0.388	17,250	6,693	
生コンクリート		18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下		0	0	0	
			m ³	0.326	17,250	5,623	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0	
			m ³	0.739	2,150	1,588	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 67,200	
単価						0 6,720	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－364号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 305m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	6, 592	
						10		6, 592	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 329	53, 290			
				10	5, 329	53, 290			
自由勾配側溝		◆ゼロ単価	個	5	0	0			
				5	0	0			
生コンクリート		18-8-25(20)（高炉）W/C=60%以下	m 3	0. 318	17, 250	5, 485			
				0. 318	17, 250	5, 485			
生コンクリート		18-8-25(20)（高炉）W/C=60%以下	m 3	0. 323	17, 250	5, 571			
				0. 323	17, 250	5, 571			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 732	2, 150	1, 573			
				0. 732	2, 150	1, 573			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
				1		1			
計						65, 920			
						65, 920			
単価						6, 592	円／m		
						6, 592			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-365号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.305m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	0 10	単価 6,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		0	0	0	
			m	10	5,329	53,290	
自由勾配側溝		◆ゼロ単価		0	0	0	
			個	5	0	0	
生コンクリート		18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下		0	0	0	
			m ³	0.318	17,250	5,485	
生コンクリート		18-8-25(20) (高炉) W/C=60%以下		0	0	0	
			m ³	0.323	17,250	5,571	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0	
			m ³	0.732	2,150	1,573	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						65,920	
単価						0	
						6,592	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－366号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100		単価	324
						100			324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無		100	324	32, 400			
			枚	100	324	32, 400			
鋼製グレーチング溝蓋【別途計上】				100	0	0			
			枚	100	0	0			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						32, 400			
						32, 400			
単価						324	円／枚		
						324			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－367号	鋼製グレーチング溝蓋（材料費）	かさ上げJISタイプ 300用T-25 995×410×95並目ノスリップ	単位	組	数量	1	単価	16, 500
						1		16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製グレーチング溝蓋		かさ上げJISタイプ 300用T-25 995×410×95並目ノスリップ		1	16, 500	16, 500		
			組	1	16, 500	16, 500		
計						16, 500		
						16, 500		
単価						16, 500	円／組	
						16, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－368号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	0	単価	0
					100			324
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無		0	0	0		
			枚	100	324	32, 400		
	鋼製グレーチング溝蓋【別途計上】			0	0	0		
			枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						32, 400		
	単価					0		
						324	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－369号	鋼製グレーチング溝蓋（材料費）	かさ上げJISタイプ 300用T-25 995×410×95並目ノズリップ	単位	組	数量	0	単価	0
						1		16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製グレーチング溝蓋		かさ上げJISタイプ 300用T-25 995×410×95並目ノズリップ		0	0	0		
			組	1	16, 500	16, 500		
計						0		
						16, 500		
単価						0		
						16, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-370号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	324
						100		324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無		100	324	32, 400		
			枚	100	324	32, 400		
鋼製グレーチング溝蓋【別途計上】				100	0	0		
			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						32, 400		
						32, 400		
単価						324		
						324	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一371号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	0	単価	0
						100		324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無		0	0	0		
			枚	100	324	32, 400		
鋼製グレーチング溝蓋【別途計上】				0	0	0		
			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						32, 400		
単価						0	円／枚	
						324		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一372号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100 100	単価 2, 715 2, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無		100	795	79, 500	
			枚	100	795	79, 500	
道路用側溝蓋		3 種 3 0 0 4 1. 2 × 9. 5 × 5 0		100	1, 920	192, 000	
			枚	100	1, 920	192, 000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						271, 500	
						271, 500	
単価						2, 715	
						2, 715	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一373号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無		0	0	0		
			枚	100	795	79, 500		
	道路用側溝蓋	3 種 3 0 0 4 1. 2 × 9. 5 × 5 0		0	0	0		
			枚	100	1, 920	192, 000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						271, 500		
	単価					0		
						2, 715	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一374号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	795
						100		795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無		100	795	79, 500		
			枚	100	795	79, 500		
自由勾配側溝蓋		◆ゼロ単価		100	0	0		
			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						79, 500		
						79, 500		
単価						795	円／枚	
						795		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一375号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	0	単価	0
						100		795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	0	0	0		
				100	795	79, 500		
自由勾配側溝蓋		◆ゼロ単価	枚	0	0	0		
				100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						79, 500		
単価						0	円／枚	
						795		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一376号	高耐圧ポリエチレンリア管（ハウエル管）設置 （材料費を除く）	時間制約なし R30・F30 300mm～600mm	単位	箇所	数量	1	199, 800
						1	199, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 268	25, 725	32, 619	
			人	1. 268	25, 725	32, 619	
特殊作業員				2. 537	22, 785	57, 805	
			人	2. 537	22, 785	57, 805	
普通作業員				1. 268	19, 635	24, 897	
			人	1. 268	19, 635	24, 897	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		1. 268	48, 510	61, 510	WYB00032
			日	1. 268	48, 510	61, 510	単一 559号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		22, 969	
			式	1		22, 969	
計						199, 800	
						199, 800	
単価						199, 800	
						199, 800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一377号	高耐圧ポリエチレンリア管（ハウエル管）設置 （材料費を除く）	時間制約なし R30・F30 300mm～600mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		199, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 268	25, 725	32, 619		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2. 537	22, 785	57, 805		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 268	19, 635	24, 897		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00158	
			日	1. 268	48, 510	61, 510	単一 560号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		22, 969		
計						0		
						199, 800		
単価						0		
						199, 800	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－378号	排水管設置	VP300 継手・ﾌﾟﾗｹｯﾄ取付含む	単位	箇所	数量	1	単価	241, 500
						1		241, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3	25, 725	77, 175		
			人	3	25, 725	77, 175		
	普通作業員			6	19, 635	117, 810		
			人	6	19, 635	117, 810		
	諸雑費（率＋まるめ） 23. 9%			1		46, 515		
			式	1		46, 515		
	計					241, 500		
						241, 500		
	単価					241, 500		
						241, 500	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－379号	排水管設置	VP300 継手・ﾌﾟﾗｹｯﾄ取付含む	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		241, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3	25, 725	77, 175		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6	19, 635	117, 810		
	諸雑費（率＋まるめ） 23. 9%			0		0		
			式	1		46, 515		
	計					0		
						241, 500		
	単価					0		
						241, 500	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一380号	高耐圧ポリエチレン管（ハウェル管）設置 （材料費を除く）	時間制約なし R30・F30 1,100mm～1,500mm	単位	箇所	数量	1	576,100
						1	576,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 655	25,725	94,024	
			人	3. 655	25,725	94,024	
特殊作業員				7. 31	22,785	166,558	
			人	7. 31	22,785	166,558	
普通作業員				3. 655	19,635	71,765	
			人	3. 655	19,635	71,765	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		3. 655	48,510	177,304	WYB00070
			日	3. 655	48,510	177,304	単一 561号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		66,449	
			式	1		66,449	
計						576,100	
						576,100	
単価						576,100	
						576,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一381号	高耐圧ポリエチレン管（ハウェル管）設置 （材料費を除く）	時間制約なし R30・F30 1, 100mm～1, 500mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		576, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3. 655	25, 725	94, 024		
特殊作業員				0	0	0		
			人	7. 31	22, 785	166, 558		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 655	19, 635	71, 765		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00161	
			日	3. 655	48, 510	177, 304	単一 562号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		66, 449		
計						0		
						576, 100		
単価						0		
						576, 100	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一382号	高耐圧ポリエチレンリア管（ハウエル管）設置 （材料費を除く）	時間制約なし R30・F30 300mm～600mm	単位	箇所	数量	1	54, 560
						1	54, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 346	25, 725	8, 900	
			人	0. 346	25, 725	8, 900	
特殊作業員				0. 693	22, 785	15, 790	
			人	0. 693	22, 785	15, 790	
普通作業員				0. 346	19, 635	6, 793	
			人	0. 346	19, 635	6, 793	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0. 346	48, 510	16, 784	WYB00043
			日	0. 346	48, 510	16, 784	単一 563号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		6, 293	
			式	1		6, 293	
計						54, 560	
						54, 560	
単価						54, 560	
						54, 560	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一383号	高耐圧ポリエチレン管（ハウエル管）設置 （材料費を除く）	時間制約なし R30・F30 300mm～600mm	単位	箇所	数量	0 1	単価 54, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 346	25, 725	8, 900	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 693	22, 785	15, 790	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 346	19, 635	6, 793	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00181
			日	0. 346	48, 510	16, 784	単一 564号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		6, 293	
計						0 54, 560	
単価						0 54, 560	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一384号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	795
						100		795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無		100	795	79, 500		
			枚	100	795	79, 500		
鋼製グレーチング柵蓋【別途計上】				100	0	0		
			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						79, 500		
						79, 500		
単価						795	円／枚	
						795		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一385号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	0	単価	0
						100		795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無		0	0	0		
			枚	100	795	79, 500		
	鋼製グレーチング柵蓋【別途計上】			0	0	0		
			枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						79, 500		
	単価					0		
						795	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一386号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	795
						100		795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無		100	795	79, 500		
			枚	100	795	79, 500		
鋼製グレーチング柵蓋【別途計上】				100	0	0		
			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						79, 500		
						79, 500		
単価						795	円／枚	
						795		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-387号	グレーチング蓋（本体・受枠）	500×500柵穴用 t-2 並目	単位	組	数量	1	単価	15, 400
						1		15, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング 蓋(本体・受枠)		500×500柵穴用 t-2 粗目		1	15, 400	15, 400		
			組	1	15, 400	15, 400		
計						15, 400		
						15, 400		
単価						15, 400		
						15, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一388号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	0	単価	0
						100		795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無		0	0	0		
			枚	100	795	79, 500		
	鋼製グレーチング柵蓋【別途計上】			0	0	0		
			枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						79, 500		
	単価					0		
						795	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一389号	グレーチング蓋（本体・受枠）	500×500枘穴用 t-2 並目	単位	組	数量	0	単価	0
						1		15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋(本体・受枠)		500×500枘穴用 t-2 粗目		0	0	0		
			組	1	15,400	15,400		
計						0		
						15,400		
単価						0		
						15,400		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－390号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,469
						10		8,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		10	3,688.65	36,886		
			m	10	3,688.65	36,886		
U型側溝		普通型 300×300×2000		5	9,560	47,800		
			個	5	9,560	47,800		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						84,690		
						84,690		
単価						8,469		
						8,469	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－391号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9, 225
						10		9, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 9	25, 725	23, 152		
			人	0. 9	25, 725	23, 152		
型わく工				1. 6	25, 200	40, 320		
			人	1. 6	25, 200	40, 320		
普通作業員				1. 2	19, 635	23, 562		
			人	1. 2	19, 635	23, 562		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5, 216		
6%			式	1		5, 216		
計						92, 250		
						92, 250		
単価						9, 225		
						9, 225	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－392号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 211
						100		4, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 8	25, 725	46, 305		
			人	1. 8	25, 725	46, 305		
特殊作業員				2. 1	22, 785	47, 848		
			人	2. 1	22, 785	47, 848		
普通作業員				3. 5	19, 635	68, 722		
			人	3. 5	19, 635	68, 722		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5 (2 0)		6. 05	14, 250	86, 212		
			m 3	6. 05	14, 250	86, 212		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 1 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t		13. 3	12, 690	168, 777		
			時間	13. 3	12, 690	168, 777	単－ 565号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 236		
			式	1		3, 236		
計						421, 100		
						421, 100		
単価						4, 211		
						4, 211	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－393号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	167. 2
						100		167. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 21	25, 725	5, 402		
			人	0. 21	25, 725	5, 402		
普通作業員				0. 56	19, 635	10, 995		
			人	0. 56	19, 635	10, 995		
諸雑費（率＋まるめ）				1		323		
2%			式	1		323		
計						16, 720		
						16, 720		
単価						167. 2		
						167. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－394号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	0	単価	0
						10		8, 469
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		0	0	0		
			m	10	3, 688. 65	36, 886		
U型側溝		普通型 300×300×2000		0	0	0		
			個	5	9, 560	47, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						84, 690		
	単価					0		
						8, 469	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－395号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		9, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 9	25, 725	23, 152		
型わく工				0	0	0		
			人	1. 6	25, 200	40, 320		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 2	19, 635	23, 562		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
6%			式	1		5, 216		
計						0		
						92, 250		
単価						0		
						9, 225	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一396号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	0 100	単価 4, 211
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1. 8	25, 725	46, 305		
特殊作業員			0	0	0		
		人	2. 1	22, 785	47, 848		
普通作業員			0	0	0		
		人	3. 5	19, 635	68, 722		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		0	0	0		
		m 3	6. 05	14, 250	86, 212		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2 0 1 1 年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t		0	0	0		
		時間	13. 3	12, 690	168, 777	単一 566号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
		式	1		3, 236		
計					0		
					421, 100		
単価					0		
					4, 211	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－397号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		167. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 21	25, 725	5, 402		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 56	19, 635	10, 995		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
2%			式	1		323		
計						0		
						16, 720		
単価						0		
						167. 2	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－398号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8, 469
						10		8, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		10	3, 688. 65	36, 886		
			m	10	3, 688. 65	36, 886		
U型側溝		普通型 300×300×2000		5	9, 560	47, 800		
			個	5	9, 560	47, 800		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						84, 690		
						84, 690		
単価						8, 469	円／m	
						8, 469		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－399号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9, 225
						10		9, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 9	25, 725	23, 152		
			人	0. 9	25, 725	23, 152		
型わく工				1. 6	25, 200	40, 320		
			人	1. 6	25, 200	40, 320		
普通作業員				1. 2	19, 635	23, 562		
			人	1. 2	19, 635	23, 562		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5, 216		
			式	1		5, 216		
計						92, 250		
						92, 250		
単価						9, 225	円／m 2	
						9, 225		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一400号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	4, 439
						100	4, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 8	25, 725	46, 305	
			人	1. 8	25, 725	46, 305	
特殊作業員				2. 1	22, 785	47, 848	
			人	2. 1	22, 785	47, 848	
普通作業員				3. 5	19, 635	68, 722	
			人	3. 5	19, 635	68, 722	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		6. 05	17, 250	104, 362	
			m 3	6. 05	17, 250	104, 362	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t		13. 3	13, 040	173, 432	
			時間	13. 3	13, 040	173, 432	単一 567号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 231	
			式	1		3, 231	
計						443, 900	
						443, 900	
単価						4, 439	
						4, 439	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一401号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	167. 2
						100		167. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 21	25, 725	5, 402		
			人	0. 21	25, 725	5, 402		
普通作業員				0. 56	19, 635	10, 995		
			人	0. 56	19, 635	10, 995		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		323		
			式	1		323		
計						16, 720		
						16, 720		
単価						167. 2	円／m 2	
						167. 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一402号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	0	単価	0
						10		8, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無		0	0	0		
			m	10	3, 688. 65	36, 886		
U型側溝		普通型 300×300×2000		0	0	0		
			個	5	9, 560	47, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						84, 690		
単価						0		
						8, 469	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一403号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		9, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 9	25, 725	23, 152		
型わく工				0	0	0		
			人	1. 6	25, 200	40, 320		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 2	19, 635	23, 562		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
6%			式	1		5, 216		
計						0		
						92, 250		
単価						0		
						9, 225	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一404号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	0 100	単価 4, 439
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1. 8	25, 725	46, 305		
特殊作業員			0	0	0		
		人	2. 1	22, 785	47, 848		
普通作業員			0	0	0		
		人	3. 5	19, 635	68, 722		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		0	0	0		
		m 3	6. 05	17, 250	104, 362		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
		時間	13. 3	13, 040	173, 432	単一 568号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
		式	1		3, 231		
計					0		
					443, 900		
単価					0		
					4, 439	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一405号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		167. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 21	25, 725	5, 402		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 56	19, 635	10, 995		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
2%			式	1		323		
計						0		
						16, 720		
単価						0		
						167. 2	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一406号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10, 060	
						10		10, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無		10	6, 655. 94	66, 559			
			m	10	6, 655. 94	66, 559			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0		16. 5	2, 060	33, 990			
			個	16. 5	2, 060	33, 990			
諸雑費（まるめ）				1		51			
			式	1		51			
計						100, 600			
						100, 600			
単価						10, 060			
						10, 060	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一407号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	5, 628
						100		5, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 9	25, 725	100, 327		
			人	3. 9	25, 725	100, 327		
特殊作業員				5	22, 785	113, 925		
			人	5	22, 785	113, 925		
普通作業員				8	19, 635	157, 080		
			人	8	19, 635	157, 080		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		6. 05	17, 250	104, 362		
			m 3	6. 05	17, 250	104, 362		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 9	44, 900	85, 310		
			日	1. 9	44, 900	85, 310		
諸雑費 (率+まるめ) 0. 5%				1		1, 796		
			式	1		1, 796		
計						562, 800		
						562, 800		
単価						5, 628		
						5, 628	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一408号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	0	単価	0
						10		10, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無		0	0	0		
			m	10	6, 655. 94	66, 559		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0		0	0	0		
			個	16. 5	2, 060	33, 990		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		51		
計						0		
						100, 600		
単価						0		
						10, 060		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一409号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	0 100	単価 5, 628
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	3. 9	25, 725	100, 327		
特殊作業員			0	0	0		
		人	5	22, 785	113, 925		
普通作業員			0	0	0		
		人	8	19, 635	157, 080		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		0	0	0		
		m 3	6. 05	17, 250	104, 362		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	1. 9	44, 900	85, 310		
諸雑費 (率+まるめ) 0. 5%			0		0		
		式	1		1, 796		
計					0		
					562, 800		
単価					0		
					5, 628	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一410号	防護柵設置工（ガードパイプ）Gp-C -2B 塗装品	昼間施工 コンクリート建込（20m以上100m未満）	単位	m	数量	100	4, 174
						100	4, 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 86	25, 725	73, 573	
			人	2. 86	25, 725	73, 573	
普通作業員				11. 44	19, 635	224, 624	
			人	11. 44	19, 635	224, 624	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		119, 203	
			式	1		119, 203	
計						417, 400	
						417, 400	
単価						4, 174	
						4, 174	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一411号	防護柵設置工（ガードパイプ）Gp-C -2B 塗装品	昼間施工 コンクリート建込（20m以上100m未満）	単位	m	数量	0	単価	0
						100		4, 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 86	25, 725	73, 573		
普通作業員				0	0	0		
			人	11. 44	19, 635	224, 624		
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0		
			式	1		119, 203		
計						0		
						417, 400		
単価						0		
						4, 174	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一412号	防護柵設置工（ガードパイプ）	Gp-C-3E 塗装品 昼間施工 土中建込み	単位	m	数量	100	4, 100
						100	4, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 1	25, 725	54, 022	
			人	2. 1	25, 725	54, 022	
普通作業員				8. 4	19, 635	164, 934	
			人	8. 4	19, 635	164, 934	
ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕		モンケン質量4 0 0～6 0 0 k g		2. 1	49, 280	103, 488	WYB00036
			日	2. 1	49, 280	103, 488	単一 569号
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		87, 556	
			式	1		87, 556	
計						410, 000	
						410, 000	
単価						4, 100	
						4, 100	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一413号	防護柵設置工（ガードパイプ）	Gp-C-3E 塗装品 昼間施工 土中建込み	単位	m	数量	0	単価	0	
						100		4, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	2. 1	25, 725	54, 022			
普通作業員				0	0	0			
			人	8. 4	19, 635	164, 934			
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量4 0 0～6 0 0 k g		0	0	0	WYB00185		
			日	2. 1	49, 280	103, 488	単一 570号		
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0			
			式	1		87, 556			
計						0			
						410, 000			
単価						0			
						4, 100			円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一414号	岩盤削孔	150mm タウンサールハンマ	単位	本	数量	10	19, 050
						10	19, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 9	25, 725	23, 152	
			人	0. 9	25, 725	23, 152	
特殊作業員				0. 9	22, 785	20, 506	
			人	0. 9	22, 785	20, 506	
普通作業員				0. 9	19, 635	17, 671	
			人	0. 9	19, 635	17, 671	
岩盤削孔機運転				3. 5	35, 030	122, 605	
			時間	3. 5	35, 030	122, 605	
ハンマービット				0. 01	103, 000	1, 030	
			個	0. 01	103, 000	1, 030	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		5, 536	
			式	1		5, 536	
計						190, 500	
						190, 500	
単価						19, 050	
						19, 050	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一415号	岩盤削孔	150mm タウンサールハンマ	単位	本	数量	0 10	単価 19, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 9	25, 725	23, 152	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 9	22, 785	20, 506	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 9	19, 635	17, 671	
岩盤削孔機運転				0	0	0	
			時間	3. 5	35, 030	122, 605	
ハンマービット				0	0	0	
			個	0. 01	103, 000	1, 030	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		5, 536	
計						0 190, 500	
単価						0 19, 050	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一416号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,900
						100		10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用		ビーム式・パネル式		100	3,640	364,000		
			m	100	3,640	364,000		
転落防止柵		H=1100 長=450(独立基礎) 4段ビーム型 白		100	7,260	726,000		
			m	100	7,260	726,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,090,000		
						1,090,000		
単価						10,900	円／m	
						10,900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一417号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	0	単価	0
						100		10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用		ビーム式・パネル式		0	0	0		
			m	100	3,640	364,000		
転落防止柵		H=1100 長=450(独立基礎) 4段ビーム型 白		0	0	0		
			m	100	7,260	726,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,090,000		
単価						0		
						10,900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一418号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	296 296	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		1, 000	159. 25	159, 250			
			m	1, 000	159. 25	159, 250			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 熔融型		570	192	109, 440			
			k g	570	192	109, 440			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		25	165	4, 125			
			k g	25	165	4, 125			
接着用プライマー		区画線用		25	440	11, 000			
			k g	25	440	11, 000			
軽油		1. 2号		40	143	5, 720			
			L	40	143	5, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		6, 465			
			式	1		6, 465			
計						296, 000 296, 000			
単価						296 296	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一419号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 0 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	159. 25	159, 250	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型		0	0	0	
			k g	570	192	109, 440	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	25	440	11, 000	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	40	143	5, 720	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		6, 465	
計						0 296, 000	
単価						0 296	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-420号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	313. 9 313. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		1, 000	176. 54	176, 540		
			m	1, 000	176. 54	176, 540		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型		570	192	109, 440		
			k g	570	192	109, 440		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		25	165	4, 125		
			k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用		25	440	11, 000		
			k g	25	440	11, 000		
軽油		1. 2号		44	143	6, 292		
			L	44	143	6, 292		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		6, 503		
			式	1		6, 503		
計						313, 900		
						313, 900		
単価						313. 9		
						313. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-421号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 0 313. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	176. 54	176, 540	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型		0	0	0	
			k g	570	192	109, 440	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	25	440	11, 000	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	44	143	6, 292	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		6, 503	
計						0 313, 900	
単価						0 313. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-422号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価	754. 9 754. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		1, 000	351. 26	351, 260		
			m	1, 000	351. 26	351, 260		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型		1, 700	192	326, 400		
			k g	1, 700	192	326, 400		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		75	165	12, 375		
			k g	75	165	12, 375		
接着用プライマー		区画線用		75	440	33, 000		
			k g	75	440	33, 000		
軽油		1. 2号		89	143	12, 727		
			L	89	143	12, 727		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		19, 138		
			式	1		19, 138		
計						754, 900		
						754, 900		
単価						754. 9		
						754. 9	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-423号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	0 1, 000	単価 754. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		0	0	0	
			m	1, 000	351. 26	351, 260	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型		0	0	0	
			k g	1, 700	192	326, 400	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		0	0	0	
			k g	75	165	12, 375	
接着用プライマー		区画線用		0	0	0	
			k g	75	440	33, 000	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	89	143	12, 727	
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		19, 138	
計						0 754, 900	
単価						0 754. 9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一424号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 512
						1		1, 512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	G r - A、B、C - 2 B		1	1, 512	1, 512		
			m	1	1, 512	1, 512		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 512		
						1, 512		
	単価					1, 512		
						1, 512	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一425号	支柱切断	穴埋充填含む	単位	本	数量	15	単価	7, 346
						15		7, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 5	25, 725	38, 587		
			人	1. 5	25, 725	38, 587		
普通作業員				3	19, 635	58, 905		
			人	3	19, 635	58, 905		
諸雑費（率＋まるめ） 13. 1%				1		12, 708		
			式	1		12, 708		
計						110, 200		
						110, 200		
単価						7, 346		
						7, 346		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一426号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	G r - A、B、C - 2 B		0	0	0		
			m	1	1, 512	1, 512		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 512		
	単価					0		
						1, 512	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一427号	支柱切断	穴埋充填含む	単位	本	数量	0	単価	0
						15		7, 346
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1. 5	25, 725	38, 587		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	19, 635	58, 905		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	13. 1%		式	1		12, 708		
	計					0		
						110, 200		
	単価					0		
						7, 346	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一428号	防護柵撤去		単位	m	数量	34	単価	2, 160
						34		2, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	25, 725	25, 725		
			人	1	25, 725	25, 725		
	普通作業員			2	19, 635	39, 270		
			人	2	19, 635	39, 270		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		8, 445		
	13%		式	1		8, 445		
	計					73, 440		
						73, 440		
	単価					2, 160		
						2, 160	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一429号	防護柵撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						34		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	25, 725	25, 725		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	19, 635	39, 270		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
13%			式	1		8, 445		
計						0		
						73, 440		
単価						0		
						2, 160	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一430号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 663
						1		7, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	7, 663	7, 663		
			m 3	1	7, 663	7, 663		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 663		
						7, 663		
単価						7, 663		
						7, 663	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一431号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		7, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		0	0	0		
			m 3	1	7, 663	7, 663		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7, 663		
単価						0		
						7, 663	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－432号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	15, 360
						1		15, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	15, 355	15, 355		
			m 3	1	15, 355	15, 355		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						15, 360		
						15, 360		
単価						15, 360		
						15, 360	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－433号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		15, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		0	0	0		
			m 3	1	15, 355	15, 355		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						15, 360		
単価						0		
						15, 360	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一434号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	5,853
						1		5,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0.13	27,195	3,535		
			人	0.13	27,195	3,535		
普通作業員				0.07	19,635	1,374		
			人	0.07	19,635	1,374		
酸素		ポンベ		0.76	408	310		
			m 3	0.76	408	310		
アセチレン		ポンベ		0.34	1,840	625		
			k g	0.34	1,840	625		
諸雑費（率＋まるめ）				1		9		
0.2%			式	1		9		
計						5,853		
						5,853		
単価						5,853		
						5,853	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一435号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5, 853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
			人	0. 13	27, 195	3, 535		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 07	19, 635	1, 374		
酸素		ポンベ		0	0	0		
			m 3	0. 76	408	310		
アセチレン		ポンベ		0	0	0		
			k g	0. 34	1, 840	625		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
0. 2%			式	1		9		
計						0		
						5, 853		
単価						0		
						5, 853	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一436号	排水管撤去	φ 500 L=5000	単位	本	数量	10	6,414
						10	6,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.475	25,725	12,219	
			人	0.475	25,725	12,219	
特殊作業員				0.95	22,785	21,645	
			人	0.95	22,785	21,645	
普通作業員				0.475	19,635	9,326	
			人	0.475	19,635	9,326	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.475	44,100	20,947	
			日	0.475	44,100	20,947	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						64,140	
						64,140	
単価						6,414	
						6,414	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一437号	排水管撤去	φ 500 L=5000	単位	本	数量	0	単価	0
						10		6,414
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.475	25,725	12,219		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.95	22,785	21,645		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.475	19,635	9,326		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0.475	44,100	20,947		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						64,140		
	単価					0		
						6,414	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－438号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	669. 2	
						10		669. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 069	25, 725	1, 775			
			人	0. 069	25, 725	1, 775			
特殊作業員				0. 069	22, 785	1, 572			
			人	0. 069	22, 785	1, 572			
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下		0. 069	48, 490	3, 345	WK250500		
			日	0. 069	48, 490	3, 345	単－ 571号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6, 692			
						6, 692			
単価						669. 2			
						669. 2	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一439号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	0	0
						10	669. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 069	25, 725	1, 775	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 069	22, 785	1, 572	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下		0	0	0	WK250500
			日	0. 069	48, 490	3, 345	単一 572号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6, 692	
単価						0	
						669. 2	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一440号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350	
						100		2, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻（無筋）		100	2, 350	235, 000			
			m 3	100	2, 350	235, 000			
計						235, 000			
						235, 000			
単価						2, 350	円／m 3		
						2, 350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－441号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0 100	単価	0 2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）		0	0	0		
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						0 235, 000		
単価						0 2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－442号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 750	
						100		3, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻（有筋）		100	3, 750	375, 000			
			m 3	100	3, 750	375, 000			
計						375, 000			
						375, 000			
単価						3, 750	円／m 3		
						3, 750			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－443号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0 100	単価	0 3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（有筋）		0	0	0		
			m 3	100	3, 750	375, 000		
計						0 375, 000		
単価						0 3, 750	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－444号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350	
						100		2, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト殻 2. 35t/m3		100	2, 350	235, 000			
			m 3	100	2, 350	235, 000			
計						235, 000			
						235, 000			
単価						2, 350	円／m 3		
						2, 350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－445号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0 100	単価	0 2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 2. 35t/m3		0	0	0		
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						0 235, 000		
単価						0 2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一446号	大型土のう袋 積込	バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 2.9t吊	単位	袋	数量	10		1,366	
						10	単価	1,366	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.114	25,725	2,932			
			人	0.114	25,725	2,932			
特殊作業員				0.114	22,785	2,597			
			人	0.114	22,785	2,597			
普通作業員				0.114	19,635	2,238			
			人	0.114	19,635	2,238			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス型（第3次）山積0.8m3 吊能力2.9t		0.114	51,690	5,892	WYB00104		
			日	0.114	51,690	5,892	単一 573号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						13,660			
						13,660			
単価						1,366	円／袋		
						1,366			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一447号	大型土のう袋 運搬	ダンプトラック10t積級	単位	袋	数量	10	2, 391
						10	2, 391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		2. 5	9, 564	23, 910	
			時間	2. 5	9, 564	23, 910	単一 574号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						23, 910	
						23, 910	
単価						2, 391	
						2, 391	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一448号	大型土のう袋 荷卸	バックホウ 山積0.8(平積0.6)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	単位	袋	数量	10	718.9
						10	718.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.06	25,725	1,543	
			人	0.06	25,725	1,543	
特殊作業員				0.06	22,785	1,367	
			人	0.06	22,785	1,367	
普通作業員				0.06	19,635	1,178	
			人	0.06	19,635	1,178	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス型（第3次）山積0.8m ³ 吊能力2.9t		0.06	51,690	3,101	WYB00107
			日	0.06	51,690	3,101	単一 575号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,189	
						7,189	
単価						718.9	
						718.9	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－449号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3, 176	
						10		3, 176	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 161	25, 725	4, 141			
			人	0. 161	25, 725	4, 141			
特殊作業員				0. 161	22, 785	3, 668			
			人	0. 161	22, 785	3, 668			
普通作業員				0. 161	19, 635	3, 161			
			人	0. 161	19, 635	3, 161			
1 t 土のう		丸型 110×108		10	1, 100	11, 000			
			袋	10	1, 100	11, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作		0. 161	56, 090	9, 030	WK250500 単－ 576号		
			日	0. 161	56, 090	9, 030			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		760			
			式	1		760			
計						31, 760			
						31, 760			
単価						3, 176	円／袋		
						3, 176			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－450号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1, 390	
						10		1, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 116	25, 725	2, 984			
			人	0. 116	25, 725	2, 984			
特殊作業員				0. 116	22, 785	2, 643			
			人	0. 116	22, 785	2, 643			
普通作業員				0. 116	19, 635	2, 277			
			人	0. 116	19, 635	2, 277			
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下		0. 116	51, 690	5, 996	WK250500		
			日	0. 116	51, 690	5, 996	単－ 577号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						13, 900			
						13, 900			
単価						1, 390			
						1, 390	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一451号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	669. 2
						10		669. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 069	25, 725	1, 775		
			人	0. 069	25, 725	1, 775		
	特殊作業員			0. 069	22, 785	1, 572		
			人	0. 069	22, 785	1, 572		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下		0. 069	48, 490	3, 345	WK250500	
			日	0. 069	48, 490	3, 345	単一 578号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6, 692		
						6, 692		
	単価					669. 2		
						669. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－452号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 000
						100		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（大型土のう）		100	7, 000	700, 000		
			m 3	100	7, 000	700, 000		
計						700, 000		
						700, 000		
単価						7, 000	円／m 3	
						7, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一453号	大型土のう袋 積込	バックホウ 山積0.8(平積0.6)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	単位	袋	数量	0 10	単価 1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.114	25,725	2,932	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.114	22,785	2,597	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.114	19,635	2,238	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス型（第3次）山積0.8m ³ 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00191
			日	0.114	51,690	5,892	単一 579号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 13,660	
単価						0 1,366	
							円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一454号	大型土のう袋 運搬	ダンプトラック10t積級	単位	袋	数量	0	単価	0	
					10			2, 391	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0			
			時間	2. 5	9, 564	23, 910	単一 580号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						23, 910			
単価						0			
						2, 391	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一455号	大型土のう袋 荷卸	バックホウ 山積0.8(平積0.6)m ³ クレーン機能付 2.9t吊	単位	袋	数量	0	0
						10	718.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.06	25,725	1,543	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.06	22,785	1,367	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.06	19,635	1,178	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス型（第3次）山積0.8m ³ 吊能力2.9t		0	0	0	WYB00194
			日	0.06	51,690	3,101	単一 581号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						7,189	
単価						0	
						718.9	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一456号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	0	0
						10	3, 176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 161	25, 725	4, 141	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 161	22, 785	3, 668	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 161	19, 635	3, 161	
1 t 土のう		丸型 110×108		0	0	0	
			袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作		0	0	0	WK250500
			日	0. 161	56, 090	9, 030	単一 582号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		760	
計						0	
						31, 760	
単価						0	
						3, 176	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一457号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	0 10	単価 1, 390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 116	25, 725	2, 984		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 116	22, 785	2, 643		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 116	19, 635	2, 277		
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下		0	0	0	WK250500	
		日	0. 116	51, 690	5, 996	単一 583号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		0		
計					0 13, 900		
単価					0 1, 390	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一458号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		669. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 069	25, 725	1, 775		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 069	22, 785	1, 572		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下		0	0	0	WK250500	
			日	0. 069	48, 490	3, 345	単一 584号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 692		
単価						0		
						669. 2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一459号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（大型土のう）		0	0	0		
			m 3	100	7, 000	700, 000		
計						0		
						700, 000		
単価						0		
						7, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一460号	ロードマット設置・撤去	バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 2.9t吊	単位	枚	数量	10	単価	4,720	
						10		4,720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.39	25,725	10,032			
			人	0.39	25,725	10,032			
特殊作業員				0.39	22,785	8,886			
			人	0.39	22,785	8,886			
普通作業員				0.39	19,635	7,657			
			人	0.39	19,635	7,657			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス型（第3次）山積0.8m3 吊能力2.9t		0.39	51,690	20,159	WYB00060		
			日	0.39	51,690	20,159	単一 585号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		466			
			式	1		466			
計						47,200			
						47,200			
単価						4,720	円／枚		
						4,720			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一461号	ロードマット賃料	N=38枚/日	単位	日	数量	1	単価	15,700
						1		15,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードマット（賃料）		38枚当り		1	15,700	15,700		
			日	1	15,700	15,700		
計						15,700		
						15,700		
単価						15,700	円／日	
						15,700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一462号	アンカーヘッド、プレート、台座等撤去	鋼線数 7～12本用	単位	箇所	数量	10	単価	11, 490	
						10		11, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 1	25, 725	28, 297			
			人	1. 1	25, 725	28, 297			
特殊作業員				1. 1	22, 785	25, 063			
			人	1. 1	22, 785	25, 063			
普通作業員				2. 2	19, 635	43, 197			
			人	2. 2	19, 635	43, 197			
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		18, 343			
			式	1		18, 343			
計						114, 900			
						114, 900			
単価						11, 490	円／箇所		
						11, 490			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一463号	切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	17,070
						10		17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)		10	17,070	170,700	WB251932	
			t	10	17,070	170,700	単一 586号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					170,700		
						170,700		
	単価					17,070		
						17,070	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一464号	山留材質料	無 247日 有 639日 無 無 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	35, 590
						1	35, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）		1	23, 465	23, 465	
			t	1	23, 465	23, 465	
副部材（A）		賃料		0. 22	0	0	
			t	0. 22	0	0	
副部材B 修理費及び損耗費				0. 04	303, 000	12, 120	
			t	0. 04	303, 000	12, 120	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						35, 590	
						35, 590	
単価						35, 590	
						35, 590	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一465号	アンカーヘッド、プレート、台座等撤去	鋼線数 7～12本用	単位	箇所	数量	0 10	単価 11, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 1	25, 725	28, 297	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 1	22, 785	25, 063	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 2	19, 635	43, 197	
諸雑費（率＋まるめ） 19%				0		0	
			式	1		18, 343	
計						0 114, 900	
単価						0 11, 490	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一466号	切梁・腹起し設置・撤去	撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)		0	0	0	WB251932	
			t	10	17,070	170,700	単一 587号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						170,700		
	単価					0		
						17,070	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一467号	山留材質料	無 247日 有 639日 無 無 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	0	単価	0
						1		35, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）		0	0	0		
			t	1	23, 465	23, 465		
	副部材（A）	賃料		0	0	0		
			t	0. 22	0	0		
	副部材B 修理費及び損耗費			0	0	0		
			t	0. 04	303, 000	12, 120		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						35, 590		
	単価					0		
						35, 590	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一468号	横矢板撤去	松矢板 横矢板厚さ 0. 05m～0. 07m	単位	m 2	数量	10	単価	3, 705
						10		3, 705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	25, 725	7, 717		
			人	0. 3	25, 725	7, 717		
特殊作業員				0. 3	22, 785	6, 835		
			人	0. 3	22, 785	6, 835		
普通作業員				0. 9	19, 635	17, 671		
			人	0. 9	19, 635	17, 671		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4, 827		
15%			式	1		4, 827		
計						37, 050		
						37, 050		
単価						3, 705		
						3, 705	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一469号	運搬・処分費	松矢板	単位	m 3	数量	1	単価	7, 000
						1		7, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		松矢板		1	1, 000	1, 000		
			m 3	1	1, 000	1, 000		
処分費		松矢板		1	6, 000	6, 000		
			m 3	1	6, 000	6, 000		
計						7, 000		
						7, 000		
単価						7, 000	円／m 3	
						7, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一470号	横矢板撤去	松矢板 横矢板厚さ 0. 05m～0. 07m	単位	m 2	数量	0	0
						10	3, 705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 3	25, 725	7, 717	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 3	22, 785	6, 835	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 9	19, 635	17, 671	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		4, 827	
計						0	
						37, 050	
単価						0	
						3, 705	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一471号	運搬・処分費	松矢板	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		7, 000
運搬費		松矢板		0	0	0	摘要	
			m 3	1	1, 000	1, 000		
処分費		松矢板		0	0	0		
			m 3	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						7, 000		
単価						0		
						7, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一472号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	1		14, 600
交通誘導警備員B				1	14, 595	14, 595	摘要	
			人	1	14, 595	14, 595		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						14, 600		
						14, 600		
単価						14, 600		
						14, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一473号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		14, 600
	交通誘導警備員 B			0	0	0		
			人	1	14, 595	14, 595		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						14, 600		
	単価					0		
						14, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 3 1.000-00-00-2-0	
単一474号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 636
						100		2, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	25, 725	25, 725		
			人	1	25, 725	25, 725		
普通作業員				3. 2	19, 635	62, 832		
			人	3. 2	19, 635	62, 832		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		12. 1	14, 250	172, 425		
			m 3	12. 1	14, 250	172, 425		
諸雑費 (率+まるめ) 3%				1		2, 618		
			式	1		2, 618		
計						263, 600		
						263, 600		
単価						2, 636		
						2, 636	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一475号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	85. 69
						100		85. 69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 09	25, 725	2, 315		
			人	0. 09	25, 725	2, 315		
普通作業員				0. 31	19, 635	6, 086		
			人	0. 31	19, 635	6, 086		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		168		
			式	1		168		
計						8, 569		
						8, 569		
単価						85. 69	円／m 2	
						85. 69		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一476号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		2, 636
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	25, 725	25, 725		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3. 2	19, 635	62, 832		
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	1 8－8－2 5 (2 0)		0	0	0		
			m 3	12. 1	14, 250	172, 425		
	諸雑費 (率＋まるめ) 3%			0		0		
			式	1		2, 618		
	計					0		
						263, 600		
	単価					0		
						2, 636	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一477号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		85. 69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 09	25, 725	2, 315		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 31	19, 635	6, 086		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
2%			式	1		168		
計						0		
						8, 569		
単価						0		
						85. 69	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一478号	貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 10. 4km 無 無	単位	台	数量	1	単価	62, 500
						1		62, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		1	62, 500	62, 500		
			台	1	62, 500	62, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						62, 500		
						62, 500		
単価						62, 500		
						62, 500	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一479号	貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 10. 4km 無 無	単位	台	数量	0	単価	0
						1		62, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0		
			台	1	62, 500	62, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						62, 500		
単価						0		
						62, 500	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一480号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 850
						1		3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで		1	3, 850	3, 850		
			t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 850		
						3, 850		
単価						3, 850		
						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一481号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）				1	1, 500	1, 500		
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一482号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（往復分）	単位	t	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）				2	1, 500	3, 000		
			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一483号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで		0	0	0		
			t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 850		
単価						0		
						3, 850	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一484号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）				0	0	0		
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 500		
単価						0		
						1, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一485号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（往復分）	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）				0	0	0		
			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 000		
単価						0		
						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一486号	伐採費	木・竹 法面部	単位	m 2	数量	50	9, 110
						50	9, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	25, 725	51, 450	
			人	2	25, 725	51, 450	
法面工				12	26, 670	320, 040	
			人	12	26, 670	320, 040	
普通作業員				4	19, 635	78, 540	
			人	4	19, 635	78, 540	
チェーンソー		エンジン式300～400(mm) 刃付き		4	1, 350	5, 400	
			基・日	4	1, 350	5, 400	
諸雑費（まるめ）				1		70	
			式	1		70	
計						455, 500	
						455, 500	
単価						9, 110	
						9, 110	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－487号	集積積込	木・竹 法面部	単位	m 2	数量	50	単価	4, 330	
						50		4, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		3. 32	17, 800	59, 096			
			供用日	3. 32	17, 800	59, 096			
運転手（特殊）				2	22, 785	45, 570			
			人	2	22, 785	45, 570			
軽油				202	148	29, 896			
			L	202	148	29, 896			
普通作業員				4	19, 635	78, 540			
			人	4	19, 635	78, 540			
諸雑費（率＋まるめ） 2. 8%				1		3, 398			
			式	1		3, 398			
計						216, 500			
						216, 500			
単価						4, 330	円／m 2		
						4, 330			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－488号	処分費	枝葉・幹	単位	m 3	数量	1	単価	3, 200	
						1		3, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	3, 200	3, 200	WB020051		
			m 3	1	3, 200	3, 200	単－ 588号		
計						3, 200			
						3, 200			
単価						3, 200	円／m 3		
						3, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－489号	処分費	木根	単位	m 3	数量	1	単価	6, 000
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	6, 000	6, 000	WB020051	
			m 3	1	6, 000	6, 000	単－ 589号	
計						6, 000		
						6, 000		
単価						6, 000		
						6, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一490号	伐採費	木・竹 法面部	単位	m 2	数量	0	0
						50	9,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	25,725	51,450	
法面工				0	0	0	
			人	12	26,670	320,040	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	19,635	78,540	
チェーンソー		エンジン式300～400(mm) 刃付き		0	0	0	
			基・日	4	1,350	5,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		70	
計						0	
						455,500	
単価						0	
						9,110	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一491号	集積積込	木・竹 法面部	単位	m 2	数量	0	0
						50	4, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	3. 32	17, 800	59, 096	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	2	22, 785	45, 570	
軽油				0	0	0	
			L	202	148	29, 896	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	19, 635	78, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 2. 8%				0		0	
			式	1		3, 398	
計						0	
						216, 500	
単価						0	
						4, 330	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－492号	処分費	枝葉・幹	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3, 200	3, 200	単－ 590号	
計						0		
						3, 200		
単価						0		
						3, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－493号	処分費	木根	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	6, 000	6, 000	単－ 591号	
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一494号	平板載荷試験	100kNを超え150kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	180, 000	
						1		180, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験		100kNを超え150kN以内		1	180, 000	180, 000			
			箇所	1	180, 000	180, 000			
計						180, 000			
						180, 000			
単価						180, 000	円／箇所		
						180, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一495号	平板載荷試験	100kNを超え150kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		100kNを超え150kN以内		0	0	0		
			箇所	1	180, 000	180, 000		
計						0		
						180, 000		
単価						0	円／箇所	
						180, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一496号	施工合理化調査	路盤工(下層路盤、上層路盤、不陸整正) 技術員2. 4人日	単位	工種	数量	1	単価	75, 840	
						1		75, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工合理化調査		路盤工(下層路盤、上層路盤、不陸整正) 技術員2. 4人日		1	75, 840	75, 840			
			工種	1	75, 840	75, 840			
計						75, 840			
						75, 840			
単価						75, 840	円／工種		
						75, 840			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－497号	施工合理化調査	土の敷均し締固め工（ICT）技術員3.1人日	単位	工種	数量	1	単価	97,960	
						1		97,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工合理化調査		土の敷均し締固め工（ICT）技術員3.1人日		1	97,960	97,960			
			工種	1	97,960	97,960			
計						97,960			
						97,960			
単価						97,960	円／工種		
						97,960			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－498号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	仮設材設置撤去工 技術員0.5人日	単位	工種	数量	1	単価	15,800	
						1		15,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工形態動向調査（モニタリング調査）		仮設材設置撤去工 技術員0.5人日		1	15,800	15,800			
			工種	1	15,800	15,800			
計						15,800			
						15,800			
単価						15,800	円／工種		
						15,800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－499号	施工合理化調査	路盤工(下層路盤、上層路盤、不陸整正) 技術員2. 4人日	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		75, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査		路盤工(下層路盤、上層路盤、不陸整正) 技術員2. 4人日		0	0	0		
			工種	1	75, 840	75, 840		
計						0		
						75, 840		
単価						0		
						75, 840	円／工種	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－500号	施工合理化調査	土の敷均し締固め工 (ICT) 技術員3. 1人日	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		97, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査		土の敷均し締固め工 (ICT) 技術員3. 1人日		0	0	0		
			工種	1	97, 960	97, 960		
計						0		
						97, 960		
単価						0		
						97, 960	円／工種	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－501号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	仮設材設置撤去工 技術員0. 5人日	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工形態動向調査（モニタリング調査）		仮設材設置撤去工 技術員0. 5人日		0	0	0		
			工種	1	15, 800	15, 800		
計						0		
						15, 800		
単価						0		
						15, 800	円／工種	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－502号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オフソカット 無し 5,000m3未満 663m3	単位	式	数量	1	単価	3,421
						1		3,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.133	25,725	3,421		
			人	0.133	25,725	3,421		
計						3,421		
						3,421		
単価						3,421		
						3,421	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－503号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 255m3	単位	式	数量	1	単価	1,363
						1		1,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.053	25,725	1,363		
			人	0.053	25,725	1,363		
計						1,363		
						1,363		
単価						1,363		
						1,363	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－504号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 9316m3	単位	式	数量	1	単価	24, 310	
						1		24, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 945	25, 725	24, 310			
			人	0. 945	25, 725	24, 310			
計						24, 310			
						24, 310			
単価						24, 310	円／式		
						24, 310			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－505号	路床盛土（ I C T ）保守点検	10,000m3以上 無し 1965m3	単位	式	数量	1	単価	6, 559
						1		6, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 255	25, 725	6, 559		
			人	0. 255	25, 725	6, 559		
計						6, 559		
						6, 559		
単価						6, 559	円／式	
						6, 559		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－506号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1468m2	単位	式	数量	1	単価	7, 794
						1		7, 794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 303	25, 725	7, 794		
			人	0. 303	25, 725	7, 794		
計						7, 794		
						7, 794		
単価						7, 794		
						7, 794	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－507号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 177m2	単位	式	数量	1	単価	1, 466
						1		1, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 057	25, 725	1, 466		
			人	0. 057	25, 725	1, 466		
計						1, 466		
						1, 466		
単価						1, 466		
						1, 466	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－508号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 458m2	単位	式	数量	1	単価	4, 450	
						1		4, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 173	25, 725	4, 450			
			人	0. 173	25, 725	4, 450			
計						4, 450			
						4, 450			
単価						4, 450	円／式		
						4, 450			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－509号	床掘り（I C T）保守点検	無し 無し 3144m3	単位	式	数量	1	単価	16, 849
						1		16, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 655	25, 725	16, 849		
			人	0. 655	25, 725	16, 849		
計						16, 849		
						16, 849		
単価						16, 849	円／式	
						16, 849		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－510号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 663m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 133	25, 725	3, 421		
計						0		
						3, 421		
単価						0		
						3, 421	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－511号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 255m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 053	25, 725	1, 363		
計						0		
						1, 363		
単価						0		
						1, 363	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－512号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 9316m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		24, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 945	25, 725	24, 310		
計						0		
						24, 310		
単価						0		
						24, 310	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－513号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 1965m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		6, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 255	25, 725	6, 559		
計						0		
						6, 559		
単価						0		
						6, 559	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－514号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1468m2	単位	式	数量	0	単価	0
						1		7, 794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 303	25, 725	7, 794		
計						0		
						7, 794		
単価						0		
						7, 794	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－515号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 177m2	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 057	25, 725	1, 466		
計						0		
						1, 466		
単価						0		
						1, 466	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－516号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 458m2	単位	式	数量	0	単価	0
						1		4, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 173	25, 725	4, 450		
計						0		
						4, 450		
単価						0		
						4, 450	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－517号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 3144m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 655	25, 725	16, 849		
計						0		
						16, 849		
単価						0		
						16, 849	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－518号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
						1		598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ		1		598, 000		
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
						598, 000		
単価						598, 000		
						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－519号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
						1		548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ		1		548, 000		
			式	1		548, 000		
計						548, 000		
						548, 000		
単価						548, 000		
						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－520号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	0	単価	0
						1		598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ		0		0		
			式	1		598, 000		
計						0		
						598, 000		
単価						0		
						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－521号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	0	単価	0
						1		548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ		0		0		
			式	1		548, 000		
計						0		
						548, 000		
単価						0		
						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－522号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3560千円	単位	式	数量	1	単価	3,560,000
						1		3,560,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				1		3,560,000		
			式	1		3,560,000		
計						3,560,000		
						3,560,000		
単価						3,560,000		
						3,560,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－523号	快適トイレ費用	男女別	単位	2基・月	数量	1	単価	102,000
						1		102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				1	102,000	102,000		
			2基・月	1	102,000	102,000		
計						102,000		
						102,000		
単価						102,000		
						102,000	円／2基・月	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－524号	快適トイレ費用	男女別	単位	2 基・月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		102, 000
快適トイレ				0	0	0		
			2 基・月	1	102, 000	102, 000		
計						0		
						102, 000		
単価						0		
						102, 000	円／2 基・月	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単—525号	さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量2 0 k g 級	単位	日	数量	1	単価	863
						1		863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量2 0 k g 級		1	863	863		
			日	1	863	863		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						863		
						863		
単価						863		
						863	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一526号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分	単位	日	数量	1	単価	21, 420
						1		21, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3 /分		1. 6	3, 580	5, 728		
			日	1. 6	3, 580	5, 728		
軽油				106	148	15, 688		
			L	106	148	15, 688		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						21, 420		
						21, 420		
単価						21, 420	円 / 日	
						21, 420		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-527号	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕	質量20kg級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		863
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕	質量20kg級		0	0	0		
			日	1	863	863		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						863		
	単価					0		
						863	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一528号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	吐出量1 0． 5 ～ 1 1． 0 m 3 ／分	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21, 420
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量1 0． 5 ～ 1 1． 0 m 3 ／分		0	0	0		
			日	1. 6	3, 580	5, 728		
	軽油			0	0	0		
			L	106	148	15, 688		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						21, 420		
	単価					0		
						21, 420	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－529号	排水管	VP50 有孔管	単位	m	数量	1	単価	414
						1		414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50		1	414. 7	414		
			m	1	414. 7	414		
計						414		
						414		
単価						414		
						414	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－530号	排水管	VP50 無孔管	単位	m	数量	1	単価	414
						1		414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50		1	414. 7	414		
			m	1	414. 7	414		
計						414		
						414		
単価						414		
						414	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－531号	モルタルコンクリート吹付機運転	湿式 モーター駆動能力0. 8～1. 2m3/h	単位	日	数量	1	単価	8, 904
						1		8, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				52. 38	142	7, 437		
			L	52. 38	142	7, 437		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モーター駆動〕 0. 8～1. 2 m 3 ／ h		0. 155	9, 470	1, 467		
			供用日	0. 155	9, 470	1, 467		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 904		
						8, 904		
単価						8, 904		
						8, 904	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一532号	空気圧縮機運転（可搬式・エンジン駆動・スクリュ型）	排対(1次) 吐出量18. 0～19. 0m3/min 吐出圧力0. 7Mpa	単位	日	数量	1	単価	25, 210
						1		25, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				169	142	23, 998		
			L	169	142	23, 998		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次） 1 8～1 9 m 3 ／ m i n		0. 155	7, 820	1, 212		
			供用日	0. 155	7, 820	1, 212		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						25, 210		
						25, 210		
単価						25, 210		
						25, 210	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一533号	ホイールローダ（トラクタシヨベル） 運転	普通型・排対(1次) バケツ容量(山積)0. 34～0. 35m3	単位	日	数量	1	24, 740
						1	24, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	20, 685	20, 685	
			人	1	20, 685	20, 685	
軽油				23. 97	142	3, 403	
			L	23. 97	142	3, 403	
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次） 0. 3 4～0. 3 5 m 3		0. 155	4, 180	647	
			供用日	0. 155	4, 180	647	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						24, 740	
						24, 740	
単価						24, 740	
						24, 740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－534号	散水車運転	トラック架装型 タンク容量 5,500～6,500L	単位	日	数量	1	単価	26,670
						1		26,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	20,685	20,685		
			人	1	20,685	20,685		
軽油				31.9	142	4,529		
			L	31.9	142	4,529		
散水車〔トラック架装型〕		5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		0.155	9,360	1,450		
			供用日	0.155	9,360	1,450		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						26,670		
						26,670		
単価						26,670		
						26,670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一535号	発動発電機運転（ディーゼルエンジン駆動）	排対(1次) 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	単位	日	数量	1	単価	6, 127
						1		6, 127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				40	142	5, 680		
			L	40	142	5, 680		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 37 / 45 kVA		0. 155	2, 890	447		
			供用日	0. 155	2, 890	447		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 127		
						6, 127		
単価						6, 127		
						6, 127		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－536号	排水管	VP50 有孔管	単位	m	数量	0	単価	0
						1		414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50		0	0	0		
			m	1	414. 7	414		
計						0		
						414		
単価						0		
						414	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－537号	排水管	VP50 無孔管	単位	m	数量	0	単価	0
						1		414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50		0	0	0		
			m	1	414. 7	414		
計						0		
						414		
単価						0		
						414	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－538号	モルタルコンクリート吹付機運転	湿式 モーター駆動能力0. 8～1. 2m3/h	単位	日	数量	0	0
						1	8, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	52. 38	142	7, 437	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モーター駆動〕 0. 8～1. 2 m 3／h		0	0	0	
			供用日	0. 155	9, 470	1, 467	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8, 904	
単価						0	
						8, 904	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－539号	空気圧縮機運転（可搬式・エンジン駆動・スクリュ型）	排対(1次) 吐出量18. 0～19. 0m3/min 吐出圧力0. 7Mpa	単位	日	数量	0	単価	0
						1		25, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	169	142	23, 998		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次） 1 8～1 9 m 3 ／ m i n		0	0	0		
			供用日	0. 155	7, 820	1, 212		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						25, 210		
単価						0		
						25, 210	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一540号	ホイールローダ（トラクタシヨベル） 運転	普通型・排対(1次) バケツ容量(山積)0. 34～0. 35m3	単位	日	数量	0 1	単価 24, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	20, 685	20, 685	
軽油				0	0	0	
			L	23. 97	142	3, 403	
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次） 0. 3 4～0. 3 5 m 3		0	0	0	
			供用日	0. 155	4, 180	647	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 24, 740	
単価						0 24, 740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一541号	散水車運転	トラック架装型 タンク容量 5,500～6,500L	単位	日	数量	0	単価	0
						1		26,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	20,685	20,685		
軽油				0	0	0		
			L	31.9	142	4,529		
散水車〔トラック架装型〕		5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		0	0	0		
			供用日	0.155	9,360	1,450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						26,670		
単価						0		
						26,670	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一542号	発動発電機運転（ディーゼルエンジン駆動）	排対(1次) 定格容量(50/60Hz) 37/45kVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6, 127
	軽油			0	0	0		
			L	40	142	5, 680		
	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型（第1次） 3 7／4 5 k V A		0	0	0		
			供用日	0. 155	2, 890	447		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						6, 127		
	単価					0		
						6, 127	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一543号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	66, 780
						1	66, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22, 785	22, 785	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油		1. 2号		101	143	14, 443	
			L	101	143	14, 443	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 66	17, 800	29, 548	
			供用日	1. 66	17, 800	29, 548	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						66, 780	
						66, 780	
単価						66, 780	
						66, 780	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-544号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0 1	単価 66, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	101	143	14, 443	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 66	17, 800	29, 548	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0 66, 780	
単価						0 66, 780	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－545号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 500	
						100		1, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		廃プラスチック類（発泡スチロール）		100	1, 500	150, 000			
			m 3	100	1, 500	150, 000			
計						150, 000			
						150, 000			
単価						1, 500	円／m 3		
						1, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－546号	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	0	単価	0
							100		1, 500
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			廃プラスチック類（発泡スチロール）			0	0	0	
					m 3	100	1, 500	150, 000	
計								0	
								150, 000	
単価								0	円／m 3
								1, 500	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－547号	化粧型枠（材料費）	使い捨て型 厚26mm ハツリ	単位	m 2	数量	1	単価	2, 000
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠（材料費）				1	2, 000	2, 000	CB226361	
			m 2	1	2, 000	2, 000		
計						2, 000		
						2, 000		
単価						2, 000		
						2, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－548号	化粧型枠（運搬・処分費）	V=2. 6m3/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	78
						100		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		廃プラスチック類（発泡スチロール）		2. 6	1, 500	3, 900		
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900		
処分費（m 3）				2. 6	1, 500	3, 900	WB020051	
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900	単－ 545号	
計						7, 800		
						7, 800		
単価						78		
						78	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－549号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 078	
						100		4, 078	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 4	25, 725	36, 015			
			人	1. 4	25, 725	36, 015			
とび工				7. 7	24, 675	189, 997			
			人	7. 7	24, 675	189, 997			
普通作業員				1. 2	19, 635	23, 562			
			人	1. 2	19, 635	23, 562			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 4	44, 100	61, 740			
			日	1. 4	44, 100	61, 740			
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		96, 486			
			式	1		96, 486			
計						407, 800			
						407, 800			
単価						4, 078			
						4, 078			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－550号	化粧型枠（材料費）	使い捨て型 厚26mm ハツリ	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	化粧型枠（材料費）			0	0	0	CB226361	
			m 2	1	2, 000	2, 000		
	計					0		
						2, 000		
	単価					0		
						2, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－551号	化粧型枠（運搬・処分費）	V=2. 6m3/100m2	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬費	廃プラスチック類（発泡スチロール）		0	0	0		
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900		
	処分費（m 3）			0	0	0	WB020051	
			m 3	2. 6	1, 500	3, 900	単－ 546号	
	計					0		
						7, 800		
	単価					0		
						78	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－552号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	0	0
						100	4, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 4	25, 725	36, 015	
とび工				0	0	0	
			人	7. 7	24, 675	189, 997	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 2	19, 635	23, 562	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%				0		0	
			式	1		96, 486	
計						0	
						407, 800	
単価						0	
						4, 078	円／掛m 2

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－553号	自走式破碎機運転		単位	日	数量	1	単価	338, 400
						1		338, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 5	22, 785	11, 392		
			人	0. 5	22, 785	11, 392		
軽油				200	150	30, 000		
			L	200	150	30, 000		
自走式破碎機（賃料）		ｼﾞｭｰｸﾗｯｼｬ 機械質量30t級		1	297, 000	297, 000		
			日	1	297, 000	297, 000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						338, 400		
						338, 400		
単価						338, 400	円／日	
						338, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－554号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	66, 590
						1		66, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22, 785	22, 785		
			人	1	22, 785	22, 785		
軽油				95	150	14, 250		
			L	95	150	14, 250		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		1. 66	17, 800	29, 548		
			供用日	1. 66	17, 800	29, 548		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						66, 590		
						66, 590		
単価						66, 590		
						66, 590	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一555号	自走式破碎機運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		338, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 5	22, 785	11, 392		
軽油				0	0	0		
			L	200	150	30, 000		
自走式破碎機（賃料）	ｼﾞｭｰｸﾗｯｼｬ 機械質量30t級			0	0	0		
			日	1	297, 000	297, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						338, 400		
単価						0		
						338, 400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－556号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	0	0
						1	66, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油				0	0	0	
			L	95	150	14, 250	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			供用日	1. 66	17, 800	29, 548	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						66, 590	
単価						0	
						66, 590	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－557号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 500
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（発泡スチロール）		100	1, 500	150, 000		
			m 3	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
						150, 000		
単価						1, 500		
						1, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－558号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（発泡スチロール）		0	0	0		
			m 3	100	1, 500	150, 000		
計						0		
						150, 000		
単価						0		
						1, 500	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-559号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	48, 510
						1	48, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22, 785	22, 785	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油		1. 2号		58	143	8, 294	
			L	58	143	8, 294	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		1. 66	10, 500	17, 430	
			供用日	1. 66	10, 500	17, 430	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						48, 510	
						48, 510	
単価						48, 510	
						48, 510	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-560号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0 1	単価 48, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	58	143	8, 294	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 66	10, 500	17, 430	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 48, 510	
単価						0 48, 510	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一561号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	48, 510
						1		48, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22, 785	22, 785		
			人	1	22, 785	22, 785		
軽油		1. 2号		58	143	8, 294		
			L	58	143	8, 294		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		1. 66	10, 500	17, 430		
			供用日	1. 66	10, 500	17, 430		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						48, 510		
						48, 510		
単価						48, 510		
						48, 510	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-562号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0 1	単価 48, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	58	143	8, 294	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 66	10, 500	17, 430	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 48, 510	
単価						0 48, 510	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-563号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	48, 510
						1	48, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22, 785	22, 785	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油		1. 2号		58	143	8, 294	
			L	58	143	8, 294	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		1. 66	10, 500	17, 430	
			供用日	1. 66	10, 500	17, 430	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						48, 510	
						48, 510	
単価						48, 510	
						48, 510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-564号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	22, 785	22, 785		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	58	143	8, 294		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 66	10, 500	17, 430		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						48, 510		
単価						0		
						48, 510	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一565号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１１年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	12, 690
						1	12, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 16	22, 785	3, 645	
			人	0. 16	22, 785	3, 645	
軽油		１．２号		18	143	2, 574	
			L	18	143	2, 574	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１１年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ		1	6, 470	6, 470	
			時間	1	6, 470	6, 470	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						12, 690	
						12, 690	
単価						12, 690	
						12, 690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-566号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１１年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	0 1	単価 12, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 16	22, 785	3, 645	
軽油		１．２号		0	0	0	
			L	18	143	2, 574	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１１年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ		0	0	0	
			時間	1	6, 470	6, 470	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 12, 690	
単価						0 12, 690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一567号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	13, 040
						1	13, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 16	22, 785	3, 645	
			人	0. 16	22, 785	3, 645	
軽油				18	142	2, 556	
			L	18	142	2, 556	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t		1	6, 830	6, 830	
			時間	1	6, 830	6, 830	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						13, 040	
						13, 040	
単価						13, 040	
						13, 040	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－568号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	0 1	単価 13, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 16	22, 785	3, 645	
軽油				0	0	0	
			L	18	142	2, 556	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ		0	0	0	
			時間	1	6, 830	6, 830	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0 13, 040	
単価						0 13, 040	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-569号	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400～600kg	単位	日	数量	1	単価	49,280
						1		49,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,785	22,785		
			人	1	22,785	22,785		
軽油		1. 2号		40	143	5,720		
			L	40	143	5,720		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量400～600kg		1.18	17,600	20,768		
			供用日	1.18	17,600	20,768		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						49,280		
						49,280		
単価						49,280		
						49,280	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-570号	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400～600kg	単位	日	数量	0	単価	0
						1		49,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	22,785	22,785		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	40	143	5,720		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量400～600kg		0	0	0		
			供用日	1.18	17,600	20,768		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						49,280		
単価						0		
						49,280	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－571号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48, 490
						1		48, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22, 785	22, 785		
			人	1	22, 785	22, 785		
軽油		1. 2号		74	143	10, 582		
			L	74	143	10, 582		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 26	12, 000	15, 120		
			日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						48, 490		
						48, 490		
単価						48, 490		
						48, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	22,785	22,785		
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	74	143	10,582		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			0	0	0		
			日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						48,490		
単価						0		
						48,490	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一573号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第3次）山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	51, 690
						1	51, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22, 785	22, 785	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油		1. 2号		88	143	12, 584	
			L	88	143	12, 584	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 36	12, 000	16, 320	
			日	1. 36	12, 000	16, 320	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						51, 690	
						51, 690	
単価						51, 690	
						51, 690	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一574号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	9, 564
						1	9, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0. 17	20, 685	3, 516	
			人	0. 17	20, 685	3, 516	
軽油		1. 2号		11	143	1, 573	
			L	11	143	1, 573	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1	4, 330	4, 330	
			時間	1	4, 330	4, 330	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	145	145	
			時間	1	145	145	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9, 564	
						9, 564	
単価						9, 564	
						9, 564	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一575号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第3次）山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	51, 690
						1	51, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22, 785	22, 785	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油		1. 2号		88	143	12, 584	
			L	88	143	12, 584	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 36	12, 000	16, 320	
			日	1. 36	12, 000	16, 320	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						51, 690	
						51, 690	
単価						51, 690	
						51, 690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－576号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	56, 090
						1		56, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22, 785	22, 785		
			人	1	22, 785	22, 785		
軽油	1. 2号			112	143	16, 016		
			L	112	143	16, 016		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			1. 44	12, 000	17, 280		
			日	1. 44	12, 000	17, 280		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						56, 090		
						56, 090		
単価						56, 090		
						56, 090	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単－577号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	51, 690
						1	51, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22, 785	22, 785	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油		1. 2号		88	143	12, 584	
			L	88	143	12, 584	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 36	12, 000	16, 320	
			日	1. 36	12, 000	16, 320	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						51, 690	
						51, 690	
単価						51, 690	
						51, 690	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単－578号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	48, 490
						1	48, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22, 785	22, 785	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油		1. 2号		74	143	10, 582	
			L	74	143	10, 582	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 26	12, 000	15, 120	
			日	1. 26	12, 000	15, 120	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						48, 490	
						48, 490	
単価						48, 490	
						48, 490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一579号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第3次）山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		51, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	22, 785	22, 785		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 36	12, 000	16, 320		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						51, 690		
単価						0		
						51, 690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-580号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		9, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 17	20, 685	3, 516		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	11	143	1, 573		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			時間	1	4, 330	4, 330		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9, 564		
単価						0		
						9, 564	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一581号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第3次）山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	0 1	単価 51, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	88	143	12, 584	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1. 36	12, 000	16, 320	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 51, 690	
単価						0 51, 690	
							円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－582号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		56, 090
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	22, 785	22, 785		
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	112	143	16, 016		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			0	0	0		
			日	1. 44	12, 000	17, 280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						56, 090		
単価						0		
						56, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－583号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		51, 690
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	22, 785	22, 785		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	88	143	12, 584		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 36	12, 000	16, 320		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						51, 690		
単価						0		
						51, 690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－584号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	22, 785	22, 785		
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	74	143	10, 582		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			0	0	0		
			日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						48, 490		
単価						0		
						48, 490	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 12 1. 000-00-00-2-0
単一585号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第3次）山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	51, 690
						1	51, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22, 785	22, 785	
			人	1	22, 785	22, 785	
軽油		1. 2号		88	143	12, 584	
			L	88	143	12, 584	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 36	12, 000	16, 320	
			日	1. 36	12, 000	16, 320	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						51, 690	
						51, 690	
単価						51, 690	
						51, 690	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－586号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	17, 070
						10	17, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25, 725	25, 725	
			人	1	25, 725	25, 725	
とび工				1. 9	24, 675	46, 882	
			人	1. 9	24, 675	46, 882	
溶接工				1	27, 195	27, 195	
			人	1	27, 195	27, 195	
普通作業員				1	19, 635	19, 635	
			人	1	19, 635	19, 635	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100	
			日	1	44, 100	44, 100	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		7, 163	
			式	1		7, 163	
計						170, 700	
						170, 700	
単価						17, 070	
						17, 070	円／ t

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-587号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	0	単価	0
						10		17,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	25,725	25,725		
	とび工			0	0	0		
			人	1.9	24,675	46,882		
	溶接工			0	0	0		
			人	1	27,195	27,195		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	19,635	19,635		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1	44,100	44,100		
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0		
	6%		式	1		7,163		
	計					0		
						170,700		
	単価					0		
						17,070	円／t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－588号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 200	
						100		3, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		枝葉・幹		100	3, 200	320, 000			
			m 3	100	3, 200	320, 000			
計						320, 000			
						320, 000			
単価						3, 200	円／m 3		
						3, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－589号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 000
						100		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根		100	6, 000	600, 000		
			m 3	100	6, 000	600, 000		
計						600, 000		
						600, 000		
単価						6, 000		
						6, 000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－590号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	0	単価	0
						100		3, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉・幹		0	0	0		
			m ³	100	3, 200	320, 000		
計						0		
						320, 000		
単価						0		
						3, 200	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－591号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	0	単価	0
						100		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根		0	0	0		
			m ³	100	6, 000	600, 000		
計						0		
						600, 000		
単価						0		
						6, 000	円／m ³	