

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 5 球磨川萩原地区上流護岸工事
工事地名	熊本県八代市萩原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 7月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389510030	1 4) 単価適用年月	2023年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 8月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	194,392,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	180,840,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	271日間 自 令和 5年 9月 4日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (1回変更) 至 令和 6年 5月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	2,028,021
		2 3) 公 告 日	令和 5年 7月14日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川萩原地区上流護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		100,432,132				
		式	1		109,403,482	1	8,971,350		
河川土工		式	1		15,147,213				
		式	1		35,525,115	1	20,377,902		
掘削工		式	0		0				
		式	1		9,159,885	1	9,159,885		
掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0	0	0			単-1号	
		m3	4,900	252.4	1,236,760	4,900	1,236,760		
掘削 (水中部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	3,000	252.4	757,200	3,000	757,200		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	1,850	932	1,724,200	1,850	1,724,200		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	3,000	1,243	3,729,000	3,000	3,729,000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	3,050	336.5	1,026,325	3,050	1,026,325		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	6,000	114.4	686,400	6,000	686,400		
掘削工(ICT)		式	1		12,132,852				
		式	1		21,587,764	1	9,454,912		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	5,000	342.9	1,714,500			単-7号	
		m3	15,000	342.9	5,143,500	10,000	3,429,000		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	5,000	252.3	1,261,500			単-8号	
		m3	0	252.3	0	-5,000	-1,261,500		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川萩原地区上流護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	6,730	776.4	5,225,172					単-9号
				3,710	776.4	2,880,444		-3,020	-2,344,728		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	3,270	1,087	3,554,490					単-10号
				11,290	1,087	12,272,230		8,020	8,717,740		
整地	残土受入れ地での処理		m3	3,300	114.3	377,190					単-11号
				11,300	114.3	1,291,590		8,000	914,400		
盛土工(ICT)			式	1		2,871,304					
				1		4,634,409		1	1,763,105		
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上		m3	6,100	287.2	1,751,920					単-12号
				6,100	287.2	1,751,920		0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0	0	0					単-13号
				3,000	260.4	781,200		3,000	781,200		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0					単-14号
				3,050	336.5	1,026,325		3,050	1,026,325		
吸出し防止材 河川護岸用	t=10mm		m2	1,260	888.4	1,119,384					単-15号
				1,210	888.4	1,074,964		-50	-44,420		
法面整形工(ICT)			式	1		143,057					
				1		143,057		0	0		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		m2	290	493.3	143,057					単-16号
				290	493.3	143,057		0	0		
法覆護岸工			式	1		36,347,367					
				1		36,338,009		1	-9,358		
多自然護岸工			式	1		32,552,512					
				1		32,543,154		1	-9,358		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川萩原地区上流護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎 (基礎コンクリート)	自然石 φ600内外 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 60 c m	m	138	21,191	2,924,358						単-17号
袋詰玉石 (基礎コンクリート部)	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	138	13,126	1,811,388						単-18号
巨石張(練)	自然石 φ400内外 遮水シート無 止水シート無	m2	671	14,698	9,862,358						単-19号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	22	3,277	72,094						単-20号
巨石据付	自然石 φ600内外	m2	691	24,010	16,590,910						単-21号
肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	m	138	9,358	1,291,404						単-22号
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		2,937,192						
連節ブロック張	厚200mm以上 250kg/m2以上	m2	276	10,642	2,937,192						単-23号
護岸付属物工		式	1		267,223						
横帯(隔壁)コンクリート(10)	18-8-40(高炉)	箇所	1	48,477	48,477						単-24号
横帯(隔壁)コンクリート(11)	18-8-40(高炉)	箇所	1	49,565	49,565						単-25号
横帯(隔壁)コンクリート(12)	18-8-40(高炉)	箇所	1	50,105	50,105						単-26号

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川萩原地区上流護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止			18-8-40(高炉)							単-27号
				箇所	1	119,076	119,076			
					1	119,076	119,076	0	0	
植生工					1		590,440			
				式	1		590,440	0	0	
張芝			張芝工 300m2未満							単-28号
				m2	290	2,036	590,440			
					290	2,036	590,440	0	0	
根固め工					1		9,151,336			
				式	1		7,455,396	1	-1,695,940	
根固めブロック工					1		3,029,110			
				式	1		555,840	1	-2,473,270	
根固めブロック据付 (既設再利用)			無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入無		545	5,558	3,029,110			単-29号
				個	0	5,558	0	-545	-3,029,110	
根固めブロック据付 (既設再利用)			無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入無		0	0	0			単-30号
				個	120	4,632	555,840	120	555,840	
捨石工					1		6,122,226			
				式	1		6,899,556	1	777,330	
捨石 (根固め間詰部)			玉石 φ100~300内外(流用品)		872	2,879	2,510,488			単-31号
				m3	1,169	2,879	3,365,551	297	855,063	
捨石 (高水敷盛土直下部)			玉石 φ100~300内外(流用品)		1,210	2,879	3,483,590			単-32号
				m3	1,183	2,879	3,405,857	-27	-77,733	
捨石 (護岸前面部)			自然石 φ400内外(購入品)		12	10,679	128,148			単-33号
				m3	12	10,679	128,148	0	0	
構造物撤去工					1		15,388,917			
				式	1		984,600	1	-14,404,317	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川萩原地区上流護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		11,008,917			
			式	1		984,600	1	-10,024,317	
根固めブロック撤去 (陸上部)	3t型既設ブロック(再利用)		個	545	2,757	1,502,565			単-34号
			個	0	2,757	0	-545	-1,502,565	
根固めブロック撤去 (陸上部)	2t型既設ブロック(再利用)		個	0	0	0			単-35号
			個	450	2,188	984,600	450	984,600	
根固めブロック撤去 (水中部)	3t型既設ブロック		個	1,168	8,139	9,506,352			単-36号
			個	0	8,139	0	-1,168	-9,506,352	
運搬処理工			式	1		4,380,000			
			式	0		0	-1	-4,380,000	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 6.5k m以下		個	1,168	3,750	4,380,000			単-37号
			個	0	3,750	0	-1,168	-4,380,000	
応急処理工			式	1		16,110,492			
			式	1		21,897,437	1	5,786,945	
応急処理作業工			式	1		16,110,492			
			式	1		21,897,437	1	5,786,945	
応急作業			式	1		16,110,492			内-1号
			式	0		0	-1	-16,110,492	
応急作業			式	0		0			内-2号
			式	1		7,255,215	1	7,255,215	
粒径処理(土砂ふるい分け)			m3	0		0			内-3号
			m3	7,500		14,642,222	7,500	14,642,222	
仮設工			式	1		8,286,807			
			式	1		7,202,925	1	-1,083,882	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川萩原地区上流護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工所用道路工			式	1		2,016,221			
			式	1		1,973,700	1	-42,521	
工所用道路盛土 (設置)			m3	600		996,683			内-4号
			m3	600		996,683	0	0	
工所用道路盛土 (撤去)			m3	600		977,017			内-5号
			m3	600		977,017	0	0	
敷砂利 (設置)	敷厚 100mm		m2	120		22,788			内-6号
			m2	0		0	-120	-22,788	
敷砂利 (撤去)	敷厚 100mm		m2	120		19,733			内-7号
			m2	0		0	-120	-19,733	
汚濁防止工			式	1		3,755,374			
			式	1		3,181,575	1	-573,799	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独フロート φ300 H=1.0m 1000未満 賃料41日		m	120		1,210,114			内-8号
			m	0		0	-120	-1,210,114	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独フロート φ300 H=2.0m 1000未満 賃料102日		m	160		2,545,260			内-9号
			m	0		0	-160	-2,545,260	
汚濁防止フェンス	設置・撤去 単独フロート φ300 H=2.0m 1000未満 賃料102日		m	0		0			内-10号
			m	200		3,181,575	200	3,181,575	
交通管理工			式	1		2,515,212			
			式	1		2,047,650	1	-467,562	
交通誘導警備員			人日	190		2,515,212			内-11号
			人日	0		0	-190	-2,515,212	
交通誘導警備員			人日	0		0			内-12号
			人日	165		2,047,650	165	2,047,650	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川萩原地区上流護岸工事					(1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	事業区分		工事区分			築堤・護岸		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		100,432,132					
		式	1		109,403,482		1	8,971,350		
共通仮設費			1		10,433,425					
		式	1		15,034,978		1	4,601,553		
共通仮設費			1		2,087,837					
		式	1		6,095,058		1	4,007,221		
技術管理費			1		1,113,829					
		式	1		5,064,339		1	3,950,510		
施工調査費			0		0				内-13号	
		式	1		195,900		1	195,900		
諸経費動向調査費			0		0				内-14号	
		式	1		100,000		1	100,000		
保守管理(ICT)			1		47,723				内-15号	
		式	0		0		-1	-47,723		
保守管理(ICT)			0		0				内-16号	
		式	1		92,333		1	92,333		
システム初期費(ICT)			1		1,066,106				内-17号	
		式	1		1,066,106		0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0				内-18号	
		式	1		3,610,000		1	3,610,000		
現場環境改善費(率計上)			1		974,008					
		式	1		1,030,719		1	56,711		
共通仮設費(率計上)			1		8,345,588					
		式	1		8,939,920		1	594,332		

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川萩原地区上流護岸工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
純工事費				1		110,865,557					
			式	1		124,438,460		1	13,572,903		
現場管理費				1		30,578,474					
			式	1		32,719,383		1	2,140,909		
工事原価				1		141,444,031					
			式	1		157,157,843		1	15,713,812		
一般管理費等				1		22,955,969					
			式	1		24,642,157		1	1,686,188		
工事価格				1		164,400,000					
			式	1		181,800,000		1	17,400,000		
消費税相当額				1		16,440,000					
			式	1		18,180,000		1	1,740,000		
工事費計				1		180,840,000					
			式	1		199,980,000		1	19,140,000		

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/19 11:02:34

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			90	26,775	2,409,750			
		人	90	26,775	2,409,750	0	0	
特殊作業員			90	23,205	2,088,450			
		人	90	23,205	2,088,450	0	0	
普通作業員			90	20,160	1,814,400			
		人	90	20,160	1,814,400	0	0	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3		90	66,500	5,985,000			
		日	90	66,500	5,985,000	0	0	単一 41号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		90	55,780	5,020,200			
		日	90	55,780	5,020,200	0	0	単一 42号
合計					16,110,492			
					0		-16,110,492	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/19 11:02:34

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	84	26,775	2,249,100	84	2,249,100	
特殊作業員			0	0	0			
		人	2	23,205	46,410	2	46,410	
普通作業員			0	0	0			
		人	6	20,160	120,960	6	120,960	
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	27	23,835	643,545	27	643,545	
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）		0	0	0			
		日	9	17,100	153,900	9	153,900	
バックホウアタッチメント（掘み装置）	開口幅1700～2000爪幅400～750mm		0	0	0			WYB00006
		日	9	2,270	20,430	9	20,430	単一 43号
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0			
		日	11	18,400	202,400	11	202,400	
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次）山積み0.45m3 MLG配管		0	0	0			WYB00010
		日	9	50,400	453,600	9	453,600	単一 44号
バックホウアタッチメント（草刈り機）	ハマナイ707		0	0	0			WYB00008
		日	9	84,900	764,100	9	764,100	単一 45号
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊		0	0	0			
		日	2	10,200	20,400	2	20,400	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級		0	0	0			
		日	4	35,110	140,440	4	140,440	単一 46号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊		0	0	0			
		日	2	109,000	218,000	2	218,000	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/19 11:02:34

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
		日	2	981	1,962	2	1,962	
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(粗)(10本/100m2未満)		0	0	0			CB320510
		m ²	695	55.64	38,669	695	38,669	
収集運搬	木くず		0	0	0			WYB00014
		t	109	5,000	545,000	109	545,000	単一 47号
処分費	木くず(枝・幹・葉)破砕		0	0	0			WYB00016
		t	109	20,000	2,180,000	109	2,180,000	単一 48号
合計					0			
					7,798,916		7,798,916	
変更積算金額					0			
					7,255,215		7,255,215	円/式

0/7, 500m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/19 11:02:34

粒径処理（土砂ふるい分け）

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理（土砂ふるい分け）	自走式スクリーン		0	0	0			WYB00002
		m 3	7, 500	759. 8	5, 698, 500	7, 500	5, 698, 500	単一 49号
管理費及び損耗費等	自走式スクリーン 36日分		0	0	0			WYB00004
		m 3	7, 500	296. 2	2, 221, 500	7, 500	2, 221, 500	単一 50号
積込（ルーズ）【スクリーン投入】	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			WYB00007
		m 3	7, 500	279	2, 092, 500	7, 500	2, 092, 500	単一 51号
積込（ルーズ）【粒径処理後】	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			WYB00011
		m 3	7, 500	279	2, 092, 500	7, 500	2, 092, 500	単一 52号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	7, 500	361. 7	2, 712, 750	7, 500	2, 712, 750	
整地	残土受け入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	7, 500	122. 9	921, 750	7, 500	921, 750	
合計					0			
					15, 739, 500		15, 739, 500	
変更積算金額					0			
					14, 642, 222		14, 642, 222	円/m3

600m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/19 11:02:34

第 4号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		604	279.9	169,059			CA900010
		m 3	604	279.9	169,059	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		604	1,336	806,944			CB210110
		m 3	604	1,336	806,944	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		604	157.9	95,371			CA900310
		m 3	604	157.9	95,371	0	0	
合 計					996,683			
					996,683		0	

600m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/19 11:02:34

第 5号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		604	279.9	169,059			CA900010
		m 3	604	279.9	169,059	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		604	1,336	806,944			CB210110
		m 3	604	1,336	806,944	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		604	122.9	74,231			CA900310
		m 3	604	122.9	74,231	0	0	
合 計					977,017			
					977,017		0	

120/0m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/19 11:02:34

第 7号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		12.2	279.9	3,414			CA900010
		m 3	12.2	279.9	3,414	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		12.2	1,336	16,299			CB210110
		m 3	12.2	1,336	16,299	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		12.2	122.9	1,499			CA900310
		m 3	12.2	122.9	1,499	0	0	
合 計					19,733			
					0		-19,733	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/19 11:02:35

施工調査費

第 13号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査 消波根固 めブロック工	(横取り・積込み・荷卸・運搬・据付け)技術員4.7人		0	0	0			WYB00013
		工種	1	148,500	148,500	1	148,500	単一 60号
施工形態動向調査(モニタ リング調査)	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人		0	0	0			WYB00012
		工種	1	15,800	15,800	1	15,800	単一 61号
施工状況モニタリング調査	巨石積(張)工 技術員0.5人		0	0	0			WYB00017
		工種	1	15,800	15,800	1	15,800	単一 62号
施工状況モニタリング調査	捨石工 技術員0.5人		0	0	0			WYB00015
		工種	1	15,800	15,800	1	15,800	単一 63号
合 計					0			
					195,900		195,900	
変更積算金額					0			
					195,900		195,900	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/19 11:02:35

保守管理(ICT)

第 15号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5000m3		1		23,910			WA991010
		式	1		23,910	0	0	単一 64号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	10,000m3未満 無し 6055m3		1		25,784			WA991020
		式	1		25,784	0	0	単一 65号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 289m2		1		1,606			WB010440
		式	1		1,606	0	0	単一 66号
合 計					47,723			
					0		-47,723	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/19 11:02:35

保守管理(ICT)

第 16号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 15000m3	式	0		0			WA991010
			1		71,730	1	71,730	単一 67号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	10,000m3未満 無し 6084m3	式	0		0			WA991020
			1		25,918	1	25,918	単一 68号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 289m2	式	0		0			WB010440
			1		1,606	1	1,606	単一 69号
合 計					0			
					99,254		99,254	
変更積算金額					0			
					92,333		92,333	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		252.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m3	1	271.3	271.3		
計						0		
						271.3		
単価						0		
						271.3	円/m3	
変更積算単価						252.4	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削 (水中部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		252.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m3	1	271.3	271.3		
計						0		
						271.3		
単価						0		
						271.3	円/m3	
変更積算単価						252.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
【夕葉橋】		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	1	1,002	1,002		
計						0		
						1,002		
単価						0		
						1,002	円/m3	
変更積算単価						932	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1	1,336	1,336		
計						0		
						1,336		
単価						0		
						1,336	円/m3	
変更積算単価						1,243	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		336.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バツク山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
【場内仮置】		土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し0.3km以下	m3	1	361.7	361.7		
計						0		
単価						361.7	円/m3	
変更積算単価						336.5	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		114.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310	
			m3	1	122.9	122.9		
計						0		
単価						122.9	円/m3	
変更積算単価						114.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	342.9	
						1		342.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	368.7	368.7	CA900430		
			m3	1	368.7	368.7			
計						368.7			
単価						368.7			
						368.7	円/m3		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	252.3	
						1		252.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	271.3	271.3	CA900020		
			m3	1	271.3	271.3			
計						271.3			
単価						271.3			
						271.3	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	776.4
						1		776.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下		1	834.6	834.6	CB210110	
			m3	1	834.6	834.6		
計						834.6		
単価						834.6	円/m3	
						834.6		

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,087
						1		1,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		1	1,169	1,169	CB210110	
			m3	1	1,169	1,169		
計						1,169		
単価						1,169	円/m3	
						1,169		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	114.3	
						1		114.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	122.9	122.9	CA900310		
			m3	1	122.9	122.9			
	計					122.9			
	単価					122.9			
						122.9	円/m3		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	287.2	
						1		287.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し		1	308.8	308.8	CA900440		
			m3	1	308.8	308.8			
	計					308.8			
	単価					308.8			
						308.8	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		260.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m3	1	279.9	279.9		
計						0		
						279.9		
単価						0		
						279.9	円/m3	
変更積算単価						260.4	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		336.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
【場内仮置】		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	361.7	361.7		
計						0		
						361.7		
単価						0		
						361.7	円/m3	
変更積算単価						336.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	吸出し防止材 河川護岸用	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	888.4
						1		888.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	955	955	CB224720	
			m 2	1	955	955		
計						955		
単価						955	円/m2	
						955		

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	493.3
						1		493.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	530.3	530.3	CB220070	
			m 2	1	530.3	530.3		
計						530.3		
単価						530.3	円/m2	
						530.3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	現場打基礎 (基礎コンクリート)	自然石φ600内外 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 60cm	単位	m	数量	10	21,191
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0.81	59,590	48,267.9		CB226170
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	18.5	2,028	37,518		CB221110
巨石据付(水平置)	標準 購入 0.6m	m ²	5.5	25,810	141,955		WB322010
		m ²	5.5	25,810	141,955		単一 38号
計					227,740.9		
					227,740.9		
単価					22,780		
					22,780		円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	袋詰玉石 (基礎コンクリート部)	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	1	単価	13,126
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	1	12,020	12,020	CB322430	1	13,126
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m ³	1.25	334.1	417.62	CA900010	1	13,126
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m ³	1.25	1,336	1,670	CB210110	1	13,126
計					14,107.62			
単価					14,110			
					14,110	円/袋		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	巨石張(練)	自然石φ400内外 遮水シート無 止水シート無	単位	m2	数量	1	単価	14,698	
						1		14,698	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
巨石張(練)		40cm以上60cm未満 無し 無し 有り 再生クラッシュラン RC-40 0.5m3以上1.0m3以下	m2	1	11,800	11,800	11,800	CB321510	
巨石(材料費)			m2	1	4,000	4,000	4,000	CB321580	
			m2	1	4,000	4,000	4,000		
	計						15,800		
							15,800		
	単価						15,800	円/m2	
							15,800	円/m2	

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,277	
						1		3,277	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,523	3,523	3,523	CB224710	
			m2	1	3,523	3,523	3,523		
	計						3,523		
							3,523		
	単価						3,523	円/m2	
							3,523	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	巨石据付	自然石φ600内外	単位	m2	数量	1	単価	24,010
						1		24,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石据付(水平置)		標準購入0.6m		1	25,810	25,810	WB322010	
			m2	1	25,810	25,810	単-38号	
	計					25,810		
	単価					25,810	円/m2	
						25,810		

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	肩止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,358
						10		9,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生		1.8	55,510	99,918	CB226180	
			m3	1.8	55,510	99,918		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0.18	3,523	634.14	CB224710	
			m2	0.18	3,523	634.14		
	計					100,552.14		
	単価					10,060		
						10,060	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	連節ブロック張	厚200mm以上 250kg/m2以上	単位	m2	数量	1	単価	10,642	
						1		10,642	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連節ブロック張		150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 SR235 径9mm 不要 有り		1	11,440	11,440	CB226040		
			m 2	1	11,440	11,440			
計						11,440			
単価						11,440	円/m2		
						11,440			

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	横帯(隔壁)コンクリート (10)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	48,477	
						1		48,477	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0.89	58,540	52,100.6	CB226200		
			m 3	0.89	58,540	52,100.6			
計						52,100.6			
単価						52,110	円/箇所		
						52,110			

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	横帯(隔壁)コンクリート (11)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	49,565
							1		49,565
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0.91	58,540	53,271.4	CB226200		
			m 3	0.91	58,540	53,271.4			
	計					53,271.4			
						53,271.4			
	単価					53,280			
						53,280	円/箇所		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	横帯(隔壁)コンクリート (12)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		1	単価	50,105
							1		50,105
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0.92	58,540	53,856.8	CB226200		
			m 3	0.92	58,540	53,856.8			
	計					53,856.8			
						53,856.8			
	単価					53,860			
						53,860	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一27号	小口止	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	119,076
						1		119,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2.1	60,920	127,932	CB226190	
			m 3	2.1	60,920	127,932		
計						127,932		
単価						128,000		
						128,000	円/箇所	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一28号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,036
						1		2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無		1	2,189	2,189	WB810870	
			m 2	1	2,189	2,189	単一 39号	
計						2,189		
単価						2,189		
						2,189	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	根固めブロック据付 (既設再利用)	無筋ブロック種類(実質量) 3t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	5,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	2.5tを超え5.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)45t吊 標準	個	1	1,960	1,960		CB310100
	消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 水中 0個 乱積 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)45t吊 標準	個	1	4,015	4,015		CB310070
	計					5,975		
	単価					5,975		
						5,975	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	根固めブロック据付 (既設再利用)	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310100		
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 水中 0個 乱積 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070		
計					0			
単価					4,979			
変更積算単価					0		4,979	円/個
					4,632			円/個

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	捨石 (根固め間詰部)	玉石 φ100~300内外(流用品)	単位	m3	数量	1	単価	2,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石	9m以下		1	1,074	1,074		CB310410
			m3	1	1,074	1,074		
	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1.21	334.1	404.26		CA900010
			m3	1.21	334.1	404.26		
	土砂等運搬	標準ハツケ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下		1.21	1,336	1,616.56		CB210110
			m3	1.21	1,336	1,616.56		
	計					3,094.82		
						3,094.82		
	単価					3,095		
						3,095		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	捨石 (高水敷盛土直下部)	玉石φ100~300内外(流用品)	単位	m3	数量	1	単価	2,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石	9m以下		1	1,074	1,074		CB310410
			m3	1	1,074	1,074		
	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1.21	334.1	404.26		CA900010
			m3	1.21	334.1	404.26		
	土砂等運搬	標準ハツケ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下		1.21	1,336	1,616.56		CB210110
			m3	1.21	1,336	1,616.56		
	計					3,094.82		
						3,094.82		
	単価					3,095		
						3,095		円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	捨石 (護岸前面部)	自然石φ400内外(購入品)	単位	m3	数量	1	単価	10,679
						1		10,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下		1	1,074	1,074	CB310410	
			m3	1	1,074	1,074		
捨石(材料費)				1.21	8,600	10,406	CB310411	
			m3	1.21	8,600	10,406		
計						11,480		
						11,480		
単価						11,480	円/m3	
						11,480		

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	根固めブロック撤去 (陸上部)	3t型既設ブロック(再利用)	単位	個	数量	1	単価	2,757
						1		2,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 無し ラフテレックレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊 標準		1	2,964	2,964	CB310210	
			個	1	2,964	2,964		
計						2,964		
						2,964		
単価						2,964	円/個	
						2,964		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	根固めブロック撤去 (陸上部)	2t型既設ブロック(再利用)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,352	2,352	CB310210	
計						0		
						2,352		
単価						0		
						2,352	円/個	
変更積算単価						2,188	円/個	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	根固めブロック撤去 (水中部)	3t型既設ブロック	単位	個	数量	1	単価	8,139
						1		8,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		水中部 撤去・積込み 堆砂無し ラフテレンクレーン45t吊	個	1	8,749	8,749	WYB00001	
計						8,749	単- 40号	
						8,749		
単価						8,749		
						8,749	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 6.5km以下	単位	個	数量	1	単価	3,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 6.5km以下		1	2,431	2,431	CB310040		
		個	1	2,431	2,431			
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフレン・クレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準		1	1,601	1,601	CB310190		
		個	1	1,601	1,601			
計					4,032			
					4,032			
単価					4,032	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	巨石据付（水平置）	標準 購入 0.6m	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	26,775	6,426		
	石工		人	0.3	27,930	8,379		
	普通作業員		人	0.56	20,160	11,289		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.2	44,900	8,980		
	巨石	自然石 φ600mm内外	個	32.08	6,950	222,956		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					258,100		
	単価					25,810	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	2,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2,189.43	2,189			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					2,189			
	単価					2,189	円/m 2		

参考資料（1）

単一40号		根固めブロック撤去	水中部 撤去・積込み 堆砂無し ラフテレンクレーン45t吊	単位	個	数量	10	単価	8,749
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.3	26,775	8,032		
				人	0.3	26,775	8,032		
特殊作業員					0.3	23,205	6,961		
				人	0.3	23,205	6,961		
普通作業員					0.3	20,160	6,048		
				人	0.3	20,160	6,048		
潜水士					0.3	41,685	12,505		
				人	0.3	41,685	12,505		
潜水送気員					0.3	27,825	8,347		
				人	0.3	27,825	8,347		
潜水連絡員					0.3	27,090	8,127		
				人	0.3	27,090	8,127		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		45 t 吊			0.3	74,900	22,470		
				日	0.3	74,900	22,470		
諸雑費 (率+まるめ) 30%					1		15,000		
				式	1		15,000		
計							87,490		
							87,490		
単価							8,749		
							8,749	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	95	138	13,110			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	1.66	17,800	29,548			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					66,500			
単価					66,500	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1	55,780	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	21,315	21,315			
	軽油		L	58	138	8,004			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	20,000	25,600			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	667	853			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計					55,780			
	単価					55,780	円/日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	バックホウアタッチメント(掘み装置)	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘み装置		開口幅1700~2000爪幅400~750mm		0	0	0		
			供用日	1	2,270	2,270		
計						0		
						2,270		
単価						0		
						2,270	円/日	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積み0.45m3 MLG配管	単位	日	数量	0	単価	0
						1		50,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 4週8休		排ガス型(第2次) 山積み0.45m3 MLG配管 長期割無し		0	0	0		
			日	1	50,400	50,400		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						50,400		
単価						0		
						50,400	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	バックホウアタッチメント(草刈り機)	ハンマーナイフ	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウアタッチメント(草刈機) 4週8休	ハンマーナイフ		日	0	0	0	
			日	1	84,900		84,900	
	諸雑費(まるめ)		式	1			0	
	計						84,900	
	単価						0	
							84,900	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		35,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	21,315	21,315			
	軽油		L	32	138	4,416			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	7,090	9,075			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	233	298			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
	計						35,110		
	単価						35,110	円/日	

参考資料（1）

単-47号		収集運搬	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		木くず			0	0	0		
				t	1	5,000	5,000		
計							0		
							5,000		
単価							0		
							5,000	円/t	

単-48号		処分費	木くず(枝・幹・葉)破碎	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)					0	0	0	WB020052	
				t	1	20,000	20,000	単- 73号	
計							0		
							20,000		
単価							0		
							20,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	粒径処理（土砂ふるい分け）	自走式スクリーン	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.48	26,775	12,852		
	自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	日	0.48	131,500	63,120	単一	74号
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					0		
	単価					75,980		
						0		
						759.8	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	管理費及び損耗費等	自走式スクリーン 36日分	単位	m ³	数量	0	単価	0
						7,500		296.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転管理及び損耗費(運搬費無)		自走式スクリーン 7500m ³ ・36日		0		0		
			式	1		2,222,000		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,222,000		
単価						0		
						296.2	円/m ³	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	積込(ルーズ) 【スクリーン投入】	土砂 土量50,000m ³ 未満	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m ³ 未満		0	0	0	CA900010	
			m ³	1	279.9	279		
計						0		
						279		
単価						0		
						279	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	積込（ルーズ） 【粒径処理後】	土砂 土量50,000m3未満	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m ³	1	279.9	279		
	計					0		
						279		
	単価					0		
						279	円/m ³	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	再生クラッシュラン 材料費	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	1,850
						1		1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	1,850	1,850		
			m ³	1	1,850	1,850		
	計					1,850		
						1,850		
	単価					1,850		
						1,850	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	10,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,792	279,200	WB253020 単-75号		
汚濁防止フェンス(基本料+賃料)	単独70ト φ300 H=1.0m 1000未満 賃料41日	m	100	7,310	731,000			
アンカー工 10%		式	1		73,100			
諸雑費(まるめ)		式	1		700			
計					1,084,000			
単価					10,840	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	17,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,792	279,200	WB253020 単-75号
汚濁防止フェンス(基本料+賃料)		単独70ト φ300 H=2.0m 1000未満 賃料102日		m	100	13,000	1,300,000	
アンカー工 10%				式	1		130,000	
諸雑費(まるめ)				式	1		800	
計							1,710,000	
単価							17,100	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	17,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,792	279,200	WB253020 単-76号
汚濁防止フェンス(基本料+賃料)		単独70ト φ300 H=2.0m 1000未満 賃料102日		m	100	13,000	1,300,000	
アンカー工 10%				式	1		130,000	
諸雑費(まるめ)				式	1		800	
計							1,710,000	
単価							17,100	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,120	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,120		
単価						15,120	円/人日	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円/人日	

参考資料（1）

単-59号		交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円/人日	

単-60号		施工合理化調査 消波根固めブロック工	(横取り・積込み・荷卸・運搬・据付け)技術員4.7人	単位	工種	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工合理化調査		消波根固めブロック工 技術員4.7人		0	0	0			
			工種	1	148,500	148,500			
計						0			
単価						0			
						148,500	円/工種		

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	施工形態動向調査(モニタリング調査)	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人	単位	工種	数量	0	単価	0
						1	15,800	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工形態動向調査(モニタリング調査)			汚濁防止フェンス工 技術員0.5人		0	0	0	
				工種	1	15,800	15,800	
計							0	
							15,800	
単価							0	
							15,800	円/工種

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	施工状況モニタリング調査	巨石積(張)工 技術員0.5人	単位	工種	数量	0	単価	0
						1	15,800	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工状況モニタリング調査			巨石積(張)工 技術員0.5人		0	0	0	
				工種	1	15,800	15,800	
計							0	
							15,800	
単価							0	
							15,800	円/工種

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	施工状況モニタリング調査	捨石工 技術員0.5人	単位	工種	数量	0	単価	0
						1		15,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工状況モニタリング調査	捨石工 技術員0.5人		0	0	0		
			工種	1	15,800	15,800		
	計					0		
						15,800		
	単価					0		
						15,800	円/工種	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5000m3	単位	式	数量	1	単価	23,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.893	26,775	23,910		
	計					23,910		
	単価					23,910	円/式	

参考資料（1）

単-65号		路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 6055m3	単位	式	数量	単価	金額	摘要
						1		25,784	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.963	26,775	25,784		
計							25,784		
単価							25,784	円/式	

単-66号		法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 289m2	単位	式	数量	単価	金額	摘要
						1		1,606	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.06	26,775	1,606		
計							1,606		
単価							1,606	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 2023.08		歩掛使用年月 2023.08		労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
単-67号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 15000m3	単位	式	数量		1	単価		71,730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役			人	2.679	26,775	71,730					
計						71,730					
単価						71,730	円/式				

						単価使用年月 2023.08		歩掛使用年月 2023.08		労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
単-68号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 6084m3	単位	式	数量		1	単価		25,918	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役			人	0.968	26,775	25,918					
計						25,918					
単価						25,918	円/式				

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 289m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	26,775	1,606		
	計					1,606		
	単価					1,606	円/式	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	3610千円	単位	式	数量		単価	
						1		3,610,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,610,000		
計						3,610,000		
単価						3,610,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(R5)	三光砒業	木くず(枝・幹・葉)	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	自走式スクリーン運転	2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
自走式スクリーン機（賃料）		2段デッキ振動式 ふるい寸法1520×3660(4週8休)		0	0	0		
			日	1	97,100	97,100		
軽油				0	0	0		
			L	76.3	138	10,529		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		36		
計						0		
						131,500		
単価						0		
						131,500	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,792
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905			
普通作業員		人	5.4	20,160	108,864			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	46,960	103,312			WK250550 単一 77号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,119			
計					279,200			
単価					2,792			円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905		
	普通作業員		人	5.4	20,160	108,864		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	46,960	103,312		WK250550 単一 78号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,119		
	計					279,200		
	単価					2,792		円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	78	138	10,764			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						46,960		
単価						46,960	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油		L	78	138	10,764			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						46,960		
単価						46,960	円/日	