この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町庄野免地先～松浦市志佐町白浜免地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和元年11月		１２）	設 計 年 月	平成31年 4月	
２）	事務所名	長崎河川国道事務所　工務課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	1989200016		１４）	単価適用年月	2019年11月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官		１５）	歩掛適用年月	2019年11月	
５）	変更回数	9回		１６）	前請負工事費	7,438,728,000	
６）	主 工 種	トンネル工事		１７）	前請負代金額	7,438,640,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	1799日間	自　令和元年11月29日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 5年 2月28日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 9回変更）	至　令和 6年10月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	長崎県		２２）	処 分 費 等	781,100	
１０）	地　　区	松浦		２３）	公 告 日	令和元年 7月22日	
１１）	河川・路線	一般国道４９７号					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)			1		4,571,291,979			
		式	1		4,891,742,410	1	320,450,431	
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)			1		2,788,489,730			
		式	1		2,806,075,773	1	17,586,043	
掘削･支保工 (全断面)			1		519,304,200			
		式	1		530,820,068	1	11,515,868	
掘削･支保	CⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		271.6	1,115,000	302,834,000			単-1号
		m	160.7	1,115,000	179,180,500	-110.9	-123,653,500	
掘削･支保	CⅡ-a 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		22.8	1,226,000	27,952,800			単-2号
		m	22.8	1,226,000	27,952,800	0	0	
掘削･支保	CⅡ-i 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		83.5		101,433,000			内-1号
		m	0		0	-83.5	-101,433,000	
掘削･支保	CⅡ-i 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		0		0			内-2号
		m	194.5		236,602,368	194.5	236,602,368	
掘削･支保	CⅡ-i-a 切羽監視責任 者有 鏡吹付工施工無		1	1,094,000	1,094,000			単-3号
		m	1	1,094,000	1,094,000	0	0	
掘削･支保	CⅡ-L 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		64.4	1,316,000	84,750,400			単-4号
		m	64.4	1,316,000	84,750,400	0	0	
支保	CⅡ-L妻部		4	291,000	1,164,000			単-5号
		箇所	4	291,000	1,164,000	0	0	
支保	DⅠk-1妻部		1	76,000	76,000			単-6号
		箇所	0	76,000	0	-1	-76,000	
支保	DⅠk-a妻部		0	0	0			単-7号
		箇所	1	76,000	76,000	1	76,000	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保工 (上半)			1		1,023,316,200			
		式	1		1,015,640,872	1	-7,675,328	
掘削･支保	ＤＩ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		11	1,235,000	13,585,000			単-8号
		m	11	1,235,000	13,585,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		60.4		84,620,000			内-3号
		m	0		0	-60.4	-84,620,000	
掘削･支保	ＤＩ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		0		0			内-4号
		m	25		34,576,372	25	34,576,372	
掘削･支保	ＤＩ-a 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		130	1,234,000	160,420,000			単-9号
		m	130	1,234,000	160,420,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-a 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		80	1,377,000	110,160,000			単-10号
		m	80	1,377,000	110,160,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-a 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		0	0	0			単-11号
		m	35.3	1,411,000	49,808,300	35.3	49,808,300	
掘削･支保	ＤＩ-b 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		2	1,258,000	2,516,000			単-12号
		m	2	1,258,000	2,516,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-c 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		25	1,377,000	34,425,000			単-13号
		m	25	1,377,000	34,425,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-d 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無		4	1,494,000	5,976,000			単-14号
		m	4	1,494,000	5,976,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-3-a 切羽監視責任 者有 鏡吹付工施工無		5	1,234,000	6,170,000			単-15号
		m	5	1,234,000	6,170,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-3-b 切羽監視責任 者有 鏡吹付工施工無		15	1,234,000	18,510,000			単-16号
		m	15	1,234,000	18,510,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	ＤＩ-3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		3	1,234,000	3,702,000			単-17号
		m	3	1,234,000	3,702,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		16	1,234,000	19,744,000			単-18号
		m	16	1,234,000	19,744,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		21	1,377,200	28,921,200			単-19号
		m	21	1,377,200	28,921,200	0	0	
掘削･支保	ＤＩk-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		19.6	1,364,000	26,734,400			単-20号
		m	0	1,364,000	0	-19.6	-26,734,400	
掘削･支保	ＤＩk-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		0	0	0			単-21号
		m	19.6	1,364,000	26,734,400	19.6	26,734,400	
掘削･支保	ＤⅡ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		9	1,360,000	12,240,000			単-22号
		m	9	1,360,000	12,240,000	0	0	
掘削･支保	ＤⅡ-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		7	1,360,000	9,520,000			単-23号
		m	7	1,360,000	9,520,000	0	0	
掘削･支保	ＤⅡ-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		12	1,360,000	16,320,000			単-24号
		m	12	1,360,000	16,320,000	0	0	
掘削･支保	ＤⅡ-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		2.4	1,520,000	3,648,000			単-25号
		m	2.4	1,520,000	3,648,000	0	0	
掘削･支保	ＤⅡ-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		5.6	1,520,000	8,512,000			単-26号
		m	5.6	1,520,000	8,512,000	0	0	
掘削･支保	ＤⅡ-f 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		0.8	1,520,000	1,216,000			単-27号
		m	0.8	1,520,000	1,216,000	0	0	
掘削･支保	ＤⅡ-g 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		1.6	1,520,000	2,432,000			単-28号
		m	1.6	1,520,000	2,432,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	DⅡ-h 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無							単-29号
			10	1,360,000	13,600,000			
		m	10	1,360,000	13,600,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-i 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無							単-30号
			6	1,360,000	8,160,000			
		m	6	1,360,000	8,160,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-j 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無							単-31号
			16	1,360,000	21,760,000			
		m	16	1,360,000	21,760,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-j 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無							単-32号
			30	1,379,000	41,370,000			
		m	30	1,379,000	41,370,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-k 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無							単-33号
			23	1,360,000	31,280,000			
		m	23	1,360,000	31,280,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-l 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無							単-34号
			3	1,360,000	4,080,000			
		m	3	1,360,000	4,080,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-m 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無							単-35号
			15	1,360,000	20,400,000			
		m	15	1,360,000	20,400,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-n 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無							内-5号
			33		48,977,200			
		m	33		48,977,200	0	0	
掘削･支保	DⅡ-o 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無							単-36号
			2	1,379,000	2,758,000			
		m	2	1,379,000	2,758,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-p 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無							単-37号
			6	1,379,000	8,274,000			
		m	6	1,379,000	8,274,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-q 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無							単-38号
			4	1,379,000	5,516,000			
		m	4	1,379,000	5,516,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-r 切羽監視責任者 有 鏡吹付工施工無							単-39号
			13.6	1,544,000	20,998,400			
		m	13.6	1,544,000	20,998,400	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (9 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	DⅡ-s 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無							単-40号
			17.6	1,544,000	27,174,400			
		m	17.6	1,544,000	27,174,400	0	0	
掘削･支保	DⅡ-t 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無							単-41号
			22.4	1,544,000	34,585,600			
		m	22.4	1,544,000	34,585,600	0	0	
掘削･支保	DⅢ-2-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無							単-42号
			3	1,148,000	3,444,000			
		m	3	1,148,000	3,444,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-2-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無							単-43号
			2	1,148,000	2,296,000			
		m	2	1,148,000	2,296,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-2-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無							内-6号
			11		13,456,000			
		m	11		13,456,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-2-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無							単-44号
			12	1,239,000	14,868,000			
		m	12	1,239,000	14,868,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-3-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無							単-45号
			1	1,148,000	1,148,000			
		m	1	1,148,000	1,148,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無							単-46号
			4	1,148,000	4,592,000			
		m	4	1,148,000	4,592,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無							単-47号
			4	1,148,000	4,592,000			
		m	4	1,148,000	4,592,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無							単-48号
			3	1,148,000	3,444,000			
		m	3	1,148,000	3,444,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無							単-49号
			6	1,148,000	6,888,000			
		m	6	1,148,000	6,888,000	0	0	
掘削･支保	DⅢk 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無							単-50号
			45.4	1,465,000	66,511,000			
		m	0	1,465,000	0	-45.4	-66,511,000	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	DⅢk-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		31	1,412,000	43,772,000			単-51号
		m	0	1,412,000	0	-31	-43,772,000	
掘削･支保	DⅢk-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無		0	0	0			単-52号
		m	70.2	1,465,000	102,843,000	70.2	102,843,000	
掘削･支保工（下半）			1		335,523,780			
		式	1		333,779,590	1	-1,744,190	
掘削･支保	ＤＩ 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		11	433,700	4,770,700			単-53号
		m	11	433,700	4,770,700	0	0	
掘削･支保	ＤＩ 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		60.4	484,700	29,275,880			単-54号
		m	25	484,700	12,117,500	-35.4	-17,158,380	
掘削･支保	ＤＩ-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		130	433,700	56,381,000			単-55号
		m	130	433,700	56,381,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		80	484,700	38,776,000			単-56号
		m	80	484,700	38,776,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		0	0	0			単-57号
		m	35.3	484,700	17,109,910	35.3	17,109,910	
掘削･支保	ＤＩ-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		2	433,700	867,400			単-58号
		m	2	433,700	867,400	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		25	440,700	11,017,500			単-59号
		m	25	440,700	11,017,500	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		4	484,700	1,938,800			単-60号
		m	4	484,700	1,938,800	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		5	434,000	2,170,000			単-61号
		m	5	434,000	2,170,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	ＤＩ-3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		15	434,000	6,510,000			単-62号
		m	15	434,000	6,510,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		3	434,000	1,302,000			単-63号
		m	3	434,000	1,302,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		2	434,000	868,000			単-64号
		m	2	434,000	868,000	0	0	
掘削･支保	ＤＩ-3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		21	485,100	10,187,100			単-65号
		m	21	485,100	10,187,100	0	0	
掘削･支保	ＤＩk-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		19.6	447,000	8,761,200			単-66号
		m	0	447,000	0	-19.6	-8,761,200	
掘削･支保	ＤＩk-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		0	0	0			単-67号
		m	19.6	447,000	8,761,200	19.6	8,761,200	
掘削･支保	ＤⅡ-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		9	442,000	3,978,000			単-68号
		m	9	442,000	3,978,000	0	0	
掘削･支保	ＤⅡ-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		7	442,000	3,094,000			単-69号
		m	7	442,000	3,094,000	0	0	
掘削･支保	ＤⅡ-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		12	442,000	5,304,000			単-70号
		m	12	442,000	5,304,000	0	0	
掘削･支保	ＤⅡ-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		2.4	496,000	1,190,400			単-71号
		m	2.4	496,000	1,190,400	0	0	
掘削･支保	ＤⅡ-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		5.6	496,000	2,777,600			単-72号
		m	5.6	496,000	2,777,600	0	0	
掘削･支保	ＤⅡ-f 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		0.8	496,000	396,800			単-73号
		m	0.8	496,000	396,800	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	DⅡ-g 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無							単-74号
			1.6	496,000	793,600			
		m	1.6	496,000	793,600	0	0	
掘削･支保	DⅡ-h 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無							単-75号
			10	442,000	4,420,000			
		m	10	442,000	4,420,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-i 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無							単-76号
			6	442,000	2,652,000			
		m	6	442,000	2,652,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-j 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無							単-77号
			16	442,000	7,072,000			
		m	16	442,000	7,072,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-j 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無							単-78号
			30	448,300	13,449,000			
		m	30	448,300	13,449,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-k 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無							単-79号
			23	442,000	10,166,000			
		m	23	442,000	10,166,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-l 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無							単-80号
			3	442,000	1,326,000			
		m	3	442,000	1,326,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-m 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無							単-81号
			15	442,000	6,630,000			
		m	15	442,000	6,630,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-n 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無							内-7号
			33		14,747,300			
		m	33		14,747,300	0	0	
掘削･支保	DⅡ-o 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無							単-82号
			2	448,300	896,600			
		m	2	448,300	896,600	0	0	
掘削･支保	DⅡ-p 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無							単-83号
			6	448,300	2,689,800			
		m	6	448,300	2,689,800	0	0	
掘削･支保	DⅡ-q 切羽監視責任者 無 鏡吹付工施工無							単-84号
			4	448,300	1,793,200			
		m	4	448,300	1,793,200	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	DⅡ-r 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無							単-85号
			13.6	500,000	6,800,000			
		m	13.6	500,000	6,800,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-s 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無							単-86号
			17.6	500,000	8,800,000			
		m	17.6	500,000	8,800,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-t 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無							単-87号
			22.4	500,000	11,200,000			
		m	22.4	500,000	11,200,000	0	0	
掘削･支保	DⅡ-2 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無							単-88号
			14	442,000	6,188,000			
		m	14	442,000	6,188,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-2-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無							単-89号
			3	349,000	1,047,000			
		m	3	349,000	1,047,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-2-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無							単-90号
			2	349,000	698,000			
		m	2	349,000	698,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-2-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無							内-8号
			11		4,046,000			
		m	11		4,046,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-2-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無							単-91号
			12	372,000	4,464,000			
		m	12	372,000	4,464,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無							単-92号
			2.9	349,000	1,012,100			
		m	2.9	349,000	1,012,100	0	0	
掘削･支保	DⅢ-3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無							単-93号
			4	349,000	1,396,000			
		m	4	349,000	1,396,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無							単-94号
			4	349,000	1,396,000			
		m	4	349,000	1,396,000	0	0	
掘削･支保	DⅢ-3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無							単-95号
			3	349,000	1,047,000			
		m	3	349,000	1,047,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	DⅢ-3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		6	349,000	2,094,000			単-96号
		m	6	349,000	2,094,000	0	0	
掘削･支保	DⅢk 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		45.4	372,000	16,888,800			単-97号
		m	0	372,000	0	-45.4	-16,888,800	
掘削･支保	DⅢk-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		31	395,000	12,245,000			単-98号
		m	0	395,000	0	-31	-12,245,000	
掘削･支保	DⅢk-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無		0	0	0			単-99号
		m	73.6	372,800	27,438,080	73.6	27,438,080	
残土処理工			1		298,327,500			
		式	1		304,328,612	1	6,001,112	
残土運搬 (伊万里港)	硬岩		31,720	2,770	87,864,400			単-100号
		m3	31,920	2,770	88,418,400	200	554,000	
残土運搬 (伊万里港)	軟岩		47,150	2,380	112,217,000			単-101号
		m3	48,750	2,380	116,025,000	1,600	3,808,000	
残土運搬 (根引地区)	硬岩		4,070	2,360	9,605,200			単-102号
		m3	0	2,360	0	-4,070	-9,605,200	
残土運搬 (根引地区)	軟岩		11,730	2,030	23,811,900			単-103号
		m3	5,000	2,030	10,150,000	-6,730	-13,661,900	
残土運搬 (板橋免地区)			19,400		33,581,000			内-9号
		m3	0		0	-19,400	-33,581,000	
残土運搬 (板橋免地区切土区間)	硬岩		0	0	0			単-104号
		m3	2,840	2,089	5,932,760	2,840	5,932,760	
残土運搬 (板橋免地区切土区間)	軟岩		0	0	0			単-105号
		m3	7,140	1,797	12,830,580	7,140	12,830,580	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土運搬 (志佐地区)	硬岩							単-106号
			8,040	1,070	8,602,800			
		m3	0	1,070	0	-8,040	-8,602,800	
残土運搬 (志佐地区)	軟岩							単-107号
			12,060	920	11,095,200			
		m3	0	920	0	-12,060	-11,095,200	
残土運搬 (臨海ｸﾞﾗﾝﾄﾞ跡地)	硬岩							単-108号
			0	0	0			
		m3	2,510	1,135	2,848,850	2,510	2,848,850	
残土運搬 (江迎5号橋A2)								内-10号
			340		1,000,000			
		m3	340		1,000,000	0	0	
残土運搬 (田平5工区)								内-11号
			4,330		10,550,000			
		m3	4,330		10,550,000	0	0	
残土運搬 (白浜免水道事業用地)	硬岩							単-109号
			0	0	0			
		m3	7,730	840.4	6,496,292	7,730	6,496,292	
残土運搬 (今福北免(鶏舎前))	硬岩							単-110号
			0	0	0			
		m3	670	2,078	1,392,260	670	1,392,260	
残土運搬 (今福東免)	軟岩							単-111号
			0	0	0			
		m3	1,330	1,738	2,311,540	1,330	2,311,540	
残土運搬 (矢失地区)	軟岩							単-112号
			0	0	0			
		m3	320	1,961	627,520	320	627,520	
残土運搬 (板橋地区高盛土)	硬岩							単-113号
			0	0	0			
		m3	6,100	1,996	12,175,600	6,100	12,175,600	
残土運搬 (板橋地区高盛土)	軟岩							単-114号
			0	0	0			
		m3	17,540	1,704	29,888,160	17,540	29,888,160	
残土運搬 (板橋地区高盛土)	軟岩							単-115号
			0	0	0			
		m3	1,570	2,345	3,681,650	1,570	3,681,650	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工			1		612,018,050			
		式	1		621,506,631	1	9,488,581	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下		272.2	374,000	101,802,800			単-116号
		m	161.3	374,000	60,326,200	-110.9	-41,476,600	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-a 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下		22.8	411,000	9,370,800			単-117号
		m	22.8	411,000	9,370,800	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-i 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下		83.7	374,000	31,303,800			単-118号
		m	194.7	374,000	72,817,800	111	41,514,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-i-a 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下		1	374,000	374,000			単-119号
		m	1	374,000	374,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下		62	957,000	59,334,000			単-120号
		m	62	957,000	59,334,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅠ 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		71.6	419,000	30,000,400			単-121号
		m	36	419,000	15,084,000	-35.6	-14,916,400	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅠ-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		210	419,000	87,990,000			単-122号
		m	245.5	419,000	102,864,500	35.5	14,874,500	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅠ-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		2	419,000	838,000			単-123号
		m	2	419,000	838,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅠ-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		25	460,800	11,520,000			単-124号
		m	25	460,800	11,520,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅠ-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		4	500,000	2,000,000			単-125号
		m	4	500,000	2,000,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅠ-3-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		5	419,000	2,095,000			単-126号
		m	5	419,000	2,095,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤⅠ-3-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		15	419,000	6,285,000			単-127号
		m	15	419,000	6,285,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤⅠ-3-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		3	419,000	1,257,000			単-128号
		m	3	419,000	1,257,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤⅠ-3-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		21	460,900	9,678,900			単-129号
		m	21	460,900	9,678,900	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤⅠk-1 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		19	951,000	18,069,000			単-130号
		m	0	951,000	0	-19	-18,069,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤⅠk-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		0	0	0			単-131号
		m	19	951,000	18,069,000	19	18,069,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤⅡ-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		9	426,000	3,834,000			単-132号
		m	9	426,000	3,834,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤⅡ-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		7	426,000	2,982,000			単-133号
		m	7	426,000	2,982,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤⅡ-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		12	426,000	5,112,000			単-134号
		m	12	426,000	5,112,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤⅡ-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		2.4	426,000	1,022,400			単-135号
		m	2.4	426,000	1,022,400	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤⅡ-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		5.6	426,000	2,385,600			単-136号
		m	5.6	426,000	2,385,600	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤⅡ-f 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		0.8	426,000	340,800			単-137号
		m	0.8	426,000	340,800	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤⅡ-g 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		1.6	426,000	681,600			単-138号
		m	1.6	426,000	681,600	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-h 18-15-40(高炉)							単-139号
	C=340kg/m3以上 W/C=		10	426,000	4,260,000			
	60%以下	m	10	426,000	4,260,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-i 18-15-40(高炉)							単-140号
	C=340kg/m3以上 W/C=		6	426,000	2,556,000			
	60%以下	m	6	426,000	2,556,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-j 18-15-40(高炉)							単-141号
	C=340kg/m3以上 W/C=		46	426,000	19,596,000			
	60%以下	m	46	426,000	19,596,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-k 18-15-40(高炉)							単-142号
	C=340kg/m3以上 W/C=		23	426,000	9,798,000			
	60%以下	m	23	426,000	9,798,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-l 18-15-40(高炉)							単-143号
	C=340kg/m3以上 W/C=		3	426,000	1,278,000			
	60%以下	m	3	426,000	1,278,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-m 18-15-40(高炉)							単-144号
	C=340kg/m3以上 W/C=		15	426,000	6,390,000			
	60%以下	m	15	426,000	6,390,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-n 18-15-40(高炉)							単-145号
	C=340kg/m3以上 W/C=		33	426,000	14,058,000			
	60%以下	m	33	426,000	14,058,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-o 18-15-40(高炉)							単-146号
	C=340kg/m3以上 W/C=		2	426,000	852,000			
	60%以下	m	2	426,000	852,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-p 18-15-40(高炉)							単-147号
	C=340kg/m3以上 W/C=		6	426,000	2,556,000			
	60%以下	m	6	426,000	2,556,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-q 18-15-40(高炉)							単-148号
	C=340kg/m3以上 W/C=		4	426,000	1,704,000			
	60%以下	m	4	426,000	1,704,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-r 18-15-40(高炉)							単-149号
	C=340kg/m3以上 W/C=		13.6	426,000	5,793,600			
	60%以下	m	13.6	426,000	5,793,600	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-s 18-15-40(高炉)							単-150号
	C=340kg/m3以上 W/C=		17.6	426,000	7,497,600			
	60%以下	m	17.6	426,000	7,497,600	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-t 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	22.4 22.4	468,500 468,500	10,494,400 10,494,400	0	0	単-151号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-2 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	16 16	426,000 426,000	6,816,000 6,816,000	0	0	単-152号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-2-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	3 0	444,000 444,000	1,332,000 0	-3	-1,332,000	単-153号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-2-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	2 0	444,000 444,000	888,000 0	-2	-888,000	単-154号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-2-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	11 2.8	444,000 444,000	4,884,000 1,243,200	-8.2	-3,640,800	単-155号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-2-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	12 12	444,000 444,000	5,328,000 5,328,000	0	0	単-156号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-3-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6.1 5.1	444,000 444,000	2,708,400 2,264,400	-1	-444,000	単-157号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-3-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4 0	444,000 444,000	1,776,000 0	-4	-1,776,000	単-158号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-3-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	4 0	444,000 444,000	1,776,000 0	-4	-1,776,000	単-159号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-3-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	3 0	444,000 444,000	1,332,000 0	-3	-1,332,000	単-160号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-3-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	m	6 0	444,000 444,000	2,664,000 0	-6	-2,664,000	単-161号
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 （覆工補強部）	DⅢ 36-55-20(高炉) C=351kg/m3以上 W/C=48.5%以下	m	0 31.2	0 544,300	0 16,982,160	31.2	16,982,160	単-162号

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢk 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		45.4	978,000	44,401,200			単-163号
		m	0	978,000	0	-45.4	-44,401,200	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢk-1 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		31	978,000	30,318,000			単-164号
		m	0	978,000	0	-31	-30,318,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢk-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		0	0	0			単-165号
		m	76.4	978,000	74,719,200	76.4	74,719,200	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-L妻部 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下		4	301,000	1,204,000			単-166号
		箇所	4	301,000	1,204,000	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅠk-1妻部 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		1	236,000	236,000			単-167号
		箇所	0	236,000	0	-1	-236,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅠk-a妻部 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		0	0	0			単-168号
		箇所	1	236,000	236,000	1	236,000	
型枠（妻部）	CⅡ-L妻部		100		1,119,000			内-12号
		m2	100		1,119,000	0	0	
型枠（妻部）	DⅠk-1妻部		10		155,000			内-13号
		m2	0		0	-10	-155,000	
型枠（妻部）	DⅠk-a妻部		0		0			内-14号
		m2	10		155,000	10	155,000	
足場（妻部）	CⅡ-L妻部		100		476,000			内-15号
		掛m2	100		476,000	0	0	
足場（妻部）	DⅠk-1妻部		10		66,000			内-16号
		掛m2	0		0	-10	-66,000	
足場（妻部）	DⅠk-a妻部		0		0			内-17号
		掛m2	10		66,000	10	66,000	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋	SD345 D13							単-169号
			0	0	0			
		t	1.09	124,900	136,141	1.09	136,141	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-170号
			239.25	123,000	29,427,750			
		t	231.51	123,000	28,475,730	-7.74	-952,020	
補強鉄筋	SD345 D29～32							単-171号
			0	0	0			
		t	57.9	124,000	7,179,600	57.9	7,179,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工								
			1		359,567,409			
		式	1		387,608,196	1	28,040,787	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工								
			1		174,603,170			
		式	1		182,599,870	1	7,996,700	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CⅡ-i							単-172号
			83.7	70,000	5,859,000			
		m	194.7	70,000	13,629,000	111	7,770,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CⅡ-i-a							単-173号
			1	70,000	70,000			
		m	1	70,000	70,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CⅡ-L							単-174号
			63.6	80,000	5,088,000			
		m	63.6	80,000	5,088,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅠ							単-175号
			71.6	73,000	5,226,800			
		m	36	73,000	2,628,000	-35.6	-2,598,800	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅠ-a							単-176号
			210	73,000	15,330,000			
		m	245.5	73,000	17,921,500	35.5	2,591,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅠ-b							単-177号
			2	73,000	146,000			
		m	2	73,000	146,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅠ-3-a							単-178号
			5	73,000	365,000			
		m	5	73,000	365,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅠ-3-b							単-179号
			15	73,000	1,095,000			
		m	15	73,000	1,095,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅠ-3-c							単-180号
			3	73,000	219,000			
		m	3	73,000	219,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅠk-1							単-181号
			19.4	75,000	1,455,000			
		m	0	75,000	0	-19.4	-1,455,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅠk-a							単-182号
			0	0	0			
		m	19.4	75,000	1,455,000	19.4	1,455,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅠ-c							単-183号
(早期閉合 1次掘削)			25	79,500	1,987,500			
		m	25	79,500	1,987,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅠ-c							単-184号
(早期閉合 2次掘削)			25	21,460	536,500			
		m	25	21,460	536,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅠ-3-e							単-185号
(早期閉合 1次掘削)			21	79,500	1,669,500			
		m	21	79,500	1,669,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅠ-3-e							単-186号
(早期閉合 2次掘削)			21	21,460	450,660			
		m	21	21,460	450,660	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅠ-d							単-187号
(早期閉合 1次掘削)			4	79,500	318,000			
		m	4	79,500	318,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅠ-d							単-188号
(早期閉合 2次掘削)			4	21,460	85,840			
		m	4	21,460	85,840	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅡ-a							単-189号
(早期閉合 1次掘削)			9	80,500	724,500			
		m	9	80,500	724,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤⅡ-a							単-190号
(早期閉合 2次掘削)			9	18,000	162,000			
		m	9	18,000	162,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-b							単-191号
			7	80,500	563,500			
		m	7	80,500	563,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-b							単-192号
			7	18,000	126,000			
		m	7	18,000	126,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-c							単-193号
			12	80,500	966,000			
		m	12	80,500	966,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-c							単-194号
			12	18,000	216,000			
		m	12	18,000	216,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-d							単-195号
			2.4	80,500	193,200			
		m	2.4	80,500	193,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-d							単-196号
			2.4	18,000	43,200			
		m	2.4	18,000	43,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-e							単-197号
			5.6	80,500	450,800			
		m	5.6	80,500	450,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-e							単-198号
			5.6	18,000	100,800			
		m	5.6	18,000	100,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-f							単-199号
			0.8	80,500	64,400			
		m	0.8	80,500	64,400	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-f							単-200号
			0.8	18,000	14,400			
		m	0.8	18,000	14,400	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-g							単-201号
			1.6	80,500	128,800			
		m	1.6	80,500	128,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-g							単-202号
			1.6	18,000	28,800			
		m	1.6	18,000	28,800	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-h							単-203号
			10	80,500	805,000			
		m	10	80,500	805,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-h							単-204号
			10	18,000	180,000			
		m	10	18,000	180,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-i							単-205号
			6	80,500	483,000			
		m	6	80,500	483,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-i							単-206号
			6	18,000	108,000			
		m	6	18,000	108,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅡ-j							単-207号
			46	74,000	3,404,000			
		m	46	74,000	3,404,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-k							単-208号
			23	80,970	1,862,310			
		m	23	80,970	1,862,310	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-k							単-209号
			23	18,430	423,890			
		m	23	18,430	423,890	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-l							単-210号
			3	80,970	242,910			
		m	3	80,970	242,910	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-l							単-211号
			3	18,430	55,290			
		m	3	18,430	55,290	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-m							単-212号
			15	80,970	1,214,550			
		m	15	80,970	1,214,550	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-m							単-213号
			15	18,430	276,450			
		m	15	18,430	276,450	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-n							単-214号
			33	80,970	2,672,010			
		m	33	80,970	2,672,010	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-n	m	33 33	18,430 18,430	608,190 608,190	0	0	単-215号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-o	m	2 2	80,970 80,970	161,940 161,940	0	0	単-216号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-o	m	2 2	18,430 18,430	36,860 36,860	0	0	単-217号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-p	m	6 6	80,970 80,970	485,820 485,820	0	0	単-218号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-p	m	6 6	18,430 18,430	110,580 110,580	0	0	単-219号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-q	m	4 4	80,970 80,970	323,880 323,880	0	0	単-220号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-q	m	4 4	18,430 18,430	73,720 73,720	0	0	単-221号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-r	m	13.6 13.6	80,970 80,970	1,101,192 1,101,192	0	0	単-222号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-r	m	13.6 13.6	18,430 18,430	250,648 250,648	0	0	単-223号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-s	m	17.6 17.6	80,970 80,970	1,425,072 1,425,072	0	0	単-224号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-s	m	17.6 17.6	18,430 18,430	324,368 324,368	0	0	単-225号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-t	m	22.4 22.4	80,970 80,970	1,813,728 1,813,728	0	0	単-226号

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-t							単-227号
			22.4	18,430	412,832			
		m	22.4	18,430	412,832	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-2							単-228号
			16	80,970	1,295,520			
		m	16	80,970	1,295,520	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-2							単-229号
			16	18,430	294,880			
		m	16	18,430	294,880	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-a							単-230号
			3	80,500	241,500			
		m	3	80,500	241,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-a							単-231号
			3	18,000	54,000			
		m	3	18,000	54,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (地山改良 3次掘削)	DⅢ-2-a							単-232号
			0	0	0			
		m	2.25	18,000	40,500	2.25	40,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-b							単-233号
			2	80,500	161,000			
		m	2	80,500	161,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-b							単-234号
			2	18,000	36,000			
		m	2	18,000	36,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-c							単-235号
			11	80,500	885,500			
		m	11	80,500	885,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-c							単-236号
			11	18,000	198,000			
		m	11	18,000	198,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-d							単-237号
			12	80,500	966,000			
		m	12	80,500	966,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-d							単-238号
			12	18,000	216,000			
		m	12	18,000	216,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	坑口付部							単-239号
			3.8	74,000	281,200			
		m	3.8	74,000	281,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ-3-a							単-240号
(早期閉合 1次掘削)			2.9	80,500	233,450			
		m	2.9	80,500	233,450	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ-3-a							単-241号
(早期閉合 2次掘削)			2.9	18,000	52,200			
		m	2.9	18,000	52,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ-3-b							単-242号
(早期閉合 1次掘削)			4	80,500	322,000			
		m	4	80,500	322,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ-3-b							単-243号
(早期閉合 2次掘削)			4	18,000	72,000			
		m	4	18,000	72,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ-3-c							単-244号
(早期閉合 1次掘削)			4	80,500	322,000			
		m	4	80,500	322,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ-3-c							単-245号
(早期閉合 2次掘削)			4	18,000	72,000			
		m	4	18,000	72,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ-3-c							単-246号
(地山改良 3次掘削)			0	0	0			
		m	1.75	18,000	31,500	1.75	31,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ-3-d							単-247号
(早期閉合 1次掘削)			3	80,500	241,500			
		m	3	80,500	241,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ-3-d							単-248号
(早期閉合 2次掘削)			3	18,000	54,000			
		m	3	18,000	54,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ-3-d							単-249号
(地山改良 3次掘削)			0	0	0			
		m	3	18,000	54,000	3	54,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢ-3-e							単-250号
(早期閉合 1次掘削)			6	80,500	483,000			
		m	6	80,500	483,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-3-e							単-251号
			6	18,000	108,000			
		m	6	18,000	108,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (地山改良 3次掘削)	DⅢ-3-e							単-252号
			0	0	0			
		m	6	18,000	108,000	6	108,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢk							単-253号
			46	79,000	3,634,000			
		m	0	79,000	0	-46	-3,634,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢk-1							単-254号
			31	79,000	2,449,000			
		m	0	79,000	0	-31	-2,449,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢk-a 起点坑口付部							単-255号
			0	0	0			
		m	77	79,000	6,083,000	77	6,083,000	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	ＤＩ-c							単-256号
			25	273,000	6,825,000			
		m	25	273,000	6,825,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	ＤＩ-3-e							単-257号
			21	300,300	6,306,300			
		m	21	300,300	6,306,300	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	ＤＩ-d							単-258号
			4	300,300	1,201,200			
		m	4	300,300	1,201,200	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	ＤⅡ-a							単-259号
			9	329,000	2,961,000			
		m	9	329,000	2,961,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	ＤⅡ-b							単-260号
			7	329,000	2,303,000			
		m	7	329,000	2,303,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	ＤⅡ-c							単-261号
			12	329,000	3,948,000			
		m	12	329,000	3,948,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	ＤⅡ-d							単-262号
			2.4	369,000	885,600			
		m	2.4	369,000	885,600	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-e							単-263号
			5.6	369,000	2,066,400			
		m	5.6	369,000	2,066,400	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-f							単-264号
			0.8	369,000	295,200			
		m	0.8	369,000	295,200	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-g							単-265号
			1.6	369,000	590,400			
		m	1.6	369,000	590,400	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-h							単-266号
			10	329,000	3,290,000			
		m	10	329,000	3,290,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-i							単-267号
			6	329,000	1,974,000			
		m	6	329,000	1,974,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-k							単-268号
			23	329,000	7,567,000			
		m	23	329,000	7,567,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-l							単-269号
			3	329,000	987,000			
		m	3	329,000	987,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-m							単-270号
			15	329,000	4,935,000			
		m	15	329,000	4,935,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-n							単-271号
			33	329,000	10,857,000			
		m	33	329,000	10,857,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-o							単-272号
			2	329,000	658,000			
		m	2	329,000	658,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-p							単-273号
			6	329,000	1,974,000			
		m	6	329,000	1,974,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-q							単-274号
			4	329,000	1,316,000			
		m	4	329,000	1,316,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-r							単-275号
			13.6	369,300	5,022,480			
		m	13.6	369,300	5,022,480	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-s							単-276号
			17.6	369,300	6,499,680			
		m	17.6	369,300	6,499,680	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-t							単-277号
			22.4	369,300	8,272,320			
		m	22.4	369,300	8,272,320	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-2							単-278号
			16	329,000	5,264,000			
		m	16	329,000	5,264,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-2-a							単-279号
			3	297,000	891,000			
		m	3	297,000	891,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-2-b							単-280号
			2	297,000	594,000			
		m	2	297,000	594,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-2-c							単-281号
			11	297,000	3,267,000			
		m	11	297,000	3,267,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-2-d							単-282号
			12	297,000	3,564,000			
		m	12	297,000	3,564,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-3-c							単-283号
			4	297,000	1,188,000			
		m	4	297,000	1,188,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-3-d							単-284号
			3	297,000	891,000			
		m	3	297,000	891,000	0	0	
吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-3-e							単-285号
			6	297,000	1,782,000			
		m	6	297,000	1,782,000	0	0	
吹付 (早期閉合)	DⅢ-3-a							単-286号
			2.9	176,000	510,400			
		m	2.9	176,000	510,400	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付 (早期閉合)	DⅢ-3-b	m	4 4	176,000 176,000	704,000 704,000	0	0	単-287号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工		式	1 1		21,646,649 23,912,119	1	2,265,470	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	CⅡ-i	m	83.7 194.7	18,670 18,670	1,562,679 3,635,049	111	2,072,370	単-288号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	CⅡ-i-a	m	1 1	18,670 18,670	18,670 18,670	0	0	単-289号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	CⅡ-L	m	63.6 63.6	21,000 21,000	1,335,600 1,335,600	0	0	単-290号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅠ	m	71.6 36	19,000 19,000	1,360,400 684,000	-35.6	-676,400	単-291号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅠ-a	m	210 245.5	19,000 19,000	3,990,000 4,664,500	35.5	674,500	単-292号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅠ-b	m	2 2	19,000 19,000	38,000 38,000	0	0	単-293号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅠ-3-a	m	5 5	19,000 19,000	95,000 95,000	0	0	単-294号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅠ-3-b	m	15 15	19,000 19,000	285,000 285,000	0	0	単-295号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅠ-3-c	m	3 3	19,000 19,000	57,000 57,000	0	0	単-296号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅠk-1	m	19.4 0	19,000 19,000	368,600 0	-19.4	-368,600	単-297号

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤＩk-a							単-298号
			0	0	0			
		m	19.4	19,000	368,600	19.4	368,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤＩ-c							単-299号
(早期閉合 1次埋戻し)			25	14,610	365,250			
		m	25	14,610	365,250	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤＩ-c							単-300号
(早期閉合 2次埋戻し)			25	19,700	492,500			
		m	25	19,700	492,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤＩ-3-e							単-301号
(早期閉合 1次埋戻し)			21	14,610	306,810			
		m	21	14,610	306,810	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤＩ-3-e							単-302号
(早期閉合 2次埋戻し)			21	19,700	413,700			
		m	21	19,700	413,700	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤＩ-d							単-303号
(早期閉合 1次埋戻し)			4	14,610	58,440			
		m	4	14,610	58,440	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤＩ-d							単-304号
(早期閉合 2次埋戻し)			4	19,700	78,800			
		m	4	19,700	78,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤⅡ-a							単-305号
(早期閉合 1次埋戻し)			9	16,800	151,200			
		m	9	16,800	151,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤⅡ-a							単-306号
(早期閉合 2次埋戻し)			9	16,000	144,000			
		m	9	16,000	144,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤⅡ-b							単-307号
(早期閉合 1次埋戻し)			7	16,800	117,600			
		m	7	16,800	117,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤⅡ-b							単-308号
(早期閉合 2次埋戻し)			7	16,000	112,000			
		m	7	16,000	112,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤⅡ-c							単-309号
(早期閉合 1次埋戻し)			12	16,800	201,600			
		m	12	16,800	201,600	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-c							単-310号
			12	16,000	192,000			
		m	12	16,000	192,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-d							単-311号
			2.4	16,800	40,320			
		m	2.4	16,800	40,320	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-d							単-312号
			2.4	16,000	38,400			
		m	2.4	16,000	38,400	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-e							単-313号
			5.6	16,800	94,080			
		m	5.6	16,800	94,080	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-e							単-314号
			5.6	16,000	89,600			
		m	5.6	16,000	89,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-f							単-315号
			0.8	16,800	13,440			
		m	0.8	16,800	13,440	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-f							単-316号
			0.8	16,000	12,800			
		m	0.8	16,000	12,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-g							単-317号
			1.6	16,800	26,880			
		m	1.6	16,800	26,880	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-g							単-318号
			1.6	16,000	25,600			
		m	1.6	16,000	25,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-h							単-319号
			10	16,800	168,000			
		m	10	16,800	168,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-h							単-320号
			10	16,000	160,000			
		m	10	16,000	160,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-i							単-321号
			6	16,800	100,800			
		m	6	16,800	100,800	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-i							単-322号
			6	16,000	96,000			
		m	6	16,000	96,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅡ-j							単-323号
			46	19,000	874,000			
		m	46	19,000	874,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-k							単-324号
			23	16,550	380,650			
		m	23	16,550	380,650	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-k							単-325号
			23	16,000	368,000			
		m	23	16,000	368,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-l							単-326号
			3	16,550	49,650			
		m	3	16,550	49,650	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-l							単-327号
			3	16,000	48,000			
		m	3	16,000	48,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-m							単-328号
			15	16,550	248,250			
		m	15	16,550	248,250	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-m							単-329号
			15	16,000	240,000			
		m	15	16,000	240,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-n							単-330号
			33	16,550	546,150			
		m	33	16,550	546,150	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-n							単-331号
			33	16,000	528,000			
		m	33	16,000	528,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-o							単-332号
			2	16,550	33,100			
		m	2	16,550	33,100	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-o							単-333号
			2	16,000	32,000			
		m	2	16,000	32,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-p							単-334号
			6	16,550	99,300			
		m	6	16,550	99,300	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-p							単-335号
			6	16,000	96,000			
		m	6	16,000	96,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-q							単-336号
			4	16,550	66,200			
		m	4	16,550	66,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-q							単-337号
			4	16,000	64,000			
		m	4	16,000	64,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-r							単-338号
			13.6	16,550	225,080			
		m	13.6	16,550	225,080	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-r							単-339号
			13.6	16,000	217,600			
		m	13.6	16,000	217,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-s							単-340号
			17.6	16,550	291,280			
		m	17.6	16,550	291,280	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-s							単-341号
			17.6	16,000	281,600			
		m	17.6	16,000	281,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-t							単-342号
			22.4	16,550	370,720			
		m	22.4	16,550	370,720	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-t							単-343号
			22.4	16,000	358,400			
		m	22.4	16,000	358,400	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-2							単-344号
			16	16,550	264,800			
		m	16	16,550	264,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-2							単-345号
			16	16,000	256,000			
		m	16	16,000	256,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-2-a							単-346号
			3	15,000	45,000			
		m	3	15,000	45,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 2次埋戻し)	DⅢ-2-a							単-347号
			0	0	0			
		m	2.25	15,000	33,750	2.25	33,750	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-2-a							単-348号
			3	16,000	48,000			
		m	0.75	16,000	12,000	-2.25	-36,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 3次埋戻し)	DⅢ-2-a							単-349号
			0	0	0			
		m	2.25	16,000	36,000	2.25	36,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-2-b							単-350号
			2	15,000	30,000			
		m	2	15,000	30,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-2-b							単-351号
			2	16,000	32,000			
		m	2	16,000	32,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-2-c							単-352号
			11	15,000	165,000			
		m	11	15,000	165,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-2-c							単-353号
			11	16,000	176,000			
		m	11	16,000	176,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-2-d							単-354号
			12	15,000	180,000			
		m	12	15,000	180,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-2-d							単-355号
			12	16,000	192,000			
		m	12	16,000	192,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	坑口付部							単-356号
			3.8	19,000	72,200			
		m	3.8	19,000	72,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-a							単-357号
			2.9	15,000	43,500			
		m	2.9	15,000	43,500	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-a							単-358号
			2.9	16,000	46,400			
		m	2.9	16,000	46,400	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-b							単-359号
			4	15,000	60,000			
		m	4	15,000	60,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-b							単-360号
			4	16,000	64,000			
		m	4	16,000	64,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-c							単-361号
			4	15,000	60,000			
		m	4	15,000	60,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 2次埋戻し)	DⅢ-3-c							単-362号
			0	0	0			
		m	1.75	15,000	26,250	1.75	26,250	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-c							単-363号
			4	16,000	64,000			
		m	2.25	16,000	36,000	-1.75	-28,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 3次埋戻し)	DⅢ-3-c							単-364号
			0	0	0			
		m	1.75	16,000	28,000	1.75	28,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-d							単-365号
			3	15,000	45,000			
		m	3	15,000	45,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 2次埋戻し)	DⅢ-3-d							単-366号
			0	0	0			
		m	3	15,000	45,000	3	45,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-d							単-367号
			3	16,000	48,000			
		m	0	16,000	0	-3	-48,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 3次埋戻し)	DⅢ-3-d							単-368号
			0	0	0			
		m	3	16,000	48,000	3	48,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-e							単-369号
			6	15,000	90,000			
		m	6	15,000	90,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 2次埋戻し)	DⅢ-3-e	m	0 6	0 15,000	0 90,000	6	90,000	単-370号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-e	m	6 0	16,000 16,000	96,000 0	-6	-96,000	単-371号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 3次埋戻し)	DⅢ-3-e	m	0 6	0 16,000	0 96,000	6	96,000	単-372号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅢk	m	46 0	20,000 20,000	920,000 0	-46	-920,000	単-373号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅢk-1	m	31 0	20,000 20,000	620,000 0	-31	-620,000	単-374号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅢk-a 起点坑口付部	m	0 77	0 20,000	0 1,540,000	77	1,540,000	単-375号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工		式	1 1		139,507,190 156,736,627	1	17,229,437	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CⅡ-i 巻厚 45ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	83.7 194.7	119,400 119,400	9,993,780 23,247,180	111	13,253,400	単-376号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CⅡ-i-a 巻厚 45ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	1 1	119,400 119,400	119,400 119,400	0	0	単-377号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CⅡ-L 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	63.6 63.6	143,500 143,500	9,126,600 9,126,600	0	0	単-378号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅠ 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	71.6 36	130,400 130,400	9,336,640 4,694,400	-35.6	-4,642,240	単-379号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅠ-a 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	210 245.5	131,900 131,900	27,699,000 32,381,450	35.5	4,682,450	単-380号

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅠ-b 巻厚 50ｃｍ 18							単-381号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		2	131,900	263,800			
	3以上 W/C=60%以下	m	2	131,900	263,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅠ-c 巻厚 50ｃｍ 18							単-382号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		25	120,100	3,002,500			
	3以上 W/C=60%以下	m	25	120,100	3,002,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅠ-d 巻厚 50ｃｍ 18							単-383号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		4	131,900	527,600			
	3以上 W/C=60%以下	m	4	131,900	527,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅠ-3-a 巻厚 50ｃｍ							単-384号
	18-8-40(高炉)C=230kg		5	131,200	656,000			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	5	131,200	656,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅠ-3-b 巻厚 50ｃｍ							単-385号
	18-8-40(高炉)C=230kg		15	131,300	1,969,500			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	15	131,300	1,969,500	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅠ-3-c 巻厚 50ｃｍ							単-386号
	18-8-40(高炉)C=230kg		3	131,300	393,900			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	3	131,300	393,900	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅠ-3-e 巻厚 50ｃｍ							単-387号
	18-8-40(高炉)C=230kg		21	131,300	2,757,300			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	21	131,300	2,757,300	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅠk-1 巻厚 50ｃｍ 1							単-388号
	8-8-40(高炉)C=230kg/		19.4	135,100	2,620,940			
	m3以上 W/C=60%以下	m	0	135,100	0	-19.4	-2,620,940	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅠk-a 巻厚 50ｃｍ 1							単-389号
	8-8-40(高炉)C=230kg/		0	0	0			
	m3以上 W/C=60%以下	m	19.4	135,100	2,620,940	19.4	2,620,940	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅡ-a 巻厚 50ｃｍ 18							単-390号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		9	121,100	1,089,900			
	3以上 W/C=60%以下	m	9	121,100	1,089,900	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅡ-b 巻厚 50ｃｍ 18							単-391号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		7	121,100	847,700			
	3以上 W/C=60%以下	m	7	121,100	847,700	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤⅡ-c 巻厚 50ｃｍ 18							単-392号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		12	121,100	1,453,200			
	3以上 W/C=60%以下	m	12	121,100	1,453,200	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (9 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-d 巻厚 50ｃｍ 18							単-393号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		2.4	121,000	290,400			
	3以上 W/C=60%以下	m	2.4	121,000	290,400	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-e 巻厚 50ｃｍ 18							単-394号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		5.6	121,100	678,160			
	3以上 W/C=60%以下	m	5.6	121,100	678,160	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-f 巻厚 50ｃｍ 18							単-395号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		0.8	121,000	96,800			
	3以上 W/C=60%以下	m	0.8	121,000	96,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-g 巻厚 50ｃｍ 18							単-396号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		1.6	121,000	193,600			
	3以上 W/C=60%以下	m	1.6	121,000	193,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-h 巻厚 50ｃｍ 18							単-397号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		10	121,300	1,213,000			
	3以上 W/C=60%以下	m	10	121,300	1,213,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-i 巻厚 50ｃｍ 18							単-398号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		6	121,200	727,200			
	3以上 W/C=60%以下	m	6	121,200	727,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-j 巻厚 50ｃｍ 18							単-399号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		46	134,600	6,191,600			
	3以上 W/C=60%以下	m	46	134,600	6,191,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-k 巻厚 50ｃｍ 18							単-400号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		23	121,200	2,787,600			
	3以上 W/C=60%以下	m	23	121,200	2,787,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-l 巻厚 50ｃｍ 1							単-401号
	8-8-40(高炉)C=230kg/		3	121,200	363,600			
	m3以上 W/C=60%以下	m	3	121,200	363,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-m 巻厚 50ｃｍ 18							単-402号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		15	121,200	1,818,000			
	3以上 W/C=60%以下	m	15	121,200	1,818,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-n 巻厚 50ｃｍ 18							単-403号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		33	121,200	3,999,600			
	3以上 W/C=60%以下	m	33	121,200	3,999,600	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-o 巻厚 50ｃｍ 18							単-404号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		2	121,200	242,400			
	3以上 W/C=60%以下	m	2	121,200	242,400	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-p 巻厚 50ｃｍ 18							単-405号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		6	121,200	727,200			
	3以上 W/C=60%以下	m	6	121,200	727,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-q 巻厚 50ｃｍ 18							単-406号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		4	121,200	484,800			
	3以上 W/C=60%以下	m	4	121,200	484,800	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-r 巻厚 50ｃｍ 18							単-407号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		13.6	121,200	1,648,320			
	3以上 W/C=60%以下	m	13.6	121,200	1,648,320	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-s 巻厚 50ｃｍ 18							単-408号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		17.6	121,200	2,133,120			
	3以上 W/C=60%以下	m	17.6	121,200	2,133,120	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-t 巻厚 50ｃｍ 18							単-409号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		22.4	121,200	2,714,880			
	3以上 W/C=60%以下	m	22.4	121,200	2,714,880	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-2 巻厚 50ｃｍ 18							単-410号
	-8-40(高炉)C=230kg/m		16	121,200	1,939,200			
	3以上 W/C=60%以下	m	16	121,200	1,939,200	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-2-a 巻厚 50ｃｍ							単-411号
	18-8-40(高炉)C=230kg		3	119,500	358,500			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	0	119,500	0	-3	-358,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-2-b 巻厚 50ｃｍ							単-412号
	18-8-40(高炉)C=230kg		2	119,500	239,000			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	0	119,500	0	-2	-239,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-2-c 巻厚 50ｃｍ							単-413号
	18-8-40(高炉)C=230kg		11	119,000	1,309,000			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	2.8	119,000	333,200	-8.2	-975,800	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-2-d 巻厚 50ｃｍ							単-414号
	18-8-40(高炉)C=230kg		12	119,500	1,434,000			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	12	119,500	1,434,000	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	坑口付部 巻厚 50ｃｍ							単-415号
	18-8-40(高炉)C=230k		3.8	130,400	495,520			
	g/m3以上 W/C=60%以下	m	3.8	130,400	495,520	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-3-a 巻厚 50ｃｍ							単-416号
	18-8-40(高炉)C=230kg		2.9	119,000	345,100			
	/m3以上 W/C=60%以下	m	1.9	119,000	226,100	-1	-119,000	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-3-b 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg /m3以上 W/C=60%以下	m	4 0	119,400 119,400	477,600 0	-4	-477,600	単-417号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-3-c 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg /m3以上 W/C=60%以下	m	4 0	119,000 119,000	476,000 0	-4	-476,000	単-418号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-3-d 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg /m3以上 W/C=60%以下	m	3 0	119,000 119,000	357,000 0	-3	-357,000	単-419号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-3-e 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg /m3以上 W/C=60%以下	m	6 0	119,000 119,000	714,000 0	-6	-714,000	単-420号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ （覆工補強部）	DⅢ 巻厚 50ｃｍ 36-8 -20(高炉) C=333kg/m3 以上 W/C=47.5%以下	m	0 31.2	0 151,700	0 4,733,040	31.2	4,733,040	単-421号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢk 巻厚 55ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3 以上 W/C=60%以下	m	46 0	147,800 147,800	6,798,800 0	-46	-6,798,800	単-422号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢk-1 巻厚 55ｃｍ 1 8-8-40(高炉)C=230kg/ m3以上 W/C=60%以下	m	31 0	147,500 147,500	4,572,500 0	-31	-4,572,500	単-423号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢk-a 起点坑口付部 巻厚 55ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m	0 77	0 147,500	0 11,357,500	77	11,357,500	単-424号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CⅡ,ＤⅠ,ＤⅡ,DⅢ、ＤⅠ k-1、DⅢk、DⅢk-1、 坑口付部	m	909 0		7,812,000 0	-909	-7,812,000	内-18号
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CⅡ,ＤⅠ,ＤⅡ,DⅢ、ＤⅠ k-a、DⅢk-a、坑口付 部	m	0 1,020		0 8,575,743	1,020	8,575,743	内-19号
補強鉄筋	SD345 D13	t	0 0.66	0 124,900	0 82,434	0.66	82,434	単-425号

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-426号
			113.91	123,000	14,010,930			
		t	130.88	123,000	16,098,240	16.97	2,087,310	
残土処理工								
			1		23,810,400			
		式	1		24,359,580	1	549,180	
残土運搬 (伊万里港)	硬岩							単-427号
			730	2,770	2,022,100			
		m3	260	2,770	720,200	-470	-1,301,900	
残土運搬 (伊万里港)	軟岩							単-428号
			4,550	2,380	10,829,000			
		m3	4,120	2,380	9,805,600	-430	-1,023,400	
残土運搬 (根引地区)	硬岩							単-429号
			730	2,360	1,722,800			
		m3	1,820	2,360	4,295,200	1,090	2,572,400	
残土運搬 (根引地区)	軟岩							単-430号
			4,550	2,030	9,236,500			
		m3	3,120	2,030	6,333,600	-1,430	-2,902,900	
残土運搬 (板橋免地区切土区間)	硬岩							単-431号
			0	0	0			
		m3	100	2,089	208,900	100	208,900	
残土運搬 (板橋免地区切土区間)	軟岩							単-432号
			0	0	0			
		m3	1,070	1,797	1,922,790	1,070	1,922,790	
残土運搬 (板橋地区高盛土)	硬岩							単-433号
			0	0	0			
		m3	290	1,997	579,130	290	579,130	
残土運搬 (板橋地区高盛土)	軟岩							単-434号
			0	0	0			
		m3	290	1,704	494,160	290	494,160	
坑内付帯工								
			1		25,781,240			
		式	1		25,604,053	1	-177,187	
箱抜工								
			1		11,998,000			
		式	1		11,998,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜	消火栓+消火器+押し釦式通報装置							内-20号
			24		3,936,000			
		箇所	24		3,936,000	0	0	
箱抜	消火栓+消火器+押し釦式通報装置(給水栓)							内-21号
			12		1,944,000			
		箇所	12		1,944,000	0	0	
箱抜	消火栓+消火器+押し釦式通報装置(制水弁)							内-22号
			12		2,028,000			
		箇所	12		2,028,000	0	0	
箱抜	非常電話							内-23号
			10		2,100,000			
		箇所	10		2,100,000	0	0	
箱抜	端子盤							内-24号
			6		558,000			
		箇所	6		558,000	0	0	
箱抜	誘導表示板							内-25号
			12		888,000			
		箇所	12		888,000	0	0	
箱抜	ラジオ再放送							内-26号
			2		120,000			
		箇所	2		120,000	0	0	
箱抜	照明用分電盤							内-27号
			1		424,000			
		箇所	1		424,000	0	0	
裏面排水工								
			1		2,202,740			
		式	1		2,202,740	0	0	
裏面排水	φ100							単-435号
			67	850	56,950			
		m	67	850	56,950	0	0	
暗渠排水	φ30×3条							単-436号
			2,411	890	2,145,790			
		m	2,411	890	2,145,790	0	0	
作業土工								
			1		715,000			
		式	1		590,574	1	-124,426	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-28号
			370		92,000			
		m3	0		0	-370	-92,000	
床掘り	土砂							内-29号
			0		0			
		m3	430		106,552	430	106,552	
床掘り(掘削)	硬岩							内-30号
			260		623,000			
		m3	0		0	-260	-623,000	
床掘り(掘削)	硬岩							内-31号
			0		0			
		m3	200		484,022	200	484,022	
地下排水工								
			1		9,135,500			
		式	1		9,135,500	0	0	
中央排水	300mm							単-437号
			1,204	7,000	8,428,000			
		m	1,204	7,000	8,428,000	0	0	
横断排水	φ150mm							単-438号
			283	2,500	707,500			
		m	283	2,500	707,500	0	0	
残土処理工								
			1		1,730,000			
		式	1		1,677,239	1	-52,761	
残土運搬 (伊万里港)								内-32号
			630		1,730,000			
		m3	0		0	-630	-1,730,000	
残土運搬 (根引地区)								内-33号
			0		0			
		m3	630		1,677,239	630	1,677,239	
坑門工								
			1		25,809,890			
		式	1		32,190,934	1	6,381,044	
坑口付工 (起点側)								
			0		0			
		式	1		6,381,044	1	6,381,044	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部								内-34号
			0		0			
		箇所	1		6,381,044	1	6,381,044	
坑口付工 (終点側)			1		4,930,000			
		式	1		4,930,000	0	0	
坑口付部								内-35号
			1		4,930,000			
		箇所	1		4,930,000	0	0	
作業土工 (起点側)			1		1,429,000			
		式	1		1,429,000	0	0	
床掘り(掘削)	土砂							内-36号
			70		10,000			
		m3	70		10,000	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-37号
			170		214,000			
		m3	170		214,000	0	0	
埋戻し								内-38号
			160		125,000			
		m3	160		125,000	0	0	
盛土								内-39号
			240		1,080,000			
		m3	240		1,080,000	0	0	
作業土工 (終点側)			1		8,598,000			
		式	1		8,598,000	0	0	
床掘り(掘削)	土砂							内-40号
			2,000		274,000			
		m3	2,000		274,000	0	0	
埋戻し								内-41号
			140		109,000			
		m3	140		109,000	0	0	
盛土								内-42号
			230		1,035,000			
		m3	230		1,035,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
押え盛土								内-43号
			890		6,700,000			
		m3	890		6,700,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-44号
			2,020		480,000			
		m3	2,020		480,000	0	0	
残土処理工								
			1		164,000			
		式	1		164,000	0	0	
残土運搬 (伊万里港)								内-45号
			80		164,000			
		m3	80		164,000	0	0	
法面整形工 (起点側)								
			1		37,400			
		式	1		37,400	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-439号
			110	340	37,400			
		m2	110	340	37,400	0	0	
法面整形工 (終点側)								
			1		17,000			
		式	1		17,000	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-440号
			50	340	17,000			
		m2	50	340	17,000	0	0	
坑門本体工 (起点側)								
			1		5,293,650			
		式	1		5,293,650	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-441号
			75	18,000	1,350,000			
		m3	75	18,000	1,350,000	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-442号
			6.64	118,000	783,520			
		t	6.64	118,000	783,520	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-443号
			0.27	119,000	32,130			
		t	0.27	119,000	32,130	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠							内-46号
			240		1,699,000			
		m2	240		1,699,000	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)								内-47号
			0.6		371,000			
		m2	0.6		371,000	0	0	
足場	安全ネット必要							内-48号
			310		1,058,000			
		掛m2	310		1,058,000	0	0	
坑門本体工 (終点側)			1		5,340,840			
		式	1		5,340,840	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)							単-444号
			80	18,000	1,440,000			
		m3	80	18,000	1,440,000	0	0	
鉄筋	SD345 D29～32							単-445号
			0.63	118,000	74,340			
		t	0.63	118,000	74,340	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-446号
			6.6	118,000	778,800			
		t	6.6	118,000	778,800	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-447号
			0.3	119,000	35,700			
		t	0.3	119,000	35,700	0	0	
型枠	一般型枠							内-49号
			270		1,880,000			
		m2	270		1,880,000	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)								内-50号
			0.6		56,000			
		m2	0.6		56,000	0	0	
足場	安全ネット必要							内-51号
			320		1,076,000			
		掛m2	320		1,076,000	0	0	
掘削補助工								
			1		1,039,145,160			
		式	1		990,870,060	1	-48,275,100	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (9 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助工A			1		989,077,760			
		式	1		940,802,660	1	-48,275,100	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅡ-1 L=3.0m 9.3本/ｼﾌﾄ 注入量22.4kg/本		3	320,000	960,000			単-448号
		ｼﾌﾄ	3	320,000	960,000	0	0	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅡ-o L=3.0m 23.5本/ｼﾌﾄ 注入量24.6kg/本		2	998,800	1,997,600			単-449号
		ｼﾌﾄ	2	998,800	1,997,600	0	0	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢ-2-a L=3.0m 31.3本/ｼﾌﾄ 注入量41.6kg/本		3	1,493,000	4,479,000			単-450号
		ｼﾌﾄ	3	1,493,000	4,479,000	0	0	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢ-3-e L=3.0m 19.7本/ｼﾌﾄ 注入量43kg/本		6	965,000	5,790,000			単-451号
		ｼﾌﾄ	6	965,000	5,790,000	0	0	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅠk-1 L=3.0m 34本/ｼﾌﾄ 注入量30kg/本		19	1,320,000	25,080,000			単-452号
		ｼﾌﾄ	0	1,320,000	0	-19	-25,080,000	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢk-1 L=3.0m 34.5本/ｼﾌﾄ 注入量30kg/本		31	1,339,000	41,509,000			単-453号
		ｼﾌﾄ	0	1,339,000	0	-31	-41,509,000	
空洞充填工	DⅢ-2-b L=3.0m 2本/ｼﾌﾄ 注入量625kg/本		1	1,330,000	1,330,000			単-454号
		ｼﾌﾄ	1	1,330,000	1,330,000	0	0	
空洞充填工	DⅡ-c L=5.0m 29本/ｼﾌﾄ 注入量429kg/本		1	14,100,000	14,100,000			単-455号
		ｼﾌﾄ	1	14,100,000	14,100,000	0	0	
空洞充填工	DⅡ-c L=11.0m 6本/ｼﾌﾄ 注入量1080kg/本		1	5,850,000	5,850,000			単-456号
		ｼﾌﾄ	1	5,850,000	5,850,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅠ-3-a φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量130.5kg/本		1	13,800,000	13,800,000			単-457号
		ｼﾌﾄ	1	13,800,000	13,800,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅠ-3-b φ114.3mm L=11.8m 35本/ｼﾌﾄ 注入量129.2kg/本		3	13,600,000	40,800,000			単-458号
		ｼﾌﾄ	3	13,600,000	40,800,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管先受工	DⅠ-3-c φ114.3mm L=11.8m 35本/ｼﾌﾄ 注入量142.6kg/本		1	12,420,000	12,420,000			単-459号
		ｼﾌﾄ	1	12,420,000	12,420,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅠ-3-d φ114.3mm L=12.4m 35本/ｼﾌﾄ 注入量126.2kg/本		3	12,170,000	36,510,000			単-460号
		ｼﾌﾄ	3	12,170,000	36,510,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅠ-3-e φ114.3mm L=6.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量65.3kg/本		1	9,300,000	9,300,000			単-461号
		ｼﾌﾄ	1	9,300,000	9,300,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅠ-3-e φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量127.4kg/本		2	13,450,000	26,900,000			単-462号
		ｼﾌﾄ	2	13,450,000	26,900,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-a φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量185.7kg/本		1	13,500,000	13,500,000			単-463号
		ｼﾌﾄ	1	13,500,000	13,500,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-b φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量181.1kg/本		1	13,400,000	13,400,000			単-464号
		ｼﾌﾄ	1	13,400,000	13,400,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-c φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量185.7kg/本		1	13,500,000	13,500,000			単-465号
		ｼﾌﾄ	1	13,500,000	13,500,000	0	0	
長尺鋼管先受工 (崩壊対策AGF)	DⅡ-c φ114.3mm L=12.3m 29本/ｼﾌﾄ 注入量825.7kg/本		1	31,400,000	31,400,000			単-466号
		ｼﾌﾄ	1	31,400,000	31,400,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-d φ114.3mm L=12.2m 35本/ｼﾌﾄ 注入量370.1kg/本		1	22,000,000	22,000,000			単-467号
		ｼﾌﾄ	1	22,000,000	22,000,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-e φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量306kg/本		1	19,850,000	19,850,000			単-468号
		ｼﾌﾄ	1	19,850,000	19,850,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量225.8kg/本		1	17,000,000	17,000,000			単-469号
		ｼﾌﾄ	1	17,000,000	17,000,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量125.6kg/本		1	13,600,000	13,600,000			単-470号
		ｼﾌﾄ	1	13,600,000	13,600,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管先受工	DⅡ-i φ114.3mm L=12							単-471号
	.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量1		1	13,600,000	13,600,000			
	25.9kg/本	ｼﾌﾄ	1	13,600,000	13,600,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-k φ114.3mm L=12							単-472号
	.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量1		1	12,140,000	12,140,000			
	23.4kg/本	ｼﾌﾄ	1	12,140,000	12,140,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-k φ114.3mm L=11							単-473号
	.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量1		1	13,740,000	13,740,000			
	35.0kg/本	ｼﾌﾄ	1	13,740,000	13,740,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-p φ114.3mm L=8.							単-474号
	9m 23本/ｼﾌﾄ 注入量10		1	9,555,000	9,555,000			
	1.1kg/本	ｼﾌﾄ	1	9,555,000	9,555,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-q φ76.3mm L=12.							単-475号
	0m 35本/ｼﾌﾄ 注入量12		1	15,120,000	15,120,000			
(小口径)	3.9kg/本	ｼﾌﾄ	1	15,120,000	15,120,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-r φ76.3mm L=12.							単-476号
	5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量12		1	13,970,000	13,970,000			
(小口径)	6.9kg/本	ｼﾌﾄ	1	13,970,000	13,970,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-s φ76.3mm L=11.							単-477号
	9m 35本/ｼﾌﾄ 注入量12		1	14,990,000	14,990,000			
(小口径)	1.5kg/本	ｼﾌﾄ	1	14,990,000	14,990,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅡ-s φ76.3mm L=12.							単-478号
	2m 35本/ｼﾌﾄ 注入量12		1	13,690,000	13,690,000			
(小口径)	1.8kg/本	ｼﾌﾄ	1	13,690,000	13,690,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅢ-2-c φ114.3mm L=							単-479号
	12.5m 34.5本/ｼﾌﾄ 注		2	13,420,000	26,840,000			
	入量186.6kg/本	ｼﾌﾄ	2	13,420,000	26,840,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅢ-2-a φ114.3mm L=							単-480号
	12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入		1	13,570,000	13,570,000			
	量185.7kg/本	ｼﾌﾄ	1	13,570,000	13,570,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅢ-2-c φ114.3mm L=							単-481号
	12.5m 34本/ｼﾌﾄ 注入		1	13,230,000	13,230,000			
	量187.5kg/本	ｼﾌﾄ	1	13,230,000	13,230,000	0	0	
長尺鋼管先受工	DⅢ-2-d φ114.3mm L=							単-482号
	12.5m 33.5本/ｼﾌﾄ 注		2	12,980,000	25,960,000			
	入量184.4kg/本	ｼﾌﾄ	2	12,980,000	25,960,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事 (9 回変更) (個別合意)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管先受工	DⅢ-3-a φ114.3mm L=							単-483号
	20m 39本/ｼﾌﾄ 注入量2		1	22,000,000	22,000,000			
	74.3kg/本	ｼﾌﾄ	1	22,000,000	22,000,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅠ-c φ76.3mm L=12.							単-484号
	5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ		3	4,944,000	14,832,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量143.4kg/本	ｼﾌﾄ	3	4,944,000	14,832,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅠ-3-a φ76.3mm L=1							単-485号
	2.5m(改良長) 15本/ｼﾌ		1	4,330,000	4,330,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	ﾄ 注入量125.0kg/本	ｼﾌﾄ	1	4,330,000	4,330,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅠ-3-b φ76.3mm L=1							単-486号
	2.5m(改良長) 15本/ｼﾌ		3	5,080,000	15,240,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	ﾄ 注入量132.7kg/本	ｼﾌﾄ	3	5,080,000	15,240,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅠ-3-c φ76.3mm L=1							単-487号
	1.5m(改良長) 19本/ｼﾌ		1	5,780,000	5,780,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	ﾄ 注入量155.5kg/本	ｼﾌﾄ	1	5,780,000	5,780,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅠ-3-d φ76.3mm L=1							単-488号
	2.5m(改良長) 19本/ｼﾌ		3	5,615,000	16,845,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	ﾄ 注入量137.0kg/本	ｼﾌﾄ	3	5,615,000	16,845,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅠ-3-e φ76.3mm L=1							単-489号
	2.5m(改良長) 15本/ｼﾌ		2	4,990,000	9,980,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	ﾄ 注入量145.0kg/本	ｼﾌﾄ	2	4,990,000	9,980,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-a φ76.3mm L=12.							単-490号
	5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ		1	6,650,000	6,650,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量179.5kg/本	ｼﾌﾄ	1	6,650,000	6,650,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-c φ76.3mm L=12.							単-491号
	5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ		1	7,550,000	7,550,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量250kg/本	ｼﾌﾄ	1	7,550,000	7,550,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-c φ76.3mm L=9.5							単-492号
	m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ		1	7,850,000	7,850,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量190kg/本	ｼﾌﾄ	1	7,850,000	7,850,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-d φ76.3mm L=12.							単-493号
	5m(改良長) 23本/ｼﾌﾄ		1	33,100,000	33,100,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量1205.3kg/本	ｼﾌﾄ	1	33,100,000	33,100,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-e φ76.3mm L=12.							単-494号
	5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ		1	17,650,000	17,650,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量343.7kg/本	ｼﾌﾄ	1	17,650,000	17,650,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-h φ76.3mm L=12.							単-495号
	5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ		1	15,450,000	15,450,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量276.2kg/本	ｼﾌﾄ	1	15,450,000	15,450,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-k φ76.3mm L=12.							単-496号
	5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ		1	5,444,000	5,444,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量124.8kg/本	ｼﾌﾄ	1	5,444,000	5,444,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-k φ76.3mm L=12.							単-497号
	5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ		1	8,052,000	8,052,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量192.9kg/本	ｼﾌﾄ	1	8,052,000	8,052,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-l φ76.3mm L=12.							単-498号
	5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ		1	5,839,000	5,839,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量119.7kg/本	ｼﾌﾄ	1	5,839,000	5,839,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-m φ76.3mm L=12.							単-499号
	2m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ		1	8,286,000	8,286,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量205.8kg/本	ｼﾌﾄ	1	8,286,000	8,286,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-s φ76.3mm L=12.							単-500号
	5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ		1	6,638,000	6,638,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量233.9kg/本	ｼﾌﾄ	1	6,638,000	6,638,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅡ-s φ76.3mm L=12.							単-501号
	5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ		1	4,432,000	4,432,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	注入量135.4kg/本	ｼﾌﾄ	1	4,432,000	4,432,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅢ-2-a φ76.3mm L=1							単-502号
	2.5m(改良長) 19本/ｼﾌ		1	6,970,000	6,970,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	ト 注入量241.4kg/本	ｼﾌﾄ	1	6,970,000	6,970,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅢ-2-c φ76.3mm L=1							単-503号
	2.5m(改良長) 19本/ｼﾌ		1	7,580,000	7,580,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	ト 注入量250kg/本	ｼﾌﾄ	1	7,580,000	7,580,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅢ-2-d φ76.3mm L=1							単-504号
	2.5m(改良長) 19本/ｼﾌ		2	7,070,000	14,140,000			
(ｳﾚﾀﾝ系)	ト 注入量212.3kg/本	ｼﾌﾄ	2	7,070,000	14,140,000	0	0	
小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅢ-3-a φ76.3mm L=2							単-505号
	1.5m(改良長) 15本/ｼﾌ		1	5,850,000	5,850,000			
	ト 注入量388.1L/本	ｼﾌﾄ	1	5,850,000	5,850,000	0	0	
鏡吹付工	CⅡ-a							単-506号
(t=3cm)			19	98,300	1,867,700			
		ｼﾌﾄ	19	98,300	1,867,700	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	CⅡ-i							単-507号
(t=3cm)			3	98,300	294,900			
		ｼﾌﾄ	3	98,300	294,900	0	0	
鏡吹付工	CⅡ-i-a							単-508号
(t=5cm)			1	139,200	139,200			
		ｼﾌﾄ	1	139,200	139,200	0	0	
鏡吹付工	DⅠ-a							単-509号
(t=5cm)			210	142,000	29,820,000			
		ｼﾌﾄ	246	142,000	34,932,000	36	5,112,000	
鏡吹付工	DⅠ-b							単-510号
(t=5cm)			2	142,000	284,000			
		ｼﾌﾄ	2	142,000	284,000	0	0	
鏡吹付工	DⅠ-c							単-511号
(t=5cm)			22	142,000	3,124,000			
		ｼﾌﾄ	22	142,000	3,124,000	0	0	
鏡吹付工	DⅠ-d							単-512号
(t=5cm)			4	142,000	568,000			
		ｼﾌﾄ	4	142,000	568,000	0	0	
鏡吹付工	DⅠ-3-a							単-513号
(t=5cm)			4	142,000	568,000			
		ｼﾌﾄ	4	142,000	568,000	0	0	
鏡吹付工	DⅠ-3-b							単-514号
(t=5cm)			12	142,000	1,704,000			
		ｼﾌﾄ	12	142,000	1,704,000	0	0	
鏡吹付工	DⅠ-3-c							単-515号
(t=5cm)			2	142,000	284,000			
		ｼﾌﾄ	2	142,000	284,000	0	0	
鏡吹付工	DⅠ-3-d							単-516号
(t=5cm)			13	142,000	1,846,000			
		ｼﾌﾄ	13	142,000	1,846,000	0	0	
鏡吹付工	DⅠ-3-e							単-517号
(t=5cm)			18	142,000	2,556,000			
		ｼﾌﾄ	18	142,000	2,556,000	0	0	
鏡吹付工	DⅠk-a							単-518号
(t=5cm)			0	0	0			
		ｼﾌﾄ	19	148,100	2,813,900	19	2,813,900	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	DⅡ-a							単-519号
(t=5cm)			9	142,000	1,278,000			
		ｼﾌﾄ	9	142,000	1,278,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-b							単-520号
(t=5cm)			6	142,000	852,000			
		ｼﾌﾄ	6	142,000	852,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-c							単-521号
(t=5cm)			8	142,000	1,136,000			
		ｼﾌﾄ	8	142,000	1,136,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-d							単-522号
(t=5cm)			2	142,000	284,000			
		ｼﾌﾄ	2	142,000	284,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-e							単-523号
(t=5cm)			6	142,000	852,000			
		ｼﾌﾄ	6	142,000	852,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-f							単-524号
(t=5cm)			1	142,000	142,000			
		ｼﾌﾄ	1	142,000	142,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-g							単-525号
(t=5cm)			2	142,000	284,000			
		ｼﾌﾄ	2	142,000	284,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-h							単-526号
(t=5cm)			8	142,000	1,136,000			
		ｼﾌﾄ	8	142,000	1,136,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-i							単-527号
(t=5cm)			5	142,000	710,000			
		ｼﾌﾄ	5	142,000	710,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-j							単-528号
(t=5cm)			46	142,000	6,532,000			
		ｼﾌﾄ	46	142,000	6,532,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-k							単-529号
(t=5cm)			20	142,000	2,840,000			
		ｼﾌﾄ	20	142,000	2,840,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-l							単-530号
(t=5cm)			2	142,000	284,000			
		ｼﾌﾄ	2	142,000	284,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	DⅡ-m							単-531号
(t=5cm)			14	142,000	1,988,000			
		ｼﾌﾄ	14	142,000	1,988,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-n							単-532号
(t=5cm)			18	142,000	2,556,000			
		ｼﾌﾄ	18	142,000	2,556,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-o							単-533号
(t=5cm)			2	142,000	284,000			
		ｼﾌﾄ	2	142,000	284,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-p							単-534号
(t=5cm)			5	142,000	710,000			
		ｼﾌﾄ	5	142,000	710,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-q							単-535号
(t=5cm)			3	142,000	426,000			
		ｼﾌﾄ	3	142,000	426,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-r							単-536号
(t=5cm)			16	142,000	2,272,000			
		ｼﾌﾄ	16	142,000	2,272,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-s							単-537号
(t=5cm)			20	142,000	2,840,000			
		ｼﾌﾄ	20	142,000	2,840,000	0	0	
鏡吹付工	DⅡ-t							単-538号
(t=5cm)			28	142,000	3,976,000			
		ｼﾌﾄ	28	142,000	3,976,000	0	0	
鏡吹付工	DⅢ-2-a							単-539号
(t=5cm)			2	135,000	270,000			
		ｼﾌﾄ	2	135,000	270,000	0	0	
鏡吹付工	DⅢ-2-b							単-540号
(t=5cm)			2	135,000	270,000			
		ｼﾌﾄ	2	135,000	270,000	0	0	
鏡吹付工	DⅢ-2-c							内-52号
(t=5cm)			7		1,065,000			
		ｼﾌﾄ	7		1,065,000	0	0	
鏡吹付工	DⅢ-2-d							単-541号
(t=5cm)			8	155,000	1,240,000			
		ｼﾌﾄ	8	155,000	1,240,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-3-b		4	135,000	540,000			単-542号
		ｼﾌﾄ	4	135,000	540,000	0	0	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-3-c		4	135,000	540,000			単-543号
		ｼﾌﾄ	4	135,000	540,000	0	0	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-3-d		3	135,000	405,000			単-544号
		ｼﾌﾄ	3	135,000	405,000	0	0	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-3-e		6	135,000	810,000			単-545号
		ｼﾌﾄ	6	135,000	810,000	0	0	
鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢk-a		0	0	0			単-546号
		ｼﾌﾄ	70	148,400	10,388,000	70	10,388,000	
脚部補強 (支保工脚部連結)	CⅡ-i 上半2段（R側）		3	3,500	10,500			単-547号
		m	3	3,500	10,500	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	CⅡ-i 上半1段（R側）		9	1,750	15,750			単-548号
		m	9	1,750	15,750	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	CⅡ-i 上半2段		1	3,500	3,500			単-549号
		m	1	3,500	3,500	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	CⅡ-i-a 上半2段（R側）		1	3,500	3,500			単-550号
		m	1	3,500	3,500	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅠ-b 上半2段、下半1段（R側）		2	5,250	10,500			単-551号
		m	2	5,250	10,500	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅠ-c 上半2段		23	3,500	80,500			単-552号
		m	23	3,500	80,500	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅠ-3-c 上半2段、下半1段（R側）		3	5,250	15,750			単-553号
		m	3	5,250	15,750	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅠ-3-d 上半2段 (R側)							単-554号
			2	3,500	7,000			
		m	2	3,500	7,000	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅠ-3-d 上半4段							単-555号
			13	7,000	91,000			
		m	13	7,000	91,000	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-b 上半2段,下段1 段(L側)							単-556号
			7	4,450	31,150			
		m	7	4,450	31,150	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-c 上半2段,下段1 段(L側)							単-557号
			12	4,450	53,400			
		m	12	4,450	53,400	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-d 上半2段,下段1 段(L側)							単-558号
			3	4,450	13,350			
		m	3	4,450	13,350	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-e 上半2段(L側)							単-559号
			7	2,960	20,720			
		m	7	2,960	20,720	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-f 上半2段(L側)							単-560号
			1	2,960	2,960			
		m	1	2,960	2,960	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-n 上半1段 (R側)							単-561号
			7	1,480	10,360			
		m	7	1,480	10,360	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-o 上半1段 (R側)							単-562号
			2	1,480	2,960			
		m	2	1,480	2,960	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-p 上半1段 (R側)							単-563号
			6	1,480	8,880			
		m	6	1,480	8,880	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-q 上半1段 (R側)							単-564号
			1	1,480	1,480			
		m	1	1,480	1,480	0	0	
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-2-a 上半4段,下段 2段							単-565号
			3	8,900	26,700			
		m	3	8,900	26,700	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-2-b 上半4段,下段2段	m	2 2	8,900 8,900	17,800 17,800	0	0	単-566号
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-2-c 上半4段,下段2段	m	11 11	8,900 8,900	97,900 97,900	0	0	単-567号
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-b 上半2段,下段2段	m	4 4	5,900 5,900	23,600 23,600	0	0	単-568号
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-c 上半2段,下段2段	m	4 4	5,900 5,900	23,600 23,600	0	0	単-569号
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-d 上半4段,下段2段	m	3 3	8,900 8,900	26,700 26,700	0	0	単-570号
脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-e 上半4段,下段2段	m	6 6	8,900 8,900	53,400 53,400	0	0	単-571号
脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅡ-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/ｼﾌﾄ 注入量92.8kg/本	ｼﾌﾄ	11 11	702,000 702,000	7,722,000 7,722,000	0	0	単-572号
脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅡ-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/ｼﾌﾄ 注入量190kg/本	ｼﾌﾄ	1 1	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	0	0	単-573号
脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅡ-d φ114.3mm L=9.5m 上半2本/ｼﾌﾄ 注入量180.7kg/本	ｼﾌﾄ	3 3	970,000 970,000	2,910,000 2,910,000	0	0	単-574号
脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅡ-e φ114.3mm L=9.5m 上半2本/ｼﾌﾄ 注入量150.4kg/本	ｼﾌﾄ	7 7	910,000 910,000	6,370,000 6,370,000	0	0	単-575号
脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅡ-f φ114.3mm L=9.5m 上半1本/ｼﾌﾄ 注入量190kg/本	ｼﾌﾄ	1 1	575,000 575,000	575,000 575,000	0	0	単-576号
脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-2-a φ114.3mm L=6.8m 上半4本/ｼﾌﾄ 注入量65.9kg/本	ｼﾌﾄ	3 3	1,120,000 1,120,000	3,360,000 3,360,000	0	0	単-577号

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脚部補強	DⅢ-2-a φ114.3mm L=							単-578号
(ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注		3	704,000	2,112,000			
	入量95kg/本	ｼﾌﾄ	3	704,000	2,112,000	0	0	
脚部補強	DⅢ-2-b φ114.3mm L=							単-579号
(ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	8.2m 上半4本/ｼﾌﾄ 注		2	1,200,000	2,400,000			
	入量81.9kg/本	ｼﾌﾄ	2	1,200,000	2,400,000	0	0	
脚部補強	DⅢ-2-b φ114.3mm L=							単-580号
(ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注		2	704,000	1,408,000			
	入量95kg/本	ｼﾌﾄ	2	704,000	1,408,000	0	0	
脚部補強	DⅢ-2-c φ114.3mm L=							単-581号
(ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	9.5m 上半4本/ｼﾌﾄ 注		1	1,270,000	1,270,000			
	入量95kg/本	ｼﾌﾄ	1	1,270,000	1,270,000	0	0	
脚部補強	DⅢ-2-c φ114.3mm L=							単-582号
(ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注		1	704,000	704,000			
	入量95kg/本	ｼﾌﾄ	1	704,000	704,000	0	0	
脚部補強	DⅢ-2-c φ114.3mm L=							単-583号
(ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	9.5m 上半4本/ｼﾌﾄ 注		10	1,315,000	13,150,000			
	入量95kg/本	ｼﾌﾄ	10	1,315,000	13,150,000	0	0	
脚部補強	DⅢ-2-c φ114.3mm L=							単-584号
(ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注		10	740,000	7,400,000			
	入量95kg/本	ｼﾌﾄ	10	740,000	7,400,000	0	0	
脚部補強	DⅢ-3-b φ114.3mm L=							単-585号
(ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	9.5m 上半2本/ｼﾌﾄ 注		4	704,000	2,816,000			
	入量95kg/本	ｼﾌﾄ	4	704,000	2,816,000	0	0	
脚部補強	DⅢ-3-b φ114.3mm L=							単-586号
(ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注		4	704,000	2,816,000			
	入量95kg/本	ｼﾌﾄ	4	704,000	2,816,000	0	0	
脚部補強	DⅢ-3-c φ114.3mm L=							単-587号
(ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	9.5m 上半2本/ｼﾌﾄ 注		4	704,000	2,816,000			
	入量95kg/本	ｼﾌﾄ	4	704,000	2,816,000	0	0	
脚部補強	DⅢ-3-c φ114.3mm L=							単-588号
(ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注		4	704,000	2,816,000			
	入量95kg/本	ｼﾌﾄ	4	704,000	2,816,000	0	0	
脚部補強	DⅢ-3-d φ114.3mm L=							単-589号
(ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	9.5m 上半4本/ｼﾌﾄ 注		3	1,260,000	3,780,000			
	入量94.2kg/本	ｼﾌﾄ	3	1,260,000	3,780,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-3-d φ114.3mm L= 9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注 入量95kg/本	 ｼﾌﾄ	3 3	704,000 704,000	2,112,000 2,112,000	 0	 0	単-590号
脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-3-e φ114.3mm L= 8.8m 上半4本/ｼﾌﾄ 注 入量87.5kg/本	 ｼﾌﾄ	6 6	1,225,000 1,225,000	7,350,000 7,350,000	 0	 0	単-591号
脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-3-e φ114.3mm L= 8.0m 下半2本/ｼﾌﾄ 注 入量80kg/本	 ｼﾌﾄ	6 6	662,000 662,000	3,972,000 3,972,000	 0	 0	単-592号
脚部補強 (増吹・増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	CⅡ-i 下半2.4m2/ｼﾌﾄ (L側)	 ｼﾌﾄ	12 12	224,600 224,600	2,695,200 2,695,200	 0	 0	単-593号
脚部補強 (増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	CⅡ-i 上半1本、上半2 本/ｼﾌﾄ (R側)	 ｼﾌﾄ	10 10		818,000 818,000	 0	 0	内-53号
脚部補強 (増吹・増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	DⅡ-n 下半2.4m2/ｼﾌﾄ 、上半1.9m2/ｼﾌﾄ (L側)	 ｼﾌﾄ	10 10		2,496,500 2,496,500	 0	 0	内-54号
脚部補強 (増吹・増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	DⅡ-o 上半1.9m2/ｼﾌﾄ (L側)	 ｼﾌﾄ	2 2	223,300 223,300	446,600 446,600	 0	 0	単-594号
脚部補強 (増吹・増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	DⅡ-p 上半1.9m2/ｼﾌﾄ (L側)	 ｼﾌﾄ	6 6	223,300 223,300	1,339,800 1,339,800	 0	 0	単-595号
脚部補強 (増吹・増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	DⅡ-q 上半1.9m2/ｼﾌﾄ (L側)	 ｼﾌﾄ	1 1	223,300 223,300	223,300 223,300	 0	 0	単-596号
変状対策工		 式	1 1		50,067,400 50,067,400	 0	 0	
縫返し	DⅠ→DⅡ 上半	 ｼﾌﾄ	16 16	1,316,000 1,316,000	21,056,000 21,056,000	 0	 0	単-597号
縫返し	DⅠ→DⅡ 下半	 ｼﾌﾄ	2 2	467,600 467,600	935,200 935,200	 0	 0	単-598号

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縫返し	CⅡ-i 下半H-150×150							内-55号
			34.8		17,050,000			
		m	34.8		17,050,000	0	0	
沈下対策	DⅠ-c							単-599号
(増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)			23	479,400	11,026,200			
		ｼﾌﾄ	23	479,400	11,026,200	0	0	
地山改良工								
			0		0			
		式	1		316,440,000	1	316,440,000	
地山改良工(岩塊載荷部長期安定化対策)								
			0		0			
		式	1		316,440,000	1	316,440,000	
注入式補強ﾎﾞﾙﾄ(ｱｰﾁ部)	DⅢ L=2.0m 35.5本/ｼﾌﾄ 注入量120kg/本(高							内-56号
			0		0			
	強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ)	本	959		210,222,000	959	210,222,000	
注入式補強ﾎﾞﾙﾄ(ｲﾝﾊﾞｰﾄ部)	DⅢ L=2.0m 17.5本/ｼﾌﾄ 注入量120kg/本(高							内-57号
			0		0			
	強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ)	本	473		106,218,000	473	106,218,000	
仮設工								
			1		319,198,600			
		式	1		319,653,444	1	454,844	
坑口処理　(起点側)								
			0		0			
		式	1		428,925	1	428,925	
坑口処理								内-58号
			0		0			
		式	1		428,925	1	428,925	
作業土工								
			0		0			
		式	1		25,919	1	25,919	
床掘り	土砂							内-59号
			0		0			
		m3	10		3,068	10	3,068	
埋戻し								内-60号
			0		0			
		m3	10		22,851	10	22,851	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口処理 (終点側)			1		357,000			
		式	1		357,000	0	0	
坑口処理			1		357,000			内-61号
		式	1		357,000	0	0	
作業土工			1		27,000			
		式	1		27,000	0	0	
床掘り	土砂		10		3,000			内-62号
		m3	10		3,000	0	0	
埋戻し			10		24,000			内-63号
		m3	10		24,000	0	0	
残土処理工			1		1,600			
		式	1		1,600	0	0	
残土運搬 (伊万里港)			0.8		1,600			内-64号
		m3	0.8		1,600	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工			1		313,400,000			
		式	1		313,400,000	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工			1		313,400,000			内-65号
		式	1		313,400,000	0	0	
交通管理工			1		5,413,000			
		式	1		5,413,000	0	0	
交通誘導警備員			459		5,413,000			内-66号
		人日	459		5,413,000	0	0	
仮設備ﾔｰﾄﾞ工			1		8,091,150			
		式	1		8,091,150	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業ﾔｰﾄﾞ整備工								
			1		2,177,000			
		式	1		2,177,000	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満							単-600号
			130	300	39,000			
		m3	130	300	39,000	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							単-601号
			2,800	190	532,000			
		m3	2,800	190	532,000	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-602号
			1,300	190	247,000			
		m3	1,300	190	247,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-603号
			1,280	340	435,200			
		m3	1,280	340	435,200	0	0	
土のう								内-67号
			139		923,800			
(耐候性 長期)		袋	139		923,800	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
			1		2,703,750			
		式	1		2,703,750	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t=200 18-8-25(高炉)							単-604号
			721	3,750	2,703,750			
		m2	721	3,750	2,703,750	0	0	
側溝工								
			1		482,800			
		式	1		482,800	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-605号
			71	6,800	482,800			
		m	71	6,800	482,800	0	0	
路側防護柵工								
			1		2,727,600			
		式	1		2,727,600	0	0	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ								内-68号
			66		2,164,800			
		m	66		2,164,800	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	67 67	8,400 8,400	562,800 562,800	0	0	単-606号
仮設・仮桟橋工 (ｱｰﾁ型盛土橋)		式	1 1		5,208,800 5,208,800	0	0	
作業土工		式	1 1		22,800 22,800	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	120 120	190 190	22,800 22,800	0	0	単-607号
基礎工		式	1 1		822,400 822,400	0	0	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	16 16		822,400 822,400	0	0	内-69号
管渠工		式	1 1		4,363,600 4,363,600	0	0	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾗｯﾌﾟ型 3000mm ｱｰﾁ形	m	31 31		3,900,000 3,900,000	0	0	内-70号
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	5 5	29,000 29,000	145,000 145,000	0	0	単-608号
土のう (耐候性 長期)		袋	35 35		241,800 241,800	0	0	内-71号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	24 24	3,200 3,200	76,800 76,800	0	0	単-609号
道路改良		式	1 1		55,053,400 55,053,400	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工			1		11,658,800			
		式	1		11,658,800	0	0	
掘削工			1		2,530,600			
		式	1		2,530,600	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		340	340	115,600			単-610号
		m3	340	340	115,600	0	0	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上		6,900	350	2,415,000			単-611号
		m3	6,900	350	2,415,000	0	0	
路体盛土工			1		357,000			
		式	1		357,000	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		1,700	210	357,000			単-612号
		m3	1,700	210	357,000	0	0	
路床盛土工			1		313,600			
		式	1		313,600	0	0	
路床盛土	4.0m以上		980	320	313,600			単-613号
		m3	980	320	313,600	0	0	
法面整形工			1		828,100			
		式	1		828,100	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		790	790	624,100			単-614号
		m2	790	790	624,100	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		510	400	204,000			単-615号
		m2	510	400	204,000	0	0	
残土処理工 (臨海グランド跡地)			1		7,629,500			
		式	1		7,629,500	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							単-616号
			4,900	122	597,800			
		m3	4,900	122	597,800	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							単-617号
			4,900	225	1,102,500			
		m3	4,900	225	1,102,500	0	0	
土砂等運搬	軟岩							単-618号
			4,880	1,215	5,929,200			
		m3	4,880	1,215	5,929,200	0	0	
法面工								
			1		7,316,000			
		式	1		7,316,000	0	0	
法面吹付工								
			1		5,657,000			
		式	1		5,657,000	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚8cm							単-619号
			925	5,200	4,810,000			
		m2	925	5,200	4,810,000	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚5cm							単-620号
			242	3,500	847,000			
		m2	242	3,500	847,000	0	0	
法枠工								
			1		1,659,000			
		式	1		1,659,000	0	0	
吹付枠	梁断面200×200 ﾓﾙﾀﾙ							内-72号
（終点右側）	厚8cm		79		1,659,000			
		m2	79		1,659,000	0	0	
擁壁工								
			1		34,182,000			
		式	1		34,182,000	0	0	
場所打擁壁工(構造物単位)								
			1		34,182,000			
		式	1		34,182,000	0	0	
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉)							単-621号
（起点左側）			473	40,500	19,156,500			
		m3	473	40,500	19,156,500	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
もたれ式擁壁 （起点右側）	18-8-40(高炉)							単-622号
			371	40,500	15,025,500			
		m3	371	40,500	15,025,500	0	0	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工								
			1		718,400			
		式	1		718,400	0	0	
作業土工								
			1		15,300			
		式	1		15,300	0	0	
床掘り	土砂							内-73号
			10		2,700			
		m3	10		2,700	0	0	
埋戻し								内-74号
			10		12,600			
		m3	10		12,600	0	0	
残土処理工								
			1		9,000			
		式	1		9,000	0	0	
残土運搬 （伊万里港）								内-75号
			4		9,000			
		m3	4		9,000	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) （終点左側）								
			1		694,100			
		式	1		694,100	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5ｃｍ 高さ 35ｃｍ							単-623号
			9	7,700	69,300			
		m	9	7,700	69,300	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積								単-624号
			30	18,000	540,000			
		m2	30	18,000	540,000	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-625号
			7.2	7,000	50,400			
		m3	7.2	7,000	50,400	0	0	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-626号
			0.8	43,000	34,400			
		m3	0.8	43,000	34,400	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			1		1,178,200			
		式	1		1,178,200	0	0	
作業土工			1		882,000			
		式	1		882,000	0	0	
床掘り	土砂		420		103,000			内-76号
		m3	420		103,000	0	0	
埋戻し			360		779,000			内-77号
		m3	360		779,000	0	0	
残土処理工			1		41,000			
		式	1		41,000	0	0	
残土運搬 (伊万里港)			20		41,000			内-78号
		m3	20		41,000	0	0	
管渠工			1		255,200			
		式	1		255,200	0	0	
暗渠排水管 (起点側)	据付 波状管 300mm 高 密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ 構造 無孔管		58	4,400	255,200			単-627号
		m	58	4,400	255,200	0	0	
橋梁下部			1		49,566,721			
		式	1		49,566,721	0	0	
橋台工			1		23,738,163			
		式	1		23,738,163	0	0	
作業土工			1		1,406,200			
		式	1		1,406,200	0	0	
床掘り	土砂		190		56,240			内-79号
		m3	190		56,240	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-80号
			640		233,180			
		m3	640		233,180	0	0	
床掘り	土砂							内-81号
			300		123,100			
		m3	300		123,100	0	0	
埋戻し								内-82号
			430		379,420			
		m3	430		379,420	0	0	
基面整正								内-83号
			80		31,100			
		m2	80		31,100	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上							内-84号
			370		55,160			
		m3	370		55,160	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-85号
			1,130		403,100			
		m3	1,130		403,100	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-86号
			370		124,900			
		m3	370		124,900	0	0	
残土処理工								
			1		2,652,800			
		式	1		2,652,800	0	0	
残土運搬 (伊万里港)								内-87号
			1,130		2,652,800			
		m3	1,130		2,652,800	0	0	
場所打杭工								
			1		8,106,640			
		式	1		8,106,640	0	0	
場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 6ｍ							単-628号
			10	777,100	7,771,000			
		本	10	777,100	7,771,000	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂							単-629号
			80	200	16,000			
		m3	80	200	16,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-630号
			60	360	21,600			
		m3	60	360	21,600	0	0	
土砂等運搬	軟岩							単-631号
			20	440	8,800			
		m3	20	440	8,800	0	0	
残土運搬 (伊万里港)								内-88号
			80		193,300			
		m3	80		193,300	0	0	
構造物取壊し								単-632号
			13	1,000	13,000			
		m3	13	1,000	13,000	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし							単-633号
			13	1,680	21,840			
		m3	13	1,680	21,840	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-634号
			13	4,700	61,100			
		m3	13	4,700	61,100	0	0	
橋台躯体工								
			1		11,572,523			
		式	1		11,572,523	0	0	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下							単-635号
			82	1,620	132,840			
		m2	82	1,620	132,840	0	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ							内-89号
			82		175,400			
		m2	82		175,400	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-636号
			166	16,720	2,775,520			
		m3	166	16,720	2,775,520	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)(膨張剤) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-637号
			116	23,860	2,767,760			
		m3	116	23,860	2,767,760	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-638号
			1.65	173,500	286,275			
		t	1.65	173,500	286,275	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25							単-639号
			8.77	171,400	1,503,178			
		t	8.77	171,400	1,503,178	0	0	
踏掛版ｱﾝｶｰ筋	SD345 D22×600(溶融亜鉛ﾒｯｷ)							単-640号
			20	1,480	29,600			
		本	20	1,480	29,600	0	0	
型枠	一般型枠							内-90号
			290		2,339,740			
		m2	290		2,339,740	0	0	
支承箱抜き	φ150							単-641号
			20	600	12,000			
		箇所	20	600	12,000	0	0	
誘発目地								内-91号
			4		447,000			
		箇所	4		447,000	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]							内-92号
			40		154,800			
		空m3	40		154,800	0	0	
足場	安全ネット必要							内-93号
			220		864,900			
		掛m2	220		864,900	0	0	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP50mm ﾌｨﾙﾀｰ無							単-642号
			18	370	6,660			
		m	18	370	6,660	0	0	
吸出し防止材	合繊不織布 厚10mm							単-643号
			7	50	350			
		箇所	7	50	350	0	0	
平面排水材	面状系(不透水ｼｰﾄ) 厚30×幅400							単-644号
			30	2,550	76,500			
		m	30	2,550	76,500	0	0	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工								
			1		3,173,898			
		式	1		3,173,898	0	0	
作業土工								
			1		124,310			
		式	1		124,310	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-94号
			50		10,900			
		m3	50		10,900	0	0	
埋戻し								内-95号
			30		75,000			
		m3	30		75,000	0	0	
基面整正								内-96号
			20		9,100			
		m2	20		9,100	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上							内-97号
			30		3,900			
		m3	30		3,900	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-98号
			50		16,590			
		m3	50		16,590	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-99号
			30		8,820			
		m3	30		8,820	0	0	
残土処理工								
			1		109,220			
		式	1		109,220	0	0	
残土運搬 (伊万里港)								内-100号
			50		109,220			
		m3	50		109,220	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		2,940,368			
		式	1		2,940,368	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ							内-101号
			29		254,000			
		m	29		254,000	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm+15cm							単-645号
			93	23,380	2,174,340			
		m2	93	23,380	2,174,340	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-646号
			34	8,240	280,160			
		m3	34	8,240	280,160	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=10cm							単-647号
			2	26,280	52,560			
		m3	2	26,280	52,560	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-648号
			0.3	1,860	558			
		m2	0.3	1,860	558	0	0	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-649号
			3	49,450	148,350			
		m3	3	49,450	148,350	0	0	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-102号
(1)			1		13,700			
		箇所	1		13,700	0	0	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-103号
(2)			1		16,700			
		箇所	1		16,700	0	0	
排水構造物工								
			1		511,200			
		式	1		511,200	0	0	
側溝工								
			1		15,120			
		式	1		15,120	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300 L=2000							単-650号
			2	7,560	15,120			
		m	2	7,560	15,120	0	0	
管渠工								
			1		95,430			
		式	1		95,430	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管 50～150m							単-651号
(A)	m ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔)		14	2,660	37,240			
		m	14	2,660	37,240	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管 50～150m							単-652号
(B)	m ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔)		18	3,030	54,540			
		m	18	3,030	54,540	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管 50～150m							単-653号
(C)	m ｼﾝｸﾞﾙ構造(無孔)		5	730	3,650			
		m	5	730	3,650	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		36,850			
		式	1		36,850	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-654号
			1	36,850	36,850			
		箇所	1	36,850	36,850	0	0	
排水工								
			1		363,800			
		式	1		363,800	0	0	
小段排水	PU1-B300-H300 L=2000							単-655号
			20	7,560	151,200			
		m	20	7,560	151,200	0	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							単-656号
			20	6,910	138,200			
		m	20	6,910	138,200	0	0	
縦排水	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無							内-104号
			4		74,400			
		m	4		74,400	0	0	
防護柵工								
			1		122,280			
		式	1		122,280	0	0	
路側防護柵工								
			1		122,280			
		式	1		122,280	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無							単-657号
			84	1,160	97,440			
		m	84	1,160	97,440	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無							単-658号
			6	4,140	24,840			
		m	6	4,140	24,840	0	0	
構造物撤去工								
			1		97,560			
		式	1		97,560	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			1		97,560			
		式	1		97,560	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			84	1,070	89,880			単-659号
		m	84	1,070	89,880	0	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)			6	1,280	7,680			単-660号
		m	6	1,280	7,680	0	0	
仮設工			1		21,923,620			
		式	1		21,923,620	0	0	
土留･仮締切工			1		18,285,420			
		式	1		18,285,420	0	0	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 10.0m,11.5m H型鋼平均引抜長 10.6m		20		7,306,500			内-105号
		本	20		7,306,500	0	0	
削孔(ｱﾝｶｰ)	杭径 135mm		342		5,083,300			内-106号
		m	342		5,083,300	0	0	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)			17	12,640	214,880			単-661号
		本	17	12,640	214,880	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ注入			7		398,540			内-107号
		m3	7		398,540	0	0	
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)			1		2,309,800			内-108号
		式	1		2,309,800	0	0	
切梁･腹起し			19.1		1,396,800			内-109号
		t	19.1		1,396,800	0	0	
横矢板	松矢板 横矢板厚さ 0.055m		147		1,539,000			内-110号
		m2	147		1,539,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板	松矢板 横矢板厚さ 0.03m		5		36,600			内-111号
		m2	5		36,600	0	0	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工			1		3,638,200			
		式	1		3,638,200	0	0	
仮設盛土工(ﾔｰﾄﾞ造成)			490		2,692,000			内-112号
		m3	490		2,692,000	0	0	
土のう	耐候性土のう(2.0t用) φ110(丸形)×110(cm) 長期仮設(3年)対応		132		946,200			内-113号
		袋	132		946,200	0	0	
直接工事費			1		4,675,912,100			
		式	1		4,996,362,531	1	320,450,431	
共通仮設費			1		290,547,900			
		式	1		340,086,156	1	49,538,256	
共通仮設費			1		29,223,800			
		式	1		60,855,705	1	31,631,905	
運搬費			1		5,832,800			
		式	1		5,832,800	0	0	
建設機械運搬費			2		180,000			内-114号
		台	2		180,000	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			2		1,440,000			内-115号
		回	2		1,440,000	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			1		650,000			内-116号
		回	1		650,000	0	0	
重建設機械分解組立輸送費 (下部工A1)			2		2,941,000			内-117号
		回	2		2,941,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費								内-118号
			6		85,000			
		t	6		85,000	0	0	
仮設材運搬費 (下部工A1)								内-119号
			39.3		536,800			
		t	39.3		536,800	0	0	
準備費								
			1		3,020,000			
		式	1		3,020,000	0	0	
伐採費								内-120号
			1		1,860,000			
		式	1		1,860,000	0	0	
木根等処分費								内-121号
			1		1,160,000			
		式	1		1,160,000	0	0	
安全費								
			1		5,600,000			
		式	1		5,772,915	1	172,915	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-122号
			1		5,600,000			
		式	0		0	-1	-5,600,000	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用								内-123号
			0		0			
		式	1		5,772,915	1	5,772,915	
技術管理費								
			1		10,841,000			
		式	1		42,299,990	1	31,458,990	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-124号
			1		40,000			
		式	1		40,000	0	0	
調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ費								内-125号
			1		5,210,000			
		式	1		5,210,000	0	0	
調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ費								内-126号
			1		4,140,000			
		式	1		4,140,000	0	0	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空中電磁波探査費								内-127号
			1		330,000			
		式	1		330,000	0	0	
空中電磁波探査費								内-128号
			0		0			
		式	1		710,000	1	710,000	
穿孔探査費								内-129号
(DRISS)			1		787,000			
		式	1		787,000	0	0	
穿孔探査費								内-130号
(DRISS)			0		0			
		式	1		3,148,000	1	3,148,000	
穿孔探査費								内-131号
(DRISS-3D)			1		334,000			
		式	1		334,000	0	0	
穿孔探査費								内-132号
(DRISS-3D)			0		0			
		式	1		6,680,000	1	6,680,000	
高強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ試験費								内-133号
			0		0			
		式	1		15,067,000	1	15,067,000	
計測B								内-134号
			0		0			
		式	1		5,853,990	1	5,853,990	
営繕費								
			1		660,000			
		式	1		660,000	0	0	
火薬庫類								内-135号
			1		660,000			
		式	1		660,000	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,270,000			
		式	1		3,270,000	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		261,324,100			
		式	1		279,230,451	1	17,906,351	

設計内訳書

工事名	長崎４９７号松浦１号トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		4,966,460,000			
		式	1		5,336,448,687	1	369,988,687	
現場管理費								
			1		1,325,240,000			
		式	1		1,418,312,582	1	93,072,582	
工事原価								
			1		6,291,700,000			
		式	1		6,754,761,269	1	463,061,269	
一般管理費等								
			1		470,700,000			
		式	1		503,748,731	1	33,048,731	
業務委託料（設計）								
			0		0			
		式	1		13,780,000	1	13,780,000	
工事価格								
			1		6,762,400,000			
		式	1		7,272,290,000	1	509,890,000	
消費税相当額								
			1		676,240,000			
		式	1		727,229,000	1	50,989,000	
工事費計								
			1		7,438,640,000			
		式	1		7,999,519,000	1	560,879,000	

83.5/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　1号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		83.5	1,075,000	89,762,500			WYB03023
		m	83.5	1,075,000	89,762,500	0	0	単－ 665号
集塵機運転			83.5	76,580	6,394,430			WYB02182
		m	83.5	76,580	6,394,430	0	0	単－ 666号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		16.8	44,100	740,880			WYB02180
		m	16.8	44,100	740,880	0	0	単－ 667号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通		66.7	58,800	3,921,960			WYB02181
		m	66.7	58,800	3,921,960	0	0	単－ 668号
合　計					101,433,000			
					0		-101,433,000	

0/194.5m当たり内訳書

掘削･支保

第　2号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	0 194.5	0 1,075,000	0 209,087,500	194.5	209,087,500	WYB03543 単－ 669号
集塵機運転		m	0 194.5	0 76,580	0 14,894,810	194.5	14,894,810	WYB03541 単－ 670号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	0 16.8	0 44,100	0 740,880	16.8	740,880	WYB02186 単－ 671号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	m	0 177.7	0 58,800	0 10,448,760	177.7	10,448,760	WYB02187 単－ 672号
合　計					0 235,171,950		235,171,950	
変更積算金額					0 236,602,368		236,602,368	円／m

60.4/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　3号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	23 23	1,183,000 1,183,000	27,209,000 27,209,000	0	0	WYB03340 単－ 683号
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	m	37.4 37.4	1,216,000 1,216,000	45,478,400 45,478,400	0	0	WYB03375 単－ 684号
集塵機運転		m	60.4 60.4	99,750 99,750	6,024,900 6,024,900	0	0	WYB03222 単－ 685号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	60.4 60.4	76,200 76,200	4,602,480 4,602,480	0	0	WYB03181 単－ 686号
合　計					84,620,000 0		-84,620,000	

0/25m当たり内訳書

掘削･支保

第　4号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	0 22.9	0 1,183,000	0 27,090,700	22.9	27,090,700	WYB03552 単－ 687号
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	m	0 2.1	0 1,216,000	0 2,553,600	2.1	2,553,600	WYB03557 単－ 688号
集塵機運転		m	0 25	0 99,750	0 2,493,750	25	2,493,750	WYB03550 単－ 689号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	0 25	0 76,200	0 1,905,000	25	1,905,000	WYB03499 単－ 690号
合　計					0 34,043,050		34,043,050	
変更積算金額					0 34,576,372		34,576,372	円／m

33m当たり内訳書

掘削･支保

第　5号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下		33	1,314,000	43,362,000			WYB02262
		m	33	1,314,000	43,362,000	0	0	単－ 710号
集塵機運転			33	102,800	3,392,400			WYB02260
		m	33	102,800	3,392,400	0	0	単－ 711号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		7.1	59,180	420,178			WYB02246
		m	7.1	59,180	420,178	0	0	単－ 712号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通		25.9	78,910	2,043,769			WYB02219
		m	25.9	78,910	2,043,769	0	0	単－ 713号
合　計					48,977,200			
					48,977,200		0	

11m当たり内訳書

掘削･支保

第　6号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	11 11	1,189,000 1,189,000	13,079,000 13,079,000	0	0	WYB00738 単－ 716号
集塵機運転		m	9.1 9.1	99,750 99,750	907,725 907,725	0	0	WYB00669 単－ 717号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	11 11	57,250 57,250	629,750 629,750	0	0	WYB00570 単－ 718号
合　計					13,456,000 13,456,000		0	

33m当たり内訳書

掘削･支保

第　7号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>			33	423,600	13,978,800			WYB02427
		m	33	423,600	13,978,800	0	0	単－ 743号
集塵機運転			33	36,280	1,197,240			WYB02425
		m	33	36,280	1,197,240	0	0	単－ 744号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通		7.1	20,700	146,970			WYB02411
		m	7.1	20,700	146,970	0	0	単－ 745号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通		25.9	27,470	711,473			WYB02422
		m	25.9	27,470	711,473	0	0	単－ 746号
合　計					14,747,300			
					14,747,300		0	

11m当たり内訳書

掘削･支保

第　8号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	11 11	365,300 365,300	4,018,300 4,018,300	0	0	WYB00540 単ー 752号
集塵機運転		m	9.1 9.1	24,190 24,190	220,129 220,129	0	0	WYB00538 単ー 753号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	11 11	13,930 13,930	153,230 153,230	0	0	WYB00479 単ー 754号
合　計					4,046,000 4,046,000		0	

19,400/0m3当たり内訳書

残土運搬
第　9号内訳書　　(板橋免地区)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 土量50,000m3以上		8,035	175.4	1,409,339			CB210020
		m 3	8,035	175.4	1,409,339	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 8.5km以下		8,035	1,772	14,238,020			CB210110
		m 3	8,035	1,772	14,238,020	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		8,035	100.2	805,107			CB210610
		m 3	8,035	100.2	805,107	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		11,364	142	1,613,688			CB210020
		m 3	11,364	142	1,613,688	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 8.5km以下		11,364	1,520	17,273,280			CB210110
		m 3	11,364	1,520	17,273,280	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		11,364	100.2	1,138,672			CB210610
		m 3	11,364	100.2	1,138,672	0	0	
合　計					33,581,000			
					0		-33,581,000	

340m3当たり内訳書

残土運搬
第　10号内訳書　　(江迎5号橋A2)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		336	142	47,712			CB210020
		m３	336	142	47,712	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 23.5km以下		336	2,975	999,600			CB210110
		m３	336	2,975	999,600	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		336	100.2	33,667			CB210610
		m３	336	100.2	33,667	0	0	
合　計					1,000,000			
					1,000,000		0	

4,330m3当たり内訳書

残土運搬
第　11号内訳書　　(田平5工区)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m３	4,330 4,330	142 142	614,860 614,860	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下	m３	4,330 4,330	2,406 2,406	10,417,980 10,417,980	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	4,330 4,330	100.2 100.2	433,866 433,866	0	0	CB210610
合　計					10,550,000 10,550,000		0	

100m2当たり内訳書

型枠（妻部）

第　12号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		104	11,690	1,215,760			CB240210
		m２	104	11,690	1,215,760	0	0	
合　計					1,119,000			
					1,119,000		0	

10/0m2当たり内訳書

型枠（妻部）

第　13号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		14.4	11,690	168,336			CB240210
		m２	14.4	11,690	168,336	0	0	
合　計					155,000			
					0		-155,000	

0/10m2当たり内訳書

型枠（妻部）

第　14号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部､箱抜き		0	0	0			CB240210
		m２	14.4	11,690	168,336	14.4	168,336	
合　計					0			
					168,336		168,336	
変更積算金額					0			
					155,000		155,000	円／m2

100掛m2当たり内訳書

足場（妻部）

第　15号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部足場工			104	4,970	516,880			WYB00018
		掛ｍ２	104	4,970	516,880	0	0	単－ 790号
合　計					476,000			
					476,000		0	

10/0掛m2当たり内訳書

足場（妻部）

第　16号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部足場工			14.4	4,970	71,568			WYB00335
		掛ｍ２	14.4	4,970	71,568	0	0	単－ 791号
合　計					66,000			
					0		-66,000	

0/10掛m2当たり内訳書

足場（妻部）

第　17号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部足場工			0	0	0			WYB01578
		掛ｍ２	14.4	4,970	71,568	14.4	71,568	単－ 792号
合　計					0			
					71,568		71,568	
変更積算金額					0			
					66,000		66,000	円／掛m2

909/0m当たり内訳書

ｲﾝﾊﾞｰﾄ

第　18号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート型枠工			716	11,860	8,491,760			WB450130
		m２	716	11,860	8,491,760	0	0	単－1173号
合　計					7,812,000			
					0		-7,812,000	

0/1,020m当たり内訳書

ｲﾝﾊﾞｰﾄ

第　19号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート型枠工			0	0	0			WB450130
		m２	786	11,860	9,321,960	786	9,321,960	単－1174号
合　計					0			
					9,321,960		9,321,960	
変更積算金額					0			
					8,575,743		8,575,743	円／m

24箇所当たり内訳書

箱抜

第　20号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		33	4,191	138,303			WYB00057
		本	33	4,191	138,303	0	0	単－1175号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		52	5,766	299,832			WYB00151
		本	52	5,766	299,832	0	0	単－1176号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1		4.7	-14,000	-65,800			WYB00145
		t	4.7	-14,000	-65,800	0	0	単－1177号
ガス切断（H鋼杭）	150×150		78	6,018	469,404			WYB00169
		箇所	78	6,018	469,404	0	0	単－1178号
ガス切断（H鋼杭）	200×200		11	6,020	66,220			WYB00155
		箇所	11	6,020	66,220	0	0	単－1179号
ガス切断（H鋼杭）	250×250		5	6,023	30,115			WYB00173
		箇所	5	6,023	30,115	0	0	単－1180号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き		155	11,690	1,811,950			CB240210
		m２	155	11,690	1,811,950	0	0	
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超		29.2	24,330	710,436			WYB00186
		m３	29.2	24,330	710,436	0	0	単－1181号
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=270kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超		25.2	19,570	493,164			WYB00165
		m３	25.2	19,570	493,164	0	0	単－1182号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22		3.3	87,900	290,070			WYB00174
		t	3.3	87,900	290,070	0	0	単－1183号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.25	133,200	33,300	0	0	WB810010 単－ 794号
合　計					3,936,000			
					3,936,000		0	

12箇所当たり内訳書

箱抜

第　21号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	18 18	4,191 4,191	75,438 75,438	0	0	WYB00188 単－1184号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	24 24	5,766 5,766	138,384 138,384	0	0	WYB00192 単－1185号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	2 2	-14,000 -14,000	-28,000 -28,000	0	0	WYB00193 単－1186号
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	37 37	6,018 6,018	222,666 222,666	0	0	WYB00205 単－1187号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	5 5	6,020 6,020	30,100 30,100	0	0	WYB00209 単－1188号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	77.5 77.5	11,690 11,690	905,975 905,975	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	m３	13.9 13.9	24,330 24,330	338,187 338,187	0	0	WYB00225 単－1189号
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=270kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	m３	13.5 13.5	19,570 19,570	264,195 264,195	0	0	WYB00226 単－1190号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	1.6 1.6	87,900 87,900	140,640 140,640	0	0	WYB00227 単－1191号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.13 0.13	133,200 133,200	17,316 17,316	0	0	WB810010 単－ 794号
合　計					1,944,000 1,944,000		0	

12箇所当たり内訳書

箱抜

第　22号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	12 12	4,191 4,191	50,292 50,292	0	0	WYB00221 単－1192号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	32 32	5,766 5,766	184,512 184,512	0	0	WYB00228 単－1193号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	2.7 2.7	-14,000 -14,000	-37,800 -37,800	0	0	WYB00229 単－1194号
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	40 40	6,018 6,018	240,720 240,720	0	0	WYB00230 単－1195号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	5 5	6,020 6,020	30,100 30,100	0	0	WYB00209 単－1188号
ガス切断（H鋼杭）	250×250	箇所	5 5	6,023 6,023	30,115 30,115	0	0	WYB00173 単－1180号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	77.4 77.4	11,690 11,690	904,806 904,806	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	m３	18.4 18.4	24,330 24,330	447,672 447,672	0	0	WYB00239 単－1196号
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	m３	9.2 9.2	19,570 19,570	180,044 180,044	0	0	WYB00243 単－1197号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	1.7 1.7	87,900 87,900	149,430 149,430	0	0	WYB00247 単－1198号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.13 0.13	133,200 133,200	17,316 17,316	0	0	WB810010 単－ 794号
合　計					2,028,000 2,028,000		0	

10箇所当たり内訳書

箱抜

第　23号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	8 8	4,191 4,191	33,528 33,528	0	0	WYB00248 単－1199号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	18 18	5,766 5,766	103,788 103,788	0	0	WYB00249 単－1200号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	1.6 1.6	-14,000 -14,000	-22,400 -22,400	0	0	WYB00250 単－1201号
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	24 24	6,018 6,018	144,432 144,432	0	0	WYB00262 単－1202号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	4 4	6,020 6,020	24,080 24,080	0	0	WYB00263 単－1203号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	89.5 89.5	11,690 11,690	1,046,255 1,046,255	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	m３	22.8 22.8	24,330 24,330	554,724 554,724	0	0	WYB00281 単－1204号
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	m３	14.8 14.8	19,570 19,570	289,636 289,636	0	0	WYB00283 単－1205号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	1 1	87,900 87,900	87,900 87,900	0	0	WYB00284 単－1206号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.14 0.14	133,200 133,200	18,648 18,648	0	0	WB810010 単－ 794号
合　計					2,100,000 2,100,000		0	

6箇所当たり内訳書

箱抜

第　24号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	6 6	4,191 4,191	25,146 25,146	0	0	WYB00264 単－1207号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	9 9	5,766 5,766	51,894 51,894	0	0	WYB00285 単－1208号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	1.1 1.1	-14,000 -14,000	-15,400 -15,400	0	0	WYB00288 単－1209号
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	9 9	6,018 6,018	54,162 54,162	0	0	WYB00289 単－1210号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	2 2	6,020 6,020	12,040 12,040	0	0	WYB00290 単－1211号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	20.6 20.6	11,690 11,690	240,814 240,814	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	m３	4.1 4.1	24,330 24,330	99,753 99,753	0	0	WYB00191 単－1212号
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	m３	4.2 4.2	19,570 19,570	82,194 82,194	0	0	WYB00293 単－1213号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	0.6 0.6	87,900 87,900	52,740 52,740	0	0	WYB00294 単－1214号
合　計					558,000 558,000		0	

12箇所当たり内訳書

箱抜

第　25号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	15 15	4,191 4,191	62,865 62,865	0	0	WYB00291 単－1215号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	21 21	5,766 5,766	121,086 121,086	0	0	WYB00292 単－1216号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	1.4 1.4	-14,000 -14,000	-19,600 -19,600	0	0	WYB00295 単－1217号
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	34 34	6,018 6,018	204,612 204,612	0	0	WYB00300 単－1218号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	4 4	6,020 6,020	24,080 24,080	0	0	WYB00263 単－1203号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	24.8 24.8	11,690 11,690	289,912 289,912	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	m３	3.8 3.8	24,330 24,330	92,454 92,454	0	0	WYB00311 単－1219号
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=270kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	m３	2.6 2.6	19,570 19,570	50,882 50,882	0	0	WYB00312 単－1220号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	1.4 1.4	87,900 87,900	123,060 123,060	0	0	WYB00313 単－1221号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.07 0.07	133,200 133,200	9,324 9,324	0	0	WB810010 単－ 794号
合　計					888,000 888,000		0	

2箇所当たり内訳書

箱抜

第　26号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	4 4	5,766 5,766	23,064 23,064	0	0	WYB00314 単－1222号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	0.59 0.59	-14,000 -14,000	-8,260 -8,260	0	0	WYB00315 単－1223号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	2 2	6,020 6,020	12,040 12,040	0	0	WYB00290 単－1211号
ガス切断（H鋼杭）	250×250	箇所	2 2	6,023 6,023	12,046 12,046	0	0	WYB00318 単－1224号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	3.3 3.3	11,690 11,690	38,577 38,577	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg /m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	m３	0.92 0.92	24,330 24,330	22,383 22,383	0	0	WYB00330 単－1225号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	0.15 0.15	87,900 87,900	13,185 13,185	0	0	WYB00332 単－1226号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.12 0.12	133,200 133,200	15,984 15,984	0	0	WB810010 単－ 794号
合　計					120,000 120,000		0	

1箇所当たり内訳書

箱抜

第　27号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	4 4	5,766 5,766	23,064 23,064	0	0	WYB00314 単－1222号
スクラップ	鉄くず ヘビーH1	t	2.4 2.4	-14,000 -14,000	-33,600 -33,600	0	0	WYB00331 単－1227号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	3 3	6,020 6,020	18,060 18,060	0	0	WYB00334 単－1228号
型枠	一般型枠 ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	m２	22.8 22.8	11,690 11,690	266,532 266,532	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	m３	5.6 5.6	24,330 24,330	136,248 136,248	0	0	WYB00336 単－1229号
箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	t	0.15 0.15	87,900 87,900	13,185 13,185	0	0	WYB00332 単－1226号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.28 0.28	133,200 133,200	37,296 37,296	0	0	WB810010 単－ 794号
合　計					424,000 424,000		0	

370/0m3当たり内訳書

床掘り

第　28号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		373	268.7	100,225			CB210030
		m３	373	268.7	100,225	0	0	
合　計					92,000			
					0		-92,000	

0/430m3当たり内訳書

床掘り

第　29号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	432	268.7	116,078	432	116,078	
合　計					0			
					116,078		116,078	
変更積算金額					0			
					106,552		106,552	円／m3

260/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　30号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 無し 無し		260	2,283	593,580			CB210100
		m３	260	2,283	593,580	0	0	
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満		260	321.4	83,564			CB210020
		m３	260	321.4	83,564	0	0	
合　計					623,000			
					0		-623,000	

0/200m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　31号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 不可 無し 無し		0	0	0			CB210100
		m３	202	2,283	461,166	202	461,166	
積込（ルーズ）	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CB210020
		m３	202	321.4	64,922	202	64,922	
合　計					0			
					526,088		526,088	
変更積算金額					0			
					484,022		484,022	円／m3

630/0m3当たり内訳書

残土運搬
第　32号内訳書　　(伊万里港)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満		202	321.4	64,922			CB210020
		m 3	202	321.4	64,922	0	0	
土砂等運搬 19.5km以下	標準 硬岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		232	2,910	675,120			WYB03523
		m 3	232	2,910	675,120	0	0	単－1232号
整地	残土受入れ地での処理		232	100.2	23,246			CB210610
		m 3	232	100.2	23,246	0	0	
土砂等運搬 19.5km以下	標準 軟岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		399	2,495	995,505			WYB03525
		m 3	399	2,495	995,505	0	0	単－1233号
整地	残土受入れ地での処理		399	100.2	39,979			CB210610
		m 3	399	100.2	39,979	0	0	
合　計					1,730,000			
					0		-1,730,000	

0/630m3当たり内訳書

残土運搬
第　33号内訳書　　(根引地区)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CB210020
		m 3	202	321.4	64,922	202	64,922	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 13.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	232	2,805	650,760	232	650,760	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	232	100.2	23,246	232	23,246	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 13.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	401	2,406	964,806	401	964,806	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	401	100.2	40,180	401	40,180	
合　計					0 1,743,914		1,743,914	
変更積算金額					0 1,677,239		1,677,239	円／m3

0/1箇所当たり内訳書

坑口付部

第　34号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			0	0	0			WYB03599
		m	6.2	903,400	5,601,080	6.2	5,601,080	単－1234号
坑口付部支保工（下半）			0	0	0			WYB03598
		m	2.8	357,900	1,002,120	2.8	1,002,120	単－1235号
支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1.2（めっき）		0	0	0			WYB03581
		t	1.62	163,000	264,060	1.62	264,060	単－1236号
支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6		0	0	0			WYB03593
		t	1	86,000	86,000	1	86,000	単－1237号
合　計					0			
					6,953,260		6,953,260	
変更積算金額					0			
					6,381,044		6,381,044	円／箇所

1箇所当たり内訳書

坑口付部

第　35号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工（上半）			5.1	779,200	3,973,920			WYB00370
		m	5.1	779,200	3,973,920	0	0	単－1238号
坑口付部支保工（下半）			3.2	331,900	1,062,080			WYB00356
		m	3.2	331,900	1,062,080	0	0	単－1239号
支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1.2（めっき）		1.47	163,000	239,610			WYB00362
		t	1.47	163,000	239,610	0	0	単－1240号
支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6		0.93	86,000	79,980			WYB00363
		t	0.93	86,000	79,980	0	0	単－1241号
合　計					4,930,000			
					4,930,000		0	

70m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　36号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	m３	72.3 72.3	147.9 147.9	10,693 10,693	0	0	CB210100
合　計					10,000 10,000		0	

170m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　37号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し		165	1,406	231,990			CB210100
		m３	165	1,406	231,990	0	0	
合　計					214,000			
					214,000		0	

160m3当たり内訳書

埋戻し

第　38号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		160	845.5	135,280			CB210410
		m３	160	845.5	135,280	0	0	
合　計					125,000			
					125,000		0	

240m3当たり内訳書

盛土

第　39号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		242	4,845	1,172,490			CB210510
		m３	242	4,845	1,172,490	0	0	
合　計					1,080,000			
					1,080,000		0	

2,000m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　40号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上		2,024	147.9	299,349			CB210100
		m３	2,024	147.9	299,349	0	0	
合　計					274,000			
					274,000		0	

140m3当たり内訳書

埋戻し

第　41号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		140	845.5	118,370			CB210410
		m３	140	845.5	118,370	0	0	
合　計					109,000			
					109,000		0	

230m3当たり内訳書

盛土

第　42号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		232	4,845	1,124,040			CB210510
		m３	232	4,845	1,124,040	0	0	
合　計					1,035,000			
					1,035,000		0	

890m3当たり内訳書

押え盛土

第　43号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撹拌混合（バックホウ混合）購入土（ＲＣ－４０）	ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用ﾌﾚｺﾝ)配合量10t/100m3		892	5,074	4,526,008			WYB00175
		ｍ３	892	5,074	4,526,008	0	0	単－1242号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		892	191.9	171,174			CB210020
		ｍ３	892	191.9	171,174	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		892	337.3	300,871			CB210110
		ｍ３	892	337.3	300,871	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		892	191.9	171,174			CB210020
		ｍ３	892	191.9	171,174	0	0	
クレーン打設	打設高さ１０ｍ		892	1,292	1,152,464			WYB00685
		ｍ３	892	1,292	1,152,464	0	0	単－1243号
混合材料敷均し・締固め	施工幅4.0m以上		892	1,114	993,688			WYB01222
		ｍ３	892	1,114	993,688	0	0	単－1244号
合　計					6,700,000			
					6,700,000		0	

2,020m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　44号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		2,024	259.5	525,228			CB210110
		m３	2,024	259.5	525,228	0	0	
合　計					480,000			
					480,000		0	

80m3当たり内訳書

残土運搬
第　45号内訳書　　(伊万里港)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		75.6	142	10,735			CB210020
		m 3	75.6	142	10,735	0	0	
土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)		75.6	2,113	159,742			WYB00895
		m 3	75.6	2,113	159,742	0	0	単－1245号
整地	残土受入れ地での処理		75.6	100.2	7,575			CB210610
		m 3	75.6	100.2	7,575	0	0	
合　計					164,000			
					164,000		0	

240m2当たり内訳書

型枠

第　46号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		244	7,565	1,845,860			CB240210
		m 2	244	7,565	1,845,860	0	0	
合　計					1,699,000			
					1,699,000		0	

0.6m2当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　47号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	各種		0.6	672,000	403,200			WB452070
		m	0.6	672,000	403,200	0	0	単－1248号
合　計					371,000			
					371,000		0	

310掛m2当たり内訳書

足場

第　48号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		196	3,775	739,900			WB252110
		掛ｍ２	196	3,775	739,900	0	0	単－1249号
足場工	単管足場 必要 標準		115	3,562	409,630			WB252110
		掛ｍ２	115	3,562	409,630	0	0	単－1250号
合　計					1,058,000			
					1,058,000		0	

270m2当たり内訳書

型枠

第　49号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		270	7,565	2,042,550			CB240210
		m 2	270	7,565	2,042,550	0	0	
合　計					1,880,000			
					1,880,000		0	

0.6m2当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　50号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工（覆工コンクリート） 単－1252号	各種	m	0.6 0.6	101,900 101,900	61,140 61,140	0	0	WB452070
合　計					56,000 56,000		0	

320掛m2当たり内訳書

足場

第　51号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		184	3,775	694,600			WB252110
		掛ｍ２	184	3,775	694,600	0	0	単－1249号
足場工	単管足場 必要 標準		133	3,562	473,746			WB252110
		掛ｍ２	133	3,562	473,746	0	0	単－1250号
合　計					1,076,000			
					1,076,000		0	

7ｼﾌﾄ当たり内訳書

第　52号内訳書　　鏡吹付工
(t=5cm)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し		1	146,200	146,200			WYB00698
		シフト	1	146,200	146,200	0	0	単－1392号
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm		6	166,600	999,600			WYB00829
		シフト	6	166,600	999,600	0	0	単－1393号
合　計					1,065,000			
					1,065,000		0	

10ｼﾌﾄ当たり内訳書

脚部補強
第　53号内訳書　　(増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
増ロックボルト	CⅡ上半片側 L=6m×1本		9	80,120	721,080			WYB03562
		シフト	9	80,120	721,080	0	0	単－1440号
増ロックボルト	CⅡ上半片側 L=6m×2本		1	86,210	86,210			WYB03558
		シフト	1	86,210	86,210	0	0	単－1441号
合　計					818,000			
					818,000		0	

10ｼﾌﾄ当たり内訳書

脚部補強
第　54号内訳書　　(増吹・増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側		3	233,500	700,500			WYB03260
		シフト	3	233,500	700,500	0	0	単－1442号
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側+上半増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ1		2	251,500	503,000			WYB03266
		シフト	2	251,500	503,000	0	0	単－1443号
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側+下半片側		3	340,300	1,020,900			WYB03284
		シフト	3	340,300	1,020,900	0	0	単－1444号
増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側		2	242,200	484,400			WYB03272
		シフト	2	242,200	484,400	0	0	単－1445号
合　計					2,496,500			
					2,496,500		0	

34.8m当たり内訳書

縫返し

第　55号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変状対策①縫返し(CⅡ-i)	上半・下半		2.4	770,600	1,849,440			WYB03860
		m	2.4	770,600	1,849,440	0	0	単－1451号
変状対策②縫返し(CⅡ-i)	上半・下半(片側)		10.8	606,100	6,545,880			WYB03874
		m	10.8	606,100	6,545,880	0	0	単－1452号
変状対策③縫返し(CⅡ-i)	下半		21.6	389,000	8,402,400			WYB03888
		m	21.6	389,000	8,402,400	0	0	単－1453号
合　計					17,050,000			
					17,050,000		0	

0/959本当たり内訳書

注入式補強ﾎﾞﾙﾄ(ｱｰﾁ部)

第　56号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式先受け工（上部左）	17.75本/ｼﾌﾄ		0	0	0			WYB03641
		シフト	27	3,893,000	105,111,000	27	105,111,000	単－1456号
注入式先受け工（上部右）	17.75本/ｼﾌﾄ		0	0	0			WYB03620
		シフト	27	3,893,000	105,111,000	27	105,111,000	単－1457号
合　計					0			
					210,222,000		210,222,000	
変更積算金額					0			
					210,222,000		210,222,000	円／本

0/473本当たり内訳書

注入式補強ﾎﾞﾙﾄ(ｲﾝﾊﾞｰﾄ部)

第　57号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入式先受け工（インバート部左）	8.75本/ｼﾌﾄ		0	0	0			WYB03648
		シフト	27	1,967,000	53,109,000	27	53,109,000	単－1458号
注入式先受け工（インバート部右）	8.75本/ｼﾌﾄ		0	0	0			WYB03634
		シフト	27	1,967,000	53,109,000	27	53,109,000	単－1459号
合　計					0 106,218,000		106,218,000	
変更積算金額					0 106,218,000		106,218,000	円／本

一式当たり内訳書

坑口処理

第　58号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵･積立･撤去		0	0	0			WB252610
		袋	420	780	327,600	420	327,600	単－1460号
やらず	松丸太　180×8000		0	0	0			WYB00481
		本	2	25,320	50,640	2	50,640	単－1461号
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	8	6,818	54,544	8	54,544	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	2	25,410	50,820	2	50,820	
つなぎ梁	H-200×200×8×12		0	0	0			WYB00489
		t	0.55	8,540	4,697	0.55	4,697	単－1462号
合　計					0 488,301		488,301	
変更積算金額					0 428,925		428,925	円／式

0/10m3当たり内訳書

床掘り

第　59号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	13	268.7	3,493	13	3,493	
合　計					0			
					3,493		3,493	
変更積算金額					0			
					3,068		3,068	円／m3

0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第　60号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	11	2,365	26,015	11	26,015	
合　計					0			
					26,015		26,015	
変更積算金額					0			
					22,851		22,851	円／m3

一式当たり内訳書

坑口処理

第　61号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵･積立･撤去	袋	343 343	780 780	267,540 267,540	0	0	WB252610 単－1463号
やらず	松丸太　180×8000	本	2 2	25,320 25,320	50,640 50,640	0	0	WYB00341 単－1464号
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	8 8	6,818 6,818	54,544 54,544	0	0	CB240210
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	2 2	25,410 25,410	50,820 50,820	0	0	CB240010
つなぎ梁	H-200×200×8×12	t	0.55 0.55	8,540 8,540	4,697 4,697	0	0	WYB00342 単－1465号
合　計					357,000 357,000		0	

10m3当たり内訳書

床掘り

第　62号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		13	268.7	3,493			CB210030
		m３	13	268.7	3,493	0	0	
合　計					3,000			
					3,000		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第　63号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		11	2,365	26,015			CB210410
		m３	11	2,365	26,015	0	0	
合　計					24,000			
					24,000		0	

0.8m3当たり内訳書

残土運搬
第　64号内訳書　　(伊万里港)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 19.5km以下	標準 土砂 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		0.8	2,044	1,635			WYB00355
		m３	0.8	2,044	1,635	0	0	単－1466号
整地	残土受入れ地での処理		0.8	100.2	80			CB210610
		m３	0.8	100.2	80	0	0	
合　計					1,600			
					1,600		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

第　65号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)の内、残土処理工、掘削補助工A、ﾄﾝﾈﾙ仮	設備工、交通管理工を除く直接工事費の12%を計上	式	1 1		357,045,874 357,045,874	0	0	WYB00001
合　計					313,400,000 313,400,000		0	

459人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　66号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			459	12,810	5,879,790			WB010212
		人日	459	12,810	5,879,790	0	0	単－1467号
合　計					5,413,000			
					5,413,000		0	

139袋当たり内訳書

土のう

第　67号内訳書

(耐候性 長期)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		139	6,709	932,551			WB252730
		袋	139	6,709	932,551	0	0	単－1468号
合　計					923,800			
					923,800		0	

66m当たり内訳書

仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

第　68号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		66	1,224	80,784			WB821110
		m	66	1,224	80,784	0	0	単－1470号
仮設防護柵賃料	L=3m H=0.775m 賃貸日数 900日		8	129,000	1,032,000			WYB01233
		台	8	129,000	1,032,000	0	0	単－1471号
仮設防護柵賃料	L=5m H=0.775m 賃貸日数 900日		6	176,000	1,056,000			WYB01234
		台	6	176,000	1,056,000	0	0	単－1472号
合　計					2,164,800			
					2,164,800		0	

16m3当たり内訳書

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　69号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	15.8 15.8	29,480 29,480	465,784 465,784	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	37.2 37.2	6,998 6,998	260,325 260,325	0	0	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.47 0.47	127,100 127,100	59,737 59,737	0	0	WB810010 単－1474号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	30mm以上200mm未満	孔	72 72	518.5 518.5	37,332 37,332	0	0	CB224410
合　計					822,400 822,400		0	

31m当たり内訳書

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ

第　70号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付 ﾗｯﾌﾟ型 3000mm ｱｰﾁ形 全ての費用	m	30.9 30.9	22,910 22,910	707,919 707,919	0	0	CB222890
コルゲートパイプ（アーチ型）（材料費）	ﾗｯﾌﾟ型（めっき仕上げ）3000×1560 板厚4.5mm	m	30.9 30.9	92,900 92,900	2,870,610 2,870,610	0	0	
底部シュー（材料費）	取付ボルト　オールアンカー含む　めっき	m	20.6 20.6	14,100 14,100	290,460 290,460	0	0	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ）	30mm以上200mm未満	孔	68 68	518.5 518.5	35,258 35,258	0	0	CB224410
合　計					3,900,000 3,900,000		0	

35袋当たり内訳書

土のう

第　71号内訳書

(耐候性 長期)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		35	6,709	234,815			WB252730
		袋	35	6,709	234,815	0	0	単－1468号
合　計					241,800			
					241,800		0	

79m2当たり内訳書

吹付枠
第　72号内訳書　　（終点右側）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工［市場単価］	250m2未満 無		79	2,310	182,490			WB811120
		m２	79	2,310	182,490	0	0	単－1479号
吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 100m以上250m未満		120	11,320	1,358,400			WB811110
		m	120	11,320	1,358,400	0	0	単－1480号
モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有		55	4,424	243,320			WB810810
		m２	55	4,424	243,320	0	0	単－1481号
合　計					1,659,000			
					1,659,000		0	

10m3当たり内訳書

床掘り

第　73号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		10.8	268.7	2,901			CB210030
		m３	10.8	268.7	2,901	0	0	
合　計					2,700			
					2,700		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第　74号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		5.8	2,365	13,717			CB210410
		m 3	5.8	2,365	13,717	0	0	
合　計					12,600			
					12,600		0	

4m3当たり内訳書

残土運搬
第　75号内訳書　　(伊万里港)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 19.5km以下	標準 土砂 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		4.4	2,044	8,993			WYB00377
		m３	4.4	2,044	8,993	0	0	単－1482号
整地	残土受入れ地での処理		4.4	100.2	440			CB210610
		m３	4.4	100.2	440	0	0	
合　計					9,000			
					9,000		0	

420m3当たり内訳書

床掘り

第　76号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		418	268.7	112,316			CB210030
		m３	418	268.7	112,316	0	0	
合　計					103,000			
					103,000		0	

360m3当たり内訳書

埋戻し

第　77号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		358	2,365	846,670			CB210410
		m３	358	2,365	846,670	0	0	
合　計					779,000			
					779,000		0	

20m3当たり内訳書

残土運搬
第　78号内訳書　　(伊万里港)

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 19.5km以下	標準 土砂 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)		20.9	2,044	42,719			WYB00364
		m３	20.9	2,044	42,719	0	0	単－1484号
整地	残土受入れ地での処理		20.9	100.2	2,094			CB210610
		m３	20.9	100.2	2,094	0	0	
合　計					41,000			
					41,000		0	

190m3当たり内訳書

床掘り

第　79号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		194	289.9	56,240			CB210030
		m３	194	289.9	56,240	0	0	
合　計					56,240			
					56,240		0	

640m3当たり内訳書

床掘り

第　80号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 無し		638	365.5	233,189			CB210030
		m３	638	365.5	233,189	0	0	
合　計					233,180			
					233,180		0	

300m3当たり内訳書

床掘り

第　81号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 有り		295	417.3	123,103			CB210030
		m３	295	417.3	123,103	0	0	
合　計					123,100			
					123,100		0	

430m3当たり内訳書

埋戻し

第　82号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		428	886.5	379,422			CB210410
		m３	428	886.5	379,422	0	0	
合　計					379,420			
					379,420		0	

80m2当たり内訳書

基面整正

第　83号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			82.3	378	31,109			CB210080
		m２	82.3	378	31,109	0	0	
合　計					31,100			
					31,100		0	

370m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　84号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		372	148.3	55,167			CB210020
		m 3	372	148.3	55,167	0	0	
合　計					55,160			
					55,160		0	

1,130m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　85号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1,127	357.7	403,127			CB210110
		m３	1,127	357.7	403,127	0	0	
合　計					403,100			
					403,100		0	

370m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　86号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下		372	335.7	124,880			CB210110
		m３	372	335.7	124,880	0	0	
合　計					124,900			
					124,900		0	

1,130m3当たり内訳書

残土運搬
第　87号内訳書　　(伊万里港)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		1,127	148.3	167,134			CB210020
		m 3	1,127	148.3	167,134	0	0	
土砂等運搬 16.5km以下	標準　土砂　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)		1,127	2,086	2,350,922			WYB03254
		m 3	1,127	2,086	2,350,922	0	0	単－1485号
整地	残土受入れ地での処理		1,127	119.6	134,789			CB210610
		m 3	1,127	119.6	134,789	0	0	
合　計					2,652,800			
					2,652,800		0	

80m3当たり内訳書

残土運搬
第　88号内訳書　　(伊万里港)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		81	148.3	12,012			CB210020
		m 3	81	148.3	12,012	0	0	
土砂等運搬 16.5km以下	標準　土砂　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)		63	2,086	131,418			WYB03258
		m 3	63	2,086	131,418	0	0	単－1494号
土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)		18	2,236	40,248			WYB03319
		m 3	18	2,236	40,248	0	0	単－1495号
整地	残土受入れ地での処理		81	119.6	9,687			CB210610
		m 3	81	119.6	9,687	0	0	
合　計					193,300			
					193,300		0	

82m2当たり内訳書

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　89号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	8.2 8.2	19,130 19,130	156,866 156,866	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	4.5 4.5	4,134 4,134	18,603 18,603	0	0	CB240210
合　計					175,400 175,400		0	

290m2当たり内訳書

型枠

第　90号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		289	8,096	2,339,744			CB240210
		m 2	289	8,096	2,339,744	0	0	
合　計					2,339,740			
					2,339,740		0	

4箇所当たり内訳書

誘発目地

第　91号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ誘発目地設置			4	48,550	194,200			WYB00156
		箇所	4	48,550	194,200	0	0	単－1503号
誘発目地（材料費）	A-40×1050L		32.3	1,980	63,954			WYB00351
		m	32.3	1,980	63,954	0	0	単－1504号
誘発目地（材料費）	T-30×1050L		23.2	2,470	57,304			WYB00350
		m	23.2	2,470	57,304	0	0	単－1505号
誘発目地（材料費）	BL-100×1050L		8.5	1,980	16,830			WYB00176
		m	8.5	1,980	16,830	0	0	単－1506号
誘発目地（材料費）	BL-250×1050L(固定用治具含む)		10.2	4,680	47,736			WYB01330
		m	10.2	4,680	47,736	0	0	単－1507号
誘発目地（材料費）	BL-350×1050L(固定用治具含む)		10.2	6,570	67,014			WYB00161
		m	10.2	6,570	67,014	0	0	単－1508号
合　計					447,000			
					447,000		0	

40空m3当たり内訳書

支保

第　92号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		37	4,184	154,808			WB252210
		空ｍ３	37	4,184	154,808	0	0	単－1509号
合　計					154,800			
					154,800		0	

220掛m2当たり内訳書

足場

第　93号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		222	3,896	864,912			WB252110
		掛ｍ２	222	3,896	864,912	0	0	単－1510号
合　計					864,900			
					864,900		0	

50m3当たり内訳書

床掘り

第　94号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		46.8	233.2	10,913			CB210030
		m３	46.8	233.2	10,913	0	0	
合　計					10,900			
					10,900		0	

30m3当たり内訳書

埋戻し

第　95号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		30.2	2,486	75,077			CB210410
		m 3	30.2	2,486	75,077	0	0	
合　計					75,000			
					75,000		0	

20m2当たり内訳書

基面整正

第　96号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			24.1	378	9,109			CB210080
		m２	24.1	378	9,109	0	0	
合　計					9,100			
					9,100		0	

30m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　97号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		26.3	148.3	3,900			CB210020
		m 3	26.3	148.3	3,900	0	0	
合　計					3,900			
					3,900		0	

50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　98号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		46.4	357.7	16,597			CB210110
		m３	46.4	357.7	16,597	0	0	
合　計					16,590			
					16,590		0	

30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　99号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下		26.3	335.7	8,828			CB210110
		m３	26.3	335.7	8,828	0	0	
合　計					8,820			
					8,820		0	

50m3当たり内訳書

残土運搬
第　100号内訳書　　(伊万里港)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m３	46.4 46.4	148.3 148.3	6,881 6,881	0	0	CB210020
土砂等運搬 16.5km以下	標準　土砂　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	m３	46.4 46.4	2,086 2,086	96,790 96,790	0	0	WYB03278 単－1514号
整地	残土受入れ地での処理	m３	46.4 46.4	119.6 119.6	5,549 5,549	0	0	CB210610
合　計					109,220 109,220		0	

29m当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

第　101号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)		4	63,520	254,080			CB226170
		m３	4	63,520	254,080	0	0	
合　計					254,000			
					254,000		0	

1箇所当たり内訳書

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　102号内訳書　　(1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.23 0.23	27,690 27,690	6,368 6,368	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0.94 0.94	7,290 7,290	6,852 6,852	0	0	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.32 0.32	1,618 1,618	517 517	0	0	CB221110
合　計					13,700 13,700		0	

1箇所当たり内訳書

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　103号内訳書　　(2)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.27 0.27	27,690 27,690	7,476 7,476	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.2 1.2	7,290 7,290	8,748 8,748	0	0	CB240210
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.32 0.32	1,618 1,618	517 517	0	0	CB221110
合　計					16,700 16,700		0	

4m当たり内訳書

縦排水

第　104号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	4.3 4.3	9,302 9,302	39,998 39,998	0	0	WB821410 単－1523号
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.29 0.29	26,950 26,950	7,815 7,815	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0.82 0.82	8,096 8,096	6,638 6,638	0	0	CB240210
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m２	6.2 6.2	3,212 3,212	19,914 19,914	0	0	WB252110 単－1524号
合　計					74,400 74,400		0	

20本当たり内訳書

H鋼杭

第　105号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm 仮設物の場合 9.36m/本 0m/本 0m/本 0m/本 10m/本 無し 発生土	本	4 4	248,900 248,900	995,600 995,600	0	0	WB230810 単－1529号
場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm 仮設物の場合 10.76m/本 0m/本 0.2m/本 0m/本 11.5m/本	本	16 16	361,200 361,200	5,779,200 5,779,200	0	0	WB230810 単－1530号
バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下	本	20 20	6,681 6,681	133,620 133,620	0	0	WB250250 単－1531号
H形鋼杭賃料	H300 10m/本 135日 無 有 3500円 無 1回	本	4 4	17,760 17,760	71,040 71,040	0	0	WB251760 単－1532号
H形鋼杭賃料	H300 11.5m/本 135日 無 有 3500円 無 1回	本	16 16	20,440 20,440	327,040 327,040	0	0	WB251760 単－1533号
合　計					7,306,500 7,306,500		0	

342m当たり内訳書

削孔(ｱﾝｶｰ)

第　106号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 135mm 粘性土･砂質土	m	186 186	11,260 11,260	2,094,360 2,094,360	0	0	CB223910
削孔（アンカー）	無し(ｸﾛｰﾗ型) 二重管方式 135mm 軟岩	m	156 156	19,160 19,160	2,988,960 2,988,960	0	0	CB223910
合　計					5,083,300 5,083,300		0	

7m3当たり内訳書

ｸﾞﾗｳﾄ注入

第　107号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入（アンカー）			6.9	57,760	398,544			CB223940
		m３	6.9	57,760	398,544	0	0	
合　計					398,540			
					398,540		0	

一式当たり内訳書

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

第　108号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー 全長L=24.0m（材料費）（残置式）	5×φ12.7mm ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ,ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ,ｸｻﾋﾞ等含	組	9 9	119,000 119,000	1,071,000 1,071,000	0	0	WYB03242 単－1534号
アンカー 全長L=20.0m（材料費）（残置式）	4×φ12.7mm ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ,ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ,ｸｻﾋﾞ等含	組	8 8	92,800 92,800	742,400 742,400	0	0	WYB03227 単－1535号
鋼製台座（材料費）	5×φ12.7mm用	台	9 9	29,200 29,200	262,800 262,800	0	0	WYB03251 単－1536号
鋼製台座（材料費）	4×φ12.7mm用	台	8 8	29,200 29,200	233,600 233,600	0	0	WYB03250 単－1537号
合　計					2,309,800 2,309,800		0	

19.1t当たり内訳書

切梁･腹起し

第　109号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)		19.1	43,760	835,816			WB251930
		t	19.1	43,760	835,816	0	0	単－1538号
山留材賃料	無 112日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		8.1	39,590	320,679			WB251910
		t	8.1	39,590	320,679	0	0	単－1539号
山留材賃料	無 83日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		7	34,330	240,310			WB251910
		t	7	34,330	240,310	0	0	単－1540号
合　計					1,396,800			
					1,396,800		0	

147m2当たり内訳書

横矢板

第　110号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	設置 0.055m		147	10,470	1,539,090			WB251970
		m２	147	10,470	1,539,090	0	0	単－1541号
合　計					1,539,000			
					1,539,000		0	

5m2当たり内訳書

横矢板

第　111号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	設置 0.03m		5.1	7,190	36,669			WB251970
		m２	5.1	7,190	36,669	0	0	単－1542号
合　計					36,600			
					36,600		0	

490m3当たり内訳書

仮設盛土工(ﾔｰﾄﾞ造成)

第　112号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設　置】								
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m３	433 433	201.3 201.3	87,162 87,162	0	0	CB210510
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m３	56.9 56.9	5,056 5,056	287,686 287,686	0	0	CB210510
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	426 426	148.3 148.3	63,175 63,175	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m３	426 426	335.7 335.7	143,008 143,008	0	0	CB210110
【撤　去】								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	490 490	310.4 310.4	152,096 152,096	0	0	CB210100
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	102 102	199.5 199.5	20,349 20,349	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	m３	592 592	3,155 3,155	1,867,760 1,867,760	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	592 592	119.6 119.6	70,803 70,803	0	0	CB210610
合　計					2,692,000 2,692,000		0	

132袋当たり内訳書

土のう

第　113号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	97 97	6,758 6,758	655,526 655,526	0	0	WB252730 単－1543号
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	35 35	6,895 6,895	241,325 241,325	0	0	WB252730 単－1544号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	102 102	148.3 148.3	15,126 15,126	0	0	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m３	102 102	335.7 335.7	34,241 34,241	0	0	CB210110
合　計					946,200 946,200		0	

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　114号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿･R一体･C搭載] 8～22m3/h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2 2	49,000 49,000	98,000 98,000	0	0	WB010010 単－1545号
貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2 2	49,000 49,000	98,000 98,000	0	0	WB010010 単－1546号
合　計					180,000 180,000		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　115号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	回	1 1	1,200,000 1,200,000	1,200,000 1,200,000	0	0	WB010350 単－1547号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1 1	369,000 369,000	369,000 369,000	0	0	WB010350 単－1548号
合　計					1,440,000 1,440,000		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　116号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1 1	644,600 644,600	644,600 644,600	0	0	WB010350 単－1549号
合　計					650,000 650,000		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　117号内訳書　　(下部工A1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1 1	1,004,000 1,004,000	1,004,000 1,004,000	0	0	WB010350 単－1550号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	回	1 1	2,201,000 2,201,000	2,201,000 2,201,000	0	0	WB010350 単－1551号
合　計					2,941,000 2,941,000		0	

6t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　118号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	12 12	5,330 5,330	63,960 63,960	0	0	WB010020 単－1552号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	6 6	3,000 3,000	18,000 18,000	0	0	WB010030 単－1553号
合　計					85,000 85,000		0	

39.3t当たり内訳書

仮設材運搬費
第　119号内訳書　　(下部工A1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	78.6 78.6	5,330 5,330	418,938 418,938	0	0	WB010020 単－1554号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	39.3 39.3	3,000 3,000	117,900 117,900	0	0	WB010030 単－1555号
合　計					536,800 536,800		0	

一式当たり内訳書

伐採費

第　120号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・集積	（仮設ヤード）		3,760	250	940,000			
		m２	3,760	250	940,000	0	0	
伐採・集積	（河川）		80	11,500	920,000			
		m	80	11,500	920,000	0	0	
合　計					1,860,000			
					1,860,000		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　121号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費）	伐採材		161	2,750	442,750			WYB01256
		m３	161	2,750	442,750	0	0	単－1556号
準備費（処分費）	伐採材		161	4,500	724,500			WYB01257
		m３	161	4,500	724,500	0	0	単－1557号
合　計					1,160,000			
					1,160,000		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　122号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			1		5,558,683			WB010310
		式	1		5,558,683	0	0	単－1558号
合　計					5,600,000			
					0		-5,600,000	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用

第　123号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		5,730,323	1	5,730,323	単－1559号
合　計					0			
					5,730,323		5,730,323	
変更積算金額					0			
					5,772,915		5,772,915	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　124号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1		48,510			WYB00006
		式	1		48,510	0	0	単－1560号
合　計					40,000			
					40,000		0	

一式当たり内訳書

調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ費

第　125号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	鉛直ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 深度63.0m		1		5,210,000			WYB01114
		式	1		5,210,000	0	0	単－1561号
合　計					5,210,000			
					5,210,000		0	

一式当たり内訳書

調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ費

第　126号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	鉛直ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 深度18.0m		1		4,140,000			WYB01374
		式	1		4,140,000	0	0	単－1562号
合　計					4,140,000			
					4,140,000		0	

一式当たり内訳書

空中電磁波探査費

第　127号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空中電磁波探査			1		330,000			WYB01138
		式	1		330,000	0	0	単－1563号
合　計					330,000			
					330,000		0	

一式当たり内訳書

空中電磁波探査費

第　128号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空中電磁波探査			0		0			WYB03617
		式	1		330,000	1	330,000	単－1564号
空中電磁波探査			0		0			WYB03614
		式	1		380,000	1	380,000	単－1565号
合　計					0 710,000		710,000	
変更積算金額					0 710,000		710,000	円／式

一式当たり内訳書

第　129号内訳書　　穿孔探査費
(DRISS)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穿孔探査(DRISS)	水平調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		1		787,000			WYB01139
		式	1		787,000	0	0	単－1566号
合　計					787,000			
					787,000		0	

一式当たり内訳書

第　130号内訳書　　穿孔探査費
(DRISS)

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穿孔探査(DRISS)	水平調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 4回		0		0			WYB03615
		式	1		3,148,000	1	3,148,000	単－1567号
合　計					0			
					3,148,000		3,148,000	
変更積算金額					0			
					3,148,000		3,148,000	円／式

一式当たり内訳書

穿孔探査費
第　131号内訳書　　(DRISS-3D)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析		1		334,000			WYB01140
		式	1		334,000	0	0	単－1568号
合　計					334,000			
					334,000		0	

一式当たり内訳書

穿孔探査費
第　132号内訳書　　(DRISS-3D)

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析 20回		0		0			WYB03633
		式	1		6,680,000	1	6,680,000	単－1569号
合　計					0			
					6,680,000		6,680,000	
変更積算金額					0			
					6,680,000		6,680,000	円／式

一式当たり内訳書

高強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ試験費

第　133号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試験施工 改良効果確認試験	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 水平載荷試験	式	0 1		0 10,410,000	1	10,410,000	WYB00097 単－1570号
高強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ試験費	地山改良試験施工	式	0 1		0 4,657,000	1	4,657,000	WYB00098 単－1571号
合　計					0 15,067,000		15,067,000	
変更積算金額					0 15,067,000		15,067,000	円／式

一式当たり内訳書

計測B

第　134号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測工Ｂ			0	0	0			WYB00126
		断面	3	1,951,330	5,853,990	3	5,853,990	単－1572号
合　計					0			
					5,853,990		5,853,990	
変更積算金額					0			
					5,853,990		5,853,990	円／式

一式当たり内訳書

火薬庫類

第　135号内訳書

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火薬庫類損料	小規模 2～4年 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	式	1 1		718,200 718,200	0	0	WB010280 単－1573号
合　計					660,000 660,000		0	

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1号	掘削･支保	CⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,115,000 1,115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,075,000 1,075,000	1,075,000 1,075,000	WYB00088 単－ 662号
集塵機運転		m	1 1	76,580 76,580	76,580 76,580	WYB00020 単－ 663号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	m	1 1	58,800 58,800	58,800 58,800	WYB00019 単－ 664号
計					1,210,380 1,210,380	
単価					1,211,000 1,211,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2号	掘削･支保	CⅡ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,226,000 1,226,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,075,000 1,075,000	1,075,000 1,075,000	WYB01585 単－ 662号
集塵機運転		m	1 1	76,580 76,580	76,580 76,580	WYB00063 単－ 663号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	m	1 1	58,800 58,800	58,800 58,800	WYB00062 単－ 664号
計					1,210,380 1,210,380	
単価					1,211,000 1,211,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3号	掘削･支保	CⅡ-i-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,094,000 1,094,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,075,000 1,075,000	1,075,000 1,075,000	WYB03142 単－ 662号
集塵機運転		m	1 1	76,580 76,580	76,580 76,580	WYB03154 単－ 663号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	44,100 44,100	44,100 44,100	WYB03157 単－ 673号
計					1,195,680 1,195,680	
単価					1,196,000 1,196,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－4号	掘削･支保	CⅡ-L 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,316,000 1,316,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,283,000 1,283,000	1,283,000 1,283,000	WYB00042 単－ 674号
集塵機運転		m	1 1	82,620 82,620	82,620 82,620	WYB00009 単－ 675号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	m	1 1	63,440 63,440	63,440 63,440	WYB00008 単－ 676号
計					1,429,060 1,429,060	
単価					1,430,000 1,430,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－5号	支保	CⅡ-L妻部	単位	箇所	数量	1 1	単価	291,000 291,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部支保工			1	316,000	316,000	WYB00100
		箇所	1	316,000	316,000	単－ 677号
計					316,000 316,000	
単価					316,000 316,000	円／箇所

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－6号	支保	DⅠk-1妻部	単位	箇所	数量	1 1	単価	76,000 76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部支保工			1	82,020	82,020	WYB00352
		箇所	1	82,020	82,020	単－ 678号
計					82,020 82,020	
単価					82,020 82,020	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－7号	支保	ＤＩk-a妻部	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 76,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部支保工		箇所	0 1	0 82,020	0 82,020	WYB03632 単－ 679号
計					0 82,020	
単価					0 82,020	円／箇所
変更積算単価					76,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－8号	掘削･支保	ＤＩ　切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,235,000 1,235,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,183,000 1,183,000	1,183,000 1,183,000	WYB02173 単－ 680号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB01599 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00214 単－ 682号
計					1,340,000 1,340,000	
単価					1,340,000 1,340,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－9号	掘削･支保	ＤＩ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,234,000 1,234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,183,000 1,183,000	1,183,000 1,183,000	WYB00137 単－ 680号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB00055 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00048 単－ 682号
計					1,340,000 1,340,000	
単価					1,340,000 1,340,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－10号	掘削･支保	ＤＩ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,377,000 1,377,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,183,000 1,183,000	1,183,000 1,183,000	WYB00233 単－ 680号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB00216 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	76,200 76,200	76,200 76,200	WYB01581 単－ 691号
計					1,358,950 1,358,950	
単価					1,359,000 1,359,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－11号	掘削･支保	ＤＩ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,411,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	m	0 1	0 1,216,000	0 1,216,000	WYB03572 単－ 692号
集塵機運転		m	0 1	0 99,750	0 99,750	WYB00271 単－ 693号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	m	0 1	0 76,200	0 76,200	WYB02188 単－ 694号
計					0 1,391,950	
単価					0 1,392,000	円／m
変更積算単価					1,411,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－12号	掘削･支保	ＤＩ-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,258,000 1,258,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,208,000 1,208,000	1,208,000 1,208,000	WYB01584 単－ 695号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB01582 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00298 単－ 682号
計					1,365,000 1,365,000	
単価					1,365,000 1,365,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－13号	掘削･支保	ＤＩ-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,377,000 1,377,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,183,000 1,183,000	1,183,000 1,183,000	WYB03166 単－ 680号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB03141 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	m	1 1	76,200 76,200	76,200 76,200	WYB03195 単－ 696号
計					1,358,950 1,358,950	
単価					1,359,000 1,359,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－14号	掘削･支保	ＤＩ-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,494,000 1,494,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,183,000 1,183,000	1,183,000 1,183,000	WYB03432 単－ 680号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB03430 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	m	1 1	76,200 76,200	76,200 76,200	WYB03415 単－ 696号
計					1,358,950 1,358,950	
単価					1,359,000 1,359,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－15号	掘削･支保	ＤＩ-3-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,234,000 1,234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,183,000 1,183,000	1,183,000 1,183,000	WYB00112 単－ 680号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB00049 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00182 単－ 682号
計					1,340,000 1,340,000	
単価					1,340,000 1,340,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－16号	掘削･支保	ＤＩ-3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,234,000 1,234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,183,000 1,183,000	1,183,000 1,183,000	WYB00184 単－ 680号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB00085 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00220 単－ 682号
計					1,340,000 1,340,000	
単価					1,340,000 1,340,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－17号	掘削･支保	ＤＩ-3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,234,000 1,234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,183,000 1,183,000	1,183,000 1,183,000	WYB02139 単－ 680号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB00299 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB02138 単－ 682号
計					1,340,000 1,340,000	
単価					1,340,000 1,340,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－18号	掘削･支保	ＤＩ-3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,234,000 1,234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,183,000 1,183,000	1,183,000 1,183,000	WYB02204 単－ 680号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB02201 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB02200 単－ 682号
計					1,340,000 1,340,000	
単価					1,340,000 1,340,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－19号	掘削･支保	ＤＩ-3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,377,200 1,377,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,183,000 1,183,000	1,183,000 1,183,000	WYB03385 単－ 680号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB03383 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	m	1 1	76,200 76,200	76,200 76,200	WYB03401 単－ 696号
計					1,358,950 1,358,950	
単価					1,359,000 1,359,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－20号	掘削･支保	ＤＩk-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,364,000 1,364,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	m	1 1	1,303,000 1,303,000	1,303,000 1,303,000	WYB00075 単－ 697号
集塵機運転		m	1 1	100,800 100,800	100,800 100,800	WYB00029 単－ 698号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	77,360 77,360	77,360 77,360	WYB00027 単－ 699号
計					1,481,160 1,481,160	
単価					1,482,000 1,482,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－21号	掘削･支保	ＤＩk-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,364,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	m	0 1	0 1,303,000	0 1,303,000	WYB00208 単－ 700号
集塵機運転		m	0 1	0 100,800	0 100,800	WYB00035 単－ 701号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	m	0 1	0 77,360	0 77,360	WYB00033 単－ 702号
計					0 1,481,160	
単価					0 1,482,000	円／m
変更積算単価					1,364,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－22号	掘削･支保	DⅡ-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,360,000 1,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB00413 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB00321 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	59,180 59,180	59,180 59,180	WYB00177 単－ 705号
計					1,475,980 1,475,980	
単価					1,476,000 1,476,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－23号	掘削･支保	DⅡ-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,360,000 1,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB00428 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB00380 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	59,180 59,180	59,180 59,180	WYB00212 単－ 705号
計					1,475,980 1,475,980	
単価					1,476,000 1,476,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－24号	掘削･支保	DⅡ-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,360,000 1,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB00445 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB00388 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	59,180 59,180	59,180 59,180	WYB00304 単－ 705号
計					1,475,980 1,475,980	
単価					1,476,000 1,476,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－25号	掘削･支保	DⅡ-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	1,520,000 1,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	0.8 0.8	1,478,000 1,478,000	1,182,400 1,182,400	WYB00473 単－ 706号
集塵機運転		m	0.8 0.8	110,800 110,800	88,640 88,640	WYB00395 単－ 707号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	0.8 0.8	64,800 64,800	51,840 51,840	WYB00306 単－ 708号
計					1,322,880 1,322,880	
単価					1,654,000 1,654,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－26号	掘削･支保	DⅡ-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	1,520,000 1,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	0.8 0.8	1,478,000 1,478,000	1,182,400 1,182,400	WYB00496 単－ 706号
集塵機運転		m	0.8 0.8	110,800 110,800	88,640 88,640	WYB00405 単－ 707号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	0.8 0.8	64,800 64,800	51,840 51,840	WYB00309 単－ 708号
計					1,322,880 1,322,880	
単価					1,654,000 1,654,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－27号	掘削･支保	DⅡ-f 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	1,520,000 1,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	0.8 0.8	1,478,000 1,478,000	1,182,400 1,182,400	WYB00513 単－ 706号
集塵機運転		m	0.8 0.8	110,800 110,800	88,640 88,640	WYB00418 単－ 707号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	0.8 0.8	64,800 64,800	51,840 51,840	WYB00348 単－ 708号
計					1,322,880 1,322,880	
単価					1,654,000 1,654,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－28号	掘削･支保	DⅡ-g 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	1,520,000 1,520,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	0.8 0.8	1,478,000 1,478,000	1,182,400 1,182,400	WYB00525 単－ 706号
集塵機運転		m	0.8 0.8	110,800 110,800	88,640 88,640	WYB00441 単－ 707号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	0.8 0.8	64,800 64,800	51,840 51,840	WYB00378 単－ 708号
計					1,322,880 1,322,880	
単価					1,654,000 1,654,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－29号	掘削･支保	DⅡ-h 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,360,000 1,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB00535 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB00454 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	59,180 59,180	59,180 59,180	WYB00386 単－ 705号
計					1,475,980 1,475,980	
単価					1,476,000 1,476,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－30号	掘削･支保	DⅡ-i 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,360,000 1,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB00625 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB00491 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	59,180 59,180	59,180 59,180	WYB00392 単－ 705号
計					1,475,980 1,475,980	
単価					1,476,000 1,476,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－31号	掘削･支保	DⅡ-j 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,360,000 1,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB00858 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB00512 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	59,180 59,180	59,180 59,180	WYB00394 単－ 705号
計					1,475,980 1,475,980	
単価					1,476,000 1,476,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－32号	掘削･支保	DⅡ-j 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,379,000 1,379,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB02212 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB02210 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	78,910 78,910	78,910 78,910	WYB02209 単－ 709号
計					1,495,710 1,495,710	
単価					1,496,000 1,496,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－33号	掘削･支保	DⅡ-k 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,360,000 1,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB02223 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB02221 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	59,180 59,180	59,180 59,180	WYB02218 単－ 705号
計					1,475,980 1,475,980	
単価					1,476,000 1,476,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－34号	掘削･支保	DⅡ-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,360,000 1,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB02234 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB02232 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	59,180 59,180	59,180 59,180	WYB02220 単－ 705号
計					1,475,980 1,475,980	
単価					1,476,000 1,476,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－35号	掘削･支保	DⅡ-m 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,360,000 1,360,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB02251 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB02249 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	59,180 59,180	59,180 59,180	WYB02230 単－ 705号
計					1,475,980 1,475,980	
単価					1,476,000 1,476,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－36号	掘削･支保	DⅡ-o 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,379,000 1,379,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB02273 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB02271 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	78,910 78,910	78,910 78,910	WYB02199 単－ 709号
計					1,495,710 1,495,710	
単価					1,496,000 1,496,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－37号	掘削･支保	DⅡ-p 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,379,000 1,379,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB02293 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB02291 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	78,910 78,910	78,910 78,910	WYB02231 単－ 709号
計					1,495,710 1,495,710	
単価					1,496,000 1,496,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－38号	掘削･支保	DⅡ-q 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,379,000 1,379,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,314,000 1,314,000	1,314,000 1,314,000	WYB02304 単－ 703号
集塵機運転		m	1 1	102,800 102,800	102,800 102,800	WYB02302 単－ 704号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	78,910 78,910	78,910 78,910	WYB02248 単－ 709号
計					1,495,710 1,495,710	
単価					1,496,000 1,496,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－39号	掘削･支保	DⅡ-r 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	1,544,000 1,544,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	0.8 0.8	1,478,000 1,478,000	1,182,400 1,182,400	WYB02312 単－ 706号
集塵機運転		m	0.8 0.8	110,800 110,800	88,640 88,640	WYB02310 単－ 707号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	0.8 0.8	86,310 86,310	69,048 69,048	WYB02281 単－ 714号
計					1,340,088 1,340,088	
単価					1,676,000 1,676,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－40号	掘削･支保	DⅡ-s 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	1,544,000 1,544,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	0.8 0.8	1,478,000 1,478,000	1,182,400 1,182,400	WYB02340 単－ 706号
集塵機運転		m	0.8 0.8	110,800 110,800	88,640 88,640	WYB02338 単－ 707号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	0.8 0.8	86,310 86,310	69,048 69,048	WYB02300 単－ 714号
計					1,340,088 1,340,088	
単価					1,676,000 1,676,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－41号	掘削･支保	DⅡ-t 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	1,544,000 1,544,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	0.8 0.8	1,478,000 1,478,000	1,182,400 1,182,400	WYB02351 単－ 706号
集塵機運転		m	0.8 0.8	110,800 110,800	88,640 88,640	WYB02349 単－ 707号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	0.8 0.8	86,310 86,310	69,048 69,048	WYB02313 単－ 714号
計					1,340,088 1,340,088	
単価					1,676,000 1,676,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	掘削･支保	DⅢ-2-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,148,000 1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,189,000 1,189,000	1,189,000 1,189,000	WYB00560 単－ 715号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00556 単－ 682号
計					1,246,250 1,246,250	
単価					1,247,000 1,247,000	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	掘削･支保	DⅢ-2-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,148,000 1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,189,000 1,189,000	1,189,000 1,189,000	WYB00577 単－ 715号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00568 単－ 682号
計					1,246,250 1,246,250	
単価					1,247,000 1,247,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	掘削･支保	DⅢ-2-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,239,000 1,239,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,189,000 1,189,000	1,189,000 1,189,000	WYB00819 単－ 715号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB00803 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00629 単－ 682号
計					1,346,000 1,346,000	
単価					1,346,000 1,346,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	掘削･支保	DⅢ-3-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,148,000 1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,189,000 1,189,000	1,189,000 1,189,000	WYB00569 単－ 715号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00557 単－ 682号
計					1,246,250 1,246,250	
単価					1,247,000 1,247,000	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	掘削･支保	DⅢ-3-b 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,148,000 1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,189,000 1,189,000	1,189,000 1,189,000	WYB00587 単－ 715号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00559 単－ 682号
計					1,246,250 1,246,250	
単価					1,247,000 1,247,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	掘削･支保	DⅢ-3-c 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,148,000 1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,189,000 1,189,000	1,189,000 1,189,000	WYB00598 単－ 715号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00582 単－ 682号
計					1,246,250 1,246,250	
単価					1,247,000 1,247,000	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	掘削･支保	DⅢ-3-d 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,148,000 1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,189,000 1,189,000	1,189,000 1,189,000	WYB00610 単－ 715号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00584 単－ 682号
計					1,246,250 1,246,250	
単価					1,247,000 1,247,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	掘削･支保	DⅢ-3-e 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,148,000 1,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	m	1 1	1,189,000 1,189,000	1,189,000 1,189,000	WYB00852 単－ 715号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	57,250 57,250	57,250 57,250	WYB00586 単－ 682号
計					1,246,250 1,246,250	
単価					1,247,000 1,247,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－50号	掘削･支保	DⅢk 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,465,000 1,465,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	m	1 1	1,414,000 1,414,000	1,414,000 1,414,000	WYB00080 単－ 719号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB00040 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	76,400 76,400	76,400 76,400	WYB00037 単－ 720号
計					1,590,150 1,590,150	
単価					1,591,000 1,591,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－51号	掘削･支保	DⅢk-1 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	1,412,000 1,412,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	m	1 1	1,357,000 1,357,000	1,357,000 1,357,000	WYB00343 単－ 721号
集塵機運転		m	1 1	99,750 99,750	99,750 99,750	WYB00276 単－ 681号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	76,400 76,400	76,400 76,400	WYB00279 単－ 720号
計					1,533,150 1,533,150	
単価					1,534,000 1,534,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－52号	掘削･支保	DⅢk-a 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,465,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	m	0 1	0 1,414,000	0 1,414,000	WYB00470 単－ 722号
集塵機運転		m	0 1	0 99,750	0 99,750	WYB00464 単－ 693号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	m	0 1	0 76,400	0 76,400	WYB00368 単－ 723号
計					0 1,590,150	
単価					0 1,591,000	円／m
変更積算単価					1,465,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－53号	掘削･支保	ＤＩ　切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	433,700 433,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	407,700 407,700	407,700 407,700	WYB02259 単－ 724号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB02257 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	23,020 23,020	23,020 23,020	WYB00403 単－ 726号
計					471,030 471,030	
単価					471,100 471,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－54号	掘削･支保	ＤＩ　切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	484,700 484,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	407,700 407,700	407,700 407,700	WYB02317 単－ 724号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB02315 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	30,560 30,560	30,560 30,560	WYB02299 単－ 727号
計					478,570 478,570	
単価					478,600 478,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－55号	掘削･支保	ＤＩ-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	433,700 433,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	407,700 407,700	407,700 407,700	WYB00320 単－ 724号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB00213 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	23,020 23,020	23,020 23,020	WYB00054 単－ 726号
計					471,030 471,030	
単価					471,100 471,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－56号	掘削･支保	ＤＩ-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	484,700 484,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	407,700 407,700	407,700 407,700	WYB00427 単－ 724号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB00411 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	30,560 30,560	30,560 30,560	WYB02314 単－ 727号
計					478,570 478,570	
単価					478,600 478,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－57号	掘削･支保	ＤＩ-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 484,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	0 1	0 407,700	0 407,700	WYB02301 単－ 728号
集塵機運転		m	0 1	0 40,310	0 40,310	WYB03571 単－ 729号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	m	0 1	0 30,560	0 30,560	WYB03569 単－ 730号
計					0 478,570	
単価					0 478,600	円／m
変更積算単価					484,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－58号	掘削･支保	ＤＩ-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	433,700 433,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	407,700 407,700	407,700 407,700	WYB02357 単－ 724号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB02347 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	23,020 23,020	23,020 23,020	WYB00410 単－ 726号
計					471,030 471,030	
単価					471,100 471,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－59号	掘削･支保	ＤＩ-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	440,700 440,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	407,700 407,700	407,700 407,700	WYB03343 単－ 724号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB03341 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	m	1 1	30,560 30,560	30,560 30,560	WYB03382 単－ 731号
計					478,570 478,570	
単価					478,600 478,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－60号	掘削･支保	ＤＩ-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	484,700 484,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	407,700 407,700	407,700 407,700	WYB03404 単－ 724号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB03402 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	m	1 1	30,560 30,560	30,560 30,560	WYB03400 単－ 731号
計					478,570 478,570	
単価					478,600 478,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－61号	掘削･支保	ＤＩ-3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	434,000 434,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	407,700 407,700	407,700 407,700	WYB00268 単－ 724号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB00180 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	23,020 23,020	23,020 23,020	WYB01569 単－ 726号
計					471,030 471,030	
単価					471,100 471,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－62号	掘削･支保	ＤＩ-3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	434,000 434,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	407,700 407,700	407,700 407,700	WYB00748 単－ 724号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB00461 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	23,020 23,020	23,020 23,020	WYB01570 単－ 726号
計					471,030 471,030	
単価					471,100 471,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－63号	掘削･支保	ＤＩ-3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	434,000 434,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	407,700 407,700	407,700 407,700	WYB02365 単－ 724号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB02363 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	23,020 23,020	23,020 23,020	WYB02337 単－ 726号
計					471,030 471,030	
単価					471,100 471,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－64号	掘削･支保	ＤＩ-3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	434,000 434,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	407,700 407,700	407,700 407,700	WYB02376 単－ 724号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB02374 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	23,020 23,020	23,020 23,020	WYB02371 単－ 726号
計					471,030 471,030	
単価					471,100 471,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－65号	掘削･支保	ＤＩ-3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	485,100 485,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	407,700 407,700	407,700 407,700	WYB03423 単－ 724号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB03417 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	m	1 1	30,560 30,560	30,560 30,560	WYB03416 単－ 731号
計					478,570 478,570	
単価					478,600 478,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－66号	掘削･支保	ＤＩk-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	447,000 447,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	414,800 414,800	414,800 414,800	WYB00104 単－ 732号
集塵機運転		m	1 1	40,310 40,310	40,310 40,310	WYB00101 単－ 725号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	30,560 30,560	30,560 30,560	WYB00089 単－ 733号
計					485,670 485,670	
単価					485,700 485,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－67号	掘削･支保	ＤＩk-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 447,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	0 1	0 414,800	0 414,800	WYB00367 単－ 734号
集塵機運転		m	0 1	0 40,310	0 40,310	WYB00206 単－ 729号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	m	0 1	0 30,560	0 30,560	WYB00095 単－ 730号
計					0 485,670	
単価					0 485,700	円／m
変更積算単価					447,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－68号	掘削･支保	DⅡ-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	442,000 442,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB00534 単－ 735号
集塵機運		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB00532 単－ 736号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	WYB00522 単－ 737号
計					480,580 480,580	
単価					480,600 480,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－69号	掘削･支保	DⅡ-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	442,000 442,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB01068 単－ 735号
集塵機運		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB00839 単－ 736号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	WYB00531 単－ 737号
計					480,580 480,580	
単価					480,600 480,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－70号	掘削･支保	DⅡ-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	442,000 442,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB01120 単－ 735号
集塵機運		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB01117 単－ 736号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	WYB00727 単－ 737号
計					480,580 480,580	
単価					480,600 480,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－71号	掘削･支保	DⅡ-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	496,000 496,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	0.8 0.8	477,600 477,600	382,080 382,080	WYB01538 単－ 738号
集塵機運		m	0.8 0.8	39,050 39,050	31,240 31,240	WYB01543 単－ 739号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	0.8 0.8	22,720 22,720	18,176 18,176	WYB01546 単－ 740号
計					431,496 431,496	
単価					539,400 539,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－72号	掘削･支保	DⅡ-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	496,000 496,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	0.8 0.8	477,600 477,600	382,080 382,080	WYB01151 単－ 738号
集塵機運		m	0.8 0.8	39,050 39,050	31,240 31,240	WYB01149 単－ 739号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	0.8 0.8	22,720 22,720	18,176 18,176	WYB01116 単－ 740号
計					431,496 431,496	
単価					539,400 539,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－73号	掘削･支保	DⅡ-f 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	496,000 496,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	0.8 0.8	477,600 477,600	382,080 382,080	WYB01162 単－ 738号
集塵機運		m	0.8 0.8	39,050 39,050	31,240 31,240	WYB01160 単－ 739号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	0.8 0.8	22,720 22,720	18,176 18,176	WYB01136 単－ 740号
計					431,496 431,496	
単価					539,400 539,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－74号	掘削･支保	DⅡ-g 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	496,000 496,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	0.8 0.8	477,600 477,600	382,080 382,080	WYB01177 単－ 738号
集塵機運		m	0.8 0.8	39,050 39,050	31,240 31,240	WYB01175 単－ 739号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	0.8 0.8	22,720 22,720	18,176 18,176	WYB01146 単－ 740号
計					431,496 431,496	
単価					539,400 539,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－75号	掘削･支保	DⅡ-h 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	442,000 442,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB01190 単－ 735号
集塵機運		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB01188 単－ 736号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	WYB01148 単－ 737号
計					480,580 480,580	
単価					480,600 480,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－76号	掘削･支保	DⅡ-i 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	442,000 442,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB01218 単－ 735号
集塵機運		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB01210 単－ 736号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	WYB01158 単－ 737号
計					480,580 480,580	
単価					480,600 480,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－77号	掘削･支保	DⅡ-j 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	442,000 442,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB01235 単－ 735号
集塵機運		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB01230 単－ 736号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	WYB01172 単－ 737号
計					480,580 480,580	
単価					480,600 480,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－78号	掘削･支保	DⅡ-j 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	448,300 448,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB02383 単－ 735号
集塵機運転		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB02373 単－ 741号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	27,470 27,470	27,470 27,470	WYB02346 単－ 742号
計					487,350 487,350	
単価					487,400 487,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－79号	掘削･支保	DⅡ-k 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	442,000 442,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB02394 単－ 735号
集塵機運転		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB02392 単－ 741号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	WYB02389 単－ 737号
計					480,580 480,580	
単価					480,600 480,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－80号	掘削･支保	DⅡ-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	442,000 442,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB02405 単－ 735号
集塵機運転		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB02403 単－ 741号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	WYB02391 単－ 737号
計					480,580 480,580	
単価					480,600 480,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－81号	掘削･支保	DⅡ-m 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	442,000 442,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB02416 単－ 735号
集塵機運転		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB02414 単－ 741号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	WYB02401 単－ 737号
計					480,580 480,580	
単価					480,600 480,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－82号	掘削･支保	DⅡ-o 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	448,300 448,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB02438 単－ 735号
集塵機運転		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB02436 単－ 741号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	27,470 27,470	27,470 27,470	WYB02413 単－ 742号
計					487,350 487,350	
単価					487,400 487,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－83号	掘削･支保	DⅡ-p 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	448,300 448,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB02449 単－ 735号
集塵機運転		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB02447 単－ 741号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	27,470 27,470	27,470 27,470	WYB02424 単－ 742号
計					487,350 487,350	
単価					487,400 487,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－84号	掘削･支保	DⅡ-q 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	448,300 448,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB02460 単－ 735号
集塵機運転		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB02458 単－ 741号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	27,470 27,470	27,470 27,470	WYB02434 単－ 742号
計					487,350 487,350	
単価					487,400 487,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－85号	掘削･支保	DⅡ-r 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	500,000 500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	0.8 0.8	474,600 474,600	379,680 379,680	WYB02468 単－ 747号
集塵機運転		m	0.8 0.8	39,050 39,050	31,240 31,240	WYB02466 単－ 748号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	0.8 0.8	29,980 29,980	23,984 23,984	WYB02455 単－ 749号
計					434,904 434,904	
単価					543,700 543,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－86号	掘削･支保	DⅡ-s 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	500,000 500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	0.8 0.8	474,600 474,600	379,680 379,680	WYB02487 単－ 747号
集塵機運転		m	0.8 0.8	39,050 39,050	31,240 31,240	WYB02485 単－ 748号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	0.8 0.8	29,980 29,980	23,984 23,984	WYB02457 単－ 749号
計					434,904 434,904	
単価					543,700 543,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－87号	掘削･支保	DⅡ-t 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	500,000 500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	0.8 0.8	474,600 474,600	379,680 379,680	WYB02498 単－ 747号
集塵機運転		m	0.8 0.8	39,050 39,050	31,240 31,240	WYB02496 単－ 748号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	m	0.8 0.8	29,980 29,980	23,984 23,984	WYB02470 単－ 749号
計					434,904 434,904	
単価					543,700 543,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－88号	掘削･支保	DⅡ-2 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	442,000 442,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	423,600 423,600	423,600 423,600	WYB02475 単－ 735号
集塵機運転		m	1 1	36,280 36,280	36,280 36,280	WYB02473 単－ 741号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	WYB02444 単－ 737号
計					480,580 480,580	
単価					480,600 480,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	掘削･支保	DⅢ-2-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	349,000 349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	365,300 365,300	365,300 365,300	WYB00437 単－ 750号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	13,930 13,930	13,930 13,930	WYB00424 単－ 751号
計					379,230 379,230	
単価					379,300 379,300	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	掘削･支保	DⅢ-2-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	349,000 349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	365,300 365,300	365,300 365,300	WYB00483 単－ 750号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	13,930 13,930	13,930 13,930	WYB00472 単－ 751号
計					379,230 379,230	
単価					379,300 379,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	掘削･支保	DⅢ-2-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	372,000 372,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	365,300 365,300	365,300 365,300	WYB00552 単－ 750号
集塵機運転		m	1 1	24,190 24,190	24,190 24,190	WYB00550 単－ 755号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	13,930 13,930	13,930 13,930	WYB00523 単－ 751号
計					403,420 403,420	
単価					403,500 403,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	掘削･支保	DⅢ-3-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	349,000 349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	365,300 365,300	365,300 365,300	WYB00482 単－ 750号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	13,930 13,930	13,930 13,930	WYB00422 単－ 751号
計					379,230 379,230	
単価					379,300 379,300	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	掘削･支保	DⅢ-3-b 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	349,000 349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	365,300 365,300	365,300 365,300	WYB00608 単－ 750号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	13,930 13,930	13,930 13,930	WYB00457 単－ 751号
計					379,230 379,230	
単価					379,300 379,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	掘削･支保	DⅢ-3-c 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	349,000 349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	365,300 365,300	365,300 365,300	WYB00601 単－ 750号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	13,930 13,930	13,930 13,930	WYB00433 単－ 751号
計					379,230 379,230	
単価					379,300 379,300	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	掘削･支保	DⅢ-3-d 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	349,000 349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	365,300 365,300	365,300 365,300	WYB00619 単－ 750号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	13,930 13,930	13,930 13,930	WYB00478 単－ 751号
計					379,230 379,230	
単価					379,300 379,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	掘削･支保	DⅢ-3-e 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	349,000 349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	365,300 365,300	365,300 365,300	WYB00593 単－ 750号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	m	1 1	13,930 13,930	13,930 13,930	WYB00432 単－ 751号
計					379,230 379,230	
単価					379,300 379,300	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－97号	掘削･支保	DⅢk 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	372,000 372,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	385,800 385,800	385,800 385,800	WYB00115 単－ 756号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	18,570 18,570	18,570 18,570	WYB00110 単－ 757号
計					404,370 404,370	
単価					404,400 404,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－98号	掘削･支保	DⅢk-1 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1 1	単価	395,000 395,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	1 1	385,800 385,800	385,800 385,800	WYB00272 単－ 756号
集塵機運転		m	1 1	24,190 24,190	24,190 24,190	WYB00326 単－ 755号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	m	1 1	18,570 18,570	18,570 18,570	WYB00329 単－ 757号
計					428,560 428,560	
単価					428,600 428,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－99号	掘削･支保	DⅢk-a 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	0 1	単価	0 372,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		m	0 1	0 385,800	0 385,800	WYB02190 単－ 758号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	m	0 1	0 18,570	0 18,570	WYB01576 単－ 759号
計					0 404,370	
単価					0 404,400	円／m
変更積算単価					372,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	残土運搬 (伊万里港)	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	2,770 2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	175.4 175.4	175.4 175.4	CB210020
土砂等運搬 16.5km以下	標準 硬岩 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	ｍ３	1 1	2,463 2,463	2,463 2,463	WYB03140 単－ 760号
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	100.2 100.2	100.2 100.2	CB210610
計					2,738.6 2,738.6	
単価					2,739 2,739	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	残土運搬 (伊万里港)	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	2,380 2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	142 142	142 142	CB210020
土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	ｍ３	1 1	2,113 2,113	2,113 2,113	WYB03313 単－ 761号
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	100.2 100.2	100.2 100.2	CB210610
計					2,355.2 2,355.2	
単価					2,356 2,356	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	残土運搬 (根引地区)	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	2,360 2,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	175.4 175.4	175.4 175.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下	ｍ３	1 1	2,288 2,288	2,288 2,288	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	100.2 100.2	100.2 100.2	CB210610
計					2,563.6 2,563.6	
単価					2,564 2,564	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	残土運搬 (根引地区)	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	2,030 2,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	142 142	142 142	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	ｍ３	1 1	1,963 1,963	1,963 1,963	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	100.2 100.2	100.2 100.2	CB210610
計					2,205.2 2,205.2	
単価					2,206 2,206	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	残土運搬 (板橋免地区切土区間)	硬岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 175.4	0 175.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 10.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,993	0 1,993	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 100.2	0 100.2	CB210610
計					0 2,268.6	
単価					0 2,269	円／m3
変更積算単価					2,089	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	残土運搬 (板橋免地区切土区間)	軟岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	0 1	0 142	0 142	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下	m３	0 1	0 1,709	0 1,709	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 1	0 100.2	0 100.2	CB210610
計					0 1,951.2	
単価					0 1,952	円／m3
変更積算単価					1,797	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	残土運搬 (志佐地区)	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	1,070 1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	175.4 175.4	175.4 175.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	885.6 885.6	885.6 885.6	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	100.2 100.2	100.2 100.2	CB210610
計					1,161.2 1,161.2	
単価					1,162 1,162	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	残土運搬 (志佐地区)	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	920 920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	142 142	142 142	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	759.6 759.6	759.6 759.6	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	100.2 100.2	100.2 100.2	CB210610
計					1,001.8 1,001.8	
単価					1,002 1,002	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	残土運搬 (臨海ｸﾞﾗﾝﾄﾞ跡地)	硬岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 175.4	0 175.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 3.5km以下	ｍ３	0 1	0 959.4	0 959.4	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 100.2	0 100.2	CB210610
計					0 1,235	
単価					0 1,235	円／m3
変更積算単価					1,135	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	残土運搬 (白浜免水道事業用地)	硬岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 840.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 175.4	0 175.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 2.5km以下	ｍ３	0 1	0 738	0 738	CB210110
計					0 913.4	
単価					0 913.4	円／m3
変更積算単価					840.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	残土運搬 (今福北免(鶏舎前))	硬岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 175.4	0 175.4	CB210020
土砂等運搬 9.7km以下	標準 硬岩 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	ｍ３	0 1	0 2,083	0 2,083	WYB03674 単－ 762号
計					0 2,258.4	
単価					0 2,259	円／m3
変更積算単価					2,078	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	残土運搬 (今福東免)	軟岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【県発注工事流用】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 142	0 142	CB210020
土砂等運搬 9.4km以下	標準 軟岩 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	ｍ３	0 1	0 1,746	0 1,746	WYB03676 単－ 763号
計					0 1,888	
単価					0 1,888	円／m3
変更積算単価					1,738	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	残土運搬 (矢失地区)	軟岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【県発注工事流用】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 142	0 142	CB210020
土砂等運搬 11.3km以下	標準 軟岩 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	ｍ３	0 1	0 1,989	0 1,989	WYB03680 単－ 764号
計					0 2,131	
単価					0 2,131	円／m3
変更積算単価					1,961	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	残土運搬 (板橋地区高盛土)	硬岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【本線盛土】						
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 175.4	0 175.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 10.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,993	0 1,993	CB210110
計					0 2,168.4	
単価					0 2,169	円／m3
変更積算単価					1,996	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	残土運搬 (板橋地区高盛土)	軟岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【本線盛土】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 142	0 142	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,709	0 1,709	CB210110
計					0 1,851	
単価					0 1,851	円／m3
変更積算単価					1,704	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	残土運搬 (板橋地区高盛土)	軟岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【本線盛土 架設規制時 迂回ルート】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 142	0 142	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 16.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,406	0 2,406	CB210110
計					0 2,548	
単価					0 2,548	円／m3
変更積算単価					2,345	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	374,000 374,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	268,000 268,000	268,000 268,000	WYB00158 単－ 765号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00159 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB00160 単－ 767号
計					406,090 406,090	
単価					406,100 406,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-a 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	411,000 411,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	268,000 268,000	268,000 268,000	WYB00402 単－ 765号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB01137 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB01147 単－ 767号
計					406,090 406,090	
単価					406,100 406,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-i 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	374,000 374,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	268,000 268,000	268,000 268,000	WYB00376 単－ 765号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00391 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB01141 単－ 767号
計					406,090 406,090	
単価					406,100 406,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-i-a 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	374,000 374,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	268,000 268,000	268,000 268,000	WYB00409 単－ 765号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB01135 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB01157 単－ 767号
計					406,090 406,090	
単価					406,100 406,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	CⅡ-L 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	957,000 957,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	284,100 284,100	284,100 284,100	WYB00162 単－ 768号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	717,000 717,000	717,000 717,000	WYB00163 単－ 769号
防水工（発破工法）		m	1 1	38,120 38,120	38,120 38,120	WYB00164 単－ 770号
計					1,039,220 1,039,220	
単価					1,040,000 1,040,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩ 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	419,000 419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	316,700 316,700	316,700 316,700	WYB00202 単－ 771号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00203 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB00204 単－ 767号
計					454,790 454,790	
単価					454,800 454,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩ-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	419,000 419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	316,700 316,700	316,700 316,700	WYB00452 単－ 771号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00453 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB00487 単－ 767号
計					454,790 454,790	
単価					454,800 454,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩ-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	419,000 419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	316,700 316,700	316,700 316,700	WYB03183 単－ 771号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB03199 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB03200 単－ 767号
計					454,790 454,790	
単価					454,800 454,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩ-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	460,800 460,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	316,700 316,700	316,700 316,700	WYB03185 単－ 771号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB03283 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB03312 単－ 767号
計					454,790 454,790	
単価					454,800 454,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩ-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	500,000 500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	316,700 316,700	316,700 316,700	WYB03381 単－ 771号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB03392 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB03393 単－ 767号
計					454,790 454,790	
単価					454,800 454,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩ-3-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	419,000 419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	316,700 316,700	316,700 316,700	WYB01142 単－ 771号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB01145 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB01503 単－ 767号
計					454,790 454,790	
単価					454,800 454,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩ-3-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	419,000 419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	316,700 316,700	316,700 316,700	WYB01515 単－ 771号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB01516 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB01535 単－ 767号
計					454,790 454,790	
単価					454,800 454,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩ-3-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	419,000 419,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	316,700 316,700	316,700 316,700	WYB02400 単－ 771号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB02423 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB02433 単－ 767号
計					454,790 454,790	
単価					454,800 454,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩ-3-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	460,900 460,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	316,700 316,700	316,700 316,700	WYB03391 単－ 771号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB03394 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,190 36,190	36,190 36,190	WYB03395 単－ 767号
計					454,790 454,790	
単価					454,800 454,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩk-1 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	951,000 951,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB00222 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	672,000 672,000	672,000 672,000	WYB00223 単－ 773号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB00224 単－ 774号
計					1,032,030 1,032,030	
単価					1,033,000 1,033,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩk-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 951,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	0 1	0 323,200	0 323,200	WYB00258 単－ 775号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	0 1	0 672,000	0 672,000	WYB00259 単－ 776号
防水工（発破工法）		m	0 1	0 36,830	0 36,830	WYB00260 単－ 777号
計					0 1,032,030	
単価					0 1,033,000	円／m
変更積算単価					951,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB00488 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00490 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB00509 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB00511 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00520 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB00521 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB00691 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00834 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB01115 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB01173 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB01174 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB01183 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB01187 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB01197 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB01198 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-f 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB01227 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB01228 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB01229 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-g 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB01243 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB01244 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB01245 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-h 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB01247 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB01248 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB01254 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-i 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB01264 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB01265 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB01269 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-j 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB01274 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB01278 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB01279 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-k 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB02435 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB02445 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB02446 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-1 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB02469 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB02471 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB02472 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-m 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB02495 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB02504 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB02505 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-n 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB02507 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB02508 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB02509 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-o 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB02511 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB02512 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB02513 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-p 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB02515 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB02516 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB02517 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-q 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB02519 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB02520 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB02521 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-r 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB02523 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB02524 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB02525 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-s 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB02527 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB02528 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB02529 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-t 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	468,500 468,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB02531 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB02532 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB02533 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅡ-2 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	426,000 426,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	323,200 323,200	323,200 323,200	WYB02535 単－ 772号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB02536 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,830 36,830	36,830 36,830	WYB02537 単－ 774号
計					461,930 461,930	
単価					462,000 462,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-2-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	444,000 444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	344,400 344,400	344,400 344,400	WYB00254 単－ 778号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00255 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,460 36,460	36,460 36,460	WYB00256 単－ 779号
計					482,760 482,760	
単価					482,800 482,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-2-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	444,000 444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	344,400 344,400	344,400 344,400	WYB00265 単－ 778号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00266 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,460 36,460	36,460 36,460	WYB00267 単－ 779号
計					482,760 482,760	
単価					482,800 482,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-2-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	444,000 444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	344,400 344,400	344,400 344,400	WYB00282 単－ 778号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00286 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,460 36,460	36,460 36,460	WYB00287 単－ 779号
計					482,760 482,760	
単価					482,800 482,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-2-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	444,000 444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	344,400 344,400	344,400 344,400	WYB00297 単－ 778号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00412 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,460 36,460	36,460 36,460	WYB00423 単－ 779号
計					482,760 482,760	
単価					482,800 482,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-3-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	444,000 444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	344,400 344,400	344,400 344,400	WYB00257 単－ 778号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00280 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,460 36,460	36,460 36,460	WYB00296 単－ 779号
計					482,760 482,760	
単価					482,800 482,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-3-b 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	444,000 444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	344,400 344,400	344,400 344,400	WYB00460 単－ 778号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00548 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,460 36,460	36,460 36,460	WYB00549 単－ 779号
計					482,760 482,760	
単価					482,800 482,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-3-c 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	444,000 444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	344,400 344,400	344,400 344,400	WYB00436 単－ 778号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00458 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,460 36,460	36,460 36,460	WYB00459 単－ 779号
計					482,760 482,760	
単価					482,800 482,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-3-d 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	444,000 444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	344,400 344,400	344,400 344,400	WYB00426 単－ 778号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00434 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,460 36,460	36,460 36,460	WYB00435 単－ 779号
計					482,760 482,760	
単価					482,800 482,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢ-3-e 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	444,000 444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	344,400 344,400	344,400 344,400	WYB00480 単－ 778号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	101,900 101,900	101,900 101,900	WYB00505 単－ 766号
防水工（発破工法）		m	1 1	36,460 36,460	36,460 36,460	WYB00541 単－ 779号
計					482,760 482,760	
単価					482,800 482,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 （覆工補強部）	DⅢ 36-55-20(高炉) C=351kg/m3以上 W/C=48.5%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 544,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	0 1	0 453,400	0 453,400	WYB01564 単－ 780号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	0 1	0 101,900	0 101,900	WYB01565 単－ 781号
防水工（発破工法）		m	0 1	0 36,460	0 36,460	WYB01566 単－ 782号
計					0 591,760	
単価					0 591,800	円／m
変更積算単価					544,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢk 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	978,000 978,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	351,300 351,300	351,300 351,300	WYB00240 単－ 783号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	672,000 672,000	672,000 672,000	WYB00241 単－ 773号
防水工（発破工法）		m	1 1	37,880 37,880	37,880 37,880	WYB00242 単－ 784号
計					1,061,180 1,061,180	
単価					1,062,000 1,062,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢk-1 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	978,000 978,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	1 1	351,300 351,300	351,300 351,300	WYB00244 単－ 783号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	1 1	672,000 672,000	672,000 672,000	WYB00245 単－ 773号
防水工（発破工法）		m	1 1	37,880 37,880	37,880 37,880	WYB00246 単－ 784号
計					1,061,180 1,061,180	
単価					1,062,000 1,062,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DⅢk-a 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 978,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（発破工法）		m	0 1	0 351,300	0 351,300	WYB00323 単－ 785号
型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		m	0 1	0 672,000	0 672,000	WYB00340 単－ 776号
防水工（発破工法）		m	0 1	0 37,880	0 37,880	WYB00345 単－ 786号
計					0 1,061,180	
単価					0 1,062,000	円／m
変更積算単価					978,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＣⅡ-L妻部 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1 1	単価	301,000 301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部覆工コンクリート等（発破工法）		箇所	1 1	326,700 326,700	326,700 326,700	WYB00140 単－ 787号
計					326,700 326,700	
単価					326,700 326,700	円／箇所

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩk-1妻部 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1 1	単価	236,000 236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部覆工コンクリート等（発破工法）		箇所	1 1	256,400 256,400	256,400 256,400	WYB00396 単－ 788号
計					256,400 256,400	
単価					256,400 256,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	ＤＩk-a妻部 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 236,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部覆工コンクリート等（発破工法）		箇所	0 1	0 256,400	0 256,400	WYB03616 単－ 789号
計					0 256,400	
単価					0 256,400	円／箇所
変更積算単価					236,000	円／箇所

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0 1	単価	0 124,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 135,200	0 135,200	WB810010 単－ 793号
計					0 135,200	
単価					0 135,200	円／t
変更積算単価					124,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	133,200 133,200	133,200 133,200	WB810010 単－ 794号
計					133,200 133,200	
単価					133,200 133,200	円／t

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	補強鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0 1	単価	0 124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 1	0 134,200	0 134,200	WB810010 単－ 795号
計					0 134,200	
単価					0 134,200	円／t
変更積算単価					124,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CⅡ-i	単位	m	数量	1 1	単価	70,000 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ-i	m３	14.8 14.8	3,986 3,986	58,992.8 58,992.8	WYB00136 単－ 796号
インバートずり出し工	CⅡ-i 普通	m３	14.8 14.8	1,145 1,145	16,946 16,946	WYB00369 単－ 797号
計					75,938.8 75,938.8	
単価					75,940 75,940	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CⅡ-i-a	単位	m	数量	1 1	単価	70,000 70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ-i-a	m３	14.8 14.8	3,986 3,986	58,992.8 58,992.8	WYB00157 単－ 798号
インバートずり出し工	CⅡ-i-a 普通	m３	14.8 14.8	1,145 1,145	16,946 16,946	WYB02456 単－ 799号
計					75,938.8 75,938.8	
単価					75,940 75,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CⅡ-L	単位	m	数量	1 1	単価	80,000 80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ-L	m３	16.9 16.9	3,986 3,986	67,363.4 67,363.4	WYB00092 単－ 800号
インバートずり出し工	CⅡ-L 普通	m３	16.9 16.9	1,145 1,145	19,350.5 19,350.5	WYB00093 単－ 801号
計					86,713.9 86,713.9	
単価					86,720 86,720	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ	単位	m	数量	1 1	単価	73,000 73,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ	m３	15.5 15.5	3,986 3,986	61,783 61,783	WYB00122 単－ 802号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通	m３	15.5 15.5	1,145 1,145	17,747.5 17,747.5	WYB00123 単－ 803号
計					79,530.5 79,530.5	
単価					79,540 79,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-a	単位	m	数量	1 1	単価	73,000 73,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-a	ｍ３	15.5 15.5	3,986 3,986	61,783 61,783	WYB00401 単－ 804号
インバートずり出し工	ＤＩ-a 普通	ｍ３	15.5 15.5	1,145 1,145	17,747.5 17,747.5	WYB00510 単－ 805号
計					79,530.5 79,530.5	
単価					79,540 79,540	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-b	単位	m	数量	1 1	単価	73,000 73,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-b	ｍ３	15.5 15.5	3,986 3,986	61,783 61,783	WYB03208 単－ 806号
インバートずり出し工	ＤＩ-b 普通	ｍ３	15.5 15.5	1,145 1,145	17,747.5 17,747.5	WYB03209 単－ 807号
計					79,530.5 79,530.5	
単価					79,540 79,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-3-a	単位	m	数量	1 1	単価	73,000 73,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-3-a	ｍ３	15.5 15.5	3,986 3,986	61,783 61,783	WYB01512 単－ 808号
インバートずり出し工	ＤＩ-3-a 普通	ｍ３	15.5 15.5	1,145 1,145	17,747.5 17,747.5	WYB01536 単－ 809号
計					79,530.5 79,530.5	
単価					79,540 79,540	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-3-b	単位	m	数量	1 1	単価	73,000 73,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-3-b	ｍ３	15.5 15.5	3,986 3,986	61,783 61,783	WYB01547 単－ 810号
インバートずり出し工	ＤＩ-3-b 普通	ｍ３	15.5 15.5	1,145 1,145	17,747.5 17,747.5	WYB01548 単－ 811号
計					79,530.5 79,530.5	
単価					79,540 79,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩ-3-c	単位	m	数量	1 1	単価	73,000 73,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-3-c	ｍ３	15.5 15.5	3,986 3,986	61,783 61,783	WYB02494 単－ 812号
インバートずり出し工	ＤＩ-3-c 普通	ｍ３	15.5 15.5	1,145 1,145	17,747.5 17,747.5	WYB02506 単－ 813号
計					79,530.5 79,530.5	
単価					79,540 79,540	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩk-1	単位	m	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩk-1	ｍ３	15.9 15.9	3,986 3,986	63,377.4 63,377.4	WYB00131 単－ 814号
インバートずり出し工	ＤＩk-1 普通	ｍ３	15.9 15.9	1,145 1,145	18,205.5 18,205.5	WYB00132 単－ 815号
計					81,582.9 81,582.9	
単価					81,590 81,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	ＤＩk-a	単位	m	数量	0 1	単価	0 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩk-a	ｍ３	0 15.9	0 3,986	0 63,377.4	WYB00181 単－ 816号
インバートずり出し工	ＤＩk-a 普通	ｍ３	0 15.9	0 1,145	0 18,205.5	WYB00183 単－ 817号
計					0 81,582.9	
単価					0 81,590	円／m
変更積算単価					75,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－183号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	ＤＩ-c	単位	m	数量	1 1	単価	79,500 79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤＩ-c	ｍ３	19 19	4,140 4,140	78,660 78,660	WYB02372 単－ 818号
インバートずり出し工（１次掘削）	ＤＩ-c 普通	ｍ３	6.7 6.7	1,167 1,167	7,818.9 7,818.9	WYB02412 単－ 819号
計					86,478.9 86,478.9	
単価					86,480 86,480	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	ＤＩ-c	単位	m	数量	1 1	単価	21,460 21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤＩ-c	ｍ３	12.3 12.3	753.9 753.9	9,272.97 9,272.97	WYB03194 単－ 820号
インバートずり出し工（２次掘削）	ＤＩ-c 普通	ｍ３	12.3 12.3	1,145 1,145	14,083.5 14,083.5	WYB03197 単－ 821号
計					23,356.47 23,356.47	
単価					23,360 23,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－185号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	ＤＩ-3-e	単位	m	数量	1 1	単価	79,500 79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤＩ-3-e	ｍ３	19 19	4,140 4,140	78,660 78,660	WYB03451 単－ 822号
インバートずり出し工（１次掘削）	ＤＩ-3-e 普通	ｍ３	6.7 6.7	1,167 1,167	7,818.9 7,818.9	WYB03453 単－ 823号
計					86,478.9 86,478.9	
単価					86,480 86,480	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	ＤＩ-3-e	単位	m	数量	1 1	単価	21,460 21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤＩ-3-e	ｍ３	12.3 12.3	753.9 753.9	9,272.97 9,272.97	WYB03439 単－ 824号
インバートずり出し工（２次掘削）	ＤＩ-3-e 普通	ｍ３	12.3 12.3	1,145 1,145	14,083.5 14,083.5	WYB03441 単－ 825号
計					23,356.47 23,356.47	
単価					23,360 23,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－187号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	ＤＩ-d	単位	m	数量	1 1	単価	79,500 79,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤＩ-d	ｍ３	19 19	4,140 4,140	78,660 78,660	WYB03455 単－ 826号
インバートずり出し工（１次掘削）	ＤＩ-d 普通	ｍ３	6.7 6.7	1,167 1,167	7,818.9 7,818.9	WYB03457 単－ 827号
計					86,478.9 86,478.9	
単価					86,480 86,480	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	ＤＩ-d	単位	m	数量	1 1	単価	21,460 21,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤＩ-d	ｍ３	12.3 12.3	753.9 753.9	9,272.97 9,272.97	WYB03445 単－ 828号
インバートずり出し工（２次掘削）	ＤＩ-d 普通	ｍ３	12.3 12.3	1,145 1,145	14,083.5 14,083.5	WYB03447 単－ 829号
計					23,356.47 23,356.47	
単価					23,360 23,360	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－189号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-a	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-a	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB01199 単－ 830号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-a 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB01246 単－ 831号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-a	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-a	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01285 単－ 832号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-a 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01287 単－ 833号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－191号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-b	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-b	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB01283 単－ 834号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-b 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB01289 単－ 835号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-b	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-b	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01293 単－ 836号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-b 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01295 単－ 837号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－193号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-c	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-c	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB01291 単－ 838号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-c 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB01297 単－ 839号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-c	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-c	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01305 単－ 840号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-c 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01311 単－ 841号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－195号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-d	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-d	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB01301 単－ 842号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-d 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB01303 単－ 843号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-d	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-d	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01336 単－ 844号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-d 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01338 単－ 845号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－197号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-e	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-e	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB01307 単－ 846号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-e 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB01309 単－ 847号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-e	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-e	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01340 単－ 848号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-e 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01342 単－ 849号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－199号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-f	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-f	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB01313 単－ 850号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-f 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB01315 単－ 851号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-f	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-f	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01344 単－ 852号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-f 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01351 単－ 853号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－201号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-g	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-g	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB01319 単－ 854号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-g 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB01321 単－ 855号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-g	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-g	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01360 単－ 856号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-g 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01362 単－ 857号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－203号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-h	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-h	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB01325 単－ 858号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-h 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB01327 単－ 859号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-h	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-h	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01364 単－ 860号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-h 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01368 単－ 861号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－205号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-i	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-i	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB01331 単－ 862号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-i 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB01333 単－ 863号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-i	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-i	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01370 単－ 864号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-i 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01372 単－ 865号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅡ-j	単位	m	数量	1 1	単価	74,000 74,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡ-j	m３	15.6 15.6	3,986 3,986	62,181.6 62,181.6	WYB01273 単－ 866号
インバートずり出し工	DⅡ-j 普通	m３	15.6 15.6	1,145 1,145	17,862 17,862	WYB01280 単－ 867号
計					80,043.6 80,043.6	
単価					80,050 80,050	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－208号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 （早期閉合 1次掘削）	DⅡ-k	単位	m	数量	1 1	単価	80,970 80,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-k	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB02543 単－ 868号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-k 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB02545 単－ 869号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-k	単位	m	数量	1 1	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-k	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB02542 単－ 870号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-k 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB02548 単－ 871号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－210号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-1	単位	m	数量	1 1	単価	80,970 80,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-1	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB02555 単－ 872号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-1 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB02561 単－ 873号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-1	単位	m	数量	1 1	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-1	ｍ３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB02551 単－ 874号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-1 普通	ｍ３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB02556 単－ 875号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－212号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-m	単位	m	数量	1 1	単価	80,970 80,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-m	ｍ３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB02549 単－ 876号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-m 普通	ｍ３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB02554 単－ 877号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-m	単位	m	数量	1 1	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-m	ｍ３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB02573 単－ 878号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-m 普通	ｍ３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB02579 単－ 879号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－214号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-n	単位	m	数量	1 1	単価	80,970 80,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-n	ｍ３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB02558 単－ 880号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-n 普通	ｍ３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB02562 単－ 881号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-n	単位	m	数量	1 1	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-n	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB02590 単－ 882号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-n 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB02596 単－ 883号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－216号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-o	単位	m	数量	1 1	単価	80,970 80,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-o	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB02564 単－ 884号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-o 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB02568 単－ 885号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-o	単位	m	数量	1 1	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-o	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB02602 単－ 886号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-o 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB02609 単－ 887号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－218号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-p	単位	m	数量	1 1	単価	80,970 80,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-p	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB02570 単－ 888号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-p 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB02572 単－ 889号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-p	単位	m	数量	1 1	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-p	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB02613 単－ 890号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-p 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB02615 単－ 891号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－220号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-q	単位	m	数量	1 1	単価	80,970 80,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-q	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB02575 単－ 892号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-q 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB02577 単－ 893号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-q	単位	m	数量	1 1	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-q	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB02617 単－ 894号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-q 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB02620 単－ 895号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－222号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-r	単位	m	数量	1 1	単価	80,970 80,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-r	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB02581 単－ 896号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-r 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB02583 単－ 897号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-r	単位	m	数量	1 1	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-r	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB02622 単－ 898号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-r 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB02624 単－ 899号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－224号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-s	単位	m	数量	1 1	単価	80,970 80,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-s	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB02586 単－ 900号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-s 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB02588 単－ 901号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-s	単位	m	数量	1 1	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-s	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB02626 単－ 902号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-s 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB02628 単－ 903号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－226号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-t	単位	m	数量	1 1	単価	80,970 80,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-t	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB02592 単－ 904号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-t 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB02594 単－ 905号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-t	単位	m	数量	1 1	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-t	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB02630 単－ 906号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-t 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB02632 単－ 907号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－228号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅡ-2	単位	m	数量	1 1	単価	80,970 80,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-2	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB02598 単－ 908号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-2 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB02600 単－ 909号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅡ-2	単位	m	数量	1 1	単価	18,430 18,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-2	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB02634 単－ 910号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-2 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB02637 単－ 911号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－230号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-2-a	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB00865 単－ 912号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-2-a 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB00867 単－ 913号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-2-a	ｍ３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB00988 単－ 914号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-2-a 普通	ｍ３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01000 単－ 915号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (地山改良 3次掘削)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ-2-a	ｍ３	0 12.9	0 753.9	0 9,725.31	WYB03308 単－ 916号
インバートずり出し工（３次掘削）	DⅢ-2-a 普通	ｍ３	0 12.9	0 790.8	0 10,201.32	WYB03310 単－ 917号
計					0 19,926.63	
単価					0 19,930	円／m
変更積算単価					18,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－233号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-b	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-2-b	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB00210 単－ 918号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-2-b 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB00211 単－ 919号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-b	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-2-b	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01002 単－ 920号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-2-b 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01004 単－ 921号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－235号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-c	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-2-c	ｍ３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB00198 単－ 922号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-2-c 普通	ｍ３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB00199 単－ 923号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-c	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-2-c	ｍ３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01023 単－ 924号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-2-c 普通	ｍ３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01035 単－ 925号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－237号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-2-d	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-2-d	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB00425 単－ 926号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-2-d 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB00583 単－ 927号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-2-d	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-2-d	m３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01057 単－ 928号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-2-d 普通	m３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01076 単－ 929号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	坑口付部	単位	m	数量	1 1	単価	74,000 74,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	坑口付部	m３	15.6 15.6	3,986 3,986	62,181.6 62,181.6	WYB00215 単－ 930号
インバートずり出し工	坑口付部 普通	m３	15.6 15.6	1,145 1,145	17,862 17,862	WYB00863 単－ 931号
計					80,043.6 80,043.6	
単価					80,050 80,050	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－240号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 （早期閉合 1次掘削）	DⅢ-3-a	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-a	m３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB00817 単－ 932号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-a 普通	m３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB00818 単－ 933号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-3-a	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-a	ｍ３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01079 単－ 934号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-3-a 普通	ｍ３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01081 単－ 935号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－242号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-3-b	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-b	ｍ３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB00750 単－ 936号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-b 普通	ｍ３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB00814 単－ 937号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-3-b	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-b	ｍ３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01092 単－ 938号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-3-b 普通	ｍ３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01094 単－ 939号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－244号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-c	ｍ３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB00554 単－ 940号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-c 普通	ｍ３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB00555 単－ 941号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-c	ｍ３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01100 単－ 942号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-3-c 普通	ｍ３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01102 単－ 943号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (地山改良 3次掘削)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ-3-c	ｍ３	0 12.9	0 753.9	0 9,725.31	WYB03570 単－ 944号
インバートずり出し工（３次掘削）	DⅢ-3-c 普通	ｍ３	0 12.9	0 790.8	0 10,201.32	WYB03580 単－ 945号
計					0 19,926.63	
単価					0 19,930	円／m
変更積算単価					18,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－247号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-d	ｍ３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB00302 単－ 946号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-d 普通	ｍ３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB00303 単－ 947号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-d	ｍ３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01104 単－ 948号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-3-d 普通	ｍ３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01106 単－ 949号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (地山改良 3次掘削)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ-3-d	ｍ３	0 12.9	0 753.9	0 9,725.31	WYB03583 単－ 950号
インバートずり出し工（３次掘削）	DⅢ-3-d 普通	ｍ３	0 12.9	0 790.8	0 10,201.32	WYB03585 単－ 951号
計					0 19,926.63	
単価					0 19,930	円／m
変更積算単価					18,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－250号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 1次掘削)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	1 1	単価	80,500 80,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-e	ｍ３	19.8 19.8	4,140 4,140	81,972 81,972	WYB00251 単－ 952号
インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-e 普通	ｍ３	6.9 6.9	813 813	5,609.7 5,609.7	WYB00252 単－ 953号
計					87,581.7 87,581.7	
単価					87,590 87,590	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (早期閉合 2次掘削)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-e	ｍ３	12.9 12.9	753.9 753.9	9,725.31 9,725.31	WYB01113 単－ 954号
インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-3-e 普通	ｍ３	12.9 12.9	790.8 790.8	10,201.32 10,201.32	WYB01123 単－ 955号
計					19,926.63 19,926.63	
単価					19,930 19,930	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 (地山改良 3次掘削)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ-3-e	ｍ３	0 12.9	0 753.9	0 9,725.31	WYB03587 単－ 956号
インバートずり出し工（３次掘削）	DⅢ-3-e 普通	ｍ３	0 12.9	0 790.8	0 10,201.32	WYB03589 単－ 957号
計					0 19,926.63	
単価					0 19,930	円／m
変更積算単価					18,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢk	単位	m	数量	1 1	単価	79,000 79,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢk	m３	16.7 16.7	3,986 3,986	66,566.2 66,566.2	WYB00143 単－ 958号
インバートずり出し工	DⅢk 普通	m３	16.7 16.7	1,145 1,145	19,121.5 19,121.5	WYB00144 単－ 959号
計					85,687.7 85,687.7	
単価					85,690 85,690	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢk-1	単位	m	数量	1 1	単価	79,000 79,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢk-1	m３	16.7 16.7	3,986 3,986	66,566.2 66,566.2	WYB00146 単－ 960号
インバートずり出し工	DⅢk-1 普通	m３	16.7 16.7	1,145 1,145	19,121.5 19,121.5	WYB00147 単－ 961号
計					85,687.7 85,687.7	
単価					85,690 85,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DⅢk-a 起点坑口付部	単位	m	数量	0 1	単価	0 79,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢk-a 起点坑口付部	ｍ３	0 16.7	0 3,986	0 66,566.2	WYB02196 単－ 962号
インバートずり出し工	DⅢk-a 起点坑口付部 普通	ｍ３	0 16.7	0 1,145	0 19,121.5	WYB02197 単－ 963号
計					0 85,687.7	
単価					0 85,690	円／m
変更積算単価					79,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－256号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	ＤＩ-c	単位	m	数量	1 1	単価	273,000 273,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	178,700 178,700	178,700 178,700	WYB03186 単－ 964号
下半延長ト型ピース		m	1 1	20,050 20,050	20,050 20,050	WYB03182 単－ 965号
インバートストラット		m	1 1	97,820 97,820	97,820 97,820	WYB03323 単－ 966号
計					296,570 296,570	
単価					296,600 296,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－257号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	ＤＩ-3-e	単位	m	数量	1 1	単価	300,300 300,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	178,700 178,700	178,700 178,700	WYB03412 単－ 964号
下半延長ト型ピース		m	1 1	20,050 20,050	20,050 20,050	WYB03410 単－ 965号
インバートストラット		m	1 1	97,820 97,820	97,820 97,820	WYB03450 単－ 966号
計					296,570 296,570	
単価					296,600 296,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－258号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	ＤＩ-d	単位	m	数量	1 1	単価	300,300 300,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	178,700 178,700	178,700 178,700	WYB03468 単－ 964号
下半延長ト型ピース		m	1 1	20,050 20,050	20,050 20,050	WYB03466 単－ 965号
インバートストラット		m	1 1	97,820 97,820	97,820 97,820	WYB03476 単－ 966号
計					296,570 296,570	
単価					296,600 296,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－259号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-a	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB01487 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB01443 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB01495 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－260号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-b	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB01832 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB01814 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB01857 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－261号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-c	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB01989 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB01952 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB02053 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－262号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-d	単位	m	数量	1 1	単価	369,000 369,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB01523 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1.25 1.25	34,910 34,910	43,637.5 43,637.5	WYB01521 単－ 970号
インバートストラット		m	1.25 1.25	140,200 140,200	175,250 175,250	WYB01531 単－ 971号
計					401,287.5 401,287.5	
単価					401,300 401,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－263号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-e	単位	m	数量	1 1	単価	369,000 369,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB01555 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1.25 1.25	34,910 34,910	43,637.5 43,637.5	WYB01553 単－ 970号
インバートストラット		m	1.25 1.25	140,200 140,200	175,250 175,250	WYB01593 単－ 971号
計					401,287.5 401,287.5	
単価					401,300 401,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－264号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-f	単位	m	数量	1 1	単価	369,000 369,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB01603 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1.25 1.25	34,910 34,910	43,637.5 43,637.5	WYB01601 単－ 970号
インバートストラット		m	1.25 1.25	140,200 140,200	175,250 175,250	WYB01615 単－ 971号
計					401,287.5 401,287.5	
単価					401,300 401,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－265号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-g	単位	m	数量	1 1	単価	369,000 369,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB01681 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1.25 1.25	34,910 34,910	43,637.5 43,637.5	WYB01623 単－ 970号
インバートストラット		m	1.25 1.25	140,200 140,200	175,250 175,250	WYB02057 単－ 971号
計					401,287.5 401,287.5	
単価					401,300 401,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－266号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-h	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02074 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB02072 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB02082 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－267号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-i	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02092 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB02090 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB02100 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－268号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-k	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02540 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB02522 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB02611 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－269号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-1	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02646 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB02644 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB02654 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－270号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-m	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02664 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB02662 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB02672 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－271号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-n	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02682 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB02680 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB02690 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－272号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-o	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02700 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB02698 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB02708 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－273号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-p	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02718 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB02716 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB02726 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－274号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-q	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02736 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB02734 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB02744 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－275号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-r	単位	m	数量	1 1	単価	369,300 369,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02712 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1.25 1.25	34,910 34,910	43,637.5 43,637.5	WYB02696 単－ 970号
インバートストラット		m	1.25 1.25	140,200 140,200	175,250 175,250	WYB02748 単－ 971号
計					401,287.5 401,287.5	
単価					401,300 401,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－276号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-s	単位	m	数量	1 1	単価	369,300 369,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02758 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1.25 1.25	34,910 34,910	43,637.5 43,637.5	WYB02756 単－ 970号
インバートストラット		m	1.25 1.25	140,200 140,200	175,250 175,250	WYB02766 単－ 971号
計					401,287.5 401,287.5	
単価					401,300 401,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－277号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-t	単位	m	数量	1 1	単価	369,300 369,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02776 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1.25 1.25	34,910 34,910	43,637.5 43,637.5	WYB02774 単－ 970号
インバートストラット		m	1.25 1.25	140,200 140,200	175,250 175,250	WYB02784 単－ 971号
計					401,287.5 401,287.5	
単価					401,300 401,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－278号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅡ-2	単位	m	数量	1 1	単価	329,000 329,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	182,400 182,400	182,400 182,400	WYB02660 単－ 967号
下半延長ト型ピース		m	1 1	34,910 34,910	34,910 34,910	WYB02658 単－ 968号
インバートストラット		m	1 1	140,200 140,200	140,200 140,200	WYB02752 単－ 969号
計					357,510 357,510	
単価					357,600 357,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－279号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	1 1	単価	297,000 297,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	170,100 170,100	170,100 170,100	WYB01335 単－ 972号
下半延長ト型ピース		m	1 1	27,110 27,110	27,110 27,110	WYB01381 単－ 973号
インバートストラット		m	1 1	125,700 125,700	125,700 125,700	WYB01385 単－ 974号
計					322,910 322,910	
単価					323,000 323,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－280号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-2-b	単位	m	数量	1 1	単価	297,000 297,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	170,100 170,100	170,100 170,100	WYB01393 単－ 972号
下半延長ト型ピース		m	1 1	27,110 27,110	27,110 27,110	WYB01399 単－ 973号
インバートストラット		m	1 1	125,700 125,700	125,700 125,700	WYB01403 単－ 974号
計					322,910 322,910	
単価					323,000 323,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－281号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-2-c	単位	m	数量	1 1	単価	297,000 297,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	170,100 170,100	170,100 170,100	WYB01411 単－ 972号
下半延長ト型ピース		m	1 1	27,110 27,110	27,110 27,110	WYB01417 単－ 973号
インバートストラット		m	1 1	125,700 125,700	125,700 125,700	WYB01421 単－ 974号
計					322,910 322,910	
単価					323,000 323,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－282号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-2-d	単位	m	数量	1 1	単価	297,000 297,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート			1	170,100	170,100	WYB01429
		m	1	170,100	170,100	単－ 972号
下半延長ト型ピース			1	27,110	27,110	WYB01435
		m	1	27,110	27,110	単－ 973号
インバートストラット			1	125,700	125,700	WYB01439
		m	1	125,700	125,700	単－ 974号
計					322,910 322,910	
単価					323,000 323,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－283号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	1 1	単価	297,000 297,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	170,100 170,100	170,100 170,100	WYB01445 単－ 972号
下半延長ト型ピース		m	1 1	27,110 27,110	27,110 27,110	WYB01451 単－ 973号
インバートストラット		m	1 1	125,700 125,700	125,700 125,700	WYB01455 単－ 974号
計					322,910 322,910	
単価					323,000 323,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－284号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	1 1	単価	297,000 297,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	170,100 170,100	170,100 170,100	WYB01459 単－ 972号
下半延長ト型ピース		m	1 1	27,110 27,110	27,110 27,110	WYB01465 単－ 973号
インバートストラット		m	1 1	125,700 125,700	125,700 125,700	WYB01469 単－ 974号
計					322,910 322,910	
単価					323,000 323,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－285号	吹付・ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ (早期閉合)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	1 1	単価	297,000 297,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	170,100 170,100	170,100 170,100	WYB01473 単－ 972号
下半延長ト型ピース		m	1 1	27,110 27,110	27,110 27,110	WYB01479 単－ 973号
インバートストラット		m	1 1	125,700 125,700	125,700 125,700	WYB01483 単－ 974号
計					322,910 322,910	
単価					323,000 323,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－286号	吹付 (早期閉合)	DⅢ-3-a	単位	m	数量	1 1	単価	176,000 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	170,100 170,100	170,100 170,100	WYB01345 単－ 972号
下半延長ト型ピース		m	1 1	21,310 21,310	21,310 21,310	WYB01355 単－ 975号
計					191,410 191,410	
単価					191,500 191,500	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－287号	吹付 (早期閉合)	DⅢ-3-b	単位	m	数量	1 1	単価	176,000 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート吹付コンクリート		m	1 1	170,100 170,100	170,100 170,100	WYB01378 単－ 972号
下半延長ト型ピース		m	1 1	21,310 21,310	21,310 21,310	WYB01407 単－ 975号
計					191,410 191,410	
単価					191,500 191,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	CⅡ-i	単位	m	数量	1 1	単価	18,670 18,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	CⅡ-i	m３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB01549 単－ 976号
インバートずり出し工	CⅡ-i 普通	m３	5.6 5.6	1,145 1,145	6,412 6,412	WYB01550 単－ 977号
埋め戻し材の積込作業	CⅡ-i	m３	5.6 5.6	492 492	2,755.2 2,755.2	WYB01551 単－ 978号
計					20,101.2 20,101.2	
単価					20,110 20,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	CⅡ-i-a	単位	m	数量	1 1	単価	18,670 18,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	CⅡ-i-a	m３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB02510 単－ 979号
インバートずり出し工	CⅡ-i-a 普通	m３	5.6 5.6	1,145 1,145	6,412 6,412	WYB02514 単－ 980号
埋め戻し材の積込作業	CⅡ-i-a	m３	5.6 5.6	492 492	2,755.2 2,755.2	WYB02518 単－ 981号
計					20,101.2 20,101.2	
単価					20,110 20,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	CⅡ-L	単位	m	数量	1 1	単価	21,000 21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	CⅡ-L	m３	7.8 7.8	1,540 1,540	12,012 12,012	WYB00178 単－ 982号
インバートずり出し工	CⅡ-L 普通	m３	6.3 6.3	1,145 1,145	7,213.5 7,213.5	WYB00179 単－ 983号
埋め戻し材の積込作業	CⅡ-L	m３	6.3 6.3	492 492	3,099.6 3,099.6	WYB00189 単－ 984号
計					22,325.1 22,325.1	
単価					22,330 22,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DI	単位	m	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DI	m３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB00058 単－ 985号
インバートずり出し工	DI 普通	m３	5.9 5.9	1,145 1,145	6,755.5 6,755.5	WYB00069 単－ 986号
埋め戻し材の積込作業	DI	m３	5.9 5.9	470.4 470.4	2,775.36 2,775.36	WYB00070 単－ 987号
計					20,464.86 20,464.86	
単価					20,470 20,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤＩ-a	単位	m	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩ-a	ｍ３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB00530 単－ 988号
インバートずり出し工	ＤＩ-a 普通	ｍ３	5.9 5.9	1,145 1,145	6,755.5 6,755.5	WYB01159 単－ 989号
埋め戻し材の積込作業	ＤＩ-a	ｍ３	5.9 5.9	470.4 470.4	2,775.36 2,775.36	WYB01186 単－ 990号
計					20,464.86 20,464.86	
単価					20,470 20,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤＩ-b	単位	m	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩ-b	ｍ３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB01936 単－ 991号
インバートずり出し工	ＤＩ-b 普通	ｍ３	5.9 5.9	1,145 1,145	6,755.5 6,755.5	WYB02178 単－ 992号
埋め戻し材の積込作業	ＤＩ-b	ｍ３	5.9 5.9	470.4 470.4	2,775.36 2,775.36	WYB02179 単－ 993号
計					20,464.86 20,464.86	
単価					20,470 20,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DI-3-a	単位	m	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DI-3-a	m３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB01537 単－ 994号
インバートずり出し工	DI-3-a 普通	m３	5.9 5.9	1,145 1,145	6,755.5 6,755.5	WYB01552 単－ 995号
埋め戻し材の積込作業	DI-3-a	m３	5.9 5.9	470.4 470.4	2,775.36 2,775.36	WYB01557 単－ 996号
計					20,464.86 20,464.86	
単価					20,470 20,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅠ-3-b	単位	m	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅠ-3-b	m３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB01559 単－ 997号
インバートずり出し工	DⅠ-3-b 普通	m３	5.9 5.9	1,145 1,145	6,755.5 6,755.5	WYB01560 単－ 998号
埋め戻し材の積込作業	DⅠ-3-b	m３	5.9 5.9	470.4 470.4	2,775.36 2,775.36	WYB01561 単－ 999号
計					20,464.86 20,464.86	
単価					20,470 20,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤＩ-3-c	単位	m	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩ-3-c	ｍ３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB02530 単－1000号
インバートずり出し工	ＤＩ-3-c 普通	ｍ３	5.9 5.9	1,145 1,145	6,755.5 6,755.5	WYB02534 単－1001号
埋め戻し材の積込作業	ＤＩ-3-c	ｍ３	5.9 5.9	470.4 470.4	2,775.36 2,775.36	WYB02538 単－1002号
計					20,464.86 20,464.86	
単価					20,470 20,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤＩk-1	単位	m	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩk-1	ｍ３	7.2 7.2	1,540 1,540	11,088 11,088	WYB00148 単－1003号
インバートずり出し工	ＤＩk-1 普通	ｍ３	6 6	1,145 1,145	6,870 6,870	WYB00149 単－1004号
埋め戻し材の積込作業	ＤＩk-1	ｍ３	6 6	470.4 470.4	2,822.4 2,822.4	WYB00150 単－1005号
計					20,780.4 20,780.4	
単価					20,790 20,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	ＤＩk-a	単位	m	数量	0 1	単価	0 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	ＤＩk-a	ｍ３	0 7.2	0 1,540	0 11,088	WYB02240 単－1006号
インバートずり出し工	ＤＩk-a 普通	ｍ３	0 6	0 1,145	0 6,870	WYB02242 単－1007号
埋め戻し材の積込作業	ＤＩk-a	ｍ３	0 6	0 470.4	0 2,822.4	WYB02243 単－1008号
計					0 20,780.4	
単価					0 20,790	円／m
変更積算単価					19,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－299号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	ＤＩ-c	単位	m	数量	1 1	単価	14,610 14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	ＤＩ-c	ｍ３	12.3 12.3	1,275 1,275	15,682.5 15,682.5	WYB03180 単－1009号
計					15,682.5 15,682.5	
単価					15,690 15,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	ＤＩ-c	単位	m	数量	1 1	単価	19,700 19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	ＤＩ-c	ｍ３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB03335 単－1010号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	ＤＩ-c 普通	ｍ３	5.9 5.9	1,259 1,259	7,428.1 7,428.1	WYB03337 単－1011号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	ＤＩ-c	ｍ３	5.9 5.9	470.4 470.4	2,775.36 2,775.36	WYB03334 単－1012号
計					21,137.46 21,137.46	
単価					21,140 21,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－301号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	ＤＩ-3-e	単位	m	数量	1 1	単価	14,610 14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	ＤＩ-3-e	ｍ３	12.3 12.3	1,275 1,275	15,682.5 15,682.5	WYB03490 単－1013号
計					15,682.5 15,682.5	
単価					15,690 15,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	ＤＩ-3-e	単位	m	数量	1 1	単価	19,700 19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	ＤＩ-3-e	ｍ３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB03486 単－1014号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	ＤＩ-3-e 普通	ｍ３	5.9 5.9	1,259 1,259	7,428.1 7,428.1	WYB03488 単－1015号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	ＤＩ-3-e	ｍ３	5.9 5.9	470.4 470.4	2,775.36 2,775.36	WYB03487 単－1016号
計					21,137.46 21,137.46	
単価					21,140 21,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－303号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	ＤＩ-d	単位	m	数量	1 1	単価	14,610 14,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	ＤＩ-d	ｍ３	12.3 12.3	1,275 1,275	15,682.5 15,682.5	WYB03398 単－1017号
計					15,682.5 15,682.5	
単価					15,690 15,690	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DI-d	単位	m	数量	1 1	単価	19,700 19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DI-d	m３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB03464 単－1018号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DI-d 普通	m３	5.9 5.9	1,259 1,259	7,428.1 7,428.1	WYB03480 単－1019号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DI-d	m３	5.9 5.9	470.4 470.4	2,775.36 2,775.36	WYB03465 単－1020号
計					21,137.46 21,137.46	
単価					21,140 21,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－305号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-a	単位	m	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-a	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB01282 単－1021号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-a	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-a	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB01501 単－1022号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-a 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01517 単－1023号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-a	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB01428 単－1024号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－307号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-b	単位	m	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-b	ｍ３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB01300 単－1025号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-b	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-b	m３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB01520 単－1026号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-b 普通	m３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01592 単－1027号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-b	m３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB01519 単－1028号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－309号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-c	単位	m	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-c	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB01318 単－1029号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-c	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-c	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB01609 単－1030号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-c 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01625 単－1031号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-c	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB01608 単－1032号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－311号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-d	単位	m	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-d	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB01324 単－1033号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-d	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-d	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB01628 単－1034号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-d 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01630 単－1035号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-d	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB01627 単－1036号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－313号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-e	単位	m	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-e	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB01426 単－1037号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-e	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-e	m３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB01634 単－1038号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-e 普通	m３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01636 単－1039号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-e	m３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB01632 単－1040号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－315号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-f	単位	m	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-f	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB01499 単－1041号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-f	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-f	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB01638 単－1042号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-f 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01640 単－1043号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-f	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB01633 単－1044号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－317号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-g	単位	m	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-g	ｍ３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB01425 単－1045号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-g	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-g	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB01643 単－1046号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-g 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01645 単－1047号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-g	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB01642 単－1048号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－319号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-h	単位	m	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-h	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB01500 単－1049号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-h	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-h	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB01648 単－1050号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-h 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01650 単－1051号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-h	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB01647 単－1052号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－321号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-i	単位	m	数量	1 1	単価	16,800 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-i	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB01427 単－1053号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-i	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-i	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB01653 単－1054号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-i 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01655 単－1055号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-i	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB01652 単－1056号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅡ-j	単位	m	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅡ-j	m３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB01281 単－1057号
インバートずり出し工	DⅡ-j 普通	m３	6.1 6.1	1,145 1,145	6,984.5 6,984.5	WYB01299 単－1058号
埋め戻し材の積込作業	DⅡ-j	m３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB01317 単－1059号
計					20,787.94 20,787.94	
単価					20,790 20,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－324号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-k	単位	m	数量	1 1	単価	16,550 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-k	ｍ３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB02792 単－1060号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-k	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-k	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB02791 単－1061号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-k 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB02795 単－1062号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-k	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB02790 単－1063号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－326号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-1	単位	m	数量	1 1	単価	16,550 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-1	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB02851 単－1064号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-1	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-1	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB02841 単－1065号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-1 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB02848 単－1066号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-1	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB02835 単－1067号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－328号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-m	単位	m	数量	1 1	単価	16,550 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-m	ｍ３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB02800 単－1068号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-m	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-m	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB02853 単－1069号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-m 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB02855 単－1070号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-m	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB02850 単－1071号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－330号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-n	単位	m	数量	1 1	単価	16,550 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-n	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB02802 単－1072号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-n	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-n	m３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB02859 単－1073号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-n 普通	m３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB02861 単－1074号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-n	m３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB02858 単－1075号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－332号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-o	単位	m	数量	1 1	単価	16,550 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-o	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB02805 単－1076号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-o	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-o	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB02864 単－1077号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-o 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB02866 単－1078号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-o	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB02863 単－1079号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－334号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-p	単位	m	数量	1 1	単価	16,550 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-p	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB02807 単－1080号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-p	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-p	m３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB02869 単－1081号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-p 普通	m３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB02871 単－1082号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-p	m３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB02868 単－1083号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－336号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-q	単位	m	数量	1 1	単価	16,550 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-q	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB02809 単－1084号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-q	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-q	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB02874 単－1085号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-q 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB02876 単－1086号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-q	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB02873 単－1087号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－338号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-r	単位	m	数量	1 1	単価	16,550 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-r	ｍ３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB02814 単－1088号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-r	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-r	m３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB02811 単－1089号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-r 普通	m３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB02816 単－1090号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-r	m３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB02799 単－1091号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－340号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-s	単位	m	数量	1 1	単価	16,550 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-s	ｍ３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB02803 単－1092号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-s	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-s	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB02830 単－1093号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-s 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB02879 単－1094号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-s	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB02820 単－1095号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－342号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-t	単位	m	数量	1 1	単価	16,550 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-t	ｍ３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB02815 単－1096号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-t	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-t	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB02881 単－1097号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-t 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB02883 単－1098号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-t	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB02878 単－1099号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－344号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅡ-2	単位	m	数量	1 1	単価	16,550 16,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-2	m３	12.9 12.9	1,398 1,398	18,034.2 18,034.2	WYB02821 単－1100号
計					18,034.2 18,034.2	
単価					18,040 18,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅡ-2	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-2	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB02886 単－1101号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-2 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB02888 単－1102号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-2	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB02885 単－1103号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－346号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-2-a	ｍ３	12.9 12.9	1,274 1,274	16,434.6 16,434.6	WYB01097 単－1104号
計					16,434.6 16,434.6	
単価					16,440 16,440	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 2次埋戻し)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-a	ｍ３	0 12.9	0 1,274	0 16,434.6	WYB03662 単－1105号
計					0 16,434.6	
単価					0 16,440	円／m
変更積算単価					15,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-2-a	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB00692 単－1106号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-a 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB00729 単－1107号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-2-a	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB00833 単－1108号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 3次埋戻し)	DⅢ-2-a	単位	m	数量	0 1	単価	0 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（３次埋戻し）	DⅢ-2-a	ｍ３	0 7.1	0 1,338	0 9,499.8	WYB03591 単－1109号
インバートずり出し工（３次埋戻し）	DⅢ-2-a 普通	ｍ３	0 6.1	0 853.1	0 5,203.91	WYB03612 単－1110号
埋め戻し材の積込作業（３次埋戻し）	DⅢ-2-a	ｍ３	0 6.1	0 470.4	0 2,869.44	WYB01563 単－1111号
計					0 17,573.15	
単価					0 17,580	円／m
変更積算単価					16,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－350号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-2-b	単位	m	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-2-b	ｍ３	12.9 12.9	1,274 1,274	16,434.6 16,434.6	WYB01110 単－1112号
計					16,434.6 16,434.6	
単価					16,440 16,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-2-b	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-2-b	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB00681 単－1113号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-b 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB00857 単－1114号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-2-b	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB00404 単－1115号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－352号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-2-c	単位	m	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-2-c	ｍ３	12.9 12.9	1,274 1,274	16,434.6 16,434.6	WYB01111 単－1116号
計					16,434.6 16,434.6	
単価					16,440 16,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-2-c	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-2-c	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB00711 単－1117号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-c 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01013 単－1118号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-2-c	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB00307 単－1119号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－354号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-2-d	単位	m	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-2-d	ｍ３	12.9 12.9	1,274 1,274	16,434.6 16,434.6	WYB01112 単－1120号
計					16,434.6 16,434.6	
単価					16,440 16,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-2-d	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-2-d	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB00793 単－1121号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-d 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB00949 単－1122号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-2-d	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB00859 単－1123号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	坑口付部	単位	m	数量	1 1	単価	19,000 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	坑口付部	m３	7.1 7.1	1,540 1,540	10,934 10,934	WYB00864 単－1124号
インバートずり出し工	坑口付部 普通	m３	6.1 6.1	1,145 1,145	6,984.5 6,984.5	WYB00890 単－1125号
埋め戻し材の積込作業	坑口付部	m３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB00891 単－1126号
計					20,787.94 20,787.94	
単価					20,790 20,790	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－357号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-a	単位	m	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-3-a	ｍ３	12.9 12.9	1,274 1,274	16,434.6 16,434.6	WYB01118 単－1127号
計					16,434.6 16,434.6	
単価					16,440 16,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-a	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-3-a	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB00907 単－1128号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-a 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01038 単－1129号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-3-a	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB00850 単－1130号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－359号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-b	単位	m	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-3-b	ｍ３	12.9 12.9	1,274 1,274	16,434.6 16,434.6	WYB01125 単－1131号
計					16,434.6 16,434.6	
単価					16,440 16,440	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-b	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-3-b	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB00978 単－1132号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-b 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01048 単－1133号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-3-b	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB00835 単－1134号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－361号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-3-c	ｍ３	12.9 12.9	1,274 1,274	16,434.6 16,434.6	WYB01126 単－1135号
計					16,434.6 16,434.6	
単価					16,440 16,440	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 2次埋戻し)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-c	ｍ３	0 12.9	0 1,274	0 16,434.6	WYB03672 単－1136号
計					0 16,434.6	
単価					0 16,440	円／m
変更積算単価					15,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-3-c	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB01022 単－1137号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-c 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01052 単－1138号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-3-c	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB00627 単－1139号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 3次埋戻し)	DⅢ-3-c	単位	m	数量	0 1	単価	0 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（３次埋戻し）	DⅢ-3-c	ｍ３	0 7.1	0 1,338	0 9,499.8	WYB03656 単－1140号
インバートずり出し工（３次埋戻し）	DⅢ-3-c 普通	ｍ３	0 6.1	0 853.1	0 5,203.91	WYB03658 単－1141号
埋め戻し材の積込作業（３次埋戻し）	DⅢ-3-c	ｍ３	0 6.1	0 470.4	0 2,869.44	WYB03655 単－1142号
計					0 17,573.15	
単価					0 17,580	円／m
変更積算単価					16,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－365号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-3-d	m３	12.9 12.9	1,274 1,274	16,434.6 16,434.6	WYB01127 単－1143号
計					16,434.6 16,434.6	
単価					16,440 16,440	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 2次埋戻し)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-d	m３	0 12.9	0 1,274	0 16,434.6	WYB02185 単－1144号
計					0 16,434.6	
単価					0 16,440	円／m
変更積算単価					15,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-3-d	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB01027 単－1145号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-d 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01050 単－1146号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-3-d	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB00616 単－1147号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 3次埋戻し)	DⅢ-3-d	単位	m	数量	0 1	単価	0 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（３次埋戻し）	DⅢ-3-d	ｍ３	0 7.1	0 1,338	0 9,499.8	WYB03667 単－1148号
インバートずり出し工（３次埋戻し）	DⅢ-3-d 普通	ｍ３	0 6.1	0 853.1	0 5,203.91	WYB03669 単－1149号
埋め戻し材の積込作業（３次埋戻し）	DⅢ-3-d	ｍ３	0 6.1	0 470.4	0 2,869.44	WYB03666 単－1150号
計					0 17,573.15	
単価					0 17,580	円／m
変更積算単価					16,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－369号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 1次埋戻し)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-3-e	ｍ３	12.9 12.9	1,274 1,274	16,434.6 16,434.6	WYB01129 単－1151号
計					16,434.6 16,434.6	
単価					16,440 16,440	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 2次埋戻し)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	0 1	単価	0 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-e	ｍ３	0 12.9	0 1,274	0 16,434.6	WYB02189 単－1152号
計					0 16,434.6	
単価					0 16,440	円／m
変更積算単価					15,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (早期閉合 2次埋戻し)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	1 1	単価	16,000 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-3-e	ｍ３	7.1 7.1	1,338 1,338	9,499.8 9,499.8	WYB01039 単－1153号
インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-e 普通	ｍ３	6.1 6.1	853.1 853.1	5,203.91 5,203.91	WYB01056 単－1154号
埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-3-e	ｍ３	6.1 6.1	470.4 470.4	2,869.44 2,869.44	WYB00406 単－1155号
計					17,573.15 17,573.15	
単価					17,580 17,580	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し (地山改良 3次埋戻し)	DⅢ-3-e	単位	m	数量	0 1	単価	0 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工（３次埋戻し）	DⅢ-3-e	ｍ３	0 7.1	0 1,338	0 9,499.8	WYB03663 単－1156号
インバートずり出し工（３次埋戻し）	DⅢ-3-e 普通	ｍ３	0 6.1	0 853.1	0 5,203.91	WYB03665 単－1157号
埋め戻し材の積込作業（３次埋戻し）	DⅢ-3-e	ｍ３	0 6.1	0 470.4	0 2,869.44	WYB03660 単－1158号
計					0 17,573.15	
単価					0 17,580	円／m
変更積算単価					16,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅢk	単位	m	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢk	m３	7.2 7.2	1,540 1,540	11,088 11,088	WYB00166 単－1159号
インバートずり出し工	DⅢk 普通	m３	6.3 6.3	1,145 1,145	7,213.5 7,213.5	WYB00167 単－1160号
埋め戻し材の積込作業	DⅢk	m３	6.3 6.3	470.4 470.4	2,963.52 2,963.52	WYB00168 単－1161号
計					21,265.02 21,265.02	
単価					21,270 21,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅢk-1	単位	m	数量	1 1	単価	20,000 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢk-1	m３	7.2 7.2	1,540 1,540	11,088 11,088	WYB00170 単－1162号
インバートずり出し工	DⅢk-1 普通	m３	6.3 6.3	1,145 1,145	7,213.5 7,213.5	WYB00171 単－1163号
埋め戻し材の積込作業	DⅢk-1	m３	6.3 6.3	470.4 470.4	2,963.52 2,963.52	WYB00172 単－1164号
計					21,265.02 21,265.02	
単価					21,270 21,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻し	DⅢk-a 起点坑口付部	単位	m	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	DⅢk-a 起点坑口付部	ｍ３	0 7.2	0 1,540	0 11,088	WYB02244 単－1165号
インバートずり出し工	DⅢk-a 起点坑口付部 普通	ｍ３	0 6.3	0 1,145	0 7,213.5	WYB02245 単－1166号
埋め戻し材の積込作業	DⅢk-a 起点坑口付部	ｍ３	0 6.3	0 470.4	0 2,963.52	WYB03568 単－1167号
計					0 21,265.02	
単価					0 21,270	円／m
変更積算単価					20,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CⅡ-i 巻厚 45ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	119,400 119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.1 7.1	18,290 18,290	129,859 129,859	WB450140 単－1168号
計					129,859 129,859	
単価					129,900 129,900	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CⅡ-i-a 巻厚 45ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	119,400 119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.1 7.1	18,290 18,290	129,859 129,859	WB450140 単－1168号
計					129,859 129,859	
単価					129,900 129,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	CⅡ-L 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	143,500 143,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	8.5 8.5	18,290 18,290	155,465 155,465	WB450140 単－1168号
計					155,465 155,465	
単価					155,500 155,500	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅠ 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	130,400 130,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.8 7.8	18,290 18,290	142,662 142,662	WB450140 単－1168号
計					142,662 142,662	
単価					142,700 142,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-a 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	131,900 131,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.8 7.8	18,290 18,290	142,662 142,662	WB450140 単－1168号
計					142,662 142,662	
単価					142,700 142,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-b 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	131,900 131,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.8 7.8	18,290 18,290	142,662 142,662	WB450140 単－1168号
計					142,662 142,662	
単価					142,700 142,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-c 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	120,100 120,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.1 7.1	18,290 18,290	129,859 129,859	WB450140 単－1168号
計					129,859 129,859	
単価					129,900 129,900	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-d 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	131,900 131,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.1 7.1	18,290 18,290	129,859 129,859	WB450140 単－1168号
計					129,859 129,859	
単価					129,900 129,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-3-a 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	131,200 131,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.8 7.8	18,290 18,290	142,662 142,662	WB450140 単－1168号
計					142,662 142,662	
単価					142,700 142,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-3-b 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	131,300 131,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.8 7.8	18,290 18,290	142,662 142,662	WB450140 単－1168号
計					142,662 142,662	
単価					142,700 142,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-3-c 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	131,300 131,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.8 7.8	18,290 18,290	142,662 142,662	WB450140 単－1168号
計					142,662 142,662	
単価					142,700 142,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩ-3-e 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	131,300 131,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.1 7.1	18,290 18,290	129,859 129,859	WB450140 単－1168号
計					129,859 129,859	
単価					129,900 129,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩk-1 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	135,100 135,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	8 8	18,290 18,290	146,320 146,320	WB450140 単－1168号
計					146,320 146,320	
単価					146,400 146,400	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	ＤＩk-a 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 135,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	0 8	0 18,290	0 146,320	WB450140 単－1169号
計					0 146,320	
単価					0 146,400	円／m
変更積算単価					135,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-a 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,100 121,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-b 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,100 121,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-c 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,100 121,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-d 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,000 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-e 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,100 121,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-f 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,000 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-g 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,000 121,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-h 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,300 121,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-i 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-j 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	134,600 134,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	8 8	18,290 18,290	146,320 146,320	WB450140 単－1168号
計					146,320 146,320	
単価					146,400 146,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-k 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ－１ 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-m 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-n 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-o 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-p 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-q 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-r 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-s 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-t 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅡ-2 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	121,200 121,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,290 18,290	131,688 131,688	WB450140 単－1168号
計					131,688 131,688	
単価					131,700 131,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-2-a 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	119,500 119,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,020 18,020	129,744 129,744	WB450140 単－1170号
計					129,744 129,744	
単価					129,800 129,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-2-b 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	119,500 119,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,020 18,020	129,744 129,744	WB450140 単－1170号
計					129,744 129,744	
単価					129,800 129,800	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-2-c 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	119,000 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,020 18,020	129,744 129,744	WB450140 単－1170号
計					129,744 129,744	
単価					129,800 129,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-2-d 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	119,500 119,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,020 18,020	129,744 129,744	WB450140 単－1170号
計					129,744 129,744	
単価					129,800 129,800	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	坑口付部 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	130,400 130,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.9 7.9	18,020 18,020	142,358 142,358	WB450140 単－1170号
計					142,358 142,358	
単価					142,400 142,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-3-a 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	119,000 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,020 18,020	129,744 129,744	WB450140 単－1170号
計					129,744 129,744	
単価					129,800 129,800	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-3-b 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	119,400 119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,020 18,020	129,744 129,744	WB450140 単－1170号
計					129,744 129,744	
単価					129,800 129,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-3-c 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	119,000 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,020 18,020	129,744 129,744	WB450140 単－1170号
計					129,744 129,744	
単価					129,800 129,800	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-3-d 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	119,000 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,020 18,020	129,744 129,744	WB450140 単－1170号
計					129,744 129,744	
単価					129,800 129,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢ-3-e 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	119,000 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.2 7.2	18,020 18,020	129,744 129,744	WB450140 単－1170号
計					129,744 129,744	
単価					129,800 129,800	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ （覆工補強部）	DⅢ 巻厚 50ｃｍ 36-8-20(高炉) C=333kg/m3以上 W/C=47.5%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 151,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	0 7.2	0 22,960	0 165,312	WB450140 単－1171号
計					0 165,312	
単価					0 165,400	円／m
変更積算単価					151,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢk 巻厚 55ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	147,800 147,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	8.9 8.9	18,020 18,020	160,378 160,378	WB450140 単－1170号
計					160,378 160,378	
単価					160,400 160,400	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢk-1 巻厚 55ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	147,500 147,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	8.9 8.9	18,020 18,020	160,378 160,378	WB450140 単－1170号
計					160,378 160,378	
単価					160,400 160,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DⅢk-a 起点坑口付部 巻厚 55ｃｍ 18-8-40(高炉)C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 147,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	0 8.9	0 18,020	0 160,378	WB450140 単－1172号
計					0 160,378	
単価					0 160,400	円／m
変更積算単価					147,500	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0 1	単価	0 124,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 1	0 135,200	0 135,200	WB810010 単－ 793号
計					0 135,200	
単価					0 135,200	円／t
変更積算単価					124,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	123,000 123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	133,200 133,200	133,200 133,200	WB810010 単－ 794号
計					133,200 133,200	
単価					133,200 133,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	残土運搬 (伊万里港)	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	2,770 2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	175.4 175.4	175.4 175.4	CB210020
土砂等運搬 16.5km以下	標準 硬岩 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	ｍ３	1 1	2,463 2,463	2,463 2,463	WYB03212 単－ 760号
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	100.2 100.2	100.2 100.2	CB210610
計					2,738.6 2,738.6	
単価					2,739 2,739	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	残土運搬 (伊万里港)	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	2,380 2,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	142 142	142 142	CB210020
土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	ｍ３	1 1	2,113 2,113	2,113 2,113	WYB03331 単－ 761号
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	100.2 100.2	100.2 100.2	CB210610
計					2,355.2 2,355.2	
単価					2,356 2,356	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	残土運搬 (根引地区)	硬岩	単位	m3	数量	1 1	単価	2,360 2,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	175.4 175.4	175.4 175.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 12.5km以下	ｍ３	1 1	2,288 2,288	2,288 2,288	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	100.2 100.2	100.2 100.2	CB210610
計					2,563.6 2,563.6	
単価					2,564 2,564	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	残土運搬 (根引地区)	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	2,030 2,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1 1	142 142	142 142	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	ｍ３	1 1	1,963 1,963	1,963 1,963	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	100.2 100.2	100.2 100.2	CB210610
計					2,205.2 2,205.2	
単価					2,206 2,206	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	残土運搬 (板橋免地区切土区間)	硬岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 175.4	0 175.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 10.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,993	0 1,993	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 100.2	0 100.2	CB210610
計					0 2,268.6	
単価					0 2,269	円／m3
変更積算単価					2,089	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	残土運搬 (板橋免地区切土区間)	軟岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,797

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	0 1	0 142	0 142	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下	m３	0 1	0 1,709	0 1,709	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 1	0 100.2	0 100.2	CB210610
計					0 1,951.2	
単価					0 1,952	円／m3
変更積算単価					1,797	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	残土運搬 (板橋地区高盛土)	硬岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【本線盛土】						
積込（ルーズ）	破砕岩 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 175.4	0 175.4	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 硬岩 無し 10.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,993	0 1,993	CB210110
計					0 2,168.4	
単価					0 2,169	円／m3
変更積算単価					1,997	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	残土運搬 (板橋地区高盛土)	軟岩	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【本線盛土】						
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	0 1	0 142	0 142	CB210020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 10.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,709	0 1,709	CB210110
計					0 1,851	
単価					0 1,851	円／m3
変更積算単価					1,704	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	裏面排水	φ100	単位	m	数量	1 1	単価	850 850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水管（材料費）	VP100	m	1 1	920 920	920 920	WYB00187 単－1230号
計					920 920	
単価					920 920	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	暗渠排水	φ30×3条	単位	m	数量	1 1	単価	890 890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水（材料費）	φ30×3条	m	1 1	970 970	970 970	WYB00310 単－1231号
計					970 970	
単価					970 970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	中央排水	300㎜	単位	m	数量	100 100	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	100 100	4,738 4,738	473,800 473,800	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	37.5 37.5	7,544 7,544	282,900 282,900	CB222780
計					756,700 756,700	
単価					7,567 7,567	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	横断排水	φ150㎜	単位	m	数量	100 100	単価	2,500 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150㎜ 要 全ての費用	m	100 100	1,465 1,465	146,500 146,500	CB222770
フィルター材	各種 全ての費用	m３	16.9 16.9	7,544 7,544	127,493.6 127,493.6	CB222780
計					273,993.6 273,993.6	
単価					2,740 2,740	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	340 340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	366.1 366.1	366.1 366.1	CB220010
計					366.1 366.1	
単価					366.1 366.1	円／m2

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	340 340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	366.1 366.1	366.1 366.1	CB220010
計					366.1 366.1	
単価					366.1 366.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	19,890 19,890	19,890 19,890	CB240010
計					19,890 19,890	
単価					19,890 19,890	円／m3

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	118,000 118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	127,700 127,700	127,700 127,700	WB810010 単－1246号
計					127,700 127,700	
単価					127,700 127,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	119,000 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	129,700 129,700	129,700 129,700	WB810010 単－1247号
計					129,700 129,700	
単価					129,700 129,700	 円／t

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	 ｍ３	1 1	19,890 19,890	19,890 19,890	CB240010
計					19,890 19,890	
単価					19,890 19,890	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	118,000 118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	128,700 128,700	128,700 128,700	WB810010 単－1251号
計					128,700 128,700	
単価					128,700 128,700	円／t

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	118,000 118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	127,700 127,700	127,700 127,700	WB810010 単－1246号
計					127,700 127,700	
単価					127,700 127,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	119,000 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	129,700 129,700	129,700 129,700	WB810010 単－1247号
計					129,700 129,700	
単価					129,700 129,700	円／t

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－448号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅡ-1 L=3.0m 9.3本/ｼﾌﾄ 注入量22.4kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	320,000 320,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式フォアポーリング	9.3本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	343,400 343,400	343,400 343,400	WYB01376 単－1253号
計					343,400 343,400	
単価					343,400 343,400	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－449号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	ＤⅡ-o L=3.0m 23.5本/ｼﾌﾄ 注入量24.6kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	998,800 998,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式フォアポーリング	23.5本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	1,072,000 1,072,000	1,072,000 1,072,000	WYB02643 単－1254号
計					1,072,000 1,072,000	
単価					1,072,000 1,072,000	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－450号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	ＤⅢ-2-a L=3.0m 31.3本/ｼﾌﾄ 注入量41.6kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,493,000 1,493,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式フォアポーリング	31.3本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	1,602,000 1,602,000	1,602,000 1,602,000	WYB00634 単－1255号
計					1,602,000 1,602,000	
単価					1,602,000 1,602,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－451号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢ-3-e L=3.0m 19.7本/ｼﾌﾄ 注入量43kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	965,000 965,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式フォアポーリング	19.7本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	1,036,000 1,036,000	1,036,000 1,036,000	WYB00640 単－1256号
計					1,036,000 1,036,000	
単価					1,036,000 1,036,000	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－452号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	ＤＩk-1 L=3.0m 34本/ｼﾌﾄ 注入量30kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,320,000 1,320,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式フォアポーリング	34本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	1,417,000 1,417,000	1,417,000 1,417,000	WYB00493 単－1257号
計					1,417,000 1,417,000	
単価					1,417,000 1,417,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－453号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	DⅢk-1 L=3.0m 34.5本/ｼﾌﾄ 注入量30kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,339,000 1,339,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式フォアポーリング	34.5本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	1,438,000 1,438,000	1,438,000 1,438,000	WYB00499 単－1258号
計					1,438,000 1,438,000	
単価					1,438,000 1,438,000	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－454号	空洞充填工	DⅢ-2-b L=3.0m 2本/ｼﾌﾄ 注入量625kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,330,000 1,330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞充填工	2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	1,437,000 1,437,000	1,437,000 1,437,000	WYB00735 単－1259号
計					1,437,000 1,437,000	
単価					1,437,000 1,437,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－455号	空洞充填工	DⅡ-c L=5.0m 29本/ｼﾌﾄ 注入量429kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	14,100,000 14,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞充填工	29本/ｼﾌﾄ(自穿孔ﾎﾞﾙﾄ)	シフト	1 1	15,200,000 15,200,000	15,200,000 15,200,000	WYB01660 単－1260号
計					15,200,000 15,200,000	
単価					15,200,000 15,200,000	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－456号	空洞充填工	DⅡ-c L=11.0m 6本/ｼﾌﾄ 注入量1080kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,850,000 5,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞充填工	6本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,342,000 6,342,000	6,342,000 6,342,000	WYB01689 単－1261号
計					6,342,000 6,342,000	
単価					6,342,000 6,342,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－457号	長尺鋼管先受工	ＤＩ-3-a φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量130.5kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,800,000 13,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2	シフト	1 1	352,000 352,000	352,000 352,000	WYB02109 単－1262号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB02088 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,868,000 7,868,000	7,868,000 7,868,000	WYB02105 単－1264号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,591,000 6,591,000	6,591,000 6,591,000	WYB02104 単－1265号
計					14,985,300 14,985,300	
単価					14,990,000 14,990,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－458号	長尺鋼管先受工	ＤＩ-3-b φ114.3mm L=11.8m 35本/ｼﾌﾄ 注入量129.2kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,600,000 13,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2	シフト	1 1	349,600 349,600	349,600 349,600	WYB02127 単－1266号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB02120 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,697,000 7,697,000	7,697,000 7,697,000	WYB02123 単－1267号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,540,000 6,540,000	6,540,000 6,540,000	WYB02122 単－1268号
計					14,760,900 14,760,900	
単価					14,770,000 14,770,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－459号	長尺鋼管先受工	ＤＩ-3-c φ114.3mm L=11.8m 35本/ｼﾌﾄ 注入量142.6kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	12,420,000 12,420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2	シフト	1 1	350,300 350,300	350,300 350,300	WYB02823 単－1269号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB02642 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,694,000 7,694,000	7,694,000 7,694,000	WYB02788 単－1270号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	5,256,000 5,256,000	5,256,000 5,256,000	WYB02773 単－1271号
計					13,474,600 13,474,600	
単価					13,480,000 13,480,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－460号	長尺鋼管先受工	ＤＩ-3-d φ114.3mm L=12.4m 35本/ｼﾌﾄ 注入量126.2kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	12,170,000 12,170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2	シフト	1 1	351,400 351,400	351,400 351,400	WYB02845 単－1272号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB02837 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,842,000 7,842,000	7,842,000 7,842,000	WYB02840 単－1273号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,836,000 4,836,000	4,836,000 4,836,000	WYB02839 単－1274号
計					13,203,700 13,203,700	
単価					13,210,000 13,210,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－461号	長尺鋼管先受工	ＤＩ-3-e φ114.3mm L=6.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量65.3kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	9,300,000 9,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2	シフト	1 1	330,400 330,400	330,400 330,400	WYB03485 単－1275号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB03397 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,740,000 4,740,000	4,740,000 4,740,000	WYB03463 単－1276号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,931,000 3,931,000	3,931,000 3,931,000	WYB03462 単－1277号
計					9,175,700 9,175,700	
単価					9,176,000 9,176,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－462号	長尺鋼管先受工	ＤＩ-3-e φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量127.4kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,450,000 13,450,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2	シフト	1 1	351,800 351,800	351,800 351,800	WYB03508 単－1278号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB03501 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,868,000 7,868,000	7,868,000 7,868,000	WYB03504 単－1264号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,867,000 4,867,000	4,867,000 4,867,000	WYB03503 単－1279号
計					13,261,100 13,261,100	
単価					13,270,000 13,270,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－463号	長尺鋼管先受工	DⅡ-a φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量185.7kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,500,000 13,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	364,300 364,300	364,300 364,300	WYB01671 単－1280号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB01658 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,868,000 7,868,000	7,868,000 7,868,000	WYB01667 単－1264号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,269,000 6,269,000	6,269,000 6,269,000	WYB01666 単－1281号
計					14,675,600 14,675,600	
単価					14,680,000 14,680,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－464号	長尺鋼管先受工	DⅡ-b φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量181.1kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,400,000 13,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	364,100 364,100	364,100 364,100	WYB01697 単－1282号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB01690 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,868,000 7,868,000	7,868,000 7,868,000	WYB01693 単－1264号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,153,000 6,153,000	6,153,000 6,153,000	WYB01692 単－1283号
計					14,559,400 14,559,400	
単価					14,560,000 14,560,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－465号	長尺鋼管先受工	DⅡ-c φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量185.7kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,500,000 13,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	364,300 364,300	364,300 364,300	WYB01715 単－1280号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB01708 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,868,000 7,868,000	7,868,000 7,868,000	WYB01711 単－1264号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,269,000 6,269,000	6,269,000 6,269,000	WYB01710 単－1281号
計					14,675,600 14,675,600	
単価					14,680,000 14,680,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－466号	長尺鋼管先受工 (崩壊対策AGF)	DⅡ-c φ114.3mm L=12.3m 29本/ｼﾌﾄ 注入量825.7kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	31,400,000 31,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	376,200 376,200	376,200 376,200	WYB01733 単－1284号
先行削孔工	29本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	149,500 149,500	149,500 149,500	WYB01726 単－1285号
打設工	29本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,485,000 6,485,000	6,485,000 6,485,000	WYB01729 単－1286号
注入工	29本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	27,160,000 27,160,000	27,160,000 27,160,000	WYB01728 単－1287号
計					34,170,700 34,170,700	
単価					34,180,000 34,180,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－467号	長尺鋼管先受工	DⅡ-d φ114.3mm L=12.2m 35本/ｼﾌﾄ 注入量370.1kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	22,000,000 22,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	371,200 371,200	371,200 371,200	WYB01751 単－1288号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB01744 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,804,000 7,804,000	7,804,000 7,804,000	WYB01747 単－1289号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	15,570,000 15,570,000	15,570,000 15,570,000	WYB01746 単－1290号
計					23,919,500 23,919,500	
単価					23,920,000 23,920,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－468号	長尺鋼管先受工	DⅡ-e φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量306kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	19,850,000 19,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	369,400 369,400	369,400 369,400	WYB01769 単－1291号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB01762 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,868,000 7,868,000	7,868,000 7,868,000	WYB01765 単－1264号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	13,150,000 13,150,000	13,150,000 13,150,000	WYB01764 単－1292号
計					21,561,700 21,561,700	
単価					21,570,000 21,570,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－469号	長尺鋼管先受工	DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量225.8kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	17,000,000 17,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	366,000 366,000	366,000 366,000	WYB01787 単－1293号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB01780 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,868,000 7,868,000	7,868,000 7,868,000	WYB01783 単－1264号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	10,130,000 10,130,000	10,130,000 10,130,000	WYB01782 単－1294号
計					18,538,300 18,538,300	
単価					18,540,000 18,540,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－470号	長尺鋼管先受工	DⅡ-h φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量125.6kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,600,000 13,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	361,800 361,800	361,800 361,800	WYB01805 単－1295号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB01798 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,868,000 7,868,000	7,868,000 7,868,000	WYB01801 単－1264号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,341,000 6,341,000	6,341,000 6,341,000	WYB01800 単－1296号
計					14,745,100 14,745,100	
単価					14,750,000 14,750,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－471号	長尺鋼管先受工	DⅡ-i φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量125.9kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,600,000 13,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	361,800 361,800	361,800 361,800	WYB01823 単－1295号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB01816 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,868,000 7,868,000	7,868,000 7,868,000	WYB01819 単－1264号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,352,000 6,352,000	6,352,000 6,352,000	WYB01818 単－1297号
計					14,756,100 14,756,100	
単価					14,760,000 14,760,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－472号	長尺鋼管先受工	DⅡ-k φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量123.4kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	12,140,000 12,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	363,600 363,600	363,600 363,600	WYB02901 単－1298号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB02834 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,868,000 7,868,000	7,868,000 7,868,000	WYB02897 単－1264号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,765,000 4,765,000	4,765,000 4,765,000	WYB02896 単－1299号
計					13,170,900 13,170,900	
単価					13,180,000 13,180,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－473号	長尺鋼管先受工	DⅡ-k φ114.3mm L=11.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量135.0kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,740,000 13,740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	360,800 360,800	360,800 360,800	WYB02919 単－1300号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB02912 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,610,000 7,610,000	7,610,000 7,610,000	WYB02915 単－1301号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,762,000 6,762,000	6,762,000 6,762,000	WYB02914 単－1302号
計					14,907,100 14,907,100	
単価					14,910,000 14,910,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－474号	長尺鋼管先受工	DⅡ-p φ114.3mm L=8.9m 23本/ｼﾌﾄ 注入量101.1kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	9,555,000 9,555,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	370,800 370,800	370,800 370,800	WYB02937 単－1303号
先行削孔工	23本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	124,800 124,800	124,800 124,800	WYB02930 単－1304号
打設工	23本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,380,000 6,380,000	6,380,000 6,380,000	WYB02933 単－1305号
注入工	23本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,491,000 3,491,000	3,491,000 3,491,000	WYB02932 単－1306号
計					10,366,600 10,366,600	
単価					10,370,000 10,370,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－475号	長尺鋼管先受工 (小口径)	DⅡ-q φ76.3mm L=12.0m 35本/ｼﾌﾄ 注入量123.9kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	15,120,000 15,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	297,100 297,100	297,100 297,100	WYB02979 単－1307号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	244,000 244,000	244,000 244,000	WYB02957 単－1308号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	8,997,000 8,997,000	8,997,000 8,997,000	WYB02977 単－1309号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,080,000 6,080,000	6,080,000 6,080,000	WYB02986 単－1310号
集塵機運転		シフト	1 1	781,400 781,400	781,400 781,400	WYB02976 単－1311号
計					16,399,500 16,399,500	
単価					16,400,000 16,400,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－476号	長尺鋼管先受工 (小口径)	DⅡ-r φ76.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量126.9kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,970,000 13,970,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	297,100 297,100	297,100 297,100	WYB02996 単－1307号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	244,000 244,000	244,000 244,000	WYB02959 単－1308号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	9,192,000 9,192,000	9,192,000 9,192,000	WYB02993 単－1312号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,605,000 4,605,000	4,605,000 4,605,000	WYB03002 単－1313号
集塵機運転		シフト	1 1	809,900 809,900	809,900 809,900	WYB02992 単－1314号
計					15,148,000 15,148,000	
単価					15,150,000 15,150,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－477号	長尺鋼管先受工 (小口径)	DⅡ-s φ76.3mm L=11.9m 35本/ｼﾌﾄ 注入量121.5kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	14,990,000 14,990,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	297,100 297,100	297,100 297,100	WYB03012 単－1307号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	244,000 244,000	244,000 244,000	WYB02961 単－1308号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	8,956,000 8,956,000	8,956,000 8,956,000	WYB03009 単－1315号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	5,986,000 5,986,000	5,986,000 5,986,000	WYB03018 単－1316号
集塵機運転		シフト	1 1	775,200 775,200	775,200 775,200	WYB03008 単－1317号
計					16,258,300 16,258,300	
単価					16,260,000 16,260,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－478号	長尺鋼管先受工 (小口径)	DⅡ-s φ76.3mm L=12.2m 35本/ｼﾌﾄ 注入量121.8kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,690,000 13,690,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	297,100 297,100	297,100 297,100	WYB03028 単－1307号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	244,000 244,000	244,000 244,000	WYB02963 単－1308号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	9,057,000 9,057,000	9,057,000 9,057,000	WYB03025 単－1318号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,466,000 4,466,000	4,466,000 4,466,000	WYB03034 単－1319号
集塵機運転		シフト	1 1	789,500 789,500	789,500 789,500	WYB03024 単－1320号
計					14,853,600 14,853,600	
単価					14,860,000 14,860,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－479号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2-c φ114.3mm L=12.5m 34.5本/ｼﾌﾄ 注入量186.6 kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,420,000 13,420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2	シフト	1 1	363,400 363,400	363,400 363,400	WYB00662 単－1321号
先行削孔工	34.5本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	171,300 171,300	171,300 171,300	WYB00655 単－1322号
打設工	34.5本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,756,000 7,756,000	7,756,000 7,756,000	WYB00658 単－1323号
注入工	34.5本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,291,000 6,291,000	6,291,000 6,291,000	WYB00657 単－1324号
計					14,581,700 14,581,700	
単価					14,590,000 14,590,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－480号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2-a φ114.3mm L=12.5m 35本/ｼﾌﾄ 注入量185.7kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,570,000 13,570,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2　集塵機無し	シフト	1 1	354,000 354,000	354,000 354,000	WYB00645 単－1325号
先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	174,300 174,300	174,300 174,300	WYB00637 単－1263号
打設工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,868,000 7,868,000	7,868,000 7,868,000	WYB00643 単－1264号
注入工	35本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,357,000 6,357,000	6,357,000 6,357,000	WYB00639 単－1326号
計					14,753,300 14,753,300	
単価					14,760,000 14,760,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－481号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2-c φ114.3mm L=12.5m 34本/ｼﾌﾄ 注入量187.5kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	13,230,000 13,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2　集塵機無し	シフト	1 1	352,300 352,300	352,300 352,300	WYB00923 単－1327号
先行削孔工	34本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	169,000 169,000	169,000 169,000	WYB00778 単－1328号
打設工	34本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,643,000 7,643,000	7,643,000 7,643,000	WYB00921 単－1329号
注入工	34本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,223,000 6,223,000	6,223,000 6,223,000	WYB00805 単－1330号
計					14,387,300 14,387,300	
単価					14,390,000 14,390,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－482号	長尺鋼管先受工	DⅢ-2-d φ114.3mm L=12.5m 33.5本/ｼﾌﾄ 注入量184.4 kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	12,980,000 12,980,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2　集塵機無し	シフト	1 1	351,400 351,400	351,400 351,400	WYB01166 単－1331号
先行削孔工	33.5本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	166,800 166,800	166,800 166,800	WYB01121 単－1332号
打設工	33.5本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	7,533,000 7,533,000	7,533,000 7,533,000	WYB01164 単－1333号
注入工	33.5本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	6,058,000 6,058,000	6,058,000 6,058,000	WYB01163 単－1334号
計					14,109,200 14,109,200	
単価					14,110,000 14,110,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	長尺鋼管先受工	DⅢ-3-a φ114.3mm L=20m 39本/ｼﾌﾄ 注入量274.3kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	22,000,000 22,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=129.8m2　集塵機無し	シフト	1 1	665,900 665,900	665,900 665,900	WYB00695 単－1335号
先行削孔工	39本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	168,000 168,000	168,000 168,000	WYB00654 単－1336号
打設工	39本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	13,380,000 13,380,000	13,380,000 13,380,000	WYB00693 単－1337号
注入工	39本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	9,723,000 9,723,000	9,723,000 9,723,000	WYB00687 単－1338号
計					23,936,900 23,936,900	
単価					23,940,000 23,940,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－484号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	ＤＩ－c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ 注入量143.4kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,944,000 4,944,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2	シフト	1 1	285,400 285,400	285,400 285,400	WYB03344 単－1339号
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	107,400 107,400	107,400 107,400	WYB03139 単－1340号
打設工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,602,000 2,602,000	2,602,000 2,602,000	WYB03327 単－1341号
注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,141,000 2,141,000	2,141,000 2,141,000	WYB03330 単－1342号
集塵機運転		シフト	1 1	163,200 163,200	163,200 163,200	WYB03350 単－1343号
計					5,299,000 5,299,000	
単価					5,299,000 5,299,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－485号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	ＤＩ-3-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ 注入量 125.0kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,330,000 4,330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	107,400 107,400	107,400 107,400	WYB01562 単－1340号
打設工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,602,000 2,602,000	2,602,000 2,602,000	WYB02119 単－1341号
注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	1,932,000 1,932,000	1,932,000 1,932,000	WYB02144 単－1344号
計					4,641,400 4,641,400	
単価					4,642,000 4,642,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－486号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	ＤＩ-3-b φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ 注入量 132.7kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,080,000 5,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	107,400 107,400	107,400 107,400	WYB01568 単－1340号
打設工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,602,000 2,602,000	2,602,000 2,602,000	WYB02141 単－1341号
注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,735,000 2,735,000	2,735,000 2,735,000	WYB02150 単－1345号
計					5,444,400 5,444,400	
単価					5,445,000 5,445,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－487号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	ＤＩ-3-c φ76.3mm L=11.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ 注入量 155.5kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,780,000 5,780,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=11.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	131,700 131,700	131,700 131,700	WYB01937 単－1346号
打設工	L=11.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,207,000 3,207,000	3,207,000 3,207,000	WYB02911 単－1347号
注入工	L=11.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,855,000 2,855,000	2,855,000 2,855,000	WYB02946 単－1348号
計					6,193,700 6,193,700	
単価					6,194,000 6,194,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－488号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	ＤＩ-3-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ 注入量 137.0kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,615,000 5,615,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	131,700 131,700	131,700 131,700	WYB01939 単－1349号
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,291,000 3,291,000	3,291,000 3,291,000	WYB02952 単－1350号
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,595,000 2,595,000	2,595,000 2,595,000	WYB02955 単－1351号
計					6,017,700 6,017,700	
単価					6,018,000 6,018,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－489号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	ＤＩ-3-e φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ 注入量 145.0kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,990,000 4,990,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	107,400 107,400	107,400 107,400	WYB02241 単－1340号
打設工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,602,000 2,602,000	2,602,000 2,602,000	WYB03500 単－1341号
注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,157,000 2,157,000	2,157,000 2,157,000	WYB03519 単－1352号
計					4,866,400 4,866,400	
単価					4,867,000 4,867,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－490号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅡ-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ 注入量179.5kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,650,000 6,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	297,100 297,100	297,100 297,100	WYB01844 単－1307号
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	131,700 131,700	131,700 131,700	WYB01377 単－1349号
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,291,000 3,291,000	3,291,000 3,291,000	WYB01706 単－1350号
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,200,000 3,200,000	3,200,000 3,200,000	WYB01725 単－1353号
集塵機運転		シフト	1 1	210,200 210,200	210,200 210,200	WYB01850 単－1354号
計					7,130,000 7,130,000	
単価					7,130,000 7,130,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－491号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅡ-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ 注入量250kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,550,000 7,550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	297,100 297,100	297,100 297,100	WYB01858 単－1307号
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	131,700 131,700	131,700 131,700	WYB01838 単－1349号
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,291,000 3,291,000	3,291,000 3,291,000	WYB01842 単－1350号
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,203,000 4,203,000	4,203,000 4,203,000	WYB01853 単－1355号
集塵機運転		シフト	1 1	228,500 228,500	228,500 228,500	WYB01864 単－1356号
計					8,151,300 8,151,300	
単価					8,152,000 8,152,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－492号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅡ-c φ76.3mm L=9.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ 注入量190 kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,850,000 7,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	297,100 297,100	297,100 297,100	WYB01872 単－1307号
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	131,700 131,700	131,700 131,700	WYB01840 単－1357号
打設工	L=9.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,063,000 3,063,000	3,063,000 3,063,000	WYB01867 単－1358号
注入工	L=9.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,796,000 4,796,000	4,796,000 4,796,000	WYB01870 単－1359号
集塵機運転		シフト	1 1	187,700 187,700	187,700 187,700	WYB01880 単－1360号
計					8,475,500 8,475,500	
単価					8,476,000 8,476,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－493号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅡ-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 23本/ｼﾌﾄ 注入量1205.3kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	33,100,000 33,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 23本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	156,400 156,400	156,400 156,400	WYB01856 単－1361号
打設工	L=12.5m(改良長) 23本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,981,000 3,981,000	3,981,000 3,981,000	WYB01884 単－1362号
注入工	L=12.5m(改良長) 23本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	31,470,000 31,470,000	31,470,000 31,470,000	WYB01893 単－1363号
計					35,607,400 35,607,400	
単価					35,610,000 35,610,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－494号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅡ-e φ76.3mm L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ 注入量343.7kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	17,650,000 17,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	233,800 233,800	233,800 233,800	WYB01866 単－1364号
打設工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	5,533,000 5,533,000	5,533,000 5,533,000	WYB01890 単－1365号
注入工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	13,210,000 13,210,000	13,210,000 13,210,000	WYB01899 単－1366号
計					18,976,800 18,976,800	
単価					18,980,000 18,980,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－495号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅡ-h φ76.3mm L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ 注入量276.2kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	15,450,000 15,450,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	233,800 233,800	233,800 233,800	WYB01882 単－1364号
打設工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	5,533,000 5,533,000	5,533,000 5,533,000	WYB01902 単－1365号
注入工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	10,820,000 10,820,000	10,820,000 10,820,000	WYB01908 単－1367号
計					16,586,800 16,586,800	
単価					16,590,000 16,590,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－496号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅡ-k φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ 注入量124.8kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,444,000 5,444,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	131,700 131,700	131,700 131,700	WYB01938 単－1349号
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,291,000 3,291,000	3,291,000 3,291,000	WYB01942 単－1350号
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,421,000 2,421,000	2,421,000 2,421,000	WYB02910 単－1368号
計					5,843,700 5,843,700	
単価					5,844,000 5,844,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－497号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅡ-k φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ 注入量192.9kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	8,052,000 8,052,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	297,100 297,100	297,100 297,100	WYB03078 単－1307号
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	131,700 131,700	131,700 131,700	WYB01941 単－1349号
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,291,000 3,291,000	3,291,000 3,291,000	WYB02964 単－1350号
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,710,000 4,710,000	4,710,000 4,710,000	WYB02967 単－1369号
集塵機運転		シフト	1 1	214,200 214,200	214,200 214,200	WYB03048 単－1370号
計					8,644,000 8,644,000	
単価					8,644,000 8,644,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－498号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅡ-1 φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ 注入量119.7kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,839,000 5,839,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	297,100 297,100	297,100 297,100	WYB03084 単－1307号
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	131,700 131,700	131,700 131,700	WYB02960 単－1349号
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,291,000 3,291,000	3,291,000 3,291,000	WYB02973 単－1350号
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,352,000 2,352,000	2,352,000 2,352,000	WYB02990 単－1371号
集塵機運転		シフト	1 1	195,900 195,900	195,900 195,900	WYB03058 単－1372号
計					6,267,700 6,267,700	
単価					6,268,000 6,268,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－499号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅡ-m φ76.3mm L=12.2m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ 注入量205.8kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	8,286,000 8,286,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2	シフト	1 1	297,100 297,100	297,100 297,100	WYB03096 単－1307号
先行削孔工	L=12.2m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	131,700 131,700	131,700 131,700	WYB02970 単－1373号
打設工	L=12.2m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,268,000 3,268,000	3,268,000 3,268,000	WYB03039 単－1374号
注入工	L=12.2m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,982,000 4,982,000	4,982,000 4,982,000	WYB03057 単－1375号
集塵機運転		シフト	1 1	216,300 216,300	216,300 216,300	WYB03064 単－1376号
計					8,895,100 8,895,100	
単価					8,896,000 8,896,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－500号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅡ-s φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ 注入量23 3.9kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,638,000 6,638,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	107,400 107,400	107,400 107,400	WYB03038 単－1340号
打設工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,602,000 2,602,000	2,602,000 2,602,000	WYB03042 単－1341号
注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,417,000 4,417,000	4,417,000 4,417,000	WYB03045 単－1377号
計					7,126,400 7,126,400	
単価					7,127,000 7,127,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－501号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅡ-s φ76.3mm L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ 注入量135.4kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	4,432,000 4,432,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	107,400 107,400	107,400 107,400	WYB03040 単－1340号
打設工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,602,000 2,602,000	2,602,000 2,602,000	WYB03051 単－1341号
注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	2,048,000 2,048,000	2,048,000 2,048,000	WYB03054 単－1378号
計					4,757,400 4,757,400	
単価					4,758,000 4,758,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－502号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅢ-2-a φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ 注入量 241.4kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	6,970,000 6,970,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	131,700 131,700	131,700 131,700	WYB01249 単－1349号
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,291,000 3,291,000	3,291,000 3,291,000	WYB01250 単－1350号
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,072,000 4,072,000	4,072,000 4,072,000	WYB01253 単－1379号
計					7,494,700 7,494,700	
単価					7,495,000 7,495,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－503号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅢ-2-c φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ 注入量 250kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,580,000 7,580,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2	シフト	1 1	294,400 294,400	294,400 294,400	WYB01078 単－1380号
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	131,700 131,700	131,700 131,700	WYB01255 単－1349号
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,291,000 3,291,000	3,291,000 3,291,000	WYB01261 単－1350号
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,203,000 4,203,000	4,203,000 4,203,000	WYB01266 単－1355号
集塵機運転		シフト	1 1	230,600 230,600	230,600 230,600	WYB00851 単－1381号
計					8,150,700 8,150,700	
単価					8,151,000 8,151,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－504号	小口径長尺鋼管鏡補強工 (ｳﾚﾀﾝ系)	DⅢ-2-d φ76.3mm L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ 注入量 212.3kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,070,000 7,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2	シフト	1 1	294,400 294,400	294,400 294,400	WYB01047 単－1380号
先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	131,700 131,700	131,700 131,700	WYB01260 単－1349号
打設工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,291,000 3,291,000	3,291,000 3,291,000	WYB01270 単－1350号
注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	3,663,000 3,663,000	3,663,000 3,663,000	WYB01275 単－1382号
集塵機運転		シフト	1 1	220,400 220,400	220,400 220,400	WYB01059 単－1383号
計					7,600,500 7,600,500	
単価					7,601,000 7,601,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	小口径長尺鋼管鏡補強工	DⅢ-3-a φ76.3mm L=21.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ 注入量 388.1L/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,850,000 5,850,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=21.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	97,310 97,310	97,310 97,310	WYB00731 単－1384号
打設工	L=21.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	4,266,000 4,266,000	4,266,000 4,266,000	WYB01207 単－1385号
注入工	L=21.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	1,977,000 1,977,000	1,977,000 1,977,000	WYB01212 単－1386号
計					6,340,310 6,340,310	
単価					6,341,000 6,341,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－506号	鏡吹付工 (t=3cm)	CⅡ-a	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	98,300 98,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=74.3m2 t=3cm	シフト	1 1	93,560 93,560	93,560 93,560	WYB03228 単－1387号
計					93,560 93,560	
単価					93,560 93,560	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－507号	鏡吹付工 (t=3cm)	CⅡ-i	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	98,300 98,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=74.3m2 t=3cm	シフト	1 1	93,560 93,560	93,560 93,560	WYB03355 単－1387号
計					93,560 93,560	
単価					93,560 93,560	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－508号	鏡吹付工 (t=5cm)	CⅡ-i-a	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	139,200 139,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=74.3m2 t=5cm	シフト	1 1	145,600 145,600	145,600 145,600	WYB03090 単－1388号
計					145,600 145,600	
単価					145,600 145,600	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－509号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅠ-a	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	シフト	1 1	148,600 148,600	148,600 148,600	WYB02158 単－1389号
計					148,600 148,600	
単価					148,600 148,600	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－510号	鏡吹付工 (t=5cm)	ＤＩ-b	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	シフト	1 1	148,600 148,600	148,600 148,600	WYB03071 単－1389号
計					148,600 148,600	
単価					148,600 148,600	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－511号	鏡吹付工 (t=5cm)	ＤＩ-c	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	シフト	1 1	148,600 148,600	148,600 148,600	WYB03353 単－1389号
計					148,600 148,600	
単価					148,600 148,600	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－512号	鏡吹付工 (t=5cm)	ＤＩ-d	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	シフト	1 1	148,600 148,600	148,600 148,600	WYB03527 単－1389号
計					148,600 148,600	
単価					148,600 148,600	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－513号	鏡吹付工 (t=5cm)	ＤＩ-3-a	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	シフト	1 1	148,600 148,600	148,600 148,600	WYB02148 単－1389号
計					148,600 148,600	
単価					148,600 148,600	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－514号	鏡吹付工 (t=5cm)	ＤＩ-3-b	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	シフト	1 1	148,600 148,600	148,600 148,600	WYB02165 単－1389号
計					148,600 148,600	
単価					148,600 148,600	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－515号	鏡吹付工 (t=5cm)	ＤＩ-3-c	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	シフト	1 1	148,600 148,600	148,600 148,600	WYB03103 単－1389号
計					148,600 148,600	
単価					148,600 148,600	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－516号	鏡吹付工 (t=5cm)	ＤＩ-3-d	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	シフト	1 1	148,600 148,600	148,600 148,600	WYB03117 単－1389号
計					148,600 148,600	
単価					148,600 148,600	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－517号	鏡吹付工 (t=5cm)	ＤＩ-3-e	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	シフト	1 1	148,600 148,600	148,600 148,600	WYB03526 単－1389号
計					148,600 148,600	
単価					148,600 148,600	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－518号	鏡吹付工 (t=5cm)	ＤＩk-a	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 148,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=79.1m2 t=5cm	シフト	0 1	0 154,900	0 154,900	WYB03592 単－1390号
計					0 154,900	
単価					0 154,900	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					148,100	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－519号	鏡吹付工 (t=5cm)	ＤⅡ-a	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB01883 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－520号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-b	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB01922 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－521号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-c	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB01915 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－522号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-d	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB01929 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－523号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-e	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB01943 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－524号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-f	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB01957 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－525号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-g	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB01978 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－526号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-h	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB01992 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－527号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-i	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB01971 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－528号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-j	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB01999 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－529号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-k	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB03110 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－530号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-1	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB03131 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－531号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-m	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB03145 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－532号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-n	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB03159 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－533号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-o	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB03173 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－534号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-p	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB03187 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－535号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-q	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB03201 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－536号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-r	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB03215 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－537号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-s	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB03229 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－538号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅡ-t	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	142,000 142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	シフト	1 1	154,400 154,400	154,400 154,400	WYB03243 単－1391号
計					154,400 154,400	
単価					154,400 154,400	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-a	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し	シフト	1 1	146,200 146,200	146,200 146,200	WYB00698 単－1392号
計					146,200 146,200	
単価					146,200 146,200	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-b	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し	シフト	1 1	146,200 146,200	146,200 146,200	WYB01005 単－1392号
計					146,200 146,200	
単価					146,200 146,200	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-2-d	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	155,000 155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm	シフト	1 1	166,600 166,600	166,600 166,600	WYB01025 単－1394号
計					166,600 166,600	
単価					166,600 166,600	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-3-b	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し	シフト	1 1	146,200 146,200	146,200 146,200	WYB00990 単－1392号
計					146,200 146,200	
単価					146,200 146,200	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-3-c	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し	シフト	1 1	146,200 146,200	146,200 146,200	WYB01016 単－1392号
計					146,200 146,200	
単価					146,200 146,200	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-3-d	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し	シフト	1 1	146,200 146,200	146,200 146,200	WYB01067 単－1392号
計					146,200 146,200	
単価					146,200 146,200	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢ-3-e	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	135,000 135,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し	シフト	1 1	146,200 146,200	146,200 146,200	WYB01085 単－1392号
計					146,200 146,200	
単価					146,200 146,200	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	鏡吹付工 (t=5cm)	DⅢk-a	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 148,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	A=82.5m2 t=5cm	シフト	0 1	0 160,700	0 160,700	WYB03618 単－1395号
計					0 160,700	
単価					0 160,700	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					148,400	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－547号	脚部補強 (支保工脚部連結)	CⅡ-i 上半2段 (R側)	単位	m	数量	1.2 1.2	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	2.4 2.4	1,599 1,599	3,837.6 3,837.6	WYB01567 単－1396号
計					3,837.6 3,837.6	
単価					3,198 3,198	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－548号	脚部補強 (支保工脚部連結)	CⅡ-i 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1.2 1.2	単価	1,750 1,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	1.2 1.2	1,599 1,599	1,918.8 1,918.8	WYB01577 単－1397号
計					1,918.8 1,918.8	
単価					1,599 1,599	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	脚部補強 (支保工脚部連結)	CⅡ-i 上半2段	単位	m	数量	1.2 1.2	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	2.4 2.4	1,599 1,599	3,837.6 3,837.6	WYB01579 単－1396号
計					3,837.6 3,837.6	
単価					3,198 3,198	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－550号	脚部補強 (支保工脚部連結)	CⅡ-i-a 上半2段 (R側)	単位	m	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	2 2	1,599 1,599	3,198 3,198	WYB01940 単－1398号
計					3,198 3,198	
単価					3,198 3,198	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－551号	脚部補強 (支保工脚部連結)	ＤＩ-b 上半2段、下半1段 (R側)	単位	m	数量	1 1	単価	5,250 5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	3 3	1,599 1,599	4,797 4,797	WYB02962 単－1399号
計					4,797 4,797	
単価					4,797 4,797	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	脚部補強 (支保工脚部連結)	ＤＩ-c 上半2段	単位	m	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	2 2	1,599 1,599	3,198 3,198	WYB03396 単－1398号
計					3,198 3,198	
単価					3,198 3,198	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－553号	脚部補強 (支保工脚部連結)	ＤＩ-3-c 上半2段、下半1段 (R側)	単位	m	数量	1 1	単価	5,250 5,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	3 3	1,599 1,599	4,797 4,797	WYB02972 単－1399号
計					4,797 4,797	
単価					4,797 4,797	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	脚部補強 (支保工脚部連結)	ＤＩ-3-d 上半2段 (R側)	単位	m	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	2 2	1,599 1,599	3,198 3,198	WYB03022 単－1398号
計					3,198 3,198	
単価					3,198 3,198	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－555号	脚部補強 (支保工脚部連結)	ＤＩ-3-d 上半4段	単位	m	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	4 4	1,599 1,599	6,396 6,396	WYB03124 単－1400号
計					6,396 6,396	
単価					6,396 6,396	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－556号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-b 上半2段,下段1段(L側)	単位	m	数量	1 1	単価	4,450 4,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	3 3	1,599 1,599	4,797 4,797	WYB01323 単－1399号
計					4,797 4,797	
単価					4,797 4,797	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－557号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-c 上半2段,下段1段(L側)	単位	m	数量	1 1	単価	4,450 4,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	3 3	1,599 1,599	4,797 4,797	WYB01688 単－1399号
計					4,797 4,797	
単価					4,797 4,797	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－558号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-d 上半2段,下段1段(L側)	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	4,450 4,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	2.4 2.4	1,599 1,599	3,837.6 3,837.6	WYB01761 単－1396号
計					3,837.6 3,837.6	
単価					4,797 4,797	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－559号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-e 上半2段(L側)	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	2,960 2,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	1.6 1.6	1,599 1,599	2,558.4 2,558.4	WYB01779 単－1401号
計					2,558.4 2,558.4	
単価					3,198 3,198	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-f 上半2段(L側)	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	2,960 2,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	1.6 1.6	1,599 1,599	2,558.4 2,558.4	WYB01797 単－1401号
計					2,558.4 2,558.4	
単価					3,198 3,198	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－561号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-n 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1 1	単価	1,480 1,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	1 1	1,599 1,599	1,599 1,599	WYB02951 単－1402号
計					1,599 1,599	
単価					1,599 1,599	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－562号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-o 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1 1	単価	1,480 1,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	1 1	1,599 1,599	1,599 1,599	WYB03007 単－1402号
計					1,599 1,599	
単価					1,599 1,599	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－563号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-p 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1 1	単価	1,480 1,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	1 1	1,599 1,599	1,599 1,599	WYB03125 単－1402号
計					1,599 1,599	
単価					1,599 1,599	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－564号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅡ-q 上半1段 (R側)	単位	m	数量	1 1	単価	1,480 1,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	1 1	1,599 1,599	1,599 1,599	WYB03127 単－1402号
計					1,599 1,599	
単価					1,599 1,599	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－565号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-2-a 上半4段,下段2段	単位	m	数量	1 1	単価	8,900 8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	6 6	1,599 1,599	9,594 9,594	WYB00026 単－1403号
計					9,594 9,594	
単価					9,594 9,594	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－566号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-2-b 上半4段,下段2段	単位	m	数量	1 1	単価	8,900 8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	6 6	1,599 1,599	9,594 9,594	WYB00712 単－1403号
計					9,594 9,594	
単価					9,594 9,594	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－567号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-2-c 上半4段,下段2段	単位	m	数量	1 1	単価	8,900 8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	6 6	1,599 1,599	9,594 9,594	WYB00714 単－1403号
計					9,594 9,594	
単価					9,594 9,594	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－568号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-b 上半2段,下段2段	単位	m	数量	1 1	単価	5,900 5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	4 4	1,599 1,599	6,396 6,396	WYB00716 単－1400号
計					6,396 6,396	
単価					6,396 6,396	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－569号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-c 上半2段,下段2段	単位	m	数量	1 1	単価	5,900 5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	4 4	1,599 1,599	6,396 6,396	WYB00718 単－1400号
計					6,396 6,396	
単価					6,396 6,396	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－570号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-d 上半4段,下段2段	単位	m	数量	1 1	単価	8,900 8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	6 6	1,599 1,599	9,594 9,594	WYB00730 単－1403号
計					9,594 9,594	
単価					9,594 9,594	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－571号	脚部補強 (支保工脚部連結)	DⅢ-3-e 上半4段,下段2段	単位	m	数量	1 1	単価	8,900 8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	m	6 6	1,599 1,599	9,594 9,594	WYB00732 単－1403号
計					9,594 9,594	
単価					9,594 9,594	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－572号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅡ-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/ｼﾌﾄ 注入量92.8kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	702,000 702,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	WYB01912 単－1404号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	439,100 439,100	439,100 439,100	WYB01954 単－1405号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	310,800 310,800	310,800 310,800	WYB01968 単－1406号
計					784,700 784,700	
単価					784,700 784,700	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－573号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅡ-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/ｼﾌﾄ 注入量190kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,000,000 1,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	WYB01953 単－1404号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	439,100 439,100	439,100 439,100	WYB02007 単－1405号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	594,800 594,800	594,800 594,800	WYB02013 単－1407号
計					1,068,700 1,068,700	
単価					1,069,000 1,069,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－574号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅡ-d φ114.3mm L=9.5m 上半2本/ｼﾌﾄ 注入量180.7kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	970,000 970,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	WYB01991 単－1404号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	439,100 439,100	439,100 439,100	WYB02024 単－1405号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	572,500 572,500	572,500 572,500	WYB02030 単－1408号
計					1,046,400 1,046,400	
単価					1,047,000 1,047,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－575号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅡ-e φ114.3mm L=9.5m 上半2本/ｼﾌﾄ 注入量150.4kg /本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	910,000 910,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	WYB02022 単－1404号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	439,100 439,100	439,100 439,100	WYB02041 単－1405号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	506,500 506,500	506,500 506,500	WYB02047 単－1409号
計					980,400 980,400	
単価					980,400 980,400	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－576号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅡ-f φ114.3mm L=9.5m 上半1本/ｼﾌﾄ 注入量190kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	575,000 575,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 1本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	29,300 29,300	29,300 29,300	WYB02039 単－1410号
打設工	L=9.5m(改良長) 1本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	245,600 245,600	245,600 245,600	WYB02058 単－1411号
注入工	L=9.5m(改良長) 1本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	346,200 346,200	346,200 346,200	WYB02064 単－1412号
計					621,100 621,100	
単価					621,100 621,100	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－577号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-2-a φ114.3mm L=6.8m 上半4本/ｼﾌﾄ 注入量65.9kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,120,000 1,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=6.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	42,640 42,640	42,640 42,640	WYB00673 単－1413号
打設工	L=6.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	703,300 703,300	703,300 703,300	WYB00677 単－1414号
注入工	L=6.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	458,000 458,000	458,000 458,000	WYB00676 単－1415号
計					1,203,940 1,203,940	
単価					1,204,000 1,204,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－578号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-2-a φ114.3mm L=9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注入量95kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	704,000 704,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	28,680 28,680	28,680 28,680	WYB00689 単－1416号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	416,700 416,700	416,700 416,700	WYB00717 単－1417号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	315,800 315,800	315,800 315,800	WYB00733 単－1418号
計					761,180 761,180	
単価					761,200 761,200	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－579号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-2-b φ114.3mm L=8.2m 上半4本/ｼﾌﾄ 注入量81.9kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,200,000 1,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=8.2m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	42,640 42,640	42,640 42,640	WYB00703 単－1419号
打設工	L=8.2m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	744,500 744,500	744,500 744,500	WYB00762 単－1420号
注入工	L=8.2m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	505,800 505,800	505,800 505,800	WYB00870 単－1421号
計					1,292,940 1,292,940	
単価					1,293,000 1,293,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－580号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-2-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注入量95kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	704,000 704,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	28,680 28,680	28,680 28,680	WYB00722 単－1416号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	416,700 416,700	416,700 416,700	WYB00749 単－1417号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	315,800 315,800	315,800 315,800	WYB00766 単－1418号
計					761,180 761,180	
単価					761,200 761,200	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－581号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/ｼﾌﾄ 注入量95kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,270,000 1,270,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工　集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	42,640 42,640	42,640 42,640	WYB00806 単－1422号
打設工　集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	783,600 783,600	783,600 783,600	WYB00902 単－1423号
注入工　集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	542,000 542,000	542,000 542,000	WYB00908 単－1424号
計					1,368,240 1,368,240	
単価					1,369,000 1,369,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－582号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注入量95kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	704,000 704,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	28,680 28,680	28,680 28,680	WYB00728 単－1416号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	416,700 416,700	416,700 416,700	WYB00771 単－1417号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	315,800 315,800	315,800 315,800	WYB00782 単－1418号
計					761,180 761,180	
単価					761,200 761,200	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－583号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 上半4本/ｼﾌﾄ 注入量95kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,315,000 1,315,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	WYB00894 単－1425号
打設工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	822,400 822,400	822,400 822,400	WYB00916 単－1426号
注入工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	556,300 556,300	556,300 556,300	WYB00926 単－1427号
計					1,429,500 1,429,500	
単価					1,430,000 1,430,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－584号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-2-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注入量95kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	740,000 740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	WYB00775 単－1404号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	439,100 439,100	439,100 439,100	WYB00808 単－1405号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	シフト	1 1	326,000 326,000	326,000 326,000	WYB00838 単－1428号
計					799,900 799,900	
単価					799,900 799,900	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－585号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-3-b φ114.3mm L=9.5m 上半2本/ｼﾌﾄ 注入量95kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	704,000 704,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	28,680 28,680	28,680 28,680	WYB00830 単－1416号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	416,700 416,700	416,700 416,700	WYB00931 単－1417号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	315,500 315,500	315,500 315,500	WYB00936 単－1429号
計					760,880 760,880	
単価					760,900 760,900	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－586号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-3-b φ114.3mm L=9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注入量95kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	704,000 704,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	28,680 28,680	28,680 28,680	WYB00764 単－1416号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	416,700 416,700	416,700 416,700	WYB00781 単－1417号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	315,800 315,800	315,800 315,800	WYB00796 単－1418号
計					761,180 761,180	
単価					761,200 761,200	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－587号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-3-c φ114.3mm L=9.5m 上半2本/ｼﾌﾄ 注入量95kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	704,000 704,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	28,680 28,680	28,680 28,680	WYB00924 単－1416号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	416,700 416,700	416,700 416,700	WYB00944 単－1417号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	315,500 315,500	315,500 315,500	WYB00950 単－1429号
計					760,880 760,880	
単価					760,900 760,900	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－588号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-3-c φ114.3mm L=9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注入量95kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	704,000 704,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	28,680 28,680	28,680 28,680	WYB00777 単－1416号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	416,700 416,700	416,700 416,700	WYB00795 単－1417号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	315,800 315,800	315,800 315,800	WYB00811 単－1418号
計					761,180 761,180	
単価					761,200 761,200	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－589号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-3-d φ114.3mm L=9.5m 上半4本/ｼﾌﾄ 注入量94.2kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,260,000 1,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	42,640 42,640	42,640 42,640	WYB00942 単－1430号
打設工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	783,600 783,600	783,600 783,600	WYB00957 単－1431号
注入工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	540,000 540,000	540,000 540,000	WYB00968 単－1432号
計					1,366,240 1,366,240	
単価					1,367,000 1,367,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－590号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-3-d φ114.3mm L=9.5m 下半2本/ｼﾌﾄ 注入量95kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	704,000 704,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	28,680 28,680	28,680 28,680	WYB00792 単－1416号
打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	416,700 416,700	416,700 416,700	WYB00810 単－1417号
注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	315,800 315,800	315,800 315,800	WYB00843 単－1418号
計					761,180 761,180	
単価					761,200 761,200	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－591号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-3-e φ114.3mm L=8.8m 上半4本/ｼﾌﾄ 注入量87.5kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,225,000 1,225,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=8.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	42,640 42,640	42,640 42,640	WYB00955 単－1433号
打設工	L=8.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	761,000 761,000	761,000 761,000	WYB00974 単－1434号
注入工	L=8.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	520,700 520,700	520,700 520,700	WYB00982 単－1435号
計					1,324,340 1,324,340	
単価					1,325,000 1,325,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－592号	脚部補強 (ｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾙ)	DⅢ-3-e φ114.3mm L=8.0m 下半2本/ｼﾌﾄ 注入量80kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	662,000 662,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	L=8.0m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	28,680 28,680	28,680 28,680	WYB00935 単－1436号
打設工	L=8.0m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	393,000 393,000	393,000 393,000	WYB00965 単－1437号
注入工	L=8.0m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	シフト	1 1	294,100 294,100	294,100 294,100	WYB00979 単－1438号
計					715,780 715,780	
単価					715,800 715,800	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－593号	脚部補強 (増吹・増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	CⅡ-i 下半2.4m2/ｼﾌﾄ (L側)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	224,600 224,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増吹・増ロックボルト	CⅡ下半片側		1	243,700	243,700	WYB03070
		シフト	1	243,700	243,700	単－1439号
計					243,700 243,700	
単価					243,700 243,700	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－594号	脚部補強 (増吹・増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	DⅡ-o 上半1.9m2/ｼﾌﾄ (L側)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	223,300 223,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増吹・増ロックボルト	DⅡ-o 上半片側		1	242,200	242,200	WYB03290
		シフト	1	242,200	242,200	単－1446号
計					242,200 242,200	
単価					242,200 242,200	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－595号	脚部補強 (増吹・増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	DⅡ-p 上半1.9m2/ｼﾌﾄ (L側)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	223,300 223,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増吹・増ロックボルト	DⅡ-p 上半片側		1	242,200	242,200	WYB03296
		シフト	1	242,200	242,200	単－1447号
計					242,200 242,200	
単価					242,200 242,200	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－596号	脚部補強 (増吹・増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	DⅡ-q 上半1.9m2/ｼﾌﾄ (L側)	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	223,300 223,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増吹・増ロックボルト	DⅡ-q 上半片側		1	242,200	242,200	WYB03302
		シフト	1	242,200	242,200	単－1448号
計					242,200 242,200	
単価					242,200 242,200	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－597号	縫返し	ＤＩ→ＤⅡ 上半	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	1,316,000 1,316,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縫返し(ＤＩ→ＤⅡ)上半		シフト	1 1	1,423,000 1,423,000	1,423,000 1,423,000	WYB02282 単－1449号
計					1,423,000 1,423,000	
単価					1,423,000 1,423,000	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－598号	縫返し	ＤＩ→ＤⅡ 下半	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	467,600 467,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縫返し(ＤＩ→ＤⅡ)下半		シフト	1 1	506,600 506,600	506,600 506,600	WYB02327 単－1450号
計					506,600 506,600	
単価					506,600 506,600	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－599号	沈下対策 (増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	ＤＩ-c	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	479,400 479,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増ロックボルト	ＤＩ-c 上半 21本		1	409,400	409,400	WYB03419
		シフト	1	409,400	409,400	単－1454号
増ロックボルト	ＤＩ-c 下半 4本		1	108,800	108,800	WYB03421
		シフト	1	108,800	108,800	単－1455号
計					518,200 518,200	
単価					518,200 518,200	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		1	299.5	299.5	CB210100
		ｍ３	1	299.5	299.5	
計					299.5 299.5	
単価					299.5 299.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	192.1 192.1	192.1 192.1	CB210510
計					192.1 192.1	
単価					192.1 192.1	円／m3

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	192.5 192.5	192.5 192.5	CB210020
計					192.5 192.5	
単価					192.5 192.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	340 340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	338.6 338.6	338.6 338.6	CB210110
計					338.6 338.6	
単価					338.6 338.6	円／m3

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t=200 18-8-25(高炉)	単位	m2	数量	10 10	単価	3,750 3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	2 2	16,860 16,860	33,720 33,720	CB240010
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１５０×１５０	ｍ２	10 10	362 362	3,620 3,620	
計					37,340 37,340	
単価					3,734 3,734	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	6,800 6,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	1 1	6,842 6,842	6,842 6,842	WB821410 単－1469号
計					6,842 6,842	
単価					6,842 6,842	円／m

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	8,400 8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1 1	1,819 1,819	1,819 1,819	WB810540 単－1473号
ガードレール	Gr-C-4E 土中建込ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ系10YR6.0/1.0程度	m	1 1	6,530 6,530	6,530 6,530	
計					8,349 8,349	
単価					8,349 8,349	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	190 190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	192.1 192.1	192.1 192.1	CB210510
計					192.1 192.1	
単価					192.1 192.1	円／m3

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	数量	1 1	単価	29,000 29,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	1 1	29,050 29,050	29,050 29,050	CB240010
計					29,050 29,050	
単価					29,050 29,050	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) （高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	1 1	単価	3,200 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) （高炉） 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	WB240730 単－1475号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1 1	79.43 79.43	79.43 79.43	WB240740 単－1476号
溶接金網	Ｇ３５５１ 径６．０×１５０×１５０	ｍ２	1 1	362 362	362 362	
計					3,191.43 3,191.43	
単価					3,192 3,192	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	340 340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1 1	309.1 309.1	309.1 309.1	CB210100
計					309.1 309.1	
単価					309.1 309.1	円／m3

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	ｍ３	1 1	320.9 320.9	320.9 320.9	CB210100
計					320.9 320.9	
単価					320.9 320.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	210 210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	209.4 209.4	209.4 209.4	CB210510
計					209.4 209.4	
単価					209.4 209.4	円／m3

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1 1	単価	320 320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	1 1	320.1 320.1	320.1 320.1	CB210520
計					320.1 320.1	
単価					320.1 320.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	790 790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	788.6 788.6	788.6 788.6	CB220010
計					788.6 788.6	
単価					788.6 788.6	円／m2

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	400 400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	397 397	397 397	CB220010
計					397 397	
単価					397 397	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	122 122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	121.7 121.7	121.7 121.7	CB210610
計					121.7 121.7	
単価					121.7 121.7	円／m3

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	225 225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	222.6 222.6	222.6 222.6	CB210020
計					222.6 222.6	
単価					222.6 222.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	1,215 1,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下	ｍ３	1 1	1,215 1,215	1,215 1,215	CB210110
計					1,215 1,215	
単価					1,215 1,215	円／m3

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1 1	単価	5,200 5,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1 1	5,530 5,530	5,530 5,530	WB810810 単－1477号
計					5,530 5,530	
単価					5,530 5,530	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	3,500 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 有	ｍ２	1 1	3,728 3,728	3,728 3,728	WB810810 単－1478号
計					3,728 3,728	
単価					3,728 3,728	円／m2

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	もたれ式擁壁 （起点左側）	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	40,500 40,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	37,030 37,030	37,030 37,030	CB226330
計					37,030 37,030	
単価					37,030 37,030	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	もたれ式擁壁 （起点右側）	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	40,500 40,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m３	1 1	37,030 37,030	37,030 37,030	CB226330
計					37,030 37,030	
単価					37,030 37,030	円／m3

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ	単位	m	数量	1 1	単価	7,700 7,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	m３	0.14 0.14	59,560 59,560	8,338.4 8,338.4	CB226170
計					8,338.4 8,338.4	
単価					8,339 8,339	円／m

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	滑面 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.363m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	20,090 20,090	20,090 20,090	WB825010 単－1483号
計					20,090 20,090	
単価					20,090 20,090	円／m2

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	7,000 7,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	7,621 7,621	7,621 7,621	CB226120
計					7,621 7,621	
単価					7,621 7,621	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－626号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	43,000 43,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	46,850 46,850	46,850 46,850	CB226180
計					46,850 46,850	
単価					46,850 46,850	円／m3

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－627号	暗渠排水管 （起点側）	据付 波状管 300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 無孔管	単位	m	数量	1 1	単価	4,400 4,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1 1	4,738 4,738	4,738 4,738	CB222770
計					4,738 4,738	
単価					4,738 4,738	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	場所打杭	杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 6ｍ	単位	本	数量	1 1	単価	777,100 777,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工	1,200mm 5.6m 1.6m 0m 0m 6m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	本	1 1	602,400 602,400	602,400 602,400	WB230310 単－1486号
杭頭処理	1,200mm	本	1 1	23,490 23,490	23,490 23,490	WB230350 単－1487号
鉄筋かご	SD345 0.01t/本 0.586t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本	本	1 1	95,030 95,030	95,030 95,030	WB230540 単－1488号
補強リング（材料費）	FB×12×50	ｋｇ	38 38	206 206	7,828 7,828	WYB00012 単－1489号
補強リング固定用Ｕボルト（材料費）	SS400 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	48 48	250 250	12,000 12,000	WYB00014 単－1490号
重ね継手用Ｕボルト（材料費）	SS400 D22用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	24 24	450 450	10,800 10,800	WYB00038 単－1491号
補強リング加工費	曲げ加工 平鋼 20kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	3 3	5,300 5,300	15,900 15,900	WYB00039 単－1492号
補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼 穴1箇所	箇所	96 96	100 100	9,600 9,600	WYB00056 単－1493号
計					777,048 777,048	
単価					777,100 777,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1 1	単価	200 200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	199.5 199.5	199.5 199.5	CB210020
計					199.5 199.5	
単価					199.5 199.5	円／m3

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	360 360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	357.7 357.7	357.7 357.7	CB210110
計					357.7 357.7	
単価					357.7 357.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－631号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	440 440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1 1	436.4 436.4	436.4 436.4	CB210110
計					436.4 436.4	
単価					436.4 436.4	円／m3

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	構造物取壊し		単位	m3	数量	1 1	単価	1,000 1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1 1	990.6 990.6	990.6 990.6	CB224260
計					990.6 990.6	
単価					990.6 990.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1 1	単価	1,680 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,677 1,677	1,677 1,677	CB227010
計					1,677 1,677	
単価					1,677 1,677	円／m3

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－634号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,700 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,700 4,700	4,700 4,700	WB020051 単－1496号
計					4,700 4,700	
単価					4,700 4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,620 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,618 1,618	1,618 1,618	CB221110
計					1,618 1,618	
単価					1,618 1,618	円／m2

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	16,720 16,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	ｍ３	1 1	16,720 16,720	16,720 16,720	WB474310 単－1497号
計					16,720 16,720	
単価					16,720 16,720	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)(膨張剤) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1 1	単価	23,860 23,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	ｍ３	1 1	23,860 23,860	23,860 23,860	WB474310 単－1498号
計					23,860 23,860	
単価					23,860 23,860	円／m3

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	173,500 173,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1 1	173,500 173,500	173,500 173,500	WB810010 単－1499号
計					173,500 173,500	
単価					173,500 173,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	171,400 171,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	171,400 171,400	171,400 171,400	WB810010 単－1500号
計					171,400 171,400	
単価					171,400 171,400	円／t

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	踏掛版ｱﾝｶｰ筋	SD345 D22×600(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	単位	本	数量	100 100	単価	1,480 1,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.18 0.18	52,250 52,250	9,405 9,405	WB810010 単－1501号
踏掛版アンカー筋(材料費)	SD345 D22×600(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	100 100	1,380 1,380	138,000 138,000	WYB00135 単－1502号
計					147,405 147,405	
単価					1,475 1,475	円／本

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	支承箱抜き	φ150	単位	箇所	数量	1 1	単価	600 600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き	D150 全ての費用	m	0.74 0.74	816.9 816.9	604.5 604.5	CB420860
計					604.5 604.5	
単価					604.5 604.5	円／箇所

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP50mm ﾌｨﾙﾀｰ無	単位	m	数量	1 1	単価	370 370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ（材料費）	VP50	m	1 1	371 371	371 371	WYB03062 単－1511号
計					371 371	
単価					371 371	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	吸出し防止材	合繊不織布 厚10㎜	単位	箇所	数量	10 10	単価	50 50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材(材料費)	合繊不織布 t=10㎜ 9.8kN/m	m２	0.9 0.9	540 540	486 486	WYB03066 単－1512号
計					486 486	
単価					48.6 48.6	円／箇所

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	平面排水材	面状系(不透水ｼｰﾄ) 厚30×幅400	単位	m	数量	1 1	単価	2,550 2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m２	0.4 0.4	170.9 170.9	68.36 68.36	CB224720
平面排水材 (材料費)	面状系(不透水ｼｰﾄ) 厚30×幅400 (ﾛｽ率1.08)	m	1 1	2,484 2,484	2,484 2,484	WYB03067 単－1513号
計					2,552.36 2,552.36	
単価					2,553 2,553	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm+15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	23,380 23,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	22,760 22,760	22,760 22,760	WB825010 単－1515号
計					22,760 22,760	
単価					22,760 22,760	円／m2

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,240 8,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,243 8,243	8,243 8,243	CB226120
計					8,243 8,243	
単価					8,243 8,243	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) t=10cm	単位	m3	数量	1 1	単価	26,280 26,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	26,280 26,280	26,280 26,280	CB240010
計					26,280 26,280	
単価					26,280 26,280	円／m3

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,860 1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	1,860 1,860	1,860 1,860	CB224710
計					1,860 1,860	
単価					1,860 1,860	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	49,450 49,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	49,450 49,450	49,450 49,450	CB226180
計					49,450 49,450	
単価					49,450 49,450	円／m3

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300 L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	7,560 7,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1 1	7,565 7,565	7,565 7,565	WB821410 単－1516号
計					7,565 7,565	
単価					7,565 7,565	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	暗渠排水管 (A)	据付 波状管 50～150mm ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔)	単位	m	数量	10 10	単価	2,660 2,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10 10	731.3 731.3	7,313 7,313	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m３	1.3 1.3	7,080 7,080	9,204 9,204	CB222780
吸出し防止材設置	ヤシ繊維系不織布　t=10mm	m２	15.7 15.7	646 646	10,142.2 10,142.2	WYB03068 単－1517号
計					26,659.2 26,659.2	
単価					2,666 2,666	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	暗渠排水管 (B)	据付 波状管 50～150mm ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔)	単位	m	数量	10 10	単価	3,030 3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10 10	731.3 731.3	7,313 7,313	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m３	1.7 1.7	7,080 7,080	12,036 12,036	CB222780
吸出し防止材設置	ヤシ繊維系不織布　t=10mm	m２	17 17	646 646	10,982 10,982	WYB03226 単－1518号
計					30,331 30,331	
単価					3,034 3,034	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	暗渠排水管 (C)	据付 波状管 50～150mm ｼﾝｸﾞﾙ構造(無孔)	単位	m	数量	10 10	単価	730 730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	10 10	731.3 731.3	7,313 7,313	CB222770
計					7,313 7,313	
単価					731.3 731.3	円／m

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	36,850 36,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	36,850 36,850	36,850 36,850	CB222950
計					36,850 36,850	
単価					36,850 36,850	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	小段排水	PU1-B300-H300 L=2000	単位	m	数量	1 1	単価	7,560 7,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1 1	7,569 7,569	7,569 7,569	WB821410 単－1519号
計					7,569 7,569	
単価					7,569 7,569	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（20）（高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m	数量	10 10	単価	6,910 6,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	ｍ２	1.5 1.5	9,006 9,006	13,509 13,509	WB240720 単－1520号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	ｍ２	13 13	4,119 4,119	53,547 53,547	WB240730 単－1521号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	13 13	161 161	2,093 2,093	WB240740 単－1522号
計					69,149 69,149	
単価					6,915 6,915	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	1,160 1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1 1	1,160 1,160	1,160 1,160	WB810540 単－1525号
計					1,160 1,160	
単価					1,160 1,160	円／m

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1 1	4,142 4,142	4,142 4,142	WB810540 単－1526号
計					4,142 4,142	
単価					4,142 4,142	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1 1	単価	1,070 1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1 1	1,070 1,070	1,070 1,070	WB810530 単－1527号
計					1,070 1,070	
単価					1,070 1,070	円／m

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	数量	1 1	単価	1,280 1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1 1	1,280 1,280	1,280 1,280	WB810530 単－1528号
計					1,280 1,280	
単価					1,280 1,280	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)		単位	本	数量	1 1	単価	12,640 12,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	簡易防食 PC鋼線より線(工場組立) 400≦f＜1300kN 無し	本	1 1	12,640 12,640	12,640 12,640	CB223920
計					12,640 12,640	
単価					12,640 12,640	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－662号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,075,000 1,075,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.81 0.81	38,502 38,502	31,186 31,186	
トンネル世話役		人	0.81 0.81	38,502 38,502	31,186 31,186	
トンネル特殊工		人	4.88 4.88	38,768 38,768	189,187 189,187	
トンネル作業員		人	0.81 0.81	27,922 27,922	22,616 22,616	
ドリルジャンボ運転		週	0.076 0.076	1,863,000 1,863,000	141,588 141,588	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.076 0.076	1,102,000 1,102,000	83,752 83,752	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.076 0.076	234,400 234,400	17,814 17,814	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.076 0.076	311,500 311,500	23,674 23,674	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.076 0.076	248,600 248,600	18,893 18,893	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	159,900 159,900	159,900 159,900	WYB00130 単－1579号
吹付コンクリート		m	1 1	158,900 158,900	158,900 158,900	WYB00133 単－1580号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－662号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,075,000 1,075,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	76,950 76,950	76,950 76,950	WYB01558 単－1581号
ロックボルト		m	1 1	73,340 73,340	73,340 73,340	WYB01575 単－1582号
諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	1 1		37,143 37,143	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		8,871 8,871	
計					1,075,000 1,075,000	
単価					1,075,000 1,075,000	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－663号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	76,580 76,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.076 0.076	1,006,000 1,006,000	76,456 76,456	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.076 0.076	1,550 1,550	117 117	WYB00021 単－1584号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					76,580 76,580	
単価					76,580 76,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－664号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.304 0.304	193,400 193,400	58,793 58,793	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－665号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,075,000 1,075,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.81 0.81	38,502 38,502	31,186 31,186	
トンネル世話役		人	0.81 0.81	38,502 38,502	31,186 31,186	
トンネル特殊工		人	4.88 4.88	38,768 38,768	189,187 189,187	
トンネル作業員		人	0.81 0.81	27,922 27,922	22,616 22,616	
ドリルジャンボ運転		週	0.076 0.076	1,863,000 1,863,000	141,588 141,588	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.076 0.076	1,102,000 1,102,000	83,752 83,752	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.076 0.076	234,400 234,400	17,814 17,814	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.076 0.076	311,500 311,500	23,674 23,674	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.076 0.076	248,600 248,600	18,893 18,893	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	159,900 159,900	159,900 159,900	WYB03069 単－1579号
吹付コンクリート		m	1 1	158,900 158,900	158,900 158,900	WYB03126 単－1580号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－665号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,075,000 1,075,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	76,950 76,950	76,950 76,950	WYB03128 単－1581号
ロックボルト		m	1 1	73,340 73,340	73,340 73,340	WYB03129 単－1582号
諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	1 1		37,143 37,143	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		8,871 8,871	
計					1,075,000 1,075,000	
単価					1,075,000 1,075,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－666号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	76,580 76,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.076 0.076	1,006,000 1,006,000	76,456 76,456	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.076 0.076	1,550 1,550	117 117	WYB02971 単－1584号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					76,580 76,580	
単価					76,580 76,580	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－667号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	44,100 44,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.228 0.228	193,400 193,400	44,095 44,095	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					44,100 44,100	
単価					44,100 44,100	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－668号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.304 0.304	193,400 193,400	58,793 58,793	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－669号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,075,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.81	0 38,502	0 31,186	
トンネル世話役		人	0 0.81	0 38,502	0 31,186	
トンネル特殊工		人	0 4.88	0 38,768	0 189,187	
トンネル作業員		人	0 0.81	0 27,922	0 22,616	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.076	0 1,863,000	0 141,588	WK450651 単－1586号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.076	0 1,102,000	0 83,752	WK450811 単－1587号
ホイールローダ運転		週	0 0.076	0 234,400	0 17,814	WK450831 単－1588号
吹付プラント設備運転		週	0 0.076	0 311,500	0 23,674	WK450821 単－1589号
大型ブレーカ運転		週	0 0.076	0 248,600	0 18,893	WK450801 単－1590号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	0 1	0 159,900	0 159,900	WYB03544 単－1591号
吹付コンクリート		m	0 1	0 158,900	0 158,900	WYB03545 単－1592号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－669号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,075,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	0 1	0 76,950	0 76,950	WYB03546 単－1593号
ロックボルト		m	0 1	0 73,340	0 73,340	WYB03547 単－1594号
諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	0 1		0 37,143	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 8,871	
計					0 1,075,000	
単価					0 1,075,000	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－670号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 76,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0 0.076	0 1,006,000	0 76,456	WK450641 単－1595号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0 0.076	0 1,550	0 117	WYB03542 単－1596号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 76,580	
単価					0 76,580	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－671号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 44,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.228	0 193,400	0 44,095	WK450791 単－1597号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 44,100	
単価					0 44,100	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－672号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.304	0 193,400	0 58,793	WK450791 単－1597号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 58,800	
単価					0 58,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－673号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	44,100 44,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.228 0.228	193,400 193,400	44,095 44,095	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					44,100 44,100	
単価					44,100 44,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－674号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,283,000 1,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.88 0.88	38,502 38,502	33,881 33,881	
トンネル世話役		人	0.88 0.88	38,502 38,502	33,881 33,881	
トンネル特殊工		人	5.26 5.26	38,768 38,768	203,919 203,919	
トンネル作業員		人	0.88 0.88	27,922 27,922	24,571 24,571	
ドリルジャンボ運転		週	0.082 0.082	1,863,000 1,863,000	152,766 152,766	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.082 0.082	1,102,000 1,102,000	90,364 90,364	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.082 0.082	234,400 234,400	19,220 19,220	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.082 0.082	311,500 311,500	25,543 25,543	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.082 0.082	248,600 248,600	20,385 20,385	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	181,700 181,700	181,700 181,700	WYB00043 単－1598号
吹付コンクリート		m	1 1	207,400 207,400	207,400 207,400	WYB00044 単－1599号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－674号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,283,000 1,283,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	156,900 156,900	156,900 156,900	WYB00045 単－1600号
ロックボルト		m	1 1	80,460 80,460	80,460 80,460	WYB00046 単－1601号
諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	1 1		40,076 40,076	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		11,934 11,934	
計					1,283,000 1,283,000	
単価					1,283,000 1,283,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－675号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	82,620 82,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.082 0.082	1,006,000 1,006,000	82,492 82,492	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.082 0.082	1,550 1,550	127 127	WYB00010 単－1602号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					82,620 82,620	
単価					82,620 82,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－676号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	63,440 63,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.328 0.328	193,400 193,400	63,435 63,435	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					63,440 63,440	
単価					63,440 63,440	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－677号	妻部支保工		単位	箇所	数量	1 1	単価	316,000 316,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.227 0.227	38,502 38,502	8,739 8,739	
トンネル世話役		人	0.227 0.227	38,502 38,502	8,739 8,739	
トンネル特殊工		人	1.363 1.363	38,768 38,768	52,840 52,840	
トンネル作業員		人	0.227 0.227	27,922 27,922	6,338 6,338	
機械運転費		箇所	1 1	85,150 85,150	85,150 85,150	WYB00109 単－1603号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	箇所	1 1	154,100 154,100	154,100 154,100	WYB00111 単－1604号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		94 94	
計					316,000 316,000	
単価					316,000 316,000	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－678号	妻部支保工		単位	箇所	数量	1 1	単価	82,020 82,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル特殊工		人	0.6 0.6	38,768 38,768	23,260 23,260	
トンネル作業員		人	0.1 0.1	27,922 27,922	2,792 2,792	
機械運転費		箇所	1 1	15,120 15,120	15,120 15,120	WYB00353 単－1605号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	箇所	1 1	33,140 33,140	33,140 33,140	WYB00354 単－1606号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					82,020 82,020	
単価					82,020 82,020	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－679号	妻部支保工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 82,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.1	0 38,502	0 3,850	
トンネル世話役		人	0 0.1	0 38,502	0 3,850	
トンネル特殊工		人	0 0.6	0 38,768	0 23,260	
トンネル作業員		人	0 0.1	0 27,922	0 2,792	
機械運転費		箇所	0 1	0 15,120	0 15,120	WYB03661 単－1607号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	箇所	0 1	0 33,140	0 33,140	WYB03673 単－1608号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 82,020	
単価					0 82,020	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－680号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,183,000 1,183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.85 0.85	38,502 38,502	32,726 32,726	
トンネル世話役		人	0.85 0.85	38,502 38,502	32,726 32,726	
トンネル特殊工		人	5.12 5.12	38,768 38,768	198,492 198,492	
トンネル作業員		人	0.85 0.85	27,922 27,922	23,733 23,733	
ドリルジャンボ運転		週	0.099 0.099	1,863,000 1,863,000	184,437 184,437	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.099 0.099	1,102,000 1,102,000	109,098 109,098	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.099 0.099	234,400 234,400	23,205 23,205	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.099 0.099	311,500 311,500	30,838 30,838	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.099 0.099	248,600 248,600	24,611 24,611	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	90,960 90,960	90,960 90,960	WYB02174 単－1609号
吹付コンクリート		m	1 1	165,300 165,300	165,300 165,300	WYB02175 単－1610号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－680号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,183,000 1,183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	90,990 90,990	90,990 90,990	WYB02176 単－1611号
ロックボルト		m	1 1	126,800 126,800	126,800 126,800	WYB02177 単－1612号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		26,053 26,053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		23,031 23,031	
計					1,183,000 1,183,000	
単価					1,183,000 1,183,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－681号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	99,750 99,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.099 0.099	1,006,000 1,006,000	99,594 99,594	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.099 0.099	1,550 1,550	153 153	WYB02140 単－1613号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					99,750 99,750	
単価					99,750 99,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－682号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	57,250 57,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.296 0.296	193,400 193,400	57,246 57,246	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,250 57,250	
単価					57,250 57,250	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－683号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,183,000 1,183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.85 0.85	38,502 38,502	32,726 32,726	
トンネル世話役		人	0.85 0.85	38,502 38,502	32,726 32,726	
トンネル特殊工		人	5.12 5.12	38,768 38,768	198,492 198,492	
トンネル作業員		人	0.85 0.85	27,922 27,922	23,733 23,733	
ドリルジャンボ運転		週	0.099 0.099	1,863,000 1,863,000	184,437 184,437	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.099 0.099	1,102,000 1,102,000	109,098 109,098	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.099 0.099	234,400 234,400	23,205 23,205	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.099 0.099	311,500 311,500	30,838 30,838	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.099 0.099	248,600 248,600	24,611 24,611	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	90,960 90,960	90,960 90,960	WYB03371 単－1609号
吹付コンクリート		m	1 1	165,300 165,300	165,300 165,300	WYB03372 単－1610号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－683号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,183,000 1,183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	90,990 90,990	90,990 90,990	WYB03373 単－1611号
ロックボルト		m	1 1	126,800 126,800	126,800 126,800	WYB03374 単－1612号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		26,053 26,053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		23,031 23,031	
計					1,183,000 1,183,000	
単価					1,183,000 1,183,000	 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－684号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1 1	単価	1,216,000 1,216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.85 0.85	38,502 38,502	32,726 32,726	
トンネル世話役		人	0.85 0.85	38,502 38,502	32,726 32,726	
トンネル特殊工		人	5.97 5.97	38,768 38,768	231,444 231,444	
トンネル作業員		人	0.85 0.85	27,922 27,922	23,733 23,733	
ドリルジャンボ運転		週	0.099 0.099	1,863,000 1,863,000	184,437 184,437	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.099 0.099	1,102,000 1,102,000	109,098 109,098	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.099 0.099	234,400 234,400	23,205 23,205	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.099 0.099	311,500 311,500	30,838 30,838	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.099 0.099	248,600 248,600	24,611 24,611	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	90,960 90,960	90,960 90,960	WYB03376 単－1609号
吹付コンクリート		m	1 1	165,300 165,300	165,300 165,300	WYB03377 単－1610号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－684号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1 1	単価	1,216,000 1,216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	90,990 90,990	90,990 90,990	WYB03378 単－1611号
ロックボルト		m	1 1	126,800 126,800	126,800 126,800	WYB03379 単－1612号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		26,053 26,053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		23,079 23,079	
計					1,216,000 1,216,000	
単価					1,216,000 1,216,000	 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－685号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	99,750 99,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.099 0.099	1,006,000 1,006,000	99,594 99,594	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.099 0.099	1,550 1,550	153 153	WYB03336 単－1613号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					99,750 99,750	
単価					99,750 99,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－686号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	76,200 76,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.394 0.394	193,400 193,400	76,199 76,199	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					76,200 76,200	
単価					76,200 76,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－687号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.85	0 38,502	0 32,726	
トンネル世話役		人	0 0.85	0 38,502	0 32,726	
トンネル特殊工		人	0 5.12	0 38,768	0 198,492	
トンネル作業員		人	0 0.85	0 27,922	0 23,733	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.099	0 1,863,000	0 184,437	WK450651 単－1586号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.099	0 1,102,000	0 109,098	WK450811 単－1587号
ホイールローダ運転		週	0 0.099	0 234,400	0 23,205	WK450831 単－1588号
吹付プラント設備運転		週	0 0.099	0 311,500	0 30,838	WK450821 単－1589号
大型ブレーカ運転		週	0 0.099	0 248,600	0 24,611	WK450801 単－1590号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	0 1	0 90,960	0 90,960	WYB03553 単－1614号
吹付コンクリート		m	0 1	0 165,300	0 165,300	WYB03554 単－1615号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－687号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,183,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	0 1	0 90,990	0 90,990	WYB03555 単－1616号
ロックボルト		m	0 1	0 126,800	0 126,800	WYB03556 単－1617号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 26,053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 23,031	
計					0 1,183,000	
単価					0 1,183,000	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－688号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.85	0 38,502	0 32,726	
トンネル世話役		人	0 0.85	0 38,502	0 32,726	
トンネル特殊工		人	0 5.97	0 38,768	0 231,444	
トンネル作業員		人	0 0.85	0 27,922	0 23,733	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.099	0 1,863,000	0 184,437	WK450651 単－1586号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.099	0 1,102,000	0 109,098	WK450811 単－1587号
ホイールローダ運転		週	0 0.099	0 234,400	0 23,205	WK450831 単－1588号
吹付プラント設備運転		週	0 0.099	0 311,500	0 30,838	WK450821 単－1589号
大型ブレーカ運転		週	0 0.099	0 248,600	0 24,611	WK450801 単－1590号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	0 1	0 90,960	0 90,960	WYB03560 単－1614号
吹付コンクリート		m	0 1	0 165,300	0 165,300	WYB03561 単－1615号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－688号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	0 1	0 90,990	0 90,990	WYB03564 単－1616号
ロックボルト		m	0 1	0 126,800	0 126,800	WYB03565 単－1617号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 26,053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 23,079	
計					0 1,216,000	
単価					0 1,216,000	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－689号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 99,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0 0.099	0 1,006,000	0 99,594	WK450641 単－1595号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0 0.099	0 1,550	0 153	WYB03551 単－1618号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 99,750	
単価					0 99,750	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－690号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 76,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.394	0 193,400	0 76,199	WK450791 単－1597号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 76,200	
単価					0 76,200	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－691号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km , 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	76,200 76,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.394 0.394	193,400 193,400	76,199 76,199	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					76,200 76,200	
単価					76,200 76,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－692号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.85	0 38,502	0 32,726	
トンネル世話役		人	0 0.85	0 38,502	0 32,726	
トンネル特殊工		人	0 5.97	0 38,768	0 231,444	
トンネル作業員		人	0 0.85	0 27,922	0 23,733	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.099	0 1,863,000	0 184,437	WK450651 単－1586号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.099	0 1,102,000	0 109,098	WK450811 単－1587号
ホイールローダ運転		週	0 0.099	0 234,400	0 23,205	WK450831 単－1588号
吹付プラント設備運転		週	0 0.099	0 311,500	0 30,838	WK450821 単－1589号
大型ブレーカ運転		週	0 0.099	0 248,600	0 24,611	WK450801 単－1590号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	0 1	0 90,960	0 90,960	WYB03573 単－1614号
吹付コンクリート		m	0 1	0 165,300	0 165,300	WYB03574 単－1615号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－692号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	0 1	0 90,990	0 90,990	WYB03575 単－1616号
ロックボルト		m	0 1	0 126,800	0 126,800	WYB03576 単－1617号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 26,053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 23,079	
計					0 1,216,000	
単価					0 1,216,000	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－693号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 99,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0 0.099	0 1,006,000	0 99,594	WK450641 単－1595号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0 0.099	0 1,550	0 153	WYB00319 単－1618号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 99,750	
単価					0 99,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－694号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 76,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.394	0 193,400	0 76,199	WK450791 単－1597号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 76,200	
単価					0 76,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－695号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,208,000 1,208,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.85 0.85	38,502 38,502	32,726 32,726	
トンネル世話役		人	0.85 0.85	38,502 38,502	32,726 32,726	
トンネル特殊工		人	5.12 5.12	38,768 38,768	198,492 198,492	
トンネル作業員		人	0.85 0.85	27,922 27,922	23,733 23,733	
ドリルジャンボ運転		週	0.099 0.099	1,863,000 1,863,000	184,437 184,437	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.099 0.099	1,102,000 1,102,000	109,098 109,098	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.099 0.099	234,400 234,400	23,205 23,205	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.099 0.099	311,500 311,500	30,838 30,838	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.099 0.099	248,600 248,600	24,611 24,611	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	90,960 90,960	90,960 90,960	WYB01600 単－1609号
吹付コンクリート		m	1 1	165,300 165,300	165,300 165,300	WYB01619 単－1610号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－695号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,208,000 1,208,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	90,990 90,990	90,990 90,990	WYB01620 単－1611号
ロックボルト		m	1 1	150,200 150,200	150,200 150,200	WYB01621 単－1619号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		26,053 26,053	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		24,631 24,631	
計					1,208,000 1,208,000	
単価					1,208,000 1,208,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－696号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	76,200 76,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.394 0.394	193,400 193,400	76,199 76,199	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					76,200 76,200	
単価					76,200 76,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－697号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1 1	単価	1,303,000 1,303,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.88 0.88	38,502 38,502	33,881 33,881	
トンネル世話役		人	0.88 0.88	38,502 38,502	33,881 33,881	
トンネル特殊工		人	6.18 6.18	38,768 38,768	239,586 239,586	
トンネル作業員		人	0.88 0.88	27,922 27,922	24,571 24,571	
ドリルジャンボ運転		週	0.1 0.1	1,863,000 1,863,000	186,300 186,300	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.1 0.1	1,102,000 1,102,000	110,200 110,200	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.1 0.1	234,400 234,400	23,440 23,440	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.1 0.1	311,500 311,500	31,150 31,150	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.1 0.1	248,600 248,600	24,860 24,860	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	97,020 97,020	97,020 97,020	WYB00076 単－1620号
吹付コンクリート		m	1 1	171,100 171,100	171,100 171,100	WYB00077 単－1621号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－697号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1 1	単価	1,303,000 1,303,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	147,500 147,500	147,500 147,500	WYB00078 単－1622号
ロックボルト		m	1 1	126,800 126,800	126,800 126,800	WYB00079 単－1612号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		26,316 26,316	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		26,395 26,395	
計					1,303,000 1,303,000	
単価					1,303,000 1,303,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－698号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	100,800 100,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.1 0.1	1,006,000 1,006,000	100,600 100,600	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.1 0.1	1,550 1,550	155 155	WYB00030 単－1623号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		45 45	
計					100,800 100,800	
単価					100,800 100,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－699号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	77,360 77,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.4 0.4	193,400 193,400	77,360 77,360	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					77,360 77,360	
単価					77,360 77,360	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－700号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,303,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.88	0 38,502	0 33,881	
トンネル世話役		人	0 0.88	0 38,502	0 33,881	
トンネル特殊工		人	0 6.18	0 38,768	0 239,586	
トンネル作業員		人	0 0.88	0 27,922	0 24,571	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.1	0 1,863,000	0 186,300	WK450651 単－1586号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.1	0 1,102,000	0 110,200	WK450811 単－1587号
ホイールローダ運転		週	0 0.1	0 234,400	0 23,440	WK450831 単－1588号
吹付プラント設備運転		週	0 0.1	0 311,500	0 31,150	WK450821 単－1589号
大型ブレーカ運転		週	0 0.1	0 248,600	0 24,860	WK450801 単－1590号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	0 1	0 97,020	0 97,020	WYB00234 単－1624号
吹付コンクリート		m	0 1	0 171,100	0 171,100	WYB00269 単－1625号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－700号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,303,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	0 1	0 147,500	0 147,500	WYB00270 単－1626号
ロックボルト		m	0 1	0 126,800	0 126,800	WYB00366 単－1617号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 26,316	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 26,395	
計					0 1,303,000	
単価					0 1,303,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－701号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 100,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0 0.1	0 1,006,000	0 100,600	WK450641 単－1595号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0 0.1	0 1,550	0 155	WYB00036 単－1627号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 45	
計					0 100,800	
単価					0 100,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－702号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 77,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.4	0 193,400	0 77,360	WK450791 単－1597号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 77,360	
単価					0 77,360	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－703号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,314,000 1,314,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.89 0.89	38,502 38,502	34,266 34,266	
トンネル世話役		人	0.89 0.89	38,502 38,502	34,266 34,266	
トンネル特殊工		人	5.36 5.36	38,768 38,768	207,796 207,796	
トンネル作業員		人	0.89 0.89	27,922 27,922	24,850 24,850	
ドリルジャンボ運転		週	0.102 0.102	1,863,000 1,863,000	190,026 190,026	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.102 0.102	1,102,000 1,102,000	112,404 112,404	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.102 0.102	234,400 234,400	23,908 23,908	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.102 0.102	311,500 311,500	31,773 31,773	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.102 0.102	248,600 248,600	25,357 25,357	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	97,020 97,020	97,020 97,020	WYB00414 単－1620号
吹付コンクリート		m	1 1	202,600 202,600	202,600 202,600	WYB00415 単－1628号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－703号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,314,000 1,314,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	151,400 151,400	151,400 151,400	WYB00416 単－1629号
ロックボルト		m	1 1	126,800 126,800	126,800 126,800	WYB00417 単－1612号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		23,008 23,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		28,526 28,526	
計					1,314,000 1,314,000	
単価					1,314,000 1,314,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－704号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	102,800 102,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.102 0.102	1,006,000 1,006,000	102,612 102,612	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.102 0.102	1,550 1,550	158 158	WYB00322 単－1630号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					102,800 102,800	
単価					102,800 102,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－705号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	59,180 59,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.306 0.306	193,400 193,400	59,180 59,180	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					59,180 59,180	
単価					59,180 59,180	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－706号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	1,478,000 1,478,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.789 0.789	38,502 38,502	30,378 30,378	
トンネル世話役		人	0.789 0.789	38,502 38,502	30,378 30,378	
トンネル特殊工		人	4.83 4.83	38,768 38,768	187,249 187,249	
トンネル作業員		人	0.789 0.789	27,922 27,922	22,030 22,030	
ドリルジャンボ運転		週	0.088 0.088	1,863,000 1,863,000	163,944 163,944	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.088 0.088	1,102,000 1,102,000	96,976 96,976	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.088 0.088	234,400 234,400	20,627 20,627	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.088 0.088	311,500 311,500	27,412 27,412	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.088 0.088	248,600 248,600	21,876 21,876	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	0.8 0.8	97,020 97,020	77,616 77,616	WYB00474 単－1631号
吹付コンクリート		m	0.8 0.8	225,700 225,700	180,560 180,560	WYB00475 単－1632号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－706号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	1,478,000 1,478,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	0.8 0.8	189,200 189,200	151,360 151,360	WYB00476 単－1633号
ロックボルト		m	0.8 0.8	158,500 158,500	126,800 126,800	WYB00477 単－1634号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		19,850 19,850	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		25,944 25,944	
計					1,183,000 1,183,000	
単価					1,478,000 1,478,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－707号	集塵機運転		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	110,800 110,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.088 0.088	1,006,000 1,006,000	88,528 88,528	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.088 0.088	1,550 1,550	136 136	WYB00399 単－1635号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					88,670 88,670	
単価					110,800 110,800	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－708号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	64,800 64,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.268 0.268	193,400 193,400	51,831 51,831	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					51,840 51,840	
単価					64,800 64,800	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－709号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	78,910 78,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.408 0.408	193,400 193,400	78,907 78,907	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					78,910 78,910	
単価					78,910 78,910	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－710号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,314,000 1,314,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.89 0.89	38,502 38,502	34,266 34,266	
トンネル世話役		人	0.89 0.89	38,502 38,502	34,266 34,266	
トンネル特殊工		人	5.36 5.36	38,768 38,768	207,796 207,796	
トンネル作業員		人	0.89 0.89	27,922 27,922	24,850 24,850	
ドリルジャンボ運転		週	0.102 0.102	1,863,000 1,863,000	190,026 190,026	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.102 0.102	1,102,000 1,102,000	112,404 112,404	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.102 0.102	234,400 234,400	23,908 23,908	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.102 0.102	311,500 311,500	31,773 31,773	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.102 0.102	248,600 248,600	25,357 25,357	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	97,020 97,020	97,020 97,020	WYB02263 単－1620号
吹付コンクリート		m	1 1	202,600 202,600	202,600 202,600	WYB02264 単－1628号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－710号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価 1,314,000 1,314,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	151,400 151,400	151,400 151,400	WYB02265 単－1629号
ロックボルト		m	1 1	126,800 126,800	126,800 126,800	WYB02266 単－1612号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		23,008 23,008	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		28,526 28,526	
計					1,314,000 1,314,000	
単価					1,314,000 1,314,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－711号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	102,800 102,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.102 0.102	1,006,000 1,006,000	102,612 102,612	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.102 0.102	1,550 1,550	158 158	WYB02261 単－1630号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					102,800 102,800	
単価					102,800 102,800	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－712号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	59,180 59,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.306 0.306	193,400 193,400	59,180 59,180	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					59,180 59,180	
単価					59,180 59,180	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－713号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	78,910 78,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.408 0.408	193,400 193,400	78,907 78,907	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					78,910 78,910	
単価					78,910 78,910	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－714号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	86,310 86,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.357 0.357	193,400 193,400	69,043 69,043	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					69,050 69,050	
単価					86,310 86,310	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,189,000 1,189,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.88 0.88	36,330 36,330	31,970 31,970	
トンネル世話役		人	0.88 0.88	36,330 36,330	31,970 31,970	
トンネル特殊工		人	5.27 5.27	36,540 36,540	192,565 192,565	
トンネル作業員		人	0.88 0.88	26,355 26,355	23,192 23,192	
ドリルジャンボ運転		週	0.099 0.099	1,863,000 1,863,000	184,437 184,437	WK450651 単－1636号
コンクリート吹付機運転		週	0.099 0.099	1,102,000 1,102,000	109,098 109,098	WK450811 単－1637号
ホイールローダ運転		週	0.099 0.099	234,400 234,400	23,205 23,205	WK450831 単－1638号
吹付プラント設備運転		週	0.099 0.099	311,500 311,500	30,838 30,838	WK450821 単－1639号
大型ブレーカ運転		週	0.099 0.099	248,600 248,600	24,611 24,611	WK450801 単－1640号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	97,020 97,020	97,020 97,020	WYB00561 単－1620号
吹付コンクリート		m	1 1	203,700 203,700	203,700 203,700	WYB00562 単－1641号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,189,000 1,189,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	147,900 147,900	147,900 147,900	WYB00563 単－1642号
ロックボルト		m	1 1	34,580 34,580	34,580 34,580	WYB00564 単－1643号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		29,775 29,775	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		24,139 24,139	
計					1,189,000 1,189,000	
単価					1,189,000 1,189,000	 円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,189,000 1,189,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.88 0.88	36,330 36,330	31,970 31,970	
トンネル世話役		人	0.88 0.88	36,330 36,330	31,970 31,970	
トンネル特殊工		人	5.27 5.27	36,540 36,540	192,565 192,565	
トンネル作業員		人	0.88 0.88	26,355 26,355	23,192 23,192	
ドリルジャンボ運転		週	0.099 0.099	1,863,000 1,863,000	184,437 184,437	WK450651 単－1636号
コンクリート吹付機運転		週	0.099 0.099	1,102,000 1,102,000	109,098 109,098	WK450811 単－1637号
ホイールローダ運転		週	0.099 0.099	234,400 234,400	23,205 23,205	WK450831 単－1638号
吹付プラント設備運転		週	0.099 0.099	311,500 311,500	30,838 30,838	WK450821 単－1639号
大型ブレーカ運転		週	0.099 0.099	248,600 248,600	24,611 24,611	WK450801 単－1640号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	97,020 97,020	97,020 97,020	WYB00739 単－1620号
吹付コンクリート		m	1 1	203,700 203,700	203,700 203,700	WYB00740 単－1641号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,189,000 1,189,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	147,900 147,900	147,900 147,900	WYB00751 単－1642号
ロックボルト		m	1 1	34,580 34,580	34,580 34,580	WYB00752 単－1643号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		29,775 29,775	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		24,139 24,139	
計					1,189,000 1,189,000	
単価					1,189,000 1,189,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	99,750 99,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.099 0.099	1,006,000 1,006,000	99,594 99,594	WK450641 単－1644号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.099 0.099	1,550 1,550	153 153	WYB00674 単－1613号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					99,750 99,750	
単価					99,750 99,750	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	57,250 57,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.296 0.296	193,400 193,400	57,246 57,246	WK450791 単－1645号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,250 57,250	
単価					57,250 57,250	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－719号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1 1	単価	1,414,000 1,414,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.88 0.88	38,502 38,502	33,881 33,881	
トンネル世話役		人	0.88 0.88	38,502 38,502	33,881 33,881	
トンネル特殊工		人	6.15 6.15	38,768 38,768	238,423 238,423	
トンネル作業員		人	0.88 0.88	27,922 27,922	24,571 24,571	
ドリルジャンボ運転		週	0.099 0.099	1,863,000 1,863,000	184,437 184,437	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.099 0.099	1,102,000 1,102,000	109,098 109,098	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.099 0.099	234,400 234,400	23,205 23,205	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.099 0.099	311,500 311,500	30,838 30,838	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.099 0.099	248,600 248,600	24,611 24,611	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	97,020 97,020	97,020 97,020	WYB00081 単－1620号
吹付コンクリート		m	1 1	244,700 244,700	244,700 244,700	WYB00082 単－1646号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－719号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1 1	単価	1,414,000 1,414,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	219,200 219,200	219,200 219,200	WYB00083 単－1647号
ロックボルト		m	1 1	88,250 88,250	88,250 88,250	WYB00084 単－1648号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		29,775 29,775	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		32,110 32,110	
計					1,414,000 1,414,000	
単価					1,414,000 1,414,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－720号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	76,400 76,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.395 0.395	193,400 193,400	76,393 76,393	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					76,400 76,400	
単価					76,400 76,400	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－721号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1 1	単価	1,357,000 1,357,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.88 0.88	38,502 38,502	33,881 33,881	
トンネル世話役		人	0.88 0.88	38,502 38,502	33,881 33,881	
トンネル特殊工		人	6.15 6.15	38,768 38,768	238,423 238,423	
トンネル作業員		人	0.88 0.88	27,922 27,922	24,571 24,571	
ドリルジャンボ運転		週	0.099 0.099	1,863,000 1,863,000	184,437 184,437	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.099 0.099	1,102,000 1,102,000	109,098 109,098	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.099 0.099	234,400 234,400	23,205 23,205	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.099 0.099	311,500 311,500	30,838 30,838	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.099 0.099	248,600 248,600	24,611 24,611	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	97,020 97,020	97,020 97,020	WYB00349 単－1620号
吹付コンクリート		m	1 1	244,700 244,700	244,700 244,700	WYB00379 単－1646号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－721号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	1 1	単価 1,357,000 1,357,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	219,200 219,200	219,200 219,200	WYB00384 単－1647号
ロックボルト		m	1 1	34,580 34,580	34,580 34,580	WYB00385 単－1643号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		29,775 29,775	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		28,780 28,780	
計					1,357,000 1,357,000	
単価					1,357,000 1,357,000	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－722号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,414,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.88	0 38,502	0 33,881	
トンネル世話役		人	0 0.88	0 38,502	0 33,881	
トンネル特殊工		人	0 6.15	0 38,768	0 238,423	
トンネル作業員		人	0 0.88	0 27,922	0 24,571	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.099	0 1,863,000	0 184,437	WK450651 単－1586号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.099	0 1,102,000	0 109,098	WK450811 単－1587号
ホイールローダ運転		週	0 0.099	0 234,400	0 23,205	WK450831 単－1588号
吹付プラント設備運転		週	0 0.099	0 311,500	0 30,838	WK450821 単－1589号
大型ブレーカ運転		週	0 0.099	0 248,600	0 24,611	WK450801 単－1590号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	0 1	0 97,020	0 97,020	WYB00471 単－1624号
吹付コンクリート		m	0 1	0 244,700	0 244,700	WYB00726 単－1649号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－722号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	L=1.2km超え	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,414,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	0 1	0 219,200	0 219,200	WYB00747 単－1650号
ロックボルト		m	0 1	0 88,250	0 88,250	WYB01143 単－1651号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	0 1		0 29,775	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 32,110	
計					0 1,414,000	
単価					0 1,414,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－723号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 76,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.395	0 193,400	0 76,393	WK450791 単－1597号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 76,400	
単価					0 76,400	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－724号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価	407,700 407,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.4 0.4	38,502 38,502	15,400 15,400	
トンネル特殊工		人	2.4 2.4	38,768 38,768	93,043 93,043	
トンネル作業員		人	0.4 0.4	27,922 27,922	11,168 11,168	
ドリルジャンボ運転		週	0.04 0.04	1,863,000 1,863,000	74,520 74,520	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.04 0.04	1,102,000 1,102,000	44,080 44,080	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.04 0.04	234,400 234,400	9,376 9,376	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.04 0.04	311,500 311,500	12,460 12,460	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.04 0.04	248,600 248,600	9,944 9,944	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	33,530 33,530	33,530 33,530	WYB02268 単－1652号
吹付コンクリート		m	1 1	36,920 36,920	36,920 36,920	WYB02269 単－1653号
H形鋼支保工		m	1 1	25,110 25,110	25,110 25,110	WYB02270 単－1654号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－724号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価	407,700 407,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		m	1 1	23,090 23,090	23,090 23,090	WYB02279 単－1655号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		12,030 12,030	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		7,029 7,029	
計					407,700 407,700	
単価					407,700 407,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－725号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価 40,310 40,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.04 0.04	1,006,000 1,006,000	40,240 40,240	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.04 0.04	1,550 1,550	62 62	WYB02258 単－1656号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					40,310 40,310	
単価					40,310 40,310	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－726号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	23,020 23,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.119 0.119	193,400 193,400	23,014 23,014	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					23,020 23,020	
単価					23,020 23,020	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－727号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	30,560 30,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.158 0.158	193,400 193,400	30,557 30,557	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					30,560 30,560	
単価					30,560 30,560	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－728号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価	0 407,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.4	0 38,502	0 15,400	
トンネル特殊工		人	0 2.4	0 38,768	0 93,043	
トンネル作業員		人	0 0.4	0 27,922	0 11,168	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.04	0 1,863,000	0 74,520	WK450651 単－1586号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.04	0 1,102,000	0 44,080	WK450811 単－1587号
ホイールローダ運転		週	0 0.04	0 234,400	0 9,376	WK450831 単－1588号
吹付プラント設備運転		週	0 0.04	0 311,500	0 12,460	WK450821 単－1589号
大型ブレーカ運転		週	0 0.04	0 248,600	0 9,944	WK450801 単－1590号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	0 1	0 33,530	0 33,530	WYB03214 単－1657号
吹付コンクリート		m	0 1	0 36,920	0 36,920	WYB03522 単－1658号
H形鋼支保工		m	0 1	0 25,110	0 25,110	WYB03549 単－1659号

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－728号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価	0 407,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		m	0 1	0 23,090	0 23,090	WYB03567 単－1660号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	0 1		0 12,030	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 7,029	
計					0 407,700	
単価					0 407,700	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－729号	集塵機運転		単位	m	数量	0 1	単価	0 40,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0 0.04	0 1,006,000	0 40,240	WK450641 単－1595号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0 0.04	0 1,550	0 62	WYB03577 単－1661号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 40,310	
単価					0 40,310	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－730号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 30,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.158	0 193,400	0 30,557	WK450791 単－1597号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 30,560	
単価					0 30,560	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－731号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	30,560 30,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.158 0.158	193,400 193,400	30,557 30,557	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					30,560 30,560	
単価					30,560 30,560	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－732号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価	414,800 414,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.4 0.4	38,502 38,502	15,400 15,400	
トンネル特殊工		人	2.4 2.4	38,768 38,768	93,043 93,043	
トンネル作業員		人	0.4 0.4	27,922 27,922	11,168 11,168	
ドリルジャンボ運転		週	0.04 0.04	1,863,000 1,863,000	74,520 74,520	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.04 0.04	1,102,000 1,102,000	44,080 44,080	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.04 0.04	234,400 234,400	9,376 9,376	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.04 0.04	311,500 311,500	12,460 12,460	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.04 0.04	248,600 248,600	9,944 9,944	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	33,530 33,530	33,530 33,530	WYB00105 単－1652号
吹付コンクリート		m	1 1	36,920 36,920	36,920 36,920	WYB00106 単－1653号
H形鋼支保工		m	1 1	31,730 31,730	31,730 31,730	WYB00107 単－1662号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－732号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価	414,800 414,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		m	1 1	23,090 23,090	23,090 23,090	WYB00108 単－1655号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		12,030 12,030	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		7,509 7,509	
計					414,800 414,800	
単価					414,800 414,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－733号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	30,560 30,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.158 0.158	193,400 193,400	30,557 30,557	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					30,560 30,560	
単価					30,560 30,560	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－734号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価	0 414,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.4	0 38,502	0 15,400	
トンネル特殊工		人	0 2.4	0 38,768	0 93,043	
トンネル作業員		人	0 0.4	0 27,922	0 11,168	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.04	0 1,863,000	0 74,520	WK450651 単－1586号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.04	0 1,102,000	0 44,080	WK450811 単－1587号
ホイールローダ運転		週	0 0.04	0 234,400	0 9,376	WK450831 単－1588号
吹付プラント設備運転		週	0 0.04	0 311,500	0 12,460	WK450821 単－1589号
大型ブレーカ運転		週	0 0.04	0 248,600	0 9,944	WK450801 単－1590号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	0 1	0 33,530	0 33,530	WYB00462 単－1657号
吹付コンクリート		m	0 1	0 36,920	0 36,920	WYB00469 単－1658号
H形鋼支保工		m	0 1	0 31,730	0 31,730	WYB01144 単－1663号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－734号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価	0 414,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		m	0 1	0 23,090	0 23,090	WYB01513 単－1660号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	0 1		0 12,030	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 7,509	
計					0 414,800	
単価					0 414,800	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－735号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価	423,600 423,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.42 0.42	38,502 38,502	16,170 16,170	
トンネル特殊工		人	2.52 2.52	38,768 38,768	97,695 97,695	
トンネル作業員		人	0.42 0.42	27,922 27,922	11,727 11,727	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	1,863,000 1,863,000	67,068 67,068	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	1,102,000 1,102,000	39,672 39,672	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	234,400 234,400	8,438 8,438	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.036 0.036	311,500 311,500	11,214 11,214	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	248,600 248,600	8,949 8,949	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	33,530 33,530	33,530 33,530	WYB00585 単－1652号
吹付コンクリート		m	1 1	43,430 43,430	43,430 43,430	WYB00592 単－1664号
H形鋼支保工		m	1 1	41,850 41,850	41,850 41,850	WYB00614 単－1665号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－735号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価	423,600 423,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		m	1 1	23,090 23,090	23,090 23,090	WYB00615 単－1655号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		9,473 9,473	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		11,294 11,294	
計					423,600 423,600	
単価					423,600 423,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－736号	集塵機運		単位	m	数量	1 1	単価	36,280 36,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.036 0.036	1,006,000 1,006,000	36,216 36,216	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.036 0.036	1,550 1,550	55 55	WYB00533 単－1666号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					36,280 36,280	
単価					36,280 36,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－737号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	20,700 20,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.107 0.107	193,400 193,400	20,693 20,693	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					20,700 20,700	
単価					20,700 20,700	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－738号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	477,600 477,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.391 0.391	38,502 38,502	15,054 15,054	
トンネル特殊工		人	2.35 2.35	38,768 38,768	91,104 91,104	
トンネル作業員		人	0.391 0.391	27,922 27,922	10,917 10,917	
ドリルジャンボ運転		週	0.031 0.031	1,863,000 1,863,000	57,753 57,753	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.031 0.031	1,102,000 1,102,000	34,162 34,162	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.031 0.031	234,400 234,400	7,266 7,266	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.031 0.031	311,500 311,500	9,656 9,656	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.031 0.031	248,600 248,600	7,706 7,706	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	0.8 0.8	36,200 36,200	28,960 28,960	WYB01539 単－1667号
吹付コンクリート		m	0.8 0.8	43,570 43,570	34,856 34,856	WYB01540 単－1668号
H形鋼支保工		m	0.8 0.8	52,310 52,310	41,848 41,848	WYB01541 単－1669号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－738号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	477,600 477,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		m	0.8 0.8	28,860 28,860	23,088 23,088	WYB01542 単－1670号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		8,158 8,158	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		11,572 11,572	
計					382,100 382,100	
単価					477,600 477,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－739号	集塵機運		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	39,050 39,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.031 0.031	1,006,000 1,006,000	31,186 31,186	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.031 0.031	1,550 1,550	48 48	WYB01544 単－1671号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					31,240 31,240	
単価					39,050 39,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－740号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	22,720 22,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.094 0.094	193,400 193,400	18,179 18,179	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					18,180 18,180	
単価					22,720 22,720	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－741号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	36,280 36,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.036 0.036	1,006,000 1,006,000	36,216 36,216	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.036 0.036	1,550 1,550	55 55	WYB02382 単－1666号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					36,280 36,280	
単価					36,280 36,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－742号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	27,470 27,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.142 0.142	193,400 193,400	27,462 27,462	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					27,470 27,470	
単価					27,470 27,470	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－743号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価	423,600 423,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.42 0.42	38,502 38,502	16,170 16,170	
トンネル特殊工		人	2.52 2.52	38,768 38,768	97,695 97,695	
トンネル作業員		人	0.42 0.42	27,922 27,922	11,727 11,727	
ドリルジャンボ運転		週	0.036 0.036	1,863,000 1,863,000	67,068 67,068	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.036 0.036	1,102,000 1,102,000	39,672 39,672	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.036 0.036	234,400 234,400	8,438 8,438	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.036 0.036	311,500 311,500	11,214 11,214	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.036 0.036	248,600 248,600	8,949 8,949	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	33,530 33,530	33,530 33,530	WYB02428 単－1652号
吹付コンクリート		m	1 1	43,430 43,430	43,430 43,430	WYB02429 単－1664号
H形鋼支保工		m	1 1	41,850 41,850	41,850 41,850	WYB02430 単－1665号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－743号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価	423,600 423,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		m	1 1	23,090 23,090	23,090 23,090	WYB02431 単－1655号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		9,473 9,473	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		11,294 11,294	
計					423,600 423,600	
単価					423,600 423,600	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－744号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	36,280 36,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.036 0.036	1,006,000 1,006,000	36,216 36,216	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.036 0.036	1,550 1,550	55 55	WYB02426 単－1666号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					36,280 36,280	
単価					36,280 36,280	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－745号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	20,700 20,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.107 0.107	193,400 193,400	20,693 20,693	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					20,700 20,700	
単価					20,700 20,700	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－746号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	27,470 27,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.142 0.142	193,400 193,400	27,462 27,462	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					27,470 27,470	
単価					27,470 27,470	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－747号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	474,600 474,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.391 0.391	38,502 38,502	15,054 15,054	
トンネル特殊工		人	2.35 2.35	38,768 38,768	91,104 91,104	
トンネル作業員		人	0.391 0.391	27,922 27,922	10,917 10,917	
ドリルジャンボ運転		週	0.031 0.031	1,863,000 1,863,000	57,753 57,753	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.031 0.031	1,102,000 1,102,000	34,162 34,162	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.031 0.031	234,400 234,400	7,266 7,266	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.031 0.031	311,500 311,500	9,656 9,656	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.031 0.031	248,600 248,600	7,706 7,706	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	0.8 0.8	33,530 33,530	26,824 26,824	WYB02477 単－1672号
吹付コンクリート		m	0.8 0.8	43,570 43,570	34,856 34,856	WYB02478 単－1668号
H形鋼支保工		m	0.8 0.8	52,310 52,310	41,848 41,848	WYB02479 単－1669号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－747号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	474,600 474,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		m	0.8 0.8	28,860 28,860	23,088 23,088	WYB02480 単－1670号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		8,158 8,158	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		11,308 11,308	
計					379,700 379,700	
単価					474,600 474,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－748号	集塵機運転		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	39,050 39,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.031 0.031	1,006,000 1,006,000	31,186 31,186	WK450641 単－1583号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.031 0.031	1,550 1,550	48 48	WYB02467 単－1671号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					31,240 31,240	
単価					39,050 39,050	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－749号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	0.5<L≦1.2km ， 1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	29,980 29,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.124 0.124	193,400 193,400	23,981 23,981	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					23,990 23,990	
単価					29,980 29,980	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.41 0.41	36,330 36,330	14,895 14,895	
トンネル特殊工		人	2.46 2.46	36,540 36,540	89,888 89,888	
トンネル作業員		人	0.41 0.41	26,355 26,355	10,805 10,805	
ドリルジャンボ運転		週	0.024 0.024	1,863,000 1,863,000	44,712 44,712	WK450651 単－1636号
コンクリート吹付機運転		週	0.024 0.024	1,102,000 1,102,000	26,448 26,448	WK450811 単－1637号
ホイールローダ運転		週	0.024 0.024	234,400 234,400	5,625 5,625	WK450831 単－1638号
吹付プラント設備運転		週	0.024 0.024	311,500 311,500	7,476 7,476	WK450821 単－1639号
大型ブレーカ運転		週	0.024 0.024	248,600 248,600	5,966 5,966	WK450801 単－1640号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	33,530 33,530	33,530 33,530	WYB00446 単－1652号
吹付コンクリート		m	1 1	41,670 41,670	41,670 41,670	WYB00447 単－1673号
H形鋼支保工		m	1 1	36,450 36,450	36,450 36,450	WYB00455 単－1674号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価 365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		m	1 1	23,090 23,090	23,090 23,090	WYB00456 単－1655号
諸雑費（その他機械）（率） 14%		式	1 1		12,631 12,631	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		12,114 12,114	
計					365,300 365,300	
単価					365,300 365,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	13,930 13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.072 0.072	193,400 193,400	13,924 13,924	WK450791 単－1645号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					13,930 13,930	
単価					13,930 13,930	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.41 0.41	36,330 36,330	14,895 14,895	
トンネル特殊工		人	2.46 2.46	36,540 36,540	89,888 89,888	
トンネル作業員		人	0.41 0.41	26,355 26,355	10,805 10,805	
ドリルジャンボ運転		週	0.024 0.024	1,863,000 1,863,000	44,712 44,712	WK450651 単－1636号
コンクリート吹付機運転		週	0.024 0.024	1,102,000 1,102,000	26,448 26,448	WK450811 単－1637号
ホイールローダ運転		週	0.024 0.024	234,400 234,400	5,625 5,625	WK450831 単－1638号
吹付プラント設備運転		週	0.024 0.024	311,500 311,500	7,476 7,476	WK450821 単－1639号
大型ブレーカ運転		週	0.024 0.024	248,600 248,600	5,966 5,966	WK450801 単－1640号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	33,530 33,530	33,530 33,530	WYB00542 単－1652号
吹付コンクリート		m	1 1	41,670 41,670	41,670 41,670	WYB00543 単－1673号
H形鋼支保工		m	1 1	36,450 36,450	36,450 36,450	WYB00544 単－1674号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価	365,300 365,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		m	1 1	23,090 23,090	23,090 23,090	WYB00545 単－1655号
諸雑費（その他機械）（率） 14%		式	1 1		12,631 12,631	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		12,114 12,114	
計					365,300 365,300	
単価					365,300 365,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	24,190 24,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.024 0.024	1,006,000 1,006,000	24,144 24,144	WK450641 単－1644号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.024 0.024	1,550 1,550	37 37	WYB00539 単－1675号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					24,190 24,190	
単価					24,190 24,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	L≦0.5km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	13,930 13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.072 0.072	193,400 193,400	13,924 13,924	WK450791 単－1645号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					13,930 13,930	
単価					13,930 13,930	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	集塵機運転		単位	m	数量	1 1	単価	24,190 24,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.024 0.024	1,006,000 1,006,000	24,144 24,144	WK450641 単－1644号
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	週	0.024 0.024	1,550 1,550	37 37	WYB00551 単－1675号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					24,190 24,190	
単価					24,190 24,190	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－756号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価	385,800 385,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.41 0.41	38,502 38,502	15,785 15,785	
トンネル特殊工		人	2.46 2.46	38,768 38,768	95,369 95,369	
トンネル作業員		人	0.41 0.41	27,922 27,922	11,448 11,448	
ドリルジャンボ運転		週	0.024 0.024	1,863,000 1,863,000	44,712 44,712	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.024 0.024	1,102,000 1,102,000	26,448 26,448	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.024 0.024	234,400 234,400	5,625 5,625	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.024 0.024	311,500 311,500	7,476 7,476	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.024 0.024	248,600 248,600	5,966 5,966	WK450801 単－1578号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	1 1	33,530 33,530	33,530 33,530	WYB00116 単－1652号
吹付コンクリート		m	1 1	44,360 44,360	44,360 44,360	WYB00117 単－1676号
H形鋼支保工		m	1 1	46,170 46,170	46,170 46,170	WYB00118 単－1677号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－756号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	1 1	単価 385,800 385,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		m	1 1	23,090 23,090	23,090 23,090	WYB00119 単－1655号
諸雑費（その他機械）（率） 14%		式	1 1		12,631 12,631	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		13,190 13,190	
計					385,800 385,800	
単価					385,800 385,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－757号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	1 1	単価	18,570 18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.096 0.096	193,400 193,400	18,566 18,566	WK450791 単－1585号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					18,570 18,570	
単価					18,570 18,570	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－758号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価	0 385,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.41	0 38,502	0 15,785	
トンネル特殊工		人	0 2.46	0 38,768	0 95,369	
トンネル作業員		人	0 0.41	0 27,922	0 11,448	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.024	0 1,863,000	0 44,712	WK450651 単－1586号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.024	0 1,102,000	0 26,448	WK450811 単－1587号
ホイールローダ運転		週	0 0.024	0 234,400	0 5,625	WK450831 単－1588号
吹付プラント設備運転		週	0 0.024	0 311,500	0 7,476	WK450821 単－1589号
大型ブレーカ運転		週	0 0.024	0 248,600	0 5,966	WK450801 単－1590号
火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	m	0 1	0 33,530	0 33,530	WYB02191 単－1657号
吹付コンクリート		m	0 1	0 44,360	0 44,360	WYB02192 単－1678号
H形鋼支保工		m	0 1	0 46,170	0 46,170	WYB02193 単－1679号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－758号	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		単位	m	数量	0 1	単価 0 385,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		m	0 1	0 23,090	0 23,090	WYB02194 単－1660号
諸雑費（その他機械）（率） 14%		式	0 1		0 12,631	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 13,190	
計					0 385,800	
単価					0 385,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－759号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	1.2<L≦1.4km 普通	単位	m	数量	0 1	単価	0 18,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.096	0 193,400	0 18,566	WK450791 単－1597号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 18,570	
単価					0 18,570	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 硬岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,463 2,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	4.52 4.52	54,480 54,480	246,249 246,249	WYB03172 単－1680号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					246,300 246,300	
単価					2,463 2,463	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－761号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,113 2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	4.03 4.03	52,410 52,410	211,212 211,212	WYB03314 単－1681号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					211,300 211,300	
単価					2,113 2,113	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－762号	土砂等運搬 9.7km以下	標準 硬岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 2,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 3.822	0 54,480	0 208,222	WYB03675 単－1682号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 78	
計					0 208,300	
単価					0 2,083	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	土砂等運搬 9.4km以下	標準 軟岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 3.331	0 52,410	0 174,577	WYB03677 単－1683号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 23	
計					0 174,600	
単価					0 1,746	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－764号	土砂等運搬 11.3km以下	標準 軟岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 1,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 3.795	0 52,410	0 198,895	WYB03681 単－1684号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 198,900	
単価					0 1,989	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－765号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1 1	単価	268,000 268,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	36,330 36,330	3,996 3,996	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	36,540 36,540	24,847 24,847	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	26,355 26,355	6,061 6,061	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	330,000 330,000	2,310 2,310	WK450841 単－1685号
諸雑費（その他機械）（率） 23%		式	1 1		531 531	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上　W/C=６０%以下	ｍ３	13.6 13.6	14,100 14,100	191,760 191,760	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	29.766 29.766	1,220 1,220	36,314 36,314	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,181 2,181	
計					268,000 268,000	
単価					268,000 268,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－766号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		単位	m	数量	1 1	単価	101,900 101,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	36,330 36,330	4,359 4,359	
トンネル特殊工		人	0.7 0.7	36,540 36,540	25,578 25,578	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	26,355 26,355	6,061 6,061	
スライドセントル損料(本坑用)	L=10.5m　標準区間用	m	1 1	65,900 65,900	65,900 65,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					101,900 101,900	
単価					101,900 101,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1 1	単価	36,190 36,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.205 0.205	36,330 36,330	7,447 7,447	
トンネル特殊工		人	0.385 0.385	36,540 36,540	14,067 14,067	
トンネル作業員		人	0.205 0.205	26,355 26,355	5,402 5,402	
防水工作業台車損料	L=6m	m	1 1	9,270 9,270	9,270 9,270	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					36,190 36,190	
単価					36,190 36,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－768号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1 1	単価	284,100 284,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	36,330 36,330	3,996 3,996	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	36,540 36,540	24,847 24,847	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	26,355 26,355	6,061 6,061	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	330,000 330,000	2,310 2,310	WK450841 単－1685号
諸雑費（その他機械）（率） 21.5%		式	1 1		496 496	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上　W/C=６０%以下	ｍ３	14.55 14.55	14,100 14,100	205,155 205,155	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	31.842 31.842	1,220 1,220	38,847 38,847	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,388 2,388	
計					284,100 284,100	
単価					284,100 284,100	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－769号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		単位	m	数量	1 1	単価	717,000 717,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	36,330 36,330	4,359 4,359	
トンネル特殊工		人	0.7 0.7	36,540 36,540	25,578 25,578	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	26,355 26,355	6,061 6,061	
スライドセントル損料(非常用駐車帯)	L=6.0m	m	1 1	681,000 681,000	681,000 681,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					717,000 717,000	
単価					717,000 717,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－770号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1 1	単価	38,120 38,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.22 0.22	36,330 36,330	7,992 7,992	
トンネル特殊工		人	0.412 0.412	36,540 36,540	15,054 15,054	
トンネル作業員		人	0.22 0.22	26,355 26,355	5,798 5,798	
防水工作業台車損料	L=6m	m	1 1	9,270 9,270	9,270 9,270	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					38,120 38,120	
単価					38,120 38,120	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－771号	覆工コンクリート等（発破工法）	単位	m	数量	1 1	単価	316,700 316,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	36,330 36,330	3,996 3,996	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	36,540 36,540	24,847 24,847	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	26,355 26,355	6,061 6,061	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	330,000 330,000	2,310 2,310	WK450841 単－1685号
諸雑費（その他機械）（率） 24%		式	1 1		554 554	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３	12.83 12.83	15,450 15,450	198,223 198,223	
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	35 35	1,190 1,190	41,650 41,650	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	29.766 29.766	1,220 1,220	36,314 36,314	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,745 2,745	
計					316,700 316,700	
単価					316,700 316,700	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1 1	単価	323,200 323,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	36,330 36,330	3,996 3,996	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	36,540 36,540	24,847 24,847	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	26,355 26,355	6,061 6,061	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	330,000 330,000	2,310 2,310	WK450841 単－1685号
諸雑費（その他機械）（率） 23.5%		式	1 1		542 542	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３	13.13 13.13	15,450 15,450	202,858 202,858	
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	35.8 35.8	1,190 1,190	42,602 42,602	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	30.462 30.462	1,220 1,220	37,163 37,163	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,821 2,821	
計					323,200 323,200	
単価					323,200 323,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		単位	m	数量	1 1	単価	672,000 672,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	36,330 36,330	4,359 4,359	
トンネル特殊工		人	0.7 0.7	36,540 36,540	25,578 25,578	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	26,355 26,355	6,061 6,061	
スライドセントル損料(本坑用)	L=10.5m　拡幅区間用	m	1 1	636,000 636,000	636,000 636,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					672,000 672,000	
単価					672,000 672,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－774号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1 1	単価	36,830 36,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.21 0.21	36,330 36,330	7,629 7,629	
トンネル特殊工		人	0.394 0.394	36,540 36,540	14,396 14,396	
トンネル作業員		人	0.21 0.21	26,355 26,355	5,534 5,534	
防水工作業台車損料	L=6m	m	1 1	9,270 9,270	9,270 9,270	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					36,830 36,830	
単価					36,830 36,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－775号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	0 1	単価	0 323,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.11	0 36,330	0 3,996	
トンネル特殊工		人	0 0.68	0 36,540	0 24,847	
トンネル作業員		人	0 0.23	0 26,355	0 6,061	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.007	0 330,000	0 2,310	WK450841 単－1686号
諸雑費（その他機械）（率） 23.5%		式	0 1		0 542	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３	0 13.13	0 15,450	0 202,858	
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	0 35.8	0 1,190	0 42,602	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 30.462	0 1,220	0 37,163	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 2,821	
計					0 323,200	
単価					0 323,200	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－776号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		単位	m	数量	0 1	単価	0 672,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.12	0 36,330	0 4,359	
トンネル特殊工		人	0 0.7	0 36,540	0 25,578	
トンネル作業員		人	0 0.23	0 26,355	0 6,061	
スライドセントル損料(本坑用)	L=10.5m　拡幅区間用	m	0 1	0 636,000	0 636,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 672,000	
単価					0 672,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	0 1	単価	0 36,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.21	0 36,330	0 7,629	
トンネル特殊工		人	0 0.394	0 36,540	0 14,396	
トンネル作業員		人	0 0.21	0 26,355	0 5,534	
防水工作業台車損料	L=6m	m	0 1	0 9,270	0 9,270	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 36,830	
単価					0 36,830	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－778号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	1 1	単価	344,400 344,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	36,330 36,330	3,996 3,996	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	36,540 36,540	24,847 24,847	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	26,355 26,355	6,061 6,061	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	330,000 330,000	2,310 2,310	WK450841 単－1685号
諸雑費（その他機械）（率） 14%		式	1 1		323 323	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３	14.29 14.29	15,450 15,450	220,780 220,780	
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	39 39	1,190 1,190	46,410 46,410	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	30.056 30.056	1,220 1,220	36,668 36,668	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		3,005 3,005	
計					344,400 344,400	
単価					344,400 344,400	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－779号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1 1	単価	36,460 36,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.207 0.207	36,330 36,330	7,520 7,520	
トンネル特殊工		人	0.389 0.389	36,540 36,540	14,214 14,214	
トンネル作業員		人	0.207 0.207	26,355 26,355	5,455 5,455	
防水工作業台車損料	L=6m	m	1 1	9,270 9,270	9,270 9,270	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					36,460 36,460	
単価					36,460 36,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	0 1	単価	0 453,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.11	0 36,330	0 3,996	
トンネル特殊工		人	0 0.68	0 36,540	0 24,847	
トンネル作業員		人	0 0.23	0 26,355	0 6,061	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.007	0 330,000	0 2,310	WK450841 単－1686号
諸雑費（その他機械）（率） 14%		式	0 1		0 323	
中流動コンクリート	σck=36N/mm2 36-55-20BB W/C≦55%(有筋)	ｍ３	0 14.29	0 23,000	0 328,670	
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	0 39	0 1,190	0 46,410	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 30.056	0 1,220	0 36,668	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 4,115	
計					0 453,400	
単価					0 453,400	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－781号	型枠工（覆工コンクリート）（発破工法）		単位	m	数量	0 1	単価	0 101,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.12	0 36,330	0 4,359	
トンネル特殊工		人	0 0.7	0 36,540	0 25,578	
トンネル作業員		人	0 0.23	0 26,355	0 6,061	
スライドセントル損料(本坑用)	L=10.5m　標準区間用	m	0 1	0 65,900	0 65,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 101,900	
単価					0 101,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－782号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	0 1	単価	0 36,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.207	0 36,330	0 7,520	
トンネル特殊工		人	0 0.389	0 36,540	0 14,214	
トンネル作業員		人	0 0.207	0 26,355	0 5,455	
防水工作業台車損料	L=6m	m	0 1	0 9,270	0 9,270	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 36,460	
単価					0 36,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－783号	覆工コンクリート等（発破工法）	単位	m	数量	1 1	単価	351,300 351,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	36,330 36,330	3,996 3,996	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	36,540 36,540	24,847 24,847	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	26,355 26,355	6,061 6,061	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	330,000 330,000	2,310 2,310	WK450841 単－1685号
諸雑費（その他機械）（率） 12.7%		式	1 1		293 293	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３	14.56 14.56	15,450 15,450	224,952 224,952	
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	39.7 39.7	1,190 1,190	47,243 47,243	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	31.598 31.598	1,220 1,220	38,549 38,549	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		3,049 3,049	
計					351,300 351,300	
単価					351,300 351,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－784号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	1 1	単価	37,880 37,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.218 0.218	36,330 36,330	7,919 7,919	
トンネル特殊工		人	0.409 0.409	36,540 36,540	14,944 14,944	
トンネル作業員		人	0.218 0.218	26,355 26,355	5,745 5,745	
防水工作業台車損料	L=6m	m	1 1	9,270 9,270	9,270 9,270	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					37,880 37,880	
単価					37,880 37,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－785号	覆工コンクリート等（発破工法）		単位	m	数量	0 1	単価	0 351,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.11	0 36,330	0 3,996	
トンネル特殊工		人	0 0.68	0 36,540	0 24,847	
トンネル作業員		人	0 0.23	0 26,355	0 6,061	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.007	0 330,000	0 2,310	WK450841 単－1686号
諸雑費（その他機械）（率） 12.7%		式	0 1		0 293	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３	0 14.56	0 15,450	0 224,952	
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	0 39.7	0 1,190	0 47,243	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 31.598	0 1,220	0 38,549	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 3,049	
計					0 351,300	
単価					0 351,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－786号	防水工（発破工法）		単位	m	数量	0 1	単価	0 37,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.218	0 36,330	0 7,919	
トンネル特殊工		人	0 0.409	0 36,540	0 14,944	
トンネル作業員		人	0 0.218	0 26,355	0 5,745	
防水工作業台車損料	L=6m	m	0 1	0 9,270	0 9,270	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 37,880	
単価					0 37,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－787号	妻部覆工コンクリート等（発破工法）		単位	箇所	数量	1 1	単価	326,700 326,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.374 0.374	36,330 36,330	13,587 13,587	
トンネル特殊工		人	1.365 1.365	36,540 36,540	49,877 49,877	
トンネル作業員		人	0.538 0.538	26,355 26,355	14,178 14,178	
機械運転費		箇所	1 1	8,820 8,820	8,820 8,820	WYB00141 単－1687号
材料費		箇所	1 1	210,100 210,100	210,100 210,100	WYB00142 単－1688号
スライドセントル損料(本坑用)	L=10.5m　標準区間用	m	0.4 0.4	65,900 65,900	26,360 26,360	
防水工作業台車損料	L=6m	m	0.4 0.4	9,270 9,270	3,708 3,708	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					326,700 326,700	
単価					326,700 326,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－788号	妻部覆工コンクリート等（発破工法）		単位	箇所	数量	1 1	単価	256,400 256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.277 0.277	36,330 36,330	10,063 10,063	
トンネル特殊工		人	1.183 1.183	36,540 36,540	43,226 43,226	
トンネル作業員		人	0.441 0.441	26,355 26,355	11,622 11,622	
機械運転費		箇所	1 1	8,966 8,966	8,966 8,966	WYB00397 単－1689号
材料費		箇所	1 1	152,400 152,400	152,400 152,400	WYB00398 単－1690号
スライドセントル損料(本坑用)	L=10.5m　標準区間用	m	0.4 0.4	65,900 65,900	26,360 26,360	
防水工作業台車損料	L=6m	m	0.4 0.4	9,270 9,270	3,708 3,708	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		55 55	
計					256,400 256,400	
単価					256,400 256,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－789号	妻部覆工コンクリート等（発破工法）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 256,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.277	0 36,330	0 10,063	
トンネル特殊工		人	0 1.183	0 36,540	0 43,226	
トンネル作業員		人	0 0.441	0 26,355	0 11,622	
機械運転費		箇所	0 1	0 8,966	0 8,966	WYB03679 単－1691号
材料費		箇所	0 1	0 152,400	0 152,400	WYB03682 単－1692号
スライドセントル損料(本坑用)	L=10.5m　標準区間用	m	0 0.4	0 65,900	0 26,360	
防水工作業台車損料	L=6m	m	0 0.4	0 9,270	0 3,708	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 55	
計					0 256,400	
単価					0 256,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－790号	妻部足場工		単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	4,970 4,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.7 1.7	36,330 36,330	61,761 61,761	
トンネル特殊工		人	7.7 7.7	36,540 36,540	281,358 281,358	
トンネル作業員		人	1.6 1.6	26,355 26,355	42,168 42,168	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		111,713 111,713	
計					497,000 497,000	
単価					4,970 4,970	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－791号	妻部足場工		単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	4,970 4,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.7 1.7	36,330 36,330	61,761 61,761	
トンネル特殊工		人	7.7 7.7	36,540 36,540	281,358 281,358	
トンネル作業員		人	1.6 1.6	26,355 26,355	42,168 42,168	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		111,713 111,713	
計					497,000 497,000	
単価					4,970 4,970	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－792号	妻部足場工		単位	掛ｍ２	数量	0 100	単価	0 4,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.7	0 36,330	0 61,761	
トンネル特殊工		人	0 7.7	0 36,540	0 281,358	
トンネル作業員		人	0 1.6	0 26,355	0 42,168	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 111,713	
計					0 497,000	
単価					0 4,970	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－793号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	72,500	74,675	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,500	60,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					135,200	
単価					135,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－794号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	70,500	72,615	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,500	60,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					133,200	
単価					133,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－795号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	134,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	71,500	73,645	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	60,500	60,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					134,200	
単価					134,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－796号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ-i	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	36,330 36,330	5,449 5,449	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	36,540 36,540	16,077 16,077	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	26,355 26,355	3,953 3,953	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	49,710 49,710	7,456 7,456	WK450800 単－1693号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	6,381 6,381	5,998 5,998	単－1694号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－797号	インバートずり出し工	CⅡ-i 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52 1.52	5,126 5,126	7,791 7,791	単－1695号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－798号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ-i-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	36,330 36,330	5,449 5,449	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	36,540 36,540	16,077 16,077	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	26,355 26,355	3,953 3,953	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	49,710 49,710	7,456 7,456	WK450800 単－1693号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	6,381 6,381	5,998 5,998	単－1694号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－799号	インバートずり出し工	CⅡ-i-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52 1.52	5,126 5,126	7,791 7,791	単－1695号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－800号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	CⅡ-L	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	36,330 36,330	5,449 5,449	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	36,540 36,540	16,077 16,077	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	26,355 26,355	3,953 3,953	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	49,710 49,710	7,456 7,456	WK450800 単－1693号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	6,381 6,381	5,998 5,998	単－1694号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－801号	インバートずり出し工	CⅡ-L 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52 1.52	5,126 5,126	7,791 7,791	単－1695号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－802号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	3,986 3,986	39,860 39,860	WB450110 単－1696号
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－803号	インバートずり出し工	ＤＩ 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－804号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	3,986 3,986	39,860 39,860	WB450110 単－1696号
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－805号	インバートずり出し工	ＤＩ-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－806号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	3,986 3,986	39,860 39,860	WB450110 単－1696号
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－807号	インバートずり出し工	ＤＩ-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－808号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-3-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	3,986 3,986	39,860 39,860	WB450110 単－1696号
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－809号	インバートずり出し工	ＤＩ-3-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－810号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-3-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	3,986 3,986	39,860 39,860	WB450110 単－1696号
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－811号	インバートずり出し工	ＤＩ-3-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－812号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ-3-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	3,986 3,986	39,860 39,860	WB450110 単－1696号
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－813号	インバートずり出し工	ＤＩ-3-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－814号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩk-1	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	3,986 3,986	39,860 39,860	WB450110 単－1696号
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－815号	インバートずり出し工	ＤＩk-1 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－816号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩk-a	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	0 10	0 3,986	0 39,860	WB450110 単－1698号
計					0 39,860	
単価					0 3,986	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－817号	インバートずり出し工	ＤＩk-a 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 10	0 1,145	0 11,450	WB450120 単－1699号
計					0 11,450	
単価					0 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－818号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤＩ-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB02402 単－1700号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－819号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤＩ-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,167 1,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,167 1,167	11,670 11,670	WYB03138 単－1701号
計					11,670 11,670	
単価					1,167 1,167	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－820号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤＩ-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB03196 単－1702号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－821号	インバートずり出し工（２次掘削）	ＤＩ-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WYB03198 単－1703号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－822号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤＩ-3-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB03452 単－1700号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－823号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤＩ-3-e 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,167 1,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,167 1,167	11,670 11,670	WYB03454 単－1701号
計					11,670 11,670	
単価					1,167 1,167	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－824号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤＩ-3-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB03440 単－1702号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－825号	インバートずり出し工（２次掘削）	ＤＩ-3-e 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WYB03442 単－1703号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－826号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤＩ-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB03456 単－1700号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－827号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤＩ-d 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,167 1,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,167 1,167	11,670 11,670	WYB03458 単－1701号
計					11,670 11,670	
単価					1,167 1,167	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－828号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤＩ-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤＩ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB03446 単－1702号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－829号	インバートずり出し工（２次掘削）	ＤＩ-d 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WYB03448 単－1703号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－830号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB01242 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－831号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤⅡ-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB01258 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－832号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01286 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－833号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01288 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－834号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB01284 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－835号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤⅡ-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB01290 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－836号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01294 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－837号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01296 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－838号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB01292 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－839号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤⅡ-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB01298 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－840号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01306 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－841号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01312 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－842号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB01302 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－843号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-d 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB01304 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01337 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－845号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-d 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01339 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－846号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB01308 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－847号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤⅡ-e 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB01310 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01341 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－849号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-e 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01343 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－850号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ-f	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB01314 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－851号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤⅡ-f 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB01316 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－852号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-f	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01350 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－853号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-f 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01359 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－854号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ-g	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB01320 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－855号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤⅡ-g 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB01322 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－856号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-g	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01361 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－857号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-g 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01363 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－858号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-h	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB01326 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－859号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-h 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB01328 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－860号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-h	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01365 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－861号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-h 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01369 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－862号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ-i	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB01332 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－863号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤⅡ-i 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB01334 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-i	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01371 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－865号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-i 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01373 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－866号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅡ-j	単位	m３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	m３	10 10	3,986 3,986	39,860 39,860	WB450110 単－1708号
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／m３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－867号	インバートずり出し工	DⅡ-j 普通	単位	m３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	m３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1709号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－868号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ-k	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB02544 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－869号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤⅡ-k 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB02546 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－870号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-k	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB02547 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－871号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-k 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB02553 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－872号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ-1	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB02560 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－873号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤⅡ-1 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB02566 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－874号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-1	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB02552 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－875号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-1 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB02557 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－876号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-m	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB02550 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－877号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-m 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB02567 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－878号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-m	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB02578 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－879号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-m 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB02584 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－880号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-n	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB02559 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－881号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-n 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB02563 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－882号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-n	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB02591 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－883号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-n 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB02597 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－884号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-o	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB02565 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－885号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-o 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB02569 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－886号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-o	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB02603 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－887号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-o 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB02612 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－888号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-p	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB02571 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－889号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-p 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB02574 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－890号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-p	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB02614 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－891号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-p 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB02616 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－892号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ-q	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB02576 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－893号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤⅡ-q 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB02580 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－894号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-q	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB02618 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－895号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-q 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB02621 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－896号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ-r	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB02582 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－897号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤⅡ-r 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB02585 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－898号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-r	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB02623 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－899号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-r 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB02625 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－900号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB02587 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－901号	インバートずり出し工（１次掘削）	ＤⅡ-s 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB02589 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－902号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB02627 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－903号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-s 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB02629 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－904号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-t	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB02593 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－905号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-t 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB02595 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-t	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB02631 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－907号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-t 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB02633 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－908号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅡ-2	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB02599 単－1704号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－909号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅡ-2 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB02601 単－1705号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－910号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅡ-2	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB02635 単－1706号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－911号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅡ-2 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB02638 単－1707号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－912号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-2-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅢ	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB00866 単－1710号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－913号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-2-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB00868 単－1711号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－914号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-2-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB00989 単－1712号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－915号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-2-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01001 単－1713号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－916号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ-2-a	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	0 10	0 753.9	0 7,539	WYB03309 単－1714号
計					0 7,539	
単価					0 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－917号	インバートずり出し工（３次掘削）	DⅢ-2-a 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	0 10	0 790.8	0 7,908	WYB03311 単－1715号
計					0 7,908	
単価					0 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－918号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-2-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅢ	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB00871 単－1710号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－919号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-2-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB00872 単－1711号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－920号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-2-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01003 単－1712号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－921号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-2-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01015 単－1713号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－922号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-2-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅢ	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB00874 単－1710号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－923号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-2-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB00875 単－1711号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－924号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-2-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01024 単－1712号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－925号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-2-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01036 単－1713号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－926号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-2-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅢ	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB00877 単－1710号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－927号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-2-d 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB00878 単－1711号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－928号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-2-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01066 単－1712号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－929号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-2-d 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01077 単－1713号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－930号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	坑口付部	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤII 標準	ｍ３	10 10	3,986 3,986	39,860 39,860	WB450110 単－1708号
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－931号	インバートずり出し工	坑口付部 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1709号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－932号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅢ	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB00880 単－1710号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－933号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB00881 単－1711号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－934号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01080 単－1712号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－935号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-3-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01091 単－1713号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－936号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅢ	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB00884 単－1710号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－937号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB00885 単－1711号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－938号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01093 単－1712号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－939号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-3-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01095 単－1713号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－940号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅢ	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB00887 単－1710号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－941号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB00888 単－1711号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－942号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01101 単－1712号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－943号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-3-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01103 単－1713号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－944号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ-3-c	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	0 10	0 753.9	0 7,539	WYB03579 単－1714号
計					0 7,539	
単価					0 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－945号	インバートずり出し工（３次掘削）	DⅢ-3-c 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	0 10	0 790.8	0 7,908	WYB03582 単－1715号
計					0 7,908	
単価					0 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－946号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅢ	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB00897 単－1710号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－947号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-d 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB00898 単－1711号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－948号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01105 単－1712号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－949号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-3-d 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01107 単－1713号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－950号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ-3-d	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	0 10	0 753.9	0 7,539	WYB03584 単－1714号
計					0 7,539	
単価					0 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－951号	インバートずり出し工（３次掘削）	DⅢ-3-d 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	0 10	0 790.8	0 7,908	WYB03586 単－1715号
計					0 7,908	
単価					0 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－952号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	DⅢ-3-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅢ	ｍ３	10 10	4,140 4,140	41,400 41,400	WYB00900 単－1710号
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－953号	インバートずり出し工（１次掘削）	DⅢ-3-e 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	813 813	8,130 8,130	WYB00901 単－1711号
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－954号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	DⅢ-3-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	10 10	753.9 753.9	7,539 7,539	WYB01122 単－1712号
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－955号	インバートずり出し工（２次掘削）	DⅢ-3-e 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	10 10	790.8 790.8	7,908 7,908	WYB01128 単－1713号
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－956号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	DⅢ-3-e	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	ＤⅢ 標準	ｍ３	0 10	0 753.9	0 7,539	WYB03588 単－1714号
計					0 7,539	
単価					0 753.9	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－957号	インバートずり出し工（３次掘削）	DⅢ-3-e 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	0 10	0 790.8	0 7,908	WYB03590 単－1715号
計					0 7,908	
単価					0 790.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－958号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢk	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤII 標準	ｍ３	10 10	3,986 3,986	39,860 39,860	WB450110 単－1708号
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－959号	インバートずり出し工	DⅢk 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1709号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－960号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢk-1	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,986 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤII 標準	ｍ３	10 10	3,986 3,986	39,860 39,860	WB450110 単－1708号
計					39,860 39,860	
単価					3,986 3,986	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－961号	インバートずり出し工	DⅢk-1 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1709号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－962号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DⅢk-a 起点坑口付部	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤII 標準	ｍ３	0 10	0 3,986	0 39,860	WB450110 単－1716号
計					0 39,860	
単価					0 3,986	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－963号	インバートずり出し工	DⅢk-a 起点坑口付部 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準	ｍ３	0 10	0 1,145	0 11,450	WB450120 単－1717号
計					0 11,450	
単価					0 1,145	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－964号	インバート吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	178,700 178,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.091 0.091	38,502 38,502	3,503 3,503	
トンネル特殊工		人	0.545 0.545	38,768 38,768	21,128 21,128	
トンネル作業員		人	0.091 0.091	27,922 27,922	2,540 2,540	
機械運転費		m	1 1	46,000 46,000	46,000 46,000	WYB03282 単－1718号
吹付コンクリート		m	1 1	105,500 105,500	105,500 105,500	WYB03317 単－1719号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					178,700 178,700	
単価					178,700 178,700	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－965号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	1 1	単価	20,050 20,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.013 0.013	38,502 38,502	500 500	
トンネル特殊工		人	0.077 0.077	38,768 38,768	2,985 2,985	
トンネル作業員		人	0.013 0.013	27,922 27,922	362 362	
機械運転費		m	1 1	3,837 3,837	3,837 3,837	WYB03184 単－1720号
材料費	H形鋼支保工	m	1 1	12,360 12,360	12,360 12,360	WYB03321 単－1721号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					20,050 20,050	
単価					20,050 20,050	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－966号	インバートストラット		単位	m	数量	1 1	単価	97,820 97,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064 0.064	38,502 38,502	2,464 2,464	
トンネル特殊工		人	0.385 0.385	38,768 38,768	14,925 14,925	
トンネル作業員		人	0.064 0.064	27,922 27,922	1,787 1,787	
機械運転費		m	1 1	21,100 21,100	21,100 21,100	WYB03324 単－1722号
材料費	H形鋼支保工	m	1 1	57,540 57,540	57,540 57,540	WYB03325 単－1723号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					97,820 97,820	
単価					97,820 97,820	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－967号	インバート吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	182,400 182,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.091 0.091	38,502 38,502	3,503 3,503	
トンネル特殊工		人	0.545 0.545	38,768 38,768	21,128 21,128	
トンネル作業員		人	0.091 0.091	27,922 27,922	2,540 2,540	
機械運転費		m	1 1	46,000 46,000	46,000 46,000	WYB01488 単－1718号
吹付コンクリート		m	1 1	109,200 109,200	109,200 109,200	WYB01491 単－1724号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					182,400 182,400	
単価					182,400 182,400	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－968号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	1 1	単価	34,910 34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.013 0.013	38,502 38,502	500 500	
トンネル特殊工		人	0.077 0.077	38,768 38,768	2,985 2,985	
トンネル作業員		人	0.013 0.013	27,922 27,922	362 362	
機械運転費		m	1 1	3,837 3,837	3,837 3,837	WYB01444 単－1720号
材料費	H形鋼支保工	m	1 1	27,220 27,220	27,220 27,220	WYB01493 単－1725号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					34,910 34,910	
単価					34,910 34,910	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－969号	インバートストラット		単位	m	数量	1 1	単価	140,200 140,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064 0.064	38,502 38,502	2,464 2,464	
トンネル特殊工		人	0.385 0.385	38,768 38,768	14,925 14,925	
トンネル作業員		人	0.064 0.064	27,922 27,922	1,787 1,787	
機械運転費		m	1 1	21,100 21,100	21,100 21,100	WYB01496 単－1722号
材料費	H形鋼支保工	m	1 1	99,920 99,920	99,920 99,920	WYB01497 単－1726号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					140,200 140,200	
単価					140,200 140,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－970号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	1 1	単価	34,910 34,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.013 0.013	38,502 38,502	500 500	
トンネル特殊工		人	0.077 0.077	38,768 38,768	2,985 2,985	
トンネル作業員		人	0.013 0.013	27,922 27,922	362 362	
機械運転費		m	1 1	3,837 3,837	3,837 3,837	WYB01522 単－1720号
材料費	H形鋼支保工	m	1 1	27,220 27,220	27,220 27,220	WYB01529 単－1725号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					34,910 34,910	
単価					34,910 34,910	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－971号	インバートストラット		単位	m	数量	1 1	単価	140,200 140,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064 0.064	38,502 38,502	2,464 2,464	
トンネル特殊工		人	0.385 0.385	38,768 38,768	14,925 14,925	
トンネル作業員		人	0.064 0.064	27,922 27,922	1,787 1,787	
機械運転費		m	1 1	21,100 21,100	21,100 21,100	WYB01532 単－1722号
材料費	H形鋼支保工	m	1 1	99,920 99,920	99,920 99,920	WYB01533 単－1726号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					140,200 140,200	
単価					140,200 140,200	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－972号	インバート吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	170,100 170,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.088 0.088	38,502 38,502	3,388 3,388	
トンネル特殊工		人	0.528 0.528	38,768 38,768	20,469 20,469	
トンネル作業員		人	0.088 0.088	27,922 27,922	2,457 2,457	
機械運転費		m	1 1	38,580 38,580	38,580 38,580	WYB01348 単－1727号
吹付コンクリート		m	1 1	105,200 105,200	105,200 105,200	WYB01367 単－1728号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					170,100 170,100	
単価					170,100 170,100	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－973号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	1 1	単価	27,110 27,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.013 0.013	38,502 38,502	500 500	
トンネル特殊工		人	0.077 0.077	38,768 38,768	2,985 2,985	
トンネル作業員		人	0.013 0.013	27,922 27,922	362 362	
機械運転費		m	1 1	3,837 3,837	3,837 3,837	WYB01382 単－1720号
材料費	H形鋼支保工	m	1 1	19,420 19,420	19,420 19,420	WYB01383 単－1729号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					27,110 27,110	
単価					27,110 27,110	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－974号	インバートストラット		単位	m	数量	1 1	単価	125,700 125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.053 0.053	38,502 38,502	2,040 2,040	
トンネル特殊工		人	0.31 0.31	38,768 38,768	12,018 12,018	
トンネル作業員		人	0.053 0.053	27,922 27,922	1,479 1,479	
機械運転費		m	1 1	17,270 17,270	17,270 17,270	WYB01386 単－1730号
材料費	H形鋼支保工	m	1 1	92,850 92,850	92,850 92,850	WYB01387 単－1731号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		43 43	
計					125,700 125,700	
単価					125,700 125,700	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－975号	下半延長ト型ピース		単位	m	数量	1 1	単価	21,310 21,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.008 0.008	38,502 38,502	308 308	
トンネル特殊工		人	0.05 0.05	38,768 38,768	1,938 1,938	
トンネル作業員		人	0.008 0.008	27,922 27,922	223 223	
機械運転費		m	1 1	3,837 3,837	3,837 3,837	WYB01356 単－1720号
材料費	H形鋼支保工	m	1 1	15,000 15,000	15,000 15,000	WYB01357 単－1732号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					21,310 21,310	
単価					21,310 21,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－976号	インバート敷均し締固め工	CⅡ-i	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－977号	インバートずり出し工	CⅡ-i 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52 1.52	5,126 5,126	7,791 7,791	単－1695号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－978号	埋め戻し材の積込作業	CⅡ-i	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	492 492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	25% 標準	ｍ３	10 10	492 492	4,920 4,920	WB450160 単－1734号
計					4,920 4,920	
単価					492 492	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－979号	インバート敷均し締固め工	CⅡ-i-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－980号	インバートずり出し工	CⅡ-i-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52 1.52	5,126 5,126	7,791 7,791	単－1695号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－981号	埋め戻し材の積込作業	CⅡ-i-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	492 492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	25% 標準	ｍ３	10 10	492 492	4,920 4,920	WB450160 単－1734号
計					4,920 4,920	
単価					492 492	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－982号	インバート敷均し締固め工	CⅡ-L	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－983号	インバートずり出し工	CⅡ-L 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52 1.52	5,126 5,126	7,791 7,791	単－1695号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－984号	埋め戻し材の積込作業	CⅡ-L	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	492 492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	25% 標準	ｍ３	10 10	492 492	4,920 4,920	WB450160 単－1734号
計					4,920 4,920	
単価					492 492	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－985号	インバート敷均し締固め工	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－986号	インバートずり出し工	ＤＩ 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－987号	埋め戻し材の積込作業	ＤＩ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－988号	インバート敷均し締固め工	ＤＩ-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－989号	インバートずり出し工	ＤＩ-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－990号	埋め戻し材の積込作業	ＤＩ-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－991号	インバート敷均し締固め工	ＤＩ-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－992号	インバートずり出し工	ＤＩ-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－993号	埋め戻し材の積込作業	ＤＩ-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－994号	インバート敷均し締固め工	ＤＩ-3-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－995号	インバートずり出し工	ＤＩ-3-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－996号	埋め戻し材の積込作業	ＤＩ-3-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－997号	インバート敷均し締固め工	ＤＩ-3-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－998号	インバートずり出し工	ＤＩ-3-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－999号	埋め戻し材の積込作業	ＤＩ-3-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1000号	インバート敷均し締固め工	ＤＩ-3-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1001号	インバートずり出し工	ＤＩ-3-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1002号	埋め戻し材の積込作業	ＤＩ-3-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1003号	インバート敷均し締固め工	ＤＩk-1	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1004号	インバートずり出し工	ＤＩk-1 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1697号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1005号	埋め戻し材の積込作業	ＤＩk-1	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1006号	インバート敷均し締固め工	ＤＩk-a	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 10	0 1,540	0 15,400	WB450150 単－1736号
計					0 15,400	
単価					0 1,540	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1007号	インバートずり出し工	ＤＩk-a 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	0 10	0 1,145	0 11,450	WB450120 単－1699号
計					0 11,450	
単価					0 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1008号	埋め戻し材の積込作業	ＤＩk-a	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 10	0 470.4	0 4,704	WB450160 単－1737号
計					0 4,704	
単価					0 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1009号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	ＤＩ-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,275 1,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.13 0.13	38,768 38,768	5,039 5,039	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.48 0.48	6,381 6,381	3,062 3,062	単－1738号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					12,750 12,750	
単価					1,275 1,275	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1010号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	ＤＩ-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.13 0.13	36,540 36,540	4,750 4,750	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
ブルドーザ運転	標準	時間	0.48 0.48	11,550 11,550	5,544 5,544	WK450040 単－1739号
タイヤローラ運転		日	0.05 0.05	14,240 14,240	712 712	WK450130 単－1740号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1011号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	ＤＩ-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,259 1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	1.52 1.52	5,876 5,876	8,931 8,931	WYB03338 単－1741号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					12,590 12,590	
単価					1,259 1,259	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1012号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	ＤＩ-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1013号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	ＤＩ-3-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,275 1,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.13 0.13	38,768 38,768	5,039 5,039	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.48 0.48	6,381 6,381	3,062 3,062	単－1738号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					12,750 12,750	
単価					1,275 1,275	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1014号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	ＤＩ-3-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.13 0.13	36,540 36,540	4,750 4,750	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
ブルドーザ運転	標準	時間	0.48 0.48	11,550 11,550	5,544 5,544	WK450040 単－1739号
タイヤローラ運転		日	0.05 0.05	14,240 14,240	712 712	WK450130 単－1740号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1015号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	ＤＩ-3-e 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,259 1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	1.52 1.52	5,876 5,876	8,931 8,931	WYB03489 単－1741号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					12,590 12,590	
単価					1,259 1,259	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1016号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	ＤＩ-3-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1017号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	ＤＩ-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,275 1,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.13 0.13	38,768 38,768	5,039 5,039	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.48 0.48	6,381 6,381	3,062 3,062	単－1738号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					12,750 12,750	
単価					1,275 1,275	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1018号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	ＤＩ-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.13 0.13	36,540 36,540	4,750 4,750	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
ブルドーザ運転	標準	時間	0.48 0.48	11,550 11,550	5,544 5,544	WK450040 単－1739号
タイヤローラ運転		日	0.05 0.05	14,240 14,240	712 712	WK450130 単－1740号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1019号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	ＤＩ-d 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,259 1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	1.52 1.52	5,876 5,876	8,931 8,931	WYB03481 単－1741号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					12,590 12,590	
単価					1,259 1,259	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1020号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	ＤＩ-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1021号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01504 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1022号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01502 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1023号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01518 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1024号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1025号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01505 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1026号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01591 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1027号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01607 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1028号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1029号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01506 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1030号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01610 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1031号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01626 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1032号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1033号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01509 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1034号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01629 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1035号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-d 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01631 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1036号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1037号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01598 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1038号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01635 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1039号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-e 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01637 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1040号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1041号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-f	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01510 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1042号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-f	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01639 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1043号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-f 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01641 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1044号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-f	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1045号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-g	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01511 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1046号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-g	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01644 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1047号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-g 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01646 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1048号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-g	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1049号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-h	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01507 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1050号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-h	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01649 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1051号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-h 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01651 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1052号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-h	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1053号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-i	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01508 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1054号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-i	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01654 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1055号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-i 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01656 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1056号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-i	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1057号	インバート敷均し締固め工	DⅡ-j	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1058号	インバートずり出し工	DⅡ-j 普通	単位	m３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	DII 普通 標準	m３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1709号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／m３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1059号	埋め戻し材の積込作業	DⅡ-j	単位	m３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1060号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-k	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02793 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1061号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-k	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02794 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1062号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-k 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB02796 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1063号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-k	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1064号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-1	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	 単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02852 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1065号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-1	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02847 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1066号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-1 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB02849 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1067号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-1	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1068号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-m	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02801 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1069号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-m	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02854 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1070号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-m 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB02856 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1071号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-m	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1072号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-n	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02804 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1073号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-n	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02860 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1074号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-n 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB02862 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1075号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-n	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1076号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-o	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02806 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1077号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-o	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02865 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1078号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-o 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB02867 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1079号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-o	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1080号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-p	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02808 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1081号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-p	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02870 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1082号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-p 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB02872 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1083号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-p	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1084号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-q	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02810 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1085号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-q	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02875 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1086号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-q 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB02877 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1087号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-q	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1088号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-r	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02818 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1089号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-r	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02812 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1090号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-r 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB02817 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1091号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-r	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1092号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02813 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1093号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02831 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1094号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-s 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB02880 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1095号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-s	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1096号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-t	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02819 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1097号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-t	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02882 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1098号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-t 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB02884 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1099号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-t	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1100号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅡ-2	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,398 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	38,502 38,502	2,695 2,695	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	38,768 38,768	5,815 5,815	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	27,922 27,922	1,954 1,954	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1738号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02822 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					13,980 13,980	
単価					1,398 1,398	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1101号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅡ-2	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB02887 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1102号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅡ-2 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB02889 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1103号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅡ-2	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1104号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-2-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,274 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					12,740 12,740	
単価					1,274 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1105号	インバート敷均し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-a	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 36,330	0 2,543	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 36,540	0 5,481	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 26,355	0 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.45	0 6,381	0 2,871	単－1744号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 12,740	
単価					0 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1106号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-2-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB00725 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1107号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB00190 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1108号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-2-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1109号	インバート敷均し締固め工（３次埋戻し）	DⅢ-2-a	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 36,330	0 2,543	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 36,540	0 5,481	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 26,355	0 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.45	0 6,381	0 2,871	単－1744号
振動ローラ	コンバインド型	日	0 0.07	0 9,160	0 641	WYB03611 単－1745号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 13,380	
単価					0 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1110号	インバートずり出し工（３次埋戻し）	DⅢ-2-a 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 36,540	0 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0 0.83	0 5,876	0 4,877	WYB03613 単－1746号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,531	
単価					0 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1111号	埋め戻し材の積込作業（３次埋戻し）	DⅢ-2-a	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 10	0 470.4	0 4,704	WB450160 単－1737号
計					0 4,704	
単価					0 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1112号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-2-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,274 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					12,740 12,740	
単価					1,274 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1113号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-2-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB00682 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1114号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB00948 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1115号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-2-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1116号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-2-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,274 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					12,740 12,740	
単価					1,274 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1117号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-2-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB00724 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1118号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01037 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1119号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-2-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1120号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-2-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,274 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					12,740 12,740	
単価					1,274 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1121号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-2-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB00836 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1122号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-2-d 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01012 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1123号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-2-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1124号	インバート敷均し締固め工	坑口付部	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1125号	インバートずり出し工	坑口付部 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1709号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1126号	埋め戻し材の積込作業	坑口付部	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1127号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-3-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,274 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					12,740 12,740	
単価					1,274 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1128号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-3-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB00920 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1129号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-a 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01045 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1130号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-3-a	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1131号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-3-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,274 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					12,740 12,740	
単価					1,274 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1132号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-3-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01008 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1133号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-b 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01049 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1134号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-3-b	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1135号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-3-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,274 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					12,740 12,740	
単価					1,274 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1136号	インバート敷均し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-c	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 36,330	0 2,543	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 36,540	0 5,481	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 26,355	0 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.45	0 6,381	0 2,871	単－1744号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 12,740	
単価					0 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1137号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-3-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01026 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1138号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-c 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01053 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1139号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-3-c	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1140号	インバート敷均し締固め工（３次埋戻し）	DⅢ-3-c	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 36,330	0 2,543	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 36,540	0 5,481	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 26,355	0 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.45	0 6,381	0 2,871	単－1744号
振動ローラ	コンバインド型	日	0 0.07	0 9,160	0 641	WYB03657 単－1745号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 13,380	
単価					0 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1141号	インバートずり出し工（３次埋戻し）	DⅢ-3-c 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 36,540	0 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0 0.83	0 5,876	0 4,877	WYB03659 単－1746号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,531	
単価					0 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1142号	埋め戻し材の積込作業（３次埋戻し）	DⅢ-3-c	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 10	0 470.4	0 4,704	WB450160 単－1737号
計					0 4,704	
単価					0 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1143号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-3-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,274 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					12,740 12,740	
単価					1,274 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1144号	インバート敷均し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-d	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 36,330	0 2,543	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 36,540	0 5,481	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 26,355	0 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.45	0 6,381	0 2,871	単－1744号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 12,740	
単価					0 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1145号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-3-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01028 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1146号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-d 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01051 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1147号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-3-d	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1148号	インバート敷均し締固め工（３次埋戻し）	DⅢ-3-d	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 36,330	0 2,543	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 36,540	0 5,481	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 26,355	0 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.45	0 6,381	0 2,871	単－1744号
振動ローラ	コンバインド型	日	0 0.07	0 9,160	0 641	WYB03668 単－1745号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 13,380	
単価					0 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1149号	インバートずり出し工（３次埋戻し）	DⅢ-3-d 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 36,540	0 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0 0.83	0 5,876	0 4,877	WYB03670 単－1746号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,531	
単価					0 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1150号	埋め戻し材の積込作業（３次埋戻し）	DⅢ-3-d	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 10	0 470.4	0 4,704	WB450160 単－1737号
計					0 4,704	
単価					0 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1151号	インバート敷均し工（１次埋戻し）	DⅢ-3-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,274 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					12,740 12,740	
単価					1,274 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1152号	インバート敷均し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-e	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 36,330	0 2,543	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 36,540	0 5,481	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 26,355	0 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.45	0 6,381	0 2,871	単－1744号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 12,740	
単価					0 1,274	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1153号	インバート敷均し締固め工（２次埋戻し）	DⅢ-3-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,338 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	36,330 36,330	2,543 2,543	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	36,540 36,540	5,481 5,481	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	26,355 26,355	1,844 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45 0.45	6,381 6,381	2,871 2,871	単－1694号
振動ローラ	コンバインド型	日	0.07 0.07	9,160 9,160	641 641	WYB01044 単－1742号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,380 13,380	
単価					1,338 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1154号	インバートずり出し工（２次埋戻し）	DⅢ-3-e 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	853.1 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0.83 0.83	5,876 5,876	4,877 4,877	WYB01058 単－1743号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,531 8,531	
単価					853.1 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1155号	埋め戻し材の積込作業（２次埋戻し）	DⅢ-3-e	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1156号	インバート敷均し締固め工（３次埋戻し）	DⅢ-3-e	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 36,330	0 2,543	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 36,540	0 5,481	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 26,355	0 1,844	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.45	0 6,381	0 2,871	単－1744号
振動ローラ	コンバインド型	日	0 0.07	0 9,160	0 641	WYB03664 単－1745号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 13,380	
単価					0 1,338	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1157号	インバートずり出し工（３次埋戻し）	DⅢ-3-e 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 853.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 36,540	0 3,654	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	時間	0 0.83	0 5,876	0 4,877	WYB03671 単－1746号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,531	
単価					0 853.1	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1158号	埋め戻し材の積込作業（３次埋戻し）	DⅢ-3-e	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 10	0 470.4	0 4,704	WB450160 単－1737号
計					0 4,704	
単価					0 470.4	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1159号	インバート敷均し締固め工	DⅢk	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1160号	インバートずり出し工	DⅢk 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1709号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1161号	埋め戻し材の積込作業	DⅢk	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1162号	インバート敷均し締固め工	DⅢk-1	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,540 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	10 10	1,540 1,540	15,400 15,400	WB450150 単－1733号
計					15,400 15,400	
単価					1,540 1,540	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1163号	インバートずり出し工	DⅢk-1 普通	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準	ｍ３	10 10	1,145 1,145	11,450 11,450	WB450120 単－1709号
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1164号	埋め戻し材の積込作業	DⅢk-1	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	470.4 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	10 10	470.4 470.4	4,704 4,704	WB450160 単－1735号
計					4,704 4,704	
単価					470.4 470.4	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1165号	インバート敷均し締固め工	DⅢk-a 起点坑口付部	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	0 10	0 1,540	0 15,400	WB450150 単－1736号
計					0 15,400	
単価					0 1,540	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1166号	インバートずり出し工	DⅢk-a 起点坑口付部 普通	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準	ｍ３	0 10	0 1,145	0 11,450	WB450120 単－1717号
計					0 11,450	
単価					0 1,145	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1167号	埋め戻し材の積込作業	DⅢk-a 起点坑口付部	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	ｍ３	0 10	0 470.4	0 4,704	WB450160 単－1737号
計					0 4,704	
単価					0 470.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1168号	インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	18,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	36,330	4,359	
トンネル特殊工		人	0.62	36,540	22,654	
トンネル作業員		人	0.12	26,355	3,162	
生コンクリート	高炉 18-8-40 C=230以上 W/C＝60%以下	ｍ３	10.4	13,850	144,040	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,580	8,464	WK450090 単－1747号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		221	
計					182,900	
単価					18,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1169号	インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	18,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	36,330	4,359	
トンネル特殊工		人	0.62	36,540	22,654	
トンネル作業員		人	0.12	26,355	3,162	
生コンクリート	高炉 18-8-40 C=230以上 W/C＝60%以下	ｍ３	10.4	13,850	144,040	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,580	8,464	WK450090 単－1748号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		221	
計					182,900	
単価					18,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1170号	インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	36,330	4,359	
トンネル特殊工		人	0.62	36,540	22,654	
トンネル作業員		人	0.12	26,355	3,162	
生コンクリート	高炉 18-8-40 C=230以上 W/C＝60%以下	ｍ３	10.2	13,850	141,270	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,580	8,464	WK450090 単－1747号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		291	
計					180,200	
単価					18,020	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1171号	インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	22,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	36,330	4,359	
トンネル特殊工		人	0.62	36,540	22,654	
トンネル作業員		人	0.12	26,355	3,162	
コンクリート	36-8-20BB C=333kg/m3以上 W/C=47.5%以下	ｍ３	10.2	18,700	190,740	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,580	8,464	WK450090 単－1748号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		221	
計					229,600	
単価					22,960	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1172号	インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	18,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	36,330	4,359	
トンネル特殊工		人	0.62	36,540	22,654	
トンネル作業員		人	0.12	26,355	3,162	
生コンクリート	高炉 18-8-40 C=230以上 W/C＝60%以下	ｍ３	10.2	13,850	141,270	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,580	8,464	WK450090 単－1748号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		291	
計					180,200	
単価					18,020	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1173号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	11,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,291	229,100	WB450131 単－1749号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	9,564	956,400	WB450132 単－1750号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,186,000	
単価					11,860	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1174号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	11,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,291	229,100	WB450131 単－1751号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	9,564	956,400	WB450132 単－1752号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,186,000	
単価					11,860	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1175号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1176号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	5,766 5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	4,340 4,340	43,400 43,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	108,000 108,000	14,256 14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,660 57,660	
単価					5,766 5,766	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1177号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1 1	単価	-14,000 -14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	14,000 14,000	-14,000 -14,000	
計					-14,000 -14,000	
単価					-14,000 -14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1178号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,018 6,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	278 278	11 11	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,018 6,018	
単価					6,018 6,018	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1179号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,020 6,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	278 278	13 13	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,020 6,020	
単価					6,020 6,020	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1180号	ガス切断（H鋼杭）	250×250	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,023 6,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.06 0.06	278 278	16 16	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,023 6,023	
単価					6,023 6,023	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1181号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	24,330 24,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	21,020 21,020	210,200 210,200	CB240010
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	27.8 27.8	1,190 1,190	33,082 33,082	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					243,300 243,300	
単価					24,330 24,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1182号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,570 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	19,570 19,570	19,570 19,570	CB240010
計					19,570 19,570	
単価					19,570 19,570	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1183号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	87,900 87,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	87,900 87,900	87,900 87,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					87,900 87,900	
単価					87,900 87,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1184号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1185号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	5,766 5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	4,340 4,340	43,400 43,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	108,000 108,000	14,256 14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,660 57,660	
単価					5,766 5,766	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1186号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1 1	単価	-14,000 -14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	14,000 14,000	-14,000 -14,000	
計					-14,000 -14,000	
単価					-14,000 -14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1187号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,018 6,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	278 278	11 11	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,018 6,018	
単価					6,018 6,018	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1188号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,020 6,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	278 278	13 13	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,020 6,020	
単価					6,020 6,020	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1189号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	24,330 24,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	21,020 21,020	210,200 210,200	CB240010
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	27.8 27.8	1,190 1,190	33,082 33,082	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					243,300 243,300	
単価					24,330 24,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1190号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,570 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	19,570 19,570	19,570 19,570	CB240010
計					19,570 19,570	
単価					19,570 19,570	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1191号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	87,900 87,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	87,900 87,900	87,900 87,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					87,900 87,900	
単価					87,900 87,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1192号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1193号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	5,766 5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	4,340 4,340	43,400 43,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	108,000 108,000	14,256 14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,660 57,660	
単価					5,766 5,766	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1194号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1 1	単価	-14,000 -14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	14,000 14,000	-14,000 -14,000	
計					-14,000 -14,000	
単価					-14,000 -14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1195号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,018 6,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	278 278	11 11	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,018 6,018	
単価					6,018 6,018	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1196号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	24,330 24,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	21,020 21,020	210,200 210,200	CB240010
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	27.8 27.8	1,190 1,190	33,082 33,082	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					243,300 243,300	
単価					24,330 24,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1197号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,570 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	19,570 19,570	19,570 19,570	CB240010
計					19,570 19,570	
単価					19,570 19,570	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1198号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	87,900 87,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	87,900 87,900	87,900 87,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					87,900 87,900	
単価					87,900 87,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1199号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1200号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	5,766 5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	4,340 4,340	43,400 43,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	108,000 108,000	14,256 14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,660 57,660	
単価					5,766 5,766	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1201号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1 1	単価	-14,000 -14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	14,000 14,000	-14,000 -14,000	
計					-14,000 -14,000	
単価					-14,000 -14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1202号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,018 6,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	278 278	11 11	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,018 6,018	
単価					6,018 6,018	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1203号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,020 6,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	278 278	13 13	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,020 6,020	
単価					6,020 6,020	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1204号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	24,330 24,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	21,020 21,020	210,200 210,200	CB240010
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	27.8 27.8	1,190 1,190	33,082 33,082	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					243,300 243,300	
単価					24,330 24,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1205号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,570 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	19,570 19,570	19,570 19,570	CB240010
計					19,570 19,570	
単価					19,570 19,570	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1206号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	87,900 87,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	87,900 87,900	87,900 87,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					87,900 87,900	
単価					87,900 87,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1207号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1208号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	5,766 5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	4,340 4,340	43,400 43,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	108,000 108,000	14,256 14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,660 57,660	
単価					5,766 5,766	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1209号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1 1	単価	-14,000 -14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	14,000 14,000	-14,000 -14,000	
計					-14,000 -14,000	
単価					-14,000 -14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1210号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,018 6,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	278 278	11 11	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,018 6,018	
単価					6,018 6,018	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1211号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,020 6,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	278 278	13 13	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,020 6,020	
単価					6,020 6,020	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1212号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	24,330 24,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	21,020 21,020	210,200 210,200	CB240010
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	27.8 27.8	1,190 1,190	33,082 33,082	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					243,300 243,300	
単価					24,330 24,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1213号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,570 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	19,570 19,570	19,570 19,570	CB240010
計					19,570 19,570	
単価					19,570 19,570	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1214号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	87,900 87,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	87,900 87,900	87,900 87,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					87,900 87,900	
単価					87,900 87,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1215号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1216号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	5,766 5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	4,340 4,340	43,400 43,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	108,000 108,000	14,256 14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,660 57,660	
単価					5,766 5,766	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1217号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1 1	単価	-14,000 -14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	14,000 14,000	-14,000 -14,000	
計					-14,000 -14,000	
単価					-14,000 -14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1218号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,018 6,018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	278 278	11 11	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,018 6,018	
単価					6,018 6,018	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1219号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	24,330 24,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	21,020 21,020	210,200 210,200	CB240010
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	27.8 27.8	1,190 1,190	33,082 33,082	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					243,300 243,300	
単価					24,330 24,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1220号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=270kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	19,570 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1 1	19,570 19,570	19,570 19,570	CB240010
計					19,570 19,570	
単価					19,570 19,570	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1221号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	87,900 87,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	87,900 87,900	87,900 87,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					87,900 87,900	
単価					87,900 87,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1222号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	5,766 5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	4,340 4,340	43,400 43,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	108,000 108,000	14,256 14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,660 57,660	
単価					5,766 5,766	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1223号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1 1	単価	-14,000 -14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	14,000 14,000	-14,000 -14,000	
計					-14,000 -14,000	
単価					-14,000 -14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1224号	ガス切断（H鋼杭）	250×250	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,023 6,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.06 0.06	278 278	16 16	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,023 6,023	
単価					6,023 6,023	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1225号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	24,330 24,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	21,020 21,020	210,200 210,200	CB240010
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	27.8 27.8	1,190 1,190	33,082 33,082	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					243,300 243,300	
単価					24,330 24,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1226号	箱抜補強工	補強ﾌﾟﾚｰﾄ t=22	単位	t	数量	1 1	単価	87,900 87,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	87,900 87,900	87,900 87,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					87,900 87,900	
単価					87,900 87,900	円／ｔ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1227号	スクラップ	鉄くず ヘビーH1	単位	t	数量	1 1	単価	-14,000 -14,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	14,000 14,000	-14,000 -14,000	
計					-14,000 -14,000	
単価					-14,000 -14,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1228号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1 1	単価	6,020 6,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	24,570 24,570	3,439 3,439	
普通作業員		人	0.14 0.14	18,165 18,165	2,543 2,543	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	278 278	13 13	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,290 1,290	25 25	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,020 6,020	
単価					6,020 6,020	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1229号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ工(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	24,330 24,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	10 10	21,020 21,020	210,200 210,200	CB240010
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	27.8 27.8	1,190 1,190	33,082 33,082	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					243,300 243,300	
単価					24,330 24,330	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1230号	裏面排水管（材料費）	VP100	単位	m	数量	1 1	単価	920 920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	1 1	920 920	920 920	
計					920 920	
単価					920 920	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1231号	暗渠排水（材料費）	φ30×3条	単位	m	数量	1 1	単価	970 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材	φ３０×３	m	1 1	970 970	970 970	
計					970 970	
単価					970 970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1232号	土砂等運搬 19.5km以下	標準 硬岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,910 2,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	5.34 5.34	54,480 54,480	290,923 290,923	WYB03524 単－1753号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		77 77	
計					291,000 291,000	
単価					2,910 2,910	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1233号	土砂等運搬 19.5km以下	標準 軟岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,495 2,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	4.76 4.76	52,410 52,410	249,471 249,471	WYB03540 単－1754号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					249,500 249,500	
単価					2,495 2,495	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1234号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	0 1	単価	0 903,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 36,330	0 36,330	
トンネル特殊工		人	0 5	0 36,540	0 182,700	
トンネル作業員		人	0 1	0 26,355	0 26,355	
機械運転費		m	0 1	0 208,700	0 208,700	WYB03600 単－1755号
材料費	H形鋼支保、吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	m	0 1	0 449,300	0 449,300	WYB03601 単－1756号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 15	
計					0 903,400	
単価					0 903,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1235号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	0 1	単価	0 357,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 36,330	0 36,330	
トンネル特殊工		人	0 4	0 36,540	0 146,160	
トンネル作業員		人	0 1	0 26,355	0 26,355	
機械運転費		m	0 1	0 48,340	0 48,340	WYB03605 単－1757号
材料費	H形鋼支保、吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	0 1	0 100,700	0 100,700	WYB03606 単－1758号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 15	
計					0 357,900	
単価					0 357,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1236号	支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1.2（めっき）	単位	t	数量	0 1	単価	0 163,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	0 1	0 163,000	0 163,000	WB020018 単－1759号
計					0 163,000	
単価					0 163,000	円／ｔ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1237号	支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6	単位	t	数量	0 1	単価	0 86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	0 1	0 86,000	0 86,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 86,000	
単価					0 86,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1238号	坑口付部支保工（上半）		単位	m	数量	1 1	単価	779,200 779,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	36,330 36,330	36,330 36,330	
トンネル特殊工		人	5 5	36,540 36,540	182,700 182,700	
トンネル作業員		人	1 1	26,355 26,355	26,355 26,355	
機械運転費		m	1 1	208,700 208,700	208,700 208,700	WYB00371 単－1760号
材料費	H形鋼支保、吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	m	1 1	325,100 325,100	325,100 325,100	WYB00372 単－1761号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					779,200 779,200	
単価					779,200 779,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1239号	坑口付部支保工（下半）		単位	m	数量	1 1	単価	331,900 331,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	36,330 36,330	36,330 36,330	
トンネル特殊工		人	4 4	36,540 36,540	146,160 146,160	
トンネル作業員		人	1 1	26,355 26,355	26,355 26,355	
機械運転費		m	1 1	48,340 48,340	48,340 48,340	WYB00357 単－1762号
材料費	H形鋼支保、吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	1 1	74,650 74,650	74,650 74,650	WYB00358 単－1763号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					331,900 331,900	
単価					331,900 331,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1240号	支保工補強材(キーストンプレート)	AKD 650×25×1.2（めっき）	単位	t	数量	1 1	単価	163,000 163,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｔ）		t	1 1	163,000 163,000	163,000 163,000	WB020018 単－1764号
計					163,000 163,000	
単価					163,000 163,000	円／ｔ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1241号	支保工補強材（つなぎ材）	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	86,000 86,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	t	1 1	86,000 86,000	86,000 86,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					86,000 86,000	
単価					86,000 86,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1242号	撹拌混合（バックホウ混合）購入土 （ＲＣ－４０）	ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用ﾌﾚｺﾝ)配合量10t/100m3	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	5,074 5,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.585 0.585	22,260 22,260	13,022 13,022	
特殊作業員		人	0.585 0.585	20,790 20,790	12,162 12,162	
普通作業員		人	0.585 0.585	18,165 18,165	10,626 10,626	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊運転	日	0.585 0.585	66,890 66,890	39,130 39,130	WYB00632 単－1765号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	100 100	2,600 2,600	260,000 260,000	
セメント系固化材	特殊土用　フレコン　六価クロム溶出低減型	ｔ	10 10	17,000 17,000	170,000 170,000	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		2,460 2,460	
計					507,400 507,400	
単価					5,074 5,074	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1243号	クレーン打設	打設高さ１０ｍ	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,292 1,292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート投入（ラフテレーンクレーン運転）		時間	7.897 7.897	16,350 16,350	129,115 129,115	WYB01217 単－1766号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					129,200 129,200	
単価					1,292 1,292	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1244号	混合材料敷均し・締固め	施工幅4.0m以上	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	1,114 1,114

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.781 0.781	22,260 22,260	17,385 17,385	
特殊作業員		人	0.781 0.781	20,790 20,790	16,236 16,236	
普通作業員		人	1.563 1.563	18,165 18,165	28,391 28,391	
バックホウ山積（クローラ）[標準]運転	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0.781 0.781	31,600 31,600	24,679 24,679	WYB01223 単－1767号
振動ローラ運転[搭乗・コンバインド式]運転	運転質量３～４ｔ	日	0.781 0.781	28,490 28,490	22,250 22,250	WYB01232 単－1768号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		2,459 2,459	
計					111,400 111,400	
単価					1,114 1,114	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1245号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,113 2,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	4.03 4.03	52,410 52,410	211,212 211,212	WYB00896 単－1681号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					211,300 211,300	
単価					2,113 2,113	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1246号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	127,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	70,500	72,615	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					127,700	
単価					127,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1247号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	129,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	72,500	74,675	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					129,700	
単価					129,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1248号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価	672,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	36,330	4,359	
トンネル特殊工		人	0.7	36,540	25,578	
トンネル作業員		人	0.23	26,355	6,061	
スライドセントル損料(本坑用)	全断面　L=10.5m　拡幅区間用	m	1	636,000	636,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					672,000	
単価					672,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1249号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	22,260	31,164	
とび工		人	7.7	22,680	174,636	
普通作業員		人	1.2	18,165	21,798	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,300	60,620	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		89,282	
計					377,500	
単価					3,775	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1250号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	22,260	37,842	
とび工		人	7.7	22,680	174,636	
普通作業員		人	1.6	18,165	29,064	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,300	34,640	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		80,018	
計					356,200	
単価					3,562	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1251号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	128,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	71,500	73,645	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					128,700	
単価					128,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1252号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価	101,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	36,330	4,359	
トンネル特殊工		人	0.7	36,540	25,578	
トンネル作業員		人	0.23	26,355	6,061	
スライドセントル損料(本坑用)	全断面　L=10.5m　標準区間用	m	1	65,900	65,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					101,900	
単価					101,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1253号	注入式フォアポーリング	9.3本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	343,400 343,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.116 0.116	38,502 38,502	4,466 4,466	
トンネル世話役		人	0.116 0.116	38,502 38,502	4,466 4,466	
トンネル特殊工		人	0.698 0.698	38,768 38,768	27,060 27,060	
トンネル作業員		人	0.116 0.116	27,922 27,922	3,238 3,238	
ドリルジャンボ運転		時間	0.93 0.93	46,580 46,580	43,319 43,319	WYB02390 単－1769号
中空鋼管ﾎﾞﾙﾄ	L= 3.0m	本	9.3 9.3	7,600 7,600	70,680 70,680	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	208.32 208.32	680 680	141,657 141,657	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	9.3 9.3	1,230 1,230	11,439 11,439	
袋ﾊﾟｯｶｰ		枚	9.3 9.3	680 680	6,324 6,324	
注入用ﾁｭｰﾌﾞ		ｍ	9.3 9.3	190 190	1,767 1,767	
特殊ﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,500 2,500	5,000 5,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1253号	注入式フォアポーリング	9.3本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	343,400 343,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.2 0.2	19,100 19,100	3,820 3,820	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	2 2	5,520 5,520	11,040 11,040	
ミキシングユニット		個	2 2	2,550 2,550	5,100 5,100	
注入機運転	流量計一体型	日	0.116 0.116	17,810 17,810	2,065 2,065	WYB02539 単－1770号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,959 1,959	
計					343,400 343,400	
単価					343,400 343,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1254号	注入式フォアポーリング	23.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,072,000 1,072,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.294 0.294	38,502 38,502	11,319 11,319	
トンネル世話役		人	0.294 0.294	38,502 38,502	11,319 11,319	
トンネル特殊工		人	1.763 1.763	38,768 38,768	68,347 68,347	
トンネル作業員		人	0.294 0.294	27,922 27,922	8,209 8,209	
ドリルジャンボ運転		時間	2.35 2.35	46,580 46,580	109,463 109,463	WYB02770 単－1771号
中空鋼管ﾎﾞﾙﾄ	L= 3.0m	本	23.5 23.5	7,600 7,600	178,600 178,600	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	578.1 578.1	1,040 1,040	601,224 601,224	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	23.5 23.5	1,230 1,230	28,905 28,905	
袋ﾊﾟｯｶｰ		枚	23.5 23.5	680 680	15,980 15,980	
注入用ﾁｭｰﾌﾞ		ｍ	23.5 23.5	190 190	4,465 4,465	
特殊ﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,500 2,500	5,000 5,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1254号	注入式フォアポーリング	23.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,072,000 1,072,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.2 0.2	19,100 19,100	3,820 3,820	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	2 2	5,520 5,520	11,040 11,040	
ミキシングユニット		個	2 2	2,550 2,550	5,100 5,100	
注入機運転	流量計一体型	日	0.294 0.294	17,810 17,810	5,236 5,236	WYB02771 単－1772号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,973 3,973	
計					1,072,000 1,072,000	
単価					1,072,000 1,072,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1255号	注入式フォアポーリング	31.3本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,602,000 1,602,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.522 0.522	38,502 38,502	20,098 20,098	
トンネル世話役		人	0.522 0.522	38,502 38,502	20,098 20,098	
トンネル特殊工		人	3.13 3.13	38,768 38,768	121,343 121,343	
トンネル作業員		人	0.522 0.522	27,922 27,922	14,575 14,575	
ドリルジャンボ運転		時間	4.173 4.173	46,580 46,580	194,378 194,378	WYB00635 単－1773号
中空鋼管ﾎﾞﾙﾄ	L= 3.0m	本	31.3 31.3	7,600 7,600	237,880 237,880	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	1,302.08 1,302.08	680 680	885,414 885,414	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	31.3 31.3	1,230 1,230	38,499 38,499	
袋ﾊﾟｯｶｰ		枚	31.3 31.3	680 680	21,284 21,284	
注入用ﾁｭｰﾌﾞ		ｍ	31.3 31.3	190 190	5,947 5,947	
特殊ﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,500 2,500	5,000 5,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1255号	注入式フォアポーリング	31.3本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,602,000 1,602,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.2 0.2	19,100 19,100	3,820 3,820	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	2 2	5,520 5,520	11,040 11,040	
ミキシングユニット		個	2 2	2,550 2,550	5,100 5,100	
注入機運転	流量計一体型	日	0.522 0.522	17,810 17,810	9,296 9,296	WYB00636 単－1774号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,228 8,228	
計					1,602,000 1,602,000	
単価					1,602,000 1,602,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1256号	注入式フォアポーリング	19.7本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,036,000 1,036,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.328 0.328	38,502 38,502	12,628 12,628	
トンネル世話役		人	0.328 0.328	38,502 38,502	12,628 12,628	
トンネル特殊工		人	1.97 1.97	38,768 38,768	76,372 76,372	
トンネル作業員		人	0.328 0.328	27,922 27,922	9,158 9,158	
ドリルジャンボ運転		時間	2.627 2.627	46,580 46,580	122,365 122,365	WYB00641 単－1775号
中空鋼管ﾎﾞﾙﾄ	L= 3.0m	本	19.7 19.7	7,600 7,600	149,720 149,720	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	847.1 847.1	680 680	576,028 576,028	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	19.7 19.7	1,230 1,230	24,231 24,231	
袋ﾊﾟｯｶｰ		枚	19.7 19.7	680 680	13,396 13,396	
注入用ﾁｭｰﾌﾞ		m	19.7 19.7	190 190	3,743 3,743	
特殊ﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,500 2,500	5,000 5,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1256号	注入式フォアポーリング	19.7本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,036,000 1,036,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.2 0.2	19,100 19,100	3,820 3,820	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	2 2	5,520 5,520	11,040 11,040	
ミキシングユニット		個	2 2	2,550 2,550	5,100 5,100	
注入機運転	流量計一体型	日	0.328 0.328	17,810 17,810	5,841 5,841	WYB00642 単－1776号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,930 4,930	
計					1,036,000 1,036,000	
単価					1,036,000 1,036,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1257号	注入式フォアポーリング	34本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,417,000 1,417,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.496 0.496	38,502 38,502	19,096 19,096	
トンネル世話役		人	0.496 0.496	38,502 38,502	19,096 19,096	
トンネル特殊工		人	2.975 2.975	38,768 38,768	115,334 115,334	
トンネル作業員		人	0.496 0.496	27,922 27,922	13,849 13,849	
ドリルジャンボ運転		時間	3.967 3.967	46,580 46,580	184,782 184,782	WYB00494 単－1777号
中空鋼管ﾎﾞﾙﾄ	L= 3.0m	本	34 34	7,600 7,600	258,400 258,400	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	1,020 1,020	680 680	693,600 693,600	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	34 34	1,230 1,230	41,820 41,820	
袋ﾊﾟｯｶｰ		枚	34 34	680 680	23,120 23,120	
注入用ﾁｭｰﾌﾞ		ｍ	34 34	190 190	6,460 6,460	
特殊ﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,500 2,500	5,000 5,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1257号	注入式フォアポーリング	34本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,417,000 1,417,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.2 0.2	19,100 19,100	3,820 3,820	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	2 2	5,520 5,520	11,040 11,040	
ミキシングユニット		個	2 2	2,550 2,550	5,100 5,100	
注入機運転	流量計一体型	日	0.496 0.496	17,810 17,810	8,833 8,833	WYB00495 単－1778号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,650 7,650	
計					1,417,000 1,417,000	
単価					1,417,000 1,417,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1258号	注入式フォアポーリング	34.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,438,000 1,438,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.504 0.504	38,502 38,502	19,405 19,405	
トンネル世話役		人	0.504 0.504	38,502 38,502	19,405 19,405	
トンネル特殊工		人	3.025 3.025	38,768 38,768	117,273 117,273	
トンネル作業員		人	0.504 0.504	27,922 27,922	14,072 14,072	
ドリルジャンボ運転		時間	4.033 4.033	46,580 46,580	187,857 187,857	WYB00500 単－1779号
中空鋼管ﾎﾞﾙﾄ	L= 3.0m	本	34.5 34.5	7,600 7,600	262,200 262,200	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	1,035 1,035	680 680	703,800 703,800	
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	34.5 34.5	1,230 1,230	42,435 42,435	
袋ﾊﾟｯｶｰ		枚	34.5 34.5	680 680	23,460 23,460	
注入用ﾁｭｰﾌﾞ		m	34.5 34.5	190 190	6,555 6,555	
特殊ﾕﾆｯﾄ		個	2 2	2,500 2,500	5,000 5,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1258号	注入式フォアポーリング	34.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,438,000 1,438,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.2 0.2	19,100 19,100	3,820 3,820	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	2 2	5,520 5,520	11,040 11,040	
ミキシングユニット		個	2 2	2,550 2,550	5,100 5,100	
注入機運転	流量計一体型	日	0.504 0.504	17,810 17,810	8,976 8,976	WYB00501 単－1780号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		7,602 7,602	
計					1,438,000 1,438,000	
単価					1,438,000 1,438,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1259号	空洞充填工	2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,437,000 1,437,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.76 0.76	38,502 38,502	29,261 29,261	
トンネル世話役		人	0.76 0.76	38,502 38,502	29,261 29,261	
トンネル特殊工		人	4.59 4.59	38,768 38,768	177,945 177,945	
トンネル作業員		人	0.76 0.76	27,922 27,922	21,220 21,220	
技術指導員		人	0.76 0.76	40,000 40,000	30,400 30,400	
中空鋼管ﾎﾞﾙﾄ	L= 3.0m	本	2 2	7,600 7,600	15,200 15,200	
削孔消耗材		式	1 1		888 888	WYB00715 単－1781号
注入材	シリカレジン	ｋｇ	1,250 1,250	680 680	850,000 850,000	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	4 4	630 630	2,520 2,520	
コーキングウエス		ｋｇ	2 2	300 300	600 600	
ミキシングユニット		個	1 1	2,550 2,550	2,550 2,550	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1259号	空洞充填工	2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,437,000 1,437,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	2 2	5,520 5,520	11,040 11,040	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.2 0.2	19,100 19,100	3,820 3,820	
注入機運転	流量計一体型	日	0.35 0.35	17,980 17,980	6,293 6,293	WYB00913 単－1782号
ドリルジャンボ運転		時間	5.45 5.45	46,580 46,580	253,861 253,861	WYB00812 単－1783号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0.25 0.25	6,171 6,171	1,542 1,542	WYB01200 単－1784号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	0.17 0.17	2,105 2,105	357 357	WYB01202 単－1785号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		242 242	
計					1,437,000 1,437,000	
単価					1,437,000 1,437,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1260号	空洞充填工	29本/ｼﾌﾄ(自穿孔ﾎﾞﾙﾄ)	単位	シフト	数量	1 1	単価	15,200,000 15,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	7.19 7.19	38,502 38,502	276,829 276,829	
トンネル世話役		人	7.19 7.19	38,502 38,502	276,829 276,829	
トンネル特殊工		人	43.14 43.14	38,768 38,768	1,672,451 1,672,451	
トンネル作業員		人	7.19 7.19	27,922 27,922	200,759 200,759	
技術指導員		人	7.19 7.19	40,000 40,000	287,600 287,600	
IBOﾎﾞﾙﾄ L=5m	L=3.0m 組み合わせ	本	29 29	14,330 14,330	415,570 415,570	WYB00007 単－1786号
削孔消耗材		式	1 1		11,590 11,590	WYB01661 単－1787号
注入材	シリカレジン	ｋｇ	12,441 12,441	680 680	8,459,880 8,459,880	
注入プラグ		個	29 29	2,880 2,880	83,520 83,520	
スタティックミキサー		個	29 29	826 826	23,954 23,954	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	58 58	630 630	36,540 36,540	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1260号	空洞充填工	29本/ｼﾌﾄ(自穿孔ﾎﾞﾙﾄ)	単位	シフト	数量	1 1	単価	15,200,000 15,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		ｋｇ	29 29	300 300	8,700 8,700	
ミキシングユニット		個	1 1	2,550 2,550	2,550 2,550	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	2 2	5,520 5,520	11,040 11,040	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.2 0.2	19,100 19,100	3,820 3,820	
注入機運転	流量計一体型	日	3.29 3.29	17,980 17,980	59,154 59,154	WYB01662 単－1788号
ドリルジャンボ運転		時間	56.68 56.68	46,580 46,580	2,640,154 2,640,154	WYB01663 単－1789号
集塵機運転		日	3.59 3.59	200,200 200,200	718,718 718,718	WYB01329 単－1790号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0.25 0.25	6,171 6,171	1,542 1,542	WYB01664 単－1784号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	0.17 0.17	2,105 2,105	357 357	WYB01665 単－1785号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8,443 8,443	
計					15,200,000 15,200,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1260号	空洞充填工	29本/ｼﾌﾄ(自穿孔ﾎﾞﾙﾄ)	単位	シフト	数量	1 1	単価	15,200,000 15,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					15,200,000 15,200,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1261号	空洞充填工	6本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,342,000 6,342,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		シフト	1 1	51,030 51,030	51,030 51,030	WYB01678 単－1791号
打設工		シフト	1 1	1,014,000 1,014,000	1,014,000 1,014,000	WYB01682 単－1792号
注入工		シフト	1 1	5,133,000 5,133,000	5,133,000 5,133,000	WYB01685 単－1793号
集塵機運転		日	0.71 0.71	204,000 204,000	144,840 144,840	WYB01657 単－1794号
計					6,342,870 6,342,870	
単価					6,342,000 6,342,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1262号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	352,000 352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル特殊工		人	0.588 0.588	38,768 38,768	22,795 22,795	
トンネル作業員		人	0.098 0.098	27,922 27,922	2,736 2,736	
吹付コンクリート		ｍ３	9.425 9.425	20,630 20,630	194,437 194,437	WYB02110 単－1795号
コンクリート吹付機運転		時間	0.783 0.783	44,740 44,740	35,031 35,031	WYB02111 単－1796号
集塵機運転		日	0.049 0.049	201,600 201,600	9,878 9,878	WYB02112 単－1797号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.783 0.783	4,579 4,579	3,585 3,585	WYB02114 単－1798号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB02115 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.658 2.658	8,218 8,218	21,843 21,843	WYB02116 単－1800号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.658 2.658	14,840 14,840	39,444 39,444	WYB02117 単－1801号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1262号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	352,000 352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		45 45	
計					352,000 352,000	
単価					352,000 352,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1263号	先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	174,300 174,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.377 0.377	38,502 38,502	14,515 14,515	
トンネル世話役		人	0.377 0.377	38,502 38,502	14,515 14,515	
トンネル特殊工		人	2.263 2.263	38,768 38,768	87,731 87,731	
トンネル作業員		人	0.377 0.377	27,922 27,922	10,526 10,526	
親子ビット	φ150mm	個	0.053 0.053	94,800 94,800	5,024 5,024	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.011 0.011	51,000 51,000	561 561	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.011 0.011	25,500 25,500	280 280	
ドリルジャンボ運転		時間	0.883 0.883	46,580 46,580	41,130 41,130	WYB02089 単－1802号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					174,300 174,300	
単価					174,300 174,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1264号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,868,000 7,868,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.825 3.825	38,502 38,502	147,270 147,270	
トンネル世話役		人	3.825 3.825	38,502 38,502	147,270 147,270	
トンネル特殊工		人	22.95 22.95	38,768 38,768	889,725 889,725	
トンネル作業員		人	3.825 3.825	27,922 27,922	106,801 106,801	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	35 35	101,800 101,800	3,563,000 3,563,000	WYB02106 単－1803号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	1.708 1.708	255,000 255,000	435,540 435,540	
ビットユニット	φ125	個	35 35	28,900 28,900	1,011,500 1,011,500	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.427 0.427	25,500 25,500	10,888 10,888	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	1.281 1.281	51,000 51,000	65,331 65,331	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.427 0.427	56,900 56,900	24,296 24,296	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	1.281 1.281	7,650 7,650	9,799 9,799	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1264号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,868,000 7,868,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	7 7	5,950 5,950	41,650 41,650	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	29.933 29.933	46,580 46,580	1,394,279 1,394,279	WYB02107 単－1804号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		871 871	
計					7,868,000 7,868,000	
単価					7,868,000 7,868,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1265号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,591,000 6,591,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.017 1.017	38,502 38,502	39,156 39,156	
トンネル世話役		人	1.017 1.017	38,502 38,502	39,156 39,156	
トンネル特殊工		人	6.1 6.1	38,768 38,768	236,484 236,484	
トンネル作業員		人	1.017 1.017	27,922 27,922	28,396 28,396	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	4,567.5 4,567.5	1,040 1,040	4,750,200 4,750,200	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1265号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,591,000 6,591,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.525 1.525	17,810 17,810	27,160 27,160	WYB02108 単－1805号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		633 633	
計					6,591,000 6,591,000	
単価					6,591,000 6,591,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1266号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	349,600 349,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル特殊工		人	0.588 0.588	38,768 38,768	22,795 22,795	
トンネル作業員		人	0.098 0.098	27,922 27,922	2,736 2,736	
吹付コンクリート		ｍ３	9.425 9.425	20,630 20,630	194,437 194,437	WYB02128 単－1795号
コンクリート吹付機運転		時間	0.783 0.783	44,740 44,740	35,031 35,031	WYB02129 単－1796号
集塵機運転		日	0.049 0.049	201,600 201,600	9,878 9,878	WYB02130 単－1797号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.783 0.783	4,579 4,579	3,585 3,585	WYB02132 単－1798号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB02133 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.552 2.552	8,218 8,218	20,972 20,972	WYB02134 単－1806号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.552 2.552	14,840 14,840	37,871 37,871	WYB02135 単－1807号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1266号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	349,600 349,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					349,600 349,600	
単価					349,600 349,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1267号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,697,000 7,697,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.621 3.621	38,502 38,502	139,415 139,415	
トンネル世話役		人	3.621 3.621	38,502 38,502	139,415 139,415	
トンネル特殊工		人	21.725 21.725	38,768 38,768	842,234 842,234	
トンネル作業員		人	3.621 3.621	27,922 27,922	101,105 101,105	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	35 35	101,800 101,800	3,563,000 3,563,000	WYB02124 単－1803号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	1.61 1.61	255,000 255,000	410,550 410,550	
ビットユニット	φ125	個	35 35	28,900 28,900	1,011,500 1,011,500	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.403 0.403	25,500 25,500	10,276 10,276	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	1.281 1.281	51,000 51,000	65,331 65,331	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.427 0.427	56,900 56,900	24,296 24,296	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	1.281 1.281	7,650 7,650	9,799 9,799	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1267号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,697,000 7,697,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	7 7	5,950 5,950	41,650 41,650	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	28.3 28.3	46,580 46,580	1,318,214 1,318,214	WYB02125 単－1808号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		435 435	
計					7,697,000 7,697,000	
単価					7,697,000 7,697,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1268号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,540,000 6,540,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.008 1.008	38,502 38,502	38,810 38,810	
トンネル世話役		人	1.008 1.008	38,502 38,502	38,810 38,810	
トンネル特殊工		人	6.05 6.05	38,768 38,768	234,546 234,546	
トンネル作業員		人	1.008 1.008	27,922 27,922	28,145 28,145	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	4,522 4,522	1,040 1,040	4,702,880 4,702,880	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1268号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,540,000 6,540,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.513 1.513	17,810 17,810	26,946 26,946	WYB02126 単－1809号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					6,540,000 6,540,000	
単価					6,540,000 6,540,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1269号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	350,300 350,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル特殊工		人	0.588 0.588	38,768 38,768	22,795 22,795	
トンネル作業員		人	0.098 0.098	27,922 27,922	2,736 2,736	
吹付コンクリート		ｍ３	9.425 9.425	20,630 20,630	194,437 194,437	WYB02824 単－1795号
コンクリート吹付機運転		時間	0.783 0.783	44,740 44,740	35,031 35,031	WYB02825 単－1796号
集塵機運転		日	0.049 0.049	201,600 201,600	9,878 9,878	WYB02826 単－1797号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.783 0.783	4,579 4,579	3,585 3,585	WYB02828 単－1798号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB02829 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.585 2.585	8,218 8,218	21,243 21,243	WYB02832 単－1810号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.585 2.585	14,840 14,840	38,361 38,361	WYB02833 単－1811号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1269号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	350,300 350,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		28 28	
計					350,300 350,300	
単価					350,300 350,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1270号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,694,000 7,694,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.621 3.621	38,502 38,502	139,415 139,415	
トンネル世話役		人	3.621 3.621	38,502 38,502	139,415 139,415	
トンネル特殊工		人	21.725 21.725	38,768 38,768	842,234 842,234	
トンネル作業員		人	3.621 3.621	27,922 27,922	101,105 101,105	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	35 35	101,800 101,800	3,563,000 3,563,000	WYB02789 単－1803号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	1.61 1.61	255,000 255,000	410,550 410,550	
ビットユニット	φ125	個	35 35	28,900 28,900	1,011,500 1,011,500	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.403 0.403	25,500 25,500	10,276 10,276	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	1.239 1.239	51,000 51,000	63,189 63,189	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.413 0.413	56,900 56,900	23,499 23,499	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	1.239 1.239	7,650 7,650	9,478 9,478	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1270号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,694,000 7,694,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	7 7	5,950 5,950	41,650 41,650	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	28.3 28.3	46,580 46,580	1,318,214 1,318,214	WYB02797 単－1808号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		695 695	
計					7,694,000 7,694,000	
単価					7,694,000 7,694,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1271号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	5,256,000 5,256,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.075 1.075	38,502 38,502	41,389 41,389	
トンネル世話役		人	1.075 1.075	38,502 38,502	41,389 41,389	
トンネル特殊工		人	6.45 6.45	38,768 38,768	250,053 250,053	
トンネル作業員		人	1.075 1.075	27,922 27,922	30,016 30,016	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	4,991 4,991	680 680	3,393,880 3,393,880	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1271号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	5,256,000 5,256,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.613 1.613	17,810 17,810	28,727 28,727	WYB02798 単－1812号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		731 731	
計					5,256,000 5,256,000	
単価					5,256,000 5,256,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1272号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	351,400 351,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル特殊工		人	0.588 0.588	38,768 38,768	22,795 22,795	
トンネル作業員		人	0.098 0.098	27,922 27,922	2,736 2,736	
吹付コンクリート		ｍ３	9.425 9.425	20,630 20,630	194,437 194,437	WYB02846 単－1795号
コンクリート吹付機運転		時間	0.783 0.783	44,740 44,740	35,031 35,031	WYB02857 単－1796号
集塵機運転		日	0.049 0.049	201,600 201,600	9,878 9,878	WYB02890 単－1797号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.783 0.783	4,579 4,579	3,585 3,585	WYB02892 単－1798号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB02893 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.63 2.63	8,218 8,218	21,613 21,613	WYB02894 単－1813号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.63 2.63	14,840 14,840	39,029 39,029	WYB02895 単－1814号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1272号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	351,400 351,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					351,400 351,400	
単価					351,400 351,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1273号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,842,000 7,842,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.792 3.792	38,502 38,502	145,999 145,999	
トンネル世話役		人	3.792 3.792	38,502 38,502	145,999 145,999	
トンネル特殊工		人	22.75 22.75	38,768 38,768	881,972 881,972	
トンネル作業員		人	3.792 3.792	27,922 27,922	105,880 105,880	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	35 35	101,800 101,800	3,563,000 3,563,000	WYB02842 単－1803号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	1.693 1.693	255,000 255,000	431,715 431,715	
ビットユニット	φ125	個	35 35	28,900 28,900	1,011,500 1,011,500	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.423 0.423	25,500 25,500	10,786 10,786	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	1.301 1.301	51,000 51,000	66,351 66,351	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.434 0.434	56,900 56,900	24,694 24,694	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	1.301 1.301	7,650 7,650	9,952 9,952	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1273号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,842,000 7,842,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	7 7	5,950 5,950	41,650 41,650	
セントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	29.667 29.667	46,580 46,580	1,381,888 1,381,888	WYB02843 単－1815号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		834 834	
計					7,842,000 7,842,000	
単価					7,842,000 7,842,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1274号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,836,000 4,836,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.994 0.994	38,502 38,502	38,270 38,270	
トンネル世話役		人	0.994 0.994	38,502 38,502	38,270 38,270	
トンネル特殊工		人	5.963 5.963	38,768 38,768	231,173 231,173	
トンネル作業員		人	0.994 0.994	27,922 27,922	27,754 27,754	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	4,417 4,417	680 680	3,003,560 3,003,560	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1274号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,836,000 4,836,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.491 1.491	17,810 17,810	26,554 26,554	WYB02844 単－1816号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		604 604	
計					4,836,000 4,836,000	
単価					4,836,000 4,836,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1275号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	330,400 330,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル特殊工		人	0.588 0.588	38,768 38,768	22,795 22,795	
トンネル作業員		人	0.098 0.098	27,922 27,922	2,736 2,736	
吹付コンクリート		ｍ３	9.425 9.425	20,630 20,630	194,437 194,437	WYB03491 単－1795号
コンクリート吹付機運転		時間	0.783 0.783	44,740 44,740	35,031 35,031	WYB03492 単－1796号
集塵機運転		日	0.049 0.049	201,600 201,600	9,878 9,878	WYB03493 単－1797号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.783 0.783	4,579 4,579	3,585 3,585	WYB03495 単－1798号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB03496 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	1.723 1.723	8,218 8,218	14,159 14,159	WYB03497 単－1817号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	1.723 1.723	14,840 14,840	25,569 25,569	WYB03498 単－1818号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1275号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	330,400 330,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					330,400 330,400	
単価					330,400 330,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1276号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,740,000 4,740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.075 2.075	38,502 38,502	79,891 79,891	
トンネル世話役		人	2.075 2.075	38,502 38,502	79,891 79,891	
トンネル特殊工		人	12.45 12.45	38,768 38,768	482,661 482,661	
トンネル作業員		人	2.075 2.075	27,922 27,922	57,938 57,938	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	35 35	56,000 56,000	1,960,000 1,960,000	WYB03482 単－1819号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	0.91 0.91	255,000 255,000	232,050 232,050	
ビットユニット	φ125	個	35 35	28,900 28,900	1,011,500 1,011,500	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.23 0.23	25,500 25,500	5,865 5,865	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.23 0.23	51,000 51,000	11,730 11,730	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.23 0.23	56,900 56,900	13,087 13,087	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	0.23 0.23	7,650 7,650	1,759 1,759	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1276号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,740,000 4,740,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	7 7	5,950 5,950	41,650 41,650	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	15.933 15.933	46,580 46,580	742,159 742,159	WYB03483 単－1820号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		39 39	
計					4,740,000 4,740,000	
単価					4,740,000 4,740,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1277号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,931,000 3,931,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.896 0.896	38,502 38,502	34,497 34,497	
トンネル世話役		人	0.896 0.896	38,502 38,502	34,497 34,497	
トンネル特殊工		人	5.375 5.375	38,768 38,768	208,378 208,378	
トンネル作業員		人	0.896 0.896	27,922 27,922	25,018 25,018	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	2,285.5 2,285.5	1,040 1,040	2,376,920 2,376,920	
インサートパッカー	L=9.5m用	組	35 35	30,400 30,400	1,064,000 1,064,000	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	4 4	2,550 2,550	10,200 10,200	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	4 4	5,520 5,520	22,080 22,080	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,100 19,100	9,550 9,550	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1277号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,931,000 3,931,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	0.9 0.9	17,810 17,810	16,029 16,029	WYB03484 単－1821号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		261 261	
計					3,931,000 3,931,000	
単価					3,931,000 3,931,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1278号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	351,800 351,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル特殊工		人	0.588 0.588	38,768 38,768	22,795 22,795	
トンネル作業員		人	0.098 0.098	27,922 27,922	2,736 2,736	
吹付コンクリート		ｍ３	9.425 9.425	20,630 20,630	194,437 194,437	WYB03509 単－1795号
コンクリート吹付機運転		時間	0.783 0.783	44,740 44,740	35,031 35,031	WYB03510 単－1796号
集塵機運転		日	0.049 0.049	201,600 201,600	9,878 9,878	WYB03511 単－1797号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.783 0.783	4,579 4,579	3,585 3,585	WYB03513 単－1798号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB03514 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.65 2.65	8,218 8,218	21,777 21,777	WYB03515 単－1822号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.65 2.65	14,840 14,840	39,326 39,326	WYB03516 単－1823号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1278号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	351,800 351,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					351,800 351,800	
単価					351,800 351,800	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1279号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,867,000 4,867,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	38,502 38,502	38,502 38,502	
トンネル世話役		人	1 1	38,502 38,502	38,502 38,502	
トンネル特殊工		人	6 6	38,768 38,768	232,608 232,608	
トンネル作業員		人	1 1	27,922 27,922	27,922 27,922	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	4,459 4,459	680 680	3,032,120 3,032,120	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1279号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,867,000 4,867,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.5 1.5	17,810 17,810	26,715 26,715	WYB03507 単－1824号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		816 816	
計					4,867,000 4,867,000	
単価					4,867,000 4,867,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1280号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	364,300 364,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.838 9.838	20,630 20,630	202,957 202,957	WYB01672 単－1825号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB01673 単－1826号
集塵機運転		日	0.051 0.051	201,600 201,600	10,281 10,281	WYB01674 単－1827号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB01676 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB01677 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.672 2.672	8,218 8,218	21,958 21,958	WYB01679 単－1829号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.672 2.672	14,840 14,840	39,652 39,652	WYB01680 単－1830号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1280号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	364,300 364,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		33 33	
計					364,300 364,300	
単価					364,300 364,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1281号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,269,000 6,269,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.04 1.04	38,502 38,502	40,042 40,042	
トンネル世話役		人	1.04 1.04	38,502 38,502	40,042 40,042	
トンネル特殊工		人	6.238 6.238	38,768 38,768	241,834 241,834	
トンネル作業員		人	1.04 1.04	27,922 27,922	29,038 29,038	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	6,499.5 6,499.5	680 680	4,419,660 4,419,660	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1281号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,269,000 6,269,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.559 1.559	17,810 17,810	27,765 27,765	WYB01670 単－1831号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		804 804	
計					6,269,000 6,269,000	
単価					6,269,000 6,269,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1282号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	364,100 364,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.838 9.838	20,630 20,630	202,957 202,957	WYB01698 単－1825号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB01699 単－1826号
集塵機運転		日	0.051 0.051	201,600 201,600	10,281 10,281	WYB01700 単－1827号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB01702 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB01703 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.664 2.664	8,218 8,218	21,892 21,892	WYB01704 単－1832号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.664 2.664	14,840 14,840	39,533 39,533	WYB01705 単－1833号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1282号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	364,100 364,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					364,100 364,100	
単価					364,100 364,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1283号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,153,000 6,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.023 1.023	38,502 38,502	39,387 39,387	
トンネル世話役		人	1.023 1.023	38,502 38,502	39,387 39,387	
トンネル特殊工		人	6.138 6.138	38,768 38,768	237,957 237,957	
トンネル作業員		人	1.023 1.023	27,922 27,922	28,564 28,564	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	6,338.5 6,338.5	680 680	4,310,180 4,310,180	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1283号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,153,000 6,153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.534 1.534	17,810 17,810	27,320 27,320	WYB01696 単－1834号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		390 390	
計					6,153,000 6,153,000	
単価					6,153,000 6,153,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1284号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	376,200 376,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.838 9.838	20,630 20,630	202,957 202,957	WYB01734 単－1825号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB01735 単－1826号
集塵機運転		日	0.051 0.051	201,600 201,600	10,281 10,281	WYB01736 単－1827号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB01738 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB01739 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	3.189 3.189	8,218 8,218	26,207 26,207	WYB01740 単－1835号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	3.189 3.189	14,840 14,840	47,324 47,324	WYB01741 単－1836号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1284号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	376,200 376,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 12	
計					376,200 376,200	
単価					376,200 376,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1285号	先行削孔工	29本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	149,500 149,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.327 0.327	38,502 38,502	12,590 12,590	
トンネル世話役		人	0.327 0.327	38,502 38,502	12,590 12,590	
トンネル特殊工		人	1.963 1.963	38,768 38,768	76,101 76,101	
トンネル作業員		人	0.327 0.327	27,922 27,922	9,130 9,130	
親子ビット	φ150mm	個	0.044 0.044	94,800 94,800	4,171 4,171	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.009 0.009	51,000 51,000	459 459	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.009 0.009	25,500 25,500	229 229	
ドリルジャンボ運転		時間	0.733 0.733	46,580 46,580	34,143 34,143	WYB01727 単－1837号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		87 87	
計					149,500 149,500	
単価					149,500 149,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1286号	打設工	29本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,485,000 6,485,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.131 3.131	38,502 38,502	120,549 120,549	
トンネル世話役		人	3.131 3.131	38,502 38,502	120,549 120,549	
トンネル特殊工		人	18.788 18.788	38,768 38,768	728,373 728,373	
トンネル作業員		人	3.131 3.131	27,922 27,922	87,423 87,423	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	29 29	101,800 101,800	2,952,200 2,952,200	WYB01730 単－1838号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	1.391 1.391	255,000 255,000	354,705 354,705	
ビットユニット	φ125	個	29 29	28,900 28,900	838,100 838,100	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.348 0.348	25,500 25,500	8,874 8,874	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	1.07 1.07	51,000 51,000	54,570 54,570	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.36 0.36	56,900 56,900	20,484 20,484	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	1.07 1.07	7,650 7,650	8,185 8,185	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1286号	打設工	29本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,485,000 6,485,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	5.8 5.8	5,950 5,950	34,510 34,510	
セントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	24.383 24.383	46,580 46,580	1,135,760 1,135,760	WYB01731 単－1839号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		938 938	
計					6,485,000 6,485,000	
単価					6,485,000 6,485,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1287号	注入工	29本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	27,160,000 27,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.817 2.817	38,502 38,502	108,460 108,460	
トンネル世話役		人	2.817 2.817	38,502 38,502	108,460 108,460	
トンネル特殊工		人	16.9 16.9	38,768 38,768	655,179 655,179	
トンネル作業員		人	2.817 2.817	27,922 27,922	78,656 78,656	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	23,945.3 23,945.3	1,040 1,040	24,903,112 24,903,112	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	29 29	36,500 36,500	1,058,500 1,058,500	
逆止弁	ゴム製	個	29 29	1,530 1,530	44,370 44,370	
逆止弁ストッパー		個	5.8 5.8	3,060 3,060	17,748 17,748	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1287号	注入工	29本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	27,160,000 27,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	58 58	630 630	36,540 36,540	
コーキングウエス		ｋｇ	29 29	300 300	8,700 8,700	
注入機運転	流量計一体型	日	4.225 4.225	17,810 17,810	75,247 75,247	WYB01732 単－1840号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2,283 2,283	
計					27,160,000 27,160,000	
単価					27,160,000 27,160,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1288号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	371,200 371,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.838 9.838	20,630 20,630	202,957 202,957	WYB01752 単－1825号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB01753 単－1826号
集塵機運転		日	0.051 0.051	201,600 201,600	10,281 10,281	WYB01754 単－1827号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB01756 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB01757 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.97 2.97	8,218 8,218	24,407 24,407	WYB01758 単－1841号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.97 2.97	14,840 14,840	44,074 44,074	WYB01759 単－1842号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1288号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	371,200 371,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		62 62	
計					371,200 371,200	
単価					371,200 371,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1289号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,804,000 7,804,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.748 3.748	38,502 38,502	144,305 144,305	
トンネル世話役		人	3.748 3.748	38,502 38,502	144,305 144,305	
トンネル特殊工		人	22.488 22.488	38,768 38,768	871,814 871,814	
トンネル作業員		人	3.748 3.748	27,922 27,922	104,651 104,651	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	35 35	101,800 101,800	3,563,000 3,563,000	WYB01748 単－1803号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	1.672 1.672	255,000 255,000	426,360 426,360	
ビットユニット	φ125	個	35 35	28,900 28,900	1,011,500 1,011,500	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.418 0.418	25,500 25,500	10,659 10,659	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	1.281 1.281	51,000 51,000	65,331 65,331	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.427 0.427	56,900 56,900	24,296 24,296	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	1.281 1.281	7,650 7,650	9,799 9,799	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1289号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,804,000 7,804,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	7 7	5,950 5,950	41,650 41,650	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	29.317 29.317	46,580 46,580	1,365,585 1,365,585	WYB01749 単－1843号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		965 965	
計					7,804,000 7,804,000	
単価					7,804,000 7,804,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1290号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	15,570,000 15,570,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.713 1.713	38,502 38,502	65,953 65,953	
トンネル世話役		人	1.713 1.713	38,502 38,502	65,953 65,953	
トンネル特殊工		人	10.275 10.275	38,768 38,768	398,341 398,341	
トンネル作業員		人	1.713 1.713	27,922 27,922	47,830 47,830	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	12,953.5 12,953.5	1,040 1,040	13,471,640 13,471,640	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1290号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	15,570,000 15,570,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	2.569 2.569	17,810 17,810	45,753 45,753	WYB01750 単－1844号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4,715 4,715	
計					15,570,000 15,570,000	
単価					15,570,000 15,570,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1291号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	369,400 369,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.838 9.838	20,630 20,630	202,957 202,957	WYB01770 単－1825号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB01771 単－1826号
集塵機運転		日	0.051 0.051	201,600 201,600	10,281 10,281	WYB01772 単－1827号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB01774 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB01775 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.892 2.892	8,218 8,218	23,766 23,766	WYB01776 単－1845号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.892 2.892	14,840 14,840	42,917 42,917	WYB01777 単－1846号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1291号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	369,400 369,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					369,400 369,400	
単価					369,400 369,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1292号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	13,150,000 13,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.479 1.479	38,502 38,502	56,944 56,944	
トンネル世話役		人	1.479 1.479	38,502 38,502	56,944 56,944	
トンネル特殊工		人	8.875 8.875	38,768 38,768	344,066 344,066	
トンネル作業員		人	1.479 1.479	27,922 27,922	41,296 41,296	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	10,710 10,710	1,040 1,040	11,138,400 11,138,400	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1292号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	13,150,000 13,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	2.219 2.219	17,810 17,810	39,520 39,520	WYB01768 単－1847号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3,015 3,015	
計					13,150,000 13,150,000	
単価					13,150,000 13,150,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1293号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	366,000 366,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.838 9.838	20,630 20,630	202,957 202,957	WYB01788 単－1825号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB01789 単－1826号
集塵機運転		日	0.051 0.051	201,600 201,600	10,281 10,281	WYB01790 単－1827号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB01792 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB01793 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.745 2.745	8,218 8,218	22,558 22,558	WYB01794 単－1848号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.745 2.745	14,840 14,840	40,735 40,735	WYB01795 単－1849号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1293号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	366,000 366,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					366,000 366,000	
単価					366,000 366,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1294号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,130,000 10,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.185 1.185	38,502 38,502	45,624 45,624	
トンネル世話役		人	1.185 1.185	38,502 38,502	45,624 45,624	
トンネル特殊工		人	7.113 7.113	38,768 38,768	275,756 275,756	
トンネル作業員		人	1.185 1.185	27,922 27,922	33,087 33,087	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	7,903 7,903	1,040 1,040	8,219,120 8,219,120	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1294号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,130,000 10,130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.778 1.778	17,810 17,810	31,666 31,666	WYB01786 単－1850号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9,308 9,308	
計					10,130,000 10,130,000	
単価					10,130,000 10,130,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1295号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	361,800 361,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.838 9.838	20,630 20,630	202,957 202,957	WYB01806 単－1825号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB01807 単－1826号
集塵機運転		日	0.051 0.051	201,600 201,600	10,281 10,281	WYB01808 単－1827号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB01810 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB01811 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.563 2.563	8,218 8,218	21,062 21,062	WYB01812 単－1851号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.563 2.563	14,840 14,840	38,034 38,034	WYB01813 単－1852号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1295号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	361,800 361,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		47 47	
計					361,800 361,800	
単価					361,800 361,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1296号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,341,000 6,341,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.821 0.821	38,502 38,502	31,610 31,610	
トンネル世話役		人	0.821 0.821	38,502 38,502	31,610 31,610	
トンネル特殊工		人	4.925 4.925	38,768 38,768	190,932 190,932	
トンネル作業員		人	0.821 0.821	27,922 27,922	22,923 22,923	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	4,396 4,396	1,040 1,040	4,571,840 4,571,840	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1296号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,341,000 6,341,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.231 1.231	17,810 17,810	21,924 21,924	WYB01804 単－1853号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		346 346	
計					6,341,000 6,341,000	
単価					6,341,000 6,341,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1297号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,352,000 6,352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.821 0.821	38,502 38,502	31,610 31,610	
トンネル世話役		人	0.821 0.821	38,502 38,502	31,610 31,610	
トンネル特殊工		人	4.925 4.925	38,768 38,768	190,932 190,932	
トンネル作業員		人	0.821 0.821	27,922 27,922	22,923 22,923	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	4,406.5 4,406.5	1,040 1,040	4,582,760 4,582,760	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1297号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,352,000 6,352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.231 1.231	17,810 17,810	21,924 21,924	WYB01822 単－1853号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		426 426	
計					6,352,000 6,352,000	
単価					6,352,000 6,352,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1298号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	363,600 363,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.838 9.838	20,630 20,630	202,957 202,957	WYB02902 単－1825号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB02903 単－1826号
集塵機運転		日	0.051 0.051	201,600 201,600	10,281 10,281	WYB02904 単－1827号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB02906 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB02907 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.643 2.643	8,218 8,218	21,720 21,720	WYB02908 単－1854号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.643 2.643	14,840 14,840	39,222 39,222	WYB02909 単－1855号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1298号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	363,600 363,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					363,600 363,600	
単価					363,600 363,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1299号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,765,000 4,765,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.981 0.981	38,502 38,502	37,770 37,770	
トンネル世話役		人	0.981 0.981	38,502 38,502	37,770 37,770	
トンネル特殊工		人	5.888 5.888	38,768 38,768	228,265 228,265	
トンネル作業員		人	0.981 0.981	27,922 27,922	27,391 27,391	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	4,319 4,319	680 680	2,936,920 2,936,920	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1299号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,765,000 4,765,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.472 1.472	17,810 17,810	26,216 26,216	WYB02900 単－1856号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		853 853	
計					4,765,000 4,765,000	
単価					4,765,000 4,765,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1300号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	360,800 360,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.838 9.838	20,630 20,630	202,957 202,957	WYB02920 単－1825号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB02921 単－1826号
集塵機運転		日	0.051 0.051	201,600 201,600	10,281 10,281	WYB02922 単－1827号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB02924 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB02925 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.52 2.52	8,218 8,218	20,709 20,709	WYB02926 単－1857号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.52 2.52	14,840 14,840	37,396 37,396	WYB02927 単－1858号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1300号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	360,800 360,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 38	
計					360,800 360,800	
単価					360,800 360,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1301号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,610,000 7,610,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.523 3.523	38,502 38,502	135,642 135,642	
トンネル世話役		人	3.523 3.523	38,502 38,502	135,642 135,642	
トンネル特殊工		人	21.138 21.138	38,768 38,768	819,477 819,477	
トンネル作業員		人	3.523 3.523	27,922 27,922	98,369 98,369	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	35 35	101,800 101,800	3,563,000 3,563,000	WYB02916 単－1803号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	1.564 1.564	255,000 255,000	398,820 398,820	
ビットユニット	φ125	個	35 35	28,900 28,900	1,011,500 1,011,500	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.391 0.391	25,500 25,500	9,970 9,970	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	1.204 1.204	51,000 51,000	61,404 61,404	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.401 0.401	56,900 56,900	22,816 22,816	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	1.204 1.204	7,650 7,650	9,210 9,210	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1301号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,610,000 7,610,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	7 7	5,950 5,950	41,650 41,650	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	27.517 27.517	46,580 46,580	1,281,741 1,281,741	WYB02917 単－1859号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		979 979	
計					7,610,000 7,610,000	
単価					7,610,000 7,610,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1302号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,762,000 6,762,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.038 1.038	38,502 38,502	39,965 39,965	
トンネル世話役		人	1.038 1.038	38,502 38,502	39,965 39,965	
トンネル特殊工		人	6.225 6.225	38,768 38,768	241,330 241,330	
トンネル作業員		人	1.038 1.038	27,922 27,922	28,983 28,983	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	4,725 4,725	1,040 1,040	4,914,000 4,914,000	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1302号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,762,000 6,762,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.556 1.556	17,810 17,810	27,712 27,712	WYB02918 単－1860号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		230 230	
計					6,762,000 6,762,000	
単価					6,762,000 6,762,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1303号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	370,800 370,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.838 9.838	20,630 20,630	202,957 202,957	WYB02938 単－1825号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB02939 単－1826号
集塵機運転		日	0.051 0.051	201,600 201,600	10,281 10,281	WYB02940 単－1827号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB02942 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB02943 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.955 2.955	8,218 8,218	24,284 24,284	WYB02944 単－1861号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.955 2.955	14,840 14,840	43,852 43,852	WYB02945 単－1862号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1303号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	370,800 370,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					370,800 370,800	
単価					370,800 370,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1304号	先行削孔工	23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	124,800 124,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.277 0.277	38,502 38,502	10,665 10,665	
トンネル世話役		人	0.277 0.277	38,502 38,502	10,665 10,665	
トンネル特殊工		人	1.663 1.663	38,768 38,768	64,471 64,471	
トンネル作業員		人	0.277 0.277	27,922 27,922	7,734 7,734	
親子ビット	φ150mm	個	0.035 0.035	94,800 94,800	3,318 3,318	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.01 0.01	51,000 51,000	510 510	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.01 0.01	25,500 25,500	255 255	
ドリルジャンボ運転		時間	0.583 0.583	46,580 46,580	27,156 27,156	WYB02931 単－1863号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					124,800 124,800	
単価					124,800 124,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1305号	打設工	23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,380,000 6,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4.915 4.915	38,502 38,502	189,237 189,237	
トンネル世話役		人	4.915 4.915	38,502 38,502	189,237 189,237	
トンネル特殊工		人	29.488 29.488	38,768 38,768	1,143,190 1,143,190	
トンネル作業員		人	4.915 4.915	27,922 27,922	137,236 137,236	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	23 23	78,900 78,900	1,814,700 1,814,700	WYB02934 単－1864号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	1.318 1.318	255,000 255,000	336,090 336,090	
ビットユニット	φ125	個	23 23	28,900 28,900	664,700 664,700	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.275 0.275	25,500 25,500	7,012 7,012	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.58 0.58	51,000 51,000	29,580 29,580	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.29 0.29	56,900 56,900	16,501 16,501	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	0.58 0.58	7,650 7,650	4,437 4,437	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1305号	打設工	23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,380,000 6,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	4.6 4.6	5,950 5,950	27,370 27,370	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	38.65 38.65	46,580 46,580	1,800,317 1,800,317	WYB02935 単－1865号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		613 613	
計					6,380,000 6,380,000	
単価					6,380,000 6,380,000	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1306号	注入工	23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,491,000 3,491,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.617 0.617	38,502 38,502	23,755 23,755	
トンネル世話役		人	0.617 0.617	38,502 38,502	23,755 23,755	
トンネル特殊工		人	3.7 3.7	38,768 38,768	143,441 143,441	
トンネル作業員		人	0.617 0.617	27,922 27,922	17,227 17,227	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	2,325.3 2,325.3	1,040 1,040	2,418,312 2,418,312	
インサートパッカー	普通鋼管φ114.3mm L=9.5m用(ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ注入管)	組	23 23	30,400 30,400	699,200 699,200	
逆止弁	ゴム製	個	23 23	1,530 1,530	35,190 35,190	
逆止弁ストッパー		個	4.6 4.6	3,060 3,060	14,076 14,076	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1306号	注入工	23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,491,000 3,491,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	46 46	630 630	28,980 28,980	
コーキングウエス		ｋｇ	23 23	300 300	6,900 6,900	
注入機運転	流量計一体型	日	0.925 0.925	17,810 17,810	16,474 16,474	WYB02936 単－1866号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		945 945	
計					3,491,000 3,491,000	
単価					3,491,000 3,491,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1307号	鏡吹付工	A=78.7m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	297,100 297,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ２	78.73 78.73	2,445 2,445	192,494 192,494	WYB02980 単－1867号
コンクリート吹付機運転		日	0.177 0.177	220,300 220,300	38,993 38,993	WYB02982 単－1868号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	日	0.335 0.335	24,590 24,590	8,237 8,237	WYB02983 単－1869号
吹付プラント設備運転		日	0.357 0.357	62,290 62,290	22,237 22,237	WYB02984 単－1870号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		673 673	
計					297,100 297,100	
単価					297,100 297,100	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1308号	先行削孔工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	244,000 244,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.377 0.377	38,502 38,502	14,515 14,515	
トンネル世話役		人	0.377 0.377	38,502 38,502	14,515 14,515	
トンネル特殊工		人	2.263 2.263	38,768 38,768	87,731 87,731	
トンネル作業員		人	0.377 0.377	27,922 27,922	10,526 10,526	
親子ビット	φ130mm	個	0.042 0.042	89,200 89,200	3,746 3,746	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.015 0.015	37,400 37,400	561 561	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.015 0.015	25,500 25,500	382 382	
ドリルジャンボ運転		日	0.294 0.294	372,500 372,500	109,515 109,515	WK450650 単－1871号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,509 2,509	
計					244,000 244,000	
単価					244,000 244,000	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1309号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	8,997,000 8,997,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	6.169 6.169	38,502 38,502	237,518 237,518	
トンネル世話役		人	6.169 6.169	38,502 38,502	237,518 237,518	
トンネル特殊工		人	37.013 37.013	38,768 38,768	1,434,919 1,434,919	
トンネル作業員		人	6.169 6.169	27,922 27,922	172,250 172,250	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	35 35	101,100 101,100	3,538,500 3,538,500	WYB02978 単－1872号
ユニットビット	UB-90	個	35 35	20,400 20,400	714,000 714,000	
ビットアダプター	AD-90	個	2.049 2.049	68,000 68,000	139,332 139,332	
ロッド	32DMT×3.050	本	1.721 1.721	37,400 37,400	64,365 64,365	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.574 0.574	49,700 49,700	28,527 28,527	
ロッドスリーブ	SLS32	個	1.721 1.721	7,650 7,650	13,165 13,165	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.574 0.574	25,500 25,500	14,637 14,637	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1309号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	8,997,000 8,997,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	7 7	2,970 2,970	20,790 20,790	
セントラライザー	Me用	組	0.205 0.205	32,300 32,300	6,621 6,621	
サブセントラライザー	Me用	組	0.205 0.205	32,300 32,300	6,621 6,621	
ドリルジャンボ運転		日	6.085 6.085	372,500 372,500	2,266,662 2,266,662	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	5.105 5.105	11,930 11,930	60,902 60,902	WYB02985 単－1873号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		40,673 40,673	
計					8,997,000 8,997,000	
単価					8,997,000 8,997,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1310号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,080,000 6,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.021 1.021	38,502 38,502	39,310 39,310	
トンネル世話役		人	1.021 1.021	38,502 38,502	39,310 39,310	
トンネル特殊工		人	6.125 6.125	38,768 38,768	237,454 237,454	
トンネル作業員		人	1.021 1.021	27,922 27,922	28,508 28,508	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	4,336.5 4,336.5	1,040 1,040	4,509,960 4,509,960	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	35 35	22,100 22,100	773,500 773,500	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1310号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,080,000 6,080,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	11.5 11.5	18,240 18,240	209,760 209,760	WYB02987 単－1874号
ドリルジャンボ運転		日	0.306 0.306	372,500 372,500	113,985 113,985	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.628 0.628	7,491 7,491	4,704 4,704	WYB02988 単－1875号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		6,164 6,164	
計					6,080,000 6,080,000	
単価					6,080,000 6,080,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1311号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	781,400 781,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	3.83 3.83	204,000 204,000	781,320 781,320	WYB02989 単－1876号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					781,400 781,400	
単価					781,400 781,400	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1312号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	9,192,000 9,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	6.421 6.421	38,502 38,502	247,221 247,221	
トンネル世話役		人	6.421 6.421	38,502 38,502	247,221 247,221	
トンネル特殊工		人	38.525 38.525	38,768 38,768	1,493,537 1,493,537	
トンネル作業員		人	6.421 6.421	27,922 27,922	179,287 179,287	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	35 35	101,100 101,100	3,538,500 3,538,500	WYB02994 単－1872号
ユニットビット	UB-90	個	35 35	20,400 20,400	714,000 714,000	
ビットアダプター	AD-90	個	2.135 2.135	68,000 68,000	145,180 145,180	
ロッド	32DMT×3.050	本	1.793 1.793	37,400 37,400	67,058 67,058	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.598 0.598	49,700 49,700	29,720 29,720	
ロッドスリーブ	SLS32	個	1.793 1.793	7,650 7,650	13,716 13,716	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.598 0.598	25,500 25,500	15,249 15,249	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1312号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	9,192,000 9,192,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	7 7	2,970 2,970	20,790 20,790	
セントラライザー	Me用	組	0.214 0.214	32,300 32,300	6,912 6,912	
サブセントラライザー	Me用	組	0.214 0.214	32,300 32,300	6,912 6,912	
ドリルジャンボ運転		日	6.338 6.338	372,500 372,500	2,360,905 2,360,905	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	5.314 5.314	11,930 11,930	63,396 63,396	WYB02995 単－1877号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		42,396 42,396	
計					9,192,000 9,192,000	
単価					9,192,000 9,192,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1313号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,605,000 4,605,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.035 1.035	38,502 38,502	39,849 39,849	
トンネル世話役		人	1.035 1.035	38,502 38,502	39,849 39,849	
トンネル特殊工		人	6.213 6.213	38,768 38,768	240,865 240,865	
トンネル作業員		人	1.035 1.035	27,922 27,922	28,899 28,899	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	4,441.5 4,441.5	680 680	3,020,220 3,020,220	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	35 35	22,100 22,100	773,500 773,500	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1313号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,605,000 4,605,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	11.9 11.9	18,240 18,240	217,056 217,056	WYB03003 単－1878号
ドリルジャンボ運転		日	0.311 0.311	372,500 372,500	115,847 115,847	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.637 0.637	7,491 7,491	4,771 4,771	WYB03004 単－1879号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		6,799 6,799	
計					4,605,000 4,605,000	
単価					4,605,000 4,605,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1314号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	809,900 809,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	3.97 3.97	204,000 204,000	809,880 809,880	WYB03005 単－1880号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					809,900 809,900	
単価					809,900 809,900	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1315号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	8,956,000 8,956,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	6.115 6.115	38,502 38,502	235,439 235,439	
トンネル世話役		人	6.115 6.115	38,502 38,502	235,439 235,439	
トンネル特殊工		人	36.688 36.688	38,768 38,768	1,422,320 1,422,320	
トンネル作業員		人	6.115 6.115	27,922 27,922	170,743 170,743	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	35 35	101,100 101,100	3,538,500 3,538,500	WYB03010 単－1872号
ユニットビット	UB-90	個	35 35	20,400 20,400	714,000 714,000	
ビットアダプター	AD-90	個	2.03 2.03	68,000 68,000	138,040 138,040	
ロッド	32DMT×3.050	本	1.705 1.705	37,400 37,400	63,767 63,767	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.568 0.568	49,700 49,700	28,229 28,229	
ロッドスリーブ	SLS32	個	1.705 1.705	7,650 7,650	13,043 13,043	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.568 0.568	25,500 25,500	14,484 14,484	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1315号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	8,956,000 8,956,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	7 7	2,970 2,970	20,790 20,790	
セントラライザー	Me用	組	0.203 0.203	32,300 32,300	6,556 6,556	
サブセントラライザー	Me用	組	0.203 0.203	32,300 32,300	6,556 6,556	
ドリルジャンボ運転		日	6.031 6.031	372,500 372,500	2,246,547 2,246,547	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	5.06 5.06	11,930 11,930	60,365 60,365	WYB03011 単－1881号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		41,182 41,182	
計					8,956,000 8,956,000	
単価					8,956,000 8,956,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1316号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	5,986,000 5,986,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.01 1.01	38,502 38,502	38,887 38,887	
トンネル世話役		人	1.01 1.01	38,502 38,502	38,887 38,887	
トンネル特殊工		人	6.063 6.063	38,768 38,768	235,050 235,050	
トンネル作業員		人	1.01 1.01	27,922 27,922	28,201 28,201	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	4,252.5 4,252.5	1,040 1,040	4,422,600 4,422,600	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	35 35	22,100 22,100	773,500 773,500	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1316号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	5,986,000 5,986,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	11.41 11.41	18,240 18,240	208,118 208,118	WYB03019 単－1882号
ドリルジャンボ運転		日	0.303 0.303	372,500 372,500	112,867 112,867	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.622 0.622	7,491 7,491	4,659 4,659	WYB03020 単－1883号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,886 5,886	
計					5,986,000 5,986,000	
単価					5,986,000 5,986,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1317号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	775,200 775,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	3.8 3.8	204,000 204,000	775,200 775,200	WYB03021 単－1884号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					775,200 775,200	
単価					775,200 775,200	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1318号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	9,057,000 9,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	6.246 6.246	38,502 38,502	240,483 240,483	
トンネル世話役		人	6.246 6.246	38,502 38,502	240,483 240,483	
トンネル特殊工		人	37.475 37.475	38,768 38,768	1,452,830 1,452,830	
トンネル作業員		人	6.246 6.246	27,922 27,922	174,400 174,400	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	35 35	101,100 101,100	3,538,500 3,538,500	WYB03026 単－1872号
ユニットビット	UB-90	個	35 35	20,400 20,400	714,000 714,000	
ビットアダプター	AD-90	個	2.076 2.076	68,000 68,000	141,168 141,168	
ロッド	32DMT×3.050	本	1.743 1.743	37,400 37,400	65,188 65,188	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.581 0.581	49,700 49,700	28,875 28,875	
ロッドスリーブ	SLS32	個	1.743 1.743	7,650 7,650	13,333 13,333	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.581 0.581	25,500 25,500	14,815 14,815	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1318号	打設工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	9,057,000 9,057,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	7 7	2,970 2,970	20,790 20,790	
セントラライザー	Me用	組	0.208 0.208	32,300 32,300	6,718 6,718	
サブセントラライザー	Me用	組	0.208 0.208	32,300 32,300	6,718 6,718	
ドリルジャンボ運転		日	6.163 6.163	372,500 372,500	2,295,717 2,295,717	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	5.169 5.169	11,930 11,930	61,666 61,666	WYB03027 単－1885号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		41,316 41,316	
計					9,057,000 9,057,000	
単価					9,057,000 9,057,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1319号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,466,000 4,466,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.01 1.01	38,502 38,502	38,887 38,887	
トンネル世話役		人	1.01 1.01	38,502 38,502	38,887 38,887	
トンネル特殊工		人	6.063 6.063	38,768 38,768	235,050 235,050	
トンネル作業員		人	1.01 1.01	27,922 27,922	28,201 28,201	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	4,263 4,263	680 680	2,898,840 2,898,840	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	35 35	22,100 22,100	773,500 773,500	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1319号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,466,000 4,466,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	11.6 11.6	18,240 18,240	211,584 211,584	WYB03035 単－1886号
ドリルジャンボ運転		日	0.303 0.303	372,500 372,500	112,867 112,867	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.622 0.622	7,491 7,491	4,659 4,659	WYB03036 単－1883号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		6,180 6,180	
計					4,466,000 4,466,000	
単価					4,466,000 4,466,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1320号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	789,500 789,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	3.87 3.87	204,000 204,000	789,480 789,480	WYB03037 単－1887号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					789,500 789,500	
単価					789,500 789,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1321号	鏡吹付工	A=77.6m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	363,400 363,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.7 9.7	20,630 20,630	200,111 200,111	WYB00663 単－1888号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB00664 単－1826号
集塵機運転		日	0.051 0.051	201,600 201,600	10,281 10,281	WYB00665 単－1827号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB00667 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB00668 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.757 2.757	8,218 8,218	22,657 22,657	WYB00671 単－1889号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.757 2.757	14,840 14,840	40,913 40,913	WYB00672 単－1890号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1321号	鏡吹付工	A=77.6m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	363,400 363,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					363,400 363,400	
単価					363,400 363,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1322号	先行削孔工	34.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	171,300 171,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.371 0.371	38,502 38,502	14,284 14,284	
トンネル世話役		人	0.371 0.371	38,502 38,502	14,284 14,284	
トンネル特殊工		人	2.225 2.225	38,768 38,768	86,258 86,258	
トンネル作業員		人	0.371 0.371	27,922 27,922	10,359 10,359	
親子ビット	φ150mm	個	0.052 0.052	94,800 94,800	4,929 4,929	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.01 0.01	51,000 51,000	510 510	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.01 0.01	25,500 25,500	255 255	
ドリルジャンボ運転		時間	0.867 0.867	46,580 46,580	40,384 40,384	WYB00656 単－1891号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		37 37	
計					171,300 171,300	
単価					171,300 171,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1323号	打設工	34.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,756,000 7,756,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.771 3.771	38,502 38,502	145,191 145,191	
トンネル世話役		人	3.771 3.771	38,502 38,502	145,191 145,191	
トンネル特殊工		人	22.625 22.625	38,768 38,768	877,126 877,126	
トンネル作業員		人	3.771 3.771	27,922 27,922	105,293 105,293	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	34.5 34.5	101,800 101,800	3,512,100 3,512,100	WYB00659 単－1892号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	1.684 1.684	255,000 255,000	429,420 429,420	
ビットユニット	φ125	個	34.5 34.5	28,900 28,900	997,050 997,050	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.421 0.421	25,500 25,500	10,735 10,735	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	1.263 1.263	51,000 51,000	64,413 64,413	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.421 0.421	56,900 56,900	23,954 23,954	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	1.263 1.263	7,650 7,650	9,661 9,661	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1323号	打設工	34.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,756,000 7,756,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	6.9 6.9	5,950 5,950	41,055 41,055	
セントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	29.5 29.5	46,580 46,580	1,374,110 1,374,110	WYB00660 単－1893号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		921 921	
計					7,756,000 7,756,000	
単価					7,756,000 7,756,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1324号	注入工	34.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,291,000 6,291,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.271 1.271	38,502 38,502	48,936 48,936	
トンネル世話役		人	1.271 1.271	38,502 38,502	48,936 48,936	
トンネル特殊工		人	7.625 7.625	38,768 38,768	295,606 295,606	
トンネル作業員		人	1.271 1.271	27,922 27,922	35,488 35,488	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	6,437.4 6,437.4	680 680	4,377,432 4,377,432	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	34.5 34.5	36,500 36,500	1,259,250 1,259,250	
逆止弁	ゴム製	個	34.5 34.5	1,530 1,530	52,785 52,785	
逆止弁ストッパー		個	6.9 6.9	3,060 3,060	21,114 21,114	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1324号	注入工	34.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,291,000 6,291,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	69 69	630 630	43,470 43,470	
コーキングウエス		ｋｇ	34.5 34.5	300 300	10,350 10,350	
注入機運転	流量計一体型	日	1.906 1.906	17,810 17,810	33,945 33,945	WYB00661 単－1894号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		943 943	
計					6,291,000 6,291,000	
単価					6,291,000 6,291,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1325号	鏡吹付工	A=77.6m2　集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	354,000 354,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.7 9.7	20,630 20,630	200,111 200,111	WYB00646 単－1888号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB00647 単－1826号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB00648 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB00649 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.794 2.794	8,218 8,218	22,961 22,961	WYB00650 単－1895号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.794 2.794	14,840 14,840	41,462 41,462	WYB00651 単－1896号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		47 47	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1325号	鏡吹付工	A=77.6m2　集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	354,000 354,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					354,000 354,000	
単価					354,000 354,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1326号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,357,000 6,357,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.283 1.283	38,502 38,502	49,398 49,398	
トンネル世話役		人	1.283 1.283	38,502 38,502	49,398 49,398	
トンネル特殊工		人	7.7 7.7	38,768 38,768	298,513 298,513	
トンネル作業員		人	1.283 1.283	27,922 27,922	35,823 35,823	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	6,499.5 6,499.5	680 680	4,419,660 4,419,660	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	35 35	36,500 36,500	1,277,500 1,277,500	
逆止弁	ゴム製	個	35 35	1,530 1,530	53,550 53,550	
逆止弁ストッパー		個	7 7	3,060 3,060	21,420 21,420	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1326号	注入工	35本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,357,000 6,357,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	70 70	630 630	44,100 44,100	
コーキングウエス		ｋｇ	35 35	300 300	10,500 10,500	
注入機運転	流量計一体型	日	1.925 1.925	17,810 17,810	34,284 34,284	WYB00653 単－1897号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		109 109	
計					6,357,000 6,357,000	
単価					6,357,000 6,357,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1327号	鏡吹付工	A=77.6m2　集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	352,300 352,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.7 9.7	20,630 20,630	200,111 200,111	WYB00958 単－1888号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB00959 単－1826号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB00960 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB00961 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.722 2.722	8,218 8,218	22,369 22,369	WYB01040 単－1898号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.722 2.722	14,840 14,840	40,394 40,394	WYB01041 単－1899号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1327号	鏡吹付工	A=77.6m2　集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	352,300 352,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					352,300 352,300	
単価					352,300 352,300	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1328号	先行削孔工	34本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	169,000 169,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.367 0.367	38,502 38,502	14,130 14,130	
トンネル世話役		人	0.367 0.367	38,502 38,502	14,130 14,130	
トンネル特殊工		人	2.2 2.2	38,768 38,768	85,289 85,289	
トンネル作業員		人	0.367 0.367	27,922 27,922	10,247 10,247	
親子ビット	φ150mm	個	0.051 0.051	94,800 94,800	4,834 4,834	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.01 0.01	51,000 51,000	510 510	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.01 0.01	25,500 25,500	255 255	
ドリルジャンボ運転		時間	0.85 0.85	46,580 46,580	39,593 39,593	WYB00779 単－1900号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 12	
計					169,000 169,000	
単価					169,000 169,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1329号	打設工	34本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,643,000 7,643,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.717 3.717	38,502 38,502	143,111 143,111	
トンネル世話役		人	3.717 3.717	38,502 38,502	143,111 143,111	
トンネル特殊工		人	22.3 22.3	38,768 38,768	864,526 864,526	
トンネル作業員		人	3.717 3.717	27,922 27,922	103,786 103,786	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	34 34	101,800 101,800	3,461,200 3,461,200	WYB00922 単－1901号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	1.659 1.659	255,000 255,000	423,045 423,045	
ビットユニット	φ125	個	34 34	28,900 28,900	982,600 982,600	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.415 0.415	25,500 25,500	10,582 10,582	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	1.244 1.244	51,000 51,000	63,444 63,444	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.415 0.415	56,900 56,900	23,613 23,613	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	1.244 1.244	7,650 7,650	9,516 9,516	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1329号	打設工	34本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,643,000 7,643,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	6.8 6.8	5,950 5,950	40,460 40,460	
セントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	29.067 29.067	46,580 46,580	1,353,940 1,353,940	WYB01042 単－1902号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		286 286	
計					7,643,000 7,643,000	
単価					7,643,000 7,643,000	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1330号	注入工	34本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,223,000 6,223,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.258 1.258	38,502 38,502	48,435 48,435	
トンネル世話役		人	1.258 1.258	38,502 38,502	48,435 48,435	
トンネル特殊工		人	7.55 7.55	38,768 38,768	292,698 292,698	
トンネル作業員		人	1.258 1.258	27,922 27,922	35,125 35,125	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	6,375 6,375	680 680	4,335,000 4,335,000	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	34 34	36,500 36,500	1,241,000 1,241,000	
逆止弁	ゴム製	個	34 34	1,530 1,530	52,020 52,020	
逆止弁ストッパー		個	6.8 6.8	3,060 3,060	20,808 20,808	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1330号	注入工	34本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,223,000 6,223,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	68 68	630 630	42,840 42,840	
コーキングウエス		ｋｇ	34 34	300 300	10,200 10,200	
注入機運転	流量計一体型	日	1.888 1.888	17,810 17,810	33,625 33,625	WYB01043 単－1903号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		69 69	
計					6,223,000 6,223,000	
単価					6,223,000 6,223,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1331号	鏡吹付工	A=77.6m2　集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	351,400 351,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ３	9.7 9.7	20,630 20,630	200,111 200,111	WYB01184 単－1888号
コンクリート吹付機運転		時間	0.817 0.817	44,740 44,740	36,552 36,552	WYB01185 単－1826号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.817 0.817	4,579 4,579	3,741 3,741	WYB01192 単－1828号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB01201 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	2.679 2.679	8,218 8,218	22,016 22,016	WYB01203 単－1904号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	2.679 2.679	14,840 14,840	39,756 39,756	WYB01204 単－1905号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1331号	鏡吹付工	A=77.6m2　集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	351,400 351,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					351,400 351,400	
単価					351,400 351,400	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1332号	先行削孔工	33.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	166,800 166,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.363 0.363	38,502 38,502	13,976 13,976	
トンネル世話役		人	0.363 0.363	38,502 38,502	13,976 13,976	
トンネル特殊工		人	2.175 2.175	38,768 38,768	84,320 84,320	
トンネル作業員		人	0.363 0.363	27,922 27,922	10,135 10,135	
親子ビット	φ150mm	個	0.05 0.05	94,800 94,800	4,740 4,740	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.01 0.01	51,000 51,000	510 510	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.01 0.01	25,500 25,500	255 255	
ドリルジャンボ運転		時間	0.833 0.833	46,580 46,580	38,801 38,801	WYB01124 単－1906号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		87 87	
計					166,800 166,800	
単価					166,800 166,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1333号	打設工	33.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,533,000 7,533,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.665 3.665	38,502 38,502	141,109 141,109	
トンネル世話役		人	3.665 3.665	38,502 38,502	141,109 141,109	
トンネル特殊工		人	21.988 21.988	38,768 38,768	852,430 852,430	
トンネル作業員		人	3.665 3.665	27,922 27,922	102,334 102,334	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	33.5 33.5	101,800 101,800	3,410,300 3,410,300	WYB01165 単－1907号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	1.635 1.635	255,000 255,000	416,925 416,925	
ビットユニット	φ125	個	33.5 33.5	28,900 28,900	968,150 968,150	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.409 0.409	25,500 25,500	10,429 10,429	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	1.226 1.226	51,000 51,000	62,526 62,526	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.409 0.409	56,900 56,900	23,272 23,272	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	1.226 1.226	7,650 7,650	9,378 9,378	

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1333号	打設工	33.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,533,000 7,533,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	6.7 6.7	5,950 5,950	39,865 39,865	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	28.65 28.65	46,580 46,580	1,334,517 1,334,517	WYB01205 単－1908号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		876 876	
計					7,533,000 7,533,000	
単価					7,533,000 7,533,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1334号	注入工	33.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,058,000 6,058,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.229 1.229	38,502 38,502	47,318 47,318	
トンネル世話役		人	1.229 1.229	38,502 38,502	47,318 47,318	
トンネル特殊工		人	7.375 7.375	38,768 38,768	285,914 285,914	
トンネル作業員		人	1.229 1.229	27,922 27,922	34,316 34,316	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	6,177.4 6,177.4	680 680	4,200,632 4,200,632	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	33.5 33.5	36,500 36,500	1,222,750 1,222,750	
逆止弁	ゴム製	個	33.5 33.5	1,530 1,530	51,255 51,255	
逆止弁ストッパー		個	6.7 6.7	3,060 3,060	20,502 20,502	
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1334号	注入工	33.5本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	6,058,000 6,058,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	67 67	630 630	42,210 42,210	
コーキングウエス		ｋｇ	33.5 33.5	300 300	10,050 10,050	
注入機運転	流量計一体型	日	1.844 1.844	17,810 17,810	32,841 32,841	WYB01206 単－1909号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		149 149	
計					6,058,000 6,058,000	
単価					6,058,000 6,058,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1335号	鏡吹付工	A=129.8m2　集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	665,900 665,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.169 0.169	36,330 36,330	6,139 6,139	
トンネル特殊工		人	1.013 1.013	36,540 36,540	37,015 37,015	
トンネル作業員		人	0.169 0.169	26,355 26,355	4,453 4,453	
吹付コンクリート		ｍ３	16.225 16.225	20,630 20,630	334,721 334,721	WYB00696 単－1910号
コンクリート吹付機運転		時間	1.35 1.35	44,740 44,740	60,399 60,399	WYB00697 単－1911号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	1.35 1.35	4,579 4,579	6,181 6,181	WYB00705 単－1912号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB00706 単－1799号
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	日	8.773 8.773	8,218 8,218	72,096 72,096	WYB00707 単－1913号
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	日	8.773 8.773	14,840 14,840	130,191 130,191	WYB00708 単－1914号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		45 45	
計					665,900 665,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1335号	鏡吹付工	A=129.8m2　集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	665,900 665,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					665,900 665,900	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1336号	先行削孔工	39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	168,000 168,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.41 0.41	36,330 36,330	14,895 14,895	
トンネル特殊工		人	2.463 2.463	36,540 36,540	89,998 89,998	
トンネル作業員		人	0.41 0.41	26,355 26,355	10,805 10,805	
親子ビット	φ150mm	個	0.059 0.059	94,800 94,800	5,593 5,593	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.012 0.012	51,000 51,000	612 612	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.012 0.012	25,500 25,500	306 306	
ドリルジャンボ運転		時間	0.983 0.983	46,580 46,580	45,788 45,788	WYB00686 単－1915号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					168,000 168,000	
単価					168,000 168,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1337号	打設工	39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	13,380,000 13,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	6.69 6.69	36,330 36,330	243,047 243,047	
トンネル特殊工		人	40.138 40.138	36,540 36,540	1,466,642 1,466,642	
トンネル作業員		人	6.69 6.69	26,355 26,355	176,314 176,314	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	39 39	172,200 172,200	6,715,800 6,715,800	WYB00694 単－1916号
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	3.073 3.073	255,000 255,000	783,615 783,615	
ビットユニット	φ125	個	39 39	28,900 28,900	1,127,100 1,127,100	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.768 0.768	25,500 25,500	19,584 19,584	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	4.61 4.61	51,000 51,000	235,110 235,110	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.768 0.768	56,900 56,900	43,699 43,699	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	4.61 4.61	7,650 7,650	35,266 35,266	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	7.8 7.8	5,950 5,950	46,410 46,410	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1337号	打設工	39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	13,380,000 13,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	52.85 52.85	46,580 46,580	2,461,753 2,461,753	WYB00709 単－1917号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5,880 5,880	
計					13,380,000 13,380,000	
単価					13,380,000 13,380,000	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1338号	注入工	39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	9,723,000 9,723,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.504 1.504	36,330 36,330	54,640 54,640	
トンネル特殊工		人	9.025 9.025	36,540 36,540	329,773 329,773	
トンネル作業員		人	1.504 1.504	26,355 26,355	39,637 39,637	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	10,697.7 10,697.7	680 680	7,274,436 7,274,436	
インサートパッカー	L=21.5m用	組	39 39	43,300 43,300	1,688,700 1,688,700	
逆止弁	ゴム製	個	39 39	1,530 1,530	59,670 59,670	
逆止弁ストッパー		個	7.8 7.8	3,060 3,060	23,868 23,868	
ミキシングユニット		個	8 8	2,550 2,550	20,400 20,400	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	8 8	5,520 5,520	44,160 44,160	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	1 1	19,100 19,100	19,100 19,100	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	78 78	630 630	49,140 49,140	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1338号	注入工	39本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	9,723,000 9,723,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		ｋｇ	39 39	300 300	11,700 11,700	
注入機運転	流量計一体型	日	6.017 6.017	17,810 17,810	107,162 107,162	WYB00710 単－1918号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		614 614	
計					9,723,000 9,723,000	
単価					9,723,000 9,723,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1339号	鏡吹付工	A=75.4m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	285,400 285,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル世話役		人	0.098 0.098	38,502 38,502	3,773 3,773	
トンネル特殊工		人	0.588 0.588	38,768 38,768	22,795 22,795	
トンネル作業員		人	0.098 0.098	27,922 27,922	2,736 2,736	
吹付コンクリート		ｍ２	75.41 75.41	2,445 2,445	184,377 184,377	WYB03345 単－1919号
コンクリート吹付機運転		日	0.169 0.169	220,300 220,300	37,230 37,230	WYB03347 単－1920号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	日	0.321 0.321	24,590 24,590	7,893 7,893	WYB03348 単－1921号
吹付プラント設備運転		日	0.357 0.357	62,290 62,290	22,237 22,237	WYB03349 単－1870号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		586 586	
計					285,400 285,400	
単価					285,400 285,400	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1340号	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	107,400 107,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.169 0.169	38,502 38,502	6,506 6,506	
トンネル世話役		人	0.169 0.169	38,502 38,502	6,506 6,506	
トンネル特殊工		人	1.013 1.013	38,768 38,768	39,271 39,271	
トンネル作業員		人	0.169 0.169	27,922 27,922	4,718 4,718	
親子ビット	φ130mm	個	0.018 0.018	89,200 89,200	1,605 1,605	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.006 0.006	37,400 37,400	224 224	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.006 0.006	25,500 25,500	153 153	
ドリルジャンボ運転		日	0.127 0.127	372,500 372,500	47,307 47,307	WK450650 単－1871号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,110 1,110	
計					107,400 107,400	
単価					107,400 107,400	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1341号	打設工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,602,000 2,602,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.852 0.852	38,502 38,502	32,803 32,803	
トンネル世話役		人	0.852 0.852	38,502 38,502	32,803 32,803	
トンネル特殊工		人	5.113 5.113	38,768 38,768	198,220 198,220	
トンネル作業員		人	0.852 0.852	27,922 27,922	23,789 23,789	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	15 15	102,700 102,700	1,540,500 1,540,500	WYB03328 単－1922号
ユニットビット	UB-90	個	15 15	20,400 20,400	306,000 306,000	
ビットアダプター	AD-90	個	1.226 1.226	68,000 68,000	83,368 83,368	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.769 0.769	37,400 37,400	28,760 28,760	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.256 0.256	49,700 49,700	12,723 12,723	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0.769 0.769	7,650 7,650	5,882 5,882	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.256 0.256	25,500 25,500	6,528 6,528	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1341号	打設工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,602,000 2,602,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	3 3	2,970 2,970	8,910 8,910	
セントララライザー	Me用	組	0.092 0.092	32,300 32,300	2,971 2,971	
サブセントララライザー	Me用	組	0.092 0.092	32,300 32,300	2,971 2,971	
ドリルジャンボ運転		日	0.81 0.81	372,500 372,500	301,725 301,725	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	0.705 0.705	11,930 11,930	8,410 8,410	WYB03329 単－1923号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,637 5,637	
計					2,602,000 2,602,000	
単価					2,602,000 2,602,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1342号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,141,000 2,141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.488 0.488	38,502 38,502	18,788 18,788	
トンネル世話役		人	0.488 0.488	38,502 38,502	18,788 18,788	
トンネル特殊工		人	2.925 2.925	38,768 38,768	113,396 113,396	
トンネル作業員		人	0.488 0.488	27,922 27,922	13,625 13,625	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	2,151 2,151	680 680	1,462,680 1,462,680	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	15 15	22,100 22,100	331,500 331,500	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	30 30	630 630	18,900 18,900	
コーキングウエス		ｋｇ	15 15	300 300	4,500 4,500	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1342号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,141,000 2,141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	2.41 2.41	18,240 18,240	43,958 43,958	WYB03333 単－1924号
ドリルジャンボ運転		日	0.146 0.146	372,500 372,500	54,385 54,385	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.3 0.3	7,491 7,491	2,247 2,247	WYB03339 単－1925号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,138 3,138	
計					2,141,000 2,141,000	
単価					2,141,000 2,141,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1343号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	163,200 163,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	0.8 0.8	204,000 204,000	163,200 163,200	WYB03351 単－1926号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					163,200 163,200	
単価					163,200 163,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1344号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,932,000 1,932,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.45 0.45	38,502 38,502	17,325 17,325	
トンネル世話役		人	0.45 0.45	38,502 38,502	17,325 17,325	
トンネル特殊工		人	2.7 2.7	38,768 38,768	104,673 104,673	
トンネル作業員		人	0.45 0.45	27,922 27,922	12,564 12,564	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	1,875 1,875	680 680	1,275,000 1,275,000	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	15 15	22,100 22,100	331,500 331,500	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	30 30	630 630	18,900 18,900	
コーキングウエス		ｋｇ	15 15	300 300	4,500 4,500	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1344号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,932,000 1,932,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	2.21 2.21	18,240 18,240	40,310 40,310	WYB02145 単－1927号
ドリルジャンボ運転		日	0.135 0.135	372,500 372,500	50,287 50,287	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.277 0.277	7,491 7,491	2,075 2,075	WYB02146 単－1928号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,446 2,446	
計					1,932,000 1,932,000	
単価					1,932,000 1,932,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1345号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,735,000 2,735,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.467 0.467	38,502 38,502	17,980 17,980	
トンネル世話役		人	0.467 0.467	38,502 38,502	17,980 17,980	
トンネル特殊工		人	2.8 2.8	38,768 38,768	108,550 108,550	
トンネル作業員		人	0.467 0.467	27,922 27,922	13,039 13,039	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	1,990.5 1,990.5	1,040 1,040	2,070,120 2,070,120	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	15 15	22,100 22,100	331,500 331,500	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	30 30	630 630	18,900 18,900	
コーキングウエス		ｋｇ	15 15	300 300	4,500 4,500	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1345号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,735,000 2,735,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	2.23 2.23	18,240 18,240	40,675 40,675	WYB02151 単－1929号
ドリルジャンボ運転		日	0.14 0.14	372,500 372,500	52,150 52,150	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.287 0.287	7,491 7,491	2,149 2,149	WYB02152 単－1930号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,362 2,362	
計					2,735,000 2,735,000	
単価					2,735,000 2,735,000	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1346号	先行削孔工	L=11.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	131,700 131,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.202 0.202	38,502 38,502	7,777 7,777	
トンネル世話役		人	0.202 0.202	38,502 38,502	7,777 7,777	
トンネル特殊工		人	1.213 1.213	38,768 38,768	47,025 47,025	
トンネル作業員		人	0.202 0.202	27,922 27,922	5,640 5,640	
親子ビット	φ130mm	個	0.023 0.023	89,200 89,200	2,051 2,051	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.008 0.008	37,400 37,400	299 299	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.008 0.008	25,500 25,500	204 204	
ドリルジャンボ運転		日	0.16 0.16	372,500 372,500	59,600 59,600	WK450650 単－1871号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,327 1,327	
計					131,700 131,700	
単価					131,700 131,700	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1347号	打設工	L=11.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,207,000 3,207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.99 0.99	38,502 38,502	38,116 38,116	
トンネル世話役		人	0.99 0.99	38,502 38,502	38,116 38,116	
トンネル特殊工		人	5.938 5.938	38,768 38,768	230,204 230,204	
トンネル作業員		人	0.99 0.99	27,922 27,922	27,642 27,642	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	19 19	102,700 102,700	1,951,300 1,951,300	WYB02928 単－1931号
ユニットビット	UB-90	個	19 19	20,400 20,400	387,600 387,600	
ビットアダプター	AD-90	個	1.43 1.43	68,000 68,000	97,240 97,240	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.597 0.597	37,400 37,400	22,327 22,327	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.299 0.299	49,700 49,700	14,860 14,860	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0.597 0.597	7,650 7,650	4,567 4,567	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.299 0.299	25,500 25,500	7,624 7,624	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1347号	打設工	L=11.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,207,000 3,207,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	3.8 3.8	2,970 2,970	11,286 11,286	
セントラライザー	Me用	組	0.107 0.107	32,300 32,300	3,456 3,456	
サブセントラライザー	Me用	組	0.107 0.107	32,300 32,300	3,456 3,456	
ドリルジャンボ運転		日	0.948 0.948	372,500 372,500	353,130 353,130	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	0.819 0.819	11,930 11,930	9,770 9,770	WYB02929 単－1932号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		6,306 6,306	
計					3,207,000 3,207,000	
単価					3,207,000 3,207,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1348号	注入工	L=11.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,855,000 2,855,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.633 0.633	38,502 38,502	24,371 24,371	
トンネル世話役		人	0.633 0.633	38,502 38,502	24,371 24,371	
トンネル特殊工		人	3.8 3.8	38,768 38,768	147,318 147,318	
トンネル作業員		人	0.633 0.633	27,922 27,922	17,674 17,674	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	2,954.5 2,954.5	680 680	2,009,060 2,009,060	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19 19	22,100 22,100	419,900 419,900	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	38 38	630 630	23,940 23,940	
コーキングウエス		ｋｇ	19 19	300 300	5,700 5,700	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1348号	注入工	L=11.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,855,000 2,855,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	2.74 2.74	18,240 18,240	49,977 49,977	WYB02947 単－1933号
ドリルジャンボ運転		日	0.19 0.19	372,500 372,500	70,775 70,775	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.39 0.39	7,491 7,491	2,921 2,921	WYB02948 単－1934号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,898 3,898	
計					2,855,000 2,855,000	
単価					2,855,000 2,855,000	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1349号	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	131,700 131,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.202 0.202	38,502 38,502	7,777 7,777	
トンネル世話役		人	0.202 0.202	38,502 38,502	7,777 7,777	
トンネル特殊工		人	1.213 1.213	38,768 38,768	47,025 47,025	
トンネル作業員		人	0.202 0.202	27,922 27,922	5,640 5,640	
親子ビット	φ130mm	個	0.023 0.023	89,200 89,200	2,051 2,051	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.008 0.008	37,400 37,400	299 299	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.008 0.008	25,500 25,500	204 204	
ドリルジャンボ運転		日	0.16 0.16	372,500 372,500	59,600 59,600	WK450650 単－1871号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,327 1,327	
計					131,700 131,700	
単価					131,700 131,700	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1350号	打設工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,291,000 3,291,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.067 1.067	38,502 38,502	41,081 41,081	
トンネル世話役		人	1.067 1.067	38,502 38,502	41,081 41,081	
トンネル特殊工		人	6.4 6.4	38,768 38,768	248,115 248,115	
トンネル作業員		人	1.067 1.067	27,922 27,922	29,792 29,792	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	19 19	102,700 102,700	1,951,300 1,951,300	WYB02953 単－1931号
ユニットビット	UB-90	個	19 19	20,400 20,400	387,600 387,600	
ビットアダプター	AD-90	個	1.553 1.553	68,000 68,000	105,604 105,604	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.974 0.974	37,400 37,400	36,427 36,427	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.325 0.325	49,700 49,700	16,152 16,152	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0.974 0.974	7,650 7,650	7,451 7,451	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.325 0.325	25,500 25,500	8,287 8,287	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1350号	打設工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,291,000 3,291,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	3.8 3.8	2,970 2,970	11,286 11,286	
セントラライザー	Me用	組	0.116 0.116	32,300 32,300	3,746 3,746	
サブセントラライザー	Me用	組	0.116 0.116	32,300 32,300	3,746 3,746	
ドリルジャンボ運転		日	1.025 1.025	372,500 372,500	381,812 381,812	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	0.883 0.883	11,930 11,930	10,534 10,534	WYB02954 単－1935号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		6,986 6,986	
計					3,291,000 3,291,000	
単価					3,291,000 3,291,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1351号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,595,000 2,595,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.585 0.585	38,502 38,502	22,523 22,523	
トンネル世話役		人	0.585 0.585	38,502 38,502	22,523 22,523	
トンネル特殊工		人	3.513 3.513	38,768 38,768	136,191 136,191	
トンネル作業員		人	0.585 0.585	27,922 27,922	16,334 16,334	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	2,603 2,603	680 680	1,770,040 1,770,040	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19 19	22,100 22,100	419,900 419,900	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	38 38	630 630	23,940 23,940	
コーキングウエス		ｋｇ	19 19	300 300	5,700 5,700	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1351号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,595,000 2,595,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	2.78 2.78	18,240 18,240	50,707 50,707	WYB02956 単－1936号
ドリルジャンボ運転		日	0.176 0.176	372,500 372,500	65,560 65,560	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.36 0.36	7,491 7,491	2,696 2,696	WYB02958 単－1937号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,791 3,791	
計					2,595,000 2,595,000	
単価					2,595,000 2,595,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1352号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,157,000 2,157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.492 0.492	38,502 38,502	18,942 18,942	
トンネル世話役		人	0.492 0.492	38,502 38,502	18,942 18,942	
トンネル特殊工		人	2.95 2.95	38,768 38,768	114,365 114,365	
トンネル作業員		人	0.492 0.492	27,922 27,922	13,737 13,737	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	2,175 2,175	680 680	1,479,000 1,479,000	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	15 15	22,100 22,100	331,500 331,500	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	30 30	630 630	18,900 18,900	
コーキングウエス		ｋｇ	15 15	300 300	4,500 4,500	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1352号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,157,000 2,157,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	2.27 2.27	18,240 18,240	41,404 41,404	WYB03520 単－1938号
ドリルジャンボ運転		日	0.148 0.148	372,500 372,500	55,130 55,130	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.303 0.303	7,491 7,491	2,269 2,269	WYB03521 単－1939号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,216 3,216	
計					2,157,000 2,157,000	
単価					2,157,000 2,157,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1353号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,200,000 3,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.696 0.696	38,502 38,502	26,797 26,797	
トンネル世話役		人	0.696 0.696	38,502 38,502	26,797 26,797	
トンネル特殊工		人	4.175 4.175	38,768 38,768	161,856 161,856	
トンネル作業員		人	0.696 0.696	27,922 27,922	19,433 19,433	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	3,410.5 3,410.5	680 680	2,319,140 2,319,140	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19 19	22,100 22,100	419,900 419,900	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	38 38	630 630	23,940 23,940	
コーキングウエス		ｋｇ	19 19	300 300	5,700 5,700	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1353号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,200,000 3,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	3.09 3.09	18,240 18,240	56,361 56,361	WYB01742 単－1940号
ドリルジャンボ運転		日	0.209 0.209	372,500 372,500	77,852 77,852	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.428 0.428	7,491 7,491	3,206 3,206	WYB01743 単－1941号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,923 3,923	
計					3,200,000 3,200,000	
単価					3,200,000 3,200,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1354号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	210,200 210,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	1.03 1.03	204,000 204,000	210,120 210,120	WYB01851 単－1942号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					210,200 210,200	
単価					210,200 210,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1355号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,203,000 4,203,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.883 0.883	38,502 38,502	33,997 33,997	
トンネル世話役		人	0.883 0.883	38,502 38,502	33,997 33,997	
トンネル特殊工		人	5.3 5.3	38,768 38,768	205,470 205,470	
トンネル作業員		人	0.883 0.883	27,922 27,922	24,655 24,655	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	4,750 4,750	680 680	3,230,000 3,230,000	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19 19	22,100 22,100	419,900 419,900	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	38 38	630 630	23,940 23,940	
コーキングウエス		ｋｇ	19 19	300 300	5,700 5,700	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1355号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,203,000 4,203,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	3.38 3.38	18,240 18,240	61,651 61,651	WYB01854 単－1943号
ドリルジャンボ運転		日	0.265 0.265	372,500 372,500	98,712 98,712	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.544 0.544	7,491 7,491	4,075 4,075	WYB01855 単－1944号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,808 5,808	
計					4,203,000 4,203,000	
単価					4,203,000 4,203,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1356号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	228,500 228,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	1.12 1.12	204,000 204,000	228,480 228,480	WYB01865 単－1945号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					228,500 228,500	
単価					228,500 228,500	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1357号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	131,700 131,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.202 0.202	38,502 38,502	7,777 7,777	
トンネル世話役		人	0.202 0.202	38,502 38,502	7,777 7,777	
トンネル特殊工		人	1.213 1.213	38,768 38,768	47,025 47,025	
トンネル作業員		人	0.202 0.202	27,922 27,922	5,640 5,640	
親子ビット	φ130mm	個	0.023 0.023	89,200 89,200	2,051 2,051	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.008 0.008	37,400 37,400	299 299	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.008 0.008	25,500 25,500	204 204	
ドリルジャンボ運転		日	0.16 0.16	372,500 372,500	59,600 59,600	WK450650 単－1871号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,327 1,327	
計					131,700 131,700	
単価					131,700 131,700	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1358号	打設工	L=9.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,063,000 3,063,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.829 0.829	38,502 38,502	31,918 31,918	
トンネル世話役		人	0.829 0.829	38,502 38,502	31,918 31,918	
トンネル特殊工		人	4.975 4.975	38,768 38,768	192,870 192,870	
トンネル作業員		人	0.829 0.829	27,922 27,922	23,147 23,147	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	19 19	102,700 102,700	1,951,300 1,951,300	WYB01868 単－1931号
ユニットビット	UB-90	個	19 19	20,400 20,400	387,600 387,600	
ビットアダプター	AD-90	個	1.171 1.171	68,000 68,000	79,628 79,628	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.489 0.489	37,400 37,400	18,288 18,288	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.245 0.245	49,700 49,700	12,176 12,176	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0.489 0.489	7,650 7,650	3,740 3,740	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.245 0.245	25,500 25,500	6,247 6,247	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1358号	打設工	L=9.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,063,000 3,063,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	3.8 3.8	2,970 2,970	11,286 11,286	
セントラライザー	Me用	組	0.087 0.087	32,300 32,300	2,810 2,810	
サブセントラライザー	Me用	組	0.087 0.087	32,300 32,300	2,810 2,810	
ドリルジャンボ運転		日	0.788 0.788	372,500 372,500	293,530 293,530	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	0.686 0.686	11,930 11,930	8,183 8,183	WYB01869 単－1946号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,549 5,549	
計					3,063,000 3,063,000	
単価					3,063,000 3,063,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1359号	注入工	L=9.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,796,000 4,796,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.715 0.715	38,502 38,502	27,528 27,528	
トンネル世話役		人	0.715 0.715	38,502 38,502	27,528 27,528	
トンネル特殊工		人	4.288 4.288	38,768 38,768	166,237 166,237	
トンネル作業員		人	0.715 0.715	27,922 27,922	19,964 19,964	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	3,610 3,610	1,040 1,040	3,754,400 3,754,400	
注入管	L3=9.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19 19	30,400 30,400	577,600 577,600	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	38 38	630 630	23,940 23,940	
コーキングウエス		ｋｇ	19 19	300 300	5,700 5,700	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1359号	注入工	L=9.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,796,000 4,796,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	2.77 2.77	18,240 18,240	50,524 50,524	WYB01871 単－1947号
ドリルジャンボ運転		日	0.214 0.214	372,500 372,500	79,715 79,715	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.44 0.44	7,491 7,491	3,296 3,296	WYB01878 単－1948号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,473 4,473	
計					4,796,000 4,796,000	
単価					4,796,000 4,796,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1360号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	187,700 187,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	0.92 0.92	204,000 204,000	187,680 187,680	WYB01881 単－1949号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					187,700 187,700	
単価					187,700 187,700	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1361号	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	156,400 156,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.235 0.235	38,502 38,502	9,047 9,047	
トンネル世話役		人	0.235 0.235	38,502 38,502	9,047 9,047	
トンネル特殊工		人	1.413 1.413	38,768 38,768	54,779 54,779	
トンネル作業員		人	0.235 0.235	27,922 27,922	6,561 6,561	
親子ビット	φ130mm	個	0.028 0.028	89,200 89,200	2,497 2,497	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.01 0.01	37,400 37,400	374 374	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.01 0.01	25,500 25,500	255 255	
ドリルジャンボ運転		日	0.194 0.194	372,500 372,500	72,265 72,265	WK450650 単－1871号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,575 1,575	
計					156,400 156,400	
単価					156,400 156,400	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1362号	打設工	L=12.5m(改良長) 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,981,000 3,981,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.283 1.283	38,502 38,502	49,398 49,398	
トンネル世話役		人	1.283 1.283	38,502 38,502	49,398 49,398	
トンネル特殊工		人	7.7 7.7	38,768 38,768	298,513 298,513	
トンネル作業員		人	1.283 1.283	27,922 27,922	35,823 35,823	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	23 23	102,700 102,700	2,362,100 2,362,100	WYB01885 単－1950号
ユニットビット	UB-90	個	23 23	20,400 20,400	469,200 469,200	
ビットアダプター	AD-90	個	1.88 1.88	68,000 68,000	127,840 127,840	
ロッド	32DMT×3.050	本	1.179 1.179	37,400 37,400	44,094 44,094	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.393 0.393	49,700 49,700	19,532 19,532	
ロッドスリーブ	SLS32	個	1.179 1.179	7,650 7,650	9,019 9,019	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.393 0.393	25,500 25,500	10,021 10,021	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1362号	打設工	L=12.5m(改良長) 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,981,000 3,981,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	4.6 4.6	2,970 2,970	13,662 13,662	
セントラライザー	Me用	組	0.14 0.14	32,300 32,300	4,522 4,522	
サブセントラライザー	Me用	組	0.14 0.14	32,300 32,300	4,522 4,522	
ドリルジャンボ運転		日	1.242 1.242	372,500 372,500	462,645 462,645	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	1.062 1.062	11,930 11,930	12,669 12,669	WYB01886 単－1951号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		8,042 8,042	
計					3,981,000 3,981,000	
単価					3,981,000 3,981,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1363号	注入工	L=12.5m(改良長) 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	31,470,000 31,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4.106 4.106	38,502 38,502	158,089 158,089	
トンネル世話役		人	4.106 4.106	38,502 38,502	158,089 158,089	
トンネル特殊工		人	24.638 24.638	38,768 38,768	955,165 955,165	
トンネル作業員		人	4.106 4.106	27,922 27,922	114,647 114,647	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	27,721.9 27,721.9	1,040 1,040	28,830,776 28,830,776	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	23 23	22,100 22,100	508,300 508,300	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	46 46	630 630	28,980 28,980	
コーキングウエス		ｋｇ	23 23	300 300	6,900 6,900	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1363号	注入工	L=12.5m(改良長) 23本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	31,470,000 31,470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	8.58 8.58	18,240 18,240	156,499 156,499	WYB01894 単－1952号
ドリルジャンボ運転		日	1.232 1.232	372,500 372,500	458,920 458,920	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	2.527 2.527	7,491 7,491	18,929 18,929	WYB01895 単－1953号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		19,611 19,611	
計					31,470,000 31,470,000	
単価					31,470,000 31,470,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1364号	先行削孔工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	233,800 233,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.308 0.308	38,502 38,502	11,858 11,858	
トンネル世話役		人	0.308 0.308	38,502 38,502	11,858 11,858	
トンネル特殊工		人	1.85 1.85	38,768 38,768	71,720 71,720	
トンネル作業員		人	0.308 0.308	27,922 27,922	8,599 8,599	
親子ビット	φ130mm	個	0.308 0.308	89,200 89,200	27,473 27,473	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.013 0.013	37,400 37,400	486 486	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.013 0.013	25,500 25,500	331 331	
ドリルジャンボ運転		日	0.267 0.267	372,500 372,500	99,457 99,457	WK450650 単－1871号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,018 2,018	
計					233,800 233,800	
単価					233,800 233,800	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1365号	打設工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	5,533,000 5,533,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.769 1.769	38,502 38,502	68,110 68,110	
トンネル世話役		人	1.769 1.769	38,502 38,502	68,110 68,110	
トンネル特殊工		人	10.613 10.613	38,768 38,768	411,444 411,444	
トンネル作業員		人	1.769 1.769	27,922 27,922	49,394 49,394	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	32 32	102,700 102,700	3,286,400 3,286,400	WYB01891 単－1954号
ユニットビット	UB-90	個	32 32	20,400 20,400	652,800 652,800	
ビットアダプター	AD-90	個	2.616 2.616	68,000 68,000	177,888 177,888	
ロッド	32DMT×3.050	本	1.64 1.64	37,400 37,400	61,336 61,336	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.547 0.547	49,700 49,700	27,185 27,185	
ロッドスリーブ	SLS32	個	1.64 1.64	7,650 7,650	12,546 12,546	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.547 0.547	25,500 25,500	13,948 13,948	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1365号	打設工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	5,533,000 5,533,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	6.4 6.4	2,970 2,970	19,008 19,008	
セントラライザー	Me用	組	0.195 0.195	32,300 32,300	6,298 6,298	
サブセントラライザー	Me用	組	0.195 0.195	32,300 32,300	6,298 6,298	
ドリルジャンボ運転		日	1.727 1.727	372,500 372,500	643,307 643,307	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	1.464 1.464	11,930 11,930	17,465 17,465	WYB01892 単－1955号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		11,463 11,463	
計					5,533,000 5,533,000	
単価					5,533,000 5,533,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1366号	注入工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	13,210,000 13,210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.856 1.856	38,502 38,502	71,459 71,459	
トンネル世話役		人	1.856 1.856	38,502 38,502	71,459 71,459	
トンネル特殊工		人	11.138 11.138	38,768 38,768	431,797 431,797	
トンネル作業員		人	1.856 1.856	27,922 27,922	51,823 51,823	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	10,998.4 10,998.4	1,040 1,040	11,438,336 11,438,336	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	32 32	22,100 22,100	707,200 707,200	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	64 64	630 630	40,320 40,320	
コーキングウエス		ｋｇ	32 32	300 300	9,600 9,600	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1366号	注入工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	13,210,000 13,210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	6.05 6.05	18,240 18,240	110,352 110,352	WYB01900 単－1956号
ドリルジャンボ運転		日	0.557 0.557	372,500 372,500	207,482 207,482	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	1.142 1.142	7,491 7,491	8,554 8,554	WYB01901 単－1957号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		6,523 6,523	
計					13,210,000 13,210,000	
単価					13,210,000 13,210,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1367号	注入工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,820,000 10,820,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.556 1.556	38,502 38,502	59,909 59,909	
トンネル世話役		人	1.556 1.556	38,502 38,502	59,909 59,909	
トンネル特殊工		人	9.338 9.338	38,768 38,768	362,015 362,015	
トンネル作業員		人	1.556 1.556	27,922 27,922	43,446 43,446	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	8,838.4 8,838.4	1,040 1,040	9,191,936 9,191,936	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	32 32	22,100 22,100	707,200 707,200	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	64 64	630 630	40,320 40,320	
コーキングウエス		ｋｇ	32 32	300 300	9,600 9,600	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1367号	注入工	L=12.5m(改良長) 32本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	10,820,000 10,820,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	5.6 5.6	18,240 18,240	102,144 102,144	WYB01909 単－1958号
ドリルジャンボ運転		日	0.467 0.467	372,500 372,500	173,957 173,957	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.958 0.958	7,491 7,491	7,176 7,176	WYB01910 単－1959号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		7,293 7,293	
計					10,820,000 10,820,000	
単価					10,820,000 10,820,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1368号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,421,000 2,421,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.552 0.552	38,502 38,502	21,253 21,253	
トンネル世話役		人	0.552 0.552	38,502 38,502	21,253 21,253	
トンネル特殊工		人	3.313 3.313	38,768 38,768	128,438 128,438	
トンネル作業員		人	0.552 0.552	27,922 27,922	15,412 15,412	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	2,371.2 2,371.2	680 680	1,612,416 1,612,416	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19 19	22,100 22,100	419,900 419,900	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	38 38	630 630	23,940 23,940	
コーキングウエス		ｋｇ	19 19	300 300	5,700 5,700	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1368号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,421,000 2,421,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	2.73 2.73	18,240 18,240	49,795 49,795	WYB02949 単－1960号
ドリルジャンボ運転		日	0.166 0.166	372,500 372,500	61,835 61,835	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.34 0.34	7,491 7,491	2,546 2,546	WYB02950 単－1961号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,417 3,417	
計					2,421,000 2,421,000	
単価					2,421,000 2,421,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1369号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,710,000 4,710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.731 0.731	38,502 38,502	28,144 28,144	
トンネル世話役		人	0.731 0.731	38,502 38,502	28,144 28,144	
トンネル特殊工		人	4.388 4.388	38,768 38,768	170,113 170,113	
トンネル作業員		人	0.731 0.731	27,922 27,922	20,410 20,410	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	3,665.1 3,665.1	1,040 1,040	3,811,704 3,811,704	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19 19	22,100 22,100	419,900 419,900	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	38 38	630 630	23,940 23,940	
コーキングウエス		ｋｇ	19 19	300 300	5,700 5,700	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1369号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,710,000 4,710,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	3.15 3.15	18,240 18,240	57,456 57,456	WYB02968 単－1962号
ドリルジャンボ運転		日	0.219 0.219	372,500 372,500	81,577 81,577	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.45 0.45	7,491 7,491	3,370 3,370	WYB02969 単－1963号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,447 4,447	
計					4,710,000 4,710,000	
単価					4,710,000 4,710,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1370号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	214,200 214,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	1.05 1.05	204,000 204,000	214,200 214,200	WYB03049 単－1964号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					214,200 214,200	
単価					214,200 214,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1371号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,352,000 2,352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.54 0.54	38,502 38,502	20,791 20,791	
トンネル世話役		人	0.54 0.54	38,502 38,502	20,791 20,791	
トンネル特殊工		人	3.238 3.238	38,768 38,768	125,530 125,530	
トンネル作業員		人	0.54 0.54	27,922 27,922	15,077 15,077	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	2,274.3 2,274.3	680 680	1,546,524 1,546,524	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19 19	22,100 22,100	419,900 419,900	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	38 38	630 630	23,940 23,940	
コーキングウエス		ｋｇ	19 19	300 300	5,700 5,700	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1371号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,352,000 2,352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	2.87 2.87	18,240 18,240	52,348 52,348	WYB02991 単－1965号
ドリルジャンボ運転		日	0.162 0.162	372,500 372,500	60,345 60,345	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.332 0.332	7,491 7,491	2,487 2,487	WYB03006 単－1966号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,472 3,472	
計					2,352,000 2,352,000	
単価					2,352,000 2,352,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1372号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	195,900 195,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	0.96 0.96	204,000 204,000	195,840 195,840	WYB03059 単－1967号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					195,900 195,900	
単価					195,900 195,900	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1373号	先行削孔工	L=12.2m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	131,700 131,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.202 0.202	38,502 38,502	7,777 7,777	
トンネル世話役		人	0.202 0.202	38,502 38,502	7,777 7,777	
トンネル特殊工		人	1.213 1.213	38,768 38,768	47,025 47,025	
トンネル作業員		人	0.202 0.202	27,922 27,922	5,640 5,640	
親子ビット	φ130mm	個	0.023 0.023	89,200 89,200	2,051 2,051	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.008 0.008	37,400 37,400	299 299	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.008 0.008	25,500 25,500	204 204	
ドリルジャンボ運転		日	0.16 0.16	372,500 372,500	59,600 59,600	WK450650 単－1871号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,327 1,327	
計					131,700 131,700	
単価					131,700 131,700	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1374号	打設工	L=12.2m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,268,000 3,268,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.042 1.042	38,502 38,502	40,119 40,119	
トンネル世話役		人	1.042 1.042	38,502 38,502	40,119 40,119	
トンネル特殊工		人	6.25 6.25	38,768 38,768	242,300 242,300	
トンネル作業員		人	1.042 1.042	27,922 27,922	29,094 29,094	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	19 19	102,700 102,700	1,951,300 1,951,300	WYB03041 単－1931号
ユニットビット	UB-90	個	19 19	20,400 20,400	387,600 387,600	
ビットアダプター	AD-90	個	1.512 1.512	68,000 68,000	102,816 102,816	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.948 0.948	37,400 37,400	35,455 35,455	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.316 0.316	49,700 49,700	15,705 15,705	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0.948 0.948	7,650 7,650	7,252 7,252	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.316 0.316	25,500 25,500	8,058 8,058	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1374号	打設工	L=12.2m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,268,000 3,268,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	3.8 3.8	2,970 2,970	11,286 11,286	
セントラライザー	Me用	組	0.113 0.113	32,300 32,300	3,649 3,649	
サブセントラライザー	Me用	組	0.113 0.113	32,300 32,300	3,649 3,649	
ドリルジャンボ運転		日	1 1	372,500 372,500	372,500 372,500	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	0.862 0.862	11,930 11,930	10,283 10,283	WYB03050 単－1968号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		6,815 6,815	
計					3,268,000 3,268,000	
単価					3,268,000 3,268,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1375号	注入工	L=12.2m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,982,000 4,982,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.767 0.767	38,502 38,502	29,531 29,531	
トンネル世話役		人	0.767 0.767	38,502 38,502	29,531 29,531	
トンネル特殊工		人	4.6 4.6	38,768 38,768	178,332 178,332	
トンネル作業員		人	0.767 0.767	27,922 27,922	21,416 21,416	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	3,910.2 3,910.2	1,040 1,040	4,066,608 4,066,608	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19 19	22,100 22,100	419,900 419,900	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	38 38	630 630	23,940 23,940	
コーキングウエス		ｋｇ	19 19	300 300	5,700 5,700	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1375号	注入工	L=12.2m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,982,000 4,982,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	3.17 3.17	18,240 18,240	57,820 57,820	WYB03060 単－1969号
ドリルジャンボ運転		日	0.23 0.23	372,500 372,500	85,675 85,675	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.472 0.472	7,491 7,491	3,535 3,535	WYB03061 単－1970号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,917 4,917	
計					4,982,000 4,982,000	
単価					4,982,000 4,982,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1376号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	216,300 216,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	1.06 1.06	204,000 204,000	216,240 216,240	WYB03065 単－1971号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					216,300 216,300	
単価					216,300 216,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1377号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,417,000 4,417,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.677 0.677	38,502 38,502	26,065 26,065	
トンネル世話役		人	0.677 0.677	38,502 38,502	26,065 26,065	
トンネル特殊工		人	4.063 4.063	38,768 38,768	157,514 157,514	
トンネル作業員		人	0.677 0.677	27,922 27,922	18,903 18,903	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	3,508.5 3,508.5	1,040 1,040	3,648,840 3,648,840	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	15 15	22,100 22,100	331,500 331,500	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	30 30	630 630	18,900 18,900	
コーキングウエス		ｋｇ	15 15	300 300	4,500 4,500	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1377号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,417,000 4,417,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	2.55 2.55	18,240 18,240	46,512 46,512	WYB03046 単－1972号
ドリルジャンボ運転		日	0.203 0.203	372,500 372,500	75,617 75,617	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.417 0.417	7,491 7,491	3,123 3,123	WYB03047 単－1973号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,366 4,366	
計					4,417,000 4,417,000	
単価					4,417,000 4,417,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1378号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,048,000 2,048,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.471 0.471	38,502 38,502	18,134 18,134	
トンネル世話役		人	0.471 0.471	38,502 38,502	18,134 18,134	
トンネル特殊工		人	2.825 2.825	38,768 38,768	109,519 109,519	
トンネル作業員		人	0.471 0.471	27,922 27,922	13,151 13,151	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	2,031 2,031	680 680	1,381,080 1,381,080	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	15 15	22,100 22,100	331,500 331,500	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	30 30	630 630	18,900 18,900	
コーキングウエス		ｋｇ	15 15	300 300	4,500 4,500	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1378号	注入工	L=12.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,048,000 2,048,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	2.24 2.24	18,240 18,240	40,857 40,857	WYB03055 単－1974号
ドリルジャンボ運転		日	0.141 0.141	372,500 372,500	52,522 52,522	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.29 0.29	7,491 7,491	2,172 2,172	WYB03056 単－1975号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,436 2,436	
計					2,048,000 2,048,000	
単価					2,048,000 2,048,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1379号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,072,000 4,072,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.858 0.858	38,502 38,502	33,034 33,034	
トンネル世話役		人	0.858 0.858	38,502 38,502	33,034 33,034	
トンネル特殊工		人	5.15 5.15	38,768 38,768	199,655 199,655	
トンネル作業員		人	0.858 0.858	27,922 27,922	23,957 23,957	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	4,579 4,579	680 680	3,113,720 3,113,720	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19 19	22,100 22,100	419,900 419,900	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	38 38	630 630	23,940 23,940	
コーキングウエス		ｋｇ	19 19	300 300	5,700 5,700	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1379号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,072,000 4,072,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	3.19 3.19	18,240 18,240	58,185 58,185	WYB01236 単－1976号
ドリルジャンボ運転		日	0.258 0.258	372,500 372,500	96,105 96,105	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.528 0.528	7,491 7,491	3,955 3,955	WYB01259 単－1977号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		5,720 5,720	
計					4,072,000 4,072,000	
単価					4,072,000 4,072,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1380号	鏡吹付工	A=77.6m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	294,400 294,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル世話役		人	0.102 0.102	38,502 38,502	3,927 3,927	
トンネル特殊工		人	0.613 0.613	38,768 38,768	23,764 23,764	
トンネル作業員		人	0.102 0.102	27,922 27,922	2,848 2,848	
吹付コンクリート		ｍ２	77.62 77.62	2,445 2,445	189,780 189,780	WYB01082 単－1978号
コンクリート吹付機運転		日	0.177 0.177	220,300 220,300	38,993 38,993	WYB01084 単－1868号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	日	0.335 0.335	24,590 24,590	8,237 8,237	WYB01096 単－1869号
吹付プラント設備運転		日	0.357 0.357	62,290 62,290	22,237 22,237	WYB01098 単－1870号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		687 687	
計					294,400 294,400	
単価					294,400 294,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1381号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	230,600 230,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	1.13 1.13	204,000 204,000	230,520 230,520	WYB00200 単－1979号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					230,600 230,600	
単価					230,600 230,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1382号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,663,000 3,663,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.783 0.783	38,502 38,502	30,147 30,147	
トンネル世話役		人	0.783 0.783	38,502 38,502	30,147 30,147	
トンネル特殊工		人	4.7 4.7	38,768 38,768	182,209 182,209	
トンネル作業員		人	0.783 0.783	27,922 27,922	21,862 21,862	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	4,028 4,028	680 680	2,739,040 2,739,040	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	19 19	22,100 22,100	419,900 419,900	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	38 38	630 630	23,940 23,940	
コーキングウエス		ｋｇ	19 19	300 300	5,700 5,700	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1382号	注入工	L=12.5m(改良長) 19本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,663,000 3,663,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機運転	流量計一体型	日	3.23 3.23	18,240 18,240	58,915 58,915	WYB01276 単－1980号
ドリルジャンボ運転		日	0.235 0.235	372,500 372,500	87,537 87,537	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.482 0.482	7,491 7,491	3,610 3,610	WYB01277 単－1981号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,898 4,898	
計					3,663,000 3,663,000	
単価					3,663,000 3,663,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1383号	集塵機運転		単位	シフト	数量	1 1	単価	220,400 220,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵装置運転		日	1.08 1.08	204,000 204,000	220,320 220,320	WYB01060 単－1982号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					220,400 220,400	
単価					220,400 220,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1384号	先行削孔工	L=21.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	97,310 97,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.169 0.169	36,330 36,330	6,139 6,139	
トンネル特殊工		人	1.013 1.013	36,540 36,540	37,015 37,015	
トンネル作業員		人	0.169 0.169	26,355 26,355	4,453 4,453	
親子ビット	φ130mm	個	0.018 0.018	89,200 89,200	1,605 1,605	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.005 0.005	37,400 37,400	187 187	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.005 0.005	25,500 25,500	127 127	
ドリルジャンボ運転		日	0.127 0.127	372,500 372,500	47,307 47,307	WK450650 単－1983号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1 1		477 477	
計					97,310 97,310	
単価					97,310 97,310	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1385号	打設工	L=21.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,266,000 4,266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.477 1.477	36,330 36,330	53,659 53,659	
トンネル特殊工		人	8.863 8.863	36,540 36,540	323,854 323,854	
トンネル作業員		人	1.477 1.477	26,355 26,355	38,926 38,926	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	15 15	183,700 183,700	2,755,500 2,755,500	WYB01208 単－1984号
ユニットビット	UB-90	個	15 15	20,400 20,400	306,000 306,000	
ビットアダプター	AD-90	個	1.332 1.332	68,000 68,000	90,576 90,576	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.666 0.666	49,700 49,700	33,100 33,100	
ロッド	32DMT×3.050	本	1.665 1.665	37,400 37,400	62,271 62,271	
ロッドスリーブ	SLS32	個	1.998 1.998	7,650 7,650	15,284 15,284	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.333 0.333	25,500 25,500	8,491 8,491	
ネジプロテクター	PT	個	3 3	2,970 2,970	8,910 8,910	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1385号	打設工	L=21.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,266,000 4,266,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サブセントララライザー	Me用	組	0.167 0.167	32,300 32,300	5,394 5,394	
セントララライザー	Me用	組	0.167 0.167	32,300 32,300	5,394 5,394	
ドリルジャンボ運転		日	1.435 1.435	372,500 372,500	534,537 534,537	WK450650 単－1983号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	1.222 1.222	11,930 11,930	14,578 14,578	WYB01209 単－1985号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		9,526 9,526	
計					4,266,000 4,266,000	
単価					4,266,000 4,266,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1386号	注入工	L=21.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,977,000 1,977,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.702 0.702	36,330 36,330	25,503 25,503	
トンネル特殊工		人	4.213 4.213	36,540 36,540	153,943 153,943	
トンネル作業員		人	0.702 0.702	26,355 26,355	18,501 18,501	
注入材	早強ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	L	5,821.5 5,821.5	150 150	873,225 873,225	
注入管	L3=21.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	15 15	34,000 34,000	510,000 510,000	
コーキングウエス		ｋｇ	15 15	300 300	4,500 4,500	
口元ﾊﾟｯｶｰ用注入材	ウレタン	ｋｇ	21 21	1,020 1,020	21,420 21,420	
注入ユニット		個	2 2	10,200 10,200	20,400 20,400	
圧抜バルブ	圧力ゲージ付	組	0.25 0.25	55,200 55,200	13,800 13,800	
耐圧デリバリーホース	φ25×25m　カムロック付	本	0.25 0.25	69,700 69,700	17,425 17,425	
グラウト流量圧力測定装置接続ホース	φ25×5.0m カムロック付き	本	0.25 0.25	29,700 29,700	7,425 7,425	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1386号	注入工	L=21.5m(改良長) 15本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,977,000 1,977,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット		個	2 2	2,550 2,550	5,100 5,100	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	4 4	5,520 5,520	22,080 22,080	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.5 0.5	19,100 19,100	9,550 9,550	
モルタル注入機運転		日	4.696 4.696	3,471 3,471	16,299 16,299	WYB01213 単－1986号
グラウト流量・圧力測定装置		日	4.696 4.696	8,296 8,296	38,958 38,958	WYB01214 単－1987号
口元ﾊﾟｯｶｰ用ウレタン注入ポンプ運転		日	4.696 4.696	17,690 17,690	83,072 83,072	WYB01215 単－1988号
ドリルジャンボ運転		日	0.351 0.351	372,500 372,500	130,747 130,747	WK450650 単－1983号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.864 0.864	5,413 5,413	4,676 4,676	WYB01216 単－1989号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1 1		376 376	
計					1,977,000 1,977,000	
単価					1,977,000 1,977,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1387号	鏡吹付工	A=74.3m2 t=3cm	単位	シフト	数量	1 1	単価	93,560 93,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.029 0.029	38,502 38,502	1,116 1,116	
トンネル世話役		人	0.029 0.029	38,502 38,502	1,116 1,116	
トンネル特殊工		人	0.175 0.175	38,768 38,768	6,784 6,784	
トンネル作業員		人	0.029 0.029	27,922 27,922	809 809	
吹付コンクリート	(t=3cm)	ｍ３	2.786 2.786	19,570 19,570	54,522 54,522	WYB03236 単－1990号
コンクリート吹付機運転		時間	0.233 0.233	44,720 44,720	10,419 10,419	WYB03238 単－1991号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.233 0.233	4,579 4,579	1,066 1,066	WYB03239 単－1992号
集塵機運転		日	0.015 0.015	204,000 204,000	3,060 3,060	WYB03240 単－1993号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB03241 単－1799号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					93,560 93,560	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1387号	鏡吹付工	A=74.3m2 t=3cm	単位	シフト	数量	1 1	単価	93,560 93,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					93,560 93,560	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1388号	鏡吹付工	A=74.3m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1 1	単価	145,600 145,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.048 0.048	38,502 38,502	1,848 1,848	
トンネル世話役		人	0.048 0.048	38,502 38,502	1,848 1,848	
トンネル特殊工		人	0.288 0.288	38,768 38,768	11,165 11,165	
トンネル作業員		人	0.048 0.048	27,922 27,922	1,340 1,340	
吹付コンクリート	(t=5cm)	ｍ３	4.644 4.644	19,570 19,570	90,883 90,883	WYB03091 単－1994号
コンクリート吹付機運転		時間	0.383 0.383	44,720 44,720	17,127 17,127	WYB03093 単－1995号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.383 0.383	4,579 4,579	1,753 1,753	WYB03094 単－1996号
集塵機運転		日	0.024 0.024	204,000 204,000	4,896 4,896	WYB03095 単－1997号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB03102 単－1799号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					145,600 145,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1388号	鏡吹付工	A=74.3m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1 1	単価	145,600 145,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					145,600 145,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1389号	鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1 1	単価	148,600 148,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.05 0.05	38,502 38,502	1,925 1,925	
トンネル世話役		人	0.05 0.05	38,502 38,502	1,925 1,925	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	38,768 38,768	11,630 11,630	
トンネル作業員		人	0.05 0.05	27,922 27,922	1,396 1,396	
吹付コンクリート	(t=5cm)	ｍ３	4.713 4.713	19,570 19,570	92,233 92,233	WYB02159 単－1998号
コンクリート吹付機運転		時間	0.4 0.4	44,720 44,720	17,888 17,888	WYB02161 単－1999号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.4 0.4	4,579 4,579	1,831 1,831	WYB02162 単－2000号
集塵機運転		日	0.025 0.025	204,000 204,000	5,100 5,100	WYB02163 単－2001号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB02164 単－1799号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 12	
計					148,600 148,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1389号	鏡吹付工	A=75.4m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1 1	単価	148,600 148,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					148,600 148,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1390号	鏡吹付工	A=79.1m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 154,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.052	0 38,502	0 2,002	
トンネル世話役		人	0 0.052	0 38,502	0 2,002	
トンネル特殊工		人	0 0.313	0 38,768	0 12,134	
トンネル作業員		人	0 0.052	0 27,922	0 1,451	
吹付コンクリート	(t=5cm)	ｍ３	0 4.944	0 19,570	0 96,754	WYB03594 単－2002号
コンクリート吹付機運転		時間	0 0.417	0 44,720	0 18,648	WYB03596 単－2003号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0 0.417	0 4,579	0 1,909	WYB03597 単－2004号
集塵機運転		日	0 0.026	0 204,000	0 5,304	WYB03609 単－2005号
吹付プラント設備運転		時間	0 0.5	0 29,320	0 14,660	WYB03610 単－2006号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 36	
計					0 154,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1390号	鏡吹付工	A=79.1m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 154,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 154,900	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1391号	鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1 1	単価	154,400 154,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.052 0.052	38,502 38,502	2,002 2,002	
トンネル世話役		人	0.052 0.052	38,502 38,502	2,002 2,002	
トンネル特殊工		人	0.313 0.313	38,768 38,768	12,134 12,134	
トンネル作業員		人	0.052 0.052	27,922 27,922	1,451 1,451	
吹付コンクリート	(t=5cm)	ｍ３	4.919 4.919	19,570 19,570	96,264 96,264	WYB01887 単－2007号
コンクリート吹付機運転		時間	0.417 0.417	44,720 44,720	18,648 18,648	WYB01889 単－2008号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.417 0.417	4,579 4,579	1,909 1,909	WYB01896 単－2009号
集塵機運転		日	0.026 0.026	204,000 204,000	5,304 5,304	WYB01897 単－2010号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB01898 単－1799号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					154,400 154,400	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1391号	鏡吹付工	A=78.7m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1 1	単価	154,400 154,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					154,400 154,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1392号	鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	146,200 146,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.05 0.05	38,502 38,502	1,925 1,925	
トンネル世話役		人	0.05 0.05	38,502 38,502	1,925 1,925	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	38,768 38,768	11,630 11,630	
トンネル作業員		人	0.05 0.05	27,922 27,922	1,396 1,396	
吹付コンクリート	(t=5cm)	ｍ３	4.85 4.85	19,570 19,570	94,914 94,914	WYB00699 単－2011号
コンクリート吹付機運転		時間	0.4 0.4	44,720 44,720	17,888 17,888	WYB00700 単－1999号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.4 0.4	4,579 4,579	1,831 1,831	WYB00701 単－2000号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB00702 単－1799号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		31 31	
計					146,200 146,200	
単価					146,200 146,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1393号	鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1 1	単価	166,600 166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.05 0.05	38,502 38,502	1,925 1,925	
トンネル世話役		人	0.05 0.05	38,502 38,502	1,925 1,925	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	38,768 38,768	11,630 11,630	
トンネル作業員		人	0.05 0.05	27,922 27,922	1,396 1,396	
吹付コンクリート	(t=5cm)	ｍ３	4.85 4.85	19,570 19,570	94,914 94,914	WYB00985 単－2011号
コンクリート吹付機運転		時間	0.4 0.4	44,720 44,720	17,888 17,888	WYB00840 単－1999号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.4 0.4	4,579 4,579	1,831 1,831	WYB00889 単－2000号
集塵機運転		日	0.1 0.1	204,000 204,000	20,400 20,400	WYB00841 単－2012号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB00844 単－1799号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		31 31	
計					166,600 166,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1393号	鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1 1	単価	166,600 166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					166,600 166,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1394号	鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1 1	単価	166,600 166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.05 0.05	38,502 38,502	1,925 1,925	
トンネル世話役		人	0.05 0.05	38,502 38,502	1,925 1,925	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	38,768 38,768	11,630 11,630	
トンネル作業員		人	0.05 0.05	27,922 27,922	1,396 1,396	
吹付コンクリート	(t=5cm)	ｍ３	4.85 4.85	19,570 19,570	94,914 94,914	WYB01029 単－2011号
コンクリート吹付機運転		時間	0.4 0.4	44,720 44,720	17,888 17,888	WYB01031 単－1999号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0.4 0.4	4,579 4,579	1,831 1,831	WYB01032 単－2000号
集塵機運転		日	0.1 0.1	204,000 204,000	20,400 20,400	WYB01033 単－2012号
吹付プラント設備運転		時間	0.5 0.5	29,320 29,320	14,660 14,660	WYB01034 単－1799号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		31 31	
計					166,600 166,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1394号	鏡吹付工	A=77.6m2 t=5cm	単位	シフト	数量	1 1	単価	166,600 166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					166,600 166,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1395号	鏡吹付工	A=82.5m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 160,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.054	0 38,502	0 2,079	
トンネル世話役		人	0 0.054	0 38,502	0 2,079	
トンネル特殊工		人	0 0.325	0 38,768	0 12,599	
トンネル作業員		人	0 0.054	0 27,922	0 1,507	
吹付コンクリート	(t=5cm)	ｍ３	0 5.156	0 19,570	0 100,902	WYB03619 単－2013号
コンクリート吹付機運転		時間	0 0.433	0 44,720	0 19,363	WYB03628 単－2014号
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	時間	0 0.433	0 4,579	0 1,982	WYB03629 単－2015号
集塵機運転		日	0 0.027	0 204,000	0 5,508	WYB03630 単－2016号
吹付プラント設備運転		時間	0 0.5	0 29,320	0 14,660	WYB03631 単－2006号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 21	
計					0 160,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1395号	鏡吹付工	A=82.5m2 t=5cm	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 160,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 160,700	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1396号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,599 1,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	18.6 18.6	86,000 86,000	1,599,600 1,599,600	
計					1,599,600 1,599,600	
単価					1,599 1,599	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1397号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,599 1,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	18.6 18.6	86,000 86,000	1,599,600 1,599,600	
計					1,599,600 1,599,600	
単価					1,599 1,599	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1398号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,599 1,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	18.6 18.6	86,000 86,000	1,599,600 1,599,600	
計					1,599,600 1,599,600	
単価					1,599 1,599	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1399号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,599 1,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	18.6 18.6	86,000 86,000	1,599,600 1,599,600	
計					1,599,600 1,599,600	
単価					1,599 1,599	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1400号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,599 1,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	18.6 18.6	86,000 86,000	1,599,600 1,599,600	
計					1,599,600 1,599,600	
単価					1,599 1,599	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1401号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,599 1,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	18.6 18.6	86,000 86,000	1,599,600 1,599,600	
計					1,599,600 1,599,600	
単価					1,599 1,599	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1402号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,599 1,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	18.6 18.6	86,000 86,000	1,599,600 1,599,600	
計					1,599,600 1,599,600	
単価					1,599 1,599	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1403号	脚部補強工	溝形鋼[-150×75×6.5×10	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	1,599 1,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	18.6 18.6	86,000 86,000	1,599,600 1,599,600	
計					1,599,600 1,599,600	
単価					1,599 1,599	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1404号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	34,800 34,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06 0.06	38,502 38,502	2,310 2,310	
トンネル世話役		人	0.06 0.06	38,502 38,502	2,310 2,310	
トンネル特殊工		人	0.35 0.35	38,768 38,768	13,568 13,568	
トンネル作業員		人	0.06 0.06	27,922 27,922	1,675 1,675	
技術指導員		人	0.06 0.06	40,000 40,000	2,400 2,400	
親子ビット	φ150mm	個	0.003 0.003	94,800 94,800	284 284	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.001 0.001	51,000 51,000	51 51	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.001 0.001	25,500 25,500	25 25	
ドリルジャンボ運転		時間	0.13 0.13	46,580 46,580	6,055 6,055	WYB01913 単－2017号
集塵機運転		日	0.03 0.03	204,000 204,000	6,120 6,120	WYB01914 単－2018号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1404号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	34,800 34,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					34,800 34,800	
単価					34,800 34,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1405号	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	439,100 439,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.21 0.21	38,502 38,502	8,085 8,085	
トンネル世話役		人	0.21 0.21	38,502 38,502	8,085 8,085	
トンネル特殊工		人	1.26 1.26	38,768 38,768	48,847 48,847	
トンネル作業員		人	0.21 0.21	27,922 27,922	5,863 5,863	
技術指導員		人	0.21 0.21	40,000 40,000	8,400 8,400	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	2 2	78,900 78,900	157,800 157,800	WYB01955 単－2019号
ビットユニット	φ125	個	2 2	28,900 28,900	57,800 57,800	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	0.08 0.08	255,000 255,000	20,400 20,400	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.02 0.02	56,900 56,900	1,138 1,138	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.04 0.04	51,000 51,000	2,040 2,040	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	0.04 0.04	7,650 7,650	306 306	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1405号	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	439,100 439,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.02 0.02	25,500 25,500	510 510	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	0.4 0.4	5,950 5,950	2,380 2,380	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	1.35 1.35	46,580 46,580	62,883 62,883	WYB01956 単－2020号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2 2	6,171 6,171	12,342 12,342	WYB01964 単－2021号
集塵機運転		日	0.11 0.11	204,000 204,000	22,440 22,440	WYB01965 単－2022号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					439,100 439,100	
単価					439,100 439,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1406号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	310,800 310,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル特殊工		人	0.63 0.63	38,768 38,768	24,423 24,423	
トンネル作業員		人	0.1 0.1	27,922 27,922	2,792 2,792	
技術指導員		人	0.1 0.1	40,000 40,000	4,000 4,000	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	186 186	680 680	126,480 126,480	
インサートパッカー	L=9.5m用	組	2 2	30,400 30,400	60,800 60,800	
逆止弁ストッパー		個	0.4 0.4	3,060 3,060	1,224 1,224	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1406号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	310,800 310,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	4 4	630 630	2,520 2,520	
コーキングウエス		ｋｇ	2 2	300 300	600 600	
注入機運転	流量計一体型	日	0.16 0.16	17,980 17,980	2,876 2,876	WYB01969 単－2023号
集塵機運転		日	0.05 0.05	204,000 204,000	10,200 10,200	WYB01970 単－2024号
ドリルジャンボ運転		時間	0.08 0.08	46,580 46,580	3,726 3,726	WYB01985 単－2025号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB01986 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB01987 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					310,800 310,800	
単価					310,800 310,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1407号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	594,800 594,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.13 0.13	38,502 38,502	5,005 5,005	
トンネル世話役		人	0.13 0.13	38,502 38,502	5,005 5,005	
トンネル特殊工		人	0.79 0.79	38,768 38,768	30,626 30,626	
トンネル作業員		人	0.13 0.13	27,922 27,922	3,629 3,629	
技術指導員		人	0.13 0.13	40,000 40,000	5,200 5,200	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	380 380	1,040 1,040	395,200 395,200	
インサートパッカー	L=9.5m用	組	2 2	30,400 30,400	60,800 60,800	
逆止弁ストッパー		個	0.4 0.4	3,060 3,060	1,224 1,224	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1407号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	594,800 594,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	4 4	630 630	2,520 2,520	
コーキングウエス		ｋｇ	2 2	300 300	600 600	
注入機運転	流量計一体型	日	0.2 0.2	17,980 17,980	3,596 3,596	WYB02014 単－2028号
集塵機運転		日	0.07 0.07	204,000 204,000	14,280 14,280	WYB02015 単－2029号
ドリルジャンボ運転		時間	0.08 0.08	46,580 46,580	3,726 3,726	WYB02016 単－2025号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB02017 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB02018 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					594,800 594,800	
単価					594,800 594,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1408号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	572,500 572,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.13 0.13	38,502 38,502	5,005 5,005	
トンネル世話役		人	0.13 0.13	38,502 38,502	5,005 5,005	
トンネル特殊工		人	0.78 0.78	38,768 38,768	30,239 30,239	
トンネル作業員		人	0.13 0.13	27,922 27,922	3,629 3,629	
技術指導員		人	0.13 0.13	40,000 40,000	5,200 5,200	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	361 361	1,040 1,040	375,440 375,440	
インサートパッカー	L=9.5m用	組	2 2	30,400 30,400	60,800 60,800	
逆止弁ストッパー		個	0.4 0.4	3,060 3,060	1,224 1,224	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1408号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	572,500 572,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	4 4	630 630	2,520 2,520	
コーキングウエス		ｋｇ	2 2	300 300	600 600	
注入機運転	流量計一体型	日	0.19 0.19	17,980 17,980	3,416 3,416	WYB02031 単－2030号
集塵機運転		日	0.06 0.06	204,000 204,000	12,240 12,240	WYB02032 単－2031号
ドリルジャンボ運転		時間	0.08 0.08	46,580 46,580	3,726 3,726	WYB02033 単－2025号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB02034 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB02035 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					572,500 572,500	
単価					572,500 572,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1409号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	506,500 506,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	38,502 38,502	4,620 4,620	
トンネル世話役		人	0.12 0.12	38,502 38,502	4,620 4,620	
トンネル特殊工		人	0.73 0.73	38,768 38,768	28,300 28,300	
トンネル作業員		人	0.12 0.12	27,922 27,922	3,350 3,350	
技術指導員		人	0.12 0.12	40,000 40,000	4,800 4,800	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	301 301	1,040 1,040	313,040 313,040	
インサートパッカー	L=9.5m用	組	2 2	30,400 30,400	60,800 60,800	
逆止弁ストッパー		個	0.4 0.4	3,060 3,060	1,224 1,224	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1409号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	506,500 506,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	4 4	630 630	2,520 2,520	
コーキングウエス		ｋｇ	2 2	300 300	600 600	
注入機運転	流量計一体型	日	0.18 0.18	17,980 17,980	3,236 3,236	WYB02048 単－2032号
集塵機運転		日	0.06 0.06	204,000 204,000	12,240 12,240	WYB02049 単－2031号
ドリルジャンボ運転		時間	0.08 0.08	46,580 46,580	3,726 3,726	WYB02050 単－2025号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB02051 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB02052 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					506,500 506,500	
単価					506,500 506,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1410号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 1本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	29,300 29,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.05 0.05	38,502 38,502	1,925 1,925	
トンネル世話役		人	0.05 0.05	38,502 38,502	1,925 1,925	
トンネル特殊工		人	0.31 0.31	38,768 38,768	12,018 12,018	
トンネル作業員		人	0.05 0.05	27,922 27,922	1,396 1,396	
技術指導員		人	0.05 0.05	40,000 40,000	2,000 2,000	
親子ビット	φ150mm	個	0.002 0.002	94,800 94,800	189 189	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0 0	51,000 51,000	0 0	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0 0	25,500 25,500	0 0	
ドリルジャンボ運転		時間	0.08 0.08	46,580 46,580	3,726 3,726	WYB02040 単－2025号
集塵機運転		日	0.03 0.03	204,000 204,000	6,120 6,120	WYB02046 単－2018号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1410号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 1本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	29,300 29,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					29,300 29,300	
単価					29,300 29,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1411号	打設工	L=9.5m(改良長) 1本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	245,600 245,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.13 0.13	38,502 38,502	5,005 5,005	
トンネル世話役		人	0.13 0.13	38,502 38,502	5,005 5,005	
トンネル特殊工		人	0.76 0.76	38,768 38,768	29,463 29,463	
トンネル作業員		人	0.13 0.13	27,922 27,922	3,629 3,629	
技術指導員		人	0.13 0.13	40,000 40,000	5,200 5,200	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	1 1	78,900 78,900	78,900 78,900	WYB02059 単－2033号
ビットユニット	φ125	個	1 1	28,900 28,900	28,900 28,900	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	0.04 0.04	255,000 255,000	10,200 10,200	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.01 0.01	56,900 56,900	569 569	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.02 0.02	51,000 51,000	1,020 1,020	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	0.02 0.02	7,650 7,650	153 153	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1411号	打設工	L=9.5m(改良長) 1本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	245,600 245,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.01 0.01	25,500 25,500	255 255	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	0.2 0.2	5,950 5,950	1,190 1,190	
セントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	0.68 0.68	46,580 46,580	31,674 31,674	WYB02060 単－2034号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2 2	6,171 6,171	12,342 12,342	WYB02061 単－2021号
集塵機運転		日	0.06 0.06	204,000 204,000	12,240 12,240	WYB02062 単－2031号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					245,600 245,600	
単価					245,600 245,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1412号	注入工	L=9.5m(改良長) 1本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	346,200 346,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル特殊工		人	0.59 0.59	38,768 38,768	22,873 22,873	
トンネル作業員		人	0.1 0.1	27,922 27,922	2,792 2,792	
技術指導員		人	0.1 0.1	40,000 40,000	4,000 4,000	
注入材	湧水シリカレジン	ｋｇ	190 190	1,040 1,040	197,600 197,600	
インサートパッカー	L=9.5m用	組	1 1	30,400 30,400	30,400 30,400	
逆止弁ストッパー		個	0.2 0.2	3,060 3,060	612 612	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1412号	注入工	L=9.5m(改良長) 1本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	346,200 346,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	2 2	630 630	1,260 1,260	
コーキングウエス		ｋｇ	1 1	300 300	300 300	
注入機運転	流量計一体型	日	0.15 0.15	17,980 17,980	2,697 2,697	WYB02065 単－2035号
集塵機運転		日	0.05 0.05	204,000 204,000	10,200 10,200	WYB02066 単－2024号
ドリルジャンボ運転		時間	0.05 0.05	46,580 46,580	2,329 2,329	WYB02067 単－2036号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB02068 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB02069 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		66 66	
計					346,200 346,200	
単価					346,200 346,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1413号	先行削孔工	L=6.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	42,640 42,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル特殊工		人	0.45 0.45	38,768 38,768	17,445 17,445	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	27,922 27,922	2,233 2,233	
技術指導員		人	0.08 0.08	40,000 40,000	3,200 3,200	
親子ビット	φ150mm	個	0.01 0.01	94,800 94,800	948 948	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.001 0.001	51,000 51,000	51 51	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.001 0.001	25,500 25,500	25 25	
ドリルジャンボ運転		時間	0.27 0.27	46,580 46,580	12,576 12,576	WYB00675 単－2037号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					42,640 42,640	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1413号	先行削孔工	L=6.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	42,640 42,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					42,640 42,640	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1414号	打設工	L=6.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	703,300 703,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.29 0.29	38,502 38,502	11,165 11,165	
トンネル世話役		人	0.29 0.29	38,502 38,502	11,165 11,165	
トンネル特殊工		人	1.74 1.74	38,768 38,768	67,456 67,456	
トンネル作業員		人	0.29 0.29	27,922 27,922	8,097 8,097	
技術指導員		人	0.29 0.29	40,000 40,000	11,600 11,600	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	4 4	78,900 78,900	315,600 315,600	WYB00678 単－2038号
ビットユニット	φ125	個	4 4	28,900 28,900	115,600 115,600	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	0.11 0.11	255,000 255,000	28,050 28,050	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.03 0.03	56,900 56,900	1,707 1,707	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.05 0.05	51,000 51,000	2,550 2,550	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	0.05 0.05	7,650 7,650	382 382	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1414号	打設工	L=6.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	703,300 703,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.03 0.03	25,500 25,500	765 765	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	0.8 0.8	5,950 5,950	4,760 4,760	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	1.98 1.98	46,580 46,580	92,228 92,228	WYB00679 単－2039号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2 2	6,171 6,171	12,342 12,342	WYB00631 単－2021号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					703,300 703,300	
単価					703,300 703,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1415号	注入工	L=6.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	458,000 458,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.13 0.13	38,502 38,502	5,005 5,005	
トンネル世話役		人	0.13 0.13	38,502 38,502	5,005 5,005	
トンネル特殊工		人	0.78 0.78	38,768 38,768	30,239 30,239	
トンネル作業員		人	0.13 0.13	27,922 27,922	3,629 3,629	
技術指導員		人	0.13 0.13	40,000 40,000	5,200 5,200	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	264 264	680 680	179,520 179,520	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	4 4	36,500 36,500	146,000 146,000	
逆止弁ストッパー		個	0.8 0.8	3,060 3,060	2,448 2,448	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1415号	注入工	L=6.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	458,000 458,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	8 8	630 630	5,040 5,040	
コーキングウエス		ｋｇ	4 4	300 300	1,200 1,200	
注入機運転	流量計一体型	日	0.19 0.19	17,980 17,980	3,416 3,416	WYB00680 単－2030号
ドリルジャンボ運転		時間	0.17 0.17	46,580 46,580	7,918 7,918	WYB00684 単－2040号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB00713 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB00683 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					458,000 458,000	
単価					458,000 458,000	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1416号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	28,680 28,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06 0.06	38,502 38,502	2,310 2,310	
トンネル世話役		人	0.06 0.06	38,502 38,502	2,310 2,310	
トンネル特殊工		人	0.35 0.35	38,768 38,768	13,568 13,568	
トンネル作業員		人	0.06 0.06	27,922 27,922	1,675 1,675	
技術指導員		人	0.06 0.06	40,000 40,000	2,400 2,400	
親子ビット	φ150mm	個	0.003 0.003	94,800 94,800	284 284	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.001 0.001	51,000 51,000	51 51	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.001 0.001	25,500 25,500	25 25	
ドリルジャンボ運転		時間	0.13 0.13	46,580 46,580	6,055 6,055	WYB00690 単－2017号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					28,680 28,680	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1416号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	28,680 28,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					28,680 28,680	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1417号	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	416,700 416,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.21 0.21	38,502 38,502	8,085 8,085	
トンネル世話役		人	0.21 0.21	38,502 38,502	8,085 8,085	
トンネル特殊工		人	1.26 1.26	38,768 38,768	48,847 48,847	
トンネル作業員		人	0.21 0.21	27,922 27,922	5,863 5,863	
技術指導員		人	0.21 0.21	40,000 40,000	8,400 8,400	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	2 2	78,900 78,900	157,800 157,800	WYB00719 単－2019号
ビットユニット	φ125	個	2 2	28,900 28,900	57,800 57,800	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	0.08 0.08	255,000 255,000	20,400 20,400	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.02 0.02	56,900 56,900	1,138 1,138	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.04 0.04	51,000 51,000	2,040 2,040	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	0.04 0.04	7,650 7,650	306 306	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1417号	打設工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	416,700 416,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.02 0.02	25,500 25,500	510 510	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	0.4 0.4	5,950 5,950	2,380 2,380	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	1.35 1.35	46,580 46,580	62,883 62,883	WYB00720 単－2020号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2 2	6,171 6,171	12,342 12,342	WYB00721 単－2021号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					416,700 416,700	
単価					416,700 416,700	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1418号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	315,800 315,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル特殊工		人	0.63 0.63	38,768 38,768	24,423 24,423	
トンネル作業員		人	0.1 0.1	27,922 27,922	2,792 2,792	
技術指導員		人	0.1 0.1	40,000 40,000	4,000 4,000	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	190 190	680 680	129,200 129,200	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	2 2	36,500 36,500	73,000 73,000	
逆止弁ストッパー		個	0.4 0.4	3,060 3,060	1,224 1,224	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1418号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	315,800 315,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	4 4	630 630	2,520 2,520	
コーキングウエス		ｋｇ	2 2	300 300	600 600	
注入機運転	流量計一体型	日	0.18 0.18	17,980 17,980	3,236 3,236	WYB00734 単－2032号
ドリルジャンボ運転		時間	0.08 0.08	46,580 46,580	3,726 3,726	WYB00737 単－2025号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB00741 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB00745 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					315,800 315,800	
単価					315,800 315,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1419号	先行削孔工	L=8.2m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	42,640 42,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル特殊工		人	0.45 0.45	38,768 38,768	17,445 17,445	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	27,922 27,922	2,233 2,233	
技術指導員		人	0.08 0.08	40,000 40,000	3,200 3,200	
親子ビット	φ150mm	個	0.01 0.01	94,800 94,800	948 948	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.001 0.001	51,000 51,000	51 51	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.001 0.001	25,500 25,500	25 25	
ドリルジャンボ運転		時間	0.27 0.27	46,580 46,580	12,576 12,576	WYB00704 単－2037号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					42,640 42,640	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1419号	先行削孔工	L=8.2m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	42,640 42,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					42,640 42,640	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1420号	打設工	L=8.2m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	744,500 744,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.34 0.34	38,502 38,502	13,090 13,090	
トンネル世話役		人	0.34 0.34	38,502 38,502	13,090 13,090	
トンネル特殊工		人	2.01 2.01	38,768 38,768	77,923 77,923	
トンネル作業員		人	0.34 0.34	27,922 27,922	9,493 9,493	
技術指導員		人	0.34 0.34	40,000 40,000	13,600 13,600	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	4 4	78,900 78,900	315,600 315,600	WYB00763 単－2038号
ビットユニット	φ125	個	4 4	28,900 28,900	115,600 115,600	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	0.13 0.13	255,000 255,000	33,150 33,150	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.03 0.03	56,900 56,900	1,707 1,707	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.07 0.07	51,000 51,000	3,570 3,570	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	0.07 0.07	7,650 7,650	535 535	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1420号	打設工	L=8.2m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	744,500 744,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.03 0.03	25,500 25,500	765 765	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	0.8 0.8	5,950 5,950	4,760 4,760	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	2.35 2.35	46,580 46,580	109,463 109,463	WYB00790 単－1771号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2 2	6,171 6,171	12,342 12,342	WYB00791 単－2021号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		32 32	
計					744,500 744,500	
単価					744,500 744,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1421号	注入工	L=8.2m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	505,800 505,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	38,502 38,502	5,390 5,390	
トンネル世話役		人	0.14 0.14	38,502 38,502	5,390 5,390	
トンネル特殊工		人	0.83 0.83	38,768 38,768	32,177 32,177	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	27,922 27,922	3,909 3,909	
技術指導員		人	0.14 0.14	40,000 40,000	5,600 5,600	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	328 328	680 680	223,040 223,040	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	4 4	36,500 36,500	146,000 146,000	
逆止弁ストッパー		個	0.8 0.8	3,060 3,060	2,448 2,448	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1421号	注入工	L=8.2m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	505,800 505,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	8 8	630 630	5,040 5,040	
コーキングウエス		ｋｇ	4 4	300 300	1,200 1,200	
注入機運転	流量計一体型	日	0.24 0.24	17,980 17,980	4,315 4,315	WYB00882 単－2041号
ドリルジャンボ運転		時間	0.17 0.17	46,580 46,580	7,918 7,918	WYB00883 単－2040号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB00886 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB00892 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					505,800 505,800	
単価					505,800 505,800	 円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1422号	先行削孔工　集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	42,640 42,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル特殊工		人	0.45 0.45	38,768 38,768	17,445 17,445	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	27,922 27,922	2,233 2,233	
技術指導員		人	0.08 0.08	40,000 40,000	3,200 3,200	
親子ビット	φ150mm	個	0.01 0.01	94,800 94,800	948 948	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.001 0.001	51,000 51,000	51 51	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.001 0.001	25,500 25,500	25 25	
ドリルジャンボ運転		時間	0.27 0.27	46,580 46,580	12,576 12,576	WYB00807 単－2037号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					42,640 42,640	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1422号	先行削孔工　集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	42,640 42,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					42,640 42,640	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1423号	打設工　集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	783,600 783,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38 0.38	38,502 38,502	14,630 14,630	
トンネル世話役		人	0.38 0.38	38,502 38,502	14,630 14,630	
トンネル特殊工		人	2.28 2.28	38,768 38,768	88,391 88,391	
トンネル作業員		人	0.38 0.38	27,922 27,922	10,610 10,610	
技術指導員		人	0.38 0.38	40,000 40,000	15,200 15,200	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	4 4	78,900 78,900	315,600 315,600	WYB00903 単－2038号
ビットユニット	φ125	個	4 4	28,900 28,900	115,600 115,600	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	0.15 0.15	255,000 255,000	38,250 38,250	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.04 0.04	56,900 56,900	2,276 2,276	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.08 0.08	51,000 51,000	4,080 4,080	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	0.08 0.08	7,650 7,650	612 612	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1423号	打設工　集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	783,600 783,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.04 0.04	25,500 25,500	1,020 1,020	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	0.8 0.8	5,950 5,950	4,760 4,760	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	2.7 2.7	46,580 46,580	125,766 125,766	WYB00904 単－2042号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2 2	6,171 6,171	12,342 12,342	WYB00905 単－2021号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					783,600 783,600	
単価					783,600 783,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1424号	注入工　集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	542,000 542,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	38,502 38,502	5,390 5,390	
トンネル世話役		人	0.14 0.14	38,502 38,502	5,390 5,390	
トンネル特殊工		人	0.86 0.86	38,768 38,768	33,340 33,340	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	27,922 27,922	3,909 3,909	
技術指導員		人	0.14 0.14	40,000 40,000	5,600 5,600	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	380 380	680 680	258,400 258,400	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	4 4	36,500 36,500	146,000 146,000	
逆止弁ストッパー		個	0.8 0.8	3,060 3,060	2,448 2,448	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1424号	注入工　集塵機無し	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	542,000 542,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	8 8	630 630	5,040 5,040	
コーキングウエス		ｋｇ	4 4	300 300	1,200 1,200	
注入機運転	流量計一体型	日	0.22 0.22	17,980 17,980	3,955 3,955	WYB00909 単－2043号
ドリルジャンボ運転		時間	0.17 0.17	46,580 46,580	7,918 7,918	WYB00910 単－2040号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB00911 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB00912 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		39 39	
計					542,000 542,000	
単価					542,000 542,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1425号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル特殊工		人	0.45 0.45	38,768 38,768	17,445 17,445	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	27,922 27,922	2,233 2,233	
技術指導員		人	0.08 0.08	40,000 40,000	3,200 3,200	
親子ビット	φ150mm	個	0.01 0.01	94,800 94,800	948 948	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.001 0.001	51,000 51,000	51 51	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.001 0.001	25,500 25,500	25 25	
ドリルジャンボ運転		時間	0.27 0.27	46,580 46,580	12,576 12,576	WYB00899 単－2037号
集塵機運転		日	0.04 0.04	204,000 204,000	8,160 8,160	WYB00906 単－2044号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1425号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1426号	打設工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	822,400 822,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38 0.38	38,502 38,502	14,630 14,630	
トンネル世話役		人	0.38 0.38	38,502 38,502	14,630 14,630	
トンネル特殊工		人	2.28 2.28	38,768 38,768	88,391 88,391	
トンネル作業員		人	0.38 0.38	27,922 27,922	10,610 10,610	
技術指導員		人	0.38 0.38	40,000 40,000	15,200 15,200	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	4 4	78,900 78,900	315,600 315,600	WYB00917 単－2038号
ビットユニット	φ125	個	4 4	28,900 28,900	115,600 115,600	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	0.15 0.15	255,000 255,000	38,250 38,250	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.04 0.04	56,900 56,900	2,276 2,276	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.08 0.08	51,000 51,000	4,080 4,080	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	0.08 0.08	7,650 7,650	612 612	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1426号	打設工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	822,400 822,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.04 0.04	25,500 25,500	1,020 1,020	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	0.8 0.8	5,950 5,950	4,760 4,760	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	2.7 2.7	46,580 46,580	125,766 125,766	WYB00918 単－2042号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2 2	6,171 6,171	12,342 12,342	WYB00919 単－2021号
集塵機運転		日	0.19 0.19	204,000 204,000	38,760 38,760	WYB00914 単－2045号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		93 93	
計					822,400 822,400	
単価					822,400 822,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1427号	注入工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	556,300 556,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	38,502 38,502	5,390 5,390	
トンネル世話役		人	0.14 0.14	38,502 38,502	5,390 5,390	
トンネル特殊工		人	0.86 0.86	38,768 38,768	33,340 33,340	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	27,922 27,922	3,909 3,909	
技術指導員		人	0.14 0.14	40,000 40,000	5,600 5,600	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	380 380	680 680	258,400 258,400	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	4 4	36,500 36,500	146,000 146,000	
逆止弁ストッパー		個	0.8 0.8	3,060 3,060	2,448 2,448	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1427号	注入工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	556,300 556,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	8 8	630 630	5,040 5,040	
コーキングウエス		ｋｇ	4 4	300 300	1,200 1,200	
注入機運転	流量計一体型	日	0.22 0.22	17,980 17,980	3,955 3,955	WYB00927 単－2043号
集塵機運転		日	0.07 0.07	204,000 204,000	14,280 14,280	WYB00915 単－2029号
ドリルジャンボ運転		時間	0.17 0.17	46,580 46,580	7,918 7,918	WYB00928 単－2040号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB00929 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB00930 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		59 59	
計					556,300 556,300	
単価					556,300 556,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1428号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	326,000 326,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル特殊工		人	0.63 0.63	38,768 38,768	24,423 24,423	
トンネル作業員		人	0.1 0.1	27,922 27,922	2,792 2,792	
技術指導員		人	0.1 0.1	40,000 40,000	4,000 4,000	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	190 190	680 680	129,200 129,200	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	2 2	36,500 36,500	73,000 73,000	
逆止弁ストッパー		個	0.4 0.4	3,060 3,060	1,224 1,224	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1428号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	326,000 326,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	4 4	630 630	2,520 2,520	
コーキングウエス		ｋｇ	2 2	300 300	600 600	
注入機運転	流量計一体型	日	0.18 0.18	17,980 17,980	3,236 3,236	WYB00842 単－2032号
集塵機運転		日	0.05 0.05	204,000 204,000	10,200 10,200	WYB00879 単－2024号
ドリルジャンボ運転		時間	0.08 0.08	46,580 46,580	3,726 3,726	WYB00860 単－2025号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB00861 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB00862 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					326,000 326,000	
単価					326,000 326,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1429号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	315,500 315,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル特殊工		人	0.63 0.63	38,768 38,768	24,423 24,423	
トンネル作業員		人	0.1 0.1	27,922 27,922	2,792 2,792	
技術指導員		人	0.1 0.1	40,000 40,000	4,000 4,000	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	190 190	680 680	129,200 129,200	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	2 2	36,500 36,500	73,000 73,000	
逆止弁ストッパー		個	0.4 0.4	3,060 3,060	1,224 1,224	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1429号	注入工	L=9.5m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	315,500 315,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	4 4	630 630	2,520 2,520	
コーキングウエス		ｋｇ	2 2	300 300	600 600	
注入機運転	流量計一体型	日	0.16 0.16	17,980 17,980	2,876 2,876	WYB00937 単－2023号
ドリルジャンボ運転		時間	0.08 0.08	46,580 46,580	3,726 3,726	WYB00938 単－2025号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB00939 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB00940 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					315,500 315,500	
単価					315,500 315,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1430号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	42,640 42,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル特殊工		人	0.45 0.45	38,768 38,768	17,445 17,445	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	27,922 27,922	2,233 2,233	
技術指導員		人	0.08 0.08	40,000 40,000	3,200 3,200	
親子ビット	φ150mm	個	0.01 0.01	94,800 94,800	948 948	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.001 0.001	51,000 51,000	51 51	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.001 0.001	25,500 25,500	25 25	
ドリルジャンボ運転		時間	0.27 0.27	46,580 46,580	12,576 12,576	WYB00943 単－2037号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					42,640 42,640	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1430号	先行削孔工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	42,640 42,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					42,640 42,640	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1431号	打設工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	783,600 783,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.38 0.38	38,502 38,502	14,630 14,630	
トンネル世話役		人	0.38 0.38	38,502 38,502	14,630 14,630	
トンネル特殊工		人	2.28 2.28	38,768 38,768	88,391 88,391	
トンネル作業員		人	0.38 0.38	27,922 27,922	10,610 10,610	
技術指導員		人	0.38 0.38	40,000 40,000	15,200 15,200	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	4 4	78,900 78,900	315,600 315,600	WYB00962 単－2038号
ビットユニット	φ125	個	4 4	28,900 28,900	115,600 115,600	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	0.15 0.15	255,000 255,000	38,250 38,250	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.04 0.04	56,900 56,900	2,276 2,276	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.08 0.08	51,000 51,000	4,080 4,080	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	0.08 0.08	7,650 7,650	612 612	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1431号	打設工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	783,600 783,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.04 0.04	25,500 25,500	1,020 1,020	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	0.8 0.8	5,950 5,950	4,760 4,760	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	2.7 2.7	46,580 46,580	125,766 125,766	WYB00963 単－2042号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2 2	6,171 6,171	12,342 12,342	WYB00964 単－2021号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					783,600 783,600	
単価					783,600 783,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1432号	注入工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	540,000 540,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	38,502 38,502	5,390 5,390	
トンネル世話役		人	0.14 0.14	38,502 38,502	5,390 5,390	
トンネル特殊工		人	0.86 0.86	38,768 38,768	33,340 33,340	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	27,922 27,922	3,909 3,909	
技術指導員		人	0.14 0.14	40,000 40,000	5,600 5,600	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	377 377	680 680	256,360 256,360	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	4 4	36,500 36,500	146,000 146,000	
逆止弁ストッパー		個	0.8 0.8	3,060 3,060	2,448 2,448	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1432号	注入工	L=9.5m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	540,000 540,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	8 8	630 630	5,040 5,040	
コーキングウエス		ｋｇ	4 4	300 300	1,200 1,200	
注入機運転	流量計一体型	日	0.22 0.22	17,980 17,980	3,955 3,955	WYB00969 単－2043号
ドリルジャンボ運転		時間	0.17 0.17	46,580 46,580	7,918 7,918	WYB00970 単－2040号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB00971 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB00972 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		79 79	
計					540,000 540,000	
単価					540,000 540,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1433号	先行削孔工	L=8.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	42,640 42,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル特殊工		人	0.45 0.45	38,768 38,768	17,445 17,445	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	27,922 27,922	2,233 2,233	
技術指導員		人	0.08 0.08	40,000 40,000	3,200 3,200	
親子ビット	φ150mm	個	0.01 0.01	94,800 94,800	948 948	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.001 0.001	51,000 51,000	51 51	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.001 0.001	25,500 25,500	25 25	
ドリルジャンボ運転		時間	0.27 0.27	46,580 46,580	12,576 12,576	WYB00956 単－2037号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					42,640 42,640	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1433号	先行削孔工	L=8.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	42,640 42,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					42,640 42,640	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1434号	打設工	L=8.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	761,000 761,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.35 0.35	38,502 38,502	13,475 13,475	
トンネル世話役		人	0.35 0.35	38,502 38,502	13,475 13,475	
トンネル特殊工		人	2.13 2.13	38,768 38,768	82,575 82,575	
トンネル作業員		人	0.35 0.35	27,922 27,922	9,772 9,772	
技術指導員		人	0.35 0.35	40,000 40,000	14,000 14,000	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	4 4	78,900 78,900	315,600 315,600	WYB00975 単－2038号
ビットユニット	φ125	個	4 4	28,900 28,900	115,600 115,600	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	0.14 0.14	255,000 255,000	35,700 35,700	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.04 0.04	56,900 56,900	2,276 2,276	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.07 0.07	51,000 51,000	3,570 3,570	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	0.07 0.07	7,650 7,650	535 535	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1434号	打設工	L=8.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	761,000 761,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.04 0.04	25,500 25,500	1,020 1,020	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	0.8 0.8	5,950 5,950	4,760 4,760	
セントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントラライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	2.5 2.5	46,580 46,580	116,450 116,450	WYB00976 単－2046号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2 2	6,171 6,171	12,342 12,342	WYB00977 単－2021号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		70 70	
計					761,000 761,000	
単価					761,000 761,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1435号	注入工	L=8.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	520,700 520,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.14 0.14	38,502 38,502	5,390 5,390	
トンネル世話役		人	0.14 0.14	38,502 38,502	5,390 5,390	
トンネル特殊工		人	0.84 0.84	38,768 38,768	32,565 32,565	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	27,922 27,922	3,909 3,909	
技術指導員		人	0.14 0.14	40,000 40,000	5,600 5,600	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	350 350	680 680	238,000 238,000	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	4 4	36,500 36,500	146,000 146,000	
逆止弁ストッパー		個	0.8 0.8	3,060 3,060	2,448 2,448	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1435号	注入工	L=8.8m(改良長) 4本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	520,700 520,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	8 8	630 630	5,040 5,040	
コーキングウエス		ｋｇ	4 4	300 300	1,200 1,200	
注入機運転	流量計一体型	日	0.21 0.21	17,980 17,980	3,775 3,775	WYB00987 単－2047号
ドリルジャンボ運転		時間	0.17 0.17	46,580 46,580	7,918 7,918	WYB00992 単－2040号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB00993 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB00994 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		94 94	
計					520,700 520,700	
単価					520,700 520,700	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1436号	先行削孔工	L=8.0m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	28,680 28,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.06 0.06	38,502 38,502	2,310 2,310	
トンネル世話役		人	0.06 0.06	38,502 38,502	2,310 2,310	
トンネル特殊工		人	0.35 0.35	38,768 38,768	13,568 13,568	
トンネル作業員		人	0.06 0.06	27,922 27,922	1,675 1,675	
技術指導員		人	0.06 0.06	40,000 40,000	2,400 2,400	
親子ビット	φ150mm	個	0.003 0.003	94,800 94,800	284 284	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.001 0.001	51,000 51,000	51 51	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.001 0.001	25,500 25,500	25 25	
ドリルジャンボ運転		時間	0.13 0.13	46,580 46,580	6,055 6,055	WYB00941 単－2017号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					28,680 28,680	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1436号	先行削孔工	L=8.0m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	28,680 28,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					28,680 28,680	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1437号	打設工	L=8.0m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	393,000 393,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.19 0.19	38,502 38,502	7,315 7,315	
トンネル世話役		人	0.19 0.19	38,502 38,502	7,315 7,315	
トンネル特殊工		人	1.11 1.11	38,768 38,768	43,032 43,032	
トンネル作業員		人	0.19 0.19	27,922 27,922	5,305 5,305	
技術指導員		人	0.19 0.19	40,000 40,000	7,600 7,600	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	本	2 2	78,900 78,900	157,800 157,800	WYB00966 単－2019号
ビットユニット	φ125	個	2 2	28,900 28,900	57,800 57,800	
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ114.3用	個	0.06 0.06	255,000 255,000	15,300 15,300	
ロッド	T38×32H L=4.0m	本	0.02 0.02	56,900 56,900	1,138 1,138	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.03 0.03	51,000 51,000	1,530 1,530	
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	AGF-Me用　SLS38	個	0.03 0.03	7,650 7,650	229 229	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1437号	打設工	L=8.0m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	393,000 393,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.02 0.02	25,500 25,500	510 510	
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	AGF-Me用	個	0.4 0.4	5,950 5,950	2,380 2,380	
セントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	
サブセントララライザー	AGF用	組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	
ドリルジャンボ運転		時間	1.15 1.15	46,580 46,580	53,567 53,567	WYB00967 単－2048号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	2 2	6,171 6,171	12,342 12,342	WYB00973 単－2021号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		57 57	
計					393,000 393,000	
単価					393,000 393,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1438号	注入工	L=8.0m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	294,100 294,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル世話役		人	0.1 0.1	38,502 38,502	3,850 3,850	
トンネル特殊工		人	0.6 0.6	38,768 38,768	23,260 23,260	
トンネル作業員		人	0.1 0.1	27,922 27,922	2,792 2,792	
技術指導員		人	0.1 0.1	40,000 40,000	4,000 4,000	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	160 160	680 680	108,800 108,800	
インサートパッカー	L=12.5m用	組	2 2	36,500 36,500	73,000 73,000	
逆止弁ストッパー		個	0.4 0.4	3,060 3,060	1,224 1,224	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1438号	注入工	L=8.0m(改良長) 2本/ｼﾌﾄ 集塵機無し	単位	シフト	数量	1 1	単価	294,100 294,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	4 4	630 630	2,520 2,520	
コーキングウエス		ｋｇ	2 2	300 300	600 600	
注入機運転	流量計一体型	日	0.17 0.17	17,980 17,980	3,056 3,056	WYB00980 単－2049号
ドリルジャンボ運転		時間	0.08 0.08	46,580 46,580	3,726 3,726	WYB00981 単－2025号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	6,171 6,171	6,171 6,171	WYB00998 単－2026号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	1 1	2,105 2,105	2,105 2,105	WYB01007 単－2027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		51 51	
計					294,100 294,100	
単価					294,100 294,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1439号	増吹・増ロックボルト	CⅡ下半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	243,700 243,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.22 0.22	38,502 38,502	8,470 8,470	
トンネル世話役		人	0.22 0.22	38,502 38,502	8,470 8,470	
トンネル特殊工		人	1.31 1.31	38,768 38,768	50,786 50,786	
トンネル作業員		人	0.22 0.22	27,922 27,922	6,142 6,142	
ドリルジャンボ運転		週	0.018 0.018	1,863,000 1,863,000	33,534 33,534	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.015 0.015	1,102,000 1,102,000	16,530 16,530	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.006 0.006	234,400 234,400	1,406 1,406	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.015 0.015	311,500 311,500	4,672 4,672	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.013 0.013	248,600 248,600	3,231 3,231	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.006 0.006	178,400 178,400	1,070 1,070	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.006 0.006	193,400 193,400	1,160 1,160	WK450791 単－1585号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1439号	増吹・増ロックボルト	CⅡ下半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	243,700 243,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.015 0.015	124,800 124,800	1,872 1,872	WYB03210 単－2051号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.053 0.053	913,500 913,500	48,415 48,415	WK450641 単－2052号
吹付コンクリート		m	1 1	23,670 23,670	23,670 23,670	WYB03223 単－2053号
ロックボルト		m	1 1	22,760 22,760	22,760 22,760	WYB03225 単－2054号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		7,832 7,832	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		3,680 3,680	
計					243,700 243,700	
単価					243,700 243,700	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1440号	増ロックボルト	CⅡ上半片側 L=6m×1本	単位	シフト	数量	1 1	単価	80,120 80,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル特殊工		人	0.48 0.48	38,768 38,768	18,608 18,608	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	27,922 27,922	2,233 2,233	
ドリルジャンボ運転		週	0.016 0.016	1,863,000 1,863,000	29,808 29,808	WK450651 単－1574号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.016 0.016	913,500 913,500	14,616 14,616	WK450641 単－2052号
ロックボルト		m	1.2 1.2	4,790 4,790	5,748 5,748	WYB03563 単－2055号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		2,665 2,665	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		282 282	
計					80,120 80,120	
単価					80,120 80,120	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1441号	増ロックボルト	CⅡ上半片側 L=6m×2本	単位	シフト	数量	1 1	単価	86,210 86,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	38,502 38,502	3,080 3,080	
トンネル特殊工		人	0.48 0.48	38,768 38,768	18,608 18,608	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	27,922 27,922	2,233 2,233	
ドリルジャンボ運転		週	0.016 0.016	1,863,000 1,863,000	29,808 29,808	WK450651 単－1574号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.016 0.016	913,500 913,500	14,616 14,616	WK450641 単－2052号
ロックボルト		m	1.2 1.2	9,623 9,623	11,547 11,547	WYB03559 単－2056号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		2,665 2,665	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		573 573	
計					86,210 86,210	
単価					86,210 86,210	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1442号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	233,500 233,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.25 0.25	38,502 38,502	9,625 9,625	
トンネル世話役		人	0.25 0.25	38,502 38,502	9,625 9,625	
トンネル特殊工		人	1.49 1.49	38,768 38,768	57,764 57,764	
トンネル作業員		人	0.25 0.25	27,922 27,922	6,980 6,980	
ドリルジャンボ運転		週	0.013 0.013	1,863,000 1,863,000	24,219 24,219	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.015 0.015	1,102,000 1,102,000	16,530 16,530	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.006 0.006	234,400 234,400	1,406 1,406	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.015 0.015	311,500 311,500	4,672 4,672	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.015 0.015	248,600 248,600	3,729 3,729	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.006 0.006	178,400 178,400	1,070 1,070	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.006 0.006	193,400 193,400	1,160 1,160	WK450791 単－1585号

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1442号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	233,500 233,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.015 0.015	124,800 124,800	1,872 1,872	WYB03261 単－2051号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.05 0.05	913,500 913,500	45,675 45,675	WK450641 単－2052号
吹付コンクリート		m	1 1	27,610 27,610	27,610 27,610	WYB03263 単－2057号
ロックボルト		m	1 1	11,490 11,490	11,490 11,490	WYB03265 単－2058号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		7,023 7,023	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		3,050 3,050	
計					233,500 233,500	
単価					233,500 233,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1443号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側+上半増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ1	単位	シフト	数量	1 1	単価	251,500 251,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.26 0.26	38,502 38,502	10,010 10,010	
トンネル世話役		人	0.26 0.26	38,502 38,502	10,010 10,010	
トンネル特殊工		人	1.56 1.56	38,768 38,768	60,478 60,478	
トンネル作業員		人	0.26 0.26	27,922 27,922	7,259 7,259	
ドリルジャンボ運転		週	0.016 0.016	1,863,000 1,863,000	29,808 29,808	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.015 0.015	1,102,000 1,102,000	16,530 16,530	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.006 0.006	234,400 234,400	1,406 1,406	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.015 0.015	311,500 311,500	4,672 4,672	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.015 0.015	248,600 248,600	3,729 3,729	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.006 0.006	178,400 178,400	1,070 1,070	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.006 0.006	193,400 193,400	1,160 1,160	WK450791 単－1585号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1443号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 下半片側+上半増ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ1	単位	シフト	数量	1 1	単価	251,500 251,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.015 0.015	124,800 124,800	1,872 1,872	WYB03267 単－2051号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.052 0.052	913,500 913,500	47,502 47,502	WK450641 単－2052号
吹付コンクリート		m	1 1	27,610 27,610	27,610 27,610	WYB03269 単－2057号
ロックボルト		m	1 1	17,340 17,340	17,340 17,340	WYB03271 単－2059号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		7,542 7,542	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		3,502 3,502	
計					251,500 251,500	
単価					251,500 251,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1444号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側+下半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	340,300 340,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.32 0.32	38,502 38,502	12,320 12,320	
トンネル世話役		人	0.32 0.32	38,502 38,502	12,320 12,320	
トンネル特殊工		人	1.94 1.94	38,768 38,768	75,209 75,209	
トンネル作業員		人	0.32 0.32	27,922 27,922	8,935 8,935	
ドリルジャンボ運転		週	0.021 0.021	1,863,000 1,863,000	39,123 39,123	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.018 0.018	1,102,000 1,102,000	19,836 19,836	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.006 0.006	234,400 234,400	1,406 1,406	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.018 0.018	311,500 311,500	5,607 5,607	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.02 0.02	248,600 248,600	4,972 4,972	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.006 0.006	178,400 178,400	1,070 1,070	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.006 0.006	193,400 193,400	1,160 1,160	WK450791 単－1585号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1444号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側+下半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	340,300 340,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.018 0.018	124,800 124,800	2,246 2,246	WYB03285 単－2060号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.065 0.065	913,500 913,500	59,377 59,377	WK450641 単－2052号
吹付コンクリート		m	1 1	52,050 52,050	52,050 52,050	WYB03287 単－2061号
ロックボルト		m	1 1	28,830 28,830	28,830 28,830	WYB03289 単－2062号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		9,435 9,435	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		6,404 6,404	
計					340,300 340,300	
単価					340,300 340,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1445号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	242,200 242,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.25 0.25	38,502 38,502	9,625 9,625	
トンネル世話役		人	0.25 0.25	38,502 38,502	9,625 9,625	
トンネル特殊工		人	1.51 1.51	38,768 38,768	58,539 58,539	
トンネル作業員		人	0.25 0.25	27,922 27,922	6,980 6,980	
ドリルジャンボ運転		週	0.016 0.016	1,863,000 1,863,000	29,808 29,808	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.015 0.015	1,102,000 1,102,000	16,530 16,530	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.006 0.006	234,400 234,400	1,406 1,406	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.015 0.015	311,500 311,500	4,672 4,672	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.013 0.013	248,600 248,600	3,231 3,231	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.006 0.006	178,400 178,400	1,070 1,070	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.006 0.006	193,400 193,400	1,160 1,160	WK450791 単－1585号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1445号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-n 上半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	242,200 242,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.015 0.015	124,800 124,800	1,872 1,872	WYB03273 単－2051号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.05 0.05	913,500 913,500	45,675 45,675	WK450641 単－2052号
吹付コンクリート		m	1 1	24,060 24,060	24,060 24,060	WYB03275 単－2063号
ロックボルト		m	1 1	17,340 17,340	17,340 17,340	WYB03277 単－2059号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		7,379 7,379	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		3,228 3,228	
計					242,200 242,200	
単価					242,200 242,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1446号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-o 上半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	242,200 242,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.25 0.25	38,502 38,502	9,625 9,625	
トンネル世話役		人	0.25 0.25	38,502 38,502	9,625 9,625	
トンネル特殊工		人	1.51 1.51	38,768 38,768	58,539 58,539	
トンネル作業員		人	0.25 0.25	27,922 27,922	6,980 6,980	
ドリルジャンボ運転		週	0.016 0.016	1,863,000 1,863,000	29,808 29,808	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.015 0.015	1,102,000 1,102,000	16,530 16,530	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.006 0.006	234,400 234,400	1,406 1,406	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.015 0.015	311,500 311,500	4,672 4,672	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.013 0.013	248,600 248,600	3,231 3,231	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.006 0.006	178,400 178,400	1,070 1,070	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.006 0.006	193,400 193,400	1,160 1,160	WK450791 単－1585号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1446号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-o 上半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	242,200 242,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.015 0.015	124,800 124,800	1,872 1,872	WYB03291 単－2051号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.05 0.05	913,500 913,500	45,675 45,675	WK450641 単－2052号
吹付コンクリート		m	1 1	24,060 24,060	24,060 24,060	WYB03293 単－2063号
ロックボルト		m	1 1	17,340 17,340	17,340 17,340	WYB03295 単－2059号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		7,379 7,379	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		3,228 3,228	
計					242,200 242,200	
単価					242,200 242,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1447号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-p 上半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	242,200 242,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.25 0.25	38,502 38,502	9,625 9,625	
トンネル世話役		人	0.25 0.25	38,502 38,502	9,625 9,625	
トンネル特殊工		人	1.51 1.51	38,768 38,768	58,539 58,539	
トンネル作業員		人	0.25 0.25	27,922 27,922	6,980 6,980	
ドリルジャンボ運転		週	0.016 0.016	1,863,000 1,863,000	29,808 29,808	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.015 0.015	1,102,000 1,102,000	16,530 16,530	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.006 0.006	234,400 234,400	1,406 1,406	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.015 0.015	311,500 311,500	4,672 4,672	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.013 0.013	248,600 248,600	3,231 3,231	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.006 0.006	178,400 178,400	1,070 1,070	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.006 0.006	193,400 193,400	1,160 1,160	WK450791 単－1585号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1447号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-p 上半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	242,200 242,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.015 0.015	124,800 124,800	1,872 1,872	WYB03297 単－2051号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.05 0.05	913,500 913,500	45,675 45,675	WK450641 単－2052号
吹付コンクリート		m	1 1	24,060 24,060	24,060 24,060	WYB03299 単－2063号
ロックボルト		m	1 1	17,340 17,340	17,340 17,340	WYB03301 単－2059号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		7,379 7,379	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		3,228 3,228	
計					242,200 242,200	
単価					242,200 242,200	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1448号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-q 上半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	242,200 242,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.25 0.25	38,502 38,502	9,625 9,625	
トンネル世話役		人	0.25 0.25	38,502 38,502	9,625 9,625	
トンネル特殊工		人	1.51 1.51	38,768 38,768	58,539 58,539	
トンネル作業員		人	0.25 0.25	27,922 27,922	6,980 6,980	
ドリルジャンボ運転		週	0.016 0.016	1,863,000 1,863,000	29,808 29,808	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.015 0.015	1,102,000 1,102,000	16,530 16,530	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.006 0.006	234,400 234,400	1,406 1,406	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.015 0.015	311,500 311,500	4,672 4,672	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.013 0.013	248,600 248,600	3,231 3,231	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.006 0.006	178,400 178,400	1,070 1,070	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.006 0.006	193,400 193,400	1,160 1,160	WK450791 単－1585号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1448号	増吹・増ロックボルト	DⅡ-q 上半片側	単位	シフト	数量	1 1	単価	242,200 242,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.015 0.015	124,800 124,800	1,872 1,872	WYB03303 単－2051号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.05 0.05	913,500 913,500	45,675 45,675	WK450641 単－2052号
吹付コンクリート		m	1 1	24,060 24,060	24,060 24,060	WYB03305 単－2063号
ロックボルト		m	1 1	17,340 17,340	17,340 17,340	WYB03307 単－2059号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		7,379 7,379	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		3,228 3,228	
計					242,200 242,200	
単価					242,200 242,200	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1449号	縫返し(ＤＩ→ＤⅡ)上半		単位	シフト	数量	1 1	単価	1,423,000 1,423,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.2 1.2	38,502 38,502	46,202 46,202	
トンネル世話役		人	1.2 1.2	38,502 38,502	46,202 46,202	
トンネル特殊工		人	7.18 7.18	38,768 38,768	278,354 278,354	
トンネル作業員		人	1.2 1.2	27,922 27,922	33,506 33,506	
ドリルジャンボ運転		週	0.093 0.093	1,863,000 1,863,000	173,259 173,259	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.037 0.037	1,102,000 1,102,000	40,774 40,774	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.015 0.015	234,400 234,400	3,516 3,516	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.037 0.037	311,500 311,500	11,525 11,525	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.08 0.08	248,600 248,600	19,888 19,888	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.034 0.034	178,400 178,400	6,065 6,065	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.015 0.015	193,400 193,400	2,901 2,901	WK450791 単－1585号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1449号	縫返し(DⅠ→DⅡ)上半		単位	シフト	数量	1 1	単価	1,423,000 1,423,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.037 0.037	124,800 124,800	4,617 4,617	WYB02283 単－2064号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.239 0.239	913,500 913,500	218,326 218,326	WK450641 単－2052号
ガス切断工	H鋼 H150×150	m	1 1	6,490 6,490	6,490 6,490	WYB02285 単－2065号
H形鋼支保工		m	1 1	151,400 151,400	151,400 151,400	WYB02287 単－1629号
吹付コンクリート		m	1 1	200,600 200,600	200,600 200,600	WYB02288 単－2066号
ロックボルト		m	1 1	126,800 126,800	126,800 126,800	WYB02290 単－1612号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		28,852 28,852	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		23,723 23,723	
計					1,423,000 1,423,000	
単価					1,423,000 1,423,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1450号	縫返し(ＤＩ→ＤⅡ)下半		単位	シフト	数量	1 1	単価	506,600 506,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.48 0.48	38,502 38,502	18,480 18,480	
トンネル世話役		人	0.48 0.48	38,502 38,502	18,480 18,480	
トンネル特殊工		人	2.86 2.86	38,768 38,768	110,876 110,876	
トンネル作業員		人	0.48 0.48	27,922 27,922	13,402 13,402	
ドリルジャンボ運転		週	0.041 0.041	1,863,000 1,863,000	76,383 76,383	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.018 0.018	1,102,000 1,102,000	19,836 19,836	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.01 0.01	234,400 234,400	2,344 2,344	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.018 0.018	311,500 311,500	5,607 5,607	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.02 0.02	248,600 248,600	4,972 4,972	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.018 0.018	178,400 178,400	3,211 3,211	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.01 0.01	193,400 193,400	1,934 1,934	WK450791 単－1585号

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1450号	縫返し(DⅠ→DⅡ)下半		単位	シフト	数量	1 1	単価	506,600 506,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.018 0.018	124,800 124,800	2,246 2,246	WYB02328 単－2060号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.095 0.095	913,500 913,500	86,782 86,782	WK450641 単－2052号
ガス切断工	H鋼 H150×150	m	1 1	1,298 1,298	1,298 1,298	WYB02330 単－2067号
H形鋼支保工		m	1 1	37,260 37,260	37,260 37,260	WYB02332 単－2068号
吹付コンクリート		m	1 1	57,090 57,090	57,090 57,090	WYB02333 単－2069号
ロックボルト		m	1 1	22,760 22,760	22,760 22,760	WYB02335 単－2054号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		14,232 14,232	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		9,407 9,407	
計					506,600 506,600	
単価					506,600 506,600	円／シフト

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1451号	変状対策①縫返し(CⅡ-i)	上半・下半	単位	m	数量	1 1	単価	770,600 770,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	m	1 1	381,700 381,700	381,700 381,700	WYB03861 単－2070号
CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	m	1 1	388,900 388,900	388,900 388,900	WYB03867 単－2071号
計					770,600 770,600	
単価					770,600 770,600	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1452号	変状対策②縫返し(CⅡ-i)	上半・下半(片側)	単位	m	数量	1 1	単価	606,100 606,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	m	1 1	217,100 217,100	217,100 217,100	WYB03875 単－2072号
CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	m	1 1	389,000 389,000	389,000 389,000	WYB03881 単－2073号
計					606,100 606,100	
単価					606,100 606,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1453号	変状対策③縫返し(CⅡ-i)	下半	単位	m	数量	1 1	単価	389,000 389,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	m	1 1	389,000 389,000	389,000 389,000	WYB03889 単－2073号
計					389,000 389,000	
単価					389,000 389,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1454号	増ロックボルト	ＤＩ-c 上半 21本	単位	シフト	数量	1 1	単価	409,400 409,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.3 0.3	38,502 38,502	11,550 11,550	
トンネル世話役		人	0.3 0.3	38,502 38,502	11,550 11,550	
トンネル特殊工		人	1.83 1.83	38,768 38,768	70,945 70,945	
トンネル作業員		人	0.3 0.3	27,922 27,922	8,376 8,376	
ドリルジャンボ運転		週	0.061 0.061	1,863,000 1,863,000	113,643 113,643	WK450651 単－1574号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.061 0.061	913,500 913,500	55,723 55,723	WK450641 単－2052号
ロックボルト		m	1 1	121,400 121,400	121,400 121,400	WYB03420 単－2074号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		10,161 10,161	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		6,052 6,052	
計					409,400 409,400	
単価					409,400 409,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1455号	増ロックボルト	DⅠ-c 下半 4本	単位	シフト	数量	1 1	単価	108,800 108,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.09 0.09	38,502 38,502	3,465 3,465	
トンネル世話役		人	0.09 0.09	38,502 38,502	3,465 3,465	
トンネル特殊工		人	0.55 0.55	38,768 38,768	21,322 21,322	
トンネル作業員		人	0.09 0.09	27,922 27,922	2,512 2,512	
ドリルジャンボ運転		週	0.018 0.018	1,863,000 1,863,000	33,534 33,534	WK450651 単－1574号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.018 0.018	913,500 913,500	16,443 16,443	WK450641 単－2052号
ロックボルト		m	1 1	22,760 22,760	22,760 22,760	WYB03422 単－2054号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		3,498 3,498	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		1,801 1,801	
計					108,800 108,800	
単価					108,800 108,800	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1456号	注入式先受け工（上部左）	17.75本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,893,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.08	0 43,995	0 47,514	
トンネル世話役		人	0 1.08	0 43,995	0 47,514	
トンネル特殊工		人	0 6.45	0 39,165	0 252,614	
トンネル作業員		人	0 1.08	0 28,140	0 30,391	
ＩＢＯボルト	L=2.000m	本	0 17.75	0 12,000	0 213,000	WYB00002 単－2075号
削孔消耗材		式	0 1		0 3,060	WYB03642 単－2076号
注入材	高強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 120kg/本	ｋｇ	0 2,130	0 1,190	0 2,534,700	
ウレタン注入口	ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	0 17.8	0 2,900	0 51,620	
高強度シリカレジン用スタティックミキサー	ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付	個	0 17.8	0 1,020	0 18,156	
コーキングカプセル		本	0 35.5	0 600	0 21,300	
コーキングウエス		ｋｇ	0 17.8	0 640	0 11,392	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1456号	注入式先受け工（上部左）	17.75本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,893,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット		個	0 2	0 2,400	0 4,800	
耐圧デリバリーホース	Φ12×1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 4	0 5,600	0 22,400	
耐圧デリバリーホース	Φ12×20.0m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 0.4	0 19,200	0 7,680	
ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	日	0 1.62	0 22,850	0 37,017	WYB03643 単－2077号
ドリルジャンボ運転		時間	0 7.93	0 48,580	0 385,239	WYB03644 単－2078号
集塵機運転		日	0 1.08	0 187,000	0 201,960	WYB03645 単－2079号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.25	0 6,440	0 1,610	WYB03646 単－2080号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	0 0.17	0 2,271	0 386	WYB03647 単－2081号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 647	
計					0 3,893,000	
単価					0 3,893,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1457号	注入式先受け工（上部右）	17.75本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,893,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.08	0 43,995	0 47,514	
トンネル世話役		人	0 1.08	0 43,995	0 47,514	
トンネル特殊工		人	0 6.45	0 39,165	0 252,614	
トンネル作業員		人	0 1.08	0 28,140	0 30,391	
ＩＢＯボルト	L=2.000m	本	0 17.75	0 12,000	0 213,000	WYB00004 単－2075号
削孔消耗材		式	0 1		0 3,060	WYB03621 単－2076号
注入材	高強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 120kg/本	ｋｇ	0 2,130	0 1,190	0 2,534,700	
ウレタン注入口	ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	0 17.8	0 2,900	0 51,620	
高強度シリカレジン用スタティックミキサー	ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付	個	0 17.8	0 1,020	0 18,156	
コーキングカプセル		本	0 35.5	0 600	0 21,300	
コーキングウエス		ｋｇ	0 17.8	0 640	0 11,392	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1457号	注入式先受け工（上部右）	17.75本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,893,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット		個	0 2	0 2,400	0 4,800	
耐圧デリバリーホース	Φ12×1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 4	0 5,600	0 22,400	
耐圧デリバリーホース	Φ12×20.0m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 0.4	0 19,200	0 7,680	
ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	日	0 1.62	0 22,850	0 37,017	WYB03622 単－2077号
ドリルジャンボ運転		時間	0 7.93	0 48,580	0 385,239	WYB03623 単－2078号
集塵機運転		日	0 1.08	0 187,000	0 201,960	WYB03624 単－2079号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.25	0 6,440	0 1,610	WYB03625 単－2080号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	0 0.17	0 2,271	0 386	WYB03626 単－2081号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 647	
計					0 3,893,000	
単価					0 3,893,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1458号	注入式先受け工（インバート部左）	8.75本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,967,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.58	0 43,995	0 25,517	
トンネル世話役		人	0 0.58	0 43,995	0 25,517	
トンネル特殊工		人	0 3.46	0 39,165	0 135,510	
トンネル作業員		人	0 0.58	0 28,140	0 16,321	
ＩＢＯボルト	L=2.000m	本	0 8.75	0 12,000	0 105,000	WYB00005 単－2082号
削孔消耗材		式	0 1		0 1,530	WYB03649 単－2083号
注入材	高強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 120kg/本	ｋｇ	0 1,050	0 1,190	0 1,249,500	
ウレタン注入口	ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	0 8.8	0 2,900	0 25,520	
高強度シリカレジン用スタティックミキサー	ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付	個	0 8.8	0 1,020	0 8,976	
コーキングカプセル		本	0 17.5	0 600	0 10,500	
コーキングウエス		ｋｇ	0 8.8	0 640	0 5,632	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1458号	注入式先受け工（インバート部左）	8.75本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,967,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット		個	0 2	0 2,400	0 4,800	
耐圧デリバリーホース	Φ12×1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 4	0 5,600	0 22,400	
耐圧デリバリーホース	Φ12×20.0m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 0.4	0 19,200	0 7,680	
ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	日	0 0.85	0 22,850	0 19,422	WYB03650 単－2084号
ドリルジャンボ運転		時間	0 3.95	0 48,580	0 191,891	WYB03651 単－2085号
集塵機運転		日	0 0.58	0 187,000	0 108,460	WYB03652 単－2086号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.25	0 6,440	0 1,610	WYB03653 単－2080号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	0 0.17	0 2,271	0 386	WYB03654 単－2081号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 828	
計					0 1,967,000	
単価					0 1,967,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1459号	注入式先受け工（インバート部右）	8.75本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,967,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.58	0 43,995	0 25,517	
トンネル世話役		人	0 0.58	0 43,995	0 25,517	
トンネル特殊工		人	0 3.46	0 39,165	0 135,510	
トンネル作業員		人	0 0.58	0 28,140	0 16,321	
ＩＢＯボルト	L=2.000m	本	0 8.75	0 12,000	0 105,000	WYB00013 単－2082号
削孔消耗材		式	0 1		0 1,530	WYB03635 単－2083号
注入材	高強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 120kg/本	ｋｇ	0 1,050	0 1,190	0 1,249,500	
ウレタン注入口	ﾊﾞﾙﾌﾞ付	個	0 8.8	0 2,900	0 25,520	
高強度シリカレジン用スタティックミキサー	ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付	個	0 8.8	0 1,020	0 8,976	
コーキングカプセル		本	0 17.5	0 600	0 10,500	
コーキングウエス		ｋｇ	0 8.8	0 640	0 5,632	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1459号	注入式先受け工（インバート部右）	8.75本/ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,967,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット		個	0 2	0 2,400	0 4,800	
耐圧デリバリーホース	Φ12×1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 4	0 5,600	0 22,400	
耐圧デリバリーホース	Φ12×20.0m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 0.4	0 19,200	0 7,680	
ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	日	0 0.85	0 22,850	0 19,422	WYB03636 単－2084号
ドリルジャンボ運転		時間	0 3.95	0 48,580	0 191,891	WYB03637 単－2085号
集塵機運転		日	0 0.58	0 187,000	0 108,460	WYB03638 単－2086号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.25	0 6,440	0 1,610	WYB03639 単－2080号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	0 0.17	0 2,271	0 386	WYB03640 単－2081号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 828	
計					0 1,967,000	
単価					0 1,967,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1460号	土のう工	仕拵･積立･撤去	単位	袋	数量	100	単価	780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	4.2	18,165	76,293	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					78,000	
単価					780	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1461号	やらず	松丸太　180×8000	単位	本	数量	0 1	単価	0 25,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
やらず（松丸太）	末口１８cm 長さ８．０m	本	0 0.6	0 42,200	0 25,320	
計					0 25,320	
単価					0 25,320	円／本

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1462号	つなぎ梁	H-200×200×8×12	単位	t	数量	0 1	単価	0 8,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２００×２００	t	0 0.1	0 85,400	0 8,540	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,540	
単価					0 8,540	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1463号	土のう工	仕拵･積立･撤去	単位	袋	数量	100	単価	780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	4.2	18,165	76,293	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					78,000	
単価					780	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1464号	やらず	松丸太　180×8000	単位	本	数量	1 1	単価	25,320 25,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
やらず（松丸太）	末口１８cm 長さ８．０m	本	0.6 0.6	42,200 42,200	25,320 25,320	
計					25,320 25,320	
単価					25,320 25,320	円／本

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1465号	つなぎ梁	H-200×200×8×12	単位	t	数量	1 1	単価	8,540 8,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２００×２００	t	0.1 0.1	85,400 85,400	8,540 8,540	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,540 8,540	
単価					8,540 8,540	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1466号	土砂等運搬 19.5km以下	標準 土砂 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,044 2,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	3.9 3.9	52,410 52,410	204,399 204,399	WYB00194 単－2087号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					204,400 204,400	
単価					2,044 2,044	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1467号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	12,810	12,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,810	
単価					12,810	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1468号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	22,890	6,363	
特殊作業員		人	0.278	21,210	5,896	
普通作業員		人	0.278	18,480	5,137	
耐候性大型土のう袋材（長期）	φ１１０（丸型）×１１０(cm)	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	49,640	13,799	WK250500 単－2088号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		695	
計					67,090	
単価					6,709	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1469号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,531.83	45,318	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,400	23,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					68,420	
単価					6,842	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1470号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,224	1,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,224	
単価					1,224	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1471号	仮設防護柵賃料	L=3m H=0.775m 賃貸日数 900日	単位	台	数量	1 1	単価	129,000 129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードレール（賃料）	Ｌ＝３ｍ　Ｈ＝０．７７５ｍ	台・日	900 900	140 140	126,000 126,000	
仮設ガードレール（基本料）	Ｌ＝３ｍ　Ｈ＝０．７７５ｍ	台	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					129,000 129,000	
単価					129,000 129,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1472号	仮設防護柵賃料	L=5m H=0.775m 賃貸日数 900日	単位	台	数量	1 1	単価	176,000 176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ガードレール（賃料）	Ｌ＝５ｍ　Ｈ＝０．７７５ｍ	台・日	900 900	190 190	171,000 171,000	
仮設ガードレール（基本料）	Ｌ＝５ｍ　Ｈ＝０．７７５ｍ	台	1 1	5,000 5,000	5,000 5,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					176,000 176,000	
単価					176,000 176,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1473号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	7,139	7,139	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装	m	1	-5,320	-5,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,819	
単価					1,819	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1474号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	127,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	70,000	72,100	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					127,100	
単価					127,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1475号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	22,890	13,734	
特殊作業員		人	1.1	21,210	23,331	
普通作業員		人	1.9	18,480	35,112	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	13,850	167,585	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	36,420	32,413	WK240050 単－2089号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2,825	
計					275,000	
単価					2,750	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1476号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	79.43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	22,890	2,060	
普通作業員		人	0.31	18,480	5,728	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		155	
計					7,943	
単価					79.43	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1477号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	5,530	5,530	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,530	
単価					5,530	円／ｍ２

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1478号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	3,728	3,728	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,728	
単価					3,728	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1479号	ラス張工［市場単価］	250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,310	231,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					231,000	
単価					2,310	円／ｍ２

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1480号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 200×200 100m以上250m未満	単位	m	数量	100	単価	11,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　２００×２００	m	100	11,316	1,131,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					1,132,000	
単価					11,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1481号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	4,424	4,424	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,424	
単価					4,424	円／ｍ２

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1482号	土砂等運搬 19.5km以下	標準 土砂 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,044 2,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	3.9 3.9	52,410 52,410	204,399 204,399	WYB00196 単－2087号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					204,400 204,400	
単価					2,044 2,044	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1483号	コンクリートブロック積工	滑面 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.363m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	20,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	14,455	1,445,500	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	40.656	13,850	563,085	
諸雑費（まるめ）		式	1		415	
計					2,009,000	
単価					20,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1484号	土砂等運搬 19.5km以下	標準 土砂 DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,044 2,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	3.9 3.9	52,410 52,410	204,399 204,399	WYB00197 単－2087号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					204,400 204,400	
単価					2,044 2,044	円／ｍ３

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1485号	土砂等運搬 16.5km以下	標準　土砂　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,086 2,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	3.76 3.76	55,470 55,470	208,567 208,567	WYB03255 単－2090号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		33 33	
計					208,600 208,600	
単価					2,086 2,086	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1486号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 5.6m 1.6m 0m 0m 6m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	単位	本	数量	1	単価	602,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.68	24,780	16,850	
とび工		人	0.68	23,310	15,850	
特殊作業員		人	0.68	22,365	15,208	
普通作業員		人	0.68	18,900	12,852	
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 5.6m 1.6m	日	0.68	264,300	179,724	WK230580 単－2091号
クローラクレーン運転	1,200mm 5.6m 1.6m	日	0.68	143,700	97,716	WK230070 単－2092号
バックホウ運転		日	0.68	32,150	21,862	WK230570 単－2093号
生コンクリート 高炉	30-18-25(20) W/C=55%以下 C=350kg/m3以上	ｍ３	7.397	18,650	137,954	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		104,384	
計					602,400	
単価					602,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1487号	杭頭処理	1,200㎜	単位	本	数量	1	単価	23,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	24,780	2,725	
特殊作業員		人	0.37	22,365	8,275	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	0.11	79,500	8,745	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		3,745	
計					23,490	
単価					23,490	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1488号	鉄筋かご	SD345 0.01t/本 0.586t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本 0t/本	単位	本	数量	10	単価	95,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.1	161,500	16,150	WB810010 単－2094号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	5.86	159,400	934,084	WB810010 単－2095号
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					950,300	
単価					95,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1489号	補強リング（材料費）	FB×12×50	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	206 206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	SS400 12×50 曲げ加工及び穴あけ加工含まず	ｋｇ	1 1	206 206	206 206	
計					206 206	
単価					206 206	円／ｋｇ

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1490号	補強リング固定用Ｕボルト（材料費）	SS400 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	単位	個	数量	1 1	単価	250 250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング固定用Ｕボルト	SS400 D22用 ﾅｯﾄ2個含む	個	1 1	250 250	250 250	
計					250 250	
単価					250 250	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1491号	重ね継手用Ｕボルト（材料費）	SS400 D22用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重ね継手用Ｕボルト	SS400 D22用 ﾅｯﾄ2個及び裏当て材含む	個	1 1	450 450	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／個

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1492号	補強リング加工費	曲げ加工 平鋼 20kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	単位	本	数量	1 1	単価	5,300 5,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費	曲げ加工 平鋼 20kg未満 ﾘﾝｸﾞ溶接含む	本	1 1	5,300 5,300	5,300 5,300	
計					5,300 5,300	
単価					5,300 5,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1493号	補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1 1	単価	100 100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強リング加工費	穴あけ加工 平鋼 穴1箇所	箇所	1 1	100 100	100 100	
計					100 100	
単価					100 100	円／箇所

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1494号	土砂等運搬 16.5km以下	標準　土砂　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,086 2,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	3.76 3.76	55,470 55,470	208,567 208,567	WYB03259 単－2090号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		33 33	
計					208,600 208,600	
単価					2,086 2,086	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1495号	土砂等運搬 16.5km以下	標準 軟岩　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,236 2,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	4.03 4.03	55,470 55,470	223,544 223,544	WYB03320 単－2096号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		56 56	
計					223,600 223,600	
単価					2,236 2,236	円／ｍ３

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1496号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)2.35t/m3 昼間	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1497号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	16,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	24,780	1,486	
特殊作業員		人	0.18	22,365	4,025	
普通作業員		人	0.24	18,900	4,536	
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	10.2	14,400	146,880	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	87,070	5,224	WK470110 単－2097号
養生工	鉄筋構造物 一般養生	ｍ３	10	447.2	4,472	WB240050 単－2098号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		577	
計					167,200	
単価					16,720	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1498号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	ｍ３	数量	10	単価	23,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	24,780	1,486	
特殊作業員		人	0.18	22,365	4,025	
普通作業員		人	0.24	18,900	4,536	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)(膨張材)	ｍ３	10.2	21,400	218,280	
コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３	無	日	0.06	87,070	5,224	WK470110 単－2097号
養生工	鉄筋構造物 一般養生	ｍ３	10	447.2	4,472	WB240050 単－2098号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		577	
計					238,600	
単価					23,860	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1499号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	115,000	118,450	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					173,500	
単価					173,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1500号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	171,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					171,400	
単価					171,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1501号	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	52,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	別途計上	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	52,250	52,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,250	
単価					52,250	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1502号	踏掛版アンカー筋(材料費)	SD345 D22×600(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	単位	本	数量	1 1	単価	1,380 1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
踏掛版アンカー筋	SD345 D22×600(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1 1	1,380 1,380	1,380 1,380	
計					1,380 1,380	
単価					1,380 1,380	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1503号	ひび割れ誘発目地設置		単位	箇所	数量	1 1	単価	48,550 48,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付費	A-40部材	m	8.07 8.07	1,350 1,350	10,894 10,894	WYB03252 単－2099号
部材取付費	T-30部材	m	5.8 5.8	1,350 1,350	7,830 7,830	WYB03253 単－2100号
部材取付費	BL-100部材	m	2.13 2.13	1,350 1,350	2,875 2,875	WYB03256 単－2101号
部材取付費	BL-250部材	m	2.54 2.54	2,023 2,023	5,138 5,138	WYB03257 単－2102号
部材取付費	BL-350部材	m	2.54 2.54	2,363 2,363	6,002 6,002	WYB03280 単－2103号
部材取付費	断面欠損鋼板W500	m	2.54 2.54	4,725 4,725	12,001 12,001	WYB03281 単－2104号
部材取付費	埋込化粧目地	m	10.08 10.08	378 378	3,810 3,810	WYB03063 単－2105号
計					48,550 48,550	
単価					48,550 48,550	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1504号	誘発目地（材料費）	A-40×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	1,980 1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	A-40×1050L	m	1 1	1,980 1,980	1,980 1,980	
計					1,980 1,980	
単価					1,980 1,980	円／m

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1505号	誘発目地（材料費）	T-30×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	2,470 2,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	T-30×1050L	m	1 1	2,470 2,470	2,470 2,470	
計					2,470 2,470	
単価					2,470 2,470	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1506号	誘発目地（材料費）	BL-100×1050L	単位	m	数量	1 1	単価	1,980 1,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材	BL-100×1050L	m	1 1	1,980 1,980	1,980 1,980	
計					1,980 1,980	
単価					1,980 1,980	円／m

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1507号	誘発目地（材料費）	BL-250×1050L(固定用治具含む)	単位	m	数量	1 1	単価	4,680 4,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材　(固定用治具含む)	BL-250×1050L	m	1 1	4,680 4,680	4,680 4,680	
計					4,680 4,680	
単価					4,680 4,680	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1508号	誘発目地（材料費）	BL-350×1050L(固定用治具含む)	単位	m	数量	1 1	単価	6,570 6,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地材　(固定用治具含む)	BL-350×1050L	m	1 1	6,570 6,570	6,570 6,570	
計					6,570 6,570	
単価					6,570 6,570	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1509号	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	24,780	71,862	
型わく工		人	5.3	24,990	132,447	
とび工		人	2.5	23,310	58,275	
普通作業員		人	5.7	18,900	107,730	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		48,086	
計					418,400	
単価					4,184	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1510号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	24,780	34,692	
とび工		人	7.7	23,310	179,487	
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,300	60,620	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		92,121	
計					389,600	
単価					3,896	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1511号	水抜きパイプ（材料費）	VP50	単位	m	数量	1 1	単価	371 371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－５０	m	1 1	371 371	371 371	
計					371 371	
単価					371 371	円／m

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1512号	吸出し防止材(材料費)	合繊不織布　t =10mm 9.8kN/m	単位	m２	数量	10 10	単価	540 540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m２	10 10	540 540	5,400 5,400	
計					5,400 5,400	
単価					540 540	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1513号	平面排水材（材料費）	面状系(不透水ｼｰﾄ) 厚30×幅400 (ﾛｽ率1.08)	単位	m	数量	1 1	単価	2,484 2,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平面排水材	面状系(不透水ｼｰﾄ) 厚30×幅400	m	1.08 1.08	2,300 2,300	2,484 2,484	
計					2,484 2,484	
単価					2,484 2,484	円／m

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1514号	土砂等運搬 16.5km以下	標準　土砂　DID無 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,086 2,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	3.76 3.76	55,470 55,470	208,567 208,567	WYB03279 単－2090号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		33 33	
計					208,600 208,600	
単価					2,086 2,086	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1515号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.33m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	22,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	12,660	1,266,000	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	4,980	498,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	36.96	13,850	511,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		104	
計					2,276,000	
単価					22,760	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1516号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,403	34,030	
U型側溝	本体 普通型 300*300*2000	個	5	7,970	39,850	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,950	1,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					75,650	
単価					7,565	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1517号	吸出し防止材設置	ヤシ繊維系不織布　t=10mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	646 646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	646.1 646.1	646 646	CB224720
計					646 646	
単価					646 646	円／ｍ２

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1518号	吸出し防止材設置	ヤシ繊維系不織布　t=10mm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	646 646

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1 1	646.1 646.1	646 646	CB224720
計					646 646	
単価					646 646	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1519号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,569

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,583.35	35,833	
U型側溝	本体 普通型 300*300*2000	個	5	7,970	39,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					75,690	
単価					7,569	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1520号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,006

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	24,780	22,302	
型わく工		人	1.6	24,990	39,984	
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,094	
計					90,060	
単価					9,006	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1521号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	24,780	44,604	
特殊作業員		人	2.1	22,365	46,966	
普通作業員		人	3.5	18,900	66,150	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	13,850	83,792	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１１年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	12,580	167,314	単－2106号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,074	
計					411,900	
単価					4,119	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1522号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	24,780	5,203	
普通作業員		人	0.56	18,900	10,584	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		313	
計					16,100	
単価					161	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1523号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,463.78	64,637	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,720	28,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					93,020	
単価					9,302	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1524号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	24,780	34,692	
とび工		人	5.6	23,310	130,536	
普通作業員		人	2.5	18,900	47,250	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,300	34,640	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		74,082	
計					321,200	
単価					3,212	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1525号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	7,350	7,350	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装	m	1	-6,190	-6,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,160	
単価					1,160	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1526号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	12,345	12,345	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1	-8,203	-8,203	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,142	
単価					4,142	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1527号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1528号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,280	1,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,280	
単価					1,280	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1529号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm 仮設物の場合 9.36m/本 0m/本 0m/本 0m/本 10m/本 無し 発生土	単位	本	数量	1	単価	248,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51	24,780	12,637	
とび工		人	0.51	23,310	11,888	
特殊作業員		人	0.51	22,365	11,406	
普通作業員		人	0.51	18,900	9,639	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.51	86,510	44,120	WK230210 単－2107号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm	日	0.51	36,310	18,518	WK230180 単－2108号
空気圧縮機運転		日	1.53	33,790	51,698	WK230150 単－2109号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.51	67,840	34,598	WK230430 単－2110号
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		54,396	
計					248,900	
単価					248,900	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1530号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法(ｸﾚｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm 仮設物の場合 10.76m/本 0m/本 0.2m/本 0m/本 11.5m/本	単位	本	数量	1	単価	361,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.74	24,780	18,337	
とび工		人	0.74	23,310	17,249	
特殊作業員		人	0.74	22,365	16,550	
普通作業員		人	0.74	18,900	13,986	
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		日	0.74	86,510	64,017	WK230210 単－2107号
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm	日	0.74	36,310	26,869	WK230180 単－2108号
空気圧縮機運転		日	2.22	33,790	75,013	WK230150 単－2109号
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.74	67,840	50,201	WK230430 単－2110号
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		78,978	
計					361,200	
単価					361,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1531号	バイブロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価	6,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	24,780	4,956	
とび工		人	0.4	23,310	9,324	
普通作業員		人	0.2	18,900	3,780	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第2次)235kW	日	0.2	243,100	48,620	WK250010 単－2111号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		130	
計					66,810	
単価					6,681	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1532号	H形鋼杭賃料	H300 10m/本 135日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	17,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	0.93	10,800	10,044	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	0.93	8,295	7,714	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,760	
単価					17,760	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1533号	H形鋼杭賃料	H300 11.5m/本 135日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	20,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	３００型（９３ｋｇ／ｍ）	t	1.07	10,800	11,556	
H形鋼　修理費及び損耗費		t	1.07	8,295	8,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					20,440	
単価					20,440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1534号	アンカー 全長L=24.0m（材料費）（残置式）	5×φ12.7mm ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ,ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ,ｸｻﾋﾞ等含	単位	組	数量	1 1	単価	119,000 119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー 全長L=24.0m	5×φ12.7mm ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ,ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ,ｸｻﾋﾞ等含	組	1 1	119,000 119,000	119,000 119,000	
計					119,000 119,000	
単価					119,000 119,000	円／組

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1535号	アンカー 全長L=20.0m（材料費）（残置式）	4×φ12.7mm ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ,ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ,ｸｻﾋﾞ等含	単位	組	数量	1 1	単価	92,800 92,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー 全長L=20.0m	4×φ12.7mm ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ,ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ,ｸｻﾋﾞ等含	組	1 1	92,800 92,800	92,800 92,800	
計					92,800 92,800	
単価					92,800 92,800	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1536号	鋼製台座（材料費）	5×φ12.7mm用	単位	台	数量	1 1	単価	29,200 29,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製台座	5×φ12.7mm用	台	1 1	29,200 29,200	29,200 29,200	
計					29,200 29,200	
単価					29,200 29,200	円／台

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1537号	鋼製台座（材料費）	4×φ12.7mm用	単位	台	数量	1 1	単価	29,200 29,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製台座	4×φ12.7mm用	台	1 1	29,200 29,200	29,200 29,200	
計					29,200 29,200	
単価					29,200 29,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1538号	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	43,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	27,380	273,800	WB251931 単－2112号
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	16,380	163,800	WB251932 単－2113号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					437,600	
単価					43,760	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1539号	山留材賃料	無 112日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	39,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	12,320	12,320	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905	
鋼製山留材（賃料）	部品 180日以内（係数1.48）供用日数112日	t	0.22	36,400	8,008	
副部材Ａ　修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237	
副部材Ｂ　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,590	
単価					39,590	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1540号	山留材賃料	無 83日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	34,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	9,130	9,130	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905	
鋼製山留材（賃料）	部品 90日以内（係数1.48）供用日数83日	t	0.22	26,975	5,934	
副部材Ａ　修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237	
副部材Ｂ　修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,330	
単価					34,330	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1541号	横矢板設置・撤去	設置 0.055m	単位	ｍ２	数量	10	単価	10,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	24,780	9,912	
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680	
横矢板	松矢板 t=55mm	ｍ３	0.55	131,000	72,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					104,700	
単価					10,470	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1542号	横矢板設置・撤去	設置 0.03m	単位	ｍ２	数量	10	単価	7,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	24,780	9,912	
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680	
横矢板	松矢板 t=30mm	ｍ３	0.3	131,000	39,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					71,900	
単価					7,190	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1543号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	6,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	24,780	4,757	
特殊作業員		人	0.192	22,365	4,294	
普通作業員		人	0.192	18,900	3,628	
耐候性土のう(2.0t用)	φ110(丸形)×110(cm) 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	55,370	10,631	WK250500 単－2114号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	43,300	8,313	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		757	
計					67,580	
単価					6,758	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1544号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	24,780	6,888	
特殊作業員		人	0.278	22,365	6,217	
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254	
耐候性土のう(2.0t用)	φ110(丸形)×110(cm) 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	52,730	14,658	WK250500 単－2115号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		733	
計					68,950	
単価					6,895	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1545号	貨物自動車による運搬（１車１回）	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿･R一体･C搭載] 8～22m3/h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	49,000	49,000	
計					49,000	
単価					49,000	円／台

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1546号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	49,000	49,000	
計					49,000	
単価					49,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1547号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	20,790	112,266	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	43,300	86,600	
運搬費等率 503%		式	1		1,000,295	
諸雑費（まるめ）		式	1		839	
計					1,200,000	
単価					1,200,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1548号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	369,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	20,790	56,133	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,300	60,620	
運搬費等率 216%		式	1		252,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		61	
計					369,000	
単価					369,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1549号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	644,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.6	22,785	104,811	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.4	44,100	149,940	
運搬費等率 153%		式	1		389,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					644,600	
単価					644,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1550号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	22,365	123,007	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	43,300	64,950	
運搬費等率 434%		式	1		815,733	
諸雑費（まるめ）		式	1		310	
計					1,004,000	
単価					1,004,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1551号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,201,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.9	22,365	109,588	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	11.9	22,130	263,347	単－2116号
運搬費等率 490%		式	1		1,827,381	
諸雑費（まるめ）		式	1		684	
計					2,201,000	
単価					2,201,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1552号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／t

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1553号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1554号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 72km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／t

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1555号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1556号	準備費（運搬費）	伐採材	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,750 2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収集運搬費	伐採木・草	ｍ３	1 1	2,750 2,750	2,750 2,750	
計					2,750 2,750	
単価					2,750 2,750	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1557号	準備費（処分費）	伐採材	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,500 4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,500 4,500	4,500 4,500	WB020051 単－2117号
計					4,500 4,500	
単価					4,500 4,500	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1558号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	5,558,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,490,000	1,490,000		
総労務費		0.5%	式	1		4,068,683		
計						5,558,683		
単価						5,558,683	円／式	

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1559号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	5,730,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,490,000	1,490,000		
総労務費		0.5%	式	1		4,240,323		
計						5,730,323		
単価						5,730,323	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1560号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1 1	単価	48,510 48,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	27,720 27,720	48,510 48,510	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					48,510 48,510	
単価					48,510 48,510	円／式

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1561号	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	鉛直ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 深度63.0m	単位	式	数量	1 1	単価	5,210,000 5,210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	鉛直ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 深度63.0m	式	1 1		5,210,000 5,210,000	
計					5,210,000 5,210,000	
単価					5,210,000 5,210,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1562号	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	鉛直ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 深度18.0m	単位	式	数量	1 1	単価	4,140,000 4,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	鉛直ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 深度18.0m	式	1 1		4,140,000 4,140,000	
計					4,140,000 4,140,000	
単価					4,140,000 4,140,000	円／式

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1563号	空中電磁波探査		単位	式	数量	1 1	単価	330,000 330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空中電磁波探査		式	1 1		330,000 330,000	
計					330,000 330,000	
単価					330,000 330,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1564号	空中電磁波探査		単位	式	数量	0 1	単価	0 330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空中電磁波探査		式	0 1		0 330,000	
計					0 330,000	
単価					0 330,000	円／式

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1565号	空中電磁波探査		単位	式	数量	0 1	単価	0 380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空中電磁波探査		式	0 1		0 380,000	
計					0 380,000	
単価					0 380,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1566号	穿孔探査(DRISS)	水平調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	単位	式	数量	1 1	単価	787,000 787,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穿孔探査(DRISS)	水平調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	式	1 1		787,000 787,000	
計					787,000 787,000	
単価					787,000 787,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1567号	穿孔探査(DRISS)	水平調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 4回	単位	式	数量	0 1	単価	0 3,148,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穿孔探査(DRISS)	水平調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	式	0 1		0 787,000	
穿孔探査(DRISS)	水平調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	式	0 1		0 787,000	
穿孔探査(DRISS)	水平調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	式	0 1		0 787,000	
穿孔探査(DRISS)	水平調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	式	0 1		0 787,000	
計					0 3,148,000	
単価					0 3,148,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1568号	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	単位	式	数量	1 1	単価	334,000 334,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	1 1		334,000 334,000	
計					334,000 334,000	
単価					334,000 334,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1569号	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析 20回	単位	式	数量	0 1	単価	0 6,680,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1569号	穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析 20回	単位	式	数量	0 1	単価	0 6,680,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
穿孔探査(DRISS-3D)	AGF削孔ﾃﾞｰﾀ解析	式	0 1		0 334,000	
計					0 6,680,000	
単価					0 6,680,000	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1570号	試験施工 改良効果確認試験	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 水平載荷試験	単位	式	数量	0 1	単価	0 10,410,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ試験費	調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 水平載荷試験	式	0 1		0 10,410,000	
計					0 10,410,000	
単価					0 10,410,000	円／式

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1571号	高強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ試験費	地山改良試験施工	単位	式	数量	0 1	単価	0 4,657,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式先受け工	L=3m 81.8kg/本	シフト	0 1	0 1,597,000	0 1,597,000	WYB03685 単－2118号
注入式先受け工	L=3m 180kg/本	シフト	0 1	0 3,060,000	0 3,060,000	WYB00099 単－2119号
計					0 4,657,000	
単価					0 4,657,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1572号	計測工Ｂ		単位	断面	数量	0 1	単価	0 1,951,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼アーチ支保工応力測定	材料費、人件費	式	0 1		0 792,700	
システム	材料費、人件費	式	0 1		0 824,900	
直接経費		式	0 1		0 100,000	
諸経費		式	0 1		0 233,730	
計					0 1,951,330	
単価					0 1,951,330	円／断面

参考資料（１）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1573号	火薬庫類損料	小規模 2～4年 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	718,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	1.4	459,000	642,600	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	1.4	54,000	75,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					718,200	
単価					718,200	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1574号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,863,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	372,500	1,862,500	WK450650 単－2120号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,863,000		
単価						1,863,000	円／週	

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1575号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	220,400	1,102,000	WK450810 単－2121号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,102,000		
単価						1,102,000	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1576号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	234,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	46,880	234,400	WK450830 単－2122号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						234,400		
単価						234,400	円／週	

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1577号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62,290	311,450	WK450820 単－2123号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311,500		
単価						311,500	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1578号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	248,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	49,710	248,550	WK450800 単－2124号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					248,600	
単価					248,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1579号	火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	単位	m	数量	1 1	単価	159,900 159,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200ｇ 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）	ｋｇ	88 88	1,306 1,306	114,928 114,928	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	73.3 73.3	305 305	22,356 22,356	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	73.3 73.3	308 308	22,576 22,576	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					159,900 159,900	
単価					159,900 159,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1580号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	158,900 158,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.772 2.772	10,600 10,600	29,383 29,383	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	6.16 6.16	3,450 3,450	21,252 21,252	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	3.619 3.619	3,500 3,500	12,666 12,666	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	249.48 249.48	350 350	87,318 87,318	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	2.772 2.772	2,970 2,970	8,232 8,232	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		49 49	
計					158,900 158,900	
単価					158,900 158,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1581号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	76,950 76,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.57 0.57	135,000 135,000	76,950 76,950	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					76,950 76,950	
単価					76,950 76,950	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1582号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	73,340 73,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	17.5 17.5	3,240 3,240	56,700 56,700	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.154 0.154	108,000 108,000	16,632 16,632	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					73,340 73,340	
単価					73,340 73,340	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1583号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1,006,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	1870kWh	日	5	201,200	1,006,000	WK450640 単－2125号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,006,000	
単価					1,006,000	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1584号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管 φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	5 5	310 310	1,550 1,550	WYB00028 単－2126号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,550 1,550	
単価					1,550 1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1585号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	193,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	38,680	193,400	WK450790 単－2127号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					193,400	
単価					193,400	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1586号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,863,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	372,500	1,862,500	WK450650 単－2128号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,863,000	
単価					1,863,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1587号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	220,400	1,102,000	WK450810 単－2129号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,102,000		
単価						1,102,000	円／週	

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1588号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	234,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	46,880	234,400	WK450830 単－2130号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						234,400		
単価						234,400	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1589号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	62,290	311,450	WK450820 単－2131号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					311,500	
単価					311,500	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1590号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	248,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	49,710	248,550	WK450800 単－2132号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					248,600	
単価					248,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1591号	火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 159,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200ｇ 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）	ｋｇ	0 88	0 1,306	0 114,928	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	0 73.3	0 305	0 22,356	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	0 73.3	0 308	0 22,576	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 159,900	
単価					0 159,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1592号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0 1	単価	0 158,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 2.772	0 10,600	0 29,383	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 6.16	0 3,450	0 21,252	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0 3.619	0 3,500	0 12,666	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	0 249.48	0 350	0 87,318	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0 2.772	0 2,970	0 8,232	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 49	
計					0 158,900	
単価					0 158,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1593号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 76,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0 0.57	0 135,000	0 76,950	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 76,950	
単価					0 76,950	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1594号	ロックボルト		単位	m	数量	0 1	単価	0 73,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 17.5	0 3,240	0 56,700	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.154	0 108,000	0 16,632	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 73,340	
単価					0 73,340	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1595号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1,006,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	1870kWh	日	5	201,200	1,006,000	WK450640 単－2133号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,006,000	
単価					1,006,000	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1596号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	0 5	0 310	0 1,550	WYB03548 単－2134号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,550	
単価					0 1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1597号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	193,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	38,680	193,400	WK450790 単－2135号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					193,400	
単価					193,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1598号	火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	単位	m	数量	1 1	単価	181,700 181,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200ｇ 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）	ｋｇ	100 100	1,306 1,306	130,600 130,600	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	83.35 83.35	305 305	25,421 25,421	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	83.35 83.35	308 308	25,671 25,671	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					181,700 181,700	
単価					181,700 181,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1599号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	207,400 207,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.618 3.618	10,600 10,600	38,350 38,350	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	8.04 8.04	3,450 3,450	27,738 27,738	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	4.724 4.724	3,500 3,500	16,534 16,534	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	325.62 325.62	350 350	113,967 113,967	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	3.618 3.618	2,970 2,970	10,745 10,745	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		66 66	
計					207,400 207,400	
単価					207,400 207,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1600号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	156,900 156,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.162 1.162	135,000 135,000	156,870 156,870	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					156,900 156,900	
単価					156,900 156,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1601号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	80,460 80,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	19.2 19.2	3,240 3,240	62,208 62,208	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.169 0.169	108,000 108,000	18,252 18,252	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					80,460 80,460	
単価					80,460 80,460	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1602号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	5 5	310 310	1,550 1,550	WYB00011 単－2126号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,550 1,550	
単価					1,550 1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1603号	機械運転費		単位	箇所	数量	1 1	単価	85,150 85,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		週	0.023 0.023	1,863,000 1,863,000	42,849 42,849	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.023 0.023	1,102,000 1,102,000	25,346 25,346	WK450811 単－1575号
吹付プラント設備運転		週	0.023 0.023	311,500 311,500	7,164 7,164	WK450821 単－1577号
諸雑費（その他機械）（率） 13%		式	1 1		9,796 9,796	
計					85,155 85,155	
単価					85,150 85,150	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1604号	材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	単位	箇所	数量	1 1	単価	154,100 154,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		面	1 1	117,600 117,600	117,600 117,600	WYB00120 単－2136号
ロックボルト		面	1 1	33,480 33,480	33,480 33,480	WYB00121 単－2137号
諸雑費（その他材料）（率） 2%		式	1 1		3,021 3,021	
計					154,101 154,101	
単価					154,100 154,100	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1605号	機械運転費		単位	箇所	数量	1 1	単価	15,120 15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		週	0.01 0.01	1,102,000 1,102,000	11,020 11,020	WK450811 単－1575号
吹付プラント設備運転		週	0.01 0.01	311,500 311,500	3,115 3,115	WK450821 単－1577号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		989 989	
計					15,124 15,124	
単価					15,120 15,120	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1606号	材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	箇所	数量	1 1	単価	33,140 33,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		面	1 1	31,570 31,570	31,570 31,570	WYB00365 単－2138号
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1 1		1,578 1,578	
計					33,148 33,148	
単価					33,140 33,140	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1607号	機械運転費		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		週	0 0.01	0 1,102,000	0 11,020	WK450811 単－1587号
吹付プラント設備運転		週	0 0.01	0 311,500	0 3,115	WK450821 単－1589号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 989	
計					0 15,124	
単価					0 15,120	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1608号	材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 33,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		面	0 1	0 31,570	0 31,570	WYB03678 単－2139号
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	0 1		0 1,578	
計					0 33,148	
単価					0 33,140	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1609号	火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	単位	m	数量	1 1	単価	90,960 90,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200ｇ 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）	ｋｇ	45 45	1,306 1,306	58,770 58,770	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	52.5 52.5	305 305	16,012 16,012	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	52.5 52.5	308 308	16,170 16,170	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					90,960 90,960	
単価					90,960 90,960	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1610号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	165,300 165,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.884 2.884	10,600 10,600	30,570 30,570	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	6.408 6.408	3,450 3,450	22,107 22,107	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	3.765 3.765	3,500 3,500	13,177 13,177	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	259.524 259.524	350 350	90,833 90,833	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	2.884 2.884	2,970 2,970	8,565 8,565	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					165,300 165,300	
単価					165,300 165,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1611号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	90,990 90,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.674 0.674	135,000 135,000	90,990 90,990	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					90,990 90,990	
単価					90,990 90,990	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1612号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	126,800 126,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	22 22	4,340 4,340	95,480 95,480	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.29 0.29	108,000 108,000	31,320 31,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					126,800 126,800	
単価					126,800 126,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1613号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	5 5	310 310	1,550 1,550	WYB02147 単－2126号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,550 1,550	
単価					1,550 1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1614号	火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 90,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200ｇ 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）	ｋｇ	0 45	0 1,306	0 58,770	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	0 52.5	0 305	0 16,012	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	0 52.5	0 308	0 16,170	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 90,960	
単価					0 90,960	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1615号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0 1	単価	0 165,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 2.884	0 10,600	0 30,570	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 6.408	0 3,450	0 22,107	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0 3.765	0 3,500	0 13,177	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	0 259.524	0 350	0 90,833	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0 2.884	0 2,970	0 8,565	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 48	
計					0 165,300	
単価					0 165,300	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1616号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 90,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0 0.674	0 135,000	0 90,990	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 90,990	
単価					0 90,990	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1617号	ロックボルト		単位	m	数量	0 1	単価	0 126,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 22	0 4,340	0 95,480	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.29	0 108,000	0 31,320	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 126,800	
単価					0 126,800	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1618号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	0 5	0 310	0 1,550	WYB03566 単－2134号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,550	
単価					0 1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1619号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	150,200 150,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	22 22	4,340 4,340	95,480 95,480	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.179 0.179	70,500 70,500	12,619 12,619	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.389 0.389	108,000 108,000	42,012 42,012	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					150,200 150,200	
単価					150,200 150,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1620号	火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	単位	m	数量	1 1	単価	97,020 97,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200ｇ 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）	ｋｇ	48 48	1,306 1,306	62,688 62,688	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	56 56	305 305	17,080 17,080	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	56 56	308 308	17,248 17,248	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					97,020 97,020	
単価					97,020 97,020	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1621号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	171,100 171,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.984 2.984	10,600 10,600	31,630 31,630	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	6.632 6.632	3,450 3,450	22,880 22,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	3.896 3.896	3,500 3,500	13,636 13,636	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	268.596 268.596	350 350	94,008 94,008	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	2.984 2.984	2,970 2,970	8,862 8,862	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					171,100 171,100	
単価					171,100 171,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1622号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	147,500 147,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.092 1.092	135,000 135,000	147,420 147,420	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					147,500 147,500	
単価					147,500 147,500	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1623号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	5 5	310 310	1,550 1,550	WYB00031 単－2126号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,550 1,550	
単価					1,550 1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1624号	火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 97,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200ｇ 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）	ｋｇ	0 48	0 1,306	0 62,688	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	0 56	0 305	0 17,080	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	0 56	0 308	0 17,248	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 97,020	
単価					0 97,020	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1625号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0 1	単価	0 171,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 2.984	0 10,600	0 31,630	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 6.632	0 3,450	0 22,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0 3.896	0 3,500	0 13,636	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	0 268.596	0 350	0 94,008	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0 2.984	0 2,970	0 8,862	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 84	
計					0 171,100	
単価					0 171,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1626号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 147,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 1.092	0 135,000	0 147,420	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 147,500	
単価					0 147,500	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1627号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	0 5	0 310	0 1,550	WYB00052 単－2134号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,550	
単価					0 1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1628号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	202,600 202,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.535 3.535	10,600 10,600	37,471 37,471	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	7.856 7.856	3,450 3,450	27,103 27,103	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	4.615 4.615	3,500 3,500	16,152 16,152	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	318.168 318.168	350 350	111,358 111,358	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	3.535 3.535	2,970 2,970	10,498 10,498	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					202,600 202,600	
単価					202,600 202,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1629号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	151,400 151,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.121 1.121	135,000 135,000	151,335 151,335	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					151,400 151,400	
単価					151,400 151,400	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1630号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	5 5	310 310	1,550 1,550	WYB00347 単－2126号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,550 1,550	
単価					1,550 1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1631号	火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	97,020 97,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200ｇ 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）	ｋｇ	38.4 38.4	1,306 1,306	50,150 50,150	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	44.8 44.8	305 305	13,664 13,664	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	44.8 44.8	308 308	13,798 13,798	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					77,620 77,620	
単価					97,020 97,020	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1632号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	225,700 225,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.15 3.15	10,600 10,600	33,390 33,390	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	7 7	3,450 3,450	24,150 24,150	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	4.113 4.113	3,500 3,500	14,395 14,395	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	283.5 283.5	350 350	99,225 99,225	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	3.15 3.15	2,970 2,970	9,355 9,355	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					180,600 180,600	
単価					225,700 225,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1633号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	189,200 189,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.121 1.121	135,000 135,000	151,335 151,335	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					151,400 151,400	
単価					189,200 189,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1634号	ロックボルト		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	158,500 158,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	22 22	4,340 4,340	95,480 95,480	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.29 0.29	108,000 108,000	31,320 31,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					126,800 126,800	
単価					158,500 158,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1635号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	5 5	310 310	1,550 1,550	WYB00400 単－2126号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,550 1,550	
単価					1,550 1,550	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1636号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,863,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	372,500	1,862,500	WK450650 単－2140号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,863,000	
単価					1,863,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1637号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	220,400	1,102,000	WK450810 単－2141号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,102,000		
単価						1,102,000	円／週	

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1638号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	234,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	46,880	234,400	WK450830 単－2142号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						234,400		
単価						234,400	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1639号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転			日	5	62,290	311,450	WK450820 単－2143号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						311,500		
単価						311,500	円／週	

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1640号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	248,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	49,710	248,550	WK450800 単－2144号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						248,600		
単価						248,600	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1641号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	203,700 203,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.553 3.553	10,600 10,600	37,661 37,661	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	7.896 7.896	3,450 3,450	27,241 27,241	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	4.639 4.639	3,500 3,500	16,236 16,236	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	319.788 319.788	350 350	111,925 111,925	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	3.553 3.553	2,970 2,970	10,552 10,552	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		85 85	
計					203,700 203,700	
単価					203,700 203,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1642号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	147,900 147,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.095 1.095	135,000 135,000	147,825 147,825	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					147,900 147,900	
単価					147,900 147,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1643号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	34,580 34,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6 6	4,340 4,340	26,040 26,040	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.079 0.079	108,000 108,000	8,532 8,532	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					34,580 34,580	
単価					34,580 34,580	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1644号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1,006,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	1870kWh	日	5	201,200	1,006,000	WK450640 単－2145号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,006,000	
単価					1,006,000	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1645号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	193,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	38,680	193,400	WK450790 単－2146号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					193,400	
単価					193,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1646号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	244,700 244,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	4.27 4.27	10,600 10,600	45,262 45,262	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	9.488 9.488	3,450 3,450	32,733 32,733	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	5.574 5.574	3,500 3,500	19,509 19,509	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	384.264 384.264	350 350	134,492 134,492	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	4.27 4.27	2,970 2,970	12,681 12,681	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		23 23	
計					244,700 244,700	
単価					244,700 244,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1647号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	219,200 219,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０	t	1.6 1.6	137,000 137,000	219,200 219,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					219,200 219,200	
単価					219,200 219,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1648号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	88,250 88,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6 6	4,340 4,340	26,040 26,040	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.412 0.412	70,500 70,500	29,046 29,046	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.307 0.307	108,000 108,000	33,156 33,156	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					88,250 88,250	
単価					88,250 88,250	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1649号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0 1	単価	0 244,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 4.27	0 10,600	0 45,262	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 9.488	0 3,450	0 32,733	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0 5.574	0 3,500	0 19,509	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	0 384.264	0 350	0 134,492	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0 4.27	0 2,970	0 12,681	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 23	
計					0 244,700	
単価					0 244,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1650号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 219,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０	t	0 1.6	0 137,000	0 219,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 219,200	
単価					0 219,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1651号	ロックボルト		単位	m	数量	0 1	単価	0 88,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 6	0 4,340	0 26,040	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0 0.412	0 70,500	0 29,046	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.307	0 108,000	0 33,156	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 88,250	
単価					0 88,250	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1652号	火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	単位	m	数量	1 1	単価	33,530 33,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200ｇ 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）	ｋｇ	17.5 17.5	1,306 1,306	22,855 22,855	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	35 35	305 305	10,675 10,675	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					33,530 33,530	
単価					33,530 33,530	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1653号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	36,920 36,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.644 0.644	10,600 10,600	6,826 6,826	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	1.432 1.432	3,450 3,450	4,940 4,940	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0.841 0.841	3,500 3,500	2,943 2,943	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	57.996 57.996	350 350	20,298 20,298	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.644 0.644	2,970 2,970	1,912 1,912	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					36,920 36,920	
単価					36,920 36,920	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1654号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価 25,110 25,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.186 0.186	135,000 135,000	25,110 25,110	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					25,110 25,110	
単価					25,110 25,110	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1655号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	23,090 23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4 4	4,340 4,340	17,360 17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	108,000 108,000	5,724 5,724	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					23,090 23,090	
単価					23,090 23,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1656号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	5 5	310 310	1,550 1,550	WYB02280 単－2126号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,550 1,550	
単価					1,550 1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1657号	火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	単位	m	数量	0 1	単価	0 33,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200ｇ 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）	ｋｇ	0 17.5	0 1,306	0 22,855	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	0 35	0 305	0 10,675	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 33,530	
単価					0 33,530	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1658号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0 1	単価	0 36,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.644	0 10,600	0 6,826	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 1.432	0 3,450	0 4,940	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0 0.841	0 3,500	0 2,943	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	0 57.996	0 350	0 20,298	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0 0.644	0 2,970	0 1,912	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 36,920	
単価					0 36,920	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1659号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 25,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0 0.186	0 135,000	0 25,110	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 25,110	
単価					0 25,110	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1660号	ロックボルト		単位	m	数量	0 1	単価	0 23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 4	0 4,340	0 17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.053	0 108,000	0 5,724	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 23,090	
単価					0 23,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1661号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	0 1	単価	0 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	0 5	0 310	0 1,550	WYB03578 単－2134号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,550	
単価					0 1,550	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1662号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	31,730 31,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.235 0.235	135,000 135,000	31,725 31,725	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					31,730 31,730	
単価					31,730 31,730	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1663号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 31,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 0.235	0 135,000	0 31,725	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 31,730	
単価					0 31,730	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1664号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	43,430 43,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.758 0.758	10,600 10,600	8,034 8,034	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	1.684 1.684	3,450 3,450	5,809 5,809	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0.989 0.989	3,500 3,500	3,461 3,461	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	68.202 68.202	350 350	23,870 23,870	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.758 0.758	2,970 2,970	2,251 2,251	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					43,430 43,430	
単価					43,430 43,430	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1665号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	41,850 41,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.31 0.31	135,000 135,000	41,850 41,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,850 41,850	
単価					41,850 41,850	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1666号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	5 5	310 310	1,550 1,550	WYB00622 単－2126号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,550 1,550	
単価					1,550 1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1667号	火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	36,200 36,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200ｇ 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）	ｋｇ	14 14	1,306 1,306	18,284 18,284	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	35 35	305 305	10,675 10,675	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					28,960 28,960	
単価					36,200 36,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1668号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	43,570 43,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.608 0.608	10,600 10,600	6,444 6,444	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	1.352 1.352	3,450 3,450	4,664 4,664	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0.794 0.794	3,500 3,500	2,779 2,779	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	54.756 54.756	350 350	19,164 19,164	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.608 0.608	2,970 2,970	1,805 1,805	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					34,860 34,860	
単価					43,570 43,570	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1669号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	52,310 52,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.31 0.31	135,000 135,000	41,850 41,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,850 41,850	
単価					52,310 52,310	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1670号	ロックボルト		単位	m	数量	0.8 0.8	単価	28,860 28,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4 4	4,340 4,340	17,360 17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	108,000 108,000	5,724 5,724	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					23,090 23,090	
単価					28,860 28,860	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1671号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	5 5	310 310	1,550 1,550	WYB01545 単－2126号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,550 1,550	
単価					1,550 1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1672号	火薬	含水爆薬(ｽﾗﾘｰ)雷管含む	単位	m	数量	0.8 0.8	単価	33,530 33,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）	ｽﾗﾘｰ200ｇ 20～100t未満（超大口）（火薬庫無し）	ｋｇ	14 14	1,306 1,306	18,284 18,284	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m(超大口)火薬庫無し	個	28 28	305 305	8,540 8,540	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					26,830 26,830	
単価					33,530 33,530	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1673号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	41,670 41,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.727 0.727	10,600 10,600	7,706 7,706	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	1.616 1.616	3,450 3,450	5,575 5,575	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0.949 0.949	3,500 3,500	3,321 3,321	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	65.448 65.448	350 350	22,906 22,906	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.727 0.727	2,970 2,970	2,159 2,159	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					41,670 41,670	
単価					41,670 41,670	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1674号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	36,450 36,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.27 0.27	135,000 135,000	36,450 36,450	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					36,450 36,450	
単価					36,450 36,450	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1675号	エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7㎜ 難燃(防炎)加工品	単位	週	数量	1 1	単価	1,550 1,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト		日	5 5	310 310	1,550 1,550	WYB00546 単－2126号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,550 1,550	
単価					1,550 1,550	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1676号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	44,360 44,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.774 0.774	10,600 10,600	8,204 8,204	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	1.72 1.72	3,450 3,450	5,934 5,934	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	1.011 1.011	3,500 3,500	3,538 3,538	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	69.66 69.66	350 350	24,381 24,381	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.774 0.774	2,970 2,970	2,298 2,298	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					44,360 44,360	
単価					44,360 44,360	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1677号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	46,170 46,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０	t	0.337 0.337	137,000 137,000	46,169 46,169	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					46,170 46,170	
単価					46,170 46,170	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1678号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0 1	単価	0 44,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.774	0 10,600	0 8,204	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 1.72	0 3,450	0 5,934	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0 1.011	0 3,500	0 3,538	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	0 69.66	0 350	0 24,381	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0 0.774	0 2,970	0 2,298	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 44,360	
単価					0 44,360	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1679号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 46,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０	t	0 0.337	0 137,000	0 46,169	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 46,170	
単価					0 46,170	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1680号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	54,480 54,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	18,060 18,060	18,060 18,060	
軽油	１．２号	L	65 65	123 123	7,995 7,995	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.29 1.29	21,300 21,300	27,477 27,477	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29 1.29	731 731	942 942	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					54,480 54,480	
単価					54,480 54,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1681号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	52,410 52,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	18,060 18,060	18,060 18,060	
軽油	１．２号	L	65 65	123 123	7,995 7,995	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.29 1.29	19,700 19,700	25,413 25,413	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29 1.29	731 731	942 942	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					52,410 52,410	
単価					52,410 52,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1682号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 54,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 18,060	0 18,060	
軽油	１．２号	L	0 65	0 123	0 7,995	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.29	0 21,300	0 27,477	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.29	0 731	0 942	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 54,480	
単価					0 54,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1683号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 18,060	0 18,060	
軽油	１．２号	L	0 65	0 123	0 7,995	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.29	0 19,700	0 25,413	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.29	0 731	0 942	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 52,410	
単価					0 52,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1684号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 18,060	0 18,060	
軽油	１．２号	L	0 65	0 123	0 7,995	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.29	0 19,700	0 25,413	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.29	0 731	0 942	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 52,410	
単価					0 52,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1685号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	66,000	330,000	WK450840 単－2147号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					330,000	
単価					330,000	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1686号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	66,000	330,000	WK450840 単－2148号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					330,000	
単価					330,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1687号	機械運転費		単位	箇所	数量	1 1	単価	8,820 8,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		週	0.022 0.022	330,000 330,000	7,260 7,260	WK450841 単－2149号
諸雑費（その他機械）（率） 21.5%		式	1 1		1,560 1,560	
計					8,820 8,820	
単価					8,820 8,820	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1688号	材料費		単位	箇所	数量	1 1	単価	210,100 210,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上　W/C=６０%以下	ｍ３	12.044 12.044	14,100 14,100	169,820 169,820	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	31.318 31.318	1,220 1,220	38,207 38,207	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		2,080 2,080	
計					210,107 210,107	
単価					210,100 210,100	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1689号	機械運転費		単位	箇所	数量	1 1	単価	8,966 8,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		週	0.022 0.022	330,000 330,000	7,260 7,260	WK450841 単－2149号
諸雑費（その他機械）（率） 23.5%		式	1 1		1,706 1,706	
計					8,966 8,966	
単価					8,966 8,966	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1690号	材料費		単位	箇所	数量	1 1	単価	152,400 152,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３	6.947 6.947	15,450 15,450	107,331 107,331	
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	18.965 18.965	1,190 1,190	22,568 22,568	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	17.275 17.275	1,220 1,220	21,075 21,075	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1 1		1,509 1,509	
計					152,483 152,483	
単価					152,400 152,400	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1691号	機械運転費		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 8,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.022	0 330,000	0 7,260	WK450841 単－2150号
諸雑費（その他機械）（率） 23.5%		式	0 1		0 1,706	
計					0 8,966	
単価					0 8,966	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1692号	材料費		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 152,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝３４０以上	ｍ３	0 6.947	0 15,450	0 107,331	
非綱繊維	ＰＰ　覆工用	ｋｇ	0 18.965	0 1,190	0 22,568	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 17.275	0 1,220	0 21,075	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	0 1		0 1,509	
計					0 152,483	
単価					0 152,400	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1693号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	123	5,904	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	43,800	43,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,710	
単価					49,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1694号	バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	123	1,131	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,381	
単価					6,381	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1695号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	123	1,353	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	253	253	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,126	
単価					5,126	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1696号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	36,330	5,449	
トンネル特殊工		人	0.44	36,540	16,077	
トンネル作業員		人	0.15	26,355	3,953	
大型ブレーカ運転		日	0.15	49,710	7,456	WK450800 単－2144号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	6,381	5,998	単－2151号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					39,860	
単価					3,986	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1697号	インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	36,540	3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52	5,126	7,791	単－2152号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,450	
単価					1,145	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1698号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤＩ 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	36,330	5,449	
トンネル特殊工		人	0.44	36,540	16,077	
トンネル作業員		人	0.15	26,355	3,953	
大型ブレーカ運転		日	0.15	49,710	7,456	WK450800 単－2153号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	6,381	5,998	単－2154号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					39,860	
単価					3,986	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1699号	インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	36,540	3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52	5,126	7,791	単－2155号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,450	
単価					1,145	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1700号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤＩ 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	38,502 38,502	5,775 5,775	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	38,768 38,768	17,057 17,057	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,922 27,922	4,188 4,188	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	49,710 49,710	7,456 7,456	WK450800 単－2156号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	6,381 6,381	5,998 5,998	単－1738号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1701号	インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,167 1,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	38,768 38,768	3,876 3,876	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52 1.52	5,126 5,126	7,791 7,791	単－2157号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					11,670 11,670	
単価					1,167 1,167	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1702号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤＩ 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.03 0.03	36,330 36,330	1,089 1,089	
トンネル特殊工		人	0.12 0.12	36,540 36,540	4,384 4,384	
トンネル作業員		人	0.03 0.03	26,355 26,355	790 790	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.2 0.2	6,381 6,381	1,276 1,276	単－1694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1703号	インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,145 1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52 1.52	5,126 5,126	7,791 7,791	単－1695号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,450 11,450	
単価					1,145 1,145	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1704号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅡ 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	38,502 38,502	5,775 5,775	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	38,768 38,768	17,057 17,057	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,922 27,922	4,188 4,188	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	49,710 49,710	7,456 7,456	WK450800 単－2156号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	6,381 6,381	5,998 5,998	単－1738号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1705号	インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	38,768 38,768	3,876 3,876	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,126 5,126	4,254 4,254	単－2157号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1706号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅡ 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価 753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.03 0.03	36,330 36,330	1,089 1,089	
トンネル特殊工		人	0.12 0.12	36,540 36,540	4,384 4,384	
トンネル作業員		人	0.03 0.03	26,355 26,355	790 790	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.2 0.2	6,381 6,381	1,276 1,276	単－1694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1707号	インバートずり出し工	ＤⅡ 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,126 5,126	4,254 4,254	単－1695号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1708号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	36,330	5,449	
トンネル特殊工		人	0.44	36,540	16,077	
トンネル作業員		人	0.15	26,355	3,953	
大型ブレーカ運転		日	0.15	49,710	7,456	WK450800 単－2144号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	6,381	5,998	単－2151号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					39,860	
単価					3,986	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1709号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	36,540	3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52	5,126	7,791	単－2152号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,450	
単価					1,145	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1710号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）（１次掘削）	ＤⅢ	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,140 4,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	38,502 38,502	5,775 5,775	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	38,768 38,768	17,057 17,057	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	27,922 27,922	4,188 4,188	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	49,710 49,710	7,456 7,456	WK450800 単－2156号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	6,381 6,381	5,998 5,998	単－1738号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					41,400 41,400	
単価					4,140 4,140	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1711号	インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	813 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	38,768 38,768	3,876 3,876	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,126 5,126	4,254 4,254	単－2157号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,130 8,130	
単価					813 813	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1712号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（２次掘削）	ＤⅢ 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	753.9 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.03 0.03	36,330 36,330	1,089 1,089	
トンネル特殊工		人	0.12 0.12	36,540 36,540	4,384 4,384	
トンネル作業員		人	0.03 0.03	26,355 26,355	790 790	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.2 0.2	6,381 6,381	1,276 1,276	単－1694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,539 7,539	
単価					753.9 753.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1713号	インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	790.8 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	36,540 36,540	3,654 3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	5,126 5,126	4,254 4,254	単－1695号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,908 7,908	
単価					790.8 790.8	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1714号	インバート掘削工（バックホウ掘削）（３次掘削）	ＤⅢ 標準	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 753.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.03	0 36,330	0 1,089	
トンネル特殊工		人	0 0.12	0 36,540	0 4,384	
トンネル作業員		人	0 0.03	0 26,355	0 790	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.2	0 6,381	0 1,276	単－1744号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,539	
単価					0 753.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1715号	インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 790.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 36,540	0 3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 5,126	0 4,254	単－2158号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,908	
単価					0 790.8	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1716号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	36,330	5,449	
トンネル特殊工		人	0.44	36,540	16,077	
トンネル作業員		人	0.15	26,355	3,953	
大型ブレーカ運転		日	0.15	49,710	7,456	WK450800 単－2153号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	6,381	5,998	単－2154号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					39,860	
単価					3,986	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1717号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	36,540	3,654	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52	5,126	7,791	単－2155号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,450	
単価					1,145	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1718号	機械運転費		単位	m	数量	1 1	単価	46,000 46,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		週	0.031 0.031	1,102,000 1,102,000	34,162 34,162	WYB03315 単－2159号
吹付プラント設備運転		週	0.031 0.031	311,500 311,500	9,656 9,656	WK450821 単－1577号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,182 2,182	
計					46,000 46,000	
単価					46,000 46,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1719号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	105,500 105,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	4.965m3/m	m	1 1	102,500 102,500	102,500 102,500	WYB03318 単－2160号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		3,000 3,000	
計					105,500 105,500	
単価					105,500 105,500	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1720号	機械運転費		単位	m	数量	1 1	単価	3,837 3,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		週	0.002 0.002	1,863,000 1,863,000	3,726 3,726	WK450651 単－1574号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		111 111	
計					3,837 3,837	
単価					3,837 3,837	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1721号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1 1	単価	12,360 12,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	11,340 11,340	11,340 11,340	WYB03322 単－2161号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		1,020 1,020	
計					12,360 12,360	
単価					12,360 12,360	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1722号	機械運転費		単位	m	数量	1 1	単価	21,100 21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		週	0.011 0.011	1,863,000 1,863,000	20,493 20,493	WK450651 単－1574号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		607 607	
計					21,100 21,100	
単価					21,100 21,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1723号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1 1	単価	57,540 57,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	52,790 52,790	52,790 52,790	WYB03326 単－2162号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		4,750 4,750	
計					57,540 57,540	
単価					57,540 57,540	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1724号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	109,200 109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	5.144m3/m	m	1 1	106,100 106,100	106,100 106,100	WYB01492 単－2163号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		3,100 3,100	
計					109,200 109,200	
単価					109,200 109,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1725号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1 1	単価	27,220 27,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	24,980 24,980	24,980 24,980	WYB01494 単－2164号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		2,240 2,240	
計					27,220 27,220	
単価					27,220 27,220	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1726号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1 1	単価	99,920 99,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	91,670 91,670	91,670 91,670	WYB01498 単－2165号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		8,250 8,250	
計					99,920 99,920	
単価					99,920 99,920	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1727号	機械運転費		単位	m	数量	1 1	単価	38,580 38,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		週	0.026 0.026	1,102,000 1,102,000	28,652 28,652	WYB01349 単－2166号
吹付プラント設備運転		週	0.026 0.026	311,500 311,500	8,099 8,099	WK450821 単－1577号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,829 1,829	
計					38,580 38,580	
単価					38,580 38,580	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1728号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	105,200 105,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	4.956m3/m	m	1 1	102,200 102,200	102,200 102,200	WYB01380 単－2167号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		3,000 3,000	
計					105,200 105,200	
単価					105,200 105,200	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1729号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1 1	単価	19,420 19,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	17,820 17,820	17,820 17,820	WYB01384 単－2168号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		1,600 1,600	
計					19,420 19,420	
単価					19,420 19,420	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1730号	機械運転費		単位	m	数量	1 1	単価	17,270 17,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		週	0.009 0.009	1,863,000 1,863,000	16,767 16,767	WK450651 単－1574号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		503 503	
計					17,270 17,270	
単価					17,270 17,270	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1731号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1 1	単価	92,850 92,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	85,190 85,190	85,190 85,190	WYB01388 単－2169号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		7,660 7,660	
計					92,850 92,850	
単価					92,850 92,850	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1732号	材料費	H形鋼支保工	単位	m	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	13,770 13,770	13,770 13,770	WYB01358 単－2170号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		1,230 1,230	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1733号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	36,330	2,543	
トンネル特殊工		人	0.13	36,540	4,750	
トンネル作業員		人	0.07	26,355	1,844	
ブルドーザ運転	標準	時間	0.48	11,550	5,544	WK450040 単－2171号
タイヤローラ運転		日	0.05	14,240	712	WK450130 単－2172号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,400	
単価					1,540	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1734号	埋戻材の積込作業	25% 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	10,250	4,920	単－2173号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,920	
単価					492	円／ｍ３

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1735号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	9,800	4,704	単－2174号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,704	
単価					470.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1736号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	36,330	2,543	
トンネル特殊工		人	0.13	36,540	4,750	
トンネル作業員		人	0.07	26,355	1,844	
ブルドーザ運転	標準	時間	0.48	11,550	5,544	WK450040 単－2175号
タイヤローラ運転		日	0.05	14,240	712	WK450130 単－2176号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,400	
単価					1,540	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1737号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	470.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	9,800	4,704	単－2177号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,704	
単価					470.4	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1738号	バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	123	1,131	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,381	
単価					6,381	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1739号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	15	123	1,845	
ブルドーザ［トンネル工事対応］	排出ガス対策型（第３次基準値）１５ｔ級	時間	1	9,700	9,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,550	
単価					11,550	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1740号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	33	123	4,059	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.6	6,360	10,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,240	
単価					14,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1741号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1 1	単価	5,876 5,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1 1	4,270 4,270	4,270 4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	253 253	253 253	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,876 5,876	
単価					5,876 5,876	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1742号	振動ローラ	コンバインド型	単位	日	数量	1 1	単価	9,160 9,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12 12	123 123	1,476 1,476	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7 1.7	4,520 4,520	7,684 7,684	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,160 9,160	
単価					9,160 9,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1743号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1 1	単価	5,876 5,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1 1	4,270 4,270	4,270 4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	253 253	253 253	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,876 5,876	
単価					5,876 5,876	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1744号	バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	123	1,131	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,381	
単価					6,381	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1745号	振動ローラ	コンバインド型	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 12	0 123	0 1,476	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.7	0 4,520	0 7,684	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,160	
単価					0 9,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1746号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０ｔ積級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 5,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 123	0 1,353	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 1	0 4,270	0 4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 253	0 253	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,876	
単価					0 5,876	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1747号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	123	1,968	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,580	
単価					10,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1748号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	123	1,968	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,580	
単価					10,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1749号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	22,260	33,390	
型わく工		人	5.9	23,205	136,909	
普通作業員		人	1.5	18,165	27,247	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		31,554	
計					229,100	
単価					2,291	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1750号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	9,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	36,330	145,320	
トンネル特殊工		人	16.1	36,540	588,294	
トンネル作業員		人	4	26,355	105,420	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		117,366	
計					956,400	
単価					9,564	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1751号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	22,260	33,390	
型わく工		人	5.9	23,205	136,909	
普通作業員		人	1.5	18,165	27,247	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		31,554	
計					229,100	
単価					2,291	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1752号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	9,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	36,330	145,320	
トンネル特殊工		人	16.1	36,540	588,294	
トンネル作業員		人	4	26,355	105,420	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		117,366	
計					956,400	
単価					9,564	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1753号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	54,480 54,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	18,060 18,060	18,060 18,060	
軽油	１．２号	L	65 65	123 123	7,995 7,995	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.29 1.29	21,300 21,300	27,477 27,477	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29 1.29	731 731	942 942	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					54,480 54,480	
単価					54,480 54,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1754号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	52,410 52,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	18,060 18,060	18,060 18,060	
軽油	１．２号	L	65 65	123 123	7,995 7,995	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.29 1.29	19,700 19,700	25,413 25,413	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29 1.29	731 731	942 942	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					52,410 52,410	
単価					52,410 52,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1755号	機械運転費		単位	m	数量	0 1	単価	0 208,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		週	0 0.059	0 1,863,000	0 109,917	WK450651 単－2178号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.059	0 1,102,000	0 65,018	WK450811 単－2179号
吹付プラント設備運転		週	0 0.059	0 311,500	0 18,378	WK450821 単－2180号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	0 1		0 15,465	
計					0 208,778	
単価					0 208,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1756号	材料費	H形鋼支保、吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	単位	m	数量	0 1	単価	0 449,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	0 1	0 224,600	0 224,600	WYB03602 単－2181号
吹付コンクリート		m	0 1	0 190,300	0 190,300	WYB03603 単－2182号
ロックボルト		m	0 1	0 13,040	0 13,040	WYB03604 単－2183号
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	0 1		0 21,397	
計					0 449,337	
単価					0 449,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1757号	機械運転費		単位	m	数量	0 1	単価	0 48,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		週	0 0.03	0 1,102,000	0 33,060	WK450811 単－2179号
吹付プラント設備運転		週	0 0.03	0 311,500	0 9,345	WK450821 単－2180号
諸雑費（その他機械）（率） 14%		式	0 1		0 5,936	
計					0 48,341	
単価					0 48,340	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1758号	材料費	H形鋼支保、吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	0 1	単価	0 100,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	0 1	0 53,980	0 53,980	WYB03607 単－2184号
吹付コンクリート		m	0 1	0 38,450	0 38,450	WYB03608 単－2185号
諸雑費（その他材料）（率） 9%		式	0 1		0 8,318	
計					0 100,748	
単価					0 100,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1759号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	163,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストンプレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２（めっき）	ｔ	1	163,000	163,000	
計					163,000	
単価					163,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1760号	機械運転費		単位	m	数量	1 1	単価	208,700 208,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		週	0.059 0.059	1,863,000 1,863,000	109,917 109,917	WK450651 単－1636号
コンクリート吹付機運転		週	0.059 0.059	1,102,000 1,102,000	65,018 65,018	WK450811 単－1637号
吹付プラント設備運転		週	0.059 0.059	311,500 311,500	18,378 18,378	WK450821 単－1639号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		15,465 15,465	
計					208,778 208,778	
単価					208,700 208,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1761号	材料費	H形鋼支保、吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	単位	m	数量	1 1	単価	325,100 325,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	147,900 147,900	147,900 147,900	WYB00373 単－1642号
吹付コンクリート		m	1 1	154,900 154,900	154,900 154,900	WYB00374 単－2186号
ロックボルト		m	1 1	6,831 6,831	6,831 6,831	WYB00375 単－2187号
諸雑費（その他材料）（率） 5%		式	1 1		15,481 15,481	
計					325,112 325,112	
単価					325,100 325,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1762号	機械運転費		単位	m	数量	1 1	単価	48,340 48,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		週	0.03 0.03	1,102,000 1,102,000	33,060 33,060	WK450811 単－1637号
吹付プラント設備運転		週	0.03 0.03	311,500 311,500	9,345 9,345	WK450821 単－1639号
諸雑費（その他機械）（率） 14%		式	1 1		5,936 5,936	
計					48,341 48,341	
単価					48,340 48,340	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1763号	材料費	H形鋼支保、吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	1 1	単価	74,650 74,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工		m	1 1	36,450 36,450	36,450 36,450	WYB00359 単－1674号
吹付コンクリート		m	1 1	32,040 32,040	32,040 32,040	WYB00360 単－2188号
諸雑費（その他材料）（率） 9%		式	1 1		6,164 6,164	
計					74,654 74,654	
単価					74,650 74,650	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1764号	材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	163,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストンプレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２（めっき）	ｔ	1	163,000	163,000	
計					163,000	
単価					163,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1765号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊運転	単位	日	数量	1 1	単価	66,890 66,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	20,580 20,580	20,580 20,580	
軽油	１．２号	L	104 104	123 123	12,792 12,792	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.71 1.71	19,600 19,600	33,516 33,516	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					66,890 66,890	
単価					66,890 66,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1766号	コンクリート投入（ラフテレーンクレーン運転）		単位	時間	数量	1 1	単価	16,350 16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.145 0.145	20,790 20,790	3,014 3,014	
普通作業員		人	0.145 0.145	18,165 18,165	2,633 2,633	
ラフテレーンクレーン（１日当り）		日	0.145 0.145	71,700 71,700	10,396 10,396	WYB01221 単－2189号
コンクリートバケット	［両開ゴムシール付ローラゲート型］１．０ｍ３	日	0.145 0.145	2,100 2,100	304 304	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					16,350 16,350	
単価					16,350 16,350	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1767号	バックホウ山積（クローラ）［標準］ 運転	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	単位	日	数量	1 1	単価	31,600 31,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	20,580 20,580	20,580 20,580	
軽油	１．２号	L	19 19	123 123	2,337 2,337	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.52 1.52	5,710 5,710	8,679 8,679	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					31,600 31,600	
単価					31,600 31,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1768号	振動ローラ運転[搭乗・コンバインド式]運転	運転質量３～４ｔ	単位	日	数量	1 1	単価	28,490 28,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	20,580 20,580	20,580 20,580	
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.45 1.45	4,520 4,520	6,554 6,554	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					28,490 28,490	
単価					28,490 28,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1769号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1770号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1771号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1772号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1773号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1774号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1775号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1776号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1777号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1778号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1779号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1780号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1781号	削孔消耗材		単位	式	数量	1 1	単価	888 888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビット	φ45ｸﾛｽﾋﾞｯﾄ	個	0.018 0.018	18,200 18,200	327 327	
ロッド	T38×32H L=3.0m	本	0.008 0.008	51,000 51,000	408 408	
シャンクスリーブ	SLS38R	個	0.006 0.006	25,500 25,500	153 153	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					888 888	
単価					888 888	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1782号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,980 17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	22.7 22.7	12.91 12.91	293 293	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					17,980 17,980	
単価					17,980 17,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1783号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1784号	運搬台車トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,171 6,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	123 123	701 701	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,470 5,470	5,470 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,171 6,171	
単価					6,171 6,171	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1785号	注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,105 2,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.9 5.9	123 123	725 725	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	1 1	1,380 1,380	1,380 1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,105 2,105	
単価					2,105 2,105	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1786号	IB0ﾎﾞﾙﾄ L=5m	L=3.0m 組み合わせ	単位	本	数量	1 1	単価	14,330 14,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自穿孔ﾎﾞﾙﾄ	R32×3000	本	1.66 1.66	5,470 5,470	9,080 9,080	
鉄ビット	φ45	個	1 1	4,150 4,150	4,150 4,150	
ジョイントスリーブ		個	0.66 0.66	1,660 1,660	1,095 1,095	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					14,330 14,330	
単価					14,330 14,330	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1787号	削孔消耗材		単位	式	数量	1 1	単価	11,590 11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打込みスリーブ	R38×R38	個	0.145 0.145	30,800 30,800	4,466 4,466	
延長ロッド	R38,R32,L=600	個	0.145 0.145	49,100 49,100	7,119 7,119	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					11,590 11,590	
単価					11,590 11,590	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1788号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,980 17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	22.7 22.7	12.91 12.91	293 293	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					17,980 17,980	
単価					17,980 17,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1789号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1790号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	200,200 200,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	1,790 1,790	12.91 12.91	23,108 23,108	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 92	
計					200,200 200,200	
単価					200,200 200,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1791号	先行削孔工		単位	シフト	数量	1 1	単価	51,030 51,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.092 0.092	38,502 38,502	3,542 3,542	
トンネル世話役		人	0.092 0.092	38,502 38,502	3,542 3,542	
トンネル特殊工		人	0.55 0.55	38,768 38,768	21,322 21,322	
トンネル作業員		人	0.092 0.092	27,922 27,922	2,568 2,568	
親子ビット	φ130mm	個	0.007 0.007	89,200 89,200	624 624	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.003 0.003	37,400 37,400	112 112	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.003 0.003	25,500 25,500	76 76	
ドリルジャンボ運転		日	0.05 0.05	372,500 372,500	18,625 18,625	WK450650 単－1871号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		619 619	
計					51,030 51,030	
単価					51,030 51,030	円／シフト

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1792号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	1,014,000 1,014,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.327 0.327	38,502 38,502	12,590 12,590	
トンネル世話役		人	0.327 0.327	38,502 38,502	12,590 12,590	
トンネル特殊工		人	1.963 1.963	38,768 38,768	76,101 76,101	
トンネル作業員		人	0.327 0.327	27,922 27,922	9,130 9,130	
小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	本	6 6	102,700 102,700	616,200 616,200	WYB01683 単－2190号
ユニットビット	UB-90	個	6 6	20,400 20,400	122,400 122,400	
ビットアダプター	AD-90	個	0.43 0.43	68,000 68,000	29,240 29,240	
ロッド	32DMT×3.050	本	0.27 0.27	37,400 37,400	10,098 10,098	
ロッド	32DMT×4.000	本	0.09 0.09	49,700 49,700	4,473 4,473	
ロッドスリーブ	SLS32	個	0.27 0.27	7,650 7,650	2,065 2,065	
シャンクスリーブ	SLS38/S32	個	0.09 0.09	25,500 25,500	2,295 2,295	

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1792号	打設工		単位	シフト	数量	1 1	単価	1,014,000 1,014,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	1.2 1.2	2,970 2,970	3,564 3,564	
セントラライザー	Me用	組	0.032 0.032	32,300 32,300	1,033 1,033	
サブセントラライザー	Me用	組	0.032 0.032	32,300 32,300	1,033 1,033	
ドリルジャンボ運転		日	0.285 0.285	372,500 372,500	106,162 106,162	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	日	0.271 0.271	11,930 11,930	3,233 3,233	WYB01684 単－2191号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,793 1,793	
計					1,014,000 1,014,000	
単価					1,014,000 1,014,000	円／シフト

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1793号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	5,133,000 5,133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.01 1.01	38,502 38,502	38,887 38,887	
トンネル世話役		人	1.01 1.01	38,502 38,502	38,887 38,887	
トンネル特殊工		人	6.063 6.063	38,768 38,768	235,050 235,050	
トンネル作業員		人	1.01 1.01	27,922 27,922	28,201 28,201	
注入材	シリカレジン	ｋｇ	6,480.6 6,480.6	680 680	4,406,808 4,406,808	
注入管	L3=9.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	3 3	30,400 30,400	91,200 91,200	
注入管	L3=12.5m用　口元ﾊﾟｯｶｰ、逆止弁、逆止弁ストッパー	本	3 3	22,100 22,100	66,300 66,300	
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	12 12	630 630	7,560 7,560	
コーキングウエス		ｋｇ	6 6	300 300	1,800 1,800	
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ボールバルブ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1793号	注入工		単位	シフト	数量	1 1	単価	5,133,000 5,133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	
注入機運転	流量計一体型	日	2.14 2.14	18,240 18,240	39,033 39,033	WYB01686 単－2192号
ドリルジャンボ運転		日	0.303 0.303	372,500 372,500	112,867 112,867	WK450650 単－1871号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	日	0.622 0.622	7,491 7,491	4,659 4,659	WYB01687 単－1883号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		6,653 6,653	
計					5,133,000 5,133,000	
単価					5,133,000 5,133,000	円／シフト

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1794号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1795号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1796号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1 1	単価	44,740 44,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	80 80	12.91 12.91	1,032 1,032	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					44,740 44,740	
単価					44,740 44,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1797号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	201,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	1870kWh	日	1 1	201,200 201,200	201,200 201,200	WK450640 単－2193号
エアカーテンダクト		日	1 1	310 310	310 310	WYB02113 単－2194号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					201,600 201,600	
単価					201,600 201,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1798号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,579 4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	123 123	1,599 1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,579 4,579	
単価					4,579 4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1799号	吹付プラント設備運転		単位	時間	数量	1 1	単価	29,320 29,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	17 17	12.91 12.91	219 219	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	時間	1 1	29,100 29,100	29,100 29,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					29,320 29,320	
単価					29,320 29,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1800号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1801号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1802号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1803号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1 1	単価	101,800 101,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧＦ鋼管	先頭管　φ114.3mm L=3.440m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	
ＡＧＦ鋼管	中間管　φ114.3mm L=3.050m	本	2 2	22,900 22,900	45,800 45,800	
ＡＧＦ鋼管	端末管　φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横ｽﾘｯﾄ付	本	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1804号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1805号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1806号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1807号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1808号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1809号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1810号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1811号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1812号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1813号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1814号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1815号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1816号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1817号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1818号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1819号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1 1	単価	56,000 56,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧＦ鋼管	先頭管　φ114.3mm L=3.440m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	
ＡＧＦ鋼管	端末管　φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横ｽﾘｯﾄ付	本	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					56,000 56,000	
単価					56,000 56,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1820号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1821号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1822号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1823号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1824号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1825号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1826号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1 1	単価	44,740 44,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	80 80	12.91 12.91	1,032 1,032	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					44,740 44,740	
単価					44,740 44,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1827号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	201,600 201,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	1870kWh	日	1 1	201,200 201,200	201,200 201,200	WK450640 単－2193号
エアカーテンダクト		日	1 1	310 310	310 310	WYB01675 単－2194号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					201,600 201,600	
単価					201,600 201,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1828号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,579 4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	123 123	1,599 1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,579 4,579	
単価					4,579 4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1829号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1830号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1831号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1832号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1833号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1834号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1835号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1836号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1837号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1838号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1 1	単価	101,800 101,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧＦ鋼管	先頭管　φ114.3mm L=3.440m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	
ＡＧＦ鋼管	中間管　φ114.3mm L=3.050m	本	2 2	22,900 22,900	45,800 45,800	
ＡＧＦ鋼管	端末管　φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横ｽﾘｯﾄ付	本	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1839号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1840号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1841号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1842号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1843号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1844号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1845号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1846号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1847号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1848号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1849号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1850号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1851号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1852号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1853号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1854号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1855号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1856号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1857号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1858号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1859号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1860号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1861号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1862号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1863号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1864号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1 1	単価	78,900 78,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧＦ鋼管	先頭管　φ114.3mm L=3.440m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	
ＡＧＦ鋼管	中間管　φ114.3mm L=3.050m	本	1 1	22,900 22,900	22,900 22,900	
ＡＧＦ鋼管	端末管　φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横ｽﾘｯﾄ付	本	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					78,900 78,900	
単価					78,900 78,900	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1865号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1866号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1867号	吹付コンクリート		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,445 2,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	45 45	10.6 10.6	477 477	WYB02981 単－2195号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.1 0.1	3,450 3,450	345 345	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.059 0.059	3,500 3,500	206 206	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	4.05 4.05	350 350	1,417 1,417	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,445 2,445	
単価					2,445 2,445	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1868号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1 1	単価	220,300 220,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	363 363	12.91 12.91	4,686 4,686	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4 1.4	154,000 154,000	215,600 215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 14	
計					220,300 220,300	
単価					220,300 220,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1869号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	日	数量	1 1	単価	24,590 24,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	61 61	123 123	7,503 7,503	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	供用日	1.4 1.4	12,200 12,200	17,080 17,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					24,590 24,590	
単価					24,590 24,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1870号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	62,290 62,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	24 24	12.91 12.91	309 309	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4 1.4	27,800 27,800	38,920 38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					62,290 62,290	
単価					62,290 62,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1871号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	544	12.91	7,023	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					372,500	
単価					372,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1872号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1 1	単価	101,100 101,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me管 普通鋼管φ76.3 先頭管(ｽﾘｯﾄ無し)	L=3.5m ｼｭｰ付	本	1 1	31,400 31,400	31,400 31,400	
Me管 普通鋼管φ76.3 中間管(ｽﾘｯﾄ無し)	L=3.1m	本	2 2	22,100 22,100	44,200 44,200	
Me管 普通鋼管φ76.3 端末管(縦横ｽﾘｯﾄ)	L=3.1m	本	1 1	25,500 25,500	25,500 25,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					101,100 101,100	
単価					101,100 101,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1873号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1874号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1875号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1876号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1877号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1878号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1879号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1880号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1881号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1882号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1883号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1884号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1885号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1886号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1887号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1888号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1889号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1890号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1891号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1892号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1 1	単価	101,800 101,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧＦ鋼管	先頭管　φ114.3mm L=3.440m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	
ＡＧＦ鋼管	中間管　φ114.3mm L=3.050m	本	2 2	22,900 22,900	45,800 45,800	
ＡＧＦ鋼管	端末管　φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横ｽﾘｯﾄ付	本	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1893号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1894号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1895号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1896号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1897号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1898号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1899号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1900号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1901号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1 1	単価	101,800 101,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧＦ鋼管	先頭管　φ114.3mm L=3.440m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	
ＡＧＦ鋼管	中間管　φ114.3mm L=3.050m	本	2 2	22,900 22,900	45,800 45,800	
ＡＧＦ鋼管	端末管　φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横ｽﾘｯﾄ付	本	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1902号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1903号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1904号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1905号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1906号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1907号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1 1	単価	101,800 101,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧＦ鋼管	先頭管　φ114.3mm L=3.440m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	
ＡＧＦ鋼管	中間管　φ114.3mm L=3.050m	本	2 2	22,900 22,900	45,800 45,800	
ＡＧＦ鋼管	端末管　φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横ｽﾘｯﾄ付	本	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					101,800 101,800	
単価					101,800 101,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1908号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1909号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1910号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1911号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1 1	単価	44,740 44,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	80 80	12.91 12.91	1,032 1,032	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					44,740 44,740	
単価					44,740 44,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1912号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,579 4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	123 123	1,599 1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,579 4,579	
単価					4,579 4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1913号	固化材サイロ	３０ｔ　移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1914号	骨材ホッパ	１５ｍ３×３	単位	日	数量	1 1	単価	14,840 14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,600 10,600	14,840 14,840	
計					14,840 14,840	
単価					14,840 14,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1915号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1916号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1 1	単価	172,200 172,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧＦ鋼管	先頭管　φ114.3mm L=3.440m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	
ＡＧＦ鋼管	中間管　φ114.3mm L=3.050m	本	5 5	22,900 22,900	114,500 114,500	
ＡＧＦ鋼管	端末管　φ114.3mm L=3.050m	本	1 1	22,900 22,900	22,900 22,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					172,200 172,200	
単価					172,200 172,200	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1917号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1918号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,810 17,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	9.9 9.9	12.91 12.91	127 127	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					17,810 17,810	
単価					17,810 17,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1919号	吹付コンクリート		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,445 2,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	45 45	10.6 10.6	477 477	WYB03346 単－2195号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.1 0.1	3,450 3,450	345 345	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.059 0.059	3,500 3,500	206 206	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	4.05 4.05	350 350	1,417 1,417	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,445 2,445	
単価					2,445 2,445	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1920号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1 1	単価	220,300 220,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	363 363	12.91 12.91	4,686 4,686	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4 1.4	154,000 154,000	215,600 215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 14	
計					220,300 220,300	
単価					220,300 220,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1921号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	日	数量	1 1	単価	24,590 24,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	61 61	123 123	7,503 7,503	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	供用日	1.4 1.4	12,200 12,200	17,080 17,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					24,590 24,590	
単価					24,590 24,590	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1922号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1 1	単価	102,700 102,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	本	1 1	31,900 31,900	31,900 31,900	
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	2 2	23,600 23,600	47,200 47,200	
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					102,700 102,700	
単価					102,700 102,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1923号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1924号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1925号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1926号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1927号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1928号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1929号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1930号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1931号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1 1	単価	102,700 102,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	本	1 1	31,900 31,900	31,900 31,900	
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	2 2	23,600 23,600	47,200 47,200	
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					102,700 102,700	
単価					102,700 102,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1932号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1933号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1934号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1935号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1936号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1937号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1938号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1939号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1940号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1941号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1942号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1943号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1944号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1945号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1946号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1947号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1948号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1949号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1950号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1 1	単価	102,700 102,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	本	1 1	31,900 31,900	31,900 31,900	
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	2 2	23,600 23,600	47,200 47,200	
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					102,700 102,700	
単価					102,700 102,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1951号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1952号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1953号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1954号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1 1	単価	102,700 102,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	本	1 1	31,900 31,900	31,900 31,900	
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	2 2	23,600 23,600	47,200 47,200	
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					102,700 102,700	
単価					102,700 102,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1955号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1956号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1957号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1958号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1959号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1960号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1961号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1962号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1963号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1964号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価 204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1965号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1966号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1967号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1968号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1969号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1970号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1971号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1972号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1973号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1974号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1975号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1976号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1977号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1978号	吹付コンクリート		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,445 2,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	45 45	10.6 10.6	477 477	WYB01083 単－2195号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.1 0.1	3,450 3,450	345 345	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.059 0.059	3,500 3,500	206 206	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	4.05 4.05	350 350	1,417 1,417	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,445 2,445	
単価					2,445 2,445	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1979号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1980号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1981号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	7,491 7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	27.9 27.9	123 123	3,431 3,431	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,491 7,491	
単価					7,491 7,491	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1982号	集塵装置運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1983号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	544	12.91	7,023	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					372,500	
単価					372,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1984号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1 1	単価	183,700 183,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	本	1 1	31,900 31,900	31,900 31,900	
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	5 5	23,600 23,600	118,000 118,000	
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	
バルクヘッド管	φ76.3mm、t=4.2mm、L=1.065m 縦横ｽﾘｯﾄ付	本	1 1	10,200 10,200	10,200 10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					183,700 183,700	
単価					183,700 183,700	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1985号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1986号	モルタル注入機運転		単位	日	数量	1 1	単価	3,471 3,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	13.3 13.3	12.91 12.91	171 171	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,471 3,471	
単価					3,471 3,471	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1987号	グラウト流量・圧力測定装置		単位	日	数量	1 1	単価	8,296 8,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0.5 0.5	12.91 12.91	6 6	
グラウト流量・圧力測定装置［記録式］	０～１２０Ｌ／分　０～５．９ＭＰａ	日	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,296 8,296	
単価					8,296 8,296	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1988号	口元ﾊﾟｯｶｰ用ウレタン注入ポンプ運転		単位	日	数量	1 1	単価	17,690 17,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0.33 0.33	12.91 12.91	4 4	
口元ﾊﾟｯｶｰ用ウレタン注入用ポンプ賃料	電動型 簡易流量計付	台・日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					17,690 17,690	
単価					17,690 17,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1989号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	日	数量	1 1	単価	5,413 5,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,413 5,413	
単価					5,413 5,413	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1990号	吹付コンクリート	(t=3cm)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	19,570 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	36,000 36,000	10.6 10.6	381,600 381,600	WYB03237 単－2196号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	80 80	3,450 3,450	276,000 276,000	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	47 47	3,500 3,500	164,500 164,500	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	3,240 3,240	350 350	1,134,000 1,134,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		900 900	
計					1,957,000 1,957,000	
単価					19,570 19,570	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1991号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1 1	単価	44,720 44,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	79 79	12.91 12.91	1,019 1,019	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					44,720 44,720	
単価					44,720 44,720	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1992号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,579 4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	123 123	1,599 1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,579 4,579	
単価					4,579 4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1993号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1994号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	19,570 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	36,000 36,000	10.6 10.6	381,600 381,600	WYB03092 単－2196号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	80 80	3,450 3,450	276,000 276,000	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	47 47	3,500 3,500	164,500 164,500	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	3,240 3,240	350 350	1,134,000 1,134,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		900 900	
計					1,957,000 1,957,000	
単価					19,570 19,570	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1995号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1 1	単価	44,720 44,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	79 79	12.91 12.91	1,019 1,019	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					44,720 44,720	
単価					44,720 44,720	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1996号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,579 4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	123 123	1,599 1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,579 4,579	
単価					4,579 4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1997号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1998号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	19,570 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	36,000 36,000	10.6 10.6	381,600 381,600	WYB02160 単－2196号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	80 80	3,450 3,450	276,000 276,000	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	47 47	3,500 3,500	164,500 164,500	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	3,240 3,240	350 350	1,134,000 1,134,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		900 900	
計					1,957,000 1,957,000	
単価					19,570 19,570	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1999号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1 1	単価	44,720 44,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	79 79	12.91 12.91	1,019 1,019	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					44,720 44,720	
単価					44,720 44,720	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2000号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,579 4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	123 123	1,599 1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,579 4,579	
単価					4,579 4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2001号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2002号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	0 36,000	0 10.6	0 381,600	WYB03595 単－2197号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 80	0 3,450	0 276,000	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 47	0 3,500	0 164,500	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	0 3,240	0 350	0 1,134,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 900	
計					0 1,957,000	
単価					0 19,570	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2003号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	0 1	単価	0 44,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0 79	0 12.91	0 1,019	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 43,700	0 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 44,720	
単価					0 44,720	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2004号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 123	0 1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	0 1	0 2,980	0 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,579	
単価					0 4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2005号	集塵機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0 2,090	0 12.91	0 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	0 1	0 177,000	0 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 19	
計					0 204,000	
単価					0 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2006号	吹付プラント設備運転		単位	時間	数量	0 1	単価	0 29,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0 17	0 12.91	0 219	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	時間	0 1	0 29,100	0 29,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 29,320	
単価					0 29,320	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2007号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	19,570 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	36,000 36,000	10.6 10.6	381,600 381,600	WYB01888 単－2196号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	80 80	3,450 3,450	276,000 276,000	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	47 47	3,500 3,500	164,500 164,500	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	3,240 3,240	350 350	1,134,000 1,134,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		900 900	
計					1,957,000 1,957,000	
単価					19,570 19,570	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2008号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	1 1	単価	44,720 44,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	79 79	12.91 12.91	1,019 1,019	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					44,720 44,720	
単価					44,720 44,720	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2009号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,579 4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	123 123	1,599 1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,579 4,579	
単価					4,579 4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2010号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2011号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	19,570 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	36,000 36,000	10.6 10.6	381,600 381,600	WYB00869 単－2196号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	80 80	3,450 3,450	276,000 276,000	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	47 47	3,500 3,500	164,500 164,500	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	3,240 3,240	350 350	1,134,000 1,134,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		900 900	
計					1,957,000 1,957,000	
単価					19,570 19,570	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2012号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2013号	吹付コンクリート	(t=5cm)	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 19,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	ｋｇ	0 36,000	0 10.6	0 381,600	WYB03627 単－2197号
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 80	0 3,450	0 276,000	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 47	0 3,500	0 164,500	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	0 3,240	0 350	0 1,134,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 900	
計					0 1,957,000	
単価					0 19,570	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2014号	コンクリート吹付機運転		単位	時間	数量	0 1	単価	0 44,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0 79	0 12.91	0 1,019	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 43,700	0 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 44,720	
単価					0 44,720	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2015号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 123	0 1,599	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	0 1	0 2,980	0 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,579	
単価					0 4,579	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2016号	集塵機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0 2,090	0 12.91	0 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	0 1	0 177,000	0 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 19	
計					0 204,000	
単価					0 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2017号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2018号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2019号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1 1	単価	78,900 78,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧＦ鋼管	先頭管　φ114.3mm L=3.440m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	
ＡＧＦ鋼管	中間管　φ114.3mm L=3.050m	本	1 1	22,900 22,900	22,900 22,900	
ＡＧＦ鋼管	端末管　φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横ｽﾘｯﾄ付	本	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					78,900 78,900	
単価					78,900 78,900	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2020号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2021号	運搬台車トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,171 6,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	123 123	701 701	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,470 5,470	5,470 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,171 6,171	
単価					6,171 6,171	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2022号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2023号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,980 17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	22.7 22.7	12.91 12.91	293 293	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					17,980 17,980	
単価					17,980 17,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2024号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2025号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2026号	運搬台車トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,171 6,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	123 123	701 701	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,470 5,470	5,470 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,171 6,171	
単価					6,171 6,171	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2027号	注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,105 2,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.9 5.9	123 123	725 725	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	1 1	1,380 1,380	1,380 1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,105 2,105	
単価					2,105 2,105	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2028号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,980 17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	22.7 22.7	12.91 12.91	293 293	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					17,980 17,980	
単価					17,980 17,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2029号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2030号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,980 17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	22.7 22.7	12.91 12.91	293 293	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					17,980 17,980	
単価					17,980 17,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2031号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2032号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,980 17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	22.7 22.7	12.91 12.91	293 293	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					17,980 17,980	
単価					17,980 17,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2033号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1 1	単価	78,900 78,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧＦ鋼管	先頭管　φ114.3mm L=3.440m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	
ＡＧＦ鋼管	中間管　φ114.3mm L=3.050m	本	1 1	22,900 22,900	22,900 22,900	
ＡＧＦ鋼管	端末管　φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横ｽﾘｯﾄ付	本	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					78,900 78,900	
単価					78,900 78,900	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2034号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2035号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,980 17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	22.7 22.7	12.91 12.91	293 293	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					17,980 17,980	
単価					17,980 17,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2036号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2037号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2038号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3 ケーシングトップ含む	単位	本	数量	1 1	単価	78,900 78,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧＦ鋼管	先頭管　φ114.3mm L=3.440m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む	本	1 1	34,800 34,800	34,800 34,800	
ＡＧＦ鋼管	中間管　φ114.3mm L=3.050m	本	1 1	22,900 22,900	22,900 22,900	
ＡＧＦ鋼管	端末管　φ114.3mm L=3.050m 分別用縦横ｽﾘｯﾄ付	本	1 1	21,200 21,200	21,200 21,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					78,900 78,900	
単価					78,900 78,900	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2039号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2040号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2041号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,980 17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	22.7 22.7	12.91 12.91	293 293	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					17,980 17,980	
単価					17,980 17,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2042号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2043号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,980 17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	22.7 22.7	12.91 12.91	293 293	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					17,980 17,980	
単価					17,980 17,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2044号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2045号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	204,000 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	2,090 2,090	12.91 12.91	26,981 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		19 19	
計					204,000 204,000	
単価					204,000 204,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2046号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2047号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,980 17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	22.7 22.7	12.91 12.91	293 293	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					17,980 17,980	
単価					17,980 17,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2048号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	46,580 46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	68 68	12.91 12.91	877 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	45,700 45,700	45,700 45,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					46,580 46,580	
単価					46,580 46,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2049号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,980 17,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	22.7 22.7	12.91 12.91	293 293	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					17,980 17,980	
単価					17,980 17,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2050号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	178,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	35,680	178,400	WK450700 単－2198号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						178,400		
単価						178,400	円／週	

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2051号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	週	数量	1 1	単価	124,800 124,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	日	5 5	24,960 24,960	124,800 124,800	WYB03211 単－2199号	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		0 0		
計						124,800 124,800		
単価						124,800 124,800	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2052号	集塵機運転	各種 440kWh	単位	週	数量	1	単価	913,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	440kWh	日	5	182,700	913,500	WK450640 単－2200号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					913,500	
単価					913,500	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2053号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	23,670 23,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		m３	1.147 1.147	20,630 20,630	23,662 23,662	WYB03224 単－2201号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					23,670 23,670	
単価					23,670 23,670	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2054号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	22,760 22,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4 4	4,340 4,340	17,360 17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.05 0.05	108,000 108,000	5,400 5,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					22,760 22,760	
単価					22,760 22,760	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2055号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	4,790 4,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0.83 0.83	4,340 4,340	3,602 3,602	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.011 0.011	108,000 108,000	1,188 1,188	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,790 4,790	
単価					4,790 4,790	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2056号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	9,623 9,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	1.67 1.67	4,340 4,340	7,247 7,247	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.022 0.022	108,000 108,000	2,376 2,376	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,623 9,623	
単価					9,623 9,623	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2057号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	27,610 27,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		m３	1.338 1.338	20,630 20,630	27,602 27,602	WYB03264 単－2202号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					27,610 27,610	
単価					27,610 27,610	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2058号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	11,490 11,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	2 2	4,340 4,340	8,680 8,680	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.026 0.026	108,000 108,000	2,808 2,808	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,490 11,490	
単価					11,490 11,490	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2059号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	17,340 17,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3 3	4,340 4,340	13,020 13,020	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.04 0.04	108,000 108,000	4,320 4,320	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,340 17,340	
単価					17,340 17,340	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2060号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	週	数量	1 1	単価	124,800 124,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	日	5 5	24,960 24,960	124,800 124,800	WYB03286 単－2199号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					124,800 124,800	
単価					124,800 124,800	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2061号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	52,050 52,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		ｍ３	2.523 2.523	20,630 20,630	52,049 52,049	WYB03288 単－2203号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					52,050 52,050	
単価					52,050 52,050	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2062号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	28,830 28,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	5 5	4,340 4,340	21,700 21,700	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.066 0.066	108,000 108,000	7,128 7,128	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					28,830 28,830	
単価					28,830 28,830	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2063号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	24,060 24,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		m３	1.166 1.166	20,630 20,630	24,054 24,054	WYB03276 単－2204号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					24,060 24,060	
単価					24,060 24,060	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2064号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	週	数量	1 1	単価	124,800 124,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	日	5 5	24,960 24,960	124,800 124,800	WYB02284 単－2199号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					124,800 124,800	
単価					124,800 124,800	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2065号	ガス切断工	H鋼 H150×150	単位	m	数量	1 1	単価	6,490 6,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	10 10	649 649	6,490 6,490	WYB02286 単－2205号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,490 6,490	
単価					6,490 6,490	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2066号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	200,600 200,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		ｍ３	9.723 9.723	20,630 20,630	200,585 200,585	WYB02289 単－2206号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					200,600 200,600	
単価					200,600 200,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2067号	ガス切断工	H鋼 H150×150	単位	m	数量	1 1	単価	1,298 1,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	2 2	649 649	1,298 1,298	WYB02331 単－2207号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,298 1,298	
単価					1,298 1,298	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2068号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	37,260 37,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.276 0.276	135,000 135,000	37,260 37,260	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					37,260 37,260	
単価					37,260 37,260	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2069号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価 57,090 57,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		ｍ３	2.767 2.767	20,630 20,630	57,083 57,083	WYB02334 単－2208号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					57,090 57,090	
単価					57,090 57,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2070号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	1 1	単価	381,700 381,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.44 0.44	38,502 38,502	16,940 16,940	
トンネル世話役		人	0.44 0.44	38,502 38,502	16,940 16,940	
トンネル特殊工		人	2.61 2.61	38,768 38,768	101,184 101,184	
トンネル作業員		人	0.44 0.44	27,922 27,922	12,285 12,285	
ドリルジャンボ運転		週	0.019 0.019	1,863,000 1,863,000	35,397 35,397	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.025 0.025	1,102,000 1,102,000	27,550 27,550	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.013 0.013	234,400 234,400	3,047 3,047	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.025 0.025	311,500 311,500	7,787 7,787	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.033 0.033	248,600 248,600	8,203 8,203	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.013 0.013	178,400 178,400	2,319 2,319	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.013 0.013	193,400 193,400	2,514 2,514	WK450791 単－1585号

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2070号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	1 1	単価	381,700 381,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.025 0.025	124,800 124,800	3,120 3,120	WYB03862 単－2209号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.088 0.088	913,500 913,500	80,388 80,388	WK450641 単－2052号
吹付コンクリート		m	1 1	37,320 37,320	37,320 37,320	WYB03864 単－2210号
ロックボルト		m	1 1	13,930 13,930	13,930 13,930	WYB03866 単－2211号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		10,219 10,219	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,557 2,557	
計					381,700 381,700	
単価					381,700 381,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2071号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	1 1	単価	388,900 388,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.41 0.41	38,502 38,502	15,785 15,785	
トンネル世話役		人	0.41 0.41	38,502 38,502	15,785 15,785	
トンネル特殊工		人	2.46 2.46	38,768 38,768	95,369 95,369	
トンネル作業員		人	0.41 0.41	27,922 27,922	11,448 11,448	
ドリルジャンボ運転		週	0.027 0.027	1,863,000 1,863,000	50,301 50,301	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.021 0.021	1,102,000 1,102,000	23,142 23,142	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.013 0.013	234,400 234,400	3,047 3,047	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.021 0.021	311,500 311,500	6,541 6,541	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.025 0.025	248,600 248,600	6,215 6,215	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.013 0.013	178,400 178,400	2,319 2,319	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.013 0.013	193,400 193,400	2,514 2,514	WK450791 単－1585号

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2071号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	1 1	単価	388,900 388,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.021 0.021	124,800 124,800	2,620 2,620	WYB03868 単－2212号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.082 0.082	913,500 913,500	74,907 74,907	WK450641 単－2052号
H形鋼支保工		m	1 1	16,610 16,610	16,610 16,610	WYB03870 単－2213号
吹付コンクリート		m	1 1	31,570 31,570	31,570 31,570	WYB03871 単－2214号
ロックボルト		m	1 1	13,830 13,830	13,830 13,830	WYB03873 単－2215号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		12,012 12,012	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		4,885 4,885	
計					388,900 388,900	
単価					388,900 388,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2072号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	1 1	単価	217,100 217,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.25 0.25	38,502 38,502	9,625 9,625	
トンネル世話役		人	0.25 0.25	38,502 38,502	9,625 9,625	
トンネル特殊工		人	1.5 1.5	38,768 38,768	58,152 58,152	
トンネル作業員		人	0.25 0.25	27,922 27,922	6,980 6,980	
ドリルジャンボ運転		週	0.013 0.013	1,863,000 1,863,000	24,219 24,219	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.013 0.013	1,102,000 1,102,000	14,326 14,326	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.009 0.009	234,400 234,400	2,109 2,109	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.013 0.013	311,500 311,500	4,049 4,049	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.018 0.018	248,600 248,600	4,474 4,474	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.009 0.009	178,400 178,400	1,605 1,605	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.009 0.009	193,400 193,400	1,740 1,740	WK450791 単－1585号

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2072号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	上半	単位	m	数量	1 1	単価	217,100 217,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.013 0.013	124,800 124,800	1,622 1,622	WYB03876 単－2216号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.05 0.05	913,500 913,500	45,675 45,675	WK450641 単－2052号
吹付コンクリート		m	1 1	18,670 18,670	18,670 18,670	WYB03878 単－2217号
ロックボルト		m	1 1	7,030 7,030	7,030 7,030	WYB03880 単－2218号
諸雑費（その他機械）（率） 6%		式	1 1		5,989 5,989	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		1,210 1,210	
計					217,100 217,100	
単価					217,100 217,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2073号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	1 1	単価	389,000 389,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.41 0.41	38,502 38,502	15,785 15,785	
トンネル世話役		人	0.41 0.41	38,502 38,502	15,785 15,785	
トンネル特殊工		人	2.46 2.46	38,768 38,768	95,369 95,369	
トンネル作業員		人	0.41 0.41	27,922 27,922	11,448 11,448	
ドリルジャンボ運転		週	0.027 0.027	1,863,000 1,863,000	50,301 50,301	WK450651 単－1574号
コンクリート吹付機運転		週	0.021 0.021	1,102,000 1,102,000	23,142 23,142	WK450811 単－1575号
ホイールローダ運転		週	0.013 0.013	234,400 234,400	3,047 3,047	WK450831 単－1576号
吹付プラント設備運転		週	0.021 0.021	311,500 311,500	6,541 6,541	WK450821 単－1577号
大型ブレーカ運転		週	0.025 0.025	248,600 248,600	6,215 6,215	WK450801 単－1578号
バックホウ運転		週	0.013 0.013	178,400 178,400	2,319 2,319	WK450701 単－2050号
ダンプトラック運転	普通	週	0.013 0.013	193,400 193,400	2,514 2,514	WK450791 単－1585号

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2073号	CⅡ縫返し+下半支保工補強	下半	単位	m	数量	1 1	単価	389,000 389,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	週	0.021 0.021	124,800 124,800	2,620 2,620	WYB03882 単－2212号
集塵機運転	各種 440kWh	週	0.082 0.082	913,500 913,500	74,907 74,907	WK450641 単－2052号
H形鋼支保工		m	1 1	16,610 16,610	16,610 16,610	WYB03884 単－2213号
吹付コンクリート		m	1 1	31,570 31,570	31,570 31,570	WYB03885 単－2214号
ロックボルト		m	1 1	13,930 13,930	13,930 13,930	WYB03887 単－2211号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		12,012 12,012	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		4,885 4,885	
計					389,000 389,000	
単価					389,000 389,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2074号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	121,400 121,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	21 21	4,340 4,340	91,140 91,140	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.28 0.28	108,000 108,000	30,240 30,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					121,400 121,400	
単価					121,400 121,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2075号	ＩＢＯボルト	L=2.000m	単位	本	数量	0 1	単価	0 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式補強ボルト（自穿孔タイプ）	IBOボルト　L=2.000m	本	0 1	0 4,800	0 4,800	
超硬ビット	Φ45	個	0 1	0 7,200	0 7,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 12,000	
単価					0 12,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2076号	削孔消耗材		単位	式	数量	0 1	単価	0 3,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IBO異径スリーブ	T38-R38	個	0 0.036	0 35,500	0 1,278	
IBO延長ロッド	R38-R32-600L	個	0 0.036	0 49,500	0 1,782	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,060	
単価					0 3,060	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2077号	ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	単位	日	数量	0 1	単価	0 22,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0 11.4	0 12.91	0 147	
注入用ウレタン注入ポンプ（損料）	流量・圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	日	0 1	0 22,700	0 22,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 22,850	
単価					0 22,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2078号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0 1	単価	0 48,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0 68	0 12.91	0 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 47,700	0 47,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 48,580	
単価					0 48,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2079号	集塵機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0 770	0 12.91	0 9,940	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	0 1	0 177,000	0 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 187,000	
単価					0 187,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2080号	運搬台車トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.3	0 153	0 810	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,440	
単価					0 6,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2081号	注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 5.5	0 153	0 841	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0 1	0 1,430	0 1,430	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,271	
単価					0 2,271	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2082号	ＩＢＯボルト	L=2.000m	単位	本	数量	0 1	単価	0 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式補強ボルト（自穿孔タイプ）	IBOボルト　L=2.000m	本	0 1	0 4,800	0 4,800	
超硬ビット	Φ45	個	0 1	0 7,200	0 7,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 12,000	
単価					0 12,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2083号	削孔消耗材		単位	式	数量	0 1	単価	0 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IBO異径スリーブ	T38-R38	個	0 0.018	0 35,500	0 639	
IBO延長ロッド	R38-R32-600L	個	0 0.018	0 49,500	0 891	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,530	
単価					0 1,530	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2084号	ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	単位	日	数量	0 1	単価	0 22,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0 11.4	0 12.91	0 147	
注入用ウレタン注入ポンプ（損料）	流量・圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	日	0 1	0 22,700	0 22,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 22,850	
単価					0 22,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2085号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0 1	単価	0 48,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0 68	0 12.91	0 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 47,700	0 47,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 48,580	
単価					0 48,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2086号	集塵機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 187,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	0 770	0 12.91	0 9,940	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	0 1	0 177,000	0 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 187,000	
単価					0 187,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2087号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	52,410 52,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	18,060 18,060	18,060 18,060	
軽油	１．２号	L	65 65	123 123	7,995 7,995	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.29 1.29	19,700 19,700	25,413 25,413	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29 1.29	731 731	942 942	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					52,410 52,410	
単価					52,410 52,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2088号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,000	21,000	
軽油	１．２号	L	98	122	11,956	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,640	
単価					49,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2089号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	36,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,000	21,000	
軽油	１．２号	L	39.5	122	4,819	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,620	10,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					36,420	
単価					36,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2090号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	55,470 55,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	19,320 19,320	19,320 19,320	
軽油	１．２号	L	65 65	146 146	9,490 9,490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.29 1.29	20,000 20,000	25,800 25,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29 1.29	667 667	860 860	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					55,470 55,470	
単価					55,470 55,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2091号	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 5.6m 1.6m	単位	日	数量	1	単価	264,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,735	21,735	
軽油	１．２号	L	82	146	11,972	
全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］	スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ	供用日	1.45	159,000	230,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					264,300	
単価					264,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2092号	クローラクレーン運転	1,200mm 5.6m 1.6m	単位	日	数量	1	単価	143,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,735	21,735	
軽油	１．２号	L	106	146	15,476	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	供用日	1.38	77,100	106,398	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					143,700	
単価					143,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2093号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	32,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	21,735	17,388	
軽油	１．２号	L	29	146	4,234	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.6	6,580	10,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,150	
単価					32,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2094号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	115,000	118,450	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	43,000	43,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					161,500	
単価					161,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2095号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	159,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　場所打杭用かご筋	t	1	43,000	43,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					159,400	
単価					159,400	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2096号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1 1	単価	55,470 55,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	19,320 19,320	19,320 19,320	
軽油	１．２号	L	65 65	146 146	9,490 9,490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.29 1.29	20,000 20,000	25,800 25,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29 1.29	667 667	860 860	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					55,470 55,470	
単価					55,470 55,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2097号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 ９０～１１０ｍ３	無	単位	日	数量	1	単価	87,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,735	21,735	
軽油	１．２号	L	82	146	11,972	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	供用日	1.03	51,800	53,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					87,070	
単価					87,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2098号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	ｍ３	数量	10	単価	447.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	24,780	1,239	
普通作業員		人	0.13	18,900	2,457	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		776	
計					4,472	
単価					447.2	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2099号	部材取付費	A-40部材	単位	m	数量	10 10	単価	1,350 1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.714 0.714	18,900 18,900	13,494 13,494	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					13,500 13,500	
単価					1,350 1,350	円／m

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2100号	部材取付費	T-30部材	単位	m	数量	10 10	単価	1,350 1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.714 0.714	18,900 18,900	13,494 13,494	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					13,500 13,500	
単価					1,350 1,350	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2101号	部材取付費	BL-100部材	単位	m	数量	10 10	単価	1,350 1,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.714 0.714	18,900 18,900	13,494 13,494	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					13,500 13,500	
単価					1,350 1,350	円／m

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2102号	部材取付費	BL-250部材	単位	m	数量	10 10	単価	2,023 2,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.07 1.07	18,900 18,900	20,223 20,223	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					20,230 20,230	
単価					2,023 2,023	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2103号	部材取付費	BL-350部材	単位	m	数量	10 10	単価	2,363 2,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.25 1.25	18,900 18,900	23,625 23,625	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					23,630 23,630	
単価					2,363 2,363	円／m

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2104号	部材取付費	断面欠損鋼板W500	単位	m	数量	10 10	単価	4,725 4,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5 2.5	18,900 18,900	47,250 47,250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					47,250 47,250	
単価					4,725 4,725	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2105号	部材取付費	埋込化粧目地	単位	m	数量	10 10	単価	378 378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2 0.2	18,900 18,900	3,780 3,780	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,780 3,780	
単価					378 378	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2106号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１１年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	12,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	21,735	3,477	
軽油	１．２号	L	18	146	2,628	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１１年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,470	6,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,580	
単価					12,580	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2107号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	86,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,735	21,735	
軽油	１．２号	L	102	146	14,892	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.63	30,600	49,878	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					86,510	
単価					86,510	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2108号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ［空圧式］	掘削孔径φ５０８～７６２ｍｍ	供用日	1.37	26,500	36,305	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					36,310	
単価					36,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2109号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	33,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	156	146	22,776	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ	日	1.33	8,280	11,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					33,790	
単価					33,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2110号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	67,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,735	21,735	
軽油	１．２号	L	102	146	14,892	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.02	30,600	31,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					67,840	
単価					67,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2111号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第2次)235kW	単位	日	数量	1	単価	243,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,735	21,735	
軽油	１．２号	L	570	146	83,220	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第２次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.2	86,100	103,320	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.2	29,000	34,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					243,100	
単価					243,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2112号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	27,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	24,780	42,126	
とび工		人	3.2	23,310	74,592	
溶接工		人	1.7	25,725	43,732	
普通作業員		人	1.7	18,900	32,130	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	43,300	73,610	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		7,610	
計					273,800	
単価					27,380	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2113号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	16,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	24,780	24,780	
とび工		人	1.9	23,310	44,289	
溶接工		人	1	25,725	25,725	
普通作業員		人	1	18,900	18,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	43,300	43,300	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,806	
計					163,800	
単価					16,380	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2114号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	55,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,735	21,735	
軽油	１．２号	L	112	146	16,352	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	12,000	17,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					55,370	
単価					55,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2115号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,735	21,735	
軽油	１．２号	L	98	146	14,308	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					52,730	
単価					52,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2116号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	22,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	21,735	3,694	
軽油	１．２号	L	16	146	2,336	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊	時間	1	16,100	16,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					22,130	
単価					22,130	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2117号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木・草	ｍ３	100	4,500	450,000	
計					450,000	
単価					4,500	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2118号	注入式先受け工	L=3m 81.8kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.51	0 41,580	0 21,205	
トンネル世話役		人	0 0.51	0 41,580	0 21,205	
トンネル特殊工		人	0 3.08	0 39,480	0 121,598	
トンネル作業員		人	0 0.51	0 28,455	0 14,512	
ＩＢＯボルト	L=2.000m	本	0 10	0 12,000	0 120,000	WYB03686 単－2219号
削孔消耗材		式	0 1		0 2,550	WYB03687 単－2220号
注入材	高強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 120kg/本	ｋｇ	0 818	0 1,190	0 973,420	
ウレタン注入口		個	0 10	0 2,900	0 29,000	
高強度シリカレジン用スタティックミキサー	ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付	個	0 10	0 1,020	0 10,200	
コーキングカプセル		本	0 20	0 600	0 12,000	
コーキングウェス		ｋｇ	0 10	0 640	0 6,400	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2118号	注入式先受け工	L=3m 81.8kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 1,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット		個	0 2	0 2,400	0 4,800	
耐圧デリバリーホース	Φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 4	0 5,600	0 22,400	
耐圧デリバリーホース	Φ12×20.0m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 0.4	0 19,200	0 7,680	
ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	日	0 0.35	0 23,000	0 8,050	WYB03688 単－2221号
ドリルジャンボ運転		時間	0 3.43	0 48,580	0 166,629	WYB03689 単－2222号
集塵機運転		日	0 0.26	0 204,000	0 53,040	WYB03690 単－2223号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.25	0 6,398	0 1,599	WYB03691 単－2224号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	0 0.17	0 2,227	0 378	WYB03692 単－2225号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 334	
計					0 1,597,000	
単価					0 1,597,000	円／シフト

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2119号	注入式先受け工	L=3m 180kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.85	0 41,580	0 35,343	
トンネル世話役		人	0 0.85	0 41,580	0 35,343	
トンネル特殊工		人	0 5.13	0 39,480	0 202,532	
トンネル作業員		人	0 0.85	0 28,455	0 24,186	
ＩＢＯボルト	L=2.000m	本	0 10	0 12,000	0 120,000	WYB00124 単－2219号
削孔消耗材		式	0 1		0 2,550	WYB00015 単－2220号
注入材	高強度ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ 120kg/本	ｋｇ	0 1,800	0 1,190	0 2,142,000	
ウレタン注入口		個	0 10	0 2,900	0 29,000	
高強度シリカレジン用スタティックミキサー	ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付	個	0 10	0 1,020	0 10,200	
コーキングカプセル		本	0 20	0 600	0 12,000	
コーキングウェス		ｋｇ	0 10	0 640	0 6,400	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2119号	注入式先受け工	L=3m 180kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,060,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット		個	0 2	0 2,400	0 4,800	
耐圧デリバリーホース	Φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 4	0 5,600	0 22,400	
耐圧デリバリーホース	Φ12×20.0m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 0.4	0 19,200	0 7,680	
ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	日	0 0.69	0 23,000	0 15,870	WYB00016 単－2226号
ドリルジャンボ運転		時間	0 6.17	0 48,580	0 299,738	WYB00017 単－2227号
集塵機運転		日	0 0.43	0 204,000	0 87,720	WYB00023 単－2228号
運搬台車トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 0.25	0 6,398	0 1,599	WYB00024 単－2224号
注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	時間	0 0.17	0 2,227	0 378	WYB00025 単－2225号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 261	
計					0 3,060,000	
単価					0 3,060,000	円／シフト

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2120号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	544	12.91	7,023	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					372,500	
単価					372,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2121号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	370	12.91	4,776	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					220,400	
単価					220,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2122号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	46,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	123	11,316	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第１次）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,400	35,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,880	
単価					46,880	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2123号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	24	12.91	309	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					62,290	
単価					62,290	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2124号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	123	5,904	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	43,800	43,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,710	
単価					49,710	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2125号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	1,870	12.91	24,141	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					201,200	
単価					201,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2126号	エアカーテンダクト		単位	日	数量	1 1	単価	310 310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	m・日	82 82	3.79 3.79	310 310	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					310 310	
単価					310 310	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2127号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	123	9,594	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,170	1,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,680	
単価					38,680	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2128号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	544	12.91	7,023	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					372,500	
単価					372,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2129号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	370	12.91	4,776	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					220,400	
単価					220,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2130号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	46,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	123	11,316	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第１次）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,400	35,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,880	
単価					46,880	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2131号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	24	12.91	309	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					62,290	
単価					62,290	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2132号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	123	5,904	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	43,800	43,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,710	
単価					49,710	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2133号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	1,870	12.91	24,141	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					201,200	
単価					201,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2134号	エアカーテンダクト		単位	日	数量	0 1	単価	0 310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品		0	0	0	
		m・日	82	3.79	310	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 310	
単価					0 310	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2135号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	123	9,594	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,170	1,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,680	
単価					38,680	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2136号	吹付コンクリート		単位	面	数量	1 1	単価	117,600 117,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.052 2.052	10,600 10,600	21,751 21,751	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.56 4.56	3,450 3,450	15,732 15,732	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.679 2.679	3,500 3,500	9,376 9,376	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	184.68 184.68	350 350	64,638 64,638	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	2.052 2.052	2,970 2,970	6,094 6,094	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					117,600 117,600	
単価					117,600 117,600	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2137号	ロックボルト		単位	面	数量	1 1	単価	33,480 33,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	8 8	3,240 3,240	25,920 25,920	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.07 0.07	108,000 108,000	7,560 7,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					33,480 33,480	
単価					33,480 33,480	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2138号	吹付コンクリート		単位	面	数量	1 1	単価	31,570 31,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.551 0.551	10,600 10,600	5,840 5,840	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.224 1.224	3,450 3,450	4,222 4,222	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.719 0.719	3,500 3,500	2,516 2,516	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	49.59 49.59	350 350	17,356 17,356	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.551 0.551	2,970 2,970	1,636 1,636	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,570 31,570	
単価					31,570 31,570	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2139号	吹付コンクリート		単位	面	数量	0 1	単価	0 31,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.551	0 10,600	0 5,840	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 1.224	0 3,450	0 4,222	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0 0.719	0 3,500	0 2,516	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	0 49.59	0 350	0 17,356	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0 0.551	0 2,970	0 1,636	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 31,570	
単価					0 31,570	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2140号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	544	12.91	7,023	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					372,500	
単価					372,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2141号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	370	12.91	4,776	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					220,400	
単価					220,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2142号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	46,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	123	11,316	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第１次）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,400	35,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,880	
単価					46,880	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2143号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	24	12.91	309	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					62,290	
単価					62,290	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2144号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	123	5,904	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	43,800	43,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,710	
単価					49,710	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2145号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	1,870	12.91	24,141	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					201,200	
単価					201,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2146号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	123	9,594	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,170	1,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					38,680	
単価					38,680	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2147号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	66,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	79	123	9,717	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	供用日	1.4	40,200	56,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					66,000	
単価					66,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2148号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	66,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	79	123	9,717	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	供用日	1.4	40,200	56,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					66,000	
単価					66,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2149号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	330,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	66,000	330,000	WK450840 単－2229号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						330,000		
単価						330,000	円／週	

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2150号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	330,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	66,000	330,000	WK450840 単－2230号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						330,000		
単価						330,000	円／週	

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2151号	バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	123	1,131	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,381	
単価					6,381	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2152号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	123	1,353	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	253	253	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,126	
単価					5,126	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2153号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	123	5,904	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	43,800	43,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,710	
単価					49,710	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2154号	バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,381

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	123	1,131	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,381	
単価					6,381	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2155号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	123	1,353	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	253	253	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,126	
単価					5,126	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2156号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	123	5,904	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	43,800	43,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,710	
単価					49,710	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2157号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	123	1,353	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	253	253	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,126	
単価					5,126	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2158号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	5,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	123	1,353	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	253	253	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,126	
単価					5,126	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2159号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1 1	単価 1,102,000 1,102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5 5	220,400 220,400	1,102,000 1,102,000	WYB03316 単－2231号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,102,000 1,102,000	
単価					1,102,000 1,102,000	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2160号	吹付コンクリート	4.965m3/m	単位	m	数量	1 1	単価	102,500 102,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.787 1.787	10,600 10,600	18,942 18,942	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.972 3.972	3,450 3,450	13,703 13,703	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.334 2.334	3,500 3,500	8,169 8,169	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	160.9 160.9	350 350	56,315 56,315	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	1.787 1.787	2,970 2,970	5,307 5,307	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		64 64	
計					102,500 102,500	
単価					102,500 102,500	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2161号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	11,340 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.084 0.084	135,000 135,000	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,340 11,340	
単価					11,340 11,340	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2162号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	52,790 52,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.391 0.391	135,000 135,000	52,785 52,785	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					52,790 52,790	
単価					52,790 52,790	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2163号	吹付コンクリート	5.144m3/m	単位	m	数量	1 1	単価	106,100 106,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.852 1.852	10,600 10,600	19,631 19,631	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.115 4.115	3,450 3,450	14,196 14,196	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.418 2.418	3,500 3,500	8,463 8,463	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	166.5 166.5	350 350	58,275 58,275	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	1.852 1.852	2,970 2,970	5,500 5,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		35 35	
計					106,100 106,100	
単価					106,100 106,100	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2164号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	24,980 24,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.185 0.185	135,000 135,000	24,975 24,975	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					24,980 24,980	
単価					24,980 24,980	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2165号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	91,670 91,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.679 0.679	135,000 135,000	91,665 91,665	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					91,670 91,670	
単価					91,670 91,670	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2166号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1 1	単価 1,102,000 1,102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5 5	220,300 220,300	1,101,500 1,101,500	WYB01366 単－2232号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					1,102,000 1,102,000	
単価					1,102,000 1,102,000	円／週

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2167号	吹付コンクリート	4.956m3/m	単位	m	数量	1 1	単価	102,200 102,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.78 1.78	10,600 10,600	18,868 18,868	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.965 3.965	3,450 3,450	13,679 13,679	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.329 2.329	3,500 3,500	8,151 8,151	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	160.5 160.5	350 350	56,175 56,175	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	1.78 1.78	2,970 2,970	5,286 5,286	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					102,200 102,200	
単価					102,200 102,200	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2168号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	17,820 17,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.132 0.132	135,000 135,000	17,820 17,820	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,820 17,820	
単価					17,820 17,820	円／m

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2169号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	85,190 85,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.631 0.631	135,000 135,000	85,185 85,185	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					85,190 85,190	
単価					85,190 85,190	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2170号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	13,770 13,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.102 0.102	135,000 135,000	13,770 13,770	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					13,770 13,770	
単価					13,770 13,770	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2171号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	15	123	1,845	
ブルドーザ［トンネル工事対応］	排出ガス対策型（第３次基準値）１５ｔ級	時間	1	9,700	9,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,550	
単価					11,550	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2172号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	33	123	4,059	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.6	6,360	10,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,240	
単価					14,240	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2173号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,580	3,292	
軽油	１．２号	L	16	123	1,968	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,990	4,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,250	
単価					10,250	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2174号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,580	3,292	
軽油	１．２号	L	16	123	1,968	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,800	
単価					9,800	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2175号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	15	123	1,845	
ブルドーザ［トンネル工事対応］	排出ガス対策型（第３次基準値）１５ｔ級	時間	1	9,700	9,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,550	
単価					11,550	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2176号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	14,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	33	123	4,059	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.6	6,360	10,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,240	
単価					14,240	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2177号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,580	3,292	
軽油	１．２号	L	16	123	1,968	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,800	
単価					9,800	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2178号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,863,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	372,500	1,862,500	WK450650 単－2233号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,863,000		
単価						1,863,000	円／週	

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2179号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1,102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	220,400	1,102,000	WK450810 単－2234号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,102,000		
単価						1,102,000	円／週	

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2180号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	62,290	311,450	WK450820 単－2235号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					311,500	
単価					311,500	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2181号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 224,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０	t	0 1.639	0 137,000	0 224,543	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 57	
計					0 224,600	
単価					0 224,600	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2182号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0 1	単価	0 190,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 3.32	0 10,600	0 35,192	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 7.378	0 3,450	0 25,454	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0 4.335	0 3,500	0 15,172	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	0 298.8	0 350	0 104,580	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0 3.32	0 2,970	0 9,860	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 42	
計					0 190,300	
単価					0 190,300	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2183号	ロックボルト		単位	m	数量	0 1	単価	0 13,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 2.258	0 4,340	0 9,799	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.03	0 108,000	0 3,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 13,040	
単価					0 13,040	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2184号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 53,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２５０	t	0 0.394	0 137,000	0 53,978	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 53,980	
単価					0 53,980	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2185号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0 1	単価	0 38,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.671	0 10,600	0 7,112	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0 1.491	0 3,450	0 5,143	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0 0.876	0 3,500	0 3,066	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	0 60.39	0 350	0 21,136	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0 0.671	0 2,970	0 1,992	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 38,450	
単価					0 38,450	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2186号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	154,900 154,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.703 2.703	10,600 10,600	28,651 28,651	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	6.006 6.006	3,450 3,450	20,720 20,720	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	3.529 3.529	3,500 3,500	12,351 12,351	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	243.27 243.27	350 350	85,144 85,144	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	2.703 2.703	2,970 2,970	8,027 8,027	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					154,900 154,900	
単価					154,900 154,900	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2187号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	6,831 6,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	1.176 1.176	4,340 4,340	5,103 5,103	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.016 0.016	108,000 108,000	1,728 1,728	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,831 6,831	
単価					6,831 6,831	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2188号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	32,040 32,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.559 0.559	10,600 10,600	5,925 5,925	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	1.242 1.242	3,450 3,450	4,284 4,284	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	m３	0.73 0.73	3,500 3,500	2,555 2,555	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	50.31 50.31	350 350	17,608 17,608	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.559 0.559	2,970 2,970	1,660 1,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					32,040 32,040	
単価					32,040 32,040	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2189号	ラフテレーンクレーン（１日当り）		単位	日	数量	1 1	単価	71,700 71,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	20,580 20,580	20,580 20,580	
軽油	１．２号	L	102 102	123 123	12,546 12,546	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.33 1.33	29,000 29,000	38,570 38,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					71,700 71,700	
単価					71,700 71,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2190号	小口径長尺鋼管	φ76.3mm、t=4.2mm	単位	本	数量	1 1	単価	102,700 102,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)先頭管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.52m 有効長：L=3.455 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ含む	本	1 1	31,900 31,900	31,900 31,900	
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)中間管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	2 2	23,600 23,600	47,200 47,200	
Me鋼管φ76.3mm(高付着溝付鋼管)端末管 縦横ｽﾘｯﾄ付	t=4.2mm L=3.10m 有効長：L=3.035	本	1 1	23,600 23,600	23,600 23,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					102,700 102,700	
単価					102,700 102,700	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2191号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,930 11,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	123 123	1,353 1,353	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,550 7,550	10,570 10,570	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					11,930 11,930	
単価					11,930 11,930	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2192号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	18,240 18,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	43.2 43.2	12.91 12.91	557 557	
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量一体型	台･日	1 1	17,680 17,680	17,680 17,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					18,240 18,240	
単価					18,240 18,240	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2193号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	201,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	1,870	12.91	24,141	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					201,200	
単価					201,200	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2194号	エアカーテンダクト		単位	日	数量	1 1	単価	310 310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアカーテンダクト	ﾌｧｽﾅｰ型風管　φ1800×0.7mm 難燃(防炎)加工品	m・日	82 82	3.79 3.79	310 310	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					310 310	
単価					310 310	円／日

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2195号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	10.6 10.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1 1	10,600 10,600	10,600 10,600	
計					10,600 10,600	
単価					10.6 10.6	円／ｋｇ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2196号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	1,000 1,000	単価	10.6 10.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1 1	10,600 10,600	10,600 10,600	
計					10,600 10,600	
単価					10.6 10.6	円／ｋｇ

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2197号	セメント	普通ポルトランド　バラ	単位	ｋｇ	数量	0 1,000	単価	0 10.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 1	0 10,600	0 10,600	
計					0 10,600	
単価					0 10.6	円／ｋｇ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2198号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	51	123	6,273	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.4	21,000	29,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,680	
単価					35,680	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2199号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	24,960 24,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64 64	123 123	7,872 7,872	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	供用日	1.4 1.4	12,200 12,200	17,080 17,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					24,960 24,960	
単価					24,960 24,960	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2200号	集塵機運転	440kWh	単位	日	数量	1	単価	182,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	440	12.91	5,680	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					182,700	
単価					182,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2201号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2202号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2203号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2204号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2205号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1 1	単価	649 649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素	ボンベ	m３	0.76 0.76	278 278	211 211	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34 0.34	1,290 1,290	438 438	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					649 649	
単価					649 649	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2206号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2207号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1 1	単価	649 649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素	ボンベ	m３	0.76 0.76	278 278	211 211	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34 0.34	1,290 1,290	438 438	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					649 649	
単価					649 649	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2208号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2209号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	週	数量	1 1	単価	124,800 124,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	日	5 5	24,960 24,960	124,800 124,800	WYB03863 単－2199号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					124,800 124,800	
単価					124,800 124,800	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2210号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	37,320 37,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		ｍ３	1.809 1.809	20,630 20,630	37,319 37,319	WYB03865 単－2236号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					37,320 37,320	
単価					37,320 37,320	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2211号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	13,930 13,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	3.33 3.33	3,240 3,240	10,789 10,789	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.029 0.029	108,000 108,000	3,132 3,132	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					13,930 13,930	
単価					13,930 13,930	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2212号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	週	数量	1 1	単価	124,800 124,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	日	5 5	24,960 24,960	124,800 124,800	WYB03869 単－2199号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					124,800 124,800	
単価					124,800 124,800	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2213号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	16,610 16,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.123 0.123	135,000 135,000	16,605 16,605	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					16,610 16,610	
単価					16,610 16,610	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2214号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価 31,570 31,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		m３	1.53 1.53	20,630 20,630	31,563 31,563	WYB03872 単－2237号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					31,570 31,570	
単価					31,570 31,570	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2215号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	13,830 13,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	3.3 3.3	3,240 3,240	10,692 10,692	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.029 0.029	108,000 108,000	3,132 3,132	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					13,830 13,830	
単価					13,830 13,830	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2216号	トラックミキサー運転	4.4～4.5m3	単位	週	数量	1 1	単価	124,800 124,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	日	5 5	24,960 24,960	124,800 124,800	WYB03877 単－2199号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					124,800 124,800	
単価					124,800 124,800	円／週

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2217号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	18,670 18,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		ｍ３	0.905 0.905	20,630 20,630	18,670 18,670	WYB03879 単－2238号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,670 18,670	
単価					18,670 18,670	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2218号	ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	7,030 7,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	1.67 1.67	3,240 3,240	5,410 5,410	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.015 0.015	108,000 108,000	1,620 1,620	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,030 7,030	
単価					7,030 7,030	円／ｍ

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2219号	ＩＢＯボルト	L=2.000m	単位	本	数量	0 1	単価	0 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IBO自穿孔アンカー	R32×2000	本	0 1	0 4,800	0 4,800	
チップ付きビット	Φ45	個	0 1	0 7,200	0 7,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 12,000	
単価					0 12,000	円／本

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2220号	削孔消耗材		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IBO異径スリーブ T38-R38		個	0 0.03	0 35,500	0 1,065	
IBO延長ロッド R38-R32-600L		個	0 0.03	0 49,500	0 1,485	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,550	
単価					0 2,550	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2221号	ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	単位	日	数量	0 1	単価	0 23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	kwh	0 22.7	0 12.91	0 293	
注入用ウレタン注入ポンプ（損料）	流量・圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	日	0 1	0 22,700	0 22,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 23,000	
単価					0 23,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2222号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0 1	単価	0 48,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	kwh	0 68	0 12.91	0 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 47,700	0 47,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 48,580	
単価					0 48,580	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2223号	集塵機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	kwh	0 2,090	0 12.91	0 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	0 1	0 177,000	0 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 19	
計					0 204,000	
単価					0 204,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2224号	運搬台車トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.3	0 145	0 768	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,630	0 5,630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,398	
単価					0 6,398	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2225号	注入台車 トラック[普通型]	４～４．５ｔ積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.5	0 145	0 797	
トラック［普通型］	４～４．５ｔ積	時間	0 1	0 1,430	0 1,430	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,227	
単価					0 2,227	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2226号	ウレタン注入ポンプ運転	流量計一体型	単位	日	数量	0 1	単価	0 23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	kwh	0 22.7	0 12.91	0 293	
注入用ウレタン注入ポンプ（損料）	流量・圧力ﾁｬｰﾄ印字記録式	日	0 1	0 22,700	0 22,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 23,000	
単価					0 23,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2227号	ドリルジャンボ運転		単位	時間	数量	0 1	単価	0 48,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	kwh	0 68	0 12.91	0 877	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 47,700	0 47,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 48,580	
単価					0 48,580	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2228号	集塵機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 204,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	kwh	0 2,090	0 12.91	0 26,981	
集塵機損料（ﾌｨﾙﾀ式 3,000m3/min級）	運転１日当り機械損料	日	0 1	0 177,000	0 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 19	
計					0 204,000	
単価					0 204,000	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2229号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	66,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	79	123	9,717	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	供用日	1.4	40,200	56,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					66,000	
単価					66,000	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2230号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	66,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	79	123	9,717	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	供用日	1.4	40,200	56,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					66,000	
単価					66,000	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2231号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1 1	単価	220,400 220,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	370 370	12.91 12.91	4,776 4,776	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4 1.4	154,000 154,000	215,600 215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		24 24	
計					220,400 220,400	
単価					220,400 220,400	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2232号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1 1	単価	220,300 220,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	363 363	12.91 12.91	4,686 4,686	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4 1.4	154,000 154,000	215,600 215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		14 14	
計					220,300 220,300	
単価					220,300 220,300	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2233号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	372,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	544	12.91	7,023	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	261,000	365,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					372,500	
単価					372,500	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2234号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	370	12.91	4,776	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					220,400	
単価					220,400	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2235号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	産業用電力A	ｋｗＨ	24	12.91	309	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					62,290	
単価					62,290	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2236号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３

参考資料（４）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2237号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３

参考資料（４）

単価使用年月	2019.11
歩掛使用年月	2019.11
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2238号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,630 20,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	10,600 10,600	3,816 3,816	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,450 3,450	2,760 2,760	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×９％	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　Ｃ×０．１％	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,630 20,630	
単価					20,630 20,630	円／ｍ３