

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事
工事地名	宮崎県宮崎市祇園地先外

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年8月	12) 設計年月	令和5年8月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650039	14) 単価適用年月	2023年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年8月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	123,277,000
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	112,035,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	202日間 自 令和5年9月12日 (当初) 至 令和6年3月31日 (1回変更) 至 令和6年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	宮崎	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大淀川水系 大淀川	22) 処分費等	3,164,094
		23) 公告日	令和5年7月4日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	------------------	-----------------	---------

## 設計内訳書

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (大淀川区域)			1		31,922,621				
		式	1		36,243,967	1	4,321,346		
河川土工			1		23,134,106				
		式	1		23,814,111	1	680,005		
掘削工			1		1,013,000				
		式	0		0	-1	-1,013,000		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		5,000	202.6	1,013,000			単-1号	
		m3	0	202.6	0	-5,000	-1,013,000		
掘削工 (ICT)			1		1,368,500				
		式	1		3,240,552	1	1,872,052		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満		5,000	273.7	1,368,500			単-2号	
		m3	10,000	273.7	2,737,000	5,000	1,368,500		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0		0			内-1号	
		m3	260		503,552	260	503,552		
残土処理工			1		20,752,606				
		式	1		20,573,559	1	-179,047		
整地	残土受入れ地での処理		10,000		1,158,728			内-2号	
		m3	0		0	-10,000	-1,158,728		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-3号	
		m3	9,800		1,130,802	9,800	1,130,802		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		10,000		19,593,878			内-4号	
		m3	0		0	-10,000	-19,593,878		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0		0			内-5号	
		m3	9,760		19,442,757	9,760	19,442,757		

## 設計内訳書

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堤防養生工		式	1		2,286,128				
			1		2,652,377	1	366,249		
伐木除根工		式	1		2,286,128				
			1		2,652,377	1	366,249		
伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)							単-3号	
		m2	4,500	204.2	918,900				
			4,500	204.2	918,900	0	0		
伐木伐竹運搬								単-4号	
		m2	4,500	42.9	193,050				
			4,500	42.9	193,050	0	0		
処分費								内-6号	
		t	113		1,174,178				
			0		0	-113	-1,174,178		
処分費								内-7号	
		t	0		0				
			158		1,540,427	158	1,540,427		
応急処理工									
		式	1		1,962,368				
			1		5,268,472	1	3,306,104		
応急処理作業工									
		式	1		1,962,368				
			1		5,268,472	1	3,306,104		
応急作業								内-8号	
		式	1		1,962,368				
			0		0	-1	-1,962,368		
応急作業								内-9号	
		式	0		0				
			1		5,268,472	1	5,268,472		
仮設工									
		式	1		4,540,019				
			1		4,509,007	1	-31,012		
工事用道路工									
		式	1		3,825,188				
			1		3,875,831	1	50,643		

## 設計内訳書

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう		袋	62 0		526,627 0	-62	-526,627	内-10号	
土のう		袋	0 62		0 553,419	62	553,419	内-11号	
工事用道路盛土		m3	700 0		3,178,441 0	-700	-3,178,441	内-12号	
工事用道路盛土		m3	0 700		0 3,201,470	700	3,201,470	内-13号	
敷砂利		m2	266 0		120,120 0	-266	-120,120	内-14号	
敷砂利		m2	0 266		0 120,942	266	120,942	内-15号	
防護柵撤去工		式	0 1		0 74,715	1	74,715		
ガードケーブル撤去	H=0.8m	m	0 17	0 4,395	0 74,715	17	74,715	単-5号	
交通管理工		式	1 1		714,831 558,461	1	-156,370		
交通誘導警備員		人日	64 0		714,831 0	-64	-714,831	内-16号	
交通誘導警備員		人日	0 50		0 558,461	50	558,461	内-17号	
直接工事費		式	1 1		31,922,621 36,243,967	1	4,321,346		

## 設計内訳書

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		5,719,751				
			1		9,419,395	1	3,699,644		
共通仮設費		式	1		2,755,223				
			1		6,131,385	1	3,376,162		
準備費		式	1		1,488,924				
			1		2,216,751	1	727,827		
木根等処分費		式	1		1,488,924			内-18号	
			0		0	-1	-1,488,924		
木根等処分費		式	0		0			内-19号	
			1		2,216,751	1	2,216,751		
技術管理費		式	1		891,871				
			1		3,295,360	1	2,403,489		
土質等試験費		式	1		316,264			内-20号	
			0		0	-1	-316,264		
土質等試験費		式	0		0			内-21号	
			1		37,897	1	37,897		
保守管理(ICT)		式	1		17,782			内-22号	
			0		0	-1	-17,782		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-23号	
			1		35,638	1	35,638		
システム初期費(ICT)		式	1		543,466			内-24号	
			1		543,466	0	0		
ICT活用効果等調査費		式	1		14,359			内-25号	
			1		14,359	0	0		

## 設計内訳書

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 2,664,000			1	2,664,000	内-26号
営繕費			式	0 1		0 204,000			1	204,000	
快適化			式	0 1		0 204,000			1	204,000	内-27号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		374,428 415,274			1	40,846	
共通仮設費(率計上)			式	1 1		2,964,528 3,288,010			1	323,482	
純工事費			式	1 1		37,642,372 45,663,362			1	8,020,990	
現場管理費			式	1 1		11,400,983 12,857,563			1	1,456,580	
工事原価			式	1 1		87,484,136 106,423,455			1	18,939,319	
一般管理費等			式	1 1		14,365,864 16,716,545			1	2,350,681	
工事価格			式	1 1		101,850,000 123,140,000			1	21,290,000	
消費税相当額			式	1 1		10,185,000 12,314,000			1	2,129,000	
工事費計			式	1 1		112,035,000 135,454,000			1	23,419,000	

## 設計内訳書

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (八重川区域)		式	1		25,493,827				
			1		32,707,896	1	7,214,069		
河川土工		式	1		882,140				
			1		753,211	1	-128,929		
掘削工		式	1		203,630				
			1		171,631	1	-31,999		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		700	290.9	203,630			単-1号	
		m3	590	290.9	171,631	-110	-31,999		
残土処理工		式	1		678,510				
			1		581,580	1	-96,930		
整地	残土受入れ地での処理		760		88,410			内-1号	
		m3	0		0	-760	-88,410		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-2号	
		m3	650		75,780	650	75,780		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		760		590,100			内-3号	
		m3	0		0	-760	-590,100		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0		0			内-4号	
		m3	650		505,800	650	505,800		
法覆護岸工		式	1		10,609,403				
			1		11,753,901	1	1,144,498		
作業土工		式	1		299,400				
			1		129,101	1	-170,299		
床掘り	土砂		350		77,707			内-5号	
		m3	0		0	-350	-77,707		

## 設計内訳書

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	0 190		0 41,294	190	41,294	内-6号	
埋戻し		m3	0 260		0 212,064	-260	-212,064	内-7号	
埋戻し		m3	0 110		0 87,807	110	87,807	内-8号	
基面整正		m2	29 0		9,629 0	-29	-9,629	内-9号	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1 0		10,310,003 0	-1	-10,310,003		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm	m	49 0	15,449 15,449	757,001 0	-49	-757,001	単-2号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) H=4,320	箇所	2 0	439,589 439,589	879,178 0	-2	-879,178	単-3号	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	425 0	18,566 18,566	7,890,550 0	-425	-7,890,550	単-4号	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	25 0	3,958 3,958	98,950 0	-25	-98,950	単-5号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	12 0	57,027 57,027	684,324 0	-12	-684,324	単-6号	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	0 1		0 11,624,800	1	11,624,800		

## 設計内訳書

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	概要
ヒンジ連結ブロック	(陸上施工)		m2	0 221	0 14,870	0 3,286,270	221	3,286,270	単-7号
ヒンジ連結ブロック	(水中施工)		m2	0 258	0 21,950	0 5,663,100	258	5,663,100	単-8号
吸出し防止材(全面)設置	河川護岸用 10mm		m2	0 270	0 872.6	0 235,602	270	235,602	単-9号
木杭	松丸太 長1.6m 末口 9cm先端加工含む 皮 むき含む		本	0 94	0 2,578	0 242,332	94	242,332	単-10号
中詰(中詰栗石)	割栗石150-200mm		m3	0 44	0 7,499	0 329,956	44	329,956	単-11号
中詰砕石	RC-40 t=20cm(陸上施 工)		m2	0 111	0 3,824	0 424,464	111	424,464	単-12号
中詰コンクリート	18-8-40(高炉) t=10c m(陸上施工)		m2	0 111	0 4,588	0 509,268	111	509,268	単-13号
栗石置換	割栗石 150~200mm (陸上 施工)		m3	0 24	0 6,799	0 163,176	24	163,176	単-14号
栗石置換	割栗石 150~200mm (水中 施工)		m3	0 28	0 6,799	0 190,372	28	190,372	単-15号
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) H=650		箇所	0 2	0 13,530	0 27,060	2	27,060	単-16号
プレキャスト小口止ブロック	幅30cm 高さ65cm		箇所	0 2	0 193,400	0 386,800	2	386,800	単-17号
袋詰め玉石 (支給品)	袋詰め玉石積込・運搬 ・据付		袋	0 4	0 41,600	0 166,400	4	166,400	単-18号

## 設計内訳書

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		610,680					
			式	1		651,392		1	40,712		
構造物取壊し工			式	1		610,680					
			式	1		651,392		1	40,712		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物			60	10,178	610,680					単-19号
		m3		64	10,178	651,392		4	40,712		
仮設工			式	1		13,391,604					
			式	1		19,549,392		1	6,157,788		
工事用道路工			式	1		852,108					
			式	1		852,108		0	0		
工事用道路盛土			m3	350		777,061					内-10号
			m3	350		777,061		0	0		
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		m2	231		75,047					内-11号
			m2	231		75,047		0	0		
仮設坂路工			式	1		1,887,208					
			式	1		2,244,613		1	357,405		
土のう			袋	126		799,404					内-12号
			袋	0		0		-126	-799,404		
土のう			袋	0		0					内-13号
			袋	140		888,850		140	888,850		
仮設坂路盛土			m3	470		1,025,809					内-14号
			m3	0		0		-470	-1,025,809		
仮設坂路盛土 採取地【緑松】			m3	0		0					内-15号
			m3	280		616,367		280	616,367		

## 設計内訳書

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設坂路盛土 採取地【高岡】		m3	0 190		0 677,401			内-16号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	187 187		61,995 61,995	190 0	677,401 0	内-17号	
土留・仮締切工		式	1 1		9,225,863 12,770,883				
土のう		袋	1,016 0		6,446,622 0	1 -1,016	3,545,020 -6,446,622	内-18号	
土のう 【川表】		袋	0 850		0 5,392,189			内-19号	
締切盛土		m3	1,220 0		2,694,405 0			内-20号	
締切盛土		m3	0 1,970		0 7,160,077			内-21号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	262 0		84,836 0			内-22号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 670		0 218,617			内-23号	
植生工 (復旧)		式	0 1		0 1,137,291				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	0 770		0 1,137,291	1 770	1,137,291 218,617	内-24号	
運搬処理工		式	0 1		0 103,149				

## 設計内訳書

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理	廃プラスチック類		t	0 2		0 103,149			2	103,149	内-25号
水替工			式	1 0		723,055 0			-1	-723,055	
ポンプ排水	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水		日	29 0		723,055 0			-29	-723,055	内-26号
汚濁防止工			式	1 1		535,832 687,784			1	151,952	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	40 0		535,832 0			-40	-535,832	内-27号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	0 40		0 687,784			40	687,784	内-28号
交通管理工			式	1 1		167,538 1,753,564			1	1,586,026	
交通誘導警備員			人日	15 0		167,538 0			-15	-167,538	内-29号
交通誘導警備員			人日	0 157		0 1,753,564			157	1,753,564	内-30号
直接工事費			式	1 1		25,493,827 32,707,896			1	7,214,069	
共通仮設費			式	1 1		3,346,317 3,670,772			1	324,455	
共通仮設費			式	1 1		866,183 635,363			1	-230,820	

## 設計内訳書

工事名	令和5年度宮崎地区河道掘削外維持管理工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1 0		543,557 0	-1	-543,557		
重建設機械分解組立輸送費		回	1 0		543,557 0	-1	-543,557	内-31号	
技術管理費		式	0 1		0 40,000	1	40,000		
遠隔臨場費		式	0 1		0 40,000	1	40,000	内-32号	
営繕費		式	0 1		0 204,000	1	204,000		
快適化		式	0 1		0 204,000	1	204,000	内-33号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		322,626 391,363	1	68,737		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		2,480,134 3,035,409	1	555,275		
純工事費		式	1 1		28,840,144 36,378,668	1	7,538,524		
現場管理費		式	1 1		9,600,637 11,523,862	1	1,923,225		
工事原価		式	1 1		38,440,781 47,902,530	1	9,461,749		

# 0/260m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【大淀川右岸1k300付近】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m 3	0 257	0 2,156	0 554,092	 257	 554,092	CB210110
合 計					0 554,092		 554,092	
変更積算金額					0 503,552		 503,552	円/m3

# 10,000/0m3当たり内訳書

整地

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		10,000	127.5	1,275,000			CB210610
		m <sup>3</sup>	10,000	127.5	1,275,000	0	0	
合 計					1,158,728			
					0		-1,158,728	

# 0/9, 800m3あたり内訳書

整地

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	9, 759	127. 5	1, 244, 272	9, 759	1, 244, 272	
合 計					0			
					1, 244, 272		1, 244, 272	
変更積算金額					0			
					1, 130, 802		1, 130, 802	円/m3

# 10,000/0m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【石崎浜】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		10,000	2,156	21,560,000			CB210110
		m3	10,000	2,156	21,560,000	0	0	
合 計					19,593,878			
					0		-19,593,878	

# 0/9, 760m3あたり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【動物園東】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下	m 3	0 9, 759	0 2, 156	0 21, 040, 404			CB210110
有料道路利用料金	大型車 (1)	回	0 1, 952	0 181	0 353, 312			WYB00009 単一 6号
合 計					0 21, 393, 716			
変更積算金額					0 19, 442, 757			円/m3

# 113/0t当たり内訳書

処分費

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【木くず】								
処分費 (t)			59	10,000	590,000			WB020052
		t	59	10,000	590,000	0	0	単一 7号
【伐採根】								
処分費 (t)			54	13,000	702,000			WB020052
		t	54	13,000	702,000	0	0	単一 8号
合 計					1,174,178			
					0		-1,174,178	

# 0/158t当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

処分費  
第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【木くず】								
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	124	10,000	1,240,000	124	1,240,000	単一 9号
【伐採根】								
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	35	13,000	455,000	35	455,000	単一 10号
合 計					0			
					1,695,000		1,695,000	
変更積算金額					0			
					1,540,427		1,540,427	円/t

# 一式当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

応急作業

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(労務費)								
普通作業員		時間	250	2,283	570,750			WYB00001
			250	2,283	570,750	0	0	単一 11号
運転手 (一般)		時間	100	2,769	276,900			WYB00003
			100	2,769	276,900	0	0	単一 12号
運転手 (特殊)		時間	100	3,176	317,600			WYB00005
			100	3,176	317,600	0	0	単一 13号
(機械損料等)								
バックホウ (クローラ) (損料)	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	60	4,650	279,000			WYB00002
			60	4,650	279,000	0	0	単一 14号
バックホウ (クローラ) (損料)	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	40	2,010	80,400			WYB00004
			40	2,010	80,400	0	0	単一 15号
ダンプトラック (損料)	10t積級 タイヤ損耗 良好	時間	70	4,475	313,250			WYB00006
			70	4,475	313,250	0	0	単一 16号
ダンプトラック (損料)	4t積級 タイヤ損耗 良好	時間	20	1,590	31,800			WYB00008
			20	1,590	31,800	0	0	単一 17号
ダンプトラック (損料)	2t積級 タイヤ損耗 良好	時間	10	1,055	10,550			WYB00010
			10	1,055	10,550	0	0	単一 18号
軽油		L	1,965	142	279,030			
			1,965	142	279,030	0	0	
合 計					1,962,368			
					0		-1,962,368	

## 一式当たり内訳書

応急作業

第 9号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(労務費)								
土木一般世話役			0	0	0			WYB00165
		時間	208	3,425	712,400	208	712,400	単一 19号
普通作業員			0	0	0			WYB00166
		時間	148	2,283	337,884	148	337,884	単一 20号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00167
		時間	120	2,769	332,280	120	332,280	単一 21号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00168
		時間	296	3,176	940,096	296	940,096	単一 22号
(機械損料等)								
バックホウ(クローラ) (損料)	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		0	0	0			WYB00169
		時間	94	4,650	437,100	94	437,100	単一 23号
バックホウ(クローラ) (損料)	排ガス型(第2次) 山積0.45m3		0	0	0			WYB00170
		時間	32	2,730	87,360	32	87,360	単一 24号
バックホウ(クローラ) (損料)	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		0	0	0			WYB00171
		時間	48	2,010	96,480	48	96,480	単一 25号
アタッチメント クサカルゴン(賃料)	山積0.28m3 用		0	0	0			WYB00172
		時間	48	4,060	194,880	48	194,880	単一 26号
小型バックホウ(超小旋回型) (損料)	排ガス型(第2次) 山積0.22m3		0	0	0			WYB00173
		時間	78	1,800	140,400	78	140,400	単一 27号
アタッチメント アイアンフォーク(賃料)	山積0.22m3 用		0	0	0			WYB00174
		時間	48	1,800	86,400	48	86,400	単一 28号

# 一式当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

応急作業

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第2次)](損料)	9 t 級		0	0	0			WYB00175
		時間	15	4,490	67,350	15	67,350	単一 29号
散水車[トラック架装型](損料)	タンク容量3800L		0	0	0			WYB00176
		時間	12	2,220	26,640	12	26,640	単一 30号
ダンプトラック(損料)	10 t 積級 タイヤ損耗 良好		0	0	0			WYB00177
		時間	88	4,475	393,800	88	393,800	単一 31号
トラック(損料)	普通型・10~11 t 積		0	0	0			WYB00178
		時間	20	3,510	70,200	20	70,200	単一 32号
ラフテレーンクレーン(排対2次)(損料)	油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊		0	0	0			WYB00179
		時間	20	6,800	136,000	20	136,000	単一 33号
タイヤローラ(排対2次)(損料)	普通型・質量8~20 t		0	0	0			WYB00180
		時間	9	4,740	42,660	9	42,660	単一 34号
軽油			0	0	0			
		L	3,906	142	554,652	3,906	554,652	
(材料費)								
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m <sup>3</sup>	239	2,250	537,750	239	537,750	
袋詰玉石(支給品)	2 t 用		0	0	0			WYB00181
		袋	60	0	0	60	0	単一 35号
(処分費)								
混合廃棄物 収集運搬費	4 t ユニック		0	0	0			
		台	3	32,000	96,000	3	96,000	

# 一式当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

応急作業

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 ( t )	混合廃棄物		0	0	0			WYB00182
		t	2. 8	180, 000	504, 000	2. 8	504, 000	単一 36号
産廃税	最終処分		0	0	0			WYB00183
		t	2. 8	1, 000	2, 800	2. 8	2, 800	
合 計					0			
					5, 797, 132		5, 797, 132	
変更積算金額					0			
					5, 268, 472		5, 268, 472	円/式

# 62/0袋当たり内訳書

土のう

第 10号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		52	230.8	12,001			CB210020
		m <sup>3</sup>	52	230.8	12,001	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		52	2,156	112,112			CB210110
		m <sup>3</sup>	52	2,156	112,112	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		62	4,714	292,268			WB252730
		袋	62	4,714	292,268	0	0	単一 37号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		62	715.3	44,348			WB252730
		袋	62	715.3	44,348	0	0	単一 38号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		52	2,156	112,112			CB210110
		m <sup>3</sup>	52	2,156	112,112	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		52	127.5	6,630			CB210610
		m <sup>3</sup>	52	127.5	6,630	0	0	
合 計					526,627			
					0		-526,627	

# 0/62袋当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

土のう

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	52	230.8	12,001	52	12,001	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	52	2,156	112,112	52	112,112	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	62	4,714	292,268	62	292,268	単一 39号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	62	715.3	44,348	62	44,348	単一 40号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	52	2,156	112,112	52	112,112	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m <sup>3</sup>	52	127.5	6,630	52	6,630	
有料道路利用料金	大型車 (1)		0	0	0			WYB00034
		回	11	181	1,991	11	1,991	単一 41号
【処分費】 廃プラスチック (大型土のう)								
収集運搬費	4 t車 廃プラスチック類 旭興産(株)		0	0	0			WYB00035
		台	1	22,000	22,000	1	22,000	
処分費 (t)			0	0	0			WBO20052
		t	0.09	60,000	5,400	0.09	5,400	単一 42号

# 0/62袋当たり内訳書

土のう

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産廃税	最終処分		0	0	0			WYB00036
		t	0.09	1,000	90	0.09	90	
合 計					0			
					608,952		608,952	
変更積算金額					0			
					553,419		553,419	円/袋

# 700/0m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

工事用道路盛土

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		695	230.8	160,406			CB210020
		m <sup>3</sup>	695	230.8	160,406	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		695	2,156	1,498,420			CB210110
		m <sup>3</sup>	695	2,156	1,498,420	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		695	131.1	91,114			CB210610
		m <sup>3</sup>	695	131.1	91,114	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		695	230.8	160,406			CB210020
		m <sup>3</sup>	695	230.8	160,406	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		695	2,156	1,498,420			CB210110
		m <sup>3</sup>	695	2,156	1,498,420	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		695	127.5	88,612			CB210610
		m <sup>3</sup>	695	127.5	88,612	0	0	
合 計					3,178,441			
					0		-3,178,441	

# 0/700m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

工事用道路盛土

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	695	230.8	160,406	695	160,406	
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	695	2,156	1,498,420	695	1,498,420	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m <sup>3</sup>	695	131.1	91,114	695	91,114	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	695	230.8	160,406	695	160,406	
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	695	2,156	1,498,420	695	1,498,420	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m <sup>3</sup>	695	127.5	88,612	695	88,612	
有料道路利用料金	大型車 (1)		0	0	0			WYB00030
		回	140	181	25,340	140	25,340	単一 43号
合 計					0			
					3,522,718		3,522,718	
変更積算金額					0			
					3,201,470		3,201,470	円/m <sup>3</sup>

# 266/0m2当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

敷砂利

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	27	131.1	3,539			CB210610
		m <sup>3</sup>	27	131.1	3,539	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		27	2,250	60,750			
		m <sup>3</sup>	27	2,250	60,750	0	0	
【撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		27	230.8	6,231			CB210020
		m <sup>3</sup>	27	230.8	6,231	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m <sup>3</sup>	27	2,156	58,212			CB210110
		m <sup>3</sup>	27	2,156	58,212	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		27	127.5	3,442			CB210610
		m <sup>3</sup>	27	127.5	3,442	0	0	
合 計					120,120			
					0		-120,120	

# 0/266m2当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

敷砂利

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	0 27	0 131.1	0 3,539			CB210610
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0 27	0 2,250	0 60,750			
【撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	0 27	0 230.8	0 6,231			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m <sup>3</sup>	0 27	0 2,156	0 58,212			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	0 27	0 127.5	0 3,442			CB210610
有料道路利用料金	大型車(1)	回	0 5	0 181	0 905			WYB00031
合計					0 133,079			
変更積算金額					0 120,942			
								円/m <sup>2</sup>

# 64/0人日あたり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

交通誘導警備員

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			64	12,290	786,560			WB010212
		人日	64	12,290	786,560	0	0	単一 46号
合 計					714,831			
					0		-714,831	

# 0/50人日あたり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

交通誘導警備員

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	50	12,290	614,500	50	614,500	単一 47号
合 計					0			
					614,500		614,500	
変更積算金額					0			
					558,461		558,461	円/人日

# 一式当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

木根等処分費

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬 (伐木除根)	機械施工 有り 有り 18.5km以下 全ての費用		4,900	47.21	231,329			CB320580
		m 2	4,900	47.21	231,329	0	0	
【木くず】								
処分費 (t)			64	10,000	640,000			WB020052
		t	64	10,000	640,000	0	0	単一 7号
【伐採根】								
処分費 (t)			59	13,000	767,000			WB020052
		t	59	13,000	767,000	0	0	単一 8号
合 計					1,488,924			
					0		-1,488,924	

# 一式当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

木根等処分費

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木(粗) (10本/100m2未満) 無し 機械施工 全ての費用	m 2	0 8,640	0 106.4	0 919,296	0 8,640	0 919,296	CB320590
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 18.5km以下 全ての費用	m 2	0 8,640	0 47.21	0 407,894	0 8,640	0 407,894	CB320580
【木くず】								
処分費（t）		t	0 54	0 10,000	0 540,000	0 54	0 540,000	WB020052 単一 9号
【伐採根】								
処分費（t）		t	0 44	0 13,000	0 572,000	0 44	0 572,000	WB020052 単一 10号
合 計					0 2,439,190		0 2,439,190	
変更積算金額					0 2,216,751		0 2,216,751	円／式

# 一式当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

土質等試験費

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
室内土質試験	粒度試験 ふるい分析2~4kg未満		1	18,300	18,300			
		試料	1	18,300	18,300	0	0	
水底土砂に係る基準試験	アルキル水銀 溶出試験		1	9,100	9,100			
		検体	1	9,100	9,100	0	0	
水底土砂に係る基準試験	総水銀 溶出試験		1	4,050	4,050			
		検体	1	4,050	4,050	0	0	
水底土砂に係る基準試験	カドミウム 溶出試験		1	3,100	3,100			
		検体	1	3,100	3,100	0	0	
水底土砂に係る基準試験	鉛 溶出試験		1	3,100	3,100			
		検体	1	3,100	3,100	0	0	
水底土砂に係る基準試験	有機リン 溶出試験		1	9,550	9,550			
		検体	1	9,550	9,550	0	0	
水底土砂に係る基準試験	六価クロム 溶出試験		1	3,050	3,050			
		検体	1	3,050	3,050	0	0	
水底土砂に係る基準試験	砒素 溶出試験		1	4,000	4,000			
		検体	1	4,000	4,000	0	0	
水底土砂に係る基準試験	全シアン 溶出試験		1	3,500	3,500			
		検体	1	3,500	3,500	0	0	
水底土砂に係る基準試験	ポリ塩化ビフェニル (PCB) 溶出試験		1	19,700	19,700			
		検体	1	19,700	19,700	0	0	
水底土砂に係る基準試験	銅 溶出試験		1	3,100	3,100			
		検体	1	3,100	3,100	0	0	
水底土砂に係る基準試験	亜鉛 溶出試験		1	3,100	3,100			
		検体	1	3,100	3,100	0	0	

# 一式当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

土質等試験費

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水底土砂に係る基準試験	フッ素 溶出試験		1	3,650	3,650			
		検体	1	3,650	3,650	0	0	
水底土砂に係る基準試験	バリウム 溶出試験		1	3,800	3,800			
		検体	1	3,800	3,800	0	0	
水底土砂に係る基準試験	クロム 溶出試験		1	3,050	3,050			
		検体	1	3,050	3,050	0	0	
水底土砂に係る基準試験	ニッケル 溶出試験		1	3,100	3,100			
		検体	1	3,100	3,100	0	0	
水底土砂に係る基準試験	バナジウム 溶出試験		1	3,550	3,550			
		検体	1	3,550	3,550	0	0	
水底土砂に係る基準試験	有機塩素化合物 溶出試験		1	12,500	12,500			
		検体	1	12,500	12,500	0	0	
水底土砂に係る基準試験	チタム 溶出試験		1	15,300	15,300			
		検体	1	15,300	15,300	0	0	
水底土砂に係る基準試験	シズン 溶出試験		1	14,200	14,200			
		検体	1	14,200	14,200	0	0	
水底土砂に係る基準試験	チオソルファ 溶出試験		1	14,200	14,200			
		検体	1	14,200	14,200	0	0	
水底土砂に係る基準試験	セレン 溶出試験		1	4,250	4,250			
		検体	1	4,250	4,250	0	0	
水底土砂に係る基準試験	タリキソソ類 溶出試験		1	114,000	114,000			
		検体	1	114,000	114,000	0	0	
水底土砂に係る基準試験	溶出試験 11項セット (溶出液作成料含む)		1		68,500			
		式	1		68,500	0	0	

# 一式当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

土質等試験費

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水底土砂に係る基準試験	溶出液作成料(1)		1	4,250	4,250			
		検体	1	4,250	4,250	0	0	
合 計					316,264			
					0		-316,264	

# 一式当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

土質等試験費

第 21号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
室内土質試験	粒度試験 沈降分析 ふるい分け含む		0	0	0			
		試料	3	13,900	41,700	3	41,700	
合 計					0			
					41,700		41,700	
変更積算金額					0			
					37,897		37,897	円/式

# 一式当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

保守管理(ICT)

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5000m3		1		19,567			WB010400
		式	1		19,567	0	0	単一 48号
合 計					17,782			
					0		-17,782	

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10016m3	式	0 1		0 39,216			WB010400 単一 49号
合計					0 39,216			
変更積算金額					0 35,638			円/式

# 一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 50号
合 計					543, 466			
					543, 466		0	

# 一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	(技術員) 0.5人		1	15,800	15,800			WYB00007
		工事	1	15,800	15,800	0	0	単一 51号
合計					14,359			
					14,359		0	

# 一式当たり内訳書

[宮崎県宮崎市祇園地先外]

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2664千円		0		0			WB010610
		式	1		2,664,000	1	2,664,000	単一 52号
合 計					0			
					2,664,000		2,664,000	
変更積算金額					0			
					2,664,000		2,664,000	円/式

# 一式当たり内訳書

第 27号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00033
		基・月	4	51,000	204,000	4	204,000	単一 53号
合 計					0			
					204,000		204,000	
変更積算金額					0			
					204,000		204,000	円/式

# 760/0m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

整地

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		763	127.5	97,282			CB210610
		m 3	763	127.5	97,282	0	0	
					88,410			
合 計					0		-88,410	

# 0/650m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

整地

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	654	127.5	83,385	654	83,385	
合 計					0			
					83,385		83,385	
変更積算金額					0			
					75,780		75,780	円/m3

# 760/0m3あたり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【緑松】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下		763	851	649, 313			CB210110
		m 3	763	851	649, 313	0	0	
合 計					590, 100			
					0		-590, 100	

# 0/650m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【緑松】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	654	851	556,554	654	556,554	
合 計					0			
					556,554		556,554	
変更積算金額					0			
					505,800		505,800	円/m <sup>3</sup>

# 350/0m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

床掘り

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		350	244.3	85,505			CB210030
		m 3	350	244.3	85,505	0	0	
合 計					77,707			
					0		-77,707	

# 0/190m3当たり内訳書

第 6号内訳書  
床掘り

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	186	244.3	45,439	186	45,439	
合計					0			
					45,439		45,439	
変更積算金額					0			
					41,294		41,294	円/m3

# 260/0m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		256	911.5	233,344			CB210410
		m 3	256	911.5	233,344	0	0	
合 計					212,064			
					0		-212,064	

# 0/110m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

第 8号内訳書  
埋戻し

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	106	911.5	96,619	106	96,619	
合 計					0			
					96,619		96,619	
変更積算金額					0			
					87,807		87,807	円/m3

# 29/0m2当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

第 9号内訳書 基面整正

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			29	365.4	10,596			CB210080
		m 2	29	365.4	10,596	0	0	
					9,629			
合 計					0		-9,629	

# 350m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

工事用道路盛土

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		353	230.8	81,472			CB210020
		m 3	353	230.8	81,472	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下		353	851	300,403			CB210110
		m 3	353	851	300,403	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		353	131.1	46,278			CB210610
		m 3	353	131.1	46,278	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		353	230.8	81,472			CB210020
		m 3	353	230.8	81,472	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下		353	851	300,403			CB210110
		m 3	353	851	300,403	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		353	127.5	45,007			CB210610
		m 3	353	127.5	45,007	0	0	
合 計					777,061			
					777,061		0	

# 231m2当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

敷砂利

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	23	131.1	3,015			CB210610
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	23	2,250	51,750	0	0	
【撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	23	230.8	5,308			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	23	851	19,573	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	23	127.5	2,932			CB210610
合 計					75,047			
					75,047		0	

# 126/0袋当たり内訳書

土のう

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		105	230.8	24,234			CB210020
		m <sup>3</sup>	105	230.8	24,234	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下		105	851	89,355			CB210110
		m <sup>3</sup>	105	851	89,355	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		126	4,537	571,662			WB252730
		袋	126	4,537	571,662	0	0	単一 32号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		126	727.2	91,627			WB252730
		袋	126	727.2	91,627	0	0	単一 33号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下		105	851	89,355			CB210110
		m <sup>3</sup>	105	851	89,355	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		105	127.5	13,387			CB210610
		m <sup>3</sup>	105	127.5	13,387	0	0	
合 計					799,404			
					0		-799,404	

# 0/140袋当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

土のう  
第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB210020
			117	230.8	27,003	117	27,003	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB210110
			117	851	99,567	117	99,567	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	0	0	0			WB252730
			140	4,537	635,180	140	635,180	単一 34号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	0	0	0			WB252730
			140	727.2	101,808	140	101,808	単一 35号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB210110
			117	851	99,567	117	99,567	
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB210610
			117	127.5	14,917	117	14,917	
合 計					0			
					978,042		978,042	
変更積算金額					0			
					888,850		888,850	円/袋

# 470/0m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

仮設坂路盛土

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		466	230.8	107,552			CB210020
		m <sup>3</sup>	466	230.8	107,552	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下		466	851	396,566			CB210110
		m <sup>3</sup>	466	851	396,566	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		466	131.1	61,092			CB210610
		m <sup>3</sup>	466	131.1	61,092	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		466	230.8	107,552			CB210020
		m <sup>3</sup>	466	230.8	107,552	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下		466	851	396,566			CB210110
		m <sup>3</sup>	466	851	396,566	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		466	127.5	59,415			CB210610
		m <sup>3</sup>	466	127.5	59,415	0	0	
合 計					1,025,809			
					0		-1,025,809	

# 0/280m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

仮設坂路盛土  
第 15号内訳書 採取地【緑松】

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB210020
			280	230.8	64,624	280	64,624	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB210110
			280	851	238,280	280	238,280	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB210610
			280	131.1	36,708	280	36,708	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB210020
			280	230.8	64,624	280	64,624	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB210110
			280	851	238,280	280	238,280	
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB210610
			280	127.5	35,700	280	35,700	
合 計					0			
					678,216		678,216	
変更積算金額					0			
					616,367		616,367	円/m <sup>3</sup>

# 0/190m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

第 16号内訳書 仮設坂路盛土  
採取地【高岡】

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	186	2,667	496,062	186	496,062	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	186	131.1	24,384	186	24,384	CB210610
【撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	186	230.8	42,928	186	42,928	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m 3	186	851	158,286	186	158,286	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	186	127.5	23,715	186	23,715	CB210610
合 計					0 745,375		0 745,375	
変更積算金額					0 677,401		0 677,401	円/m3

# 187m2当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

敷砂利

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	19	131.1	2,490			CB210610
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	19	2,250	42,750	0	0	
【撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	19	230.8	4,385			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	19	851	16,169	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	19	127.5	2,422			CB210610
合 計					61,995			
					61,995		0	

# 1,016/0袋当たり内訳書

土のう

第 18号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	847	230.8	195,487			CB210020
			847	230.8	195,487	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	847	851	720,797			CB210110
			847	851	720,797	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1,016	4,537	4,609,592			WB252730
			1,016	4,537	4,609,592	0	0	単一 32号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1,016	727.2	738,835			WB252730
			1,016	727.2	738,835	0	0	単一 33号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	847	851	720,797			CB210110
			847	851	720,797	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	847	127.5	107,992			CB210610
			847	127.5	107,992	0	0	
合 計					6,446,622			
					0		-6,446,622	

# 0/850袋当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

第 19号内訳書 土のう 【川表】

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	708	230.8	163,406	708	163,406	CB210110
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	0	0	0			WB252730
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	850	4,537	3,856,450	850	3,856,450	単一 34号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	0	0	0			WB252730
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	850	727.2	618,120	850	618,120	単一 35号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	708	127.5	90,270	708	90,270	CB210610
合 計					0			
					5,933,262		5,933,262	
変更積算金額					0			
					5,392,189		5,392,189	円/袋

# 1, 220/0m3あたり内訳書

締切盛土

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,224	230.8	282,499			CB210020
		m 3	1,224	230.8	282,499	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下		1,224	851	1,041,624			CB210110
		m 3	1,224	851	1,041,624	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,224	131.1	160,466			CB210610
		m 3	1,224	131.1	160,466	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,224	230.8	282,499			CB210020
		m 3	1,224	230.8	282,499	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下		1,224	851	1,041,624			CB210110
		m 3	1,224	851	1,041,624	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,224	127.5	156,060			CB210610
		m 3	1,224	127.5	156,060	0	0	
合 計					2,694,405			
					0		-2,694,405	

# 0/1,970m3当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

締切盛土

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	0 1,966	0 2,667	0 5,243,322	0 1,966	0 5,243,322	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	0 1,966	0 131.1	0 257,742	0 1,966	0 257,742	CB210610
【撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	0 1,966	0 230.8	0 453,752	0 1,966	0 453,752	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m 3	0 1,966	0 851	0 1,673,066	0 1,966	0 1,673,066	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 1,966	0 127.5	0 250,665	0 1,966	0 250,665	CB210610
合 計					0 7,878,547		0 7,878,547	
変更積算金額					0 7,160,077		0 7,160,077	円/m3

# 262/0m2当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

敷砂利

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	26	131.1	3,408			CB210610
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	26	2,250	58,500	0	0	
【撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	26	230.8	6,000			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	26	851	22,126	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	26	127.5	3,315			CB210610
合 計					84,836			
					0		-84,836	

# 0/670m2当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

敷砂利

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	0 67	0 131.1	0 8,783	67	8,783	CB210610
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0 67	0 2,250	0 150,750	67	150,750	
【撤去】								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	0 67	0 230.8	0 15,463	67	15,463	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m <sup>3</sup>	0 67	0 851	0 57,017	67	57,017	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	0 67	0 127.5	0 8,542	67	8,542	CB210610
合 計					0 240,555		240,555	
変更積算金額					0 218,617		218,617	円/m <sup>2</sup>

# 0/770m2当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

張芝  
第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無		0	0	0			WB810870
		m 2	772	1,621	1,251,412	772	1,251,412	単一 36号
合 計					0			
					1,251,412		1,251,412	
変更積算金額					0			
					1,137,291		1,137,291	円/m2

# 0/2t当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

運搬処理

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【処分費】廃プラスチック (大型土のう)								
収集運搬	4 t 車 廃プラスチック類		0	0	0			
		台	1	22,000	22,000	1	22,000	WYB00004
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	1.5	60,000	90,000	1.5	90,000	単一 37号
産廃税	最終処分		0	0	0			WYB00005
		t	1.5	1,000	1,500	1.5	1,500	単一 38号
合 計					0			
					113,500		113,500	
変更積算金額					0			
					103,149		103,149	円/t

# 29/0日当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

ポンプ排水  
第 26号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	76,990	76,990			WB252320
		箇所	1	76,990	76,990	0	0	単一 39号
ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水		29	24,780	718,620			WB252310
		日	29	24,780	718,620	0	0	単一 40号
合 計					723,055			
					0		-723,055	







# 0/157人日当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

交通誘導警備員

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	157	12,290	1,929,530	157	1,929,530	単一 44号
合 計					0			
					1,929,530		1,929,530	
変更積算金額					0			
					1,753,564		1,753,564	円/人日



# 一式当たり内訳書

[宮崎県宮崎市田吉地先]

遠隔臨場費

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場実施にかかる費用	月額利用料		0	0	0			WYB00016
		月	4	10,000	40,000	4	40,000	単一 46号
合 計					0			
					40,000		40,000	
変更積算金額					0			
					40,000		40,000	円/式

# 一式当たり内訳書

第 33号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00003
		基・月	4	51,000	204,000	4	204,000	単一 47号
合 計					0			
					204,000		204,000	
変更積算金額					0			
					204,000		204,000	円/式

## 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 08		
						歩掛使用年月	2023. 08		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	202. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	223	223	CB210100		
			m 3	1	223	223			
	計					223			
	単価					223	円/m3		
						223			

						単価使用年月	2023. 08		
						歩掛使用年月	2023. 08		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単一2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	273. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削 ( I C T )	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	301. 2	301. 2	CB210120		
			m 3	1	301. 2	301. 2			
	計					301. 2			
	単価					301. 2	円/m3		
						301. 2			

## 1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)	単位	m2	数量	1	単価	204.2	
							1	204.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐木・伐竹(複合)		伐木(粗)(10本/100m2未満)有り 機械施工 全ての費用		1	224.8	224.8	CB320590		
			m 2	1	224.8	224.8			
計						224.8			
単価						224.8			
						224.8	円/m2		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	伐木伐竹運搬		単位	m2	数量	1	単価	42.9	
							1	42.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 有り 18.5km以下 全ての費用		1	47.21	47.21	CB320580		
			m 2	1	47.21	47.21			
計						47.21			
単価						47.21			
						47.21	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	ガードケーブル撤去	H=0.8m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードケーブル撤去 (手間のみ)	H=0.8m			0	0	0	WYB00029
			m		1	4,836	4,836	単一 45号
	計						0	
	単価						4,836	円/m
	変更積算単価						4,395	円/m

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	有料道路利用料金	大型車 (1)	単位	回	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	有料道路利用料金	大型車 (1)		0	0	0			
			回	1	181	181			
	計					0			
						181			
	単価					0			
						181		円/回	

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	10,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	木くず (有)末原産業							
			t	100	10,000	1,000,000			
	計					1,000,000			
	単価								
						10,000		円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	伐採根（有）末原産業	t	100	13,000	1,300,000		
	計					1,300,000		
	単価					13,000	円/t	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	木くず（有）末原産業	t	100	10,000	1,000,000		
	計					1,000,000		
	単価					10,000	円/t	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	伐採根 (有)末原産業	t	100	13,000	1,300,000	
	計					1,300,000	
	単価					13,000	円/t

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員			0.125	18,270	2,283	
			人	0.125	18,270	2,283	
	計					2,283	
	単価					2,283	円/時間
						2,283	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	22,155	2,769		
			人	0.125	22,155	2,769		
	計					2,769		
	単価					2,769		
						2,769	円/時間	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0.125	25,410	3,176		
			人	0.125	25,410	3,176		
	計					3,176		
	単価					3,176		
						3,176	円/時間	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	バックホウ（クローラ）（損料）	排ガス型（第2次） 山積0.8m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	4,650
						1		4,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m <sup>3</sup>		1	4,650	4,650		
			時間	1	4,650	4,650		
	計					4,650		
						4,650		
	単価					4,650	円/時間	
						4,650		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	バックホウ（クローラ）（損料）	排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	1	単価	2,010
						1		2,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup>		1	2,010	2,010		
			時間	1	2,010	2,010		
	計					2,010		
						2,010		
	単価					2,010	円/時間	
						2,010		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 08	
						歩掛使用年月	2023. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-16号	ダンプトラック（損料）	10 t 積級 タイヤ損耗 良好	単位	時間	数量	1	単価	4,475
						1		4,475
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1	4,330	4,330		
			時間	1	4,330	4,330		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	145	145		
			時間	1	145	145		
	計					4,475		
						4,475		
	単価					4,475	円/時間	

						単価使用年月	2023. 08	
						歩掛使用年月	2023. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-17号	ダンプトラック（損料）	4 t 積級 タイヤ損耗 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,590
						1		1,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
	計					1,590		
						1,590		
	単価					1,590	円/時間	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	ダンプトラック（損料）	2 t 積級 タイヤ損耗 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,055	
						1		1,055	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,020	1,020			
			時間	1	1,020	1,020			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	35	35			
			時間	1	35	35			
計						1,055			
単価						1,055			
						1,055	円/時間		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		3,425	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.125	27,405	3,425			
計						0			
単価						3,425			
						0			
						3,425	円/時間		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,283
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.125	18,270	2,283		
	計					0		
						2,283		
	単価					0		
						2,283	円/時間	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,769
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.125	22,155	2,769		
	計					0		
						2,769		
	単価					0		
						2,769	円/時間	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	0.125	25,410	3,176			
	計					0			
						3,176			
	単価					0			
						3,176		円/時間	

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	バックホウ（クローラ）（損料）	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0			
			時間	1	4,650	4,650			
	計					0			
						4,650			
	単価					0			
						4,650		円/時間	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	バックホウ (クローラ) (損料)	排ガス型 (第2次) 山積0.45m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		2,730	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m <sup>3</sup>		0	0	0			
			時間	1	2,730	2,730			
	計					0			
						2,730			
	単価					0			
						2,730	円/時間		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	バックホウ (クローラ) (損料)	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		2,010	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>		0	0	0			
			時間	1	2,010	2,010			
	計					0			
						2,010			
	単価					0			
						2,010	円/時間		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	アタッチメント クサカルゴン（賃料）	山積0.28m3 用	単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アタッチメント クサカルゴン賃料	山積0.28m3 用		0	0	0			
			時間	1	4,060	4,060			
	計					0			
						4,060			
	単価					0			
						4,060	円/時間		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	小型バックホウ（超小旋回型）（損料）	排ガス型（第2次） 山積0.22m3	単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	小型バックホウ（超小旋回型）（損料）	排ガス型（第2次）山積0.22m3		0	0	0			
			日	0.125	14,400	1,800			
	計					0			
						1,800			
	単価					0			
						1,800	円/時間		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	アタッチメント アイアンフォーク (賃料)	山積0.22m3用	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		1,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アタッチメント アイアンフォーク賃料		山積0.22m3用		0	0	0			
			時間	1	1,800	1,800			
計						0			
						1,800			
単価						0			
						1,800	円/時間		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型 (第2次)](損料)	9t級	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		4,490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(2次基準)]		9t級		0	0	0			
			時間	1	4,490	4,490			
計						0			
						4,490			
単価						0			
						4,490	円/時間		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	散水車[トラック架装型] (損料)	タンク容量3800L	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1	2,220		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水車 [トラック架装型]		3800L		0	0	0			
			時間	1	2,220	2,220			
計						0			
						2,220			
単価						0			
						2,220	円/時間		

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	ダンプトラック (損料)	10t積級 タイヤ損耗 良好	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1	4,475		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		0	0	0			
			時間	1	4,330	4,330			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0			
			時間	1	145	145			
計						0			
						4,475			
単価						0			
						4,475	円/時間		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	トラック（損料）	普通型・10～11t積	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		3,510	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トラック [普通型]	10～11t積		0	0	0			
			時間	1	3,510	3,510			
	計					0			
						3,510			
	単価					0			
						3,510	円/時間		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	ラフテレーンクレーン(排対2次) (損料)	油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		6,800	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊		0	0	0			
			時間	1	6,800	6,800			
	計					0			
						6,800			
	単価					0			
						6,800	円/時間		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-34号	タイヤローラ(排対2次)(損料)	普通型・質量8~20 t	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		4,740	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次)]	運転質量8~20 t		0	0	0			
			時間	1	4,740	4,740			
	計					0			
						4,740			
	単価					0			
						4,740	円/時間		

							単価使用年月	2023. 08	
							歩掛使用年月	2023. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-35号	袋詰玉石(支給品)	2 t 用	単位	袋	数量	0	単価	0	
						1		0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	袋詰玉石	袋詰玉石材+割栗石 (1.24m3/袋)		0	0	0	支給品		
			袋	1	12,900	0			
	計					0			
						0			
	単価					0			
						0	円/袋		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	処分費（t）	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		混合廃棄物	(有)エバアメント宮崎		0	0	0	
				t	1	180,000	180,000	
	計						0	
	単価						180,000	円/t

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,714
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	27,405	7,618			
特殊作業員		人	0.278	24,675	6,859			
普通作業員		人	0.278	18,270	5,079			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,860	15,807	WK250500	単一	54号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		777			
計					47,140			
単価					4,714		円/袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	715.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	27,405	1,890			
特殊作業員		人	0.069	24,675	1,702			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,610	3,561	WK250500	単一	55号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,153			
単価					715.3		円/袋	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,714
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	27,405	7,618			
特殊作業員		人	0.278	24,675	6,859			
普通作業員		人	0.278	18,270	5,079			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,860	15,807	WK250500	単一	56号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		777			
計					47,140			
単価					4,714		円/袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	715.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.069	27,405	1,890		
	特殊作業員		人	0.069	24,675	1,702		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,610	3,561	WK250500	単一 57号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,153		
	単価					715.3	円/袋	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	有料道路利用料金	大型車（1）	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	有料道路利用料金	大型車（1）		0	0	0		
			回	1	181	181		
	計					0		
						181		
	単価					0		
						181	円／回	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	60,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	廃プラスチック 旭興産(株)						
			t	100	60,000	6,000,000		
	計					6,000,000		
	単価					60,000	円／t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	有料道路利用料金	大型車（1）	単位	回	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	有料道路利用料金	大型車（1）		0	0	0			
			回	1	181	181			
	計					0			
						181			
	単価					0			
						181		円/回	

						単価使用年月	2023.08		
						歩掛使用年月	2023.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	有料道路利用料金	大型車（1）	単位	回	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	有料道路利用料金	大型車（1）		0	0	0			
			回	1	181	181			
	計					0			
						181			
	単価					0			
						181		円/回	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	ガードケーブル撤去 (手間のみ)	H=0.8m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
			人	1	27,405	27,405	27,405	
	普通作業員			0	0	0	0	
			人	3	18,270	54,810	54,810	
	諸雑費 (まるめ)			0		0	0	
			式	1		5	5	
	計					0	82,220	
	単価					0	4,836	円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	12,285	12,285	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					12,290	
	単価					12,290	円/人日

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	12,285	12,285	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					12,290	
	単価					12,290	円/人日

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5000m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.714	27,405	19,567		19,567
	計					19,567		
	単価					19,567	円/式	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10016m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.431	27,405	39,216		39,216
	計					39,216		
	単価					39,216	円/式	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	ICT活用効果等調査費用	（技術員）0.5人	単位	工事	数量		単価	
						1		15,800
						1		15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	31,600	15,800		
			人	0.5	31,600	15,800		
計						15,800		
単価						15,800		
						15,800	円/工事	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 08	
						歩掛使用年月	2023. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-52号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2664千円	単位	式	数量	1	単価	2,664,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,664,000		
計						2,664,000		
単価						2,664,000	円/式	

						単価使用年月	2023. 10	
						歩掛使用年月	2023. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-53号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
単価						51,000	円/基・月	
						0		
						51,000	円/基・月	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,410	25,410			
軽油		L	104	142	14,768			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						56,860		
単価						56,860	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,410	25,410		
軽油			L	78	142	11,076		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						51,610		
単価						51,610	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,410	25,410			
軽油		L	104	142	14,768			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					56,860			
単価					56,860	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,410	25,410		
軽油			L	78	142	11,076		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						51,610		
単価						51,610	円/日	

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	290.9
						1		290.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	320.1	320.1	CB210100	
			m3	1	320.1	320.1		
	計					320.1		
	単価					320.1	円/m3	
						320.1		

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	15,449
						10		15,449
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.2	77,230	169,906	CB226170	
			m3	2.2	77,230	169,906		
	計					169,906		
	単価					17,000		
						17,000	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) H=4,320	単位	箇所	数量	1	単価	439,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1.8	67,660	121,788		CB226190
			m <sup>3</sup>	1.8	67,660	121,788		
	軽量鋼矢板打込工	3m 2.6m 軽量鋼矢板250mm 2.6m 0m 12無 0無 なし 普通 良 100枚未満 有 発動発電機 標準 標準	枚	32	2,999	95,968		WB251010
	軽量鋼矢板	II型 L=3.0m t=4mm		96	2,770	265,920		単一 20号
			m	96	2,770	265,920		
	計					483,676		
						483,676		
	単価					483,700		
						483,700		円/箇所

## 1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	18,566	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要		1	20,430	20,430	CB226020		
			m 2	1	20,430	20,430			
	計					20,430			
	単価					20,430			
						20,430	円/m2		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,958	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		1	4,356	4,356	CB224710		
			m 2	1	4,356	4,356			
	計					4,356			
	単価					4,356			
						4,356	円/m2		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	57,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	62,750	62,750	CB226180	
			m 3	1	62,750	62,750		
	計					62,750		
	単価					62,750		
						62,750	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	ヒンジ連結ブロック	(陸上施工)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連節ブロック (カメオン T-35型)	350kg/m2		0	0	0			
		m 2	1	14,500	14,500			14,870
ブロック据付 (陸上施工)			0	0	0			WYB00001
		m 2	1	1,854	1,854			単一 21号
計					0			
					16,354			
単価					0			
					16,360			円/m2
変更積算単価								
					14,870			円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	ヒンジ連結ブロック	(水中施工)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連節ブロック (カルオン T-35型) 重量型	シート付 350kg/m2		0	0	0		
			m 2	1	17,500	17,500		21,950
	法面仕上げ (水中施工)			0	0	0		WYB00026
			m 2	1	1,843	1,843		単一 22号
	ブロック据付 (水中施工)			0	0	0		WYB00029
			m 2	1	4,802	4,802		単一 23号
	計					0		
						24,145		
	単価					0		
						24,150		円/m2
	変更積算単価							
						21,950		円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	吸出し防止材(全面)設置	河川護岸用 10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		872.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置				0	0	0	CB226140	
			m 2	1	960.1	960.1		
	計					0		
						960.1		
	単価					0		
						960.1	円/m2	
変更積算単価						872.6	円/m2	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	木杭	松丸太 長1.6m 末口9cm先端加工含む 皮むき含む	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木杭打		全ての費用		0	0	0	CB321710	
			本	1	2,836	2,836		
	計					0		
						2,836		
	単価					0		
						2,836	円/本	
変更積算単価						2,578	円/本	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	中詰(中詰栗石)	割栗石150-200mm	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中詰(中詰栗石)	割栗石150-200mm		0	0	0	WYB00002	
			m3	1	8,251	8,251	単-24号	
	計					0		
	単価					8,251	円/m3	
	変更積算単価					7,499	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	中詰碎石	RC-40 t=20cm(陸上施工)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中詰碎石	RC-40 t=20cm(陸上施工)		0	0	0	WYB00007	
			m2	1	4,207	4,207	単-25号	
	計					0		
	単価					4,207	円/m2	
	変更積算単価					3,824	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	中詰コンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm (陸上施工)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中詰コンクリート	18-8-40 (高炉) t=10cm (陸上施工)		0	0	0	WYB00011	
			m 2	1	5,048	5,048	単- 26号	
	計					0		
	単価					5,048	円/m2	
	変更積算単価					4,588	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	栗石置換	割栗石 150~200mm (陸上施工)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	栗石置換工 (水中・陸上施工) (手間のみ)	割栗石 150~200mm		0	0	0	WYB00015	
			m 3	1	3,981	3,981	単一 27号	
	割栗石	150-200mm (ほぐした土量)		0	0	0		
			m 3	1	3,500	3,500		
	計					0		
						7,481		
	単価					0		
						7,481	円/m3	
	変更積算単価							
						6,799	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	栗石置換	割栗石 150~200mm (水中施工)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	栗石置換工 (水中・陸上施工) (手間のみ)	割栗石 150~200mm		0	0	0	WYB00017	
			m 3	1	3,981	3,981	単- 27号	
	割栗石	150-200mm (ほぐした土量)		0	0	0		
			m 3	1	3,500	3,500		
	計					0		
						7,481		
	単価					0		
						7,481	円/m3	
	変更積算単価							
						6,799	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) H=650	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226190	
			m <sup>3</sup>	0.22	67,660	14,885.2		
	計					0		
	単価					14,885.2		
	変更積算単価					0		
						14,890	円/箇所	
						13,530	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	プレキャスト小口止ブロック	幅30cm 高さ65cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト小口止ブロック			0	0	0		CB226240
			m	4	6,138	24,552		
	プレキャスト小口止ブロック	(水中部)		0	0	0		WYB00051
			m	2	31,400	62,800		単一 28号
	プレキャスト小口止ブロック (材料費)			0	0	0		CB226241
			m	6	20,900	125,400		
	計					0		
						212,752		
	単価					0		
						212,800		円/箇所
	変更積算単価							
						193,400		円/箇所

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	袋詰め玉石 (支給品)	袋詰め玉石積込・運搬・据付	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰め玉石積込・運搬・据付	運搬L=3.5km		0	0	0	WYB00078	
			袋	1	45,770	45,770	単一 29号	41,600
	袋詰め玉石(支給品)	(2t用)		0	0	0	WYB00082	
			袋	1	0	0	単一 30号	
	計					0		
						45,770		
	単価					0		
						45,770	円/袋	
	変更積算単価							
						41,600	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10,178
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物	無し	無し	不要	有り	14.4以下	WB824020
			m3	1	11,200	11,200	11,200	単一 31号
	計						11,200	
	単価						11,200	
							11,200	円/m3

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	軽量鋼矢板打込工	3m 2.6m 軽量鋼矢板250mm 2.6m 0m 12無 0無 なし 普通 良 100枚未満 有 発動発電機 標準 標準	単位	枚	数量	10	単価 2,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.141	27,405	3,864	
	とび工		人	0.282	25,620	7,224	
	普通作業員		人	0.141	18,270	2,576	
	電動式バイプロハンマ杭打機運転	発動発電機 標準	時間	0.833	12,950	10,787	WK250200 単一 48号
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 17/20kVA	日	0.141	4,566	643	単一 49号
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	時間	0.5	9,780	4,890	単一 50号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
	計					29,990	
	単価					2,999	円/枚

## 参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ブロック据付（陸上施工）	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.1	27,405	2,740	
	ブロック工			0	0	0	
			人	0.2	25,935	5,187	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.1	24,675	2,467	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.2	18,270	3,654	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0	
			日	0.1	44,900	4,490	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						18,540	
	単価					0	
						1,854	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	法面仕上げ（水中施工）	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0	0	0	
	潜水士		人	1	27,405	27,405	
	空気圧縮機運転	可搬式ロータリー T=7.0 10.5~11m <sup>3</sup> /分	日	0	0	0	WYB00027
	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第1次）山積0.8m <sup>3</sup>	時間	1	18,730	18,730	単一 51号
	諸雑費（まるめ）		式	0	0	0	WYB00028
				5	10,990	54,950	単一 52号
				1		55	
	計					0	
						184,300	
	単価					0	
						1,843	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ブロック据付（水中施工）	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.2	27,405	5,481	
	潜水士			0	0	0	
			人	0.5	41,580	20,790	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.2	24,675	4,935	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.2	18,270	3,654	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0	
			日	0.2	44,900	8,980	
	諸雑費（率+まるめ） 12%			0		0	
			式	1		4,180	
	計					0	
						48,020	
	単価					0	
						4,802	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	中詰 (中詰栗石)	割栗石 150-200mm	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.6	18,270	47,502		
割栗石		150-200mm (ほぐした土量)	m <sup>3</sup>	10	3,500	35,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						82,510		
単価						0		
						8,251	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	中詰砕石	RC-40 t=20cm (陸上施工)	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1	27,405	27,405	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1	24,675	24,675	
	普通作業員			0	0	0	
			人	2	18,270	36,540	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m 2.9t吊		0	0	0	WYB00008
			日	1	58,730	58,730	単一 53号
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0	
			m <sup>3</sup>	4.44	2,250	9,990	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			0		0	
			式	1		10,960	
	計					0	
						168,300	
	単価					0	
						4,207	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	中詰コンクリート	18-8-40 (高炉) t=10cm (陸上施工)	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1	27,405	27,405	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	2	24,675	49,350	
	普通作業員			0	0	0	
			人	3	18,270	54,810	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m 2.9t吊		0	0	0	WYB00012
			日	1	58,730	58,730	単一 53号
	生コンクリート 高炉	18-8-40		0	0	0	
			m <sup>3</sup>	2.15	23,300	50,095	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0	
			式	1		12,010	
	計					0	
						252,400	
	単価					0	
						5,048	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	栗石置換工（水中・陸上施工）（手間のみ）	割栗石 150~200mm	単位	m 3	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.226	27,405	6,193			
	普通作業員		人	0.419	24,675	10,338			
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8 m 3（平積0.6 m 3）		0	0	0			
	諸雑費（率+まるめ） 0.6%		日	0.323	11,100	3,585			
			式	1		237			
	計					0			
	単価					39,810			
						0			
						3,981		円/m 3	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	プレキャスト小口止ブロック	(水中部)	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0	0	0	
	特殊作業員		人	1.5	27,405	41,107	
	潜水士		人	0	0	0	
	潜水送気員		人	1.2	41,580	49,896	
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 10.5~11m <sup>3</sup> /min 1.7日 89L・kwh/日	日	0	0	0	WB020070
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次）山積0.8m 2.9t吊	日	1.5	18,730	28,095	単一 54号
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	0	0	0	WYB00052
	計			1	58,730	88,095	単一 55号
	単価					28,530	
						0	
						314,000	
						0	
						31,400	円/m

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	袋詰め玉石積込・運搬・据付	運搬L=3.5km	単位	袋	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.5	27,405	13,702	
	特殊作業員		人	1	24,675	24,675	
	普通作業員		人	1	18,270	18,270	
	潜水士		人	0.5	41,580	20,790	
	潜水送気員		人	0.5	27,510	13,755	
	空気圧縮機運転	吐出量10.5~11m <sup>3</sup> /min	日	0.5	18,730	9,365	WYB00079 単一 56号
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m <sup>2</sup> .9t吊	日	0.5	58,730	29,365	WYB00080 単一 57号
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.5	44,900	22,450	
	トラック[普通型]	10~11t積	日	0.5	44,100	22,050	WYB00081 単一 58号
	諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		8,678	
	計					0	
						183,100	



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	袋詰玉石 (支給品)	(2t用)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石	袋詰玉石材+割栗石 (1.24m3/袋)		0	0	0		支給品
			袋	1	12,900	0		
	計					0		
	単価					0		円/袋
						0		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 14.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,684	7,684	WB824010 単一 59号	
	処分費 (m 3)		m 3	1	1,175	1,175	WB020051 単一 60号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4k m以下 全ての費用	m 3	1	2,349	2,349	CB227010	
	計					11,208		
	単価					11,200	円/m 3	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,537
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192	27,405	5,261			
特殊作業員		人	0.192	24,675	4,737			
普通作業員		人	0.192	18,270	3,507			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	59,590	11,441	WK250500	単一	61号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.192	44,900	8,620			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		804			
計					45,370			
単価					4,537		円/袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	727.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.075	27,405	2,055			
特殊作業員		人	0.075	24,675	1,850			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	44,900	3,367			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,272			
単価					727.2		円/袋	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,537
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192	27,405	5,261			
特殊作業員		人	0.192	24,675	4,737			
普通作業員		人	0.192	18,270	3,507			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	59,590	11,441	WK250500		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.192	44,900	8,620	単一 62号		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		804			
計					45,370			
単価					4,537	円/袋		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	727.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.075	27,405	2,055		
	特殊作業員		人	0.075	24,675	1,850		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	44,900	3,367		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,272		
	単価					727.2	円/袋	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m <sup>2</sup>	1	1,621.8	1,621		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,621		
単価						1,621	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類 旭興産(株)	t	100	60,000	6,000,000		
計						6,000,000		
単価						60,000	円/t	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	76,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,405	13,702			
特殊作業員		人	0.1	24,675	2,467			
普通作業員		人	2	18,270	36,540			
バックホウ運転		日	0.5	48,560	24,280	WK250540	単一 63号	
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					76,990			
単価					76,990	円/箇所		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	24,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	24,675	3,454			
工事用水中ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	日	1	3,408	3,408	WK250400	単一	64号
発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	日	1	17,200	17,200	WK250410	単一	65号
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		718			
計					24,780			
単価					24,780		円/日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,744	274,400	WB253020 単一 66号	
	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 高3.0m×長20m 54日賃貸料金	m	100	10,900	1,090,000		
	アンカー工 10%		式	1		109,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					1,474,000		
	単価					14,740	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,744	274,400	WB253020	
	汚濁防止フェンス	単独フロートφ300 高3.0m×長20m 97日賃貸料金	m	100	14,700	1,470,000	単一 67号	
	アンカー工 10%		式	1		147,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					1,892,000		
	単価					18,920	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 16t吊以上35t吊以下(クラムシェル平積0.6m3含) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	598,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3	24,675	74,025		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	44,900	35,920		
運搬費等率 444%			式	1		488,155		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						598,100		
単価						598,100	円/回	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 11		
						歩掛使用年月	2023. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	遠隔臨場実施にかかる費用	月額利用料	単位	月	数量	0	単価	0	
						1	10,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遠隔臨場実施にかかる費用		遠隔臨場クラウド利用料		0	0	0			
			月	1	10,000	10,000			
計						0			
						10,000			
単価						0			
						10,000	円/月		

						単価使用年月	2023. 10		
						歩掛使用年月	2023. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	快適トル費用		単位	基・月	数量	0	単価	0	
						1	51,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
快適トル費用				0	0	0			
			基・月	1	51,000	51,000			
計						0			
						51,000			
単価						0			
						51,000	円/基・月		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	電動式パイプロハンマ杭打機運転	発動発電機 標準	単位	時間	数量	1	単価	12,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,410	4,319		
軽油			L	5.4	142	766		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		108～127kN 15kW	時間	1	2,680	2,680		
クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]		16t吊	時間	1	5,180	5,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,950		
単価						12,950	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 17/20kVA	単位	日	数量	1	単価	4,566
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	13.57	142	1,926			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 17/20kVA	日	1	2,640	2,640			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,566			
単価					4,566	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	9,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16	25,410	4,065			
軽油		L	5.6	142	795			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	時間	1	4,920	4,920			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,780			
単価					9,780	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	空気圧縮機運転	可搬式ロータリー T=7.0 10.5~11m <sup>3</sup> /分	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	89	142	12,638		18,730
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m <sup>3</sup> /分		0	0	0		
			日	1.7	3,580	6,086		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
	単価					18,730		
						0		
						18,730	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	0.17	25,410	4,319		
軽油				0	0	0		
			L	16	142	2,272		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.8m3		0	0	0		
			時間	1	4,390	4,390		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						10,990		
単価						0		
						10,990	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次）山積0.8m 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410		
	軽油		L	100.8	142	14,313		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次）山積0.8m 3 2.9t吊	供用日	1	19,000	19,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					58,730		
	単価					58,730	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 10.5~11m <sup>3</sup> /min 1.7日 89L・kwh/日	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m <sup>3</sup> /分	日	1.7	3,580	6,086		18,730
	軽油		L	89	142	12,638		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					18,730		
	単価					18,730	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	1	25,410	25,410		
	軽油			0	0	0		
			L	100.8	142	14,313		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m 3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1	19,000	19,000		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						58,730		
	単価					0		
						58,730	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	空気圧縮機運転	吐出量10.5~11m <sup>3</sup> /min	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	89	142	12,638		18,730
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m <sup>3</sup> /分		0	0	0		
			日	1.7	3,580	6,086		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
	単価					18,730		
						0		
						18,730	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
		人	1	25,410	25,410			
軽油		L	0	0	0			
		L	100.8	142	14,313			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m 3 2.9t吊	供用日	0	0	0			
		供用日	1	19,000	19,000			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		7			
計					0			
					58,730			
単価					0			
					58,730		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	トラック[普通型]	10～11t積	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	22,155	22,155		
軽油				0	0	0		
			L	51.7	142	7,341		
トラック [普通型]		10～11t積		0	0	0		
			供用日	1	14,600	14,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						44,100		
単価						0		
						44,100	円/日	

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	7,684	7,684		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,684		
	単価					7,684	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋）（梱入船産業）	m <sup>3</sup>	100	1,175	117,500		
	計					117,500		
	単価					1,175	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	59,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,410	25,410			
軽油		L	119	142	16,898			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.44	12,000	17,280			
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						59,590		
単価						59,590	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	59,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,410	25,410			
軽油		L	119	142	16,898			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.44	12,000	17,280			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					59,590			
単価					59,590	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,410	25,410		
軽油			L	65	142	9,230		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	12,000	13,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						48,560		
単価						48,560	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	88	142	12,496		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	日	1.2	3,920	4,704		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					17,200		
	単価					17,200	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	27,405	60,291		
	普通作業員		人	5.4	18,270	98,658		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	48,850	107,470		WK250550 単一 68号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,981		
	計					274,400		
	単価					2,744		円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,744
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	27,405	60,291			
普通作業員		人	5.4	18,270	98,658			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	48,850	107,470	WK250550	単一	69号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,981			
計					274,400			
単価					2,744		円/m	

### 参考資料 (3)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,410	25,410		48,850	
軽油		L	78	142	11,076			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					48,850			
単価					48,850	円/日		

### 参考資料 (3)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量	1	単価	48,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,410	25,410			
軽油		L	78	142	11,076			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					48,850			
単価					48,850	円/日		