

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	球磨村道沖鶴線災害復旧沖鶴橋下部工（P 1）基礎工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字三ヶ浦～渡地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 7月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2022年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	243日間 自 令和 4年 8月 1日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	101,520
		2 3) 公 告 日	令和 4年 5月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	球磨村道沖鶴線災害復旧沖鶴橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		5,945,000			
工場製作工			式	1		5,945,000			
刃口金物製作工			式	1		5,945,000			
製作加工		SS400+SD345	基	1	5,945,000	5,945,000			単-1号
工場純工事費			式	1		5,945,000			
（工場製作原価）			式	1		5,945,000			
橋梁下部			式	1		160,379,017			
RC橋脚工			式	1		145,914,774			
作業土工			式	1		1,255,679			
埋戻し			m3	700		629,217			内-1号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	730		183,500			内-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	620		292,187			内-3号

設計内訳書

工事名	球磨村道沖鶴線災害復旧沖鶴橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		軟岩	m3	110		63,503			内-4号
整地		残土受入れ地での処理	m3	730		87,272			内-5号
ニューマチックケーソン基礎工			式	1		144,659,095			
据付地盤拵			m3	14		241,979			内-6号
ニューマチックケーソン設備			式	1		67,802,960			内-7号
刃口金物据付			基	1	759,100	759,100			単-2号
沈下掘削 （第1ロット）			m3	350		6,073,500			内-8号
沈下掘削 （第2ロット）			m3	500		11,596,680			内-9号
沈下掘削 （第3ロット）			m3	480		16,740,250			内-10号
コンクリート		24-12-25（早強）	m3	418	26,310	10,997,580			単-3号
コンクリート （中詰コンクリート）		24-12-25（20）（高炉）	m3	55	26,280	1,445,400			単-4号
型枠		一般型枠	m2	420		3,859,026			内-11号

設計内訳書

工事名	球磨村道沖鶴線災害復旧沖鶴橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シャブ箱抜き		φ 1800	m	20		1, 268, 800			内-12号
鉄筋		SD345 D51	t	27. 3	182, 100	4, 971, 330			単-5号
鉄筋		SD345 D38	t	10	166, 700	1, 667, 000			単-6号
鉄筋		SD345 D35	t	6. 7	165, 600	1, 109, 520			単-7号
鉄筋		SD345 D29～32	t	3. 3	162, 500	536, 250			単-8号
鉄筋		SD345 D16～25	t	25. 1	161, 500	4, 053, 650			単-9号
機械式継手		D51+D51	箇所	424	9, 624	4, 080, 576			単-10号
足場			式	1		1, 578, 480			内-13号
支保		40kN/m2<f≤60kN/m2[120<t≤190cm]	空m3	170		1, 195, 430			内-14号
中埋コンクリート		18-18-25 (20) (普通)	m3	173	23, 620	4, 086, 260			単-11号
ブローパンプ調整			基	1	283, 300	283, 300			単-12号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	24	7, 533	180, 792			単-13号

設計内訳書

工事名	球磨村道沖鶴線災害復旧沖鶴橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物と りこわし	m3	24	1,238	29,712			単-14号
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	24	4,230	101,520			単-15号
仮設工			式	1		14,464,243			
工事用道路工			式	1		4,242,538			
土のう (大型土のう,設置)		長期仮設(3年)対応	袋	370		2,788,142			内-15号
土のう (大型土のう,撤去)		長期仮設(3年)対応	袋	370		1,454,396			内-16号
作業ヤード整備工			式	1		2,784,605			
ヤード造成 (設置)			m3	1,600		1,417,991			内-17号
ヤード造成 (撤去)			m3	1,600		1,366,614			内-18号
電力設備工			式	1		5,350,000			
受電設備			箇所	1		5,350,000			内-19号
汚濁防止工			式	1		549,900			

設計内訳書

工事名	球磨村道沖鶴線災害復旧沖鶴橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	30		549,900			内-20号	
交通管理工		式	1		1,537,200				
交通誘導警備員		人日	120		1,537,200			内-21号	
直接工事費		式	1		160,379,017				
共通仮設費		式	1		26,760,000				
共通仮設費		式	1		11,236,000				
運搬費		式	1		1,003,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1		1,003,000			内-22号	
安全費		式	1		6,714,000				
救急設備費		式	1		4,711,500			内-23号	
安全設備費		式	1		2,002,500			内-24号	
役務費		式	1		1,480,000				

設計内訳書

工事名	球磨村道沖鶴線災害復旧沖鶴橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電力基本料金		式	1		1,480,000			内-25号	
技術管理費		式	1		613,000				
地質調査費		式	1		613,000			内-26号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,426,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		15,524,000				
純工事費		式	1		187,139,017				
現場管理費		式	1		54,962,000				
（現場原価）		式	1		242,101,017				
工事原価		式	1		248,046,017				
一般管理費等		式	1		37,993,983				
工事価格		式	1		286,040,000				
消費税相当額		式	1		28,604,000				

設計内訳書

工事名	球磨村道沖鶴線災害復旧沖鶴橋下部工（P 1）基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		314,644,000				

700m3当たり内訳書

埋戻し
第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	701	897. 6	629, 217			CB210410
合 計					629, 217			

730m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	734	250	183, 500			CA900010
合 計					183, 500			

620m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

730m3当たり内訳書

第 5号内訳書

整地

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	734	118. 9	87, 272			CA900310
合 計					87, 272			

14m3当たり内訳書

据付地盤拵

第 6号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ニューマチックケーソン設備

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排土設備	138日	基	1	839, 600	839, 600			WB231280 単一 21号
仮設備の組立・解体費	土砂ホッパ 標準	台	1	536, 600	536, 600			WB231350 単一 22号
艀装設備	129日 酸素減圧対応型 無 無 5個 5個 130m	基	1	8, 398, 000	8, 398, 000			WB231290 単一 23号
艀装設備組立・解体費	標準(1. 0)	リフト(ロット)	6	362, 300	2, 173, 800			WB231270 単一 24号
掘削設備 (天井走行式ショベル)	138日 100m2以上300m2未満 28m	基	1	15, 470, 000	15, 470, 000			WB231300 単一 25号
仮設備の組立・解体費	天井走行式ショベル 天井走行山積0. 15m3 標準	台	2	1, 045, 000	2, 090, 000			WB231350 単一 26号
送気設備 (空気圧縮機)	324台・日	式	1		10, 600, 000			WB231310 単一 27号
送気設備 (その他)	162日 1台 1台 2台 2台 130m	式	1		2, 430, 000			WB231320 単一 28号
送気用設備運転費	有 36. 0m3/min(60HZ) 1627時間 1627時間 1627時間 129日	式	1		19, 120, 000			WB231230 単一 29号
仮設備の組立・解体費	定置式空気圧縮機設備 標準	台	2	2, 006, 000	4, 012, 000			WB231350 単一 30号
仮設備の組立・解体費	ケーリングター設備 標準	台	1	104, 700	104, 700			WB231350 単一 31号
送気用配管設備組立・解体費	100mm	m	130	2, 889	375, 570			WB231360 単一 32号

一式当たり内訳書

ニューマチックケーソン設備

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送気用配管設備組立・解体費	150mm	m	130	3, 743	486, 590			WB231360 単一 33号
仮設備の組立・解体費	ホスピタルロック 標準	台	1	534, 000	534, 000			WB231350 単一 34号
予備設備	129日 有 1台 無 無 1台	式	1		632, 100			WB231340 単一 35号
合 計					67, 802, 960			

350m3当たり内訳書

沈下掘削

(第1ロット)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2022.07

2022.07

1. 063-00-00-1-0

[illegible]

500m3当たり内訳書

第 9号内訳書 沈下掘削
(第2ロット)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 礫及び砂質土 空気減圧 0(素掘) 無 無 無	m 3	50	12, 690	634, 500			WB231220 単一 38号
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 礫及び砂質土 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	m 3	209	13, 660	2, 854, 940			WB231220 単一 39号
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 軟岩(I) 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無 標準	m 3	241	33, 640	8, 107, 240			WB231220 単一 40号
合 計					11, 596, 680			

480m3当たり内訳書

第 10号内訳書 沈下掘削
(第3ロット)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 軟岩(I) 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無 標準	m 3	450	33, 640	15, 138, 000			WB231220 単一 40号
沈下掘削 (機械掘削)	100m2以上300m2未満 軟岩(I) 酸素減圧 0.10を超え0.14以下 無 有 無 標準	m 3	29	55, 250	1, 602, 250			WB231220 単一 41号
合 計					16, 740, 250			

型枠

第 11号内訳書

單僱使用年月	2022.07
步掛使用年月	2022.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

20m当たり内訳書

シャフト箱抜き

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ据付		m	20	11, 040	220, 800			WYB00005 単一 42号
コルゲートパイプ (材料)	フランジ型 φ1800 t=3.2 黒皮品	m	20	52, 400	1, 048, 000			WYB00006 単一 43号
合 計					1, 268, 800			

一式当たり内訳書

足場

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外側足場材設置・撤去（ケーソン部）	標準	掛m ²	208	3, 183	662, 064			WB231400 単一 50号
外側足場材賃料（ケーソン部）	14日 208掛m ² 6. 45円/日 255円	式	1		93, 370			WB231410 単一 51号
外側足場材設置・撤去（ピア部）	標準	掛m ²	242	3, 183	770, 286			WB231420 単一 52号
外側足場材賃料（ピア部）	52日 121掛m ² 6. 45円/日 無し	式	1		52, 760			WB231430 単一 53号
合 計					1, 578, 480			

支保

單僱使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 15 -

370袋当たり内訳書

第 15号内訳書 土のう
(大型土のう, 設置)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	308	250	77, 000			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	308	469	144, 452			CB210110
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	370	6, 937	2, 566, 690			WB252730 単一 59号
合 計					2, 788, 142			

370袋当たり内訳書

第 16号内訳書 土のう
(大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	370	662. 8	245, 236			WB252730 単一 60号
大型土のう運搬	L=1. 0km以下	袋	370	1, 734	641, 580			WYB00162 単一 61号
大型土のう荷下ろし		袋	370	1, 534	567, 580			WYB00164 単一 62号
合 計					1, 454, 396			

1,600m3当たり内訳書

第 17号内訳書 ヤード造成
(設置)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1,631	250	407,750			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	1,631	469	764,939			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1,631	150.4	245,302			CA900310
合 計					1,417,991			

1,600m3当たり内訳書

第 18号内訳書 ヤード造成
(撤去)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1,631	250	407,750			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	1,631	469	764,939			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1,631	118.9	193,925			CA900310
合 計					1,366,614			

1箇所当たり内訳書

受電設備

第 19号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独ポスト φ300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 164日	m	30	18, 330	549, 900			WYB00002 単一 64号
合 計					549, 900			

120人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 21号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 22号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

救急設備費

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
救急設備	129日 酸素再圧対応型							WB231330
		式	1		4, 585, 000			単一 67号
酸素集合装置設置・撤去（マンロック、ホスピタルロック用）	設置・撤去							WB231380
		基	1	126, 500	126, 500			単一 68号
合 計					4, 711, 500			

一式当たり内訳書

安全設備費

第 24号内訳書

單價使用年月	2022. 07
步掛使用年月	2022. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	1480千円	式	1		1, 480, 000			WB010240 単一 70号
契約電力194kw 供用期間3. 8ヶ月								
合 計					1, 480, 000			

一式当たり内訳書

地質調査費

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地耐力試験	ニューマチックケーソン用 手動型	箇所	1	613, 000	613, 000			WYB00054 単一 71号
合 計					613, 000			

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	SS400+SD345	単位	基	数量	1	単価	5, 945, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刃口金物材料費		10. 6 t 矩形	基	1	5, 693, 000	5, 693, 000	WB231010 単一 16号	
SS400								
刃口金物材料費		SD345	t	0. 36	700, 000	252, 000	WYB00009 単一 17号	
計						5, 945, 000		
単価						5, 945, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2号	刃口金物据付		単位	基	数量	1	単価 759, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刃口金物据付		11t 標準	基	1	759, 100	759, 100	WB231020 単一 36号
計						759, 100	
単価						759, 100	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一3号	コンクリート	24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価 26, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(早強) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	26, 310	26, 310	CB240010
計						26, 310	
単価						26, 310	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一4号	コンクリート (中詰コンクリート)	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価 26, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	26, 280	26, 280	CB240010
計						26, 280	
単価						26, 280	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一5号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価 182, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	182, 100	182, 100	WB810010 単一 44号
計						182, 100	
単価						182, 100	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一6号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価 166, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	166, 700	166, 700	WB810010 単一 45号
計						166, 700	
単価						166, 700	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一7号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価 165, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	165, 600	165, 600	WB810010 単一 46号
計						165, 600	
単価						165, 600	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一8号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 162, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	162, 500	162, 500	WB810010 単一 47号
計						162, 500	
単価						162, 500	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一9号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 161, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	161, 500	161, 500	WB810010 単一 48号
計						161, 500	
単価						161, 500	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一10号	機械式継手	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価 9, 624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	箇所	1	9, 624	9, 624	WB822010 単一 49号
計						9, 624	
単価						9, 624	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一11号	中埋コンクリート	18-18-25 (20) (普通)	単位	m3	数量	1	単価 23, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中埋コンクリート工		18-18-25 (20) (普通) 無し	m 3	1	23, 620	23, 620	WB231390 単一 55号
計						23, 620	
単価						23, 620	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一12号	フローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価 283, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローパイプバルブ調整			基	1	283, 300	283, 300	WB231240 単一 56号
計						283, 300	
単価						283, 300	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一13号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 7, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7, 533	7, 533	WB824010 単一 57号
計						7, 533	
単価						7, 533	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一14号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価 1, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	1	1, 238	1, 238	CB227010
計						1, 238	
単価						1, 238	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一15号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 230	4, 230	WB020051 単一 58号
計						4, 230	
単価						4, 230	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	刃口金物材料費	10.6 t 矩形	単位	基	数量	1	単価	5,693,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーソン用刃口金物		矩形	t	10.6	537,000	5,692,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						5,693,000		
単価						5,693,000	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	刃口金物材料費	SD345	単位	t	数量	1	単価	700,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーソン用刃口金物		SD345 間接労務費・工場管理費含む	t	1	700,000	700,000		
計						700,000		
単価						700,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	据付地盤拵		単位	m 3	数量	10	単価	5, 474
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	25, 830	12, 915		
	普通作業員		人	2	19, 320	38, 640		
	振動ローラ運転	ハットカイト式 0. 8～1. 1t	m 3	10	318. 5	3, 185	WYB00035 単一 72号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					54, 740		
	単価					5, 474	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	砂（材料費）	埋め戻し用	単位	m 3	数量	1	単価	5,266
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂		埋め戻し用	m 3	1	5,266	5,266		
	計					5,266		
	単価					5,266	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	皿板設置		単位	m	数量	1	単価	1, 696
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 01	25, 830	258		
	普通作業員		人	0. 04	19, 320	772		
	皿板材	矢板(松) 2. 0×3～4. 5×12上	m 3	0. 012	55, 500	666		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 696		
	単価					1, 696	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	排土設備	138日	単位	基	数量	1	単価	839, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バケット（ニューマチックケーソン用）		1． 0 m 3 級	供用日	276	567	156, 492		
土砂ホッパ（ニューマチックケーソン用）		1 0 m 3 級	供用日	138	4, 950	683, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						839, 600		
単価						839, 600	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	仮設備の組立・解体費	土砂ホッパ 標準	単位	台	数量	1	単価	536, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25, 830	51, 660		
	とび工		人	7. 7	24, 465	188, 380		
	溶接工		人	4. 8	26, 145	125, 496		
	電工		人	0. 6	21, 210	12, 726		
	普通作業員		人	1	19, 320	19, 320		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 5	41, 600	104, 000		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		35, 018		
	計					536, 600		
	単価					536, 600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	艀装設備	129日 酸素減圧対応型 無 無 5個 5個 130m	単位	基	数量	1	単価	8, 398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マテリアルロック		径1. 8～1. 9×長さ5. 5m級 0. 4MP a	供用日	129	23, 700	3, 057, 300		
マンロック（酸素減圧対応型）		立型 8人用 圧力0. 4MP a	供用日	129	17, 800	2, 296, 200		
マテリアルシャフト		径1. 2m級 L=2m級 0. 4MP a	供用日	484	923	446, 732		
マンシャフト		径1. 2m級 L=2m級 0. 4MP a	供用日	484	923	446, 732		
スペシャルシャフト		径1. 4m級 L=0. 5m級 0. 4MP a	供用日	258	948	244, 584		
ボットムドア		径1. 4m級 0. 4MP a	供用日	258	709	182, 922		
自動圧力調整装置		径φ100mm級 圧力0. 4MP a	供用日	129	9, 860	1, 271, 940		
高圧ホース		径φ100mm L=10m 圧力1. 0MP a	供用日	903	351	316, 953		
送気管		径φ100mm L=5. 5m 圧力1. 0MP a	供用日	3, 050	42	128, 100		
照明設備		ニューマチックケーソン	式	1		5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		927		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	艀装設備	129日 酸素減圧対応型 無 無 5個 5個 130m	単位	基	数量	1	単価	8, 398, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						8, 398, 000		
単価						8, 398, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	艀装設備組立・解体費	標準(1.0)	単位	リフト(ポット)	数量	1	単価	362,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,830	25,830		
潜かん工			人	3	37,170	111,510		
溶接工			人	5.5	26,145	143,797		
クローラクレーン運転		艀装 標準	日	1	60,680	60,680	WK230250 単一 73号	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		20,483		
計						362,300		
単価						362,300	円／リフト(ポット)	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	掘削設備（天井走行式ショベル）	138日 100m2以上300m2未満 28m	単位	基	数量	1	単価	15, 470, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天井走行式ショベル	山積0. 1 5 m 3（平積0. 1 3 m 3）	供用日	276	53, 400	14, 738, 400		
	走行レール（天井走行式ショベル用）	長さ2 m級×1本	供用日	1, 932	374	722, 568		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9, 032		
	計					15, 470, 000		
	単価					15, 470, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－26号	仮設備の組立・解体費	天井走行式ショベル 天井走行山積0.15m3 標準	単位	台	数量	1	単価	1, 045, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4. 4	25, 830	113, 652		
	潜かん工		人	14. 2	37, 170	527, 814		
	電工		人	2	21, 210	42, 420		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	6. 4	41, 600	266, 240		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		94, 874		
	計					1, 045, 000		
	単価					1, 045, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	送気設備（空気圧縮機）	324台・日	単位	式	数量	1	単価	10, 600, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機 [ニューマチックケーソン用]	吐出量2 9 m 3 / 5 0 H z 3 6 m 3 / 6 0 H z	供用日	324	32, 700	10, 594, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5, 200		
	計					10, 600, 000		
	単価					10, 600, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-28号	送気設備（その他）	162日 1台 1台 2台 2台 130m	単位	式	数量	1	単価	2, 430, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	圧縮空気清浄機	処理量1 1 0 0 m ³ /h 圧力0. 8 MP a	供用日	162	6, 140	994, 680		
	クーリングタワー	4 0 ～ 6 0 t/h	供用日	162	1, 910	309, 420		
	循環水ポンプ	口径φ 8 0 mm 全揚程3 0 m	供用日	324	670	217, 080		
	レシーバタンク	2. 5 m ³ 圧力0. 7 ～ 0. 9 MP a	供用日	324	1, 540	498, 960		
	送気管	径φ 1 5 0 mm L=5. 5 m 圧力1. 0 MP a	供用日	3, 830	107	409, 810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					2, 430, 000		
	単価					2, 430, 000	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

単－29号	送気用設備運転費	有 36.0m3/min(60HZ) 1627時間 1627時間 1627時間 129日	単位	式	数量	1	単価	19, 120, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	354. 75	23, 890	8, 474, 977		
	電工		人	354. 75	21, 571	7, 652, 312		
	電力料	産業用電力A	k w H	178, 970	15. 8	2, 827, 726		
	電力料	産業用電力A	k w H	1, 480. 57	15. 8	23, 393		
	電力料	産業用電力A	k w H	8, 623. 1	15. 8	136, 244		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5, 348		
	計					19, 120, 000		
	単価					19, 120, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	仮設備の組立・解体費	定置式空気圧縮機設備 標準	単位	台	数量	1	単価	2, 006, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	5. 3	25, 830	136, 899			
とび工			人	10	24, 465	244, 650			
溶接工			人	19	26, 145	496, 755			
電工			人	4	21, 210	84, 840			
普通作業員			人	16	19, 320	309, 120			
生コンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定なし	m 3	12	18, 400	220, 800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3	41, 600	124, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		388, 136			
計						2, 006, 000			
単価						2, 006, 000	円／台		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	仮設備の組立・解体費	クレーン等設備 標準	単位	台	数量	1	単価	104, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1. 5	26, 145	39, 217		
普通作業員			人	1	19, 320	19, 320		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	41, 600	20, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		25, 363		
計						104, 700		
単価						104, 700	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	送気用配管設備組立・解体費	100mm	単位	m	数量	100	単価	2, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	25, 830	38, 745		
普通作業員			人	5	19, 320	96, 600		
配管工			人	5	20, 685	103, 425		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		50, 130		
計						288, 900		
単価						2, 889	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	送気用配管設備組立・解体費	150mm	単位	m	数量	100	単価	3,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	25,830	41,328		
普通作業員			人	6	19,320	115,920		
配管工			人	8	20,685	165,480		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		51,572		
計						374,300		
単価						3,743	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	仮設備の組立・解体費	ホスピタルロック 標準	単位	台	数量	1	単価	534, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	25, 830	51, 660		
とび工			人	4	24, 465	97, 860		
溶接工			人	5. 1	26, 145	133, 339		
普通作業員			人	5. 3	19, 320	102, 396		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	41, 600	83, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		65, 545		
計						534, 000		
単価						534, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	予備設備	129日 有 1台 無 無 1台	単位	式	数量	1	単価	632, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8m ³ /min	日	129	2, 660	343, 140		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 k V A	日	129	2, 240	288, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						632, 100		
単価						632, 100	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	刃口金物据付	11t 標準	単位	基	数量	1	単価	759, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 5	25, 830	142, 065		
溶接工			人	11	26, 145	287, 595		
普通作業員			人	8. 8	19, 320	170, 016		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 64	41, 600	109, 824		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		49, 600		
計						759, 100		
単価						759, 100	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一37号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 土及び砂質土 空気減圧 有 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	18, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 706	45, 911	32, 413		
	潜かん工		人	2. 826	39, 240	110, 892		
	普通作業員		人	0. 706	20, 361	14, 374		
	電力料	産業用電力A	k w H	44. 504	15. 8	703		
	クローラクレーン運転		日	0. 177	129, 200	22, 868	WK230260 単一 74号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					181, 300		
	単価					18, 130	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－38号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 土及び砂質土 空気減圧 0(素掘) 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	12, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 494	45, 911	22, 680		
	潜かん工		人	1. 978	39, 240	77, 616		
	普通作業員		人	0. 494	20, 361	10, 058		
	電力料	産業用電力A	k w H	31. 153	15. 8	492		
	クローラクレーン運転		日	0. 124	129, 200	16, 020	WK230260 単－ 74号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					126, 900		
	単価					12, 690	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－39号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 土及び砂質土 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	13, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 509	45, 911	23, 368		
	潜かん工		人	2. 035	39, 240	79, 853		
	特殊作業員		人	0. 254	23, 913	6, 073		
	普通作業員		人	0. 509	20, 361	10, 363		
	電力料	産業用電力A	k w H	31. 136	15. 8	491		
	クローラクレーン運転		日	0. 127	129, 200	16, 408	WK230260 単－ 74号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					136, 600		
	単価					13, 660	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一40号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 軟岩（I） 空気減圧 0 を超え0.10以下 無 無 無 標準	単位	m 3	数量	10	単価	33, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1. 221	45, 911	56, 057		
	潜かん工		人	4. 884	39, 240	191, 648		
	特殊作業員		人	0. 611	23, 913	14, 610		
	普通作業員		人	1. 221	20, 361	24, 860		
	さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	0. 916	181	165		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	0. 305	27, 750	8, 463	単一 75号	
	電力料	産業用電力A	k w H	74. 725	15. 8	1, 180		
	クローラクレーン運転		日	0. 305	129, 200	39, 406	WK230260 単一 74号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					336, 400		
	単価					33, 640	円 / m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一41号	沈下掘削（機械掘削）	100m2以上300m2未満 軟岩（I）酸素減圧 0.10を超え0.14以下 無 有 無 標準	単位	m 3	数量	10	単価	55, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	2. 011	45, 911	92, 327		
	潜かん工		人	8. 043	39, 240	315, 607		
	特殊作業員		人	1. 005	23, 913	24, 032		
	普通作業員		人	2. 011	20, 361	40, 945		
	さく岩機（ピックハンマ）	各種	日	1. 508	181	272		
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排出ガス型（第1次） 7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	0. 503	25, 000	12, 575	単一 76号	
	電力料	産業用電力A	k w H	106. 766	15. 8	1, 686		
	クローラクレーン運転		日	0. 503	129, 200	64, 987	WK230260 単一 74号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		69		
	計					552, 500		
	単価					55, 250	円 / m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	コルゲートパイプ据付		単位	m	数量	10	単価	11, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	25, 830	7, 749		
	特殊作業員		人	0. 7	22, 785	15, 949		
	普通作業員		人	1. 9	19, 320	36, 708		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 2	41, 600	49, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		74		
	計					110, 400		
	単価					11, 040	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	コルゲートパイプ（材料）	フランジ型 φ1800 t=3.2 黒皮品	単位	m	数量	1	単価	52,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲートパイプ	フランジ型 φ1800 t=3.2 黒皮品	m	1	52,400	52,400		
	計					52,400		
	単価					52,400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	137, 000	141, 110		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					182, 100		
	単価					182, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	166, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	122, 000	125, 660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					166, 700		
	単価					166, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	121, 000	124, 630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					165, 600		
	単価					165, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	118, 000	121, 540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					162, 500		
	単価					162, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	161, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	40, 950	40, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					161, 500		
	単価					161, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	9, 624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D51×D51	箇所	1	944	944		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用	組	1	8, 680	8, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 624		
単価						9, 624	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	外側足場材設置・撤去（ケーソン部）	標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	25, 830	38, 745		
とび工			人	6. 1	24, 465	149, 236		
普通作業員			人	1. 1	19, 320	21, 252		
クローラクレーン運転		足場 標準	日	1. 8	60, 540	108, 972	WK230250 単一 77号	
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						318, 300		
単価						3, 183	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	外側足場材賃料（ケーソン部）	14日 208掛m2 6.45円/日 255円	単位	式	数量	1	単価	93,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場材賃料	手摺先行型枠組足場	式	1		93,369		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					93,370		
	単価					93,370	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	外側足場材設置・撤去（ピア部）	標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	25, 830	38, 745		
とび工			人	6. 1	24, 465	149, 236		
普通作業員			人	1. 1	19, 320	21, 252		
クローラクレーン運転		足場 標準	日	1. 8	60, 540	108, 972	WK230250 単一 77号	
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						318, 300		
単価						3, 183	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	外側足場材賃料（ピア部）	52日 121掛m2 6. 45円/日 無し	単位	式	数量	1	単価	52, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場材賃料	手摺先行型枠組足場	式	1		52, 758		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					52, 760		
	単価					52, 760	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-54号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 40kN/m2<f≤60kN/m2[120<t≤190cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	6, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 2	25, 830	108, 486		
型わく工			人	8. 7	25, 200	219, 240		
とび工			人	2. 4	24, 465	58, 716		
普通作業員			人	11. 1	19, 320	214, 452		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		90, 106		
計						691, 000		
単価						6, 910	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	中埋コンクリート工	18-18-25(20) (普通) 無し	単位	m 3	数量	10	単価	23, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	0. 15	44, 100	6, 615		
	潜かん工		人	0. 15	37, 170	5, 575		
	コンクリートポンプ車運転		日	0. 11	88, 110	9, 692	WK230640 単－ 78号	
	生コンクリート	1 8－1 8－2 5（2 0）	m 3	10. 4	20, 600	214, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					236, 200		
	単価					23, 620	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価	283, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜かん工			人	6. 3	37, 170	234, 171		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		49, 129		
計						283, 300		
単価						283, 300	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 533	7, 533		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 533		
単価						7, 533	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 230	423, 000		
	計					423, 000		
	単価					4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6, 937
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 278	25, 830	7, 180		
	特殊作業員		人	0. 278	22, 785	6, 334		
	普通作業員		人	0. 278	19, 320	5, 370		
	耐候性大型土のう（2 t 用）	φ 110×110 長期仮設(3年) 対応	袋	10	3, 520	35, 200		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	52, 290	14, 536	WK250500 単－ 79号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		750		
	計					69, 370		
	単価					6, 937	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	662. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	25, 830	1, 782		
特殊作業員			人	0. 069	22, 785	1, 572		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	47, 460	3, 274	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 80号	
計						6, 628		
単価						662. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	大型土のう運搬	L=1. 0km以下	単位	袋	数量	100	単価	1, 734
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	10t級 タイヤ損耗費良好	日	2. 6	66, 690	173, 394	WYB00163 単一 81号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					173, 400		
	単価					1, 734	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	大型土のう荷下ろし		単位	袋	数量	100	単価	1, 534
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	25, 830	36, 162		
	特殊作業員		人	1. 4	22, 785	31, 899		
	普通作業員		人	1. 4	19, 320	27, 048		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	41, 600	58, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		51		
	計					153, 400		
	単価					1, 534	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	高圧受電設備	設備容量298kW 在場期間6ヶ月未満	単位	式	数量	1	単価	5, 350, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧受電設備		設備容量298kW 在場期間6ヶ月未満	式	1		5, 350, 000		
計						5, 350, 000		
単価						5, 350, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	汚濁防止フェンス設置・撤去	単独7ポスト φ300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 164日	単位	m	数量	1	単価	18, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	18, 330	18, 330	WB253010 単一 82号	
計						18, 330		
単価						18, 330	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 810	12, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 810		
単価						12, 810	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 003, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5. 5	22, 785	125, 317		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 5	41, 600	62, 400		
	運搬費等率 434%		式	1		814, 691		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		592		
	計					1, 003, 000		
	単価					1, 003, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	救急設備	129日 酸素再圧対応型	単位	式	数量	1	単価	4, 585, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホスピタルロック（酸素再圧対応型）		中型 径1. 9×長さ4m級 圧力0. 5MP a	供用日	129	14, 200	1, 831, 800		
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2. 8m ³	供用日	129	7, 330	945, 570		
酸素呼吸装置			供用日	516	679	350, 364		
圧縮空気清浄機		処理量650m ³ /h 圧力0. 49MP a	供用日	129	4, 210	543, 090		
高気圧下用空気呼吸器〔半閉鎖循環式〕		圧力0. 4MP a 使用時間30minボンベ3L級	供用日	516	1, 770	913, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		856		
計						4, 585, 000		
単価						4, 585, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	酸素集合装置設置・撤去（マンロック、ホ スビ°タルロック用）	設置・撤去	単位	基	数量	1	単価	126, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3	22, 785	68, 355		
普通作業員			人	1. 5	19, 320	28, 980		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		29, 165		
計						126, 500		
単価						126, 500	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	安全設備	129日 138m 3	単位	式	数量	1	単価	1, 876, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸素集合装置		マンロック，ホスピタルロック用 酸素容量2 8 m 3	供用日	129	7, 330	945, 570		
酸素呼吸装置			供用日	1, 290	679	875, 910		
酸素		医療用	m 3	138	390	53, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1, 876, 000		
単価						1, 876, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	電力基本料金	1480千円	単位	式	数量	1	単価	1,480,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力基本料金		式	1		1,480,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,480,000		
	単価					1,480,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	地耐力試験	ニューマチックケーソン用 手動型	単位	箇所	数量	1	単価	613,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜かん世話役		人	1	44,100	44,100		
	潜かん工		人	3	37,170	111,510		
	技師（A）		人	3	51,200	153,600		
	技師（B）		人	3	41,600	124,800		
	平板載荷試験装置（ニューマチックケーソン用 手動）	油圧ジャッキ500kN×200mm 載荷板φ300 支柱1.3～1.8m	供用日	3	38,000	114,000		
	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・リフティング型・排ガス対策型（1次）50t吊	日	1	60,680	60,680	WYB00055 単一 83号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		4,310		
	計					613,000		
	単価					613,000	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	振動ローラ運転	ハトカイト式 0.8～1.1t	単位	m 3	数量	100	単価	318. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（賃料）		ハトカイト式 0.8～1.1t	日	1. 4	22, 750	31, 850	WYB00036 単一 84号	
計						31, 850		
単価						318. 5	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-73号	クローラクレーン運転	艀装 標準	単位	日	数量	1	単価	60, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	61	139	8, 479		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	52, 200	52, 200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						60, 680		
単価						60, 680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一74号	クローラクレーン運転		単位	日	数量	1	単価	129, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	122	139	16, 958		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	2. 15	52, 200	112, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						129, 200		
単価						129, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一75号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排出ガス型（第1次）7. 5～7. 8m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	27,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	149.6	139	20,794		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型（第1次）7. 5～7. 8m ³ /min	日	1	6,950	6,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,750		
単価						27,750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一76号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排出ガス型（第1次）7. 5～7. 8m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	129. 8	139	18, 042		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型（第1次）7. 5～7. 8m ³ /min	日	1	6, 950	6, 950		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 000		
単価						25, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	クローラクレーン運転	足場 標準	単位	日	数量	1	単価	60, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	60	139	8, 340		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	52, 200	52, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60, 540		
単価						60, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	88, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 680	22, 680		
	軽油	1. 2号	L	98	139	13, 622		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1	51, 800	51, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					88, 110		
	単価					88, 110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 680	22, 680		
	軽油	1. 2号	L	98	139	13, 622		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 500	15, 985		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					52, 290		
	単価					52, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22, 680	22, 680		
	軽油	1. 2号	L	74	139	10, 286		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 500	14, 490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					47, 460		
	単価					47, 460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	ダンプトラック運転	10t級 タイヤ損耗費良好	単位	日	数量	1	単価	66, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	19, 950	19, 950		
	軽油	1. 2号	L	79	139	10, 981		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1. 73	20, 000	34, 600		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 73	667	1, 153		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					66, 690		
	単価					66, 690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,703	270,300	WB253020	
	汚濁防止フェンス	単独7ポート φ 300 丈長1m×長20m 1000N/3cm未満 164日	m	100	14,200	1,420,000	単一 85号	
	アンカー工 10%		式	1		142,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					1,833,000		
	単価					18,330	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排ガス対策型(1次)50t吊	単位	日	数量	1	単価	60, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	61	139	8, 479		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	52, 200	52, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						60, 680		
単価						60, 680	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	振動ローラ（賃料）	ハンドガイド式 0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	22,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	19,320	19,320		
	軽油	1. 2号	L	5.2	139	722		
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	日	1.44	1,880	2,707		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					22,750		
	単価					22,750	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 703
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	25, 830	56, 826		
	普通作業員		人	5. 4	19, 320	104, 328		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	46, 070	101, 354	WK250550 単一 86号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7, 792		
	計					270, 300		
	単価					2, 703	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 680	22, 680		
軽油		1. 2号	L	83	139	11, 537		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						46, 070		
単価						46, 070	円／日	