この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事
工事地名	八幡維持出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 5年 8月
２）	事務所名	北九州国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2389330017	１４）	単価適用年月	2023年 8月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2023年 8月
５）	変更回数	1回	１６）	前請負工事費	165,649,000
６）	主 工 種	橋梁保全工事	１７）	前請負代金額	154,000,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	298日間　自　令和 5年 9月 5日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 6年 3月15日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 1回変更）　至　令和 6年 6月28日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福岡県	２２）	処 分 費 等	3,030,407
１０）	地　　区	小倉北区	２３）	公 告 日	令和 5年 7月 7日
１１）	河川・路線	一般国道３号			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (貴船橋)			1		40,153,736			
		式	1		26,931,488	1	-13,222,248	
橋梁付属物工			1		174,072			
		式	0		0	-1	-174,072	
落橋防止装置工			1		174,072			
		式	0		0	-1	-174,072	
防錆ｷｬｯﾌﾟ			4	43,518	174,072			単-1号
		組	0	43,518	0	-4	-174,072	
橋梁補修工			1		15,211,988			
		式	1		15,334,600	1	122,612	
ひび割れ補修工			1		227,398			
		式	1		86,740	1	-140,658	
充てん工法	20m未満 ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂		1	86,831	86,831			単-2号
		構造物	0	86,831	0	-1	-86,831	
充てん工法	20m未満 ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂		0	0	0			単-3号
		構造物	1	86,740	86,740	1	86,740	
低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入3種		1	140,567	140,567			単-4号
		構造物	0	140,567	0	-1	-140,567	
断面修復工			1		3,335,512			
		式	1		13,858,980	1	10,523,468	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.52m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理混在(有+無)		1		1,410,563			内-1号
		構造物	0		0	-1	-1,410,563	

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.224m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理混在(有+無)	構造物	0 1		0 1,294,854	1	1,294,854	内-2号
ﾓﾙﾀﾙ注入		式	0 1		0 1,097,986	1	1,097,986	内-3号
足場		m2	250 0		1,924,949 0	-250	-1,924,949	内-4号
吊足場設置･撤去 【夜間】		m2	0 290		0 4,451,285	290	4,451,285	内-5号
足場材料費		m2	0 290		0 4,183,209	290	4,183,209	内-6号
防護工仮設材設置･撤去 【夜間】	板張防護+ｼｰﾄ張防護+朝顔	m2	0 290		0 1,846,488	290	1,846,488	内-7号
防護材料費		m2	0 290		0 985,158	290	985,158	内-8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打替工		式	1 1		11,649,078 1,388,880	1	-10,260,198	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打替		m3	0.6 0		1,626,961 0	-0.6	-1,626,961	内-9号
足場		掛m2	70 0		322,075 0	-70	-322,075	内-10号
ﾍﾞﾝﾄ上部		t	26.3 0		3,807,357 0	-26.3	-3,807,357	内-11号

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾍﾞﾝﾄ下部								内-12号
			12.7		2,487,853			
		t	0		0	-12.7	-2,487,853	
ﾍﾞﾝﾄ基礎								単-5号
			24	141,868	3,404,832			
		本	0	141,868	0	-24	-3,404,832	
ﾍﾞﾝﾄ基礎								単-6号
			0	0	0			
		本	24	57,870	1,388,880	24	1,388,880	
現場塗装工								
			1		355,599			
		式	1		155,004	1	-200,595	
橋梁塗装工								
			1		355,599			
		式	1		155,004	1	-200,595	
塗替塗装								単-7号
			3	118,533	355,599			
		m2	0	118,533	0	-3	-355,599	
塗替塗装								内-13号
			0		0			
		m2	3		155,004	3	155,004	
構造物撤去工								
			1		1,151,026			
		式	1		214,565	1	-936,461	
構造物取壊し工								
			1		566,356			
		式	0		0	-1	-566,356	
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	t=15cm							単-8号
			4	141,589	566,356			
		m2	0	141,589	0	-4	-566,356	
運搬処理工								
			1		584,670			
		式	1		214,565	1	-370,105	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-9号
			0.6	5,002	3,001			
		m3	0	5,002	0	-0.6	-3,001	

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-10号
			0.6	2,621	1,572			
		m3	0	2,621	0	-0.6	-1,572	
現場発生品運搬								内-14号
			38.95		580,097			
		t	0		0	-38.95	-580,097	
現場発生品運搬	ﾍﾞﾝﾄ基礎杭							内-15号
			0		0			
		t	13.39		199,421	13.39	199,421	
現場発生品運搬	大型土のう							内-16号
			0		0			
		t	1.08		15,144	1.08	15,144	
仮設工								
			1		23,261,051			
		式	1		11,227,319	1	-12,033,732	
工事用道路工								
			1		20,663,535			
		式	1		514,390	1	-20,149,145	
工事用道路盛土	4.0m以上							内-17号
			1,300		6,936,768			
		m3	0		0	-1,300	-6,936,768	
工事用道路盛土撤去								内-18号
			1,300		6,928,498			
		m3	0		0	-1,300	-6,928,498	
土のう								内-19号
			503		4,370,880			
		袋	0		0	-503	-4,370,880	
土のう								内-20号
			0		0			
		袋	503		514,390	503	514,390	
土のう (撤去)								内-21号
			503		2,427,389			
		袋	0		0	-503	-2,427,389	
残土等処分工								
			0		0			
		式	1		6,123,861	1	6,123,861	

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分								内-22号
			0		0			
		m3	1,310		6,123,861	1,310	6,123,861	
交通管理工								
			1		2,597,516			
		式	1		4,589,068	1	1,991,552	
交通誘導警備員								内-23号
B			200		2,597,516			
		人日	200		2,597,516	0	0	
交通誘導警備員								内-24号
B【夜間】			0		0			
		人日	80		1,558,137	80	1,558,137	
交通誘導警備員								内-25号
A【夜間】			0		0			
		人日	20		433,415	20	433,415	
直接工事費								
			1		40,153,736			
		式	1		26,931,488	1	-13,222,248	
共通仮設費								
			1		10,154,206			
		式	1		6,323,420	1	-3,830,786	
共通仮設費								
			1		2,236,151			
		式	1		769,411	1	-1,466,740	
運搬費								
			1		2,184,740			
		式	0		0	-1	-2,184,740	
重建設機械分解組立輸送費								内-26号
			2		2,184,740			
		回	0		0	-2	-2,184,740	
準備費								
			0		0			
		式	1		51,000	1	51,000	
木根等処分費								内-27号
			0		0			
		式	1		51,000	1	51,000	

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			1		51,411			
		式	1		51,411	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			1		51,411			内-28号
		式	1		51,411	0	0	
現場環境改善費（率計上）			0		0			
		式	1		667,000	1	667,000	
共通仮設費（率計上）			1		7,918,055			
		式	1		5,554,009	1	-2,364,046	
純工事費			1		50,307,942			
		式	1		33,254,908	1	-17,053,034	
現場管理費			1		27,381,765			
		式	1		17,883,105	1	-9,498,660	
工事原価			1		121,272,628			
		式	1		125,844,941	1	4,572,313	
一般管理費等			1		18,727,372			
		式	1		19,215,059	1	487,687	
工事価格			1		140,000,000			
		式	1		145,060,000	1	5,060,000	
消費税相当額			1		14,000,000			
		式	1		14,506,000	1	506,000	
工事費計			1		154,000,000			
		式	1		159,566,000	1	5,566,000	

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 (八幡西地区)			1		20,744,488			
		式	1		38,452,768	1	17,708,280	
舗装工			1		6,103,300			
		式	1		6,103,300	0	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			1		6,103,300			
		式	1		6,103,300	0	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟA Sﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)		2,000	2,829	5,658,000			単-1号
		m2	2,000	2,829	5,658,000	0	0	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		100	1,395	139,500			単-2号
		m3	100	1,395	139,500	0	0	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		100	3,058	305,800			単-3号
		m3	100	3,058	305,800	0	0	
区画線工			1		338,636			
		式	1		338,636	0	0	
区画線工			1		338,636			
		式	1		338,636	0	0	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		430	384	165,120			単-4号
		m	430	384	165,120	0	0	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		110	412.5	45,375			単-5号
		m	110	412.5	45,375	0	0	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無		54	942	50,868			単-6号
		m	54	942	50,868	0	0	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無		83	931	77,273			単-7号
		m	83	931	77,273	0	0	

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁付属物工			1		7,877,078			
		式	1		24,996,388	1	17,119,310	
伸縮継手工			1		7,877,078			
		式	1		24,996,388	1	17,119,310	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相							単-8号
車A1【夜間】日吉橋	当 伸縮装置本体材料		9.3	190,025	1,767,232			
	有	m	0	190,025	0	-9.3	-1,767,232	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相							単-9号
車A1【夜間】日吉橋	当 伸縮装置本体材料		0	0	0			
	有	m	8.4	242,300	2,035,320	8.4	2,035,320	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相							単-10号
車A2【夜間】日吉橋	当 伸縮装置本体材料		9.3	190,025	1,767,232			
	有	m	0	190,025	0	-9.3	-1,767,232	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相							単-11号
車A2【夜間】日吉橋	当 伸縮装置本体材料		0	0	0			
	有	m	8.3	242,300	2,011,090	8.3	2,011,090	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 軽量型 2車線相							単-12号
歩A1【夜間】日吉橋	当 伸縮装置本体材料		1.1	171,060	188,166			
	有	m	0	171,060	0	-1.1	-188,166	
伸縮装置補修	ｺﾞﾑ劣化取替工法							内-1号
歩A1【夜間】日吉橋			0		0			
		箇所	1		582,574	1	582,574	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 軽量型 2車線相							単-13号
歩A2【夜間】日吉橋	当 伸縮装置本体材料		1.1	171,060	188,166			
	有	m	0	171,060	0	-1.1	-188,166	
伸縮装置補修	ｺﾞﾑ劣化取替工法							内-2号
歩A2【夜間】日吉橋			0		0			
		箇所	1		498,921	1	498,921	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相							単-14号
A1～P8【夜間】水巻	当 伸縮装置本体材料		0	0	0			
	有	m	74.3	190,200	14,131,860	74.3	14,131,860	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相							単-15号
A2【夜間】水巻	当 伸縮装置本体材料		0	0	0			
	有	m	8.3	186,400	1,547,120	8.3	1,547,120	

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水ｼｰﾙ設置 A1,A2【夜間】日吉橋								内-3号
			1		76,629			
		m	0		0	-1	-76,629	
止水ｼｰﾙ設置 A1,A2【夜間】日吉橋								内-4号
			0		0			
		m	3		129,365	3	129,365	
止水用ｼｰﾙ材 【夜間】水巻								単-16号
			0	0	0			
		m	15	4,515	67,725	15	67,725	
止水処理 新日吉橋								内-5号
			10		3,889,653			
		m	10		3,889,653	0	0	
殻運搬 【夜間】水巻	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-17号
			0	0	0			
		m3	7	10,310	72,170	7	72,170	
殻処分 【夜間】水巻	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-18号
			0	0	0			
		m3	7	4,370	30,590	7	30,590	
橋梁補修工								
			1		976,855			
		式	1		1,674,197	1	697,342	
ひび割れ補修工								
			1		376,425			
		式	0		0	-1	-376,425	
充てん工法 日吉橋	20m未満 ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂							単-19号
			1	86,738	86,738			
		構造物	0	86,738	0	-1	-86,738	
低圧注入工法 日吉橋	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入3種							単-20号
			1	151,723	151,723			
		構造物	0	151,723	0	-1	-151,723	
低圧注入工法 新日吉橋	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入3種							単-21号
			1	137,964	137,964			
		構造物	0	137,964	0	-1	-137,964	
断面修復工								
			1		513,210			
		式	1		1,674,197	1	1,160,987	

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法 日吉橋	1構造物当り修復延べ 体積 0.016m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋 防錆処理混在(有+無)	構造物	1 0		281,484 0	-1	-281,484	内-6号
左官工法 日吉橋	1構造物当り修復延べ 体積 0.272m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋 防錆処理混在(有+無)	構造物	0 1		0 1,181,068	1	1,181,068	内-7号
左官工法 新日吉橋	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ ﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理有	構造物	1 0		231,726 0	-1	-231,726	内-8号
左官工法 新日吉橋	1構造物当り修復延べ 体積 0.056m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋 防錆処理混在(有+無)	構造物	0 1		0 493,129	1	493,129	内-9号
表面含浸工		式	1 0		87,220 0	-1	-87,220	
表面含浸 日吉橋	ｼﾗﾝ系	橋	1 0		87,220 0	-1	-87,220	内-10号
現場塗装工		式	1 1		1,614,129 1,300,979	1	-313,150	
橋梁塗装工		式	1 1		1,614,129 1,300,979	1	-313,150	
塗装塗替 日吉橋		基	18 0		1,083,254 0	-18	-1,083,254	内-11号
塗装塗替 日吉橋		基	0 11		0 662,122	11	662,122	内-12号
塗替塗装 新日吉橋		m2	7 0		530,875 0	-7	-530,875	内-13号

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗替塗装								内-14号
新日吉橋			0		0			
		m2	8		638,857	8	638,857	
仮設工								
			1		3,834,490			
		式	1		4,039,268	1	204,778	
足場工								
			1		1,084,145			
		式	1		682,682	1	-401,463	
足場								内-15号
【夜間】日吉橋			40		259,869			
		掛m2	40		259,869	0	0	
足場								内-16号
【夜間】日吉橋			30		401,463			
		m2	0		0	-30	-401,463	
足場								内-17号
新日吉橋			60		296,455			
		掛m2	60		296,455	0	0	
防護								内-18号
新日吉橋			60		92,257			
		m2	60		92,257	0	0	
塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ								内-19号
新日吉橋			60		34,101			
		m2	60		34,101	0	0	
交通管理工								
			1		2,750,345			
		式	1		3,356,586	1	606,241	
交通誘導警備員								内-20号
A			23		332,285			
		人日	23		332,285	0	0	
交通誘導警備員								内-21号
A【夜間】			19		411,744			
		人日	0		0	-19	-411,744	
交通誘導警備員								内-22号
A【夜間】			0		0			
		人日	29		628,451	29	628,451	

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	69 69		896,143 896,143	0	0	内-23号
交通誘導警備員 B【夜間】		人日	57 0		1,110,173 0	-57	-1,110,173	内-24号
交通誘導警備員 B【夜間】		人日	0 77		0 1,499,707	77	1,499,707	内-25号
直接工事費		式	1 1		20,744,488 38,452,768	1	17,708,280	
共通仮設費		式	1 1		6,185,136 9,778,075	1	3,592,939	
共通仮設費		式	1 1		1,014,275 2,081,275	1	1,067,000	
運搬費		式	1 1		116,208 116,208	0	0	
建設機械運搬費 (往路)		台	1 1		58,104 58,104	0	0	内-26号
建設機械運搬費 (復路)		台	1 1		58,104 58,104	0	0	内-27号
準備費		式	0 1		0 32,000	1	32,000	
木根等処分費		式	0 1		0 32,000	1	32,000	内-28号
安全費		式	1 1		898,067 898,067	0	0	

設計内訳書

工事名	令和５年度貴船橋外橋梁補修工事　（ 1 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用								内-29号
			1		898,067			
		式	1		898,067	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			0		0			
		式	1		1,035,000	1	1,035,000	
共通仮設費（率計上）								
			1		5,170,861			
		式	1		7,696,800	1	2,525,939	
純工事費								
			1		26,929,624			
		式	1		48,230,843	1	21,301,219	
現場管理費								
			1		16,653,297			
		式	1		26,476,085	1	9,822,788	
工事原価								
			1		43,582,921			
		式	1		74,706,928	1	31,124,007	

1/0構造物当たり内訳書

左官工法

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ｹﾚﾝ･防錆処理混在(有+無)補修延べ体積0.1m3以上		1	1,513,000	1,513,000			WYB00005
		構造物	1	1,513,000	1,513,000	0	0	単－　18号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.52	4,368	2,271			CB210830
		ｍ３	0.52	4,368	2,271	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=3.5km以下		0.52	1,013	526			WYB00006
		ｍ３	0.52	1,013	526	0	0	単－　19号
処分費（ｍ３）			0.52	2,820	1,466			WYB00007
		ｍ３	0.52	2,820	1,466	0	0	単－　20号
合　計					1,410,563			
					0		-1,410,563	

0/1構造物当たり内訳書

左官工法

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ｹﾚﾝ･防錆処理混在(有+無)補修延べ体積0.1m3以上		0	0	0			WYB00045
		構造物	1	1,391,000	1,391,000	1	1,391,000	単－　21号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0	0	0			CB210830
		ｍ３	0.22	4,368	960	0.22	960	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=3.5km以下		0	0	0			WYB00060
		ｍ３	0.22	1,013	222	0.22	222	単－　22号
処分費（ｍ３）			0	0	0			WYB00061
		ｍ３	0.22	2,820	620	0.22	620	単－　23号
合　計					0			
					1,392,802		1,392,802	
変更積算金額					0			
					1,294,854		1,294,854	円／構造物

一式当たり内訳書

ﾓﾙﾀﾙ注入

第　3号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工			0	0	0			WYB00067
		箇所	1	182,500	182,500	1	182,500	単－　24号
モルタル打設（注入）			0	0	0			WYB00076
		箇所	1	499,500	499,500	1	499,500	単－　25号
シール工			0	0	0			WYB00077
		箇所	1	161,400	161,400	1	161,400	単－　26号
注入器設置工			0	0	0			WYB00078
		箇所	1	257,900	257,900	1	257,900	単－　27号
断面修復材（材料費）			0	0	0			WYB00086
		ｋｇ	324	246	79,704	324	79,704	単－　28号
シール材（材料費）			0	0	0			WYB00087
		L	0.007	5,620	39	0.007	39	単－　29号
合　計					0 1,181,043		1,181,043	
変更積算金額					0 1,097,986		1,097,986	円／式

250/0m2当たり内訳書

足場

第　4号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場工	1.1月　桁高1.5m未満		249	6,267	1,560,483			WYB00008
		m 2	249	6,267	1,560,483	0	0	単－　30号
朝顔工（両側）	1.1月		249	950.7	236,724			WYB00009
		m 2	249	950.7	236,724	0	0	単－　31号
板張防護工（朝顔部）	1.1月　両側		249	692.2	172,357			WYB00010
		m 2	249	692.2	172,357	0	0	単－　32号
シート張防護工（朝顔部）	1.1月　両側		249	169.7	42,255			WYB00015
		m 2	249	169.7	42,255	0	0	単－　33号
床面シート張防護工	1.1月		249	235.9	58,739			WYB00011
		m 2	249	235.9	58,739	0	0	単－　34号
合　計					1,924,949			
					0		-1,924,949	

0/290m2当たり内訳書

吊足場設置･撤去
第　5号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場設置･撤去			0	0	0			WYB00044
		m 2	285	16,800	4,788,000	285	4,788,000	単ー　35号
合　計					0			
					4,788,000		4,788,000	
変更積算金額					0			
					4,451,285		4,451,285	円／m2

0/290m2当たり内訳書

足場材料費

第　6号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場材料費（クイックデッキライト）	賃料日数1.7月		0	0	0			WYB00069
		m２	215	7,650	1,644,750	215	1,644,750	単－　36号
足場材料費（クイックデッキライト）	賃料日数3.3月		0	0	0			WYB00062
		m２	70.1	14,850	1,040,985	70.1	1,040,985	単－　37号
クイックデッキライト(基本料)			0		0			WYB00063
		式	1		950,000	1	950,000	単－　38号
アンカーボルト（材料費）	ｾﾙﾌｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄｱﾝｶｰ		0	0	0			WYB00066
		本	104	3,840	399,360	104	399,360	単－　39号
コンクリートドリルビット（材料費）	ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ		0	0	0			WYB00070
		セット	3	16,100	48,300	3	48,300	単－　40号
アンカーボルト打込みヘッド（材料費）	ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾂｰﾙ		0	0	0			WYB00071
		セット	1	7,950	7,950	1	7,950	単－　41号
アンカーボルト引抜きヘッド（材料費）	ﾃﾞｨｽｱｾﾝﾌﾞﾘﾂｰﾙ		0	0	0			WYB00080
		セット	1	79,400	79,400	1	79,400	単－　42号
ノードカバー（材料費）	QD用		0	0	0			WYB00081
		個	106	1,650	174,900	106	174,900	単－　43号
デッキ固定平頭ネジ（材料費）	QD用		0	0	0			WYB00082
		本	1,100	140	154,000	1,100	154,000	単－　44号
合　計					0			
					4,499,645		4,499,645	
変更積算金額					0			
					4,183,209		4,183,209	円／m2

0/290m2当たり内訳書

防護工仮設材設置･撤去

第　7号内訳書　　【夜間】

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護工仮設材設置･撤去			0	0	0			WYB00064
		m 2	285	6,969	1,986,165	285	1,986,165	単ー　45号
合　計					0			
					1,986,165		1,986,165	
変更積算金額					0			
					1,846,488		1,846,488	円／m2

0/290m2当たり内訳書

防護材料費

第　8号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護材料費（クイックデッキライト）	賃料日数1.7月		0	0	0			WYB00083
		m２	215	2,164	465,260	215	465,260	単－　46号
防護材料費（クイックデッキライト）	賃料日数3.3月		0	0	0			WYB00065
		m２	70.1	4,200	294,420	70.1	294,420	単－　47号
防護材（基本料）			0		0			WYB00084
		式	1		300,000	1	300,000	単－　48号
合　計					0 1,059,680		1,059,680	
変更積算金額					0 985,158		985,158	円／m2

0.6/0m3当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄ打替

第　9号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（コンクリート打替）			0.59	2,892,000	1,706,280			WYB00012
		m３	0.59	2,892,000	1,706,280	0	0	単－　49号
型枠	一般型枠 小型構造物		1.1	7,853	8,638			CB240210
		m２	1.1	7,853	8,638	0	0	
埋設型枠			3.9	9,003	35,111			WYB00013
		m２	3.9	9,003	35,111	0	0	単－　50号
合　計					1,626,961			
					0		-1,626,961	

70/0掛m2当たり内訳書

足場

第　10号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		70.4	4,921	346,438			WB252110
		掛ｍ２	70.4	4,921	346,438	0	0	単ー　51号
合　計					322,075			
					0		-322,075	

26.3/0t当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ上部

第　11号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	26.3 26.3	17,290 17,290	454,727 454,727	0	0	WB252810 単－　52号
上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	26.3 26.3	8,859 8,859	232,991 232,991	0	0	WB252810 単－　53号
頂部梁　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=3.5m H300×300×10×15	本	8 8	36,300 36,300	290,400 290,400	0	0	WYB00032 単－　54号
頂部梁　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=4.0m H300×300×10×15	本	4 4	41,480 41,480	165,920 165,920	0	0	WYB00035 単－　55号
サンドル　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=0.45m H150×150×7×10	本	9 9	1,561 1,561	14,049 14,049	0	0	WYB00038 単－　56号
サンドル　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=1.5m H150×150×7×10	本	18 18	5,205 5,205	93,690 93,690	0	0	WYB00041 単－　57号
サンドル　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=1.0m H300×300×10×15	本	120 120	10,370 10,370	1,244,400 1,244,400	0	0	WYB00053 単－　58号
サンドル　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=1.5m H300×300×10×15	本	72 72	15,560 15,560	1,120,320 1,120,320	0	0	WYB00047 単－　59号
油圧ｼﾞｬｯｷ損料	1000kN級	供用日	138 138	3,470 3,470	478,860 478,860	0	0	
合　計					3,807,357 0		-3,807,357	

12.7/0t当たり内訳書

ﾍﾞﾝﾄ下部

第　12号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	12.7 12.7	55,480 55,480	704,596 704,596	0	0	WB252860 単－　60号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	t	12.7 12.7	21,780 21,780	276,606 276,606	0	0	WB252860 単－　61号
溝形鋼　ＳＳ４００　中古品	12×300×90	t	5.3 5.3	126,000 126,000	667,800 667,800	0	0	WYB00016 単－　62号
支柱　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古	L=1.5m H300×300×10×15	本	24 24	15,560 15,560	373,440 373,440	0	0	WYB00050 単－　63号
基礎梁　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古	L=3.5m H300×300×10×15	本	8 8	36,300 36,300	290,400 290,400	0	0	WYB00056 単－　64号
基礎受け梁　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古	L=4.0m H300×300×10×15	本	4 4	41,480 41,480	165,920 165,920	0	0	WYB00030 単－　65号
ボルト　Ｈ．Ｔ．Ｂ　Ｆ１０Ｔ	M22×70	組	576 576	224 224	129,024 129,024	0	0	WYB00046 単－　66号
ボルト　Ｈ．Ｔ．Ｂ　Ｆ１０Ｔ	M22×80	組	288 288	237 237	68,256 68,256	0	0	WYB00059 単－　67号
合　計					2,487,853 0		-2,487,853	

0/3m2当たり内訳書

塗替塗装

第　13号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗替塗装　素地調整（材工共）	素地調整 3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	m２	0 2.5	0 18,910	0 47,275	2.5	47,275	WYB00072 単－　77号
塗替塗装　下塗り（材工共）	下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ･ﾛｰﾗｰ	m２	0 1.1	0 39,350	0 43,285	1.1	43,285	WYB00073 単－　78号
塗替塗装　下塗り（材工共）	下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ	m２	0 1.1	0 19,660	0 21,626	1.1	21,626	WYB00074 単－　79号
塗替塗装　中塗り（材工共）	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	0 1.1	0 21,680	0 23,848	1.1	23,848	WYB00075 単－　80号
塗替塗装　上塗り（材工共）	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	m２	0 1.1	0 27,870	0 30,657	1.1	30,657	WYB00079 単－　81号
合　計					0 166,691		166,691	
変更積算金額					0 155,004		155,004	円／m2

38.95/0t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　14号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下		38.95	7,171	279,310			CB010410
		t	38.95	7,171	279,310	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t		38.95	8,849	344,668			CB010420
		t	38.95	8,849	344,668	0	0	
合　計					580,097			
					0		-580,097	

0/13.39t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　15号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	0 13.39	0 7,171	0 96,019	13.39	96,019	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	0 13.39	0 8,849	0 118,488	13.39	118,488	CB010420
合　計					0 214,507		214,507	
変更積算金額					0 199,421		199,421	円／t

0/1.08t当たり内訳書

現場発生品運搬

第　16号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	1.08	6,751	7,291	1.08	7,291	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	1.08	8,333	8,999	1.08	8,999	
合　計					0			
					16,290		16,290	
変更積算金額					0			
					15,144		15,144	円／t

1,300/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第　17号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		1,308	226.1	295,738			CB210020
		m３	1,308	226.1	295,738	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		1,308	5,260	6,880,080			CB210110
		m３	1,308	5,260	6,880,080	0	0	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		1,308	218.4	285,667			CB210510
		m３	1,308	218.4	285,667	0	0	
合　計					6,936,768			
					0		-6,936,768	

1,300/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土撤去

第　18号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	1,308 1,308	313.6 313.6	410,188 410,188	0	0	CB210100
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m３	1,308 1,308	5,260 5,260	6,880,080 6,880,080	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	1,308 1,308	124.1 124.1	162,322 162,322	0	0	CB210610
合　計					6,928,498 0		-6,928,498	

503/0袋当たり内訳書

土のう

第　19号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		419	226.1	94,735			CB210020
		m３	419	226.1	94,735	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		419	5,260	2,203,940			CB210110
		m３	419	5,260	2,203,940	0	0	
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		503	4,777	2,402,831			WB252730
		袋	503	4,777	2,402,831	0	0	単－　85号
合　計					4,370,880			
					0		-4,370,880	

0/503袋当たり内訳書

土のう

第　20号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう(材料費)	H=1.08m W=1.1m		0	0	0			WYB00089
		袋	503	1,100	553,300	503	553,300	単ー　86号
合　計					0			
					553,300		553,300	
変更積算金額					0			
					514,390		514,390	円／袋

503/0袋当たり内訳書

第　21号内訳書　　土のう（撤去）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		503	705.9	355,067			WB252730
		袋	503	705.9	355,067	0	0	単－　87号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		419	5,260	2,203,940			CB210110
		m３	419	5,260	2,203,940	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		419	124.1	51,997			CB210610
		m３	419	124.1	51,997	0	0	
合　計					2,427,389			
					0		-2,427,389	

0/1,310m3当たり内訳書

残土等処分

第　22号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m３	1,308	228	298,224	1,308	298,224	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	1,308	2,648	3,463,584	1,308	3,463,584	
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	1,308	2,160	2,825,280	1,308	2,825,280	
合　計					0			
					6,587,088		6,587,088	
変更積算金額					0			
					6,123,861		6,123,861	円／m3

200人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　23号内訳書　　B

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			200	13,970	2,794,000			WB010212
		人日	200	13,970	2,794,000	0	0	単－　88号
合　計					2,597,516			
					2,597,516		0	

0/80人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　24号内訳書　　B【夜間】

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	80	20,950	1,676,000	80	1,676,000	単ー　89号
合　計					0 1,676,000		1,676,000	
変更積算金額					0 1,558,137		1,558,137	円／人日

0/20人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　25号内訳書　　A【夜間】

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	20	23,310	466,200	20	466,200	単ー　90号
合　計					0			
					466,200		466,200	
変更積算金額					0			
					433,415		433,415	円／人日

2/0回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　26号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準以外 1.25無	回	2 2	1,175,000 1,175,000	2,350,000 2,350,000	0	0	WB010350 単ー　91号
合　計					2,184,740 0		-2,184,740	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　27号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	30千円	式	0 1		0 30,000	1	30,000	WB010160 単－　92号
準備費（処分費用積上げ分）	21千円	式	0 1		0 21,000	1	21,000	WB010170 単－　93号
合　計					0 51,000		51,000	
変更積算金額					0 51,000		51,000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　28号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		55,300			WYB00025
		式	1		55,300	0	0	単ー　94号
合　計					51,411			
					51,411		0	

0/1箇所当たり内訳書

伸縮装置補修
第　1号内訳書　　歩A1【夜間】日吉橋

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シール設置		m	0 1.5	0 42,270	0 63,405	1.5	63,405	WYB00004 単－　31号
コンクリート撤去工		m３	0 0.17	0 1,505,000	0 255,850	0.17	255,850	WYB00058 単－　32号
コンクリート打設工		m３	0 0.19	0 613,100	0 116,489	0.19	116,489	WYB00061 単－　33号
超速硬コンクリート（材料費）	夜間単価	m３	0 0.19	0 350,000	0 66,500	0.19	66,500	WYB00062 単－　34号
雑費		式	0 1		0 50,000	1	50,000	WYB00069 単－　35号
伸縮装置（材料費）	歩道用	m	0 1.5	0 49,600	0 74,400	1.5	74,400	WYB00070 単－　36号
合　計					0 626,644		626,644	
変更積算金額					0 582,574		582,574	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

伸縮装置補修
第　2号内訳書　　歩A2【夜間】日吉橋

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シール設置			0	0	0			WYB00071
		m	1.7	42,270	71,859	1.7	71,859	単－　37号
コンクリート撤去工			0	0	0			WYB00091
		m３	0.13	1,505,000	195,650	0.13	195,650	単－　38号
コンクリート打設工			0	0	0			WYB00092
		m３	0.14	613,100	85,834	0.14	85,834	単－　39号
超速硬コンクリート（材料費）	夜間単価		0	0	0			WYB00093
		m３	0.14	350,000	49,000	0.14	49,000	単－　40号
雑費			0		0			WYB00069
		式	1		50,000	1	50,000	単－　35号
伸縮装置（材料費）	歩道用		0	0	0			WYB00098
		m	1.7	49,600	84,320	1.7	84,320	単－　41号
合　計					0			
					536,663		536,663	
変更積算金額					0			
					498,921		498,921	円／箇所

1/0m当たり内訳書

止水ｼｰﾙ設置
第　3号内訳書　　A1,A2【夜間】日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水シール設置			1.5	42,270	63,405			WYB00016
		m	1.5	42,270	63,405	0	0	単－　44号
止水シール（材料費）	ｼﾘｺﾝ系		2.8	5,620	15,736			WYB00017
		L	2.8	5,620	15,736	0	0	単－　45号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		7.3	450	3,285			WYB00033
		L	7.3	450	3,285	0	0	単－　46号
合　計					76,629			
					0		-76,629	

0/3m当たり内訳書

止水ｼｰﾙ設置
第　4号内訳書　　A1,A2【夜間】日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水シール設置			0	0	0			WYB00020
		m	2.7	42,270	114,129	2.7	114,129	単－　47号
止水シール（材料費）	ｼﾘｺﾝ系		0	0	0			WYB00024
		L	3.9	5,620	21,918	3.9	21,918	単－　48号
バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ		0	0	0			WYB00035
		L	6.9	450	3,105	6.9	3,105	単－　49号
合　計					0			
					139,152		139,152	
変更積算金額					0			
					129,365		129,365	円／m

10m当たり内訳書

止水処理
第　5号内訳書　　新日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下地処理			9.9	60,540	599,346			WYB00045
		m	9.9	60,540	599,346	0	0	単－　51号
乾式止水材設置			9.9	52,410	518,859			WYB00046
		m	9.9	52,410	518,859	0	0	単－　52号
防塵フォーム設置			1	174,700	174,700			WYB00047
		基	1	174,700	174,700	0	0	単－　53号
支持金具設置			11	80,540	885,940			WYB00048
		m	11	80,540	885,940	0	0	単－　54号
止水ゴム設置			11	17,320	190,520			WYB00049
		m	11	17,320	190,520	0	0	単－　55号
導水処理			1	203,500	203,500			WYB00050
		基	1	203,500	203,500	0	0	単－　56号
材料費			1		1,611,013			WYB00076
		式	1		1,611,013	0	0	単－　57号
合　計					3,889,653			
					3,889,653		0	

1/0構造物当たり内訳書

左官工法
第　6号内訳書　　日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ｹﾚﾝ･防錆処理混在(有+無)補修延べ体積0.1m3未満		1	302,600	302,600			WYB00001
		構造物	1	302,600	302,600	0	0	単－　63号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.02	4,368	87			CB210830
		ｍ３	0.02	4,368	87	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=6.0km以下		0.02	1,041	20			WYB00021
		ｍ３	0.02	1,041	20	0	0	単－　64号
処分費（ｍ３）			0.02	3,525	70			WYB00022
		ｍ３	0.02	3,525	70	0	0	単－　65号
合　計					281,484			
					0		-281,484	

0/1構造物当たり内訳書

左官工法
第　7号内訳書　　日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ｹﾚﾝ･防錆処理混在(有+無)補修延べ体積0.1m3以上		0	0	0			WYB00018
		構造物	1	1,268,000	1,268,000	1	1,268,000	単－　66号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0	0	0			CB210830
		ｍ３	0.27	4,368	1,179	0.27	1,179	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=6.0km以下		0	0	0			WYB00034
		ｍ３	0.27	1,041	281	0.27	281	単－　67号
処分費（ｍ３）			0	0	0			WYB00037
		ｍ３	0.27	3,525	951	0.27	951	単－　68号
合　計					0			
					1,270,411		1,270,411	
変更積算金額					0			
					1,181,068		1,181,068	円／構造物

1/0構造物当たり内訳書

左官工法
第　8号内訳書　　新日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.035m3		1	248,900	248,900			WB229210
		構造物	1	248,900	248,900	0	0	単－　69号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0.04	4,368	174			CB210830
		ｍ３	0.04	4,368	174	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=4.5km以下		0.04	1,013	40			WYB00007
		ｍ３	0.04	1,013	40	0	0	単－　70号
処分費（ｍ３）			0.04	3,525	141			WYB00008
		ｍ３	0.04	3,525	141	0	0	単－　71号
合　計					231,726			
					0		-231,726	

0/1構造物当たり内訳書

左官工法
第　9号内訳書　　新日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ｹﾚﾝ･防錆処理混在(有+無)補修延べ体積0.1m3未満		0	0	0			WYB00032
		構造物	1	529,900	529,900	1	529,900	単－　72号
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		0	0	0			CB210830
		ｍ３	0.06	4,368	262	0.06	262	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=4.5km以下		0	0	0			WYB00038
		ｍ３	0.06	1,013	60	0.06	60	単－　73号
処分費（ｍ３）			0	0	0			WYB00039
		ｍ３	0.06	3,525	211	0.06	211	単－　74号
合　計					0			
					530,433		530,433	
変更積算金額					0			
					493,129		493,129	円／構造物

1/0橋当たり内訳書

表面含浸
第　10号内訳書　　日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面含浸材塗布	浸透移行型気化性防錆材配合ｼﾗﾝ系含浸材 0.1m2		1	93,380	93,380			WYB00036
		橋	1	93,380	93,380	0	0	単－　75号
材料費			1		438			WYB00029
		式	1		438	0	0	単－　76号
合　計					87,220			
					0		-87,220	

18/0基当たり内訳書

塗装塗替
第　11号内訳書　　日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	2種ｹﾚﾝ	基	18 18	10,480 10,480	188,640 188,640	0	0	WYB00025 単－　77号
表面被覆処理	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	基	18 18	10,480 10,480	188,640 188,640	0	0	WYB00026 単－　78号
防錆処理（１層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料下塗	基	18 18	10,480 10,480	188,640 188,640	0	0	WYB00027 単－　79号
防錆処理（２層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料下塗	基	18 18	10,480 10,480	188,640 188,640	0	0	WYB00028 単－　80号
中塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	基	18 18	10,930 10,930	196,740 196,740	0	0	WYB00052 単－　81号
上塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	基	18 18	10,930 10,930	196,740 196,740	0	0	WYB00053 単－　82号
材料費		式	1 1		17,155 17,155	0	0	WYB00043 単－　83号
合　計					1,083,254 0		-1,083,254	

0/11基当たり内訳書

塗装塗替
第　12号内訳書　　日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	2種ｹﾚﾝ	基	0 11	0 10,480	0 115,280	11	115,280	WYB00040 単－　84号
表面被覆処理	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	基	0 11	0 10,480	0 115,280	11	115,280	WYB00041 単－　85号
防錆処理（１層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料下塗	基	0 11	0 10,480	0 115,280	11	115,280	WYB00042 単－　86号
防錆処理（２層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料下塗	基	0 11	0 10,480	0 115,280	11	115,280	WYB00057 単－　87号
中塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	基	0 11	0 10,930	0 120,230	11	120,230	WYB00059 単－　88号
上塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	基	0 11	0 10,930	0 120,230	11	120,230	WYB00060 単－　89号
材料費		式	0 1		0 10,628	1	10,628	WYB00072 単－　90号
合　計					0 712,208		712,208	
変更積算金額					0 662,122		662,122	円／基

7/0m2当たり内訳書

塗替塗装
第　13号内訳書　　新日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去	無 無 鈑桁構造･箱桁構造 標準 0.5kg/m2		7.4	31,060	229,844			WYB00006
		m２	7.4	31,060	229,844	0	0	単－　91号
廃材の回収･積込	無 無		7.4	7,049	52,162			WYB00009
		m２	7.4	7,049	52,162	0	0	単－　92号
ﾍﾟｰﾙ缶	20L/缶		1	4,810	4,810			
		缶	1	4,810	4,810	0	0	
素地調整	2種ｹﾚﾝ		7.4	5,240	38,776			WYB00010
		m２	7.4	5,240	38,776	0	0	単－　93号
表面被覆処理	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤		7.4	5,240	38,776			WYB00011
		m２	7.4	5,240	38,776	0	0	単－　94号
防錆処理（１層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料		7.4	5,240	38,776			WYB00013
		m２	7.4	5,240	38,776	0	0	単－　95号
防錆処理（２層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料		7.4	5,240	38,776			WYB00012
		m２	7.4	5,240	38,776	0	0	単－　96号
中塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料		7.4	5,468	40,463			WYB00015
		m２	7.4	5,468	40,463	0	0	単－　97号
上塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料		7.4	5,468	40,463			WYB00014
		m２	7.4	5,468	40,463	0	0	単－　98号
材料費			1		48,186			WYB00063
		式	1		48,186	0	0	単－　99号
合　計					530,875			
					0		-530,875	

0/8m2当たり内訳書

塗替塗装
第　14号内訳書　　新日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去	無 無 鈑桁構造･箱桁構造 標準 0.5kg/m2	m２	0 7.6	0 31,060	0 236,056	7.6	236,056	WYB00138 単－ 100号
廃材の回収･積込	無 無	m２	0 7.6	0 7,049	0 53,572	7.6	53,572	WYB00139 単－ 101号
ﾍﾟｰﾙ缶	20L/缶	缶	0 2	0 4,810	0 9,620	2	9,620	
素地調整	2種ｹﾚﾝ	m２	0 7.6	0 5,240	0 39,824	7.6	39,824	WYB00140 単－ 102号
表面被覆処理	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	m２	0 7.6	0 5,240	0 39,824	7.6	39,824	WYB00141 単－ 103号
防錆処理（１層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	m２	0 7.6	0 5,240	0 39,824	7.6	39,824	WYB00142 単－ 104号
防錆処理（２層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	m２	0 7.6	0 5,240	0 39,824	7.6	39,824	WYB00143 単－ 105号
中塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	m２	0 7.6	0 5,468	0 41,556	7.6	41,556	WYB00144 単－ 106号
上塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	m２	0 7.6	0 5,468	0 41,556	7.6	41,556	WYB00145 単－ 107号
材料費		式	0 1		0 49,527	1	49,527	WYB00151 単－ 108号
塗膜屑運搬		回	0 1	0 50,000	0 50,000	1	50,000	WYB00146 単－ 109号
処分費（式）		式	0 1		0 46,000	1	46,000	WYB00147 単－ 110号

0/8m2当たり内訳書

塗替塗装
第　14号内訳書　　新日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 687,183		687,183	
変更積算金額					0 638,857		638,857	円／m2

40掛m2当たり内訳書

足場
第　15号内訳書　　【夜間】日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		40.7	6,868	279,527			WB252110
		掛ｍ２	40.7	6,868	279,527	0	0	単－ 111号
合　計					259,869			
					259,869		0	

30/0m2当たり内訳書

足場
第　16号内訳書　　【夜間】日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	1ヶ月以下		32.6	12,680	413,368			CB431830
		m２	32.6	12,680	413,368	0	0	
シート張防護工	0.3月		32.6	236.1	7,696			WYB00002
		m２	32.6	236.1	7,696	0	0	単－ 112号
床面シート張防護工	0.3月		32.6	330.3	10,767			WYB00003
		m２	32.6	330.3	10,767	0	0	単－ 113号
合　計					401,463			
					0		-401,463	

60掛m2当たり内訳書

足場
第　17号内訳書　　新日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		64.8	4,921	318,880			WB252110
		掛ｍ２	64.8	4,921	318,880	0	0	単－ 114号
合　計					296,455			
					296,455		0	

60m2当たり内訳書

防護
第　18号内訳書　　新日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.5月		58.7	708	41,559			WB431370
		m 2	58.7	708	41,559	0	0	単－ 115号
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 0.5月		58.7	614	36,041			WB431380
		m 2	58.7	614	36,041	0	0	単－ 116号
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.5月		58.7	145	8,511			WB431380
		m 2	58.7	145	8,511	0	0	単－ 117号
床面シート張防護工	0.5月		58.7	223.6	13,125			WYB00023
		m 2	58.7	223.6	13,125	0	0	単－ 118号
合　計					92,257			
					92,257		0	

60m2当たり内訳書

塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ
第　19号内訳書　　新日吉橋

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜剥離剤用養生シート張工	0.1月		58.7	624.9	36,681			WYB00005
		m２	58.7	624.9	36,681	0	0	単ー 119号
合　計					34,101			
					34,101		0	

23人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　20号内訳書　　A

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			23	15,540	357,420			WB010211
		人日	23	15,540	357,420	0	0	単－ 120号
合　計					332,285			
					332,285		0	

19/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　21号内訳書　　A【夜間】

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			19	23,310	442,890			WB010211
		人日	19	23,310	442,890	0	0	単ー 121号
合　計					411,744			
					0		-411,744	

0/29人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　22号内訳書　　A【夜間】

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	29	23,310	675,990	29	675,990	単ー 122号
合　計					0			
					675,990		675,990	
変更積算金額					0			
					628,451		628,451	円／人日

69人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　23号内訳書　　B

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			69	13,970	963,930			WB010212
		人日	69	13,970	963,930	0	0	単－ 123号
合　計					896,143			
					896,143		0	

57/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　24号内訳書　　B【夜間】

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			57	20,950	1,194,150			WB010212
		人日	57	20,950	1,194,150	0	0	単ー 124号
合　計					1,110,173			
					0		-1,110,173	

0/77人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第　25号内訳書　　B【夜間】

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	77	20,950	1,613,150	77	1,613,150	単ー 125号
合　計					0			
					1,613,150		1,613,150	
変更積算金額					0			
					1,499,707		1,499,707	円／人日

1台当たり内訳書

建設機械運搬費
第　26号内訳書　　（往路）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 5.3km 無 無	台	1 1	62,500 62,500	62,500 62,500	0	0	WB010010 単ー 126号
合　計					58,104 58,104		0	

1台当たり内訳書

建設機械運搬費
第　27号内訳書　　（復路）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 5.3km 無 無	台	1 1	62,500 62,500	62,500 62,500	0	0	WB010010 単ー 126号
合　計					58,104 58,104		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　28号内訳書

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	30千円	式	0 1		0 30,000	1	30,000	WB010160 単－ 127号
準備費（処分費用積上げ分）	2千円	式	0 1		0 2,000	1	2,000	WB010170 単－ 128号
合　計					0 32,000		32,000	
変更積算金額					0 32,000		32,000	円／式

一式当たり内訳書

鉛等呼吸用保護具等費用

第　29号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用			1		966,000			WYB00019
		式	1		966,000	0	0	単ー 129号
合　計					898,067			
					898,067		0	

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	防錆ｷｬｯﾌﾟ		単位	組	数量	1 1	単価	43,518 43,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆キャップ設置		組	1 1	33,020 33,020	33,020 33,020	WYB00001 単－　11号
保護キャップ	φ200×440(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｺﾞﾑ)	個	1 1	11,100 11,100	11,100 11,100	WYB00002 単－　12号
固定バンド	200A(SPHC) 電気亜鉛ﾒｯｷ	個	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	WYB00003 単－　13号
ボルト	BN M12×45L(SPHC) 電気亜鉛ﾒｯｷ	本	1 1	389 389	389 389	WYB00004 単－　14号
計					46,809 46,809	
単価					46,810 46,810	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	充てん工法	20m未満 ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	単位	構造物	数量	1 1	単価	86,831 86,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.252kg	構造物	1 1	93,400 93,400	93,400 93,400	WB229010 単－　15号
計					93,400 93,400	
単価					93,400 93,400	円／構造物

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	充てん工法	20m未満 ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	単位	構造物	数量	0 1	単価	0 86,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.203kg	構造物	0 1	0 93,300	0 93,300	WB229010 単－　16号
計					0 93,300	
単価					0 93,300	円／構造物
変更積算単価					86,740	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	低圧注入工法	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入3種	単位	構造物	数量	1 1	単価	140,567 140,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.035kg 0.004kg 8個	構造物	1 1	151,200 151,200	151,200 151,200	WB229110 単－　17号
計					151,200 151,200	
単価					151,200 151,200	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾍﾞﾝﾄ基礎		単位	本	数量	1 1	単価 141,868 141,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＷＪ併用バイブロハンマ施工によるＨ形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 1箇所 H300 6m以下 50≦Nmax＜100	本	1 1	86,220 86,220	86,220 86,220	WB250230 単－　68号
バイブロハンマ施工によるＨ形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	本	1 1	4,117 4,117	4,117 4,117	WB250250 単－　69号
支持杭　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=6.0m(継施工長さ) H300×300×10×15	本	1 1	62,220 62,220	62,220 62,220	WYB00014 単－　70号
計					152,557 152,557	
単価					152,600 152,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾍﾞﾝﾄ基礎		単位	本	数量	0 1	単価	0 57,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=6.0m(継施工長さ) H300×300×10×15	本	0 1	0 62,220	0 62,220	WYB00090 単－　71号
計					0 62,220	
単価					0 62,220	円／本
変更積算単価					57,870	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	塗替塗装		単位	m2	数量	1 1	単価	118,533 118,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装　素地調整（材工共）	素地調整 3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1 1	18,910 18,910	18,910 18,910	WYB00018 単－　72号
塗替塗装　下塗り（材工共）	下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	1 1	39,350 39,350	39,350 39,350	WYB00019 単－　73号
塗替塗装　下塗り（材工共）	下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	1 1	19,660 19,660	19,660 19,660	WYB00020 単－　74号
塗替塗装　中塗り（材工共）	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1 1	21,680 21,680	21,680 21,680	WYB00021 単－　75号
塗替塗装　上塗り（材工共）	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1 1	27,870 27,870	27,870 27,870	WYB00022 単－　76号
計					127,470 127,470	
単価					127,500 127,500	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	t=15cm	単位	m2	数量	1 1	単価	141,589 141,589

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	t=15cm	ｍ２	1 1	152,300 152,300	152,300 152,300	WYB00023 単－　82号
計					152,300 152,300	
単価					152,300 152,300	円／m2

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,002 5,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1 1	4,368 4,368	4,368 4,368	CB210830
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=3.5km以下	ｍ３	1 1	1,013 1,013	1,013 1,013	WYB00026 単－　83号
計					5,381 5,381	
単価					5,381 5,381	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,621 2,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,820 2,820	2,820 2,820	WYB00029 単－　84号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	防錆キャップ設置		単位	組	数量	1 1	単価	33,020 33,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.25 0.25	38,325 38,325	9,581 9,581	
橋りょう特殊工		人	0.5 0.5	31,080 31,080	15,540 15,540	
普通作業員		人	0.25 0.25	21,840 21,840	5,460 5,460	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		2,439 2,439	
計					33,020 33,020	
単価					33,020 33,020	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	保護キャップ	φ200×440(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｺﾞﾑ)	単位	個	数量	1 1	単価	11,100 11,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護ｷｬｯﾌﾟ	φ200×440(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｺﾞﾑ)	個	1 1	11,100 11,100	11,100 11,100	
計					11,100 11,100	
単価					11,100 11,100	円／個

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	固定バンド	200A(SPHC) 電気亜鉛ﾒｯｷ	単位	個	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	200A(SPHC) 電気亜鉛ﾒｯｷ	個	1 1	2,300 2,300	2,300 2,300	
計					2,300 2,300	
単価					2,300 2,300	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ボルト	BN M12×45L(SPHC) 電気亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1 1	単価	389 389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ	BN M12×45L(SPHC) 電気亜鉛ﾒｯｷ	本	1 1	389 389	389 389	
計					389 389	
単価					389 389	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.252kg	単位	構造物	数量	1	単価	93,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	27,405	23,294	
特殊作業員		人	1.3	24,675	32,077	
普通作業員		人	1.1	21,840	24,024	
充填材	ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	ｋｇ	0.302	1,700	513	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		13,492	
計					93,400	
単価					93,400	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.203kg	単位	構造物	数量	1	単価	93,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	27,405	23,294	
特殊作業員		人	1.3	24,675	32,077	
普通作業員		人	1.1	21,840	24,024	
充填材	ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	ｋｇ	0.244	1,700	414	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		13,491	
計					93,300	
単価					93,300	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.035kg 0.004kg 8個	単位	構造物	数量	1	単価	151,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	27,405	41,107	
特殊作業員		人	2.4	24,675	59,220	
普通作業員		人	1.8	21,840	39,312	
注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入3種	ｋｇ	0.035	3,910	136	
シール材		ｋｇ	0.005	2,890	14	
注入器	ひび割れ注入用	個	8	384	3,072	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,339	
計					151,200	
単価					151,200	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	断面修復工（左官工法）	鉄筋ｹﾚﾝ･防錆処理混在(有+無)補修延べ体積0.1m3以上	単位	構造物	数量	1 1	単価	1,513,000 1,513,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	12 12	27,405 27,405	328,860 328,860	
特殊作業員		人	20 20	24,675 24,675	493,500 493,500	
普通作業員		人	15 15	21,840 21,840	327,600 327,600	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	左官工法用	ｍ３	0.614 0.614	348,000 348,000	213,672 213,672	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1 1		149,368 149,368	
計					1,513,000 1,513,000	
単価					1,513,000 1,513,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=3.5km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,013 1,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.03 0.03	21,630 21,630	648 648	
軽油		L	1.6 1.6	138 138	220 220	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.03 0.03	4,710 4,710	141 141	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.03 0.03	163 163	4 4	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,013 1,013	
単価					1,013 1,013	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,820 2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,200 1,200	2,820 2,820	WB020052 単－　95号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	断面修復工（左官工法）	鉄筋ｹﾚﾝ･防錆処理混在(有+無)補修延べ体積0.1m3以上	単位	構造物	数量	0 1	単価	0 1,391,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 12	0 27,405	0 328,860	
特殊作業員		人	0 20	0 24,675	0 493,500	
普通作業員		人	0 15	0 21,840	0 327,600	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	左官工法用	ｍ３	0 0.264	0 348,000	0 91,872	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	0 1		0 149,168	
計					0 1,391,000	
単価					0 1,391,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=3.5km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.03	0 21,630	0 648	
軽油		L	0 1.6	0 138	0 220	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 0.03	0 4,710	0 141	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 0.03	0 163	0 4	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,013	
単価					0 1,013	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 1,200	0 2,820	WB020052 単－　96号
計					0 2,820	
単価					0 2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	型枠工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 182,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 38,325	0 38,325	
型わく工		人	0 4	0 25,515	0 102,060	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 42,115	
計					0 182,500	
単価					0 182,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	モルタル打設（注入）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 499,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 2	0 38,325	0 76,650	
橋りょう特殊工		人	0 8	0 31,080	0 248,640	
普通作業員		人	0 4	0 21,840	0 87,360	
ﾐﾆﾎﾟﾝﾌﾟ（賃料）	TS-002	日	0 2	0 6,330	0 12,660	WYB00085 単－　97号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 74,190	
計					0 499,500	
単価					0 499,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	シール工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 161,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 38,325	0 38,325	
橋りょう特殊工		人	0 2	0 31,080	0 62,160	
普通作業員		人	0 2	0 21,840	0 43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 17,235	
計					0 161,400	
単価					0 161,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	注入器設置工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 257,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 38,325	0 38,325	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 31,080	0 124,320	
普通作業員		人	0 2	0 21,840	0 43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 51,575	
計					0 257,900	
単価					0 257,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	断面修復材（材料費）		単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復材	ﾊﾟﾜｰｸﾞﾗｳﾄ	ｋｇ	0 1	0 246	0 246	
計					0 246	
単価					0 246	円／ｋｇ

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	シール材（材料費）		単位	L	数量	0 1	単価	0 5,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	0 1	0 5,620	0 5,620	
計					0 5,620	
単価					0 5,620	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	吊足場工	1.1月　桁高1.5m未満	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	6,267 6,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	31,080 31,080	62,160 62,160	
足場材損料	桁高1.5m未満	月	1.1 1.1	460 460	506 506	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					62,670 62,670	
単価					6,267 6,267	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	朝顔工（両側）	1.1月	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	950.7 950.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.3 0.3	31,080 31,080	9,324 9,324	
足場材損料(朝顔部)	両側	月	1.1 1.1	167 167	183 183	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,507 9,507	
単価					950.7 950.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	板張防護工（朝顔部）	1.1月　両側	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	692.2 692.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.2 0.2	31,080 31,080	6,216 6,216	
板張防護材損料(朝顔部)	両側	月	1.1 1.1	642 642	706 706	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,922 6,922	
単価					692.2 692.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	シート張防護工（朝顔部）	1.1月　両側	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	169.7 169.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.05 0.05	31,080 31,080	1,554 1,554	
ｼｰﾄ張防護材損料(朝顔部)	両側	月	1.1 1.1	130 130	143 143	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,697 1,697	
単価					169.7 169.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	床面シート張防護工	1.1月	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	235.9 235.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.07 0.07	31,080 31,080	2,175 2,175	
床面ｼｰﾄ張防護材損料		月	1.1 1.1	168 168	184 184	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,359 2,359	
単価					235.9 235.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	吊足場設置･撤去		単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 2.9	0 46,620	0 135,198	
橋梁点検車	作業床約6m 積載重量200kg	日	0 0.14	0 90,000	0 12,600	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 20,202	
計					0 168,000	
単価					0 16,800	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	足場材料費（クイックデッキライト）	賃料日数1.7月	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 7,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材賃料	ｸｲｯｸﾃﾞｯｷﾗｲﾄ	月/m2	0 1.7	0 4,500	0 7,650	
計					0 7,650	
単価					0 7,650	円／ｍ２

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	足場材料費（クイックデッキライト）	賃料日数3.3月	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 14,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材賃料	ｸｲｯｸﾃﾞｯｷﾗｲﾄ	月/m2	0 3.3	0 4,500	0 14,850	
計					0 14,850	
単価					0 14,850	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	クイックデッキライト(基本料)		単位	式	数量	0 1	単価	0 950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｲｯｸﾃﾞｯｷﾗｲﾄ(基本料)		式	0 1		0 950,000	
計					0 950,000	
単価					0 950,000	円／式

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	アンカーボルト（材料費）	ｾﾙﾌｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄｱﾝｶｰ	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ｾﾙﾌｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄｱﾝｶｰ	本	0 1	0 3,840	0 3,840	
計					0 3,840	
単価					0 3,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	コンクリートドリルビット（材料費）	ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ	単位	セット	数量	0 1	単価	0 16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｯﾄﾄﾞﾘﾙ	ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ	ｾｯﾄ	0 1	0 16,100	0 16,100	
計					0 16,100	
単価					0 16,100	円／セット

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	アンカーボルト打込みヘッド（材料費）	ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾂｰﾙ	単位	セット	数量	0 1	単価	0 7,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ打込みﾍｯﾄﾞ	ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾂｰﾙ	ｾｯﾄ	0 1	0 7,950	0 7,950	
計					0 7,950	
単価					0 7,950	円／セット

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	アンカーボルト引抜きヘッド（材料費）	ﾃﾞｨｽｱｾﾝﾌﾞﾘﾂｰﾙ	単位	セット	数量	0 1	単価	0 79,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ引抜きﾍｯﾄﾞ	ﾃﾞｨｽｱｾﾝﾌﾞﾘﾂｰﾙ	ｾｯﾄ	0 1	0 79,400	0 79,400	
計					0 79,400	
単価					0 79,400	円／セット

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ノードカバー（材料費）	QD用	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｰﾄﾞｶﾊﾞｰ	QD用	個	0 1	0 1,650	0 1,650	
計					0 1,650	
単価					0 1,650	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	デッキ固定平頭ネジ（材料費）	QD用	単位	本	数量	0 1	単価	0 140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾃﾞｯｷ固定平頭ﾈｼﾞ	QD用	本	0 1	0 140	0 140	
計					0 140	
単価					0 140	円／本

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	防護工仮設材設置･撤去		単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 6,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 1.3	0 46,620	0 60,606	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 9,084	
計					0 69,690	
単価					0 6,969	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	防護材料費（クイックデッキライト）	賃料日数1.7月	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護材賃料	ｸｲｯｸﾃﾞｯｷﾗｲﾄ	月/m2	0 1.7	0 1,273	0 2,164	
計					0 2,164	
単価					0 2,164	円／ｍ２

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	防護材料費（クイックデッキライト）	賃料日数3.3月	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護材賃料	ｸｲｯｸﾃﾞｯｷﾗｲﾄ	月/m2	0 3.3	0 1,273	0 4,200	
計					0 4,200	
単価					0 4,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	防護材（基本料）		単位	式	数量	0 1	単価	0 300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護材(基本料)	ｸｲｯｸﾃﾞｯｷﾗｲﾄ	式	0 1		0 300,000	
計					0 300,000	
単価					0 300,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	断面修復工（コンクリート打替）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,892,000 2,892,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	23 23	27,405 27,405	630,315 630,315	
特殊作業員		人	38 38	24,675 24,675	937,650 937,650	
普通作業員		人	25 25	21,840 21,840	546,000 546,000	
断面修復材	ﾊﾟﾜｰｸﾞﾗｳﾄ	ｋｇ	1,875 1,875	246 246	461,250 461,250	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		316,785 316,785	
計					2,892,000 2,892,000	
単価					2,892,000 2,892,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	埋設型枠		単位	ｍ２	数量	10 10	単価	9,003 9,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	27,405 27,405	10,962 10,962	
型わく工		人	1.6 1.6	25,515 25,515	40,824 40,824	
普通作業員		人	0.8 0.8	21,840 21,840	17,472 17,472	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1 1		20,772 20,772	
計					90,030 90,030	
単価					9,003 9,003	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	27,405	43,848	
とび工		人	8.5	26,460	224,910	
普通作業員		人	1.3	21,840	28,392	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	56,125	78,575	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		116,375	
計					492,100	
単価					4,921	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	上部工架設・撤去工	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	17,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	38,325	23,761	
橋りょう特殊工		人	2.1	31,080	65,268	
普通作業員		人	0.41	21,840	8,954	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.58	119,100	69,078	WK250420 単－　98号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,839	
計					172,900	
単価					17,290	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	上部工架設・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	8,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34	38,325	13,030	
橋りょう特殊工		人	1	31,080	31,080	
溶接工		人	0.13	28,140	3,658	
普通作業員		人	0.17	21,840	3,712	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.29	119,100	34,539	WK250420 単－　98号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,571	
計					88,590	
単価					8,859	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	頂部梁　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=3.5m H300×300×10×15	単位	本	数量	1 1	単価	36,300 36,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 中古品 m当り		H300×300×10×15	m	3.5 3.5	10,370 10,370	36,295 36,295	WYB00033 単－　99号	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		5 5		
計						36,300 36,300		
単価						36,300 36,300	円／本	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	頂部梁　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=4.0m H300×300×10×15	単位	本	数量	1 1	単価	41,480 41,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 中古品 m当り		H300×300×10×15	m	4 4	10,370 10,370	41,480 41,480	WYB00036 単－ 100号	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		0 0		
計						41,480 41,480		
単価						41,480 41,480	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	サンドル　H形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=0.45m H150×150×7×10	単位	本	数量	1 1	単価	1,561 1,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 中古品 m当り		H150×150×7×10	m	0.45 0.45	3,470 3,470	1,561 1,561	WYB00039 単－ 101号	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		0 0		
計						1,561 1,561		
単価						1,561 1,561	円／本	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	サンドル　H形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=1.5m H150×150×7×10	単位	本	数量	1 1	単価	5,205 5,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 中古品 m当り		H150×150×7×10	m	1.5 1.5	3,470 3,470	5,205 5,205	WYB00042 単－ 102号	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		0 0		
計						5,205 5,205		
単価						5,205 5,205	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	サンドル　H形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=1.0m H300×300×10×15	単位	本	数量	1 1	単価	10,370 10,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 中古品 m当り	H300×300×10×15	m	1 1	10,370 10,370	10,370 10,370	WYB00054 単－ 103号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,370 10,370	
単価					10,370 10,370	円／本

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	サンドル　H形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=1.5m H300×300×10×15	単位	本	数量	1 1	単価	15,560 15,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 中古品 m当り	H300×300×10×15	m	1.5 1.5	10,370 10,370	15,555 15,555	WYB00048 単－ 104号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					15,560 15,560	
単価					15,560 15,560	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	55,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.1	38,325	80,482	
橋りょう特殊工		人	4.9	31,080	152,292	
溶接工		人	1.8	28,140	50,652	
普通作業員		人	1.3	21,840	28,392	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	1.7	119,100	202,470	WK250420 単－　98号
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		40,512	
計					554,800	
単価					55,480	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	t	数量	10	単価	21,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.74	38,325	28,360	
橋りょう特殊工		人	1.9	31,080	59,052	
溶接工		人	0.52	28,140	14,632	
普通作業員		人	0.27	21,840	5,896	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	日	0.85	119,100	101,235	WK250420 単－　98号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		8,625	
計					217,800	
単価					21,780	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	溝形鋼　ＳＳ４００　中古品	12×300×90	単位	t	数量	1 1	単価	126,000 126,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　１２×３００×９０	t	0.9 0.9	140,000 140,000	126,000 126,000	
計					126,000 126,000	
単価					126,000 126,000	円／ｔ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	支柱　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古	L=1.5m H300×300×10×15	単位	本	数量	1 1	単価	15,560 15,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 中古品 m当り	H300×300×10×15	m	1.5 1.5	10,370 10,370	15,555 15,555	WYB00051 単－ 104号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					15,560 15,560	
単価					15,560 15,560	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	基礎梁　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古	L=3.5m H300×300×10×15	単位	本	数量	1 1	単価	36,300 36,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 中古品 m当り	H300×300×10×15	m	3.5 3.5	10,370 10,370	36,295 36,295	WYB00057 単－　99号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					36,300 36,300	
単価					36,300 36,300	円／本

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	基礎受け梁　Ｈ形鋼　ＳＳ４００ 中古	L=4.0m H300×300×10×15	単位	本	数量	1 1	単価	41,480 41,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 中古品 m当り	H300×300×10×15	m	4 4	10,370 10,370	41,480 41,480	WYB00028 単－ 100号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,480 41,480	
単価					41,480 41,480	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ボルト　Ｈ．Ｔ．Ｂ　Ｆ１０Ｔ	M22×70	単位	組	数量	1 1	単価	224 224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1 1	224.7 224.7	224 224	
計					224 224	
単価					224 224	円／組

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ボルト　Ｈ．Ｔ．Ｂ　Ｆ１０Ｔ	M22×80	単位	組	数量	1 1	単価	237 237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	1 1	237 237	237 237	
計					237 237	
単価					237 237	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ＷＪ併用バイブロハンマ施工による Ｈ形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 1箇所 H300 6m以下 50≦Nmax＜100	単位	本	数量	10	単価	86,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,405	27,405	
とび工		人	3	26,460	79,380	
普通作業員		人	1	21,840	21,840	
溶接工		人	1	28,140	28,140	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H300	日	1	135,200	135,200	WK250010 単－ 105号
杭打ち用ウォータージェット運転		日	2	67,390	134,780	WK250040 単－ 106号
継施工費	Ｈ３００	箇所	10	36,300	363,000	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		72,455	
計					862,200	
単価					86,220	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	バイブロハンマ施工によるＨ形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	本	数量	10	単価	4,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.147	27,405	4,028	
とび工		人	0.294	26,460	7,779	
普通作業員		人	0.147	21,840	3,210	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.147	135,200	19,874	WK250010 単－ 107号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		6,279	
計					41,170	
単価					4,117	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	支持杭　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=6.0m(継施工長さ) H300×300×10×15	単位	本	数量	1 1	単価	62,220 62,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 中古品 m当り		H300×300×10×15	m	6 6	10,370 10,370	62,220 62,220	WYB00017 単－ 108号	
諸雑費（まるめ）			式	1 1		0 0		
計						62,220 62,220		
単価						62,220 62,220	円／本	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	支持杭　Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中古品	L=6.0m(継施工長さ) H300×300×10×15	単位	本	数量	0 1	単価	0 62,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 中古品 m当り		H300×300×10×15	m	0 6	0 10,370	0 62,220	WYB00091 単－ 109号	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 62,220		
単価						0 62,220	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	塗替塗装　素地調整（材工共）	素地調整 3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	18,910 18,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(材工共)	素地調整 3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1 1	18,910 18,910	18,910 18,910	
計					18,910 18,910	
単価					18,910 18,910	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	塗替塗装　下塗り（材工共）	下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	39,350 39,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(材工共)	下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２	1 1	39,350 39,350	39,350 39,350	
計					39,350 39,350	
単価					39,350 39,350	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	塗替塗装　下塗り（材工共）	下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	19,660 19,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(材工共)	下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２	1 1	19,660 19,660	19,660 19,660	
計					19,660 19,660	
単価					19,660 19,660	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	塗替塗装　中塗り（材工共）	中塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ﾛｰﾗｰ　淡彩	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	21,680 21,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(材工共)	中塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ・ﾛｰﾗｰ　淡彩	ｍ２	1 1	21,680 21,680	21,680 21,680	
計					21,680 21,680	
単価					21,680 21,680	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	塗替塗装　上塗り（材工共）	上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ･ﾛｰﾗｰ　淡彩	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	27,870 27,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(材工共)	上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ･ﾛｰﾗｰ　淡彩	ｍ２	1 1	27,870 27,870	27,870 27,870	
計					27,870 27,870	
単価					27,870 27,870	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	塗替塗装　素地調整（材工共）	素地調整　3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 18,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(材工共)	素地調整　3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	0 1	0 18,910	0 18,910	
計					0 18,910	
単価					0 18,910	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	塗替塗装　下塗り（材工共）	下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)　はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 39,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(材工共)	下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)　はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２	0 1	0 39,350	0 39,350	
計					0 39,350	
単価					0 39,350	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	塗替塗装　下塗り（材工共）	下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 19,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(材工共)	下塗り　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２	0 1	0 19,660	0 19,660	
計					0 19,660	
単価					0 19,660	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	塗替塗装　中塗り（材工共）	中塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ･ﾛｰﾗｰ　淡彩	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 21,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(材工共)	中塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ･ﾛｰﾗｰ　淡彩	ｍ２	0 1	0 21,680	0 21,680	
計					0 21,680	
単価					0 21,680	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	塗替塗装　上塗り（材工共）	上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ･ﾛｰﾗｰ　淡彩	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 27,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(材工共)	上塗り　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　はけ･ﾛｰﾗｰ　淡彩	ｍ２	0 1	0 27,870	0 27,870	
計					0 27,870	
単価					0 27,870	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	コンクリートはつり	t=15cm	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	152,300 152,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	27,405 27,405	27,405 27,405	
特殊作業員		人	2 2	24,675 24,675	49,350 49,350	
普通作業員		人	2 2	21,840 21,840	43,680 43,680	
空気圧縮機	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･5.0m3/min	日	1 1	10,240 10,240	10,240 10,240	WYB00024 単－ 110号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		21,625 21,625	
計					152,300 152,300	
単価					152,300 152,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=3.5km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,013 1,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.03 0.03	21,630 21,630	648 648	
軽油		L	1.6 1.6	138 138	220 220	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.03 0.03	4,710 4,710	141 141	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.03 0.03	163 163	4 4	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,013 1,013	
単価					1,013 1,013	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,820 2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,200 1,200	2,820 2,820	WB020052 単－　95号
計					2,820 2,820	
単価					2,820 2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	27,405	7,618	
特殊作業員		人	0.278	24,675	6,859	
普通作業員		人	0.278	21,840	6,071	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	55,400	15,401	WK250500 単－ 111号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		821	
計					47,770	
単価					4,777	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	大型土のう(材料費)	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	0 1	単価	0 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	0 1	0 1,100	0 1,100	
計					0 1,100	
単価					0 1,100	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	705.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	27,405	1,890	
特殊作業員		人	0.069	24,675	1,702	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	50,250	3,467	WK250500 単－ 112号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,059	
単価					705.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,965	13,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,970		
単価						13,970	円／人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－89号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	20,947	20,947		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						20,950		
単価						20,950	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－90号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	23,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	23,310	23,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,310	
単価					23,310	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量	1	単価	1,175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	24,675	135,712	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	56,125	84,187	
運搬費等率 434%		式	1		954,361	
諸雑費（まるめ）		式	1		740	
計					1,175,000	
単価					1,175,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	準備費（運搬費用積上げ分）	30千円	単位	式	数量	1	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		30,000	
計					30,000	
単価					30,000	円／式

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	準備費（処分費用積上げ分）	21千円	単位	式	数量	1	単価	21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		21,000	
計					21,000	
単価					21,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1 1	単価	55,300 55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	31,600 31,600	55,300 55,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					55,300 55,300	
単価					55,300 55,300	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無機)【㈱山本建工】	ｔ	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／ｔ	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無機)【㈱山本建工】	ｔ	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／ｔ	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ﾐﾆﾎﾟﾝﾌﾟ（賃料）	TS-002	単位	日	数量	0 1	単価	0 6,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾐﾆﾎﾟﾝﾌﾟ	TS-002	日	0 1	0 6,330	0 6,330	
計					0 6,330	
単価					0 6,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	119,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360	
軽油		L	74	138	10,212	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	64,500	84,495	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					119,100	
単価					119,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	H形鋼 中古品 m当り	H300×300×10×15	単位	m	数量	10 10	単価	10,370 10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格 m当り		H300×300×10×15	m	9 9	11,530 11,530	103,770 103,770	WYB00034 単－ 113号	
計						103,770 103,770		
単価						10,370 10,370	円／m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	H形鋼 中古品 m当り	H300×300×10×15	単位	m	数量	10 10	単価	10,370 10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格 m当り		H300×300×10×15	m	9 9	11,530 11,530	103,770 103,770	WYB00037 単－ 113号	
計						103,770 103,770		
単価						10,370 10,370	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	H形鋼 中古品 m当り	H150×150×7×10	単位	m	数量	10 10	単価	3,470 3,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 市中価格 m当り	H150×150×7×10	m	9 9	3,856 3,856	34,704 34,704	WYB00040 単－ 114号
計					34,704 34,704	
単価					3,470 3,470	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	H形鋼 中古品 m当り	H150×150×7×10	単位	m	数量	10 10	単価	3,470 3,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 市中価格 m当り	H150×150×7×10	m	9 9	3,856 3,856	34,704 34,704	WYB00043 単－ 114号
計					34,704 34,704	
単価					3,470 3,470	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	H形鋼 中古品 m当り	H300×300×10×15	単位	m	数量	10 10	単価	10,370 10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格 m当り		H300×300×10×15	m	9 9	11,530 11,530	103,770 103,770	WYB00055 単－ 113号	
計						103,770 103,770		
単価						10,370 10,370	円／m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	H形鋼 中古品 m当り	H300×300×10×15	単位	m	数量	10 10	単価	10,370 10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格 m当り		H300×300×10×15	m	9 9	11,530 11,530	103,770 103,770	WYB00049 単－ 113号	
計						103,770 103,770		
単価						10,370 10,370	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H300	単位	日	数量	1	単価	135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360	
軽油		L	69	138	9,522	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.3	21,600	28,080	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.3	56,300	73,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					135,200	
単価					135,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	67,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	120	138	16,560	
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第１次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.3	39,100	50,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					67,390	
単価					67,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360	
軽油		L	69	138	9,522	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.3	21,600	28,080	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊	供用日	1.3	56,300	73,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					135,200	
単価					135,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	H形鋼 中古品 m当り	H300×300×10×15	単位	m	数量	10 10	単価	10,370 10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格 m当り		H300×300×10×15	m	9 9	11,530 11,530	103,770 103,770	WYB00027 単－ 113号	
計						103,770 103,770		
単価						10,370 10,370	円／m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	H形鋼 中古品 m当り	H300×300×10×15	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格 m当り		H300×300×10×15	m	0 9	0 11,530	0 103,770	WYB00092 単－ 115号	
計						0 103,770		
単価						0 10,370	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	空気圧縮機	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･5.0m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	10,240 10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	60 60	138 138	8,280 8,280	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,240 10,240	
単価					10,240 10,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360	
軽油		L	104	138	14,352	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					55,400	
単価					55,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360	
軽油		L	78	138	10,764	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	12,000	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,250	
単価					50,250	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	H形鋼 市中価格 m当り	H300×300×10×15	単位	m	数量	10 10	単価	11,530 11,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３００×３００	t	0.93 0.93	124,000 124,000	115,320 115,320	
計					115,320 115,320	
単価					11,530 11,530	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	H形鋼 市中価格 m当り	H150×150×7×10	単位	m	数量	10 10	単価	3,856 3,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　１５０×１５０	t	0.311 0.311	124,000 124,000	38,564 38,564	
計					38,564 38,564	
単価					3,856 3,856	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	H形鋼 市中価格 m当り	H300×300×10×15	単位	m	数量	0 10	単価	0 11,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　３００×３００	t	0 0.93	0 124,000	0 115,320	
計					0 115,320	
単価					0 11,530	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－1号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,829 2,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1 1	3,043 3,043	3,043 3,043	WB430210 単－　22号
計					3,043 3,043	
単価					3,043 3,043	円／m2

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－2号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	1,395 1,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 6.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,501 1,501	1,501 1,501	CB430020
計					1,501 1,501	
単価					1,501 1,501	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－3号	殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	3,058 3,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,290 3,290	3,290 3,290	WYB00031 単－　23号
計					3,290 3,290	
単価					3,290 3,290	円／m3

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	384 384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	413.1 413.1	413.1 413.1	WB821210 単－　24号
計					413.1 413.1	
単価					413.1 413.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	412.5 412.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	443.8 443.8	443.8 443.8	WB821210 単－　25号
計					443.8 443.8	
単価					443.8 443.8	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	942 942

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1 1	1,014 1,014	1,014 1,014	WB821210 単－　26号
計					1,014 1,014	
単価					1,014 1,014	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－7号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1 1	単価	931 931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1 1	1,002 1,002	1,002 1,002	WB821210 単－　27号
計					1,002 1,002	
単価					1,002 1,002	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車A1【夜間】日吉橋	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1 1	単価	190,025 190,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	1 1	204,400 204,400	204,400 204,400	WB811610 単－　28号
計					204,400 204,400	
単価					204,400 204,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－9号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車A1【夜間】日吉橋	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	0 1	単価	0 242,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 有 有	m	0 1	0 260,600	0 260,600	WB811610 単－　29号	
計						0 260,600		
単価						0 260,600	円／m	
変更積算単価						242,300	円／m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車A2【夜間】日吉橋	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1 1	単価	190,025 190,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 有 有	m	1 1	204,400 204,400	204,400 204,400	WB811610 単－　28号	
計						204,400 204,400		
単価						204,400 204,400	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－11号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 車A2【夜間】日吉橋	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	0 1	単価	0 242,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	0 1	0 260,600	0 260,600	WB811610 単－　29号
計					0 260,600	
単価					0 260,600	円／m
変更積算単価					242,300	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－12号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 歩A1【夜間】日吉橋	補修 軽量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1 1	単価	171,060 171,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 有 有	m	1 1	184,000 184,000	184,000 184,000	WB811610 単－　30号
計					184,000 184,000	
単価					184,000 184,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－13号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 歩A2【夜間】日吉橋	補修 軽量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1 1	単価	171,060 171,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 有 有	m	1 1	184,000 184,000	184,000 184,000	WB811610 単－　30号
計					184,000 184,000	
単価					184,000 184,000	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－14号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A1～P8【夜間】水巻	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	0 1	単価	0 190,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	0 1	0 204,500	0 204,500	WB811610 単－　42号
計					0 204,500	
単価					0 204,500	円／m
変更積算単価					190,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 A2【夜間】水巻	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	0 1	単価	0 186,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	0 1	0 200,500	0 200,500	WB811610 単－ 43号
計					0 200,500	
単価					0 200,500	円／m
変更積算単価					186,400	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－16号	止水用ｼｰﾙ材 【夜間】水巻		単位	m	数量	0 1	単価	0 4,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材（材料）		m	0 1	0 4,856	0 4,856	WYB00095 単－ 50号
計					0 4,856	
単価					0 4,856	円／m
変更積算単価					4,515	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－17号	殻運搬 【夜間】水巻	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=6.0km以下	ｍ３	0 1	0 11,080	0 11,080	WYB00096 単－　58号
計					0 11,080	
単価					0 11,080	円／m3
変更積算単価					10,310	円／m3

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－18号	殻処分 【夜間】水巻	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,700	0 4,700	WYB00097 単－　59号
計					0 4,700	
単価					0 4,700	円／m3
変更積算単価					4,370	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	充てん工法 日吉橋	20m未満 ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	単位	構造物	数量	1 1	単価	86,738 86,738

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.203kg	構造物	1 1	93,300 93,300	93,300 93,300	WB229010 単－　60号
計					93,300 93,300	
単価					93,300 93,300	円／構造物

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	低圧注入工法 日吉橋	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入3種	単位	構造物	数量	1 1	単価	151,723 151,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.238kg 0.71kg 30個	構造物	1 1	163,200 163,200	163,200 163,200	WB229110 単－　61号
計					163,200 163,200	
単価					163,200 163,200	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	低圧注入工法 新日吉橋	25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入3種	単位	構造物	数量	1 1	単価	137,964 137,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.002kg 0.014kg 1個	構造物	1 1	148,400 148,400	148,400 148,400	WB229110 単－　62号
計					148,400 148,400	
単価					148,400 148,400	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	41,107	4,521	
特殊作業員		人	0.33	37,012	12,213	
普通作業員		人	0.549	32,760	17,985	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【夜間】	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)	t	12.573	14,800	186,080	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	110	4,730	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	276,000	30,360	WK430050 単－ 130号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	84,890	9,337	WK430060 単－ 131号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	122,700	13,497	WK430070 単－ 132号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	59,170	6,508	WK430080 単－ 133号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	46,830	5,151	WK430090 単－ 134号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		13,918	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－22号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,043

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					304,300	
単価					3,043	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,290 3,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,400 1,400	3,290 3,290	WB020052 単－ 135号
計					3,290 3,290	
単価					3,290 3,290	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－24号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	413.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	276	276,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	192	109,440	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	44	138	6,072	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,463	
計					413,100	
単価					413.1	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	443.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	306	306,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	192	109,440	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	49	138	6,762	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,473	
計					443,800	
単価					443.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－26号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	610	610,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	192	326,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	165	12,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	440	33,000	
軽油		L	98	138	13,524	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		18,701	
計					1,014,000	
単価					1,014	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－27号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	689	826,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	192	131,328	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	165	4,950	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	440	13,200	
軽油		L	132	138	18,216	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,506	
計					1,002,000	
単価					1,002	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－28号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	204,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置(A1,A2)	伸縮量30mm 車道用 荷重支持型	m	1	62,800	62,800	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	141,525	141,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					204,400	
単価					204,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	260,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置(A1,A2)	車道用	m	1	119,000	119,000	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	141,525	141,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					260,600	
単価					260,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置(A1,A2)	伸縮量25mm 歩道用 荷重支持型	m	1	48,800	48,800	
伸縮装置工　補修	２車線　軽量型	m	1	135,150	135,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					184,000	
単価					184,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－31号	シール設置		単位	m	数量	0 10	単価	0 42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 41,107	0 82,214	
特殊作業員		人	0 4	0 37,012	0 148,048	
普通作業員		人	0 4	0 32,760	0 131,040	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 61,398	
計					0 422,700	
単価					0 42,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－32号	コンクリート撤去工		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,505,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 7	0 41,107	0 287,749	
特殊作業員		人	0 14	0 37,012	0 518,168	
普通作業員		人	0 14	0 32,760	0 458,640	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0 7	0 1,960	0 13,720	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 226,723	
計					0 1,505,000	
単価					0 1,505,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	コンクリート打設工		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 613,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 41,107	0 205,535	
普通作業員		人	0 10	0 32,760	0 327,600	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 79,965	
計					0 613,100	
単価					0 613,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	超速硬コンクリート（材料費）	夜間単価	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート【夜間】		ｍ３	0 1	0 350,000	0 350,000	
計					0 350,000	
単価					0 350,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	雑費		単位	式	数量	0 1	単価	0 50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑費		式	0 1		0 50,000	
計					0 50,000	
単価					0 50,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	伸縮装置（材料費）	歩道用	単位	m	数量	0 1	単価	0 49,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置(A1,A2)	歩道用	m	0 1	0 49,600	0 49,600	
計					0 49,600	
単価					0 49,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	シール設置		単位	m	数量	0 10	単価	0 42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 41,107	0 82,214	
特殊作業員		人	0 4	0 37,012	0 148,048	
普通作業員		人	0 4	0 32,760	0 131,040	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 61,398	
計					0 422,700	
単価					0 42,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	コンクリート撤去工		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,505,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 7	0 41,107	0 287,749	
特殊作業員		人	0 14	0 37,012	0 518,168	
普通作業員		人	0 14	0 32,760	0 458,640	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0 7	0 1,960	0 13,720	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 226,723	
計					0 1,505,000	
単価					0 1,505,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	コンクリート打設工		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 613,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5	0 41,107	0 205,535	
普通作業員		人	0 10	0 32,760	0 327,600	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 79,965	
計					0 613,100	
単価					0 613,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	超速硬コンクリート（材料費）	夜間単価	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 350,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート【夜間】		ｍ３	0 1	0 350,000	0 350,000	
計					0 350,000	
単価					0 350,000	円／ｍ３

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	伸縮装置（材料費）	歩道用	単位	m	数量	0 1	単価	0 49,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置(A1,A2)	歩道用	m	0 1	0 49,600	0 49,600	
計					0 49,600	
単価					0 49,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	204,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置(A1～P8)	伸縮量30mm 車道用 荷重支持型	m	1	62,900	62,900	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	141,525	141,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					204,500	
単価					204,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	200,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置(A2)	伸縮量20mm 車道用 荷重支持型	m	1	58,900	58,900	
伸縮装置工　補修	２車線　普通型	m	1	141,525	141,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					200,500	
単価					200,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	止水シール設置		単位	m	数量	10 10	単価	42,270 42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2 2	41,107 41,107	82,214 82,214	
特殊作業員		人	4 4	37,012 37,012	148,048 148,048	
普通作業員		人	4 4	32,760 32,760	131,040 131,040	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		61,398 61,398	
計					422,700 422,700	
単価					42,270 42,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－45号	止水シール（材料費）	ｼﾘｺﾝ系	単位	L	数量	1 1	単価	5,620 5,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	1 1	5,620 5,620	5,620 5,620	
計					5,620 5,620	
単価					5,620 5,620	円／L

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－46号	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	1 1	単価	450 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1 1	450 450	450 450	
計					450 450	
単価					450 450	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－47号	止水シール設置		単位	m	数量	0 10	単価	0 42,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 41,107	0 82,214	
特殊作業員		人	0 4	0 37,012	0 148,048	
普通作業員		人	0 4	0 32,760	0 131,040	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 61,398	
計					0 422,700	
単価					0 42,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－48号	止水シール（材料費）	ｼﾘｺﾝ系	単位	L	数量	0 1	単価	0 5,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	0 1	0 5,620	0 5,620	
計					0 5,620	
単価					0 5,620	円／L

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－49号	バックアップ材（材料費）	ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	単位	L	数量	0 1	単価	0 450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	0 1	0 450	0 450	
計					0 450	
単価					0 450	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－50号	シール材（材料）		単位	m	数量	0 25	単価	0 4,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン系　プライマー含む		0	0	0	
		L	20	5,620	112,400	
バックアップ材	ウレタンフォーム		0	0	0	
		L	20	450	9,000	
計					0 121,400	
単価					0 4,856	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	下地処理		単位	m	数量	10 10	単価	60,540 60,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3 3	38,325 38,325	114,975 114,975	
橋りょう特殊工		人	6 6	31,080 31,080	186,480 186,480	
普通作業員		人	6 6	21,840 21,840	131,040 131,040	
諸雑費（率＋まるめ） 40%		式	1 1		172,905 172,905	
計					605,400 605,400	
単価					60,540 60,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	乾式止水材設置		単位	m	数量	10 10	単価	52,410 52,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3 3	38,325 38,325	114,975 114,975	
橋りょう特殊工		人	9 9	31,080 31,080	279,720 279,720	
普通作業員		人	3 3	21,840 21,840	65,520 65,520	
諸雑費（率＋まるめ） 13.9%		式	1 1		63,885 63,885	
計					524,100 524,100	
単価					52,410 52,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	防塵フォーム設置		単位	基	数量	1 1	単価	174,700 174,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	38,325 38,325	38,325 38,325	
橋りょう特殊工		人	3 3	31,080 31,080	93,240 93,240	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
諸雑費（率＋まるめ） 13.9%		式	1 1		21,295 21,295	
計					174,700 174,700	
単価					174,700 174,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	支持金具設置		単位	m	数量	10 10	単価	80,540 80,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4 4	38,325 38,325	153,300 153,300	
橋りょう特殊工		人	4 4	31,080 31,080	124,320 124,320	
溶接工		人	8 8	28,140 28,140	225,120 225,120	
普通作業員		人	4 4	21,840 21,840	87,360 87,360	
諸雑費（率＋まるめ） 36.5%		式	1 1		215,300 215,300	
計					805,400 805,400	
単価					80,540 80,540	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	止水ゴム設置		単位	m	数量	10 10	単価	17,320 17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	38,325 38,325	38,325 38,325	
橋りょう特殊工		人	2 2	31,080 31,080	62,160 62,160	
普通作業員		人	2 2	21,840 21,840	43,680 43,680	
諸雑費（率＋まるめ） 20.2%		式	1 1		29,035 29,035	
計					173,200 173,200	
単価					17,320 17,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	導水処理		単位	基	数量	1 1	単価	203,500 203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	38,325 38,325	38,325 38,325	
橋りょう特殊工		人	2 2	31,080 31,080	62,160 62,160	
溶接工		人	1 1	28,140 28,140	28,140 28,140	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
諸雑費（率＋まるめ） 35.3%		式	1 1		53,035 53,035	
計					203,500 203,500	
単価					203,500 203,500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	材料費		単位	式	数量	1 1	単価	1,611,013 1,611,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式止水材	Type-175	m	9.9 9.9	54,240 54,240	536,976 536,976	WYB00077 単－ 136号
防塵ﾌｫｰﾑ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ)	非排水用防塵ﾌｫｰﾑ含む	L	15.8 15.8	1,078 1,078	17,032 17,032	WYB00078 単－ 137号
ｼｰﾙ接着剤	2成分形性ｼﾘｺｰﾝ系 4L/ｾｯﾄ	セット	6 6	12,350 12,350	74,100 74,100	WYB00079 単－ 138号
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｳﾚﾀﾝ樹脂 0.5kg/缶	缶	2 2	3,190 3,190	6,380 6,380	WYB00080 単－ 139号
専用支持金具	Type-175専用金具 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	10.5 10.5	35,400 35,400	371,700 371,700	WYB00081 単－ 140号
止水ｺﾞﾑ取付金具	溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	0.5 0.5	19,580 19,580	9,790 9,790	WYB00082 単－ 141号
止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	YN-160	m	10.5 10.5	35,090 35,090	368,445 368,445	WYB00083 単－ 142号
止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	YN-300	m	0.5 0.5	54,780 54,780	27,390 27,390	WYB00084 単－ 143号
端部ｼﾞｬﾊﾞﾗ蓋	Mﾀｲﾌﾟ 2枚/ｾｯﾄ	セット	1 1	31,680 31,680	31,680 31,680	WYB00085 単－ 144号
端部ｼﾞｬﾊﾞﾗ蓋	MLﾀｲﾌﾟ 2枚/ｾｯﾄ	セット	1 1	47,520 47,520	47,520 47,520	WYB00086 単－ 145号
排水ﾊﾟｲﾌﾟ	50A 0.3m/本	本	2 2	13,800 13,800	27,600 27,600	WYB00087 単－ 146号

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	材料費		単位	式	数量	1 1	単価	1,611,013 1,611,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ﾊﾟｲﾌﾟ【導水用金具類含む】	50A	m	6 6	15,400 15,400	92,400 92,400	WYB00088 単－ 147号
計					1,611,013 1,611,013	
単価					1,611,013 1,611,013	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－58号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=6.0km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.3	0 35,280	0 10,584	
軽油		L	0 2.4	0 143	0 343	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 0.03	0 4,710	0 141	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 0.03	0 163	0 4	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 11,080	
単価					0 11,080	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－59号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 2,000	0 4,700	WB020052 単－ 148号
計					0 4,700	
単価					0 4,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.203kg	単位	構造物	数量	1	単価	93,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	27,405	23,294	
特殊作業員		人	1.3	24,675	32,077	
普通作業員		人	1.1	21,840	24,024	
充填材	ｼｰﾗﾝﾄ系 ｼﾘｺﾝ樹脂	ｋｇ	0.244	1,700	414	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		13,491	
計					93,300	
単価					93,300	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.238kg 0.71kg 30個	単位	構造物	数量	1	単価	163,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	27,405	41,107	
特殊作業員		人	2.4	24,675	59,220	
普通作業員		人	1.8	21,840	39,312	
注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材3種	ｋｇ	0.238	3,910	930	
シール材		ｋｇ	0.973	2,890	2,811	
注入器	ひび割れ注入用	個	30	384	11,520	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,300	
計					163,200	
単価					163,200	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.002kg 0.014kg 1個	単位	構造物	数量	1	単価	148,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	27,405	41,107	
特殊作業員		人	2.4	24,675	59,220	
普通作業員		人	1.8	21,840	39,312	
注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材3種	ｋｇ	0.002	3,910	7	
シール材		ｋｇ	0.019	2,890	54	
注入器	ひび割れ注入用	個	1	384	384	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8,316	
計					148,400	
単価					148,400	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	断面修復工（左官工法）	鉄筋ｹﾚﾝ･防錆処理混在(有+無)補修延べ体積0.1m3未満	単位	構造物	数量	1 1	単価	302,600 302,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	27,405 27,405	68,512 68,512	
特殊作業員		人	5 5	24,675 24,675	123,375 123,375	
普通作業員		人	3 3	21,840 21,840	65,520 65,520	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	左官工法用	ｍ３	0.019 0.019	348,000 348,000	6,612 6,612	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		38,581 38,581	
計					302,600 302,600	
単価					302,600 302,600	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=6.0km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,041 1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.03 0.03	21,630 21,630	648 648	
軽油		L	1.8 1.8	138 138	248 248	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.03 0.03	4,710 4,710	141 141	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.03 0.03	163 163	4 4	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,041 1,041	
単価					1,041 1,041	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,525 3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 単－ 149号
計					3,525 3,525	
単価					3,525 3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	断面修復工（左官工法）	鉄筋ｹﾚﾝ･防錆処理混在(有+無)補修延べ体積0.1m3以上	単位	構造物	数量	0 1	単価	0 1,268,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 10	0 27,405	0 274,050	
特殊作業員		人	0 18	0 24,675	0 444,150	
普通作業員		人	0 14	0 21,840	0 305,760	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	左官工法用	ｍ３	0 0.321	0 348,000	0 111,708	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	0 1		0 132,332	
計					0 1,268,000	
単価					0 1,268,000	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=6.0km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.03	0 21,630	0 648	
軽油		L	0 1.8	0 138	0 248	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 0.03	0 4,710	0 141	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 0.03	0 163	0 4	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,041	
単価					0 1,041	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 1,500	0 3,525	WB020052 単－ 150号
計					0 3,525	
単価					0 3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.035m3	単位	構造物	数量	1	単価	248,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3	27,405	63,031	
特殊作業員		人	3.8	24,675	93,765	
普通作業員		人	2.5	21,840	54,600	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	左官工法用	ｍ３	0.041	348,000	14,268	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		23,236	
計					248,900	
単価					248,900	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=4.5km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,013 1,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.03 0.03	21,630 21,630	648 648	
軽油		L	1.6 1.6	138 138	220 220	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.03 0.03	4,710 4,710	141 141	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.03 0.03	163 163	4 4	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,013 1,013	
単価					1,013 1,013	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,525 3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35 2.35	1,500 1,500	3,525 3,525	WB020052 単－ 149号
計					3,525 3,525	
単価					3,525 3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	断面修復工（左官工法）	鉄筋ｹﾚﾝ･防錆処理混在(有+無)補修延べ体積0.1m3未満	単位	構造物	数量	0 1	単価	0 529,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 27,405	0 109,620	
特殊作業員		人	0 9	0 24,675	0 222,075	
普通作業員		人	0 5	0 21,840	0 109,200	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	左官工法用	ｍ３	0 0.066	0 348,000	0 22,968	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 66,037	
計					0 529,900	
単価					0 529,900	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DT2t DID有 L=4.5km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 1,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.03	0 21,630	0 648	
軽油		L	0 1.6	0 138	0 220	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 0.03	0 4,710	0 141	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 0.03	0 163	0 4	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,013	
単価					0 1,013	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 2.35	0 1,500	0 3,525	WB020052 単－ 150号
計					0 3,525	
単価					0 3,525	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	表面含浸材塗布	浸透移行型気化性防錆材配合ｼﾗﾝ系含浸材 0.1m2	単位	橋	数量	1 1	単価	93,380 93,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	27,405 27,405	27,405 27,405	
特殊作業員		人	1 1	24,675 24,675	24,675 24,675	
普通作業員		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
軽作業員		人	1 1	15,015 15,015	15,015 15,015	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,445 4,445	
計					93,380 93,380	
単価					93,380 93,380	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	材料費		単位	式	数量	1 1	単価	438 438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸材	ｼﾗﾝ系(旧新技術「MCI-2018」)	ｋｇ	0.033 0.033	13,300 13,300	438 438	WYB00030 単－ 151号
計					438 438	
単価					438 438	円／式

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	素地調整	2種ｹﾚﾝ	単位	基	数量	10 10	単価	10,480 10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	2.8 2.8	32,550 32,550	91,140 91,140	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		13,660 13,660	
計					104,800 104,800	
単価					10,480 10,480	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	表面被覆処理	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	単位	基	数量	10 10	単価	10,480 10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	2.8 2.8	32,550 32,550	91,140 91,140	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		13,660 13,660	
計					104,800 104,800	
単価					10,480 10,480	円／基

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	防錆処理（１層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料下塗	単位	基	数量	10 10	単価	10,480 10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	2.8 2.8	32,550 32,550	91,140 91,140	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		13,660 13,660	
計					104,800 104,800	
単価					10,480 10,480	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	防錆処理（２層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料下塗	単位	基	数量	10 10	単価	10,480 10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	2.8 2.8	32,550 32,550	91,140 91,140	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		13,660 13,660	
計					104,800 104,800	
単価					10,480 10,480	円／基

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	中塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	単位	基	数量	10 10	単価	10,930 10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	2.8 2.8	32,550 32,550	91,140 91,140	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		18,160 18,160	
計					109,300 109,300	
単価					10,930 10,930	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	上塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	単位	基	数量	10 10	単価	10,930 10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	2.8 2.8	32,550 32,550	91,140 91,140	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		18,160 18,160	
計					109,300 109,300	
単価					10,930 10,930	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	材料費		単位	式	数量	1 1	単価	17,155 17,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	kｇ	0.11 0.11	44,420 44,420	4,886 4,886	WYB00044 単－ 152号
EARTHCOAT防錆塗料下塗(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	kｇ	0.54 0.54	15,500 15,500	8,370 8,370	WYB00051 単－ 153号
EARTHCOAT防錆塗料専用ｼﾝﾅｰ(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	kｇ	0.1 0.1	3,486 3,486	348 348	WYB00054 単－ 154号
EARTHCOAT中塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	kｇ	0.38 0.38	3,121 3,121	1,185 1,185	WYB00055 単－ 155号
EARTHCOAT上塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	kｇ	0.32 0.32	7,394 7,394	2,366 2,366	WYB00056 単－ 156号
計					17,155 17,155	
単価					17,155 17,155	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	素地調整	2種ｹﾚﾝ	単位	基	数量	0 10	単価	0 10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 2.8	0 32,550	0 91,140	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 13,660	
計					0 104,800	
単価					0 10,480	円／基

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	表面被覆処理	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	単位	基	数量	0 10	単価	0 10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 2.8	0 32,550	0 91,140	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 13,660	
計					0 104,800	
単価					0 10,480	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	防錆処理（１層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料下塗	単位	基	数量	0 10	単価	0 10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 2.8	0 32,550	0 91,140	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 13,660	
計					0 104,800	
単価					0 10,480	円／基

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	防錆処理（２層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料下塗	単位	基	数量	0 10	単価	0 10,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 2.8	0 32,550	0 91,140	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 13,660	
計					0 104,800	
単価					0 10,480	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	中塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	単位	基	数量	0 10	単価	0 10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 2.8	0 32,550	0 91,140	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 18,160	
計					0 109,300	
単価					0 10,930	円／基

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	上塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	単位	基	数量	0 10	単価	0 10,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 2.8	0 32,550	0 91,140	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 18,160	
計					0 109,300	
単価					0 10,930	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	材料費		単位	式	数量	0 1	単価	0 10,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	kｇ	0 0.07	0 44,420	0 3,109	WYB00073 単－ 157号
EARTHCOAT防錆塗料下塗(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	kｇ	0 0.33	0 15,500	0 5,115	WYB00074 単－ 158号
EARTHCOAT防錆塗料専用ｼﾝﾅｰ(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	kｇ	0 0.06	0 3,486	0 209	WYB00075 単－ 159号
EARTHCOAT中塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	kｇ	0 0.23	0 3,121	0 717	WYB00089 単－ 160号
EARTHCOAT上塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	kｇ	0 0.2	0 7,394	0 1,478	WYB00090 単－ 161号
計					0 10,628	
単価					0 10,628	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	塗膜剥離剤塗布･塗膜除去	無 無 鈑桁構造･箱桁構造 標準 0.5kg/m2	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	31,060 31,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(ＥＰＰ工法)(手間のみ)	無 無 鈑桁構造･箱桁構造 標準 0.5kg/m2	ｍ２	1 1	29,880 29,880	29,880 29,880	
塗膜剥離剤	EPP(ｴｺ・ﾍﾟｲﾝﾄ・ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ)工法	ｋｇ	0.535 0.535	2,200 2,200	1,177 1,177	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					31,060 31,060	
単価					31,060 31,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	廃材の回収･積込	無 無	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	7,049 7,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜除去(ＥＰＰ工法)	廃材の回収・積込 昼間作業 時間的制約無	ｍ２	1 1	7,049 7,049	7,049 7,049	
計					7,049 7,049	
単価					7,049 7,049	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	素地調整	2種ｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	5,240 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1.4 1.4	32,550 32,550	45,570 45,570	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		6,830 6,830	
計					52,400 52,400	
単価					5,240 5,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	表面被覆処理	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	5,240 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1.4 1.4	32,550 32,550	45,570 45,570	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		6,830 6,830	
計					52,400 52,400	
単価					5,240 5,240	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	防錆処理（１層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	5,240 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1.4 1.4	32,550 32,550	45,570 45,570	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		6,830 6,830	
計					52,400 52,400	
単価					5,240 5,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	防錆処理（２層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	5,240 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1.4 1.4	32,550 32,550	45,570 45,570	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		6,830 6,830	
計					52,400 52,400	
単価					5,240 5,240	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	中塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	5,468 5,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1.4 1.4	32,550 32,550	45,570 45,570	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		9,110 9,110	
計					54,680 54,680	
単価					5,468 5,468	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	上塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	5,468 5,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	1.4 1.4	32,550 32,550	45,570 45,570	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		9,110 9,110	
計					54,680 54,680	
単価					5,468 5,468	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	材料費		単位	式	数量	1 1	単価	48,186 48,186

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	kｇ	0.3 0.3	44,420 44,420	13,326 13,326	WYB00064 単－ 162号
EARTHCOAT防錆塗料下塗(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	kｇ	1.55 1.55	15,500 15,500	24,025 24,025	WYB00065 単－ 163号
EARTHCOAT防錆塗料専用ｼﾝﾅｰ(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	kｇ	0.29 0.29	3,486 3,486	1,010 1,010	WYB00066 単－ 164号
EARTHCOAT中塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	kｇ	1.04 1.04	3,121 3,121	3,245 3,245	WYB00067 単－ 165号
EARTHCOAT上塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	kｇ	0.89 0.89	7,394 7,394	6,580 6,580	WYB00068 単－ 166号
計					48,186 48,186	
単価					48,186 48,186	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	塗膜剥離剤塗布･塗膜除去	無 無 鈑桁構造･箱桁構造 標準 0.5kg/m2	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 31,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(ＥＰＰ工法)(手間のみ)	無 無 鈑桁構造･箱桁構造 標準 0.5kg/m2	ｍ２	0 1	0 29,880	0 29,880	
塗膜剥離剤	EPP(ｴｺ・ﾍﾟｲﾝﾄ・ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ)工法	ｋｇ	0 0.535	0 2,200	0 1,177	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 31,060	
単価					0 31,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	廃材の回収･積込	無 無	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 7,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜除去(ＥＰＰ工法)	廃材の回収・積込 昼間作業 時間的制約無	ｍ２	0 1	0 7,049	0 7,049	
計					0 7,049	
単価					0 7,049	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	素地調整	2種ｹﾚﾝ	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 1.4	0 32,550	0 45,570	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 6,830	
計					0 52,400	
単価					0 5,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	表面被覆処理	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 1.4	0 32,550	0 45,570	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 6,830	
計					0 52,400	
単価					0 5,240	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	防錆処理（１層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 1.4	0 32,550	0 45,570	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 6,830	
計					0 52,400	
単価					0 5,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	防錆処理（２層目）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 1.4	0 32,550	0 45,570	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 6,830	
計					0 52,400	
単価					0 5,240	円／ｍ２

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	中塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 5,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 1.4	0 32,550	0 45,570	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 9,110	
計					0 54,680	
単価					0 5,468	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	上塗り	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 5,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 1.4	0 32,550	0 45,570	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 9,110	
計					0 54,680	
単価					0 5,468	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	材料費		単位	式	数量	0 1	単価	0 49,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	kｇ	0 0.31	0 44,420	0 13,770	WYB00152 単－ 167号
EARTHCOAT防錆塗料下塗(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	kｇ	0 1.59	0 15,500	0 24,645	WYB00153 単－ 168号
EARTHCOAT防錆塗料専用ｼﾝﾅｰ(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	kｇ	0 0.3	0 3,486	0 1,045	WYB00154 単－ 169号
EARTHCOAT中塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	kｇ	0 1.07	0 3,121	0 3,339	WYB00155 単－ 170号
EARTHCOAT上塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	kｇ	0 0.91	0 7,394	0 6,728	WYB00156 単－ 171号
計					0 49,527	
単価					0 49,527	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	塗膜屑運搬		単位	回	数量	0 1	単価	0 50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	塗膜屑	回	0 1	0 50,000	0 50,000	
計					0 50,000	
単価					0 50,000	円／回

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	処分費（式）		単位	式	数量	0 1	単価	0 46,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】	塗膜廃棄物【(株)環境化学研究所】	式	0 1		0 46,000	
計					0 46,000	
単価					0 46,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－111号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	6,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	41,107	65,771	
とび工		人	8.5	39,690	337,365	
普通作業員		人	1.3	32,760	42,588	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	56,125	78,575	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		162,501	
計					686,800	
単価					6,868	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－112号	シート張防護工	0.3月	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	236.1 236.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.05 0.05	46,620 46,620	2,331 2,331	
ｼｰﾄ張防護材損料		月	0.3 0.3	100 100	30 30	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,361 2,361	
単価					236.1 236.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－113号	床面シート張防護工	0.3月	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	330.3 330.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.07 0.07	46,620 46,620	3,263 3,263	
床面ｼｰﾄ張防護材損料		月	0.3 0.3	135 135	40 40	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,303 3,303	
単価					330.3 330.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,921

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	27,405	43,848	
とび工		人	8.5	26,460	224,910	
普通作業員		人	1.3	21,840	28,392	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	56,125	78,575	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		116,375	
計					492,100	
単価					4,921	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	31,080	683	
足場材損料		月	0.5	50	25	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					708	
単価					708	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	31,080	559	
防護材損料		月	0.5	110	55	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					614	
単価					614	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.5月	単位	ｍ２	数量	1	単価	145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	31,080	124	
シート張防護材損料		月	0.5	42	21	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					145	
単価					145	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	床面シート張防護工	0.5月	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	223.6 223.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.07 0.07	31,080 31,080	2,175 2,175	
床面ｼｰﾄ張防護材損料		月	0.5 0.5	123 123	61 61	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,236 2,236	
単価					223.6 223.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	塗膜剥離剤用養生シート張工	0.1月	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	624.9 624.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.2 0.2	31,080 31,080	6,216 6,216	
塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ損料		月	0.1 0.1	333 333	33 33	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,249 6,249	
単価					624.9 624.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	15,540	15,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,540		
単価						15,540	円／人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	23,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	23,310	23,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,310		
単価						23,310	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	23,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	23,310	23,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,310		
単価						23,310	円／人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,965	13,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,970		
単価						13,970	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	20,947	20,947		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						20,950		
単価						20,950	円／人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	20,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	20,947	20,947		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						20,950		
単価						20,950	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 5.3km 無 無	単位	台	数量	1	単価	62,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,500	
単価					62,500	円／台

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	準備費（運搬費用積上げ分）	30千円	単位	式	数量	1	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		30,000	
計					30,000	
単価					30,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	準備費（処分費用積上げ分）	2千円	単位	式	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		2,000	
計					2,000	
単価					2,000	円／式

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1 1	単価	966,000 966,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用	50m2以下	式	1 1		966,000 966,000	
計					966,000 966,000	
単価					966,000 966,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	276,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	36,540	36,540	
軽油		L	235	138	32,430	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					276,000	
単価					276,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	84,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	32,445	31,796	
軽油		L	43	138	5,934	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	36,000	47,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					84,890	
単価					84,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	122,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	36,540	36,540	
軽油		L	48	138	6,624	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.39	57,200	79,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					122,700	
単価					122,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	36,540	36,540	
軽油		L	27	138	3,726	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,170	
単価					59,170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－134号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	46,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	36,540	36,540	
軽油		L	30	138	4,140	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,300	6,148	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					46,830	
単価					46,830	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－135号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【夜間】		ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻【三共建設(株)　洞北ｾﾝﾀｰ】	ｔ	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／ｔ	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	乾式止水材	Type-175	単位	ｍ	数量	1 1	単価	54,240 54,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
乾式止水材		Type-175	ｍ	1 1	54,240 54,240	54,240 54,240		
計						54,240 54,240		
単価						54,240 54,240	円／ｍ	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	防塵ﾌｫｰﾑ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ)	非排水用防塵ﾌｫｰﾑ含む	単位	L	数量	1 1	単価	1,078 1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防塵ﾌｫｰﾑ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ)	非排水用防塵ﾌｫｰﾑ含む	L	1 1	1,078 1,078	1,078 1,078	
計					1,078 1,078	
単価					1,078 1,078	円／L

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ｼｰﾙ接着剤	2成分形性ｼﾘｺｰﾝ系 4L/ｾｯﾄ	単位	セット	数量	1 1	単価	12,350 12,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ接着剤	2成分形性ｼﾘｺｰﾝ系 4L/ｾｯﾄ	ｾｯﾄ	1 1	12,350 12,350	12,350 12,350	
計					12,350 12,350	
単価					12,350 12,350	円／セット

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｳﾚﾀﾝ樹脂 0.5kg/缶	単位	缶	数量	1 1	単価	3,190 3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｳﾚﾀﾝ樹脂系 0.5kg/缶	缶	1 1	3,190 3,190	3,190 3,190	
計					3,190 3,190	
単価					3,190 3,190	円／缶

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	専用支持金具	Type-175専用金具 溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1 1	単価	35,400 35,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
専用支持金具	Type-175専用金具 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	1 1	35,405 35,405	35,405 35,405	
計					35,405 35,405	
単価					35,400 35,400	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	止水ｺﾞﾑ取付金具	溶融亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1 1	単価	19,580 19,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ｺﾞﾑ取付金具	溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	1 1	19,580 19,580	19,580 19,580	
計					19,580 19,580	
単価					19,580 19,580	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	YN-160	単位	m	数量	1 1	単価	35,090 35,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	YN-160	m	1 1	35,090 35,090	35,090 35,090	
計					35,090 35,090	
単価					35,090 35,090	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	YN-300	単位	m	数量	1 1	単価	54,780 54,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	YN-300	m	1 1	54,780 54,780	54,780 54,780	
計					54,780 54,780	
単価					54,780 54,780	円／m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	端部ｼﾞｬﾊﾞﾗ蓋	Mﾀｲﾌﾟ　2枚/ｾｯﾄ	単位	セット	数量	1 1	単価	31,680 31,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部ｼﾞｬﾊﾞﾗ蓋	Mﾀｲﾌﾟ　2枚/ｾｯﾄ	ｾｯﾄ	1 1	31,680 31,680	31,680 31,680	
計					31,680 31,680	
単価					31,680 31,680	円／セット

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	端部ｼﾞｬﾊﾞﾗ蓋	MLﾀｲﾌﾟ　2枚/ｾｯﾄ	単位	セット	数量	1 1	単価	47,520 47,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部ｼﾞｬﾊﾞﾗ蓋	MLﾀｲﾌﾟ　2枚/ｾｯﾄ	ｾｯﾄ	1 1	47,520 47,520	47,520 47,520	
計					47,520 47,520	
単価					47,520 47,520	円／セット

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	排水ﾊﾟｲﾌﾟ	50A 0.3m/本	単位	本	数量	1 1	単価	13,800 13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ﾊﾟｲﾌﾟ	50A 0.3m/本	本	1 1	13,800 13,800	13,800 13,800	
計					13,800 13,800	
単価					13,800 13,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	排水ﾊﾟｲﾌﾟ【導水用金具類含む】	50A	単位	m	数量	1 1	単価	15,400 15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ﾊﾟｲﾌﾟ【導水用金具類含む】	50A	m	1 1	15,400 15,400	15,400 15,400	
計					15,400 15,400	
単価					15,400 15,400	円／m

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【夜間】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【三共建設(株) 洞北ｾﾝﾀｰ】	t	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【㈱ﾌｪｱﾛｰﾄﾞﾘｻｲｸﾙ八幡工場】	ｔ	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／ｔ	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【㈱ﾌｪｱﾛｰﾄﾞﾘｻｲｸﾙ八幡工場】	ｔ	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／ｔ	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	表面含浸材	ｼﾗﾝ系(旧新技術「MCI-2018」)	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	13,300 13,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸材	ｼﾗﾝ系(旧新技術「MCI-2018」)	ｋｇ	1 1	13,300 13,300	13,300 13,300	
計					13,300 13,300	
単価					13,300 13,300	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	EARTHCOAT防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	44,420 44,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	ｋｇ	1 1	44,420 44,420	44,420 44,420	
計					44,420 44,420	
単価					44,420 44,420	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	EARTHCOAT防錆塗料下塗(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	15,500 15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆塗料下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	ｋｇ	1 1	15,500 15,500	15,500 15,500	
計					15,500 15,500	
単価					15,500 15,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	EARTHCOAT防錆塗料専用ｼﾝﾅｰ(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,486 3,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆塗料専用ｼﾝﾅｰ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	ｋｇ	1 1	3,486 3,486	3,486 3,486	
計					3,486 3,486	
単価					3,486 3,486	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	EARTHCOAT中塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,121 3,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT中塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	ｋｇ	1 1	3,121 3,121	3,121 3,121	
計					3,121 3,121	
単価					3,121 3,121	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	EARTHCOAT上塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	7,394 7,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT上塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	ｋｇ	1 1	7,394 7,394	7,394 7,394	
計					7,394 7,394	
単価					7,394 7,394	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	EARTHCOAT防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 44,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	ｋｇ	0 1	0 44,420	0 44,420	
計					0 44,420	
単価					0 44,420	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	EARTHCOAT防錆塗料下塗(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆塗料下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	ｋｇ	0 1	0 15,500	0 15,500	
計					0 15,500	
単価					0 15,500	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	EARTHCOAT防錆塗料専用ｼﾝﾅｰ(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 3,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆塗料専用ｼﾝﾅｰ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	ｋｇ	0 1	0 3,486	0 3,486	
計					0 3,486	
単価					0 3,486	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	EARTHCOAT中塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 3,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT中塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	ｋｇ	0 1	0 3,121	0 3,121	
計					0 3,121	
単価					0 3,121	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	EARTHCOAT上塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 7,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT上塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	ｋｇ	0 1	0 7,394	0 7,394	
計					0 7,394	
単価					0 7,394	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	EARTHCOAT防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	44,420 44,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	ｋｇ	1 1	44,420 44,420	44,420 44,420	
計					44,420 44,420	
単価					44,420 44,420	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	EARTHCOAT防錆塗料下塗(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	15,500 15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆塗料下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	ｋｇ	1 1	15,500 15,500	15,500 15,500	
計					15,500 15,500	
単価					15,500 15,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	EARTHCOAT防錆塗料専用ｼﾝﾅｰ(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,486 3,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆塗料専用ｼﾝﾅｰ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	ｋｇ	1 1	3,486 3,486	3,486 3,486	
計					3,486 3,486	
単価					3,486 3,486	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	EARTHCOAT中塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	3,121 3,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT中塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	ｋｇ	1 1	3,121 3,121	3,121 3,121	
計					3,121 3,121	
単価					3,121 3,121	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	EARTHCOAT上塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	7,394 7,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT上塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	ｋｇ	1 1	7,394 7,394	7,394 7,394	
計					7,394 7,394	
単価					7,394 7,394	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	EARTHCOAT防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 44,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	ｋｇ	0 1	0 44,420	0 44,420	
計					0 44,420	
単価					0 44,420	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	EARTHCOAT防錆塗料下塗(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆塗料下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料	ｋｇ	0 1	0 15,500	0 15,500	
計					0 15,500	
単価					0 15,500	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	EARTHCOAT防錆塗料専用ｼﾝﾅｰ(2層分)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 3,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT防錆塗料専用ｼﾝﾅｰ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系特殊塗料専用希釈材	ｋｇ	0 1	0 3,486	0 3,486	
計					0 3,486	
単価					0 3,486	円／ｋｇ

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	EARTHCOAT中塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 3,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT中塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	ｋｇ	0 1	0 3,121	0 3,121	
計					0 3,121	
単価					0 3,121	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	EARTHCOAT上塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 7,394

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EARTHCOAT上塗F	弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩	ｋｇ	0 1	0 7,394	0 7,394	
計					0 7,394	
単価					0 7,394	円／ｋｇ