

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島高架橋下部工（P14）工事
工事地名	熊本県荒尾市大島町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 9月	12) 設 計 年 月	令和 5年 8月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389810009	14) 単価適用年月	2023年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 9月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	101,332,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	91,850,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	279日間 自 令和 5年10月 6日 (当初) 至 令和 6年 3月15日 (1回変更) 至 令和 6年 7月10日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	玉名	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道208号	22) 処 分 費 等	497,116
		23) 公 告 日	令和 5年 8月 4日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島高架橋下部工（P 1 4）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		42,700,211	1	-622,949	
				1		42,077,262			
RC橋脚工			式	1		31,406,210	1	-1,088,392	
				1		30,317,818			
作業土工			式	1		671,193	1	-37,309	
				1		633,884			
床掘り		土砂		310		76,471			内-1号
				m3		310			
埋戻し		土砂		120		102,035			内-2号
				m3		120			
埋戻し		石炭灰加工処理材		40		300,342			内-3号
				m3		40			
基面整正				60		23,316			内-4号
				m2		60			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		210		138,612	-210	-138,612	内-5号
				m3		0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0	210	101,303	内-6号
				m3		210			
整地		敷均し(ルース)		210		30,417			内-7号
				m3		210			
場所打杭工			式	1		16,485,428	1	-1,591,849	
				1		14,893,579			

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島高架橋下部工（Ｐ１４）工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭		杭径 1200mm 杭長（設計長）15m 30-18-25(20)（中庸熱） W/C=50%以下 C=350	本	9 0	1,801,069 1,801,069	16,209,621 0	-9	-16,209,621	単-1号
場所打杭		杭径 1200mm 杭長（設計長）15m 30-18-25(20)（中庸熱） W/C=50%以下 C=350	本	0 9	0 1,627,000	0 14,643,000	9	14,643,000	単-2号
積込(ルース)		土砂	m3	140 140		36,347 36,347	0	0	内-8号
整地		敷均し(ルース)	m3	140 140		20,567 20,567	0	0	内-9号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140 0		93,728 0	-140	-93,728	内-10号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 140		0 68,500	140	68,500	内-11号
汚泥処理			m3	9 9		125,165 125,165	0	0	内-12号
橋脚躯体工(構造物単位)			式	1 1		14,249,589 14,790,355	1	540,766	
T型橋脚		5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 30-12-25(20)高炉 W/C=50%以下	m3	337 176	28,969 28,969	9,762,553 5,098,544	-161	-4,664,009	単-3号
T型橋脚		5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 30-12-25(20)高炉 W/C=50%以下 高性能AE減水剤含む	m3	0 160	0 31,840	0 5,094,400	160	5,094,400	単-4号

設計内訳書

工事名	熊本 2 0 8 号 大島高架橋下部工 (P 1 4) 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D35	t	2. 83	162, 703	460, 449	0	0	単-5号	
			2. 83	162, 703	460, 449				
鉄筋	SD345 D29～32	t	6. 29	159, 893	1, 005, 726	0	0	単-6号	
			6. 29	159, 893	1, 005, 726				
鉄筋	SD345 D16～25	t	12. 63	158, 896	2, 006, 856	0. 57	90, 571	単-7号	
			13. 2	158, 896	2, 097, 427				
圧接	D32+D32	箇所	22	1, 007	22, 154	0	0	単-8号	
			22	1, 007	22, 154				
機械式鉄筋定着加工	D25 3m超～4m以下	箇所	0	0	0	49	32, 869	単-9号	
			49	670. 8	32, 869				
機械式鉄筋定着加工	D19 1m超～2m以下	箇所	0	0	0	92	33, 359	単-10号	
			92	362. 6	33, 359				
機械式鉄筋定着加工	D16 3m超～4m以下	箇所	421	382. 5	161, 032	-49	-18, 742	単-11号	
			372	382. 5	142, 290				
機械式鉄筋定着加工	D16 1m超～2m以下	箇所	92	300. 9	27, 682	-92	-27, 682	単-12号	
			0	300. 9	0				
台座箱抜き	φ 250×782	箇所	8	642	5, 136	0	0	単-13号	
			8	642	5, 136				
台座箱抜き	φ 150×441	箇所	16	166. 7	2, 667	0	0	単-14号	
			16	166. 7	2, 667				
落橋防止装置アンカーボルト	D51 M48×1070～1090	組	32		795, 334	0	0	内-13号	
			32		795, 334				
舗装工		式	1		115, 269	0	0		
			1		115, 269				

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島高架橋下部工（Ｐ１４）工事 （ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工		式	1		115,269				
			1		115,269	0	0		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	33	931	30,723			単-15号	
			33	931	30,723	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	33	2,562	84,546			単-16号	
			33	2,562	84,546	0	0		
応急処理工		式	1		8,740,307				
			1		8,685,065	1	-55,242		
応急処理作業工		式	1		8,740,307				
			1		8,685,065	1	-55,242		
応急作業		式	1		8,740,307			内-14号	
			0		0	-1	-8,740,307		
応急作業		式	0		0			内-15号	
			1		8,053,380	1	8,053,380		
伐木・除根		本	0		0			内-16号	
			27		631,685	27	631,685		
構造物撤去工		式	1		55,816				
			1		117,785	1	61,969		
防護柵撤去工		式	1		24,358				
			1		86,327	1	61,969		
基礎ブロック撤去	基礎ブロック 立入防止柵	基	5	1,211	6,055			単-17号	
			22	1,211	26,642	17	20,587		

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ１４）工事 （　１回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎ブロック撤去	基礎ブロック 門扉	基	1	1,211	1,211	0	0	単-18号	
			1	1,211	1,211				
金網・支柱(立入防止柵)撤去	支柱柵高2m以下 支柱 間隔2m以下	m	8	1,254	10,032	33	41,382	単-19号	
			41	1,254	51,414				
門扉撤去	両扉(片側のみ)	基	1	7,060	7,060	0	0	単-20号	
			1	7,060	7,060				
構造物取壊し工		式	1		17,357	0	0		
			1		17,357				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.3	7,051	2,115	0	0	単-21号	
			0.3	7,051	2,115				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	20		10,032	0	0	内-17号	
			20		10,032				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	33	157.9	5,210	0	0	単-22号	
			33	157.9	5,210				
運搬処理工		式	1		14,101	0	0		
			1		14,101				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	2,098	629	0	0	単-23号	
			0.3	2,098	629				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	2,556	766	0	0	単-24号	
			0.3	2,556	766				
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	4,223	8,446	0	0	単-25号	
			2	4,223	8,446				
殻処分	アスファルト殻	m3	2	2,130	4,260	0	0	単-26号	
			2	2,130	4,260				

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島高架橋下部工（P１４）工事 （　１回変更）　　　（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1 1		2,382,609 2,841,325	1	458,716	
工事用道路工			式	1 1		645,806 550,533	1	-95,273	
敷砂利		RC-40 敷厚 500mm	m2	605 0		645,806 0	-605	-645,806	内-18号
敷砂利		RC-40 敷厚 750mm	m2	0 50		0 132,220	50	132,220	内-19号
敷砂利		RC-40 敷厚 500mm	m2	0 203		0 356,260	203	356,260	内-20号
敷砂利		RC-40 敷厚 250mm	m2	0 71		0 62,053	71	62,053	内-21号
仮水路工			式	0 1		0 159,534	1	159,534	
プレキャストU型側溝		240×240	m	0 4	0 5,742	0 22,968	4	22,968	単-27号
プレキャストU型側溝 （再利用）		240×240	m	0 23	0 5,336	0 122,728	23	122,728	単-28号
プレキャスト集水桝 （再利用）		400×400×500	箇所	0 2	0 6,919	0 13,838	2	13,838	単-29号
仮防護柵工			式	0 1		0 112,104	1	112,104	
立入防止柵 （再利用）		柵高2m以下 支柱間隔2m	m	0 27	0 4,152	0 112,104	27	112,104	単-30号

設計内訳書

工事名	熊本２０８号　大島高架橋下部工（Ｐ１４）工事 （　１回変更）　　　（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業ヤード整備工		式	0 1		0 282,351	1	282,351	
ヤード造成		m2	0 204		0 282,351	204	282,351	内-22号
汚濁防止工		式	1 1		1,071,758 1,071,758	0	0	
濁水処理設備	標準処理量10m3/h級	箇所	1 1		1,071,758 1,071,758	0	0	内-23号
交通管理工		式	1 1		665,045 665,045	0	0	
交通誘導警備員		人日	55 55		665,045 665,045	0	0	内-24号
直接工事費		式	1 1		42,700,211 42,077,262	1	-622,949	
共通仮設費		式	1 1		9,443,420 10,267,778	1	824,358	
共通仮設費		式	1 1		3,521,737 4,380,787	1	859,050	
運搬費		式	1 1		2,982,142 2,982,142	0	0	
重建設機械分解組立輸送費		回	2 2		2,982,142 2,982,142	0	0	内-25号
準備費		式	0 1		0 357,000	1	357,000	

設計内訳書

工事名	熊本 2 0 8 号 大島高架橋下部工（P 1 4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木根等処分費		式	0 1		0 357,000	1	357,000	内-26号	
技術管理費		式	1 1		50,125 560,125	1	510,000		
道路施設基本データ作成費		式	1 1		50,125 50,125	0	0	内-27号	
3次元温度応力解析費		式	0 1		0 510,000	1	510,000	内-28号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		489,470 481,520	1	-7,950		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		5,921,683 5,886,991	1	-34,692		
純工事費		式	1 1		52,143,631 52,345,040	1	201,409		
現場管理費		式	1 1		18,823,757 18,727,390	1	-96,367		
工事原価		式	1 1		70,967,388 71,072,430	1	105,042		
一般管理費等		式	1 1		12,532,612 12,467,570	1	-65,042		
工事価格		式	1 1		83,500,000 83,540,000	1	40,000		
消費税相当額		式	1 1		8,350,000 8,354,000	1	4,000		

設計内訳書

工事名	熊本２０８号 大島高架橋下部工（P 1 4）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		91,850,000	1	44,000	
				1		91,894,000			

310m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		115	238	27, 370			CB210030
		m 3	115	238	27, 370	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 有り		196	290. 8	56, 996			CB210030
		m 3	196	290. 8	56, 996	0	0	
合 計					76, 471		0	
					76, 471			

120m3当たり内訳書

埋戻し
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		122	922. 7	112, 569			CB210410
		m 3	122	922. 7	112, 569	0	0	
合 計					102, 035		0	
					102, 035			

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し	石炭灰加工処理材		41. 8	2, 707	113, 152			WYB00001
		m 3	41. 8	2, 707	113, 152	0	0	単一 31号
石炭灰加工処理材材料費	締固め土量		41. 8	5, 220	218, 196			WYB00002
		m 3	41. 8	5, 220	218, 196	0	0	単一 32号
合 計					300, 342			
					300, 342		0	

60m2当たり内訳書

第 4号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			63. 8	403. 2	25, 724			CB210080
		m 2	63. 8	403. 2	25, 724	0	0	
合 計					23, 316			
					23, 316		0	

210/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下		210	728. 2	152, 922			CB210110
		m 3	210	728. 2	152, 922	0	0	
合 計					138, 612			
					0			
							-138, 612	

0/210m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

210m3当たり内訳書

第 7号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	210	159. 8	33, 558			CA900310
			210	159. 8	33, 558	0	0	
合 計					30, 417			
					30, 417		0	

140m3当たり内訳書

第 8号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		142	282. 4	40, 100			CA900010
		m 3	142	282. 4	40, 100	0	0	
合 計					36, 347			
					36, 347		0	

140m3当たり内訳書

第 9号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		142	159. 8	22, 691			CA900310
		m 3	142	159. 8	22, 691	0	0	
合 計					20, 567		0	
					20, 567			

140/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

單僱使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/140m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下	m 3	142	532. 2	75, 572	142	75, 572	CB210110
合 計					0 75, 572		75, 572	
変更積算金額					0 68, 500		68, 500	円／m3

9m3当たり内訳書

汚泥処理
第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
汚泥吸排車運搬	有 り 60.0 k m以下		9	6,343	57,087			WB232010
		m 3	9	6,343	57,087	0	0	単一 56号
処分費 (m 3)			9	9,000	81,000			WB020051
		m 3	9	9,000	81,000	0	0	単一 57号
合 計					125,165			
					125,165		0	

32組当たり内訳書

落橋防止装置アンカーボルト

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置アンカーボルト設置	D51 M48×1070～1090(防錆処理含む)		32	13, 030	416, 960			WYB00008
		組	32	13, 030	416, 960	0	0	単一 70号
落橋防止装置アンカーボルト材料費	D51 M48×1090 HDZT49 ナット・ワッシャー含む		16	14, 500	232, 000			WYB00025
		組	16	14, 500	232, 000	0	0	単一 71号
落橋防止装置アンカーボルト材料費	D51 M48×1080 HDZT49 ナット・ワッシャー含む		8	14, 410	115, 280			WYB00022
		組	8	14, 410	115, 280	0	0	単一 72号
落橋防止装置アンカーボルト材料費	D51 M48×1070 HDZT49 ナット・ワッシャー含む		8	14, 150	113, 200			WYB00026
		組	8	14, 150	113, 200	0	0	単一 73号
合 計					795, 334			
					795, 334			

一式当たり内訳書

応急作業

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	土木一般世話役		1, 100	3, 346	3, 680, 600			WYB00030
		時間	1, 100	3, 346	3, 680, 600	0	0	単一 74号
労務費	特殊作業員		1, 100	2, 900	3, 190, 000			WYB00009
		時間	1, 100	2, 900	3, 190, 000	0	0	単一 75号
労務費	普通作業員		1, 100	2, 520	2, 772, 000			WYB00034
		時間	1, 100	2, 520	2, 772, 000	0	0	単一 76号
合 計					8, 740, 307			
					0		-8, 740, 307	

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費	土木一般世話役		0	0	0			WYB00229
		時間	900	3,346	3,011,400	900	3,011,400	単一 77号
労務費	特殊作業員		0	0	0			WYB00245
		時間	900	2,900	2,610,000	900	2,610,000	単一 78号
労務費	普通作業員		0	0	0			WYB00230
		時間	980	2,520	2,469,600	980	2,469,600	単一 79号
労務費	運転手(一般)		0	0	0			WYB00231
		時間	40	2,664	106,560	40	106,560	単一 80号
労務費	運転手(特殊)		0	0	0			WYB00232
		時間	24	2,979	71,496	24	71,496	単一 81号
労務費	配管工		0	0	0			WYB00233
		時間	16	2,664	42,624	16	42,624	単一 82号
労務費	とび工		0	0	0			WYB00234
		時間	80	3,241	259,280	80	259,280	単一 83号
機械費 (賃料)	BH0. 16m3 後方超小旋回 排カ°ス2次		0	0	0			WYB00235
		日	1	18,500	18,500	1	18,500	単一 84号
機械費 (賃料)	BH0. 25m3 後方超小旋回 排2次 解体用フォーク		0	0	0			WYB00236
		日	2	64,650	129,300	2	129,300	単一 85号
機械費 (損料)	ダンプトラック2t タイヤ(良好)		0	0	0			WYB00237
		時間	8	1,055	8,440	8	8,440	単一 86号
機械費 (損料)	ダンプトラック4t タイヤ(良好)		0	0	0			WYB00238
		時間	32	1,590	50,880	32	50,880	単一 87号
材料費	軽油		0	0	0			WYB00239
		L	215	144	30,960	215	30,960	単一 88号

一式当たり内訳書

応急作業

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	石綿含有産業廃棄物		0	0	0			WYB00240
		t	0. 96	33, 750	32, 400	0. 96	32, 400	単一 89号
産廃税	石綿含有産業廃棄物		0	0	0			WYB00241
		t	0. 96	900	864	0. 96	864	単一 90号
処分費	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			WYB00242
		m 3	5. 8	2, 820	16, 356	5. 8	16, 356	単一 91号
処分費	木屑		0	0	0			WYB00243
		m 3	4. 5	5, 800	26, 100	4. 5	26, 100	単一 92号
合 計					0			
					8, 884, 760		8, 884, 760	
変更積算金額					0			
					8, 053, 380		8, 053, 380	円／式

0/27本当たり内訳書

伐木・除根

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00070
		本	6	3, 382	20, 292	6	20, 292	単一 93号
樹木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00071
		本	18	5, 959	107, 262	18	107, 262	単一 94号
樹木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00072
		本	3	14, 650	43, 950	3	43, 950	単一 95号
抜根			0	0	0			WYB00073
		本	27	6, 309	170, 343	27	170, 343	単一 96号
樹木集積積込			0	0	0			WYB00075
		本	27	13, 150	355, 050	27	355, 050	単一 97号
合 計					0			
					696, 897		696, 897	
変更積算金額					0			
					631, 685		631, 685	円／本

20m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 17号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

605/0m2当たり内訳書

第 18号内訳書

敷砂利

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	273	159. 8	43, 625			CA900310
			273	159. 8	43, 625	0	0	
再生クラッシャーラン材料費	RC-40	m 3	273	2, 450	668, 850			WYB00023
			273	2, 450	668, 850	0	0	単一 104号
合 計					645, 806			
					0		-645, 806	

0/50m2当たり内訳書

敷砂利

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0 37. 5	0 392. 1	0 14, 703			CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	0 37. 5	0 728. 2	0 27, 307			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 75	0 159. 8	0 11, 985			CA900310
再生クラッシャーラン材料費	RC-40	m 3	0 37. 5	0 2, 450	0 91, 875			WYB00055 単一 105号
合 計					0 145, 870			
変更積算金額					0 132, 220			

0/203m2当たり内訳書

敷砂利

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0	0	0			CA900020
		m 3	101	392. 1	39, 602	101	39, 602	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	0	0	0			CB210110
		m 3	101	728. 2	73, 548	101	73, 548	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0	0	0			CA900310
		m 3	203	159. 8	32, 439	203	32, 439	
再生クラッシャーラン材料費	RC-40	m 3	0	0	0			WYB00052
		m 3	101	2, 450	247, 450	101	247, 450	単一 106号
合 計					0			
					393, 039		393, 039	
変更積算金額					0			
					356, 260		356, 260	円／m2

0/71m2当たり内訳書

敷砂利
第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5, 000m3未満	m 3	0 17. 6	0 392. 1	0 6, 900			CA900020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 0km以下	m 3	0 17. 6	0 728. 2	0 12, 816			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 35. 2	0 159. 8	0 5, 624			CA900310
再生クラッシャーラン材料費	RC-40	m 3	0 17. 6	0 2, 450	0 43, 120			WYB00054
合 計					0 68, 460			
変更積算金額					0 62, 053			
								円／m2

0/204m2当たり内訳書

ヤード造成

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	250	280. 7	70, 175	250	70, 175	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 3. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	250	725	181, 250	250	181, 250	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	225	267	60, 075	225	60, 075	
合 計					0			
					311, 500		311, 500	
変更積算金額					0			
					282, 351		282, 351	円／m2

1箇所当たり内訳書

濁水処理設備

第 23号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

55人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			55	13, 340	733, 700			WB010212
		人 日	55	13, 340	733, 700	0	0	単一 113号
合 計					665, 045			
					665, 045		0	

2回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 25号内訳書

單価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
伐採木								
準備費（運搬費用積上げ分）	24千円		0		0			WB010160
		式	1		24, 000	1	24, 000	単一 116号
準備費（処分費用積上げ分）	81千円		0		0			WB010170
		式	1		81, 000	1	81, 000	単一 117号
木根								
準備費（運搬費用積上げ分）	19千円		0		0			WB010160
		式	1		19, 000	1	19, 000	単一 118号
準備費（処分費用積上げ分）	233千円		0		0			WB010170
		式	1		233, 000	1	233, 000	単一 119号
合 計					0			
					357, 000		357, 000	
変更積算金額					0			
					357, 000		357, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		55, 300			WYB00012
		式	1		55, 300	0	0	単一 120号
合 計					50, 125			
					50, 125		0	

一式当たり内訳書

3次元温度応力解析費
第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元温度応力解析費	経費含む		0		0			WYB00043
		式	1		510, 000	1	510, 000	単一 121号
合 計					0			
					510, 000		510, 000	
変更積算金額					0			
					510, 000		510, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 15m 30-18-25 (20) (中 庸熟) W/C=50%以下 C=350	単位	本	数量	1	1, 801, 069
						1	1, 801, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 14. 82m 2. 65m 0m 0m 15m 生コンクリート各種		1	1, 267, 000	1, 267, 000	WB230310
			本	1	1, 267, 000	1, 267, 000	単一 33号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2. 71	161, 700	438, 207	WB810010
				2. 71	161, 700	438, 207	単一 34号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 45	160, 600	72, 270	WB810010
				0. 45	160, 600	72, 270	単一 35号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 02	162, 700	3, 254	WB810010
				0. 02	162, 700	3, 254	単一 36号
杭頭処理		1, 200mm		1	24, 380	24, 380	WB230350
			本	1	24, 380	24, 380	単一 37号
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1. 6	1, 143	1, 828. 8	CA900320
			m 3	1. 6	1, 143	1, 828. 8	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1. 6	2, 315	3, 704	CB227010
			m 3	1. 6	2, 315	3, 704	
処分費 (m 3)				1. 6	2, 820	4, 512	WB020051
			m 3	1. 6	2, 820	4, 512	単一 38号
補強リング材料費		等辺山形鋼 SS400 6×50×50		0. 07	125, 000	8, 750	WYB00003
			t	0. 07	125, 000	8, 750	単一 39号
補強リング曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満		6	7, 200	43, 200	WYB00004
			本	6	7, 200	43, 200	単一 40号
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼		260	100	26, 000	WYB00005
			箇所	260	100	26, 000	単一 41号

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 15m 30-18-25(20)(中 庸熱) W/C=50%以下 C=350	単位	本	数量	1	単価	1, 801, 069
						1		1, 801, 069
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定金具材料費	平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む		60	708	42, 480	WYB00006	
			枚	60	708	42, 480	単一 42号	
	固定用Uボルト材料費	D32用 ナット2個含む		190	270	51, 300	WYB00007	
			個	190	270	51, 300	単一 43号	
	計					1, 986, 885. 8		
						1, 986, 885. 8		
	単価					1, 987, 000		
						1, 987, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 15m 30-18-25(20) (中庸熟) W/C=50%以下 C=350	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		1, 627, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 14. 82m 2. 65m 0m		0	0	0	WB230310		
		0m 15m 生コンクリート各種	本	1	1, 267, 000	1, 267, 000	単一 44号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋		0	0	0	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 35	161, 700	218, 295	単一 45号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋		0	0	0	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 8	160, 600	128, 480	単一 46号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋		0	0	0	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 02	162, 700	3, 254	単一 47号		
杭頭処理		1, 200mm		0	0	0	WB230350		
			本	1	24, 380	24, 380	単一 48号		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		0	0	0	CA900320		
			m 3	1. 6	1, 143	1, 828. 8			
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		0	0	0	CB227010		
		有り 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1. 6	2, 315	3, 704			
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051		
			m 3	1. 6	2, 820	4, 512	単一 49号		
補強リング材料費		平鋼 SS400 75×12		0	0	0	WYB00020		
			t	0. 11	180, 000	19, 800	単一 50号		
補強リング曲げ加工費		平鋼 20kg未満		0	0	0	WYB00021		
			本	6	5, 300	31, 800	単一 51号		
補強リング穴あけ加工費		平鋼		0	0	0	WYB00024		
			箇所	192	100	19, 200	単一 52号		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 15m 30-18-25(20) (中 庸熱) W/C=50%以下 C=350	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 627, 000
	スぺーサー固定金具材料費	平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む		0	0	0	WYB00031	
			枚	48	708	33, 984	単一 53号	
	固定用Uボルト材料費	D32用 ナット2個含む		0	0	0	WYB00033	
			個	96	270	25, 920	単一 54号	
	固定用Uボルト材料費	D25用 ナット2個含む		0	0	0	WYB00036	
			個	48	260	12, 480	単一 55号	
	計					0		
						1, 794, 637. 8		
	単価					0		
						1, 795, 000	円／本	
	変更積算単価							
						1, 627, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	T型橋脚	5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 30-12-25 (20) 高炉 W/C=50%以下	単位	m3	数量	1	単価	28, 969
						1		28, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	1	31, 960	31, 960	WB474210	
				1	31, 960	31, 960	単一 58号	
計						31, 960		
						31, 960		
単価						31, 960		
						31, 960	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	T型橋脚	5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 30-12-25 (20) 高炉 W/C=50%以下 高性能AE減水剤含む	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		31, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m 3	0	0	0	WB474210	
				1	35, 120	35, 120	単一 59号	
計						0		
						35, 120		
単価						0		
						35, 120	円／m3	
変更積算単価						31, 840	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	162, 703	
						1		162, 703	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	179, 500	179, 500	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	179, 500	179, 500	単一 60号		
計						179, 500			
						179, 500			
単価						179, 500			
						179, 500	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	159, 893
						1		159, 893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	176, 400	176, 400	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	176, 400	176, 400	単一 61号	
計						176, 400		
						176, 400		
単価						176, 400		
						176, 400	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	158, 896	
						1		158, 896	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	175, 300	175, 300	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	175, 300	175, 300	単一 62号		
計						175, 300			
						175, 300			
単価						175, 300			
						175, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	圧接	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	1, 007	
						1		1, 007	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D32+D32 100箇所未満 無		1	1, 112	1, 112	WB810110		
			箇所	1	1, 112	1, 112	単一 63号		
計						1, 112			
						1, 112			
単価						1, 112			
						1, 112			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	機械式鉄筋定着加工	D25 3m超～4m以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		670. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D25 3m超～4m以下		0	0	0	WYB00035	
			箇所	1	740	740	単一 64号	
計						0		
						740		
単価						0		
						740	円／箇所	
変更積算単価						670. 8	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	機械式鉄筋定着加工	D19 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		362. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D19 1m超～2m以下		0	0	0	WYB00038	
			箇所	1	400	400	単一 65号	
計						0		
						400		
単価						0		
						400	円／箇所	
変更積算単価						362. 6	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	機械式鉄筋定着加工	D16 3m超～4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	382. 5	
						1		382. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		D16 3m超～4m以下		1	422	422	WYB00011		
			箇所	1	422	422	単一 66号		
計						422			
						422			
単価						422			
						422	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	機械式鉄筋定着加工	D16 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	300. 9	
						1		300. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		D16 1m超～2m以下		1	332	332	WYB00013		
			箇所	1	332	332	単一 67号		
計						332			
						332			
単価						332			
						332	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	台座箱抜き	φ 250×782	単位	箇所	数量	1	単価	642
						1		642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠材料費		φ 250		0. 78	908	708. 24	WYB00010	
			m	0. 78	908	708. 24	単一 68号	
計						708. 24		
						708. 24		
単価						708. 3		
						708. 3	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	台座箱抜き	φ 150×441	単位	箇所	数量	1	単価	166. 7
						1		166. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠材料費		φ 150		0. 44	418	183. 92	WYB00019	
			m	0. 44	418	183. 92	単一 69号	
計						183. 92		
						183. 92		
単価						184		
						184	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	下層路盤(歩道部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	931	
						1		931	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クッション		1	1, 028	1, 028	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 028	1, 028			
計						1, 028			
						1, 028			
単価						1, 028	円／m2		
						1, 028			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,562
						1		2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,827	2,827	CB410260	
計						2,827		
						2,827		
単価						2,827		
						2,827	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 立入防止柵	単位	基	数量	1	単価	1, 211	
						1		1, 211	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵(支柱柵高2m以下)		1	1, 337	1, 337	WYB00027		
			基	1	1, 337	1, 337	単一 98号		
計						1, 337			
						1, 337			
単価						1, 337			
						1, 337	円／基		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉	単位	基	数量	1	単価	1, 211
						1		1, 211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 門扉		1	1, 337	1, 337	WYB00032	
			基	1	1, 337	1, 337	単一 99号	
計						1, 337		
						1, 337		
単価						1, 337		
						1, 337	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	金網・支柱(立入防止柵)撤去	支柱柵高2m以下 支柱間隔2m以下	単位	m	数量	1	単価	1, 254	
						1		1, 254	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱(立入防止柵)撤去		支柱柵高2m以下 支柱間隔2m以下		1	1, 384	1, 384	WYB00028		
			m	1	1, 384	1, 384	単－ 100号		
計						1, 384			
						1, 384			
単価						1, 384			
						1, 384			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	門扉撤去	両扉(片側のみ)	単位	基	数量	1	単価	7, 060	
						1		7, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
門扉撤去		両扉(片側のみ)		1	7, 789	7, 789	WYB00029		
			基	1	7, 789	7, 789	単－ 101号		
計						7, 789			
						7, 789			
単価						7, 789			
						7, 789			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 051	
						1		7, 051	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 780	7, 780	WB824010		
			m 3	1	7, 780	7, 780	単－ 102号		
計						7, 780			
						7, 780			
単価						7, 780			
						7, 780			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	157. 9	
						1		157. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	174. 3	174. 3	CB430310		
			m 2	1	174. 3	174. 3			
計						174. 3			
						174. 3			
単価						174. 3	円／m2		
						174. 3			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 098	
						1		2, 098	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		1	2, 315	2, 315	CB227010		
			m 3	1	2, 315	2, 315			
計						2, 315			
						2, 315			
単価						2, 315	円／m3		
						2, 315			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 556
						1		2, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 820	2, 820	WB020051	
			m 3	1	2, 820	2, 820	単－ 38号	
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	
						2, 820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 223	
						1		4, 223	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	4, 659	4, 659	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用		1	4, 659	4, 659			
計						4, 659			
						4, 659			
単価						4, 659	円／m3		
						4, 659			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 130	
						1		2, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	2, 350	2, 350	WB020051		
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 103号		
計						2, 350			
						2, 350			
単価						2, 350			
						2, 350			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	プレキャストU型側溝	240×240	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し		0	0	0	WB821410	
		無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	6, 334	6, 334	単一 108号	
計						0		
						6, 334		
単価						0		
						6, 334	円／m	
変更積算単価								
						5, 742	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	プレキャストU型側溝 (再利用)	240×240	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り		0	0	0	WB821410	
			m	1	5, 886	5, 886	単一 109号	
計						0		
						5, 886		
単価						0		
						5, 886	円／m	
変更積算単価								
						5, 336	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	プレキャスト集水桝 (再利用)	400×400×500	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		6, 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付・撤去 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB222800	
			基	1	7, 633	7, 633		
計						0		
						7, 633		
単価						0		
						7, 633	円／箇所	
変更積算単価						6, 919	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	立入防止柵 (再利用)	柵高2m以下 支柱間隔2m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
立入防止柵		再利用設置(コンクリート基礎含む) 柵高2m以下 間隔2m		0	0	0	WYB00060	
			m	1	4, 580	4, 580	単一 110号	
計						0		
						4, 580		
単価						0		
						4, 580	円／m	
変更積算単価						4, 152	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	埋戻し	石炭灰加工処理材	単位	m 3	数量	100	単価	2, 707	
						100		2, 707	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				7	20, 160	141, 120			
			人	7	20, 160	141, 120			
特殊作業員				3	23, 205	69, 615			
			人	3	23, 205	69, 615			
バックホウ運転		クローラ型 標準 排出ガス(第1次) 山積0. 45m3		1	48, 060	48, 060	WYB00014		
			日	1	48, 060	48, 060	単－ 122号		
タンバ運転		質量 60～80kg		1	1, 421	1, 421	WYB00016		
			日	1	1, 421	1, 421	単－ 123号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10, 484			
			式	1		10, 484			
計						270, 700			
						270, 700			
単価						2, 707			
						2, 707			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－32号	石炭灰加工処理材材料費	締固め土量	単位	m 3	数量	1	単価	5, 220
						1		5, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石炭灰加工処理材	締固め土量		1	5, 220	5, 220		
			m 3	1	5, 220	5, 220		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5, 220		
						5, 220		
	単価					5, 220		
						5, 220	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－33号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 14. 82m 2. 65m 0m 0m 15m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 267, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 25	26, 775	33, 468	
とび工			人	1. 25	25, 935	32, 418	
特殊作業員			人	1. 25	23, 205	29, 006	
普通作業員			人	1. 25	20, 160	25, 200	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 14. 82m 2. 65m	日	1. 25	264, 400	330, 500	WK230580 単－ 124号
クローラクレーン運転		1, 200mm 14. 82m 2. 65m	日	1. 25	145, 500	181, 875	WK230070 単－ 125号
バックホウ運転			日	1. 25	33, 630	42, 037	WK230570 単－ 126号
生コンクリート（中庸熟）		30-18-25 (20) W/C=50%以下 C=350	m 3	18. 491	21, 500	397, 556	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		194, 940	
計						1, 267, 000	
単価						1, 267, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 350	49, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					161, 700		
	単価					161, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 350	49, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					160, 600		
	単価					160, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 350	49, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					162, 700		
	単価					162, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	24, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	26, 775	2, 945		
特殊作業員			人	0. 37	23, 205	8, 585		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 11	81, 500	8, 965		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		3, 885		
計						24, 380		
単価						24, 380	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋） 有明アスコン(株)	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	補強リング材料費	等辺山形鋼 SS400 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	125, 000
						1		125, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	1	125, 000	125, 000		
			t	1	125, 000	125, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						125, 000		
						125, 000		
単価						125, 000		
						125, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	補強リング曲げ加工費	等辺山形鋼 30kg未満	単位	本	数量	1	単価	7, 200
						1		7, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満		1	7, 200	7, 200		
			本	1	7, 200	7, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 200		
						7, 200		
単価						7, 200	円／本	
						7, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー41号	補強リング穴あけ加工費	等辺山形鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100	
						1		100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング穴あけ加工費		等辺山形鋼		1	100	100			
			箇所	1	100	100			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						100			
						100			
単価						100			
						100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	スぺーサー固定金具材料費	平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む	単位	枚	数量	1	単価	708	
						1		708	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スぺーサー固定金具		平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む		1	708	708			
			枚	1	708	708			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						708			
						708			
単価						708	円／枚		
						708			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー43号	固定用Uボルト材料費	D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定用Uボルト		D32用 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						270		
						270		
単価						270		
						270		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一44号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 14. 82m 2. 65m 0m 0m 15m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 267, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 25	26, 775	33, 468	
とび工			人	1. 25	25, 935	32, 418	
特殊作業員			人	1. 25	23, 205	29, 006	
普通作業員			人	1. 25	20, 160	25, 200	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 14. 82m 2. 65m	日	1. 25	264, 400	330, 500	WK230580 単一 127号
クローラクレーン運転		1, 200mm 14. 82m 2. 65m	日	1. 25	145, 500	181, 875	WK230070 単一 128号
バックホウ運転			日	1. 25	33, 630	42, 037	WK230570 単一 129号
生コンクリート（中庸熟）		30-18-25 (20) W/C=50%以下 C=350	m 3	18. 491	21, 500	397, 556	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		194, 940	
計						1, 267, 000	
単価						1, 267, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 350	49, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					161, 700		
	単価					161, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 350	49, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					160, 600		
	単価					160, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 350	49, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					162, 700		
	単価					162, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	24, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	26, 775	2, 945		
特殊作業員			人	0. 37	23, 205	8, 585		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 11	81, 500	8, 965		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		3, 885		
計						24, 380		
単価						24, 380	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋） 有明アスコン(機)						
			m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	補強リング材料費	平鋼 SS400 75×12	単位	t	数量	0	単価	0
						1		180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 75×12		0	0	0		
			t	1	180, 000	180, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						180, 000		
単価						0		
						180, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	補強リング曲げ加工費	平鋼 20kg未満	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング曲げ加工費		平鋼 20kg未満 リング溶接含む		0	0	0		
			本	1	5, 300	5, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5, 300		
単価						0		
						5, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	補強リング穴あけ加工費	平鋼	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴あけ加工費		平鋼		0	0	0		
			箇所	1	100	100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						100		
単価						0		
						100	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	スペーサー固定金具材料費	平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		平鋼 SS400 4×30×80 穴あけ加工含む		0	0	0		
			枚	1	708	708		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						708		
単価						0		
						708	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	固定用Uボルト材料費	D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定用Uボルト		D32用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	270	270		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						270		
単価						0		
						270	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	固定用Ｕボルト材料費	D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定用Ｕボルト		D25用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	1	260	260		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						260		
単価						0		
						260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	汚泥吸排車運搬	有り 60.0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	6, 343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転							WK230370	
			日	6. 5	97, 580	634, 270	単－ 130号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		30		
計								
						634, 300		
単価								
						6, 343	円／m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－58号	T形橋脚	5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 31, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	26, 775	13, 387	
特殊作業員			人	0. 2	23, 205	4, 641	
型わく工			人	1. 3	25, 410	33, 033	
とび工			人	0. 5	25, 935	12, 967	
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208	
生コンクリート（高炉）		30-12-25(20) W/C=50%以下	m 3	10. 2	18, 800	191, 760	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	86, 700	5, 202	WK470110 単－ 131号
雑工種 7%			式	1		6, 680	
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		25, 722	
計						319, 600	
単価						31, 960	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1.000-00-00-2-0
単一59号	T形橋脚	5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 35,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.5	26,775	13,387	
特殊作業員			人	0.2	23,205	4,641	
型わく工			人	1.3	25,410	33,033	
とび工			人	0.5	25,935	12,967	
普通作業員			人	1.3	20,160	26,208	
生コンクリート（高炉）		30-12-25(20) W/C=50%以下 高性能AE減水剤含む	m 3	10.2	21,900	223,380	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	86,700	5,202	WK470110 単一 132号
雑工種 7%			式	1		6,680	
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		25,702	
計						351,200	
単価						35,120	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 050	64, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						179, 500		
単価						179, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 050	64, 050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					176, 400		
	単価					176, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 050	64, 050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					175, 300		
	単価					175, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 112. 28	1, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 112		
単価						1, 112	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	機械式鉄筋定着加工費	D25 3m超～4m以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D25 3m超～4m以下	箇所	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1	740	740		
計						0		
単価						740	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	機械式鉄筋定着加工費	D19 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D19 1m超～2m以下		0	0	0		
			箇所	1	400	400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						400		
単価						0		
						400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	機械式鉄筋定着加工費	D16 3m超～4m以下	単位	箇所	数量	1	単価	422
						1		422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 3m超～4m以下		1	422	422		
			箇所	1	422	422		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						422		
						422		
単価						422		
						422	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	機械式鉄筋定着加工費	D16 1m超～2m以下	単位	箇所	数量	1	単価	332	
						1		332	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		D16 1m超～2m以下		1	332	332			
			箇所	1	332	332			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						332			
						332			
単価						332	円／箇所		
						332			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	円形空洞型枠材料費	φ 250	単位	m	数量	1	単価	908
						1		908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		φ 250		1	908	908		
			m	1	908	908		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						908		
						908		
単価						908	円／m	
						908		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	円形空洞型枠材料費	φ 150	単位	m	数量	1	単価	418
						1		418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形空洞型枠	D 1 5 0		1	418	418		
			m	1	418	418		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					418		
						418		
	単価					418		
						418	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	落橋防止装置アンカーボルト設置	D51 M48×1070～1090 (防錆処理含む)	単位	組	数量	10	単価	13, 030
						10		13, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1. 7	23, 205	39, 448		
			人	1. 7	23, 205	39, 448		
普通作業員				4. 2	20, 160	84, 672		
			人	4. 2	20, 160	84, 672		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		6, 180		
			式	1		6, 180		
計						130, 300		
						130, 300		
単価						13, 030		
						13, 030	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	落橋防止装置アンカーボルト材料費	D51 M48×1090 HDZT49 ナット・ワッシャー含む	単位	組	数量	1	単価	14, 500	
						1		14, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落橋防止装置アンカーボルト		D51 M48×1090 HDZT49 ナット・ワッシャー含む		1	14, 500	14, 500			
			組	1	14, 500	14, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						14, 500			
						14, 500			
単価						14, 500	円／組		
						14, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	落橋防止装置アンカーボルト材料費	D51 M48×1080 HDZT49 ナット・ワッシャー含む	単位	組	数量	1	単価	14, 410
						1		14, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落橋防止装置アンカーボルト		D51 M48×1080 HDZT49 ナット・ワッシャー含む		1	14, 410	14, 410		
			組	1	14, 410	14, 410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 410		
						14, 410		
単価						14, 410		
						14, 410	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	落橋防止装置アンカーボルト材料費	D51 M48×1070 HDZT49 ナット・ワッシャー含む	単位	組	数量	1	単価	14, 150	
						1		14, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落橋防止装置アンカーボルト		D51 M48×1070 HDZT49 ナット・ワッシャー含む		1	14, 150	14, 150			
			組	1	14, 150	14, 150			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						14, 150			
						14, 150			
単価						14, 150			
						14, 150	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	労務費	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3, 346
						1		3, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	26, 775	3, 346		
			人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 346		
						3, 346		
単価						3, 346		
						3, 346	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	労務費	特殊作業員	単位	時間	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	23, 205	2, 900		
			人	0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 900		
						2, 900		
単価						2, 900		
						2, 900	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2, 520
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	20, 160	2, 520		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 520		
						2, 520		
単価						2, 520		
						2, 520	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	労務費	土木一般世話役	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 346		
単価						0		
						3, 346	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	労務費	特殊作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 900		
単価						0		
						2, 900	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	労務費	普通作業員	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 520		
単価						0		
						2, 520	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	労務費	運転手(一般)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 664		
単価						0		
						2, 664	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	労務費	運転手(特殊)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 979		
単価						0		
						2, 979	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	労務費	配管工	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				0	0	0		
			人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 664		
単価						0		
						2, 664	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	労務費	とび工	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0	0	0		
			人	0. 125	25, 935	3, 241		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 241		
単価						0	円／時間	
						3, 241		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	機械費（賃料）	BH0. 16m3 後方超小旋回 排ガス2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（賃料）		後方超小旋回 排2次 0. 16m3		0	0	0		
			日	1	16, 600	16, 600		
小型バックホウ（基本料）		後方超小旋回 排2次 0. 16m3		0	0	0		
			台	1	1, 260	1, 260		
小型バックホウ（補償料）		後方超小旋回 排2次 0. 16m3		0	0	0		
			日	1	633	633		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						18, 500		
単価						0		
						18, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1.000-00-00-2-0
単一85号	機械費（賃料）	BH0. 25m3 後方超小旋回 排2次 解体用フォーク	単位	日	数量	0	0
						2	64,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（賃料）		後方超小旋回 排2次 0.25m3 本配管機		0	0	0	
			日	2	24,000	48,000	
小型バックホウ（基本料）		後方超小旋回 排2次 0.25m3 本配管機		0	0	0	
			台	1	2,000	2,000	
小型バックホウ（補償料）		後方超小旋回 排2次 0.25m3 本配管機		0	0	0	
			日	2	866	1,732	
油圧フォーククロー（賃料）		0.25m3用 全旋回クラスタ		0	0	0	
			日	2	37,600	75,200	
油圧フォーククロー（基本料）		0.25m3用 全旋回クラスタ		0	0	0	
			台	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						129,300	
単価						0	
						64,650	円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-86号	機械費（損料）	ダンプトラック2t タイヤ(良好)	単位	時間	数量	0	単価	0	
					1			1, 055	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0			
			時間	1	1, 020	1, 020			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0			
			時間	1	35	35			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						1, 055			
単価						0	円／時間		
						1, 055			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	機械費（損料）	ダンプトラック4t タイヤ(良好)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		1, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 540	1, 540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	50	50		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 590		
単価						0		
						1, 590		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	材料費	軽油	単位	L	数量	0	単価	0
						1		144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	1	144	144		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						144		
単価						0		
						144	円／L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	処分費	石綿含有産業廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		33, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		石綿含有産業廃棄物 (株)八木運送		0	0	0		
			t	1	33, 750	33, 750		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33, 750		
単価						0		
						33, 750	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	産廃税	石綿含有産業廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産廃税		石綿含有産業廃棄物		0	0	0		
			t	1	900	900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						900		
単価						0		
						900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	処分費	コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋） 有明アスコン(株)		0	0	0		
			m 3	1	2, 820	2, 820		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 820		
単価						0		
						2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	処分費	木屑	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5, 800
処分費		木くず(伐採木) (株)中尾産業		0	0	0		
			m 3	1	5, 800	5, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						5, 800		
						0		
単価						5, 800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一93号	樹木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	0
						10	3, 382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 33	26, 775	8, 835	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 6	23, 205	13, 923	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 33	20, 160	6, 652	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		4, 410	
計						0	
						33, 820	
単価						0	
						3, 382	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	樹木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
						10		5,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.58	26,775	15,529		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1.06	23,205	24,597		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.58	20,160	11,692		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		7,772		
計						0		
						59,590		
単価						0		
						5,959	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	樹木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0 10	単価	0 14, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 1. 12	0 26, 775	0 29, 988		
特殊作業員			人	0 2. 41	0 23, 205	0 55, 924		
普通作業員			人	0 2. 06	0 20, 160	0 41, 529		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	0 1		0 19, 059		
計						0 146, 500		
単価						0 14, 650	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	抜根		単位	本	数量	0	単価	0
						10		6,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.6	26,775	16,065		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.5	20,160	10,080		
バックホウ運転		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00074	
			時間	3	11,010	33,030	単一 133号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		3,915		
計						0		
						63,090		
単価						0		
						6,309	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	樹木集積積込		単位	本	数量	0	単価	0
						10		13,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.82	26,775	21,955		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.5	20,160	30,240		
バックホウ運転		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00076	
			時間	6.5	11,010	71,565	単一 134号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		7,740		
計						0		
						131,500		
単価						0		
						13,150	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	基礎ブロック撤去	基礎ブロック 金網柵(支柱柵高2m以下)	単位	基	数量	100	単価	1, 337
						100		1, 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 55	26, 775	14, 726		
			人	0. 55	26, 775	14, 726		
普通作業員				5. 9	20, 160	118, 944		
			人	5. 9	20, 160	118, 944		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						133, 700		
						133, 700		
単価						1, 337	円／基	
						1, 337		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一99号	基礎ブロック撤去	基礎ブロック 門扉	単位	基	数量	100	1, 337
						100	1, 337
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 55	26, 775	14, 726	
			人	0. 55	26, 775	14, 726	
普通作業員				5. 9	20, 160	118, 944	
			人	5. 9	20, 160	118, 944	
諸雑費（まるめ）				1		30	
			式	1		30	
計						133, 700	
						133, 700	
単価						1, 337	
						1, 337	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	金網・支柱(立入防止柵)撤去	支柱柵高2m以下 支柱間隔2m以下	単位	m	数量	100	単価	1, 384	
						100		1, 384	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	26, 775	13, 387			
			人	0. 5	26, 775	13, 387			
普通作業員				6. 2	20, 160	124, 992			
			人	6. 2	20, 160	124, 992			
諸雑費（まるめ）				1		21			
			式	1		21			
計						138, 400			
						138, 400			
単価						1, 384			
						1, 384			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	門扉撤去	両扉(片側のみ)	単位	基	数量	10	単価	7,789
						10		7,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.65	26,775	17,403		
			人	0.65	26,775	17,403		
普通作業員				3	20,160	60,480		
			人	3	20,160	60,480		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						77,890		
						77,890		
単価						7,789		
						7,789		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		7, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 780	7, 780		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 780		
	単価					7, 780	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻 有明アスコン(株)	m 3	100	2, 350	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	再生クラッシャーラン材料費	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 450
						1		2, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2, 450	2, 450		
			m 3	1	2, 450	2, 450		
計						2, 450		
						2, 450		
単価						2, 450		
						2, 450	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	再生クラッシャーラン材料費	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 450	2, 450		
計						0		
						2, 450		
単価						0		
						2, 450	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	再生クラッシャーラン材料費	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 450	2, 450		
計						0		
						2, 450		
単価						0		
						2, 450	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	再生クラッシャーラン材料費	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 450	2, 450		
計						0		
						2, 450		
単価						0		
						2, 450	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	6,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g以下 昼 無	m	10	3,812	38,120		
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0	個	16.5	1,450	23,925		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.528	2,450	1,293		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						63,340		
単価						6,334	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	5, 886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 812	38, 120		
U型側溝		L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	1, 944. 12	19, 441		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 528	2, 450	1, 293		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						58, 860		
単価						5, 886	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	立入防止柵	再利用設置(コンクリート基礎含む) 柵高2m以下 間隔2m	単位	m	数量	0	単価	0
						100		4,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	26,775	133,875		
普通作業員				0	0	0		
			人	15	20,160	302,400		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		21,725		
計						0		
						458,000		
単価						0		
						4,580	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一111号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	1	334, 000
						1	334, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	26, 775	53, 550	
			人	2	26, 775	53, 550	
電工				2	22, 575	45, 150	
			人	2	22, 575	45, 150	
設備機械工				2	27, 195	54, 390	
			人	2	27, 195	54, 390	
普通作業員				3	20, 160	60, 480	
			人	3	20, 160	60, 480	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		2	32, 400	64, 800	
			日	2	32, 400	64, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		55, 630	
			式	1		55, 630	
計						334, 000	
						334, 000	
単価						334, 000	
						334, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	1	単価	8, 080
						1		8, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体		標準処理量10m3/h級		1	8, 080	8, 080		
			日	1	8, 080	8, 080		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 080		
						8, 080		
単価						8, 080		
						8, 080	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
						1		13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340		
						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,248,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	23,205	113,704		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t 吊	時間	11.9	22,460	267,274	単一 135号	
運搬費等率 490%			式	1		1,866,792		
諸雑費 (まるめ)			式	1		230		
計						2,248,000		
単価						2,248,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 042, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	23, 205	127, 627		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		846, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		823		
計						1, 042, 000		
単価						1, 042, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	準備費（運搬費用積上げ分）	24千円	単位	式	数量	1	単価	24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		24, 000		
計						24, 000		
単価						24, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	準備費（処分費用積上げ分）	81千円	単位	式	数量	1	単価	81, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		81, 000		
計						81, 000		
単価						81, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	準備費（運搬費用積上げ分）	19千円	単位	式	数量	1	単価	19, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		19, 000		
計						19, 000		
単価						19, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	準備費（処分費用積上げ分）	233千円	単位	式	数量	1	単価	233, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		233, 000		
計						233, 000		
単価						233, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31, 600	55, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300		
						55, 300	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	3次元温度応力解析費	経費含む	単位	式	数量	0	単価	0
						1		510, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元温度応力解析費		経費含む		0		0		
			式	1		510, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						510, 000		
単価						0		
						510, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-122号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 標準 排出ガス(第1次) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	48,060
						1	48,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23,835	23,835	
			人	1	23,835	23,835	
軽油				57.7	144	8,308	
			L	57.7	144	8,308	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1.64	9,700	15,908	
			供用日	1.64	9,700	15,908	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						48,060	
						48,060	
単価						48,060	
						48,060	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	タンバ運転	質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	1, 421	
						1		1, 421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー		5	158	790			
			L	5	158	790			
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		1	631	631			
			日	1	631	631			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 421			
						1, 421			
単価						1, 421			
						1, 421			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 14. 82m 2. 65m	単位	日	数量	1	単価	264, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	69	144	9, 936		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					264, 400		
	単価					264, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	クローラクレーン運転	1, 200mm 14. 82m 2. 65m	単位	日	数量	1	単価	145, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	106	144	15, 264		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					145, 500		
	単価					145, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	33, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	23, 835	19, 068		
軽油			L	28	144	4, 032		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 580	10, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33, 630		
単価						33, 630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一127号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 14. 82m 2. 65m	単位	日	数量	1	単価	264, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	69	144	9, 936		
	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 45	159, 000	230, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					264, 400		
	単価					264, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	クローラクレーン運転	1, 200mm 14. 82m 2. 65m	単位	日	数量	1	単価	145, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	106	144	15, 264		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 38	77, 100	106, 398		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						145, 500		
単価						145, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	33, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	23, 835	19, 068		
軽油			L	28	144	4, 032		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 580	10, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33, 630		
単価						33, 630	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価	97, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1. 2	21, 315	25, 578		
軽油			L	96	144	13, 824		
汚泥吸排車〔トラック架装型〕		積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1. 44	40, 400	58, 176		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						97, 580		
単価						97, 580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	86, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	66	144	9, 504		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						86, 700		
単価						86, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-132号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	86, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835			
軽油		L	66	144	9, 504			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 03	51, 800	53, 354			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					86, 700			
単価					86, 700	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一133号	バックホウ運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	0
						1	11,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.16	23,835	3,813	
軽油				0	0	0	
			L	16	140	2,240	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	
			時間	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						11,010	
単価						0	
						11,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-134号	バックホウ運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11,010
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.16	23,835	3,813		
軽油				0	0	0		
			L	16	140	2,240		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊			0	0	0		
			時間	1	4,950	4,950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						11,010		
単価						0		
						11,010	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	22, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	23, 835	4, 051		
軽油			L	16	144	2, 304		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	時間	1	16, 100	16, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						22, 460		
単価						22, 460	円／時間	