

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	長崎497号板橋栗越地区跨道橋上部工工事
工事地名	長崎県松浦市御厨町板橋免地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 5月	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課	14) 単価適用年月	2023年 9月		
3) 工事番号	2389450006	15) 歩掛適用年月	2023年 6月		
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	16) スライド回数	1回		
5) 変更回数	1回		2023年 9月 4日		
6) 主 工 種	P C 橋工事	17) 前請負工事費	257,532,000		
7) 工 事 量		18) 前請負代金額	257,532,000		
8) 工 期	267日間 自 令和 5年 6月23日 (当初) 至 令和 6年 3月15日 (1回変更) 至 令和 6年 3月15日	19) 随 意 契 約 額	0		
9) 施 工 県	長崎県	20) 共通仮設費対象額			
10) 地 区	松浦	21) 現場管理費対象額			
11) 河川・路線	一般国道497号	22) 一般管理費等対象額			
12) 設計年月	令和 5年 6月	23) 処 分 費 等	82,800		
		24) 公 告 日	令和 5年 5月11日		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:35

工事名	長崎497号板橋栗越地区跨道橋上部工工事					(1回変更)	事業区分	道路新設・改築	
						(1回スライド)	工事区分	コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート橋上部			式	1		142,651,830			
				0		0	-1	-142,651,830	2023.06
				0		0			
				1		148,209,641	1	148,209,641	2023.09
PCホースラフ橋工			式	1		123,155,730			
				0		0	-1	-123,155,730	2023.06
				0		0			
				1		128,549,554	1	128,549,554	2023.09
作業土工			式	1		638,400			
				0		0	-1	-638,400	2023.06
				0		0			
				1		641,535	1	641,535	2023.09
床掘り(掘削)		軟岩		70		122,000			内-1号
				0		0	-70	-122,000	2023.06
				0		0			
				m3		123,174	70	123,174	2023.09
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		70		16,400			内-2号
				0		0	-70	-16,400	2023.06
				0		0			
				m3		16,591	70	16,591	2023.09
埋戻し				0		0			内-3号
				0		0	0	0	2023.06
				0		0			
				m3		0	0	0	2023.09
埋戻し				1		500,000			内-4号
				0		0	-1	-500,000	2023.06
				0		0			
				m3		501,770	1	501,770	2023.09
土砂等運搬		軟岩		0		0			内-5号
				0		0	0	0	2023.06
				0		0			
				m3		0	0	0	2023.09
架設支保工(固定)				1		30,022,000			
				0		0	-1	-30,022,000	2023.06
				0		0			
				式		35,849,025	1	35,849,025	2023.09

設計内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:35

工事名	長崎497号板橋栗越地区跨道橋上部工工事					(1回変更)	事業区分	道路新設・改築	
						(1回スライド)	工事区分	コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工基礎			m2	0		0			内-6号
				0		0	0	0	2023.06
				0		0			
				0		0	0	0	2023.09
支保工基礎			m2	1		1,347,000			内-7号
				0		0	-1	-1,347,000	2023.06
				0		0			
				1		1,358,709	1	1,358,709	2023.09
コンクリート基礎		18-8-40(高炉)	m3	0		0			内-8号
				0		0	0	0	2023.06
				0		0			
				0		0	0	0	2023.09
コンクリート基礎		18-8-40(高炉)	m3	1		445,000			内-9号
				0		0	-1	-445,000	2023.06
				0		0			
				1		445,211	1	445,211	2023.09
支保		支保耐力 44.1kN/m2	空m3	0		0			内-10号
				0		0	0	0	2023.06
				0		0			
				0		0	0	0	2023.09
支保		支保耐力 44.1kN/m2	空m3	1		28,230,000			内-11号
				0		0	-1	-28,230,000	2023.06
				0		0			
				1		34,045,105	1	34,045,105	2023.09
支承工			式	1		452,000			
				0		0	-1	-452,000	2023.06
				0		0			
				1		461,600	1	461,600	2023.09
合成ゴム(メーセ・ヒンジ部)		厚10mm	箇所	0		0			単-1号
				0	150,000	0	0	0	2023.06
				0		0			
				0	151,800	0	0	0	2023.09
合成ゴム(メーセ・ヒンジ部)		厚10mm	箇所	2		452,000			単-2号
				0	226,000	0	-2	-452,000	2023.06
				0		0			
				2	230,800	461,600	2	461,600	2023.09

設計内訳書

工事名		長崎 4 9 7 号板橋栗越地区跨道橋上部工工事				(1 回変更)	事業区分	道路新設・改築	
						(1 回スライド)	工事区分	コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PCホースラフ [※] 製作工				1		63,770,040			
				0		0	-1	-63,770,040	2023.06
				0		0			
			式	1		63,502,235	1	63,502,235	2023.09
円筒型枠		φ 1050mm		122		4,111,000			内-12号
				0		0	-122	-4,111,000	2023.06
				0		0			
			m	122		4,111,000	122	4,111,000	2023.09
鉄筋		SD345 D13		0		0			単-3号
				0	296,000	0	0	0	2023.06
				0		0			
			t	0	288,400	0	0	0	2023.09
鉄筋		SD345 D13		11.15		4,192,400			単-4号
				0	376,000	0	-11.15	-4,192,400	2023.06
				0		0			
			t	11.15	368,700	4,111,005	11.15	4,111,005	2023.09
鉄筋		SD345 D16～25		0		0			単-5号
				0	294,000	0	0	0	2023.06
				0		0			
			t	0	286,300	0	0	0	2023.09
鉄筋		SD345 D16～25		25.3		9,411,600			単-6号
				0	372,000	0	-25.3	-9,411,600	2023.06
				0		0			
			t	25.3	364,700	9,226,910	25.3	9,226,910	2023.09
鉄筋 (地覆・壁高欄埋込筋)		SD345 D13		0		0			単-7号
				0	296,000	0	0	0	2023.06
				0		0			
			t	0	288,400	0	0	0	2023.09
鉄筋 (地覆・壁高欄埋込筋)		SD345 D13		1.22		442,860			単-8号
				0	363,000	0	-1.22	-442,860	2023.06
				0		0			
			t	1.22	355,700	433,954	1.22	433,954	2023.09
鉄筋 (地覆・壁高欄埋込筋)		SD345 D16～25		0		0			単-9号
				0	294,000	0	0	0	2023.06
				0		0			
			t	0	286,300	0	0	0	2023.09

設計内訳書

工事名	長崎497号板橋栗越地区跨道橋上部工工事					(1回変更)	事業区分	道路新設・改築	
						(1回スライド)	工事区分	コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋 (地覆・壁高欄埋込筋)	SD345 D16～25	t	3.18			1,192,500			単-10号
			0		375,000	0	-3.18	-1,192,500	2023.06
			0			0			
			3.18		367,700	1,169,286	3.18	1,169,286	2023.09
インサート	M12	個	24			1,680			単-11号
			0		70	0	-24	-1,680	2023.06
			0			0			
			24		70	1,680	24	1,680	2023.09
スパイラル筋	SD345 D16 L=7050mm	個	20			188,200			単-12号
			0		9,410	0	-20	-188,200	2023.06
			0			0			
			20		8,830	176,600	20	176,600	2023.09
コンクリート	36-12-25(20)(早強) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	0			0			単-13号
			0		47,700	0	0	0	2023.06
			0			0			
			0		47,710	0	0	0	2023.09
コンクリート	36-12-25(20)(早強) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	322			32,522,000			単-14号
			0		101,000	0	-322	-32,522,000	2023.06
			0			0			
			322		101,000	32,522,000	322	32,522,000	2023.09
PCケーブル	マルチストラットシステム 320t型 (12S15.2B)	m	702			9,757,800			単-15号
			0		13,900	0	-702	-9,757,800	2023.06
			0			0			
			702		13,900	9,757,800	702	9,757,800	2023.09
PC緊張	320t型(12S15.2B)	ケーブル	0			0			単-16号
			0		156,000	0	0	0	2023.06
			0			0			
			0		160,200	0	0	0	2023.09
PC緊張	320t型(12S15.2B)	ケーブル	10			1,950,000			単-17号
			0		195,000	0	-10	-1,950,000	2023.06
			0			0			
			10		199,200	1,992,000	10	1,992,000	2023.09
斜材・垂直材工		式	1			24,271,390			
			0			0	-1	-24,271,390	2023.06
			0			0			
			1			24,110,446	1	24,110,446	2023.09

設計内訳書

工事名	長崎497号板橋栗越地区跨道橋上部工工事					(1回変更)	事業区分	道路新設・改築	
						(1回スライド)	工事区分	コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込め材	RC-40		m3	0		0			単-18号
				0	9,220	0	0	0	2023.06
				0		0			
				0	9,221	0	0	0	2023.09
裏込め材	土砂		m3	250		1,325,000			単-19号
				0	5,300	0	-250	-1,325,000	2023.06
				0		0			
				250	5,301	1,325,250	250	1,325,250	2023.09
コンクリート	36-12-25(20)(早強) 一般養生 コンクリート夜間 割増無		m3	82		3,796,600			単-20号
				0	46,300	0	-82	-3,796,600	2023.06
				0		0			
				82	46,380	3,803,160	82	3,803,160	2023.09
鉄筋	SD345 D13		t	2.86		715,000			単-21号
				0	250,000	0	-2.86	-715,000	2023.06
				0		0			
				2.86	242,800	694,408	2.86	694,408	2023.09
鉄筋	SD345 D16～25		t	12.96		3,214,080			単-22号
				0	248,000	0	-12.96	-3,214,080	2023.06
				0		0			
				12.96	240,900	3,122,064	12.96	3,122,064	2023.09
鉄筋 (ヒンジ筋)	SD345 D13		t	0.48		120,000			単-23号
				0	250,000	0	-0.48	-120,000	2023.06
				0		0			
				0.48	242,800	116,544	0.48	116,544	2023.09
鉄筋 (ヒンジ筋)	SD345 D38 溶融亜鉛メッキ		t	2.93		1,643,730			単-24号
				0	561,000	0	-2.93	-1,643,730	2023.06
				0		0			
				2.93	536,000	1,570,480	2.93	1,570,480	2023.09
型枠	一般型枠		m2	0		0			内-13号
				0		0	0	0	2023.06
				0		0			
				0		0	0	0	2023.09
型枠	一般型枠		m2	1		6,316,000			内-14号
				0		0	-1	-6,316,000	2023.06
				0		0			
				1		6,316,000	1	6,316,000	2023.09

設計内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:36

工事名		長崎 4 9 7 号板橋栗越地区跨道橋上部工工事				(1 回変更)	事業区分	道路新設・改築	
						(1 回スライド)	工事区分	コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット必要		0		0			内-15号
				0		0	0	0	2023. 06
				0		0			
			掛m2	0		0	0	0	2023. 09
法面階段				1		1, 624, 000			内-16号
				0		0	-1	-1, 624, 000	2023. 06
				0		0			
			m	1		1, 624, 000	1	1, 624, 000	2023. 09
PC鋼棒		SBPR930/1080 φ 32		222		1, 929, 180			単-25号
				0	8, 690	0	-222	-1, 929, 180	2023. 06
				0		0			
			m	222	8, 785	1, 950, 270	222	1, 950, 270	2023. 09
PC鋼棒緊張		片締め SBPR930/1080 φ 32		16		556, 800			単-26号
				0	34, 800	0	-16	-556, 800	2023. 06
				0		0			
			箇所	16	34, 800	556, 800	16	556, 800	2023. 09
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) t=100mm		0		0			内-17号
				0		0	0	0	2023. 06
				0		0			
			m2	0		0	0	0	2023. 09
張りコンクリート		18-8-25 (20) (高炉) t=100mm		1		3, 031, 000			内-18号
				0		0	-1	-3, 031, 000	2023. 06
				0		0			
			m2	1		3, 031, 470	1	3, 031, 470	2023. 09
柱工				1		4, 001, 900			
				0		0	-1	-4, 001, 900	2023. 06
				0		0			
			式	1		3, 984, 713	1	3, 984, 713	2023. 09
コンクリート		36-12-25 (20) (早強) 一般養生 コンクリート夜間 割増無		31		1, 435, 300			単-27号
				0	46, 300	0	-31	-1, 435, 300	2023. 06
				0		0			
			m3	31	46, 380	1, 437, 780	31	1, 437, 780	2023. 09
鉄筋		SD345 D16～25		2. 77		686, 960			単-28号
				0	248, 000	0	-2. 77	-686, 960	2023. 06
				0		0			
			t	2. 77	240, 900	667, 293	2. 77	667, 293	2023. 09

設計内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:36

工事名		長崎497号板橋栗越地区跨道橋上部工工事					(1回変更)	事業区分	道路新設・改築	
							(1回スライド)	工事区分	コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋加工費 (機械式鉄筋定着工法)		D22 2m未満		144		69,120			単-29号	
				0	480	0	-144	-69,120	2023.06	
				0		0				
			箇所	144	480	69,120	144	69,120	2023.09	
鉄筋加工費 (機械式鉄筋定着工法)		D22 5～7m未満		24		17,520			単-30号	
				0	730	0	-24	-17,520	2023.06	
				0		0				
			箇所	24	730	17,520	24	17,520	2023.09	
型枠		一般型枠		0		0			内-19号	
				0		0	0	0	2023.06	
				0		0				
			m2	0		0	0	0	2023.09	
型枠		一般型枠		1		1,682,000			内-20号	
				0		0	-1	-1,682,000	2023.06	
				0		0				
			m2	1		1,682,000	1	1,682,000	2023.09	
足場		安全ネット必要		30		111,000			内-21号	
				0		0	-30	-111,000	2023.06	
				0		0				
			掛m2	30		111,000	30	111,000	2023.09	
踏掛版工				1		32,780				
				0		0	-1	-32,780	2023.06	
				0		0				
			式	1		30,822	1	30,822	2023.09	
踏掛版工				1		32,780				
				0		0	-1	-32,780	2023.06	
				0		0				
			式	1		30,822	1	30,822	2023.09	
踏掛版用アンカー筋		SD345 D22×600mm 溶融亜鉛メッキ		11		32,780			単-31号	
				0	2,980	0	-11	-32,780	2023.06	
				0		0				
			本	11	2,802	30,822	11	30,822	2023.09	
橋梁付属物工				1		18,910,520				
				0		0	-1	-18,910,520	2023.06	
				0		0				
			式	1		19,074,779	1	19,074,779	2023.09	

設計内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:36

工事名	長崎497号板橋栗越地区跨道橋上部工工事					(1回変更)	事業区分	道路新設・改築	
						(1回スライド)	工事区分	コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置工			式	1		2,273,060			
				0		0	-1	-2,273,060	2023.06
				0		0			
				1		2,272,858	1	2,272,858	2023.09
排水桝			箇所	3		348,000			単-32号
				0	116,000	0	-3	-348,000	2023.06
				0		0			
				3	116,000	348,000	3	348,000	2023.09
排水管		VPφ200	m	0		0			内-22号
				0		0	0	0	2023.06
				0		0			
				0		0	0	0	2023.09
排水管		VPφ200	m	1		1,852,000			内-23号
				0		0	-1	-1,852,000	2023.06
				0		0			
				1		1,851,798	1	1,851,798	2023.09
排水パイプ (P-1)		VP40 L=390mm	本	2		240			単-33号
				0	120	0	-2	-240	2023.06
				0		0			
				2	120	240	2	240	2023.09
排水パイプ (P-2)		VP40 L=800mm	本	2		500			単-34号
				0	250	0	-2	-500	2023.06
				0		0			
				2	250	500	2	500	2023.09
コンクリートアンカーボルト設置			本	64		72,320			単-35号
				0	1,130	0	-64	-72,320	2023.06
				0		0			
				64	1,130	72,320	64	72,320	2023.09
地覆工			式	1		7,748,000			
				0		0	-1	-7,748,000	2023.06
				0		0			
				1		7,713,996	1	7,713,996	2023.09
場所打地覆		24-12-25(20)(普通)	m	141		6,654,000			内-24号
				0		0	-141	-6,654,000	2023.06
				0		0			
				141		6,619,996	141	6,619,996	2023.09

設計内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:36

工事名	長崎497号板橋栗越地区跨道橋上部工工事					(1回変更)	事業区分	道路新設・改築	
						(1回スライド)	工事区分	コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場			m	1		1,094,000			内-25号
				0		0	-1	-1,094,000	2023.06
				0		0			
				1		1,094,000	1	1,094,000	2023.09
橋梁用防護柵工			式	1		6,070,000			
				0		0	-1	-6,070,000	2023.06
				0		0			
				1		6,198,241	1	6,198,241	2023.09
落下物等防止柵		柵高 0.9m	m	0		0			内-26号
				0		0	0	0	2023.06
				0		0			
				0		0	0	0	2023.09
落下物等防止柵		柵高 0.9m	m	1		6,070,000			内-27号
				0		0	-1	-6,070,000	2023.06
				0		0			
				1		6,198,241	1	6,198,241	2023.09
銘板工			式	1		44,100			
				0		0	-1	-44,100	2023.06
				0		0			
				1		44,100	1	44,100	2023.09
銘板 (橋銘板)		鋳物用銅合金地金 200 ×500×13	枚	0		0			単-36号
				0	63,700	0	0	0	2023.06
				0		0			
				0	63,700	0	0	0	2023.09
銘板 (橋歴板)		鋳物用銅合金地金 200 ×300×13	枚	1		44,100			単-37号
				0	44,100	0	-1	-44,100	2023.06
				0		0			
				1	44,100	44,100	1	44,100	2023.09
はく落防止対策工			式	1		2,775,360			
				0		0	-1	-2,775,360	2023.06
				0		0			
				1		2,845,584	1	2,845,584	2023.09
はく落防止対策		繊維シート	m2	336		2,775,360			単-38号
				0	8,260	0	-336	-2,775,360	2023.06
				0		0			
				336	8,469	2,845,584	336	2,845,584	2023.09

設計内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:36

工事名	長崎497号板橋栗越地区跨道橋上部工工事					(1回変更)	事業区分	道路新設・改築	
						(1回スライド)	工事区分	コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		244,800			
				0		0	-1	-244,800	2023.06
				0		0			
				1		244,602	1	244,602	2023.09
構造物取壊し工			式	1		136,800			
				0		0	-1	-136,800	2023.06
				0		0			
				1		136,368	1	136,368	2023.09
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	18		136,800			単-39号
				0	7,600	0	-18	-136,800	2023.06
				0		0			
				18	7,576	136,368	18	136,368	2023.09
運搬処理工			式	1		108,000			
				0		0	-1	-108,000	2023.06
				0		0			
				1		108,234	1	108,234	2023.09
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	18		25,200			単-40号
				0	1,400	0	-18	-25,200	2023.06
				0		0			
				18	1,413	25,434	18	25,434	2023.09
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	18		82,800			単-41号
				0	4,600	0	-18	-82,800	2023.06
				0		0			
				18	4,600	82,800	18	82,800	2023.09
現場発生品運搬			t	0		0			内-28号
				0		0	0	0	2023.06
				0		0			
				0		0	0	0	2023.09
仮設工			式	1		308,000			
				0		0	-1	-308,000	2023.06
				0		0			
				1		309,884	1	309,884	2023.09
水替工			式	1		162,000			
				0		0	-1	-162,000	2023.06
				0		0			
				1		163,884	1	163,884	2023.09

設計内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:36

工事名	長崎497号板橋栗越地区跨道橋上部工工事 (1回変更) (1回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1		162,000			内-29号
				0		0	-1	-162,000	2023.06
				0		0			
				1		163,884	1	163,884	2023.09
交通管理工			式	1		146,000			
				0		0	-1	-146,000	2023.06
				0		0			
				1		146,000	1	146,000	2023.09
交通誘導警備員			人日	10		146,000			内-30号
				0		0	-10	-146,000	2023.06
				0		0			
				10		146,000	10	146,000	2023.09
直接工事費			式	1		142,651,830			
				0		0	-1	-142,651,830	2023.06
				0		0			
				1		148,209,641	1	148,209,641	2023.09
共通仮設費			式	1		19,887,300			
				0		0	-1	-19,887,300	
				0		0			
				1		20,426,464	1	20,426,464	
共通仮設費			式	1		2,408,300			
				0		0	-1	-2,408,300	
				0		0			
				1		2,444,656	1	2,444,656	
運搬費			式	1		277,000			
				0		0	-1	-277,000	2023.06
				0		0			
				1		277,000	1	277,000	2023.09
仮設材運搬費			t	19.5		277,000			内-31号
				0		0	-19.5	-277,000	2023.06
				0		0			
				19.5		277,000	19.5	277,000	2023.09
技術管理費			式	1		155,300			
				0		0	-1	-155,300	2023.06
				0		0			
				1		155,300	1	155,300	2023.09

設計内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:37

工事名	長崎497号板橋栗越地区跨道橋上部工工事 (1回変更) (1回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-32号	
			0		0	-1	-55,300	2023.06	
			0		0				
			1		55,300	1	55,300	2023.09	
諸経費動向調査費		式	1		100,000			内-33号	
			0		0	-1	-100,000	2023.12	
			0		0				
			1		100,000	1	100,000	2023.12	
営繕費		式	1		663,000				
			0		0	-1	-663,000	2023.06	
			0		0				
			1		663,000	1	663,000	2023.09	
快適トレ		式	1		663,000			内-34号	
			0		0	-1	-663,000	2023.08	
			0		0				
			1		663,000	1	663,000	2023.09	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,313,000				
			0		0	-1	-1,313,000	2023.06	
			0		0				
			1		1,349,356	1	1,349,356	2023.09	
共通仮設費（率計上）		式	1		17,479,000				
			0		0	-1	-17,479,000		
			0		0				
			1		17,981,808	1	17,981,808		
純工事費		式	1		162,539,130				
			0		0	-1	-162,539,130		
			0		0				
			1		168,636,105	1	168,636,105		
現場管理費		式	1		40,433,000				
			0		0	-1	-40,433,000		
			0		0				
			1		41,797,683	1	41,797,683		
工事原価		式	1		202,972,130				
			0		0	-1	-202,972,130		
			0		0				
			1		210,433,788	1	210,433,788		

設計内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:37

工事名	長崎497号板橋栗越地区跨道橋上部工工事					(1回変更)	事業区分	道路新設・改築	
						(1回スライド)	工事区分	コンクリート橋上部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等				1		31,147,870			
				0		0	-1	-31,147,870	
				0		0			
			式	1		32,126,212	1	32,126,212	
工事価格				1		234,120,000			
				0		0	-1	-234,120,000	
				0		0			
			式	1		242,560,000	1	242,560,000	
消費税相当額				1		23,412,000			
				0		0	-1	-23,412,000	
				0		0			
			式	1		24,256,000	1	24,256,000	
工事費計				1		257,532,000			
				0		0	-1	-257,532,000	
				0		0			
			式	1		266,816,000	1	266,816,000	

70m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:37

床掘り(掘削)

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	74		122,988			CB210100 2023. 06 2023. 09
			0	1,662	0	-74	-122,988	
			0		0			
			74	1,678	124,172	74	124,172	
合 計					122,000			
					0		-122,000	
					0			
					123,174		123,174	

70m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:37

積込(ルーズ)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	74		16,450			CB210020
			0	222. 3	0	-74	-16,450	
			0		0			
			74	224. 9	16,642	74	16,642	
合 計					16,400			
					0		-16,400	
					0			
					16,591		16,591	

0m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:37

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	74		125, 356			CB210410
			0	1, 694	0	-74	-125, 356	
			0		0			
			74	1, 700	125, 800	74	125, 800	
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:37

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	296		501, 424			CB210410
			0	1, 694	0	-296	-501, 424	
			0		0			
			296	1, 700	503, 200	296	503, 200	
合 計					500, 000			
					0		-500, 000	
					0			
					501, 770		501, 770	

0m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:37

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 軟岩 無し 1. 0km以下	m 3	9. 7		5, 559			CB210110
			0	573. 1	0	-9. 7	-5, 559	
			0		0			2023. 06
			9. 7	578. 3	5, 609	9. 7	5, 609	2023. 09
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:37

支保工基礎

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎用鋼材設置・撤去	ラフテレンクレーン賃料補正:標準(1. 0)	m 2	239		799, 455			WYB00001
			0	3, 345	0	-239	-799, 455	単一 42号
			0		0			2023. 06
			239	3, 345	799, 455	239	799, 455	2023. 09
支柱受台設置・撤去工	ラフテレンクレーン賃料補正:標準(1. 0)	m	33		107, 910			WYB00002
			0	3, 270	0	-33	-107, 910	単一 43号
			0		0			2023. 06
			33	3, 270	107, 910	33	107, 910	2023. 09
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板III型 120日 1回 3500円 無	t	18. 1		412, 680			WB250030
			0	22, 800	0	-18. 1	-412, 680	単一 44号
			0		0			2023. 06
			18. 1	23, 400	423, 540	18. 1	423, 540	2023. 09
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 120日 1回 3500円 無	t	1. 4		25, 900			WB250030
			0	18, 500	0	-1. 4	-25, 900	単一 45号
			0		0			2023. 06
			1. 4	19, 100	26, 740	1. 4	26, 740	2023. 09
鋼矢板・H形鋼	撤去部分スクラップ 長未満 H形鋼300型 中古品	t	1. 7		186, 660			WYB00003
			0	109, 800	0	-1. 7	-186, 660	単一 46号
			0		0			2023. 06
			1. 7	109, 800	186, 660	1. 7	186, 660	2023. 09
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:37

支保工基礎

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎用鋼材設置・撤去	ラフテレンクレーン賃料補正:標準(1. 0)	m 2	239		799, 455			WYB00001
			0	3, 345	0	-239	-799, 455	単一 42号
			0		0			2023. 06
			239	3, 345	799, 455	239	799, 455	2023. 09
支柱受台設置・撤去工	ラフテレンクレーン賃料補正:標準(1. 0)	m	33		107, 910			WYB00002
			0	3, 270	0	-33	-107, 910	単一 43号
			0		0			2023. 06
			33	3, 270	107, 910	33	107, 910	2023. 09
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板III型 120日 1回 3500円 無	t	18. 1		412, 680			WB250030
			0	22, 800	0	-18. 1	-412, 680	単一 44号
			0		0			2023. 06
			18. 1	23, 400	423, 540	18. 1	423, 540	2023. 09
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 120日 1回 3500円 無	t	1. 4		25, 900			WB250030
			0	18, 500	0	-1. 4	-25, 900	単一 45号
			0		0			2023. 06
			1. 4	19, 100	26, 740	1. 4	26, 740	2023. 09
合 計					1, 347, 000			
					0		-1, 347, 000	
					0			
					1, 358, 709		1, 358, 709	

0m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:38

コンクリート基礎

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	14. 4		329, 616			CB240010
			0	22, 890	0	-14. 4	-329, 616	
			0		0			2023. 06
			14. 4	22, 910	329, 904	14. 4	329, 904	2023. 09
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	34. 8		287, 552			CB240210
			0	8, 263	0	-34. 8	-287, 552	
			0		0			2023. 06
			34. 8	8, 263	287, 552	34. 8	287, 552	2023. 09
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:38

コンクリート基礎

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10. 7		244, 923			CB240010
			0	22, 890	0	-10. 7	-244, 923	
			0		0			2023. 06
			10. 7	22, 910	245, 137	10. 7	245, 137	2023. 09
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	24. 9		205, 748			CB240210
			0	8, 263	0	-24. 9	-205, 748	
			0		0			2023. 06
			24. 9	8, 263	205, 748	24. 9	205, 748	2023. 09
合 計					445, 000			
					0		-445, 000	
					0			
					445, 211		445, 211	

0空m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:38

支保

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 39. 2(4. 0)以上 49. 0(5. 0)未満 6. 0を超え 8. 4m以下 スラブ・ホーンスラブ 橋 70m以上130m以下	空m 3	2, 034		11, 091, 402			WB473110
			0	5, 453	0	-2, 034	-11, 091, 402	単一 47号
			0		0			2023. 06
			2, 034	5, 453	11, 091, 402	2, 034	11, 091, 402	2023. 09
支柱支保設置・撤去工	7. 0m以下 1. 5～4. 6m未満 設置・撤去 39. 2(4. 0)以上 49. 0(5. 0)未満 スラブ・ホーンスラブ 橋 70m以上130m以下	空m 3	1, 122		9, 225, 084			WB473130
			0	8, 222	0	-1, 122	-9, 225, 084	単一 48号
			0		0			2023. 06
			1, 122	8, 222	9, 225, 084	1, 122	9, 225, 084	2023. 09
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1空m3当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:38

支保

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
くさび結合支保設置・撤去工		空m3	2,034		11,091,402			WYB00109
			0	5,453	0	-2,034	-11,091,402	単一 49号
			0		0			2023. 06
			2,034	8,313	16,908,642	2,034	16,908,642	2023. 09
支柱支保設置・撤去工	7.0m以下 1.5～4.6m未満 設置・撤去 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満 スラブ・ホーンスラブ 橋 70m以上130m以下	空m3	211		1,734,842			WB473130
			0	8,222	0	-211	-1,734,842	単一 48号
			0		0			2023. 06
			211	8,222	1,734,842	211	1,734,842	2023. 09
側径間部特殊支柱式支保工 設置・撤去工	支保工耐力=39.2以上49.0未満	空m3	911		15,414,120			WYB00110
			0	16,920	0	-911	-15,414,120	単一 50号
			0		0			2023. 06
			911	16,920	15,414,120	911	15,414,120	2023. 09
合 計					28,230,000			
					0		-28,230,000	
					0			
					34,045,105		34,045,105	

122m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:38

円筒型枠

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円筒型枠材料費		m	122		4, 111, 400			WB472530
			0	33, 700	0	-122	-4, 111, 400	単一 54号
			0		0			2023. 06
			122	33, 700	4, 111, 400	122	4, 111, 400	2023. 09
合 計					4, 111, 000			
					0		-4, 111, 000	
					0			
					4, 111, 000		4, 111, 000	

0m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:38

型枠

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	298		2, 462, 374			CB240210
			0	8, 263	0	-298	-2, 462, 374	
			0		0			2023. 06
			298	8, 263	2, 462, 374	298	2, 462, 374	2023. 09
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:38

型枠

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜材型枠工足場工		m 2	128		3, 196, 160			WYB00080
			0	24, 970	0	-128	-3, 196, 160	単一 73号
			0		0			2023. 06
			128	24, 970	3, 196, 160	128	3, 196, 160	2023. 09
垂直材型枠工足場工		m 2	169		3, 121, 430			WYB00078
			0	18, 470	0	-169	-3, 121, 430	単一 74号
			0		0			2023. 06
			169	18, 470	3, 121, 430	169	3, 121, 430	2023. 09
合 計					6, 316, 000			
					0		-6, 316, 000	
					0			
					6, 316, 000		6, 316, 000	

0掛m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:38

足場

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	334		1, 484, 296			WB252110
			0	4, 444	0	-334	-1, 484, 296	単一 75号
			0		0			2023. 06
			334	4, 444	1, 484, 296	334	1, 484, 296	2023. 09
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:38

法面階段

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面階段工		m	61. 3 0 0 61. 3	26, 540 26, 540	1, 626, 902 0 0 1, 626, 902	 -61. 3 61. 3	 -1, 626, 902 1, 626, 902	WYB00089 単一 76号 2023. 06 2023. 09
合 計					1, 624, 000 0 0 1, 624, 000		-1, 624, 000 1, 624, 000	

0m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:38

張りコンクリート

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込碎石	再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 3	27. 7		225, 367			CB221120
			0	8, 136	0	-27. 7	-225, 367	
			0		0			2023. 06
			27. 7	8, 153	225, 838	27. 7	225, 838	2023. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13. 8		315, 882			CB240010
			0	22, 890	0	-13. 8	-315, 882	
			0		0			2023. 06
			13. 8	22, 910	316, 158	13. 8	316, 158	2023. 09
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	6. 4		26, 905			CB240210
			0	4, 204	0	-6. 4	-26, 905	
			0		0			2023. 06
			6. 4	4, 204	26, 905	6. 4	26, 905	2023. 09
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	138		460, 092			CB224710
			0	3, 334	0	-138	-460, 092	
			0		0			2023. 06
			138	3, 334	460, 092	138	460, 092	2023. 09
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:39

張りコンクリート

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込碎石	再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 3	27. 7		225, 367			CB221120
			0	8, 136	0	-27. 7	-225, 367	
			0		0			2023. 06
			27. 7	8, 153	225, 838	27. 7	225, 838	2023. 09
斜材部基礎コンクリート工	18-8-25 (20) (高炉) t=100mm	m 3	13. 8		1, 440, 720			WYB00084
			0	104, 400	0	-13. 8	-1, 440, 720	単一 80号
			0		0			2023. 06
			13. 8	104, 400	1, 440, 720	13. 8	1, 440, 720	2023. 09
斜材部基礎型枠工足場工		m 2	6. 4		370, 176			WYB00085
			0	57, 840	0	-6. 4	-370, 176	単一 81号
			0		0			2023. 06
			6. 4	57, 840	370, 176	6. 4	370, 176	2023. 09
斜材底目地工		m 2	138		995, 532			WYB00082
			0	7, 214	0	-138	-995, 532	単一 82号
			0		0			2023. 06
			138	7, 214	995, 532	138	995, 532	2023. 09
合 計					3, 031, 000			
					0		-3, 031, 000	
					0			
					3, 031, 470		3, 031, 470	

0m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:39

型枠

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	30. 2		249, 542			CB240210
			0	8, 263	0	-30. 2	-249, 542	
			0		0			2023. 06
			30. 2	8, 263	249, 542	30. 2	249, 542	2023. 09
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:39

型枠

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
脚柱型枠工		m 2	30. 2		1, 686, 066			WYB00081
			0	55, 830	0	-30. 2	-1, 686, 066	単一 85号
			0		0			2023. 06
			30. 2	55, 830	1, 686, 066	30. 2	1, 686, 066	2023. 09
合 計					1, 682, 000			
					0		-1, 682, 000	
					0			
					1, 682, 000		1, 682, 000	

30掛m2当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:39

足場

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	25		111, 100			WB252110
			0	4, 444	0	-25	-111, 100	単一 75号
			0		0			2023. 06
			25	4, 444	111, 100	25	111, 100	2023. 09
合 計					111, 000			
					0		-111, 000	
					0			
					111, 000		111, 000	

0m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:39

排水管

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	有り	m	40		170, 560			CB473320
			0	4, 264	0	-40	-170, 560	
			0		0			2023. 06
			40	4, 264	170, 560	40	170, 560	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=4000	本	9		325, 800			WYB00023
			0	36, 200	0	-9	-325, 800	単一 88号
			0		0			2023. 06
			9	36, 200	325, 800	9	325, 800	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=2447	本	1		23, 800			WYB00024
			0	23, 800	0	-1	-23, 800	単一 89号
			0		0			2023. 06
			1	23, 800	23, 800	1	23, 800	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=2849	本	1		27, 400			WYB00025
			0	27, 400	0	-1	-27, 400	単一 90号
			0		0			2023. 06
			1	27, 400	27, 400	1	27, 400	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=2532	本	1		25, 900			WYB00026
			0	25, 900	0	-1	-25, 900	単一 91号
			0		0			2023. 06
			1	25, 900	25, 900	1	25, 900	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	曲管 VP200 B-1	本	1		56, 400			WYB00027
			0	56, 400	0	-1	-56, 400	単一 92号
			0		0			2023. 06
			1	56, 400	56, 400	1	56, 400	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	曲管 VP200 B-2	本	1		45, 300			WYB00028
			0	45, 300	0	-1	-45, 300	単一 93号
			0		0			2023. 06
			1	45, 300	45, 300	1	45, 300	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	曲管 VP200 B-3	本	1		55, 200			WYB00029
			0	55, 200	0	-1	-55, 200	単一 94号
			0		0			2023. 06
			1	55, 200	55, 200	1	55, 200	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	チヌ管 VP200 T-1	本	1		42, 800			WYB00030
			0	42, 800	0	-1	-42, 800	単一 95号
			0		0			2023. 06
			1	42, 800	42, 800	1	42, 800	2023. 09

0m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:39

排水管

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管（材料費）	チース管 VP200 T-2	本	1		85, 280			WYB00031
			0	85, 280	0	-1	-85, 280	単一 96号
			0		0			2023. 06
			1	85, 280	85, 280	1	85, 280	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	伸縮継手 VP200	本	2		224, 000			WYB00032
			0	112, 000	0	-2	-224, 000	単一 97号
			0		0			2023. 06
			2	112, 000	224, 000	2	224, 000	2023. 09
取付金具（材料費）	S-1 SS400 亜鉛メッキ ホール・ナット含む	組	10		73, 400			WYB00033
			0	7, 340	0	-10	-73, 400	単一 98号
			0		0			2023. 06
			10	7, 340	73, 400	10	73, 400	2023. 09
取付金具（材料費）	Br SS400 亜鉛メッキ ホール・ナット含む	組	22		442, 200			WYB00034
			0	20, 100	0	-22	-442, 200	単一 99号
			0		0			2023. 06
			22	20, 100	442, 200	22	442, 200	2023. 09
コンクリートアンカー（材料費）	本体打込み式 M12(亜鉛メッキ)	本	20		1, 400			WYB00035
			0	70	0	-20	-1, 400	単一 100号
			0		0			2023. 06
			20	70	1, 400	20	1, 400	2023. 09
コンクリートアンカー（材料費）	本体打込み式 M20(亜鉛メッキ)	本	44		33, 000			WYB00036
			0	750	0	-44	-33, 000	単一 101号
			0		0			2023. 06
			44	750	33, 000	44	33, 000	2023. 09
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 04		7, 176			WB810010
			0	179, 400	0	-0. 04	-7, 176	単一 102号
			0		0			2023. 06
			0. 04	172, 700	6, 908	0. 04	6, 908	2023. 09
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 05		9, 075			WB810010
			0	181, 500	0	-0. 05	-9, 075	単一 103号
			0		0			2023. 06
			0. 05	174, 800	8, 740	0. 05	8, 740	2023. 09
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:39

排水管

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	無し		50. 1		262, 173			CB473320
		m	0	5, 233	0	-50. 1	-262, 173	2023. 06
			0		0			2023. 09
			50. 1	5, 241	262, 574	50. 1	262, 574	
硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=4000		8		289, 600			WYB00057
		本	0	36, 200	0	-8	-289, 600	単一 104号
			0		0			2023. 06
			8	36, 200	289, 600	8	289, 600	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=2447		1		23, 800			WYB00024
		本	0	23, 800	0	-1	-23, 800	単一 89号
			0		0			2023. 06
			1	23, 800	23, 800	1	23, 800	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=2849		1		27, 400			WYB00025
		本	0	27, 400	0	-1	-27, 400	単一 90号
			0		0			2023. 06
			1	27, 400	27, 400	1	27, 400	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=2532		1		25, 900			WYB00026
		本	0	25, 900	0	-1	-25, 900	単一 91号
			0		0			2023. 06
			1	25, 900	25, 900	1	25, 900	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=3800		1		44, 790			WYB00060
		本	0	44, 790	0	-1	-44, 790	単一 105号
			0		0			2023. 06
			1	44, 790	44, 790	1	44, 790	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	曲管 VP200 B-1		1		56, 400			WYB00027
		本	0	56, 400	0	-1	-56, 400	単一 92号
			0		0			2023. 06
			1	56, 400	56, 400	1	56, 400	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	曲管 VP200 B-2		1		45, 300			WYB00028
		本	0	45, 300	0	-1	-45, 300	単一 93号
			0		0			2023. 06
			1	45, 300	45, 300	1	45, 300	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	曲管 VP200 B-3		1		55, 200			WYB00029
		本	0	55, 200	0	-1	-55, 200	単一 94号
			0		0			2023. 06
			1	55, 200	55, 200	1	55, 200	2023. 09

1m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:39

排水管

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管（材料費）	チヌ管 VP200 T-1	本	1		42, 800			WYB00030
			0	42, 800	0	-1	-42, 800	単一 95号
			0		0			2023. 06
			1	42, 800	42, 800	1	42, 800	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	チヌ管 VP200 T-2	本	1		85, 280			WYB00031
			0	85, 280	0	-1	-85, 280	単一 96号
			0		0			2023. 06
			1	85, 280	85, 280	1	85, 280	2023. 09
硬質塩化ビニル管（材料費）	伸縮継手 VP200	本	3		336, 000			WYB00066
			0	112, 000	0	-3	-336, 000	単一 106号
			0		0			2023. 06
			3	112, 000	336, 000	3	336, 000	2023. 09
取付金具（材料費）	S-1 SS400 亜鉛メッキ ボルト・ナット含む	組	9		66, 060			WYB00067
			0	7, 340	0	-9	-66, 060	単一 107号
			0		0			2023. 06
			9	7, 340	66, 060	9	66, 060	2023. 09
取付金具（材料費）	Br SS400 亜鉛メッキ ボルト・ナット含む	組	22		442, 200			WYB00034
			0	20, 100	0	-22	-442, 200	単一 99号
			0		0			2023. 06
			22	20, 100	442, 200	22	442, 200	2023. 09
コンクリートアンカー（材料費）	本体打込み式 M12(亜鉛メッキ)	本	18		1, 260			WYB00069
			0	70	0	-18	-1, 260	単一 108号
			0		0			2023. 06
			18	70	1, 260	18	1, 260	2023. 09
コンクリートアンカー（材料費）	本体打込み式 M20(亜鉛メッキ)	本	44		33, 000			WYB00036
			0	750	0	-44	-33, 000	単一 101号
			0		0			2023. 06
			44	750	33, 000	44	33, 000	2023. 09
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 04		7, 176			WB810010
			0	179, 400	0	-0. 04	-7, 176	単一 102号
			0		0			2023. 06
			0. 04	172, 700	6, 908	0. 04	6, 908	2023. 09
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 05		9, 075			WB810010
			0	181, 500	0	-0. 05	-9, 075	単一 103号
			0		0			2023. 06
			0. 05	174, 800	8, 740	0. 05	8, 740	2023. 09

1m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:39

排水管

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1,852,000 0 0 1,851,798		-1,852,000 1,851,798	

141m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:39

場所打地覆

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m 2	343		2, 937, 109			WYB00037
			0	8, 563	0	-343	-2, 937, 109	単一 111号
			0		0			2023. 06
			343	8, 563	2, 937, 109	343	2, 937, 109	2023. 09
鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 補正無	t	2. 6		646, 100			WYB00039
			0	248, 500	0	-2. 6	-646, 100	単一 112号
			0		0			2023. 06
			2. 6	241, 300	627, 380	2. 6	627, 380	2023. 09
鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 補正無	t	2. 7		676, 620			WYB00040
			0	250, 600	0	-2. 7	-676, 620	単一 113号
			0		0			2023. 06
			2. 7	243, 300	656, 910	2. 7	656, 910	2023. 09
コンクリート（一般養生）	鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、10m3以上100m3未満	m 3	55. 3		2, 384, 536			WYB00041
			0	43, 120	0	-55. 3	-2, 384, 536	単一 114号
			0		0			2023. 06
			55. 3	43, 200	2, 388, 960	55. 3	2, 388, 960	2023. 09
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2. 8		10, 085			WYB00038
			0	3, 602	0	-2. 8	-10, 085	単一 115号
			0		0			2023. 06
			2. 8	3, 602	10, 085	2. 8	10, 085	2023. 09
合 計					6, 654, 000			
					0		-6, 654, 000	
					0			
					6, 619, 996		6, 619, 996	

1m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:40

側部足場

第 25号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:40

落下物等防止柵

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵	有り	m	141		506, 613			CB421810
			0	3, 593	0	-141	-506, 613	
			0		0			2023. 06
			141	3, 593	506, 613	141	506, 613	2023. 09
落下物防護柵（材料費）	H=900 メッキ品 ベースプレート付 (アンカーボルト含む)	m	139		2, 029, 400			WYB00042
			0	14, 600	0	-139	-2, 029, 400	単一 117号
			0		0			2023. 06
			139	14, 900	2, 071, 100	139	2, 071, 100	2023. 09
落下物防護柵（材料費）	袖部 L=500 メッキ品 (アンカーボルト含まない)	箇所	4		34, 720			WYB00043
			0	8, 680	0	-4	-34, 720	単一 118号
			0		0			2023. 06
			4	8, 890	35, 560	4	35, 560	2023. 09
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1m当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:40

落下物等防止柵

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物等防止柵	有り	m	141		506, 613			CB421810
			0	3, 593	0	-141	-506, 613	
			0		0			2023. 06
			141	3, 593	506, 613	141	506, 613	2023. 09
落下物防護柵（材料費）	H=900 メッキ品 ベースプレート付	m	141		5, 442, 600			WYB00052
			0	38, 600	0	-141	-5, 442, 600	単一 119号
			0		0			2023. 06
			141	39, 500	5, 569, 500	141	5, 569, 500	2023. 09
落下物防護柵用アンカーボルト（材料費）	M16×200 メッキ品 N.W.SW含む	組	288		57, 312			WYB00020
			0	199	0	-288	-57, 312	単一 120号
			0		0			2023. 06
			288	199	57, 312	288	57, 312	2023. 09
合 計					6, 070, 000			
					0		-6, 070, 000	
					0			
					6, 198, 241		6, 198, 241	

0t当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:40

現場発生品運搬

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下	t	1. 7		11, 684			CB010410
			0	6, 873	0	-1. 7	-11, 684	
			0		0			2023. 06
			1. 7	6, 886	11, 706	1. 7	11, 706	2023. 09
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2. 9t	t	1. 7		13, 355			CB010420
			0	7, 856	0	-1. 7	-13, 355	
			0		0			2023. 06
			1. 7	7, 872	13, 382	1. 7	13, 382	2023. 09
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

1日当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:40

ポンプ排水

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1		77,380			WB252320
			0	77,380	0	-1	-77,380	単一 124号
			0		0			2023. 06
			1	77,640	77,640	1	77,640	2023. 09
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	9		84,978			WB252310
			0	9,442	0	-9	-84,978	単一 125号
			0		0			2023. 06
			9	9,623	86,607	9	86,607	2023. 09
合 計					162,000			
					0		-162,000	
					0			
					163,884		163,884	

10人日当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:40

交通誘導警備員

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 B		人 日	10		146, 000			WB010212
			0	14, 600	0	-10	-146, 000	単一 126号
			0		0			2023. 06
			10	14, 600	146, 000	10	146, 000	2023. 09
合 計					146, 000			
					0		-146, 000	
					0			
					146, 000		146, 000	

19.5t当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:40

仮設材運搬費

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 81.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	39.1		219,351			WB010020
			0	5,610	0	-39.1	-219,351	単一 127号
			0		0			2023. 06
			39.1	5,610	219,351	39.1	219,351	2023. 09
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	19.5		58,500			WB010030
			0	3,000	0	-19.5	-58,500	単一 128号
			0		0			2023. 06
			19.5	3,000	58,500	19.5	58,500	2023. 09
合 計					277,000			
					0		-277,000	
					0			
					277,000		277,000	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:40

道路施設基本データ作成費

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:40

諸経費動向調査費

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
諸経費動向調査費		式	1		100, 000			WYB00051
			0		0	-1	-100, 000	単一 130号
			0		0			2023. 12
			1		100, 000	1	100, 000	2023. 12
合 計					100, 000			
					0		-100, 000	
					0			
					100, 000		100, 000	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/03/07 09:05:40

快適トレ

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用	男性用	基・月	7. 4		377, 400			WYB00055
			0	51, 000	0	-7. 4	-377, 400	単一 131号
			0		0			2023. 08
			7. 4	51, 000	377, 400	7. 4	377, 400	2023. 09
快適トレ費用	女性用	基・月	5. 6		285, 600			WYB00053
			0	51, 000	0	-5. 6	-285, 600	単一 132号
			0		0			2023. 08
			5. 6	51, 000	285, 600	5. 6	285, 600	2023. 09
合 計					663, 000			
					0		-663, 000	
					0			
					663, 000		663, 000	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	合成ゴム(メーセヒンジ部)	厚10mm	単位	箇所	数量	1	単価	150, 000
						1		151, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成ゴム設置				2	53, 380	106, 760	WYB00004	
			枚	2	53, 380	106, 760	単一 51号	
合成ゴム (材料費)		クロップレンゴム t=10mm		1. 5	29, 000	43, 500	WYB00005	
			m 2	1. 5	30, 200	45, 300	単一 52号	
計						150, 260		
						152, 060		
単価						150, 300		
						152, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	合成ゴム(メーセヒンジ部)	厚10mm	単位	箇所	数量	1	単価	226, 000
						1		230, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成ゴム設置				2	53, 380	106, 760	WYB00049	
			枚	2	53, 380	106, 760	単一 51号	
合成ゴム (EPDM) (材料費)		10×155×4960		2	60, 300	120, 600	WYB00050	
			枚	2	62, 700	125, 400	単一 53号	
計						227, 360		
						232, 160		
単価						227, 400		
						232, 200	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	296, 000
						1		288, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		SD345 D13		1	296, 900	296, 900	WB472520	
			t	1	289, 200	289, 200	単一 55号	
計						296, 900		
						289, 200		
単価						296, 900		
						289, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	376, 000
						1		368, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁鉄筋工		SD345 D13		1	378, 100	378, 100	WYB00056	
			t	1	370, 700	370, 700	単一 56号	
計						378, 100		
						370, 700		
単価						378, 100		
						370, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	294, 000
						1		286, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		SD345 D16～25		1	294, 700	294, 700	WB472520	
			t	1	286, 900	286, 900	単一 57号	
計						294, 700		
						286, 900		
単価						294, 700		
						286, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	372, 000
						1		364, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁鉄筋工		SD345 D16～25		1	373, 000	373, 000	WYB00073	
			t	1	365, 600	365, 600	単一 58号	
計						373, 000		
						365, 600		
単価						373, 000		
						365, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	鉄筋 (地覆・壁高欄埋込筋)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	296, 000
						1		288, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		SD345 D13		1	296, 900	296, 900	WB472520	
			t	1	289, 200	289, 200	単一	55号
計						296, 900		
						289, 200		
単価						296, 900		
						289, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋 (地覆・壁高欄埋込筋)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	363, 000
						1		355, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁鉄筋工(地覆・壁高欄埋込筋)		SD345 D13		1	364, 500	364, 500	WYB00075	
			t	1	357, 100	357, 100	単一 59号	
計						364, 500		
						357, 100		
単価						364, 500		
						357, 100	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	鉄筋 (地覆・壁高欄埋込筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	294, 000
						1		286, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		SD345 D16～25		1	294, 700	294, 700	WB472520	
			t	1	286, 900	286, 900	単－ 57号	
計						294, 700		
						286, 900		
単価						294, 700		
						286, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	鉄筋 (地覆・壁高欄埋込筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	375, 000
						1		367, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁鉄筋工(地覆・壁高欄埋込筋)		SD345 D16～25		1	376, 000	376, 000	WYB00077	
			t	1	368, 600	368, 600	単－ 60号	
計						376, 000		
						368, 600		
単価						376, 000		
						368, 600		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	インサート	M12	単位	個	数量	1	単価	70
						1		70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インサート（材料費）		M12		1	78	78	WYB00006	
			個	1	78	78	単一 61号	
計						78		
						78		
単価						78		
						78		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	スパイラル筋	SD345 D16 L=7050mm	単位	個	数量	1	単価	9, 410
						1		8, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル筋（材料費）		SD345 D16 L=7050mm		1	9, 410	9, 410	WYB00007	
			個	1	8, 830	8, 830	単一 62号	
計						9, 410		
						8, 830		
単価						9, 410		
						8, 830		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	コンクリート	36-12-25(20) (早強) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	47, 700
						1		47, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート工		36-12-25(20) (早強) 一般養生		1	47, 730	47, 730	WB472510	
			m 3	1	47, 740	47, 740	単－ 63号	
計						47, 730		
						47, 740		
単価						47, 730		
						47, 740		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	コンクリート	36-12-25(20) (早強) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	101, 000
						1		101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁コンクリート工		36-12-25(20) (早強)		1	101, 500	101, 500	WYB00071	
			m 3	1	101, 500	101, 500	単－ 64号	
計						101, 500		
						101, 500		
単価						101, 500		
						101, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	PCケーブル	マルチストランドシステム 320t型 (12S15. 2B)	単位	m	数量	1	単価	13, 900
						1		13, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル工		マルチストランドシステム 320t型 (12S15. 2B)		1	13, 970	13, 970	WYB00008	
			m	1	13, 970	13, 970	単一 65号	
計						13, 970		
						13, 970		
単価						13, 970		
						13, 970		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	PC緊張	320t型 (12S15. 2B)	単位	ケーブル	数量	1	単価	156, 000
						1		160, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊張工（ポストテンション場所打ホロースラブ橋工）		無 両締め		1	156, 500	156, 500	WB472550	
			ケーブル	1	160, 700	160, 700	単一 66号	
計						156, 500		
						160, 700		
単価						156, 500		
						160, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	PC緊張	320t型 (12S15. 2B)	単位	ケーブル	数量	1	単価	195, 000
						1		199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁P C緊張工（グラウトタイプ）		接続工無 両締め 320t型 (12S15. 2B)		1	196, 500	196, 500	WYB00076	
			ケーブル	1	200, 700	200, 700	単一 67号	
計						196, 500		
						200, 700		
単価						196, 500		
						200, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	裏込め材	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9, 220
						1		9, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 327	5, 327	CB210520	
			m 3	1	5, 328	5, 328		
土材料		RC-40 締固め後の土量(変化率1. 2)		1	3, 900	3, 900	WYB00009	
			m 3	1	3, 900	3, 900	単一 68号	
計						9, 227		
						9, 228		
単価						9, 227		
						9, 228		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	裏込め材	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5, 300
						1		5, 301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 327	5, 327	CB210520	
			m 3	1	5, 328	5, 328		
計						5, 327		
						5, 328		
単価						5, 327	円／m3	
						5, 328		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリート	36-12-25(20) (早強) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	46, 300
						1		46, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、10m3以上100m3未満		1	46, 390	46, 390	WYB00047	
			m 3	1	46, 470	46, 470	単一 69号	
計						46, 390		
						46, 470		
単価						46, 390		
						46, 470		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	250, 000		
						1		242, 800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）		SD345 D13 一般構造物 10t以上 補正無		1	250, 600	250, 600	WYB00010			
			t	1	243, 300	243, 300	単－ 70号			
計						250, 600				
						243, 300				
単価						250, 600				
						243, 300				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	248, 000
						1		240, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 補正無		1	248, 500	248, 500	WYB00012	
			t	1	241, 300	241, 300	単－ 71号	
計						248, 500		
						241, 300		
単価						248, 500		
						241, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	鉄筋 (ヒシ [°] 筋)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	250, 000
						1		242, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）		SD345 D13 一般構造物 10t以上 補正無		1	250, 600	250, 600	WYB00015	
			t	1	243, 300	243, 300	単一 70号	
計						250, 600		
						243, 300		
単価						250, 600		
						243, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋 (ヒシゝ筋)	SD345 D38 溶融亜鉛メッキ	単位	t	数量	1	単価	561, 000
						1		536, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）		SD345 D38 一般構造物 10t以上 補正無		1	561, 400	561, 400	WYB00017	
			t	1	536, 300	536, 300	単一 72号	
計						561, 400		
						536, 300		
単価						561, 400		
						536, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	PC鋼棒	SBPR930/1080 φ 32	単位	m	数量	1, 000	単価	8, 690
						1, 000		8, 785
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒工		SBPR930/1080 φ 32		6. 31	1, 378, 000	8, 695, 180	WYB00011	
			t	6. 31	1, 393, 000	8, 789, 830	単－ 77号	
計						8, 695, 180		
						8, 789, 830		
単価						8, 696		
						8, 790		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	PC鋼棒緊張	片締め SBPR930/1080 φ 32	単位	箇所	数量	1	単価	34, 800
						1		34, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒緊張工		緊張側 SBPR930/1080 φ 32		1	26, 460	26, 460	WYB00013	
			箇所	1	26, 460	26, 460	単－ 78号	
P C 鋼棒緊張工		固定側 SBPR930/1080 φ 32		1	8, 372	8, 372	WYB00016	
			箇所	1	8, 372	8, 372	単－ 79号	
計						34, 832		
						34, 832		
単価						34, 840	円／箇所	
						34, 840		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	コンクリート	36-12-25(20) (早強) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	46, 300
						1		46, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、10m3以上100m3未満		1	46, 390	46, 390	WYB00048	
			m 3	1	46, 470	46, 470	単一 69号	
計						46, 390		
						46, 470		
単価						46, 390		
						46, 470		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	248, 000
						1		240, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 補正無		1	248, 500	248, 500	WYB00022	
			t	1	241, 300	241, 300	単一 71号	
計						248, 500		
						241, 300		
単価						248, 500		
						241, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	鉄筋加工費 (機械式鉄筋定着工法)	D22 2m未満	単位	箇所	数量	1	単価	480
						1		480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m未満 2000箇所未満		1	465	465	WYB00018	
			箇所	1	465	465	単－ 83号	
計						465		
						465		
単価						465	円／箇所	
						465		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	鉄筋加工費 (機械式鉄筋定着工法)	D22 5～7m未満	単位	箇所	数量	1	単価	730
						1		730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 5～7m未満 2000箇所未満		1	730	730	WYB00021	
			箇所	1	730	730	単－ 84号	
計						730		
						730		
単価						730	円／箇所	
						730		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	踏掛版用アンカー筋	SD345 D22×600mm 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	100	単価	2, 980
						100		2, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 18	57, 860	10, 414. 8	WB810010	
踏掛版用アンカー筋 (材料費)		SD345 D22×600mm 溶融亜鉛メッキ		100	2, 880	288, 000	WYB00019	
			本	100	2, 700	270, 000	単－ 87号	
計						298, 414. 8		
						280, 504. 8		
単価						2, 985		
						2, 806	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	排水桝		単位	箇所	数量	1	単価	116, 000
						1		116, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水桝		排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下		1	116, 500	116, 500	CB422710	
			箇所	1	116, 500	116, 500		
計						116, 500		
						116, 500		
単価						116, 500	円／箇所	
						116, 500		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	排水パイプ (P-1)	VP40 L=390mm	単位	本	数量	1	単価	120
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（材料費）		一般管 VP－40		0.39	317	123.63	WYB00014	
			m	0.39	317	123.63	単－109号	
計						123.63		
						123.63		
単価						123.7	円／本	
						123.7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	排水パイプ (P-2)	VP40 L=800mm	単位	本	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（材料費）		一般管 VP－40		0.8	317	253.6	WYB00046	
			m	0.8	317	253.6	単－110号	
計						253.6		
						253.6		
単価						253.6		
						253.6		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1	単価	1, 130
						1		1, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		有り		1	1, 131	1, 131	CB473310	
			本	1	1, 131	1, 131		
計						1, 131		
						1, 131		
単価						1, 131		
						1, 131	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	銘板 (橋銘板)	鋳物用銅合金地金 200×500×13	単位	枚	数量	1	単価	63, 700
						1		63, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付				1	63, 770	63, 770	CB422720	
			枚	1	63, 770	63, 770		
計						63, 770		
						63, 770		
単価						63, 770	円／枚	
						63, 770		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	銘板 (橋歴板)	鋳物用銅合金地金 200×300×13	単位	枚	数量	1	単価	44, 100
						1		44, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付				1	44, 170	44, 170	CB422720	
			枚	1	44, 170	44, 170		
計						44, 170		
						44, 170		
単価						44, 170	円／枚	
						44, 170		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	はく落防止対策	繊維シート	単位	m2	数量	1	単価	8, 260
						1		8, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はく落防止対策		繊維シート		1	8, 262	8, 262	WYB00044	
			m 2	1	8, 471	8, 471	単－ 121号	
計						8, 262		
						8, 471		
単価						8, 262		
						8, 471		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 600
						1		7, 576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 663	7, 663	WB824010	
			m 3	1	7, 638	7, 638	単－ 122号	
計						7, 663		
						7, 638		
単価						7, 663		
						7, 638		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用		1	1, 438	1, 438	CB227010	
			m 3	1	1, 451	1, 451		
計						1, 438		
						1, 451		
単価						1, 438	円／m3	
						1, 451		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,600
						1		4,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4,700	4,700	WB020051	
			m 3	1	4,700	4,700	単一 123号	
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700		
						4,700	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	基礎用鋼材設置・撤去	ラフテレンクレーン賃料補正：標準(1. 0)	単位	m 2	数量	10	単価	3, 345
						10		3, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 12	25, 725	3, 087		
			人	0. 12	25, 725	3, 087		
特殊作業員				0. 6	22, 785	13, 671		
			人	0. 6	22, 785	13, 671		
普通作業員				0. 53	19, 635	10, 406		
			人	0. 53	19, 635	10, 406		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 14	44, 900	6, 286		
			日	0. 14	44, 900	6, 286		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33, 450		
						33, 450		
単価						3, 345		
						3, 345	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	支柱受台設置・撤去工	ラフテレンクレーン賃料補正：標準(1. 0)	単位	m	数量	10	単価	3, 270
						10		3, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 17	25, 725	4, 373		
			人	0. 17	25, 725	4, 373		
特殊作業員				0. 53	22, 785	12, 076		
			人	0. 53	22, 785	12, 076		
普通作業員				0. 37	19, 635	7, 264		
			人	0. 37	19, 635	7, 264		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 2	44, 900	8, 980		
			日	0. 2	44, 900	8, 980		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						32, 700		
						32, 700		
単価						3, 270		
						3, 270	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 鋼矢板III型 120日 1回 3500円 無	単位	t	数量	1	単価	22, 800
						1		23, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g / m）		1	10, 200	10, 200		
			t	1	10, 800	10, 800		
	鋼矢板 修理費及び損耗費			1	12, 600	12, 600		
			t	1	12, 600	12, 600		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					22, 800		
						23, 400		
	単価					22, 800		
						23, 400	円 / t	

参考資料（１）

単一45号		鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 120日 1回 3500円 無	単位	t	数量	1	単価	18,500
							1		19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）		300型（93kg/m）		1	10,200	10,200			
			t	1	10,800	10,800			
H形鋼 修理費及び損耗費				1	8,295	8,295			
			t	1	8,295	8,295			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						18,500			
						19,100			
単価						18,500			
						19,100	円／t		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	鋼矢板・H形鋼	撤去部分スクラップ 長未満 H形鋼300型 中古品	単位	t	数量	1	単価	109, 800
						1		109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 300×300		0.9	122, 000	109, 800		
			t	0.9	122, 000	109, 800		
計						109, 800		
						109, 800		
単価						109, 800		
						109, 800		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 39.2(4.0)以上 49.0(5.0)未満 6.0を超え 8.4m以下 スラブ・ホロスラブ 橋 70m以上130m以下	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 453
						100		5, 453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1. 08	38, 535	41, 617		
			人	1. 08	38, 535	41, 617		
橋りょう特殊工				4. 42	31, 080	137, 373		
			人	4. 42	31, 080	137, 373		
普通作業員				3. 18	19, 635	62, 439		
			人	3. 18	19, 635	62, 439		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 42	44, 900	18, 858		
			日	0. 42	44, 900	18, 858		
くさび結合支保 仮設材賃料				100	2, 850	285, 000		
			空m 3	100	2, 850	285, 000		
諸雑費（まるめ）				1		13		
			式	1		13		
計						545, 300		
						545, 300		
単価						5, 453		
						5, 453		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	支柱支保設置・撤去工	7. 0m以下 1. 5～4. 6m未満 設置・撤去 39. 2(4. 0)以上 49. 0(5. 0)未満 スラブ・ホー・スラブ 橋 70m以上130m以下	単位	空m 3	数量	100	単価	8, 222	
						100		8, 222	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0	0	0			
			人	1. 71	38, 535	65, 894			
橋りょう特殊工				0	0	0			
			人	8. 47	31, 080	263, 247			
普通作業員				0	0	0			
			人	6. 78	19, 635	133, 125			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0			
			日	1. 63	44, 900	73, 187			
支柱支保仮設材損料		7. 0m以下 1. 5～4. 6m未満 39. 2(4. 0)以上 49. 0(5. 0)未 満 スラブ・ホー・スラブ 橋 70m以上130m以下 3500円		0	0	0	WB473131		
			空m 3	100	2, 867	286, 700	単一 133号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		47			
計						822, 200			
						822, 200			
単価						8, 222			
						8, 222	円／空m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	くさび結合支保設置・撤去工		単位	空m 3	数量	100	単価	5, 453
						100		8, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1. 08	38, 535	41, 617		
			人	1. 08	38, 535	41, 617		
橋りょう特殊工				4. 42	31, 080	137, 373		
			人	4. 42	31, 080	137, 373		
普通作業員				3. 18	19, 635	62, 439		
			人	3. 18	19, 635	62, 439		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 42	44, 900	18, 858		
			日	0. 42	44, 900	18, 858		
くさび結合支保 仮設材質料				100	2, 850	285, 000		
			空m 3	100	5, 710	571, 000		
諸雑費（まるめ）				1		13		
			式	1		13		
計						545, 300		
						831, 300		
単価						5, 453		
						8, 313	円／空m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単-50号	側径間部特殊支柱式支保工設置・撤去工	支保工耐力=39. 2以上49. 0未満	単位	空m 3	数量	100	16, 920
						100	16, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4. 1	38, 535	157, 993	
			人	4. 1	38, 535	157, 993	
橋りょう特殊工				16. 2	31, 080	503, 496	
			人	16. 2	31, 080	503, 496	
普通作業員				8	19, 635	157, 080	
			人	8	19, 635	157, 080	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		5. 3	44, 900	237, 970	
			日	5. 3	44, 900	237, 970	
特殊支柱支保 仮設材賃料		開口部7m以下		100	6, 040	604, 000	
			空m 3	100	6, 040	604, 000	
修理費及び損耗費		開口部7m以下		100	307	30, 700	
			空m 3	100	307	30, 700	
諸雑費（まるめ）				1		761	
			式	1		761	
計						1, 692, 000	
						1, 692, 000	
単価						16, 920	
						16, 920	円／空m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	合成ゴム設置		単位	枚	数量	10	単価	53,380
						10		53,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				3.66	38,535	141,038		
			人	3.66	38,535	141,038		
橋りょう特殊工				7.34	31,080	228,127		
			人	7.34	31,080	228,127		
普通作業員				7.34	19,635	144,120		
			人	7.34	19,635	144,120		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		20,515		
			式	1		20,515		
計						533,800		
						533,800		
単価						53,380		
						53,380	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	合成ゴム（材料費）	クロップ レンゴム t=10mm	単位	m 2	数量	1	単価	29, 000
						1		30, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成ゴム		CR(クロップ レンゴム) t=10mm		1	29, 000	29, 000		
			m 2	1	30, 200	30, 200		
計						29, 000		
						30, 200		
単価						29, 000		
						30, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	合成ゴム（EPDM）（材料費）	10×155×4960	単位	枚	数量	1	単価	60, 300
						1		62, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成ゴム（EPDM）		10×155×4960		1	60, 300	60, 300		
			枚	1	62, 700	62, 700		
計						60, 300		
						62, 700		
単価						60, 300	円／枚	
						62, 700		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	円筒型枠材料費		単位	m	数量	1	単価	33,700
						1		33,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠（取付バンド、受台等含）		径1050mm×厚1.0mm		1	33,700	33,700		
			m	1	33,700	33,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33,700		
						33,700		
単価						33,700		
						33,700		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	296, 900
						1		289, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 6	25, 725	15, 435		
			人	0. 6	25, 725	15, 435		
鉄筋工				3. 9	24, 675	96, 232		
			人	3. 9	24, 675	96, 232		
とび工				0. 1	24, 675	2, 467		
			人	0. 1	24, 675	2, 467		
普通作業員				2. 2	19, 635	43, 197		
			人	2. 2	19, 635	43, 197		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3		1. 05	117, 000	122, 850		
			t	1. 05	110, 000	115, 500		
諸雑費（率＋まるめ）				1		16, 719		
6%			式	1		16, 369		
計						296, 900		
						289, 200		
単価						296, 900		
						289, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	主桁鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	378, 100
						1		370, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 16	25, 725	29, 841		
			人	1. 16	25, 725	29, 841		
鉄筋工				4. 61	24, 675	113, 751		
			人	4. 61	24, 675	113, 751		
普通作業員				2. 79	19, 635	54, 781		
			人	2. 79	19, 635	54, 781		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3		1. 05	117, 000	122, 850		
			t	1. 05	110, 000	115, 500		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 87	44, 900	39, 063		
			日	0. 87	44, 900	39, 063		
諸雑費（率＋まるめ）				1		17, 814		
9%			式	1		17, 764		
計						378, 100		
						370, 700		
単価						378, 100		
						370, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－57号	鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	294, 700
						1		286, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 6	25, 725	15, 435		
			人	0. 6	25, 725	15, 435		
鉄筋工				3. 9	24, 675	96, 232		
			人	3. 9	24, 675	96, 232		
とび工				0. 1	24, 675	2, 467		
			人	0. 1	24, 675	2, 467		
普通作業員				2. 2	19, 635	43, 197		
			人	2. 2	19, 635	43, 197		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 05	115, 000	120, 750		
			t	1. 05	108, 000	113, 400		
諸雑費（率＋まるめ）				1		16, 619		
6%			式	1		16, 169		
計						294, 700		
						286, 900		
単価						294, 700		
						286, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－58号	主桁鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	373, 000
						1		365, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 14	25, 725	29, 326		
			人	1. 14	25, 725	29, 326		
鉄筋工				4. 56	24, 675	112, 518		
			人	4. 56	24, 675	112, 518		
普通作業員				2. 76	19, 635	54, 192		
			人	2. 76	19, 635	54, 192		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 05	115, 000	120, 750		
			t	1. 05	108, 000	113, 400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 86	44, 900	38, 614		
			日	0. 86	44, 900	38, 614		
諸雑費（率＋まるめ）				1		17, 600		
9%			式	1		17, 550		
計						373, 000		
						365, 600		
単価						373, 000		
						365, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	主桁鉄筋工(地覆・壁高欄埋込筋)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	364, 500
						1		357, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 1	25, 725	28, 297		
			人	1. 1	25, 725	28, 297		
鉄筋工				4. 37	24, 675	107, 829		
			人	4. 37	24, 675	107, 829		
普通作業員				2. 64	19, 635	51, 836		
			人	2. 64	19, 635	51, 836		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3		1. 05	117, 000	122, 850		
			t	1. 05	110, 000	115, 500		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 82	44, 900	36, 818		
			日	0. 82	44, 900	36, 818		
諸雑費 (率＋まるめ)				1		16, 870		
9%			式	1		16, 820		
計						364, 500		
						357, 100		
単価						364, 500		
						357, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	主桁鉄筋工(地覆・壁高欄埋込筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	376, 000
						1		368, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 16	25, 725	29, 841		
			人	1. 16	25, 725	29, 841		
鉄筋工				4. 61	24, 675	113, 751		
			人	4. 61	24, 675	113, 751		
普通作業員				2. 79	19, 635	54, 781		
			人	2. 79	19, 635	54, 781		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 05	115, 000	120, 750		
			t	1. 05	108, 000	113, 400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 87	44, 900	39, 063		
			日	0. 87	44, 900	39, 063		
諸雑費 (率＋まるめ)				1		17, 814		
9%			式	1		17, 764		
計						376, 000		
						368, 600		
単価						376, 000		
						368, 600	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	インサート（材料費）	M12	単位	個	数量	1	単価	78
						1		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インサート		M12 D19×50(異形鉄筋加工品)		1	78. 5	78		
			個	1	78. 5	78		
計						78		
						78		
単価						78	円／個	
						78		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	スパイラル筋（材料費）	SD345 D16 L=7050mm	単位	個	数量	1	単価	9, 410
						1		8, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラル筋		SD345 D16 L=7050mm		1	9, 410	9, 410		
			個	1	8, 830	8, 830		
計						9, 410		
						8, 830		
単価						9, 410		
						8, 830		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	コンクリート工	36-12-25 (20) (早強) 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	47, 730
						10		47, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 9	25, 725	23, 152		
			人	0. 9	25, 725	23, 152		
型わく工				4. 4	25, 200	110, 880		
			人	4. 4	25, 200	110, 880		
とび工				0. 2	24, 675	4, 935		
			人	0. 2	24, 675	4, 935		
特殊作業員				0. 6	22, 785	13, 671		
			人	0. 6	22, 785	13, 671		
普通作業員				3. 8	19, 635	74, 613		
			人	3. 8	19, 635	74, 613		
生コンクリート 早強		3 6－1 2－2 5（2 0）		10. 2	20, 550	209, 610		
			m 3	10. 2	20, 550	209, 610		
コンクリートポンプ車運転				0. 06	86, 090	5, 165	WK470100	
			日	0. 06	86, 740	5, 204	単－ 134号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		35, 274		
			式	1		35, 335		
計						477, 300		
						477, 400		
単価						47, 730		
						47, 740	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	主桁コンクリート工	36-12-25 (20) (早強)	単位	m 3	数量	10	単価	101, 500
						10		101, 500
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				3. 2	25, 725	82, 320		
			人	3. 2	25, 725	82, 320		
特殊作業員				0. 76	22, 785	17, 316		
			人	0. 76	22, 785	17, 316		
型わく工				11. 75	25, 200	296, 100		
			人	11. 75	25, 200	296, 100		
普通作業員				11. 28	19, 635	221, 482		
			人	11. 28	19, 635	221, 482		
生コンクリート 早強		3 6－1 2－2 5（2 0）		10. 2	20, 550	209, 610		
			m 3	10. 2	20, 550	209, 610		
コンクリートポンプ車運転		ブーム式 90～110m3/h		0. 06	88, 650	5, 319	WYB00074	
			日	0. 06	89, 440	5, 366	単－ 135号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 13	44, 900	50, 737		
			日	1. 13	44, 900	50, 737		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		132, 116		
			式	1		132, 069		
計						1, 015, 000		
						1, 015, 000		
単価						101, 500		
						101, 500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	ケーブル工	マルチストランドシステム 320t型 (12S15. 2B)	単位	m	数量	100	単価	13, 970	
						100		13, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1. 82	38, 535	70, 133			
			人	1. 82	38, 535	70, 133			
橋りょう特殊工				9. 24	31, 080	287, 179			
			人	9. 24	31, 080	287, 179			
とび工				0. 14	24, 675	3, 454			
			人	0. 14	24, 675	3, 454			
普通作業員				7. 7	19, 635	151, 189			
			人	7. 7	19, 635	151, 189			
P C 鋼より線		S W P R 7 B 径 1 5 . 2		1, 374	475	652, 650			
			k g	1, 374	475	652, 650			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		232, 395			
			式	1		232, 395			
計						1, 397, 000			
						1, 397, 000			
単価						13, 970			
						13, 970			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	緊張工（ポストテンション場所打ホ ロースラブ橋工）	無 両締め	単位	ケーブル	数量	10	単価	156, 500
						10		160, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				2. 3	38, 535	88, 630		
			人	2. 3	38, 535	88, 630		
橋りょう特殊工				10	31, 080	310, 800		
			人	10	31, 080	310, 800		
型わく工				3. 3	25, 200	83, 160		
			人	3. 3	25, 200	83, 160		
普通作業員				6. 4	19, 635	125, 664		
			人	6. 4	19, 635	125, 664		
P C鋼材 定着装置		緊張用 320t型		20	43, 300	866, 000		
			個	20	45, 400	908, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		90, 746		
			式	1		90, 746		
計						1, 565, 000		
						1, 607, 000		
単価						156, 500		
						160, 700		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－67号	主桁P C緊張工（グラウトタイプ）	接続工無 両締め 320t型(12S15. 2B)	単位	ケーブル	数量	10	単価	196, 500
						10		200, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	4. 99	38, 535	192, 289		
				4. 99	38, 535	192, 289		
橋りょう特殊工			人	14. 86	31, 080	461, 848		
				14. 86	31, 080	461, 848		
普通作業員			人	9. 97	19, 635	195, 760		
				9. 97	19, 635	195, 760		
P C鋼材 定着装置		緊張用 320t型	個	20	43, 300	866, 000		
				20	45, 400	908, 000		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2. 54	44, 900	114, 046		
				2. 54	44, 900	114, 046		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		135, 057		
				1		135, 057		
計						1, 965, 000		
						2, 007, 000		
単価						196, 500		
						200, 700	円／ケーブル	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－68号	土材料	RC-40 締固め後の土量(変化率1. 2)	単位	m 3	数量	100	単価	3, 900
						100		3, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		120	3, 250	390, 000		
			m 3	120	3, 250	390, 000		
計						390, 000		
						390, 000		
単価						3, 900	円／m 3	
						3, 900		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	コンクリート	鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、10m3以上100m3未満	単位	m 3	数量	1	単価	46, 390
						1		46, 470
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員				0. 46	19, 635	9, 032		
			人	0. 46	19, 635	9, 032		
特殊作業員				0. 13	22, 785	2, 962		
			人	0. 13	22, 785	2, 962		
土木一般世話役				0. 13	25, 725	3, 344		
			人	0. 13	25, 725	3, 344		
運転手（特殊）				0. 08	22, 785	1, 822		
			人	0. 08	22, 785	1, 822		
生コンクリート		36-12-25 (20) (早強) W/C50%以下		1. 07	20, 550	21, 988		
			m 3	1. 07	20, 550	21, 988		
軽油				9. 53	142	1, 353		
			L	9. 53	150	1, 429		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h		0. 1	51, 800	5, 180		
			供用日	0. 1	51, 800	5, 180		
諸雑費（率＋まるめ）				1		709		
3%			式	1		713		
計						46, 390		
						46, 470		
単価						46, 390		
						46, 470	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 補正無	単位	t	数量	1	単価	250, 600
						1		243, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	117, 000	120, 510		
			t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 補正無		1	130, 000	130, 000		
			t	1	130, 000	130, 000		
	諸雑費（まるめ）			1		90		
			式	1		0		
	計					250, 600		
						243, 300		
	単価					250, 600		
						243, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 補正無	単位	t	数量	1	単価	248, 500
						1		241, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	115, 000	118, 450		
			t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 補正無		1	130, 000	130, 000		
			t	1	130, 000	130, 000		
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		60		
	計					248, 500		
						241, 300		
	単価					248, 500		
						241, 300	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-72号	鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）	SD345 D38 一般構造物 10t以上 補正無	単位	t	数量	1	単価	561, 400
						1		536, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メナーゼヒンジ筋		SD345 D38 溶融亜鉛メッキ		1. 03	418, 801	431, 365		
			t	1. 03	394, 384	406, 215		
鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）		SD345 D38 一般構造物 10t以上 補正無		1	130, 000	130, 000		
			t	1	130, 000	130, 000		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		85		
計						561, 400		
						536, 300		
単価						561, 400	円／ t	
						536, 300		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	斜材型枠工足場工		単位	m 2	数量	10	単価	24, 970
						10		24, 970
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				1. 11	25, 725	28, 554		
			人	1. 11	25, 725	28, 554		
型わく工				3. 95	25, 200	99, 540		
			人	3. 95	25, 200	99, 540		
普通作業員				1. 74	19, 635	34, 164		
			人	1. 74	19, 635	34, 164		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 72	44, 900	32, 328		
			日	0. 72	44, 900	32, 328		
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		55, 114		
			式	1		55, 114		
計						249, 700		
						249, 700		
単価						24, 970	円／m 2	
						24, 970		

参考資料（１）

単一74号		垂直材型枠工足場工		単位	m 2	数量	10	単価	18, 470
							10		18, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 82	25, 725	21, 094			
			人	0. 82	25, 725	21, 094			
型わく工				3. 01	25, 200	75, 852			
			人	3. 01	25, 200	75, 852			
普通作業員				1. 04	19, 635	20, 420			
			人	1. 04	19, 635	20, 420			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 56	44, 900	25, 144			
			日	0. 56	44, 900	25, 144			
諸雑費（率＋まるめ）				1		42, 190			
36%			式	1		42, 190			
計						184, 700			
						184, 700			
単価						18, 470			
						18, 470	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 444
						100		4, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 6	25, 725	41, 160		
			人	1. 6	25, 725	41, 160		
とび工				8. 5	24, 675	209, 737		
			人	8. 5	24, 675	209, 737		
普通作業員				1. 3	19, 635	25, 525		
			人	1. 3	19, 635	25, 525		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 4	44, 900	62, 860		
			日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		105, 118		
			式	1		105, 118		
計						444, 400		
						444, 400		
単価						4, 444		
						4, 444		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	法面階段工		単位	m	数量	10	単価	26, 540
						10		26, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 66	25, 725	16, 978		
			人	0. 66	25, 725	16, 978		
特殊作業員				1. 23	22, 785	28, 025		
			人	1. 23	22, 785	28, 025		
普通作業員				1. 23	19, 635	24, 151		
			人	1. 23	19, 635	24, 151		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 76	44, 900	34, 124		
			日	0. 76	44, 900	34, 124		
諸雑費（率＋まるめ）				1		162, 122		
157%			式	1		162, 122		
計						265, 400		
						265, 400		
単価						26, 540		
						26, 540	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	P C 鋼棒工	SBPR930/1080 φ 32	単位	t	数量	1	単価	1, 378, 000
						1		1, 393, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				2. 16	38, 535	83, 235		
			人	2. 16	38, 535	83, 235		
橋りょう特殊工				18. 36	31, 080	570, 628		
			人	18. 36	31, 080	570, 628		
普通作業員				10. 13	19, 635	198, 902		
			人	10. 13	19, 635	198, 902		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 68	44, 900	30, 532		
			日	0. 68	44, 900	30, 532		
P C 鋼棒		B種1号 SBPR930/1080 φ 32 8m以上		1, 000	436	436, 000		
			k g	1, 000	451	451, 000		
諸雑費 (率+まるめ)				1		58, 703		
7%			式	1		58, 703		
計						1, 378, 000		
						1, 393, 000		
単価						1, 378, 000		
						1, 393, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	P C 鋼棒緊張工	緊張側 SBPR930/1080 φ 32	単位	箇所	数量	10	単価	26, 460
						10		26, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 8	38, 535	30, 828		
			人	0. 8	38, 535	30, 828		
橋りょう特殊工				4. 6	31, 080	142, 968		
			人	4. 6	31, 080	142, 968		
普通作業員				2	19, 635	39, 270		
			人	2	19, 635	39, 270		
P C 鋼棒 定着装置（普通鋼棒工法）		緊張側 φ 32用 後付用		10	4, 304	43, 040		
			組	10	4, 304	43, 040		
諸雑費（率＋まるめ）				1		8, 494		
4%			式	1		8, 494		
計						264, 600		
						264, 600		
単価						26, 460		
						26, 460	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	P C 鋼棒緊張工	固定側 SBPR930/1080 φ 32	単位	箇所	数量	10	単価	8,372
						10		8,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				1. 1	31,080	34,188		
			人	1. 1	31,080	34,188		
P C 鋼棒 定着装置（普通鋼棒工法）		固定側 φ 32用 後付用		10	4,304	43,040		
			組	10	4,304	43,040		
諸雑費（率＋まるめ）				1		6,492		
19%			式	1		6,492		
計						83,720		
						83,720		
単価						8,372		
						8,372	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	斜材部基礎コンクリート工	18-8-25(20) (高炉) t=100mm	単位	m 3	数量	10	単価	104, 400
						10		104, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 44	25, 725	139, 944		
				5. 44	25, 725	139, 944		
特殊作業員			人	11. 56	22, 785	263, 394		
				11. 56	22, 785	263, 394		
普通作業員			人	11. 56	19, 635	226, 980		
				11. 56	19, 635	226, 980		
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）	m 3	10. 2	16, 850	171, 870		
				10. 2	16, 850	171, 870		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	3. 57	44, 900	160, 293		
				3. 57	44, 900	160, 293		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		81, 519		
				1		81, 519		
計						1, 044, 000		
						1, 044, 000		
単価						104, 400	円／m 3	
						104, 400		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	斜材部基礎型枠工足場工		単位	m 2	数量	10	単価	57, 840	
						10		57, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 76	25, 725	71, 001			
				2. 76	25, 725	71, 001			
型わく工			人	8. 28	25, 200	208, 656			
				8. 28	25, 200	208, 656			
普通作業員			人	7. 8	19, 635	153, 153			
				7. 8	19, 635	153, 153			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2. 28	44, 900	102, 372			
				2. 28	44, 900	102, 372			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		43, 218			
				1		43, 218			
計						578, 400			
						578, 400			
単価						57, 840	円／m 2		
						57, 840			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	斜材底目地工		単位	m 2	数量	10	単価	7, 214
						10		7, 214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 42	25, 725	10, 804		
			人	0. 42	25, 725	10, 804		
普通作業員				1. 33	19, 635	26, 114		
			人	1. 33	19, 635	26, 114		
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		11. 2	1, 140	12, 768		
			m 2	11. 2	1, 140	12, 768		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 5	44, 900	22, 450		
			日	0. 5	44, 900	22, 450		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						72, 140		
						72, 140		
単価						7, 214		
						7, 214	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	機械式鉄筋定着加工費	D22 2m未満 2000箇所未満	単位	箇所	数量	1	単価	465
						1		465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m未満 2000箇所未満		1	465	465		
			箇所	1	465	465		
計						465		
						465		
単価						465	円／箇所	
						465		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	機械式鉄筋定着加工費	D22 5～7m未満 2000箇所未満	単位	箇所	数量	1	単価	730
						1		730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 5～7m未満 2000箇所未満		1	730	730		
			箇所	1	730	730		
計						730		
						730		
単価						730		
						730		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	脚柱型枠工		単位	m 2	数量	10	単価	55, 830
						10		55, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 64	25, 725	67, 914		
				2. 64	25, 725	67, 914		
型わく工			人	9. 61	25, 200	242, 172		
				9. 61	25, 200	242, 172		
普通作業員			人	3. 57	19, 635	70, 096		
				3. 57	19, 635	70, 096		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2. 02	44, 900	90, 698		
				2. 02	44, 900	90, 698		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		87, 420		
				1		87, 420		
計						558, 300		
						558, 300		
単価						55, 830		
						55, 830	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	57, 860
						1		58, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		別途計上		1. 03	0	0		
			t	1. 03	0	0		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	57, 855	57, 855		
			t	1	58, 353. 75	58, 353		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		7		
計						57, 860		
						58, 360		
単価						57, 860	円／ t	
						58, 360		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	踏掛版用アンカー筋（材料費）	SD345 D22×600mm 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	2, 880
						1		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版用アンカー筋		SD345 D22×600mm 溶融亜鉛メッキ		1	2, 880	2, 880		
			本	1	2, 700	2, 700		
計						2, 880		
						2, 700		
単価						2, 880	円／本	
						2, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=4000	単位	本	数量	1	単価	36, 200
						1		36, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		直管 VP200 L=4000		1	36, 200	36, 200		
			本	1	36, 200	36, 200		
計						36, 200		
						36, 200		
単価						36, 200		
						36, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=2447	単位	本	数量	1	単価	23, 800
						1		23, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		直管 VP200 L=2447		1	23, 800	23, 800		
			本	1	23, 800	23, 800		
計						23, 800		
						23, 800		
単価						23, 800		
						23, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=2849	単位	本	数量	1	単価	27, 400
						1		27, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		直管 VP200 L=2849		1	27, 400	27, 400		
			本	1	27, 400	27, 400		
計						27, 400		
						27, 400		
単価						27, 400		
						27, 400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=2532	単位	本	数量	1	単価	25, 900
						1		25, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		直管 VP200 L=2532		1	25, 900	25, 900		
			本	1	25, 900	25, 900		
計						25, 900		
						25, 900		
単価						25, 900		
						25, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	硬質塩化ビニル管（材料費）	曲管 VP200 B-1	単位	本	数量	1	単価	56, 400
						1		56, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		曲管 VP200 B-1		1	56, 400	56, 400		
			本	1	56, 400	56, 400		
計						56, 400		
						56, 400		
単価						56, 400		
						56, 400		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	硬質塩化ビニル管（材料費）	曲管 VP200 B-2	単位	本	数量	1	単価	45, 300
						1		45, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		曲管 VP200 B-2		1	45, 300	45, 300		
			本	1	45, 300	45, 300		
計						45, 300		
						45, 300		
単価						45, 300		
						45, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	硬質塩化ビニル管（材料費）	曲管 VP200 B-3	単位	本	数量	1	単価	55, 200
						1		55, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		曲管 VP200 B-3		1	55, 200	55, 200		
			本	1	55, 200	55, 200		
計						55, 200		
						55, 200		
単価						55, 200		
						55, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-95号	硬質塩化ビニル管（材料費）	チ-ズ°管 VP200 T-1	単位	本	数量	1	単価	42, 800
						1		42, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		チ-ズ°管 VP200 T-1		1	42, 800	42, 800		
			本	1	42, 800	42, 800		
計						42, 800		
						42, 800		
単価						42, 800		
						42, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-96号	硬質塩化ビニル管（材料費）	チ-ズ管 VP200 T-2	単位	本	数量	1	単価	85, 280
						1		85, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		チ-ズ管 VP200 T-2		1	85, 280	85, 280		
			本	1	85, 280	85, 280		
計						85, 280		
						85, 280		
単価						85, 280		
						85, 280		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	硬質塩化ビニル管（材料費）	伸縮継手 VP200	単位	本	数量	1	単価	112, 000
						1		112, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		伸縮継手 VP200		1	112, 000	112, 000		
			本	1	112, 000	112, 000		
計						112, 000		
						112, 000		
単価						112, 000	円／本	
						112, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	取付金具（材料費）	S-1 SS400 亜鉛メッキ ボルト・ナット含む	単位	組	数量	1	単価	7, 340
						1		7, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		S-1 SS400 亜鉛メッキ ボルト・ナット含む		1	7, 340	7, 340		
			組	1	7, 340	7, 340		
計						7, 340		
						7, 340		
単価						7, 340		
						7, 340		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	取付金具（材料費）	Br SS400 亜鉛メッキ ホール・ナット含む	単位	組	数量	1	単価	20, 100
						1		20, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		Br SS400 亜鉛メッキ ホール・ナット含む		1	20, 100	20, 100		
			組	1	20, 100	20, 100		
計						20, 100		
						20, 100		
単価						20, 100	円／組	
						20, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-100号	コンクリートアンカー（材料費）	本体打込み式 M12(亜鉛メッキ)	単位	本	数量	1	単価	70
						1		70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		本体打込み式 M12×100(亜鉛メッキ)		1	70. 3	70		
			本	1	70. 3	70		
計						70		
						70		
単価						70	円／本	
						70		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	コンクリートアンカー（材料費）	本体打込み式 M20 (亜鉛メッキ)	単位	本	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		本体打込み式 M20×80 (亜鉛メッキ)		1	750	750		
			本	1	750	750		
計						750		
						750		
単価						750	円／本	
						750		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179, 400	
						1		172, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	115, 000	118, 450			
			t	1. 03	108, 000	111, 240			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	60, 900	60, 900			
			t	1	61, 425	61, 425			
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		35			
計						179, 400			
						172, 700			
単価						179, 400	円／ t		
						172, 700			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181, 500	
						1		174, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	117, 000	120, 510			
			t	1. 03	110, 000	113, 300			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	60, 900	60, 900			
			t	1	61, 425	61, 425			
諸雑費（まるめ）				1		90			
			式	1		75			
計						181, 500			
						174, 800			
単価						181, 500	円／ t		
						174, 800			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=4000	単位	本	数量	1	単価	36, 200
						1		36, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		直管 VP200 L=4000		1	36, 200	36, 200		
			本	1	36, 200	36, 200		
計						36, 200		
						36, 200		
単価						36, 200		
						36, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	硬質塩化ビニル管（材料費）	直管 VP200 L=3800	単位	本	数量	1	単価	44, 790
						1		44, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		直管 VP200 L=3800		1	44, 790	44, 790		
			本	1	44, 790	44, 790		
計						44, 790		
						44, 790		
単価						44, 790		
						44, 790		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	硬質塩化ビニル管（材料費）	伸縮継手 VP200	単位	本	数量	1	単価	112, 000
						1		112, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		伸縮継手 VP200		1	112, 000	112, 000		
			本	1	112, 000	112, 000		
計						112, 000		
						112, 000		
単価						112, 000	円／本	
						112, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	取付金具（材料費）	S-1 SS400 亜鉛メッキ ボルト・ナット含む	単位	組	数量	1	単価	7, 340
						1		7, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		S-1 SS400 亜鉛メッキ ボルト・ナット含む		1	7, 340	7, 340		
			組	1	7, 340	7, 340		
計						7, 340		
						7, 340		
単価						7, 340		
						7, 340		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単ー108号	コンクリートアンカー（材料費）	本体打込み式 M12(亜鉛メッキ)	単位	本	数量	1	単価	70
						1		70
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		本体打込み式 M12×100(亜鉛メッキ)		1	70. 3	70		
			本	1	70. 3	70		
計						70		
						70		
単価						70	円／本	
						70		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 V P－4 0	単位	m	数量	1	単価	317
						1		317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 V P－4 0		1	317. 2	317		
			m	1	317. 2	317		
計						317		
						317		
単価						317	円／m	
						317		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP－40	単位	m	数量	1	単価	317
						1		317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－40		1	317.2	317		
			m	1	317.2	317		
計						317		
						317		
単価						317	円／m	
						317		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1.000-00-00-2-0
単-111号	型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	1	8,563
						1	8,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型わく工				0.16	25,200	4,032	
			人	0.16	25,200	4,032	
普通作業員				0.11	19,635	2,159	
			人	0.11	19,635	2,159	
土木一般世話役				0.03	25,725	771	
			人	0.03	25,725	771	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		1,601	
			式	1		1,601	
計						8,563	
						8,563	
単価						8,563	
						8,563	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-112号	鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 補正無	単位	t	数量	1	単価	248, 500
						1		241, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	115, 000	118, 450		
				1. 03	108, 000	111, 240		
鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 補正無	t	1	130, 000	130, 000		
				1	130, 000	130, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
				1		60		
計						248, 500		
						241, 300		
単価						248, 500	円／ t	
						241, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 補正無	単位	t	数量	1	単価	250, 600
						1		243, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	117, 000	120, 510		
			t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工（加工・組立共 一般構造物）	SD345 D13 一般構造物 10t以上 補正無		1	130, 000	130, 000		
			t	1	130, 000	130, 000		
	諸雑費（まるめ）			1		90		
			式	1		0		
	計					250, 600		
						243, 300		
	単価					250, 600		
						243, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一114号	コンクリート（一般養生）	鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、10m3以上100m3未満	単位	m 3	数量	1	43, 120
						1	43, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 46	19, 635	9, 032	
			人	0. 46	19, 635	9, 032	
特殊作業員				0. 13	22, 785	2, 962	
			人	0. 13	22, 785	2, 962	
土木一般世話役				0. 13	25, 725	3, 344	
			人	0. 13	25, 725	3, 344	
運転手（特殊）				0. 08	22, 785	1, 822	
			人	0. 08	22, 785	1, 822	
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0）		1. 07	17, 500	18, 725	
			m 3	1. 07	17, 500	18, 725	
軽油				9. 53	142	1, 353	
			L	9. 53	150	1, 429	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		0. 1	51, 800	5, 180	
			供用日	0. 1	51, 800	5, 180	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		702	
			式	1		706	
計						43, 120	
						43, 200	
単価						43, 120	
						43, 200	円／m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m 2	数量	1	単価	3,602
						1		3,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.09	19,635	1,767		
			人	0.09	19,635	1,767		
土木一般世話役				0.02	25,725	514		
			人	0.02	25,725	514		
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		1.12	1,140	1,276		
			m 2	1.12	1,140	1,276		
諸雑費（率＋まるめ）				1		45		
2%			式	1		45		
計						3,602		
						3,602		
単価						3,602		
						3,602	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－116号	側部足場（スラブ桁橋）	標準(1箇所)	単位	m	数量	1	単価	7, 764
						1		7, 764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 24	31, 080	7, 459		
			人	0. 24	31, 080	7, 459		
足場材賃料				1	305	305		
			月	1	305	305		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 764		
						7, 764		
単価						7, 764		
						7, 764	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	落下物防護柵（材料費）	H=900 メッキ品 ベースプレート付（アンカーボルト含む）	単位	m	数量	1	単価	14, 600
						1		14, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防護柵		H=900 メッキ品 ベースプレート付（アンカーボルト含む）		1	14, 600	14, 600		
			m	1	14, 900	14, 900		
計						14, 600		
						14, 900		
単価						14, 600		
						14, 900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	落下物防護柵（材料費）	袖部 L=500 メッキ品 (アンカーボルト含まない)	単位	箇所	数量	1	単価	8, 680
						1		8, 890
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
落下物防護柵		袖部 L=500 メッキ品 (アンカーボルト含まない)		1	8, 680	8, 680		
			箇所	1	8, 890	8, 890		
計						8, 680		
						8, 890		
単 価						8, 680		
						8, 890		

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	落下物防護柵（材料費）	H=900 メッキ品 ベースプレート付	単位	m	数量	1	単価	38, 600		
						1		39, 500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
落下物防護柵		H=900 メッキ品 ベースプレート付		1	38, 600	38, 600				
			m	1	39, 500	39, 500				
計						38, 600				
						39, 500				
単価						38, 600				
						39, 500				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	落下物防護柵用アンカーボルト（材料費）	M16×200 メッキ品 N.W. SW含む	単位	組	数量	1	単価	199
						1		199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物防護柵用アンカーボルト		M16×200 メッキ品 N.W. SW含む		1	199	199		
			組	1	199	199		
計						199		
						199		
単価						199		
						199		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	はく落防止対策	繊維シート	単位	m 2	数量	100	単価	8, 262
						100		8, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂付アラミド三軸メッシュシート		ATT40S		110	3, 650	401, 500		
			m 2	110	3, 840	422, 400		
橋りょう世話役				3. 54	38, 535	136, 413		
			人	3. 54	38, 535	136, 413		
型わく工				10. 64	25, 200	268, 128		
			人	10. 64	25, 200	268, 128		
諸雑費（率＋まるめ）				1		20, 159		
5%			式	1		20, 159		
計						826, 200		
						847, 100		
単価						8, 262		
						8, 471	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 663
						1		7, 638
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	7, 663	7, 663		
			m 3	1	7, 638	7, 638		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 663		
						7, 638		
単価						7, 663		
						7, 638		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
						100		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)		100	4, 700	470, 000		
			m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
						470, 000		
単価						4, 700	円／m 3	
						4, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	77, 380
						1		77, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	25, 725	12, 862		
			人	0. 5	25, 725	12, 862		
特殊作業員				0. 1	22, 785	2, 278		
			人	0. 1	22, 785	2, 278		
普通作業員				2	19, 635	39, 270		
			人	2	19, 635	39, 270		
バックホウ運転				0. 5	45, 940	22, 970	WK250540	
			日	0. 5	46, 460	23, 230	単一 136号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						77, 380		
						77, 640		
単価						77, 380		
						77, 640	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,442
						1		9,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.14	22,785	3,189		
			人	0.14	22,785	3,189		
工事用水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水		1	502	502	WK250400	
			日	1	502	502	単－ 137号	
発動発電機運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水		1	5,476	5,476	WK250410	
			日	1	5,652	5,652	単－ 138号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		275		
			式	1		280		
計						9,442		
						9,623		
単価						9,442		
						9,623		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
						1		14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	14, 595	14, 595		
			人	1	14, 595	14, 595		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						14, 600		
						14, 600		
単価						14, 600		
						14, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 81. 7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1 1	単価	5, 610 5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで		0	0	0		
			t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						5, 610 5, 610		
単価						5, 610 5, 610	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み．取卸し費（仮設材等）				2	1, 500	3, 000		
			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
技術員				1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31, 600	55, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300	円／式	
						55, 300		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	1	単価	100, 000
						1		100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				1		100, 000		
			式	1		100, 000		
計						100, 000		
						100, 000		
単価						100, 000	円／式	
						100, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	快適トイレ費用	男性用	単位	基・月	数量	1	単価	51, 000
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				1	51, 000	51, 000		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						51, 000		
						51, 000		
単価						51, 000	円／基・月	
						51, 000		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	快適トイレ費用	女性用	単位	基・月	数量	1	単価	51,000
						1		51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				1	51,000	51,000		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						51,000		
						51,000		
単価						51,000	円／基・月	
						51,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	支柱支保仮設材損料	7. 0m以下 1. 5～4. 6m未満 39. 2(4. 0)以上 49. 0(5. 0)未満 スラブ・ホーシラブ橋 70m以上130m以下 3500円	単位	空m 3	数量	0	単価	0
						100		2, 867
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱支保 1 2 0 日		7 以下 3 9 . 2 ～ 4 9 . 0 1 . 5 ～ 4 . 6 m		0	0	0		
			空m 3	100	2, 560	256, 000		
支柱支保 修損費				0	0	0		
			空m 3	100	307	30, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						286, 700		
						0		
単価						2, 867	円／空m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	86,090
						1		86,740
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					1	22,785	22,785	
				人	1	22,785	22,785	
軽油					81	142	11,502	
				L	81	150	12,150	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h			1	51,800	51,800	
				供用日	1	51,800	51,800	
諸雑費（まるめ）					1		3	
				式	1		5	
計							86,090	
							86,740	
単価							86,090	
							86,740	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	単価	88,650
						1		89,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,785	22,785		
			人	1	22,785	22,785		
軽油				99	142	14,058		
			L	99	150	14,850		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		1	51,800	51,800		
			供用日	1	51,800	51,800		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		5		
計						88,650		
						89,440		
単価						88,650		
						89,440	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	45, 940
						1		46, 460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					1	22, 785	22, 785	
				人	1	22, 785	22, 785	
軽油					65	142	9, 230	
				L	65	150	9, 750	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			1. 16	12, 000	13, 920	
				日	1. 16	12, 000	13, 920	
諸雑費（まるめ）					1		5	
				式	1		5	
計							45, 940	
							46, 460	
単価							45, 940	
							46, 460	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	502
						1		502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		1.2	419	502		
			日	1.2	419	502		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						502		
						502		
単価						502		
						502		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,476
						1		5,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				22	142	3,124		
			L	22	150	3,300		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		1.2	1,960	2,352		
			日	1.2	1,960	2,352		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,476		
						5,652		
単価						5,476		
						5,652	円／日	