

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎220号鶯巣地区改良（その1）工事
工事地名	宮崎県日南市鶯巣地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 8月	12) 設 計 年 月	令和 5年 8月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650017	14) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	161,293,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	146,663,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	194日間 自 令和 5年 9月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月12日 (1回変更) 至 令和 6年 3月12日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	日南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道220号	22) 処 分 費 等	159,576
		23) 公 告 日	令和 5年 6月19日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 地域典型道路事業費	2) 目： 道路更新防災対策事業費 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 改築
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その１）工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		74,570,771 121,651,113	1	47,080,342	
道路土工			式	1 1		1,762,545 2,341,724	1	579,179	
路体盛土工			式	1 1		1,359,757 1,719,144	1	359,387	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	240 220	4,501 4,501	1,080,240 990,220	-20	-90,020	単-1号
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		310 100	718.5 718.5	222,735 71,850	-210	-150,885	単-2号
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	290 560	195.8 195.8	56,782 109,648	270	52,866	単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0 410	0 385.6	0 158,096	410	158,096	単-4号
土砂等運搬		軟岩	m3	0 450	0 470.4	0 211,680	450	211,680	単-5号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0 850	0 209	0 177,650	850	177,650	単-6号
路床盛土工			式	1 1		402,788 622,580	1	219,792	
路床盛土		2.5m未満	m3	60 80	4,585 4,585	275,100 366,800	20	91,700	単-7号
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		70 100	755.9 755.9	52,913 75,590	30	22,677	単-8号

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その１）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土	4.0m以上	m3	250	299.1	74,775	-170	-50,847	単-9号	
			80	299.1	23,928				
土砂等運搬	軟岩	m3	0	0	0	230	108,192	単-10号	
			230	470.4	108,192				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	230	48,070	単-11号	
			230	209	48,070				
擁壁工		式	1		58,519,792	1	148,727		
			1		58,668,519				
作業土工		式	1		7,017,002	1	558,139		
			1		7,575,141				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	680		1,884,484	-680	-1,884,484	内-1号	
			0		0				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0		0	680	1,865,226	内-2号	
			680		1,865,226				
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0	680	467,797	内-3号	
			680		467,797				
埋戻しコンクリート	18-8-40高炉 W/C指定なし	m3	160		5,132,518	-160	-5,132,518	内-4号	
			0		0				
埋戻しコンクリート	18-8-40高炉 W/C指定なし	m3	0		0	160	5,067,958	内-5号	
			160		5,067,958				
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	0		0	680	174,160	内-6号	
			680		174,160				
場所打擁壁工		式	1		51,502,790	1	-409,412		
			1		51,093,378				

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その１）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎突起	24-12-40高炉 W/C=55%以下	m3	23		2,473,913			内-7号	
			23		2,473,913	0	0		
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 7.1m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	1,324	23,787	31,493,988			単-12号	
			1,336	23,787	31,779,432	12	285,444		
型枠	一般型枠	m2	1,500		11,287,284			内-8号	
			0		0	-1,500	-11,287,284		
型枠	一般型枠	m2	0		0			内-9号	
			1,500		11,211,985	1,500	11,211,985		
打継目処理		式	1		811,119			内-10号	
			0		0	-1	-811,119		
打継目処理		式	0		0			内-11号	
			1		191,562	1	191,562		
足場	安全ネット不要	掛m2	1,310		3,979,285			内-12号	
			1,310		3,979,285	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	151	2,970	448,470			単-13号	
			151	2,970	448,470	0	0		
水抜パイプ	VP75 フィルター無	m	121		572,238			内-13号	
			121		572,238	0	0		
吸出し防止材		m2	4	826.4	3,305			単-14号	
			4	826.4	3,305	0	0		
裏面排水材		m	191	2,268	433,188			単-15号	
			191	2,268	433,188	0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その１）工事 （ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カルバート工		式	0 1		0 3,518,993	1	3,518,993	
プレキャストカルバート工		式	0 1		0 3,518,993	1	3,518,993	
プレキャストボックス	内幅 1.6m 内高 1.8 m	m	0 6		0 2,919,554	6	2,919,554	内-14号
場所打ちコンクリート		式	0 1		0 599,439	1	599,439	内-15号
防護柵工		式	1 1		1,025,335 1,025,335	0	0	
防止柵工		式	1 1		1,025,335 1,025,335	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	95 95	10,793 10,793	1,025,335 1,025,335	0	0	単-16号
構造物撤去工		式	1 1		1,369,895 1,369,895	0	0	
防護柵撤去工		式	1 1		89,835 89,835	0	0	
防護柵撤去(カーブタイプ)		m	16 16		23,365 23,365	0	0	内-16号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	119 119		66,470 66,470	0	0	内-17号
構造物取壊し工		式	1 1		1,241,285 1,241,285	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その１）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート切断	鉄筋コンクリート構造物 15c m以下	m	119		116, 105			内-18号	
			119		116, 105	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	57	19, 740	1, 125, 180			単-17号	
			57	19, 740	1, 125, 180	0	0		
運搬処理工		式	1		38, 775				
			1		38, 775	0	0		
現場発生品運搬	ガードパイプ、転落防 止柵	t	1. 94		38, 775			内-19号	
			1. 94		38, 775	0	0		
仮設工		式	1		11, 893, 204				
			1		53, 288, 307	1	41, 395, 103		
海岸コンクリートブロック工		式	1		2, 065, 477				
			1		16, 221, 793	1	14, 156, 316		
表面均し		m2	230		318, 311			内-20号	
			0		0	-230	-318, 311		
表面均し		m2	0		0			内-21号	
			230		1, 393, 650	230	1, 393, 650		
海岸コンクリートブロック据付	無筋ブロック ブロック種類（ 実質量）7 t ブロック購 入無	個	156		427, 678			内-22号	
			0		0	-156	-427, 678		
海岸コンクリートブロック据付	無筋ブロック ブロック種類（ 実質量）7 t ブロック購 入無	個	0		0			内-23号	
			153		712, 723	153	712, 723		
消波根固めブロック積込	無筋ブロック ブロック種類（ 実質量）7 t	個	156		326, 822			内-24号	
			0		0	-156	-326, 822		
消波根固めブロック積込	無筋ブロック ブロック種類（ 実質量）7 t	個	0		0			内-25号	
			153		480, 805	153	480, 805		

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その１）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消波根固めブロック荷卸	無筋ブロック 種類（実質量） 7 t	個	156 0		299,871 0	-156	-299,871	内-26号	
消波根固めブロック荷卸	無筋ブロック 種類（実質量） 7 t	個	0 153		0 441,156	153	441,156	内-27号	
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 7.0km以下	個	156 0		692,795 0	-156	-692,795	内-28号	
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 5.5km以下	個	0 153		0 1,012,808	153	1,012,808	内-29号	
連結金具取付	溝形鋼 9×75×150 L=600	箇所	0 304		0 6,465,514	304	6,465,514	内-30号	
根固ブロック改修	あと施工アンカー取付	個	0 153		0 5,715,137	153	5,715,137	内-31号	
工事用道路工		式	1 1		7,895,848 32,095,372	1	24,199,524		
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,900 0		374,684 0	-1,900	-374,684	内-32号	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	0 2,200		0 11,336,405	2,200	11,336,405	内-33号	
敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去	m2	56 0		48,549 0	-56	-48,549	内-34号	
敷鉄板	22×1,524×6,069 (mm) 設置・撤去	m2	0 409		0 2,544,579	409	2,544,579	内-35号	
敷鉄板	22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去	m2	23 0		21,069 0	-23	-21,069	内-36号	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号鶯巣地区改良（その1）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×1, 524×3, 048 (mm) 設置	m2	0 33		0 160, 164	33	160, 164	内-37号
仮設舗装				724 0		1, 426, 402 0	-724	-1, 426, 402	内-38号
土のう			袋	774 0		5, 014, 537 0	-774	-5, 014, 537	内-39号
土のう				0 20		0 198, 681	20	198, 681	内-40号
土のう積			m2	26 0		227, 125 0	-26	-227, 125	内-41号
袋詰め玉石		2t型		0 600		0 16, 482, 535	600	16, 482, 535	内-42号
吸出し防止材			m2	950 0		783, 482 0	-950	-783, 482	内-43号
遮水シート		材料含む		0 518		0 1, 373, 008	518	1, 373, 008	内-44号
水替工			式	0 1		0 508, 477	1	508, 477	
ポンプ排水		0以上40 (m3/h)未満 作業時排水		0 50		0 508, 477	50	508, 477	内-45号
仮水路工			式	1 1		532, 919 532, 919	0	0	
暗渠排水管				11 11		532, 919 532, 919	0	0	内-46号

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その１）工事（ １ 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止工		式	0 1		0 1,904,973	1	1,904,973		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0 100		0 1,904,973	100	1,904,973	内-47号	
交通管理工		式	1 1		1,398,960 2,024,773	1	625,813		
交通誘導警備員		人日	119 0		1,398,960 0	-119	-1,398,960	内-48号	
交通誘導警備員		人日	0 175		0 2,024,773	175	2,024,773	内-49号	
応急処理工		式	0 1		0 1,438,340	1	1,438,340		
応急処理解業工		式	0 1		0 1,438,340	1	1,438,340		
応急作業		式	0 1		0 1,438,340	1	1,438,340	内-50号	
直接工事費		式	1 1		74,570,771 121,651,113	1	47,080,342		
共通仮設費		式	1 1		10,998,088 26,753,549	1	15,755,461		
共通仮設費		式	1 1		961,285 11,120,076	1	10,158,791		
運搬費		式	1 1		151,740 674,978	1	523,238		

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その１）工事（ １ 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	27.27 0		151,740 0	-27.27	-151,740	内-51号
仮設材運搬費		t	0 138.75		0 674,978	138.75	674,978	内-52号
準備費		式	0 1		0 133,810	1	133,810	
木根等処分費		式	0 1		0 87,840	1	87,840	内-53号
岩盤調査費		式	0 1		0 45,970	1	45,970	内-54号
技術管理費		式	1 1		50,284 9,179,284	1	9,129,000	
道路施設基本データ作成費		式	1 1		50,284 50,284	0	0	内-55号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 4,249,000	1	4,249,000	内-56号
出来形票作成費・電子成果品作成費		式	0 1		0 4,880,000	1	4,880,000	内-57号
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		759,261 1,132,004	1	372,743	
共通仮設費（率計上）		式	1 1		10,036,803 15,633,473	1	5,596,670	
純工事費		式	1 1		85,568,859 148,404,662	1	62,835,803	

設計内訳書

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その１）工事 （１回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		28,742,830	1	16,696,885		
			1		45,439,715				
工事原価		式	1		114,311,689	1	79,532,688		
			1		193,844,377				
一般管理費等		式	1		19,018,311	1	9,807,312		
			1		28,825,623				
工事価格		式	1		133,330,000	1	89,340,000		
			1		222,670,000				
消費税相当額		式	1		13,333,000	1	8,934,000		
			1		22,267,000				
工事費計		式	1		146,663,000	1	98,274,000		
			1		244,937,000				

680/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し		685	2,743	1,878,955			CB210100
		m 3	685	2,743	1,878,955	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		685	282. 5	193,512			CB210020
		m 3	685	282. 5	193,512	0	0	
合 計					1,884,484		-1,884,484	
					0			

0/680m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	0 678	0 2,743	0 1,859,754	 678	 1,859,754	CB210100
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	0 678	0 282.5	0 191,535	 678	 191,535	CB210020
合 計					0 2,051,289		 2,051,289	
変更積算金額					0 1,865,226		 1,865,226	円/m3

0/680m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 軟岩 無し 0. 5km以下	m 3	678	758. 8	514, 466	678	514, 466	CB210110
合 計					0 514, 466		514, 466	
変更積算金額					0 467, 797		467, 797	円／m3

160/0m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 4号内訳書

單僱使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	157	35, 500	5, 573, 500	157	5, 573, 500	CB240010
合 計					0 5, 573, 500		5, 573, 500	
変更積算金額					0 5, 067, 958		5, 067, 958	円／m3

0/680m3当たり内訳書

第 6号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CB210020
		m 3	678	282. 5	191, 535	678	191, 535	
合 計					0			
					191, 535		191, 535	
変更積算金額					0			
					174, 160		174, 160	円／m3

23m3当たり内訳書

基礎突起

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	23	37, 060	852, 380			CB240010
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2. 04	280, 600	572, 424			WB810010
鉄筋規格=SD345 D13 エポキシ 樹脂塗装鉄筋								
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	4. 83	268, 300	1, 295, 889			WB810010
鉄筋規格=SD345 D25 エポキシ 樹脂塗装鉄筋								
合 計					2, 473, 913			
					2, 473, 913		0	

型枠

第 8号内訳書

單僱使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

型枠

第 9号内訳書

單僱使用年月	2023.07
步掛使用年月	2023.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

打継目処理
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無		0. 38	277, 200	105, 336			WB810010
	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 38	277, 200	105, 336	0	0	単一 20号
鉄筋規格=SD345 D13 球 矽 樹脂塗装鉄筋								
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		95	8, 281	786, 695			CB240210
		m 2	95	8, 281	786, 695	0	0	
合 計					811, 119		-811, 119	
					0			

一式当たり内訳書

打継目処理
第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 76	277, 200	210, 672	0. 76	210, 672	WB810010 単一 21号
鉄筋規格=SD345 D13 球 矽 樹脂塗装鉄筋								
合 計					210, 672		210, 672	
変更積算金額					191, 562		191, 562	円／式

1,310掛m2当たり内訳書

足場

第 12号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

121m当たり内訳書

水抜^ハイ[°]

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜パイプ設置	管径100mm以下		121	4,389	531,069			WYB00003
		m	121	4,389	531,069	0	0	単一 23号
(材料費)硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75		121	812	98,252			WYB00004
		m	121	812	98,252	0	0	単一 24号
合 計					572,238			
					572,238		0	

0/6m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 無し 無し 標準 全ての費用	m	0	0	0			CB222880
		m	2.8	11,030	30,884	2.8	30,884	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	0	0	0			CB222880
		m	3	22,890	68,670	3	68,670	
(材料費) PRCボックスカルバート	1600×1800×1940 塩害対策型	個	0	0	0			
		個	3	940,000	2,820,000	3	2,820,000	
合 計					0			
					2,919,554		2,919,554	
変更積算金額					0			
					2,919,554		2,919,554	円/m

一式当たり内訳書

場所打ちコンクリート

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)養生無し	m 3	0 4. 5	0 38, 060	0 171, 270	 4. 5	 171, 270	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 15	0 8, 281	0 124, 215	 15	 124, 215	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 04	0 281, 200	0 11, 248	 0. 04	 11, 248	WB810010 単一 26号
鉄筋規格=SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋								
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 26	0 252, 400	0 65, 624	 0. 26	 65, 624	WB810010 単一 27号
鉄筋規格=SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋								
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0. 07	0 248, 900	0 17, 423	 0. 07	 17, 423	WB810010 単一 28号
鉄筋規格=SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋								
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0 72	0 581. 8	0 41, 889	 72	 41, 889	CB224410
シーリング材	土木シート極 3 2 0 m l	本	0 42	0 2, 530	0 106, 260	 42	 106, 260	
シールプライマー	5 0 0 g	缶	0 1	0 5, 800	0 5, 800	 1	 5, 800	
あと施工アンカー	L = 1 3 0 mm D 1 6 用	本	0 72	0 520	0 37, 440	 72	 37, 440	

一式当たり内訳書

場所打ちコンクリート
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 m m		0	0	0			
		m 2	3. 4	1, 150	3, 910	3. 4	3, 910	
接着剤	エポキシ系樹脂接着剤 3 . 9 m 2		0	0	0			
		セット	1	14, 360	14, 360	1	14, 360	
合 計					0			
					599, 439		599, 439	
変更積算金額					0			
					599, 439		599, 439	円／式

16m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードハイ)

第 16号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

119m当たり内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去

第 17号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

119m当たり内訳書

コンクリート切断

第 18号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1.94t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 19号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

230/0m2当たり内訳書

表面均し

第 20号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/230m2当たり内訳書

表面均し
第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立		0	0	0			WB252620
		m 2	92	9, 607	883, 844	92	883, 844	単一 35号
(材料費)購入土	砂		0	0	0			
		m 3	9. 2	3, 800	34, 960	9. 2	34, 960	
捨石工（陸上）表面均し			0	0	0			WYB00034
		m 2	230	2, 669	613, 870	230	613, 870	単一 36号
合 計					0			
					1, 532, 674		1, 532, 674	
変更積算金額					0			
					1, 393, 650		1, 393, 650	円／m2

156/0個当たり内訳書

海岸コンクリートブロック据付

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック据付け	5. 5tを超え11. 0t以下 陸上 0個 乱積		156	3, 015	470, 340			CB310070
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊							
	標準以外 1. 25無	個	156	3, 015	470, 340	0	0	
合 計					427, 678			
					0		-427, 678	

0/153個当たり内訳書

海岸コンクリートブロック据付

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック据付け	潮間作業 層積		0	0	0			WYB00015
		個	153	5, 123	783, 819	153	783, 819	単一 37号
合 計					0			
					783, 819		783, 819	
変更積算金額					0			
					712, 723		712, 723	円／個

156/0個当たり内訳書

消波根固めブロック積込
第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	5. 5tを超え11. 0t以下		156	2, 304	359, 424			CB310180
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準以外 1. 25無	個	156	2, 304	359, 424	0	0	
合 計					326, 822			
					0		-326, 822	

0/153個当たり内訳書

第 25号内訳書

消波根固めブロック積込

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込	潮間作業		0	0	0			WYB00025
		個	153	3, 456	528, 768	153	528, 768	単一 38号
合 計					0			
					528, 768		528, 768	
変更積算金額					0			
					480, 805		480, 805	円／個

156/0個当たり内訳書

消波根固めブロック荷卸
第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック 荷卸	5. 5tを超え11. 0t以下		156	2, 114	329, 784			CB310190
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準以外 1. 25無	個	156	2, 114	329, 784	0	0	
合 計					299, 871			
					0		-299, 871	

0/153個当たり内訳書

消波根固めブロック荷卸
第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック 荷卸	潮間作業		0	0	0			WYB00026
		個	153	3, 171	485, 163	153	485, 163	単一 39号
合 計					0			
					485, 163		485, 163	
変更積算金額					0			
					441, 156		441, 156	円／個

156/0個当たり内訳書

消波根固めブロック運搬

第 28号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/153個当たり内訳書

消波根固めブロック運搬

第 29号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/304箇所当たり内訳書

連結金具取付

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー削孔			0	0	0			WYB00007
		箇所	608	2, 545	1, 547, 360	608	1, 547, 360	単一 41号
溝形鋼取付			0	0	0			WYB00008
		箇所	304	3, 175	965, 200	304	965, 200	単一 42号
ワイヤー締結			0	0	0			WYB00010
		箇所	153	2, 230	341, 190	153	341, 190	単一 43号
連結金具【材料費】			0		0			WYB00011
		式	1		4, 256, 720	1	4, 256, 720	単一 44号
合 計					0			
					7, 110, 470		7, 110, 470	
変更積算金額					0			
					6, 465, 514		6, 465, 514	円／箇所

0/153個当たり内訳書

第 31号内訳書

根固ブロック改修

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固ブロック改修	あと施工アンカー取付 4本／個		0	0	0			WYB00059
		本	612	10, 270	6, 285, 240	612	6, 285, 240	単一 45号
合 計					0			
					6, 285, 240		6, 285, 240	
変更積算金額					0			
					5, 715, 137		5, 715, 137	円／個

1,900/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 32号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/2, 200m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	1, 585	215. 4	341, 409	1, 585	341, 409	
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	828	790. 2	654, 285	828	654, 285	
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	201	273. 9	55, 053	201	55, 053	
（材料費）割栗石	1 5 0－2 0 0 mm		0	0	0			
		m 3	2, 655	4, 300	11, 416, 500	2, 655	11, 416, 500	
合 計					0			
					12, 467, 247		12, 467, 247	
変更積算金額					0			
					11, 336, 405		11, 336, 405	円／m3

56/0m2当たり内訳書

敷鉄板
第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		56	375. 3	21, 016			WB253610
		m 2	56	375. 3	21, 016	0	0	単一 46号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 53日 無 有		6	5, 396	32, 376			WB253630
		枚	6	5, 396	32, 376	0	0	単一 47号
合 計					48, 549			
					0			

0/409m2当たり内訳書

敷鉄板

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m 2	409	193. 3	79, 059	409	79, 059	単一 48号
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	362	375. 3	135, 858	362	135, 858	単一 49号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 180日 有 272日 無		0	0	0			WB253630
		枚	83	13, 140	1, 090, 620	83	1, 090, 620	単一 50号
敷鉄板緊結金具賃料	180日		0	0	0			WYB00031
		個	240	5, 760	1, 382, 400	240	1, 382, 400	単一 51号
敷鉄板緊結金具取付			0	0	0			WYB00033
		個	240	460. 3	110, 472	240	110, 472	単一 52号
合 計					0			
					2, 798, 409		2, 798, 409	
変更積算金額					0			
					2, 544, 579		2, 544, 579	円／m2

23/0m2当たり内訳書

敷鉄板

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		23	375. 3	8, 631			WB253610
		m 2	23	375. 3	8, 631	0	0	単一 46号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 53日		5	2, 908	14, 540			WB253630
	無 有	枚	5	2, 908	14, 540	0	0	単一 53号
合 計					21, 069			
					0		-21, 069	

0/33m2当たり内訳書

敷鉄板
第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m 2	33	193. 3	6, 378	33	6, 378	単一 48号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 180日 有 272日 無		0	0	0			WB253630
		枚	7	6, 480	45, 360	7	45, 360	単一 54号
敷鉄板緊結金具賃料	180日		0	0	0			WYB00016
		個	20	5, 760	115, 200	20	115, 200	単一 55号
敷鉄板緊結金具取付			0	0	0			WYB00038
		個	20	460. 3	9, 206	20	9, 206	単一 56号
合 計					0			
					176, 144		176, 144	
変更積算金額					0			
					160, 164		160, 164	

724/0m2当たり内訳書

仮設舗装

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し 全ての費用		724	116. 7	84, 490			CB410010
		m 2	724	116. 7	84, 490	0	0	
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用		724	2, 050	1, 484, 200			CB410260
		m 2	724	2, 050	1, 484, 200	0	0	
合 計					1, 426, 402			
					0		-1, 426, 402	

774/0袋当たり内訳書

土のう
第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		774	7, 125	5, 514, 750			WB252730
		袋	774	7, 125	5, 514, 750	0	0	単一 57号
耐候性大型土のう(2.0用) 長期仮設(3年)対応								
合 計					5, 014, 537			
					0		-5, 014, 537	

0/20袋当たり内訳書

土のう
第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	20	7, 125	142, 500	20	142, 500	単一 58号
耐候性大型土のう(2. 0用) 長期仮設(3年)対応								
(材料費)購入土	砂		0	0	0			
		m 3	20	3, 800	76, 000	20	76, 000	
合 計					0			
					218, 500		218, 500	
変更積算金額					0			
					198, 681		198, 681	円／袋

26/0m2当たり内訳書

土のう積

第 41号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/600袋当たり内訳書

袋詰め玉石

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰め玉石製作	2 t 型		0	0	0			WYB00019
		袋	600	9, 310	5, 586, 000	600	5, 586, 000	単一 60号
袋詰め玉石用材	2 t 用 太網タイプ		0	0	0			WYB00012
		袋	600	16, 500	9, 900, 000	600	9, 900, 000	単一 61号
袋詰め玉石運搬	2 t 型 運搬距離 L = 0. 5 Km		0	0	0			WYB00020
		袋	600	672. 2	403, 320	600	403, 320	単一 62号
袋詰め玉石据付	2 t 型		0	0	0			WYB00021
		袋	600	3, 729	2, 237, 400	600	2, 237, 400	単一 63号
合 計					0			
					18, 126, 720		18, 126, 720	
変更積算金額					0			
					16, 482, 535		16, 482, 535	円／袋

950/0m2当たり内訳書

吸出し防止材

第 43号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/518m2当たり内訳書

遮水シート
第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遮水シート設置			0	0	0			WYB00024
		m 2	518	2, 915	1, 509, 970	518	1, 509, 970	単一 64号
合 計					0			
					1, 509, 970		1, 509, 970	
変更積算金額					0			
					1, 373, 008		1, 373, 008	円／m2

0/50日当たり内訳書

ポンプ排水
第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	76, 900	76, 900	1	76, 900	単一 65号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	50	9, 646	482, 300	50	482, 300	単一 66号
合 計					0			
					559, 200		559, 200	
変更積算金額					0			
					508, 477		508, 477	円／日

11m当たり内訳書

暗渠排水管

第 46号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/100m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	連続フロートφ300カーテン長1m供用日139日		0	0	0			WYB00013
		m	100	20,950	2,095,000	100	2,095,000	単一 68号
合 計					0			
					2,095,000		2,095,000	
変更積算金額					0			
					1,904,973		1,904,973	円/m

119/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			25	15, 330	383, 250			WB010211
		人 日	25	15, 330	383, 250	0	0	単一 69号
交通誘導警備員 B			94	12, 290	1, 155, 260			WB010212
		人 日	94	12, 290	1, 155, 260	0	0	単一 70号
合 計					1, 398, 960			
					0		-1, 398, 960	

0/175人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 49号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00014
		時間	45	3, 425	154, 125	45	154, 125	単一 73号
特殊作業員			0	0	0			WYB00064
		時間	45	3, 084	138, 780	45	138, 780	単一 74号
普通作業員			0	0	0			WYB00065
		時間	70	2, 283	159, 810	70	159, 810	単一 75号
バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3		0	0	0			WYB00066
		時間	40	6, 942	277, 680	40	277, 680	単一 76号
バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 4 5 m 3		0	0	0			WYB00067
		時間	30	8, 059	241, 770	30	241, 770	単一 77号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級		0	0	0			WYB00068
		時間	25	5, 358	133, 950	25	133, 950	単一 78号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		0	0	0			WYB00074
		時間	25	6, 181	154, 525	25	154, 525	単一 79号
トラック運転〔クレーン装置付〕	ベーストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		0	0	0			WYB00075
		時間	25	7, 108	177, 700	25	177, 700	単一 80号
合 計					0			
					1, 438, 340			
変更積算金額					0			
					1, 438, 340			

27. 27/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27. 4km 12m以内 冬期割増 無	t	27. 27	4, 620	125, 987	0	0	WB010020 単一 81号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	13. 63	3, 000	40, 890	0	0	WB010030 単一 82号
合 計					151, 740 0		-151, 740	

0/138.75t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 138.75	0 3,850	0 534,187	 138.75	 534,187	WB010020 単一 83号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0 138.75	0 1,500	0 208,125	 138.75	 208,125	WB010030 単一 84号
合 計					0 742,312		 742,312	
変更積算金額					0 674,978		 674,978	円／t

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根運搬費	積込み含む		0	0	0			WYB00040
		t	4. 8	5, 300	25, 440	4. 8	25, 440	単一 85号
木根処分費	中間処理		0	0	0			WYB00041
		t	4. 8	13, 000	62, 400	4. 8	62, 400	単一 86号
合 計					0			
					87, 840		87, 840	
変更積算金額					0			
					87, 840		87, 840	円／式

一式当たり内訳書

岩盤調査費

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤調査			0	0	0			WYB00030
		箇所	1	45, 970	45, 970	1	45, 970	単一 87号
合 計					0			
					45, 970		45, 970	
変更積算金額					0			
					45, 970		45, 970	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 55号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4249千円		0		0			WB010610
		式	1		4, 249, 000	1	4, 249, 000	単一 89号
合 計					0			
					4, 249, 000		4, 249, 000	
変更積算金額					0			
					4, 249, 000		4, 249, 000	円／式

一式当たり内訳書

出来形票作成費・電子成果品作成費

第 57号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
出来形帳票作成費・電子成果品作成費			0		0			WYB00037
		式	1		4, 880, 000	1	4, 880, 000	単一 90号
合 計					0			
					4, 880, 000		4, 880, 000	
変更積算金額					0			
					4, 880, 000		4, 880, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 501
						1		4, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	4, 951	4, 951	CB210510	
			m 3	1	4, 951	4, 951		
計						4, 951		
						4, 951		
単価						4, 951		
						4, 951	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	718. 5
						1		718. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	790. 2	790. 2	CB210510	
			m 3	1	790. 2	790. 2		
計						790. 2		
						790. 2		
単価						790. 2		
						790. 2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	195. 8	
						1		195. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	215. 4	215. 4	CB210510		
			m 3	1	215. 4	215. 4			
計						215. 4			
						215. 4			
単価						215. 4	円／m3		
						215. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		385. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	0 1	0 424. 1	0 424. 1	CB210110	
計						0 424. 1		
単価						0 424. 1	円／m3	
変更積算単価						385. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	517. 4	517. 4		
計						0		
						517. 4		
単価						0		
						517. 4	円／m3	
変更積算単価						470. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	229. 8	229. 8		
計						0		
						229. 8		
単価						0		
						229. 8	円／m3	
変更積算単価						209	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 585
						1		4, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 043	5, 043	CB210520	
			m 3	1	5, 043	5, 043		
計						5, 043		
						5, 043		
単価						5, 043		
						5, 043	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	755. 9
						1		755. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	831. 4	831. 4	CB210520	
			m 3	1	831. 4	831. 4		
計						831. 4		
						831. 4		
単価						831. 4		
						831. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	299. 1
						1		299. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	329	329	CB210520	
			m 3	1	329	329		
計						329		
						329		
単価						329		
						329	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		470. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	517. 4	517. 4		
計						0		
						517. 4		
単価						0		
						517. 4	円／m3	
変更積算単価						470. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	229. 8	229. 8		
計						0		
						229. 8		
単価						0		
						229. 8	円／m3	
変更積算単価						209	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 7. 1m 18-8-40 (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	23, 787
						1		23, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し		1	26, 160	26, 160	CB226410	
			m 3	1	26, 160	26, 160		
計						26, 160		
						26, 160		
単価						26, 160		
						26, 160	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	2, 970	
						1		2, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 267	3, 267	CB224710		
			m 2	1	3, 267	3, 267			
計						3, 267			
						3, 267			
単価						3, 267			
						3, 267	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	吸出し防止材		単位	m2	数量	1	単価	826. 4
						1		826. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	908. 9	908. 9	CB224720	
		m 2		1	908. 9	908. 9		
計						908. 9		
						908. 9		
単価						908. 9		
						908. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	裏面排水材		単位	m	数量	1	単価	2, 268
						1		2, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水材設置				1	475	475	WYB00005	
			m	1	475	475	単一 25号	
(材料費)裏面排水材		面状系 30×400 全透水タイプ		1	2,020	2,020		
			m	1	2,020	2,020		
計						2,495		
						2,495		
単価						2,495		
						2,495	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	10, 793
						1		10, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		1	1,461	1,461	WB810760	
			m	1	1,461	1,461	単一 29号	
(材料費)転落防止柵		H=1100 0.2m(コ建込)縦格子 亜鉛メッキ		1	10,400	10,400	WYB00001	
			m	1	10,400	10,400	単一 30号	
計						11,861		
						11,861		
単価						11,870		
						11,870	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	19,740
						1		19,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 28.4以下		1	21,710	21,710	WB824020	
			m 3	1	21,710	21,710	単一 34号	
	計					21,710		
	単価					21,710		
						21,710	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	280, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1. 03	205, 000	211, 150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 431. 25	69, 431		
	諸雑費（まるめ）		式	1		19		
	計					280, 600		
	単価					280, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	268, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 5 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1. 03	193, 000	198, 790		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 431. 25	69, 431		
	諸雑費（まるめ）		式	1		79		
	計					268, 300		
	単価					268, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	277, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1. 03	205, 000	211, 150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 989. 87	65, 989		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					277, 200		
	単価					277, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	277, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1. 03	205, 000	211, 150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 989. 87	65, 989		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					277, 200		
	単価					277, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準以外 1.25無	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	27, 405	41, 107		
とび工			人	4. 5	25, 620	115, 290		
普通作業員			人	2. 7	18, 270	49, 329		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	56, 125	44, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		82, 674		
計						333, 300		
単価						3, 333	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	水抜パイプ設置	管径 1 0 0 mm以下	単位	m	数量	10	単価	4, 389
						10		4, 389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 38	27, 405	10, 413		
			人	0. 38	27, 405	10, 413		
特殊作業員				0. 89	24, 675	21, 960		
			人	0. 89	24, 675	21, 960		
普通作業員				0. 63	18, 270	11, 510		
			人	0. 63	18, 270	11, 510		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						43, 890		
						43, 890		
単価						4, 389		
						4, 389	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	(材料費)硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	単位	m	数量	1	単価	812
						1		812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75		1	812. 2	812		
			m	1	812. 2	812		
計						812		
						812		
単価						812		
						812	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	裏面排水材設置		単位	m	数量	10	単価	475
						10		475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 26	18, 270	4, 750		
			人	0. 26	18, 270	4, 750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 750		
						4, 750		
単価						475		
						475	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	281,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1.03	205,000	211,150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70,035	70,035		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						281,200		
単価						281,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	252,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1.03	177,000	182,310		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70,035	70,035		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						252,400		
単価						252,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量		単価	248,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1.03	177,000	182,310		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,563.7	66,563		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					248,900		
	単価					248,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1, 461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 460. 16	146, 016		
防護柵（P種）		材料別途計上	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						146, 100		
単価						1, 461	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	(材料費)転落防止柵	H=1100 0.2m(Co建込)縦格子 亜鉛メッキ	単位	m	数量	1	単価	10,400
						1		10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		H=1100 0.2m(Co建込)縦格子 亜鉛メッキ		1	10,400	10,400		
			m	1	10,400	10,400		
計						10,400		
						10,400		
単価						10,400		
						10,400	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用		G p－A p、B p、C p－2 B						
			m	1	1,606.5	1,606		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,606		
単価						1,606	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	614. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	614. 25	61, 425		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						61, 430		
単価						614. 3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	コンクリート切断	鉄筋コンクリート構造物 15cm以下	単位	m	数量	10	単価	1,073
						10		1,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.03	27,405	822		
			人	0.03	27,405	822		
特殊作業員				0.07	24,675	1,727		
			人	0.07	24,675	1,727		
普通作業員				0.03	18,270	548		
			人	0.03	18,270	548		
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ		0.06	85,200	5,112		
			枚	0.06	85,200	5,112		
ガソリン		レギュラー		1.26	152	191		
			L	1.26	152	191		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		0.07	5,460	382		
			供用日	0.07	5,460	382		
諸雑費（率+まるめ） 56%				1		1,948		
			式	1		1,948		
計						10,730		
						10,730		
単価						1,073		
						1,073	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 28.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	21, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15, 260	15, 260	WB824010 単－ 91号	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 875	1, 875	WB020051 単－ 92号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4k m以下 全ての費用	m 3	1	4, 580	4, 580	CB227010	
計						21, 715		
単価						21, 710	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	土のう積工	小口並べ 仕捨て・積立	単位	m 2	数量	10	単価	9, 607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（別途計上）		砂	m 3	3. 4	0	0		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	170	17	2, 890		
普通作業員			人	5. 1	18, 270	93, 177		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						96, 070		
単価						9, 607	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	捨石工（陸上）表面均し		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		2, 669
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1. 4	27, 405	38, 367		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3. 531	18, 270	64, 511		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			時間	8	10, 800	86, 400	単一 93号	
	大型ブレーカ	BH山積0. 8(排対2) 岩10% 油圧式600～800kg級		0	0	0	WYB00035	
			時間	6. 1	12, 720	77, 592	単一 94号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		30		
	計					0		
						266, 900		
	単価					0		
						2, 669	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一37号	消波根固めブロック据付け	潮間作業 層積	単位	個	数量	0	0
						10	5, 123
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 383	27, 405	10, 496		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 383	24, 675	9, 450		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 766	18, 270	13, 994		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	0. 383	44, 900	17, 196		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%			0		0		
		式	1		94		
計					0		
					51, 230		
単価					0		
					5, 123	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	消波根固めブロック積込	潮間作業	単位	個	数量	0	単価	0
						10		3, 456
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 259	27, 405	7, 097		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 259	24, 675	6, 390		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 516	18, 270	9, 427		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 259	44, 900	11, 629		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	0. 1%		式	1		17		
	計					0		
						34, 560		
	単価					0		
						3, 456	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－39号	消波根固めブロック荷卸	潮間作業	単位	個	数量	0	0
						10	3, 171
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 237	27, 405	6, 494		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 237	24, 675	5, 847		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 477	18, 270	8, 714		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	0. 237	44, 900	10, 641		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			0		0		
		式	1		14		
計					0		
					31, 710		
単価					0		
					3, 171	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	消波根固めブロック運搬	潮間作業 片道 5. 5 k m以下	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トラック		普通型・積載質量 1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		WYB00036
			時間	9. 1	8, 001	72, 809		単一 95号
	計					0		
						72, 809		
	単価					0		
						7, 280		円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	アンカー削孔		単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		2, 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	27, 405	6, 851		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 25	24, 675	6, 168		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 64	18, 270	11, 692		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
3%			式	1		739		
計						0		
						25, 450		
単価						0		
						2, 545	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	溝形鋼取付		単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		3, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 3	27, 405	8, 221		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 3	24, 675	7, 402		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 8	18, 270	14, 616		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		1, 511		
計						0		
						31, 750		
単価						0		
						3, 175	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	ワイヤー締結		単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		2, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 25	27, 405	6, 851		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 25	24, 675	6, 168		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 45	18, 270	8, 221		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	5%		式	1		1, 060		
	計					0		
						22, 300		
	単価					0		
						2, 230	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	連結金具【材料費】		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	4, 256, 720
溝形鋼	9×75×150 600L 長穴 φ 30×40mm 2箇所		個	0	0	0		
			個	304	7, 280	2, 213, 120		
グリップアンカー	GA-20M		本	0	0	0		
			本	608	605	367, 840		
六角ボルト	M20×30mm ユニクロ		本	0	0	0		
			本	608	242	147, 136		
丸座金	M20 ユニクロ		枚	0	0	0		
			枚	608	29. 3	17, 814		
メスネジダブルスイベルシャックル	FE. DSS M24		個	0	0	0		
			個	4	78, 080	312, 320		
ワイヤー	16mm×6mm 片方ロック止め 片方放し		本	0	0	0		
			本	31	6, 930	214, 830		
ワイヤークリップ	ユニクロ 16mm		個	0	0	0		
			個	31	550	17, 050		
JIS規格シャックル	BC 18		個	0	0	0		
			個	31	2, 950	91, 450		
アイナット	M24 ユニクロ		個	0	0	0		
			個	306	2, 860	875, 160		
計						0		
						4, 256, 720		
単価						0		
						4, 256, 720	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	根固ブロック改修	あと施工アンカー取付 4本／個	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10, 270
削岩機削孔費				0	0	0	WYB00060	
			箇所	1	2, 997	2, 997	単一 96号	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 071	24, 675	1, 751		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 071	18, 270	1, 297		
削岩機損料		空圧式40kg級		0	0	0	WYB00061	
			日・台	0. 071	4, 000	284	単一 97号	
ブローア損料		風量280／320m3／min		0	0	0	WYB00062	
			日・台	0. 071	480	34	単一 98号	
トラック賃料		2t		0	0	0	WYB00063	
			日	0. 071	6, 500	461	単一 99号	
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	0. 071	152	10		
ボルトメイト		TG2-24RN 経27×L255mm ガラス管		0	0	0		
			本	1	1, 360	1, 360		
ケミカル寸切ボルト		M24×370L		0	0	0		
			本	1	1, 700	1, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		376		
計						0		
						10, 270		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	根固ブロック改修	あと施工アンカー取付 4本／個	単位	本	数量	0	単価	0
						1		10, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						10, 270	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	375. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	27, 405	8, 084			
とび工		人	0. 295	25, 620	7, 557			
普通作業員		人	0. 295	18, 270	5, 389			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 680	16, 130	WK250590 単一 100号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		370			
計					37, 530			
単価					375. 3	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 53日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	4, 346	4, 346		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 050	1, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 396		
単価						5, 396	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	193. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	27, 405	4, 165		
とび工			人	0. 152	25, 620	3, 894		
普通作業員			人	0. 152	18, 270	2, 777		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	54, 680	8, 311	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		183	単一 101号	
計						19, 330		
単価						193. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	375. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	27, 405	8, 084			
とび工		人	0. 295	25, 620	7, 557			
普通作業員		人	0. 295	18, 270	5, 389			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	54, 680	16, 130	WK250590 単一 101号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		370			
計					37, 530			
単価					375. 3	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 180日 有 272日 無	単位	枚	数量	1	単価	13,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,140	13,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,140		
単価						13,140	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	敷鉄板緊結金具賃料	180日	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊結金具ダブルプレート				0	0	0		
			個／日	180	32	5,760		
計						0		
						5,760		
単価						0		
						5,760	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	敷鉄板緊結金具取付		単位	個	数量	0	単価	0
						10		460.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.08	27,405	2,192		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.12	18,270	2,192		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		219		
計						0		
						4,603		
単価						0	円／個	
						460.3		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 53日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	2, 173	2, 173		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	735	735		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 908		
単価						2, 908	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 180日 有 272日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		6,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	6,480	6,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,480		
単価						6,480	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	敷鉄板緊結金具賃料	180日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊結金具ダブルプレート				0	0	0		
			個／日	180	32	5,760		
計						0		
						5,760		
単価						0		
						5,760	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	敷鉄板緊結金具取付		単位	個	数量	0	単価	0
						10		460. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 08	27, 405	2, 192		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 12	18, 270	2, 192		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		219		
計						0		
						4, 603		
単価						0	円／個	
						460. 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一57号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	27, 405	7, 618	
特殊作業員			人	0. 278	24, 675	6, 859	
普通作業員			人	0. 278	18, 270	5, 079	
耐候性大型土のう (2. 0用)		φ 1 1 0 (丸型) × 1 1 0 (cm) 長期仮設 (3年) 対応	袋	10	3, 520	35, 200	
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 550	15, 720	WK250500 単一 102号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		774	
計						71, 250	
単価						7, 125	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,125
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	27,405	7,618		
	特殊作業員		人	0.278	24,675	6,859		
	普通作業員		人	0.278	18,270	5,079		
	耐候性大型土のう(2.0用)	φ 1 1 0 (丸型) × 1 1 0 (cm) 長期仮設(3年) 対応	袋	10	3,520	35,200		
	購入土 (別途計上)	砂	m 3	10	0	0		
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	56,550	15,720	WK250500 単－ 103号	
	諸雑費 (率＋まるめ) 4%		式	1		774		
	計					71,250		
	単価					7,125	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	土のう積工	小口並べ 仕捨て・積立	単位	m 2	数量	10	単価	9, 607
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m 3	3. 4	0	0		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	170	17	2, 890		
普通作業員			人	5. 1	18, 270	93, 177		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						96, 070		
単価						9, 607	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一60号	袋詰め玉石製作	2 t 型	単位	袋	数量	0 10	単価 9, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 1	27, 405	2, 740		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 1	24, 675	2, 467		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 2	18, 270	3, 654		
(材料費)割栗石	1 5 0－2 0 0 mm		0	0	0		
		m 3	15. 4	4, 300	66, 220		
バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		0	0	0	WYB00022	
		日	0. 2	66, 780	13, 356	単一 104号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	0. 1	44, 900	4, 490		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
		式	1		173		
計					0 93, 100		
単価					0 9, 310	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	袋詰玉石用材	2 t 用 太網タイプ	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		16, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パワフルユニット		FRU-20 2 t 用 太網タイプ		0	0	0		
			袋	1	16, 500	16, 500		
計						0		
						16, 500		
単価						0		
						16, 500	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	袋詰め玉石運搬	2 t 型 運搬距離L=0. 5 Km	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		672. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0		
			時間	0. 7	9, 603	6, 722	単一 105号	
計						0		
						6, 722		
単価						0		
						672. 2	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一63号	袋詰め玉石据付	2 t 型	単位	袋	数量	0 10	単価 0 3, 729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 15	24, 675	3, 701	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 3	18, 270	5, 481	
バックホウ(排対2次)		クローラー型・山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		0	0	0	WYB00023
			日	0. 2	66, 780	13, 356	単一 106号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 2	44, 900	8, 980	
諸雑費 (率+まるめ) 2%				0		0	
			式	1		291	
計						0 37, 290	
単価						0 3, 729	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	遮水シート設置		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 028	27, 405	767		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 126	18, 270	2, 302		
	遮水シート	厚1. 0＋1 0. 0 mm		0	0	0		
			m 2	10	2, 470	24, 700		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	45%		式	1		1, 381		
	計					0		
						29, 150		
	単価					0		
						2, 915	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	76, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	27, 405	13, 702		
	特殊作業員		人	0. 1	24, 675	2, 467		
	普通作業員		人	2	18, 270	36, 540		
	バックホウ運転		日	0. 5	48, 370	24, 185	WK250540 単一 107号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					76, 900		
	単価					76, 900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	24, 675	3, 454		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400 単一 108号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 410	5, 410	WK250410 単一 109号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		280		
計						9, 646		
単価						9, 646	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一67号	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 1000mm～1100mm 継手要	単位	m	数量	10	53, 280
						10	53, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 13	27, 405	3, 562	
			人	0. 13	27, 405	3, 562	
普通作業員				0. 53	18, 270	9, 683	
			人	0. 53	18, 270	9, 683	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 13	38, 000	4, 940	
			日	0. 13	38, 000	4, 940	
高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		呼径φ1000		10. 1	50, 800	513, 080	
			m	10. 1	50, 800	513, 080	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		1, 535	
			式	1		1, 535	
計						532, 800	
						532, 800	
単価						53, 280	
						53, 280	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	汚濁防止フェンス	連続フロートφ300カーテン長1m供用日139日	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	20,950	20,950	単一 110号	
	計					0		
						20,950		
	単価					0		
						20,950	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	15,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	15,330	15,330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,330		
	単価					15,330	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	15, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15, 330	15, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 330		
単価						15, 330	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
					1			3, 425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	27, 405	3, 425		
計						0		
						3, 425		
単価						0		
						3, 425	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	特殊作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	24, 675	3, 084		
計						0 3, 084		
単価						0 3, 084	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0	0	0		
				0. 125	18, 270	2, 283		
計						0		
						2, 283		
単価						0	円／時間	
						2, 283		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6, 942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0. 2 8 m 3	時間	0 1	0 6, 942	0 6, 942	単一 111号	
計						0 6, 942		
単価						0 6, 942	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		8, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積0. 4 5 m 3		0	0	0	単一 112号	
			時間	1	8, 059	8, 059		
計						0		
						8, 059		
単価						0	円／時間	
						8, 059		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	5,358	5,358	単一 113号	
計						0		
						5,358		
単価						0		
						5,358	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一79号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	6,181	6,181	単一 114号	
計						0		
						6,181		
単価						0		
						6,181	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－80号	トラック運転 [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		7,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		0	0	0		
			時間	1	7,108	7,108	単－ 115号	
計						0		
						7,108		
単価						0		
						7,108	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1.000-00-00-2-0	
単－81号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで						
			t	1	4,620	4,620		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						4,620		
単価						4,620	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	木根運搬費	積込み含む	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木根運搬費		積込み含む	t	0	0	0		
計				1	5, 300	5, 300		
単価						0		
						5, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	木根処分費	中間処理	単位	t	数量	0	単価	0
						1		13, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	13, 000	13, 000	単－ 116号	
	計					0		
						13, 000		
	単価					0		
						13, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	岩盤調査		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		45, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	27, 405	6, 851		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	18, 270	9, 135		
バックホウ〔排出ガス対策型（第3次基準値）〕	クローラ型・山積0. 8（平積0. 6m）			0	0	0	WYB00032	
			日	0. 25	58, 650	14, 662	単一 117号	
諸雑費（率＋まるめ） 50%				0		0		
			式	1		15, 322		
計						0		
						45, 970		
単価						0		
						45, 970	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		令和5年度 設計業務委託等技術者単価		1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31, 600	55, 300		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300		
						55, 300	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	4249千円	単位	式	数量	1	単価	4, 249, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4, 249, 000		
計						4, 249, 000		
単価						4, 249, 000	円／式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	15, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 260	15, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 260		
	単価					15, 260	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	1, 875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（Co殻 有筋）	（有）入船産業	m 3	100	1, 875	187, 500		
	計					187, 500		
	単価					1, 875	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	15	139	2, 085		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 650	4, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 800		
単価						10, 800	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一94号	大型ブレーカ	BH山積0. 8(排対2) 岩10% 油圧式600～800kg級	単位	時間	数量	0	0
						1	12, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 16	25, 410	4, 065	
軽油				0	0	0	
			L	15	139	2, 085	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			時間	1	4, 650	4, 650	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級		0	0	0	
			日	0. 16	12, 000	1, 920	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						12, 720	
単価						0	
						12, 720	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	トラック	普通型・積載質量10～11t積	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8,001
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.14	22,155	3,101		
軽油				0	0	0		
			L	10	139	1,390		
トラック〔普通型〕		10～11t積		0	0	0		
			時間	1	3,510	3,510		
計						0		
						8,001		
単価						0		
						8,001	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	削岩機削孔費		単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		2, 997
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 4	24, 675	9, 870		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 1	18, 270	20, 097		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
						0		
計						29, 970		
						0		
単価						2, 997	円／箇所	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	削岩機損料	空圧式40kg級	単位	日・台	数量	0	単価	0
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削岩機損料		空圧式40kg級		0	0	0		
			日・台	1	4,000	4,000		
計						0		
						4,000		
単価						0		
						4,000	円／日・台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	ブローア損料	風量280／320m3／min	単位	日・台	数量	0	単価	0
						1		480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブローア損料		風量280／320m3／min		0	0	0		
			日・台	1	480	480		
計						0		
						480		
単価						0		
						480	円／日・台	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	トラック賃料	2 t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック賃料	2 t		0	0	0		
			日	1	6, 500	6, 500		
	計					0		
						6, 500		
	単価					0		
						6, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	119	139	16, 541		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12, 000	12, 720		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					54, 680		
	単価					54, 680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	119	139	16, 541		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12, 000	12, 720		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					54, 680		
	単価					54, 680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	104	139	14, 456		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					56, 550		
	単価					56, 550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	104	139	14, 456		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					56, 550		
	単価					56, 550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	バックホウ(排対2次)	クローラ型・山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		66, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 410	25, 410		
軽油				0	0	0		
			L	117	139	16, 263		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						66, 780		
単価						0		
						66, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	9.8	139	1,362		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,330	4,330		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	145	145		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,603		
単価						9,603	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	バックホウ(排対2次)	クローラー型・山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		66, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 410	25, 410		
軽油				0	0	0		
			L	117	139	16, 263		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 41	17, 800	25, 098		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						66, 780		
単価						0		
						66, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	65	139	9, 035		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	12, 000	13, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					48, 370		
	単価					48, 370	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	502
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	419	502		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					502		
	単価					502	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	139	3, 058		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1. 2	1, 960	2, 352		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 410		
	単価					5, 410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,738	273,800	WB253020 単一 118号	
汚濁防止フェンス		連続7ポートφ300 H=1.0m 1000以上2000	m	100	16,556	1,655,600		
アンカー工 10%			式	1		165,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						2,095,000		
単価						20,950	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6, 942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	5. 9	147	867		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 942		
単価						6, 942	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油			L	8.6	147	1,264		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,730	2,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,059		
単価						8,059	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	3.5	147	514		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	58	58		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,358		
単価						5,358	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	5.4	147	793		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,540	1,540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	82	82		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,181		
単価						6,181	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,410	4,319		
軽油			L	5.3	147	779		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,108		
単価						7,108	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	13, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木根処分費		(株)園田産業 中間処理	t	100	13, 000	1, 300, 000		
	計					1, 300, 000		
	単価					13, 000	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一117号	バックホウ〔排出ガス対策型（第3次基準値）〕	クローラ型・山積0. 8（平積0. 6 m）	単位	日	数量	0	0
						1	58, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				0	0	0	
			L	94. 5	139	13, 135	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		0	0	0	
			供用日	1	20, 100	20, 100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						58, 650	
単価						0	
						58, 650	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 738
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	27, 405	60, 291		
	普通作業員		人	5. 4	18, 270	98, 658		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	48, 620	106, 964	WK250550 単一 119号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7, 887		
	計					273, 800		
	単価					2, 738	円／m	

参考資料（４）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	48, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 410	25, 410		
	軽油		L	78	139	10, 842		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	12, 000	12, 360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					48, 620		
	単価					48, 620	円／日	