

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎218号五ヶ瀬東IC構造物設置工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年11月	12) 設 計 年 月	令和 5年10月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389660022	14) 単価適用年月	2023年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年10月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	213,862,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	195,030,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	267日間 自 令和 5年11月17日 (当初) 至 令和 6年 7月19日 (1回変更) 至 令和 6年 8月 9日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	五ヶ瀬	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道218号	22) 処 分 費 等	67,839
		23) 公 告 日	令和 5年 9月19日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号五ヶ瀬東 I C 構造物設置工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			1		102,517,939			
		式	1		107,639,920	1	5,121,981	
カルバート工			1		102,269,997			
		式	1		106,021,836	1	3,751,839	
作業土工			1		77,641			
		式	1		128,877	1	51,236	
床掘り(掘削)	軟岩		0		0			内-1号
		m3	10		46,074	10	46,074	
床掘り	土砂		0		0			内-2号
		m3	20		5,162	20	5,162	
基面整正			230		77,641			内-3号
		m2	230		77,641	0	0	
プレキャストカルバート工			1		102,192,356			
		式	1		105,892,959	1	3,700,603	
プレキャストボックス	内幅 7.2m 内高 6.3 m		26		102,192,356			内-4号
		m	0		0	-26	-102,192,356	
プレキャストボックス	内幅 7.2m 内高 6.3 m		0		0			内-5号
		m	26		102,310,908	26	102,310,908	
翼壁			0		0			内-6号
		m 3	34		3,438,908	34	3,438,908	
アンカー(函渠側壁部)			0	0	0			単-1号
		本	169	847	143,143	169	143,143	
応急処理工			1		236,735			
		式	1		1,606,877	1	1,370,142	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号五ヶ瀬東 I C 構造物設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		236, 735	1	1, 370, 142		
			1		1, 606, 877				
応急作業		式	1		236, 735	-1	-236, 735	内-7号	
			0		0				
応急作業		式	0		0	1	1, 606, 877	内-8号	
			1		1, 606, 877				
仮設工		式	1		11, 207	0	0		
			1		11, 207				
交通管理工		式	1		11, 207	0	0		
			1		11, 207				
交通誘導警備員		人日	1		11, 207	0	0	内-9号	
			1		11, 207				
直接工事費		式	1		102, 517, 939	1	5, 121, 981		
			1		107, 639, 920				
共通仮設費		式	1		15, 062, 837	1	3, 188, 851		
			1		18, 251, 688				
共通仮設費		式	1		4, 770, 646	1	2, 727, 974		
			1		7, 498, 620				
運搬費		式	1		3, 571, 169	0	0		
			1		3, 571, 169				
重建設機械分解組立輸送費		回	1		3, 571, 169	0	0	内-10号	
			1		3, 571, 169				
技術管理費		式	1		215, 491	1	2, 690, 000		
			1		2, 905, 491				

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号五ヶ瀬東 I C 構造物設置工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質等試験費		式	1		165, 061	0	0	内-11号	
			1		165, 061				
道路施設基本データ作成費		式	1		50, 430	0	0	内-12号	
			1		50, 430				
C I M活用経費		式	0		0	1	2, 690, 000	内-13号	
			1		2, 690, 000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		983, 986	1	37, 974		
			1		1, 021, 960				
共通仮設費（率計上）		式	1		10, 292, 191	1	460, 877		
			1		10, 753, 068				
純工事費		式	1		117, 580, 776	1	8, 310, 832		
			1		125, 891, 608				
現場管理費		式	1		35, 238, 397	1	1, 574, 245		
			1		36, 812, 642				
工事原価		式	1		152, 819, 173	1	9, 885, 077		
			1		162, 704, 250				
一般管理費等		式	1		24, 480, 827	1	984, 923		
			1		25, 465, 750				
工事価格		式	1		177, 300, 000	1	10, 870, 000		
			1		188, 170, 000				
消費税相当額		式	1		17, 730, 000	1	1, 087, 000		
			1		18, 817, 000				
工事費計		式	1		195, 030, 000	1	11, 957, 000		
			1		206, 987, 000				

0/10m3当たり内訳書

第 1号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210100
		m 3	14. 2	3, 558	50, 523	14. 2	50, 523	
合 計					0			
					50, 523		50, 523	
変更積算金額					0			
					46, 074		46, 074	円／m3

0/20m3当たり内訳書

第 2号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	22. 2	255	5, 661	22. 2	5, 661	
合 計					0			
					5, 661		5, 661	
変更積算金額					0			
					5, 162		5, 162	円／m3

230m2当たり内訳書

第 3号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			233	365. 4	85, 138			CB210080
		m 2	233	365. 4	85, 138	0	0	
合 計					77, 641			
					77, 641		0	

26/0m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストカルバート	設置費・材料費含む		26	4, 310, 000	112, 060, 000			WYB01074
		m	26	4, 310, 000	112, 060, 000	0	0	単一 2号
合 計					102, 192, 356			
					0		-102, 192, 356	

0/26m当たり内訳書

第 5号内訳書

プレキャストボックス

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストカルバート	設置費・材料費含む		0	0	0			WYB01108
		m	26	4, 315, 000	112, 190, 000	26	112, 190, 000	単一 3号
合 計					0			
					112, 190, 000		112, 190, 000	
変更積算金額					0			
					102, 310, 908		102, 310, 908	円／m

0/34m 3 当たり内訳書

翼壁

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		0	0	0			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	34	34, 410	1, 169, 940	34	1, 169, 940	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	81. 5	8, 867	722, 660	81. 5	722, 660	
箱抜き	D200 全ての費用		0	0	0			CB420860
		m	2. 4	1, 309	3, 141	2. 4	3, 141	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0. 986	181, 500	178, 959	0. 986	178, 959	単一 4号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	1. 074	179, 400	192, 675	1. 074	192, 675	単一 5号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	301	4, 869	1, 465, 569	301	1, 465, 569	単一 6号
くさび結合支保設置・撤去	t >250cm		0	0	0			WYB00001
		空m 3	4	9, 506	38, 024	4	38, 024	単一 7号
合 計					0			
					3, 770, 968		3, 770, 968	
変更積算金額					0			
					3, 438, 908		3, 438, 908	円／m 3

一式当たり内訳書

応急作業

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			5	3,426	17,130			WYB00012
		時間	5	3,426	17,130	0	0	単一 8号
特殊作業員			5	3,085	15,425			WYB00013
		時間	5	3,085	15,425	0	0	単一 9号
普通作業員			5	2,283	11,415			WYB00014
		時間	5	2,283	11,415	0	0	単一 10号
バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(2次)山積0.28m3		5	6,983	34,915			WYB00004
		時間	5	6,983	34,915	0	0	単一 11号
バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(2次)山積0.45m3		5	8,119	40,595			WYB00003
		時間	5	8,119	40,595	0	0	単一 12号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級 良好		5	5,360	26,800			WYB00005
		時間	5	5,360	26,800	0	0	単一 13号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級 良好		5	6,187	30,935			WYB00007
		時間	5	6,187	30,935	0	0	単一 14号
トラック運転〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		5	7,145	35,725			WYB00009
		時間	5	7,145	35,725	0	0	単一 15号
振動ローラ運転〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t		5	5,731	28,655			WYB00010
		時間	5	5,731	28,655	0	0	単一 16号
（材料費）再生クラッシャー	RC-40 ほぐし土量		5	3,600	18,000			WYB00011
		m 3	5	3,600	18,000	0	0	単一 17号
合 計					236,735			
					0		-236,735	

一式当たり内訳書

応急作業

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00113
		時間	41	3,426	140,466	41	140,466	単一 18号
特殊作業員			0	0	0			WYB00114
		時間	23	3,085	70,955	23	70,955	単一 19号
普通作業員			0	0	0			WYB00115
		時間	43	2,283	98,169	43	98,169	単一 20号
バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(2次)山積0.28m3		0	0	0			WYB00116
		時間	27	6,983	188,541	27	188,541	単一 21号
バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(2次)山積0.45m3		0	0	0			WYB00117
		時間	7	8,119	56,833	7	56,833	単一 22号
大型ブレーカ B H山積0.45m3（平積0.35m3）	油圧式600～800kg		0	0	0			WYB00118
		時間	18	9,839	177,102	18	177,102	単一 23号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級 良好		0	0	0			WYB00119
		時間	1	5,360	5,360	1	5,360	単一 24号
ダンプトラック運転〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級 良好		0	0	0			WYB00120
		時間	43	6,187	266,041	43	266,041	単一 25号
バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(2次)山積0.45m3 クレーン 2.9t吊		0	0	0			WYB00121
		時間	15	8,359	125,385	15	125,385	単一 26号
振動ローラ運転〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t		0	0	0			WYB00123
		時間	1	5,731	5,731	1	5,731	単一 27号
（材料費）再生クラッシャー	RC-40 ほぐし土量		0	0	0			WYB00124
		m 3	42	3,600	151,200	42	151,200	単一 28号
高密度ポリエチレン管	シングル管 φ100		0	0	0			
		m	24	715	17,160	24	17,160	

一式当たり内訳書

応急作業

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐候性大型土のう	110×110 2t用 長期仮設対応（3年）型		0	0	0			
		枚	45	4,300	193,500	45	193,500	
処分費	コンクリート殻（無筋）		0	0	0			
		t	2.8	1,700	4,760	2.8	4,760	
処分費	立木		0	0	0			
		t	2.9	18,000	52,200	2.9	52,200	
処分費	抜根		0	0	0			
		t	0.83	21,000	17,430	0.83	17,430	
伐採工			0		0			WYB00006
		式	1		167,700	1	167,700	単一 29号
運搬費（伐採工）	ダンプトラック4t積級 L=13.6km 良好		0	0	0			WYB00008
		t	3.8	6,187	23,510	3.8	23,510	単一 30号
合 計					0			
					1,762,043		1,762,043	
変更積算金額					0			
					1,606,877		1,606,877	円／式

1人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 9号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 10号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 11号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 12号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

C I M活用経費

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
C I Mモデル作成費			0		0			
		式	1		2, 690, 000	1	2, 690, 000	
合 計					0			
					2, 690, 000		2, 690, 000	
変更積算金額					0			
					2, 690, 000		2, 690, 000	円／式

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	アンカー(函渠側壁部)		単位	本	数量	0	単価	0
						1		847
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		0	0	0	CB224410	
			孔	1	631.7	631.7		
	樹脂アンカー（材料費）	D16用 L=130mm		0	0	0		
			本	1	297	297		
	計					0		
						928.7		
	単価					0	円／本	
						928.7		
	変更積算単価						円／本	
						847		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-2号	プレキャストカルバート	設置費・材料費含む	単位	m	数量	26	単価	4, 310, 000	
						26		4, 310, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【 基 礎 】									
基礎碎石	22. 5cmを超え27. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			233	2, 435	567, 355	CB221110		
		m 2	233	2, 435	567, 355				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			46. 6	33, 150	1, 544, 790	CB240010		
		m 3	46. 6	33, 150	1, 544, 790				
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			14	8, 281	115, 934	CB240210		
		m 2	14	8, 281	115, 934				
モルタル練	高炉 全ての費用			4. 5	80, 480	362, 160	CB240060		
		m 3	4. 5	80, 480	362, 160				
定規設置工	H形鋼 100×100×6×8			52	5, 494	285, 688	WYB01075		
		m	52	5, 494	285, 688	単一 35号			
【 本 体 】									
プレキャストボックスカルバート ヘッドスラブ(材料費)	7200×6300×925			28	992, 000	27, 776, 000			
		本	28	992, 000	27, 776, 000				
プレキャストボックスカルバート サイトウォール(右)(材料費)	7200×6300×925			28	475, 000	13, 300, 000			
		本	28	475, 000	13, 300, 000				
プレキャストボックスカルバート サイトウォール(左)(材料費)	7200×6300×925			28	509, 000	14, 252, 000			
		本	28	509, 000	14, 252, 000				
プレキャストボックスカルバート フーチングスラブ(材料費)	7200×6300×925 アンボント加工・埋め込み含			28	1, 200, 000	33, 600, 000			
		本	28	1, 200, 000	33, 600, 000				

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一2号	プレキャストカルバート	設置費・材料費含む	単位	m	数量	26	4,310,000
						26	4,310,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上下締めPC鋼棒(材料費)		C種1号 φ32mm 5～8m未満 L=6115mm		4,322	460	1,988,120	
			k g	4,322	460	1,988,120	
上下締め定着具(材料費)		φ32mm 後付用		112	4,304	482,048	
			組	112	4,304	482,048	
上下締めPCグラウト				112	2,608	292,096	WYB01076
			箇所	112	2,608	292,096	単一 36号
上下締め接合部接着材(材料費)		エポキシ樹脂 1.412/m2 ロス率10%		60.3	2,860	172,458	WYB01078
			k g	60.3	2,860	172,458	単一 37号
上下締め定着部充填		無収縮モルタル		0.94	612,200	575,468	WYB01079
			m 3	0.94	612,200	575,468	単一 38号
縦締めPC鋼棒(材料費)		B種1号 φ17mm 1m未満 L=929mm(平均長)		192	848	162,816	
			本	192	848	162,816	
縦締め定着具(材料費)		φ17mm 後付用		384	1,047	402,048	
			組	384	1,047	402,048	
縦締めPCグラウト				224	1,948	436,352	WYB01080
			箇所	224	1,948	436,352	単一 39号
縦締め定着部充填		無収縮モルタル		0.83	612,200	508,126	WYB01082
			m 3	0.83	612,200	508,126	単一 40号
縦締め連結用金具(材料費)		プレート・ボルト・座金		18	3,010	54,180	
			組	18	3,010	54,180	
【 据 付 工 】							

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一2号	プレキャストカルバート	設置費・材料費含む	単位	m	数量	26	4,310,000
						26	4,310,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付		7200×6300 曲線		26	327,500	8,515,000	WYB01083
			m	26	327,500	8,515,000	単一 41号
【 防 水 工 】							
外目地		弾性シーリング 2成分系ポリウレタン ロス率10%		761	1,553	1,181,833	WYB01085
			m	761	1,553	1,181,833	単一 42号
防水 シート防水		幅300mm		761	2,254	1,715,294	WYB01086
			m	761	2,254	1,715,294	単一 43号
防水 シート防水		幅400mm		52	2,764	143,728	WYB01087
			m	52	2,764	143,728	単一 44号
防水 シート防水		幅500mm		52	3,263	169,676	WYB01088
			m	52	3,263	169,676	単一 45号
内目地		弾性シーリング 2成分系ポリウレタン ロス率10%		814	1,993	1,622,302	WYB01089
			m	814	1,993	1,622,302	単一 46号
【 仮 設 工 】							
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		406	4,561	1,851,766	WB252110
			掛m 2	406	4,561	1,851,766	単一 47号
計						112,077,238	
						112,077,238	
単価						4,310,000	
						4,310,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	プレキャストカルバート	設置費・材料費含む	単位	m	数量	0	単価	0	
						26		4, 315, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【 基 礎 】									
基礎碎石		22. 5cmを超え27. 5cm以下		0	0	0	CB221110		
		再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	233	2, 435	567, 355			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0	0	0	CB240010		
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	46. 6	33, 150	1, 544, 790			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210		
			m 2	19. 4	8, 281	160, 651			
モルタル練		高炉 全ての費用		0	0	0	CB240060		
			m 3	4. 5	80, 480	362, 160			
定規設置工		H形鋼 100×100×6×8		0	0	0	WYB01109		
			m	52	5, 494	285, 688	単一 48号		
【 本 体 】									
プレキャストボックスカルバート ヘッドスラブ(材料費)		7200×6300×925		0	0	0			
			本	28	992, 000	27, 776, 000			
プレキャストボックスカルバート サイドウォール(右)(材料費)		7200×6300×925		0	0	0			
			本	28	475, 000	13, 300, 000			
プレキャストボックスカルバート サイドウォール(左)(材料費)		7200×6300×925		0	0	0			
			本	28	509, 000	14, 252, 000			
プレキャストボックスカルバート フーチングスラブ(材料費)		7200×6300×925 アンボント加工・埋め込み含		0	0	0			
			本	28	1, 200, 000	33, 600, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	プレキャストカルバート	設置費・材料費含む	単位	m	数量	0	単価	0
						26		4, 315, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上下締めPC鋼棒(材料費)		C種1号 φ32mm 5～8m未満 L=6115mm		0	0	0		
			k g	4, 322	460	1, 988, 120		
上下締め定着具(材料費)		φ32mm 後付用		0	0	0		
			組	112	4, 304	482, 048		
上下締めPCグラウト				0	0	0	WYB01110	
			箇所	112	2, 608	292, 096	単一 49号	
上下締め接合部接着材(材料費)		エポキシ樹脂 1. 412/m2 ロス率10%		0	0	0	WYB01112	
			k g	120. 6	2, 860	344, 916	単一 50号	
上下締め定着部充填		無収縮モルタル		0	0	0	WYB01113	
			m 3	0. 94	612, 200	575, 468	単一 51号	
縦締めPC鋼棒(材料費)		B種1号 φ17mm 1m未満 L=929mm(平均長)		0	0	0		
			本	192	848	162, 816		
縦締め定着具(材料費)		φ17mm 後付用		0	0	0		
			組	384	1, 047	402, 048		
縦締めPCグラウト				0	0	0	WYB01114	
			箇所	224	1, 948	436, 352	単一 52号	
縦締め定着部充填		無収縮モルタル		0	0	0	WYB01116	
			m 3	0. 83	612, 200	508, 126	単一 53号	
縦締め連結用金具(材料費)		プレート・ボルト・座金		0	0	0		
			組	18	3, 010	54, 180		
【 据 付 工 】								

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	プレキャストカルバート	設置費・材料費含む	単位	m	数量	0	単価	0	
						26		4, 315, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
据付		7200×6300 曲線		0	0	0	WYB01117		
			m	26	327, 500	8, 515, 000	単- 54号		
【 防 水 工 】									
外目地		弾性シーリング 2成分系ポリウレタン ロス率10%		0	0	0	WYB01119		
			m	761	1, 553	1, 181, 833	単- 55号		
防水 シート防水		幅300mm		0	0	0	WYB01120		
			m	731	2, 254	1, 647, 674	単- 56号		
防水 シート防水		幅400mm		0	0	0	WYB01121		
			m	50	2, 764	138, 200	単- 57号		
防水 シート防水		幅500mm		0	0	0	WYB01122		
			m	50	3, 263	163, 150	単- 58号		
内目地		弾性シーリング 2成分系ポリウレタン ロス率10%		0	0	0	WYB01123		
			m	814	1, 993	1, 622, 302	単- 59号		
【 仮 設 工 】									
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0	WB252110		
			掛m 2	406	4, 561	1, 851, 766	単- 60号		
計						0			
						112, 214, 739			
単価						0			
						4, 315, 000	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 242. 5	71, 242		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						181, 500		
単価						181, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71, 242. 5	71, 242		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						179, 400		
単価						179, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一6号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	30, 555	48, 888	
とび工			人	8. 5	27, 615	234, 727	
普通作業員			人	1. 3	19, 425	25, 252	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		115, 173	
計						486, 900	
単価						4, 869	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	くさび結合支保設置・撤去	t >250cm	単位	空m 3	数量	0	単価	0
						100		9, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	30, 555	91, 665		
型わく工				0	0	0		
			人	5	27, 510	137, 550		
とび工				0	0	0		
			人	8	27, 615	220, 920		
普通作業員				0	0	0		
			人	9	19, 425	174, 825		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	2	44, 900	89, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 33%				0		0		
			式	1		235, 840		
計						0		
						950, 600		
単価						0		
						9, 506	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3, 426
						8		3, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405		
			人	1	27, 405	27, 405		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						27, 410		
						27, 410		
単価						3, 426		
						3, 426	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3, 085
						8		3, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	24, 675	24, 675		
			人	1	24, 675	24, 675		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						24, 680		
						24, 680		
単価						3, 085		
						3, 085	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 283
						8		2, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18, 270	18, 270		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 270		
						18, 270		
単価						2, 283		
						2, 283	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	バックホウ運転（クローラ） [標準]	排ガス型(2次)山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	6, 983
						1		6, 983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1	6, 983	6, 983		
			時間	1	6, 983	6, 983	単一 61号	
計						6, 983		
						6, 983		
単価						6, 983		
						6, 983	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(2次)山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,119	
						1		8,119	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	8,119	8,119	単一 62号		
			時間	1	8,119	8,119			
計						8,119			
						8,119			
単価						8,119			
						8,119			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	2t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	5, 360	
						1		5, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5, 360	5, 360	単一 63号		
			時間	1	5, 360	5, 360			
計						5, 360			
						5, 360			
単価						5, 360	円／時間		
						5, 360			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	4t積級 良好	単位	時間	数量	1	単価	6, 187
						1		6, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6, 187	6, 187	単一 64号	
			時間	1	6, 187	6, 187		
計						6, 187		
						6, 187		
単価						6, 187		
						6, 187	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	トラック運転 [クレーン装置付]	ベ-トラック4t級 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	7, 145
						1		7, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-トラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1	7, 145	7, 145	単一 65号	
			時間	1	7, 145	7, 145		
計						7, 145		
						7, 145		
単価						7, 145		
						7, 145	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	振動ローラ運転 [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	1	単価	5,731	
						1		5,731	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t		1	5,731	5,731	単一 66号		
			時間	1	5,731	5,731			
計						5,731			
						5,731			
単価						5,731	円／時間		
						5,731			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	(材料費) 再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし土量	単位	m 3	数量	1	単価	3, 600
						1		3, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	3, 600	3, 600		
			m 3	1	3, 600	3, 600		
計						3, 600		
						3, 600		
単価						3, 600		
						3, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	27, 405	27, 405		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						27, 410		
単価						0		
						3, 426	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	24, 675	24, 675		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						24, 680		
単価						0		
						3, 085	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 270		
単価						0		
						2, 283	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	バックホウ運転（クローラ） [標準]	排ガス型(2次)山積0. 28m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6, 983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	6, 983	6, 983	単一 67号	
計						0		
						6, 983		
単価						0		
						6, 983	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(2次)山積0.45m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		8,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0	単一 68号	
			時間	1	8,119	8,119		
計						0		
						8,119		
単価						0		
						8,119		
							円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	大型ブレーカ BH山積0.45m3（平積0.35m3）	油圧式600～800kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		9,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ BH山積0.45m3(平積0.35m3)		油圧式600～800kg		0	0	0	単一 69号	
			時間	1	9,839	9,839		
計						0		
						9,839		
単価						0		
						9,839		
							円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	2t積級 良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	5, 360	5, 360	単一 70号	
計						0		
						5, 360		
単価						0		
						5, 360	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	ダンプトラック運転 [オンロード・ディーゼル]	4t積級 良好	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	6, 187	6, 187	単一 71号	
計						0		
						6, 187		
単価						0		
						6, 187	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	バックホウ運転（クローラ）〔標準〕	排ガス型(2次)山積0.45m3 クレーン 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		8,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	8,359	8,359	単一 72号	
計						0		
						8,359		
単価						0		
						8,359	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	振動ローラ運転〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8 ～ 1. 1 t		0	0	0		
			時間	1	5,731	5,731	単一 73号	
計						0		
						5,731		
単価						0		
						5,731	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	(材料費) 再生クラッシャーラン	RC-40 ほぐし土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	3, 600	3, 600		
	計					0		
						3, 600		
	単価					0		
						3, 600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	伐採工		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		167, 700
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 5	27, 405	41, 107		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4	24, 675	98, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		27, 893		
計						0		
						167, 700		
単価						0		
						167, 700	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	運搬費（伐採工）	ダンプトラック4t積級 L=13.6km 良好	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	WYB00017	
			時間	1	6,187	6,187	単一 74号	
計						0		
						6,187		
単価						0		
						6,187	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－32号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	3, 916, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 7	24, 675	288, 697		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	4	124, 000	496, 000		
運搬費等率 399%			式	1		3, 130, 941		
諸雑費（まるめ）			式	1		362		
計						3, 916, 000		
単価						3, 916, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	平板載荷試験	50KN以内(載荷板にかかる実荷重)	単位	箇所	数量	1	単価	181, 000	
						1		181, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験		50KN以内(載荷板にかかる実荷重)		1	181, 000	181, 000			
			箇所	1	181, 000	181, 000			
計						181, 000			
						181, 000			
単価						181, 000	円／箇所		
						181, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55, 300	
						1		55, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1. 75	31, 600	55, 300			
			人	1. 75	31, 600	55, 300			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						55, 300			
						55, 300			
単価						55, 300			
						55, 300	円／工事		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－35号	定規設置工	H形鋼 100×100×6×8	単位	m	数量	50	5, 494
						50	5, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
特殊作業員				2	24, 675	49, 350	
			人	2	24, 675	49, 350	
普通作業員				2	18, 270	36, 540	
			人	2	18, 270	36, 540	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		1	41, 200	41, 200	
			日	1	41, 200	41, 200	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 1 0 0 × 1 0 0		0. 845	124, 000	104, 780	
			t	0. 845	124, 000	104, 780	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		15, 425	
			式	1		15, 425	
計						274, 700	
						274, 700	
単価						5, 494	
						5, 494	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一36号	上下締めPCグラウト		単位	箇所	数量	72	2, 608
						72	2, 608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
特殊作業員				2	24, 675	49, 350	
			人	2	24, 675	49, 350	
普通作業員				2	18, 270	36, 540	
			人	2	18, 270	36, 540	
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入			1. 238	19, 800	24, 512	
			t	1. 238	19, 800	24, 512	
混和材(材料費)	低粘性型 グラウト用混和材(セメントの1. 0%)			12. 38	2, 210	27, 359	WYB01077
			kg	12. 38	2, 210	27, 359	単一 75号
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		22, 634	
			式	1		22, 634	
計						187, 800	
						187, 800	
単価						2, 608	
						2, 608	円／箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	上下締め接合部接着材（材料費）	エポキシ樹脂 1.412/m2 ロス率10%	単位	k g	数量	12	単価	2,860
						12		2,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接合接着材	エポキシ系（シーカディW同等品以上） 1箱/6kg		12	2,860	34,320		
			k g	12	2,860	34,320		
	計					34,320		
						34,320		
	単価					2,860		
						2,860	円／k g	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－38号	上下締め定着部充填	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	0. 5	612, 200
						0. 5	612, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
	特殊作業員			2	24, 675	49, 350	
			人	2	24, 675	49, 350	
	普通作業員			2	18, 270	36, 540	
			人	2	18, 270	36, 540	
	無収縮モルタル（ロス率10%）	（太平洋エーロックスハット 2, 075kg/m3同等品以上）		1, 142	154	175, 868	
			k g	1, 142	154	175, 868	
	諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		16, 937	
			式	1		16, 937	
	計					306, 100	
						306, 100	
	単価					612, 200	
						612, 200	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一39号	縦締めP C グラウト		単位	箇所	数量	72	1, 948
						72	1, 948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
特殊作業員				2	24, 675	49, 350	
			人	2	24, 675	49, 350	
普通作業員				2	18, 270	36, 540	
			人	2	18, 270	36, 540	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0. 105	19, 800	2, 079	
			t	0. 105	19, 800	2, 079	
混和材(材料費)		低粘性型 グラウト用混和材(セメントの1. 0%)		1. 05	2, 210	2, 320	WYB01081
			k g	1. 05	2, 210	2, 320	単一 76号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		22, 606	
			式	1		22, 606	
計						140, 300	
						140, 300	
単価						1, 948	
						1, 948	円／箇所

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一40号	縦締め定着部充填	無収縮モルタル	単位	m ³	数量	0. 5	612, 200
						0. 5	612, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
	特殊作業員			2	24, 675	49, 350	
			人	2	24, 675	49, 350	
	普通作業員			2	18, 270	36, 540	
			人	2	18, 270	36, 540	
	無収縮モルタル（ロス率10%）	（太平洋エーロックスハット 2, 075kg/m ³ 同等品以上）		1, 142	154	175, 868	
			k g	1, 142	154	175, 868	
	諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		16, 937	
			式	1		16, 937	
	計					306, 100	
						306, 100	
	単価					612, 200	
						612, 200	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一41号	据付	7200×6300 曲線	単位	m	数量	10	327, 500
						10	327, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4. 44	27, 405	121, 678	
			人	4. 44	27, 405	121, 678	
特殊作業員				17. 78	24, 675	438, 721	
			人	17. 78	24, 675	438, 721	
普通作業員				17. 78	18, 270	324, 840	
			人	17. 78	18, 270	324, 840	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 0 0 t 吊		4. 44	391, 000	1, 736, 040	
			日	4. 44	391, 000	1, 736, 040	
高所作業車(トラック架装リフト車)		[フ [○] ーム型・標準デ [○] ッキタイプ [○]]作業床高さ12m		8. 89	40, 060	356, 133	WYB01084
			日	8. 89	40, 060	356, 133	単一 77号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		297, 588	
			式	1		297, 588	
計						3, 275, 000	
						3, 275, 000	
単価						327, 500	
						327, 500	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一42号	外目地	弾性シーリング 2成分系ポリウレタン ロス率10%	単位	m	数量	100	1,553
						100	1,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27,405	27,405	
			人	1	27,405	27,405	
防水工				2	25,725	51,450	
			人	2	25,725	51,450	
普通作業員				2	18,270	36,540	
			人	2	18,270	36,540	
弾性シーリング材		2成分系ポリウレタン（ハマタイトSC-PU2NB同等品以上）		12.9	2,200	28,380	
			L	12.9	2,200	28,380	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		11,525	
			式	1		11,525	
計						155,300	
						155,300	
単価						1,553	
						1,553	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単一43号	防水 シート防水	幅300mm	単位	m	数量	150	単価	2, 254
						150		2, 254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405		
			人	1	27, 405	27, 405		
防水工				2	25, 725	51, 450		
			人	2	25, 725	51, 450		
普通作業員				1	18, 270	18, 270		
			人	1	18, 270	18, 270		
防水シート		300mm幅、加工品 ポリヘステース同等品以上 ロス率10%		165	1, 300	214, 500		
			m	165	1, 300	214, 500		
プライマー		15. 5kg/缶 ササアスファルトプライマー同等品以上 ロス率10%		15. 5	773	11, 981		
			k g	15. 5	773	11, 981		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14, 494		
			式	1		14, 494		
計						338, 100		
						338, 100		
単価						2, 254		
						2, 254	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
単一44号	防水 シート防水	幅400mm	単位	m	数量	150	単価	2,764
						150		2,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	27,405	27,405		
			人	1	27,405	27,405		
防水工				2	25,725	51,450		
			人	2	25,725	51,450		
普通作業員				1	18,270	18,270		
			人	1	18,270	18,270		
防水シート		400mm幅、加工品 ポリヘステース同等品以上 ロス率10%		165	1,740	287,100		
			m	165	1,740	287,100		
プライマー		15.5kg/缶 ササアスファルトプライマー同等品以上 ロス率10%		20.46	773	15,815		
			k g	20.46	773	15,815		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14,560		
			式	1		14,560		
計						414,600		
						414,600		
単価						2,764		
						2,764	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	防水 シート防水	幅500mm	単位	m	数量	150	単価	3, 263
						150		3, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405		
			人	1	27, 405	27, 405		
防水工				2	25, 725	51, 450		
			人	2	25, 725	51, 450		
普通作業員				1	18, 270	18, 270		
			人	1	18, 270	18, 270		
防水シート		500mm幅、加工品 ポリヘステース同等品以上 ロス率10%		165	2, 170	358, 050		
			m	165	2, 170	358, 050		
プライマー		15. 5kg/缶 ササアスファルトプライマー同等品以上 ロス率10%		25. 58	773	19, 773		
			k g	25. 58	773	19, 773		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14, 552		
			式	1		14, 552		
計						489, 500		
						489, 500		
単価						3, 263		
						3, 263	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一46号	内目地	弾性シーリング 2成分系ポリウレタン ロス率10%	単位	m	数量	100	1, 993
						100	1, 993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
防水工				2	25, 725	51, 450	
			人	2	25, 725	51, 450	
普通作業員				2	18, 270	36, 540	
			人	2	18, 270	36, 540	
高所作業車(トラック架装リフト車)		[フォーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m		1	40, 060	40, 060	WYB01090
			日	1	40, 060	40, 060	単一 78号
弾性シーリング材		2成分系ポリウレタン (ハマタイトSC-PU2NB同等品以上)		12. 9	2, 200	28, 380	
			L	12. 9	2, 200	28, 380	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		15, 465	
			式	1		15, 465	
計						199, 300	
						199, 300	
単価						1, 993	
						1, 993	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4, 561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	27, 405	43, 848		
とび工			人	8. 5	25, 620	217, 770		
普通作業員			人	1. 3	18, 270	23, 751		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		107, 871		
計						456, 100		
単価						4, 561	円／掛m ²	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一48号	定規設置工	H形鋼 100×100×6×8	単位	m	数量	0	0
						50	5, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27, 405	27, 405	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	24, 675	49, 350	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	18, 270	36, 540	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0	0	0	
			日	1	41, 200	41, 200	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 1 0 0 × 1 0 0		0	0	0	
			t	0. 845	124, 000	104, 780	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		15, 425	
計						0	
						274, 700	
単価						0	
						5, 494	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	上下締めP C グラウト		単位	箇所	数量	0 72	単価	0 2, 608	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0 1	0 27, 405	0 27, 405			
特殊作業員			人	0 2	0 24, 675	0 49, 350			
普通作業員			人	0 2	0 18, 270	0 36, 540			
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	0 1. 238	0 19, 800	0 24, 512			
混和材(材料費)		低粘性型 グラウト用混和材(セメントの1. 0%)	k g	0 12. 38	0 2, 210	0 27, 359	WYB01111 単一 79号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	0 1		0 22, 634			
計						0 187, 800			
単価						0 2, 608	円／箇所		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	上下締め接合部接着材（材料費）	エポキシ樹脂 1. 412/m2 ロス率10%	単位	k g	数量	0	単価	0
						12		2, 860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接合接着材		エポキシ系（シーカディW同等品以上） 1箱/6kg		0	0	0		
			k g	12	2, 860	34, 320		
	計					0		
						34, 320		
	単価					0		
						2, 860	円／k g	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一51号	上下締め定着部充填	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	0	0
						0.5	612,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27,405	27,405	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	24,675	49,350	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	18,270	36,540	
無収縮モルタル（ロス率10%）		（太平洋エーロックスハット 2,075kg/m3同等品以上）		0	0	0	
			k g	1,142	154	175,868	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		16,937	
計						0	
						306,100	
単価						0	
						612,200	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一52号	縦締めP C グラウト		単位	箇所	数量	0	単価
						72	1, 948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27, 405	27, 405	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	24, 675	49, 350	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	18, 270	36, 540	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		0	0	0	
			t	0. 105	19, 800	2, 079	
混和材(材料費)		低粘性型 グラウト用混和材(セメントの1. 0%)		0	0	0	WYB01115
			k g	1. 05	2, 210	2, 320	単一 80号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		22, 606	
計						0	
						140, 300	
単価						0	
						1, 948	円／箇所

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単－53号	縦締め定着部充填	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	0	0
						0.5	612,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	27,405	27,405		
特殊作業員			0	0	0		
		人	2	24,675	49,350		
普通作業員			0	0	0		
		人	2	18,270	36,540		
無収縮モルタル（ロス率10%）	（太平洋エーロックスハット 2,075kg/m3同等品以上）		0	0	0		
		k g	1,142	154	175,868		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0		
		式	1		16,937		
計					0		
					306,100		
単価					0		
					612,200	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一54号	据付	7200×6300 曲線	単位	m	数量	0	0
						10	327, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4. 44	27, 405	121, 678	
特殊作業員				0	0	0	
			人	17. 78	24, 675	438, 721	
普通作業員				0	0	0	
			人	17. 78	18, 270	324, 840	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 0 0 t 吊		0	0	0	
			日	4. 44	391, 000	1, 736, 040	
高所作業車(トラック架装リフト車)		[フ [○] ーム型・標準デ [○] ッキタイプ [○]] 作業床高さ12m		0	0	0	WYB01118
			日	8. 89	40, 060	356, 133	単一 81号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		297, 588	
計						0	
						3, 275, 000	
単価						0	
						327, 500	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単-55号	外目地	弾性シーリング 2成分系ポリウレタン ロス率10%	単位	m	数量	0	0
						100	1,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27,405	27,405	
防水工				0	0	0	
			人	2	25,725	51,450	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	18,270	36,540	
弾性シーリング材		2成分系ポリウレタン（ハマタイトSC-PU2NB同等品以上）		0	0	0	
			L	12.9	2,200	28,380	
諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0	
			式	1		11,525	
計						0	
						155,300	
単価						0	
						1,553	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単-56号	防水 シート防水	幅300mm	単位	m	数量	0	0
					150	単価	2,254
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	27,405	27,405		
防水工			0	0	0		
		人	2	25,725	51,450		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	18,270	18,270		
防水シート	300mm幅、加工品 ポリヘステース同等品以上 ロス率10%		0	0	0		
		m	165	1,300	214,500		
プライマー	15.5kg/缶 ササアスファルトプライマー同等品以上 ロス率10%		0	0	0		
		k g	15.5	773	11,981		
諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0		
		式	1		14,494		
計					0		
					338,100		
単価					0		
					2,254	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一57号	防水 シート防水	幅400mm	単位	m	数量	0	0
					150	単価	2, 764
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	27, 405	27, 405		
防水工			0	0	0		
		人	2	25, 725	51, 450		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	18, 270	18, 270		
防水シート	400mm幅、加工品 ポリヘステース同等品以上 ロス率10%		0	0	0		
		m	165	1, 740	287, 100		
プライマー	15. 5kg/缶 ササアスファルトプライマー同等品以上 ロス率10%		0	0	0		
		k g	20. 46	773	15, 815		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0		
		式	1		14, 560		
計					0		
					414, 600		
単価					0		
					2, 764	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－58号	防水 シート防水	幅500mm	単位	m	数量	0	0
					150	単価	3, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27, 405	27, 405	
防水工				0	0	0	
			人	2	25, 725	51, 450	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	18, 270	18, 270	
防水シート		500mm幅、加工品 ポリヘステース同等品以上 ロス率10%		0	0	0	
			m	165	2, 170	358, 050	
プライマー		15. 5kg/缶 ササアスファルトプライマー同等品以上 ロス率10%		0	0	0	
			k g	25. 58	773	19, 773	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		14, 552	
計						0	
						489, 500	
単価						0	
						3, 263	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一59号	内目地	弾性シーリング 2成分系ポリアウレン ロス率10%	単位	m	数量	0	0
						100	1,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	27,405	27,405	
防水工				0	0	0	
			人	2	25,725	51,450	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	18,270	36,540	
高所作業車(トラック架装リフト車)		[フーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ12m		0	0	0	WYB01124
			日	1	40,060	40,060	単一 82号
弾性シーリング材		2成分系ポリアウレン (ハマタイトSC-PU2NB同等品以上)		0	0	0	
			L	12.9	2,200	28,380	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式	1		15,465	
計						0	
						199,300	
単価						0	
						1,993	円/m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一60号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	27, 405	43, 848	
とび工			人	8. 5	25, 620	217, 770	
普通作業員			人	1. 3	18, 270	23, 751	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		107, 871	
計						456, 100	
単価						4, 561	円／掛m 2

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6, 983
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	5. 9	154	908		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 983		
単価						6, 983	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	8. 6	154	1, 324		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 730	2, 730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 119		
単価						8, 119	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	3.5	154	539		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	35	35		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,360		
単価						5,360	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	22, 155	3, 766		
軽油			L	5. 4	154	831		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 540	1, 540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	50	50		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 187		
単価						6, 187	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 145
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	25, 410	4, 319		
軽油			L	5. 3	154	816		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 145		
単価						7, 145	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	時間	数量	1	単価	5, 731
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 2	24, 675	4, 935		
軽油			L	1. 3	154	200		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t	時間	1	596	596		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 731		
単価						5, 731	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6, 983
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	5. 9	154	908		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 983		
単価						6, 983	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 119
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	8. 6	154	1, 324		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 730	2, 730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 119		
単価						8, 119	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一69号	大型ブレーカ BH山積0. 45m3(平積0. 35m3)	油圧式600～800kg	単位	時間	数量	0 1	単価 9, 839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 16	25, 410	4, 065	
軽油				0	0	0	
			L	8. 6	154	1, 324	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 530	2, 530	
大型ブレーカー（ベースマシン含まず）損料		油圧式600～800kg		0	0	0	
			日	0. 16	12, 000	1, 920	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 9, 839	
単価						0 9, 839	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	3.5	154	539		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	35	35		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,360		
単価						5,360	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	5.4	154	831		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,540	1,540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	50	50		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,187		
単価						6,187	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	8, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	8. 6	154	1, 324		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	時間	1	2, 970	2, 970		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 359		
単価						8, 359	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	時間	数量	1	単価	5, 731
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 2	24, 675	4, 935		
軽油			L	1. 3	154	200		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t	時間	1	596	596		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 731		
単価						5, 731	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 17	22, 155	3, 766		
軽油				0	0	0		
			L	5. 4	154	831		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 540	1, 540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	50	50		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 187		
単価						0		
						6, 187	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	混和材(材料費)	低粘性型 グラウト用混和材(セメントの1. 0%)	単位	k g	数量	1	単価	2, 210
						1		2, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト用混和材	(マスターフロー150) 1. 0%		1	2, 210	2, 210		
			k g	1	2, 210	2, 210		
	計					2, 210		
						2, 210		
	単価					2, 210		
						2, 210	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	混和材(材料費)	低粘性型 グラウト用混和材(セメントの1. 0%)	単位	k g	数量	1	単価	2, 210
						1		2, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト用混和材	(マスターフロー150) 1. 0%		1	2, 210	2, 210		
			k g	1	2, 210	2, 210		
	計					2, 210		
						2, 210		
	単価					2, 210		
						2, 210	円／k g	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	高所作業車(トラック架装リフト車)	[フ-ム型・標準デ-タイプ]作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価	40, 060
						1		40, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 410	25, 410		
			人	1	25, 410	25, 410		
軽油				2. 6	154	400		
			L	2. 6	154	400		
高所作業車（賃料） 4週8休単価 長期割35%引		ク-ラ式 フ-ム型 自走式作業床高12m		1. 37	10, 400	14, 248		
			日	1. 37	10, 400	14, 248		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						40, 060		
						40, 060		
単価						40, 060		
						40, 060	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	高所作業車(トラック架装リフト車)	[フ-ム型・標準デ-タイプ]作業床高さ12m	単位	日	数量	1	単価	40, 060
						1		40, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 410	25, 410		
			人	1	25, 410	25, 410		
軽油				2. 6	154	400		
			L	2. 6	154	400		
高所作業車（賃料） 4週8休単価 長期割35%引		ク-ラ式 フ-ム型 自走式作業床高12m		1. 37	10, 400	14, 248		
			日	1. 37	10, 400	14, 248		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						40, 060		
						40, 060		
単価						40, 060		
						40, 060	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	混和材(材料費)	低粘性型 グラウト用混和材(セメントの1. 0%)	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		2, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト用混和材	(マスターフロー150) 1. 0%		0	0	0		
			k g	1	2, 210	2, 210		
	計					0		
						2, 210		
	単価					0		
						2, 210	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	混和材(材料費)	低粘性型 グラウト用混和材(セメントの1. 0%)	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		2, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト用混和材	(マスターフロー150) 1. 0%		0	0	0		
			k g	1	2, 210	2, 210		
	計					0		
						2, 210		
	単価					0		
						2, 210	円／k g	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	高所作業車(トラック架装リフト車)	[フ-ム型・標準デ-タイプ]作業床高さ12m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		40,060
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,410	25,410		
軽油				0	0	0		
			L	2.6	154	400		
高所作業車（賃料） 4週8休単価 長期割35%引		ク-ラ式 フ-ム型 自走式作業床高12m		0	0	0		
			日	1.37	10,400	14,248		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						40,060		
単価						0		
						40,060	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	高所作業車(トラック架装リフト車)	[フ-ム型・標準デ-タイプ]作業床高さ12m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		40, 060
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 410	25, 410		
軽油				0	0	0		
			L	2. 6	154	400		
高所作業車（賃料） 4週8休単価 長期割35%引		ク-ラ式 フ-ム型 自走式作業床高12m		0	0	0		
			日	1. 37	10, 400	14, 248		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						40, 060		
単価						0		
						40, 060	円／日	