

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事
工事地名	鹿児島県阿久根市西目地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 9月	12) 設 計 年 月	令和 5年 9月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389720008	14) 単価適用年月	2023年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 9月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	70,620,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	63,800,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	238日間 自 令和 5年 9月21日 (当初) 至 令和 6年 3月15日 (1回変更) 至 令和 6年 5月15日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	出水	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	302,141
		23) 公 告 日	令和 5年 7月18日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 阿久根川内道路 阿久根川内道路
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		30,844,354 29,590,128	1	-1,254,226	
道路土工			式	1 1		9,452,030 9,507,580	1	55,550	
掘削工			式	1 1		6,965,746 4,970,990	1	-1,994,756	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	3,600 0	257.2 257.2	925,920 0	-3,600	-925,920	単-1号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3 未満	m3	2,740 2,750	1,161 1,161	3,181,140 3,192,750	10	11,610	単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,060 0	354.5 354.5	1,084,770 0	-3,060	-1,084,770	単-3号	
土砂等運搬	軟岩	m3	2,740 2,750	432.4 432.4	1,184,776 1,189,100	10	4,324	単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	2,700 2,700	218.2 218.2	589,140 589,140	0	0	単-5号	
掘削工(ICT)			式	0 1		0 1,691,926	1	1,691,926	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3以上10,000 m3未満	m3	0 690	0 339	0 233,910	690	233,910	単-6号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	0 2,100	0 257.2	0 540,120	2,100	540,120	単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 2,590	0 354.4	0 917,896	2,590	917,896	単-8号	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号西目地区改良（その 3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工			式	1 1		1,629,908 422,712	1	-1,207,196	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	50 30	4,836 4,836	241,800 145,080	-20	-96,720	単-9号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	340 360	771.2 771.2	262,208 277,632	20	15,424	単-10号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	5,400 0	208.5 208.5	1,125,900 0	-5,400	-1,125,900	単-11号	
路体盛土工 (ICT)		式	0 1		0 1,159,340	1	1,159,340		
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3	0 4,900	0 236.6	0 1,159,340	4,900	1,159,340	単-12号	
法面整形工		式	1 0		599,012 0	-1	-599,012		
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	120 0	772.5 772.5	92,700 0	-120	-92,700	単-13号	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	180 0	994 994	178,920 0	-180	-178,920	単-14号	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	520 0	629.6 629.6	327,392 0	-520	-327,392	単-15号	
法面整形工 (ICT)		式	0 1		0 1,176,824	1	1,176,824		
法面整形(切土部) (ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 500	0 797.3	0 398,650	500	398,650	単-16号	

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号西目地区改良（その 3）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	0	0	0	320	306,656	単-17号	
			320	958.3	306,656				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	0	0	0	490	391,118	単-18号	
			490	798.2	391,118				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0	0	0	160	80,400	単-19号	
			160	502.5	80,400				
残土処理工		式	1		257,364	1	-171,576		
			1		85,788				
整地	残土受入れ地での処理	m3	540	122.1	65,934	-360	-43,956	単-20号	
			180	122.1	21,978				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	540	354.5	191,430	-360	-127,620	単-21号	
			180	354.5	63,810				
地盤改良工		式	1		7,167,968	1	-2,266,552		
			1		4,901,416				
自走式土質改良工		式	1		7,167,968	1	-2,266,552		
			1		4,901,416				
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石灰 特号(フレコン)	m3	3,600		7,167,968	-3,600	-7,167,968	内-1号	
			0		0				
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石灰 特号(フレコン)	m3	0		0	2,400	4,901,416	内-2号	
			2,400		4,901,416				
法面工		式	1		308,468	1	-16,413		
			1		292,055				
植生工		式	1		284,492	1	-16,413		
			1		268,079				

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
人工張芝	ネット付	m2	520	547.1	284,492	-30	-16,413	単-22号	
			490	547.1	268,079				
かご工		式	1		23,976	0	0		
			1		23,976				
ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	2	11,988	23,976	0	0	単-23号	
			2	11,988	23,976				
擁壁工		式	1		3,615,062	1	643,656		
			1		4,258,718				
プレキャスト擁壁工		式	1		3,615,062	1	643,656		
			1		4,258,718				
箱型擁壁		m2	72		2,293,211	-72	-2,293,211	内-3号	
			0		0				
箱型擁壁		m2	0		0	84	2,675,948	内-4号	
			84		2,675,948				
壁体材工	単粒度砕石 4号(30-20mm)	m3	99		950,128	-99	-950,128	内-5号	
			0		0				
壁体材工	単粒度砕石 4号(30-20mm)	m3	0		0	116	1,109,299	内-6号	
			116		1,109,299				
基礎材工	単粒度砕石 4号(30-20mm)	m3	13	10,913	141,869	4	43,652	単-24号	
			17	10,913	185,521				
かごセンサー	1800×400 テンサー SS-1	m	18	5,931	106,758	6	35,586	単-25号	
			24	5,931	142,344				
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm シングル構造 φ150(2/3有孔管)	m	18	1,576	28,368	6	9,456	単-26号	
			24	1,576	37,824				

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系 不織布 75N/5cm	m2	79	379.7	29,996	13	4,936	単-27号
				92	379.7	34,932			
張りコンクリート		18-8-25(20)高炉 t=50	m2	24		52,483	-24	-52,483	内-7号
				0		0			
張りコンクリート		18-8-25(20)高炉 t=50	m2	0		0	27	60,601	内-8号
				27		60,601			
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2	3	4,083	12,249	0	0	単-28号
				3	4,083	12,249			
排水構造物工			式	1		8,718,872	1	405,133	
				1		9,124,005			
側溝工			式	1		607,405	1	166,887	
				1		774,292			
プレキャストU型側溝		300×300(水路用)	m	39	7,947	309,933	21	166,887	単-29号
				60	7,947	476,820			
プレキャストU型側溝		600×600(水路用)	m	16	18,592	297,472	0	0	単-30号
				16	18,592	297,472			
管渠工			式	1		4,259,145	1	-27,335	
				1		4,231,810			
鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠）		重圧管 600型	m	32	31,872	1,019,904	0	0	単-31号
				32	31,872	1,019,904			
高耐圧ポリエチレン管		耐圧ポリエチレン管 R30 φ1000	m	34.5		3,239,241	-34.5	-3,239,241	内-9号
				0		0			
高耐圧ポリエチレン管		耐圧ポリエチレン管 R30 φ1000	m	0		0	34	3,211,906	内-10号
				34		3,211,906			

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号西目地区改良（その3）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1		688,514			
				1		756,244	1	67,730	
現場打ち集水桝 （鋼製蓋）	500×500×500 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	38,865	38,865				単-32号
			0	38,865	0	-1	-38,865		
現場打ち集水桝	500×500×500 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	38,865	38,865				単-33号
			0	38,865	0	-1	-38,865		
現場打ち集水桝 （縞鋼板蓋）	500×500×500 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	0	0	0				単-34号
			2	38,870	77,740	2	77,740		
現場打ち集水桝	800×800×800 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	62,932	62,932				単-35号
			0	62,932	0	-1	-62,932		
現場打ち集水桝 （縞鋼板蓋）	800×800×800 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	0	0	0				単-36号
			1	62,940	62,940	1	62,940		
現場打ち集水桝	1000×1000×900 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	90,288	90,288				単-37号
			0	90,288	0	-1	-90,288		
現場打ち集水桝 （縞鋼板蓋）	1000×1000×900 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0				単-38号
			1	90,290	90,290	1	90,290		
現場打ち集水桝 （吐口工）（縞鋼板蓋）	2200×1300×1750-750 現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	307,074	307,074				単-39号
			1	307,074	307,074	0	0		
蓋 （鋼製蓋）	500×500用(T-25 並目)	枚	1	53,645	53,645				単-40号
			0	53,645	0	-1	-53,645		
蓋 （縞鋼板蓋）	600×600×3.2 溶融亜 鉛メッキ ボルト固定	枚	0	0	0				単-41号
			2	14,950	29,900	2	29,900		
蓋 （縞鋼板蓋）	900×900×3.2 溶融亜 鉛メッキ 取手・ずれ止め 付	枚	0	0	0				単-42号
			1	34,640	34,640	1	34,640		

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号西目地区改良（その 3）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 （縞鋼板蓋）	1100×1100×3.2 熔融 亜鉛メッキ 取手・ずれ止 め付	枚	0	0	0	56,810	1	56,810	単-43号
			1	56,810	0				
蓋 （縞鋼板蓋）	779×1700×3.2 熔融 亜鉛メッキ 取手付	枚	2	27,409	54,818	0	-2	-54,818	単-44号
			0	27,409	0				
蓋 （縞鋼板蓋）	779×1700×3.2 熔融 亜鉛メッキ 取手付	枚	0	0	0	54,820	2	54,820	単-45号
			2	27,410	0				
蓋 （縞鋼板蓋）	1200×1700×3.2 熔融 亜鉛メッキ 取手付	枚	1	42,027	42,027	0	-1	-42,027	単-46号
			0	42,027	0				
蓋 （縞鋼板蓋）	1200×1700×3.2 熔融 亜鉛メッキ 取手付	枚	0	0	0	42,030	1	42,030	単-47号
			1	42,030	0				
地下排水工		式	1		1,117,533	1,295,535	1	178,002	
			1		0				
地下排水	波状管 高密度ポリエチレン 管 シングル構造 φ200	m	78	4,555	355,290	355,290	0	0	単-48号
			78	4,555	0				
地下排水	波状管 高密度ポリエチレン 管 シングル構造 φ300	m	49	6,920	339,080	339,080	0	0	単-49号
			49	6,920	0				
水平排水層	再生クラッシャーラン RC-40	m	51	2,556	130,356	130,356	0	0	単-50号
			51	2,556	0				
基盤排水層	再生クラッシャーラン RC-40	m3	63	3,332	209,916	209,916	0	0	単-51号
			63	3,332	0				
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm VP-50	m	5	619.4	3,097	3,097	0	0	単-52号
			5	619.4	0				
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織 布 t=2.0～2.1mm	m2	130	613.8	79,794	257,796	290	178,002	単-53号
			420	613.8	0				

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水工			式	1 1		2,046,275 2,066,124	1	19,849	
小段排水 （U型側溝）		側溝（水路用）内幅 300mm 内高 300mm	m	50 51	7,985 7,985	399,250 407,235	1	7,985	単-54号
張りコンクリート		18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	262 0		1,647,025 0	-262	-1,647,025	内-11号
張りコンクリート		18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	0 264		0 1,658,889	264	1,658,889	内-12号
道路付属施設工			式	1 0		75,600 0	-1	-75,600	
境界工			式	1 0		75,600 0	-1	-75,600	
境界杭		120×120×900 根巻き基礎無し	本	10 0	7,560 7,560	75,600 0	-10	-75,600	単-55号
構造物撤去工			式	1 1		10,924 10,924	0	0	
かご撤去工			式	1 1		10,924 10,924	0	0	
ふとんかご撤去		階段式 高さ50cm×幅120cm	m	4 4	2,731 2,731	10,924 10,924	0	0	単-56号
仮設工			式	1 1		1,495,430 1,495,430	0	0	
作業土工			式	1 1		354,123 354,123	0	0	

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	100		27,589	0	0	内-13号
				100		27,589			
基面整正			m2	710		252,167	0	0	内-14号
				710		252,167			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100		61,787	0	0	内-15号
				100		61,787			
整地		残土受入れ地での処理	m3	100		12,580	0	0	内-16号
				100		12,580			
仮水路工			式	1		1,012,298	0	0	
				1		1,012,298			
仮排水溝		18-8-40(高炉) t=5cm	m	450	2,221	999,450	0	0	単-57号
				450		999,450			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,212	12,848	0	0	単-58号
				4		12,848			
交通管理工			式	1		129,009	0	0	
				1		129,009			
交通誘導警備員			人日	10		129,009	0	0	内-17号
				10		129,009			
直接工事費			式	1		30,844,354	1	-1,254,226	
				1		29,590,128			
共通仮設費			式	1		6,219,531	1	4,832,155	
				1		11,051,686			
共通仮設費			式	1		2,651,899	1	5,025,284	
				1		7,677,183			

設計内訳書

工事名	鹿兒島3号西目地区改良（その3）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	1		2,226,115	1	-1,164,567		
			1		1,061,548				
伐採		式	1		447,521	-1	-447,521	内-18号	
			0		0				
伐採		式	0		0	1	525,090	内-19号	
			1		525,090				
木根等処分費		式	1		1,778,594	-1	-1,778,594	内-20号	
			0		0				
木根等処分費		式	0		0	1	536,458	内-21号	
			1		536,458				
技術管理費		式	1		49,959	1	6,202,249		
			1		6,252,208				
平板載荷試験費		式	0		0	1	181,000	内-22号	
			1		181,000				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	36,249	内-23号	
			1		36,249				
システム初期費(ICT)		式	0		0	1	1,146,000	内-24号	
			1		1,146,000				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0	1	2,626,000	内-25号	
			1		2,626,000				
3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用(ICT)		式	0		0	1	2,213,000	内-26号	
			1		2,213,000				
道路施設基本データ作成費		式	1		49,959	0	0	内-27号	
			1		49,959				

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号西目地区改良（その 3）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		375,825				
			1		363,427	1	-12,398		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,567,632				
			1		3,374,503	1	-193,129		
純工事費		式	1		37,063,885				
			1		40,641,814	1	3,577,929		
現場管理費		式	1		11,898,130				
			1		11,514,675	1	-383,455		
工事原価		式	1		48,962,015				
			1		52,156,489	1	3,194,474		
一般管理費等		式	1		9,037,985				
			1		8,763,511	1	-274,474		
工事価格		式	1		58,000,000				
			1		60,920,000	1	2,920,000		
消費税相当額		式	1		5,800,000				
			1		6,092,000	1	292,000		
工事費計		式	1		63,800,000				
			1		67,012,000	1	3,212,000		

3,600/0m3当たり内訳書

土質改良

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3		3,600	2,137	7,693,200			WB211720
		m 3	3,600	2,137	7,693,200	0	0	単一 59号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	241,000	241,000			WB211710
		台・回	1	241,000	241,000	0	0	単一 60号
合 計					7,167,968			
					0		-7,167,968	

0/2, 400m3当たり内訳書

土質改良

第 2号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

72/0m2当たり内訳書

箱型擁壁
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
箱型擁壁設置			72	4, 306	310, 032			WYB00007
		m 2	72	4, 306	310, 032	0	0	単一 63号
箱型擁壁(材料費)	A型 W1995×H1000×L1250		36	61, 700	2, 221, 200			WYB00008
		個	36	61, 700	2, 221, 200	0	0	単一 64号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 04	177, 900	7, 116			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0. 04	177, 900	7, 116	0	0	単一 65号
合 計					2, 293, 211			
					0		-2, 293, 211	

0/84m2当たり内訳書

箱型擁壁
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
箱型擁壁設置			0	0	0			WYB00015
		m 2	84	4, 306	361, 704	84	361, 704	単一 66号
箱型擁壁(材料費)	A型 W1995×H1000×L1250		0	0	0			WYB00021
		個	42	61, 700	2, 591, 400	42	2, 591, 400	単一 67号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0	0	0			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0. 05	177, 900	8, 895	0. 05	8, 895	単一 68号
合 計					0			
					2, 961, 999		2, 961, 999	
変更積算金額					0			
					2, 675, 948		2, 675, 948	円／m2

99/0m3当たり内訳書

壁体材工
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
壁体材工	単粒度碎石 4号 (30-20mm)		99. 4	10, 310	1, 024, 814			WYB00022
		m 3	99. 4	10, 310	1, 024, 814	0	0	単一 69号
耐震壁体目地材 (材料費)	500× (980+270)		32	840	26, 880			WYB00024
		枚	32	840	26, 880	0	0	単一 70号
合 計					950, 128			
					0		-950, 128	

0/116m3当たり内訳書

壁体材工

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁体材工	単粒度碎石 4号 (30-20mm)		0	0	0			WYB00029
		m 3	116	10, 310	1, 195, 960	116	1, 195, 960	単一 71号
耐震壁体目地材 (材料費)	500× (980+270)		0	0	0			WYB00028
		枚	38	840	31, 920	38	31, 920	単一 72号
合 計					0			
					1, 227, 880		1, 227, 880	
変更積算金額					0			
					1, 109, 299		1, 109, 299	円／m3

24/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		1. 2	37, 970	45, 564			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 2	37, 970	45, 564	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 7	4, 641	12, 530			CB240210
		m 2	2. 7	4, 641	12, 530	0	0	
合 計					52, 483			
					0			

0/27m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 1. 4	0 37, 970	0 53, 158	 1. 4	 53, 158	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 3	0 4, 641	0 13, 923	 3	 13, 923	CB240210
合 計					0 67, 081		 67, 081	
変更積算金額					0 60, 601		 60, 601	円/m2

34.5/0m当たり内訳書

高耐圧ポリエチレン管

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm		34. 5	3, 923	135, 343			WB827010
		m	34. 5	3, 923	135, 343	0	0	単一 77号
フィルター材	再生クワッパ RC-40 全ての費用		173	7, 074	1, 223, 802			CB222780
		m 3	173	7, 074	1, 223, 802	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管切断	90°		1	21, 360	21, 360			WYB00016
		口	1	21, 360	21, 360	0	0	単一 78号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	R30 φ1000 L=5000		7	315, 000	2, 205, 000			WYB00017
		本	7	315, 000	2, 205, 000	0	0	単一 79号
合 計					3, 239, 241			
					0			
							-3, 239, 241	

0/34m当たり内訳書

高耐圧ポリエチレン管

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm		0	0	0			WB827010
		m	34	3, 923	133, 382	34	133, 382	単一 80号
フィルター材	再生クワシヤン RC-40 全ての費用		0	0	0			CB222780
		m 3	169	7, 074	1, 195, 506	169	1, 195, 506	
耐圧ポリエチレンリブ管切断	90°		0	0	0			WYB00031
		口	1	21, 360	21, 360	1	21, 360	単一 81号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	R30 φ1000 L=5000		0	0	0			WYB00032
		本	7	315, 000	2, 205, 000	7	2, 205, 000	単一 82号
合 計					0			
					3, 555, 248		3, 555, 248	
変更積算金額					0			
					3, 211, 906		3, 211, 906	円／m

262/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		10. 1	10, 170	102, 717			WB240720
		m 2	10. 1	10, 170	102, 717	0	0	単一 95号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り		262	6, 390	1, 674, 180			WB240730
		m 2	262	6, 390	1, 674, 180	0	0	単一 96号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		262	176. 3	46, 190			WB240740
		m 2	262	176. 3	46, 190	0	0	単一 97号
合 計					1, 647, 025			
					0		-1, 647, 025	

0/264m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	10. 1	10, 170	102, 717	10. 1	102, 717	単一 98号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	264	6, 390	1, 686, 960	264	1, 686, 960	単一 99号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	264	176. 3	46, 543	264	46, 543	単一 100号
合 計					0			
					1, 836, 220		1, 836, 220	
変更積算金額					0			
					1, 658, 889		1, 658, 889	円/m2

100m3当たり内訳書

第 13号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		103	296. 5	30, 539			CB210030
		m 3	103	296. 5	30, 539	0	0	
合 計					27, 589		0	
					27, 589			

710m2当たり内訳書

第 14号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			707	394. 8	279, 123			CB210080
		m 2	707	394. 8	279, 123	0	0	
合 計					252, 167			
					252, 167			

100m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

整地

第 16号内訳書

單僱使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 17号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

伐採

第 18号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

伐採
第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・集積・積込	(50本/100m2未満)		0	0	0			WYB00034
		m 2	704	825. 6	581, 222	704	581, 222	単一 104号
合 計					0			
					581, 222		581, 222	
変更積算金額					0			
					525, 090		525, 090	円／式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
準備費[運搬費]	立木 運搬距離 36. 4km		180	3, 803	684, 540			WYB00011
		m 3	180	3, 803	684, 540	0	0	単一 105号
準備費[運搬費]	木根 運搬距離 36. 4km		60	3, 803	228, 180			WYB00009
		m 3	60	3, 803	228, 180	0	0	単一 106号
準備費[処分費]	立木		180	4, 200	756, 000			WYB00013
		m 3	180	4, 200	756, 000	0	0	単一 107号
準備費[処分費]	木根		60	5, 000	300, 000			WYB00010
		m 3	60	5, 000	300, 000	0	0	単一 108号
合 計					1, 778, 594			
					0			
							-1, 778, 594	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費[運搬費]	立木 運搬距離 36. 4km		0	0	0			WYB00027
		m 3	8. 2	3, 803	31, 184	8. 2	31, 184	単一 109号
準備費[運搬費]	木根 運搬距離 36. 4km		0	0	0			WYB00033
		m 3	60	3, 803	228, 180	60	228, 180	単一 110号
準備費[処分費]	立木		0	0	0			WYB00036
		m 3	8. 2	4, 200	34, 440	8. 2	34, 440	単一 111号
準備費[処分費]	木根		0	0	0			WYB00037
		m 3	60	5, 000	300, 000	60	300, 000	単一 112号
合 計					0			
					593, 804		593, 804	
変更積算金額					0			
					536, 458		536, 458	円／式

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			WYB00006
		箇所	1	181, 000	181, 000	1	181, 000	単一 113号
合 計					0			
					181, 000		181, 000	
変更積算金額					0			
					181, 000		181, 000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 693m3		0		0			WB010400
		式	1		3,536	1	3,536	単一 114号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 4945m3		0		0			WB010420
		式	1		18,690	1	18,690	単一 115号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 496m2		0		0			WB010440
		式	1		4,784	1	4,784	単一 116号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 318m2		0		0			WB010440
		式	1		3,565	1	3,565	単一 117号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 有り ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 488m2		0		0			WB010440
		式	1		4,694	1	4,694	単一 118号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 162m2		0		0			WB010440
		式	1		980	1	980	単一 119号
合 計					0			
					36,249			
変更積算金額					0			
					36,249			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 120号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		0		0			WB010510
		式	1		548, 000	1	548, 000	単一 121号
合 計					0			
					1, 146, 000		1, 146, 000	
変更積算金額					0			
					1, 146, 000		1, 146, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 25号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用 (ICT)

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用 (ICT)			0		0			WYB00014
		式	1		2, 213, 000	1	2, 213, 000	単一 123号
合 計					0			
					2, 213, 000		2, 213, 000	
変更積算金額					0			
					2, 213, 000		2, 213, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 27号内訳書

單僱使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	257. 2	
						1		257. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	284. 7	284. 7	CB210100		
			m 3	1	284. 7	284. 7			
計						284. 7			
						284. 7			
単価						284. 7	円／m3		
						284. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,161
						1		1,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し	m 3	1	1,286	1,286	CB210100	
		1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		1	1,286	1,286		
計						1,286		
						1,286		
単価						1,286	円／m3	
						1,286		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	354. 5	
						1		354. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	392. 4	392. 4	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	392. 4	392. 4			
計						392. 4			
						392. 4			
単価						392. 4	円／m3		
						392. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	432. 4
						1		432. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	478. 7	478. 7	CB210110	
		軟岩 無し 0. 3km以下	m 3	1	478. 7	478. 7		
計						478. 7		
						478. 7		
単価						478. 7		
						478. 7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218. 2
						1		218. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	241. 6	241. 6	CB210020	
			m 3	1	241. 6	241. 6		
計						241. 6		
						241. 6		
単価						241. 6		
						241. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	375. 3	375. 3		
計						0		
						375. 3		
単価						0		
						375. 3		
変更積算単価								
						339	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	284. 7	284. 7		
	計					0		
						284. 7		
	単価					0		
						284. 7	円／m3	
変更積算単価						257. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	392. 4	392. 4		
	計					0		
						392. 4		
	単価					0		
						392. 4	円／m3	
変更積算単価						354. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 836	
						1		4, 836	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 353	5, 353	CB210510		
			m 3	1	5, 353	5, 353			
計						5, 353			
						5, 353			
単価						5, 353	円／m3		
						5, 353			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	771. 2
						1		771. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	853. 7	853. 7	CB210510	
			m 3	1	853. 7	853. 7		
計						853. 7		
						853. 7		
単価						853. 7	円／m3	
						853. 7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	208. 5
						1		208. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	230. 8	230. 8	CB210510	
			m 3	1	230. 8	230. 8		
計						230. 8		
						230. 8		
単価						230. 8		
						230. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		236. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		10, 000m3未満 無し		0	0	0	CB210570	
			m 3	1	261. 9	261. 9		
計						0		
						261. 9		
単価						0		
						261. 9	円／m3	
変更積算単価						236. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	772. 5	
						1		772. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	855. 1	855. 1	CB220010		
			m 2	1	855. 1	855. 1			
計						855. 1			
						855. 1			
単価						855. 1	円／m2		
						855. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	994
						1		994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1, 101	1, 101	CB220010	
			m 2	1	1, 101	1, 101		
計						1, 101		
						1, 101		
単価						1, 101	円／m2	
						1, 101		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	629. 6
						1		629. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	697	697	CB220010	
			m 2	1	697	697		
計						697		
						697		
単価						697	円／m2	
						697		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	法面整形(切土部) (ICT)	㊦質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		797. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	882. 7	882. 7		
計						0		
						882. 7		
単価						0		
						882. 7	円／m2	
変更積算単価						797. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		958. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	1, 061	1, 061		
計						0		
						1, 061		
単価						0		
						1, 061	円／m2	
変更積算単価						958. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		798. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 有り ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	883. 7	883. 7		
計						0		
						883. 7		
単価						0		
						883. 7	円／m2	
変更積算単価						798. 2	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		502. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070		
			m 2	1	556. 3	556. 3			
計						0			
						556. 3			
単価						0			
						556. 3	円／m2		
変更積算単価									
						502. 5	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122. 1
						1		122. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	135. 2	135. 2	CB210610	
			m 3	1	135. 2	135. 2		
計						135. 2		
						135. 2		
単価						135. 2	円／m3	
						135. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	354. 5	
						1		354. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	392. 4	392. 4	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	392. 4	392. 4			
計						392. 4			
						392. 4			
単価						392. 4	円／m3		
						392. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	人工張芝	ネット付	単位	m2	数量	1	単価	547. 1
						1		547. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	605. 6	605. 6	CB220910	
			m 2	1	605. 6	605. 6		
計						605. 6		
						605. 6		
単価						605. 6		
						605. 6		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	11, 988
						1		11, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		1	13, 270	13, 270	CB225030	
			m	1	13, 270	13, 270		
計						13, 270		
						13, 270		
単価						13, 270		
						13, 270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	基礎材工	単粒度碎石 4号(30-20mm)	単位	m3	数量	1	単価	10, 913
						1		10, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材工		単粒度碎石 4号(30-20mm)		1	12, 080	12, 080	WYB00020	
			m 3	1	12, 080	12, 080	単一 73号	
計						12, 080		
						12, 080		
単価						12, 080		
						12, 080	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	かごセンサー	1800×400 テンサー SS-1	単位	m	数量	1	単価	5,931	
						1		5,931	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
かごセンサー設置		幅5.0m テンサー SS-1		1	6,566	6,566	WYB00025		
			m	1	6,566	6,566	単一 74号		
計						6,566			
						6,566			
単価						6,566	円／m		
						6,566			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm シングル構造 φ 150 (2/3有孔管)	単位	m	数量	1	単価	1, 576
						1		1, 576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		1	1, 745	1, 745	CB222770	
			m	1	1, 745	1, 745		
計						1, 745		
						1, 745		
単価						1, 745	円／m	
						1, 745		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織布 75N/5cm	単位	m2	数量	1	単価	379. 7
						1		379. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	420. 3	420. 3	CB224720	
			m 2	1	420. 3	420. 3		
計						420. 3		
						420. 3		
単価						420. 3		
						420. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 083
						1		4, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		1	4, 520	4, 520	CB224710	
			m 2	1	4, 520	4, 520		
計						4, 520		
						4, 520		
単価						4, 520		
						4, 520	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	プレキャストU型側溝	300×300(水路用)	単位	m	数量	1	単価	7,947	
						1		7,947	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	8,797	8,797	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.5m3/10m	m	1	8,797	8,797	単一 75号		
計						8,797			
						8,797			
単価						8,797			
						8,797	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	プレキャストU型側溝	600×600(水路用)	単位	m	数量	1	単価	18, 592	
						1		18, 592	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm	m	1	20, 580	20, 580	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 8m3/10m		1	20, 580	20, 580	単一 76号		
計						20, 580			
						20, 580			
単価						20, 580	円／m		
						20, 580			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	重圧管 600型	単位	m	数量	10	単価	31, 872	
						10		31, 872	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	31, 250	312, 500	CB222850		
			m	10	31, 250	312, 500			
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 1	85, 460	8, 546	CB240060		
			m 3	0. 1	85, 460	8, 546			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 71	31, 520	22, 379. 2	CB240010		
			m 3	0. 71	31, 520	22, 379. 2			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		2	4, 641	9, 282	CB240210		
			m 2	2	4, 641	9, 282			
計						352, 707. 2			
						352, 707. 2			
単価						35, 280	円／m		
						35, 280			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	38, 865	
						1		38, 865	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	43, 020	43, 020	CB222950		
		0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43, 020	43, 020			
計						43, 020			
						43, 020			
単価						43, 020	円／箇所		
						43, 020			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	現場打ち集水桝	500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	38, 865
						1		38, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	43, 020	43, 020	CB222950	
		0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43, 020	43, 020		
計						43, 020		
						43, 020		
単価						43, 020	円／箇所	
						43, 020		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		38, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	43, 020	43, 020		
	計					0		
						43, 020		
	単価					0		
						43, 020	円／箇所	
	変更積算単価							
						38, 870	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	現場打ち集水桝	800×800×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	62, 932
						1		62, 932
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	69, 660	69, 660	CB222950	
			箇所	1	69, 660	69, 660		
	計					69, 660		
						69, 660		
	単価					69, 660		
						69, 660	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	800×800×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		62, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	69, 660	69, 660		
	計					0		
						69, 660		
	単価					0		
						69, 660	円／箇所	
	変更積算単価							
						62, 940	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	現場打ち集水桝	1000×1000×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	90, 288
						1		90, 288
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0. 77m3を超え0. 82m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	99, 940	99, 940	CB222950	
			箇所	1	99, 940	99, 940		
	計					99, 940		
						99, 940		
	単価					99, 940		
						99, 940	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	1000×1000×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		90, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0. 77m3を超え0. 82m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	99, 940	99, 940		
	計					0		
						99, 940		
	単価					0		
						99, 940	円／箇所	
	変更積算単価							
						90, 290	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	現場打ち集水桝 (吐口工)(縞鋼板蓋)	2200×1300×1750-750 現場打材 18-8-40(高炉) 法面 作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	307, 074
						1		307, 074
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 2. 77m3を超え2. 92m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設		1	339, 900	339, 900	CB222950	
			箇所	1	339, 900	339, 900		
	計					339, 900		
						339, 900		
	単価					339, 900		
						339, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	蓋 (鋼製蓋)	500×500用(T-25 並目)	単位	枚	数量	1	単価	53, 645
						1		53, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	59, 380	59, 380	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	59, 380	59, 380	単一 83号	
計						59, 380		
						59, 380		
単価						59, 380		
						59, 380	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	蓋 (縞鋼板蓋)	600×600×3. 2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		14, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16, 540	16, 540	単一 84号	
計						0		
						16, 540		
単価						0		
						16, 540	円／枚	
変更積算単価						14, 950	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	蓋 (縞鋼板蓋)	900×900×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430	
		無し	枚	1	38,340	38,340	単一	85号
計						0		
						38,340		
単価						0		
						38,340	円/枚	
変更積算単価								
						34,640	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	蓋 (縞鋼板蓋)	1100×1100×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		56,810
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	2	338	676	単一 86号	
	縞鋼板蓋(2枚/組)(材料費)	1100×1100×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付		0	0	0	WYB00004	
			組	1	62,200	62,200	単一 87号	
	計					0		
						62,876		
	単価					0		
						62,880	円/枚	
	変更積算単価							
						56,810	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	蓋 (縞鋼板蓋)	779×1700×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手付	単位	枚	数量	1	単価	27, 409
						1		27, 409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		1	30, 340	30, 340	WB821430	
			枚	1	30, 340	30, 340	単一 88号	
計						30, 340		
						30, 340		
単価						30, 340		
						30, 340	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	蓋 (縞鋼板蓋)	779×1700×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手付	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		27, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	30, 340	30, 340	単一 89号	
計						0		
						30, 340		
単価						0		
						30, 340	円/枚	
変更積算単価						27, 410	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	蓋 (縞鋼板蓋)	1200×1700×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手付	単位	枚	数量	1	単価	42, 027
						1		42, 027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	46, 520	46, 520	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	46, 520	46, 520	単一 90号	
計						46, 520		
						46, 520		
単価						46, 520		
						46, 520	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	蓋 (縞鋼板蓋)	1200×1700×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手付	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		42, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	46, 520	46, 520	単一 91号	
計						0		
						46, 520		
単価						0		
						46, 520	円／枚	
変更積算単価						42, 030	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ200	単位	m	数量	10	単価	4, 555	
						10		4, 555	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		10	3, 042	30, 420	CB222770		
			m	10	3, 042	30, 420			
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		2. 4	8, 337	20, 008. 8	CB222780		
			m 3	2. 4	8, 337	20, 008. 8			
計						50, 428. 8			
						50, 428. 8			
単価						5, 043			
						5, 043	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ300	単位	m	数量	10	単価	6,920
						10		6,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		10	4,908	49,080	CB222770	
			m	10	4,908	49,080		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		3.3	8,337	27,512.1	CB222780	
			m 3	3.3	8,337	27,512.1		
計						76,592.1		
						76,592.1		
単価						7,660		
						7,660	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	水平排水層	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m	数量	10	単価	2, 556	
						10		2, 556	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		7. 7	230. 8	1, 777. 16	CB210510		
			m 3	7. 7	230. 8	1, 777. 16			
再生クラッシャーラン(材料費)		RC-40		10. 2	2, 600	26, 520	WYB00002		
			m 3	10. 2	2, 600	26, 520			
計						28, 297. 16			
						28, 297. 16			
単価						2, 830			
						2, 830			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	基盤排水層	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	100	単価	3, 332
						100		3, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		100	230. 8	23, 080	CB210510	
			m 3	100	230. 8	23, 080		
再生クラッシャーラン(材料費)		RC-40		133	2, 600	345, 800	WYB00005	
			m 3	133	2, 600	345, 800		
計						368, 880		
						368, 880		
単価						3, 689		
						3, 689		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm VP-50	単位	m	数量	1	単価	619. 4	
						1		619. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		1	685. 7	685. 7	CB222770		
			m	1	685. 7	685. 7			
計						685. 7			
						685. 7			
単価						685. 7			
						685. 7	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	吸出し防止材	長繊維 ^ホ リエステル系 不織布 t=2. 0～2. 1mm	単位	m2	数量	1	単価	613. 8
						1		613. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	679. 5	679. 5	CB224720	
			m 2	1	679. 5	679. 5		
計						679. 5		
						679. 5		
単価						679. 5	円／m2	
						679. 5		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	小段排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	7,985	
						1		7,985	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	8,839	8,839	WB821410		
			m	1	8,839	8,839	単一 94号		
計						8,839			
						8,839			
単価						8,839	円／m		
						8,839			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	7, 560
						1		7, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し		1	8, 369	8, 369	WB812330	
		手間＋材料費（標準[120×120]）						
		10本以上30本未満 無 無	本	1	8, 369	8, 369	単一 101号	
計						8, 369		
						8, 369		
単価						8, 369		
						8, 369	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	ふとんかご撤去	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	2, 731	
						1		2, 731	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	3, 023	3, 023	CB225030		
			m	1	3, 023	3, 023			
計						3, 023			
						3, 023			
単価						3, 023	円／m		
						3, 023			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-57号	仮排水溝	18-8-40(高炉) t=5cm	単位	m	数量	10	単価	2, 221
						10		2, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 78	31, 520	24, 585. 6	CB240010	
			m 3	0. 78	31, 520	24, 585. 6		
計						24, 585. 6		
						24, 585. 6		
単価						2, 459	円／m	
						2, 459		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,212
						1		3,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3,556	3,556	CB224710	
			m 2	1	3,556	3,556		
計						3,556		
						3,556		
単価						3,556	円／m2	
						3,556		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 332	29, 715	9, 865		
	特殊作業員		人	0. 332	27, 090	8, 993		
	生石灰	特号フレコン1t入り	t	3. 12	23, 000	71, 760		
	自走式土質改良機運転		日	0. 332	280, 200	93, 026	WK210320	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 332	62, 780	20, 842	WK210330	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 214	単－ 125号	
	計					213, 700	単－ 126号	
	単価					2, 137	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	241, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	29, 715	19, 611		
特殊作業員			人	0. 66	27, 090	17, 879		
運転手（特殊）			人	0. 66	28, 140	18, 572		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	280, 200	184, 932	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	単一 125号	
計						241, 000		
単価						241, 000	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	29,715	9,865		
	特殊作業員		人	0.332	27,090	8,993		
	生石灰	特号フレコン1t入り	t	3.12	23,000	71,760		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	280,200	93,026	WK210320	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	62,780	20,842	WK210330	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,214	単一 127号	
	計					213,700	単一 128号	
	単価					2,137	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	241, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	29, 715	19, 611		
特殊作業員			人	0. 66	27, 090	17, 879		
運転手（特殊）			人	0. 66	28, 140	18, 572		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	280, 200	184, 932	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	単一 127号	
計						241, 000		
単価						241, 000	円／台・回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	箱型擁壁設置		単位	m 2	数量	10	単価	4, 306	
						10		4, 306	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 3	29, 715	8, 914			
			人	0. 3	29, 715	8, 914			
普通作業員				1	19, 740	19, 740			
			人	1	19, 740	19, 740			
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 16t吊 標準(1. 0)		0. 3	41, 200	12, 360	WB470480		
			日	0. 3	41, 200	12, 360	単－ 129号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 046			
			式	1		2, 046			
計						43, 060			
						43, 060			
単価						4, 306			
						4, 306	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	箱型擁壁(材料費)	A型 W1995×H1000×L1250	単位	個	数量	1	単価	61, 700
						1		61, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱型擁壁		A型 W1995×H1000×L1250		1	61, 700	61, 700		
			個	1	61, 700	61, 700		
計						61, 700		
						61, 700		
単価						61, 700	円／個	
						61, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	177, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 563. 7	66, 563		
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					177, 900		
	単価					177, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一66号	箱型擁壁設置		単位	m 2	数量	0	0
						10	4, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 3	29, 715	8, 914	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	19, 740	19, 740	
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 16t吊 標準(1. 0)		0	0	0	WB470480
			日	0. 3	41, 200	12, 360	単一 130号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2, 046	
計						0	
						43, 060	
単価						0	
						4, 306	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	箱型擁壁(材料費)	A型 W1995×H1000×L1250	単位	個	数量	0	単価	0
						1		61, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱型擁壁		A型 W1995×H1000×L1250		0	0	0		
			個	1	61, 700	61, 700		
計						0		
						61, 700		
単価						0	円／個	
						61, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	177, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 563. 7	66, 563		
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					177, 900		
	単価					177, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一69号	壁体材工	単粒度碎石 4号(30-20mm)	単位	m 3	数量	10	10, 310
						10	10, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	29, 715	5, 943	
			人	0. 2	29, 715	5, 943	
特殊作業員				0. 4	27, 090	10, 836	
			人	0. 4	27, 090	10, 836	
普通作業員				1	19, 740	19, 740	
			人	1	19, 740	19, 740	
単粒度碎石		4 号 3 0 - 2 0 m m		12	3, 650	43, 800	
			m 3	12	3, 650	43, 800	
バックホウ運転(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3		0. 3	74, 920	22, 476	WYB00023
			日	0. 3	74, 920	22, 476	単一 131号
諸雑費 (率+まるめ)				1		305	
1%			式	1		305	
計						103, 100	
						103, 100	
単価						10, 310	
						10, 310	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	耐震壁体目地材(材料費)	500×(980+270)	単位	枚	数量	1	単価	840
						1		840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐震壁体目地材		500×(980+270)		1	840	840		
			枚	1	840	840		
計						840		
						840		
単価						840	円／枚	
						840		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-71号	壁体材工	単粒度碎石 4号(30-20mm)	単位	m 3	数量	0	単価	0	
						10		10, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 2	29, 715	5, 943			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 4	27, 090	10, 836			
普通作業員				0	0	0			
			人	1	19, 740	19, 740			
単粒度碎石		4号30-20mm		0	0	0			
			m 3	12	3, 650	43, 800			
バックホウ運転(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3		0	0	0	WYB00030		
			日	0. 3	74, 920	22, 476	単- 132号		
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0			
			式	1		305			
計						0			
						103, 100			
単価						0			
						10, 310	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	耐震壁体目地材(材料費)	500×(980+270)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐震壁体目地材	500×(980+270)		0	0	0		
			枚	1	840	840		
	計					0		
						840		
	単価					0		
						840	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	基礎材工	単粒度碎石 4号 (30-20mm)	単位	m 3	数量	10	単価	12, 080	
						10		12, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 2	29, 715	5, 943			
			人	0. 2	29, 715	5, 943			
特殊作業員				0. 5	27, 090	13, 545			
			人	0. 5	27, 090	13, 545			
普通作業員				1	19, 740	19, 740			
			人	1	19, 740	19, 740			
単粒度碎石		4 号 3 0－2 0 mm		12	3, 650	43, 800			
			m 3	12	3, 650	43, 800			
バックホウ運転(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3		0. 5	74, 920	37, 460	WYB00026 単－ 133号		
			日	0. 5	74, 920	37, 460			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		312			
			式	1		312			
計						120, 800			
						120, 800			
単価						12, 080	円／m 3		
						12, 080			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一74号	かごセンサー設置	幅5. 0m センサー SS-1	単位	m	数量	10	6, 566
						10	6, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	29, 715	5, 943	
			人	0. 2	29, 715	5, 943	
特殊作業員				0. 5	27, 090	13, 545	
			人	0. 5	27, 090	13, 545	
普通作業員				0. 5	19, 740	9, 870	
			人	0. 5	19, 740	9, 870	
センサー		SS-1		47	760	35, 720	
			m 2	47	760	35, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		582	
			式	1		582	
計						65, 660	
						65, 660	
単価						6, 566	
						6, 566	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 721	37, 210		
U型側溝		300×300×2000 水路用	個	5	9, 840	49, 200		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 600	1, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						87, 970		
単価						8, 797	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 721	37, 210		
U型側溝		本体 普通型 600×600×2000(水路用)	個	5	33, 200	166, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 96	2, 600	2, 496		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						205, 800		
単価						20, 580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	単位	m	数量	1	単価	3,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無	m	1	3,923	3,923		
耐圧ポリエチレンリブ管【別途計上】		R30 φ1000	m	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,923		
単価						3,923	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一78号	耐圧ポリエチレンリブ管切断	90°	単位	口	数量	1	21, 360
						1	21, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0. 15	27, 090	4, 063	
			人	0. 15	27, 090	4, 063	
普通作業員				0. 8	19, 740	15, 792	
			人	0. 8	19, 740	15, 792	
ハンドカッタ賃料(4週8休)		エンジン式 プレート別		0. 15	1, 980	297	
			日	0. 15	1, 980	297	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		1, 208	
			式	1		1, 208	
計						21, 360	
						21, 360	
単価						21, 360	
						21, 360	円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	耐圧ポリエチレンリブ管(材料費)	R30 φ1000 L=5000	単位	本	数量	1	単価	315,000
						1		315,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管		R30 φ1000 L=5000		1	315,000	315,000		
			本	1	315,000	315,000		
計						315,000		
						315,000		
単価						315,000		
						315,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	単位	m	数量	1	単価	3,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無	m	1	3,923	3,923		
耐圧ポリエチレンリブ管【別途計上】		R30 φ1000	m	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,923		
単価						3,923	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	耐圧ポリエチレンリブ管切断	90°	単位	口	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	21, 360
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 15	27, 090	4, 063		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 8	19, 740	15, 792		
ハンドカッタ賃料(4週8休)	エンジン式 プレート別			0	0	0		
			日	0. 15	1, 980	297		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		1, 208		
計						0		
						21, 360		
単価						0		
						21, 360	円／口	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－82号	耐圧ポリエチレンリブ管(材料費)	R30 φ1000 L=5000	単位	本	数量	0	単価	0
						1		315, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐圧ポリエチレンリブ管	R30 φ1000 L=5000		0	0	0		
			本	1	315, 000	315, 000		
	計					0		
						315, 000		
	単価					0		
						315, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	59, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819	81, 900		
鋼製蓋		500×500用 T-25 並目 ホルト固定 受枠(メッキ)含む	枚	100	58, 560	5, 856, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						5, 938, 000		
単価						59, 380	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
縞鋼板蓋(500×500用)		600×600×3.2 穴あけ加工 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	100	16, 200	1, 620, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 654, 000		
単価						16, 540	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
縞鋼板蓋(800×800用)		900×900×3. 2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付	枚	100	38, 000	3, 800, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 834, 000		
単価						38, 340	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
縞鋼板蓋(1000×1000用)【別途計上】		1100×1100×3. 2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33, 800		
単価						338	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－87号	縞鋼板蓋(2枚/組)(材料費)	1100×1100×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		62, 200
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	62, 200	62, 200	単－ 134号	
計						0		
						62, 200		
単価						0		
						62, 200	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	30, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ)		779×1700×3. 2 穴あけ加工 取手付 取付金具含む	枚	100	30, 000	3, 000, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 034, 000		
単価						30, 340	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ)		779×1700×3. 2 穴あけ加工 取手付 取付金具含む	枚	100	30, 000	3, 000, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 034, 000		
単価						30, 340	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	46, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819	81, 900		
縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ)		1200×1700×3. 2 穴あけ加工 取手付 取付金具含む	枚	100	45, 700	4, 570, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						4, 652, 000		
単価						46, 520	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819	81, 900		
縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ)		1200×1700×3. 2 穴あけ加工 取手付 取付金具含む	枚	100	45, 700	4, 570, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						4, 652, 000		
単価						46, 520	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8, 839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 918. 21	39, 182		
U型側溝		300×300×2000 水路用	個	5	9, 840	49, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						88, 390		
単価						8, 839	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 09
2023. 09
1. 000-00-00-2-0

単一95号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 9	29, 715	26, 743			
型わく工		人	1. 6	28, 455	45, 528			
普通作業員		人	1. 2	19, 740	23, 688			
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 741			
計					101, 700			
単価					10, 170	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－96号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	29, 715	53, 487	
特殊作業員			人	2. 1	27, 090	56, 889	
普通作業員			人	3. 5	19, 740	69, 090	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	22, 300	269, 830	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 4年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	時間	13. 3	14, 000	186, 200	単－ 135号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 504	
計						639, 000	
単価						6, 390	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	176. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	29, 715	6, 240		
普通作業員			人	0. 56	19, 740	11, 054		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		336		
計						17, 630		
単価						176. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 9	29, 715	26, 743			
型わく工		人	1. 6	28, 455	45, 528			
普通作業員		人	1. 2	19, 740	23, 688			
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 741			
計					101, 700			
単価					10, 170	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－99号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	29, 715	53, 487	
特殊作業員			人	2. 1	27, 090	56, 889	
普通作業員			人	3. 5	19, 740	69, 090	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	22, 300	269, 830	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 4年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	時間	13. 3	14, 000	186, 200	単－ 136号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 504	
計						639, 000	
単価						6, 390	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－100号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	176. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	29, 715	6, 240		
普通作業員			人	0. 56	19, 740	11, 054		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		336		
計						17, 630		
単価						176. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	8, 369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	4, 479. 84	4, 479		
	道路境界杭	国土交通省型 1 2 0 × 1 2 0	本	1	3, 890	3, 890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 369		
	単価					8, 369	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14, 280	14, 280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14, 280		
	単価					14, 280	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1.000-00-00-2-0	
単一103号	伐採・集積・積込	(50本/100m2未満)	単位	m 2	数量	1,000	単価	825. 6
						1,000		825. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	29,715	118,860		
			人	4	29,715	118,860		
特殊作業員				9	27,090	243,810		
			人	9	27,090	243,810		
普通作業員				7	19,740	138,180		
			人	7	19,740	138,180		
バックホウ運転(クローラ) [標準・掘み装置付き]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3 掘み装置1700～2000		25	9,452	236,300	WYB00019	
			時間	25	9,452	236,300	単一 137号	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		88,450		
			式	1		88,450		
計						825,600		
						825,600		
単価						825. 6		
						825. 6	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一104号	伐採・集積・積込	(50本/100m2未満)	単位	m 2	数量	0 1, 000	単価 825. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	29, 715	118, 860	
特殊作業員				0	0	0	
			人	9	27, 090	243, 810	
普通作業員				0	0	0	
			人	7	19, 740	138, 180	
バックホウ運転(クローラ) [標準・掘み装置付き]		排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 掘み装置1700～2000		0	0	0	WYB00035
			時間	25	9, 452	236, 300	単一 138号
諸雑費 (率+まるめ) 12%				0		0	
			式	1		88, 450	
計						0 825, 600	
単価						0 825. 6	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	準備費[運搬費]	立木 運搬距離 36. 4km	単位	m 3	数量	1	単価	3, 803
						1		3, 803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	3, 803	3, 803	CB210110	
				1	3, 803	3, 803		
計						3, 803		
						3, 803		
単価						3, 803		
						3, 803	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	準備費[運搬費]	木根 運搬距離 36. 4km	単位	m 3	数量	1	単価	3, 803
						1		3, 803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	3, 803	3, 803	CB210110	
				1	3, 803	3, 803		
計						3, 803		
						3, 803		
単価						3, 803		
						3, 803	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	準備費[処分費]	立木	単位	m 3	数量	1	単価	4, 200
						1		4, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 200	4, 200	WB020051	
			m 3	1	4, 200	4, 200	単－ 139号	
計						4, 200		
						4, 200		
単価						4, 200		
						4, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	準備費[処分費]	木根	単位	m 3	数量	1	単価	5, 000
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	5, 000	5, 000	WB020051	
			m 3	1	5, 000	5, 000	単－ 140号	
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	準備費[運搬費]	立木 運搬距離 36. 4km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	3, 803	3, 803		
計						0		
						3, 803		
単価						0		
						3, 803	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	準備費[運搬費]	木根 運搬距離 36. 4km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	3, 803	3, 803		
計						0		
						3, 803		
単価						0		
						3, 803	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	準備費[処分費]	立木	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 200	4, 200	単－ 141号	
計						0		
						4, 200		
単価						0		
						4, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	準備費[処分費]	木根	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5, 000	5, 000	単－ 142号	
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	181, 000	
地盤の平板載荷試験		50kN以内		0	0	0		
			箇所	1	181, 000	181, 000		
計						0		
						181, 000		
単価						0		
						181, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 693m3	単位	式	数量	1	単価	3, 536
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	3, 536	
土木一般世話役								
			人	0. 119	29, 715	3, 536		
計						3, 536		
単価								
						3, 536	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3未満 無し 4945m3	単位	式	数量	1	単価	18, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 629	29, 715	18, 690		
計						18, 690		
単価						18, 690	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 496m2	単位	式	数量	1	単価	4, 784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 161	29, 715	4, 784		
計						4, 784		
単価						4, 784	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 318m2	単位	式	数量	1	単価	3, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	29, 715	3, 565		
計						3, 565		
単価						3, 565	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 488m2	単位	式	数量	1	単価	4, 694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 158	29, 715	4, 694		
計						4, 694		
単価						4, 694	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 162m2	単位	式	数量	1	単価	980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 033	29, 715	980		
計						980		
単価						980	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2626千円	単位	式	数量	1	単価	2, 626, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 626, 000		
計						2, 626, 000		
単価						2, 626, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	3次元出来形管理・データ納品, 外注 経費等の費用 (ICT)		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2, 213, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用 (ICT)				0		0		
			式	1		2, 213, 000		
計						0		
						2, 213, 000		
単価						0		
						2, 213, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31, 600	55, 300		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300		
						55, 300	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	280, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	148	18, 056		
	自走式土質改良機〔解体・固化材混合式〕	機械質量20t級	供用日	1. 82	144, 000	262, 080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					280, 200		
	単価					280, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	62, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 140	28, 140		
	軽油		L	99	148	14, 652		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	日	1. 8	11, 100	19, 980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					62, 780		
	単価					62, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	280, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	148	18, 056		
	自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕	機械質量20 t 級	供用日	1. 82	144, 000	262, 080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					280, 200		
	単価					280, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	62, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 140	28, 140		
軽油			L	99	148	14, 652		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	11, 100	19, 980		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						62, 780		
単価						62, 780	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準(1. 0)	単位	日	数量	1	単価	41, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊	日	1	41, 200	41, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41, 200		
単価						41, 200	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準(1. 0)	単位	日	数量	1	単価	41, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊	日	1	41, 200	41, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41, 200		
単価						41, 200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一131号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	単位	日	数量	1	74, 920
						1	74, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140	
			人	1	28, 140	28, 140	
軽油				120	148	17, 760	
			L	120	148	17, 760	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 63	17, 800	29, 014	
			供用日	1. 63	17, 800	29, 014	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						74, 920	
						74, 920	
単価						74, 920	
						74, 920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		74, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 140	28, 140		
軽油				0	0	0		
			L	120	148	17, 760		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 63	17, 800	29, 014		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						74, 920		
単価						0		
						74, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	74, 920
						1		74, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140		
			人	1	28, 140	28, 140		
軽油				120	148	17, 760		
			L	120	148	17, 760		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 63	17, 800	29, 014		
			供用日	1. 63	17, 800	29, 014		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						74, 920		
						74, 920		
単価						74, 920		
						74, 920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一134号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	62, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋(1000×1000用)(2枚/組)		1100×1100×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付	組	1	62, 200	62, 200		
計						62, 200		
単価						62, 200	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	28, 140	4, 502		
軽油			L	18	148	2, 664		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	時間	1	6, 830	6, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 000		
単価						14, 000	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	28, 140	4, 502		
軽油			L	18	148	2, 664		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	時間	1	6, 830	6, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 000		
単価						14, 000	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一137号	バックホウ運転(クローラ) [標準・掘 み装置付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 掘み装置1700～2000	単位	時間	数量	1	9,452
						1	9,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.16	28,140	4,502	
			人	0.16	28,140	4,502	
軽油				11	148	1,628	
			L	11	148	1,628	
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750mm		1	592	592	
			時間	1	592	592	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,730	2,730	
			時間	1	2,730	2,730	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,452	
						9,452	
単価						9,452	
						9,452	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一138号	バックホウ運転(クローラ) [標準・掘 み装置付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 掘み装置1700～2000	単位	時間	数量	0 1	単価 9,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.16	28,140	4,502	
軽油				0	0	0	
			L	11	148	1,628	
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750mm		0	0	0	
			時間	1	592	592	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0	
			時間	1	2,730	2,730	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 9,452	
単価						0 9,452	
							円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（立木）		(株)オト オトリサイクルセンター	m 3	100	4, 200	420, 000		
計						420, 000		
単価						4, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（木根）		(株)オト オトリサイクルセンター	m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（立木）		（株）オト オトリサイクルセンター	m 3	100	4, 200	420, 000		
計						420, 000		
単価						4, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（木根）		（株）オト オトリサイクルセンター	m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	