

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事
工事地名	鹿児島県阿久根市西目地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 9月	12) 設 計 年 月	令和 5年 9月
2) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389720008	14) 単価適用年月	2023年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 9月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	67,012,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	66,990,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	268日間 自 令和 5年 9月21日 (当初) 至 令和 6年 3月15日 (2回変更) 至 令和 6年 6月14日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	出水	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	273,186
		23) 公 告 日	令和 5年 7月18日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 阿久根川内道路 阿久根川内道路
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		29,829,588 31,037,519	1	1,207,931	
道路土工			式	1 1		9,560,917 9,753,270	1	192,353	
掘削工			式	1 1		4,970,990 4,594,006	1	-376,984	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満	m3		2,750 2,250	1,161 1,161	3,192,750 2,612,250		-500	単-1号
掘削	硬岩 オープンカット 障害無し	m3		0 160	0 2,533	0 405,280		160	単-2号
土砂等運搬	軟岩	m3		2,750 2,250	432.4 432.4	1,189,100 972,900		-500	単-3号
土砂等運搬	硬岩	m3		0 160	0 501.8	0 80,288		160	単-4号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3		2,700 2,200	218.2 218.2	589,140 480,040		-500	単-5号
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3		0 160	0 270.3	0 43,248		160	単-6号
掘削工(ICT)			式	1 1		1,714,344 2,132,195		1	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3		690 0	343.5 343.5	237,015 0		-690	単-7号
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3		0 780	0 398.3	0 310,674		780	単-8号

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	2,100	260.6	547,260	-2,100	-547,260	単-9号
				0	260.6	0			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0	2,300	704,720	単-10号
				2,300	306.4	704,720			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,590	359.1	930,069	520	186,732	単-11号
				3,110	359.1	1,116,801			
路体盛土工			式	1		422,712	0	0	
				1		422,712			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	30	4,836	145,080	0	0	単-12号
				30	4,836	145,080			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	360	771.2	277,632	0	0	単-13号
				360	771.2	277,632			
路体盛土工 (ICT)			式	1		1,174,530	1	337,214	
				1		1,511,744			
路体(築堤)盛土 (ICT)			m3	4,900	239.7	1,174,530	500	119,850	単-14号
				5,400	239.7	1,294,380			
土砂等運搬		硬岩	m3	0	0	0	280	141,260	単-15号
				280	504.5	141,260			
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	0	0	0	280	76,104	単-16号
				280	271.8	76,104			
法面整形工 (ICT)			式	1		1,192,553	1	-99,940	
				1		1,092,613			
法面整形(切土部) (ICT)		埴質土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	500	808	404,000	-340	-274,720	単-17号
				160	808	129,280			

設計内訳書

工事名	鹿兒島 3 号西目地区改良（その 3）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	320	971	310,720	180	174,780	単-18号	
			500	971	485,500				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	490	808.9	396,361	0	0	単-19号	
			490	808.9	396,361				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	160	509.2	81,472	0	0	単-20号	
			160	509.2	81,472				
残土処理工		式	1		85,788	-1	-85,788		
			0		0				
整地	残土受入れ地での処理	m3	180	122.1	21,978	-180	-21,978	単-21号	
			0	122.1	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	354.5	63,810	-180	-63,810	単-22号	
			0	354.5	0				
地盤改良工		式	1		4,966,283	1	1,028,947		
			1		5,995,230				
自走式土質改良工		式	1		4,966,283	1	1,028,947		
			1		5,995,230				
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石灰 特号(フレコン)	m3	2,400		4,966,283	-2,400	-4,966,283	内-1号	
			0		0				
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石灰 特号(フレコン)	m3	0		0	3,000	5,995,230	内-2号	
			3,000		5,995,230				
法面工		式	1		292,055	0	0		
			1		292,055				
植生工		式	1		268,079	0	0		
			1		268,079				

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人工張芝	ネット付		m2	490	547.1	268,079	0	0	単-23号
				490	547.1	268,079			
かご工			式	1		23,976	0	0	
				1		23,976			
ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm		m	2	11,988	23,976	0	0	単-24号
				2	11,988	23,976			
擁壁工			式	1		4,309,616	1	-388,428	
				1		3,921,188			
プレキャスト擁壁工			式	1		4,309,616	1	-388,428	
				1		3,921,188			
箱型擁壁			m2	84		2,711,362	-84	-2,711,362	内-3号
				0		0			
箱型擁壁			m2	0		0	78	2,587,752	内-4号
				78		2,587,752			
壁体材工	単粒度砕石 4号(30-20mm)		m3	116		1,123,980	-116	-1,123,980	内-5号
				0		0			
壁体材工	単粒度砕石 4号(30-20mm)		m3	0		0	98	948,720	内-6号
				98		948,720			
基礎材工	単粒度砕石 4号(30-20mm)		m3	17	10,913	185,521	-4	-43,652	単-25号
				13	10,913	141,869			
かごセンサー	1800×400 センサー SS-1		m	24	5,931	142,344	-6	-35,586	単-26号
				18	5,931	106,758			
暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm シングル構造 φ150(2/3有孔管)		m	24	1,576	37,824	-6	-9,456	単-27号
				18	1,576	28,368			

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系 不織布 75N/5cm	m2	92	379.7	34,932	8	3,038	単-28号
				100	379.7	37,970			
張りコンクリート		18-8-25(20)高炉 t=50	m2	27		61,404	-27	-61,404	内-7号
				0		0			
張りコンクリート		18-8-25(20)高炉 t=50	m2	0		0	26	57,502	内-8号
				26		57,502			
目地板		瀝青質目地板 t=10	m2	3	4,083	12,249	0	0	単-29号
				3	4,083	12,249			
排水構造物工			式	1		9,194,363	1	1,089,252	
				1		10,283,615			
側溝工			式	1		774,292	1	-42,433	
				1		731,859			
プレキャストU型側溝		300×300(水路用)	m	60	7,947	476,820	-3	-23,841	単-30号
				57	7,947	452,979			
プレキャストU型側溝		600×600(水路用)	m	16	18,592	297,472	-1	-18,592	単-31号
				15	18,592	278,880			
管渠工			式	1		4,274,316	1	68,248	
				1		4,342,564			
ヒューム管(B形管)		外圧管1種	m	0	0	0	4	100,120	単-32号
				4	25,030	100,120			
鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)		重圧管 600型	m	32	31,872	1,019,904	-1	-31,872	単-33号
				31	31,872	988,032			
高耐圧ポリエチレン管		耐圧ポリエチレン管 R30 φ1000	m	34		3,254,412	0	0	内-9号
				34		3,254,412			

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工				1		762, 141			
			式	1		1, 037, 107	1	274, 966	
現場打ち集水桝 （縞鋼板蓋）	500×500×500 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無		箇所	2	39, 379	78, 758			単-34号
				2	39, 379	78, 758	0	0	
現場打ち集水桝 （縞鋼板蓋）	800×800×800 現場打 材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無		箇所	1	63, 765	63, 765			単-35号
				1	63, 765	63, 765	0	0	
現場打ち集水桝 （縞鋼板蓋）	1000×1000×900 現場 打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		箇所	1	91, 483	91, 483			単-36号
				1	91, 483	91, 483	0	0	
現場打ち集水桝 （吐口工）（縞鋼板蓋）	2200×1300×1750-750 現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無		箇所	1	307, 074	307, 074			単-37号
				1	307, 074	307, 074	0	0	
現場打ち集水桝 （鋼製蓋）	1000×1000×1100 現 場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無		箇所	0	0	0			単-38号
				1	139, 000	139, 000	1	139, 000	
蓋 （縞鋼板蓋）	600×600×3.2 溶融亜 鉛メッキ ボルト固定		枚	2	15, 140	30, 280			単-39号
				2	15, 140	30, 280	0	0	
蓋 （縞鋼板蓋）	900×900×3.2 溶融亜 鉛メッキ 取手・ずれ止め 付		枚	1	35, 095	35, 095			単-40号
				1	35, 095	35, 095	0	0	
蓋 （縞鋼板蓋）	1100×1100×3.2 溶融 亜鉛メッキ 取手・ずれ止 め付		枚	1	57, 559	57, 559			単-41号
				1	57, 559	57, 559	0	0	
蓋 （縞鋼板蓋）	779×1700×3.2 溶融 亜鉛メッキ 取手付		枚	2	27, 772	55, 544			単-42号
				2	27, 772	55, 544	0	0	
蓋 （縞鋼板蓋）	1200×1700×3.2 溶融 亜鉛メッキ 取手付		枚	1	42, 583	42, 583			単-43号
				1	42, 583	42, 583	0	0	
蓋 （鋼製蓋）	1000×1000用 T-25 並 目（ボルト固定 受枠（メ ッキ含む）		組	0	0	0			単-44号
				1	128, 100	128, 100	1	128, 100	

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事 （ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足掛金具		W=200mm φ19mm	個	0	0	0	2	7,866	単-45号
				2	3,933	7,866			
地下排水工			式	1		1,295,535	0	0	
				1		1,295,535			
地下排水		波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ200	m	78	4,555	355,290	0	0	単-46号
				78	4,555	355,290			
地下排水		波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ300	m	49	6,920	339,080	0	0	単-47号
				49	6,920	339,080			
水平排水層		再生クラッシャーラン RC-40	m	51	2,556	130,356	0	0	単-48号
				51	2,556	130,356			
基盤排水層		再生クラッシャーラン RC-40	m3	63	3,332	209,916	0	0	単-49号
				63	3,332	209,916			
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm VP-50	m	5	619.4	3,097	0	0	単-50号
				5	619.4	3,097			
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系 不織布 t=2.0～2.1mm	m2	420	613.8	257,796	0	0	単-51号
				420	613.8	257,796			
排水工			式	1		2,088,079	1	788,471	
				1		2,876,550			
小段排水 (U型側溝)		側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	m	51	7,985	407,235	0	0	単-52号
				51	7,985	407,235			
張りコンクリート		18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	264 0		1,680,844 0	-264	-1,680,844	内-10号
張りコンクリート		18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無	m2	0 380		0 2,469,315	380	2,469,315	内-11号

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		10,924	0	0	
				1		10,924			
かご撤去工			式	1		10,924	0	0	
				1		10,924			
ふとんかご撤去		階段式 高さ50cm×幅120cm	m	4	2,731	10,924	0	0	単-53号
				4		10,924			
仮設工			式	1		1,495,430	1	-714,193	
				1		781,237			
工事用道路工			式	0		0	1	591,163	
				1		591,163			
工事用道路盛土		4.0m以上	m3	0		0	720	591,163	内-12号
				720		591,163			
作業土工			式	1		354,123	1	-338,120	
				1		16,003			
床掘り		土砂	m3	100		27,589	-100	-27,589	内-13号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	0		0	5	1,338	内-14号
				5		1,338			
基面整正			m2	710		252,167	-710	-252,167	内-15号
				0		0			
基面整正			m2	0		0	30	11,056	内-16号
				30		11,056			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100		61,787	-100	-61,787	内-17号
				0		0			

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号西目地区改良（その 3）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 5		0 2,999	5	2,999	内-18号
整地		残土受入れ地での処理			100 0		12,580 0	-100	
整地		残土受入れ地での処理	m3	0 5		0 610	5	610	内-20号
仮水路工					1 1		1,012,298 45,062	1	
仮排水溝		18-8-40(高炉) t=5cm	m	450 20	2,221 2,221	999,450 44,420	-430	-955,030	単-54号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10			4 0.2	3,212 3,212	12,848 642	-3.8	
交通管理工			式	1 1		129,009 129,009	0	0	内-21号
交通誘導警備員					10 10		129,009 129,009	0	
直接工事費			式	1 1		29,829,588 31,037,519	1	1,207,931	
共通仮設費					1 1		10,587,177 10,663,250	1	
共通仮設費			式	1 1		7,170,969 7,126,311	1	-44,658	
準備費					1 1		1,075,597 1,017,578	1	

設計内訳書

工事名	鹿児島3号西目地区改良（その3）工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐採		式	1		532,040	0	0	内-22号	
			1		532,040				
木根等処分費		式	1		543,557	-1	-543,557	内-23号	
			0		0				
木根等処分費		式	0		0	1	485,538	内-24号	
			1		485,538				
技術管理費		式	1		5,727,389	1	1,523		
			1		5,728,912				
平板載荷試験費		式	1		165,684	0	0	内-25号	
			1		165,684				
保守管理(ICT)		式	1		33,181	-1	-33,181	内-26号	
			0		0				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	34,704	内-27号	
			1		34,704				
システム初期費(ICT)		式	1		1,049,028	0	0	内-28号	
			1		1,049,028				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,403,795	0	0	内-29号	
			1		2,403,795				
3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用(ICT)		式	1		2,025,742	0	0	内-30号	
			1		2,025,742				
道路施設基本データ作成費		式	1		49,959	0	0	内-31号	
			1		49,959				
現場環境改善費（率計上）		式	1		367,983	1	11,838		
			1		379,821				

設計内訳書

工事名	鹿児島 3 号西目地区改良（その 3）工事 （ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		3, 416, 208	1	120, 731		
			1		3, 536, 939				
純工事費		式	1		40, 416, 765	1	1, 284, 004		
			1		41, 700, 769				
現場管理費		式	1		11, 627, 192	1	392, 517		
			1		12, 019, 709				
工事原価		式	1		52, 043, 957	1	1, 676, 521		
			1		53, 720, 478				
一般管理費等		式	1		8, 856, 043	1	273, 479		
			1		9, 129, 522				
工事価格		式	1		60, 900, 000	1	1, 950, 000		
			1		62, 850, 000				
消費税相当額		式	1		6, 090, 000	1	195, 000		
			1		6, 285, 000				
工事費計		式	1		66, 990, 000	1	2, 145, 000		
			1		69, 135, 000				

2,400/0m3当たり内訳書

土質改良

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3		2,426	2,137	5,184,362			WB211720
		m 3	2,426	2,137	5,184,362	0	0	単一 56号
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	241,000	241,000			WB211710
		台・回	1	241,000	241,000	0	0	単一 57号
合 計					4,966,283			
					0		-4,966,283	

土質改良

第 2号内訳書

單僱使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

84/0m2当たり内訳書

箱型擁壁
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
箱型擁壁設置			84	4, 306	361, 704			WYB00015
		m 2	84	4, 306	361, 704	0	0	単一 60号
箱型擁壁(材料費)	A型 W1995×H1000×L1250		42	61, 700	2, 591, 400			WYB00021
		個	42	61, 700	2, 591, 400	0	0	単一 61号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満		0. 05	177, 900	8, 895			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	差筋及び杭頭処理	t	0. 05	177, 900	8, 895	0	0	単一 62号
合 計					2, 711, 362			
					0		-2, 711, 362	

0/78m2当たり内訳書

箱型擁壁
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱型擁壁設置			0	0	0			WYB00017
		m 2	78	4, 306	335, 868	78	335, 868	単一 63号
箱型擁壁(材料費)	A型 W1995×H1000×L1250		0	0	0			WYB00023
		個	34	61, 700	2, 097, 800	34	2, 097, 800	単一 64号
箱型擁壁(材料費)	B型 W1496×H1000×L1250		0	0	0			WYB00038
		個	4	51, 400	205, 600	4	205, 600	単一 65号
箱型擁壁(材料費)	Ah型 W1995×H500×L1250		0	0	0			WYB00001
		個	4	44, 700	178, 800	4	178, 800	単一 66号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0			WB810010
		t	0. 05	177, 900	8, 895	0. 05	8, 895	単一 67号
合 計					0			
					2, 826, 963		2, 826, 963	
変更積算金額					0			
					2, 587, 752		2, 587, 752	円／m2

116/0m3当たり内訳書

壁体材工

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁体材工	単粒度碎石 4号 (30-20mm)		116	10,310	1,195,960			WYB00029
		m 3	116	10,310	1,195,960	0	0	単一 68号
耐震壁体目地材 (材料費)	500× (980+270)		38	840	31,920			WYB00028
		枚	38	840	31,920	0	0	単一 69号
合 計					1,123,980			
					0		-1,123,980	

0/98m3当たり内訳書

壁体材工

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁体材工	単粒度碎石 4号 (30-20mm)		0	0	0			WYB00041
		m 3	98	10, 310	1, 010, 380	98	1, 010, 380	単一 70号
耐震壁体目地材 (材料費)	500× (980+270)		0	0	0			WYB00040
		枚	31	840	26, 040	31	26, 040	単一 71号
合 計					0			
					1, 036, 420		1, 036, 420	
変更積算金額					0			
					948, 720		948, 720	円／m3

27/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		1. 4	37, 970	53, 158			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 4	37, 970	53, 158	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3	4, 641	13, 923			CB240210
		m 2	3	4, 641	13, 923	0	0	
合 計					61, 404			
					0			

0/26m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 1. 3	0 37, 970	0 49, 361	1. 3	49, 361	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 2. 9	0 4, 641	0 13, 458	2. 9	13, 458	CB240210
合 計					0 62, 819		62, 819	
変更積算金額					0 57, 502		57, 502	円/m2

34m当たり内訳書

高耐圧ポリエチレン管

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm		34	3, 923	133, 382			WB827010
		m	34	3, 923	133, 382	0	0	単一 76号
フィルター材	再生クワッシュン RC-40 全ての費用		169	7, 074	1, 195, 506			CB222780
		m 3	169	7, 074	1, 195, 506	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管切断	90°		1	21, 360	21, 360			WYB00031
		口	1	21, 360	21, 360	0	0	単一 77号
耐圧ポリエチレンリブ管（材料費）	R30 φ1000 L=5000		7	315, 000	2, 205, 000			WYB00032
		本	7	315, 000	2, 205, 000	0	0	単一 78号
合 計					3, 254, 412		0	
					3, 254, 412			

264/0m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		10. 1	10, 170	102, 717			WB240720
		m 2	10. 1	10, 170	102, 717	0	0	単一 91号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		264	6, 390	1, 686, 960			WB240730
		m 2	264	6, 390	1, 686, 960	0	0	単一 92号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		264	176. 3	46, 543			WB240740
		m 2	264	176. 3	46, 543	0	0	単一 93号
合 計					1, 680, 844			
					0		-1, 680, 844	

0/380m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	19. 9	10, 170	202, 383	19. 9	202, 383	単一 94号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	380	6, 390	2, 428, 200	380	2, 428, 200	単一 95号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	380	176. 3	66, 994	380	66, 994	単一 96号
合 計					0			
					2, 697, 577		2, 697, 577	
変更積算金額					0			
					2, 469, 315		2, 469, 315	円／m2

0/720m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	400	248. 9	99, 560	400	99, 560	
積込（ルーズ）	破碎岩 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	323	307. 9	99, 451	323	99, 451	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	400	409. 9	163, 960	400	163, 960	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 硬岩 無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	323	579. 9	187, 307	323	187, 307	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	723	144. 1	104, 184	723	104, 184	
合 計					0			
					654, 462			
変更積算金額					0			
					591, 163			
								円／m3

床掘り

第 13号内訳書

單僱使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り

第 14号内訳書

單僱使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

710/0m2当たり内訳書

基面整正

第 15号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m2当たり内訳書

第 16号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	31	394. 8	12, 238	31	12, 238	
合 計					0			
					12, 238		12, 238	
変更積算金額					0			
					11, 056		11, 056	円／m2

100/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 17号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	5	664	3,320	5	3,320	CB210110
合 計					0 3,320		3,320	
変更積算金額					0 2,999		2,999	円／m3

整地

第 19号内訳書

單僱使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/5m3当たり内訳書

第 20号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	5	135. 2	676	5	676	
合 計					0			
					676		676	
変更積算金額					0			
					610		610	円／m3

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 21号内訳書

單僱使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

伐採
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・集積・積込	(50本/100m2未満)		704	825. 6	581, 222			WYB00034
		m 2	704	825. 6	581, 222	0	0	単一 98号
合 計					532, 040			
					532, 040		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費[運搬費]	立木 運搬距離 36. 4km		8. 2	3, 803	31, 184			WYB00027
		m 3	8. 2	3, 803	31, 184	0	0	単一 99号
準備費[運搬費]	木根 運搬距離 36. 4km		60	3, 803	228, 180			WYB00033
		m 3	60	3, 803	228, 180	0	0	単一 100号
準備費[処分費]	立木		8. 2	4, 200	34, 440			WYB00036
		m 3	8. 2	4, 200	34, 440	0	0	単一 101号
準備費[処分費]	木根		60	5, 000	300, 000			WYB00037
		m 3	60	5, 000	300, 000	0	0	単一 102号
合 計					543, 557			
					0		-543, 557	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費[運搬費]	立木 運搬距離 36. 4km		0	0	0			WYB00043
		m 3	8. 2	3, 803	31, 184	8. 2	31, 184	単一 103号
準備費[運搬費]	木根 運搬距離 36. 4km		0	0	0			WYB00045
		m 3	52. 8	3, 803	200, 798	52. 8	200, 798	単一 104号
準備費[処分費]	立木		0	0	0			WYB00046
		m 3	8. 2	4, 200	34, 440	8. 2	34, 440	単一 105号
準備費[処分費]	木根		0	0	0			WYB00047
		m 3	52. 8	5, 000	264, 000	52. 8	264, 000	単一 106号
合 計					0			
					530, 422		530, 422	
変更積算金額					0			
					485, 538		485, 538	円／式

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	181, 000	181, 000			WYB00006
		箇所	1	181, 000	181, 000	0	0	単一 107号
合 計					165, 684			
					165, 684		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 693m3		1		3,536			WB010400
		式	1		3,536	0	0	単一 108号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 4945m3		1		18,690			WB010420
		式	1		18,690	0	0	単一 109号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 496m2		1		4,784			WB010440
		式	1		4,784	0	0	単一 110号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 318m2		1		3,565			WB010440
		式	1		3,565	0	0	単一 111号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 488m2		1		4,694			WB010440
		式	1		4,694	0	0	単一 112号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 162m2		1		980			WB010440
		式	1		980	0	0	単一 113号
合 計					33,181			
					0		-33,181	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 779m3		0		0			WB010400
		式	1		4,635	1	4,635	単一 114号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 5392m3		0		0			WB010420
		式	1		20,384	1	20,384	単一 115号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 159m2		0		0			WB010440
		式	1		1,545	1	1,545	単一 116号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 504m2		0		0			WB010440
		式	1		5,675	1	5,675	単一 117号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 有り ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 488m2		0		0			WB010440
		式	1		4,694	1	4,694	単一 118号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 162m2		0		0			WB010440
		式	1		980	1	980	単一 119号
合 計					0			
					37,913		37,913	
変更積算金額					0			
					34,704		34,704	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 120号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 121号
合 計					1, 049, 028			
					1, 049, 028		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 29号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用 (ICT)

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用 (ICT)			1		2, 213, 000			WYB00014
		式	1		2, 213, 000	0	0	単一 123号
合 計					2, 025, 742			
					2, 025, 742		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3以上5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1, 161
						1		1, 161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3以上5, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	1, 286	1, 286	CB210100	
				1	1, 286	1, 286		
計						1, 286		
						1, 286		
単価						1, 286		
						1, 286	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	0	0	0	CB210100	
				1	2, 805	2, 805		
計						0		
						2, 805		
単価						0		
						2, 805	円／m3	
変更積算単価						2, 533	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	432. 4
						1		432. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 3km以下		1	478. 7	478. 7	CB210110	
			m 3	1	478. 7	478. 7		
計						478. 7		
						478. 7		
単価						478. 7		
						478. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		501. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 硬岩 無し 0. 3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	555. 5	555. 5		
計						0		
						555. 5		
単価						0		
						555. 5	円／m3	
変更積算単価						501. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218. 2	
						1		218. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	241. 6	241. 6	CB210020		
			m 3	1	241. 6	241. 6			
計						241. 6			
						241. 6			
単価						241. 6	円／m3		
						241. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 270. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	299. 2	299. 2		
計						0 299. 2		
単価						0 299. 2	円／m3	
変更積算単価						270. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	343. 5
						1		343. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満		1	375. 3	375. 3	CB210120	
			m 3	1	375. 3	375. 3		
計						375. 3		
						375. 3		
単価						375. 3		
						375. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		398. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	435. 1	435. 1		
計						0		
						435. 1		
単価						0		
						435. 1	円／m3	
変更積算単価						398. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	260. 6	
						1		260. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	284. 7	284. 7	CB210100		
			m 3	1	284. 7	284. 7			
計						284. 7			
						284. 7			
単価						284. 7	円／m3		
						284. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		306. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	334. 7	334. 7		
計						0		
						334. 7		
単価						0	円／m3	
						334. 7		
変更積算単価						306. 4	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	359. 1	
						1		359. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	392. 4	392. 4	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1	392. 4	392. 4			
計						392. 4			
						392. 4			
単価						392. 4	円／m3		
						392. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 836
						1		4, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 353	5, 353	CB210510	
			m 3	1	5, 353	5, 353		
計						5, 353		
						5, 353		
単価						5, 353	円／m3	
						5, 353		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	771. 2
						1		771. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	853. 7	853. 7	CB210510	
			m 3	1	853. 7	853. 7		
計						853. 7		
						853. 7		
単価						853. 7		
						853. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	239. 7
						1		239. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		10, 000m3未満 無し		1	261. 9	261. 9	CB210570	
			m 3	1	261. 9	261. 9		
計						261. 9		
						261. 9		
単価						261. 9		
						261. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		504. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 硬岩 無し 0. 3km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	555. 5	555. 5		
計						0		
						555. 5		
単価						0		
						555. 5	円／m3	
変更積算単価						504. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		271. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	299. 2	299. 2		
計						0		
						299. 2		
単価						0		
						299. 2	円／m3	
変更積算単価						271. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	808	
						1		808	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形（ I C T ）		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	882. 7	882. 7	CB220070		
			m 2	1	882. 7	882. 7			
計						882. 7			
						882. 7			
単価						882. 7	円／m2		
						882. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	971
						1		971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 軟岩I		1	1, 061	1, 061	CB220070	
			m 2	1	1, 061	1, 061		
計						1, 061		
						1, 061		
単価						1, 061	円／m2	
						1, 061		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	808. 9	
						1		808. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		盛土部 有り ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	883. 7	883. 7	CB220070		
			m 2	1	883. 7	883. 7			
計						883. 7			
						883. 7			
単価						883. 7			
						883. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	509. 2
						1		509. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（ICT）		盛土部 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	556. 3	556. 3	CB220070	
			m 2	1	556. 3	556. 3		
計						556. 3		
						556. 3		
単価						556. 3	円／m2	
						556. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122. 1	
						1		122. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	135. 2	135. 2	CB210610		
			m 3	1	135. 2	135. 2			
計						135. 2			
						135. 2			
単価						135. 2	円／m3		
						135. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	354. 5
						1		354. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	392. 4	392. 4	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	392. 4	392. 4		
計						392. 4		
						392. 4		
単価						392. 4	円／m3	
						392. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	人工張芝	ネット付	単位	m2	数量	1	単価	547. 1
						1		547. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	605. 6	605. 6	CB220910	
			m 2	1	605. 6	605. 6		
計						605. 6		
						605. 6		
単価						605. 6		
						605. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	ふとんかご	スロープ 式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	11, 988
						1		11, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ 式 高さ50cm×幅120cm		1	13, 270	13, 270	CB225030	
			m	1	13, 270	13, 270		
計						13, 270		
						13, 270		
単価						13, 270		
						13, 270	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	基礎材工	単粒度碎石 4号(30-20mm)	単位	m3	数量	1	単価	10,913
						1		10,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材工		単粒度碎石 4号(30-20mm)		1	12,080	12,080	WYB00020	
			m 3	1	12,080	12,080	単一 72号	
計						12,080		
						12,080		
単価						12,080		
						12,080	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	かごテンサ-	1800×400 テンサ- SS-1	単位	m	数量	1	単価	5,931
						1		5,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごテンサ-設置		幅5.0m テンサ- SS-1		1	6,566	6,566	WYB00025	
			m	1	6,566	6,566	単一 73号	
計						6,566		
						6,566		
単価						6,566		
						6,566	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	暗渠排水管	据付 波状管 50～150mm シングル構造 φ150 (2/3有孔管)	単位	m	数量	1	単価	1, 576	
						1		1, 576	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		1	1, 745	1, 745	CB222770		
			m	1	1, 745	1, 745			
計						1, 745			
						1, 745			
単価						1, 745	円／m		
						1, 745			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	吸出し防止材	長繊維 ^ホ ポリエステル系 不織布 75N/5cm	単位	m2	数量	1	単価	379. 7	
						1		379. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	420. 3	420. 3	CB224720		
			m 2	1	420. 3	420. 3			
計						420. 3			
						420. 3			
単価						420. 3			
						420. 3	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 083
						1		4, 083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10		1	4, 520	4, 520	CB224710	
			m 2	1	4, 520	4, 520		
計						4, 520		
						4, 520		
単価						4, 520		
						4, 520	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	プレキャストU型側溝	300×300(水路用)	単位	m	数量	1	単価	7, 947
						1		7, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m		1	8, 797	8, 797	WB821410	
			m	1	8, 797	8, 797	単一 74号	
計						8, 797		
						8, 797		
単価						8, 797		
						8, 797	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	プレキャストU型側溝	600×600(水路用)	単位	m	数量	1	単価	18,592
						1		18,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	20,580	20,580	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クワッシュラン 40～0 0.8m3/10m	m	1	20,580	20,580	単一 75号	
計						20,580		
						20,580		
単価						20,580		
						20,580		
							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	0	単価	0
						10		25, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用		0	0	0	CB222860	
			m	10	12, 420	124, 200		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0	0	0	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 4	32, 160	77, 184		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210	
			m 2	7. 6	9, 672	73, 507. 2		
計						0		
						274, 891. 2		
単価						0		
						27, 490	円／m	
変更積算単価								
						25, 030	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	重圧管 600型	単位	m	数量	10	単価	31, 872	
						10		31, 872	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用		10	31, 250	312, 500	CB222850		
			m	10	31, 250	312, 500			
モルタル練		高炉 全ての費用		0. 1	85, 460	8, 546	CB240060		
			m 3	0. 1	85, 460	8, 546			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 71	31, 520	22, 379. 2	CB240010		
			m 3	0. 71	31, 520	22, 379. 2			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		2	4, 641	9, 282	CB240210		
			m 2	2	4, 641	9, 282			
計						352, 707. 2			
						352, 707. 2			
単価						35, 280	円／m		
						35, 280			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	39, 379
						1		39, 379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		1	43, 020	43, 020	CB222950	
		0. 24m3を超え0. 26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43, 020	43, 020		
計						43, 020		
						43, 020		
単価						43, 020		
						43, 020	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	800×800×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	63, 765
						1		63, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		1	69, 660	69, 660	CB222950	
		0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	69, 660	69, 660		
計						69, 660		
						69, 660		
単価						69, 660		
						69, 660	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋)	1000×1000×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	1	単価	91, 483
						1		91, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		1	99, 940	99, 940	CB222950	
		0. 77m3を超え0. 82m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	99, 940	99, 940		
計						99, 940		
						99, 940		
単価						99, 940		
						99, 940	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	現場打ち集水桝 (吐口工)(縞鋼板蓋)	2200×1300×1750-750 現場打材 18-8-40(高炉) 法面 作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	307, 074
						1		307, 074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉)		1	339, 900	339, 900	CB222950	
		2. 77m3を超え2. 92m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	339, 900	339, 900		
計						339, 900		
						339, 900		
単価						339, 900		
						339, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	現場打ち集水桝 (鋼製蓋)	1000×1000×1100 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉) 1. 15m3を超え1. 22m3以下 バックホウ(クレーン 機能付) 打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	152, 600	152, 600		
計						0		
						152, 600		
単価						0		
						152, 600	円／箇所	
変更積算単価								
						139, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	蓋 (縞鋼板蓋)	600×600×3. 2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	15, 140
						1		15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	16, 540	16, 540	WB821430	
			枚	1	16, 540	16, 540	単一 79号	
計						16, 540		
						16, 540		
単価						16, 540		
						16, 540	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	蓋 (縞鋼板蓋)	900×900×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付	単位	枚	数量	1	単価	35, 095
						1		35, 095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		1	38, 340	38, 340	WB821430	
		無し	枚	1	38, 340	38, 340	単一 80号	
計						38, 340		
						38, 340		
単価						38, 340		
						38, 340	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	蓋 (縞鋼板蓋)	1100×1100×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付	単位	枚	数量	1	単価	57, 559
						1		57, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		2	338	676	WB821430	
		無し	枚	2	338	676	単一 81号	
縞鋼板蓋(2枚/組)(材料費)		1100×1100×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付		1	62, 200	62, 200	WYB00004	
			組	1	62, 200	62, 200	単一 82号	
計						62, 876		
						62, 876		
単価						62, 880		
						62, 880	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	蓋 (縞鋼板蓋)	779×1700×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手付	単位	枚	数量	1	単価	27, 772
						1		27, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	30, 340	30, 340	WB821430	
			枚	1	30, 340	30, 340	単一 83号	
計						30, 340		
						30, 340		
単価						30, 340		
						30, 340	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	蓋 (縞鋼板蓋)	1200×1700×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手付	単位	枚	数量	1	単価	42, 583
						1		42, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	46, 520	46, 520	WB821430	
			枚	1	46, 520	46, 520	単一 84号	
計						46, 520		
						46, 520		
単価						46, 520		
						46, 520	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	蓋 (鋼製蓋)	1000×1000用 T-25 並目 (ボルト固定 受枠(メッキ)含む)	単位	組	数量	0	単価	0
					1			128, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	2	819	1, 638	単一 85号	
集水桷蓋(鋼製蓋)(材料費)1000×1000用		T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む)(2枚/組)		0	0	0	WYB00008	
			組	1	139, 000	139, 000	単一 86号	
計						0		
						140, 638		
単価						0		
						140, 700	円／組	
変更積算単価								
						128, 100	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	足掛金具	W=200mm φ 19mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3, 933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具（材料費）		W=200mm φ 19mm		0	0	0	WYB00003	
			個	1	4, 320	4, 320	単一 87号	
計						0		
						4, 320		
単価						0		
						4, 320	円／個	
変更積算単価								
						3, 933	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ 200	単位	m	数量	10	単価	4, 555
						10		4, 555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		10	3, 042	30, 420	CB222770	
			m	10	3, 042	30, 420		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		2. 4	8, 337	20, 008. 8	CB222780	
			m 3	2. 4	8, 337	20, 008. 8		
計						50, 428. 8		
						50, 428. 8		
単価						5, 043		
						5, 043	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	地下排水	波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ300	単位	m	数量	10	単価	6, 920	
						10		6, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		10	4, 908	49, 080	CB222770		
			m	10	4, 908	49, 080			
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用		3. 3	8, 337	27, 512. 1	CB222780		
			m 3	3. 3	8, 337	27, 512. 1			
計						76, 592. 1			
						76, 592. 1			
単価						7, 660			
						7, 660			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	水平排水層	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m	数量	10	単価	2, 556
						10		2, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		7. 7	230. 8	1, 777. 16	CB210510	
			m 3	7. 7	230. 8	1, 777. 16		
再生クラッシャーラン(材料費)		RC-40		10. 2	2, 600	26, 520	WYB00002	
			m 3	10. 2	2, 600	26, 520	単一 88号	
計						28, 297. 16		
						28, 297. 16		
単価						2, 830		
						2, 830	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	基盤排水層	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	100	単価	3, 332	
						100		3, 332	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		100	230. 8	23, 080	CB210510		
			m 3	100	230. 8	23, 080			
再生クラッシャーラン(材料費)		RC-40		133	2, 600	345, 800	WYB00005		
			m 3	133	2, 600	345, 800			
計						368, 880			
						368, 880			
単価						3, 689			
						3, 689			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm VP-50	単位	m	数量	1	単価	619. 4
						1		619. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		1	685. 7	685. 7	CB222770	
			m	1	685. 7	685. 7		
計						685. 7		
						685. 7		
単価						685. 7		
						685. 7		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系 不織布 t=2. 0～2. 1mm	単位	m2	数量	1	単価	613. 8
						1		613. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	679. 5	679. 5	CB224720	
			m 2	1	679. 5	679. 5		
計						679. 5		
						679. 5		
単価						679. 5		
						679. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	小段排水 (U型側溝)	側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	7, 985
						1		7, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	8, 839	8, 839	WB821410	
			m	1	8, 839	8, 839	単一 90号	
計						8, 839		
						8, 839		
単価						8, 839		
						8, 839	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	ふとんかご撤去	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	2, 731	
						1		2, 731	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	3, 023	3, 023	CB225030		
			m	1	3, 023	3, 023			
計						3, 023			
						3, 023			
単価						3, 023	円／m		
						3, 023			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	仮排水溝	18-8-40(高炉) t=5cm	単位	m	数量	10	単価	2, 221
						10		2, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 78	31, 520	24, 585. 6	CB240010	
			m 3	0. 78	31, 520	24, 585. 6		
計						24, 585. 6		
						24, 585. 6		
単価						2, 459	円／m	
						2, 459		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 212
						1		3, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10		1	3, 556	3, 556	CB224710	
			m 2	1	3, 556	3, 556		
計						3, 556		
						3, 556		
単価						3, 556	円／m2	
						3, 556		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 332	29, 715	9, 865		
	特殊作業員		人	0. 332	27, 090	8, 993		
	生石灰	特号フレコン1t入り	t	3. 12	23, 000	71, 760		
	自走式土質改良機運転		日	0. 332	280, 200	93, 026	WK210320	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 332	62, 780	20, 842	WK210330	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 214	単一 125号	
	計					213, 700	単一 126号	
	単価					2, 137	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	241, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	29, 715	19, 611		
特殊作業員			人	0. 66	27, 090	17, 879		
運転手（特殊）			人	0. 66	28, 140	18, 572		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	280, 200	184, 932	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	単一 125号	
計						241, 000		
単価						241, 000	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	29,715	9,865		
	特殊作業員		人	0.332	27,090	8,993		
	生石灰	特号フレコン1t入り	t	3.12	23,000	71,760		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	280,200	93,026	WK210320	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	62,780	20,842	WK210330	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,214	単－ 127号	
	計					213,700	単－ 128号	
	単価					2,137	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	241, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	29, 715	19, 611		
特殊作業員			人	0. 66	27, 090	17, 879		
運転手（特殊）			人	0. 66	28, 140	18, 572		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	280, 200	184, 932	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	単一 127号	
計						241, 000		
単価						241, 000	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	箱型擁壁設置		単位	m 2	数量	10	単価	4, 306
						10		4, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	29, 715	8, 914		
			人	0. 3	29, 715	8, 914		
普通作業員				1	19, 740	19, 740		
			人	1	19, 740	19, 740		
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 16t吊 標準(1. 0)		0. 3	41, 200	12, 360	WB470480	
			日	0. 3	41, 200	12, 360	単一 129号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 046		
			式	1		2, 046		
計						43, 060		
						43, 060		
単価						4, 306		
						4, 306	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	箱型擁壁(材料費)	A型 W1995×H1000×L1250	単位	個	数量	1	単価	61, 700
						1		61, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱型擁壁		A型 W1995×H1000×L1250		1	61, 700	61, 700		
			個	1	61, 700	61, 700		
計						61, 700		
						61, 700		
単価						61, 700	円／個	
						61, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	177, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 563. 7	66, 563		
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					177, 900		
	単価					177, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一63号	箱型擁壁設置		単位	m 2	数量	0 10	単価 4, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 3	29, 715	8, 914	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	19, 740	19, 740	
移動式クレーン運転費（賃料）		ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 16t吊 標準(1. 0)		0	0	0	WB470480
			日	0. 3	41, 200	12, 360	単一 130号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2, 046	
計						0 43, 060	
単価						0 4, 306	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	箱型擁壁(材料費)	A型 W1995×H1000×L1250	単位	個	数量	0	単価	0
						1		61, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱型擁壁		A型 W1995×H1000×L1250		0	0	0		
			個	1	61, 700	61, 700		
計						0		
						61, 700		
単価						0		
						61, 700	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	箱型擁壁(材料費)	B型 W1496×H1000×L1250	単位	個	数量	0	単価	0
						1		51, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱型擁壁		B型 W1496×H1000×L1250		0	0	0		
			個	1	51, 400	51, 400		
計						0		
						51, 400		
単価						0		
						51, 400	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	箱型擁壁(材料費)	Ah型 W1995×H500×L1250	単位	個	数量	0	単価	0
						1		44, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱型擁壁		Ah型 W1995×H500×L1250		0	0	0		
			個	1	44, 700	44, 700		
計						0		
						44, 700		
単価						0	円／個	
						44, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	177, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 563. 7	66, 563		
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					177, 900		
	単価					177, 900	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	壁体材工	単粒度碎石 4号(30-20mm)	単位	m 3	数量	10	単価	10, 310	
						10		10, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 2	29, 715	5, 943			
			人	0. 2	29, 715	5, 943			
特殊作業員				0. 4	27, 090	10, 836			
			人	0. 4	27, 090	10, 836			
普通作業員				1	19, 740	19, 740			
			人	1	19, 740	19, 740			
単粒度碎石		4 号 3 0－2 0 mm		12	3, 650	43, 800			
			m 3	12	3, 650	43, 800			
バックホウ運転(クローラ) [標準]		排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0. 8m3		0. 3	74, 920	22, 476	WYB00030 単－ 131号		
			日	0. 3	74, 920	22, 476			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		305			
			式	1		305			
計						103, 100			
						103, 100			
単価						10, 310	円／m 3		
						10, 310			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	耐震壁体目地材(材料費)	500×(980+270)	単位	枚	数量	1	単価	840
						1		840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐震壁体目地材		500×(980+270)		1	840	840		
			枚	1	840	840		
計						840		
						840		
単価						840		
						840	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一70号	壁体材工	単粒度碎石 4号(30-20mm)	単位	m 3	数量	0 10	単価 10, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	29, 715	5, 943	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 4	27, 090	10, 836	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	19, 740	19, 740	
単粒度碎石		4 号 3 0 - 2 0 m m		0	0	0	
			m 3	12	3, 650	43, 800	
バックホウ運転(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3		0	0	0	WYB00042
			日	0. 3	74, 920	22, 476	単一 132号
諸雑費 (率+まるめ) 1%				0		0	
			式	1		305	
計						0 103, 100	
単価						0 10, 310	
							円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	耐震壁体目地材(材料費)	500×(980+270)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐震壁体目地材		500×(980+270)		0	0	0		
			枚	1	840	840		
計						0		
						840		
単価						0		
						840	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一72号	基礎材工	単粒度碎石 4号 (30-20mm)	単位	m 3	数量	10	12, 080
						10	12, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	29, 715	5, 943	
			人	0. 2	29, 715	5, 943	
特殊作業員				0. 5	27, 090	13, 545	
			人	0. 5	27, 090	13, 545	
普通作業員				1	19, 740	19, 740	
			人	1	19, 740	19, 740	
単粒度碎石		4 号 3 0 - 2 0 m m		12	3, 650	43, 800	
			m 3	12	3, 650	43, 800	
バックホウ運転(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0. 8m3		0. 5	74, 920	37, 460	WYB00026
			日	0. 5	74, 920	37, 460	単一 133号
諸雑費 (率+まるめ)				1		312	
1%			式	1		312	
計						120, 800	
						120, 800	
単価						12, 080	
						12, 080	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単-73号	かごセンサー設置	幅5. 0m センサー SS-1	単位	m	数量	10	6, 566
						10	6, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	29, 715	5, 943	
			人	0. 2	29, 715	5, 943	
特殊作業員				0. 5	27, 090	13, 545	
			人	0. 5	27, 090	13, 545	
普通作業員				0. 5	19, 740	9, 870	
			人	0. 5	19, 740	9, 870	
センサー		SS-1		47	760	35, 720	
			m 2	47	760	35, 720	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		582	
			式	1		582	
計						65, 660	
						65, 660	
単価						6, 566	
						6, 566	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 721	37, 210		
U型側溝		300×300×2000 水路用	個	5	9, 840	49, 200		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 600	1, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						87, 970		
単価						8, 797	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 721	37, 210		
U型側溝		本体 普通型 600×600×2000(水路用)	個	5	33, 200	166, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 96	2, 600	2, 496		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						205, 800		
単価						20, 580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	単位	m	数量	1	単価	3,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無	m	1	3,923	3,923		
耐圧ポリエチレンリブ管【別途計上】		R30 φ1000	m	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,923		
単価						3,923	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一77号	耐圧ポリエチレンリブ管切断	90°	単位	口	数量	1	21, 360
						1	21, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0. 15	27, 090	4, 063	
			人	0. 15	27, 090	4, 063	
普通作業員				0. 8	19, 740	15, 792	
			人	0. 8	19, 740	15, 792	
ハンドカッタ賃料(4週8休)		エンジン式 プレート別		0. 15	1, 980	297	
			日	0. 15	1, 980	297	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		1, 208	
			式	1		1, 208	
計						21, 360	
						21, 360	
単価						21, 360	
						21, 360	円／口

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	耐圧ポリエチレンリブ管(材料費)	R30 φ1000 L=5000	単位	本	数量	1	単価	315,000
						1		315,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管		R30 φ1000 L=5000		1	315,000	315,000		
			本	1	315,000	315,000		
計						315,000		
						315,000		
単価						315,000	円／本	
						315,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
縞鋼板蓋(500×500用)		600×600×3.2 穴あけ加工 溶融亜鉛メッキ ボルト固定	枚	100	16, 200	1, 620, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 654, 000		
単価						16, 540	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
縞鋼板蓋(800×800用)		900×900×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付	枚	100	38, 000	3, 800, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 834, 000		
単価						38, 340	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
縞鋼板蓋(1000×1000用)【別途計上】		1100×1100×3. 2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33, 800		
単価						338	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	縞鋼板蓋(2枚/組)(材料費)	1100×1100×3.2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付	単位	組	数量	1	単価	62, 200
						1		62, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	62, 200	62, 200	WB020019	
			組	1	62, 200	62, 200	単－ 134号	
計						62, 200		
						62, 200		
単価						62, 200		
						62, 200	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	338	33, 800		
縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ)		779×1700×3. 2 穴あけ加工 取手付 取付金具含む	枚	100	30, 000	3, 000, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						3, 034, 000		
単価						30, 340	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819	81, 900		
縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ)		1200×1700×3. 2 穴あけ加工 取手付 取付金具含む	枚	100	45, 700	4, 570, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						4, 652, 000		
単価						46, 520	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	819	81,900		
集水樹蓋(鋼製蓋)1000×1000用 別途計上		T-25 並目 (ボルト固定 受枠(メッキ)含む)(2枚/組)	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,900		
単価						819	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	集水桷蓋(鋼製蓋)(材料費)1000×1000用	T-25 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ)含む)(2枚/組)	単位	組	数量	0	単価	0
						1		139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	139, 000	139, 000	単－ 135号	
計						0		
						139, 000		
単価						0	円／組	
						139, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	足掛金具（材料費）	W=200mm φ 19mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	4, 320	4, 320	単－ 136号	
計						0		
						4, 320		
単価						0	円／個	
						4, 320		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	再生クラッシャーラン(材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 600
						1		2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 600	2, 600		
			m 3	1	2, 600	2, 600		
計						2, 600		
						2, 600		
単価						2, 600		
						2, 600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8, 839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 918. 21	39, 182		
U型側溝		300×300×2000 水路用	個	5	9, 840	49, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						88, 390		
単価						8, 839	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 9	29, 715	26, 743			
型わく工		人	1. 6	28, 455	45, 528			
普通作業員		人	1. 2	19, 740	23, 688			
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 741			
計					101, 700			
単価					10, 170	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－92号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	29, 715	53, 487	
特殊作業員			人	2. 1	27, 090	56, 889	
普通作業員			人	3. 5	19, 740	69, 090	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	22, 300	269, 830	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 4年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	時間	13. 3	14, 000	186, 200	単－ 137号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 504	
計						639, 000	
単価						6, 390	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	176. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	29, 715	6, 240		
普通作業員			人	0. 56	19, 740	11, 054		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		336		
計						17, 630		
単価						176. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 9	29, 715	26, 743			
型わく工		人	1. 6	28, 455	45, 528			
普通作業員		人	1. 2	19, 740	23, 688			
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 741			
計					101, 700			
単価					10, 170	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－95号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	29, 715	53, 487	
特殊作業員			人	2. 1	27, 090	56, 889	
普通作業員			人	3. 5	19, 740	69, 090	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	22, 300	269, 830	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 4年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	時間	13. 3	14, 000	186, 200	単－ 138号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 504	
計						639, 000	
単価						6, 390	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	176. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	29, 715	6, 240		
普通作業員			人	0. 56	19, 740	11, 054		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		336		
計						17, 630		
単価						176. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 280	14, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	伐採・集積・積込	(50本/100m2未満)	単位	m 2	数量	1, 000	単価	825. 6	
						1, 000		825. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4	29, 715	118, 860			
			人	4	29, 715	118, 860			
特殊作業員				9	27, 090	243, 810			
			人	9	27, 090	243, 810			
普通作業員				7	19, 740	138, 180			
			人	7	19, 740	138, 180			
バックホウ運転(クローラ)〔標準・掘み装置付き〕		排ガス型(第2次) 山積0. 45m3 掘み装置1700～2000		25	9, 452	236, 300	WYB00035		
			時間	25	9, 452	236, 300			
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		88, 450			
			式	1		88, 450			
計						825, 600			
						825, 600			
単価						825. 6			
						825. 6			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	準備費[運搬費]	立木 運搬距離 36. 4km	単位	m 3	数量	1	単価	3, 803
						1		3, 803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	3, 803	3, 803	CB210110	
				1	3, 803	3, 803		
計						3, 803		
						3, 803		
単価						3, 803		
						3, 803	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	準備費[運搬費]	木根 運搬距離 36. 4km	単位	m 3	数量	1	単価	3, 803
						1		3, 803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1	3, 803	3, 803	CB210110	
				1	3, 803	3, 803		
計						3, 803		
						3, 803		
単価						3, 803		
						3, 803	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	準備費[処分費]	立木	単位	m 3	数量	1	単価	4, 200
						1		4, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 200	4, 200	WB020051	
			m 3	1	4, 200	4, 200	単－ 140号	
計						4, 200		
						4, 200		
単価						4, 200		
						4, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	準備費[処分費]	木根	単位	m 3	数量	1	単価	5, 000
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	5, 000	5, 000	WB020051	
			m 3	1	5, 000	5, 000	単－ 141号	
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	準備費[運搬費]	立木 運搬距離 36. 4km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	3, 803	3, 803		
計						0		
						3, 803		
単価						0		
						3, 803	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	準備費[運搬費]	木根 運搬距離 36. 4km	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		3, 803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	3, 803	3, 803		
計						0		
						3, 803		
単価						0		
						3, 803	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	準備費[処分費]	立木	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		4, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	4, 200	4, 200	単－ 142号	
計						0		
						4, 200		
単価						0		
						4, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	準備費[処分費]	木根	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	5, 000	5, 000	単－ 143号	
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	181, 000
						1		181, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地盤の平板載荷試験		50kN以内		1	181, 000	181, 000		
			箇所	1	181, 000	181, 000		
計						181, 000		
						181, 000		
単価						181, 000		
						181, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 693m3	単位	式	数量	1	単価	3, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0. 119	29, 715	3, 536		
計						3, 536		
単価						3, 536	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3未満 無し 4945m3	単位	式	数量	1	単価	18, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 629	29, 715	18, 690		
計						18, 690		
単価						18, 690	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 496m2	単位	式	数量	1	単価	4, 784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 161	29, 715	4, 784		
計						4, 784		
単価						4, 784	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 318m2	単位	式	数量	1	単価	3, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	29, 715	3, 565		
計						3, 565		
単価						3, 565	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 488m2	単位	式	数量	1	単価	4, 694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 158	29, 715	4, 694		
計						4, 694		
単価						4, 694	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 162m2	単位	式	数量	1	単価	980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 033	29, 715	980		
計						980		
単価						980	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 779m3	単位	式	数量	1	単価	4, 635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 156	29, 715	4, 635		
計						4, 635		
単価						4, 635	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 5392m3	単位	式	数量	1	単価	20,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.686	29,715	20,384		
計						20,384		
単価						20,384	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 159m2	単位	式	数量	1	単価	1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.052	29,715	1,545		
計						1,545		
単価						1,545	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 504m2	単位	式	数量	1	単価	5, 675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 191	29, 715	5, 675		
計						5, 675		
単価						5, 675	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 488m2	単位	式	数量	1	単価	4, 694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 158	29, 715	4, 694		
計						4, 694		
単価						4, 694	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 162m2	単位	式	数量	1	単価	980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 033	29, 715	980		
計						980		
単価						980	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2626千円	単位	式	数量	1	単価	2, 626, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 626, 000		
計						2, 626, 000		
単価						2, 626, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	3次元出来形管理・データ納品, 外注 経費等の費用 (ICT		単位	式	数量	1	単価	2, 213, 000	
						1		2, 213, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元出来形管理・データ納品, 外注経費等の費用 (ICT)			式	1		2, 213, 000			
				1		2, 213, 000			
計						2, 213, 000			
						2, 213, 000			
単価						2, 213, 000	円／式		
						2, 213, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	55, 300	
						1		55, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1. 75	31, 600	55, 300			
			人	1. 75	31, 600	55, 300			
計						55, 300			
						55, 300			
単価						55, 300			
						55, 300	円／式		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一125号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	280, 200	摘要
軽油			L	122	148	18, 056		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕	機械質量20t級		供用日	1. 82	144, 000	262, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						280, 200		
単価						280, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	62, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 140	28, 140		
軽油			L	99	148	14, 652		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	11, 100	19, 980		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						62, 780		
単価						62, 780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	280, 200
軽油			L	122	148	18, 056		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕	機械質量20t級		供用日	1. 82	144, 000	262, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						280, 200		
単価						280, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	62, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 140	28, 140		
	軽油		L	99	148	14, 652		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	日	1. 8	11, 100	19, 980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					62, 780		
	単価					62, 780	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準(1. 0)	単位	日	数量	1	単価	41, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊	日	1	41, 200	41, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41, 200		
単価						41, 200	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	移動式クレーン運転費（賃料）	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 16t吊 標準(1. 0)	単位	日	数量	1	単価	41, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊	日	1	41, 200	41, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41, 200		
単価						41, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	74, 920
						1		74, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 140	28, 140		
			人	1	28, 140	28, 140		
軽油				120	148	17, 760		
			L	120	148	17, 760		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 63	17, 800	29, 014		
			供用日	1. 63	17, 800	29, 014		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						74, 920		
						74, 920		
単価						74, 920		
						74, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		74, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	1	28, 140	28, 140		
軽油				0	0	0		
			L	120	148	17, 760		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 63	17, 800	29, 014		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						74, 920		
単価						0		
						74, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	バックホウ運転(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3	単位	日	数量	1	単価	74, 920
						1		74, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				1	28, 140	28, 140		
			人	1	28, 140	28, 140		
軽油				120	148	17, 760		
			L	120	148	17, 760		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3		1. 63	17, 800	29, 014		
			供用日	1. 63	17, 800	29, 014		
諸雑費 (まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						74, 920		
						74, 920		
単価						74, 920		
						74, 920	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	62, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋(1000×1000用) (2枚/組)		1100×1100×3. 2 溶融亜鉛メッキ 取手・ずれ止め付	組	1	62, 200	62, 200		
計						62, 200		
単価						62, 200	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桷蓋(鋼製蓋) 1000×1000用		T-25 並目（ボルト固定・受枠(メッキ)含む) (2枚/組)	組	1	139, 000	139, 000		
計						139, 000		
単価						139, 000	円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	4,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=200mm φ19mm	個	1	4,320	4,320		
	計					4,320		
	単価					4,320	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 09
2023. 09
1. 000-00-00-2-0

単一137号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	28,140	4,502		
軽油			L	18	148	2,664		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,830	6,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,000		
単価						14,000	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	28, 140	4, 502		
軽油			L	18	148	2, 664		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9 t	時間	1	6, 830	6, 830		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 000		
単価						14, 000	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一139号	バックホウ運転(クローラ) [標準・掘 み装置付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 掘み装置1700～2000	単位	時間	数量	1	9,452
						1	9,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.16	28,140	4,502	
			人	0.16	28,140	4,502	
軽油				11	148	1,628	
			L	11	148	1,628	
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750mm		1	592	592	
			時間	1	592	592	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1	2,730	2,730	
			時間	1	2,730	2,730	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,452	
						9,452	
単価						9,452	
						9,452	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（立木）		(株)オト オトリサイクルセンター	m 3	100	4, 200	420, 000		
計						420, 000		
単価						4, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（木根）		(株)オト オトリサイクルセンター	m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（立木）		(株)オト オトリサイクルセンター	m 3	100	4, 200	420, 000		
計						420, 000		
単価						4, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（木根）		(株)オト オトリサイクルセンター	m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	