

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号 黒木原橋床版外工事
工事地名	福岡県糟屋郡篠栗町篠栗地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 4月
2) 事務所名	福岡国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389320008	1 4) 単価適用年月	2023年 6月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 6月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	179, 333, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	179, 333, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	281日間 自 令和 5年 9月22日 (当初) 至 令和 6年 5月17日 (3回変更) 至 令和 6年 6月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福岡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 1 号	2 2) 処 分 費 等	55, 954
		2 3) 公 告 日	令和 5年 4月18日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号 黒木原橋床版外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			式	1 1		96,388,740 99,138,985	1	2,750,245	
床版工			式	1 1		37,104,610 37,104,610	0	0	
RC床版工			式	1 1		37,104,610 37,104,610	0	0	
鉄筋		SD345 D13	t	2.3 2.3	260,853 260,853	599,961 599,961	0	0	単-1号
鉄筋		SD345 D16～25	t	69.8 69.8	258,925 258,925	18,072,965 18,072,965	0	0	単-2号
コンクリート		24-12-25 (20) (普通)	m3	271 271		8,554,583 8,554,583	0	0	内-1号
型枠		一般型枠	m2	970 970		9,877,101 9,877,101	0	0	内-2号
道路土工			式	1 1		461,329 581,675	1	120,346	
掘削工			式	1 1		461,329 581,675	1	120,346	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	230 290	289.2 289.2	66,516 83,868	60	17,352	単-3号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	230 0		367,706 0	-230	-367,706	内-3号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 290		0 463,629	290	463,629	内-4号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号 黒木原橋床版外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		敷均し(ルース)	m3	230		27,107	-230	-27,107	内-5号
				0		0			
整地		敷均し(ルース)	m3	0		0	290	34,178	内-6号
				290		34,178			
橋梁付属物工			式	1		45,430,512	1	568,504	
				1		45,999,016			
作業土工			式	1		203,482	0	0	
				1		203,482			
床掘り		土砂	m3	50		12,360	0	0	内-7号
				50		12,360			
埋戻し			m3	20		51,133	0	0	内-8号
				20		51,133			
整地		敷均し(ルース)	m3	50		5,892	0	0	内-9号
				50		5,892			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50		97,955	0	0	内-10号
				50		97,955			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	20		4,168	0	0	内-11号
				20		4,168			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		31,974	0	0	内-12号
				20		31,974			
伸縮装置工			式	1		5,742,564	0	0	
				1		5,742,564			
鋼・コゝム製伸縮装置 (A1, A2)		遊間量 150mm	m	14.6		5,742,564	0	0	内-13号
				14.6		5,742,564			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号 黒木原橋床版外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置工			式	1 1		16, 027, 208 16, 711, 474	1	684, 266	
排水管 (上部工排水装置)	VP管			19 19		710, 874 710, 874	0	0	内-14号
排水管 (下部工排水装置)	VP管			15 0		661, 634 0	-15	-661, 634	内-15号
排水管 (下部工排水装置)	VP管			0 15		0 866, 706	15	866, 706	内-16号
排水管 (流末排水)	VP管			0 38		0 479, 194	38	479, 194	内-17号
鋼製排水溝				121 121		14, 654, 700 14, 654, 700	0	0	内-18号
地覆工			式	1 1		23, 198, 619 23, 082, 857	1	-115, 762	
場所打地覆 (L側)	24-12-25 (20) (普通)			125 125		4, 326, 586 4, 326, 586	0	0	内-19号
場所打地覆 (R側)	24-12-25 (20) (普通)			122 122		1, 103, 622 1, 103, 622	0	0	内-20号
場所打地覆 (A1側)	24-12-25 (20) (普通)			0. 5 0		69, 070 0	-0. 5	-69, 070	内-21号
場所打地覆 (A1側 壁高欄)	24-12-25 (20) (普通)			0 0. 5		0 22, 372	0. 5	22, 372	内-22号
場所打地覆 (A1側 地覆部)	24-12-25 (20) (普通)			0 3		0 52, 211	3	52, 211	内-23号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号 黒木原橋床版外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打地覆 (A2側)		24-12-25 (20) (普通)	m	8		1, 208, 695	0	0	内-24号
				8		1, 208, 695			
場所打地覆 (深礎付擁壁部)		24-12-25 (20) (普通)	m	48		8, 043, 715	-48	-8, 043, 715	内-25号
				0		0			
場所打地覆 (深礎付擁壁部)		24-12-25 (20) (普通)	m	0		0	48	7, 880, 320	内-26号
				48		7, 880, 320			
場所打地覆 (ラーメン橋ウイング部)		24-12-25 (20) (普通)	m	4		754, 045	0	0	内-27号
				4		754, 045			
場所打地覆 (気泡混合軽量盛土部)		24-12-25 (20) (普通)	m	63		7, 692, 886	-63	-7, 692, 886	内-28号
				0		0			
場所打地覆 (気泡混合軽量盛土部)		24-12-25 (20) (普通)	m	0		0	63	7, 735, 006	内-29号
				63		7, 735, 006			
検査路工				1		67, 648	0	0	
				1		67, 648			
検査路			箇所	1		67, 648	0	0	内-30号
				1		67, 648			
銘板工				1		190, 991	0	0	
				1		190, 991			
橋名板 (漢字)		150×510×3 SUS304	枚	1	46, 803	46, 803	0	0	単-4号
				1		46, 803			
橋名板 (ひらがな)		150×870×3 SUS304	枚	1	73, 289	73, 289	0	0	単-5号
				1		73, 289			
橋名板 (竣工日)		150×750×3 SUS304	枚	1	70, 899	70, 899	0	0	単-6号
				1		70, 899			

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号 黒木原橋床版外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版工			式	1 1		1,632,000 1,632,000	0	0	
作業土工			式	1 1		228,494 228,494	0	0	
床掘り		土砂	m3	50 50		94,369 94,369	0	0	内-31号
埋戻し		土砂	m3	3 3		15,204 15,204	0	0	内-32号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40 40		114,255 114,255	0	0	内-33号
整地		敷均し(ルーズ)	m3	40 40		4,666 4,666	0	0	内-34号
踏掛版工			式	1 1		1,403,506 1,403,506	0	0	
踏掛版 (A1)		24-12-25(20)(高炉) 主鉄筋SD345 D16～25	m3	11 11	61,022 61,022	671,242 671,242	0	0	単-7号
踏掛版 (A2)		24-12-25(20)(高炉) 主鉄筋SD345 D16～25	m3	12 12	61,022 61,022	732,264 732,264	0	0	単-8号
鋼橋足場等設置工			式	1 1		3,012,275 3,012,275	0	0	
橋梁足場工			式	1 1		3,012,275 3,012,275	0	0	
床版足場		プレートカーター・ボックスカーター	m2	1,080 1,080		3,012,275 3,012,275	0	0	内-35号

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号 黒木原橋床版外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側通信設備工		式	1		7,082,587	0	0		
			1		7,082,587				
通信管路工		式	1		2,978,906	0	0		
			1		2,978,906				
通信管路		m	948		2,978,906	0	0	内-36号	
			948		2,978,906				
ブルボックス設置工		式	1		4,103,681	0	0		
			1		4,103,681				
ブルボックス設置 (遊間部)	溶融亜鉛メッキ(防水)HH 一体型 650×1300×300・650×750×200	個	2	518,127	1,036,254	0	0	単-9号	
			2	518,127	1,036,254				
ブルボックス設置 (遊間部)	溶融亜鉛メッキ(防水)反 転タイプ HH一体型 650×1300×300・650×750×200	個	2	518,127	1,036,254	0	0	単-10号	
			2	518,127	1,036,254				
ブルボックス設置 (土工部)	溶融亜鉛メッキ(防水)HH 一体型 650×1000×300・650×600×200	個	1	424,732	424,732	0	0	単-11号	
			1	424,732	424,732				
ブルボックス設置 (土工部)	溶融亜鉛メッキ(防水)反 転タイプ HH一体型 650×1000×300・650×600×200	個	1	424,197	424,197	0	0	単-12号	
			1	424,197	424,197				
ブルボックス設置 (ハントール部)	FE型	個	4	295,561	1,182,244	0	0	単-13号	
			4	295,561	1,182,244				
構造物撤去工		式	1		579,357	0	0		
			1		579,357				
構造物取壊し工		式	1		452,478	0	0		
			1		452,478				

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号 黒木原橋床版外工事				(3 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	2	14, 846	29, 692	0	0	単-14号	
				2	14, 846	29, 692				
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下	m2	7. 6		55, 419	0	0	内-37号	
				7. 6		55, 419				
土のう撤去			袋	117		367, 367	0	0	内-38号	
				117		367, 367				
運搬処理工			式	1		126, 879	0	0		
				1		126, 879				
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	20, 934	41, 868	0	0	単-15号	
				2	20, 934	41, 868				
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0. 4	2, 904	1, 161	0	0	単-16号	
				0. 4	2, 904	1, 161				
廃プラスチック運搬			m3	4	6, 974	27, 896	0	0	単-17号	
				4	6, 974	27, 896				
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5, 049	10, 098	0	0	単-18号	
				2	5, 049	10, 098				
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0. 4	4, 320	1, 728	0	0	単-19号	
				0. 4	4, 320	1, 728				
廃プラスチック処分			m3	4	11, 032	44, 128	0	0	単-20号	
				4	11, 032	44, 128				
応急処理工			式	0		0	1	1, 747, 240		
				1		1, 747, 240				
応急処理作業工			式	0		0	1	1, 747, 240		
				1		1, 747, 240				

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号 黒木原橋床版外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業（労務）		式	0		0	1	1,352,300	内-39号	
			1						
応急処理作業（機械）		式	0		0	1	159,730	内-40号	
			1						
応急処理作業（材料）		式	0		0	1	235,210	内-41号	
			1						
仮設工		式	1		1,086,070	1	314,155		
			1		1,400,225				
工事用道路工		式	1		567,574	0	0		
			1		567,574				
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 撤去	m2	325		567,574	0	0	内-42号	
			325		567,574				
交通管理工		式	1		518,496	1	314,155		
			1		832,651				
交通誘導警備員		人日	37		518,496	-37	-518,496	内-43号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	60	832,651	内-44号	
			60		832,651				
直接工事費		式	1		96,388,740	1	2,750,245		
			1		99,138,985				
共通仮設費		式	1		11,950,111	1	6,401,090		
			1		18,351,201				
共通仮設費		式	1		2,090,238	1	6,187,692		
			1		8,277,930				

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号 黒木原橋床版外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費			1		287, 271				
		式	1		287, 271	0	0		
仮設材運搬費			56. 1		287, 271			内-45号	
		t	56. 1		287, 271	0	0		
技術管理費			1		868, 003				
		式	1		7, 029, 003	1	6, 161, 000		
BIM/CIM活用工事に要する費用			0		0			内-46号	
		式	1		6, 161, 000	1	6, 161, 000		
鉄筋探査			1		817, 228			内-47号	
		式	1		817, 228	0	0		
道路施設基本データ作成費			1		50, 775			内-48号	
		式	1		50, 775	0	0		
現場環境改善費（率計上）			1		934, 964				
		式	1		961, 656	1	26, 692		
共通仮設費（率計上）			1		9, 859, 873				
		式	1		10, 073, 271	1	213, 398		
純工事費			1		108, 338, 851				
		式	1		117, 490, 186	1	9, 151, 335		
現場管理費			1		31, 942, 311				
		式	1		32, 680, 972	1	738, 661		
工事原価			1		140, 281, 162				
		式	1		150, 171, 158	1	9, 889, 996		
一般管理費等			1		22, 748, 838				
		式	1		23, 258, 842	1	510, 004		

設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号 黒木原橋床版外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		163,030,000	1	10,400,000	
				1		173,430,000			
消費税相当額			式	1		16,303,000	1	1,040,000	
				1		17,343,000			
工事費計			式	1		179,333,000	1	11,440,000	
				1		190,773,000			

271m3当たり内訳書

コンクリート
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(コンクリートポンプ 打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 養生無 延長無		132	30, 420	4, 015, 440			WYB00157
		m 3	132	30, 420	4, 015, 440	0	0	単一 23号
コンクリート(コンクリートポンプ 打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 養生無 延長60m以下		139	33, 340	4, 634, 260			WYB00159
		m 3	139	33, 340	4, 634, 260	0	0	単一 24号
圧送管組立・撤去	30m 10m3以上100m3未満		139	1, 092	151, 788			WYB00161
		m 3	139	1, 092	151, 788	0	0	単一 25号
養生(鋼橋床版)			1, 079	477. 7	515, 438			WYB00175
		m 2	1, 079	477. 7	515, 438	0	0	単一 26号
合 計					8, 554, 583		0	
					8, 554, 583			

970m2当たり内訳書

第 2号内訳書

型枠

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鋼橋床版）	補正係数:補正なし		970	11, 090	10, 757, 300			WYB00015
		m 2	970	11, 090	10, 757, 300	0	0	単一 27号
合 計					9, 877, 101			
					9, 877, 101		0	

230/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	230	1, 739	399, 970			CB210110
			230	1, 739	399, 970	0	0	
合 計					367, 706			
					0		-367, 706	

0/290m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	290	1, 739	504, 310	290	504, 310	CB210110
合 計					0 504, 310		504, 310	
変更積算金額					0 463, 629		463, 629	円／m3

230/0m3当たり内訳書

整地

第 5号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/290m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

第 7号内訳書 床掘り

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		50	268. 9	13, 445			CB210030
		m 3	50	268. 9	13, 445	0	0	
合 計					12, 360		0	
					12, 360			

20m3当たり内訳書

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		20	2, 781	55, 620			CB210410
		m 3	20	2, 781	55, 620	0	0	
合 計					51, 133			
					51, 133		0	

50m3当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		50	2, 131	106, 550			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	50	2, 131	106, 550	0	0	
合 計					97, 955			
					97, 955		0	

20m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 11号内訳書

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3)		20	1, 739	34, 780			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	20	1, 739	34, 780	0	0	
合 計					31, 974			
					31, 974		0	

14. 6m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置

第 13号内訳書 (A1, A2)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 (本体材料費除く)	新設 普通型 昼間 打設コンクリート 補強鉄筋・差筋アンカー含		14. 6	6, 244	91, 162			WYB00030
		m	14. 6	6, 244	91, 162	0	0	単一 28号
鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		0. 06	199, 200	11, 952			WYB00036
		t	0. 06	199, 200	11, 952	0	0	単一 29号
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	本体 遊間量150mm		14. 6	333, 000	4, 861, 800			WYB00006
		m	14. 6	333, 000	4, 861, 800	0	0	単一 30号
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	アッパースタンド (A1)		2	117, 000	234, 000			WYB00025
		個	2	117, 000	234, 000	0	0	単一 31号
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	アッパースタンド 斜角用 (A2)		2	140, 000	280, 000			WYB00007
		個	2	140, 000	280, 000	0	0	単一 32号
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	壁高欄カバー SUS304 t=2mm 丸小ネジ・打込アンカー含む		2	99, 000	198, 000			WYB00008
		組	2	99, 000	198, 000	0	0	単一 33号
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	地覆カバー(A1) SUS304 t=2mm 丸小ネジ・打込アンカー含む		1	99, 000	99, 000			WYB00035
		組	1	99, 000	99, 000	0	0	単一 34号
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	地覆カバー(A2) SUS304 t=2mm 丸小ネジ・打込アンカー含む		1	176, 000	176, 000			WYB00009
		組	1	176, 000	176, 000	0	0	単一 35号
橋梁用伸縮継手装置 (材料費)	除雪誘導板 PL16×65×160		112	2, 700	302, 400			WYB00004
		枚	112	2, 700	302, 400	0	0	単一 36号
合 計					5, 742, 564			
					5, 742, 564			

19m当たり内訳書

排水管
第 14号内訳書 (上部工排水装置)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		18. 5	4, 788	88, 578			WYB00166
		m	18. 5	4, 788	88, 578	0	0	単一 37号
排水管 (材料費)	直管 VP200A (スリープ 付)		10	4, 880	48, 800			WYB00201
		m	10	4, 880	48, 800	0	0	単一 38号
排水管 (材料費)	直管 VP40A (スリープ 付)		0. 6	2, 400	1, 440			WYB00167
		m	0. 6	2, 400	1, 440	0	0	単一 39号
排水管 (材料費)	加工管 Y1 VP200A		1	26, 800	26, 800			WYB00202
		個	1	26, 800	26, 800	0	0	単一 40号
排水管 (材料費)	加工管 L1 VP200A (溶接FRP補強, スリープ 付)		1	63, 000	63, 000			WYB00203
		個	1	63, 000	63, 000	0	0	単一 41号
排水管 (材料費)	加工管 L2 VP200A (溶接FRP補強, スリープ 付)		1	126, 000	126, 000			WYB00206
		個	1	126, 000	126, 000	0	0	単一 42号
排水管 (材料費)	加工管 VS1 VP40A		1	14, 000	14, 000			WYB00207
		個	1	14, 000	14, 000	0	0	単一 43号
排水管 (材料費)	加工管 VS2 VP40A		1	7, 030	7, 030			WYB00210
		個	1	7, 030	7, 030	0	0	単一 44号
排水管 (材料費)	加工管 VL1 VP40A (スリープ 付)		1	12, 600	12, 600			WYB00211
		個	1	12, 600	12, 600	0	0	単一 45号
伸縮継手 (材料費)	VP200A用 EX1		1	112, 000	112, 000			WYB00212
		個	1	112, 000	112, 000	0	0	単一 46号
伸縮継手 (材料費)	VP200A用 EX2		2	128, 000	256, 000			WYB00213
		個	2	128, 000	256, 000	0	0	単一 47号
接続継手 (材料費)	溢水防止 200A用		1	17, 000	17, 000			WYB00168
		個	1	17, 000	17, 000	0	0	単一 48号

19m当たり内訳書

排水管
第 14号内訳書 (上部工排水装置)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					710, 874			
					710, 874		0	

15/0m当たり内訳書

排水管
第 15号内訳書 (下部工排水装置)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		15. 3	4, 788	73, 256			WYB00132
		m	15. 3	4, 788	73, 256	0	0	単一 49号
排水管 (材料費)	直管 VP200A (スリーブ 付)		6. 5	4, 880	31, 720			WYB00214
		m	6. 5	4, 880	31, 720	0	0	単一 50号
コンクリートアンカーボルト設置			22	1, 596	35, 112			WYB00133
		本	22	1, 596	35, 112	0	0	単一 51号
排水管 (材料費)	加工管 Y1 VP200A (溶接FRP補強, スリーブ 付)		1	262, 400	262, 400			WYB00135
		個	1	262, 400	262, 400	0	0	単一 52号
排水管 (材料費)	加工管 L1 VP200A (溶接FRP補強, スリーブ 付)		1	145, 600	145, 600			WYB00143
		個	1	145, 600	145, 600	0	0	単一 53号
排水管 (材料費)	加工管 L2 VP200A (溶接FRP補強, スリーブ 付)		1	171, 600	171, 600			WYB00134
		個	1	171, 600	171, 600	0	0	単一 54号
合 計					661, 634			
					0		-661, 634	

0/15m当たり内訳書

排水管
第 16号内訳書 (下部工排水装置)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		0	0	0			WYB00145
		m	15. 3	4, 788	73, 256	15. 3	73, 256	単一 55号
排水管 (材料費)	直管 VP200A (スリーブ 付)		0	0	0			WYB00221
		m	6. 5	4, 880	31, 720	6. 5	31, 720	単一 56号
コンクリートアンカーボルト設置			0	0	0			WYB00146
		本	22	1, 596	35, 112	22	35, 112	単一 57号
排水管 (材料費)	加工管 Y1 VP200A (溶接FRP補強, スリーブ 付)		0	0	0			WYB00147
		個	1	262, 400	262, 400	1	262, 400	単一 58号
排水管 (材料費)	加工管 L1 VP200A (溶接FRP補強, スリーブ 付)		0	0	0			WYB00148
		個	1	145, 600	145, 600	1	145, 600	単一 59号
排水管 (材料費)	加工管 L2 VP200A (溶接FRP補強, スリーブ 付)		0	0	0			WYB00149
		個	1	171, 600	171, 600	1	171, 600	単一 60号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	47. 3	4, 716	223, 066	47. 3	223, 066	単一 61号
合 計					0			
					942, 754		942, 754	
変更積算金額					0			
					866, 706		866, 706	円／m

0/38m当たり内訳書

排水管
第 17号内訳書 (流末排水)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		0	0	0			WYB00010
		m	38. 3	7, 707	295, 178	38. 3	295, 178	単一 62号
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40(高炉) 0. 20m3以上0. 22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0			CB222950
			1	36, 270	36, 270	1	36, 270	
排水管 (材料費)	VP200		0	0	0			WYB00011
		m	36. 3	3, 672	133, 293	36. 3	133, 293	単一 63号
排水管 (材料費)	90° エルボ φ 200		0	0	0			WYB00012
		個	7	2, 000	14, 000	7	14, 000	単一 64号
排水管 (材料費)	ソケット φ 200		0	0	0			WYB00014
		個	5	1, 150	5, 750	5	5, 750	単一 65号
排水管 (材料費)	45° エルボ φ 200		0	0	0			WYB00021
		個	4	1, 700	6, 800	4	6, 800	単一 66号
固定金具 (材料費)	φ 200用		0	0	0			WYB00022
		個	6	5, 057	30, 342	6	30, 342	単一 67号
合 計					0			
					521, 633		521, 633	
変更積算金額					0			
					479, 194		479, 194	円／m

121m当たり内訳書

鋼製排水溝

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製排水溝設置	時間の制約無 100kg/個未満 溶接有		121	6, 004	726, 484			WYB00048
		m	121	6, 004	726, 484	0	0	単一 68号
鋼製排水溝（一般部）（材料費）	A1 225×60		12	133, 000	1, 596, 000			WYB00057
		m	12	133, 000	1, 596, 000	0	0	単一 69号
鋼製排水溝（一般部）（材料費）	A2 260×60		107	123, 000	13, 161, 000			WYB00054
		m	107	123, 000	13, 161, 000	0	0	単一 70号
鋼製排水溝（流末部）（材料費）	D1 225×60		1. 2	141, 000	169, 200			WYB00064
		m	1. 2	141, 000	169, 200	0	0	単一 71号
鋼製排水溝（流末部）（材料費）	D2 260×60		1. 2	132, 000	158, 400			WYB00062
		m	1. 2	132, 000	158, 400	0	0	単一 72号
流末部埋設管（材料費）	DR1		1	42, 300	42, 300			WYB00038
		個	1	42, 300	42, 300	0	0	単一 73号
流末部埋設管（材料費）	DR2		1	59, 200	59, 200			WYB00034
		個	1	59, 200	59, 200	0	0	単一 74号
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		0. 24	200, 300	48, 072			WYB00070
		t	0. 24	200, 300	48, 072	0	0	単一 75号
合 計					14, 654, 700			
					14, 654, 700		0	

125m当たり内訳書

場所打地覆
第 19号内訳書 (L側)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無		18. 6	22, 000	409, 200			WYB00187
		m 3	18. 6	22, 000	409, 200	0	0	単一 76号
コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物24-12-25(普通)一般養生延長60m以下		19. 6	33, 860	663, 656			WYB00189
		m 3	19. 6	33, 860	663, 656	0	0	単一 77号
圧送管組立・撤去	30m 10m3以上100m3未満		19. 6	1, 092	21, 403			WYB00191
		m 3	19. 6	1, 092	21, 403	0	0	単一 78号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		243	8, 872	2, 155, 896			WYB00192
		m 2	243	8, 872	2, 155, 896	0	0	単一 79号
鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		4. 93	199, 200	982, 056			WYB00193
		t	4. 93	199, 200	982, 056	0	0	単一 80号
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		1. 75	200, 300	350, 525			WYB00194
		t	1. 75	200, 300	350, 525	0	0	単一 81号
鉄筋工	SD345 D13(コル) 一般構造物 10t以上 一般構造物		0. 08	1, 529, 000	122, 320			WYB00195
		t	0. 08	1, 529, 000	122, 320	0	0	単一 82号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		2. 8	2, 534	7, 095			WYB00196
		m 2	2. 8	2, 534	7, 095	0	0	単一 83号
合 計					4, 326, 586			
					4, 326, 586			

122m当たり内訳書

第 20号内訳書 場所打地覆 (R側)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無		11. 2	22, 000	246, 400			WYB00136
		m 3	11. 2	22, 000	246, 400	0	0	単一 84号
コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物24-12-25(普通)一般養生延長60m以下		11. 7	33, 860	396, 162			WYB00138
		m 3	11. 7	33, 860	396, 162	0	0	単一 85号
圧送管組立・撤去	30m 10m3以上100m3未満		11. 7	1, 092	12, 776			WYB00140
		m 3	11. 7	1, 092	12, 776	0	0	単一 86号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		28. 2	8, 872	250, 190			WYB00141
		m 2	28. 2	8, 872	250, 190	0	0	単一 87号
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		1. 48	200, 300	296, 444			WYB00142
		t	1. 48	200, 300	296, 444	0	0	単一 88号
合 計					1, 103, 622			
					1, 103, 622			

0.5/0m当たり内訳書

場所打地覆
第 21号内訳書 (A1側)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無		1	22, 000	22, 000			WYB00107
		m 3	1	22, 000	22, 000	0	0	単一 89号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		5. 1	8, 872	45, 247			WYB00112
		m 2	5. 1	8, 872	45, 247	0	0	単一 90号
鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		0. 03	199, 200	5, 976			WYB00113
		t	0. 03	199, 200	5, 976	0	0	単一 91号
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		0. 01	200, 300	2, 003			WYB00114
		t	0. 01	200, 300	2, 003	0	0	単一 92号
合 計					69, 070			
					0			

0/0.5m当たり内訳書

場所打地覆
第 22号内訳書 (A1側 壁高欄)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無		0	0	0			WYB00115
		m 3	0. 14	22, 000	3, 080	0. 14	3, 080	単一 93号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			WYB00118
		m 2	1. 5	8, 872	13, 308	1. 5	13, 308	単一 94号
鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00119
		t	0. 03	199, 200	5, 976	0. 03	5, 976	単一 95号
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00120
		t	0. 01	200, 300	2, 003	0. 01	2, 003	単一 96号
合 計					0			
					24, 367			
変更積算金額					0			
					22, 372			

0/3m当たり内訳書

場所打地覆
第 23号内訳書 (A1側 地覆部)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(コンクリートポンプ打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無		0	0	0			WYB00176
		m 3	0. 19	22, 000	4, 180	0. 19	4, 180	単一 97号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			WYB00200
		m 2	1	8, 872	8, 872	1	8, 872	単一 98号
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00217
		t	0. 02	200, 300	4, 006	0. 02	4, 006	単一 99号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		0	0	0			WYB00219
		孔	26	1, 231	32, 006	26	32, 006	単一 100号
差筋アンカー(材料費)	D13 SD345 L=600		0	0	0			WYB00037
		本	26	300	7, 800	26	7, 800	単一 101号
合 計					0			
					56, 864			
変更積算金額					0			
					52, 211			

8m当たり内訳書

場所打地覆
第 24号内訳書 (A2側)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無		2. 3	22, 000	50, 600			WYB00171
		m 3	2. 3	22, 000	50, 600	0	0	単一 102号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		15. 8	8, 872	140, 177			WYB00183
		m 2	15. 8	8, 872	140, 177	0	0	単一 103号
鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		0. 26	199, 200	51, 792			WYB00185
		t	0. 26	199, 200	51, 792	0	0	単一 104号
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		0. 13	200, 300	26, 039			WYB00186
		t	0. 13	200, 300	26, 039	0	0	単一 105号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		123	1, 231	151, 413			WYB00197
		孔	123	1, 231	151, 413	0	0	単一 106号
アンカー	25mm以下 下方向		123	7, 225	888, 675			WYB00199
		本	123	7, 225	888, 675	0	0	単一 107号
注入材 (材料費)	0. 019kg/本		123	62. 7	7, 712			CB435942
		本	123	62. 7	7, 712	0	0	
合 計					1, 208, 695			
					1, 208, 695			

48/0m当たり内訳書

場所打地覆
第 25号内訳書 (深礎付擁壁部)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無		17. 5	22, 000	385, 000			WYB00263
		m 3	17. 5	22, 000	385, 000	0	0	単一 108号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		108	8, 872	958, 176			WYB00236
		m 2	108	8, 872	958, 176	0	0	単一 109号
鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		1. 86	199, 200	370, 512			WYB00262
		t	1. 86	199, 200	370, 512	0	0	単一 110号
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		0. 66	200, 300	132, 198			WYB00265
		t	0. 66	200, 300	132, 198	0	0	単一 111号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		738	1, 231	908, 478			WYB00267
		孔	738	1, 231	908, 478	0	0	単一 112号
アンカー	25mm以下 下方向		738	7, 225	5, 332, 050			WYB00266
		本	738	7, 225	5, 332, 050	0	0	単一 113号
注入材 (材料費)	0. 019kg/本		738	62. 7	46, 272			CB435942
		本	738	62. 7	46, 272	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1. 6	2, 534	4, 054			WYB00269
		m 2	1. 6	2, 534	4, 054	0	0	単一 114号
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		21. 4	4, 678	100, 109			CB224250
		m 2	21. 4	4, 678	100, 109	0	0	
足場	賃料・撤去		48	10, 680	512, 640			WYB00058
		m	48	10, 680	512, 640	0	0	単一 115号
合 計					8, 043, 715			
					0		-8, 043, 715	

0/48m当たり内訳書

場所打地覆
第 26号内訳書 (深礎付擁壁部)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無		0	0	0			WYB00288
		m 3	15. 3	22, 000	336, 600	15. 3	336, 600	単一 116号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			WYB00238
		m 2	97. 9	8, 872	868, 568	97. 9	868, 568	単一 117号
鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00282
		t	1. 67	199, 200	332, 664	1. 67	332, 664	単一 118号
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		0	0	0			WYB00290
		t	0. 66	200, 300	132, 198	0. 66	132, 198	単一 119号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		0	0	0			WYB00292
		孔	738	1, 231	908, 478	738	908, 478	単一 120号
アンカー	25mm以下 下方向		0	0	0			WYB00291
		本	738	7, 225	5, 332, 050	738	5, 332, 050	単一 121号
注入材 (材料費)	0. 019kg/本		0	0	0			CB435942
		本	738	62. 7	46, 272	738	46, 272	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			WYB00294
		m 2	0. 86	2, 534	2, 179	0. 86	2, 179	単一 122号
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		0	0	0			CB224250
		m 2	21. 4	4, 678	100, 109	21. 4	100, 109	
足場	賃料・撤去		0	0	0			WYB00065
		m	48	10, 680	512, 640	48	512, 640	単一 123号
合 計					0			
					8, 571, 758			
変更積算金額					0			
					7, 880, 320			
							7, 880, 320	円／m

4m当たり内訳書

場所打地覆
第 27号内訳書 (ラーメン橋ウイング部)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無		1. 3	22, 000	28, 600			WYB00271
		m 3	1. 3	22, 000	28, 600	0	0	単一 124号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		9	8, 872	79, 848			WYB00270
		m 2	9	8, 872	79, 848	0	0	単一 125号
鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		0. 18	199, 200	35, 856			WYB00273
		t	0. 18	199, 200	35, 856	0	0	単一 126号
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		0. 07	200, 300	14, 021			WYB00274
		t	0. 07	200, 300	14, 021	0	0	単一 127号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		72	1, 231	88, 632			WYB00276
		孔	72	1, 231	88, 632	0	0	単一 128号
アンカー	25mm以下 下方向		72	7, 225	520, 200			WYB00275
		本	72	7, 225	520, 200	0	0	単一 129号
注入材 (材料費)	0. 019kg/本		72	62. 7	4, 514			CB435942
		本	72	62. 7	4, 514	0	0	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		1. 7	4, 678	7, 952			CB224250
		m 2	1. 7	4, 678	7, 952	0	0	
足場	賃料・撤去		3. 8	10, 680	40, 584			WYB00066
		m	3. 8	10, 680	40, 584	0	0	単一 130号
合 計					754, 045			
					754, 045			

63/0m当たり内訳書

場所打地覆

(気泡混合軽量盛土部)

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無		58. 4	22, 000	1, 284, 800			WYB00279
		m 3	58. 4	22, 000	1, 284, 800	0	0	単一 131号
コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生 延長無		24. 4	21, 590	526, 796			WYB00286
		m 3	24. 4	21, 590	526, 796	0	0	単一 132号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		255	8, 872	2, 262, 360			WYB00278
		m 2	255	8, 872	2, 262, 360	0	0	単一 133号
鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物		4. 33	199, 200	862, 536			WYB00283
		t	4. 33	199, 200	862, 536	0	0	単一 134号
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物		1. 7	200, 300	340, 510			WYB00284
		t	1. 7	200, 300	340, 510	0	0	単一 135号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20		5. 4	5, 591	30, 191			WYB00285
		m 2	5. 4	5, 591	30, 191	0	0	単一 136号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		649	4, 716	3, 060, 684			WB252110
		掛m 2	649	4, 716	3, 060, 684	0	0	単一 137号
合 計					7, 692, 886			
					0		-7, 692, 886	

0/63m当たり内訳書

場所打地覆

(気泡混合軽量盛土部)

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(コンクリートポンプ打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無	m 3	0	0	0			WYB00296
		m 3	58. 4	22, 000	1, 284, 800	58. 4	1, 284, 800	単一 138号
コンクリート(コンクリートポンプ打設 10m3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生 延長無	m 3	0	0	0			WYB00299
		m 3	24. 4	21, 590	526, 796	24. 4	526, 796	単一 139号
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0	0	0			WYB00295
		m 2	255	8, 872	2, 262, 360	255	2, 262, 360	単一 140号
鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	t	0	0	0			WYB00301
		t	4. 56	199, 200	908, 352	4. 56	908, 352	単一 141号
鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	t	0	0	0			WYB00302
		t	1. 7	200, 300	340, 510	1. 7	340, 510	単一 142号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0	0	0			WYB00303
		m 2	5. 4	5, 591	30, 191	5. 4	30, 191	単一 143号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	0	0	0			WB252110
		掛m 2	649	4, 716	3, 060, 684	649	3, 060, 684	単一 61号
合 計					0			
					8, 413, 693		8, 413, 693	
変更積算金額					0			
					7, 735, 006		7, 735, 006	円／m

1箇所当たり内訳書

検査路

第 30号内訳書

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50m3当たり内訳書

第 31号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 小規模 全ての費用		50	2, 053	102, 650			WYB00028
		m 3	50	2, 053	102, 650	0	0	単一 146号
合 計					94, 369			
					94, 369		0	

3m3当たり内訳書

埋戻し
第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	小規模 土砂 全ての費用		3	5, 513	16, 539			WYB00031
		m 3	3	5, 513	16, 539	0	0	単一 147号
合 計					15, 204			
					15, 204		0	

40m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	小規模		40	3, 107	124, 280			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	40	3, 107	124, 280	0	0	
合 計					114, 255			
					114, 255		0	

40m3当たり内訳書

第 34号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		40	126. 9	5, 076			CB210610
		m 3	40	126. 9	5, 076	0	0	
合 計					4, 666		0	
					4, 666			

1,080m2当たり内訳書

床版足場

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	フレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 5. 9月		1, 079	1, 652	1, 782, 508			WB470650
		m 2	1, 079	1, 652	1, 782, 508	0	0	単一 149号
中段足場	フレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 5. 9月		1, 079	797	859, 963			WB470660
		m 2	1, 079	797	859, 963	0	0	単一 150号
床版追加足場	2. 3月		1, 079	40	43, 160			WB470700
		m 2	1, 079	40	43, 160	0	0	単一 151号
朝顔	フレートカーター・ボックスカーター 設置・撤去・賃料 4. 9月 片側朝顔		580	630	365, 400			WB470690
		m 2	580	630	365, 400	0	0	単一 152号
朝顔	フレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 5. 9月 片側朝顔		499	452	225, 548			WB470690
		m 2	499	452	225, 548	0	0	単一 153号
合 計					3, 012, 275			
					3, 012, 275			

948m当たり内訳書

通信管路

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		931	2, 335	2, 173, 885			WYB00085
		m	931	2, 335	2, 173, 885	0	0	単一 154号
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設		17. 2	2, 580	44, 376			WYB00088
		m	17. 2	2, 580	44, 376	0	0	単一 155号
ベルマウス設置	VE54用		56	1, 843	103, 208			WYB00051
		個	56	1, 843	103, 208	0	0	単一 156号
コネクタ設置	SUSFX管54用		24	6, 143	147, 432			WYB00052
		個	24	6, 143	147, 432	0	0	単一 157号
硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%		931	388	361, 228			WE505400
		m	931	388	361, 228	0	0	単一 158号
金属製可とう電線管（材料費）	SUSFX管 φ54用		17. 2	8, 090	139, 148			WYB00053
		m	17. 2	8, 090	139, 148	0	0	単一 159号
ベルマウス（材料費）	VE管 φ54用		56	966	54, 096			WYB00060
		個	56	966	54, 096	0	0	単一 160号
コネクタ（材料費）	SUSFX管 φ54用		24	6, 960	167, 040			WYB00063
		個	24	6, 960	167, 040	0	0	単一 161号
呼び線（材料費）	IV φ2mm ｽｽ含む		957	52. 11	49, 869			WYB00068
		m	957	52. 11	49, 869	0	0	単一 162号
合 計					2, 978, 906			
					2, 978, 906			

7. 6m2当たり内訳書

コンクリートはつり

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用		7. 6	7, 872	59, 827			CB224250
		m 2	7. 6	7, 872	59, 827	0	0	
積込（コンクリート殻）	全ての費用		0. 4	1, 139	455			CB224260
		m 3	0. 4	1, 139	455	0	0	
合 計					55, 419			
					55, 419		0	

117袋当たり内訳書

土のう撤去

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		117	706. 9	82, 707			WB252730
		袋	117	706. 9	82, 707	0	0	単一 178号
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3)		97. 5	3, 122	304, 395			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	97. 5	3, 122	304, 395	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)		97. 5	128. 2	12, 499			CB210610
	無し	m 3	97. 5	128. 2	12, 499	0	0	
合 計					367, 367			
					367, 367		0	

一式当たり内訳書

応急処理作業（労務）

第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00023
		時間	112	3, 806	426, 272	112	426, 272	単一 184号
運転手（一般）	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00024
		時間	52	2, 940	152, 880	52	152, 880	単一 185号
運転手（特殊）	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00026
		時間	68	3, 255	221, 340	68	221, 340	単一 186号
普通作業員	0. 125人/時間		0	0	0			WYB00029
		時間	192	2, 874	551, 808	192	551, 808	単一 187号
合 計					0			
					1, 352, 300		1, 352, 300	
変更積算金額					0			
					1, 352, 300		1, 352, 300	円／式

一式当たり内訳書

応急処理作業（機械）

第 40号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック	2t積級		0	0	0			WYB00032
		日	9	3, 750	33, 750	9	33, 750	単一 188号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		0	0	0			
		日	9	12, 000	108, 000	9	108, 000	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4 t 級 吊能力2． 9 t		0	0	0			
		日	2	8, 990	17, 980	2	17, 980	
合 計					0			
					159, 730		159, 730	
変更積算金額					0			
					159, 730		159, 730	円／式

一式当たり内訳書

応急処理作業（材料）

第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変成シリコーン形シーリング材	2成分形		0	0	0			WYB00033
		セット	6	5, 120	30, 720	6	30, 720	単一 189号
軽油			0	0	0			
		L	1, 430	143	204, 490	1, 430	204, 490	
合 計					0			
					235, 210		235, 210	
変更積算金額					0			
					235, 210		235, 210	円／式

325m2当たり内訳書

敷鉄板
第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	撤去		325	188. 6	61, 295			WB253610
		m 2	325	188. 6	61, 295	0	0	単一 190号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 211日 有 385日 有		70	7, 944	556, 080			WB253630
		枚	70	7, 944	556, 080	0	0	単一 191号
合 計					567, 574			
					567, 574		0	

37/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			30	15, 540	466, 200			WB010211
		人日	30	15, 540	466, 200	0	0	単一 192号
交通誘導警備員 B			7	13, 970	97, 790			WB010212
		人日	7	13, 970	97, 790	0	0	単一 193号
合 計					518, 496			
					0		-518, 496	

0/60人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	43	15, 540	668, 220	43	668, 220	単一 194号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	17	13, 970	237, 490	17	237, 490	単一 195号
合 計					0			
					905, 710		905, 710	
変更積算金額					0			
					832, 651		832, 651	円／人日

56. 1t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 45号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 32.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		56. 1	4, 070	228, 327			WB010020
		t	56. 1	4, 070	228, 327	0	0	単一 196号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		56. 1	1, 500	84, 150			WB010030
		t	56. 1	1, 500	84, 150	0	0	単一 197号
合 計					287, 271			
					287, 271		0	

一式当たり内訳書

BIM/CIM活用工事に要する費用

第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM活用工事に要する費用			0		0			WYB00043
		式	1		6, 161, 000	1	6, 161, 000	単一 198号
合 計					0			
					6, 161, 000		6, 161, 000	
変更積算金額					0			
					6, 161, 000		6, 161, 000	円／式

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	下向き		31. 4	28, 310	888, 934			WYB00069
		m 2	31. 4	28, 310	888, 934	0	0	単一 199号
合 計					817, 228			
					817, 228		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	55, 300	55, 300			WYB00001
		工事	1	55, 300	55, 300	0	0	単一 200号
合 計					50, 775			
					50, 775		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	260, 853	
						1		260, 853	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工		SD345 D13 一般構造物 10t以上 橋梁用床版		1	284, 100	284, 100	WYB00005		
			t	1	284, 100	284, 100	単一 21号		
計						284, 100			
						284, 100			
単価						284, 100			
						284, 100	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	258, 925
						1		258, 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 橋梁用床版		1	282, 000	282, 000	WYB00020	
			t	1	282, 000	282, 000	単一 22号	
計						282, 000		
						282, 000		
単価						282, 000		
						282, 000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	289. 2	
						1		289. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	314. 6	314. 6	CB210100		
			m 3	1	314. 6	314. 6			
計						314. 6			
						314. 6			
単価						314. 6	円／m3		
						314. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	橋名板 (漢字)	150×510×3 SUS304	単位	枚	数量	1	単価	46, 803	
						1		46, 803	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋名板等取付				1	50, 910	50, 910	CB422720		
			枚	1	50, 910	50, 910			
計						50, 910			
						50, 910			
単価						50, 910	円／枚		
						50, 910			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	橋名板 (ひらがな)	150×870×3 SUS304	単位	枚	数量	1	単価	73, 289
						1		73, 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付				1	79, 720	79, 720	CB422720	
			枚	1	79, 720	79, 720		
計						79, 720		
						79, 720		
単価						79, 720		
						79, 720	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	橋名板 (竣工日)	150×750×3 SUS304	単位	枚	数量	1	単価	70, 899
						1		70, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付				1	77, 120	77, 120	CB422720	
			枚	1	77, 120	77, 120		
計						77, 120		
						77, 120		
単価						77, 120		
						77, 120	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	踏掛版 (A1)	24-12-25(20)(高炉) 主鉄筋SD345 D16~25	単位	m3	数量	1	単価	61, 022
						1		61, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0. 20t/m3以上0. 22t/m3未満		1	66, 460	66, 460	WYB00204	
			m 3	1	66, 460	66, 460	単一 148号	
計						66, 460		
						66, 460		
単価						66, 460		
						66, 460	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	踏掛版 (A2)	24-12-25(20)(高炉) 主鉄筋SD345 D16~25	単位	m3	数量	1	単価	61, 022
						1		61, 022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0. 20t/m3以上0. 22t/m3未満		1	66, 460	66, 460	WYB00208	
			m 3	1	66, 460	66, 460	単一 148号	
計						66, 460		
						66, 460		
単価						66, 460		
						66, 460	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	プルボックス設置 (遊間部)	溶融亜鉛メッキ(防水)皿一体型 650×1300×300・650×750×200	単位	個	数量	1	単価	518,127
						1		518,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		新設 65cm 130cm 30cm		1	55,290	55,290	WYB00086	
			個	1	55,290	55,290	単一 163号	
プルボックス設置		新設 65cm 75cm 20cm		1	43,000	43,000	WYB00078	
			個	1	43,000	43,000	単一 164号	
プルボックス (材料費)		溶融亜鉛メッキ(防水) 650×1300×300		1	288,000	288,000	WYB00041	
			個	1	288,000	288,000	単一 165号	
ハンドホール (材料費)		650×750×200		1	178,000	178,000	WYB00013	
			個	1	178,000	178,000	単一 166号	
計						564,290		
						564,290		
単価						564,300		
						564,300	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一10号	プルボックス設置 (遊間部)	溶融亜鉛メッキ(防水)反転タイプ HH一体型 650×1300×300 ・ 650×750×200	単位	個	数量	1	518, 127
						1	518, 127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置		新設 65cm 130cm 30cm		1	55, 290	55, 290	WYB00091
			個	1	55, 290	55, 290	単一 163号
プルボックス設置		新設 65cm 75cm 20cm		1	43, 000	43, 000	WYB00081
			個	1	43, 000	43, 000	単一 164号
プルボックス (材料費)		溶融亜鉛メッキ(防水)反転タイプ 650×1300×300		1	288, 000	288, 000	WYB00045
			個	1	288, 000	288, 000	単一 167号
ハンドホール (材料費)		650×750×200(反転タイプ)		1	178, 000	178, 000	WYB00044
			個	1	178, 000	178, 000	単一 168号
計						564, 290	
						564, 290	
単価						564, 300	
						564, 300	円／個

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	プルボックス設置 (土工部)	溶融亜鉛メッキ(防水)皿一体型 650×1000×300・650×600×200	単位	個	数量	1	単価	424,732
						1		424,732
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	新設 65cm 100cm 30cm		1	49,140	49,140	WYB00096	
			個	1	49,140	49,140	単一 169号	
	プルボックス設置	新設 65cm 60cm 20cm		1	36,860	36,860	WYB00089	
			個	1	36,860	36,860	単一 170号	
	プルボックス (材料費)	溶融亜鉛メッキ(防水) 650×1000×300		1	216,000	216,000	WYB00056	
			個	1	216,000	216,000	単一 171号	
	ハンドホール (材料費)	650×600×200		1	160,000	160,000	WYB00059	
			個	1	160,000	160,000	単一 172号	
	計					462,000		
						462,000		
	単価					462,000		
						462,000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一12号	プルボックス設置 (土工部)	溶融亜鉛メッキ(防水)反転タイプ HH一体型 650×1000×300 ・ 650×600×200	単位	個	数量	1	424, 197
						1	424, 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置		新設 65cm 100cm 30cm		1	49, 140	49, 140	WYB00092
			個	1	49, 140	49, 140	単一 169号
プルボックス設置		新設 65cm 60cm 20cm		1	36, 860	36, 860	WYB00083
			個	1	36, 860	36, 860	単一 170号
プルボックス (材料費)		溶融亜鉛メッキ(防水)反転タイプ 650×1000×300		1	216, 000	216, 000	WYB00047
			個	1	216, 000	216, 000	単一 173号
ハンドホール (材料費)		650×600×200(反転タイプ)		1	160, 000	160, 000	WYB00046
			個	1	160, 000	160, 000	単一 174号
計						462, 000	
						462, 000	
単価						462, 000	
						462, 000	円／個

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	プルボックス設置 (ハンドホール部)	FE型	単位	個	数量	1	単価	295, 561	
						1		295, 561	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置		新設 45cm 70cm 20.25cm		1	52, 830	52, 830	WYB00087		
			個	1	52, 830	52, 830	単一 175号		
ハンドホール (材料費)		FE型		1	269, 000	269, 000	WYB00055		
			個	1	269, 000	269, 000	単一 176号		
計						321, 830			
						321, 830			
単価						321, 900			
						321, 900	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 846	
						1		14, 846	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 昼間 制約無		1	16, 170	16, 170	WYB00016		
			m 3	1	16, 170	16, 170	単－ 177号		
計						16, 170			
						16, 170			
単価						16, 170			
						16, 170	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	20, 934
						1		20, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物取壊 機械積込 DID有 23. 2km以下		1	22, 800	22, 800	WYB00018	
			m 3	1	22, 800	22, 800	単－ 179号	
計						22, 800		
						22, 800		
単価						22, 800		
						22, 800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 904
						1		2, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用		1	3, 159	3, 159	CB227010	
			m 3	1	3, 159	3, 159		
計						3, 159		
						3, 159		
単価						3, 159		
						3, 159	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		単位	m3	数量	1	単価	6, 974	
						1		6, 974	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾚｯｸ		1	7, 587	7, 587	WYB00027		
			m 3	1	7, 587	7, 587	単－ 180号		
計						7, 587			
						7, 587			
単価						7, 587			
						7, 587	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 049	
						1		5, 049	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2. 5	2, 200	5, 500	WB020052		
			t	2. 5	2, 200	5, 500	単－ 181号		
計						5, 500			
						5, 500			
単価						5, 500	円／m3		
						5, 500			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 320
						1		4, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	2, 000	4, 700	WB020052	
			t	2. 35	2, 000	4, 700	単－ 182号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分		単位	m3	数量	1	単価	11, 032
						1		11, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	12, 000	12, 000	WB020051	
			m 3	1	12, 000	12, 000	単－ 183号	
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一21号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 橋梁用床版	単位	t	数量	1	284, 100
						1	284, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 7	27, 405	19, 183	
			人	0. 7	27, 405	19, 183	
鉄筋工				3	25, 305	75, 915	
			人	3	25, 305	75, 915	
普通作業員				2. 5	21, 840	54, 600	
			人	2. 5	21, 840	54, 600	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	116, 000	119, 480	
			t	1. 03	116, 000	119, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		14, 922	
			式	1		14, 922	
計						284, 100	
						284, 100	
単価						284, 100	
						284, 100	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一22号	鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 橋梁用床版	単位	t	数量	1	282, 000
						1	282, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 7	27, 405	19, 183	
			人	0. 7	27, 405	19, 183	
鉄筋工				3	25, 305	75, 915	
			人	3	25, 305	75, 915	
普通作業員				2. 5	21, 840	54, 600	
			人	2. 5	21, 840	54, 600	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	114, 000	117, 420	
			t	1. 03	114, 000	117, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		14, 882	
			式	1		14, 882	
計						282, 000	
						282, 000	
単価						282, 000	
						282, 000	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一23号	コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 養生無 延長無	単位	m 3	数量	10	30, 420
						10	30, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 4	27, 405	10, 962	
			人	0. 4	27, 405	10, 962	
特殊作業員				1	24, 675	24, 675	
			人	1	24, 675	24, 675	
普通作業員				1. 5	21, 840	32, 760	
			人	1. 5	21, 840	32, 760	
左官				0. 4	26, 250	10, 500	
			人	0. 4	26, 250	10, 500	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		10. 3	16, 050	165, 315	
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315	
コンクリートポンプ車		ポンプ式 90～110m3/h		3. 5	13, 550	47, 425	WYB00158
			時間	3. 5	13, 550	47, 425	単一 201号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		12, 563	
			式	1		12, 563	
計						304, 200	
						304, 200	
単価						30, 420	
						30, 420	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一24号	コンクリート(コンクリートポンプ 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通)養生無 延長60m以下	単位	m 3	数量	10	33, 340
						10	33, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 4	27, 405	10, 962	
			人	0. 4	27, 405	10, 962	
特殊作業員				1. 25	24, 675	30, 843	
			人	1. 25	24, 675	30, 843	
普通作業員				1. 5	21, 840	32, 760	
			人	1. 5	21, 840	32, 760	
左官				0. 4	26, 250	10, 500	
			人	0. 4	26, 250	10, 500	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		10. 3	16, 050	165, 315	
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		5	13, 550	67, 750	WYB00160
			時間	5	13, 550	67, 750	単一 202号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		15, 270	
			式	1		15, 270	
計						333, 400	
						333, 400	
単価						33, 340	
						33, 340	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	圧送管組立・撤去	30m 10m3以上100m3未満	単位	m 3	数量	10	単価	1, 092	
						10		1, 092	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 5	21, 840	10, 920			
			人	0. 5	21, 840	10, 920			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						10, 920			
						10, 920			
単価						1, 092			
						1, 092			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	養生（鋼橋床版）		単位	m 2	数量	100	単価	477. 7
						100		477. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1. 75	21, 840	38, 220		
			人	1. 75	21, 840	38, 220		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		9, 550		
			式	1		9, 550		
計						47, 770		
						47, 770		
単価						477. 7		
						477. 7	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一27号	型枠（鋼橋床版）	補正係数:補正なし	単位	m ²	数量	100	11, 090
						100	11, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	27, 405	164, 430	
			人	6	27, 405	164, 430	
型わく工				18	25, 515	459, 270	
			人	18	25, 515	459, 270	
普通作業員				12	21, 840	262, 080	
			人	12	21, 840	262, 080	
型枠用合板		J A S 板面品質B－C 1 2×9 0 0×1 8 0 0		23. 3	1, 970	45, 901	
			枚	23. 3	1, 970	45, 901	
正割材		杉 4 m×6 c m×6 c m 特1等		0. 9	65, 000	58, 500	
			m ³	0. 9	65, 000	58, 500	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		118, 819	
			式	1		118, 819	
計						1, 109, 000	
						1, 109, 000	
単価						11, 090	
						11, 090	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	橋梁用伸縮継手装置設置工（本体材料費除く）	新設 普通型 昼間 打設コンクリート 補強鉄筋・差筋アンカー含	単位	m	数量	1	単価	6,244
						1		6,244
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置設置工（本体材料費除く）	新設 打設コンクリート 補強鉄筋・差筋アンカー[4週8休, 材工共]		1	6,244	6,244		
			m	1	6,244	6,244		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,244		
						6,244		
	単価					6,244		
						6,244	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単－29号	鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	199, 200
						1	199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 75	25, 305	44, 283	
			人	1. 75	25, 305	44, 283	
普通作業員				0. 75	21, 840	16, 380	
			人	0. 75	21, 840	16, 380	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	114, 000	117, 420	
			t	1. 03	114, 000	117, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 415	
			式	1		7, 415	
計						199, 200	
						199, 200	
単価						199, 200	
						199, 200	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	本体 遊間量150mm	単位	m	数量	1	単価	333, 000
						1		333, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置		KMA-110N		1	333, 000	333, 000		
			m	1	333, 000	333, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						333, 000		
						333, 000		
単価						333, 000		
						333, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	アップ スタント（A1）	単位	個	数量	1	単価	117, 000
						1		117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置		アップ スタント（A1）		1	117, 000	117, 000		
			個	1	117, 000	117, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						117, 000		
						117, 000		
単価						117, 000		
						117, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	アップ スタンド 斜角用 (A2)	単位	個	数量	1	単価	140, 000
						1		140, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置		アップ スタンド 斜角用 (A2)		1	140, 000	140, 000		
			個	1	140, 000	140, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						140, 000		
						140, 000		
単価						140, 000		
						140, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	壁高欄カバー SUS304 t=2mm 丸小ネジ・打込アンカー含む	単位	組	数量	1	単価	99, 000
						1		99, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置		壁高欄カバー SUS304 t=2mm 丸小ネジ・打込アンカー含む		1	99, 000	99, 000		
			組	1	99, 000	99, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						99, 000		
						99, 000		
単価						99, 000		
						99, 000	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	地覆カバー(A1) SUS304 t=2mm 丸小径・打込アンカー含む	単位	組	数量	1	単価	99, 000	
						1		99, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置		地覆カバー(A1) SUS304 t=2mm 丸小径・打込アンカー含む		1	99, 000	99, 000			
			組	1	99, 000	99, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						99, 000			
						99, 000			
単価						99, 000	円／組		
						99, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	地覆カバー(A2) SUS304 t=2mm 丸小径・打込アンカー含む	単位	組	数量	1	単価	176, 000
						1		176, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置		地覆カバー(A2) SUS304 t=2mm 丸小径・打込アンカー含む		1	176, 000	176, 000		
			組	1	176, 000	176, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						176, 000		
						176, 000		
単価						176, 000	円／組	
						176, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	橋梁用伸縮継手装置（材料費）	除雪誘導板 PL16×65×160	単位	枚	数量	1	単価	2,700
						1		2,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置	除雪誘導板 PL16×65×160		1	2,700	2,700		
			枚	1	2,700	2,700		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,700		
						2,700		
	単価					2,700		
						2,700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	排水管設置	VP管	単位	m	数量	10	単価	4, 788
						10		4, 788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702		
			人	0. 5	27, 405	13, 702		
特殊作業員				0. 5	24, 675	12, 337		
			人	0. 5	24, 675	12, 337		
普通作業員				1	21, 840	21, 840		
			人	1	21, 840	21, 840		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						47, 880		
						47, 880		
単価						4, 788		
						4, 788	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	排水管（材料費）	直管 VP200A（スリーブ付）	単位	m	数量	1	単価	4, 880
						1		4, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		VP200A（スリーブ付）		1	4, 880	4, 880		
			m	1	4, 880	4, 880		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 880		
						4, 880		
単価						4, 880		
						4, 880	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	排水管（材料費）	直管 VP40A（スリーブ付）	単位	m	数量	1	単価	2, 400
						1		2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		VP40A（スリーブ付）		1	2, 400	2, 400		
			m	1	2, 400	2, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 400		
						2, 400		
単価						2, 400		
						2, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	排水管（材料費）	加工管 Y1 VP200A	単位	個	数量	1	単価	26, 800
						1		26, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 Y1 VP200A		1	26, 800	26, 800		
			個	1	26, 800	26, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26, 800		
						26, 800		
単価						26, 800		
						26, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	排水管（材料費）	加工管 L1 VP200A（溶接FRP補強, スリｰﾌﾟ付）	単位	個	数量	1	単価	63, 000
						1		63, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管（材料費）		加工管 L1 VP200A（溶接FRP補強, スリｰﾌﾟ付）		1	63, 000	63, 000		
			個	1	63, 000	63, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						63, 000		
						63, 000		
単価						63, 000		
						63, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	排水管（材料費）	加工管 L2 VP200A(溶接FRP補強, スリフ付)	単位	個	数量	1	単価	126, 000
						1		126, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L2 VP200A(溶接FRP補強, スリフ付)		1	126, 000	126, 000		
			個	1	126, 000	126, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						126, 000		
						126, 000		
単価						126, 000		
						126, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	排水管（材料費）	加工管 VS1 VP40A	単位	個	数量	1	単価	14, 000
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VS1 VP40A		1	14, 000	14, 000		
			個	1	14, 000	14, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 000		
						14, 000		
単価						14, 000		
						14, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	排水管（材料費）	加工管 VS2 VP40A	単位	個	数量	1	単価	7, 030
						1		7, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VS2 VP40A		1	7, 030	7, 030		
			個	1	7, 030	7, 030		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 030		
						7, 030		
単価						7, 030		
						7, 030	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	排水管（材料費）	加工管 VL1 VP40A(スリーブ付)	単位	個	数量	1	単価	12, 600
						1		12, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 VL1 VP40A(スリーブ付)		1	12, 600	12, 600		
			個	1	12, 600	12, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12, 600		
						12, 600		
単価						12, 600		
						12, 600	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	伸縮継手（材料費）	VP200A用 EX1	単位	個	数量	1	単価	112, 000
						1		112, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		VP200A用 EX1		1	112, 000	112, 000		
			個	1	112, 000	112, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						112, 000		
						112, 000		
単価						112, 000		
						112, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	伸縮継手（材料費）	VP200A用 EX2	単位	個	数量	1	単価	128, 000
						1		128, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手		VP200A用 EX2		1	128, 000	128, 000		
			個	1	128, 000	128, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						128, 000		
						128, 000		
単価						128, 000		
						128, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	接続継手（材料費）	溢水防止 200A用	単位	個	数量	1	単価	17, 000
						1		17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続継手		溢水防止 200A用		1	17, 000	17, 000		
			個	1	17, 000	17, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17, 000		
						17, 000		
単価						17, 000	円／個	
						17, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	排水管設置	VP管	単位	m	数量	10	単価	4, 788
						10		4, 788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702		
			人	0. 5	27, 405	13, 702		
特殊作業員				0. 5	24, 675	12, 337		
			人	0. 5	24, 675	12, 337		
普通作業員				1	21, 840	21, 840		
			人	1	21, 840	21, 840		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						47, 880		
						47, 880		
単価						4, 788		
						4, 788	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	排水管（材料費）	直管 VP200A（スリーブ付）	単位	m	数量	1	単価	4,880
						1		4,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		VP200A（スリーブ付）		1	4,880	4,880		
			m	1	4,880	4,880		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,880		
						4,880		
単価						4,880		
						4,880	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一51号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	100	1, 596
						100	1, 596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
特殊作業員				3	24, 675	74, 025	
			人	3	24, 675	74, 025	
普通作業員				2	21, 840	43, 680	
			人	2	21, 840	43, 680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		14, 490	
			式	1		14, 490	
計						159, 600	
						159, 600	
単価						1, 596	
						1, 596	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	排水管（材料費）	加工管 Y1 VP200A(溶接FRP補強, スリフ付)	単位	個	数量	1	単価	262, 400
						1		262, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 Y1(下部工) VP200A(溶接FRP補強, スリフ付)		1	262, 400	262, 400		
			個	1	262, 400	262, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						262, 400		
						262, 400		
単価						262, 400		
						262, 400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	排水管（材料費）	加工管 L1 VP200A(溶接FRP補強, スリフ付)	単位	個	数量	1	単価	145, 600
						1		145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L1(下部工) VP200A(溶接FRP補強, スリフ付)		1	145, 600	145, 600		
			個	1	145, 600	145, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						145, 600		
						145, 600		
単価						145, 600		
						145, 600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	排水管（材料費）	加工管 L2 VP200A(溶接FRP補強, スリーブ付)	単位	個	数量	1	単価	171,600
						1		171,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管	加工管 L2(下部工) VP200A(溶接FRP補強, スリーブ付)		1	171,600	171,600		
			個	1	171,600	171,600		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					171,600		
						171,600		
	単価					171,600		
						171,600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	排水管設置	VP管	単位	m	数量	0	単価	0
						10		4, 788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	27, 405	13, 702		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 5	24, 675	12, 337		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	21, 840	21, 840		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						47, 880		
単価						0		
						4, 788	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	排水管（材料費）	直管 VP200A（スリーブ付）	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4, 880
	排水管	VP200A（スリーブ付）		0	0	0		
			m	1	4, 880	4, 880		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4, 880		
	単価					0		
						4, 880	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	0	単価	0
						100		1, 596
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0	0	0	
				人	1	27, 405	27, 405	
特殊作業員					0	0	0	
				人	3	24, 675	74, 025	
普通作業員					0	0	0	
				人	2	21, 840	43, 680	
諸雑費（率＋まるめ）					0		0	
10%				式	1		14, 490	
計							0	
							159, 600	
単価							0	
							1, 596	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	排水管（材料費）	加工管 Y1 VP200A(溶接FRP補強, スリフ付)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		262, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 Y1(下部工) VP200A(溶接FRP補強, スリフ付)		0	0	0		
			個	1	262, 400	262, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						262, 400		
単価						0		
						262, 400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	排水管（材料費）	加工管 L1 VP200A(溶接FRP補強, スリフ付)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		145, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管		加工管 L1(下部工) VP200A(溶接FRP補強, スリフ付)		0	0	0		
			個	1	145, 600	145, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						145, 600		
単価						0		
						145, 600	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	排水管（材料費）	加工管 L2 VP200A(溶接FRP補強, スリーブ付)	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		171, 600
排水管		加工管 L2(下部工) VP200A(溶接FRP補強, スリーブ付)		0	0	0		
			個	1	171, 600	171, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						171, 600		
						0		
単価						171, 600	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 716	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	27, 405	43, 848			
とび工			人	8. 5	26, 460	224, 910			
普通作業員			人	1. 3	21, 840	28, 392			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860			
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		111, 590			
計						471, 600			
単価						4, 716	円／掛m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一62号	排水管設置	VP管	単位	m	数量	0	0
						38. 3	7, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 5	27, 405	68, 512	
普通作業員				0	0	0	
			人	7. 5	21, 840	163, 800	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		28	
計						0	
						295, 200	
単価						0	
						7, 707	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	排水管（材料費）	VP200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管 VP200		0	0	0		
			m	1	3, 672	3, 672		
計						0		
						3, 672		
単価						0		
						3, 672	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－64号	排水管（材料費）	90° エルボ φ 200	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
90° エルボ		φ 200		0	0	0		
			個	1	2, 000	2, 000		
計						0		
						2, 000		
単価						0		
						2, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	排水管（材料費）	ソケット φ200	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソケット		φ 200		0	0	0		
			個	1	1, 150	1, 150		
計						0		
						1, 150		
単価						0		
						1, 150	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	排水管（材料費）	45° エルボ φ 200	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
45° エルボ		φ 200		0	0	0		
			個	1	1, 700	1, 700		
計						0		
						1, 700		
単価						0		
						1, 700	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	固定金具（材料費）	φ 200用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		5, 057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚サドル		ステンレス 200A		0	0	0		
			個	1	4, 730	4, 730		
オールアンカー		ステンレス SC-870		0	0	0		
			本	1	327	327		
計						0		
						5, 057		
単価						0		
						5, 057	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	鋼製排水溝設置	時間的制約無 100kg/個未満 溶接有	単位	m	数量	1	単価	6, 004
						1		6, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝設置		時間的制約無 100kg/個未満 溶接有 [4週8休]		1	6, 004	6, 004		
			m	1	6, 004	6, 004		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 004		
						6, 004		
単価						6, 004		
						6, 004	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	鋼製排水溝（一般部）（材料費）	A1 225×60	単位	m	数量	1	単価	133, 000
						1		133, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝		A1 225×60(一般部)		1	133, 000	133, 000		
			m	1	133, 000	133, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						133, 000		
						133, 000		
単価						133, 000		
						133, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	鋼製排水溝（一般部）（材料費）	A2 260×60	単位	m	数量	1	単価	123, 000
						1		123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝		A2 260×60(一般部)		1	123, 000	123, 000		
			m	1	123, 000	123, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						123, 000		
						123, 000		
単価						123, 000		
						123, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	鋼製排水溝（流末部）（材料費）	D1 225×60	単位	m	数量	1	単価	141, 000
						1		141, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝		D1 225×60(流末部)		1	141, 000	141, 000		
			m	1	141, 000	141, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						141, 000		
						141, 000		
単価						141, 000		
						141, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	鋼製排水溝（流末部）（材料費）	D2 260×60	単位	m	数量	1	単価	132, 000
						1		132, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝		D2 260×60(流末部)		1	132, 000	132, 000		
			m	1	132, 000	132, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						132, 000		
						132, 000		
単価						132, 000		
						132, 000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	流末部埋設管（材料費）	DR1	単位	個	数量	1	単価	42, 300
						1		42, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流末部埋設管		DR1		1	42, 300	42, 300		
			個	1	42, 300	42, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						42, 300		
						42, 300		
単価						42, 300		
						42, 300	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	流末部埋設管（材料費）	DR2	単位	個	数量	1	単価	59, 200
						1		59, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流末部埋設管		DR2		1	59, 200	59, 200		
			個	1	59, 200	59, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						59, 200		
						59, 200		
単価						59, 200		
						59, 200	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	200, 300
						1		200, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702		
			人	0. 5	27, 405	13, 702		
鉄筋工				1. 5	25, 305	37, 957		
			人	1. 5	25, 305	37, 957		
普通作業員				1	21, 840	21, 840		
			人	1	21, 840	21, 840		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	116, 000	119, 480		
			t	1. 03	116, 000	119, 480		
諸雑費（率＋まるめ）				1		7, 321		
10%			式	1		7, 321		
計						200, 300		
						200, 300		
単価						200, 300		
						200, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	10	単価	22, 000
						10		22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	27, 405	5, 481		
			人	0. 2	27, 405	5, 481		
特殊作業員				0. 6	24, 675	14, 805		
			人	0. 6	24, 675	14, 805		
普通作業員				0. 7	21, 840	15, 288		
			人	0. 7	21, 840	15, 288		
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		10. 3	16, 050	165, 315		
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315		
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		1. 05	13, 550	14, 227	WYB00188	
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 203号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4, 884		
			式	1		4, 884		
計						220, 000		
						220, 000		
単価						22, 000		
						22, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一77号	コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物24-12-25(普通)一般養生延長60m以下	単位	m 3	数量	10	33, 860
						10	33, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 6	27, 405	16, 443	
			人	0. 6	27, 405	16, 443	
特殊作業員				2. 25	24, 675	55, 518	
			人	2. 25	24, 675	55, 518	
普通作業員				1. 75	21, 840	38, 220	
			人	1. 75	21, 840	38, 220	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		10. 3	16, 050	165, 315	
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		3. 5	13, 550	47, 425	WYB00190
			時間	3. 5	13, 550	47, 425	単一 201号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		15, 679	
			式	1		15, 679	
計						338, 600	
						338, 600	
単価						33, 860	
						33, 860	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	圧送管組立・撤去	30m 10m3以上100m3未満	単位	m 3	数量	10	単価	1, 092
						10		1, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 5	21, 840	10, 920		
			人	0. 5	21, 840	10, 920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10, 920		
						10, 920		
単価						1, 092		
						1, 092		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一79号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	100	8, 872
						100	8, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 25	27, 405	89, 066	
			人	3. 25	27, 405	89, 066	
型わく工				16. 5	25, 515	420, 997	
			人	16. 5	25, 515	420, 997	
普通作業員				10. 5	21, 840	229, 320	
			人	10. 5	21, 840	229, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		147, 817	
			式	1		147, 817	
計						887, 200	
						887, 200	
単価						8, 872	
						8, 872	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一80号	鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	199, 200
						1	199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 75	25, 305	44, 283	
			人	1. 75	25, 305	44, 283	
普通作業員				0. 75	21, 840	16, 380	
			人	0. 75	21, 840	16, 380	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	114, 000	117, 420	
			t	1. 03	114, 000	117, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 415	
			式	1		7, 415	
計						199, 200	
						199, 200	
単価						199, 200	
						199, 200	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一81号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	200, 300
						1	200, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 5	25, 305	37, 957	
			人	1. 5	25, 305	37, 957	
普通作業員				1	21, 840	21, 840	
			人	1	21, 840	21, 840	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	116, 000	119, 480	
			t	1. 03	116, 000	119, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 321	
			式	1		7, 321	
計						200, 300	
						200, 300	
単価						200, 300	
						200, 300	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一82号	鉄筋工	SD345 D13(エボ°キシ) 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	1, 529, 000
						1	1, 529, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	27, 405	34, 256	
			人	1. 25	27, 405	34, 256	
鉄筋工				1. 3	25, 305	32, 896	
			人	1. 3	25, 305	32, 896	
普通作業員				0. 8	21, 840	17, 472	
			人	0. 8	21, 840	17, 472	
防錆処理鉄筋		エボ°キシ樹脂塗装 SD345 D13(曲げ加工無)		1. 03	1, 390, 000	1, 431, 700	
			t	1. 03	1, 390, 000	1, 431, 700	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		12, 676	
			式	1		12, 676	
計						1, 529, 000	
						1, 529, 000	
単価						1, 529, 000	
						1, 529, 000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m 2	数量	10	単価	2, 534
						10		2, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 06	27, 405	1, 644		
			人	0. 06	27, 405	1, 644		
普通作業員				0. 5	21, 840	10, 920		
			人	0. 5	21, 840	10, 920		
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		11. 2	1, 140	12, 768		
			m 2	11. 2	1, 140	12, 768		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						25, 340		
						25, 340		
単価						2, 534		
						2, 534	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一84号	コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	10	22, 000
						10	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	27, 405	5, 481	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0. 6	24, 675	14, 805	
			人	0. 6	24, 675	14, 805	
普通作業員				0. 7	21, 840	15, 288	
			人	0. 7	21, 840	15, 288	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		10. 3	16, 050	165, 315	
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		1. 05	13, 550	14, 227	WYB00137
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4, 884	
			式	1		4, 884	
計						220, 000	
						220, 000	
単価						22, 000	
						22, 000	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一85号	コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物24-12-25(普通)一般養生延長60m以下	単位	m 3	数量	10	33, 860
						10	33, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 6	27, 405	16, 443	
			人	0. 6	27, 405	16, 443	
特殊作業員				2. 25	24, 675	55, 518	
			人	2. 25	24, 675	55, 518	
普通作業員				1. 75	21, 840	38, 220	
			人	1. 75	21, 840	38, 220	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		10. 3	16, 050	165, 315	
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		3. 5	13, 550	47, 425	WYB00139
			時間	3. 5	13, 550	47, 425	単一 201号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		15, 679	
			式	1		15, 679	
計						338, 600	
						338, 600	
単価						33, 860	
						33, 860	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	圧送管組立・撤去	30m 10m3以上100m3未満	単位	m 3	数量	10	単価	1, 092
						10		1, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 5	21, 840	10, 920		
			人	0. 5	21, 840	10, 920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10, 920		
						10, 920		
単価						1, 092		
						1, 092		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	100	単価	8, 872	
						100		8, 872	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 25	27, 405	89, 066			
			人	3. 25	27, 405	89, 066			
型わく工				16. 5	25, 515	420, 997			
			人	16. 5	25, 515	420, 997			
普通作業員				10. 5	21, 840	229, 320			
			人	10. 5	21, 840	229, 320			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		147, 817			
			式	1		147, 817			
計						887, 200			
						887, 200			
単価						8, 872			
						8, 872	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一88号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	200, 300
						1	200, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 5	25, 305	37, 957	
			人	1. 5	25, 305	37, 957	
普通作業員				1	21, 840	21, 840	
			人	1	21, 840	21, 840	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	116, 000	119, 480	
			t	1. 03	116, 000	119, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 321	
			式	1		7, 321	
計						200, 300	
						200, 300	
単価						200, 300	
						200, 300	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一89号	コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	10	22, 000
						10	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	27, 405	5, 481	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0. 6	24, 675	14, 805	
			人	0. 6	24, 675	14, 805	
普通作業員				0. 7	21, 840	15, 288	
			人	0. 7	21, 840	15, 288	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		10. 3	16, 050	165, 315	
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		1. 05	13, 550	14, 227	WYB00109
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4, 884	
			式	1		4, 884	
計						220, 000	
						220, 000	
単価						22, 000	
						22, 000	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一90号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	100	8, 872
						100	8, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 25	27, 405	89, 066	
			人	3. 25	27, 405	89, 066	
型わく工				16. 5	25, 515	420, 997	
			人	16. 5	25, 515	420, 997	
普通作業員				10. 5	21, 840	229, 320	
			人	10. 5	21, 840	229, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		147, 817	
			式	1		147, 817	
計						887, 200	
						887, 200	
単価						8, 872	
						8, 872	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一91号	鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	199, 200
						1	199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 75	25, 305	44, 283	
			人	1. 75	25, 305	44, 283	
普通作業員				0. 75	21, 840	16, 380	
			人	0. 75	21, 840	16, 380	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	114, 000	117, 420	
			t	1. 03	114, 000	117, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 415	
			式	1		7, 415	
計						199, 200	
						199, 200	
単価						199, 200	
						199, 200	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一92号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	200, 300
						1	200, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 5	25, 305	37, 957	
			人	1. 5	25, 305	37, 957	
普通作業員				1	21, 840	21, 840	
			人	1	21, 840	21, 840	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	116, 000	119, 480	
			t	1. 03	116, 000	119, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 321	
			式	1		7, 321	
計						200, 300	
						200, 300	
単価						200, 300	
						200, 300	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一93号	コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	0 10	単価 22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 6	24, 675	14, 805	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 7	21, 840	15, 288	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		0	0	0	
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		0	0	0	WYB00116
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 204号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		4, 884	
計						0 220, 000	
単価						0 22, 000	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		8, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3. 25	27, 405	89, 066		
型わく工				0	0	0		
			人	16. 5	25, 515	420, 997		
普通作業員				0	0	0		
			人	10. 5	21, 840	229, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		147, 817		
計						0		
						887, 200		
単価						0		
						8, 872	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		199, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	27, 405	13, 702		
	鉄筋工			0	0	0		
			人	1. 75	25, 305	44, 283		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 75	21, 840	16, 380		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		0	0	0		
			t	1. 03	114, 000	117, 420		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	10%		式	1		7, 415		
	計					0		
						199, 200		
	単価					0		
						199, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単－96号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	0
						1	200, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				0	0	0	
			人	1. 5	25, 305	37, 957	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	21, 840	21, 840	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0	
			t	1. 03	116, 000	119, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		7, 321	
計						0	
						200, 300	
単価						0	
						200, 300	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一97号	コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	0 10	単価 22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 6	24, 675	14, 805	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 7	21, 840	15, 288	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		0	0	0	
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		0	0	0	WYB00177
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 204号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		4, 884	
計						0 220, 000	
単価						0 22, 000	円／m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8, 872
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3. 25	27, 405	89, 066		
型わく工				0	0	0		
			人	16. 5	25, 515	420, 997		
普通作業員				0	0	0		
			人	10. 5	21, 840	229, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		147, 817		
計						0		
						887, 200		
単価						0		
						8, 872	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		200, 300
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	27, 405	13, 702		
	鉄筋工			0	0	0		
			人	1. 5	25, 305	37, 957		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	21, 840	21, 840		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1. 03	116, 000	119, 480		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	10%		式	1		7, 321		
	計					0		
						200, 300		
	単価					0		
						200, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一100号	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	0 100	単価 1, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 75	27, 405	47, 958	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 75	24, 675	43, 181	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 25	21, 840	5, 460	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2KVA		0	0	0	WYB00220
			日	5	2, 098	10, 490	単一 205号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		16, 011	
計						0 123, 100	
単価						0 1, 231	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	差筋アンカー（材料費）	D13 SD345 L=600	単位	本	数量	0	単価	0
						1		300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差筋アンカー		D13 SD345 L=600		0	0	0		
			本	1	300	300		
	計					0		
						300		
	単価					0		
						300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	10	単価	22, 000
						10		22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	27, 405	5, 481		
			人	0. 2	27, 405	5, 481		
特殊作業員				0. 6	24, 675	14, 805		
			人	0. 6	24, 675	14, 805		
普通作業員				0. 7	21, 840	15, 288		
			人	0. 7	21, 840	15, 288		
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		10. 3	16, 050	165, 315		
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315		
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		1. 05	13, 550	14, 227	WYB00172	
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 203号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4, 884		
			式	1		4, 884		
計						220, 000		
						220, 000		
単価						22, 000		
						22, 000	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	100	単価	8, 872
						100		8, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 25	27, 405	89, 066		
			人	3. 25	27, 405	89, 066		
型わく工				16. 5	25, 515	420, 997		
			人	16. 5	25, 515	420, 997		
普通作業員				10. 5	21, 840	229, 320		
			人	10. 5	21, 840	229, 320		
諸雑費（率＋まるめ）				1		147, 817		
20%			式	1		147, 817		
計						887, 200		
						887, 200		
単価						8, 872		
						8, 872	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一104号	鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	199, 200
						1	199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 75	25, 305	44, 283	
			人	1. 75	25, 305	44, 283	
普通作業員				0. 75	21, 840	16, 380	
			人	0. 75	21, 840	16, 380	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	114, 000	117, 420	
			t	1. 03	114, 000	117, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 415	
			式	1		7, 415	
計						199, 200	
						199, 200	
単価						199, 200	
						199, 200	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一105号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	200, 300
						1	200, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 5	25, 305	37, 957	
			人	1. 5	25, 305	37, 957	
普通作業員				1	21, 840	21, 840	
			人	1	21, 840	21, 840	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	116, 000	119, 480	
			t	1. 03	116, 000	119, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 321	
			式	1		7, 321	
計						200, 300	
						200, 300	
単価						200, 300	
						200, 300	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一106号	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	100	1, 231
						100	1, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 75	27, 405	47, 958	
			人	1. 75	27, 405	47, 958	
特殊作業員				1. 75	24, 675	43, 181	
			人	1. 75	24, 675	43, 181	
普通作業員				0. 25	21, 840	5, 460	
			人	0. 25	21, 840	5, 460	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2KVA		5	2, 098	10, 490	WYB00198
			日	5	2, 098	10, 490	単一 206号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		16, 011	
			式	1		16, 011	
計						123, 100	
						123, 100	
単価						1, 231	
						1, 231	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－107号	アンカー	25mm以下 下方向	単位	本	数量	1	単価	7, 225
						1		7, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 05	27, 405	1, 370		
			人	0. 05	27, 405	1, 370		
	特殊作業員			0. 1	24, 675	2, 467		
			人	0. 1	24, 675	2, 467		
	普通作業員			0. 1	21, 840	2, 184		
			人	0. 1	21, 840	2, 184		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		1, 204		
			式	1		1, 204		
	計					7, 225		
						7, 225		
	単価					7, 225		
						7, 225	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一108号	コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	10	22, 000
						10	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	27, 405	5, 481	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0. 6	24, 675	14, 805	
			人	0. 6	24, 675	14, 805	
普通作業員				0. 7	21, 840	15, 288	
			人	0. 7	21, 840	15, 288	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		10. 3	16, 050	165, 315	
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		1. 05	13, 550	14, 227	WYB00264
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4, 884	
			式	1		4, 884	
計						220, 000	
						220, 000	
単価						22, 000	
						22, 000	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単－109号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	100	8, 872
						100	8, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 25	27, 405	89, 066	
			人	3. 25	27, 405	89, 066	
型わく工				16. 5	25, 515	420, 997	
			人	16. 5	25, 515	420, 997	
普通作業員				10. 5	21, 840	229, 320	
			人	10. 5	21, 840	229, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		147, 817	
			式	1		147, 817	
計						887, 200	
						887, 200	
単価						8, 872	
						8, 872	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一110号	鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	199, 200
						1	199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 75	25, 305	44, 283	
			人	1. 75	25, 305	44, 283	
普通作業員				0. 75	21, 840	16, 380	
			人	0. 75	21, 840	16, 380	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	114, 000	117, 420	
			t	1. 03	114, 000	117, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 415	
			式	1		7, 415	
計						199, 200	
						199, 200	
単価						199, 200	
						199, 200	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一111号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	200, 300
						1	200, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 5	25, 305	37, 957	
			人	1. 5	25, 305	37, 957	
普通作業員				1	21, 840	21, 840	
			人	1	21, 840	21, 840	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	116, 000	119, 480	
			t	1. 03	116, 000	119, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 321	
			式	1		7, 321	
計						200, 300	
						200, 300	
単価						200, 300	
						200, 300	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一112号	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	100	1, 231
						100	1, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 75	27, 405	47, 958	
			人	1. 75	27, 405	47, 958	
特殊作業員				1. 75	24, 675	43, 181	
			人	1. 75	24, 675	43, 181	
普通作業員				0. 25	21, 840	5, 460	
			人	0. 25	21, 840	5, 460	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2KVA		5	2, 098	10, 490	WYB00268
			日	5	2, 098	10, 490	単一 206号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		16, 011	
			式	1		16, 011	
計						123, 100	
						123, 100	
単価						1, 231	
						1, 231	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一113号	アンカー	25mm以下 下方向	単位	本	数量	1	単価	7,225
						1		7,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.05	27,405	1,370		
			人	0.05	27,405	1,370		
特殊作業員				0.1	24,675	2,467		
			人	0.1	24,675	2,467		
普通作業員				0.1	21,840	2,184		
			人	0.1	21,840	2,184		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1,204		
20%			式	1		1,204		
計						7,225		
						7,225		
単価						7,225		
						7,225	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m 2	数量	10	単価	2, 534
						10		2, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 06	27, 405	1, 644		
			人	0. 06	27, 405	1, 644		
普通作業員				0. 5	21, 840	10, 920		
			人	0. 5	21, 840	10, 920		
瀝青纖維質目地板		厚 1 0 m m		11. 2	1, 140	12, 768		
			m 2	11. 2	1, 140	12, 768		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						25, 340		
						25, 340		
単価						2, 534		
						2, 534	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一115号	足場	賃料・撤去	単位	m	数量	51. 8	10, 680
						51. 8	10, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
普通作業員				1	21, 840	21, 840	
			人	1	21, 840	21, 840	
とび工				2	26, 460	52, 920	
			人	2	26, 460	52, 920	
橋梁点検車（賃料）		作業高約6m 積載質量200kg		1	60, 800	60, 800	
			日	1	60, 800	60, 800	
軽油				50	135	6, 750	
			L	50	135	6, 750	
諸雑費（率＋まるめ） 185. 35%				1		359, 625	
			式	1		359, 625	
計						553, 700	
						553, 700	
単価						10, 680	
						10, 680	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一116号	コンクリート(コンクリートポンプ)打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	0 10	単価 22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 6	24, 675	14, 805	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 7	21, 840	15, 288	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		0	0	0	
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		0	0	0	WYB00289
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 204号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		4, 884	
計						0 220, 000	
単価						0 22, 000	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		8, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3. 25	27, 405	89, 066		
型わく工				0	0	0		
			人	16. 5	25, 515	420, 997		
普通作業員				0	0	0		
			人	10. 5	21, 840	229, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		147, 817		
計						0		
						887, 200		
単価						0		
						8, 872	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	27, 405	13, 702		
鉄筋工				0	0	0		
			人	1. 75	25, 305	44, 283		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 75	21, 840	16, 380		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		0	0	0		
			t	1. 03	114, 000	117, 420		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
10%			式	1		7, 415		
計						0		
						199, 200		
単価						0		
						199, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		200, 300
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	27, 405	13, 702		
	鉄筋工			0	0	0		
			人	1. 5	25, 305	37, 957		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	21, 840	21, 840		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0		
			t	1. 03	116, 000	119, 480		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	10%		式	1		7, 321		
	計					0		
						200, 300		
	単価					0		
						200, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一120号	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	0	単価	0
						100		1,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.75	27,405	47,958		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1.75	24,675	43,181		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.25	21,840	5,460		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2KVA		0	0	0	WYB00293	
			日	5	2,098	10,490	単一 205号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		16,011		
計						0		
						123,100		
単価						0		
						1,231	円／孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	アンカー	25mm以下 下方向	単位	本	数量	0	単価	0
						1		7, 225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 05	27, 405	1, 370		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 1	24, 675	2, 467		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 1	21, 840	2, 184		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			0		0		
			式	1		1, 204		
	計					0		
						7, 225		
	単価					0		
						7, 225	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単－122号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m 2	数量	0	0
						10	2, 534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 06	27, 405	1, 644	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 5	21, 840	10, 920	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		0	0	0	
			m 2	11. 2	1, 140	12, 768	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						25, 340	
単価						0	
						2, 534	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単-123号	足場	賃料・撤去	単位	m	数量	0	0
					51.8	単価	10,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	27,405	27,405		
運転手（特殊）			0	0	0		
		人	1	24,360	24,360		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	21,840	21,840		
とび工			0	0	0		
		人	2	26,460	52,920		
橋梁点検車（賃料）	作業高約6m 積載質量200kg		0	0	0		
		日	1	60,800	60,800		
軽油			0	0	0		
		L	50	135	6,750		
諸雑費（率＋まるめ） 185.35%			0		0		
		式	1		359,625		
計					0		
					553,700		
単価					0		
					10,680	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一124号	コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	10	22, 000
						10	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	27, 405	5, 481	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0. 6	24, 675	14, 805	
			人	0. 6	24, 675	14, 805	
普通作業員				0. 7	21, 840	15, 288	
			人	0. 7	21, 840	15, 288	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		10. 3	16, 050	165, 315	
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		1. 05	13, 550	14, 227	WYB00272
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4, 884	
			式	1		4, 884	
計						220, 000	
						220, 000	
単価						22, 000	
						22, 000	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	100	単価	8, 872
						100		8, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 25	27, 405	89, 066		
			人	3. 25	27, 405	89, 066		
型わく工				16. 5	25, 515	420, 997		
			人	16. 5	25, 515	420, 997		
普通作業員				10. 5	21, 840	229, 320		
			人	10. 5	21, 840	229, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		147, 817		
			式	1		147, 817		
計						887, 200		
						887, 200		
単価						8, 872		
						8, 872	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単－126号	鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	199, 200
						1	199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 75	25, 305	44, 283	
			人	1. 75	25, 305	44, 283	
普通作業員				0. 75	21, 840	16, 380	
			人	0. 75	21, 840	16, 380	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	114, 000	117, 420	
			t	1. 03	114, 000	117, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 415	
			式	1		7, 415	
計						199, 200	
						199, 200	
単価						199, 200	
						199, 200	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単－127号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	200, 300
						1	200, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 5	25, 305	37, 957	
			人	1. 5	25, 305	37, 957	
普通作業員				1	21, 840	21, 840	
			人	1	21, 840	21, 840	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	116, 000	119, 480	
			t	1. 03	116, 000	119, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 321	
			式	1		7, 321	
計						200, 300	
						200, 300	
単価						200, 300	
						200, 300	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一128号	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	100	1, 231
						100	1, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 75	27, 405	47, 958	
			人	1. 75	27, 405	47, 958	
特殊作業員				1. 75	24, 675	43, 181	
			人	1. 75	24, 675	43, 181	
普通作業員				0. 25	21, 840	5, 460	
			人	0. 25	21, 840	5, 460	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2KVA		5	2, 098	10, 490	WYB00277
			日	5	2, 098	10, 490	単一 206号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		16, 011	
			式	1		16, 011	
計						123, 100	
						123, 100	
単価						1, 231	
						1, 231	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-129号	アンカー	25mm以下 下方向	単位	本	数量	1	単価	7, 225
						1		7, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 05	27, 405	1, 370		
			人	0. 05	27, 405	1, 370		
特殊作業員				0. 1	24, 675	2, 467		
			人	0. 1	24, 675	2, 467		
普通作業員				0. 1	21, 840	2, 184		
			人	0. 1	21, 840	2, 184		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1, 204		
			式	1		1, 204		
計						7, 225		
						7, 225		
単価						7, 225		
						7, 225	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一130号	足場	賃料・撤去	単位	m	数量	51. 8	10, 680
						51. 8	10, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360	
			人	1	24, 360	24, 360	
普通作業員				1	21, 840	21, 840	
			人	1	21, 840	21, 840	
とび工				2	26, 460	52, 920	
			人	2	26, 460	52, 920	
橋梁点検車（賃料）		作業高約6m 積載質量200kg		1	60, 800	60, 800	
			日	1	60, 800	60, 800	
軽油				50	135	6, 750	
			L	50	135	6, 750	
諸雑費（率＋まるめ） 185. 35%				1		359, 625	
			式	1		359, 625	
計						553, 700	
						553, 700	
単価						10, 680	
						10, 680	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一131号	コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	10	単価	22, 000
						10		22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	27, 405	5, 481		
			人	0. 2	27, 405	5, 481		
特殊作業員				0. 6	24, 675	14, 805		
			人	0. 6	24, 675	14, 805		
普通作業員				0. 7	21, 840	15, 288		
			人	0. 7	21, 840	15, 288		
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		10. 3	16, 050	165, 315		
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315		
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		1. 05	13, 550	14, 227	WYB00280	
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 203号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4, 884		
			式	1		4, 884		
計						220, 000		
						220, 000		
単価						22, 000		
						22, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一132号	コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	10	21, 590
						10	21, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	27, 405	5, 481	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0. 6	24, 675	14, 805	
			人	0. 6	24, 675	14, 805	
普通作業員				0. 7	21, 840	15, 288	
			人	0. 7	21, 840	15, 288	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		10. 3	15, 650	161, 195	
			m 3	10. 3	15, 650	161, 195	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		1. 05	13, 550	14, 227	WYB00287
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4, 904	
			式	1		4, 904	
計						215, 900	
						215, 900	
単価						21, 590	
						21, 590	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単－133号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	100	8, 872
						100	8, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 25	27, 405	89, 066	
			人	3. 25	27, 405	89, 066	
型わく工				16. 5	25, 515	420, 997	
			人	16. 5	25, 515	420, 997	
普通作業員				10. 5	21, 840	229, 320	
			人	10. 5	21, 840	229, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		147, 817	
			式	1		147, 817	
計						887, 200	
						887, 200	
単価						8, 872	
						8, 872	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単－134号	鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	199, 200
						1	199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 75	25, 305	44, 283	
			人	1. 75	25, 305	44, 283	
普通作業員				0. 75	21, 840	16, 380	
			人	0. 75	21, 840	16, 380	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	114, 000	117, 420	
			t	1. 03	114, 000	117, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 415	
			式	1		7, 415	
計						199, 200	
						199, 200	
単価						199, 200	
						199, 200	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一135号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	1	200, 300
						1	200, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				1. 5	25, 305	37, 957	
			人	1. 5	25, 305	37, 957	
普通作業員				1	21, 840	21, 840	
			人	1	21, 840	21, 840	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	116, 000	119, 480	
			t	1. 03	116, 000	119, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 321	
			式	1		7, 321	
計						200, 300	
						200, 300	
単価						200, 300	
						200, 300	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m 2	数量	10	単価	5, 591
						10		5, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 06	27, 405	1, 644		
			人	0. 06	27, 405	1, 644		
普通作業員				0. 5	21, 840	10, 920		
			人	0. 5	21, 840	10, 920		
瀝青質目地板		厚 2 0 m m		11. 2	3, 870	43, 344		
			m 2	11. 2	3, 870	43, 344		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						55, 910		
						55, 910		
単価						5, 591		
						5, 591	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	27, 405	43, 848		
とび工			人	8. 5	26, 460	224, 910		
普通作業員			人	1. 3	21, 840	28, 392		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		111, 590		
計						471, 600		
単価						4, 716	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一138号	コンクリート(コンクリートポンプ) 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(普通) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	0 10	単価 22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 6	24, 675	14, 805	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 7	21, 840	15, 288	
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		0	0	0	
			m 3	10. 3	16, 050	165, 315	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		0	0	0	WYB00297
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 204号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		4, 884	
計						0 220, 000	
単価						0 22, 000	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一139号	コンクリートポンプ 打設 10m 3以上100m3未満)	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生 延長無	単位	m 3	数量	0 10	単価 21, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	27, 405	5, 481	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 6	24, 675	14, 805	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 7	21, 840	15, 288	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		0	0	0	
			m 3	10. 3	15, 650	161, 195	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		0	0	0	WYB00300
			時間	1. 05	13, 550	14, 227	単一 204号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		4, 904	
計						0 215, 900	
単価						0 21, 590	円／m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			人	0	0	0		
			人	3. 25	27, 405	89, 066		
型わく工			人	0	0	0		
			人	16. 5	25, 515	420, 997		
普通作業員			人	0	0	0		
			人	10. 5	21, 840	229, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	0		0		
			式	1		147, 817		
計						0		
						887, 200		
単価						0		
						8, 872	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	鉄筋工	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		199, 200
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	27, 405	13, 702		
鉄筋工				0	0	0		
			人	1. 75	25, 305	44, 283		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 75	21, 840	16, 380		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		0	0	0		
			t	1. 03	114, 000	117, 420		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0		
			式	1		7, 415		
計						0		
						199, 200		
単価						0		
						199, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一142号	鉄筋工	SD345 D13 一般構造物 10t以上 一般構造物	単位	t	数量	0	0
						1	200, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
鉄筋工				0	0	0	
			人	1. 5	25, 305	37, 957	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	21, 840	21, 840	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		0	0	0	
			t	1. 03	116, 000	119, 480	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		7, 321	
計						0	
						200, 300	
単価						0	
						200, 300	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		5, 591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 06	27, 405	1, 644		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	21, 840	10, 920		
瀝青質目地板		厚 2 0 m m		0	0	0		
			m 2	11. 2	3, 870	43, 344		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						55, 910		
単価						0		
						5, 591	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	A 2 橋台下部工検査路昇降設備設置工		単位	箇所	数量	1	単価	62, 120
						1		62, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		8	603	4, 824	CB224410	
			孔	8	603	4, 824		
昇降設備設置				1	57, 290	57, 290	WYB00019	
			箇所	1	57, 290	57, 290	単－ 207号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						62, 120		
						62, 120		
単価						62, 120	円／箇所	
						62, 120		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	アンカーボルト設置	無	単位	本	数量	100	単価	1, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	27, 405	32, 886		
特殊作業員			人	1. 3	24, 675	32, 077		
普通作業員			人	0. 7	21, 840	15, 288		
アンカーボルト		別工事計上	本	100	0	0		
高所作業車運転			日	1. 1	55, 870	61, 457	WK470170 単一 208号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 592		
計						143, 300		
単価						1, 433	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一146号	床掘り	土砂 小規模 全ての費用	単位	m 3	数量	10	2, 053
						10	2, 053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 25	24, 360	6, 090	
			人	0. 25	24, 360	6, 090	
普通作業員				0. 5	21, 840	10, 920	
			人	0. 5	21, 840	10, 920	
軽油				10	135	1, 350	
			L	10	135	1, 350	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0. 25	8, 670	2, 167	
			供用日	0. 25	8, 670	2, 167	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						20, 530	
						20, 530	
単価						2, 053	
						2, 053	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一147号	埋戻し	小規模 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	10	単価	5, 513	
						10		5, 513	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 5	21, 840	10, 920			
			人	0. 5	21, 840	10, 920			
特殊作業員				1	24, 675	24, 675			
			人	1	24, 675	24, 675			
運転手（特殊）				0. 5	24, 360	12, 180			
			人	0. 5	24, 360	12, 180			
軽油				15	135	2, 025			
			L	15	135	2, 025			
ガソリン		レギュラー		5	149	745			
			L	5	149	745			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0. 5	8, 670	4, 335			
			供用日	0. 5	8, 670	4, 335			
ランマ		質量6 0～8 0 k g		0. 5	496	248			
			供用日	0. 5	496	248			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						55, 130			
						55, 130			
単価						5, 513			
						5, 513	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一148号	踏掛版	24-12-25(20) (高炉) 0. 20t/m3以上0. 22t/m3未満	単位	m 3	数量	10	66, 460
						10	66, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
特殊作業員				1. 5	24, 675	37, 012	
			人	1. 5	24, 675	37, 012	
普通作業員				1. 5	21, 840	32, 760	
			人	1. 5	21, 840	32, 760	
型わく工				2. 5	25, 515	63, 787	
			人	2. 5	25, 515	63, 787	
鉄筋工				3	25, 305	75, 915	
			人	3	25, 305	75, 915	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		2. 17	114, 000	247, 380	
			t	2. 17	114, 000	247, 380	
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)		10. 3	15, 950	164, 285	
			m 3	10. 3	15, 950	164, 285	
コンクリートポンプ車		ブーム式 90～110m3/h		0. 5	13, 550	6, 775	WYB00205
			時間	0. 5	13, 550	6, 775	単一 209号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		22, 984	
			式	1		22, 984	
計						664, 600	
						664, 600	
単価						66, 460	
						66, 460	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－149号	主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 5.9月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 652
	橋りょう特殊工		人	0. 028	31, 080	870		
	主体足場賃料	ワイヤーブリッジ転用足場	月	5. 9	132. 59	782		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 652		
	単価					1, 652	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	中段足場	プレート・ボックス・撤去 5. 9月	単位	m 2	数量	1	単価	797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 007	31, 080	217		
中段足場賃料			月	5. 9	98. 35	580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						797		
単価						797	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	床版追加足場	2. 3月	単位	m 2	数量	1	単価	40
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版追加足場賃料			月	2. 3	17. 52	40		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40		
単価						40	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	朝顔	プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 4.9月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 024	15, 540	372		
朝顔賃料			月	4. 9	52. 67	258		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						630		
単価						630	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	朝顔	プレートガーダー・ボックスガーダー 賃料・撤去 5. 9月 片側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 01	15, 540	155		
朝顔賃料			月	5. 9	50. 35	297		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						452		
単価						452	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2, 335
						100		2, 335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				9. 5	24, 570	233, 415		
			人	9. 5	24, 570	233, 415		
諸雑費（まるめ）				1		85		
			式	1		85		
計						233, 500		
						233, 500		
単価						2, 335		
						2, 335	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2, 580
						100		2, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				10. 5	24, 570	257, 985		
			人	10. 5	24, 570	257, 985		
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						258, 000		
						258, 000		
単価						2, 580		
						2, 580	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	ベルマウス設置	VE54用	単位	個	数量	10	単価	1, 843	
						10		1, 843	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0. 75	24, 570	18, 427			
			人	0. 75	24, 570	18, 427			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 430			
						18, 430			
単価						1, 843			
						1, 843			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	コネクタ設置	SUSFX管54用	単位	個	数量	10	単価	6, 143
						10		6, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2. 5	24, 570	61, 425		
			人	2. 5	24, 570	61, 425		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						61, 430		
						61, 430		
単価						6, 143		
						6, 143		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一158号	硬質ビニル電線管（V E）	呼び径 54 0%	単位	m	数量		単価	
						1		388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 5 4 m m	m	1	388. 2	388		
計						388		
単価						388	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一159号	金属製可とう電線管（材料費）	SUSFX管 φ 54用	単位	m	数量	1	単価	8, 090
						1		8, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管		SUSFX管54	m	1	8, 090	8, 090		
			m	1	8, 090	8, 090		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 090		
						8, 090		
単価						8, 090		
						8, 090	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	ベルマウス（材料費）	VE管 φ 54用	単位	個	数量	1	単価	966
						1		966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		VE管 φ 54用		1	966	966		
			個	1	966	966		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						966		
						966		
単価						966		
						966	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	コネクタ（材料費）	SUSFX管 φ 54用	単位	個	数量	1	単価	6, 960
						1		6, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コネクタ		SUSFX管 φ 54用		1	6, 960	6, 960		
			個	1	6, 960	6, 960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 960		
						6, 960		
単価						6, 960		
						6, 960	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	呼び線（材料費）	IV φ 2mm ｵｽ含む	単位	m	数量	100	単価	52. 11	
						100		52. 11	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 2 . 0 mm		101	51. 6	5, 211			
			m	101	51. 6	5, 211			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 211			
						5, 211			
単価						52. 11			
						52. 11			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	ブルボックス設置	新設 65cm 130cm 30cm	単位	個	数量	1	単価	55, 290
						1		55, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2. 25	24, 570	55, 282		
			人	2. 25	24, 570	55, 282		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						55, 290		
						55, 290		
単価						55, 290	円／個	
						55, 290		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	プルボックス設置	新設 65cm 75cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	43, 000
						1		43, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1. 75	24, 570	42, 997		
			人	1. 75	24, 570	42, 997		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						43, 000		
						43, 000		
単価						43, 000		
						43, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	プルボックス（材料費）	溶融亜鉛メッキ(防水) 650×1300×300	単位	個	数量	1	単価	288, 000
						1		288, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		溶融亜鉛メッキ(防水) 650×1300×300		1	288, 000	288, 000		
			個	1	288, 000	288, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						288, 000		
						288, 000		
単価						288, 000		
						288, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	ハンドホール（材料費）	650×750×200	単位	個	数量	1	単価	178, 000
						1		178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		650×750×200		1	178, 000	178, 000		
			個	1	178, 000	178, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						178, 000		
						178, 000		
単価						178, 000		
						178, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	プルボックス（材料費）	溶融亜鉛メッキ(防水) 反転タイプ 650×1300×300	単位	個	数量	1	単価	288, 000
						1		288, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		溶融亜鉛メッキ(防水) 反転タイプ 650×1300×300		1	288, 000	288, 000		
			個	1	288, 000	288, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						288, 000		
						288, 000		
単価						288, 000		
						288, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	ハンドホール（材料費）	650×750×200(反転タイプ)	単位	個	数量	1	単価	178, 000
						1		178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		650×750×200(反転タイプ)		1	178, 000	178, 000		
			個	1	178, 000	178, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						178, 000		
						178, 000		
単価						178, 000		
						178, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	ブルボックス設置	新設 65cm 100cm 30cm	単位	個	数量	1	単価	49, 140
						1		49, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2	24, 570	49, 140		
			人	2	24, 570	49, 140		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						49, 140		
						49, 140		
単価						49, 140		
						49, 140	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	プルボックス設置	新設 65cm 60cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	36, 860
						1		36, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1. 5	24, 570	36, 855		
			人	1. 5	24, 570	36, 855		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						36, 860		
						36, 860		
単価						36, 860		
						36, 860	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	プルボックス（材料費）	溶融亜鉛メッキ(防水) 650×1000×300	単位	個	数量	1	単価	216, 000
						1		216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		溶融亜鉛メッキ(防水) 650×1000×300		1	216, 000	216, 000		
			個	1	216, 000	216, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						216, 000		
						216, 000		
単価						216, 000		
						216, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	ハンドホール（材料費）	650×600×200	単位	個	数量	1	単価	160, 000
						1		160, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		650×600×200		1	160, 000	160, 000		
			個	1	160, 000	160, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						160, 000		
						160, 000		
単価						160, 000		
						160, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	プルボックス（材料費）	溶融亜鉛メッキ(防水) 反転タイプ 650×1000×300	単位	個	数量	1	単価	216, 000
						1		216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		溶融亜鉛メッキ(防水) 反転タイプ 650×1000×300		1	216, 000	216, 000		
			個	1	216, 000	216, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						216, 000		
						216, 000		
単価						216, 000		
						216, 000	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	ハンドホール（材料費）	650×600×200(反転タイプ)	単位	個	数量	1	単価	160, 000	
						1		160, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンドホール		650×600×200(反転タイプ)	個	1	160, 000	160, 000			
				1	160, 000	160, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						160, 000			
						160, 000			
単価						160, 000	円／個		
						160, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	ブルボックス設置	新設 45cm 70cm 20. 25cm	単位	個	数量	1	単価	52, 830
						1		52, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2. 15	24, 570	52, 825		
			人	2. 15	24, 570	52, 825		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						52, 830		
						52, 830		
単価						52, 830		
						52, 830	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	ハンドホール（材料費）	FE型	単位	個	数量	1	単価	269, 000
						1		269, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		FE型		1	269, 000	269, 000		
			個	1	269, 000	269, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						269, 000		
						269, 000		
単価						269, 000		
						269, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 昼間 制約無	単位	m 3	数量	1	単価	16, 170
						1		16, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無[4週8休, 材工共]		1	16, 170	16, 170		
			m 3	1	16, 170	16, 170		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						16, 170		
						16, 170		
単価						16, 170		
						16, 170	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	706. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 069	27, 405	1, 890			
特殊作業員			人	0. 069	24, 675	1, 702			
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	50, 400	3, 477	WK250500 単一 210号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7, 069			
単価						706. 9	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一179号	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物取壊 機械積込 DID有 23. 2km以下	単位	m 3	数量	1	22, 800
						1	22, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0. 15	21, 630	3, 244	
			人	0. 15	21, 630	3, 244	
軽油				30	135	4, 050	
			L	30	135	4, 050	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0. 75	20, 000	15, 000	
			供用日	0. 75	20, 000	15, 000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0. 75	667	500	
			供用日	0. 75	667	500	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						22, 800	
						22, 800	
単価						22, 800	
						22, 800	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一180号	廃プラスチック運搬	4tダンプトラック	単位	m 3	数量	4	7, 587
						4	7, 587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21, 630	21, 630	
			人	1	21, 630	21, 630	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6, 450	6, 450	
			日	1	6, 450	6, 450	
軽油				16. 2	140	2, 268	
			L	16. 2	140	2, 268	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						30, 350	
						30, 350	
単価						7, 587	
						7, 587	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) 九州ハイカーボン(株)	t	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 九州ハイカーボン(株)	t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック 株式会社西興	m 3	100	12, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						12, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	土木一般世話役	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	30, 450	3, 806		
計						0		
						3, 806		
単価						0		
						3, 806	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	運転手（一般）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	23, 520	2, 940		
計						0		
						2, 940		
単価						0		
						2, 940	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	運転手（特殊）	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0 1	単価	0 3, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	26, 040	3, 255		
計						0 3, 255		
単価						0 3, 255	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	普通作業員	0. 125人/時間	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0	0	0		
				0. 125	22, 995	2, 874		
計						0		
						2, 874		
単価						0	円／時間	
						2, 874		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	ダンプトラック	2t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 3, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック		2t積級		0	0	0		
			台・日	1	3, 750	3, 750		
計						0 3, 750		
単価						0 3, 750	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	変成シリコーン形シーリング材	2成分形	単位	セット	数量	0	単価	0
						1		5, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変成シリコーン形シーリング材	2成分形		0	0	0		
			L	4	1, 280	5, 120		
	計					0		
						5, 120		
	単価					0		
						5, 120	円／セット	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	188. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 143	27, 405	3, 918			
とび工			人	0. 143	26, 460	3, 783			
普通作業員			人	0. 143	21, 840	3, 123			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 143	54, 930	7, 854	WK250590		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		182	単一 211号		
計						18, 860			
単価						188. 6	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 211日 有 385日 有	単位	枚	数量	1	単価	7,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	7,174	7,174		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,944		
単価						7,944	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	15, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15, 540	15, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 540		
単価						15, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 965	13, 965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 970		
単価						13, 970	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	15, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15, 540	15, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 540		
単価						15, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 965	13, 965		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 970		
単価						13, 970	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 32. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4, 070	4, 070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 070		
単価						4, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－198号	BIM/CIM活用工事に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		6, 161, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
BIM/CIM活用工事に要する費用				0		0		
			式	1		6, 161, 000		
計						0		
						6, 161, 000		
単価						0	円／式	
						6, 161, 000		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－199号	鉄筋探査	下向き	単位	m 2	数量	1	単価	28, 310
						1		28, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）		4週8休補正対象外		0. 1	55, 200	5, 520		
			人	0. 1	55, 200	5, 520		
技師（B）		4週8休補正対象外		0. 25	45, 300	11, 325		
			人	0. 25	45, 300	11, 325		
技師（C）		4週8休補正対象外		0. 25	35, 600	8, 900		
			人	0. 25	35, 600	8, 900		
諸雑費（率＋まるめ）				1		2, 565		
10%			式	1		2, 565		
計						28, 310		
						28, 310		
単価						28, 310		
						28, 310	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－200号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	31, 600	55, 300	WYB00002	
			人	1. 75	31, 600	55, 300	単－ 212号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300	円／工事	
						55, 300		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単-201号	コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	13, 550
						1	13, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 15	24, 360	3, 654	
			人	0. 15	24, 360	3, 654	
軽油				9. 5	135	1, 282	
			L	9. 5	135	1, 282	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		1	8, 610	8, 610	
			時間	1	8, 610	8, 610	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						13, 550	
						13, 550	
単価						13, 550	
						13, 550	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一202号	コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	13, 550
						1	13, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 15	24, 360	3, 654	
			人	0. 15	24, 360	3, 654	
軽油				9. 5	135	1, 282	
			L	9. 5	135	1, 282	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		1	8, 610	8, 610	
			時間	1	8, 610	8, 610	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						13, 550	
						13, 550	
単価						13, 550	
						13, 550	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単-203号	コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	13, 550
						1	13, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 15	24, 360	3, 654	
			人	0. 15	24, 360	3, 654	
軽油				9. 5	135	1, 282	
			L	9. 5	135	1, 282	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h			1	8, 610	8, 610	
			時間	1	8, 610	8, 610	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						13, 550	
						13, 550	
単価						13, 550	
						13, 550	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単-204号	コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m ³ /h	単位	時間	数量	0	0
						1	13, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0. 15	24, 360	3, 654	
軽油				0	0	0	
			L	9. 5	135	1, 282	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	8, 610	8, 610	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						13, 550	
単価						0	
						13, 550	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-205号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2KVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2, 098
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	10	149	1, 490		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0		
			日	1	608	608		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2, 098		
	単価					0		
						2, 098	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一206号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2KVA	単位	日	数量	1	単価	2, 098
						1		2, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		10	149	1, 490		
			L	10	149	1, 490		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		1	608	608		
			日	1	608	608		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 098		
						2, 098		
単価						2, 098		
						2, 098		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一207号	昇降設備設置		単位	箇所	数量	1	57, 290
						1	57, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	27, 405	13, 702	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
普通作業員				0. 5	21, 840	10, 920	
			人	0. 5	21, 840	10, 920	
とび工				0. 5	26, 460	13, 230	
			人	0. 5	26, 460	13, 230	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 6	32, 400	19, 440	
			日	0. 6	32, 400	19, 440	
計						57, 292	
						57, 292	
単価						57, 290	
						57, 290	円／箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一208号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	55, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 360	24, 360		
軽油			L	23	140	3, 220		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～12m以下	日	1. 36	20, 800	28, 288		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						55, 870		
単価						55, 870	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単-209号	コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	13, 550
						1	13, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 15	24, 360	3, 654	
			人	0. 15	24, 360	3, 654	
軽油				9. 5	135	1, 282	
			L	9. 5	135	1, 282	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		1	8, 610	8, 610	
			時間	1	8, 610	8, 610	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						13, 550	
						13, 550	
単価						13, 550	
						13, 550	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24, 360	24, 360		
	軽油		L	78	140	10, 920		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					50, 400		
	単価					50, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 360	24, 360		
軽油			L	119	150	17, 850		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12, 000	12, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 930		
単価						54, 930	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	技術員		単位	人	数量	1	単価	31, 600
						1		31, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		4週8休補正対象外		1	31, 600	31, 600		
			人	1	31, 600	31, 600		
計						31, 600		
						31, 600		
単価						31, 600	円／人	
						31, 600		