

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事
工事地名	熊本県熊本市北区植木町～合志市須屋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 8月	12) 設 計 年 月	令和 5年 7月
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389500016	14) 単価適用年月	2023年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 8月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	99,187,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	89,980,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	342日間 自 令和 5年 9月14日 (当初) 至 令和 6年 8月20日 (1回変更) 至 令和 6年 8月20日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	熊本	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道3号	22) 処 分 費 等	305,798
		23) 公 告 日	令和 5年 7月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通円滑化事業費	2) 目： 道路交通円滑化事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		43,054,419 40,853,367	1	-2,201,052	
道路土工			式	1 1		136,961 1,575,986	1	1,439,025	
掘削工 (側道10号)			式	0 1		0 52,450	1	52,450	
掘削		土砂 上記以外(小規模)) 小規模(標準)	m3	0 20	0 1,005	0 20,100	20	20,100	単-1号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 20		0 29,014	20	29,014	内-1号
整地		敷均し(ルース°)	m3	0 20		0 3,336	20	3,336	内-2号
掘削工 (B7ンブ°)			式	0 1		0 292,732	1	292,732	
掘削		土砂 片切掘削	m3	0 90	0 985.9	0 88,731	90	88,731	単-2号
積込(ルース°)		土砂 小規模(標準)	m3	0 90		0 79,453	90	79,453	内-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 90		0 111,703	90	111,703	内-4号
整地		敷均し(ルース°)	m3	0 90		0 12,845	90	12,845	内-5号
掘削工 (里道復旧)			式	0 1		0 377,519	1	377,519	

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 460	0 352.5	0 162,150	460	162,150	単-3号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0 460	0 149,921	460	149,921	内-6号
整地		敷均し(ルース)	m3	0 460	0 65,448	460	65,448	内-7号	
路体盛土工				1 0	48,320 0	-1	-48,320		
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	200 0	241.6 241.6	48,320 0	-200 -48,320	単-4号	
路体盛土工 (四方寄地区)				1 1	14,681 14,681	0	0		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	2 2	4,997 4,997	9,994 9,994	0	0	単-5号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2 2	2,739 2,739	0	0	内-8号	
積込(ルース)		土砂 小規模(標準)	m3	2 2	1,948 1,948	0	0	内-9号	
路体盛土工 (Bゾーン)				0 1	0 669,228	1	669,228		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	0 90	0 4,997	0 449,730	90	449,730	単-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 100	0 128,265	100	128,265	内-10号	

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 小規模(標準)	m3	0		0			内-11号
				100		91,233	100	91,233	
路体盛土工 (里道復旧)			式	0		0			
				1		966	1	966	
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	0	0	0			単-7号
				4	241.7	966	4	966	
路床盛土工			式	1		73,960			
				0		0	-1	-73,960	
路床盛土		4.0m以上	m3	200	369.8	73,960			単-8号
				0	369.8	0	-200	-73,960	
法面整形工 (B7ンブ)			式	0		0			
				1		36,740	1	36,740	
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	0	0	0			単-9号
				100	367.4	36,740	100	36,740	
法面整形工 (里道復旧)			式	0		0			
				1		131,670	1	131,670	
法面整形(切土部)		現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	0	0			単-10号
				180	731.5	131,670	180	131,670	
舗装工			式	1		7,471,648			
				1		2,228,228	1	-5,243,420	
アスファルト舗装工			式	1		6,238,600			
				0		0	-1	-6,238,600	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチェン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	2,000	723.6	1,447,200			単-11号
				0	723.6	0	-2,000	-1,447,200	

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	2,000 0	593.7 593.7	1,187,400 0	-2,000	-1,187,400	単-12号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	2,000 0	1,802 1,802	3,604,000 0	-2,000	-3,604,000	単-13号	
アスファルト舗装工 (側道10号)		式	0 1		0 135,850	1	135,850		
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	0 55	0 2,470	0 135,850	55	135,850	単-14号	
アスファルト舗装工 (C75P)		式	0 1		0 544,122	1	544,122		
不陸整正	補足材無し	m2	0 333	0 103	0 34,299	333	34,299	単-15号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0 333	0 1,531	0 509,823	333	509,823	単-16号	
オーバーレイ工 (四方寄地区)		式	1 1		1,233,048 1,233,048	0	0		
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスアスファルト混合物(13) 平均舗装厚 98mm 2.4m以上	m2	332 332	3,714 3,714	1,233,048 1,233,048	0	0	単-17号	
排水性舗装工 (西環状線)		式	0 1		0 50,008	1	50,008		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 460mm	m2	0 5	0 1,815	0 9,075	5	9,075	単-18号	

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	0 5	0 593.7	0 2,968	5	2,968	単-19号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	0 5	0 2,474	0 12,370	5	12,370
中間層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 5	0 2,390	0 11,950	5	11,950	単-21号
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)			m2	0 5	0 2,729	0 13,645	5	13,645	単-22号
コンクリート舗装工 (里道復旧)			式	0 1		0 265,200	1	265,200	
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0 78	0 469	0 36,582	78	36,582	単-23号
コンクリート舗装		18-8-25(20)(高炉) 舗装厚100mm	m2	0 78	0 2,931	0 228,618	78	228,618	単-24号
法面工			式	1 1		15,770,876 18,589,914	1	2,819,038	
植生工 (下硯川地区)			式	1 1		8,251,250 9,941,750	1	1,690,500	
植生基材吹付		3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	2,050 2,470	4,025 4,025	8,251,250 9,941,750	420	1,690,500	単-25号
植生工			式	1 0		108,500 0	-1	-108,500	

設計内訳書

工事名	熊本 3 号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人工張芝	ネット付 幅50～100cm	m2	200 0	542. 5 542. 5	108, 500 0	-200	-108, 500	単-26号
防草シート工 (四方寄町地区)		式	1 1		5, 778, 400 2, 781, 660	1	-2, 996, 740	
防草シート (法面部)	目付量240g/m2	m2	1, 800 1, 540	1, 449 1, 449	2, 608, 200 2, 231, 460	-260	-376, 740	単-27号
防草シート (平面部)	目付量240g/m2	m2	2, 420 420	1, 310 1, 310	3, 170, 200 550, 200	-2, 000	-2, 620, 000	単-28号
防草シート工 (Bランプ)		式	0 1		0 87, 000	1	87, 000	
防草シート (法面部)	目付量240g/m2	m2	0 60	0 1, 450	0 87, 000	60	87, 000	単-29号
防草シート工 (下硯川地区)		式	0 1		0 130, 115	1	130, 115	
防草シート (法面部)	目付量240g/m2	m2	0 70		0 130, 115	70	130, 115	内-12号
防草コンクリート (四方寄町地区)		式	1 1		982, 692 1, 299, 069	1	316, 377	
張りコンクリート (法面部)	t=5cm 18-8-25(20)(高炉)	m2	149 0	3, 033 3, 033	451, 917 0	-149	-451, 917	単-30号
張りコンクリート (法面部)	t=5cm 18-8-25(20)(高炉)(小型車割増あり)	m2	0 182	0 3, 143	0 572, 026	182	572, 026	単-31号
張りコンクリート (平面部)	t=5cm 18-8-25(20)(高炉)	m2	175 0	3, 033 3, 033	530, 775 0	-175	-530, 775	単-32号

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート (平面部)		t=5cm 18-8-25(20)(高 炉)(小型車割増あり)	m2	0 211	0 3,143	0 663,173	211	663,173	単-33号
張りコンクリート (平面部)		t=10cm 18-8-25(20)(高炉)(小型車割増あり)		m2	0 15	0 4,258	0 63,870	15	63,870
防草コンクリート (四方寄地区)			式	1 1		87,234 87,234	0	0	
張りコンクリート		t=5cm 18-8-25(20)(高 炉)		m2	31 31	2,814 2,814	87,234 87,234	0	0
防草コンクリート (側道10号)			式	0 1		0 1,610,930	1	1,610,930	
張りコンクリート (法面部)		t=5cm 18-8-25(20)(高 炉)(小型車割増あり)		m2	0 147	0 3,143	0 462,021	147	462,021
張りコンクリート (平面部)		t=5cm 18-8-25(20)(高 炉)(小型車割増あり)	m2	0 209		0 673,689	209	673,689	内-13号
張りコンクリート (平面部)		t=10cm 18-8-25(20)(高炉)(小型車割増あり)		m2	0 100		0 475,220	100	475,220
防草コンクリート (Bランプ)			式	0 1		0 124,353	1	124,353	
張りコンクリート (法面部)		t=5cm 18-8-25(20)(高 炉)		m2	0 41	0 3,033	0 124,353	41	124,353
防草コンクリート (下硯川地区)			式	0 1		0 125,154	1	125,154	
張りコンクリート (平面部)		t=5cm 18-8-25(20)(高 炉)		m2	0 40		0 125,154	40	125,154

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート (里道復旧)			式	0 1		0 209,277	1	209,277	
張りコンクリート (法面部)		t=5cm 18-8-25(20)(高炉)	m2	0 69	0 3,033	0 209,277	69	209,277	単-38号
防草コンクリート			式	1 0		562,800 0	-1	-562,800	
張りコンクリート		t=5cm 18-8-25(20)(高炉)	m2	200 0	2,814 2,814	562,800 0	-200	-562,800	単-39号
法面吹付工 (里道復旧)			式	0 1		0 1,574,208	1	1,574,208	
モルタル吹付		高炉B 厚5cm	m2	0 216	0 7,288	0 1,574,208	216	1,574,208	単-40号
防草対策 (四方寄町地区)			式	0 1		0 619,164	1	619,164	
簡易舗装		路盤材(カタマSP) 仕上がり厚 50mm	m2	0 1,820	0 340.2	0 619,164	1,820	619,164	単-41号
擁壁工			式	1 1		1,055,214 904,183	1	-151,031	
作業土工			式	1 0		75,677 0	-1	-75,677	
床掘り		土砂	m3	30 0		7,710 0	-30	-7,710	内-16号
埋戻し			m3	20 0		49,068 0	-20	-49,068	内-17号

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	30 0		9,326 0	-30	-9,326	内-18号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9 0		8,271 0	-9	-8,271	内-19号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	9 0		1,302 0	-9	-1,302	内-20号	
作業土工 (B7ンフ°)		式	0 1		0 61,647	1	61,647		
床掘り	土砂	m3	0 20		0 4,203	20	4,203	内-21号	
埋戻し		m3	0 9		0 21,333	9	21,333	内-22号	
基面整正		m2	0 15		0 5,522	15	5,522	内-23号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 20		0 15,907	20	15,907	内-24号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 10		0 9,089	10	9,089	内-25号	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0 20		0 2,506	20	2,506	内-26号	
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	0 10		0 3,087	10	3,087	内-27号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1 0		979,537 0	-1	-979,537		

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	13 0	75,349 75,349	979,537 0	-13	-979,537	単-42号
場所打擁壁工(構造物単位) (B7ンブ)				0 1		0 842,536	1	842,536	
重力式擁壁		平均高1.80m 18-8-40(高炉)	m3	0 16	0 44,570	0 713,120	16	713,120	単-43号
コンクリート (端止め)		18-8-40(高炉)		0 1		0 96,983	1	96,983	内-28号
水平排水層		再生クワッシュラン RC-40	m3	0 3		0 32,433	3	32,433	内-29号
排水構造物工				1 1		3,414,400 354,590	1	-3,059,810	
作業土工 (西環状線)			式	0 1		0 18,666	1	18,666	
床掘り		土砂		0 9		0 2,065	9	2,065	内-30号
埋戻し			m3	0 3		0 6,873	3	6,873	内-31号
基面整正				0 7		0 2,413	7	2,413	内-32号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 5		0 6,543	5	6,543	内-33号
整地		敷均し(ルース)		0 5		0 772	5	772	内-34号

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (里道復旧)			式	0 1		0 11,967	1	11,967	
床掘り		土砂	m3	0 6		0 1,368	6	1,368	内-35号
埋戻し			m3	0 4		0 9,006	4	9,006	内-36号
基面整正			m2	0 2		0 547	2	547	内-37号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2		0 832	2	832	内-38号
整地		敷均し(ルース)	m3	0 2		0 214	2	214	内-39号
側溝工			式	1 0		3,414,400 0	-1	-3,414,400	
プレキャストU型側溝		300×300	m	400 0	7,383 7,383	2,953,200 0	-400	-2,953,200	単-44号
側溝蓋		300用	枚	200 0	2,306 2,306	461,200 0	-200	-461,200	単-45号
側溝工 (西環状線)			式	0 1		0 107,500	1	107,500	
プレキャストU型側溝		落蓋式側溝 400×400	m	0 10	0 10,750	0 107,500	10	107,500	単-46号
側溝工 (里道復旧)			式	0 1		0 36,806	1	36,806	

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		300×300	m	0 2	0 7,384	0 14,768	2	14,768	単-47号
側溝蓋		鋼製蓋(U字溝用) 300用 T-14		0 2	0 10,290	0 20,580			
コンクリート (土砂流入防止)		18-8-25(高炉)	m	0 0.1		0 1,458	0.1	1,458	内-40号
集水桝・マンホール工				0 1		0 32,579			
現場打ち集水桝		現場打材 18-8-25(高炉) 300×300×400	箇所	0 1		0 18,299	1	18,299	内-41号
蓋		鋼製蓋 桝穴300×300用(T-6 並目 ボルト固定式)		0 1	0 14,280	0 14,280			
排水工 (里道復旧)			式	0 1		0 147,072	1	147,072	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm		0 2	0 2,496	0 4,992			
かご枠		多段積型 80型 割栗石 150-200mm	m	0 6	0 23,680	0 142,080	6	142,080	単-51号
防護柵工				1 1		1,955,400 1,051,228			
路側防護柵工			式	1 0		1,955,400 0	-1	-1,955,400	
ガードパイプ		Gp-Bp-2B (ダークブラウン)		150 0	13,036 13,036	1,955,400 0			
			m			-150		-1,955,400	単-52号

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工 (Cランブ°)			式	0 1		0 97,701			
ガードパイプ°		Gp-B-3E(ダークブラウン)	m	0 15		0 97,701			内-42号
路側防護柵工 (西環状線)			式	0 1		0 54,249			
ガードレール		Gr-A-4E(ダークブラウン)	m	0 13	0 4,173	0 54,249			単-53号
路側防護柵工 (四方寄町)			式	0 1		0 39,498			
ガードパイプ° (支柱のみ)		Gp-B-3E(ダークブラウン)	本	0 2	0 12,610	0 25,220			単-54号
コンクリート削孔		削孔径 φ 200mm h=80mm	孔	0 2	0 7,139	0 14,278			単-55号
防止柵工 (四方寄町)			式	0 1		0 859,341			
目隠しフェンス		H=2000 既設ガードパイプ° 取付	m	0 8		0 859,341			内-43号
運搬処理工 (四方寄町)			式	0 1		0 439			
現場発生品運搬 (支給品)		ガードパイプ° (支柱)	t	0 0.05		0 439			内-44号
道路付属施設工			式	1 1		1,188,364 1,924,724			

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
境界工		式	1 0		299,080 0	-1	-299,080		
境界杭	120×120×900 根巻き 基礎無し	本	40 0	4,747 4,747	189,880 0	-40	-189,880	単-56号	
境界鈹	用地境界板 B型 30枚 以上	枚	40 0	2,730 2,730	109,200 0	-40	-109,200	単-57号	
道路付属物工		式	1 0		606,330 0	-1	-606,330		
車線分離標	φ80×650 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上	本	30 0	20,211 20,211	606,330 0	-30	-606,330	単-58号	
道路付属物工 (四方寄地区)		式	1 1		282,954 282,954	0	0		
車線分離標	φ80×650 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上	本	14 14	20,211 20,211	282,954 282,954	0	0	単-59号	
道路付属物工 (四方寄町)		式	0 1		0 1,263,390	1	1,263,390		
車止めポスト	φ114.3(101.6)×t3.5 (3.2)×1850 景観色(タ ーグアラウン)	本	0 8	0 75,210	0 601,680	8	601,680	単-60号	
車止めポスト	門型 取外し式(横棧・ 蓋・錠付)60.5×1500× 800	本	0 3	0 69,880	0 209,640	3	209,640	単-61号	
車止めポスト	門型 取外し式(横棧・ 蓋・錠付)60.5×2000× 800	本	0 3	0 56,450	0 169,350	3	169,350	単-62号	
壁高欄カバー	W=300	箇所	0 8	0 35,340	0 282,720	8	282,720	単-63号	

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工 (下硯川地区)		式	0 1		0 196,400				
車線分離標	H=800 固定式(貼付式) 30本以上	本	0 10	0 19,640	0 196,400				単-64号
道路付属物工 (側道10号)		式	0 1		0 181,980				
車線分離標	φ80×650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	0 9	0 20,220	0 181,980				単-65号
縁石工		式	1 1		169,040 87,395				
縁石工 (四方寄地区)		式	1 0		169,040 0				
歩車道境界ブロック (再利用設置)	A種(150×170×200×2000)	m	40 0	4,226 4,226	169,040 0				単-66号
縁石工 (C75ン°)		式	0 1		0 66,965				
アスカーフ	細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	m	0 59	0 1,135	0 66,965				単-67号
縁石工 (西環状線)		式	0 1		0 11,350				
アスカーフ	細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	m	0 10	0 1,135	0 11,350				単-68号
縁石工 (里道復旧)		式	0 1		0 9,080				

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカｰﾌ		細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm 2以上215cm2未満	m	0 8	0 1,135	0 9,080	8	9,080	単-69号
区画線工				式	1 1		64,801 65,700	1	899
区画線工 (四方寄地区)			式	1 1		64,801 64,801	0	0	
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	80 80	347.2 347.2	27,776 27,776	0	0	単-70号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有		40 40	366 366	14,640 14,640	0	0	単-71号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	27 27	829.1 829.1	22,385 22,385	0	0	単-72号
区画線工 (側道10号)				式	0 1		0 899	1	899
溶融式区画線		溶融式手動 ゼﾌﾞﾗ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	0 1	0 899.2	0 899	1	899	単-73号
除草工				式	1 1		875,400 516,851	1	-358,549
道路除草工			式	1 1		875,400 516,851	1	-358,549	
除草		肩掛式	m2	10,000 3,400	66.42 66.42	664,200 225,828	-6,600	-438,372	単-74号
集草				m2	10,000 3,400	21.12 21.12	211,200 71,808	-6,600	-139,392

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込運搬		m2	0 3,400	0 29.26	0 99,484	3,400	99,484	単-76号	
除草処分		m2	0 3,400		0 119,731	3,400	119,731	内-45号	
応急処理工		式	1 1		6,983,163 11,865,834	1	4,882,671		
応急処理作業工		式	1 1		6,983,163 11,865,834	1	4,882,671		
応急作業		式	1 0		6,983,163 0	-1	-6,983,163	内-46号	
応急作業		式	0 1		0 11,865,834	1	11,865,834	内-47号	
構造物撤去工		式	1 1		177,160 196,053	1	18,893		
防護柵撤去工		式	1 0		177,160 0	-1	-177,160		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	支柱間隔 3.0m	m	200 0	885.8 885.8	177,160 0	-200	-177,160	単-77号	
防護柵撤去工 (C型)		式	0 1		0 88,995	1	88,995		
防護柵撤去(カートタイプ)	Gp-B-3E(タークブラウン)	m	0 15	0 5,933	0 88,995	15	88,995	単-78号	
防護柵撤去工 (西環状線)		式	0 1		0 15,457	1	15,457		

設計内訳書

工事名	熊本 3 号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-A-4E(ダークグリーン)	m	0 13	0 1,189	0 15,457	13	15,457	単-79号
構造物取壊し工 (側道10号)				0 1		0 21,226			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 34		0 17,256	34	17,256	内-48号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		0 25	0 158.8	0 3,970			
構造物取壊し工 (Bランプ)			式	0 1		0 14,248	1	14,248	単-81号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		0 2	0 7,124	0 14,248			
構造物取壊し工 (西環状線)			式	0 1		0 33,156	1	33,156	単-82号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		0 1	0 14,260	0 14,260			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 11		0 5,785	11	5,785	内-49号
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下		0 12		0 11,206			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	0 5	0 158.8	0 794	5	794	単-83号
舗装版破砕		コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m		0 7	0 158.8	0 1,111			

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工 (側道10号)		式	0 1		0 3,957				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 1	0 1,825	0 1,825			単-85号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 1	0 2,132	0 2,132			単-86号	
運搬処理工 (Bランプ)		式	0 1		0 5,918				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 2	0 827.1	0 1,654			単-87号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 2	0 2,132	0 4,264			単-88号	
運搬処理工 (西環状線)		式	0 1		0 13,096				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 1	0 2,569	0 2,569			単-89号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 1	0 2,569	0 2,569			単-90号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 1	0 1,426	0 1,426			単-91号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 1	0 2,132	0 2,132			単-92号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 1	0 2,132	0 2,132			単-93号	

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	0	0			単-94号
				1	2,268	2,268	1	2,268	
仮設工			式	1		3,791,992			
				1		1,492,681	1	-2,299,311	
工事用道路工 (里道復旧)			式	0		0			
				1		121,904	1	121,904	
土のう		耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	0	0	0			単-95号
				19	6,416	121,904	19	121,904	
交通管理工			式	1		3,791,992			
				1		1,370,777	1	-2,421,215	
交通誘導警備員			人日	300		3,791,992			内-51号
				0		0	-300	-3,791,992	
交通誘導警備員			人日	0		0			内-52号
				107		1,370,777	107	1,370,777	
直接工事費			式	1		43,054,419			
				1		40,853,367	1	-2,201,052	
共通仮設費			式	1		7,249,508			
				1		10,778,335	1	3,528,827	
共通仮設費			式	1		540,947			
				1		4,358,897	1	3,817,950	
準備費			式	0		0			
				1		161,000	1	161,000	
木根等処分費			式	0		0			内-53号
				1		161,000	1	161,000	

設計内訳書

工事名	熊本3号 植木バイパス保全工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
役務費		式	0 1		0 140,000	1	140,000		
借地料		式	0 1		0 140,000	1	140,000	内-54号	
技術管理費		式	1 1		50,166 3,590,166	1	3,540,000		
道路施設基本データ作成費		式	1 1		50,166 50,166	0	0	内-55号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) (法面工)		式	0 1		0 3,540,000	1	3,540,000	内-56号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		490,781 467,731	1	-23,050		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		6,708,561 6,419,438	1	-289,123		
純工事費		式	1 1		50,303,927 51,631,702	1	1,327,775		
現場管理費		式	1 1		19,187,665 18,358,008	1	-829,657		
工事原価		式	1 1		69,491,592 69,989,710	1	498,118		
一般管理費等		式	1 1		12,308,408 11,810,290	1	-498,118		
工事価格		式	1 1		81,800,000 81,800,000	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本３号 植木バイパス保全工事					(1 回変更)		(個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
										工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要			
消費税相当額			式	1		8,180,000		0	0				
				1		8,180,000							
工事費計			式	1		89,980,000		0	0				
				1		89,980,000							

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 5km以下	m 3	23. 3	1, 373	31, 990	23. 3	31, 990	CB210110
合 計					0 31, 990		31, 990	
変更積算金額					0 29, 014		29, 014	円／m3

0/20m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 23. 3	0 157. 9	0 3, 679	 23. 3	 3, 679	CA900310
合 計					0 3, 679		 3, 679	
変更積算金額					0 3, 336		 3, 336	円／m3

0/90m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CA900010
		m 3	89. 7	976. 6	87, 601	89. 7	87, 601	
合 計					0			
					87, 601		87, 601	
変更積算金額					0			
					79, 453		79, 453	円／m3

0/90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/90m3当たり内訳書

整地

第 5号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/460m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	457	361. 7	165, 296	457	165, 296	CB210110
合 計					0 165, 296		165, 296	
変更積算金額					0 149, 921		149, 921	円／m3

0/460m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 457	0 157. 9	0 72, 160	 457	 72, 160	CA900310
合 計					0 72, 160		 72, 160	
変更積算金額					0 65, 448		 65, 448	円／m3

2m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m 3	2.2	1,373	3,020	0	0	CB210110
合 計					2,739		0	
					2,739			

2m3当たり内訳書

第 9号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		2. 2	976. 6	2, 148			CA900010
		m 3	2. 2	976. 6	2, 148	0	0	
合 計					1, 948			
					1, 948		0	

0/100m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 5km以下	m 3	103	1, 373	141, 419	103	141, 419	CB210110
合 計					0 141, 419		141, 419	
変更積算金額					0 128, 265		128, 265	円／m3

0/100m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CA900010
		m 3	103	976. 6	100, 589	103	100, 589	
合 計					0			
					100, 589		100, 589	
変更積算金額					0			
					91, 233		91, 233	円／m3

0/70m2当たり内訳書

防草シート
第 12号内訳書 (法面部)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CA900020
		m 3	1. 7	1, 108	1, 883	1. 7	1, 883	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 5km以下	m 3	1. 7	1, 201	2, 041	1. 7	2, 041	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0			CA900310
	無し	m 3	1. 7	157. 9	268	1. 7	268	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	69. 6	403. 2	28, 062	69. 6	28, 062	
防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置		0	0	0			WB820610
	法面部(1 : 2. 0以下) 無し	m 2	69. 6	950	66, 120	69. 6	66, 120	単一 100号
防草シート (材料費)	目付量240g/m2 ロス率0. 2		0	0	0			WYB00022
		m 2	83. 5	540	45, 090	83. 5	45, 090	単一 102号
合 計					0			
					143, 464		143, 464	
変更積算金額					0			
					130, 115		130, 115	円/m2

0/209m2当たり内訳書

第 13号内訳書 張りコンクリート
(平面部)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			WB240710
		m 2	209	966. 5	201, 998	209	201, 998	単一 106号
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	3. 8	4, 910	18, 658	3. 8	18, 658	単一 111号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	209	2, 410	503, 690	209	503, 690	単一 107号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	209	88. 31	18, 456	209	18, 456	単一 108号
合 計					0			
					742, 802		742, 802	
変更積算金額					0			
					673, 689		673, 689	円／m2

0/100m2当たり内訳書

第 14号内訳書 張りコンクリート
(平面部)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			WB240710
		m 2	100	966. 5	96, 650	100	96, 650	単一 106号
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	1. 2	4, 910	5, 892	1. 2	5, 892	単一 111号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	100	3, 639	363, 900	100	363, 900	単一 109号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	100	88. 31	8, 831	100	8, 831	単一 108号
溶接金網 (材料費)	G3551 径6. 0×150×150		0	0	0			WYB00035
		m 2	100	487	48, 700	100	48, 700	単一 112号
合 計					0			
					523, 973		523, 973	
変更積算金額					0			
					475, 220		475, 220	円／m2

0/40m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 15号内訳書 (平面部)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CA900020
		m 3	2	1, 108	2, 216	2	2, 216	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 5km以下	m 3	2	1, 201	2, 402	2	2, 402	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0			CA900310
	無し	m 3	2	157. 9	315	2	315	
基面整正			0	0	0			WB240710
		m 2	39. 5	966. 5	38, 176	39. 5	38, 176	単一 106号
型枠工	防草コンクリート		0	0	0			WB240720
		m 2	0. 2	4, 910	982	0. 2	982	単一 111号
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0			WB240730
	18-8-25 (20) (高炉) 無し	m 2	39. 5	2, 289	90, 415	39. 5	90, 415	単一 113号
	5m3/100m2 有り	m 2	39. 5	2, 289	90, 415	39. 5	90, 415	単一 113号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
		m 2	39. 5	88. 31	3, 488	39. 5	3, 488	単一 108号
合 計					0			
					137, 994		137, 994	
変更積算金額					0			
					125, 154		125, 154	円／m2

30/0m3当たり内訳書

第 16号内訳書 床掘り

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		32. 1	264. 8	8, 500			CB210030
		m 3	32. 1	264. 8	8, 500	0	0	
合 計					7, 710			
					0		-7, 710	

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 17号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30/0m2当たり内訳書

基面整正

第 18号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		9. 1	1, 002	9, 118			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 5km以下	m 3	9. 1	1, 002	9, 118	0	0	
合 計					8, 271			
					0		-8, 271	

9/0m3当たり内訳書

第 20号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満)		9. 1	157. 9	1, 436			CA900310
	無し	m 3	9. 1	157. 9	1, 436	0	0	
合 計					1, 302			
					0		-1, 302	

0/20m3当たり内訳書

第 21号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	17. 5	264. 8	4, 634	17. 5	4, 634	
合 計					0			
					4, 634		4, 634	
変更積算金額					0			
					4, 203		4, 203	円／m3

0/9m3当たり内訳書

埋戻し
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	9	2, 613	23, 517	9	23, 517	
合 計					0			
					23, 517		23, 517	
変更積算金額					0			
					21, 333		21, 333	円／m3

0/15m2当たり内訳書

基面整正
第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	15. 1	403. 2	6, 088	15. 1	6, 088	
合 計					0			
					6, 088		6, 088	
変更積算金額					0			
					5, 522		5, 522	円／m2

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m 3	17. 5	1, 002	17, 535	17. 5	17, 535	CB210110
合 計					0 17, 535		17, 535	
変更積算金額					0 15, 907		15, 907	円／m3

0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下	m 3	10	1,002	10,020	10	10,020	CB210110
合 計					0 10,020		10,020	
変更積算金額					0 9,089		9,089	円／m3

0/20m3当たり内訳書

第 26号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 17. 5	0 157. 9	0 2, 763	 17. 5	 2, 763	CA900310
合 計					0 2, 763		 2, 763	
変更積算金額					0 2, 506		 2, 506	円／m3

0/10m3当たり内訳書

第 27号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CA900010
		m 3	10	340. 3	3, 403	10	3, 403	
合 計					0			
					3, 403		3, 403	
変更積算金額					0			
					3, 087		3, 087	円／m3

0/1m3当たり内訳書

第 28号内訳書
コンクリート
(端止め)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0 1. 1	0 32, 310	0 35, 541	 1. 1	 35, 541	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 8. 4	0 8, 408	0 70, 627	 8. 4	 70, 627	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0. 004	0 185, 400	0 741	 0. 004	 741	WB810010 単一 116号
合 計					0 106, 909		 106, 909	
変更積算金額					0 96, 983		 96, 983	円／m3

0/3m3当たり内訳書

水平排水層

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m未満		0	0	0			CA900030
		m 3	3. 3	5, 509	18, 179	3. 3	18, 179	
再生クラッシャラン（材料費）	RC-40 (破砕率1. 2)		0	0	0			WYB00023
		m 3	4	2, 200	8, 800	4	8, 800	単一 117号
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	18. 5	474. 3	8, 774	18. 5	8, 774	
合 計					0			
					35, 753		35, 753	
変更積算金額					0			
					32, 433		32, 433	円／m3

0/9m3当たり内訳書

第 30号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	8. 6	264. 8	2, 277	8. 6	2, 277	
合 計					0			
					2, 277		2, 277	
変更積算金額					0			
					2, 065		2, 065	円／m3

0/3m3当たり内訳書

埋戻し
第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	2. 9	2, 613	7, 577	2. 9	7, 577	
合 計					0			
					7, 577		7, 577	
変更積算金額					0			
					6, 873		6, 873	円／m3

0/7m2当たり内訳書

第 32号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	6. 6	403. 2	2, 661	6. 6	2, 661	
合 計					0			
					2, 661		2, 661	
変更積算金額					0			
					2, 413		2, 413	円／m2

0/5m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m 3	5.4	1,336	7,214	5.4	7,214	CB210110
合 計					7,214		7,214	
変更積算金額					6,543		6,543	円／m3

0/5m3当たり内訳書

第 34号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 5. 4	0 157. 9	0 852	 5. 4	 852	CA900310
合 計					0 852		 852	
変更積算金額					0 772		 772	円／m3

0/6m3当たり内訳書

第 35号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	5. 7	264. 8	1, 509	5. 7	1, 509	
合 計					0			
					1, 509		1, 509	
変更積算金額					0			
					1, 368		1, 368	円／m3

0/4m3当たり内訳書

埋戻し
第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	3. 8	2, 613	9, 929	3. 8	9, 929	
合 計					0			
					9, 929		9, 929	
変更積算金額					0			
					9, 006		9, 006	円／m3

0/2m2当たり内訳書

第 37号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	1. 5	403. 2	604	1. 5	604	
合 計					0			
					604		604	
変更積算金額					0			
					547		547	円／m2

0/2m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1. 5	612	918	1. 5	918	CB210110
合 計					0 918		918	
変更積算金額					0 832		832	円／m3

0/2m3当たり内訳書

第 39号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 1. 5	0 157. 9	0 236	 1. 5	 236	CA900310
合 計					0 236		 236	
変更積算金額					0 214		 214	円／m3

0/0.1m当たり内訳書

第 40号内訳書
コンクリート
(土砂流入防止)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 01	31, 740	317	0. 01	317	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 17	7, 597	1, 291	0. 17	1, 291	
合 計					0			
					1, 608		1, 608	
変更積算金額					0			
					1, 458		1, 458	
								円／m

0/1箇所当たり内訳書

現場打ち集水桝

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 16	31, 740	5, 078	0. 16	5, 078	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	1. 9	7, 597	14, 434	1. 9	14, 434	
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	0. 49	1, 349	661	0. 49	661	
合 計					0			
					20, 173		20, 173	
変更積算金額					0			
					18, 299		18, 299	
								円／箇所

0/15m当たり内訳書

ガードパイプ
第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ設置（パイプのみ）（手間のみ）	Gp-B-3E(土中建込)		0	0	0			WYB00032
		m	15	4, 400	66, 000	15	66, 000	単一 128号
ガードパイプ設置（支柱のみ）（手間のみ）	Gp-B-3E(土中建込)		0	0	0			WYB00030
		本	3	13, 900	41, 700	3	41, 700	単一 129号
合 計					0			
					107, 700		107, 700	
変更積算金額					0			
					97, 701		97, 701	円／m

0/8m当たり内訳書

目隠しフェンス
第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目隠しフェンス設置	H=2000 既設ガードパイプ 取付		0	0	0			WYB00020
		m	8	6, 910	55, 280	8	55, 280	単一 133号
目隠しフェンス (材料費)	H=2000 既設ガードパイプ 取付 L=8m 柱割増込み		0	0	0			WYB00021
		組	1	892, 000	892, 000	1	892, 000	単一 134号
合 計					0			
					947, 280		947, 280	
変更積算金額					0			
					859, 341		859, 341	円／m

0/0.05t当たり内訳書

第 44号内訳書 現場発生品運搬
(支給品)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	0.05	1,675	83	0.05	83	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0.05	8,054	402	0.05	402	CB010420
合 計					0			
					485		485	
変更積算金額					0			
					439		439	円／t

除草処分

第 45号内訳書

單僱使用年月	2023.08
步掛使用年月	2023.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		300	3,346	1,003,800			WYB00006
		時間	300	3,346	1,003,800	0	0	単一 152号
特殊作業員	(昼間)		300	2,900	870,000			WYB00007
		時間	300	2,900	870,000	0	0	単一 153号
普通作業員	(昼間)		300	2,520	756,000			WYB00008
		時間	300	2,520	756,000	0	0	単一 154号
運転手 (一般)	(昼間)		300	2,664	799,200			WYB00009
		時間	300	2,664	799,200	0	0	単一 155号
運転手 (特殊)	(昼間)		500	2,979	1,489,500			WYB00003
		時間	500	2,979	1,489,500	0	0	単一 156号
ダンプトラック運転 (損料)	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費：良好		150	1,561	234,150			WYB00011
		時間	150	1,561	234,150	0	0	単一 157号
ダンプトラック運転 (損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費：良好		150	2,367	355,050			WYB00012
		時間	150	2,367	355,050	0	0	単一 158号
バックホウ運転 (損料)	山積0.45m3[排ガス型(1次)](燃料含む)		250	3,716	929,000			WYB00013
		時間	250	3,716	929,000	0	0	単一 159号
バックホウ運転 (損料)	山積0.28m3[排ガス型(1次)](燃料含む)		250	2,584	646,000			WYB00014
		時間	250	2,584	646,000	0	0	単一 160号
再生クラッシャラン (材料費)	RC-40		30	2,200	66,000			WYB00015
		m 3	30	2,200	66,000	0	0	単一 161号
生コンクリート (材料費)	18-8-25(20) (高炉)		30	18,300	549,000			WYB00005
		m 3	30	18,300	549,000	0	0	単一 162号
合 計					6,983,163			
					0		-6,983,163	

一式当たり内訳書

応急作業

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	(昼間)		0	0	0			WYB00148
		時間	800	3, 346	2, 676, 800	800	2, 676, 800	単一 163号
普通作業員	(昼間)		0	0	0			WYB00149
		時間	800	2, 520	2, 016, 000	800	2, 016, 000	単一 164号
特殊作業員	(昼間)		0	0	0			WYB00017
		時間	800	2, 900	2, 320, 000	800	2, 320, 000	単一 165号
運転手 (一般)	(昼間)		0	0	0			WYB00150
		時間	700	2, 664	1, 864, 800	700	1, 864, 800	単一 166号
運転手 (特殊)	(昼間)		0	0	0			WYB00151
		時間	800	2, 979	2, 383, 200	800	2, 383, 200	単一 167号
軽トラック運転 (損料)	350kg積(燃料含む)		0	0	0			WYB00152
		時間	40	559	22, 360	40	22, 360	単一 168号
ダンプトラック運転 (損料)	3t級(燃料含む) タイヤ損耗費：良好		0	0	0			WYB00153
		時間	12	1, 658	19, 896	12	19, 896	単一 169号
ダンプトラック運転 (損料)	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費：良好		0	0	0			WYB00154
		時間	12	2, 367	28, 404	12	28, 404	単一 170号
バックホウ運転 (損料)	山積0. 28m3[排ガス型(2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00155
		時間	12	2, 824	33, 888	12	33, 888	単一 171号
小型バックホウ運転 (損料)	山積0. 22m3[排ガス型(2次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00156
		時間	27	2, 455	66, 285	27	66, 285	単一 172号
草刈機 (損料)	カッター径255mm(燃料含む)		0	0	0			WYB00157
		時間	4	130. 5	522	4	522	単一 173号
発動発電機 (損料)	2KVA ガソリン		0	0	0			WYB00158
		時間	21	219. 1	4, 601	21	4, 601	単一 174号

一式当たり内訳書

応急作業

第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動ハンマー（小）（損料）			0	0	0			WYB00159
		時間	6	106. 8	640	6	640	単一 175号
ダイヤコアビット	径110用		0	0	0			WYB00016
		時間	14	414	5, 796	14	5, 796	単一 176号
打込み用アタッチメント	バックホウ取付用		0	0	0			WYB00018
		時間	7	2, 714	18, 998	7	18, 998	単一 177号
再生クラッシュラン（材料費）	RC-40		0	0	0			WYB00160
		m 3	30	2, 200	66, 000	30	66, 000	単一 178号
生コンクリート（材料費）	18-8-25 (20) (高炉)		0	0	0			WYB00161
		m 3	30	18, 300	549, 000	30	549, 000	単一 179号
植生土のう袋（材料費）	40×60cm		0	0	0			WYB00162
		枚	17	165	2, 805	17	2, 805	単一 180号
耐候性黒まくら土のう袋（材料費）	3年耐候 250×90		0	0	0			WYB00163
		枚	23	35	805	23	805	単一 181号
木製足場板（材料費）	4m		0	0	0			WYB00164
		枚	1	2, 180	2, 180	1	2, 180	単一 182号
基礎ブロック(ネットフェンス用)（材料費）	200×200×450		0	0	0			WYB00165
		個	56	800	44, 800	56	44, 800	単一 183号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）	1. 8m(丸パイプ型) Z-GS7 3. 2×50(亜鉛メッキ)		0	0	0			WYB00166
		m	100	8, 520	852, 000	100	852, 000	単一 184号
グレーチングキャップ（材料費）	H=50用		0	0	0			WYB00167
		個	68	450	30, 600	68	30, 600	単一 185号
処分費	混合廃棄物		0	0	0			WYB00168
		t	1. 2	58, 000	69, 600	1. 2	69, 600	単一 186号

一式当たり内訳書

第 47号内訳書
応急作業

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					13, 079, 980		13, 079, 980	
変更積算金額					0			
					11, 865, 834		11, 865, 834	円／式

0/34m当たり内訳書

舗装版切断
第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	34	559. 5	19, 023	34	19, 023	
合 計					0			
					19, 023		19, 023	
変更積算金額					0			
					17, 256		17, 256	円／m

0/11m当たり内訳書

舗装版切断
第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	11. 4	559. 5	6, 378	11. 4	6, 378	
合 計					0			
					6, 378		6, 378	
変更積算金額					0			
					5, 785		5, 785	円／m

0/12m当たり内訳書

舗装版切断
第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	11. 6	1, 065	12, 354	11. 6	12, 354	
合 計					0			
					12, 354		12, 354	
変更積算金額					0			
					11, 206		11, 206	円／m

300/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			100	15, 120	1, 512, 000			WB010211
		人日	100	15, 120	1, 512, 000	0	0	単一 196号
交通誘導警備員 B			200	13, 340	2, 668, 000			WB010212
		人日	200	13, 340	2, 668, 000	0	0	単一 197号
合 計					3, 791, 992			
					0			
							-3, 791, 992	

0/107人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 52号内訳書

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 53号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	木くず 6. 15t		0		0			WYB00048
		式	1		51, 000	1	51, 000	単一 200号
準備費（処分費用積上げ分）	木くず 6. 15t		0		0			WYB00052
		式	1		110, 000	1	110, 000	単一 201号
合 計					0			
					161, 000		161, 000	
変更積算金額					0			
					161, 000		161, 000	円／式

一式当たり内訳書

借地料
第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	140千円		0		0			WB010220
		式	1		140, 000	1	140, 000	単一 202号
合 計					0			
					140, 000		140, 000	
変更積算金額					0			
					140, 000		140, 000	円／式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	55, 300	55, 300			WYB00010
		工事	1	55, 300	55, 300	0	0	単一 203号
合 計					50, 166			
					50, 166		0	

一式当たり内訳書

第 56号内訳書 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)
(法面工)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	3540千円		0		0			WB010610
		式	1		3, 540, 000	1	3, 540, 000	単一 204号
合 計					0			
					3, 540, 000		3, 540, 000	
変更積算金額					0			
					3, 540, 000		3, 540, 000	円／式

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	1, 108	1, 108		
計						0		
						1, 108		
単価						0		
						1, 108	円／m3	
変更積算単価						1, 005	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		985. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	1, 087	1, 087		
計						0		
						1, 087		
単価						0		
						1, 087	円／m3	
変更積算単価						985. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		352. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020		
			m 3	1	388. 6	388. 6			
計						0			
						388. 6			
単価						0			
						388. 6	円／m3		
変更積算単価									
						352. 5	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	241. 6
						1		241. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	266. 4	266. 4	CA900030	
			m 3	1	266. 4	266. 4		
計						266. 4		
						266. 4		
単価						266. 4		
						266. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 997
						1		4, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	5, 509	5, 509	CA900030	
			m 3	1	5, 509	5, 509		
計						5, 509		
						5, 509		
単価						5, 509		
						5, 509	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	5, 509	5, 509		
計						0		
						5, 509		
単価						0		
						5, 509	円／m3	
変更積算単価						4, 997	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		241. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		0	0	0	CA900030	
			m 3	1	266. 4	266. 4		
計						0		
						266. 4		
単価						0		
						266. 4	円／m3	
変更積算単価						241. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	369. 8
						1		369. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	407. 7	407. 7	CA900040	
			m 3	1	407. 7	407. 7		
計						407. 7		
						407. 7		
単価						407. 7		
						407. 7	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		367. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	405	405		
計						0		
						405		
単価						0		
						405	円／m2	
変更積算単価						367. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	法面整形(切土部)	現場制約無 ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		731. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	806. 5	806. 5		
計						0		
						806. 5		
単価						0		
						806. 5	円／m2	
変更積算単価						731. 5	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	723. 6	
						1		723. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	797. 7	797. 7	CB410030		
			m 2	1	797. 7	797. 7			
計						797. 7			
						797. 7			
単価						797. 7			
						797. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	593. 7
						1		593. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	654. 5	654. 5	CB410040	
			m 2	1	654. 5	654. 5		
計						654. 5		
						654. 5		
単価						654. 5		
						654. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 802
						1		1, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm		1	1, 987	1, 987	CB410260	
		再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 987	1, 987		
計						1, 987		
						1, 987		
単価						1, 987		
						1, 987	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	表層(歩道部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410261	
		50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 723	2, 723		
計						0		
						2, 723		
単価						0		
						2, 723	円／m2	
変更積算単価								
						2, 470	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m 2	1	113. 5	113. 5		
計						0		
						113. 5		
単価						0		
						113. 5	円／m2	
変更積算単価						103	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410261	
			m 2	1	1, 688	1, 688		
計						0		
						1, 688		
単価						0		
						1, 688	円／m2	
変更積算単価						1, 531	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポーラスアスファルト混合物(13) 平均舗装厚 98mm 2.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	3, 714	
						1		3, 714	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し ポーラスアスコン(13) 無し		1	2, 054	2, 054	CB410510		
			m 2	1	2, 054	2, 054			
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 48mm 無し ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)		1	2, 041	2, 041	CB410510		
			m 2	1	2, 041	2, 041			
計						4, 095			
						4, 095			
単価						4, 095			
						4, 095			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 460mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1, 815	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		460mm 3層施工 再生クラッシュラン		0	0	0	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	2, 001	2, 001			
計						0			
						2, 001			
単価						0	円／m2		
						2, 001			
変更積算単価						1, 815	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	654. 5	654. 5		
	計					0		
						654. 5		
	単価					0		
						654. 5	円／m2	
変更積算単価						593. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m 2	1	2, 727	2, 727		
	計					0		
						2, 727		
	単価					0		
						2, 727	円／m2	
変更積算単価						2, 474	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	CB410250	
				1	2, 635	2, 635		
計						0		
						2, 635		
単価						0		
						2, 635	円／m2	
変更積算単価						2, 390	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2, 729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 50mm 無し ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	0	0	0	CB410510	
				1	3, 008	3, 008		
計						0		
						3, 008		
単価						0		
						3, 008	円／m2	
変更積算単価						2, 729	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	517. 1	517. 1		
計						0		
						517. 1		
単価						0		
						517. 1	円／m2	
変更積算単価						469	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	コンクリート舗装	18-8-25 (20) (高炉) 舗装厚100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		2, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	32, 310	32, 310		
計						0		
						32, 310		
単価						0		
						3, 231	円／m2	
変更積算単価						2, 931	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4, 025	
						1		4, 025	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無		1	4, 437	4, 437	WB810830		
			m 2	1	4, 437	4, 437	単－ 96号		
計						4, 437			
						4, 437			
単価						4, 437			
						4, 437			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	人工張芝	ネット付 幅50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	542. 5	
						1		542. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	598. 1	598. 1	CB220910		
			m 2	1	598. 1	598. 1			
計						598. 1			
						598. 1			
単価						598. 1	円／m2		
						598. 1			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	防草シート (法面部)	目付量240g/m2	単位	m2	数量	1	単価	1, 449
						1		1, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1 : 2. 0以下) 無し		1	950	950	WB820610	
			m 2	1	950	950	単一 97号	
防草シート (材料費)		目付量240g/m2 ロス率0. 2		1. 2	540	648	WYB00002	
			m 2	1. 2	540	648	単一 98号	
計						1, 598		
						1, 598		
単価						1, 598		
						1, 598	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	防草シート (平面部)	目付量240g/m2	単位	m2	数量	1	単価	1, 310
						1		1, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1 : 2. 0超) 無し		1	797	797	WB820610	
			m 2	1	797	797	単一 99号	
防草シート (材料費)		目付量240g/m2 ロス率0. 2		1. 2	540	648	WYB00004	
			m 2	1. 2	540	648	単一 98号	
計						1, 445		
						1, 445		
単価						1, 445		
						1, 445	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	防草シート (法面部)	目付量240g/m2	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1 : 2. 0以下) 無し		0	0	0	WB820610	
			m 2	1	950	950	単一 100号	
防草シート (材料費)		目付量240g/m2 ロス率0. 2		0	0	0	WYB00019	
			m 2	1. 2	540	648	単一 101号	
計						0		
						1, 598		
単価						0		
						1, 598	円／m2	
変更積算単価								
						1, 450	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	張りコンクリート (法面部)	t=5cm 18-8-25(20) (高炉)	単位	m2	数量	1	単価	3,033
						1		3,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	966.5	966.5	WB240710	
			m 2	1	966.5	966.5	単一 103号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		1	2,289	2,289	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し		1	2,289	2,289	単一 104号	
		5m3/100m2 有り	m 2	1	2,289	2,289	単一 104号	
養生工		防草コンクリート		1	88.31	88.31	WB240740	
			m 2	1	88.31	88.31	単一 105号	
計						3,343.81		
						3,343.81		
単価						3,344		
						3,344	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1.000-00-00-2-0
単一31号	張りコンクリート (法面部)	t=5cm 18-8-25(20)(高炉)(小型車割増あり)	単位	m2	数量	0	0
						1	3,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				0	0	0	WB240710
			m 2	1	966. 5	966. 5	単一 106号
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0	WB240730
			m 2	1	2,410	2,410	単一 107号
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740
			m 2	1	88. 31	88. 31	単一 108号
計						0	
						3,464. 81	
単価						0	
						3,465	円／m2
変更積算単価							
						3,143	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－32号	張りコンクリート (平面部)	t=5cm 18-8-25(20) (高炉)	単位	m2	数量	1	3, 033
						1	3, 033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				1	966. 5	966. 5	WB240710
			m 2	1	966. 5	966. 5	単－ 103号
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		1	2, 289	2, 289	WB240730
		18-8-25 (20) (高炉) 無し		1	2, 289	2, 289	単－ 104号
		5m3/100m2 有り	m 2	1	2, 289	2, 289	単－ 104号
養生工		防草コンクリート		1	88. 31	88. 31	WB240740
			m 2	1	88. 31	88. 31	単－ 105号
計						3, 343. 81	
						3, 343. 81	
単価						3, 344	
						3, 344	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	張りコンクリート (平面部)	t=5cm 18-8-25(20)(高炉)(小型車割増あり)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	WB240710	
			m 2	1	966.5	966.5	単一 106号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0	WB240730	
			m 2	1	2,410	2,410	単一 107号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	88.31	88.31	単一 108号	
計						0		
						3,464.81		
単価						0		
						3,465	円/m2	
変更積算単価								
						3,143	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	張りコンクリート (平面部)	t=10cm 18-8-25(20) (高炉) (小型車割増あり)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	WB240710	
			m 2	1	966.5	966.5	単一 106号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り		0	0	0	WB240730	
			m 2	1	3,639	3,639	単一 109号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	88.31	88.31	単一 108号	
計						0		
						4,693.81		
単価						0		
						4,694	円/m2	
変更積算単価								
						4,258	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－35号	張りコンクリート	t=5cm 18-8-25(20) (高炉)	単位	m2	数量	1	2, 814
						1	2, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				1	966. 5	966. 5	WB240710
			m 2	1	966. 5	966. 5	単－ 103号
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し		1	2, 047	2, 047	WB240730
		5m3/100m2 有り	m 2	1	2, 047	2, 047	単－ 110号
養生工		防草コンクリート		1	88. 31	88. 31	WB240740
			m 2	1	88. 31	88. 31	単－ 105号
計						3, 101. 81	
						3, 101. 81	
単価						3, 102	
						3, 102	円／m2

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	張りコンクリート (法面部)	t=5cm 18-8-25(20)(高炉)(小型車割増あり)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	WB240710	
			m 2	1	966.5	966.5	単一 106号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0	WB240730	
			m 2	1	2,410	2,410	単一 107号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	88.31	88.31	単一 108号	
計						0		
						3,464.81		
単価						0		
						3,465	円/m2	
変更積算単価								
						3,143	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	張りコンクリート (法面部)	t=5cm 18-8-25(20) (高炉)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	WB240710	
			m 2	1	966.5	966.5	単一 106号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		5m3/100m2 有り	m 2	1	2,289	2,289	単一 113号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	88.31	88.31	単一 108号	
計						0		
						3,343.81		
単価						0		
						3,344	円/m2	
変更積算単価								
						3,033	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	張りコンクリート (法面部)	t=5cm 18-8-25(20) (高炉)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	WB240710	
			m 2	1	966.5	966.5	単一 106号	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0	WB240730	
		18-8-25 (20) (高炉) 無し						
		5m3/100m2 有り	m 2	1	2,289	2,289	単一 113号	
養生工		防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	88.31	88.31	単一 108号	
計						0		
						3,343.81		
単価						0		
						3,344	円/m2	
変更積算単価								
						3,033	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－39号	張りコンクリート	t=5cm 18-8-25(20) (高炉)	単位	m2	数量	1	2, 814
						1	2, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				1	966. 5	966. 5	WB240710
			m 2	1	966. 5	966. 5	単－ 103号
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し		1	2, 047	2, 047	WB240730
		5m3/100m2 有り	m 2	1	2, 047	2, 047	単－ 110号
養生工		防草コンクリート		1	88. 31	88. 31	WB240740
			m 2	1	88. 31	88. 31	単－ 105号
計						3, 101. 81	
						3, 101. 81	
単価						3, 102	
						3, 102	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一40号	モルタル吹付	高炉B 厚5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 250m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	8,035	8,035	単一 114号	
計						0		
						8,035		
単価						0		
						8,035	円／m2	
変更積算単価								
						7,288	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	簡易舗装	路盤材(カタSP) 仕上がり厚 50mm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 340. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工		幅員3. 0m以上(路盤材含む)		0	0	0	WYB00026	
			m 2	1	375	375	単一 115号	
計						0 375		
単価						0 375	円／m2	
変更積算単価						340. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75, 349
						1		75, 349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉)		1	83, 060	83, 060	CB226311	
		有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	83, 060	83, 060		
計						83, 060		
						83, 060		
単価						83, 060		
						83, 060	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	重力式擁壁	平均高1. 80m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		44, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り		0	0	0	CB226320	
		無し 一般養生 延長無し	m 3	1	49, 130	49, 130		
計						0		
						49, 130		
単価						0		
						49, 130	円／m3	
変更積算単価								
						44, 570	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7, 383	
						1		7, 383	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS		1	8, 139	8, 139	WB821410		
		A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	8, 139	8, 139	単一 118号		
計						8, 139			
						8, 139			
単価						8, 139			
						8, 139	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	側溝蓋	300用	単位	枚	数量	1	単価	2, 306	
						1		2, 306	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 2種 JIS A 5372 300 40×10×60 無し 無し		1	2, 542	2, 542	WB821430		
			枚	1	2, 542	2, 542	単一 119号		
計						2, 542			
						2, 542			
単価						2, 542			
						2, 542			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	プレキャストU型側溝	落蓋式側溝 400×400	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 63m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	11, 850	11, 850	単一 120号	
計						0		
						11, 850		
単価						0		
						11, 850	円／m	
変更積算単価								
						10, 750	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	0	0	0	WB821410	
				1	8, 139	8, 139	単一 121号	
計						0		
						8, 139		
単価						0		
						8, 139	円／m	
変更積算単価								
						7, 384	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	側溝蓋	鋼製蓋(U字溝用) 300用 T-14	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			10, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430	
		無し	枚	1	11, 340	11, 340	単一 122号	
計						0		
						11, 340		
単価						0		
						11, 340	円/枚	
変更積算単価								
						10, 290	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	蓋	鋼製蓋 柵穴300×300用(T-6 並目 水平固定式)	単位	枚	数量	0	単価	0
					1			14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0	WB821430	
		無し	枚	1	15, 740	15, 740	単一 123号	
計						0		
						15, 740		
単価						0		
						15, 740	円/枚	
変更積算単価								
						14, 280	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	2,751	2,751		
計						0		
						2,751		
単価						0		
						2,751	円／m	
変更積算単価								
						2,496	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一51号	かご枠	多段積型 80型 割栗石150-200mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		23,680
	かご枠設置	W=0.8 H=0.5 L=2.0 吸出防止材なし 植生シートなし		0	0	0	WYB00049	
			m	1	5,301	5,301	単一 124号	
	かご枠（材料費）	多段積型 80型		0	0	0	WYB00051	
			m	1	20,800	20,800	単一 125号	
	計					0		
						26,101		
	単価					0		
						26,110	円／m	
	変更積算単価							
						23,680	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	ガードパイプ	Gp-Bp-2B (タークフレーション)	単位	m	数量	1	単価	13, 036
						1		13, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無		1	2, 868	2, 868	WB810620	
			m	1	2, 868	2, 868	単一 126号	
ガードパイプ (材料費)		Gp-Bp-2B コンクリート建込 タークフレーション10YR2. 0/1. 0程度		1	11, 500	11, 500	WYB00001	
			m	1	11, 500	11, 500	単一 127号	
計						14, 368		
						14, 368		
単価						14, 370		
						14, 370	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	ガードレール	Gr-A-4E (タークフレーション)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置 (手間のみ)		Gr-A-4E (土中建込)		0	0	0	WYB00024	
			m	1	4, 600	4, 600	単一 130号	
計						0		
						4, 600		
単価						0		
						4, 600	円/m	
変更積算単価								
						4, 173	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－54号	ガードパイプ (支柱のみ)	Gp-B-3E(タークアラウン)	単位	本	数量	0	単価	0
					1			12, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置（支柱のみ）（手間のみ）		Gp-B-3E(土中建込)		0	0	0	WYB00033	
			本	1	13, 900	13, 900	単－ 131号	
ガードパイプ（支柱）（支給品）		Gp-B-3E(土中建込) タークアラウン系 10YR2. 0/1. 0		0	0	0	WYB00034	
			本	1	0	0	単－ 132号	
計						0		
						13, 900		
単価						0		
						13, 900	円／本	
変更積算単価								
						12, 610	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート削孔	削孔径 φ 200mm h=80mm	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		7, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満		0	0	0	CB224430	
			孔	1	7, 869	7, 869		
計						0		
						7, 869		
単価						0		
						7, 869	円／孔	
変更積算単価						7, 139	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	4, 747
						1		4, 747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 30本以上（標準） 無 無		1	5, 233	5, 233	WB812330	
			本	1	5, 233	5, 233	単－ 135号	
計						5, 233		
						5, 233		
単価						5, 233		
						5, 233	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	境界鋳	用地境界板 B型 30枚以上	単位	枚	数量	1	単価	2, 730	
						1		2, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(境界鋳設置)		30枚以上(標準)	枚	1	3, 010	3, 010	WB812350		
		手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無		1	3, 010	3, 010	単一 136号		
計						3, 010			
						3, 010			
単価						3, 010	円／枚		
						3, 010			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	車線分離標	φ 80×650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	20, 211	
						1		20, 211	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費		1	22, 280	22, 280	WB812400		
		本体(柱)径 φ 80 へ`径 φ 250							
		高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	22, 280	22, 280	単一 137号		
計						22, 280			
						22, 280			
単価						22, 280			
						22, 280	円／本		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	車線分離標	φ80×650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	20, 211
						1		20, 211
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ワハ°-ポ°-ル) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハ°-ス径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無		1	22, 280	22, 280	WB812400	
			本	1	22, 280	22, 280	単一 137号	
	計					22, 280		
						22, 280		
	単価					22, 280		
						22, 280	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	車止めポスト	φ114.3(101.6)×t3.5(3.2)×1850 景観色(ダークブラウン)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		75,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポスト設置	φ114.3(101.6)×t3.5(3.2)×1850		0	0	0	WYB00039	
			本	1	18,910	18,910	単一 138号	
	車止めポスト (材料費)	φ114.3(101.6)×t3.5(3.2)×1850 景観(ダークブラウン)		0	0	0	WYB00040	
			本	1	64,000	64,000	単一 139号	
	計					0		
						82,910		
	単価					0		
						82,910	円／本	
	変更積算単価							
						75,210	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一61号	車止めポスト	門型 取外し式(横棧・蓋・錠付)60.5×1500×800	単位	本	数量	0	0
						1	69,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アーチ型車止め設置				0	0	0	WYB00041
			箇所	1	6,910	6,910	単一 140号
車止め（鋼製）（材料費）		横型 取外し式(横棧・蓋・錠付)60.5×1500×800		0	0	0	WYB00042
			本	1	53,800	53,800	単一 141号
基礎碎石		7.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	0.13	1,091	141.83	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	0.03	32,800	984	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	2	7,597	15,194	
計						0	
						77,029.83	
単価						0	
						77,030	円／本
変更積算単価							
						69,880	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一62号	車止めポスト	門型 取外し式(横棧・蓋・錠付) 60. 5×2000×800	単位	本	数量	0	0
						1	56, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アーチ型車止め設置				0	0	0	WYB00043
			箇所	1	6, 910	6, 910	単一 140号
車止め（鋼製）（材料費）		横型 取外し式(横棧・蓋・錠付) 60. 5×2000×800		0	0	0	WYB00044
			本	1	39, 000	39, 000	単一 142号
基礎碎石		7. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		0	0	0	CB221110
			m 2	0. 13	1, 091	141. 83	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	0. 03	32, 800	984	
型枠		一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	2	7, 597	15, 194	
計						0	
						62, 229. 83	
単価						0	
						62, 230	円／本
変更積算単価							
						56, 450	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	壁高欄カバー	W=300	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		35, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄カバー設置		1箇所当りアンカー3箇所固定		0	0	0	WYB00045	
			箇所	1	7, 948	7, 948	単一 143号	
壁高欄カバー (材料費)		W=300 L=710+250+240 SUS304 アンカー付		0	0	0	WYB00046	
			個	1	31, 000	31, 000	単一 144号	
計						0		
						38, 948		
単価						0		
						38, 950	円／箇所	
変更積算単価								
						35, 340	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	車線分離標	H=800 固定式(貼付式) 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
					1			19, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812400	
			本	1	21, 640	21, 640	単一 145号	
計						0		
						21, 640		
単価						0		
						21, 640	円/本	
変更積算単価								
						19, 640	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	車線分離標	φ80×650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
					1			20, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812400	
			本	1	22, 280	22, 280	単一 146号	
計						0		
						22, 280		
単価						0		
						22, 280	円/本	
変更積算単価								
						20, 220	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	歩車道境界ブロック (再利用設置)	A種(150×170×200×2000)	単位	m	数量	1	単価	4, 226
						1		4, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 無し 18-8-40(高炉) 有り		1	4, 659	4, 659	CB422510	
			m	1	4, 659	4, 659		
計						4, 659		
						4, 659		
単価						4, 659		
						4, 659	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	アスカーブ	細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		195cm2以上215cm2未満 細粒度アスコン (1 3) 全ての費用		0	0	0	CB410330	
			m	1	1, 251	1, 251		
計						0		
						1, 251		
単価						0		
						1, 251	円/m	
変更積算単価								
						1, 135	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	アスカーブ	細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		195cm2以上215cm2未満 細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	0	0	0	CB410330	
				1	1, 251	1, 251		
計						0		
						1, 251		
単価						0		
						1, 251	円／m	
変更積算単価								
						1, 135	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	アスカーブ	細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		195cm2以上215cm2未満 細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	0	0	0	CB410330	
				1	1, 251	1, 251		
計						0		
						1, 251		
単価						0		
						1, 251	円／m	
変更積算単価								
						1, 135	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	347. 2	
						1		347. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	382. 8	382. 8	WB821210		
		1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白							
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	382. 8	382. 8	単一 147号		
計						382. 8			
						382. 8			
単価						382. 8			
						382. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	366
						1		366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	403.5	403.5	WB821210	
				1	403.5	403.5	単一 148号	
計						403.5		
						403.5		
単価						403.5		
						403.5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	829. 1	
						1		829. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し		1	914	914	WB821210		
		1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	914	914	単－ 149号		
計						914			
						914			
単価						914			
						914	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	0	単価	0
						1		899. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0 1	0 991. 3	0 991. 3	WB821210 単一 150号	
計						0 991. 3		
単価						0 991. 3	円／m	
変更積算単価						899. 2	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	66. 42	
						1		66. 42	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 有り		1	73. 22	73. 22	CB432110		
			m 2	1	73. 22	73. 22			
計						73. 22			
						73. 22			
単価						73. 22	円／m2		
						73. 22			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	集草		単位	m2	数量	1	単価	21. 12	
						1		21. 12	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集草				1	23. 29	23. 29	CB432140		
			m 2	1	23. 29	23. 29			
計						23. 29			
						23. 29			
単価						23. 29			
						23. 29	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	積込運搬		単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		29. 26	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23. 5km以下 全ての費用	m 2	0	0	0	CB432150		
				1	32. 25	32. 25			
計						0			
						32. 25			
単価						0			
						32. 25	円／m2		
変更積算単価									
						29. 26	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	支柱間隔 3. 0m	単位	m	数量	1	単価	885. 8
						1		885. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無		1	976. 5	976. 5	WB810770	
			m	1	976. 5	976. 5	単一 187号	
計						976. 5		
						976. 5		
単価						976. 5		
						976. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	防護柵撤去 (ガードパイプ)	Gp-B-3E (タークアラウン)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5, 933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去		Gp-B-3E (土中建込)		0	0	0	WYB00036	
			m	1	6, 540	6, 540	単一 188号	
計						0		
						6, 540		
単価						0		
						6, 540	円／m	
変更積算単価						5, 933	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-A-4E (タークアラウン)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去		Gr-A-4E (土中建込)		0	0	0	WYB00037	
			m	1	1, 310	1, 310	単一 189号	
計						0		
						1, 310		
単価						0		
						1, 310	円／m	
変更積算単価						1, 189	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		158. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	175	175		
計						0		
						175		
単価						0		
						175	円／m2	
変更積算単価						158. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	7, 853	7, 853	単一 190号	
計						0		
						7, 853		
単価						0		
						7, 853	円／m3	
変更積算単価						7, 124	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	15, 720	15, 720	単－ 191号	
計						0		
						15, 720		
単価						0		
						15, 720	円／m3	
変更積算単価						14, 260	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		158. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	175	175		
計						0		
						175		
単価						0		
						175	円／m2	
変更積算単価						158. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		158. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	175	175		
計						0		
						175		
単価						0		
						175	円／m2	
変更積算単価						158. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 011	2, 011		
計						0		
						2, 011		
単価						0		
						2, 011	円／m3	
変更積算単価						1, 825	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 192号	
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m3	
変更積算単価						2, 132	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		827. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	911. 7	911. 7		
計						0		
						911. 7		
単価						0		
						911. 7	円／m3	
変更積算単価						827. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 193号	
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m3	
変更積算単価						2, 132	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 831	2, 831		
計						0		
						2, 831		
単価						0		
						2, 831	円／m3	
変更積算単価						2, 569	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6. 5km以下 全ての費用	m 3	0 1	0 2, 831	0 2, 831	CB227010	
計						0 2, 831		
単価						0 2, 831	円／m3	
変更積算単価						2, 569	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5. 7km以下 全ての費用	m 3	0 1	0 1, 571	0 1, 571	CB227010	
計						0 1, 571		
単価						0 1, 571	円／m3	
変更積算単価						1, 426	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 192号	
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m3	
変更積算単価						2, 132	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 193号	
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m3	
変更積算単価						2, 132	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 500	2, 500	単－ 194号	
計						0		
						2, 500		
単価						0		
						2, 500	円／m3	
変更積算単価						2, 268	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	土のう	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		6, 416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0	WB252730	
			袋	1	7, 072	7, 072	単－ 195号	
計						0		
						7, 072		
単価						0		
						7, 072	円／袋	
変更積算単価						6, 416	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一96号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 3 c m	m 2	1	4, 437	4, 437		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 437		
	単価					4, 437	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2. 0以下) 無し	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1：2. 0以下)	m 2	1	950	950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					950		
	単価					950	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一98号	防草シート（材料費）	目付量240g/m2 ロス率0. 2	単位	m 2	数量	1	単価	540
						1		540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		目付量240g/m2		1	540	540		
			m 2	1	540	540		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						540		
						540		
単価						540		
						540	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一99号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1：2. 0超) 無し	単位	m 2	数量	1	単価	797
						1		797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件2 平面部(1：2. 0超)						
			m 2	1	797	797		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						797		
						797		
単価						797		
						797	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	m 2	数量	1	単価	950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0以下)	m 2	1	950	950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						950		
単価						950	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	防草シート（材料費）	目付量240g/m2 ロス率0.2	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		目付量240g/m2	m 2	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1	540	540		
計						0		
単価						540	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	防草シート（材料費）	目付量240g/m2 ロス率0. 2	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		540
	防草シート	目付量240g/m2		0	0	0		
			m 2	1	540	540		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						540		
	単価					0		
						540	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	基面整正		単位	m 2	数量	100	単価	966. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	26, 775	32, 130		
普通作業員			人	3. 2	20, 160	64, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						96, 650		
単価						966. 5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一104号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2, 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	26, 775	16, 065	
特殊作業員			人	1. 1	23, 205	25, 525	
普通作業員			人	1. 9	20, 160	38, 304	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	18, 300	110, 715	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	39, 540	35, 190	WK240050 単一 205号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 101	
計						228, 900	
単価						2, 289	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	88. 31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	26, 775	2, 409		
普通作業員			人	0. 31	20, 160	6, 249		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		173		
計						8, 831		
単価						88. 31	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	基面整正		単位	m 2	数量	100	単価	966. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	26, 775	32, 130		
普通作業員			人	3. 2	20, 160	64, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						96, 650		
単価						966. 5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一107号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	26, 775	16, 065	
特殊作業員			人	1. 1	23, 205	25, 525	
普通作業員			人	1. 9	20, 160	38, 304	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20) (小型車割増あり)	m 3	6. 05	20, 300	122, 815	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	39, 540	35, 190	WK240050 単一 206号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 101	
計						241, 000	
単価						2, 410	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	88. 31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	26, 775	2, 409		
普通作業員			人	0. 31	20, 160	6, 249		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		173		
計						8, 831		
単価						88. 31	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 639
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	26, 775	16, 065		
	特殊作業員		人	1. 1	23, 205	25, 525		
	普通作業員		人	1. 9	20, 160	38, 304		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) (小型車割増あり)	m 3	12. 1	20, 300	245, 630		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0. 89	39, 540	35, 190	WK240050 単一 206号	
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3, 186		
	計					363, 900		
	単価					3, 639	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 047
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26, 775	26, 775		
	普通作業員		人	3. 2	20, 160	64, 512		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	18, 300	110, 715		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2, 698		
	計					204, 700		
	単価					2, 047	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	4, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	26, 775	11, 513		
型わく工			人	0. 86	25, 410	21, 852		
普通作業員			人	0. 52	20, 160	10, 483		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 252		
計						49, 100		
単価						4, 910	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	溶接金網（材料費）	G3551 径6.0×150×150	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0×1 5 0×1 5 0		0	0	0		
			m 2	1	487	487		
計						0		
						487		
単価						0	円／m 2	
						487		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一113号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2, 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	26, 775	16, 065	
特殊作業員			人	1. 1	23, 205	25, 525	
普通作業員			人	1. 9	20, 160	38, 304	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	6. 05	18, 300	110, 715	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	39, 540	35, 190	WK240050 単一 206号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 101	
計						228, 900	
単価						2, 289	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	8,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m	m 2	1	8,035.56	8,035		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,035		
単価						8,035	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一115号	路盤工	幅員3.0m以上(路盤材含む)	単位	m ²	数量	0	0
						100	375
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			0	0	0		
		人	0.24	20,160	4,838		
カタマSP			0	0	0		
		m ³	6.35	2,800	17,780		
モータグレーダー運転	排出ガス対策型(第1次) フレート幅3.1m		0	0	0	WYB00027	
		日	0.09	54,850	4,936	単一 207号	
ロードローラ運転	排出ガス対策型(第1次) マカダム 運転質量10～12t		0	0	0	WYB00028	
		日	0.09	46,570	4,191	単一 208号	
タイヤローラ運転	排出ガス対策型(第1次) 運転質量8～20t		0	0	0	WYB00029	
		日	0.09	45,930	4,133	単一 209号	
諸雑費 (率+まるめ) 9%			0		0		
		式	1		1,622		
計					0		
					37,500		
単価					0		
					375	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	185, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 006. 65	70, 006		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					185, 400		
	単価					185, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40（ロス率1. 2）	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 200	2, 200		
	計					0		
						2, 200		
	単価					0		
						2, 200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	8, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 664	56, 640		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 420	23, 430		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 200	1, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 390		
単価						8, 139	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリート型 2種 JIS A 5372 300 40×10×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	812	81, 200		
U形用蓋		2 種 3 0 0 4 0 × 1 0 × 6 0	枚	100	1, 730	173, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						254, 200		
単価						2, 542	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－120号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 581	35, 810		
落蓋側溝		400×400×2000（縦断用）	個	5	16, 200	81, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 756	2, 200	1, 663		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						118, 500		
単価						11, 850	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	8, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 664	56, 640		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 420	23, 430		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 200	1, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81, 390		
単価						8, 139	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	334	33, 400		
鋼製蓋（U字溝用）		車道用 300用 T-14	枚	100	11, 000	1, 100, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 134, 000		
単価						11, 340	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	334	33, 400		
鋼製蓋		榫穴300×300用(T-6 並目 板)固定式)	枚	100	15, 400	1, 540, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 574, 000		
単価						15, 740	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-124号	かご枠設置	W=0.8 H=0.5 L=2.0 吸出防止材なし 植生シートなし	単位	m	数量	0	単価	0
						10		5,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.3	23,205	6,961		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.8	20,160	16,128		
割栗石		150-200mm		0	0	0		
			m ³	3.8	3,600	13,680		
バックホウ（クローラ）〔標準〕運転		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		0	0	0	WYB00050	
			時間	1.41	6,650	9,376	単-210号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				0		0		
			式	1		1,510		
計						0		
						53,010		
単価						0		
						5,301	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	かご枠（材料費）	多段積型 80型	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20,800
かご枠		多段積型 80型		0	0	0		
			m	1	20,800	20,800		
	計					0		
						20,800		
	単価					0		
						20,800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B 塗装	m	1	12, 968. 4	12, 968		
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-10, 100	-10, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 868		
単価						2, 868	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-127号	ガードパイプ（材料費）	Gp-Bp-2B コンクリート建込 タークアップラウソ10YR2. 0/1. 0程度	単位	m	数量	1	単価	11, 500	
						1		11, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ 歩道用		GP-BP-2B コンクリート建込 タークアップラウソ系10YR2. 0/1. 0程度		1	11, 500	11, 500			
			m	1	11, 500	11, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						11, 500			
						11, 500			
単価						11, 500	円／m		
						11, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	ガードパイプ設置（パイプのみ）（ 手間のみ）	Gp-B-3E(土中建込)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置（パイプのみ）（手間のみ）		Gp-B-3E(土中建込)		0	0	0		
			m	1	4, 400	4, 400		
計						0		
						4, 400		
単価						0		
						4, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	ガードパイプ設置（支柱のみ）（手間のみ）	Gp-B-3E(土中建込)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		13, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置（支柱のみ）（手間のみ）		Gp-B-3E(土中建込)		0	0	0		
			本	1	13, 900	13, 900		
計						0		
						13, 900		
単価						0		
						13, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	ガードレール設置（手間のみ）	Gr-A-4E(土中建込)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置（手間のみ）		Gr-A-4E(土中建込)		0	0	0		
			m	1	4, 600	4, 600		
計						0		
						4, 600		
単価						0		
						4, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	ガードパイプ設置（支柱のみ）（手間のみ）	Gp-B-3E(土中建込)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		13, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置（支柱のみ）（手間のみ）		Gp-B-3E(土中建込)		0	0	0		
			本	1	13, 900	13, 900		
計						0		
						13, 900		
単価						0		
						13, 900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	ガードパイプ（支柱）（支給品）	Gp-B-3E(土中建込) ターグプラウン系 10YR2. 0/1. 0	単位	本	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ（支柱）（支給品）		Gp-B-3E(土中建込) ターグプラウン系 10YR2. 0/1. 0		0	0	0	支給品	
			本	1	14, 900	0		
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一133号	目隠しフェンス設置	H=2000 既設ガードパイプ 取付	単位	m	数量	0 1	単価	0 6, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	26, 775	2, 677		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 2	20, 160	4, 032		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		201		
計						0 6, 910		
単価						0 6, 910	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	目隠しフェンス（材料費）	H=2000 既設ガードパイプ 取付 L=8m 柱割増込み	単位	組	数量	0	単価	0
						1		892,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目隠しフェンス	H=2000 既設ガードパイプ 取付 L=8m 柱割増込み		0	0	0		
			組	1	892,000	892,000		
	計					0		
						892,000		
	単価					0		
						892,000	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－135号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準[120×120]） 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量	1	単価	5, 233
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	3, 733. 2	3, 733		
	道路境界杭	国土交通省型 1 2 0 × 1 2 0	本	1	1, 500	1, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 233		
	単価					5, 233	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	道路付属物設置工(境界鉾設置)	30枚以上(標準) 手間＋材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量		単価	3, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉾設置工	金属製 設置手間	枚	1	1, 030. 2	1, 030		
	道路境界鉾	国土交通省型 4 0 × 1 0 0 × 2 (足付き)	個	1	1, 980	1, 980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3, 010		
	単価					3, 010	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	22, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーボール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	22, 276. 8	22, 276		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					22, 280		
	単価					22, 280	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一138号	車止めポスト設置	φ114. 3(101. 6)×t3. 5(3. 2)×1850	単位	本	数量	0	0
						1	18, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 2	26, 775	5, 355	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 3	23, 205	6, 961	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 3	20, 160	6, 048	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		546	
計						0	
						18, 910	
単価						0	
						18, 910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	車止めポスト（材料費）	φ 114. 3 (101. 6) × t3. 5 (3. 2) × 1850 景観 (ダークブラウン)	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		64, 000
	車止めポスト	φ 114. 3 (101. 6) × t3. 5 (3. 2) × 1850 景観色 (ダークブラウン)		0	0	0		
			本	1	64, 000	64, 000		
	計					0		
						64, 000		
	単価					0		
						64, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	アーチ型車止め設置		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		6, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	26, 775	2, 677		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 2	20, 160	4, 032		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		201		
計						0		
						6, 910		
単価						0		
						6, 910	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	車止め（鋼製）（材料費）	横型 取外し式(横棧・蓋・錠付)60.5×1500×800	単位	本	数量	0	単価	0
						1		53,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め（鋼製）		横型 取外し式(横棧・蓋・錠付)60.5×1500×800		0	0	0		
			本	1	53,800	53,800		
計						0		
						53,800		
単価						0		
						53,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	車止め（鋼製）（材料費）	横型 取外し式(横棧・蓋・錠付)60.5×2000×800	単位	本	数量	0	単価	0
						1		39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め（鋼製）		横型 取外し式(横棧・蓋・錠付)60.5×2000×800		0	0	0		
			本	1	39,000	39,000		
計						0		
						39,000		
単価						0		
						39,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	高欄カバー設置	1箇所当り7ヶ所3箇所固定	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7, 948
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 1	26, 775	2, 677		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 25	20, 160	5, 040		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		231		
計						0		
						7, 948		
単価						0		
						7, 948	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	壁高欄カバー（材料費）	W=300 L=710+250+240 SUS304 アンカー付	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁高欄カバー	W=300 L=710+250+240 SUS304 アンカー付		0	0	0		
			個	1	31,000	31,000		
	計					0		
						31,000		
	単価					0		
						31,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式）手間＋材料費 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量	1	単価	21,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ800mm						
			本	1	21,634.2	21,634		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		6		
	計					21,640		
	単価					21,640	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	22, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーボール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	22, 276. 8	22, 276		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						22, 280		
単価						22, 280	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	382. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	187. 95	187, 950		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	192	164, 160		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000		
軽油			L	46	138	6, 348		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 217		
計						382, 800		
単価						382. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一148号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 403. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	207. 9	207, 900	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	192	164, 160	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000	
軽油			L	51	138	7, 038	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 277	
計						403, 500	
単価						403. 5	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	914	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000	340. 2	340, 200			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白 熔融型	k g	2, 550	192	489, 600			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	75	165	12, 375			
接着用プライマー		区画線用	k g	75	440	33, 000			
軽油			L	84	138	11, 592			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		27, 233			
計						914, 000			
単価						914	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一150号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 991. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	414. 75	414, 750	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	2, 550	192	489, 600	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	440	33, 000	
軽油			L	103	138	14, 214	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		27, 361	
計						991, 300	
単価						991. 3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		草	t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	土木一般世話役	（昼間）	単位	時間	数量	1	単価	3, 346
						1		3, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	26, 775	3, 346		
			人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 346		
						3, 346		
単価						3, 346		
						3, 346	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	特殊作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2, 900
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 125	23, 205	2, 900		
			人	0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 900		
						2, 900		
単価						2, 900		
						2, 900	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	1	単価	2, 520
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	20, 160	2, 520		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 520		
						2, 520		
単価						2, 520		
						2, 520	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	運転手（一般）	（昼間）	単位	時間	数量	1	単価	2, 664
						1		2, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	21, 315	2, 664		
			人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 664		
						2, 664		
単価						2, 664		
						2, 664	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	運転手（特殊）	（昼間）	単位	時間	数量	1	単価	2, 979
						1		2, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	23, 835	2, 979		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 979		
						2, 979		
単価						2, 979		
						2, 979	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一157号	ダンプトラック運転（損料）	2t級(燃料含む) タイヤ損耗費：良好	単位	時間	数量	1	1, 561
						1	1, 561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				3. 5	138	483	
			L	3. 5	138	483	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1, 020	1, 020	
			時間	1	1, 020	1, 020	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	58	58	
			時間	1	58	58	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 561	
						1, 561	
単価						1, 561	
						1, 561	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-158号	ダンプトラック運転（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費：良好	単位	時間	数量	1	2, 367
						1	2, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5. 4	138	745	
			L	5. 4	138	745	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 540	1, 540	
			時間	1	1, 540	1, 540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	82	82	
			時間	1	82	82	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 367	
						2, 367	
単価						2, 367	
						2, 367	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,716
						1		3,716
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	138	1,186		
			L	8.6	138	1,186		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,530	2,530		
			時間	1	2,530	2,530		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,716		
						3,716		
単価						3,716		
						3,716	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一160号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	2, 584
						1	2, 584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5. 9	138	814	
			L	5. 9	138	814	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 770	1, 770	
			時間	1	1, 770	1, 770	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 584	
						2, 584	
単価						2, 584	
						2, 584	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2, 200
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	2, 200	2, 200		
			m 3	1	2, 200	2, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	生コンクリート（材料費）	18-8-25(20)(高炉)	単位	m 3	数量	1	単価	18, 300
						1		18, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－8－2 5（2 0）		1	18, 300	18, 300		
			m 3	1	18, 300	18, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 300		
						18, 300		
単価						18, 300		
						18, 300	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	土木一般世話役	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 346		
単価						0		
						3, 346	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	普通作業員	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 125	20, 160	2, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 520		
単価						0		
						2, 520	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	特殊作業員	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 125	23, 205	2, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 900		
単価						0		
						2, 900	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	運転手（一般）	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 664		
単価						0		
						2, 664	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－167号	運転手（特殊）	(昼間)	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 979
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2, 979		
	単価					0		
						2, 979	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	軽トラック運転（損料）	350kg積（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		559
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	1. 1	152	167		
	軽トラック（損料）	350kg積		0	0	0		
			時間	1	392	392		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						559		
	単価					0		
						559	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-169号	ダンプトラック運転（損料）	3t級(燃料含む) タイヤ損耗費：良好	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 658
軽油				0	0	0		
			L	3. 5	138	483		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]（損料）	3t積級			0	0	0		
			時間	1	1, 140	1, 140		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]（損料）	タイヤ損耗費 3t積級 良好			0	0	0		
			時間	1	35	35		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 658		
単価						0		
						1, 658	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	ダンプトラック運転（損料）	4t級(燃料含む) タイヤ損耗費：良好	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 367
軽油				0	0	0		
			L	5. 4	138	745		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1, 540	1, 540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	82	82		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2, 367		
						0		
単価						2, 367	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一171号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排ガス型(2次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	0
						1	2, 824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	5. 9	138	814	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0	
			時間	1	2, 010	2, 010	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2, 824	
単価						0	
						2, 824	円／時間

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	小型バックホウ運転（損料）	山積0. 22m3〔排ガス型（2次）〕（燃料含む）	単位	時間	数量	0 8	単価	0 2, 455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	33. 6	138	4, 636		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		〔排ガス型（2次）〕山積0. 22m3 吊能力0. 9t		0	0	0		
			日	1	15, 000	15, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0 19, 640		
単価						0 2, 455	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一173号	草刈機（損料）	カッター径255mm(燃料含む)	単位	時間	数量	0 8	単価 0 130. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー		0	0	0	
			L	5. 2	152	790	
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径2 5 5 mm		0	0	0	
			日	1	254	254	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 1, 044	
単価						0 130. 5	
							円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	発動発電機（損料）	2KVA ガソリン	単位	時間	数量	0	単価	0
						8		219. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	9. 6	152	1, 459		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0		
			日	1	294	294		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 753		
	単価					0		
						219. 1	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	電動ハンマー（小）（損料）		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		106. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ハンマー（小）（損料）				0	0	0		
			日	1	855	855		
計						0		
						855		
単価						0		
						106. 8	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	ダイヤモンドビット	径110用	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダイヤモンドビット		径110用		0	0	0		
			時間	1	414	414		
計						0		
						414		
単価						0		
						414	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	打込み用アタッチメント	バックホウ取付用	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打込み用アタッチメント		バックホウ取付用		0	0	0		
			時間	1	2, 714	2, 714		
計						0		
						2, 714		
単価						0		
						2, 714	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 200	2, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 200		
単価						0		
						2, 200	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	生コンクリート（材料費）	18-8-25(20) (高炉)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		18, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		0	0	0		
			m 3	1	18, 300	18, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 300		
単価						0		
						18, 300	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	植生土のう袋（材料費）	40×60cm	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう袋		40×60cm		0	0	0		
			枚	1	165	165		
計						0		
						165		
単価						0		
						165	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	耐候性黒まくら土のう袋（材料費）	3年耐候 250×90	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性黒まくら土のう袋		3年耐候 250×900		0	0	0		
			枚	1	35. 6	35		
計						0		
						35		
単価						0		
						35	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	木製足場板（材料費）	4m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製足場板		4m		0	0	0		
			枚	1	2, 180	2, 180		
計						0		
						2, 180		
単価						0		
						2, 180	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	基礎ブロック（ネットフェンス用）（ 材料費）	200×200×450	単位	個	数量	0	単価	0
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック（ネットフェンス用）		200×200×450		0	0	0		
			個	1	800	800		
計						0		
						800		
単価						0		
						800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）	1. 8m（丸ハ°イフ°型）Z-GS7 3. 2×50（亜鉛メッキ）	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		1. 8m（丸ハ°イフ°型）Z-GS7 3. 2×50（亜鉛メッキ）		0	0	0		
			m	1	8, 520	8, 520		
計						0		
						8, 520		
単価						0		
						8, 520	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	グレーチングキャップ（材料費）	H=50用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチングキャップ		H=50用		0	0	0		
			個	1	450	450		
計						0		
						450		
単価						0		
						450	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	処分費	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		58, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物		0	0	0		
			t	1	58, 000	58, 000		
計						0		
						58, 000		
単価						0		
						58, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		976. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	976. 5	97, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						97, 650		
単価						976. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	ガードパイプ撤去	Gp-B-3E(土中建込)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去		Gp-B-3E(土中建込)	m	0	0	0		
			m	1	6, 540	6, 540		
計						0		
						6, 540		
単価						0		
						6, 540	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	ガードレール撤去	Gr-A-4E(土中建込)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去	Gr-A-3E(土中建込)		0	0	0		
			m	1	1,310	1,310		
	計					0		
						1,310		
	単価					0		
						1,310	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	7,853	7,853		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					7,853		
	単価					7,853	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	15, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 715	15, 715		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15, 720		
	単価					15, 720	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	2, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻	m 3	100	2, 350	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)						
			m 3	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一195号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	26, 775	7, 443	
特殊作業員			人	0. 278	23, 205	6, 450	
普通作業員			人	0. 278	20, 160	5, 604	
耐候性大型土のう袋		H=1. 1m W=1. 1m 長期仮設(3年)対応	袋	10	3, 520	35, 200	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	54, 870	15, 253	WK250500 単一 211号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		770	
計						70, 720	
単価						7, 072	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15, 120	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 120		
単価						15, 120	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15, 120	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 120		
単価						15, 120	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	準備費（運搬費用積上げ分）	木くず [※] 6.15t	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		51, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
準備費（運搬費用積上げ分）		51千円		0		0	WB010160		
			式	1		51, 000	単－ 212号		
計						0			
						51, 000			
単価						0			
						51, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	準備費（処分費用積上げ分）	木くず ^s 6. 15t	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		110, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
準備費（処分費用積上げ分）		110千円	式	0		0	WB010170		
				1		110, 000	単－ 213号		
計						0			
						110, 000			
単価						0			
						110, 000	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	借地料（一式入力）	140千円	単位	式	数量	1	単価	140, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		140, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						140, 000		
単価						140, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	31, 600	55, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 300		
単価						55, 300	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3540千円	単位	式	数量	1	単価	3, 540, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 540, 000		
計						3, 540, 000		
単価						3, 540, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-205号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	39, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	37	138	5, 106		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 620	10, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						39, 540		
単価						39, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一206号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	39, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	37	138	5, 106		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 620	10, 592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					39, 540		
	単価					39, 540	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
単一207号	モータグレーダー運転	排出ガス対策型(第1次) ブレード幅3. 1m	単位	日	数量	0	0
						1	54, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	54	150	8, 100	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3. 1 m		0	0	0	
			供用日	1. 45	15, 800	22, 910	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						54, 850	
単価						0	
						54, 850	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－208号	ロードローラ運転	排出ガス対策型(第1次) マカダム 運転質量10～12t	単位	日	数量	0	0
						1	46, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	30	150	4, 500	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第1次）]		運転質量1 0～1 2 t 締固め幅2. 1 m		0	0	0	
			供用日	1. 47	12, 400	18, 228	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						46, 570	
単価						0	
						46, 570	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－209号	タイヤローラ運転	排出ガス対策型(第1次) 運転質量8～20t	単位	日	数量	0	0
						1	45, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				0	0	0	
			L	36	150	5, 400	
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第1次）〕		運転質量8～20 t		0	0	0	
			供用日	1. 49	11, 200	16, 688	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						45, 930	
単価						0	
						45, 930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 1
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一210号	バックホウ（クローラ）〔標準〕運 転	山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	金額	6,650
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0.16	23,835	3,813		
軽油				0	0	0		
			L	8.6	142	1,221		
バックホウ（クローラ）〔標準〕（賃料）		山積0.45m3(平積0.35m3)長期割引なし 4週8休補正有		0	0	0		
			日	0.16	10,100	1,616		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,650		
単価						0		
						6,650	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-211号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	104	138	14, 352		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					54, 870		
	単価					54, 870	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－212号	準備費（運搬費用積上げ分）	51千円	単位	式	数量	1	単価	51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		51, 000		
計						51, 000		
単価						51, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－213号	準備費（処分費用積上げ分）	110千円	単位	式	数量	1	単価	110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		110, 000		
計						110, 000		
単価						110, 000	円／式	