

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	巨瀬川河道掘削（その2）工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町中尾地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 4) 単価適用年月	2024年 3月		
3) 工事番号	2389300044	1 5) 歩掛適用年月	2024年 1月		
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 6) スライド回数	1回		
5) 変更回数	2回		2024年 3月 7日		
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負工事費	100,683,000		
7) 工 事 量		1 8) 前請負代金額	100,672,000		
8) 工 期	140日間 自 令和 6年 2月10日 (当初) 至 令和 6年 6月28日 (2回変更) 至 令和 6年 6月28日	1 9) 随 意 契 約 額	0		
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	浮羽	2 1) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	筑後川水系 巨瀬川	2 2) 一般管理費等対象額			
1 2) 設計年月	令和 5年10月	2 3) 処 分 費 等	373,736		
		2 4) 公 告 日	令和 5年12月 8日		

3. 予算科目

1) 予算科目： 防災・減災対策等強化事業推進費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--	-------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	巨瀬川河道掘削（その２）工事					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		48,690,213				
			0		0	-1	-48,690,213	2024. 1	
			0		0				
			1		50,109,018	1	50,109,018	2024. 3	
河川土工		式	1		41,760,146				
			0		0	-1	-41,760,146	2024. 1	
			0		0				
			1		43,088,802	1	43,088,802	2024. 3	
掘削工(ICT)		式	1		41,760,146				
			0		0	-1	-41,760,146	2024. 1	
			0		0				
			1		43,088,802	1	43,088,802	2024. 3	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,500		2,780,400			単-1号	
			0	264.8	0	-10,500	-2,780,400	2024. 1	
			0		0				
			10,500	269.6	2,830,800	10,500	2,830,800	2024. 3	
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0		0			単-2号	
			0	199.8	0	0	0	2024. 1	
			0		0				
			0	204.8	0	0	0	2024. 3	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-1号	
			0		0	0	0	2024. 1	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 3	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,750		15,467,480			内-2号	
			0		0	-4,750	-15,467,480	2024. 1	
			0		0				
			4,750		16,004,757	4,750	16,004,757	2024. 3	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-3号	
			0		0	0	0	2024. 1	
			0		0				
			0		0	0	0	2024. 3	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,500		17,007,124			内-4号	
			0		0	-3,500	-17,007,124	2024. 1	
			0		0				
			3,500		17,596,129	3,500	17,596,129	2024. 3	

設計内訳書

工事名	巨瀬川河道掘削（その２）工事				（ ２ 回変更） （ １ 回スライド）		事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,270		3,168,820	-2,270	-3,168,820	内-5号 2024. 1	
			0						
			0						
			2,270		3,279,457				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,940		1,915,610	-3,940	-1,915,610	内-6号 2024. 1	
			0						
			0						
			3,940		1,956,947				
積込(ルース^)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,900		846,306	-3,900	-846,306	内-7号 2024. 04	
			0						
			0						
			3,900		846,306				
整地	敷均し(ルース^)	m3	4,750		574,406	-4,750	-574,406	内-8号 2024. 04	
			0						
			0						
			4,750		574,406				
仮設工		式	1		6,930,067	-1	-6,930,067	2024. 1	
			0						
			0						
			1		7,020,216				
工事用道路工		式	1		2,042,215	-1	-2,042,215	2024. 1	
			0						
			0						
			1		2,071,068				
工事用道路盛土 (設置)		m3	500		57,906	-500	-57,906	内-9号 2024. 1	
			0						
			0						
			500		59,769				
工事用道路盛土 (撤去)		m3	0		0	0	0	内-10号 2024. 1	
			0						
			0						
			0		0				
工事用道路盛土 (撤去)		m3	500		802,536	-500	-802,536	内-11号 2024. 1	
			0						
			0						
			500		829,526				

設計内訳書

工事名	巨瀬川河道掘削（その２）工事				（ ２ 回変更） （ １ 回スライド）		事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利 （設置）	RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	0	0	0	内-12号 2024. 1
			0						
			0						
			0						
敷砂利 （撤去）	RC-40 敷厚 100mm	m2	0		0	0	0	0	内-13号 2024. 1
			0						
			0						
			0						
土材料		m3	500		1, 181, 773	-500	-1, 181, 773	2024. 3	
			0						
			0						
			500						
根固めブロック工		式	1		405, 410	-1	-405, 410	2024. 1	
			0						
			0						
			1						
袋詰玉石 （支給品）	2t用	袋	71	5, 710	405, 410	-71	-405, 410	単-3号 2024. 04	
			0						
			0						
			71						
構造物取壊し工		式	1		1, 641, 540	-1	-1, 641, 540	2024. 04	
			0						
			0						
			1						
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	11	15, 522	170, 742	-11	-170, 742	単-4号 2024. 04	
			0						
			0						
			11						
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	189	7, 782	1, 470, 798	-189	-1, 470, 798	単-5号 2024. 04	
			0						
			0						
			189						
運搬処理工		式	1		905, 149	-1	-905, 149	2024. 04	
			0						
			0						
			1						
					905, 149	1	905, 149	2024. 04	

設計内訳書

工事名	巨瀬川河道掘削（その2）工事					(2 回変更)		事業区分	河川改修
						(1 回スライド)		工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11		35,288			単-6号	2024. 04
			0	3,208	0	-11	-35,288		
			0		0				
			11	3,208	35,288	11	35,288		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	189		496,125			単-7号	2024. 04
			0	2,625	0	-189	-496,125		
			0		0				
			189	2,625	496,125	189	496,125		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11		26,543			単-8号	2024. 04
			0	2,413	0	-11	-26,543		
			0		0				
			11	2,413	26,543	11	26,543		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	189		347,193			単-9号	2024. 04
			0	1,837	0	-189	-347,193		
			0		0				
			189	1,837	347,193	189	347,193		
作業ヤード整備工		式	1		721,190				
			0		0	-1	-721,190		
			0		0				
			1		721,190	1	721,190		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	1,022		721,190			内-15号	2024. 04
			0		0	-1,022	-721,190		
			0		0				
			1,022		721,190	1,022	721,190		
汚濁防止工		式	1		302,438			2024. 1	
			0		0	-1	-302,438		
			0		0				
			1		308,801	1	308,801		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0		0			内-16号	2024. 1
			0		0	0	0		
			0		0				
			0		0	0	0		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	20		302,438			内-17号	2024. 1
			0		0	-20	-302,438		
			0		0				
			20		308,801	20	308,801		

設計内訳書

工事名	巨瀬川河道掘削（その２）工事 (2 回変更) (1 回スライド)					事業区分	河川改修	
						工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		912, 125			
			0		0	-1	-912, 125	2024. 1
			0		0			
			1		966, 970	1	966, 970	2024. 3
交通誘導警備員		人日	0		0			内-18号
			0		0	0	0	2024. 1
			0		0			
			0		0	0	0	2024. 3
交通誘導警備員		人日	71		912, 125			内-19号
			0		0	-71	-912, 125	2024. 1
			0		0			
			71		966, 970	71	966, 970	2024. 3
直接工事費		式	1		48, 690, 213			
			0		0	-1	-48, 690, 213	2024. 1
			0		0			
			1		50, 109, 018	1	50, 109, 018	2024. 3
共通仮設費		式	1		10, 072, 907			
			0		0	-1	-10, 072, 907	
			0		0			
			1		10, 181, 322	1	10, 181, 322	
共通仮設費		式	1		6, 028, 497			
			0		0	-1	-6, 028, 497	
			0		0			
			1		6, 043, 719	1	6, 043, 719	
運搬費		式	1		1, 807, 106			
			0		0	-1	-1, 807, 106	2024. 1
			0		0			
			1		1, 807, 106	1	1, 807, 106	2024. 3
仮設材運搬費		t	176. 4		1, 807, 106			内-20号
			0		0	-176. 4	-1, 807, 106	2024. 04
			0		0			
			176. 4		1, 807, 106	176. 4	1, 807, 106	2024. 04
準備費		式	1		563, 348			
			0		0	-1	-563, 348	2024. 1
			0		0			
			1		563, 348	1	563, 348	2024. 3

設計内訳書

工事名	巨瀬川河道掘削（その２）工事				（ ２ 回変更）		事業区分	河川改修	
					（ １ 回スライド）		工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費			式	1		563,348			内-21号
				0		0	-1	-563,348	2024. 04
				0		0			
				1		563,348	1	563,348	2024. 04
技術管理費			式	1		2,961,629			
				0		0	-1	-2,961,629	2024. 1
				0		0			
				1		2,965,837	1	2,965,837	2024. 3
保守管理(ICT)			式	0		0			内-22号
				0		0	0	0	2024. 1
				0		0			
				0		0	0	0	2024. 3
保守管理(ICT)			式	1		37,877			内-23号
				0		0	-1	-37,877	2024. 1
				0		0			
				1		42,085	1	42,085	2024. 3
システム初期費(ICT)			式	1		543,615			内-24号
				0		0	-1	-543,615	2024. 1
				0		0			
				1		543,615	1	543,615	2024. 3
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	1		2,317,397			内-25号
				0		0	-1	-2,317,397	2024. 04
				0		0			
				1		2,317,397	1	2,317,397	2024. 04
ICT活用効果等調査費用			式	1		15,449			内-26号
				0		0	-1	-15,449	2024. 04
				0		0			
				1		15,449	1	15,449	2024. 04
遠隔臨場システム			式	1		46,531			内-27号
				0		0	-1	-46,531	2024. 04
				0		0			
				1		46,531	1	46,531	2024. 04
CCUS現場利用料等費用			式	1		760			内-28号
				0		0	-1	-760	2024. 04
				0		0			
				1		760	1	760	2024. 04

設計内訳書

工事名	巨瀬川河道掘削（その２）工事				(2 回変更) (1 回スライド)		事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
営繕費			式	1		154,769			
				0		0	-1	-154,769	2024. 1
				0		0			
				1		154,769	1	154,769	2024. 3
快適トイレ			式	1		154,769			内-29号
				0		0	-1	-154,769	2024. 04
				0		0			
				1		154,769	1	154,769	2024. 04
現場環境改善費（率計上）			式	1		541,645			
				0		0	-1	-541,645	2024. 1
				0		0			
				1		552,659	1	552,659	2024. 3
共通仮設費（率計上）			式	1		4,044,410			
				0		0	-1	-4,044,410	
				0		0			
				1		4,137,603	1	4,137,603	
純工事費			式	1		58,763,120			
				0		0	-1	-58,763,120	
				0		0			
				1		60,290,340	1	60,290,340	
現場管理費			式	1		15,851,184			
				0		0	-1	-15,851,184	
				0		0			
				1		16,189,309	1	16,189,309	
工事原価			式	1		78,303,800			
				0		0	-1	-78,303,800	
				0		0			
				1		80,169,145	1	80,169,145	
一般管理費等			式	1		13,216,200			
				0		0	-1	-13,216,200	
				0		0			
				1		13,320,855	1	13,320,855	
工事価格			式	1		91,520,000			
				0		0	-1	-91,520,000	
				0		0			
				1		93,490,000	1	93,490,000	

設計内訳書

工事名	巨瀬川河道掘削（その２）工事				（ ２ 回変更） （ １ 回スライド）		事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額			式	1		9,152,000				
				0		0		-1	-9,152,000	
				0		0				
				1		9,349,000		1	9,349,000	
工事費計			式	1		100,672,000				
				0		0		-1	-100,672,000	
				0		0				
				1		102,839,000		1	102,839,000	

設計内訳書

工事名	巨瀬川河道掘削（その２）工事				(2 回変更) (1 回スライド)		事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【坂口地区】			式	1		1,390,799			
				0		0	-1	-1,390,799	2024.04
				0		0			
				1		1,390,799	1	1,390,799	2024.04
河川土工			式	1		634,500			
				0		0	-1	-634,500	2024.04
				0		0			
				1		634,500	1	634,500	2024.04
残土処理工			式	1		634,500			
				0		0	-1	-634,500	2024.04
				0		0			
				1		634,500	1	634,500	2024.04
整地		敷均し(ルース)	m3	5,000		634,500			単-1号
				0	126.9	0	-5,000	-634,500	2024.04
				0		0			
				5,000	126.9	634,500	5,000	634,500	2024.04
仮設工			式	1		756,299			
				0		0	-1	-756,299	2024.04
				0		0			
				1		756,299	1	756,299	2024.04
作業ヤード整備工			式	1		407,218			
				0		0	-1	-407,218	2024.04
				0		0			
				1		407,218	1	407,218	2024.04
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	557		407,218			内-1号
				0		0	-557	-407,218	2024.04
				0		0			
				557		407,218	557	407,218	2024.04
交通管理工			式	1		349,081			
				0		0	-1	-349,081	2024.04
				0		0			
				1		349,081	1	349,081	2024.04
交通誘導警備員			人日	26		349,081			内-2号
				0		0	-26	-349,081	2024.04
				0		0			
				26		349,081	26	349,081	2024.04

設計内訳書

工事名	巨瀬川河道掘削（その２）工事				（ ２ 回変更）		事業区分	河川改修	
					（ １ 回スライド）		工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		1,390,799			
				0		0	-1	-1,390,799	2024. 1
				0		0			
				1		1,390,799	1	1,390,799	2024. 3
共通仮設費			式	1		1,158,391			
				0		0	-1	-1,158,391	
				0		0			
				1		1,158,391	1	1,158,391	
共通仮設費			式	1		984,587			
				0		0	-1	-984,587	
				0		0			
				1		984,587	1	984,587	
運搬費			式	1		897,042			
				0		0	-1	-897,042	2024.04
				0		0			
				1		897,042	1	897,042	2024.04
仮設材運搬費			t	96.2		897,042			内-3号
				0		0	-96.2	-897,042	2024.04
				0		0			
				96.2		897,042	96.2	897,042	2024.04
営繕費			式	1		56,279			
				0		0	-1	-56,279	2024.04
				0		0			
				1		56,279	1	56,279	2024.04
快適トイレ			式	1		56,279			内-4号
				0		0	-1	-56,279	2024.04
				0		0			
				1		56,279	1	56,279	2024.04
現場環境改善費（率計上）			式	1		31,266			
				0		0	-1	-31,266	2024.04
				0		0			
				1		31,266	1	31,266	2024.04
共通仮設費（率計上）			式	1		173,804			
				0		0	-1	-173,804	
				0		0			
				1		173,804	1	173,804	

設計内訳書

工事名	巨瀬川河道掘削（その２）工事					（ ２ 回変更） （ １ 回スライド）		事業区分		河川改修	
						工事区分		築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
純工事費			式	1		2,549,190					
				0		0	-1	-2,549,190			
				0		0					
				1		2,549,190	1	2,549,190			
現場管理費			式	1		1,140,306					
				0		0	-1	-1,140,306			
				0		0					
				1		1,140,306	1	1,140,306			
工事原価			式	1		3,689,496					
				0		0	-1	-3,689,496			
				0		0					
				1		3,689,496	1	3,689,496			

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	m 3	5,000		17,705,000			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		0	3,541	0	-5,000	-17,705,000	
	31.5km以下		0		0			
			5,000	3,664	18,320,000	5,000	18,320,000	
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

4,750m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	4,750		16,819,750			CB210110 2024. 1 2024. 3
			0	3,541	0	-4,750	-16,819,750	
			0		0			
			4,750	3,664	17,404,000	4,750	17,404,000	
合 計					15,467,480			
					0		-15,467,480	
					0			
					16,004,757		16,004,757	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	6,000		31,704,000			CB210110 2024. 1 2024. 3
			0	5,284	0	-6,000	-31,704,000	
			0		0			
			6,000	5,467	32,802,000	6,000	32,802,000	
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

3, 500m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	3, 500		18, 494, 000			CB210110 2024. 1 2024. 3
			0	5, 284	0	-3, 500	-18, 494, 000	
			0		0			
			3, 500	5, 467	19, 134, 500	3, 500	19, 134, 500	
合 計					17, 007, 124			
					0		-17, 007, 124	
					0			
					17, 596, 129		17, 596, 129	

2, 270m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	2, 270		3, 445, 860			CB210110 2024. 1 2024. 3
			0	1, 518	0	-2, 270	-3, 445, 860	
			0		0			
			2, 270	1, 571	3, 566, 170	2, 270	3, 566, 170	
合 計					3, 168, 820			
					0		-3, 168, 820	
					0			
					3, 279, 457		3, 279, 457	

3, 940m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3未満 パック材山積0. 8m3（平積0. 6m3） 130m以下	m 3	3, 943		2, 083, 086			WB211810
			0	528. 3	0	-3, 943	-2, 083, 086	単一 10号
			0		0			2024. 1
			3, 943	539. 7	2, 128, 037	3, 943	2, 128, 037	2024. 3
合 計					1, 915, 610			
					0		-1, 915, 610	
					0			
					1, 956, 947		1, 956, 947	

3,900m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	3,943		920,296			
			0	233. 4	0	-3,943	-920,296	CB210020
			0		0			2024. 04
			3,943	233. 4	920,296	3,943	920,296	2024. 04
合 計					846,306			
					0		-846,306	
					0			
					846,306		846,306	

4,750m3当たり内訳書

整地

第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	4,750		624,625			CB210610
			0	131. 5	0	-4,750	-624,625	
			0		0			2024. 04
			4,750	131. 5	624,625	4,750	624,625	2024. 04
合 計					574,406			
					0		-574,406	
					0			
					574,406		574,406	

500m3当たり内訳書

第 9号内訳書

工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	500		63,700			CB210610 2024. 1 2024. 3
			0	127.4	0	-500	-63,700	
			0		0			
			500	131.5	65,750	500	65,750	
合 計					57,906			
					0		-57,906	
					0			
					59,769		59,769	

0m3当たり内訳書

第 10号内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	500		113,700			CB210020
			0	227.4	0	-500	-113,700	
			0		0			
			500	233.1	116,550	500	116,550	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	500		1,770,500			CB210110
			0	3,541	0	-500	-1,770,500	
			0		0			
			500	3,664	1,832,000	500	1,832,000	
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

500m3当たり内訳書

第 11号内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	500		113,700			CB210020 2024. 1 2024. 3
			0	227.4	0	-500	-113,700	
			0		0			
			500	233.1	116,550	500	116,550	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下	m 3	500		759,000			CB210110 2024. 1 2024. 3
			0	1,518	0	-500	-759,000	
			0		0			
			500	1,571	785,500	500	785,500	
合 計					802,536			
					0		-802,536	
					0			
					829,526		829,526	

0m2当たり内訳書

第 12号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	RC-40 t=100mm	m ²	400		104,000			WYB00005
			0	260	0	-400	-104,000	単一 11号
			0		0			2024. 1
			400	260	104,000	400	104,000	2024. 3
整地	敷均し(ルース)標準(10,000m ³ 未満) 無し	m ³	40		5,096			CB210610
			0	127.4	0	-40	-5,096	
			0		0			2024. 1
			40	131.5	5,260	40	5,260	2024. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

第 13号内訳書

敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	40		9,096			CB210020 2024. 1 2024. 3
			0	227.4	0	-40	-9,096	
			0		0			
			40	233.1	9,324	40	9,324	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	40		141,640			CB210110 2024. 1 2024. 3
			0	3,541	0	-40	-141,640	
			0		0			
			40	3,664	146,560	40	146,560	
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

500m3当たり内訳書

土材料

第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料		m 3	500 0 0 500	2, 600	1, 300, 000 0 0 1, 300, 000	-500 500	-1, 300, 000 1, 300, 000	CB210550 2024. 1 2024. 3
(購入土(改良土・現場渡し								
合 計					1, 181, 773 0 0 1, 181, 773		-1, 181, 773 1, 181, 773	

1,022m2当たり内訳書

敷鉄板

第 15号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	1,022		417,282			WB253610
			0	408.3	0	-1,022	-417,282	単一 16号
			0		0			2024.04
			1,022	408.3	417,282	1,022	417,282	2024.04
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 26日 無 有	枚	110		366,960			WB253630
			0	3,336	0	-110	-366,960	単一 17号
			0		0			2024.04
			110	3,336	366,960	110	366,960	2024.04
合 計					721,190			
					0		-721,190	
					0			
					721,190		721,190	

0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100		1,322,000			WB253010
			0	13,220	0	-100	-1,322,000	単一 18号
			0		0			2024. 1
			100	13,390	1,339,000	100	1,339,000	2024. 3
(単独ポートφ300 H=1m 1000								
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	40		116,280			WB253020
			0	2,907	0	-40	-116,280	単一 19号
			0		0			2024. 1
			40	3,080	123,200	40	123,200	2024. 3
汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H=1m 1000N/3cm未満 賃料日数66日	m	20		212,600			WYB00008
			0	10,630	0	-20	-212,600	単一 20号
			0		0			2024. 1
			20	10,630	212,600	20	212,600	2024. 3
(単独7ポートφ300 H=1m 1000								
合 計					302,438			
					0		-302,438	
					0			
					308,801		308,801	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員B			38		530,860			WB010212
			0	13,970	0	-38	-530,860	単一 21号
		人日	0		0			2024. 1
			38	14,810	562,780	38	562,780	2024. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

71人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 B			71		991, 870			WB010212
			0	13, 970	0	-71	-991, 870	単 一 21号
		人 日	0		0			2024. 1
			71	14, 810	1, 051, 510	71	1, 051, 510	2024. 3
合 計					912, 125			
					0		-912, 125	
					0			
					966, 970		966, 970	

176. 4t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	176. 4		717, 948			WB010020
			0	4, 070	0	-176. 4	-717, 948	単一 22号
			0		0			2024. 04
			176. 4	4, 070	717, 948	176. 4	717, 948	2024. 04
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	176. 4		264, 600			WB010030
			0	1, 500	0	-176. 4	-264, 600	単一 23号
			0		0			2024. 04
			176. 4	1, 500	264, 600	176. 4	264, 600	2024. 04
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	176. 4		717, 948			WB010020
			0	4, 070	0	-176. 4	-717, 948	単一 22号
			0		0			2024. 04
			176. 4	4, 070	717, 948	176. 4	717, 948	2024. 04
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	176. 4		264, 600			WB010030
			0	1, 500	0	-176. 4	-264, 600	単一 23号
			0		0			2024. 04
			176. 4	1, 500	264, 600	176. 4	264, 600	2024. 04
合 計					1, 807, 106			
					0			
					0			
					1, 807, 106			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・集材・仮置き		式	1 0 0 1		612, 600 0 0 612, 600	-1 1	-612, 600 612, 600	WYB00007 単一 24号 2024. 04 2024. 04
合 計					563, 348 0 0 563, 348		-563, 348 563, 348	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5500m3	式	1		21,540			WB010400
			0		0	-1	-21,540	単一 25号
			0		0			2024. 1
			1		23,933	1	23,933	2024. 3
合 計					0			
					0		0	
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 23号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10520m3	式	1		41,189			WB010400
			0		0	-1	-41,189	単一 26号
			0		0			2024. 1
			1		45,766	1	45,766	2024. 3
合 計					37,877			
					0		-37,877	
					0			
					42,085		42,085	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホウ	式	1 0 0 1		598, 000 0 0 598, 000	-1 1	-598, 000 598, 000	WB010510 単一 27号 2024. 1 2024. 3
合 計					543, 615 0 0 543, 615		-543, 615 543, 615	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2520千円	式	1 0 0 1		2, 520, 000 0 0 2, 520, 000	-1 1	-2, 520, 000 2, 520, 000	WB010610 単一 28号 2024. 04 2024. 04
合 計					2, 317, 397 0 0 2, 317, 397		-2, 317, 397 2, 317, 397	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 26号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T 活用効果等調査費用	職種（技術員）	人	0. 5		16, 800			WYB00002
			0	33, 600	0	-0. 5	-16, 800	単一 29号
			0		0			2024. 04
			0. 5	33, 600	16, 800	0. 5	16, 800	2024. 04
合 計					15, 449			
					0		-15, 449	
					0			
					15, 449		15, 449	

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム

第 27号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム利用料	現場クラウドONE	台・月	2. 3		23, 000			
			0	10, 000	0	-2. 3	-23, 000	
			0		0			2024. 04
			2. 3	10, 000	23, 000	2. 3	23, 000	2024. 04
使用機器賃料	動画撮影用	台・月	2. 3		16, 100			
			0	7, 000	0	-2. 3	-16, 100	
			0		0			2024. 04
			2. 3	7, 000	16, 100	2. 3	16, 100	2024. 04
ポケットW i - F i 通信費		台・月	2. 3		11, 500			
			0	5, 000	0	-2. 3	-11, 500	
			0		0			2024. 04
			2. 3	5, 000	11, 500	2. 3	11, 500	2024. 04
合 計					46, 531			
					0		-46, 531	
					0			
					46, 531		46, 531	

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場利用料	カードタッチ費用		1		827			
			0		0	-1	-827	
		式	0		0			2024. 04
			1		827	1	827	2024. 04
合 計					760			
					0		-760	
					0			
					760		760	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 29号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用	基・月	3. 3		168, 300			
			0	51, 000	0	-3. 3	-168, 300	
			0		0			2024. 04
			3. 3	51, 000	168, 300	3. 3	168, 300	2024. 04
合 計					154, 769			
					0		-154, 769	
					0			
					154, 769		154, 769	

557m2当たり内訳書

敷鉄板

第 1号内訳書

							単価使用年月	2024. 04
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	557		222, 020			WB253610
			0	398. 6	0	-557	-222, 020	単一 2号
			0		0			2024. 04
			557	398. 6	222, 020	557	222, 020	2024. 04
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 30日 無 有	枚	60		220, 800			WB253630
			0	3, 680	0	-60	-220, 800	単一 3号
			0		0			2024. 04
			60	3, 680	220, 800	60	220, 800	2024. 04
合 計					407, 218			
					0		-407, 218	
					0			
					407, 218		407, 218	

26人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			26		379, 600			WB010212
			0	14, 600	0	-26	-379, 600	単一 4号
		人日	0		0			2024. 04
			26	14, 600	379, 600	26	379, 600	2024. 04
合 計					349, 081			
					0		-349, 081	
					0			
					349, 081		349, 081	

96.2t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 3号内訳書

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	96.2 0 0 96.2	3,570	343,434 0 0 343,434	-96.2 96.2	-343,434 343,434	WB010020 単一 5号 2024.04 2024.04
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	96.2 0 0 96.2	1,500	144,300 0 0 144,300	-96.2 96.2	-144,300 144,300	WB010030 単一 6号 2024.04 2024.04
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	96.2 0 0 96.2	3,570	343,434 0 0 343,434	-96.2 96.2	-343,434 343,434	WB010020 単一 5号 2024.04 2024.04
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	96.2 0 0 96.2	1,500	144,300 0 0 144,300	-96.2 96.2	-144,300 144,300	WB010030 単一 6号 2024.04 2024.04
合 計					897,042 0 0 897,042		-897,042 897,042	

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用	基・月	1. 2		61, 200			
			0	51, 000	0	-1. 2	-61, 200	
			0		0			2024. 04
			1. 2	51, 000	61, 200	1. 2	61, 200	2024. 04
合 計					56, 279			
					0		-56, 279	
					0			
					56, 279		56, 279	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	264. 8
						1		269. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	291. 4	291. 4	CB210120	
			m 3	1	296. 6	296. 6		
計						291. 4		
						296. 6		
単価						291. 4	円／m3	
						296. 6		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	199.8
						1		204.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	219.8	219.8	CB210100	
			m 3	1	225.2	225.2		
計						219.8		
						225.2		
単価						219.8	円／m3	
						225.2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一3号	袋詰玉石 (支給品)	2t用	単位	袋	数量	1	5, 710
						1	5, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み		2. 5t以下		1	1, 793	1, 793	CB310180
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	1, 793	1, 793	
消波根固めブロック運搬		2. 5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個		1	2, 190	2, 190	CB310040
		6. 5km以下	個	1	2, 190	2, 190	
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下 陸上 0個 乱積		1	2, 227	2, 227	CB310070
		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	2, 227	2, 227	
計						6, 210	
						6, 210	
単価						6, 210	
						6, 210	円／袋

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15, 522
						1		15, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	16, 880	16, 880	WB824010	
			m 3	1	16, 880	16, 880	単一 12号	
計						16, 880		
						16, 880		
単価						16, 880	円／m3	
						16, 880		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 782
						1		7, 782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 463	8, 463	WB824010	
			m 3	1	8, 463	8, 463	単一 13号	
計						8, 463		
						8, 463		
単価						8, 463		
						8, 463		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 208
						1		3, 208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		1	3, 489	3, 489	CB227010	
			m 3	1	3, 489	3, 489		
計						3, 489		
						3, 489		
単価						3, 489	円／m3	
						3, 489		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 625
						1		2, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用		1	2, 855	2, 855	CB227010	
			m 3	1	2, 855	2, 855		
計						2, 855		
						2, 855		
単価						2, 855	円／m3	
						2, 855		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 413
						1		2, 413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 625	2, 625	WB020051	
		m 3		1	2, 625	2, 625	単一 14号	
(処分費(コンクリート殻(鉄筋)))								
計						2, 625		
						2, 625		
単価						2, 625		
						2, 625	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 837
						1		1, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1, 998	1, 998	WB020051	
			m 3	1	1, 998	1, 998	単一 15号	
(処分費(コンクリート殻(無筋)))								
計						1, 998		
						1, 998		
単価						1, 998		
						1, 998	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一10号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 130m以下	単位	m 3	数量	100	単価	528.3
						100		539.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3未満		0.625	84,520	52,825	WK210340	
			日	0.625	86,340	53,962	単一 30号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
				1		8		
計						52,830		
						53,970		
単価						528.3		
						539.7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一11号	敷砂利	R C - 4 0 t = 1 0 0 mm	単位	m 2	数量	10	単価	260
						10		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1	2,600	2,600		
			m 3	1	2,600	2,600		
計						2,600		
						2,600		
単価						260	円／m 2	
						260		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 880
						1		16, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	16, 874	16, 874		
			m 3	1	16, 874	16, 874		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						16, 880		
						16, 880		
単価						16, 880		
						16, 880	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 463
						1		8, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	8, 463. 52	8, 463		
			m 3	1	8, 463. 52	8, 463		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 463		
						8, 463		
単価						8, 463		
						8, 463	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 625
						100		2, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）		100	2, 625	262, 500		
			m 3	100	2, 625	262, 500		
計						262, 500		
						262, 500		
単価						2, 625		
						2, 625	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 998
						100		1, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）		100	1, 998	199, 800		
			m 3	100	1, 998	199, 800		
計						199, 800		
						199, 800		
単価						1, 998		
						1, 998	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一16号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	408. 3
						100	408. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 295	30, 450	8, 982	
			人	0. 295	30, 450	8, 982	
とび工				0. 295	28, 350	8, 363	
			人	0. 295	28, 350	8, 363	
普通作業員				0. 295	22, 995	6, 783	
			人	0. 295	22, 995	6, 783	
バックホウ（クローラ型）運転				0. 295	55, 250	16, 298	WK250590
			日	0. 295	55, 250	16, 298	単一 31号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		404	
			式	1		404	
計						40, 830	
						40, 830	
単価						408. 3	
						408. 3	円／m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 04
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一17号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 26日 無 有	単位	枚	数量	1	3, 336
						1	3, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	2, 236	2, 236	
			枚	1	2, 236	2, 236	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	1, 100	1, 100	
			枚	1	1, 100	1, 100	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3, 336	
						3, 336	
単価						3, 336	
						3, 336	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-18号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	13, 220
						100		13, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		100	2, 907	290, 700	WB253020	
			m	100	3, 080	308, 000	単一 32号	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1m 1000N/3cm未満 賃料日数62日		100	9, 370	937, 000		
			m	100	9, 370	937, 000		
アンカー工 10%				1		93, 700		
			式	1		93, 700		
諸雑費（まるめ）				1		600		
			式	1		300		
計						1, 322, 000		
						1, 339, 000		
単価						13, 220		
						13, 390		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 907
						100		3, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 2	27, 405	60, 291		
		人		2. 2	30, 450	66, 990		
普通作業員				5. 4	21, 840	117, 936		
		人		5. 4	22, 995	124, 173		
バックホウ（クローラ型）運転				2. 2	47, 290	104, 038	WK250550	
		日		2. 2	49, 040	107, 888	単－ 33号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		8, 435		
		式		1		8, 949		
計						290, 700		
						308, 000		
単価						2, 907		
						3, 080	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一20号	汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H=1m 1000N/3cm未満 賃料日数66日	単位	m	数量	1	単価	10,630
						1		10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H=1m 1000N/3cm未満 賃料日数66日		1	9,660	9,660		
			m	1	9,660	9,660		
アンカー工 10%				1		966		
			式	1		966		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						10,630		
						10,630		
単価						10,630	円／m	
						10,630		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 970
						1		14, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	13, 965	13, 965		
			人	1	14, 805	14, 805		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						13, 970		
						14, 810		
単価						13, 970		
						14, 810		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 070
						1		4, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで		1	4, 070	4, 070		
			t	1	4, 070	4, 070		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 070		
						4, 070		
単価						4, 070		
						4, 070		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 04
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－23号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	1, 500
						1	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積み込み、取卸し費（仮設材等）				1	1, 500	1, 500	
			t	1	1, 500	1, 500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1, 500	
						1, 500	
単価						1, 500	
						1, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一24号	伐木・集材・仮置き		単位	式	数量	1	612, 600
						1	612, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	30, 450	121, 800	
			人	4	30, 450	121, 800	
特殊作業員				4	26, 880	107, 520	
			人	4	26, 880	107, 520	
普通作業員				16	22, 995	367, 920	
			人	16	22, 995	367, 920	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L		4	464	1, 856	
			供用日	4	464	1, 856	
ガソリン		レギュラー		10	157	1, 570	
			L	10	157	1, 570	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		11, 934	
			式	1		11, 934	
計						612, 600	
						612, 600	
単価						612, 600	
						612, 600	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単－25号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5500m3	単位	式	数量	1	単価	21,540
						1		23,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.786	27,405	21,540		
			人	0.786	30,450	23,933		
計						21,540		
						23,933		
単価						21,540		
						23,933	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単－26号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 10520m3	単位	式	数量	1	単価	41,189
						1		45,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.503	27,405	41,189		
			人	1.503	30,450	45,766		
計						41,189		
						45,766		
単価						41,189		
						45,766	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
						1		598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ		1		598, 000		
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
						598, 000		
単価						598, 000	円／式	
						598, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2520千円	単位	式	数量	1	単価	2, 520, 000
						1		2, 520, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				1		2, 520, 000		
			式	1		2, 520, 000		
計						2, 520, 000		
						2, 520, 000		
単価						2, 520, 000		
						2, 520, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	I C T活用効果等調査費用	職種（技術員）	単位	人	数量	1	単価	33, 600
						1		33, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1	33, 600	33, 600		
			人	1	33, 600	33, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33, 600		
						33, 600		
単価						33, 600	円／人	
						33, 600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	数量	1	単価	84, 520
						1		86, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360		
			人	1	26, 040	26, 040		
軽油				133	142	18, 886		
			L	133	143	19, 019		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級		1. 54	26, 800	41, 272		
			日	1. 54	26, 800	41, 272		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		9		
計						84, 520		
						86, 340		
単価						84, 520		
						86, 340		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 250
						1		55, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 040	26, 040		
			人	1	26, 040	26, 040		
軽油				119	143	17, 017		
			L	119	143	17, 017		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 06	11, 500	12, 190		
			日	1. 06	11, 500	12, 190		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						55, 250		
						55, 250		
単価						55, 250		
						55, 250		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2, 907
						100		3, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 2	27, 405	60, 291		
			人	2. 2	30, 450	66, 990		
普通作業員				5. 4	21, 840	117, 936		
			人	5. 4	22, 995	124, 173		
バックホウ（クローラ型）運転				2. 2	47, 290	104, 038	WK250550	
			日	2. 2	49, 040	107, 888	単一 33号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		8, 435		
			式	1		8, 949		
計						290, 700		
						308, 000		
単価						2, 907		
						3, 080	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	47, 290
						1		49, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 360	24, 360		
			人	1	26, 040	26, 040		
軽油				78	142	11, 076		
			L	78	143	11, 154		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 03	11, 500	11, 845		
			日	1. 03	11, 500	11, 845		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		1		
計						47, 290		
						49, 040		
単価						47, 290		
						49, 040		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一1号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	126.9
						1	126.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1	138.1	138.1	CB210610
			m 3	1	138.1	138.1	
計						138.1	
						138.1	
単価						138.1	
						138.1	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一2号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	398. 6
						100	398. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 295	29, 085	8, 580	
			人	0. 295	29, 085	8, 580	
とび工				0. 295	26, 775	7, 898	
			人	0. 295	26, 775	7, 898	
普通作業員				0. 295	19, 845	5, 854	
			人	0. 295	19, 845	5, 854	
バックホウ（クローラ型）運転				0. 295	58, 100	17, 139	WK250590
			日	0. 295	58, 100	17, 139	単一 7号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		389	
			式	1		389	
計						39, 860	
						39, 860	
単価						398. 6	
						398. 6	円／m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 30日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 680
						1		3, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	2, 580	2, 580		
			枚	1	2, 580	2, 580		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 680		
						3, 680		
単価						3, 680		
						3, 680		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 600
						1		14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	14, 595	14, 595		
			人	1	14, 595	14, 595		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						14, 600		
						14, 600		
単価						14, 600		
						14, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570
						1		3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		1	3, 570	3, 570		
			t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 570		
						3, 570		
単価						3, 570		
						3, 570	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500	
						1		1, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み．取卸し費（仮設材等）				1	1, 500	1, 500			
			t	1	1, 500	1, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 500			
						1, 500			
単価						1, 500			
						1, 500			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 100
						1		58, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 770	28, 770		
			人	1	28, 770	28, 770		
軽油				119	144	17, 136		
			L	119	144	17, 136		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 06	11, 500	12, 190		
			日	1. 06	11, 500	12, 190		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						58, 100		
						58, 100		
単価						58, 100		
						58, 100		