

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字早津江地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 3月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389300002	1 4) 単価適用年月	2023年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 6月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	248, 644, 000
6) 主 工 種	海岸工事	1 7) 前請負代金額	248, 644, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	555日間 自 令和 5年 6月22日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (2回変更) 至 令和 6年12月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	佐賀	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 早津江川	2 2) 処 分 費 等	762, 434
		2 3) 公 告 日	令和 5年 4月20日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
樋門・樋管			式	1		138,764,907	1	17,352,164		
				1		156,117,071				
河川土工			式	1		30,576,630	1	118,728		
				1		30,695,358				
掘削工			式	1		1,724,130	0	0		
				1		1,724,130				
掘削 (表土剥ぎ取り)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	490	206.6	101,234	0	0	単-1号	
				490	206.6	101,234				
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	10	208.1	2,081	0	0	単-2号	
				10	208.1	2,081				
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	490		1,600,587	0	0	内-1号	
				490		1,600,587				
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10		19,031	0	0	内-2号	
				10		19,031				
整地		敷均し(ルーズ)	m3	10		1,197	0	0	内-3号	
				10		1,197				
盛土工			式	1		26,154,061	1	118,728		
				1		26,272,789				
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	310	4,576	1,418,560	0	0	単-3号	
				310	4,576	1,418,560				
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	300	749.3	224,790	0	0	単-4号	
				300	749.3	224,790				
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10,900		21,549,753	0	0	内-4号	
				10,900		21,549,753				

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事				(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10,900		2,342,582	0	0	内-5号	
				10,900		2,342,582				
石灰処理		添加量30kg/m3	m3	500		618,376	-500	-618,376	内-6号	
				0		0				
石灰処理		添加量30kg/m3	m3	0		0	600	737,104	内-7号	
				600		737,104				
盛土工(ICT)				1		2,170,280				
				1		2,170,280				0
路体(築堤)盛土(ICT)			m3	9,200	235.9	2,170,280	0	0	単-5号	
				9,200		2,170,280				
法面整形工(ICT)				1		528,159	0	0		
				1		528,159				
法面整形(切土部)(ICT)		砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	785.6	47,136	0	0	単-6号	
				60		47,136				
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	970	495.9	481,023	0	0	単-7号	
				970		481,023				
樋門・樋管本体工			式	1		68,404,831	1	11,776,150		
				1		80,180,981				
作業土工			式	1		1,793,224	1	6,223,218		
				1		8,016,442				
埋戻し		土砂	m3	1		1,828	0	0	内-8号	
				1		1,828				
埋戻し		土砂	m3	40		54,856	0	0	内-9号	
				40		54,856				

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	450		364, 535	0	0	内-10号	
			450		364, 535				
埋戻し	土砂	m3	2, 100		953, 554	-2, 100	-953, 554	内-11号	
			0		0				
埋戻し	土砂	m3	0		0	1, 700	757, 630	内-12号	
			1, 700		757, 630				
基面整正		m2	590		201, 443	0	0	内-13号	
			590		201, 443				
クッション材		m3	480		217, 008	0	0	内-14号	
			480		217, 008				
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	0		0	2, 900	629, 380	内-15号	
			2, 900		629, 380				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	2, 940	5, 789, 762	内-16号	
			2, 940		5, 789, 762				
作業土工(ICT)		式	1		3, 642, 224	1	6, 157, 466		
			1		9, 799, 690				
床掘り(ICT)	土砂	m3	4, 200		1, 920, 934	-4, 200	-1, 920, 934	内-17号	
			0		0				
床掘り(ICT)	土砂	m3	0		0	3, 800	1, 723, 030	内-18号	
			3, 800		1, 723, 030				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	810		1, 620, 267	-810	-1, 620, 267	内-19号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	3, 800	7, 602, 637	内-20号	
			3, 800		7, 602, 637				

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	敷均し(ルーズ)	m3	810		101, 023			内-21号	
			0		0	-810	-101, 023		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0		0			内-22号	
			3, 800		474, 023	3, 800	474, 023		
矢板工		式	1		12, 624, 249				
			1		12, 512, 619	1	-111, 630		
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 4m 鋼矢板打込 長さ 3.8m 鋼矢板平均 引抜長さ 0m	枚	97	55, 815	5, 414, 055			単-8号	
			95	55, 815	5, 302, 425	-2	-111, 630		
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 8m 鋼矢板打込 長さ 5.9m 鋼矢板平均 引抜長さ 0m	枚	14	96, 875	1, 356, 250			単-9号	
			14	96, 875	1, 356, 250	0	0		
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 8.5m 鋼矢板打 込長さ 6.2m 鋼矢板平 均引抜長さ 0m	枚	16	103, 749	1, 659, 984			単-10号	
			16	103, 749	1, 659, 984	0	0		
可とう鋼矢板	鋼矢板長さ 8m	枚	2	1, 025, 577	2, 051, 154			単-11号	
			2	1, 025, 577	2, 051, 154	0	0		
可とう鋼矢板	鋼矢板長さ 8.5m	枚	2	1, 071, 403	2, 142, 806			単-12号	
			2	1, 071, 403	2, 142, 806	0	0		
函渠工		式	1		35, 843, 630				
			1		35, 548, 907	1	-294, 723		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10 c m	m2	220		467, 995			内-23号	
			220		467, 995	0	0		

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	内空幅 2.1m 内空高さ 2.7m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3						単-13号	
			424	17,276	7,325,024				
			424	17,276	7,325,024	0	0		
コンクリート (二次コンクリート)	内空幅 2.1m 内空高さ 2.7m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3						単-14号	
			10	17,276	172,760				
			0	17,276	0	-10	-172,760		
可とう継手	内幅 210 c m 内高 270 c m 2門	箇所						単-15号	
			2	4,665,965	9,331,930				
			2	4,665,965	9,331,930	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t						単-16号	
			6.39	165,797	1,059,442				
			6.38	165,797	1,057,784	-0.01	-1,658		
鉄筋	SD345 D16～25	t						単-17号	
			36.55	165,115	6,034,953				
			37.08	165,115	6,122,464	0.53	87,511		
鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	t						単-18号	
			0.12	161,214	19,345				
			0.15	161,214	24,182	0.03	4,837		
鉄筋 (差し筋)	SD345 D13	t						単-19号	
			0	0	0				
			0.15	163,100	24,465	0.15	24,465		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2						単-20号	
			16	2,997	47,952				
			0	2,997	0	-16	-47,952		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2						単-21号	
			0	0	0				
			16	4,168	66,688	16	66,688		
止水板	可とう吸収型 b=280	m						内-24号	
			19		520,135				
			19		520,135	0	0		
型枠	一般型枠	m2						内-25号	
			980		6,474,509				
			980		6,474,509	0	0		

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠 (円形型枠)	一般型枠	m2	4 0		38, 042 0	-4	-38, 042	内-26号	
型枠 (円形型枠)	一般型枠	m2	0 8		0 81, 367	8	81, 367	内-27号	
型枠 (二次コンクリート)	一般型枠	m2	45 0		299, 179 0	-45	-299, 179	内-28号	
足場	安全ネット必要	掛m2	570 570		2, 320, 134 2, 320, 134	0	0	内-29号	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	140 140		395, 126 395, 126	0	0	内-30号	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	370 370		1, 337, 104 1, 337, 104	0	0	内-31号	
翼壁工 (川表)		式	1 1		7, 481, 024 7, 274, 646	1	-206, 378		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10 c m	m2	130 0		243, 055 0	-130	-243, 055	内-32号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10 c m	m2	0 120		0 237, 698	120	237, 698	内-33号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	138 134	17, 276 17, 276	2, 384, 088 2, 314, 984	-4	-69, 104	単-22号	
鉄筋	SD345 D13	t	4. 72 4. 57	165, 797 165, 797	782, 561 757, 692	-0. 15	-24, 869	単-23号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3. 27 3. 24	163, 964 163, 964	536, 162 531, 243	-0. 03	-4, 919	単-24号	

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.17	164,880	192,909	-0.19	-31,327	単-25号	
			0.98	164,880	161,582				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	11	2,997	32,967	-11	-32,967	単-26号	
			0	2,997	0				
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0	0	0	11	45,848	単-27号	
			11	4,168	45,848				
止水板	可とう吸収型 b=280	m	13		335,558	0	0	内-34号	
			13		335,558				
型枠	一般型枠	m2	290		1,903,877	-290	-1,903,877	内-35号	
			0		0				
型枠	一般型枠	m2	0		0	280	1,824,272	内-36号	
			280		1,824,272				
型枠 (円形型枠)	一般型枠	m2	3		27,475	0	0	内-37号	
			3		27,475				
足場	安全ネット必要	掛m2	120		477,075	-120	-477,075	内-38号	
			0		0				
足場	安全ネット必要	掛m2	0		0	120	472,997	内-39号	
			120		472,997				
足場	安全ネット必要	掛m2	70		258,313	0	0	内-40号	
			70		258,313				
支保	f≤40kN/m2[t≤120cm]	空m3	80		306,984	0	0	内-41号	
			80		306,984				
翼壁工 (川裏)		式	1		7,020,480	1	8,197		
			1		7,028,677				

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10 c m	m2	100		195, 920			内-42号	
			100		195, 920	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無し	m3	116	17, 276	2, 004, 016			単-28号	
			116	17, 276	2, 004, 016	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	2. 62	165, 797	434, 388			単-29号	
			2. 62	165, 797	434, 388	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	7. 73	163, 964	1, 267, 441			単-30号	
			7. 73	163, 964	1, 267, 441	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	2, 997	20, 979			単-31号	
			0	2, 997	0	-7	-20, 979		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0	0	0			単-32号	
			7	4, 168	29, 176	7	29, 176		
止水板	可とう吸収型 b=280	m	13		355, 039			内-43号	
			13		355, 039	0	0		
型枠	一般型枠	m2	270		1, 784, 470			内-44号	
			270		1, 784, 470	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	240		958, 227			内-45号	
			240		958, 227	0	0		
水路工		式	1		13, 942, 335				
			1		13, 942, 335	0	0		
作業土工		式	1		2, 293, 950				
			1		2, 293, 950	0	0		
埋戻し	土砂	m3	480		1, 102, 580			内-46号	
			480		1, 102, 580	0	0		

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	22		7,536			内-47号	
			22		7,536	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	530		116,341			内-48号	
			530		116,341	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	530		1,067,493			内-49号	
			530		1,067,493	0	0		
作業土工(ICT)		式	1		1,918,002				
			1		1,918,002	0	0		
床掘り(ICT)	土砂	m3	700		281,555			内-50号	
			700		281,555	0	0		
床掘り(ICT)	土砂 平均施工幅1.0m以上2.0m未満	m3	60		19,412			内-51号	
			60		19,412	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	760		1,522,130			内-52号	
			760		1,522,130	0	0		
整地	敷均し(ルース)	m3	760		94,905			内-53号	
			760		94,905	0	0		
側溝工		式	1		9,524,105				
			1		9,524,105	0	0		
プレキャストU型側溝	落蓋側溝 300×300×2000 T-25	m	39	9,605	374,595			単-33号	
			39	9,605	374,595	0	0		
プレキャストU型側溝	U型側溝 300×300×2000	m	110	7,107	781,770			単-34号	
			110	7,107	781,770	0	0		
自由勾配側溝	横断用 T-25 300×500×2000(グレーチング 蓋付)	m	7		268,424			内-54号	
			7		268,424	0	0		

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト水路		1000×1800×1500	m	92	84,465	7,770,780	0	0	単-35号
				92	84,465	7,770,780			
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	2	36,495	72,990	0	0	単-36号
				2	36,495	72,990			
側溝蓋		落蓋側溝 300用	枚	70	2,637	184,590	0	0	単-37号
				70	2,637	184,590			
側溝蓋		落蓋側溝 300用 グレーチ ング 蓋	枚	4	17,739	70,956	0	0	単-38号
				4	17,739	70,956			
集水桝工			式	1		73,934	0	0	
				1		73,934			
現場打ち集水桝 (流入桝)		18-8-25(高炉)	箇所	1	42,562	42,562	0	0	単-39号
				1	42,562	42,562			
現場打ち集水桝 (吐出口)		18-8-25(高炉)	箇所	1	31,372	31,372	0	0	単-40号
				1	31,372	31,372			
暗渠工			式	1		132,344	0	0	
				1		132,344			
ヒューム管(B形管)		外圧管1種 300mm 90° 巻 18-8-25(20)(高炉)	m	8	16,543	132,344	0	0	単-41号
				8	16,543	132,344			
付属物設置工			式	1		2,628,006	1	1,279,549	
				1		3,907,555			
ゲラウトホール工			式	1		1,172,766	0	0	
				1		1,172,766			
ゲラウトホール		径 100mm 長さ 900 mm	組	4	102,099	408,396	0	0	単-42号
				4	102,099	408,396			

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゲラウトホール		径 100mm 長さ 800 mm	組	2	98,433	196,866	0	0	単-43号
				2	98,433	196,866			
ゲラウトホール		径 100mm 長さ 600 mm	組	6	94,584	567,504	0	0	単-44号
				6	94,584	567,504			
足掛金物設置工			式	0		0	1	77,883	
				1		77,883			
足掛金物設置		W=300	本	0	0	0	39	77,883	単-45号
				39	1,997	77,883			
グレーチング設置工			式	0		0	1	1,245,106	
				1		1,245,106			
グレーチング設置		1000×2500(ボルト固定)	組	0		0	2	1,245,106	内-55号
				2		1,245,106			
アスファルト舗装工			式	1		1,455,240	1	-43,440	
				1		1,411,800			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	670	502	336,340	-20	-10,040	単-46号
				650	502	326,300			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	670	1,670	1,118,900	-20	-33,400	単-47号
				650	1,670	1,085,500			
法覆護岸工			式	1		2,490,957	0	0	
				1		2,490,957			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			式	1		979,947	0	0	
				1		979,947			
現場打基礎コンクリート(C)		18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm	m	10	13,463	134,630	0	0	単-48号
				10	13,463	134,630			

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート (D)	18-8-40(高炉) 底幅 4 1 c m 高さ 40 c m	m	8	13,463	107,704	0	0	単-49号	
			8	13,463	107,704				
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面タイプ 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	31	16,524	512,244	0	0	単-50号	
			31	16,524	512,244				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	2,997	2,997	0	0	単-51号	
			1	2,997	2,997				
現場打天端コンクリート (A)	18-8-40(高炉)	m	18	12,354	222,372	0	0	単-52号	
			18	12,354	222,372				
植生工		式	1		1,511,010	0	0		
			1		1,511,010				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,030	1,467	1,511,010	0	0	単-53号	
			1,030	1,467	1,511,010				
構造物撤去工		式	1		8,193,490	1	247,926		
			1		8,441,416				
作業土工		式	1		4,261,538	0	0		
			1		4,261,538				
床掘り(掘削)	土砂	m3	400		119,559	0	0	内-56号	
			400		119,559				
埋戻し	土砂	m3	1,100		510,929	0	0	内-57号	
			1,100		510,929				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	1,300		275,903	0	0	内-58号	
			1,300		275,903				

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,700		3,304,824			内-59号		
			1,700		3,304,824	0	0			
整地	敷均し(ルーズ)	m3	400		50,323			内-60号		
			400		50,323	0	0			
構造物取壊し工		式	1		2,814,766					
			1		3,049,078	1	234,312			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	176	14,233	2,505,008			単-54号		
			176	14,233	2,505,008	0	0			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	7,111	284,440			単-55号		
			40	7,111	284,440	0	0			
既設コンクリート杭撤去	PHC杭 φ300	本	0	0	0			単-56号		
			52	4,506	234,312	52	234,312			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	34		16,976			内-61号		
			34		16,976	0	0			
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	9		8,342			内-62号		
			9		8,342	0	0			
構造物取壊し工		式	1		33,471					
			1		33,471	0	0			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	165	161.7	26,680			単-57号		
			165	161.7	26,680	0	0			
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	42	161.7	6,791			単-58号		
			42	161.7	6,791	0	0			
運搬処理工		式	1		1,083,715					
			1		1,097,329	1	13,614			

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	176	1,972	347,072	3	5,916	単-59号	
			179	1,972	352,988				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	46	1,596	73,416	0	0	単-60号	
			46	1,596	73,416				
殻運搬	アスファルト殻	m3	8	3,234	25,872	0	0	単-61号	
			8	3,234	25,872				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	176	2,566	451,616	3	7,698	単-62号	
			179	2,566	459,314				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	46	2,291	105,386	0	0	単-63号	
			46	2,291	105,386				
殻処分	アスファルト殻	m3	8	2,566	20,528	0	0	単-64号	
			8	2,566	20,528				
現場発生品運搬	自営柱	回	1		59,825	0	0	内-63号	
			1		59,825				
仮設工		式	1		12,528,658	1	3,929,811		
			1		16,458,469				
作業土工		式	1		830,217	0	0		
			1		830,217				
路体(築堤)盛土 (川裏排水路)	4.0m以上	m3	340	202.3	68,782	0	0	単-65号	
			340	202.3	68,782				
路体(築堤)盛土 (暫定水路)	2.5m未満	m3	120	4,576	549,120	0	0	単-66号	
			120	4,576	549,120				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60		212,315	0	0	内-64号	
			60		212,315				

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (ICT)			式	1		200, 111	0	0	
				1		200, 111			
掘削 (ICT) (床掘り (掘削))		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	510		200, 111	0	0	内-65号
				510		200, 111			
土留・仮締切工			式	1		9, 245, 148	0	0	
				1		9, 245, 148			
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長さ 0m 平均鋼矢板引抜長さ 9m	枚	21	25, 584	537, 264	0	0	単-67号
				21		537, 264			
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長さ 0m 平均鋼矢板引抜長さ 10.97m	枚	73		2, 615, 090	0	0	内-66号
				73		2, 615, 090			
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長さ 0m 平均鋼矢板引抜長さ 9.26m	枚	77	29, 645	2, 282, 665	0	0	単-68号
				77		2, 282, 665			
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長さ 0m 平均鋼矢板引抜長さ 9.5m	枚	139	27, 411	3, 810, 129	0	0	単-69号
				139		3, 810, 129			
仮水路工			式	1		488, 645	0	0	
				1		488, 645			
土のう (大型) (転用設置)			袋	141		273, 330	0	0	内-67号
				141		273, 330			
土のう (大型) (撤去)			袋	132		83, 850	0	0	内-68号
				132		83, 850			

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事				(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40		131,465			内-69号	
				40		131,465	0	0		
既設井戸パイプライン移設工			式	1		181,772				
				1		181,772	0	0		
床掘り		土砂	m3	1		9,418			内-70号	
				1		9,418	0	0		
埋戻し			m3	1		2,772			内-71号	
				1		2,772	0	0		
パイプライン復旧			箇所	1		169,582			内-72号	
				1		169,582	0	0		
光ケーブル移設工			式	1		1,049,374				
				1		1,049,374	0	0		
掘削(光ケーブル配管)		押土無 障害無 施工数量 1m3	m3	1		1,968			内-73号	
				1		1,968	0	0		
埋戻し			m3	1		2,815			内-74号	
				1		2,815	0	0		
架設柱撤去設置・光ケーブル保護管設置			式	1		1,034,815			内-75号	
				1		1,034,815	0	0		
舗装版復旧			m2	8		9,776			内-76号	
				8		9,776	0	0		
迂回路工			式	0		0				
				1		1,626,829	1	1,626,829		
迂回路路肩補修			式	0		0			内-77号	
				1		1,626,829	1	1,626,829		

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止工		式	0 1		0 1,287,000	1	1,287,000	
中和処理設備	10m3/h級	台	0 1	0 1,287,000	0 1,287,000	1	1,287,000	単-70号
交通管理工		式	1 1		533,391 1,549,373	1	1,015,982	
交通誘導警備員		人日	42 0		533,391 0	-42	-533,391	内-78号
交通誘導警備員		人日	0 122		0 1,549,373	122	1,549,373	内-79号
直接工事費		式	1 1		138,764,907 156,117,071	1	17,352,164	
共通仮設費		式	1 1		23,653,349 25,366,994	1	1,713,645	
共通仮設費		式	1 1		14,335,240 15,131,799	1	796,559	
運搬費		式	1 1		2,714,257 2,714,257	0	0	
重建設機械分解組立輸送費		回	1 1		1,829,542 1,829,542	0	0	内-80号
仮設材運搬費		t	1 1		884,715 884,715	0	0	内-81号
準備費		式	1 1		258,426 258,426	0	0	

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木根等処分費			1		258,426			内-82号	
		式	1		258,426	0	0		
役務費			1		121,829				
		式	1		121,829	0	0		
借地料			1		121,829			内-83号	
		式	1		121,829	0	0		
技術管理費			1		9,790,774				
		式	1		10,040,921	1	250,147		
施工調査費			1		29,165			内-84号	
		式	1		29,165	0	0		
保守管理(ICT)			1		60,829			内-85号	
		式	0		0	-1	-60,829		
保守管理(ICT)			0		0			内-86号	
		式	1		58,633	1	58,633		
システム初期費(ICT)			1		1,057,701			内-87号	
		式	1		1,057,701	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		1,833,902			内-88号	
		式	1		1,833,902	0	0		
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)			1		3,097,422			内-89号	
		式	1		3,097,422	0	0		
ICT活用効果等調査費用			1		14,582			内-90号	
		式	1		14,582	0	0		
BIM/CIM摘要工事に要する費用			1		3,419,532			内-91号	
		式	1		3,419,532	0	0		

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事				(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川改修		
							工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遠隔臨場システム			式	1 0		249, 196 0	-1	-249, 196	内-92号	
遠隔臨場システム			式	0 1		0 498, 392	1	498, 392	内-93号	
CCUS現場利用等費用			式	1 0		28, 445 0	-1	-28, 445	内-94号	
CCUS現場利用等費用			式	0 1		0 31, 592	1	31, 592	内-95号	
営繕費			式	1 1		188, 281 607, 206	1	418, 925		
快適トイレ			式	1 0		188, 281 0	-1	-188, 281	内-96号	
快適トイレ			式	0 1		0 607, 206	1	607, 206	内-97号	
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		1, 261, 673 1, 389, 160	1	127, 487		
共通仮設費（率計上）			式	1 1		9, 318, 109 10, 235, 195	1	917, 086		
純工事費			式	1 1		162, 418, 256 181, 484, 065	1	19, 065, 809		
現場管理費			式	1 1		34, 237, 777 38, 030, 551	1	3, 792, 774		
工事原価			式	1 1		196, 656, 033 219, 514, 616	1	22, 858, 583		

設計内訳書

工事名	早津江川中川副樋管改築及び築堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		29,383,967	1	3,031,417		
			1		32,415,384				
工事価格		式	1		226,040,000	1	25,890,000		
			1		251,930,000				
消費税相当額		式	1		22,604,000	1	2,589,000		
			1		25,193,000				
工事費計		式	1		248,644,000	1	28,479,000		
			1		277,123,000				

490m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10m3当たり内訳書

整地

第 3号内訳書

單価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

10,900m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

單価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

10,900m³当たり内訳書

積込 (ルーズ)

第 5号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

500/0m3当たり内訳書

石灰处理

第 6号内訳書

單価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/600m3当たり内訳書

石灰処理

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石灰処理	生石灰30kg/m3 断面整形有り		0	0	0			WYB00038
		m 3	596	1, 340	798, 640	596	798, 640	単一 72号
合 計					0			
					798, 640		798, 640	
変更積算金額					0			
					737, 104		737, 104	円／m3

1m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

單価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		36. 1	1, 658	59, 853			CB210410
		m 3	36. 1	1, 658	59, 853	0	0	
合 計					54, 856			
					54, 856		0	

450m3当たり内訳書

埋戻し
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		446	891. 8	397, 742			CB210410
		m 3	446	891. 8	397, 742	0	0	
合 計					364, 535			
					364, 535		0	

2,100/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		2,122	490. 3	1,040,416			CB210410
		m 3	2,122	490. 3	1,040,416	0	0	
合 計					953,554			
					0		-953,554	

0/1, 700m3当たり内訳書

第 12号内訳書

埋戻し

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	1, 686	490. 3	826, 645	1, 686	826, 645	
合 計					0			
					826, 645		826, 645	
変更積算金額					0			
					757, 630		757, 630	円／m3

590m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

單価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

480m3当たり内訳書

クッション材

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		475	495	235, 125			CB210410
		m 3	475	495	235, 125	0	0	
合 計					217, 008			
					217, 008		0	

0/2, 900m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2, 938	233. 5	686, 023	2, 938	686, 023	
合 計					0			
					686, 023		686, 023	
変更積算金額					0			
					629, 380		629, 380	円／m3

0/2, 940m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	0 2, 938	0 2, 148	0 6, 310, 824	 2, 938	 6, 310, 824	CB210110
合 計					0 6, 310, 824		 6, 310, 824	
変更積算金額					0 5, 789, 762		 5, 789, 762	円／m3

4,200/0m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 17号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3,800m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	自立式 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	3,796	491. 8	1,866,872	3,796	1,866,872	
合 計					0			
					1,866,872		1,866,872	
変更積算金額					0			
					1,723,030		1,723,030	円／m3

810/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 800m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	0 3, 796	0 2, 170	0 8, 237, 320	 3, 796	 8, 237, 320	CB210110
合 計					0 8, 237, 320		 8, 237, 320	
変更積算金額					0 7, 602, 637		 7, 602, 637	円／m3

810/0m3当たり内訳書

整地

第 21号内訳書

單価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/3, 800m3当たり内訳書

第 22号内訳書

整地

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 3, 796	0 135. 3	0 513, 598			CB210610
合 計					0 513, 598			
変更積算金額					0 474, 023			
								円／m3

220m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 23号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

19m当たり内訳書

止水板

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	各種（ゴム製）		18. 8	26, 570	499, 516			CB224810
		m	18. 8	26, 570	499, 516	0	0	
（可とう吸収型止水板 b=280）								
可とう吸収型止水板 コーナー直角加工費	b=280		4	17, 000	68, 000			WYB00004
		箇所	4	17, 000	68, 000	0	0	単一 91号
（可とう吸収型止水板コーナー直角加工費）								
合 計					520, 135			
					520, 135		0	

980m2当たり内訳書

第 25号内訳書

型枠

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m 2	976	7, 238	7, 064, 288			CB240410
			976	7, 238	7, 064, 288	0	0	
合 計					6, 474, 509		0	
					6, 474, 509			

4/0m2当たり内訳書

型枠

(円形型枠)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 06

2023. 06

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8m2当たり内訳書

第 27号内訳書 型枠 (円形型枠)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		0	0	0			CB240210
		m 2	7. 7	11, 530	88, 781	7. 7	88, 781	
合 計					0			
					88, 781		88, 781	
変更積算金額					0			
					81, 367		81, 367	円／m2

45/0m2当たり内訳書

型枠

(二次コンクリート)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 06

2023. 06

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

570掛m2当たり内訳書

足場
第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		569	4, 449	2, 531, 481			WB252110
		掛m 2	569	4, 449	2, 531, 481	0	0	単一 92号
合 計					2, 320, 134			
					2, 320, 134		0	

支保

第 30号内訳書

單僱使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

370空m3当たり内訳書

支保

第 31号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

130/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 32号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/120m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 33号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

13m当たり内訳書

止水板

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	各種（ゴム製）		12. 5	26, 570	332, 125			CB224810
		m	12. 5	26, 570	332, 125	0	0	
（可とう吸収型止水板 b=280）								
可とう吸収型止水板 コーナー直角加工費	b=280		2	17, 000	34, 000			WYB00007
		箇所	2	17, 000	34, 000	0	0	単一 96号
（可とう吸収型止水板コーナー直角加工費）								
合 計					335, 558			
					335, 558		0	

型枠

单価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/280m2当たり内訳書

第 36号内訳書
型枠

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			0	0	0			CB240410
		m 2	275	7, 238	1, 990, 450	275	1, 990, 450	
合 計					0			
					1, 990, 450		1, 990, 450	
変更積算金額					0			
					1, 824, 272		1, 824, 272	円／m2

3m2当たり内訳書

第 37号内訳書 型枠 (円形型枠)

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

120/0掛m2当たり内訳書

足場

第 38号内訳書

單価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/120掛m2当たり内訳書

足場
第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	116	4, 449	516, 084	116	516, 084	単一 97号
合 計					0			
					516, 084		516, 084	
変更積算金額					0			
					472, 997		472, 997	円／掛m2

70掛m2当たり内訳書

足場
第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		67. 8	4, 157	281, 844			WB252110
		掛m 2	67. 8	4, 157	281, 844	0	0	単一 98号
合 計					258, 313			
					258, 313		0	

80空m3当たり内訳書

支保

第 41号内訳書

單価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m²当たり内訳書

均しコンクリート

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

13m当たり内訳書

止水板

第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	各種（ゴム製）		13. 3	26, 570	353, 381			CB224810
		m	13. 3	26, 570	353, 381	0	0	
（可とう吸収型止水板 b=280）								
可とう吸収型止水板 コーナー直角加工費	b=280		2	17, 000	34, 000			WYB00007
		箇所	2	17, 000	34, 000	0	0	単一 96号
（可とう吸収型止水板コーナー直角加工費）								
合 計					355, 039			
					355, 039		0	

270m2当たり内訳書

型枠

第 44号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

240掛m2当たり内訳書

足場

第 45号内訳書

單価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

480m3当たり内訳書

埋戻し
第 46号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		479	2, 494	1, 194, 626			CB210410
		m 3	479	2, 494	1, 194, 626	0	0	
合 計					1, 102, 580			
					1, 102, 580		0	

22m2当たり内訳書

基面整正

第 47号内訳書

單価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

530m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 48号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

530m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3)		533	2, 170	1, 156, 610			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	533	2, 170	1, 156, 610	0	0	
合 計					1, 067, 493			
					1, 067, 493		0	

700m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		700	435. 8	305, 060			CB210130
		m 3	700	435. 8	305, 060	0	0	
合 計					281, 555			
					281, 555		0	

60m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 51号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

760m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		760	2, 170	1, 649, 200			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	760	2, 170	1, 649, 200	0	0	
合 計					1, 522, 130			
					1, 522, 130		0	

760m3当たり内訳書

整地

第 53号内訳書

單価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

7m当たり内訳書

自由勾配側溝

第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 6m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 6m3/10m	m	6. 5	43, 260	281, 190			WB821420
調整コンクリート(材料費)	18-8-25(20) (高炉) W/C60%以下	m 3	0. 16	15, 680	2, 508	0	0	単一 102号
		m 3	0. 16	15, 680	2, 508	0	0	単一 103号
(据付手間のみ40kg/枚以下 、蓋材料 本体に含む)								
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	3	314	942			WB821430
		枚	3	314	942	0	0	単一 104号
(端止工 18-8-25(20) (高炉))								
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 05	27, 310	1, 365			CB240010
		m 3	0. 05	27, 310	1, 365	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0. 84	7, 726	6, 489			CB240210
		m 2	0. 84	7, 726	6, 489	0	0	
(基礎)								
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 09	1, 213	109			CB221110
		m 2	0. 09	1, 213	109	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 01	27, 310	273			CB240010
		m 3	0. 01	27, 310	273	0	0	
合 計					268, 424			
					268, 424		0	

0/2組当たり内訳書

グレーチング設置

第 55号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		0	0	0			WB821430
		枚	8	337. 1	2, 696	8	2, 696	単一 109号
グレーチング蓋	1050×514		0	0	0			
		枚	6	97, 200	583, 200	6	583, 200	
グレーチング蓋	1050×994開閉扉付		0	0	0			
		枚	2	320, 000	640, 000	2	640, 000	
グレーチング蓋受枠			0	0	0			
		組	2	63, 800	127, 600	2	127, 600	
合 計					0			
					1, 353, 496		1, 353, 496	
変更積算金額					0			
					1, 245, 106		1, 245, 106	円／組

400m³当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 56号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,100m³当たり内訳書

埋戻し

第 57号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,300m³当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 58号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,700m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 59号内訳書

單価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

400m3当たり内訳書

整地

第 60号内訳書

單價使用年月	2023. 11
步掛使用年月	2023. 11
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

34m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 61号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9m当たり内訳書

鋪裝版切斷

第 62号内訳書

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 63号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

60m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	64. 6	3, 561	230, 040			CB210110
			64. 6	3, 561	230, 040	0	0	
合 計					212, 315			
					212, 315		0	

510m3当たり内訳書

第 65号内訳書
掘削 (ICT)
(床掘り (掘削))

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T)	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満		511	424. 3	216, 817			CB210120
		m 3	511	424. 3	216, 817	0	0	
合 計					200, 111		0	
					200, 111			

73枚当たり内訳書

鋼矢板

第 66号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

141袋当たり内訳書

土のう

(大型) (転用設置)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 06

2023.06

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

132袋当たり内訳書

第 68号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 69号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1m3当たり内訳書

床掘り

第 70号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1m3当たり内訳書

埋戻し

第 71号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1箇所当たり内訳書

パイプライン復旧
第 72号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設	直管VP100（曲管、ジョイント、ハルフ設置含む）		1	76, 340	76, 340			WYB00040
		箇所	1	76, 340	76, 340	0	0	単一 127号
パイプライン復旧(材料費)			1		107, 400			WYB00041
		式	1		107, 400	0	0	単一 128号
合 計					169, 582		0	
					169, 582			

1m3当たり内訳書

掘削(光ケーブル配管)

第 73号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1m3当たり内訳書

埋戻し

第 74号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め	全ての費用		0. 2	3, 056	611			CB322720
		m 3	0. 2	3, 056	611	0	0	
敷砂, 保護砂 (材料費)			0. 2	4, 120	824			CB322721
		m 3	0. 2	4, 120	824	0	0	
埋設表示シート (材料費)			5	323. 2	1, 616			CB322722
		m	5	323. 2	1, 616	0	0	
合 計					2, 815			
					2, 815		0	

一式当たり内訳書

架設柱撤去設置・光ケーブル保護管設置

第 75号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設排管設置	(露出部)		193	1, 641	316, 713			WYB00018
		m	193	1, 641	316, 713	0	0	単一 129号
仮設排管設置	(電柱巻付)		19	2, 040	38, 760			WYB00022
		m	19	2, 040	38, 760	0	0	単一 130号
仮設排管設置	(埋設部)		5	6, 466	32, 330			WYB00023
		m	5	6, 466	32, 330	0	0	単一 131号
自営柱撤去及び建柱設置			1	733, 400	733, 400			WYB00025
		箇所	1	733, 400	733, 400	0	0	単一 132号
合 計					1, 034, 815			
					1, 034, 815		0	

8m2当たり内訳書

鋪裝版復旧

第 76号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

迂回路路肩補修
第 77号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路肩補修			0	0	0			WYB00054
		m	400	3, 142	1, 256, 800	400	1, 256, 800	単一 133号
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1 : 2. 0以下) 有り 1m2		0	0	0			WB820610
		m 2	261	1, 545	403, 245	261	403, 245	単一 134号
表土保護シート撤去・設置	N=3箇所		0		0			WYB00042
		式	1		46, 520	1	46, 520	単一 135号
表土保護シート布設替え (材料費)	ブルーシート 5. 4m×7. 2m 2枚 10m×10m 1枚		0		0			WYB00052
		式	1		18, 060	1	18, 060	単一 136号
周知用看板(材料費)	550×1400		0	0	0			WYB00043
		台	3	13, 000	39, 000	3	39, 000	単一 137号
合 計					0			
					1, 763, 625		1, 763, 625	
変更積算金額					0			
					1, 626, 829		1, 626, 829	円／式

42/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 78号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			42	13, 760	577, 920			WB010212
		人日	42	13, 760	577, 920	0	0	単一 145号
合 計					533, 391			
					0		-533, 391	

0/122人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 79号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	122	13, 760	1, 678, 720	122	1, 678, 720	単一 146号
合 計					0			
					1, 678, 720		1, 678, 720	
変更積算金額					0			
					1, 549, 373		1, 549, 373	円／人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 80号内訳書

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

1t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 81号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		196. 6	3, 410	670, 406			WB010020
		t	196. 6	3, 410	670, 406	0	0	単一 148号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		196. 6	1, 500	294, 900			WB010030
		t	196. 6	1, 500	294, 900	0	0	単一 149号
合 計					884, 715			
					884, 715			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 82号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（処分費用積上げ分）	138千円		1		138, 000			WB010170
		式	1		138, 000	0	0	単一 150号
(処分費(竹根))								
準備費（運搬費用積上げ分）	43千円		1		43, 000			WB010160
		式	1		43, 000	0	0	単一 151号
(運搬費(竹根))								
準備費（処分費用積上げ分）	54千円		1		54, 000			WB010170
		式	1		54, 000	0	0	単一 152号
(処分費(竹))								
準備費（運搬費用積上げ分）	45千円		1		45, 000			WB010160
		式	1		45, 000	0	0	単一 153号
(運搬費(竹))								
合 計					258, 426			
					258, 426		0	

一式当たり内訳書

借地料
第 83号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	132千円		1		132, 000			WB010220
		式	1		132, 000	0	0	単一 154号
合 計					121, 829		0	
					121, 829			

一式当たり内訳書

施工調査費

第 84号内訳書

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 85号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 511m3		1		2,300			WB010400
		式	1		2,300	0	0	単一 157号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 9181m3		1		30,537			WB010420
		式	1		30,537	0	0	単一 158号
床掘り（ＩＣＴ）保守点検	自立式 無し 4232m3		1		23,059			WB010490
		式	1		23,059	0	0	単一 159号
床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 702m3		1		3,817			WB010490
		式	1		3,817	0	0	単一 160号
床掘り（ＩＣＴ）保守点検	土砂 平均施工幅1.0m以上2.0m未満 57m3		1		444			WYB00034
		式	1		444	0	0	単一 161号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 58m2		1		496			WB010440
		式	1		496	0	0	単一 162号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 973m2		1		5,255			WB010440
		式	1		5,255	0	0	単一 163号
合 計					60,829			
					0			
							-60,829	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 86号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 511m3	式	0		0			WB010400
			1		2,300	1	2,300	単一 164号
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 9181m3	式	0		0			WB010420
			1		30,537	1	30,537	単一 165号
床掘り（ＩＣＴ）保守点検	自立式 無し 3796m3	式	0		0			WB010490
			1		20,680	1	20,680	単一 166号
床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 702m3	式	0		0			WB010490
			1		3,817	1	3,817	単一 167号
床掘り（ＩＣＴ）保守点検	土砂 平均施工幅1.0m以上2.0m未満 57m3	式	0		0			WYB00037
			1		444	1	444	単一 168号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 58m2	式	0		0			WB010440
			1		496	1	496	単一 169号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 973m2	式	0		0			WB010440
			1		5,255	1	5,255	単一 170号
合 計					0			
					63,529		63,529	
変更積算金額					0			
					58,633		58,633	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 87号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 171号
システム初期費 (I C T)	フルトーサ		1		548, 000			WB010510
		式	1		548, 000	0	0	単一 172号
合 計					1, 057, 701			
					1, 057, 701		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 88号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)

第 89号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 90号内訳書

單価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

BIM/CIM摘要工事に要する費用

第 91号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
BIM/CIM摘要工事に要する費用			1		3, 705, 000			
		式	1		3, 705, 000	0	0	
合 計					3, 419, 532			
					3, 419, 532		0	

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム

第 92号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム(賃料)	現場クラウドONE		9	10, 000	90, 000			
		月	9	10, 000	90, 000	0	0	
通信機器(賃料)	スマートフォン		9	12, 000	108, 000			
		月	9	12, 000	108, 000	0	0	
通信機器(賃料)	ポケットWIFI		9	2, 000	18, 000			
		月	9	2, 000	18, 000	0	0	
通信機器(通信料)	ポケットWIFI		9	6, 000	54, 000			
		月	9	6, 000	54, 000	0	0	
合 計					249, 196			
					0		-249, 196	

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム

第 93号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム(賃料)	現場クラウドONE		0	0	0			
		月	18	10, 000	180, 000	18	180, 000	
通信機器(賃料)	スマートフォン		0	0	0			
		月	18	12, 000	216, 000	18	216, 000	
通信機器(賃料)	ポケットWIFI		0	0	0			
		月	18	2, 000	36, 000	18	36, 000	
通信機器(通信料)	ポケットWIFI		0	0	0			
		月	18	6, 000	108, 000	18	108, 000	
合 計					0			
					540, 000		540, 000	
変更積算金額					0			
					498, 392		498, 392	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用等費用

第 94号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カードリーダー	IOS		1	30, 000	30, 000			
		台	1	30, 000	30, 000	0	0	
現場利用料			82	10	820			
		回	82	10	820	0	0	
合 計					28, 445			
					0		-28, 445	

一式当たり内訳書

CCUS現場利用等費用

第 95号内訳書

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カードリーダー	IOS		0	0	0			
		台	1	30, 000	30, 000	1	30, 000	
現場利用料			0	0	0			
		回	423	10	4, 230	423	4, 230	
合 計					0			
					34, 230		34, 230	
変更積算金額					0			
					31, 592		31, 592	円／式

一式当たり内訳書

第 96号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		4	51, 000	204, 000			
		基・月	4	51, 000	204, 000	0	0	
合 計					188, 281			
					0		-188, 281	

一式当たり内訳書

第 97号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	12. 9	51, 000	657, 900	12. 9	657, 900	
合 計					0			
					657, 900		657, 900	
変更積算金額					0			
					607, 206		607, 206	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (表土剥ぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	206. 6	
						1		206. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	225. 5	225. 5	CB210100		
			m 3	1	225. 5	225. 5			
計						225. 5			
						225. 5			
単価						225. 5	円／m3		
						225. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	208. 1
						1		208. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	225. 5	225. 5	CB210100	
			m 3	1	225. 5	225. 5		
計						225. 5		
						225. 5		
単価						225. 5	円／m3	
						225. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 576
						1		4, 576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満		1	4, 993	4, 993	CB210510	
			m 3	1	4, 993	4, 993		
計						4, 993		
						4, 993		
単価						4, 993		
						4, 993	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	749. 3
						1		749. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	817. 6	817. 6	CB210510	
			m 3	1	817. 6	817. 6		
計						817. 6		
						817. 6		
単価						817. 6		
						817. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	235. 9	
						1		235. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土（I C T）		10, 000m3未満 無し		1	255. 7	255. 7	CB210570		
			m 3	1	255. 7	255. 7			
計						255. 7			
						255. 7			
単価						255. 7	円／m3		
						255. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	法面整形(切土部) (ICT)	埤質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	785. 6
						1		785. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形（I C T）		切土部 埤質土、砂及び砂質土、粘性土		1	851. 2	851. 2	CB220070	
			m 2	1	851. 2	851. 2		
計						851. 2		
						851. 2		
単価						851. 2		
						851. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	495. 9
						1		495. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	537. 4	537. 4	CB220070	
			m 2	1	537. 4	537. 4		
	計					537. 4		
	単価					537. 4		
						537. 4	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一8号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3. 8m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	55, 815
						1	55, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	50, 100	50, 100	WB250170
			枚	1	50, 100	50, 100	単一 73号
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下		1	5, 990	5, 990	WB250200
			枚	1	5, 990	5, 990	単一 74号
矢板頭部鉄筋(材料費)		D16 L=0. 6m SD345		2	110. 8	221. 6	WYB00001
			本	2	110. 8	221. 6	単一 75号
フレア溶接		D16 SD345 加工費含む		2	2, 291	4, 582	WYB00003
			本	2	2, 291	4, 582	単一 76号
計						60, 893. 6	
						60, 893. 6	
単価						60, 900	
						60, 900	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 8m 鋼矢板打込長 5.9m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	96, 875
						1		96, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）		SYW295 IIw型 8m/枚		1	98, 800	98, 800	WB250160	
			枚	1	98, 800	98, 800	単一 77号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下		1	6, 898	6, 898	WB250200	
			枚	1	6, 898	6, 898	単一 78号	
計						105, 698		
						105, 698		
単価						105, 700		
						105, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 8.5m 鋼矢板打込長 6.2 m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	103, 749
						1		103, 749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）		SYW295 IIw型 8.5m/枚		1	105, 000	105, 000	WB250160	
			枚	1	105, 000	105, 000	単一 79号	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 電動式 60kW 無し IIw型 9m以下		1	8, 112	8, 112	WB250200	
			枚	1	8, 112	8, 112	単一 80号	
計						113, 112		
						113, 112		
単価						113, 200		
						113, 200	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一11号	可とう鋼矢板	鋼矢板長さ 8m	単位	枚	数量	1	1, 025, 577
						1	1, 025, 577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	1, 030, 000	1, 030, 000	WB250170
			枚	1	1, 030, 000	1, 030, 000	単一 81号
(可とう鋼矢板 SYW295 IIw型 L=8. 0m(全長 L=8. 5m))							
可とう鋼矢板打込み		可とう鋼矢板 L=8. 0m(全長L=8. 5m)		1	83, 480	83, 480	WYB00011
			枚	1	83, 480	83, 480	単一 82号
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIIw, IVw, 10H, 25H型)		1	5, 089	5, 089	WB224540
			箇所	1	5, 089	5, 089	単一 83号
計						1, 118, 569	
						1, 118, 569	
単価						1, 119, 000	
						1, 119, 000	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一12号	可とう鋼矢板	鋼矢板長さ 8.5m	単位	枚	数量	1	1, 071, 403
						1	1, 071, 403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料		1	1, 080, 000	1, 080, 000	WB250170
			枚	1	1, 080, 000	1, 080, 000	単一 84号
(可とう鋼矢板 SYW295 IIw型 L=8. 5m(全長 L=9. 0m))							
可とう鋼矢板打込み		可とう鋼矢板 L=8. 5m(全長L=9. 0m)		1	83, 480	83, 480	WYB00013
			枚	1	83, 480	83, 480	単一 85号
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VI, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		1	5, 089	5, 089	WB224540
			箇所	1	5, 089	5, 089	単一 83号
計						1, 168, 569	
						1, 168, 569	
単価						1, 169, 000	
						1, 169, 000	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート	内空幅 2.1m 内空高さ 2.7m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 276	
						1		17, 276	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し		1	18, 850	18, 850	CB225510		
			m 3	1	18, 850	18, 850			
計						18, 850			
						18, 850			
単価						18, 850	円／m3		
						18, 850			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリート (二次コンクリート)	内空幅 2.1m 内空高さ 2.7m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17,276
						1		17,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し		1	18,850	18,850	CB225510	
			m 3	1	18,850	18,850		
計						18,850		
						18,850		
単価						18,850	円／m3	
						18,850		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一15号	可とう継手	内幅 210 c m 内高 270 c m 2門	単位	箇所	数量	1	4, 665, 965
						1	4, 665, 965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手設置		内幅 210cm 内高 270cm 2門		1	990, 900	990, 900	WYB00005
			箇所	1	990, 900	990, 900	単一 86号
(材料費)							
可とう継手		2. 10×2. 70 2門-100用		1	4, 100, 000	4, 100, 000	
			箇所	1	4, 100, 000	4, 100, 000	
(可とう継手 2. 10×2. 70 2門-100用)							
計						5, 090, 900	
						5, 090, 900	
単価						5, 091, 000	
						5, 091, 000	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	165, 797	
						1		165, 797	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	180, 900	180, 900	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	180, 900	180, 900	単一 87号		
計						180, 900			
						180, 900			
単価						180, 900			
						180, 900	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	165, 115
						1		165, 115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	178, 900	178, 900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	178, 900	178, 900	単一 88号	
計						178, 900		
						178, 900		
単価						178, 900		
						178, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	161, 214
						1		161, 214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	175, 900	175, 900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	175, 900	175, 900	単一 89号	
計						175, 900		
						175, 900		
単価						175, 900		
						175, 900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	鉄筋 (差し筋)	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0
						1		163, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		差筋及び杭頭処理	t	1	177, 900	177, 900	単一 90号	
計						0		
						177, 900		
単価						0		
						177, 900	円／t	
変更積算単価								
						163, 100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	2, 997
						1		2, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 271	3, 271	CB224710	
			m 2	1	3, 271	3, 271		
計						3, 271		
						3, 271		
単価						3, 271		
						3, 271	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4, 548	4, 548		
計						0		
						4, 548		
単価						0		
						4, 548	円／m2	
変更積算単価								
						4, 168	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 276	
						1		17, 276	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し		1	18, 850	18, 850	CB225510		
			m 3	1	18, 850	18, 850			
計						18, 850			
						18, 850			
単価						18, 850	円／m3		
						18, 850			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	165, 797
						1		165, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	180, 900	180, 900	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	180, 900	180, 900	単一 87号	
計						180, 900		
						180, 900		
単価						180, 900	円／t	
						180, 900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	163, 964	
						1		163, 964	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	178, 900	178, 900	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	178, 900	178, 900	単一 88号		
計						178, 900			
						178, 900			
単価						178, 900			
						178, 900	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	164, 880
						1		164, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		1	179, 900	179, 900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	179, 900	179, 900	単－ 95号	
計						179, 900		
						179, 900		
単価						179, 900		
						179, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	2, 997
						1		2, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 271	3, 271	CB224710	
			m 2	1	3, 271	3, 271		
計						3, 271		
						3, 271		
単価						3, 271		
						3, 271	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4, 548	4, 548		
計						0		
						4, 548		
単価						0		
						4, 548	円／m2	
変更積算単価								
						4, 168	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17, 276	
						1		17, 276	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し		1	18, 850	18, 850	CB225510		
			m 3	1	18, 850	18, 850			
計						18, 850			
						18, 850			
単価						18, 850	円／m3		
						18, 850			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	165, 797
						1		165, 797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	180, 900	180, 900	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	180, 900	180, 900	単一 87号	
計						180, 900		
						180, 900		
単価						180, 900		
						180, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	163, 964
						1		163, 964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	178, 900	178, 900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	178, 900	178, 900	単一 88号	
計						178, 900		
						178, 900		
単価						178, 900		
						178, 900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	2, 997
						1		2, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 271	3, 271	CB224710	
			m 2	1	3, 271	3, 271		
計						3, 271		
						3, 271		
単価						3, 271		
						3, 271	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	4, 548	4, 548		
計						0		
						4, 548		
単価						0		
						4, 548	円／m2	
変更積算単価								
						4, 168	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	プレキャストU型側溝	落蓋側溝 300×300×2000 T-25	単位	m	数量	1	単価	9, 605
						1		9, 605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 56m3/10m		1	10, 480	10, 480	WB821410	
			m	1	10, 480	10, 480	単一 100号	
計						10, 480		
						10, 480		
単価						10, 480		
						10, 480	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	プレキャストU型側溝	U型側溝 300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	7, 107
						1		7, 107
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7, 755	7, 755	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40〜0 0. 5m3/10m	m	1	7, 755	7, 755	単一 101号	
計						7, 755		
						7, 755		
単価						7, 755		
						7, 755	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	プレキャスト水路	1000×1800×1500	単位	m	数量	10	単価	84, 465	
						10		84, 465	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		14. 6	1, 354	19, 768. 4	CB221110		
			m 2	14. 6	1, 354	19, 768. 4			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4, 450	4, 450	CB240210		
			m 2	1	4, 450	4, 450			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0. 73	27, 160	19, 826. 8	CB240010		
			m 3	0. 73	27, 160	19, 826. 8			
(均しコンクリート 高炉18-8-40 W/C規定無し)									
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		3. 3	28, 340	93, 522	CB240010		
			m 3	3. 3	28, 340	93, 522			
(底版コンクリート 18-8-40(高炉))									
プレキャスト水路設置		1000×1800×1500		10	9, 387	93, 870	WYB00008		
			m	10	9, 387	93, 870			
プレキャスト水路		1000×1800×1500		6. 7	103, 000	690, 100			
			個	6. 7	103, 000	690, 100			
((材料費)プレキャスト水路 1000×1800×1500)									
計						921, 537. 2			
						921, 537. 2			
単価						92, 160			
						92, 160			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36, 495
						1		36, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	39, 820	39, 820	CB226320	
			m 3	1	39, 820	39, 820		
計						39, 820		
						39, 820		
単価						39, 820		
						39, 820	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	側溝蓋	落蓋側溝 300用	単位	枚	数量	1	単価	2, 637
						1		2, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2, 878	2, 878	WB821430	
			枚	1	2, 878	2, 878	単一 106号	
計						2, 878		
						2, 878		
単価						2, 878		
						2, 878	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	側溝蓋	落蓋側溝 300用 グレーチング 蓋	単位	枚	数量	1	単価	17,739
						1		17,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	19,220	19,220	WB821430	
			枚	1	19,220	19,220	単一 107号	
計						19,220		
						19,220		
単価						19,220	円／枚	
						19,220		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一39号	現場打ち集水桝 (流入桝)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	42, 562
						1	42, 562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0. 1	21, 450	2, 145	CB240010
			m 3	0. 1	21, 450	2, 145	
(均しコンクリート 高炉 18-8-40 W/C規定無し)							
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0. 4	4, 450	1, 780	CB240210
			m 2	0. 4	4, 450	1, 780	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉)		1	42, 510	42, 510	CB222950
		0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42, 510	42, 510	
計						46, 435	
						46, 435	
単価						46, 440	
						46, 440	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一40号	現場打ち集水桝 (吐出口)	18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	31, 372
						1	31, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0. 16	21, 450	3, 432	CB240010
			m 3	0. 16	21, 450	3, 432	
(均しコンクリート 高炉 18-8-40 W/C規定無し)							
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0. 37	4, 450	1, 646. 5	CB240210
			m 2	0. 37	4, 450	1, 646. 5	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 36	27, 310	9, 831. 6	CB240010
			m 3	0. 36	27, 310	9, 831. 6	
型枠		一般型枠 小型構造物		2. 5	7, 726	19, 315	CB240210
			m 2	2. 5	7, 726	19, 315	
計						34, 225. 1	
						34, 225. 1	
単価						34, 230	
						34, 230	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 300mm 90° 巻 18-8-25(20) (高炉)	単位	m	数量	1	単価	16, 543
						1		16, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0. 07	21, 450	1, 501. 5	CB240010	
			m 3	0. 07	21, 450	1, 501. 5		
(均しコンクリート高炉 18-8-40 W/C規定無し)								
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0. 2	4, 450	890	CB240210	
			m 2	0. 2	4, 450	890		
ヒューム管 (B 形管)		据付 300mm 90° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-25(20) (高炉) 全ての費用		1	15, 650	15, 650	CB222860	
			m	1	15, 650	15, 650		
計						18, 041. 5		
						18, 041. 5		
単価						18, 050		
						18, 050	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	グラウトホール	径 100mm 長さ 900mm	単位	組	数量	1	単価	102, 099	
						1		102, 099	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトホール				1	4, 347	4, 347	CB322510		
			組	1	4, 347	4, 347			
グラウト管（材料費）				1	107, 000	107, 000	CB322511		
			組	1	107, 000	107, 000			
計						111, 347			
						111, 347			
単価						111, 400	円／組		
						111, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	グラウトホール	径 100mm 長さ 800mm	単位	組	数量	1	単価	98, 433	
						1		98, 433	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトホール				1	4, 347	4, 347	CB322510		
			組	1	4, 347	4, 347			
グラウト管（材料費）				1	103, 000	103, 000	CB322511		
			組	1	103, 000	103, 000			
計						107, 347			
						107, 347			
単価						107, 400	円／組		
						107, 400			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	グラウトホール	径 100mm 長さ 600mm	単位	組	数量	1	単価	94, 584
						1		94, 584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール				1	4, 347	4, 347	CB322510	
			組	1	4, 347	4, 347		
グラウト管（材料費）				1	98, 800	98, 800	CB322511	
			組	1	98, 800	98, 800		
計						103, 147		
						103, 147		
単価						103, 200		
						103, 200	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	足掛金物設置	W=300	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物設置		幅300×径 ϕ 19		0	0	0	WYB00021	
			本	1	2, 170	2, 170	単一 108号	
計						0		
						2, 170		
単価						0		
						2, 170	円／本	
変更積算単価								
						1, 997	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 1 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	502	
						1		502	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッシャー		1	544	544	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	544	544			
計						544			
						544			
単価						544	円／m2		
						544			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一47号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,670
						1		1,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,810	1,810	CB410260	
			m 2	1	1,810	1,810		
計						1,810		
						1,810		
単価						1,810	円／m2	
						1,810		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-48号	現場打基礎コンクリート (C)	18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	10	単価	13, 463	
						10		13, 463	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 2	66, 760	146, 872	CB226170		
			m 3	2. 2	66, 760	146, 872			
計						146, 872			
						146, 872			
単価						14, 690	円／m		
						14, 690			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	現場打基礎コンクリート (D)	18-8-40(高炉) 底幅 41 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	10	単価	13, 463
						10		13, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2. 2	66, 760	146, 872	CB226170	
			m 3	2. 2	66, 760	146, 872		
計						146, 872		
						146, 872		
単価						14, 690	円／m	
						14, 690		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	16, 524
						1		16, 524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	18, 030	18, 030	CB226020	
			m 2	1	18, 030	18, 030		
計						18, 030		
						18, 030		
単価						18, 030		
						18, 030	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	2, 997
						1		2, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 271	3, 271	CB224710	
			m 2	1	3, 271	3, 271		
計						3, 271		
						3, 271		
単価						3, 271		
						3, 271	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	現場打天端コンクリート (A)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12, 354	
						10		12, 354	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2. 5	53, 890	134, 725	CB226180		
			m 3	2. 5	53, 890	134, 725			
計						134, 725			
						134, 725			
単価						13, 480	円／m		
						13, 480			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 467
						1		1, 467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1, 601	1, 601	WB810870	
			m 2	1	1, 601	1, 601	単－ 110号	
計						1, 601		
						1, 601		
単価						1, 601	円／m2	
						1, 601		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 233
						1		14, 233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15, 530	15, 530	WB824010	
			m 3	1	15, 530	15, 530	単－ 111号	
計						15, 530		
						15, 530		
単価						15, 530		
						15, 530	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 111
						1		7, 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 759	7, 759	WB824010	
			m 3	1	7, 759	7, 759	単－ 112号	
計						7, 759		
						7, 759		
単価						7, 759		
						7, 759	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	既設コンクリート杭撤去	PHC杭 φ300	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設コンクリート杭撤去		PHC杭 φ300		0	0	0	WYB00063	
			本	1	4, 898	4, 898	単－ 113号	
計						0		
						4, 898		
単価						0		
						4, 898	円／本	
変更積算単価								
						4, 506	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	161. 7
						1		161. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	175. 2	175. 2	CB430310	
			m 2	1	175. 2	175. 2		
計						175. 2		
						175. 2		
単価						175. 2	円／m2	
						175. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	161. 7	
						1		161. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	175. 2	175. 2	CB430310		
			m 2	1	175. 2	175. 2			
計						175. 2			
						175. 2			
単価						175. 2			
						175. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 972
						1		1, 972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		1	2, 137	2, 137	CB227010	
			m 3	1	2, 137	2, 137		
計						2, 137		
						2, 137		
単価						2, 137	円／m3	
						2, 137		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 596	
						1		1, 596	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用		1	1, 730	1, 730	CB227010		
			m 3	1	1, 730	1, 730			
計						1, 730			
						1, 730			
単価						1, 730	円／m3		
						1, 730			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 234
						1		3, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕	m 3	1	3, 504	3, 504	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3, 504	3, 504		
計						3, 504		
						3, 504		
単価						3, 504	円／m3	
						3, 504		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 566
						1		2, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 800	2, 800	WB020051	
			m 3	1	2, 800	2, 800	単一 114号	
(処分費(コンクリート殻(鉄筋)))								
計						2, 800		
						2, 800		
単価						2, 800		
						2, 800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 291
						1		2, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 500	2, 500	WB020051	
			m 3	1	2, 500	2, 500	単一 115号	
(処分費(コンクリート殻(無筋)))								
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2, 566
						1		2, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2, 800	2, 800	WB020051	
			m 3	1	2, 800	2, 800	単一 116号	
(処分費 (アスファルト))								
計						2, 800		
						2, 800		
単価						2, 800		
						2, 800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	路体(築堤)盛土 (川裏排水路)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	202. 3
						1		202. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	220. 8	220. 8	CB210510	
			m 3	1	220. 8	220. 8		
計						220. 8		
						220. 8		
単価						220. 8		
						220. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	路体(築堤)盛土 (暫定水路)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,576
						1		4,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満		1	4,993	4,993	CB210510	
			m 3	1	4,993	4,993		
計						4,993		
						4,993		
単価						4,993		
						4,993	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 0m 平均 鋼矢板引抜長 9m	単位	枚	数量	1	単価	25,584
						1		25,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 9m以下		1	4,709	4,709	WB250240	
			枚	1	4,709	4,709	単一 118号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 9.5m/枚 427日 有 950日 有 3500円 無 1回		1	23,010	23,010	WB250150	
			枚	1	23,010	23,010	単一 119号	
計						27,719		
						27,719		
単価						27,720		
						27,720	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 0m 平均 鋼矢板引抜長 9. 26m	単位	枚	数量	1	単価	29, 645	
						1		29, 645	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下		1	5, 472	5, 472	WB250240		
			枚	1	5, 472	5, 472	単一 120号		
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 11m/枚 427日 有 950日 有 3500円 無 1回		1	26, 640	26, 640	WB250150		
			枚	1	26, 640	26, 640	単一 123号		
計						32, 112			
						32, 112			
単価						32, 120			
						32, 120	円／枚		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 0m 平均 鋼矢板引抜長 9. 5m	単位	枚	数量	1	単価	27, 411	
						1		27, 411	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き		陸上 電動式60kW 12m以下		1	5, 472	5, 472	WB250240		
			枚	1	5, 472	5, 472	単一 120号		
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 10m/枚 427日 有 950日 有 3500円 無 1回		1	24, 220	24, 220	WB250150		
			枚	1	24, 220	24, 220	単一 124号		
計						29, 692			
						29, 692			
単価						29, 700			
						29, 700			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	中和処理設備	10m3/h級	単位	台	数量	0	単価	0
						1		1, 287, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処理設備組立		10m3/h級		0	0	0	WYB00044	
			台	1	292, 200	292, 200	単一 138号	
処理設備解体		10m3/h級		0	0	0	WYB00046	
			台	1	167, 700	167, 700	単一 139号	
処理設備機械損料		10m3/h級		0	0	0	WYB00045	
			日	30	6, 000	180, 000	単一 140号	
処理設備保守点検費		10m3/h級		0	0	0	WYB00047	
			日	30	14, 240	427, 200	単一 141号	
処理設備消耗品		10m3/h級		0		0	WYB00048	
			式	1		38, 000	単一 142号	
現場動力工事				0		0	WYB00049	
			式	1		113, 700	単一 143号	
動力延長工事				0		0	WYB00050	
			式	1		176, 160	単一 144号	
計						0		
						1, 394, 960		
単価						0		
						1, 395, 000	円／台	
変更積算単価								
						1, 287, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一71号	石灰処理	生石灰30kg/m3 断面整形有り	単位	m 3	数量	100	1, 340
						100	1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	26, 145	13, 072	
			人	0. 5	26, 145	13, 072	
普通作業員				0. 5	18, 690	9, 345	
			人	0. 5	18, 690	9, 345	
生石灰		特号フレコン 1 t 入り		3	22, 000	66, 000	
			t	3	22, 000	66, 000	
バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		4	11, 130	44, 520	WYB00014
			時間	4	11, 130	44, 520	単一 175号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 063	
			式	1		1, 063	
計						134, 000	
						134, 000	
単価						1, 340	
						1, 340	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単一72号	石灰処理	生石灰30kg/m3 断面整形有り	単位	m 3	数量	0	0
						100	1, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 5	26, 145	13, 072	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 5	18, 690	9, 345	
生石灰		特号フレコン1 t 入り		0	0	0	
			t	3	22, 000	66, 000	
バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00039
			時間	4	11, 130	44, 520	単一 176号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1, 063	
計						0	
						134, 000	
単価						0	
						1, 340	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	50, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
広幅鋼矢板		Ⅱw型 SYW295 L=4. 0m 61. 8kg/m	枚	1	50, 100	50, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50, 100		
単価						50, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	5, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 217	26, 145	5, 673		
とび工			人	0. 435	24, 780	10, 779		
普通作業員			人	0. 217	18, 690	4, 055		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 217	137, 500	29, 837	WK250010 単一 177号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		9, 556		
計						59, 900		
単価						5, 990	円／枚	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 06
步掛使用年月	2023. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	フレア溶接	D16 SD345 加工費含む	単位	本	数量	10	単価	2, 291	
						10		2, 291	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 01	26, 145	261			
			人	0. 01	26, 145	261			
溶接工				0. 6	27, 720	16, 632			
			人	0. 6	27, 720	16, 632			
鉄筋工				0. 03	24, 780	743			
			人	0. 03	24, 780	743			
電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)		排ガス対策型（1次） 最大溶接電流300A		0. 6	6, 307	3, 784	WYB00012		
			日	0. 6	6, 307	3, 784	単－ 179号		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		1, 490			
			式	1		1, 490			
計						22, 910			
						22, 910			
単価						2, 291	円／本		
						2, 291			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 IIw型 8m/枚	単位	枚	数量	1	単価	98, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5	t	0. 494	200, 000	98, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						98, 800		
単価						98, 800	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一78号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価 6, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 25	26, 145	6, 536	
とび工			人	0. 5	24, 780	12, 390	
普通作業員			人	0. 25	18, 690	4, 672	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 25	137, 500	34, 375	WK250010 単一 177号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		11, 007	
計						68, 980	
単価						6, 898	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－79号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 IIw型 8.5m/枚	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	105, 000
	鋼矢板	S Y W 2 9 5	t	0. 525	200, 000	105, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					105, 000		
	単価					105, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294	26, 145	7, 686		
とび工			人	0. 588	24, 780	14, 570		
普通作業員			人	0. 294	18, 690	5, 494		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型	日	0. 294	137, 500	40, 425	WK250010 単一 177号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		12, 945		
計						81, 120		
単価						8, 112	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	1, 030, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう鋼矢板		SYW295 II w型 L=8. 0m(全長 L=8. 5m)	枚	1	1, 030, 000	1, 030, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 030, 000		
単価						1, 030, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一82号	可とう鋼矢板打込み	可とう鋼矢板 L=8. 0m(全長L=8. 5m)	単位	枚	数量	1	83, 480
						1	83, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	26, 145	7, 843	
			人	0. 3	26, 145	7, 843	
とび工				0. 6	24, 780	14, 868	
			人	0. 6	24, 780	14, 868	
普通作業員				0. 3	18, 690	5, 607	
			人	0. 3	18, 690	5, 607	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型		0. 3	137, 500	41, 250	WK250010
			日	0. 3	137, 500	41, 250	単一 180号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		13, 912	
			式	1		13, 912	
計						83, 480	
						83, 480	
単価						83, 480	
						83, 480	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	27, 720	3, 603		
普通作業員			人	0. 04	18, 690	747		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	408	257		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	1, 840	478		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		4		
計						5, 089		
単価						5, 089	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	可とう鋼矢板	SYW295 II w型 L=8. 5m(全長 L=9. 0m)	枚	1	1, 080, 000	1, 080, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 080, 000		
	単価					1, 080, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一85号	可とう鋼矢板打込み	可とう鋼矢板 L=8. 5m(全長L=9. 0m)	単位	枚	数量	1	83, 480
						1	83, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	26, 145	7, 843	
			人	0. 3	26, 145	7, 843	
とび工				0. 6	24, 780	14, 868	
			人	0. 6	24, 780	14, 868	
普通作業員				0. 3	18, 690	5, 607	
			人	0. 3	18, 690	5, 607	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IIw型		0. 3	137, 500	41, 250	WK250010
			日	0. 3	137, 500	41, 250	単一 180号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		13, 912	
			式	1		13, 912	
計						83, 480	
						83, 480	
単価						83, 480	
						83, 480	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一86号	可とう継手設置	内幅 210cm 内高 270cm 2門	単位	箇所	数量	1	990, 900
						1	990, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	26, 145	78, 435	
			人	3	26, 145	78, 435	
特殊作業員				6	21, 735	130, 410	
			人	6	21, 735	130, 410	
溶接工				2	27, 720	55, 440	
			人	2	27, 720	55, 440	
普通作業員				14	18, 690	261, 660	
			人	14	18, 690	261, 660	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3	44, 900	134, 700	
			日	3	44, 900	134, 700	
諸雑費（率＋まるめ） 50%				1		330, 255	
			式	1		330, 255	
計						990, 900	
						990, 900	
単価						990, 900	
						990, 900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	117, 000	120, 510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 375	60, 375		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						180, 900		
単価						180, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	115, 000	118, 450		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 375	60, 375		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						178, 900		
単価						178, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	115, 000	118, 450		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 356. 25	57, 356		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					175, 900		
	単価					175, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	177, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	117, 000	120, 510		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57, 356. 25	57, 356		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					177, 900		
	単価					177, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－91号	可とう吸収型止水板 コーナー直角加工費	b=280	単位	箇所	数量	1	単価	17, 000
						1		17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう吸収型止水板 コーナー直角加工費		b=280		1	17, 000	17, 000		
			箇所	1	17, 000	17, 000		
計						17, 000		
						17, 000		
単価						17, 000		
						17, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一92号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 4, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	26, 145	41, 832	
とび工			人	8. 5	24, 780	210, 630	
普通作業員			人	1. 3	18, 690	24, 297	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		105, 281	
計						444, 900	
単価						4, 449	円／掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-93号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	26, 145	36, 603		
型わく工			人	1. 3	27, 615	35, 899		
とび工			人	3. 3	24, 780	81, 774		
普通作業員			人	3. 3	18, 690	61, 677		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 900	22, 450		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		78, 597		
計						317, 000		
単価						3, 170	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-94号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	26,145	67,977		
型わく工			人	4.7	27,615	129,790		
とび工			人	2.2	24,780	54,516		
普通作業員			人	5.1	18,690	95,319		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		52,098		
計						399,700		
単価						3,997	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	116, 000	119, 480		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 375	60, 375		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						179, 900		
単価						179, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	可とう吸収型止水板 コーナー直角加工費	b=280	単位	箇所	数量	1	単価	17, 000
						1		17, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	可とう吸収型止水板 コーナー直角加工費	b=280		1	17, 000	17, 000		
			箇所	1	17, 000	17, 000		
	計					17, 000		
						17, 000		
	単価					17, 000		
						17, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一97号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 4, 449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	26, 145	41, 832	
とび工			人	8. 5	24, 780	210, 630	
普通作業員			人	1. 3	18, 690	24, 297	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		105, 281	
計						444, 900	
単価						4, 449	円／掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9	26, 145	49, 675		
とび工			人	8. 4	24, 780	208, 152		
普通作業員			人	1. 8	18, 690	33, 642		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 900	35, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		88, 311		
計						415, 700		
単価						4, 157	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	床掘り（ＩＣＴ）	土砂 平均施工幅1. 0m以上2. 0m未満	単位	m 3	数量	100	単価	369	
						100		369	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ型）運転		後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)山積0. 45m3		0. 613	54, 500	33, 408	WYB00020		
			日	0. 613	54, 500	33, 408	単－ 181号		
ＩＣＴ建設機械経費損料加算額		バックホウ(ICT施工対応)山積0. 45m3(4週8休)		0. 613	5, 690	3, 487			
			日	0. 613	5, 690	3, 487			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						36, 900			
						36, 900			
単価						369	円／m 3		
						369			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 414	34, 140		
落蓋側溝		300×300×2000 T-25	個	5	13, 800	69, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	2, 350	1, 579		
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						104, 800		
単価						10, 480	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7, 755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 414	34, 140		
プレキャストU型側溝		300×300×2000	個	5	8, 400	42, 000		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 350	1, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 550		
単価						7, 755	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一102号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価 43, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5, 195	51, 950	
	自由勾配側溝	横断用 T-25 300×500×2000 グレーチング 蓋付	個	5	73, 900	369, 500	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	0. 636	14, 800	9, 412	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 72	2, 350	1, 692	
	諸雑費（まるめ）		式	1		46	
	計					432, 600	
	単価					43, 260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	調整コンクリート(材料費)	18-8-25(20) (高炉)W/C60%以下	単位	m 3	数量	1	単価	15, 680
						1		15, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C60%以下		1. 06	14, 800	15, 688		
			m 3	1. 06	14, 800	15, 688		
	計					15, 688		
						15, 688		
	単価					15, 680		
						15, 680	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	314	31, 400		
自由勾配側溝 ^レ チン ^グ 蓋		本体に含まれる	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31, 400		
単価						314	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一105号	プレキャスト水路設置	1000×1800×1500	単位	m	数量	10	9,387
						10	9,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.55	26,145	14,379	
			人	0.55	26,145	14,379	
特殊作業員				0.55	21,735	11,954	
			人	0.55	21,735	11,954	
普通作業員				1.38	18,690	25,792	
			人	1.38	18,690	25,792	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		0.55	64,740	35,607	WYB00010
			日	0.55	64,740	35,607	単一 182号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		6,138	
			式	1		6,138	
計						93,870	
						93,870	
単価						9,387	
						9,387	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	778	77, 800		
コンクリート蓋		落蓋側溝 300用	枚	100	2, 100	210, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						287, 800		
単価						2, 878	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	314	31, 400		
グレーチング蓋		300用	組	100	18, 900	1, 890, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						1, 922, 000		
単価						19, 220	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	足掛金物設置	幅300×径 φ 19	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		TWA30-17HP 幅300×径 φ 19		0	0	0		
			本	1	2, 170	2, 170		
計						0		
						2, 170		
単価						0	円／本	
						2, 170		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	337. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	337. 05	33, 705		
側溝蓋			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33, 710		
単価						337. 1	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		1, 601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）						
			m 2	1	1, 601. 4	1, 601		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 601		
単価						1, 601	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		15, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	15, 525	15, 525		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15, 530		
単価						15, 530	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 759	7, 759		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 759		
単価						7, 759	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	既設コンクリート杭撤去	PHC杭 φ300	単位	本	数量	0	単価	0
						52		4, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	29, 085	29, 085		
はつり工				0	0	0		
			人	4	29, 295	117, 180		
空気圧縮機(排対1次)		可搬式・スクウェアエンジン・5. 0m3/min		0	0	0	WYB00064	
			日	2	9, 376	18, 752	単一 183号	
ラフテレーンクレーン(排対2次)		油圧伸縮ジブ型・吊上能力12～13t吊		0	0	0	WYB00065	
			日	1	64, 980	64, 980	単一 184号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		24, 703		
計						0		
						254, 700		
単価						0		
						4, 898	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m 3	100	2, 800	280, 000		
計						280, 000		
単価						2, 800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	2, 800	280, 000		
	計					280, 000		
	単価					2, 800	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	発生品運搬	現場～諸富出張所 片道14. 4km	単位	回	数量	1	単価	64, 820	
						1		64, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付きトラック運賃		10t積 2. 9t吊		1	40, 900	40, 900	WYB00030		
			日	1	40, 900	40, 900	単－ 185号		
土木一般世話役				0. 2	26, 145	5, 229			
			人	0. 2	26, 145	5, 229			
普通作業員				1	18, 690	18, 690			
			人	1	18, 690	18, 690			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						64, 820			
						64, 820			
単価						64, 820	円／回		
						64, 820			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一118号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 4, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 172	26, 145	4, 496	
とび工			人	0. 345	24, 780	8, 549	
普通作業員			人	0. 172	18, 690	3, 214	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 172	137, 500	23, 650	WK250010 単一 186号
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		7, 181	
計						47, 090	
単価						4, 709	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 427日 有 950日 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	23, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 57	27, 755	15, 820		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	12, 600	7, 182		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						23, 010		
単価						23, 010	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	5, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	26, 145	5, 229		
とび工			人	0. 4	24, 780	9, 912		
普通作業員			人	0. 2	18, 690	3, 738		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0. 2	137, 500	27, 500	WK250010 単一 186号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		8, 341		
計						54, 720		
単価						5, 472	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11.5m/枚 427日 有 950日 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	27, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 69	27, 755	19, 150		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 69	12, 600	8, 694		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27, 850		
単価						27, 850	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一122号	鋼矢板溶接	Ⅲ型 矢板長11. 5m 溶接長0. 5m	単位	箇所	数量	10	5, 568
						10	5, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 03	26, 145	784	
			人	0. 03	26, 145	784	
溶接工				1. 5	27, 720	41, 580	
			人	1. 5	27, 720	41, 580	
電気溶接機		排ガス対策型（1次）最大溶接電流300A		1. 5	6, 451	9, 676	WYB00017
			日	1. 5	6, 451	9, 676	単一 187号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3, 640	
			式	1		3, 640	
計						55, 680	
						55, 680	
単価						5, 568	
						5, 568	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一123号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 427日 有 950日 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
						1		26, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（6 0 k g／m）	t	0. 66	27, 755	18, 318		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0. 66	12, 600	8, 316		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					26, 640		
	単価					26, 640	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 427日 有 950日 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	24, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 6	27, 755	16, 653		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 6	12, 600	7, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						24, 220		
単価						24, 220	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一125号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	693. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	26, 145	1, 804		
特殊作業員			人	0. 069	21, 735	1, 499		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	52, 590	3, 628	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一 188号	
計						6, 931		
単価						693. 1	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一126号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1, 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116	26, 145	3, 032		
特殊作業員			人	0. 116	21, 735	2, 521		
普通作業員			人	0. 116	18, 690	2, 168		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	55, 980	6, 493	WK250500 単一 189号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 220		
単価						1, 422	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単-127号	管布設	直管VP100（曲管、ジョイント、バルブ設置含む）	単位	箇所	数量	1	76, 340
						1	76, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	26, 145	26, 145	
			人	1	26, 145	26, 145	
配管工				2	21, 630	43, 260	
			人	2	21, 630	43, 260	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		6, 935	
			式	1		6, 935	
計						76, 340	
						76, 340	
単価						76, 340	
						76, 340	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一128号	パイプライン復旧(材料費)		単位	式	数量	1	単価	107, 400	
						1		107, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルファルファバルブ		φ100 TS式佐賀仕様		1	14, 970	14, 970			
			個	1	14, 970	14, 970			
硬質ポリ塩化ビニル管		一般管(VP) 100×114×6.6 4m		1	4, 770	4, 770			
			本	1	4, 770	4, 770			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ手		エルボ φ100		1	1, 470	1, 470			
			個	1	1, 470	1, 470			
オールフィッツジョイント		片落 3100型 150×100		1	66, 200	66, 200			
			個	1	66, 200	66, 200			
制水弁受皿		Ⅱ型 400×420×410		1	10, 300	10, 300			
			個	1	10, 300	10, 300			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		9, 690			
			式	1		9, 690			
計						107, 400			
						107, 400			
単価						107, 400	円／式		
						107, 400			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	仮設排管設置	(露出部)	単位	m	数量	193	単価	1, 641
						193		1, 641
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FEP管ハラヘット部敷設	FEP管 φ 50			193	1, 388	267, 884	WYB00024	
			m	193	1, 388	267, 884	単－ 190号	
FEP φ 50用サドル	SUS			50	450	22, 500		
			個	50	450	22, 500		
サドル取り付け費				50	528. 8	26, 440	WYB00026	
			個	50	528. 8	26, 440	単－ 191号	
計						316, 824		
						316, 824		
単価						1, 641		
						1, 641	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	仮設排水管設置	(電柱巻付)	単位	m	数量	19	単価	2, 040
						19		2, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FEP管電柱巻付		FEP管 φ 50		19	1, 640	31, 160	WYB00027	
			m	19	1, 640	31, 160	単－ 192号	
自在バンド		LBT-212		10	760	7, 600		
			個	10	760	7, 600		
計						38, 760		
						38, 760		
単価						2, 040		
						2, 040	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	仮設排水管設置	(埋設部)	単位	m	数量	5	単価	6, 466
						5		6, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FEP管埋設（漁港坂路）		FEP管 φ 50		5	6, 466	32, 330	WYB00028	
			m	5	6, 466	32, 330	単－ 193号	
計						32, 330		
						32, 330		
単価						6, 466		
						6, 466	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一132号	自営柱撤去及び建柱設置		単位	箇所	数量	1	単価	733, 400	
						1		733, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柱建柱		コンクリート柱12m以下 撤去(不使用)		2	66, 240	132, 480	WE118100		
			本	2	66, 240	132, 480	単一 194号		
コンクリート柱建柱		コンクリート柱15m以下 撤去(再使用)		1	182, 200	182, 200	WE118100		
			本	1	182, 200	182, 200	単一 195号		
コンクリート柱建柱		コンクリート柱15m以下 移設		1	364, 300	364, 300	WE118100		
			本	1	364, 300	364, 300	単一 196号		
小型バケット(賃料)		バケット容量・山積0. 08(平積0. 06)m3		1	30, 440	30, 440	WYB00032		
			日	1	30, 440	30, 440	単一 197号		
電工				1	24, 045	24, 045			
			人	1	24, 045	24, 045			
計						733, 465			
						733, 465			
単価						733, 400	円／箇所		
						733, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一133号	路肩補修		単位	m	数量	0	単価	0
						50		3, 142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	29, 085	29, 085		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	19, 845	39, 690		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			日	1	44, 870	44, 870	単一 198号	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		2 t 積級		0	0	0		
			日	1	34, 690	34, 690	単一 199号	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	8, 748	8, 748	単一 200号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		17		
計						0		
						157, 100		
単価						0		
						3, 142	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 有り 1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1, 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）		時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	m 2	1	785. 2	785		
防草シート		JY-1R 4. 0 ポリエステル	m 2	1	760	760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 545		
単価						1, 545	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	表土保護シート撤去・設置	N=3箇所	単位	式	数量	0	単価	0
						1		46, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	29, 085	14, 542		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	19, 845	29, 767		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		2, 211		
計						0		
						46, 520		
単価						0		
						46, 520	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	表土保護シート布設替え（材料費）	ブルーシート 5. 4m×7. 2m 2枚 10m×10m 1枚	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルーシート	5. 4m×7. 2m		0	0	0		
			枚	2	5, 230	10, 460		
	ブルーシート	#3000 10. 0m×10. 0m		0	0	0		
			枚	1	7, 600	7, 600		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						18, 060		
	単価					0		
						18, 060	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	周知用看板(材料費)	550×1400	単位	台	数量	0	単価	0
					1			13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特注立看板		550×1400		0	0	0		
			台	1	13, 000	13, 000		
計						0		
						13, 000		
単価						0	円／台	
						13, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一138号	処理設備組立	10m3/h級	単位	台	数量	0	単価	0
						1		292,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	29,085	58,170		
電工				0	0	0		
			人	1	24,885	24,885		
設備機械工				0	0	0		
			人	2	28,455	56,910		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	19,845	59,535		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0		
			日	1	8,990	8,990		
諸雑費（率＋まるめ） 42%				0		0		
			式	1		83,710		
計						0		
						292,200		
単価						0		
						292,200	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0
単一139号	処理設備解体	10m3/h級	単位	台	数量	0	0
						1	167,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	29,085	29,085	
電工				0	0	0	
			人	1	24,885	24,885	
設備機械工				0	0	0	
			人	1	28,455	28,455	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	19,845	39,690	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			日	1	8,990	8,990	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0	
			式	1		36,595	
計						0	
						167,700	
単価						0	
						167,700	円／台

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	処理設備機械損料	10m3/h級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処理設備機械損料		10m3/h級		0	0	0		
			日	1	6, 000	6, 000		
計						0		
						6, 000		
単価						0		
						6, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	処理設備保守点検費	10m3/h級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処理設備保守点検費		10m3/h級		0	0	0		
			日	1	14, 245	14, 245		
計						0		
						14, 245		
単価						0		
						14, 240	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	処理設備消耗品	10m3/h級	単位	式	数量	0	単価	0
						1		38, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処理設備消耗品		10m3/h級		0		0		
			式	1		38, 000		
計						0		
						38, 000		
単価						0		
						38, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	現場動力工事		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		113, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場動力工事		設置・撤去	式	0		0			
				1		113, 700			
計						0			
						113, 700			
単価						0			
						113, 700		円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	動力延長工事		単位	式	数量	0	単価	0
						1		176, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力延長工事		設置・撤去		0		0		
			式	1		176, 160		
計						0		
						176, 160		
単価						0		
						176, 160	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 755	13, 755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 760		
単価						13, 760	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 755	13, 755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 760		
単価						13, 760	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	998, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	21, 735	119, 542		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		811, 111		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						998, 100		
単価						998, 100	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	準備費（処分費用積上げ分）	138千円	単位	式	数量	1	単価	138, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		138, 000		
計						138, 000		
単価						138, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	準備費（運搬費用積上げ分）	43千円	単位	式	数量	1	単価	43, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		43, 000		
計						43, 000		
単価						43, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	準備費（処分費用積上げ分）	54千円	単位	式	数量	1	単価	54, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		54, 000		
計						54, 000		
単価						54, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	準備費（運搬費用積上げ分）	45千円	単位	式	数量	1	単価	45, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		45, 000		
計						45, 000		
単価						45, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	借地料（一式入力）	132千円	単位	式	数量	1	単価	132, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		132, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						132, 000		
単価						132, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	施工状況モニタリング調査費	穀運搬工(技術員)	単位	人	数量	1	単価	31, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1	31, 600	31, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1	31, 600	0		
計						31, 600		
単価						31, 600	円／人	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	施工状況モニタリング調査費	パイプロハンマ工(技術員)	単位	人	数量	1	単価	31,600
						1		31,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1	31,600	31,600		
			人	1	31,600	31,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,600		
						31,600		
単価						31,600		
						31,600	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 511m3	単位	式	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0. 088	26,145	2,300		
計						2,300		
単価						2,300	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 9181m3	単位	式	数量	1	単価	30,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.168	26,145	30,537		
計						30,537		
単価						30,537	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	自立式 無し 4232m3	単位	式	数量	1	単価	23,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.882	26,145	23,059		
計						23,059		
単価						23,059	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 702m3	単位	式	数量	1	単価	3, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 146	26, 145	3, 817		
計						3, 817		
単価						3, 817	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一161号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	土砂 平均施工幅1. 0m以上2. 0m未満 57m3	単位	式	数量	1	単価	444
						1		444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 017	26, 145	444		
			人	0. 017	26, 145	444		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						444		
						444		
単価						444	円／式	
						444		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 58m2	単位	式	数量	1	単価	496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 019	26, 145	496		
計						496		
単価						496	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 973m2	単位	式	数量	1	単価	5, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 201	26, 145	5, 255		
計						5, 255		
単価						5, 255	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 511m3	単位	式	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.088	26,145	2,300		
計						2,300		
単価						2,300	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 9181m3	単位	式	数量	1	単価	30,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.168	26,145	30,537		
計						30,537		
単価						30,537	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	自立式 無し 3796m3	単位	式	数量	1	単価	20, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 791	26, 145	20, 680		
計						20, 680		
単価						20, 680	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 702m3	単位	式	数量	1	単価	3, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 146	26, 145	3, 817		
計						3, 817		
単価						3, 817	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	土砂 平均施工幅1. 0m以上2. 0m未満 57m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 017	26, 145	444		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						444		
単価						0		
						444	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 58m2	単位	式	数量	1	単価	496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0. 019	26, 145	496		
計						496		
単価								
						496	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 973m2	単位	式	数量	1	単価	5, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 201	26, 145	5, 255		
計						5, 255		
単価						5, 255	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1987千円	単位	式	数量	1	単価	1, 987, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 987, 000		
計						1, 987, 000		
単価						1, 987, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一174号	ICT活用効果等調査費用	職種(技術員)	単位	人	数量	1	単価	31,600
						1		31,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1	31,600	31,600		
			人	1	31,600	31,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,600		
						31,600		
単価						31,600		
						31,600	円／人	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	11, 130
						1		11, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 16	26, 775	4, 284		
			人	0. 16	26, 775	4, 284		
軽油				15	146	2, 190		
			L	15	146	2, 190		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次）山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1	4, 650	4, 650		
			時間	1	4, 650	4, 650		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						11, 130		
						11, 130		
単価						11, 130		
						11, 130	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		11, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 16	26, 775	4, 284		
軽油				0	0	0		
			L	15	146	2, 190		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	4, 650	4, 650		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						11, 130		
単価						0		
						11, 130	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-177号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	137, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 775	26, 775		
軽油			L	69	137	9, 453		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						137, 500		
単価						137, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	単位	t	数量	1	単価	118, 400
						1		118, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	115, 000	118, 450		
			t	1. 03	115, 000	118, 450		
	計					118, 450		
						118, 450		
	単価					118, 400		
						118, 400	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	電気溶接機(ディーゼルエンジン駆動・直流アーク)	排ガス対策型(1次) 最大溶接電流300A	単位	日	数量	1	単価	6,307
						1		6,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		1.8	1,160	2,088		
			供用日	1.8	1,160	2,088		
軽油				30.8	137	4,219		
			L	30.8	137	4,219		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6,307		
						6,307		
単価						6,307		
						6,307	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	137, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 775	26, 775		
軽油			L	69	137	9, 453		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						137, 500		
単価						137, 500	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	バックホウ（クローラ型）運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)山積0. 45m3	単位	日	数量	1	単価	54, 500
						1		54, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
軽油				48	137	6, 576		
			L	48	137	6, 576		
バックホウ(クローラ型) (後方超小旋回型・超低騒音)		山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 排ガス対策 (第3次)		1. 33	15, 900	21, 147		
			供用日	1. 33	15, 900	21, 147		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						54, 500		
						54, 500		
単価						54, 500		
						54, 500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一182号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕	山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊	単位	日	数量	1	64, 740
						1	64, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26, 775	26, 775	
			人	1	26, 775	26, 775	
軽油				76	137	10, 412	
			L	76	137	10, 412	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 45	19, 000	27, 550	
			供用日	1. 45	19, 000	27, 550	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						64, 740	
						64, 740	
単価						64, 740	
						64, 740	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	空気圧縮機(排対1次)	可搬式・スクュ・エンジン・5.0m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	37.2	144	5,356		
空気圧縮機[排出ガス対策型(第1次基準値)]		可搬式・スクュ・エンジン・5.0m3/min		0	0	0		
			日	1	4,020	4,020		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,376		
単価						0		
						9,376		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	ラフテレーンクレーン(排対2次)	油圧伸縮ｼﾌﾞ型・吊上能力12～13t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		64, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 770	28, 770		
軽油				0	0	0		
			L	56. 4	144	8, 121		
ラフテレーンクレーン[排出ガス対策型(第2次基準値)]	油圧伸縮ｼﾌﾞ型・吊上能力12～13t吊			0	0	0		
			供用日	1. 331	21, 100	28, 084		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						64, 980		
単価						0		
						64, 980	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一185号	クレーン装置付きトラック運賃	10t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	40,900
						1	40,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック		クレーン装置付 ベーストラック10t積 2.9t吊		0.5	20,300	10,150	
			供用日	0.5	20,300	10,150	
運転手（特殊）				0.5	26,775	13,387	
			人	0.5	26,775	13,387	
軽油				40	142	5,680	
			L	40	142	5,680	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		11,683	
			式	1		11,683	
計						40,900	
						40,900	
単価						40,900	
						40,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	137, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 775	26, 775		
軽油			L	69	137	9, 453		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 3	21, 600	28, 080		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 3	56, 300	73, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						137, 500		
単価						137, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 06 2023. 06 1. 000-00-00-2-0
単一187号	電気溶接機	排ガス対策型（1次）最大溶接電流300A	単位	日	数量	1	6, 451
						1	6, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A		1. 8	1, 240	2, 232	
			供用日	1. 8	1, 240	2, 232	
軽油				30. 8	137	4, 219	
			L	30. 8	137	4, 219	
計						6, 451	
						6, 451	
単価						6, 451	
						6, 451	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 775	26, 775		
軽油			L	78	137	10, 686		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						52, 590		
単価						52, 590	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 775	26, 775		
軽油			L	94	137	12, 878		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	12, 000	16, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						55, 980		
単価						55, 980	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一190号	FEP管ハット部敷設	FEP管 φ50	単位	m	数量	193	1, 388
						193	1, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管		FEP(波付硬質ポリエチレン管) φ50		193	319	61, 567	
			m	193	319	61, 567	
土木一般世話役				2	26, 145	52, 290	
			人	2	26, 145	52, 290	
電工				6	24, 045	144, 270	
			人	6	24, 045	144, 270	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		9, 773	
			式	1		9, 773	
計						267, 900	
						267, 900	
単価						1, 388	
						1, 388	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	サドル取り付け費		単位	個	数量	50	単価	528.8
						50		528.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1	24,045	24,045		
			人	1	24,045	24,045		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2,395		
			式	1		2,395		
計						26,440		
						26,440		
単価						528.8		
						528.8	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一192号	FEP管電柱巻付	FEP管 φ50	単位	m	数量	19	1, 640
						19	1, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管		FEP(波付硬質ポリエチレン管) φ50		19	319	6, 061	
			m	19	319	6, 061	
土木一般世話役				0. 5	26, 145	13, 072	
			人	0. 5	26, 145	13, 072	
電工				0. 5	24, 045	12, 022	
			人	0. 5	24, 045	12, 022	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						31, 160	
						31, 160	
単価						1, 640	
						1, 640	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	FEP管埋設（漁港坂路）	FEP管 φ50	単位	m	数量	5	単価	6,466
						5		6,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管		FEP(波付硬質ポリエチレン管) φ50		5	319	1,595		
			m	5	319	1,595		
土木一般世話役				0.2	26,145	5,229		
			人	0.2	26,145	5,229		
電工				1	24,045	24,045		
			人	1	24,045	24,045		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1,461		
			式	1		1,461		
計						32,330		
						32,330		
単価						6,466	円／m	
						6,466		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	66, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	24, 045	28, 854		
普通作業員			人	2	18, 690	37, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						66, 240		
単価						66, 240	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱15m以下 撤去(再使用)	単位	本	数量	1	単価	182, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 3	24, 045	79, 348		
普通作業員			人	5. 5	18, 690	102, 795		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						182, 200		
単価						182, 200	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱15m以下 移設	単位	本	数量	1	単価	364, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 6	24, 045	158, 697		
普通作業員			人	11	18, 690	205, 590		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						364, 300		
単価						364, 300	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	小型ﾊﾞｯｸﾙ(賃料)	ﾊﾞｯｸﾙ容量・山積0.08(平積0.06)m3	単位	日	数量	1	単価	30,440
						1		30,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	21,735	21,735		
			人	1	21,735	21,735		
軽油				18.2	152	2,766		
			L	18.2	152	2,766		
小型ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型)賃料(長期割引なし)		標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.08(平積0.06)m3		1	5,930	5,930		
			台・日	1	5,930	5,930		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						30,440		
						30,440		
単価						30,440		
						30,440		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	44, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 770	28, 770		
軽油			L	34	144	4, 896		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	供用日	1. 49	7, 520	11, 204		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 870		
単価						44, 870	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	34, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 360	24, 360		
軽油			L	21	144	3, 024		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1. 28	5, 520	7, 065		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 28	182	232		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						34, 690		
単価						34, 690	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-200号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	28, 770	4, 890		
軽油			L	8. 6	144	1, 238		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 620	2, 620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 748		
単価						8, 748	円／時間	