

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度 方財地区災害復旧（その1）工事
工事地名	宮崎県延岡市方財町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	12) 設 計 年 月	令和 6年 4月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489660003	14) 単価適用年月	2024年 4月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 4月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	166,375,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	324日間 自 令和 6年 5月 9日 (当初) 至 令和 7年 2月10日 (1回変更) 至 令和 7年 3月28日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	延岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	五ヶ瀬川水系 大瀬川	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 6年 3月12日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費 河川等災害復旧事業費 河川等災害復旧事業費	2) 目： 河川等災害復旧費 河川等災害復旧費 河川等災害復旧費	3) 目の細分： 工事費 工事費 工事費	4) 事業名： 令和5年度（未済） 令和5年度補正（未済） 令和6年度
--	---	-------------------------------	--

設計内訳書

工事名	令和6年度 方財地区災害復旧（その1）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸		式	1		94,696,019				
			1		95,950,102	1		1,254,083	
根固め工		式	1		94,295,600				
			1		92,597,042	1		-1,698,558	
根固めブロック工		式	1		94,295,600				
			1		88,156,870	1		-6,138,730	
消波根固めブロック製作	3t型 ブロック種類（実質量） 2.86 t	個	600	47,040	28,224,000				単-1号
			640	47,040	30,105,600	40		1,881,600	
消波根固めブロック製作	3t型 ブロック種類（実質量） 3.052 t	個	1,000	49,278	49,278,000				単-2号
			746	49,278	36,761,388	-254		-12,516,612	
消波根固めブロック運搬（ヤード→現場）	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 3.0km以下	個	1,600	1,940	3,104,000				単-3号
			0	1,940	0	-1,600		-3,104,000	
消波根固めブロック運搬（ヤード→現場）	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 9.5km以下	個	0	0	0				単-4号
			1,386	2,741	3,799,026	1,386		3,799,026	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.86 t ブロック購入無	個	600	8,556	5,133,600				単-5号
			0	8,556	0	-600		-5,133,600	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.86 t ブロック購入無	個	0	0	0				単-6号
			640	9,789	6,264,960	640		6,264,960	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類（実質量） 3.052 t ブロック購入無	個	1,000	8,556	8,556,000				単-7号
			746	8,556	6,382,776	-254		-2,173,224	
袋詰玉石	3t用（長期性能型）購入材 割栗石150～200mm	袋	0	0	0				単-8号
			128	29,340	3,755,520	128		3,755,520	
袋詰玉石覆土	土砂		0	0	0				単-9号
		箇所	4	271,900	1,087,600	4		1,087,600	

設計内訳書

工事名	令和6年度 方財地区災害復旧（その1）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
捨石工			式	0 1		0 4,440,172	1	4,440,172	
捨石	5～100kg/個	m3	0 1,313	0 1,034	0 1,357,642	0 1,313	1,357,642		単-10号
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	0 1,300		0 354,680	0 1,300	354,680		内-1号
土砂等運搬 (三須地区→現場)	硬岩	m3	0 1,310		0 2,727,850	0 1,310	2,727,850		内-2号
仮設工		式	1 1		400,419 3,353,060	1	2,952,641		
工事用道路工		式	1 1		400,419 3,353,060	1	2,952,641		
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	250 0		171,904 0	-250	-171,904		内-3号
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	0 360		0 250,550	360	250,550		内-4号
敷砂利	C-40 敷厚 100mm	m2	150 0		47,079 0	-150	-47,079		内-5号
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 140		0 38,135	140	38,135		内-6号
工事用道路撤去	4.0m以上	m3	260 0		181,436 0	-260	-181,436		内-7号
工事用道路撤去	4.0m以上	m3	0 370		0 258,996	370	258,996		内-8号

設計内訳書

工事名	令和6年度 方財地区災害復旧（その1）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
迂回路用道路整備		m3	0		0	1,200	1,695,962	内-9号	
			1,200						
敷鉄板 （流用）	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0		0	465	1,109,417	内-10号	
			465						
直接工事費		式	1		94,696,019	1	1,254,083		
			1		95,950,102				
共通仮設費		式	1		8,134,184	1	2,382,298		
			1		10,516,482				
共通仮設費		式	1		927,846	1	2,305,731		
			1		3,233,577				
運搬費		式	0		0	1	2,293,444		
			1		2,293,444				
重建設機械分解組立輸送費		回	0		0	1	1,153,000	内-11号	
			1		1,153,000				
仮設材運搬費		t	0		0	80	1,140,444	内-12号	
			80		1,140,444				
現場環境改善費（率計上）		式	1		927,846	1	12,287		
			1		940,133				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,206,338	1	76,567		
			1		7,282,905				
純工事費		式	1		102,830,203	1	3,636,381		
			1		106,466,584				
現場管理費		式	1		27,146,827	1	761,468		
			1		27,908,295				

設計内訳書

工事名	令和6年度 方財地区災害復旧（その1）工事					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		129,977,030	1	4,397,849		
			1		134,374,879				
一般管理費等		式	1		21,272,970	1	622,151		
			1		21,895,121				
工事価格		式	1		151,250,000	1	5,020,000		
			1		156,270,000				
消費税相当額		式	1		15,125,000	1	502,000		
			1		15,627,000				
工事費計		式	1		166,375,000	1	5,522,000		
			1		171,897,000				

0/1, 300m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/27 14:27:02

積込(ルーズ)
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1, 313	295. 8	388, 385	1, 313	388, 385	
合 計					0			
					388, 385		388, 385	
変更積算金額					0			
					354, 680		354, 680	円／m3

0/1,310m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/27 14:27:02

土砂等運搬

(三須地区→現場)

單僑使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2024.07

2024.07

1. 000-00-00-2-0

第 2号内訳書

[illegible]

250/0m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/27 14:27:02

工事用道路盛土
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		247	238. 7	58, 958			CB210020
		m 3	247	238. 7	58, 958	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		247	386. 6	95, 490			CB210110
		m 3	247	386. 6	95, 490	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		247	136. 8	33, 789			CB210610
		m 3	247	136. 8	33, 789	0	0	
合 計					171, 904			
					0			
							-171, 904	

0/360m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/27 14:27:02

工事用道路盛土
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	360	238. 7	85, 932	360	85, 932	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	360	386. 6	139, 176	360	139, 176	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	360	136. 8	49, 248	360	49, 248	
合 計					0			
					274, 356		274, 356	
変更積算金額					0			
					250, 550		250, 550	
								円／m3

150/0m2当たり内訳書

印刷日時：2024/06/27 14:27:02

敷砂利

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し		15	136. 8	2, 052			CB210610
		m 3	15	136. 8	2, 052	0	0	
(材料費)敷砂利	クラッシュラン (C-40)		18	2, 750	49, 500			WYB00010
		m 3	18	2, 750	49, 500	0	0	単一 15号
合 計					47, 079			
					0			
							-47, 079	

0/140m2当たり内訳書

印刷日時：2024/06/27 14:27:02

第 6号内訳書
敷砂利

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 14. 4	0 136. 8	0 1, 969	 14. 4	 1, 969	CB210610
(材料費)敷砂利	再生クワッション (RC-40)	m 3	0 17. 3	0 2, 300	0 39, 790	 17. 3	 39, 790	WYB00012 単一 16号
合 計					0 41, 759		 41, 759	
変更積算金額					0 38, 135		 38, 135	円／m2

260/0m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/27 14:27:03

工事用道路撤去

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		262	238. 7	62, 539			CB210020
		m 3	262	238. 7	62, 539	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		262	386. 6	101, 289			CB210110
		m 3	262	386. 6	101, 289	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		262	133	34, 846			CB210610
		m 3	262	133	34, 846	0	0	
合 計					181, 436			
					0		-181, 436	

0/370m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/27 14:27:03

工事用道路撤去
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	374	238. 7	89, 273	374	89, 273	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	374	386. 6	144, 588	374	144, 588	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	374	133	49, 742	374	49, 742	
合 計					0			
					283, 603		283, 603	
変更積算金額					0			
					258, 996		258, 996	円／m3

0/1, 200m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/27 14:27:03

迂回路用道路整備

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1, 233	238. 7	294, 317	1, 233	294, 317	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 233	386. 6	476, 677	1, 233	476, 677	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	52. 2	136. 8	7, 140	52. 2	7, 140	
（材料費）敷砂利	再生クラッシャー（RC-40）		0	0	0			WYB00003
		m 3	62. 6	2, 300	143, 980	62. 6	143, 980	単一 17号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1, 233	238. 7	294, 317	1, 233	294, 317	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 233	386. 6	476, 677	1, 233	476, 677	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1, 233	133	163, 989	1, 233	163, 989	
合 計					0			
					1, 857, 097			
変更積算金額					0			
					1, 695, 962			

0/465m2当たり内訳書

印刷日時：2024/06/27 14:27:03

敷鉄板
第 10号内訳書 (流用)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	465	402. 5	187, 162	465	187, 162	単一 18号
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	465	402. 5	187, 162	465	187, 162	単一 18号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 204日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	50	16, 810	840, 500	50	840, 500	単一 19号
合 計					0			
					1, 214, 824		1, 214, 824	
変更積算金額					0			
					1, 109, 417		1, 109, 417	円／m2

0/1回当たり内訳書

印刷日時：2024/06/27 14:27:03

第 11号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 153, 000	1, 153, 000	1	1, 153, 000	WB010350 単一 20号
合 計					0 1, 153, 000		1, 153, 000	
変更積算金額					0 1, 153, 000		1, 153, 000	円／回

0/80t当たり内訳書

印刷日時：2024/06/27 14:27:03

仮設材運搬費

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 88.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	80.2	5,610	449,922	80.2	449,922	単一 21号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 88.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	80.2	5,610	449,922	80.2	449,922	単一 21号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
		t	80.2	3,000	240,600	80.2	240,600	単一 22号
合 計					0			
					1,140,444			
変更積算金額					0			
					1,140,444			
								円／t

1 次単価表

単価使用年月		2024. 04	
歩掛使用年月		2024. 04	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単一1号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3 t 型 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 2. 86 t	
		単位	個
		数量	100
			47, 040
		単位	100
			47, 040
名称		規格	単位
消波根固めブロック製作		2. 5tを超え5. 5t以下	数量
		鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満	100
		18-8-40(高炉)	49, 980
		個	49, 980
			4, 998, 000
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	71, 979. 6
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	WB810010
		補正無(一般構造物)	単一 11号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準)	80, 287. 4
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	WB810010
		補正無(一般構造物)	単一 12号
		t	80, 287. 4
計			5, 150, 267
			5, 150, 267
単価			51, 510
			51, 510
			円／個

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	消波根固めブロック製作	3 t 型 ブロック種類（実質量） 3. 052 t	単位	個	数量	100	単価	49, 278
						100		49, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5tを超え5. 5t以下	個	100	51, 860	5, 186, 000	CB310010	
		鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)		100	51, 860	5, 186, 000		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準)	t	1. 194	175, 300	209, 308. 2	WB810010 単一 12号	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1. 194	175, 300	209, 308. 2		
計						5, 395, 308. 2		
						5, 395, 308. 2		
単価						53, 960	円／個	
						53, 960		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	消波根固めブロック運搬 (ヤード→現場)	2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・荷卸 3個 3. 0km以下	単位	個	数量	1	単価	1, 940
						1		1, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・荷卸 3個 3. 0km以下		1	2, 125	2, 125	CB310040	
			個	1	2, 125	2, 125		
計						2, 125		
						2, 125		
単価						2, 125	円／個	
						2, 125		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	消波根固めブロック運搬 (ヤード→現場)	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 9.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,741
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 9.5km以下		0	0	0	CB310040	
			個	1	3,002	3,002		
	計					0		
						3,002		
	単価					0		
						3,002	円／個	
	変更積算単価							
						2,741	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.86 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	8,556
						1		8,556
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,964	1,964	CB310180	
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,696	1,696	CB310190	
	消波根固めブロック横取り	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,647	1,647	CB310100	
	消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 水中 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊 標準	個	1	4,062	4,062	CB310070	
	計					9,369		
	単価					9,369		
						9,369	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.86 t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
						1		9,789
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180	
				1	1,964	1,964		
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310190	
				1	1,696	1,696		
	消波根固めブロック横取り	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310100	
				1	1,647	1,647		
	消波根固めブロック据付け(2.5tを超え5.5t以下)	水中 乱積 クロークレーン(油圧駆動ウインチ・ラチスジブ)65吊		0	0	0	WYB00001	
			個	1	5,412	5,412	単一 13号	
	計					0		
						10,719		
	単価					0		
						10,720	円／個	
	変更積算単価							
						9,789	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.052 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	8,556
						1		8,556
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,964	1,964	CB310180	
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,696	1,696	CB310190	
	消波根固めブロック横取り	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,647	1,647	CB310100	
	消波根固めブロック据付け	2.5tを超え5.5t以下 水中 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊 標準	個	1	4,062	4,062	CB310070	
	計					9,369		
	単価					9,369		
						9,369	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	袋詰玉石	3t用(長期性能型) 購入材 割栗石150～200mm	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		29, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		3t用(長期性能型) 購入材 標準 全ての費用		0	0	0	CB322430	
			袋	1	32, 120	32, 120		
計						0		
						32, 120		
単価						0		
						32, 120	円／袋	
変更積算単価								
						29, 340	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	袋詰玉石覆土	土砂	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		271, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石覆土		土砂（他現場搬入土）		0		0	WYB00002	
			式	1		297, 700	単一 14号	
計						0		
						297, 700		
単価						0		
						297, 700	円／箇所	
変更積算単価								
						271, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	捨石	5～100kg/個	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 034
捨石		9m以下		0	0	0	CB310410	
			m 3	1	1, 132	1, 132		
計						0		
						1, 132		
単価						0		
						1, 132	円／m3	
変更積算単価								
						1, 034	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	172, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 950	61, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					172, 200		
	単価					172, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－12号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	175, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 950	61, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					175, 300		
	単価					175, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	消波根固めブロック据付け(2.5tを超え5.5t以下)	水中 乱積 クローラークレーン(油圧駆動ウインチ・ラチスジブ)65吊	単位	個	数量	0	単価	0
						100		5,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	5	19,425	97,125		
潜水土				0	0	0		
			人	2.5	43,365	108,412		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	2.5	28,245	70,612		
潜水送気員				0	0	0		
			人	2.5	29,085	72,712		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		65 t 吊		0	0	0		
			日	2.5	63,000	157,500		
諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0		
			式	1		34,839		
計						0		
						541,200		
単価						0		
						5,412	円／個	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	袋詰玉石覆土	土砂（他現場搬入土）	単位	式	数量	0	単価	0
						1		297, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	6	19, 425	116, 550		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			時間	16	11, 320	181, 120	単一 23号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		30		
計						0		
						297, 700		
単価						0		
						297, 700	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	(材料費)敷砂利	クラッシャーラン（C-40）	単位	m 3	数量	1	単価	2, 750
						1		2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラッシャーラン		C－4 0		1	2, 750	2, 750		
			m 3	1	2, 750	2, 750		
計						2, 750		
						2, 750		
単価						2, 750		
						2, 750		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	(材料費)敷砂利	再生クラッシャーラン (RC-40)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 300	2, 300		
計						0		
						2, 300		
単価						0		
						2, 300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	(材料費) 敷砂利	再生クラッシャーラン (RC-40)	単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0		
			m 3	1	2, 300	2, 300		
	計					0		
						2, 300		
	単価					0		
						2, 300	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	402. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	30, 555	9, 013		
とび工			人	0. 295	27, 615	8, 146		
普通作業員			人	0. 295	19, 425	5, 730		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	57, 520	16, 968	WK250590 単一 24号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		393		
計						40, 250		
単価						402. 5	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 204日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15,708	15,708		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,810		
単価						16,810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－20号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 153, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 985	148, 417		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		936, 428		
諸雑費 (まるめ)			式	1		805		
計						1, 153, 000		
単価						1, 153, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 88. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 610			
単価						5, 610	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 000			
単価						3, 000	円／ t		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-23号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 300	4, 641		
軽油			L	15	147	2, 205		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4, 470	4, 470		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11, 320		
単価						11, 320	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-24号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 300	27, 300		
軽油			L	119	147	17, 493		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	12, 000	12, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						57, 520		
単価						57, 520	円／日	