

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事
工事地名	熊本県人吉市九日町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 3月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389510005	1 4) 単価適用年月	2023年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	335, 841, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	335, 170, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	640日間 自 令和 5年 7月 1日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (2回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	6, 099, 632
		2 3) 公 告 日	令和 5年 3月20日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	---------------------	-----------------	---------

設計内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:21:41

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				1		167, 156, 465			
			式	1		242, 146, 504	1	74, 990, 039	
河川土工				1		101, 794, 572			
			式	1		95, 472, 982	1	-6, 321, 590	
掘削工				1		6, 761, 160			
			式	1		5, 500, 150	1	-1, 261, 010	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上 50, 000m3未満		18, 400	268. 3	4, 936, 720			単-1号
			m3	13, 700	268. 3	3, 675, 710	-4, 700	-1, 261, 010	
掘削 (上流側)		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上 50, 000m3未満		6, 800	268. 3	1, 824, 440			単-2号
			m3	6, 800	268. 3	1, 824, 440	0	0	
掘削工 (ICT)				1		2, 226, 500			
			式	1		1, 679, 000	1	-547, 500	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 10, 000m3以上50, 00 0m3未満		6, 100	365	2, 226, 500			単-3号
			m3	4, 600	365	1, 679, 000	-1, 500	-547, 500	
掘削押土工				1		33, 409, 402			
			式	1		33, 409, 402	0	0	
掘削押土				1		33, 409, 402			内-1号
			式	1		33, 409, 402	0	0	
残土処理工				1		59, 397, 510			
			式	1		54, 884, 430	1	-4, 513, 080	
積込 (ルーズ) 人吉市役所跡地		土砂 土量50, 000m3未 満		0	0	0			単-4号
			m3	6, 000	276. 9	1, 661, 400	6, 000	1, 661, 400	
整地		残土受入れ地での処理		24, 600	121. 5	2, 988, 900			単-5号
			m3	0	121. 5	0	-24, 600	-2, 988, 900	

設計内訳書

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地 渡C地区仮置場		敷均し(ルーズ)		0	0	0			単-6号
			m3	18,300	121.8	2,228,940	18,300	2,228,940	
整地 人吉市役所跡地		敷均し(ルーズ)		0	0	0			単-7号
			m3	6,000	121.8	730,800	6,000	730,800	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		24,570	1,488	36,560,160			単-8号
			m3	12,330	1,488	18,347,040	-12,240	-18,213,120	
土砂等運搬 現場→人吉市役所跡地		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-9号
			m3	6,000	523.3	3,139,800	6,000	3,139,800	
土砂等運搬 人吉市役所跡地→渡C		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-10号
			m3	6,000	1,488	8,928,000	6,000	8,928,000	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		6,780	2,093	14,190,540			単-11号
			m3	6,780	2,093	14,190,540	0	0	
残土等処分		土砂		6,780	834.5	5,657,910			単-12号
			m3	6,780	834.5	5,657,910	0	0	
応急処理工				1		1,919,299			
			式	1		10,131,749	1	8,212,450	
応急処理作業工				1		1,919,299			
			式	1		10,131,749	1	8,212,450	
応急作業				1		1,919,299			内-2号
			式	0		0	-1	-1,919,299	
応急作業				0		0			内-3号
			式	1		10,131,749	1	10,131,749	
仮設工				1		63,442,594			
			式	1		136,541,773	1	73,099,179	

設計内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:21:41

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工			1		49,570,657				
		式	1		52,799,675	1	3,229,018		
工事用道路盛土 設置			9,400		17,984,232			内-4号	
		m3	0		0	-9,400	-17,984,232		
工事用道路盛土 設置			0		0			内-5号	
		m3	9,400		16,865,819	9,400	16,865,819		
工事用道路盛土 撤去			11,000		20,830,086			内-6号	
		m3	0		0	-11,000	-20,830,086		
工事用道路盛土 撤去			0		0			内-7号	
1次撤去		m3	8,000		15,172,645	8,000	15,172,645		
工事用道路盛土 撤去			0		0			内-8号	
2次撤去		m3	3,000		8,426,716	3,000	8,426,716		
敷砂利 設置	RC-40 敷厚 100mm		3,860		1,210,716			内-9号	
		m2	3,860		1,210,716	0	0		
敷砂利 撤去	RC-40 敷厚 100mm		3,860		728,231			内-10号	
		m2	0		0	-3,860	-728,231		
敷砂利 撤去	RC-40 敷厚 100mm		0		0			内-11号	
		m2	3,860		728,346	3,860	728,346		
土のう 設置			1,225		4,131,444			内-12号	
		袋	1,225		4,131,444	0	0		
土のう 撤去			2,053		4,685,948			内-13号	
		袋	0		0	-2,053	-4,685,948		
土のう 撤去			0		0			内-14号	
		袋	2,053		6,263,989	2,053	6,263,989		

設計内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:21:41

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工 2期施工			式	0 1		0 38,803,822	1	38,803,822	
工事用道路盛土 設置			m3	0 6,400		0 11,594,097	6,400	11,594,097	内-15号
工事用道路盛土 撤去			m3	0 3,400		0 6,481,536	3,400	6,481,536	内-16号
工事用道路盛土 撤去 1次撤去			m3	0 3,000		0 8,426,716	3,000	8,426,716	内-17号
工事用道路盛土 撤去 2次撤去			m3	0 3,000		0 8,426,716	3,000	8,426,716	内-17号
敷砂利 設置		RC-40 敷厚 100mm	m2	0 2,080		0 652,406	2,080	652,406	内-18号
敷砂利 撤去		RC-40 敷厚 100mm	m2	0 2,080		0 392,476	2,080	392,476	内-19号
土のう 設置			袋	0 1,212		0 7,559,243	1,212	7,559,243	内-20号
土のう 撤去			袋	0 1,212		0 3,697,348	1,212	3,697,348	内-21号
水替工			式	1 1		4,608,325 29,131,559	1	24,523,234	
ポンプ 排水		450以上1300(m3/h)未 満 常時排水	日	96 0		4,608,325 0	-96	-4,608,325	内-22号
ポンプ 排水 1期施工 1次締切		常時排水	日	0 51		0 10,001,359	51	10,001,359	内-23号
ポンプ 排水 1期施工 2次締切		常時排水	日	0 39		0 11,197,667	39	11,197,667	内-24号

設計内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:21:41

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水 2期施工		常時排水	日	0		0			内-25号
				40		7,932,533	40	7,932,533	
汚濁防止工			式	1		8,374,257			
				1		10,935,176	1	2,560,919	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	500		8,374,257			内-26号
				0		0	-500	-8,374,257	
汚濁防止フェンス 1期施工		設置・撤去	m	0		0			内-27号
				500		8,026,124	500	8,026,124	
汚濁防止フェンス 2期施工		設置・撤去	m	0		0			内-28号
				160		2,909,052	160	2,909,052	
交通管理工			式	1		889,355			
				1		4,871,541	1	3,982,186	
交通誘導警備員			人日	67		889,355			内-29号
				0		0	-67	-889,355	
交通誘導警備員			人日	0		0			内-30号
				367		4,871,541	367	4,871,541	
直接工事費			式	1		167,156,465			
				1		242,146,504	1	74,990,039	
共通仮設費			式	1		39,621,229			
				1		47,173,147	1	7,551,918	
共通仮設費			式	1		21,311,482			
				1		22,526,653	1	1,215,171	
運搬費			式	1		9,415,675			
				1		9,415,675	0	0	

設計内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:21:41

工事名	R 5 球磨川九日町地区掘削工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費			1		9,415,675			内-31号	
		式	1		9,415,675	0	0		
技術管理費			1		8,492,970				
		式	1		8,485,690	1	-7,280		
保守管理(ICT)			1		29,181			内-32号	
		式	0		0	-1	-29,181		
保守管理(ICT)			0		0			内-33号	
		式	1		21,901	1	21,901		
システム初期費(ICT)			1		595,039			内-34号	
		式	1		595,039	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		7,868,750			内-35号	
		式	1		7,868,750	0	0		
現場環境改善費（率計上）			1		3,402,837				
		式	1		4,625,288	1	1,222,451		
共通仮設費（率計上）			1		18,309,747				
		式	1		24,646,494	1	6,336,747		
純工事費			1		206,777,694				
		式	1		289,319,651	1	82,541,957		
現場管理費			1		59,159,689				
		式	1		77,466,750	1	18,307,061		
工事原価			1		265,937,383				
		式	1		366,786,401	1	100,849,018		
一般管理費等			1		38,762,617				
		式	1		51,223,599	1	12,460,982		

- 7 -

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:15

掘削押土

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
航路掘削（1工区）	水陸両用ﾌﾟﾙﾄｰｻﾞ 43. 5t級 水陸両用ﾊﾞｯｸﾙ1. 4m3級		12	1, 019, 000	12, 228, 000			WYB00033
		日	12	1, 019, 000	12, 228, 000	0	0	単一 13号
航路掘削（2工区）	水陸両用ﾌﾟﾙﾄｰｻﾞ 43. 5t級 水陸両用ﾊﾞｯｸﾙ1. 4m3級		10	1, 019, 000	10, 190, 000			WYB00034
		日	10	1, 019, 000	10, 190, 000	0	0	単一 14号
航路掘削（3工区）	水陸両用ﾌﾟﾙﾄｰｻﾞ 43. 5t級 水陸両用ﾊﾞｯｸﾙ1. 4m3級		11	1, 019, 000	11, 209, 000			WYB00035
		日	11	1, 019, 000	11, 209, 000	0	0	単一 15号
合 計					33, 409, 402			
					33, 409, 402			

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:15

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	26,775	267,750			
		人	10	26,775	267,750	0	0	
特殊作業員			10	23,205	232,050			
		人	10	23,205	232,050	0	0	
普通作業員			10	20,160	201,600			
		人	10	20,160	201,600	0	0	
バックホウ（クローラ）〔排ガス型（第2次） 山積0.8m3 標準〕			10	66,970	669,700			
		日	10	66,970	669,700	0	0	単一 16号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級		10	56,070	560,700			
		日	10	56,070	560,700	0	0	単一 17号
合 計					1,919,299			
					0		-1,919,299	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:16

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			
		人	23	26, 775	615, 825	23	615, 825	
特殊作業員			0	0	0			
		人	6	23, 205	139, 230	6	139, 230	
普通作業員			0	0	0			
		人	53	20, 160	1, 068, 480	53	1, 068, 480	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 8 m 3		0	0	0			
		日	39	66, 970	2, 611, 830	39	2, 611, 830	単一 18号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 4 5 m 3		0	0	0			
		日	1	48, 990	48, 990	1	48, 990	単一 19号
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		0	0	0			
		日	1	41, 910	41, 910	1	41, 910	単一 20号
掘み装置	開口幅1 7 0 0～2 0 0 0爪幅4 0 0～7 5 0 mm		0	0	0			
		日	2	3, 768	7, 536	2	7, 536	単一 21号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	1 0 t 積級		0	0	0			
		日	36	56, 070	2, 018, 520	36	2, 018, 520	単一 22号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級		0	0	0			
		日	2	35, 270	70, 540	2	70, 540	単一 23号
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2 t 積級		0	0	0			
		日	10	30, 560	305, 600	10	305, 600	単一 24号
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4． 5 t 積 吊能力2． 9 t		0	0	0			
		日	1	39, 840	39, 840	1	39, 840	単一 25号
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0． 3 m 3		0	0	0			
		日	4	28, 990	115, 960	4	115, 960	単一 26号

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:16

応急作業

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0			
		日	6	980	5,880	6	5,880	単一 27号
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m		0	0	0			
		袋	510	1,100	561,000	510	561,000	
センサー保護管取付	材工共		0		0			
		式	1		1,270,600	1	1,270,600	
水位計移設・復旧	材工共		0		0			
		式	1		1,173,400	1	1,173,400	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
廃プラスチック		t	3	34,200	102,600	3	102,600	単一 28号
合 計					0			
					10,197,741		10,197,741	
変更積算金額					0			
					10,131,749		10,131,749	円/式

9,400/0m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:16

第 4号内訳書 工事用道路盛土 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		9,361	278.7	2,608,910			CA900010
		m 3	9,361	278.7	2,608,910	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8.5km以下		9,361	1,498	14,022,778			CB210110
		m 3	9,361	1,498	14,022,778	0	0	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		9,361	157	1,469,677			CA900310
		m 3	9,361	157	1,469,677	0	0	
合 計					17,984,232		-17,984,232	
					0			

0/9, 400m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:16

第 5号内訳書 工事用道路盛土 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	9, 361	278. 7	2, 608, 910	9, 361	2, 608, 910	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	9, 361	1, 498	14, 022, 778	9, 361	14, 022, 778	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	2, 808	122. 5	343, 980	2, 808	343, 980	
合 計					0			
					16, 975, 668		16, 975, 668	
変更積算金額					0			
					16, 865, 819		16, 865, 819	円／m3

11,000/0m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:16

第 6号内訳書
工事用道路盛土
撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		11,041	278.7	3,077,126			CA900010
		m 3	11,041	278.7	3,077,126	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8.5km以下		11,041	1,498	16,539,418			CB210110
		m 3	11,041	1,498	16,539,418	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		11,041	122.2	1,349,210			CA900310
		m 3	11,041	122.2	1,349,210	0	0	
合 計					20,830,086			
					0		-20,830,086	

0/8,000m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:16

第 7号内訳書
工事用道路盛土
撤去
1次撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	8,041	278. 7	2,241,026	8,041	2,241,026	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	8,041	1,498	12,045,418	8,041	12,045,418	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	8,041	122. 5	985,022	8,041	985,022	
合 計					0			
					15,271,466		15,271,466	
変更積算金額					0			
					15,172,645		15,172,645	円／m3

0/3,000m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:16

工事用道路盛土
第 8号内訳書
撤去
2次撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●現場～1次仮置場								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3,000	278. 7	836, 100	3, 000	836, 100	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3,000	526. 8	1, 580, 400	3, 000	1, 580, 400	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	3,000	122. 5	367, 500	3, 000	367, 500	
●1次仮置場～残土処理場								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3,000	278. 7	836, 100	3, 000	836, 100	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3,000	1, 498	4, 494, 000	3, 000	4, 494, 000	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	3,000	122. 5	367, 500	3, 000	367, 500	
合 計					0			
					8, 481, 600		8, 481, 600	
変更積算金額					0			
					8, 426, 716		8, 426, 716	円／m3

3, 860m2当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:16

第 9号内訳書 敷砂利 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		386	3, 000	1, 158, 000			
		m 3	386	3, 000	1, 158, 000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		386	157	60, 602			CA900310
		m 3	386	157	60, 602	0	0	
合 計					1, 210, 716			
					1, 210, 716			

3,860/0m2当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:16

第 10号内訳書
敷砂利
撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		386	278.7	107,578			CA900010
		m 3	386	278.7	107,578	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8.5km以下		386	1,498	578,228			CB210110
		m 3	386	1,498	578,228	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		386	122.2	47,169			CA900310
		m 3	386	122.2	47,169	0	0	
合 計					728,231		-728,231	
					0			

0/3, 860m2当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:16

第 11号内訳書
敷砂利
撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	386	278. 7	107, 578	386	107, 578	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	386	1, 498	578, 228	386	578, 228	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	386	122. 5	47, 285	386	47, 285	
合 計					0			
					733, 091		733, 091	
変更積算金額					0			
					728, 346		728, 346	円／m2

1,225袋当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:16

第 12号内訳書 土のう 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積み込み	製作済大型土のう		1, 225	703. 3	861, 542			WYB00019
		袋	1, 225	703. 3	861, 542	0	0	単一 29号
大型土のう運搬	製作済大型土のう L=5. 0km以下 DID区間有り		1, 225	1, 112	1, 362, 200			WYB00021
		袋	1, 225	1, 112	1, 362, 200	0	0	単一 30号
大型土のう工	設置 6m以下		1, 225	1, 427	1, 748, 075			WB252730
		袋	1, 225	1, 427	1, 748, 075	0	0	単一 31号
遮水シート（材料費）	ブルーシート # 3 0 0 0		2, 661	70. 1	186, 536			WYB00003
		m 2	2, 661	70. 1	186, 536	0	0	単一 32号
合 計					4, 131, 444			
					4, 131, 444		0	

2,053/0袋当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:17

第 13号内訳書 土のう 撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		2,053	686. 2	1,408,768			WB252730
		袋	2,053	686. 2	1,408,768	0	0	単一 33号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		1,711	1,498	2,563,078			CB210110
		m 3	1,711	1,498	2,563,078	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,711	122. 2	209,084			CA900310
		m 3	1,711	122. 2	209,084	0	0	
大型土のう袋材・遮水シート敷運搬	運搬距離L＝60. 0km以下 DID区間有り		61. 4	5,213	320,078			WYB00011
		m 3	61. 4	5,213	320,078	0	0	単一 34号
処分費 (t)			6. 3	34,200	215,460			WB020052
廃プラスチック		t	6. 3	34,200	215,460	0	0	単一 35号
合 計					4,685,948			
					0			

0/2,053袋当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:17

第 14号内訳書 土のう 撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●現場～1次仮置場								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	2,053	686. 2	1,408,768	2,053	1,408,768	単一 36号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,711	526. 8	901,354	1,711	901,354	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1,711	122. 5	209,597	1,711	209,597	
●1次仮置場～残土処理場								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,711	278. 7	476,855	1,711	476,855	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,711	1,498	2,563,078	1,711	2,563,078	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1,711	122. 5	209,597	1,711	209,597	
●廃プラ処分								
大型土のう袋材・遮水シート巻運搬	運搬距離L＝60. 0km以下 DID区間有り		0	0	0			WYB00043
		m 3	61. 4	5,213	320,078	61. 4	320,078	単一 37号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
廃プラスチック		t	6. 3	34,200	215,460	6. 3	215,460	単一 38号
合 計					0			
					6,304,787		6,304,787	

0/2,053袋当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:17

第 14号内訳書
土のう
撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					6,263,989		6,263,989	円／袋

0/6, 400m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:17

工事用道路盛土
第 15号内訳書 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	6, 435	278. 7	1, 793, 434	6, 435	1, 793, 434	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	6, 435	1, 498	9, 639, 630	6, 435	9, 639, 630	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 931	122. 5	236, 547	1, 931	236, 547	
合 計					0			
					11, 669, 611		11, 669, 611	
変更積算金額					0			
					11, 594, 097		11, 594, 097	円／m3

0/3, 400m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:17

第 16号内訳書
工事用道路盛土
撤去
1次撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3, 435	278. 7	957, 334	3, 435	957, 334	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3, 435	1, 498	5, 145, 630	3, 435	5, 145, 630	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10, 000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	3, 435	122. 5	420, 787	3, 435	420, 787	
合 計					0			
					6, 523, 751		6, 523, 751	
変更積算金額					0			
					6, 481, 536		6, 481, 536	円／m3

0/3,000m3当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:17

第 17号内訳書
工事用道路盛土
撤去
2次撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●現場～1次仮置場								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3,000	278. 7	836, 100	3, 000	836, 100	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3,000	526. 8	1, 580, 400	3, 000	1, 580, 400	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	3,000	122. 5	367, 500	3, 000	367, 500	
●1次仮置場～残土処理場								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3,000	278. 7	836, 100	3, 000	836, 100	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3,000	1, 498	4, 494, 000	3, 000	4, 494, 000	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	3,000	122. 5	367, 500	3, 000	367, 500	
合 計					0			
					8, 481, 600		8, 481, 600	
変更積算金額					0			
					8, 426, 716		8, 426, 716	円／m3

0/2,080m2当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:17

第 18号内訳書 敷砂利 設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	208	3, 000	624, 000	208	624, 000	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満)		0	0	0			CA900310
	無し	m 3	208	157	32, 656	208	32, 656	
合 計					0			
					656, 656		656, 656	
変更積算金額					0			
					652, 406		652, 406	円／m2

0/2,080m2当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:17

第 19号内訳書
敷砂利
撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	208	278. 7	57, 969	208	57, 969	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	208	1, 498	311, 584	208	311, 584	
整地	敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）無し		0	0	0			CA900310
		m 3	208	122. 5	25, 480	208	25, 480	
合 計					0			
					395, 033			
変更積算金額					0			
					392, 476			
								円／m2

0/1, 212袋当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:17

第 20号内訳書
土のう
設置

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1, 212	4, 644	5, 628, 528	1, 212	5, 628, 528	単一 39号
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 010	278. 7	281, 487	1, 010	281, 487	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 010	1, 498	1, 512, 980	1, 010	1, 512, 980	
遮水シート（材料費）	ブルーシート # 3 0 0 0		0	0	0			WYB00042
		m 2	2, 646	70. 1	185, 484	2, 646	185, 484	単一 40号
合 計					0			
					7, 608, 479			
変更積算金額					0			
					7, 559, 243			
								円／袋

0/1, 212袋当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:17

第 21号内訳書 土のう 撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●現場～1次仮置場								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1, 212	686. 2	831, 674	1, 212	831, 674	単一 36号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 010	526. 8	532, 068	1, 010	532, 068	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 010	122. 5	123, 725	1, 010	123, 725	
●1次仮置場～残土処理場								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1, 010	278. 7	281, 487	1, 010	281, 487	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 010	1, 498	1, 512, 980	1, 010	1, 512, 980	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1, 010	122. 5	123, 725	1, 010	123, 725	
●廃プラ処分								
大型土のう袋材・遮水シート巻運搬	運搬距離L＝6 0 . 0 k m以下 D I D 区間有り		0	0	0			WYB00048
		m 3	36. 3	5, 213	189, 231	36. 3	189, 231	単一 41号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
廃プラスチック		t	3. 7	34, 200	126, 540	3. 7	126, 540	単一 38号
合 計					0			
					3, 721, 430		3, 721, 430	

0/1, 212袋当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:17

第 21号内訳書
土のう
撤去

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					3, 697, 348		3, 697, 348	円／袋

96/0日当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:17

ポンプ排水
第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	79, 300	79, 300			WB252320
		箇所	1	79, 300	79, 300	0	0	単一 42号
ポンプ運転	450以上1300 (m3/h) 未満 常時排水		96	47, 490	4, 559, 040			WB252310
		日	96	47, 490	4, 559, 040	0	0	単一 43号
合 計					4, 608, 325		-4, 608, 325	
					0			

0/51日当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:18

第 23号内訳書 ポンプ排水
1期施工 1次締切

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去（1次締切）	口径250mm（6台）		0	0	0			WYB00001
		箇所	1	412, 200	412, 200	1	412, 200	単一 44号
ポンプ運転（1次締切）	口径250mm（6台） 常時排水		0	0	0			WYB00014
		日	51	189, 300	9, 654, 300	51	9, 654, 300	単一 45号
合 計					0			
					10, 066, 500		10, 066, 500	
変更積算金額					0			
					10, 001, 359		10, 001, 359	円／日

0/39日当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:18

第 24号内訳書 ポンプ排水
1期施工 2次締切

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
ポンプ設置・撤去（2次締切）	口径250mm（8台）		0	0	0			WYB00040
		箇所	1	549, 500	549, 500	1	549, 500	単一 46号
ポンプ運転（2次締切）	口径250mm（8台） 常時排水		0	0	0			WYB00045
		日	39	274, 900	10, 721, 100	39	10, 721, 100	単一 47号
合 計					0			
					11, 270, 600			
変更積算金額					0			
					11, 197, 667			
								円／日

0/40日当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:18

第 25号内訳書 ポンプ排水
2期施工

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去（締切）	口径250mm（6台）		0	0	0			WYB00050
		箇所	1	412, 200	412, 200	1	412, 200	単一 48号
ポンプ運転（締切）	口径250mm（6台）常時排水		0	0	0			WYB00055
		日	40	189, 300	7, 572, 000	40	7, 572, 000	単一 49号
合 計					0			
					7, 984, 200		7, 984, 200	
変更積算金額					0			
					7, 932, 533		7, 932, 533	円／日

500/0m当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:18

汚濁防止フェンス
第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス①・②	設置・撤去 単独7ポートφ300 H=1.0m 1000未満 241日		160	25,120	4,019,200			WYB00020
		m	160	25,120	4,019,200	0	0	単一 50号
汚濁防止フェンス③	設置・撤去 単独7ポートφ300 H=1.0m 1000未満 87日		100	14,120	1,412,000			WYB00022
		m	100	14,120	1,412,000	0	0	単一 51号
汚濁防止フェンス④	設置・撤去 単独7ポートφ300 H=1.0m 1000未満 64日		240	12,490	2,997,600			WYB00023
		m	240	12,490	2,997,600	0	0	単一 52号
合 計					8,374,257			
					0			
							-8,374,257	

0/500m当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:18

第 27号内訳書 汚濁防止フェンス
1期施工

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
①・②		m	160	23, 140	3, 702, 400	160	3, 702, 400	単一 53号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
③		m	100	14, 120	1, 412, 000	100	1, 412, 000	単一 54号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
④		m	240	12, 350	2, 964, 000	240	2, 964, 000	単一 55号
合 計					0			
					8, 078, 400		8, 078, 400	
変更積算金額					0			
					8, 026, 124		8, 026, 124	円／m

0/160m当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:18

第 28号内訳書 汚濁防止フェンス
2期施工

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	160	18, 300	2, 928, 000	160	2, 928, 000	単一 56号
合 計					0			
					2, 928, 000		2, 928, 000	
変更積算金額					0			
					2, 909, 052		2, 909, 052	円／m

67/0人日当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:18

交通誘導警備員
第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			67	13, 340	893, 780			WB010212
		人日	67	13, 340	893, 780	0	0	単一 57号
合 計					889, 355			
					0		-889, 355	

0/367人日当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:18

交通誘導警備員
第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	367	13, 340	4, 895, 780	367	4, 895, 780	単一 58号
合 計					0			
					4, 895, 780		4, 895, 780	
変更積算金額					0			
					4, 871, 541		4, 871, 541	円／人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:18

重建設機械分解組立輸送費

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送（1 5 7 8 k m／片道）	分解組立+輸送（往復）水陸両用ﾌﾟﾙﾄｰｰ43. 5t級		1	6, 210, 000	6, 210, 000			WYB00005
		台	1	6, 210, 000	6, 210, 000	0	0	単一 59号
重建設機械輸送（1 5 7 8 k m／片道）	輸送（往復）水陸両用ﾊﾞｯｸﾙ1. 4m3級 36t級		1	3, 267, 000	3, 267, 000			WYB00006
		台	1	3, 267, 000	3, 267, 000	0	0	単一 60号
合 計					9, 415, 675			
					9, 415, 675		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:18

保守管理(ICT)

第 32号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2024/06/17 15:22:18

保守管理(ICT)

第 33号内訳書

單価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2024/06/17 15:22:18

システム初期費 (ICT)

第 34号内訳書

單價使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

印刷日時：2024/06/17 15:22:19

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 35号内訳書

單価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	268. 3		
						1		268. 3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	270. 1	270. 1	CA900020			
			m 3	1	270. 1	270. 1				
計						270. 1				
						270. 1				
単価						270. 1	円／m3			
						270. 1				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (上流側)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	268. 3
						1		268. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	270. 1	270. 1	CA900020	
			m 3	1	270. 1	270. 1		
計						270. 1		
						270. 1		
単価						270. 1	円／m3	
						270. 1		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	365
						1		365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	367. 4	367. 4	CA900430	
			m 3	1	367. 4	367. 4		
計						367. 4		
						367. 4		
単価						367. 4	円／m3	
						367. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込 (ルーズ) 人吉市役所跡地	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 276. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	278. 7	278. 7		
計						0 278. 7		
単価						0 278. 7	円／m3	
変更積算単価						276. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121. 5
						1		121. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	122. 2	122. 2	CA900310	
			m 3	1	122. 2	122. 2		
計						122. 2		
						122. 2		
単価						122. 2	円／m3	
						122. 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	整地 渡C地区仮置場	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 121. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	122. 5	122. 5		
計						0 122. 5		
単価						0 122. 5	円／m3	
変更積算単価						121. 8	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	整地 人吉市役所跡地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 121. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	0 1	0 122. 5	0 122. 5	CA900310	
計						0 122. 5		
単価						0 122. 5	円／m3	
変更積算単価						121. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 488
						1		1, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 498	1, 498	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下		1	1, 498	1, 498		
計						1, 498		
						1, 498		
単価						1, 498		
						1, 498		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬 現場→人吉市役所跡地	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		523. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	526. 8	526. 8		
計						0		
						526. 8		
単価						0	円／m3	
						526. 8		
変更積算単価						523. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬 人吉市役所跡地→渡C	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8. 5km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	1, 498	1, 498		
計						0		
						1, 498		
単価						0	円／m3	
						1, 498		
変更積算単価						1, 488	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 093
						1		2, 093
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	2, 107	2, 107	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下		1	2, 107	2, 107		
計						2, 107		
						2, 107		
単価						2, 107	円／m3	
						2, 107		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	834. 5
						1		834. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				1	840	840	CB210560	
			m 3	1	840	840		
計						840		
						840		
単価						840		
						840		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	航路掘削（１工区）	水陸両用ブルドーザ43. 5t級 水陸両用バックホウ1. 4m3級	単位	日	数量	1	単価	1, 019, 000
						1		1, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水陸両用ブルドーザ運転		無線遠隔操縦式 43. 5t級		1	535, 700	535, 700	WYB00004	
			日	1	535, 700	535, 700	単－ 65号	
水陸両用バックホウ運転		1. 4m3級 水深1. 5m対応型 36t級		1	372, 800	372, 800	WYB00007	
			日	1	372, 800	372, 800	単－ 66号	
土木一般世話役				1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
潜水士				2	41, 685	83, 370		
			人	2	41, 685	83, 370		
諸雑費（まるめ）				1		355		
			式	1		355		
計						1, 019, 000		
						1, 019, 000		
単価						1, 019, 000		
						1, 019, 000	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	航路掘削（２工区）	水陸両用ブルドーザ43. 5t級 水陸両用バックホウ1. 4m3級	単位	日	数量	1	単価	1, 019, 000
						1		1, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水陸両用ブルドーザ運転		無線遠隔操縦式 43. 5t級		1	535, 700	535, 700	WYB00013	
			日	1	535, 700	535, 700	単－ 65号	
水陸両用バックホウ運転		1. 4m3級 水深1. 5m対応型 36t級		1	372, 800	372, 800	WYB00017	
			日	1	372, 800	372, 800	単－ 66号	
土木一般世話役				1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
潜水士				2	41, 685	83, 370		
			人	2	41, 685	83, 370		
諸雑費（まるめ）				1		355		
			式	1		355		
計						1, 019, 000		
						1, 019, 000		
単価						1, 019, 000		
						1, 019, 000	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	航路掘削（3工区）	水陸両用ブルドーザ43. 5t級 水陸両用バックホウ1. 4m3級	単位	日	数量	1	単価	1, 019, 000
						1		1, 019, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水陸両用ブルドーザ運転		無線遠隔操縦式 43. 5t級		1	535, 700	535, 700	WYB00015	
			日	1	535, 700	535, 700	単一 65号	
水陸両用バックホウ運転		1. 4m3級 水深1. 5m対応型 36t級		1	372, 800	372, 800	WYB00026	
			日	1	372, 800	372, 800	単一 66号	
土木一般世話役				1	26, 775	26, 775		
			人	1	26, 775	26, 775		
潜水士				2	41, 685	83, 370		
			人	2	41, 685	83, 370		
諸雑費（まるめ）				1		355		
			式	1		355		
計						1, 019, 000		
						1, 019, 000		
単価						1, 019, 000		
						1, 019, 000	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	66, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	95	143	13, 585		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 66	17, 800	29, 548		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						66, 970		
単価						66, 970	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	56,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,000	25,600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	667	853		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,070		
単価						56,070	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	66, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	95	143	13, 585		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 66	17, 800	29, 548		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						66, 970		
単価						66, 970	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	48,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	54	143	7,722		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.66	10,500	17,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48,990		
単価						48,990	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	41, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	37	143	5, 291		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1. 66	7, 700	12, 782		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						41, 910		
単価						41, 910	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	単位	日	数量	1	単価	3,768
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	1.66	2,270	3,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,768		
単価						3,768	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	56,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	58	143	8,294		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,000	25,600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	667	853		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,070		
単価						56,070	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	35,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	32	143	4,576		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.28	7,090	9,075		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	233	298		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						35,270		
単価						35,270	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	30,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	21	143	3,003		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.28	4,710	6,028		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	163	208		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						30,560		
単価						30,560	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	39, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 21	9, 560	11, 567		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39, 840		
単価						39, 840	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第2次基準値）0. 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	28,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	11	143	1,573		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第2次基準値）0. 3 m 3	供用日	1.52	4,010	6,095		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28,990		
単価						28,990	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	0	157	0		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	供用日	2.33	421	980		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						980		
単価						980	円／日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	廃プラスチック					100		34,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック（株）久環		t	100	34,200	3,420,000	
計							3,420,000	
単価							34,200	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	大型土のう積み込み	製作済大型土のう	単位	袋	数量	10	単価	703. 3
						10		703. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 056	26, 775	1, 499		
				0. 056	26, 775	1, 499		
特殊作業員			人	0. 111	23, 205	2, 575		
				0. 111	23, 205	2, 575		
バックホウ(クローラ)運転 [標準型・クレーン機能付]		排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0. 8m3 2. 9t吊	日	0. 056	52, 850	2, 959	WYB00002	
				0. 056	52, 850	2, 959	単一 67号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						7, 033		
						7, 033		
単価						703. 3		
						703. 3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	大型土のう運搬	製作済大型土のう L=5.0km以下 DID区間有り	単位	袋	数量	10	単価	1,112
						10		1,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0.2	55,600	11,120	単一 68号	
			日	0.2	55,600	11,120		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						11,120		
						11,120		
単価						1,112	円／袋	
						1,112		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一31号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	26,775	3,105		
特殊作業員			人	0.116	23,205	2,691		
普通作業員			人	0.116	20,160	2,338		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	52,850	6,130	WK250500 単一 69号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,270		
単価						1,427	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	遮水シート（材料費）	ブルーシート # 3 0 0 0	単位	m 2	数量	100	単価	70. 1
						100		70. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#3000 10. 0m×10. 0m		1	7, 010	7, 010		
			枚	1	7, 010	7, 010		
計						7, 010		
						7, 010		
単価						70. 1		
						70. 1	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月		2023. 04	
歩掛使用年月		2023. 04	
労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一33号	大型土のう工	撤去 6m以下	
		単位	袋
		数量	
		10	単価
		686. 2	
名称		規格	
		単位	
		数量	
		単価	
		金額	
		摘要	
土木一般世話役			
		人	
		0. 069	
		26, 775	
		1, 847	
特殊作業員			
		人	
		0. 069	
		23, 205	
		1, 601	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	
		日	
		0. 069	
		49, 490	
		3, 414	
諸雑費（まるめ）			
		式	
		1	
		0	
計			
		6, 862	
単価			
		686. 2	
		円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	大型土のう袋材・遮水シート殻運搬	運搬距離L＝6 0． 0 k m以下　D I D区間有り	単位	m 3	数量	1	単価	5, 213
						1		5, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準　バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　有り 60. 0km以下		1	5, 213	5, 213	CB210110	
			m 3	1	5, 213	5, 213		
計						5, 213		
						5, 213		
単価						5, 213	円／m 3	
						5, 213		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	処分費（ t ）		単位	t	数量		単価	
	廃プラスチック					100		34, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック （株）久環	t	100	34, 200	3, 420, 000		
計						3, 420, 000		
単価						34, 200	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	686. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	26, 775	1, 847		
特殊作業員			人	0. 069	23, 205	1, 601		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	49, 490	3, 414	WK250500 単一 71号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 862		
単価						686. 2	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	大型土のう袋材・遮水シート殻運搬	運搬距離L＝6 0． 0 k m以下 D I D区間有り	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		5, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	0 1	0 5, 213	0 5, 213	CB210110	
計						0 5, 213		
単価						0 5, 213	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	処分費（ t ）		単位	t	数量		単価	
	廃プラスチック					100		34, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック （株）久環	t	100	34, 200	3, 420, 000		
計						3, 420, 000		
単価						34, 200	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	26, 775	7, 443		
特殊作業員			人	0. 278	23, 205	6, 450		
普通作業員			人	0. 278	20, 160	5, 604		
大型土のう袋材		H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	54, 560	15, 167	WK250500 単－ 72号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		776		
計						46, 440		
単価						4, 644	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	遮水シート（材料費）	ブルーシート # 3 0 0 0	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		70. 1
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ブルーシート		#3000 10. 0m×10. 0m		0	0	0		
			枚	1	7, 010	7, 010		
計						0		
						7, 010		
単価						0		
						70. 1	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	大型土のう袋材・遮水シート殻運搬	運搬距離L＝6 0． 0 k m以下 D I D区間有り	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		5, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	0	0	0	CB210110	
				1	5, 213	5, 213		
計						0 5, 213		
単価						0 5, 213	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
						1		79,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	26,775	13,387		
特殊作業員			人	0.1	23,205	2,320		
普通作業員			人	2	20,160	40,320		
バックホウ運転			日	0.5	46,530	23,265	WK250540 単一 73号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						79,300		
単価						79,300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	47,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	23,205	3,944		
工事用水中ポンプ運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	3,124	3,124	WK250400 単一 74号	
発動発電機運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	39,960	39,960	WK250410 単一 75号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		462		
計						47,490		
単価						47,490	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	ポンプ設置・撤去（1次締切）	口径250mm（6台）	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		412, 200
土木一般世話役			人	0	0	0		
			人	3	26, 775	80, 325		
特殊作業員			人	0	0	0		
			人	3	23, 205	69, 615		
普通作業員			人	0	0	0		
			人	6	20, 160	120, 960		
バックホウ運転 クローラ（標準・クレーン機能付）	排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0. 8m3 2. 9t吊			0	0	0	WYB00009	
			日	3	47, 070	141, 210	単一 76号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		90		
計						0		
						412, 200		
単価						0		
						412, 200	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	ポンプ運転（1次締切）	口径250mm（6台）常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
						1		189,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.3	23,205	6,961		
工事用水中ポンプ運転		常時排水		0	0	0	WYB00027	
			日	1	38,550	38,550	単一 77号	
発動発電機運転（100KW）		常時排水		0	0	0	WYB00037	
			日	2	56,160	112,320	単一 78号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		31,469		
計						0		
						189,300		
単価						0		
						189,300	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	ポンプ設置・撤去（2次締切）	口径250mm（8台）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		549, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4	26, 775	107, 100		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4	23, 205	92, 820		
普通作業員				0	0	0		
			人	8	20, 160	161, 280		
バックホウ運転 クローラ（標準・クレーン機能付）		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0. 8m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00041	
			日	4	47, 070	188, 280	単一 79号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		20		
計						0		
						549, 500		
単価						0		
						549, 500	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	ポンプ運転（2次締切）	口径250mm（8台）常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
						1		274, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 4	23, 205	9, 282		
工事用水中ポンプ運転		常時排水		0	0	0	WYB00046	
			日	1	51, 400	51, 400	単一 80号	
発動発電機運転（100KW）		常時排水		0	0	0	WYB00047	
			日	3	56, 160	168, 480	単一 81号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		45, 738		
計						0		
						274, 900		
単価						0		
						274, 900	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ポンプ設置・撤去（締切）	口径250mm（6台）	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		412, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3	26, 775	80, 325		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	3	23, 205	69, 615		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6	20, 160	120, 960		
	バックホウ運転 クローラ（標準・クレーン機能付）	排出ガス対策型（第2次基準値） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00052	
			日	3	47, 070	141, 210	単一 76号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		90		
	計					0		
						412, 200		
	単価					0		
						412, 200	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ポンプ運転（締切）	口径250mm（6台）常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
						1		189,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.3	23,205	6,961		
工事用水中ポンプ運転		常時排水		0	0	0	WYB00056	
			日	1	38,550	38,550	単一 77号	
発動発電機運転（100KW）		常時排水		0	0	0	WYB00057	
			日	2	56,160	112,320	単一 78号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		31,469		
計						0		
						189,300		
単価						0		
						189,300	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	汚濁防止フェンス①・②	設置・撤去 単独7ポートφ300 H=1.0m 1000未満 241日	単位	m	数量	1	単価	25, 120
						1		25, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	25, 120	25, 120	WB253010	
			m	1	25, 120	25, 120	単－ 82号	
計						25, 120		
						25, 120		
単価						25, 120		
						25, 120		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	汚濁防止フェンス③	設置・撤去 単独7ポートφ300 H=1.0m 1000未満 87日	単位	m	数量	1	単価	14, 120
						1		14, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	14, 120	14, 120	WB253010	
			m	1	14, 120	14, 120	単一 83号	
計						14, 120		
						14, 120		
単価						14, 120		
						14, 120		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	汚濁防止フェンス④	設置・撤去 単独ポートφ300 H=1. 0m 1000未満 64日	単位	m	数量	1	単価	12, 490	
						1		12, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	12, 490	12, 490	WB253010		
			m	1	12, 490	12, 490	単一 84号		
計						12, 490			
						12, 490			
単価						12, 490			
						12, 490			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	汚濁防止フェンス ①・②	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	23,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,786	278,600	WB253020 単一 85号	
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7ポート φ300 H=1.0m 1000未満 賃料213日	m	100	18,500	1,850,000		
アンカー工 10%			式	1		185,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						2,314,000		
単価						23,140	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一54号	汚濁防止フェンス ③	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,786	278,600	WB253020 単一 85号	
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7メートル φ 300 H=1.0m 1000未満 賃料87日	m	100	10,300	1,030,000		
アンカー工 10%			式	1		103,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1,412,000		
単価						14,120	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	汚濁防止フェンス ④	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,786	278,600	WB253020 単一 85号	
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7ポート φ300 H=1.0m 1000未満 賃料62日	m	100	8,690	869,000		
アンカー工 10%			式	1		86,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,235,000		
単価						12,350	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,786	278,600	WB253020 単一 85号	
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7ポート φ300 H=1.0m 1000未満 賃料145日	m	100	14,100	1,410,000		
アンカー工 10%			式	1		141,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1,830,000		
単価						18,300	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－57号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						13, 340	
単価						13, 340	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－58号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						13, 340	
単価						13, 340	円／人日

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	重建設機械分解組立輸送（１５７８ k m／片道）	分解組立+輸送(往復) 水陸両用ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ43.5t級	単位	台	数量	1	単価	6, 210, 000
						1		6, 210, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
輸送費 水陸両用ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ43． 5 t 級		福島県南相馬市～熊本県人吉市 往復(1578km/片道)		1	5, 361, 000	5, 361, 000	WYB00010	
			台	1	5, 361, 000	5, 361, 000	単－ 86号	
分解組立		水陸両用ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ43.5t級		1	849, 200	849, 200	WYB00012	
			台	1	849, 200	849, 200	単－ 87号	
計						6, 210, 200		
						6, 210, 200		
単価						6, 210, 000		
						6, 210, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	重建設機械輸送（1 5 7 8 k m／片道）	輸送(往復) 水陸両用バックホウ1. 4m3級 36t級	単位	台	数量	1	単価	3, 267, 000
						1		3, 267, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
輸送費 水陸両用バックホウ3 6 t 級		福島県南相馬市～熊本県人吉市 往復(1578km/片道)		1	3, 267, 000	3, 267, 000	WYB00016	
			台	1	3, 267, 000	3, 267, 000	単－ 88号	
計						3, 267, 000		
						3, 267, 000		
単価						3, 267, 000	円／台	
						3, 267, 000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 6143m3	単位	式	数量	1	単価	29, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 097	26, 775	29, 372		
計						29, 372		
単価						29, 372	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 4582m3	単位	式	数量	1	単価	21, 901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 818	26, 775	21, 901		
計						21, 901		
単価						21, 901	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－63号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0
単－64号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	7920千円	単位	式	数量	1	単価 7, 920, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		7, 920, 000	
計						7, 920, 000	
単価						7, 920, 000	円／式

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	水陸両用ブルドーザ運転	無線遠隔操縦式 43.5t級	単位	日	数量	1	単価	535,700
						1		535,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊操縦士（4週8休補正）				1.2	47,250	56,700		
			日	1.2	47,250	56,700		
軽油				414.2	135	55,917		
			L	414.2	135	55,917		
水陸両用ブルドーザ機械損料		43.5t級 岩補正25%		6.79	62,300	423,017		
			時間	6.79	62,300	423,017		
諸雑費（まるめ）				1		66		
			式	1		66		
計						535,700		
						535,700		
単価						535,700		
						535,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	水陸両用バックホウ運転	1. 4m3級 水深1. 5m対応型 36t級	単位	日	数量	1	単価	372, 800
						1		372, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1. 2	23, 835	28, 602		
			人	1. 2	23, 835	28, 602		
軽油				199. 3	135	26, 905		
			L	199. 3	135	26, 905		
水陸両用バックホウ機械損料		1. 4m3級 水深1. 5m対応型 岩補正25%		7. 21	44, 000	317, 240		
			時間	7. 21	44, 000	317, 240		
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		53		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						372, 800		
						372, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	バックホウ(クローラ)運転 [標準型・クレーン機能付]	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	52,850
						1		52,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				1	23,835	23,835		
			人	1	23,835	23,835		
軽油				94	135	12,690		
			L	94	135	12,690		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		1.36	12,000	16,320		
			日	1.36	12,000	16,320		
諸雑費 (まるめ)				1		5		
			式	1		5		
計						52,850		
						52,850		
単価						52,850		
						52,850	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	55,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,315	21,315		
軽油			L	58	135	7,830		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.28	20,000	25,600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	667	853		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						55,600		
単価						55,600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	94	135	12, 690		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	12, 000	16, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52, 850		
単価						52, 850	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	78	135	10, 530		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49, 490		
単価						49, 490	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	78	135	10, 530		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	12, 000	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49, 490		
単価						49, 490	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	104	135	14, 040		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	12, 000	16, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54, 560		
単価						54, 560	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	46, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	65	135	8, 775		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	12, 000	13, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 530		
単価						46, 530	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	工事用水中ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	3,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	5.5	568	3,124		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,124		
単価						3,124	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	39,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	264	135	35,640		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 0 0 k V A	日	1.1	3,920	4,312		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						39,960		
単価						39,960	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	バックホウ運転 クローラ（標準・クレーン機能付）	排出ガス対策型（第2次基準値）山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
軽油				0	0	0		
			L	69	135	9,315		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.16	12,000	13,920		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						47,070		
単価						0		
						47,070	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	工事用水中ポンプ運転	常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		38,550
	工事用水中モータポンプ	口径250mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	6.6	5,840	38,544		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						38,550		
	単価					0		
						38,550	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	発動発電機運転（100KW）	常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	384	135	51,840		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	100kVA			0	0	0		
			日	1.1	3,920	4,312		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						56,160		
単価						0		
						56,160	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	バックホウ運転 クローラ（標準・クレーン機能付）	排出ガス対策型（第2次基準値）山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23,835	23,835		
軽油				0	0	0		
			L	69	135	9,315		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.16	12,000	13,920		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						47,070		
単価						0		
						47,070	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	工事用水中ポンプ運転	常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		51,400
	工事用水中モータポンプ	口径250mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	8.8	5,840	51,392		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						51,400		
	単価					0		
						51,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	発動発電機運転（100KW）	常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
						1		56,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	384	135	51,840		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	100kVA			0	0	0		
			日	1.1	3,920	4,312		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						56,160		
単価						0		
						56,160	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	25,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,786	278,600	WB253020 単一 89号	
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7メートル φ 300 H=1.0m 1000未満 賃料241日	m	100	20,300	2,030,000		
アンカー工 10%			式	1		203,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						2,512,000		
単価						25,120	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 786	278, 600	WB253020 単一 89号	
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7メートル φ 300 H=1. 0m 1000未満 賃料87日	m	100	10, 300	1, 030, 000		
アンカー工 10%			式	1		103, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1, 412, 000		
単価						14, 120	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	12,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,786	278,600	WB253020 単一 89号	
汚濁防止フェンス（基本料＋賃料）		単独7ポート φ300 H=1.0m 1000未満 賃料64日	m	100	8,820	882,000		
アンカー工 10%			式	1		88,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1,249,000		
単価						12,490	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一85号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	26,775	58,905		
普通作業員			人	5.4	20,160	108,864		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	46,730	102,806	WK250550	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,025	単一 90号	
計						278,600		
単価						2,786	円／m	

参考資料（2）

単一86号		輸送費 水陸両用ブルドーザ43.5t級	福島県南相馬市～熊本県人吉市 往復(1578km/片道)	単位	台	数量	1	単価	5,361,000
							1		5,361,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費27.8t 往復 建設機械類		片道1578km 特大品 深夜・早朝			1	2,446,000	2,446,000	WYB00008	
				台	1	2,446,000	2,446,000	単一 91号	
運搬費9t 往復 建設機械類		片道1578km 特大品			1	918,000	918,000	WYB00018	
				台	1	918,000	918,000	単一 92号	
運搬費6.7t 往復 建設機械類		片道1578km 特大品			1	827,000	827,000	WYB00024	
				台	1	827,000	827,000	単一 93号	
運搬期間中の機械損料		水陸両用ブルドーザ43.5t級			14	83,600	1,170,400		
				日	14	83,600	1,170,400		
計							5,361,400		
							5,361,400		
単価							5,361,000		
							5,361,000	円／台	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	分解組立	水陸両用フ゜ルトゝーザゝ43. 5t級	単位	台	数量	1	単価	849, 200	
						1		849, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				16	23, 205	371, 280			
			人	16	23, 205	371, 280			
ラフテレーンクレーン（作業料金）（4週8休補正）		25t吊 オペレーター付 日極 長期割無し		6	55, 100	330, 600			
			日	6	55, 100	330, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		147, 320			
			式	1		147, 320			
計						849, 200			
						849, 200			
単価						849, 200	円／台		
						849, 200			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	輸送費 水陸両用バックホウ36t級	福島県南相馬市～熊本県人吉市 往復(1578km/片道)	単位	台	数量	1	単価	3,267,000
						1		3,267,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費 36t 往復 建設機械類		片道1578km 特大品		1	2,599,000	2,599,000	WYB00025	
			台	1	2,599,000	2,599,000	単一 94号	
運搬期間中の機械損料		水陸両用バックホウ1.4m3級 36t級		14	47,700	667,800		
			日	14	47,700	667,800		
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						3,267,000		
						3,267,000		
単価						3,267,000		
						3,267,000	円／台	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	26,775	58,905		
普通作業員			人	5.4	20,160	108,864		
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.2	46,730	102,806	WK250550 単一 95号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		8,025		
計						278,600		
単価						2,786	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-90号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,835	23,835		
軽油			L	78	135	10,530		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	12,000	12,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46,730		
単価						46,730	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月		2023. 04	
歩掛使用年月		2023. 04	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	
単一91号	運搬費 2 7 . 8 t 往復 建設機械類	片道1578km 特大品 深夜・早朝	
		単位	台
		数量	1
			2, 446, 000
		単位	1
			2, 446, 000
名称		規格	単位
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		200kmまで 14t車	数量
			2
		台	2
			68, 680
			137, 360
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		2t毎 200kmまで	数量
			14
		換台	14
			6, 460
			90, 440
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		200km超～500km迄 20km毎 14t車	数量
			30
		換台	30
			4, 020
			120, 600
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		2t増毎 500kmまで	数量
			210
		換台	210
			500
			105, 000
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		500km超 50km毎 14t車	数量
			44
		換台	44
			9, 790
			430, 760
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		2t増毎 500km超	数量
			308
		換台	308
			1, 100
			338, 800
特大品割増		運搬費27. 8t	数量
			1
		式	1
			856, 072
深夜早朝割増		運搬費27. 8t	数量
			1
		式	1
			366, 888
運搬費(調整金)		運搬費27. 8t	数量
			1
		式	1
			80
諸雑費（まるめ）			数量
			1
		式	1
			0
計			2, 446, 000
			2, 446, 000

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	運搬費 9 t 往復 建設機械類	片道1578km 特大品	単位	台	数量	1	単価	918,000
						1		918,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）	200kmまで 10t車			2	60,060	120,120		
			台	2	60,060	120,120		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）	200km超～500km迄 20km毎 10t車			30	3,240	97,200		
			換台	30	3,240	97,200		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）	500km超 50km毎 10t車			44	8,090	355,960		
			換台	44	8,090	355,960		
特大品割増	運搬費9t			1		343,968		
			式	1		343,968		
運搬費（調整金）	運搬費9t			1		752		
			式	1		752		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						918,000		
						918,000		
単価						918,000		
						918,000	円／台	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	運搬費 6. 7 t 往復 建設機械類	片道1578km 特大品	単位	台	数量	1	単価	827, 000
						1		827, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		200kmまで 8t車		2	54, 250	108, 500		
			台	2	54, 250	108, 500		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		200km超～500km迄 20km毎 8t車		30	2, 920	87, 600		
			換台	30	2, 920	87, 600		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		500km超 50km毎 8t車		44	7, 280	320, 320		
			換台	44	7, 280	320, 320		
特大品割増		運搬費6. 7t		1		309, 852		
			式	1		309, 852		
運搬費（調整金）		運搬費6. 7t		1		728		
			式	1		728		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						827, 000		
						827, 000		
単価						827, 000		
						827, 000		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	運搬費 3 6 t 往復 建設機械類	片道1578km 特大品	単位	台	数量	1	単価	2, 599, 000	
						1		2, 599, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		200kmまで 14t車		2	68, 680	137, 360			
			台	2	68, 680	137, 360			
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		2t毎 200kmまで		22	6, 460	142, 120			
			換台	22	6, 460	142, 120			
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		200km超～500km迄 20km毎 14t車		30	4, 020	120, 600			
			換台	30	4, 020	120, 600			
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		2t増毎 500kmまで		330	500	165, 000			
			換台	330	500	165, 000			
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		500km超 50km毎 14t車		44	9, 790	430, 760			
			換台	44	9, 790	430, 760			
陸運局制定運賃（Ⅲ・平均値）		2t増毎 500km超		484	1, 100	532, 400			
			換台	484	1, 100	532, 400			
特大品割増		運搬費36t		1		1, 069, 768			
			式	1		1, 069, 768			
運搬費（調整金）		運搬費36t		1		992			
			式	1		992			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 599, 000			
						2, 599, 000			
単価						2, 599, 000			
						2, 599, 000			

参考資料（４）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	78	135	10, 530		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	12, 000	12, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46, 730		
単価						46, 730	円／日	