

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その1 2) 工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 5月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389580004	1 4) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	368, 885, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	368, 885, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	377日間 自 令和 5年 7月21日 (当初) 至 令和 6年 3月29日 (2回変更) 至 令和 6年 7月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	2, 460, 586
		2 3) 公 告 日	令和 5年 5月26日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1 1		198,326,679 223,870,550	1	25,543,871	
道路土工			式	1 1		4,652,781 4,652,781	0	0	
掘削工 (ICT)			式	1 1		944,615 944,615	0	0	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット		700 700	533.2 533.2	373,240 373,240			単-1号
掘削 (ICT)		軟岩 オープンカット		170 170	1,707 1,707	290,190 290,190			単-2号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)		120 120	562.6 562.6	67,512 67,512			単-3号
土砂等運搬		軟岩		170 170	686.4 686.4	116,688 116,688			単-4号
積込 (ルース) (破砕片除去)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満		170 170	312.7 312.7	53,159 53,159			単-5号
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満		170 170	257.8 257.8	43,826 43,826			単-6号
路体盛土工			式	1 1		1,960,920 1,960,920			
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満		390 390	5,028 5,028	1,960,920 1,960,920			単-7号
路床盛土工			式	1 1		770,700 770,700			

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土		2.5m未満	m3	150	5,138	770,700	0	0	単-8号
				150	5,138	770,700			
残土処理工			式	1		976,546	0	0	
				1		976,546			
整地		残土受入れ地での処理	m3	580	114.7	66,526	0	0	単-9号
				580	114.7	66,526			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580	1,569	910,020	0	0	単-10号
				580	1,569	910,020			
法面工			式	1		21,968,346	0	0	
				1		21,968,346			
アンカー工			式	1		21,968,346	0	0	
				1		21,968,346			
アンカー工材料費(アンカー)			式	1		6,091,490	0	0	内-1号
				1		6,091,490			
削孔(アンカー)		杭径 90mm (砂質土・粘性土)	m	61	6,269	382,409	0	0	単-11号
				61	6,269	382,409			
削孔(アンカー)		杭径 90mm (砂質土)	m	38	10,351	393,338	0	0	単-12号
				38	10,351	393,338			
削孔(アンカー)		杭径 90mm (硬岩)	m	451	16,869	7,607,919	0	0	単-13号
				451	16,869	7,607,919			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	49		1,564,772	0	0	内-2号
				49		1,564,772			
グラウト注入			m3	11	57,920	637,120	0	0	単-14号
				11	57,920	637,120			

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ローリングマシン移設			回	6		255,344	0	0	内-3号
				6		255,344			
足場(アンカー)			空m3	1,490		5,035,954	0	0	内-4号
				1,490		5,035,954			
擁壁工			式	1		91,967,713	1	3,061,799	
				1		95,029,512			
作業土工			式	1		3,499,670	0	0	
				1		3,499,670			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	70		97,960	0	0	内-5号
				70		97,960			
床掘り		土砂	m3	20		4,360	0	0	内-6号
				20		4,360			
埋戻し			m3	40		99,628	0	0	内-7号
				40		99,628			
埋戻しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	8		222,678	0	0	内-8号
				8		222,678			
積込(ルーズ) (破砕片除去)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	180		54,506	0	0	内-9号
				180		54,506			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	360		1,718,206	0	0	内-10号
				360		1,718,206			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80		46,838	0	0	内-11号
				80		46,838			
土砂等運搬		軟岩	m3	140		807,019	0	0	内-12号
				140		807,019			

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m3	500		448, 475			内-13号
			500		448, 475	0	0	
作業土工(ICT)		式	1		402, 314			
			1		402, 314	0	0	
床堀り(掘削)(ICT)	土砂 オープンカット	m3	430		229, 042			内-14号
			430		229, 042	0	0	
床堀り(掘削)(ICT)	軟岩 オープンカット	m3	100		173, 272			内-15号
			100		173, 272	0	0	
場所打杭工		式	1		17, 307, 171			
			1		17, 307, 171	0	0	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10m	本	14	358, 086	5, 013, 204			単-15号
			14	358, 086	5, 013, 204	0	0	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	8	427, 567	3, 420, 536			単-16号
			8	427, 567	3, 420, 536	0	0	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11m (H300×300, 頭出6m超)	本	6	432, 771	2, 596, 626			単-17号
			6	432, 771	2, 596, 626	0	0	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11.5m (H300×300, 頭出6m超)	本	6	438, 067	2, 628, 402			単-18号
			6	438, 067	2, 628, 402	0	0	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12m (H300×300, 頭出6m超)	本	8	443, 271	3, 546, 168			単-19号
			8	443, 271	3, 546, 168	0	0	
根固モルタル	1:3 高炉	m3	5	20, 447	102, 235			単-20号
			5	20, 447	102, 235	0	0	
土留め壁工		式	1		70, 744, 416			
			1		73, 806, 215	1	3, 061, 799	

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	m2	98		331, 502			内-16号	
			98		331, 502	0	0		
基礎コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m	84		1, 801, 555			内-17号	
			84		1, 801, 555	0	0		
土留め壁		m2	532		66, 928, 618			内-18号	
			532		66, 928, 618	0	0		
現場打天端コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m3	25		1, 682, 741			内-19号	
			0		0	-25	-1, 682, 741		
現場打天端コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m3	0		0			内-20号	
			43		3, 359, 050	43	3, 359, 050		
足場	安全ネット必要	掛m2	0		0			内-21号	
			280		1, 175, 428	280	1, 175, 428		
足場		m	0		0			内-22号	
			84		210, 062	84	210, 062		
管渠工		式	1		14, 142				
			1		14, 142	0	0		
暗渠排水管 (φ 300)	据付 波状管 200～400 mm	m	0. 9	5, 488	4, 939			単-21号	
			0. 9	5, 488	4, 939	0	0		
暗渠排水管 (φ 400)	据付 波状管 200～400 mm	m	1	9, 203	9, 203			単-22号	
			1	9, 203	9, 203	0	0		
舗装工		式	1		751, 370				
			1		751, 370	0	0		
アスファルト舗装工		式	1		751, 370				
			1		751, 370	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	179	538. 6	96, 409	0	0	単-23号
			179	538. 6	96, 409			
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	m2	179	1, 848	330, 792	0	0	単-24号
			179	1, 848	330, 792			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	m2	179	1, 811	324, 169	0	0	単-25号
			179	1, 811	324, 169			
区画線工		式	1		24, 225	0	0	
			1		24, 225			
区画線工		式	1		24, 225	0	0	
			1		24, 225			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無	m	84	288. 4	24, 225	0	0	単-26号
			84	288. 4	24, 225			
根固め工		式	1		4, 668, 506	1	2, 084, 456	
			1		6, 752, 962			
根固めブロック工		式	1		4, 668, 506	1	2, 084, 456	
			1		6, 752, 962			
消波根固めブロック製作	平型 ブロック種類(実質量) 2 t	個	112	31, 265	3, 501, 680	-112	-3, 501, 680	単-27号
			0	31, 265	0			
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入無	個	112	5, 939	665, 168	-112	-665, 168	単-28号
			0	5, 939	0			
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入有	個	0	0	0	108	6, 491, 880	単-29号
			108	60, 110	6, 491, 880			
消波根固めブロック運搬	2. 5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 7. 5km以下	個	112	2, 148	240, 576	-112	-240, 576	単-30号
			0	2, 148	0			

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2)工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材		河川護岸用 t=10mm	m2	310	842. 2	261, 082	0	0	単-31号
				310	842. 2	261, 082			
応急処理工			式	1 0		1, 926, 902 0	-1	-1, 926, 902	
応急処理作業工			式	1 0		1, 926, 902 0	-1	-1, 926, 902	
応急作業			式	1 0		1, 926, 902 0	-1	-1, 926, 902	内-23号
構造物撤去工			式	1 1		3, 231, 204 3, 271, 104	1	39, 900	
防護柵撤去工			式	1 1		87, 345 87, 345	0	0	
防護柵撤去(ガードレール)			m	62		87, 345	0	0	内-24号
				62		87, 345			
構造物取壊し工			式	1 1		1, 720, 772 1, 720, 772	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	233	7, 102	1, 654, 766	0	0	単-32号
				233	7, 102	1, 654, 766			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	86		43, 872	0	0	内-25号
				86		43, 872			
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	140	158. 1	22, 134	0	0	単-33号
				140	158. 1	22, 134			
運搬処理工			式	1 1		1, 423, 087 1, 462, 987	1	39, 900	

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	21	3,138	65,898	0	0	単-34号
				21	3,138	65,898			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	233	1,546	360,218	0	0	単-35号
				233	1,546	360,218			
スクラップ 運搬			回	1		27,354	0	0	内-26号
				1		27,354			
濁水運搬			回	1		6,921	0	0	内-27号
				1		6,921			
殻運搬		廃プラスチック類	t	0	0	0	0.3	1,369	単-36号
				0.3	4,565	1,369			
殻運搬		混合廃棄物	t	0	0	0	0.4	4,020	単-37号
				0.4	10,050	4,020			
殻処分		アスファルト殻	m3	21	3,862	81,102	0	0	単-38号
				21	3,862	81,102			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	233	3,862	899,846	0	0	単-39号
				233	3,862	899,846			
処分		金属くず	t	1	-23,730	-23,730	0	0	単-40号
				1	-23,730	-23,730			
汚泥処分			t	0.2	27,390	5,478	0	0	単-41号
				0.2	27,390	5,478			
殻処分		廃プラスチック類	t	0	0	0	0.3	13,695	単-42号
				0.3	45,650	13,695			
殻処分		混合廃棄物	t	0	0	0	0.4	20,816	単-43号
				0.4	52,040	20,816			

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		69,135,632	1	22,284,618		
			1		91,420,250				
工事用道路工		式	1		14,769,795	1	3,129,770		
			1		17,899,565				
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	2,100		2,146,764	0	0	内-28号	
			2,100		2,146,764				
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	2,100		12,623,031	-2,100	-12,623,031	内-29号	
			0		0				
工事用道路盛土 (撤去)		m3	0		0	3,600	15,541,633	内-30号	
			3,600		15,541,633				
袋詰玉石 (撤去)	2t用	袋	0		0	25	211,168	内-31号	
			25		211,168				
安全施設工		式	1		3,027,265	1	2,224,572		
			1		5,251,837				
仮設防護柵 (設置) (支給品)		m	45		256,211	0	0	内-32号	
			45		256,211				
仮設防護柵 (撤去・再設置) (流用品)		m	249	10,444	2,600,556	213	2,224,572	単-44号	
			462		4,825,128				
現場発生品運搬 (支給品運搬)	防護柵	t	16.62		170,498	0	0	内-33号	
			16.62		170,498				
仮橋・仮栈橋工		式	1		25,633,877	1	15,360,375		
			1		40,994,252				
仮橋監視設備	賃料・電気料	式	1		25,633,877	-1	-25,633,877	内-34号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2) 工事					事業区分	道路新設・改築		
	(2 回変更) (個別合意)					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋監視設備	賃料・電気料		0		0			内-35号	
		式	1		40,994,252	1	40,994,252		
汚濁防止工			1		2,862,866				
		式	1		2,754,399	1	-108,467		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		120		2,862,866			内-36号	
		m	0		0	-120	-2,862,866		
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0		0			内-37号	
		m	120		2,754,399	120	2,754,399		
法面吹付工			1		3,108,050				
		式	1		3,108,050	0	0		
仮設用モルタル吹付	t=5cm		550	5,651	3,108,050			単-45号	
		m2	550	5,651	3,108,050	0	0		
鉄筋挿入工			1		17,381,419				
		式	1		17,381,419	0	0		
鉄筋挿入工（材料費）	D19(SD345)		1		824,948			内-38号	
		式	1		824,948	0	0		
削孔	二重管方式 φ90mm コン クリート		11	34,204	376,244			単-46号	
		m	11	34,204	376,244	0	0		
削孔	二重管方式 φ90mm 礫 質土		322	24,966	8,039,052			単-47号	
		m	322	24,966	8,039,052	0	0		
削孔	二重管方式 φ90mm 軟 岩		172	26,180	4,502,960			単-48号	
		m	172	26,180	4,502,960	0	0		
鋼材挿入	2.0m以下		70	1,171	81,970			単-49号	
		本	70	1,171	81,970	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材挿入	2. 0m超3. 0m以下	本	140	1, 809	253, 260	0	0		
			140	1, 809	253, 260				
グラウト注入		m3	5	298, 686	1, 493, 430	0	0	単-51号	
			5	298, 686	1, 493, 430				
頭部締付		本	210	3, 412	716, 520	0	0	単-52号	
			210	3, 412	716, 520				
削孔機固定用ワイヤセット		回	24		880, 066	0	0	内-39号	
			24		880, 066				
削孔機据付・撤去		回	1		212, 969	0	0	内-40号	
			1		212, 969				
交通管理工		式	1		2, 352, 360	1	1, 678, 368		
			1		4, 030, 728				
交通誘導警備員		人日	187		2, 352, 360	-187	-2, 352, 360	内-41号	
			0		0				
交通誘導警備員		人日	0		0	324	4, 030, 728	内-42号	
			324		4, 030, 728				
直接工事費		式	1		198, 326, 679	1	25, 543, 871		
			1		223, 870, 550				
共通仮設費		式	1		24, 712, 550	1	3, 259, 224		
			1		27, 971, 774				
共通仮設費		式	1		2, 802, 799	1	2, 102, 764		
			1		4, 905, 563				
技術管理費		式	1		1, 320, 054	1	1, 540, 340		
			1		2, 860, 394				

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遠隔臨場システム		式	1		435,602			内-43号	
			1		435,602	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		14,813			内-44号	
			1		14,813	0	0		
システム初期費(ICT)		式	1		545,888			内-45号	
			1		545,888	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-46号	
			1		900,000	1	900,000		
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)		式	0		0			内-47号	
			1		620,000	1	620,000		
アンカー基本調査試験費		式	1		232,449			内-48号	
			1		232,449	0	0		
諸経費動向調査費		式	1		91,302			内-49号	
			1		91,302	0	0		
CCUS現場利用料等費用		式	0		0			内-50号	
			1		20,340	1	20,340		
営繕費		式	0		0				
			1		484,500	1	484,500		
快適トイレ		式	0		0			内-51号	
			1		484,500	1	484,500		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,482,745				
			1		1,560,669	1	77,924		
共通仮設費 (率計上)		式	1		21,909,751				
			1		23,066,211	1	1,156,460		

設計内訳書

工事名	R 5 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工(その 1 2) 工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		223, 039, 229	1	28, 803, 095		
			1		251, 842, 324				
現場管理費		式	1		69, 587, 677	1	3, 911, 386		
			1		73, 499, 063				
工事原価		式	1		292, 626, 906	1	32, 714, 481		
			1		325, 341, 387				
一般管理費等		式	1		42, 723, 094	1	3, 845, 519		
			1		46, 568, 613				
工事価格		式	1		335, 350, 000	1	36, 560, 000		
			1		371, 910, 000				
消費税相当額		式	1		33, 535, 000	1	3, 656, 000		
			1		37, 191, 000				
工事費計		式	1		368, 885, 000	1	40, 216, 000		
			1		409, 101, 000				

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	634. 8m 683. 8m 0m 138. 5kg 49組 49組		1		6, 673, 000			CB223980
		式	1		6, 673, 000	0	0	
合 計					6, 091, 490		0	
					6, 091, 490			

49本当たり内訳書

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)

第 2号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

6回当たり内訳書

ホーリングマシン移設

第 3号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1,490空m3当たり内訳書

足場(アンカー)

第 4号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

70m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m 3	74. 2	1, 446	107, 293	0	0	CA900020
合 計					97, 960		0	
					97, 960			

20m3当たり内訳書

第 6号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		18. 1	263. 9	4, 776			CB210030
		m 3	18. 1	263. 9	4, 776	0	0	
合 計					4, 360			
					4, 360		0	

40m3当たり内訳書

埋戻し
第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		41. 8	2, 611	109, 139			CB210410
		m 3	41. 8	2, 611	109, 139	0	0	
合 計					99, 628			
					99, 628		0	

8m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 8号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

180m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

(破碎片除去)

第 9号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

360m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 パック材山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	361	5, 213	1, 881, 893			CB210110
			361	5, 213	1, 881, 893	0	0	
合 計					1, 718, 206			
					1, 718, 206		0	

80m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		139	6, 359	883, 901			CB210110
	パック材山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 軟岩 有り 60. 0km以下	m 3	139	6, 359	883, 901	0	0	
合 計					807, 019			
					807, 019		0	

500m3当たり内訳書

第 13号内訳書
残土等処分

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分	土砂 ほぐし土		614	800	491, 200			WYB00058
		m 3	614	800	491, 200	0	0	単一 55号
合 計					448, 475		0	
					448, 475			

430m3当たり内訳書

床堀り（掘削）（ICT）

第 14号内訳書

單価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)(ICT)

第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工 (I C T)	軟岩 オープンカット(破砕片除去含まず)		101	1, 879	189, 779			WYB00091
		m 3	101	1, 879	189, 779	0	0	単一 57号
合 計					173, 272			
					173, 272		0	

98m2当たり内訳書

均しコンクリート
第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		9. 8	29, 830	292, 334			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	9. 8	29, 830	292, 334	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		16. 6	4, 266	70, 815			CB240210
		m 2	16. 6	4, 266	70, 815	0	0	
合 計					331, 502		0	
					331, 502			

84m当たり内訳書

基礎コンクリート

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		83. 4	8, 408	701, 227			CB240210
		m 2	83. 4	8, 408	701, 227	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 5	191, 100	286, 650			WB810010
		t	1. 5	191, 100	286, 650	0	0	単一 64号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉)		37. 3	23, 260	867, 598			CB240010
	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	37. 3	23, 260	867, 598	0	0	
円形型枠	φ 500		42	2, 373	99, 666			WYB00007
		箇所	42	2, 373	99, 666	0	0	単一 65号
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10		4. 1	4, 487	18, 396			CB224710
		m 2	4. 1	4, 487	18, 396	0	0	
合 計					1, 801, 555			
					1, 801, 555		0	

532m2当たり内訳書

土留め壁

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
親杭パネル設置			532	9, 676	5, 147, 632			WYB00110
		m 2	532	9, 676	5, 147, 632	0	0	単一 66号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		96. 6	31, 290	3, 022, 614			CB240010
		m 3	96. 6	31, 290	3, 022, 614	0	0	
透水防砂材設置	4. 0×500		114	951	108, 414			WYB00111
		m 2	114	951	108, 414	0	0	単一 67号
裏込碎石	再生グラッシャー 40～0 全ての費用		318	6, 548	2, 082, 264			CB221120
		m 3	318	6, 548	2, 082, 264	0	0	
親杭パネル（材料費）	2-1000		188	168, 000	31, 584, 000			WYB00112
		枚	188	168, 000	31, 584, 000	0	0	単一 68号
親杭パネル（材料費）	2-500		2	107, 000	214, 000			WYB00113
		枚	2	107, 000	214, 000	0	0	単一 69号
親杭パネル（材料費）	4-500		28	188, 000	5, 264, 000			WYB00114
		枚	28	188, 000	5, 264, 000	0	0	単一 70号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A30)		4	297, 000	1, 188, 000			WYB00115
		枚	4	297, 000	1, 188, 000	0	0	単一 71号
親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)		45	490, 000	22, 050, 000			WYB00116
		枚	45	490, 000	22, 050, 000	0	0	単一 72号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		532	4, 615	2, 455, 180			WB252110
		掛m 2	532	4, 615	2, 455, 180	0	0	単一 73号
パネル切断			4	47, 130	188, 520			WYB00050
		m	4	47, 130	188, 520	0	0	単一 74号
合 計					66, 928, 618			
					66, 928, 618		0	

25/0m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		99	8, 408	832, 392			CB240210
		m 2	99	8, 408	832, 392	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1. 3	191, 100	248, 430			WB810010
		t	1. 3	191, 100	248, 430	0	0	単一 64号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 67	189, 100	126, 697			WB810010
		t	0. 67	189, 100	126, 697	0	0	単一 75号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	24. 6	25, 490	627, 054			CB240010
		m 3	24. 6	25, 490	627, 054	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		2. 5	3, 523	8, 807			CB224710
		m 2	2. 5	3, 523	8, 807	0	0	
合 計					1, 682, 741			
					0		-1, 682, 741	

0/43m3当たり内訳書

現場打天端コンクリート

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	187	8, 408	1, 572, 296	187	1, 572, 296	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 2	0 191, 100	0 382, 200			WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 63	0 189, 100	0 119, 133			WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0. 43	0 185, 400	0 79, 722			WB810010
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 42. 5	0 25, 490	0 1, 083, 325			CB240010
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	4. 7	3, 523	16, 558	4. 7	16, 558	
コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満		0	0	0			CB224420
		孔	240	1, 777	426, 480	240	426, 480	
合 計					0 3, 679, 714			
変更積算金額					0 3, 359, 050			
								円／m3

0/280掛m2当たり内訳書

足場
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	278	4, 631	1, 287, 418	278	1, 287, 418	単一 79号
合 計					0			
					1, 287, 418		1, 287, 418	
変更積算金額					0			
					1, 175, 428		1, 175, 428	円／掛m2

0/84m当たり内訳書

足場
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			0	0	0			WB330340
		m	84	2, 739	230, 076	84	230, 076	単一 80号
合 計					0			
					230, 076		230, 076	
変更積算金額					0			
					210, 062		210, 062	円／m

一式当たり内訳書

応急作業

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			70	3,346	234,220			WYB00011
		時間	70	3,346	234,220	0	0	単一 83号
特殊作業員			70	2,900	203,000			WYB00012
		時間	70	2,900	203,000	0	0	単一 84号
普通作業員			70	2,520	176,400			WYB00013
		時間	70	2,520	176,400	0	0	単一 85号
運転手（特殊）			140	2,979	417,060			WYB00032
		時間	140	2,979	417,060	0	0	単一 86号
運転手（一般）			140	2,664	372,960			WYB00033
		時間	140	2,664	372,960	0	0	単一 87号
ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		70	1,527	106,890			WYB00037
		時間	70	1,527	106,890	0	0	単一 88号
ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好		70	2,319	162,330			WYB00039
		時間	70	2,319	162,330	0	0	単一 89号
バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		70	2,566	179,620			WYB00052
		時間	70	2,566	179,620	0	0	単一 90号
バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)		70	3,691	258,370			WYB00053
		時間	70	3,691	258,370	0	0	単一 91号
合 計					1,926,902			
					0			
							-1,926,902	

62m当たり内訳書

防護柵撤去(カートレール)

第 24号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

86m当たり内訳書

舗装版切断
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		86. 1	558. 2	48, 061			CB430510
		m	86. 1	558. 2	48, 061	0	0	
合 計					43, 872			
					43, 872		0	

1回当たり内訳書

スクラップ^o 運搬

第 26号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

濁水運搬

第 27号内訳書

單價使用年月	2023. 09
步掛使用年月	2023. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2, 100m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 28号内訳書 (設置)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		1, 733	278. 7	482, 987			CA900010
		m 3	1, 733	278. 7	482, 987	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		931	360. 5	335, 625			CB210110
		m 3	931	360. 5	335, 625	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		802	1, 498	1, 201, 396			CB210110
		m 3	802	1, 498	1, 201, 396	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		2, 110	157	331, 270			CA900310
		m 3	2, 110	157	331, 270	0	0	
合 計					2, 146, 764			
					2, 146, 764		0	

2, 100/0m3当たり内訳書

第 29号内訳書 工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		2, 110	278. 7	588, 057			CA900010
		m 3	2, 110	278. 7	588, 057	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り		1, 942	5, 213	10, 123, 646			CB210110
	60. 0km以下	m 3	1, 942	5, 213	10, 123, 646	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 有り 60. 0km以下		169	6, 359	1, 074, 671			CB210110
		m 3	169	6, 359	1, 074, 671	0	0	
残土等処分	ほぐし土量		2, 549	800	2, 039, 200			WYB00041
		m 3	2, 549	800	2, 039, 200	0	0	単一 104号
合 計					12, 623, 031			
					0		-12, 623, 031	

0/3, 600m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 30号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	3, 584	278. 7	998, 860	3, 584	998, 860	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	948	5, 213	4, 941, 924	948	4, 941, 924	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 有り 60. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	169	6, 359	1, 074, 671	169	1, 074, 671	
残土等処分	ほぐし土量		0	0	0			WYB00047
		m 3	1, 357	800	1, 085, 600	1, 357	1, 085, 600	単一 105号
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2, 467	3, 494	8, 619, 698	2, 467	8, 619, 698	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	2, 467	122. 2	301, 467	2, 467	301, 467	
合 計					0			
					17, 022, 220		17, 022, 220	
変更積算金額					0			
					15, 541, 633		15, 541, 633	円／m3

0/25袋当たり内訳書

袋詰玉石
第 31号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去	2t用		0	0	0			WYB00015
		袋	25	3, 567	89, 175	25	89, 175	単一 106号
袋詰玉石運搬 (L = 8. 6 k m))	普通型 10～11t車		0	0	0			WYB00027
		袋	25	3, 117	77, 925	25	77, 925	単一 107号
袋詰玉石荷卸	2t用		0	0	0			WYB00042
		袋	25	2, 568	64, 200	25	64, 200	単一 108号
合 計					0			
					231, 300		231, 300	
変更積算金額					0			
					211, 168		211, 168	円／袋

45m当たり内訳書

仮設防護柵（設置）（支給品）

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		45	6, 236	280, 620			WB821110
		m	45	6, 236	280, 620	0	0	単一 109号
ガードレール（支給品）	Gr-B-2B 置式用		45	0	0			WYB00154
		m	45	0	0	0	0	単一 110号
プレキャスト防護柵基礎（ 支給品）	B=400 L=3000		15	0	0			WYB00155
		個	15	0	0	0	0	単一 111号
連結プレート（支給品）	置式用		14	0	0			WYB00156
		個	14	0	0	0	0	単一 112号
合 計					256, 211			
					256, 211			

一式当たり内訳書

仮橋監視設備

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
T I C S メッセージャース イッチ（賃料）	電光掲示板本体 賃料月数7ヶ月		10	2, 450, 000	24, 500, 000			WYB00313
		台	10	2, 450, 000	24, 500, 000	0	0	単一 114号
T I C S メッセージャース イッチ（賃料）	電光掲示板保証料 賃料月数7ヶ月		10	84, 000	840, 000			WYB00314
		台	10	84, 000	840, 000	0	0	単一 115号
T I C S メッセージャース イッチ（賃料）	simカード費 賃料月数7ヶ月		10	84, 000	840, 000			WYB00315
		台	10	84, 000	840, 000	0	0	単一 116号
T I C S サーバー利用料	専用サーバー利用料		7	60, 000	420, 000			WYB00316
		月	7	60, 000	420, 000	0	0	単一 117号
W E B カメラ通信費用	simカード費 賃料日数211日		4	84, 400	337, 600			WYB00317
		台	4	84, 400	337, 600	0	0	単一 118号
W E B カメラ通信費用	インターネット通信費 賃料日数211日		4	25, 320	101, 280			WYB00318
		台	4	25, 320	101, 280	0	0	単一 119号
W E B カメラ通信費用	録画媒体管理費 賃料日数211日		4	42, 200	168, 800			WYB00319
		台	4	42, 200	168, 800	0	0	単一 120号
W E B カメラ通信費用	録画媒体保存費 賃料日数211日		4	42, 200	168, 800			WYB00320
		台	4	42, 200	168, 800	0	0	単一 121号
L E D パトランプ通信費	インターネット通信費 賃料日数211日		8	84, 400	675, 200			WYB00321
		台	8	84, 400	675, 200	0	0	単一 122号
電気料金			1		24, 228			WYB00322
		式	1		24, 228	0	0	単一 123号
合 計					25, 633, 877			
					0		-25, 633, 877	

一式当たり内訳書

仮橋監視設備

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
T I C S メッセージャース イッチ（賃料）	電光掲示板本体 賃料月数11.2ヶ月		0	0	0			WYB00324
		台	10	3,920,000	39,200,000	10	39,200,000	単一 124号
T I C S メッセージャース イッチ（賃料）	電光掲示板保証料 賃料月数11.2ヶ月		0	0	0			WYB00325
		台	10	134,400	1,344,000	10	1,344,000	単一 125号
T I C S メッセージャース イッチ（賃料）	simカード費 賃料月数11.2ヶ月		0	0	0			WYB00326
		台	10	134,400	1,344,000	10	1,344,000	単一 126号
T I C S サーバー利用料	専用サーバー利用料		0	0	0			WYB00327
		月	11.2	60,000	672,000	11.2	672,000	単一 127号
W E B カメラ通信費用	simカード費 賃料日数335日		0	0	0			WYB00328
		台	4	134,000	536,000	4	536,000	単一 128号
W E B カメラ通信費用	インターネット通信費 賃料日数335日		0	0	0			WYB00329
		台	4	40,200	160,800	4	160,800	単一 129号
W E B カメラ通信費用	録画媒体管理費 賃料日数335日		0	0	0			WYB00330
		台	4	67,000	268,000	4	268,000	単一 130号
W E B カメラ通信費用	録画媒体保存費 賃料日数335日		0	0	0			WYB00331
		台	4	67,000	268,000	4	268,000	単一 131号
L E D パトランプ通信費	インターネット通信費 賃料日数335日		0	0	0			WYB00332
		台	8	134,000	1,072,000	8	1,072,000	単一 132号
電気料金			0		0			WYB00333
		式	1		34,801	1	34,801	単一 133号
合 計					0			
					44,899,601		44,899,601	
変更積算金額					0			
					40,994,252		40,994,252	円／式

120/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		120	26, 130	3, 135, 600			WB253010
		m	120	26, 130	3, 135, 600	0	0	単一 134号
単独ポート φ 300 1m×20m 1000N/3cm未満 255日								
合 計					2, 862, 866			
					0		-2, 862, 866	

0/120m当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	120	25, 140	3, 016, 800	120	3, 016, 800	単一 135号
単独ポート φ 300 1m×20m 1000N/3cm未満 241日								
合 計					0			
					3, 016, 800		3, 016, 800	
変更積算金額					0			
					2, 754, 399		2, 754, 399	円／m

一式当たり内訳書

鉄筋挿入工（材料費）

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2. 0m		70	1, 660	116, 200			WYB00005
		本	70	1, 660	116, 200	0	0	単一 137号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2. 5m		70	2, 070	144, 900			WYB00006
		本	70	2, 070	144, 900	0	0	単一 138号
ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=3. 0m		70	2, 490	174, 300			WYB00009
		本	70	2, 490	174, 300	0	0	単一 139号
スペーサー（材料費）	D19用		420	500	210, 000			WYB00014
		個	420	500	210, 000	0	0	単一 140号
ナット（材料費）	D19用		210	420	88, 200			WYB00002
		個	210	420	88, 200	0	0	単一 141号
球面ワッシャー（材料費）	D19用		210	370	77, 700			WYB00001
		個	210	370	77, 700	0	0	単一 142号
角座金（材料費）	150×150×9		210	440	92, 400			WYB00004
		枚	210	440	92, 400	0	0	単一 143号
合 計					824, 948			
					824, 948			

24回当たり内訳書

削孔機固定用ワイヤセット

第 39号内訳書

單価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1回当たり内訳書

削孔機据付・撤去

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔機据付・撤去			1	233, 300	233, 300			WYB00026
		回	1	233, 300	233, 300	0	0	単一 152号
合 計					212, 969			
					212, 969		0	

187/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			46	15, 120	695, 520			WB010211
		人 日	46	15, 120	695, 520	0	0	単一 153号
交通誘導警備員 B			141	13, 340	1, 880, 940			WB010212
		人 日	141	13, 340	1, 880, 940	0	0	単一 154号
合 計					2, 352, 360			
					0			
							-2, 352, 360	

0/324人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人 日	52	15, 120	786, 240	52	786, 240	単一 155号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人 日	272	13, 340	3, 628, 480	272	3, 628, 480	単一 156号
合 計					0			
					4, 414, 720		4, 414, 720	
変更積算金額					0			
					4, 030, 728		4, 030, 728	円／人日

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム

第 43号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 44号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 45号内訳書

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	900千円		0		0			WB010610
		式	1		900, 000	1	900, 000	単一 161号
合 計					0			
					900, 000		900, 000	
変更積算金額					0			
					900, 000		900, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元出来形管理・3次元データ納品の費用 (ICT)

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用 (I C T)			0		0			WYB00055
		式	1		620, 000	1	620, 000	単一 162号
合 計					0			
					620, 000		620, 000	
変更積算金額					0			
					620, 000		620, 000	円／式

一式当たり内訳書

アンカー基本調査試験費

第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔（アンカー）	無し（ ケーラ 型）二重管方式 90mm 軟岩		6. 5	13, 680	88, 920			CB223910
		m	6. 5	13, 680	88, 920	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	二重防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 無し		1	29, 980	29, 980			CB223920
		本	1	29, 980	29, 980	0	0	
グラウト注入（アンカー）			0. 13	64, 650	8, 404			CB223940
		m 3	0. 13	64, 650	8, 404	0	0	
基本試験受圧板設置工	鋼製板		1	35, 960	35, 960			WYB00008
		基	1	35, 960	35, 960	0	0	単一 163号
基本試験受圧板撤去工	鋼製板		1	28, 770	28, 770			WYB00017
		基	1	28, 770	28, 770	0	0	単一 164号
アンカー（材料費）	8. 7m 0m 0m 0kg 1組 1組		1		62, 560			CB223980
		式	1		62, 560	0	0	
合 計					232, 449			
					232, 449		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費用			1	100, 000	100, 000			WYB00054
		工事	1	100, 000	100, 000	0	0	単一 165号
合 計					91, 302			
					91, 302		0	

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 50号内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カードリーダー	Windows		0	0	0			WYB00075
		台	1	10, 000	10, 000	1	10, 000	単一 166号
現場利用料	カードタッチ費用		0		0			WYB00076
		式	1		10, 340	1	10, 340	単一 167号
合 計					0			
					20, 340		20, 340	
変更積算金額					0			
					20, 340		20, 340	円／式

一式当たり内訳書

第 51号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	車載式		0	0	0			WYB00040
		基・月	9. 5	51, 000	484, 500	9. 5	484, 500	単一 168号
合 計					0			
					484, 500		484, 500	
変更積算金額					0			
					484, 500		484, 500	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	533. 2	
						1		533. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土工（ICT）		土砂 オープンカット		1	584. 1	584. 1	WYB00049		
			m 3	1	584. 1	584. 1	単一 53号		
計						584. 1			
						584. 1			
単価						584. 1			
						584. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	軟岩 オープンカット	単位	m3	数量	1	単価	1, 707
						1		1, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土工 (I C T)		軟岩 オープンカット(破砕片除去含まず)		1	1, 870	1, 870	WYB00087	
			m 3	1	1, 870	1, 870	単一 54号	
計						1, 870		
						1, 870		
単価						1, 870	円／m3	
						1, 870		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	562. 6	
						1		562. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準		1	616. 2	616. 2	CB210110		
		バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	1	616. 2	616. 2			
計						616. 2			
						616. 2			
単価						616. 2	円／m3		
						616. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	686. 4	
						1		686. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準		1	751. 8	751. 8	CB210110		
		バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 軟岩 無し 0. 5km以下	m 3	1	751. 8	751. 8			
計						751. 8			
						751. 8			
単価						751. 8			
						751. 8			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込(ルーズ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	312. 7	
						1		312. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満		1	342. 5	342. 5	CA900010		
			m 3	1	342. 5	342. 5			
計						342. 5			
						342. 5			
単価						342. 5	円／m3		
						342. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	257. 8
						1		257. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	282. 4	282. 4	CA900010	
			m 3	1	282. 4	282. 4		
計						282. 4		
						282. 4		
単価						282. 4	円／m3	
						282. 4		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 028
						1		5, 028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満		1	5, 509	5, 509	CA900030	
			m 3	1	5, 509	5, 509		
計						5, 509		
						5, 509		
単価						5, 509		
						5, 509	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 138
						1		5, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 628	5, 628	CA900040	
			m 3	1	5, 628	5, 628		
計						5, 628		
						5, 628		
単価						5, 628		
						5, 628	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	114. 7	
						1		114. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	125. 7	125. 7	CA900310		
			m 3	1	125. 7	125. 7			
計						125. 7			
						125. 7			
単価						125. 7	円／m3		
						125. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 569	
						1		1, 569	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準	m 3	1	1, 719	1, 719	CB210110		
		バックホ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し		1	1, 719	1, 719			
計						1, 719			
						1, 719			
単価						1, 719	円／m3		
						1, 719			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (砂質土・粘性土)	単位	m	数量	1	単価	6, 269	
						1		6, 269	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔 (アンカー)		有り (スリット型) 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土		1	6, 868	6, 868	CB223910		
			m	1	6, 868	6, 868			
計						6, 868			
						6, 868			
単価						6, 868	円／m		
						6, 868			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	削孔(アンカー)	杭径 90mm (埴質土)	単位	m	数量	1	単価	10,351
						1		10,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り(スリット型) 二重管方式 90mm 埴質土		1	11,340	11,340	CB223910	
			m	1	11,340	11,340		
計						11,340		
						11,340		
単価						11,340	円／m	
						11,340		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	削孔 (アンカー)	杭径 90mm (硬岩)	単位	m	数量	1	単価	16, 869
						1		16, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り (スリット型) 二重管方式 90mm 硬岩		1	18, 480	18, 480	CB223910	
			m	1	18, 480	18, 480		
計						18, 480		
						18, 480		
単価						18, 480		
						18, 480	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	57, 920
						1		57, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入 (アンカー)				1	63, 450	63, 450	CB223940	
			m 3	1	63, 450	63, 450		
計						63, 450		
						63, 450		
単価						63, 450		
						63, 450	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10m	単位	本	数量	1	単価	358, 086	
						1		358, 086	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		A工法(クレーン工法) モルタル杭(H形鋼)		1	392, 200	392, 200	WB230810		
		424mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 4m/本 0m/本 10m/本 無し	本	1	392, 200	392, 200	単一 58号		
計						392, 200			
						392, 200			
単価						392, 200			
						392, 200	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	427, 567
						1		427, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) (A工法)		杭径424mm H形鋼 杭長10. 5m 削孔長4. 0m		1	468, 300	468, 300	WYB00119	
			本	1	468, 300	468, 300	単一 59号	
計						468, 300		
						468, 300		
単価						468, 300	円／本	
						468, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	432, 771	
						1		432, 771	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) (A工法)		杭径424mm H形鋼 杭長11. 0m 削孔長4. 0m		1	474, 000	474, 000	WYB00136		
			本	1	474, 000	474, 000	単一 60号		
計						474, 000			
						474, 000			
単価						474, 000	円／本		
						474, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11. 5m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	438, 067
						1		438, 067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) (A工法)		杭径424mm H形鋼 杭長11. 5m 削孔長4. 0m		1	479, 800	479, 800	WYB00093	
			本	1	479, 800	479, 800	単一 61号	
計						479, 800		
						479, 800		
単価						479, 800	円／本	
						479, 800		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12m (H300×300, 頭出6m超)	単位	本	数量	1	単価	443, 271
						1		443, 271
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) (A工法)	杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長4. 0m		1	485, 500	485, 500	WYB00141	
			本	1	485, 500	485, 500	単一 62号	
	計					485, 500		
						485, 500		
	単価					485, 500		
						485, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	根固モルタル	1:3 高炉	単位	m3	数量	1	単価	20, 447
						1		20, 447
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めモルタル (材料費)	1:3 高炉		1	22, 400	22, 400	WYB00003	
			m 3	1	22, 400	22, 400	単一 63号	
	計					22, 400		
						22, 400		
	単価					22, 400		
						22, 400	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一21号	暗渠排水管 (φ300)	据付 波状管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	5,488
						1		5,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	6,011	6,011	CB222770	
			m	1	6,011	6,011		
計						6,011		
						6,011		
単価						6,011		
						6,011	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一22号	暗渠排水管 (φ400)	据付 波状管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	9,203
						1		9,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		1	10,080	10,080	CB222770	
			m	1	10,080	10,080		
計						10,080		
						10,080		
単価						10,080		
						10,080	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	538. 6	
						1		538. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用		1	590. 1	590. 1	CB410030		
			m 2	1	590. 1	590. 1			
計						590. 1			
						590. 1			
単価						590. 1			
						590. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 848
						1		1, 848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm	m 2	1	2, 025	2, 025	CB410240	
		再生粗粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 025	2, 025		
計						2, 025		
						2, 025		
単価						2, 025	円／m2	
						2, 025		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,811	
						1		1,811	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,984	1,984	CB410260		
		再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,984	1,984			
計						1,984			
						1,984			
単価						1,984	円／m2		
						1,984			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	288. 4	
						1		288. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し		1	316	316	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	316	316	単一 81号		
計						316			
						316			
単価						316			
						316	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	消波根固めブロック製作	平型 ブロック種類 (実質量) 2 t	単位	個	数量	1	単価	31, 265
						1		31, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40 (高炉) 0. 86m3を超え0. 94m3以下		1	34, 250	34, 250	CB310010	
			個	1	34, 250	34, 250		
計						34, 250		
						34, 250		
単価						34, 250		
						34, 250	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	5, 939
						1		5, 939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2. 5t以下 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 標準	個	1	1, 670	1, 670	CB310180	
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下 陸上 15個 層積 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 標準	個	1	4, 836	4, 836	CB310070	
			個	1	4, 836	4, 836		
計						6, 506		
						6, 506		
単価						6, 506		
						6, 506	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入有	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック製品費	2t平型 噛み合わせ連結仕様		0	0	0	WYB00010	
			個	1	61,010	61,010	単一 82号	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 15個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0	CB310070	
			個	1	4,836	4,836		
	計					0		
						65,846		
	単価					0		
						65,850	円／個	
	変更積算単価							
						60,110	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 7.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,148
						1		2,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 7.5km以下		1	2,354	2,354	CB310040	
			個	1	2,354	2,354		
計						2,354		
						2,354		
単価						2,354		
						2,354	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	842. 2
						1		842. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	922. 6	922. 6	CB224720	
			m 2	1	922. 6	922. 6		
計						922. 6		
						922. 6		
単価						922. 6		
						922. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 102
						1		7, 102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 780	7, 780	WB824010	
			m 3	1	7, 780	7, 780	単一 93号	
計						7, 780		
単価						7, 780		
						7, 780	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	158. 1
						1		158. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	173. 3	173. 3	CB430310	
			m 2	1	173. 3	173. 3		
計						173. 3		
単価						173. 3		
						173. 3	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 138	
						1		3, 138	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	3, 438	3, 438	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3, 438	3, 438			
計						3, 438			
						3, 438			
単価						3, 438	円／m3		
						3, 438			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 546
						1		1, 546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		1	1, 694	1, 694	CB227010	
		無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 694	1, 694		
計						1, 694		
						1, 694		
単価						1, 694	円／m3	
						1, 694		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	般運搬	廃プラスチック類	単位	t	数量	0	単価	0
						1		4, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		廃プラスチック類 L=40km以下		0	0	0	WYB00057	
			t	1	5, 000	5, 000	単一 96号	
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000	円／t	
変更積算単価						4, 565	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	般運搬	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		10, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬		混合廃棄物 L=25km以下		0	0	0	WYB00061	
			t	1	11, 000	11, 000	単一 97号	
計						0		
						11, 000		
単価						0		
						11, 000	円／t	
変更積算単価						10, 050	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 862
						1		3, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 98号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 862
						1		3, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単－ 99号	
計						4, 230		
						4, 230		
単価						4, 230		
						4, 230	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	処分	金属くず ^a	単位	t	数量	1	単価	-23, 730	
						1		-23, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スクラップ		金属くず ^a		1	-26, 000	-26, 000	WYB00056		
			t	1	-26, 000	-26, 000	単一 100号		
計						-26, 000			
						-26, 000			
単価						-26, 000			
						-26, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	汚泥処分		単位	t	数量	1	単価	27, 390
						1		27, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	30, 000	30, 000	WB020052	
			t	1	30, 000	30, 000	単一 101号	
計						30, 000		
						30, 000		
単価						30, 000	円／t	
						30, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	t	数量	0	単価	0
						1		45, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	50, 000	50, 000	単－ 102号	
計						0		
						50, 000		
単価						0		
						50, 000	円／t	
変更積算単価								
						45, 650	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	殻処分	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		52, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	57, 000	57, 000	単－ 103号	
計						0		
						57, 000		
単価						0		
						57, 000	円／t	
変更積算単価								
						52, 040	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	仮設防護柵（撤去・再設置）（流用品）		単位	m	数量	1	単価	10, 444	
						1		10, 444	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		1	5, 195	5, 195	WB821130		
			m	1	5, 195	5, 195	単一 113号		
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		1	6, 236	6, 236	WB821110		
			m	1	6, 236	6, 236	単一 109号		
計						11, 431			
						11, 431			
単価						11, 440			
						11, 440			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	仮設用モルタル吹付	t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	5, 651
						1		5, 651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 500m2以上1000m2未満 無 無		1	6, 190	6, 190	WB810810	
			m 2	1	6, 190	6, 190	単一 136号	
計						6, 190		
						6, 190		
単価						6, 190		
						6, 190	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－46号	削孔	二重管方式 φ90mm コンクリート	単位	m	数量	1	単価	34, 204	
						1		34, 204	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔		二重管方式 φ90mm コンクリート		1	37, 470	37, 470	WYB00022		
			m	1	37, 470	37, 470	単－ 144号		
計						37, 470			
						37, 470			
単価						37, 470			
						37, 470			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	削孔	二重管方式 φ90mm 礫質土	単位	m	数量	1	単価	24, 966
						1		24, 966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔		二重管方式 φ90mm 礫質土		1	27, 350	27, 350	WYB00044	
			m	1	27, 350	27, 350	単一 145号	
計						27, 350		
						27, 350		
単価						27, 350	円／m	
						27, 350		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	26, 180	
						1		26, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔		二重管方式 φ90mm 軟岩		1	28, 680	28, 680	WYB00034		
			m	1	28, 680	28, 680	単一 146号		
計						28, 680			
						28, 680			
単価						28, 680			
						28, 680			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	鋼材挿入	2. 0m以下	単位	本	数量	1	単価	1, 171	
						1		1, 171	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材挿入		2. 0m以下		1	1, 283	1, 283	WYB00019		
			本	1	1, 283	1, 283	単一 147号		
計						1, 283			
						1, 283			
単価						1, 283	円／本		
						1, 283			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	鋼材挿入	2. 0m超3. 0m以下	単位	本	数量	1	単価	1, 809
						1		1, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材挿入		2. 0m超3. 0m以下		1	1, 982	1, 982	WYB00025	
			本	1	1, 982	1, 982	単－ 148号	
計						1, 982		
						1, 982		
単価						1, 982		
						1, 982	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	298, 686
						1		298, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入				1	327, 200	327, 200	WYB00020	
			m 3	1	327, 200	327, 200	単－ 149号	
計						327, 200		
						327, 200		
単価						327, 200		
						327, 200	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一52号	頭部締付		単位	本	数量	1	単価	3,412
						1		3,412
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
頭部締付				1	3,738	3,738	WYB00021	
			本	1	3,738	3,738	単一 150号	
計						3,738		
						3,738		
単価						3,738		
						3,738	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	土工（ＩＣＴ）	土砂 オープンカット	単位	m 3	数量	100	単価	584. 1	
						100		584. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ型）運転				0. 667	87, 560	58, 402	WYB00082		
			日	0. 667	87, 560	58, 402	単－ 169号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						58, 410			
						58, 410			
単価						584. 1			
						584. 1	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	土工（ＩＣＴ）	軟岩 オープンカット(破砕片除去含まず)	単位	m 3	数量	10	単価	1, 870
						10		1, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転				0. 169	102, 500	17, 322	WYB00088	
			日	0. 169	102, 500	17, 322	単－ 170号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		1, 378		
			式	1		1, 378		
計						18, 700		
						18, 700		
単価						1, 870		
						1, 870	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	残土等処分	土砂 ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	800	
						1		800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	800	800	WB020051		
			m 3	1	800	800	単－ 171号		
計						800			
						800			
単価						800			
						800			円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	土工（I C T）	土砂 オープンカット	単位	m 3	数量	100	単価	587. 5
						100		587. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転				0. 667	88, 080	58, 749	WYB00086	
			日	0. 667	88, 080	58, 749	単－ 172号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						58, 750		
						58, 750		
単価						587. 5		
						587. 5		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－57号	土工（I C T）	軟岩 オープンカット(破砕片除去含まず)	単位	m 3	数量	10	単価	1, 879
						10		1, 879
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転			0. 169	103, 000	17, 407	WYB00092	
			日	0. 169	103, 000	17, 407	単－ 173号	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		1, 383		
			式	1		1, 383		
	計					18, 790		
						18, 790		
	単価					1, 879		
						1, 879	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 4m/本 0m/本 10m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	392, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 55	26, 775	14, 726		
とび工			人	0. 55	25, 935	14, 264		
特殊作業員			人	0. 55	23, 205	12, 762		
普通作業員			人	0. 55	20, 160	11, 088		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	0. 864	22, 400	19, 353		
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	0. 93	124, 000	115, 320		
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	0. 55	85, 060	46, 783	WK230210 単一 174号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼） 424mm	日	0. 55	36, 310	19, 970	WK230180 単一 175号	
空気圧縮機運転			日	1. 65	26, 410	43, 576	WK230150 単一 176号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	0. 55	66, 390	36, 514	WK230430 単一 177号	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		57, 844		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 424mm 本設（目的）物の場合 0m/本 0m/本 4m/本 0m/本 10m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	392, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						392, 200		
単価						392, 200	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単－59号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（Ａ工法）	杭径424mm H形鋼 杭長10. 5m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	468, 300
						1	468, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 7	26, 775	18, 742	
			人	0. 7	26, 775	18, 742	
とび工				0. 7	25, 935	18, 154	
			人	0. 7	25, 935	18, 154	
特殊作業員				0. 7	23, 205	16, 243	
			人	0. 7	23, 205	16, 243	
普通作業員				0. 7	20, 160	14, 112	
			人	0. 7	20, 160	14, 112	
モルタル		1：3 高炉		0. 864	22, 400	19, 353	
			m 3	0. 864	22, 400	19, 353	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0. 977	124, 000	121, 148	
			t	0. 977	124, 000	121, 148	
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0. 7	85, 060	59, 542	WYB00120
			日	0. 7	85, 060	59, 542	単－ 178号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ 508～762mm		0. 7	36, 310	25, 417	WYB00121
			日	0. 7	36, 310	25, 417	単－ 179号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 吐出量18～19m3/min		2. 1	26, 410	55, 461	WYB00122
			日	2. 1	26, 410	55, 461	単－ 180号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0. 7	66, 390	46, 473	WYB00124
			日	0. 7	66, 390	46, 473	単－ 181号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		73, 655	
			式	1		73, 655	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 07
步掛使用年月	2023. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一60号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長11. 0m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	474, 000
						1	474, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 7	26, 775	18, 742	
			人	0. 7	26, 775	18, 742	
とび工				0. 7	25, 935	18, 154	
			人	0. 7	25, 935	18, 154	
特殊作業員				0. 7	23, 205	16, 243	
			人	0. 7	23, 205	16, 243	
普通作業員				0. 7	20, 160	14, 112	
			人	0. 7	20, 160	14, 112	
モルタル		1：3 高炉		0. 864	22, 400	19, 353	
			m 3	0. 864	22, 400	19, 353	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1. 023	124, 000	126, 852	
			t	1. 023	124, 000	126, 852	
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0. 7	85, 060	59, 542	WYB00137
			日	0. 7	85, 060	59, 542	単一 178号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 7	36, 310	25, 417	WYB00138
			日	0. 7	36, 310	25, 417	単一 179号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 吐出量18～19m3/min		2. 1	26, 410	55, 461	WYB00139
			日	2. 1	26, 410	55, 461	単一 180号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0. 7	66, 390	46, 473	WYB00140
			日	0. 7	66, 390	46, 473	単一 181号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		73, 651	
			式	1		73, 651	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長11. 0m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	単価	474, 000
						1		474, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					474, 000		
						474, 000		
	単価					474, 000		
						474, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一61号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長11. 5m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	479, 800
						1	479, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 7	26, 775	18, 742	
			人	0. 7	26, 775	18, 742	
とび工				0. 7	25, 935	18, 154	
			人	0. 7	25, 935	18, 154	
特殊作業員				0. 7	23, 205	16, 243	
			人	0. 7	23, 205	16, 243	
普通作業員				0. 7	20, 160	14, 112	
			人	0. 7	20, 160	14, 112	
モルタル		1：3 高炉		0. 864	22, 400	19, 353	
			m 3	0. 864	22, 400	19, 353	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1. 07	124, 000	132, 680	
			t	1. 07	124, 000	132, 680	
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0. 7	85, 060	59, 542	WYB00128
			日	0. 7	85, 060	59, 542	単一 178号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 7	36, 310	25, 417	WYB00095
			日	0. 7	36, 310	25, 417	単一 179号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクエア型 吐出量18～19m3/min		2. 1	26, 410	55, 461	WYB00096
			日	2. 1	26, 410	55, 461	単一 180号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0. 7	66, 390	46, 473	WYB00130
			日	0. 7	66, 390	46, 473	単一 181号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		73, 623	
			式	1		73, 623	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長11. 5m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	単価	479, 800
						1		479, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						479, 800		
						479, 800		
単価						479, 800		
						479, 800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一62号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	485, 500
						1	485, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 7	26, 775	18, 742	
			人	0. 7	26, 775	18, 742	
とび工				0. 7	25, 935	18, 154	
			人	0. 7	25, 935	18, 154	
特殊作業員				0. 7	23, 205	16, 243	
			人	0. 7	23, 205	16, 243	
普通作業員				0. 7	20, 160	14, 112	
			人	0. 7	20, 160	14, 112	
モルタル		1：3 高炉		0. 864	22, 400	19, 353	
			m 3	0. 864	22, 400	19, 353	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1. 116	124, 000	138, 384	
			t	1. 116	124, 000	138, 384	
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0. 7	85, 060	59, 542	WYB00142
			日	0. 7	85, 060	59, 542	単一 178号
ダウンザホールハンマ運転		空圧式 掘削孔径φ508～762mm		0. 7	36, 310	25, 417	WYB00143
			日	0. 7	36, 310	25, 417	単一 179号
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクュ型 吐出量18～19m3/min		2. 1	26, 410	55, 461	WYB00144
			日	2. 1	26, 410	55, 461	単一 180号
ラフテレーンクレーン運転		油圧ジブ型25t吊		0. 7	66, 390	46, 473	WYB00145
			日	0. 7	66, 390	46, 473	単一 181号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		73, 619	
			式	1		73, 619	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）（A工法）	杭径424mm H形鋼 杭長12. 0m 削孔長4. 0m	単位	本	数量	1	単価	485, 500
						1		485, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						485, 500		
						485, 500		
単価						485, 500		
						485, 500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	根固めモルタル（材料費）	1:3 高炉	単位	m 3	数量	1	単価	22, 400
						1		22, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル		1 : 3 高炉		1	22, 400	22, 400		
			m 3	1	22, 400	22, 400		
	計					22, 400		
						22, 400		
	単価					22, 400		
						22, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 657. 5	73, 657		
	諸雑費（まるめ）		式	1		23		
	計					191, 100		
	単価					191, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	円形型枠	φ 500	単位	箇所	数量	10	単価	2, 373
						10		2, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 1	20, 160	2, 016		
			人	0. 1	20, 160	2, 016		
円形型枠材		φ 500 L=4. 0m		1. 3	16, 700	21, 710		
			本	1. 3	16, 700	21, 710		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						23, 730		
						23, 730		
単価						2, 373		
						2, 373	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一66号	親杭パネル設置		単位	m 2	数量	100	9, 676
						100	9, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	26, 775	133, 875	
			人	5	26, 775	133, 875	
ブロック工				10	26, 250	262, 500	
			人	10	26, 250	262, 500	
普通作業員				15	20, 160	302, 400	
			人	15	20, 160	302, 400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		5	41, 200	206, 000	
			日	5	41, 200	206, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		62, 825	
			式	1		62, 825	
計						967, 600	
						967, 600	
単価						9, 676	
						9, 676	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	透水防砂材設置	4. 0×500	単位	m 2	数量	100	単価	951
						100		951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 6	20, 160	12, 096		
			人	0. 6	20, 160	12, 096		
透水防砂材		t=4mm		100	830	83, 000		
			m 2	100	830	83, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						95, 100		
						95, 100		
単価						951		
						951	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	親杭パネル（材料費）	2-1000	単位	枚	数量	1	単価	168, 000
						1		168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-1000		1	168, 000	168, 000		
			枚	1	168, 000	168, 000		
計						168, 000		
						168, 000		
単価						168, 000		
						168, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	親杭パネル（材料費）	2-500	単位	枚	数量	1	単価	107, 000
						1		107, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		2-500		1	107, 000	107, 000		
			枚	1	107, 000	107, 000		
計						107, 000		
						107, 000		
単価						107, 000		
						107, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	親杭パネル（材料費）	4-500	単位	枚	数量	1	単価	188, 000
						1		188, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500		1	188, 000	188, 000		
			枚	1	188, 000	188, 000		
計						188, 000		
						188, 000		
単価						188, 000		
						188, 000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A30)	単位	枚	数量	1	単価	297, 000
						1		297, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A30)		1	297, 000	297, 000		
			枚	1	297, 000	297, 000		
計						297, 000		
						297, 000		
単価						297, 000		
						297, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	親杭パネル（材料費）	4-500 (A50)	単位	枚	数量	1	単価	490, 000
						1		490, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親杭パネル		4-500 (A50)		1	490, 000	490, 000		
			枚	1	490, 000	490, 000		
計						490, 000		
						490, 000		
単価						490, 000	円／枚	
						490, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	26, 775	42, 840		
とび工			人	8. 5	25, 935	220, 447		
普通作業員			人	1. 3	20, 160	26, 208		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		109, 145		
計						461, 500		
単価						4, 615	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	パネル切断		単位	m	数量	10	単価	47, 130
						10		47, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 3	26, 775	61, 582		
			人	2. 3	26, 775	61, 582		
特殊作業員				2. 3	23, 205	53, 371		
			人	2. 3	23, 205	53, 371		
諸雑費（率＋まるめ） 310%				1		356, 347		
			式	1		356, 347		
計						471, 300		
						471, 300		
単価						47, 130		
						47, 130		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 657. 5	73, 657		
	諸雑費（まるめ）		式	1		83		
	計					189, 100		
	単価					189, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 657. 5	73, 657		
	諸雑費（まるめ）		式	1		23		
	計					191, 100		
	単価					191, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 657. 5	73, 657		
	諸雑費（まるめ）		式	1		83		
	計					189, 100		
	単価					189, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	185, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 006. 65	70, 006		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					185, 400		
	単価					185, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9	29, 820	56, 658		
とび工			人	8. 4	27, 825	233, 730		
普通作業員			人	1. 8	21, 315	38, 367		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 900	35, 920		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		98, 425		
計						463, 100		
単価						4, 631	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	29, 820	2, 982		
とび工			人	0. 4	27, 825	11, 130		
普通作業員			人	0. 4	21, 315	8, 526		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		4, 752		
計						27, 390		
単価						2, 739	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-81号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	316
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	179	179, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	192	109, 440		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	440	11, 000		
軽油			L	44	135	5, 940		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 495		
計						316, 000		
単価						316	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	根固めブロック製品費	2t平型 噛み合わせ連結仕様	単位	個	数量	0	単価	0
						1		61, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック		2t平型 噛み合わせ連結仕様		0	0	0		
			個	1	61, 010	61, 010		
計						0		
						61, 010		
単価						0		
						61, 010	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 346
						1		3, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 125	26, 775	3, 346		
			人	0. 125	26, 775	3, 346		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 346		
						3, 346		
単価						3, 346		
						3, 346	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 900	
						1		2, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0. 125	23, 205	2, 900			
				0. 125	23, 205	2, 900			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						2, 900			
						2, 900			
単価						2, 900	円／時間		
						2, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 520	
						1		2, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 125	20, 160	2, 520			
			人	0. 125	20, 160	2, 520			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 520			
						2, 520			
単価						2, 520			
						2, 520	円／時間		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2, 979
						1		2, 979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	23, 835	2, 979		
			人	0. 125	23, 835	2, 979		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 979		
						2, 979		
単価						2, 979		
						2, 979	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 664
						1		2, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 125	21, 315	2, 664		
			人	0. 125	21, 315	2, 664		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 664		
						2, 664		
単価						2, 664		
						2, 664	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1, 527
						1		1, 527
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 5	135	472		
			L	3. 5	135	472		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			1	1, 020	1, 020		
		時間		1	1, 020	1, 020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			1	35	35		
		時間		1	35	35		
諸雑費（まるめ）				1		0		
		式		1		0		
計						1, 527		
						1, 527		
単価						1, 527		
						1, 527	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一89号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料含む）タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	2, 319
						1	2, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5. 4	135	729	
			L	5. 4	135	729	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1, 540	1, 540	
			時間	1	1, 540	1, 540	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	50	50	
			時間	1	50	50	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 319	
						2, 319	
単価						2, 319	
						2, 319	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一90号	バックホウ運転（損料）	山積0. 28m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	2, 566
						1	2, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				5. 9	135	796	
			L	5. 9	135	796	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1, 770	1, 770	
			時間	1	1, 770	1, 770	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 566	
						2, 566	
単価						2, 566	
						2, 566	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス型(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,691
						1		3,691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				8.6	135	1,161		
			L	8.6	135	1,161		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,530	2,530		
			時間	1	2,530	2,530		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,691		
						3,691		
単価						3,691		
						3,691	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一92号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1, 543. 5	1, 543	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 543	
単価						1, 543	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一93号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 7, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 780	7, 780	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 780	
単価						7, 780	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一94号	スクラップ運搬	運搬距離L=24. 7km	単位	回	数量	1	29, 960
						1	29, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 5	20, 160	10, 080	
			人	0. 5	20, 160	10, 080	
トラック[クレーン装置付]運転		ベ-ストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t		0. 5	39, 750	19, 875	WYB00043
			日	0. 5	39, 750	19, 875	単一 182号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						29, 960	
						29, 960	
単価						29, 960	
						29, 960	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一95号	濁水運搬	ライトバン 運搬距離L=26. 0km	単位	回	数量	1	7, 581
						1	7, 581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー		5. 4	158	853	
			L	5. 4	158	853	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5L		2	195	390	
			時間	2	195	390	
ライトバン [二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5L		1	1, 010	1, 010	
			供用日	1	1, 010	1, 010	
運転手（一般）				0. 25	21, 315	5, 328	
			人	0. 25	21, 315	5, 328	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7, 581	
						7, 581	
単価						7, 581	
						7, 581	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 L=40km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 L=40km以下		0	0	0		
			t	1	5, 000	5, 000		
計						0		
						5, 000		
単価						0		
						5, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	殻運搬	混合廃棄物 L=25km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		混合廃棄物 L=25km以下		0	0	0		
			t	1	11, 000	11, 000		
計						0		
						11, 000		
単価						0		
						11, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	スクラップ	金属くず	単位	t	数量	1	単価	-26, 000
						1		-26, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		金属くず		-1	26, 000	-26, 000		
			t	-1	26, 000	-26, 000		
計						-26, 000		
						-26, 000		
単価						-26, 000		
						-26, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		建設汚泥						
			t	100	30, 000	3, 000, 000		
計						3, 000, 000		
単価						30, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類						
			t	100	50, 000	5, 000, 000		
計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		57, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物						
			t	100	57, 000	5, 700, 000		
計						5, 700, 000		
単価						57, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	残土等処分	ほぐし土量	単位	m 3	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	800	800	WB020051	
			m 3	1	800	800	単－ 171号	
計						800		
						800		
単価						800		
						800	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	残土等処分	ほぐし土量	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	800	800	単－ 183号	
計						0		
						800		
単価						0		
						800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 25	29, 820	7, 455		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 25	25, 305	6, 326		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	21, 315	10, 657		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 25	44, 900	11, 225		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						35, 670		
単価						0		
						3, 567	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	袋詰玉石運搬（L＝8． 6 k m）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3, 117
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック運転	普通型 10～11t車		0	0	0	WYB00038	
			日	0. 65	47, 940	31, 161	単一 184号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						31, 170		
	単価					0		
						3, 117	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	袋詰玉石荷卸	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 18	29, 820	5, 367		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 18	25, 305	4, 554		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 36	21, 315	7, 673		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 18	44, 900	8, 082		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						25, 680		
単価						0		
						2, 568	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6, 236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	6, 236	6, 236		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 236		
単価						6, 236	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	ガードレール（支給品）	Gr-B-2B 置式用	単位	m	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-B-2B 置式用	m	1	8, 410	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／m	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	プレキャスト防護柵基礎（支給品）	B=400 L=3000	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		B=400 L=3000		1	46,000	0	支給品	
			個	1	46,000	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	連結プレート（支給品）	置式用	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート		置式用		1	3,800	0	支給品	
			個	1	3,800	0		
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量		単価	5, 195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去 昼間	連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5, 195	5, 195		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 195		
	単価					5, 195	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	T I C Sメッセンジャースイッチ（ 賃料）	電光掲示板本体 賃料月数7ヶ月	単位	台	数量	1	単価	2, 450, 000
						1		2, 450, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	T I C Sメッセンジャースイッチ	電光掲示板本体		7	350, 000	2, 450, 000		
			台・月	7	350, 000	2, 450, 000		
	計					2, 450, 000		
						2, 450, 000		
	単価					2, 450, 000		
						2, 450, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	T I C Sメッセンジャースイッチ（ 賃料）	電光掲示板保証料 賃料月数7ヶ月	単位	台	数量	1	単価	84, 000
						1		84, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T I C Sメッセンジャースイッチ		電光掲示板保証料		7	12, 000	84, 000		
			台・月	7	12, 000	84, 000		
計						84, 000		
						84, 000		
単価						84, 000		
						84, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	T I C Sメッセンジャースイッチ（ 賃料）	simカード費 賃料月数7ヶ月	単位	台	数量	1	単価	84, 000
						1		84, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T I C Sメッセンジャースイッチ		simカード費		7	12, 000	84, 000		
			台・月	7	12, 000	84, 000		
計						84, 000		
						84, 000		
単価						84, 000		
						84, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	WE Bカメラ通信費用	インターネット通信費 賃料日数211日	単位	台	数量	1	単価	25, 320
						1		25, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
WE Bカメラ通信費用		インターネット通信費		211	120	25, 320		
			台・日	211	120	25, 320		
計						25, 320		
						25, 320		
単価						25, 320		
						25, 320	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	WE Bカメラ通信費用	録画媒体管理費 賃料日数211日	単位	台	数量	1	単価	42, 200
						1		42, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
WE Bカメラ通信費用		録画媒体管理		211	200	42, 200		
			台・日	211	200	42, 200		
計						42, 200		
						42, 200		
単価						42, 200		
						42, 200	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	WE Bカメラ通信費用	録画媒体保存費 賃料日数211日	単位	台	数量	1	単価	42, 200	
						1		42, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
WE Bカメラ通信費用		録画媒体保存費		211	200	42, 200			
			台・日	211	200	42, 200			
計						42, 200			
						42, 200			
単価						42, 200			
						42, 200	円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	L E Dパトランプ通信費	インターネット通信費 賃料日数211日	単位	台	数量	1	単価	84, 400
						1		84, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L E Dパトランプ通信費		インターネット通信費		211	400	84, 400		
			台・日	211	400	84, 400		
計						84, 400		
						84, 400		
単価						84, 400		
						84, 400	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	電気料金		単位	式	数量	1	単価	24, 228	
						1		24, 228	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気料金				1		24, 228			
			式	1		24, 228			
計						24, 228			
						24, 228			
単価						24, 228			
						24, 228	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	T I C Sメッセンジャースイッチ（賃料）	電光掲示板本体 賃料月数11.2ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
						1	3,920,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T I C Sメッセンジャースイッチ		電光掲示板本体		0	0	0		
			台・月	11.2	350,000	3,920,000		
計						0		
						3,920,000		
単価						0		
						3,920,000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	T I C Sメッセンジャースイッチ（ 賃料）	電光掲示板保証料 賃料月数11.2ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
						1		134, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T I C Sメッセンジャースイッチ		電光掲示板保証料		0	0	0		
			台・月	11. 2	12, 000	134, 400		
計						0		
						134, 400		
単価						0		
						134, 400	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	T I C Sメッセンジャースイッチ（ 賃料）	simカード費 賃料月数11.2ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
						1		134, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T I C Sメッセンジャースイッチ		simカード費		0	0	0		
			台・月	11. 2	12, 000	134, 400		
計						0		
						134, 400		
単価						0		
						134, 400	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-127号	T I C Sサーバー利用料	専用サーバー利用料	単位	月	数量	0	単価	0
					1			60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T I C Sサーバー利用料		専用サーバー利用料		0	0	0		
			月	1	60, 000	60, 000		
計						0		
						60, 000		
単価						0		
						60, 000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	WE Bカメラ通信費用	simカード費 賃料日数335日	単位	台	数量	0	単価	0
					1			134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
WE Bカメラ通信費用		simカード費		0	0	0		
			台・日	335	400	134, 000		
計						0		
						134, 000		
単価						0		
						134, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	WE Bカメラ通信費用	インターネット通信費 賃料日数335日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		40, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
WE Bカメラ通信費用		インターネット通信費		0	0	0		
			台・日	335	120	40, 200		
計						0		
						40, 200		
単価						0		
						40, 200	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	WE Bカメラ通信費用	録画媒体管理費 賃料日数335日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		67, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
WE Bカメラ通信費用		録画媒体管理		0	0	0		
			台・日	335	200	67, 000		
計						0		
						67, 000		
単価						0		
						67, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一131号	WE Bカメラ通信費用	録画媒体保存費 賃料日数335日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		67, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
WE Bカメラ通信費用		録画媒体保存費		0	0	0		
			台・日	335	200	67, 000		
計						0		
						67, 000		
単価						0		
						67, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一132号	LEDパトランプ通信費	インターネット通信費 賃料日数335日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDパトランプ通信費		インターネット通信費		0	0	0		
			台・日	335	400	134, 000		
計						0		
						134, 000		
単価						0		
						134, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	電気料金		単位	式	数量	0	単価	0
						1		34, 801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気料金				0		0		
			式	1		34, 801		
計						0		
						34, 801		
単価						0	円／式	
						34, 801		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	26,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,802	280,200	WB253020 単－ 185号	
	汚濁防止フェンス	単独7ポート φ 300 1m×20m 1000N/3cm未満 255日	m	100	21,200	2,120,000		
	アンカー工 10%		式	1		212,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					2,613,000		
	単価					26,130	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	25, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2, 802	280, 200	WB253020	
汚濁防止フェンス		単独7ポート φ 300 1m×20m 1000N/3cm未満 241日	m	100	20, 300	2, 030, 000	単－ 186号	
アンカー工 10%			式	1		203, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						2, 514, 000		
単価						25, 140	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	6, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚 5 c m	m 2	1	6, 190. 38	6, 190		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 190		
	単価					6, 190	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2. 0m	単位	本	数量	1	単価	1, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	D19 SD345 L=2. 0m		1	1, 660	1, 660		
			本	1	1, 660	1, 660		
	計					1, 660		
	単価					1, 660	円／本	
						1, 660		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=2. 5m	単位	本	数量	1	単価	2, 070	
						1		2, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		D19 SD345 L=2. 5m		1	2, 070	2, 070			
			本	1	2, 070	2, 070			
計						2, 070			
						2, 070			
単価						2, 070	円／本		
						2, 070			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	ロックボルト（材料費）	D19 SD345 L=3. 0m	単位	本	数量	1	単価	2, 490
						1		2, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		D19 SD345 L=3. 0m		1	2, 490	2, 490		
			本	1	2, 490	2, 490		
計						2, 490		
						2, 490		
単価						2, 490		
						2, 490	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	スペーサー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー		D 1 9用, D 2 2用, D 2 5用		1	500	500		
			個	1	500	500		
計						500		
						500		
単価						500	円／個	
						500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	ナット（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	420	
						1		420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ナット		D19用		1	420	420			
			個	1	420	420			
計						420			
						420			
単価						420	円／個		
						420			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	球面ワッシャー（材料費）	D19用	単位	個	数量	1	単価	370
						1		370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
球面ワッシャー		D19用, D22用, D25用		1	370	370		
			個	1	370	370		
計						370		
						370		
単価						370		
						370	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一143号	角座金（材料費）	150×150×9	単位	枚	数量	1	単価	440
						1		440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角座金		150×150×9		1	440	440		
			枚	1	440	440		
計						440		
						440		
単価						440		
						440	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	削孔	二重管方式 φ90mm コンクリート	単位	m	数量	10	単価	37, 470	
						10		37, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 25	26, 775	33, 468			
			人	1. 25	26, 775	33, 468			
法面工				2. 49	28, 035	69, 807			
			人	2. 49	28, 035	69, 807			
特殊作業員				1. 25	23, 205	29, 006			
			人	1. 25	23, 205	29, 006			
普通作業員				1. 25	20, 160	25, 200			
			人	1. 25	20, 160	25, 200			
S D削孔機（損料）		3型G種 油圧式・電動型 最大削孔長7m 削孔径65～90mm		1. 25	45, 600	57, 000			
			日	1. 25	45, 600	57, 000			
空気圧縮機運転（排対2次）		可搬式・スクューエンジン・10. 5～11. 0m3/min		1. 25	22, 990	28, 737	WYB00023		
			日	1. 25	22, 990	28, 737			
発動発電機運転（排対2次）		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		1. 25	7, 250	9, 062	WYB00018		
			日	1. 25	7, 250	9, 062			
削孔ツールズ損耗費		SDタウナサールハンマー		0. 02	699, 000	13, 980			
			台	0. 02	699, 000	13, 980			
削孔ツールズ損耗費		SDインナーロッド L=1. 0m		0. 22	53, 000	11, 660			
			本	0. 22	53, 000	11, 660			
削孔ツールズ損耗費		SDハンマービット 二重管用		0. 13	330, 000	42, 900			
			個	0. 13	330, 000	42, 900			
削孔ツールズ損耗費		SDシンクビット		0. 14	78, 000	10, 920			
			個	0. 14	78, 000	10, 920			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－144号	削孔	二重管方式 φ90mm コンクリート	単位	m	数量	10	単価	37, 470
						10		37, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔ツールズ損耗費		SDト [°] リルハ [°] イ [°]		0. 23	50, 000	11, 500		
			本	0. 23	50, 000	11, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		31, 460		
			式	1		31, 460		
計						374, 700		
						374, 700		
単価						37, 470	円／m	
						37, 470		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	削孔	二重管方式 φ90mm 礫質土	単位	m	数量	10	単価	27, 350	
						10		27, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 96	26, 775	25, 704			
			人	0. 96	26, 775	25, 704			
法面工				1. 92	28, 035	53, 827			
			人	1. 92	28, 035	53, 827			
特殊作業員				0. 96	23, 205	22, 276			
			人	0. 96	23, 205	22, 276			
普通作業員				0. 96	20, 160	19, 353			
			人	0. 96	20, 160	19, 353			
S D削孔機（損料）		3型G種 油圧式・電動型 最大削孔長7m 削孔径65～90mm		0. 96	45, 600	43, 776			
			日	0. 96	45, 600	43, 776			
空気圧縮機運転（排対2次）		可搬式・スクューエンジン・10. 5～11. 0m3/min		0. 96	22, 990	22, 070	WYB00045		
			日	0. 96	22, 990	22, 070			
発動発電機運転（排対2次）		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		0. 96	7, 250	6, 960	WYB00046		
			日	0. 96	7, 250	6, 960			
削孔ツールズ損耗費		SDタウナサールハンマー		0. 01	699, 000	6, 990			
			台	0. 01	699, 000	6, 990			
削孔ツールズ損耗費		SDインナーロッド L=1. 0m		0. 11	53, 000	5, 830			
			本	0. 11	53, 000	5, 830			
削孔ツールズ損耗費		SDハンマービット 二重管用		0. 09	330, 000	29, 700			
			個	0. 09	330, 000	29, 700			
削孔ツールズ損耗費		SDシンクビット		0. 1	78, 000	7, 800			
			個	0. 1	78, 000	7, 800			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	削孔	二重管方式 φ90mm 礫質土	単位	m	数量	10	単価	27, 350
						10		27, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔ツールス損耗費		SDト [°] リルハ [°] イ [°]		0. 1	50, 000	5, 000		
			本	0. 1	50, 000	5, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		24, 214		
			式	1		24, 214		
計						273, 500		
						273, 500		
単価						27, 350		
						27, 350	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28,680	
						10		28,680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.96	26,775	25,704			
			人	0.96	26,775	25,704			
法面工				1.92	28,035	53,827			
			人	1.92	28,035	53,827			
特殊作業員				0.96	23,205	22,276			
			人	0.96	23,205	22,276			
普通作業員				0.96	20,160	19,353			
			人	0.96	20,160	19,353			
S D削孔機（損料）		3型G種 油圧式・電動型 最大削孔長7m 削孔径65~90mm		0.96	45,600	43,776			
			日	0.96	45,600	43,776			
空気圧縮機運転（排対2次）		可搬式・スクューエンジン・10.5~11.0m3/min		0.96	22,990	22,070	WYB00035		
			日	0.96	22,990	22,070			
発動発電機運転（排対2次）		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA		0.96	7,250	6,960	WYB00036		
			日	0.96	7,250	6,960			
削孔ツールズ損耗費		SDタングスタールハンマー		0.01	699,000	6,990			
			台	0.01	699,000	6,990			
削孔ツールズ損耗費		SDインナーロッド L=1.0m		0.17	53,000	9,010			
			本	0.17	53,000	9,010			
削孔ツールズ損耗費		SDハンマービット 二重管用		0.11	330,000	36,300			
			個	0.11	330,000	36,300			
削孔ツールズ損耗費		SDシンクビット		0.12	78,000	9,360			
			個	0.12	78,000	9,360			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	28, 680
						10		28, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔ツールス損耗費		SDト [°] リルハ [°] イ [°]		0. 14	50, 000	7, 000		
			本	0. 14	50, 000	7, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		24, 174		
			式	1		24, 174		
計						286, 800		
						286, 800		
単価						28, 680		
						28, 680	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一147号	鋼材挿入	2.0m以下	単位	本	数量	10	単価	1,283
						10		1,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.11	26,775	2,945		
			人	0.11	26,775	2,945		
法面工				0.22	28,035	6,167		
			人	0.22	28,035	6,167		
特殊作業員				0.11	23,205	2,552		
			人	0.11	23,205	2,552		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1,166		
10%			式	1		1,166		
計						12,830		
						12,830		
単価						1,283		
						1,283	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	鋼材挿入	2. 0m超3. 0m以下	単位	本	数量	10		1, 982	
						10		1, 982	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	26, 775	4, 551			
			人	0. 17	26, 775	4, 551			
法面工				0. 34	28, 035	9, 531			
			人	0. 34	28, 035	9, 531			
特殊作業員				0. 17	23, 205	3, 944			
			人	0. 17	23, 205	3, 944			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		1, 794			
			式	1		1, 794			
計						19, 820			
						19, 820			
単価						1, 982			
						1, 982	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単-149号	グラウト注入		単位	m 3	数量	1	327, 200
						1	327, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	26, 775	66, 937	
			人	2. 5	26, 775	66, 937	
法面工				2. 5	28, 035	70, 087	
			人	2. 5	28, 035	70, 087	
特殊作業員				2. 5	23, 205	58, 012	
			人	2. 5	23, 205	58, 012	
普通作業員				2. 5	20, 160	50, 400	
			人	2. 5	20, 160	50, 400	
グラウト材		c=1230kg/m3 混和剤=C×2. 0%		1	32, 700	32, 700	
			m 3	1	32, 700	32, 700	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		49, 064	
			式	1		49, 064	
計						327, 200	
						327, 200	
単価						327, 200	
						327, 200	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	頭部締付		単位	本	数量	10	単価	3,738
						10		3,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.33	26,775	8,835		
			人	0.33	26,775	8,835		
法面工				0.66	28,035	18,503		
			人	0.66	28,035	18,503		
普通作業員				0.33	20,160	6,652		
			人	0.33	20,160	6,652		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3,390		
10%			式	1		3,390		
計						37,380		
						37,380		
単価						3,738		
						3,738	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	削孔機固定用ワイヤーセット		単位	回	数量	10	単価	40, 170
						10		40, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	26, 775	80, 325		
			人	3	26, 775	80, 325		
法面工				6	28, 035	168, 210		
			人	6	28, 035	168, 210		
普通作業員				3	20, 160	60, 480		
			人	3	20, 160	60, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		92, 685		
			式	1		92, 685		
計						401, 700		
						401, 700		
単価						40, 170	円／回	
						40, 170		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	削孔機据付・撤去		単位	回	数量	1	単価	233,300
						1		233,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26,775	53,550		
			人	2	26,775	53,550		
法面工				4	28,035	112,140		
			人	4	28,035	112,140		
特殊作業員				2	23,205	46,410		
			人	2	23,205	46,410		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		21,200		
			式	1		21,200		
計						233,300		
						233,300		
単価						233,300		
						233,300	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15, 120	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 120		
単価						15, 120	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	15, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	15, 120	15, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 120		
単価						15, 120	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 340		
単価						13, 340	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	遠隔臨場システム	供用月数 6ヶ月	単位	式	数量	1	単価	477, 100	
						1		477, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遠隔臨場システム		初期費用		1		59, 200			
			式	1		59, 200			
遠隔臨場システム		月額(現場側)		6	59, 200	355, 200			
			月	6	59, 200	355, 200			
遠隔臨場システム		月額(監督側)		6	9, 400	56, 400			
			月	6	9, 400	56, 400			
遠隔臨場システム		往復送料		1		6, 300			
			式	1		6, 300			
計						477, 100			
						477, 100			
単価						477, 100			
						477, 100			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 施工数量 1130m3	単位	式	数量	1	単価	10, 094	
						1		10, 094	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 377	26, 775	10, 094			
			人	0. 377	26, 775	10, 094			
計						10, 094			
						10, 094			
単価						10, 094	円／式		
						10, 094			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	軟岩 オープンカット 施工数量 270m3	単位	式	数量	1	単価	6, 131
						1		6, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 229	26, 775	6, 131		
			人	0. 229	26, 775	6, 131		
計						6, 131		
						6, 131		
単価						6, 131	円／式	
						6, 131		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一161号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	900千円	単位	式	数量	1	単価	900, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		900, 000		
計						900, 000		
単価						900, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	3次元出来形管理・3次元データ納品の費用（I C T）		単位	式	数量	0 1	単価	0 620, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用（I C T）				0		0		
			式	1		620, 000		
計						0		
						620, 000		
単価						0	円／式	
						620, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0
単－163号	基本試験受圧板設置工	鋼製板	単位	基	数量	10	35, 960
						10	35, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	26, 775	66, 937	
			人	2. 5	26, 775	66, 937	
ブロック工				2. 5	26, 250	65, 625	
			人	2. 5	26, 250	65, 625	
普通作業員				5	20, 160	100, 800	
			人	5	20, 160	100, 800	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		2. 5	41, 200	103, 000	
			日	2. 5	41, 200	103, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		23, 238	
			式	1		23, 238	
計						359, 600	
						359, 600	
単価						35, 960	
						35, 960	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 11 2023. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	基本試験受圧板撤去工	鋼製板	単位	基	数量	10	単価	28, 770	
						10		28, 770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	26, 775	53, 550			
			人	2	26, 775	53, 550			
ブロック工				2	26, 250	52, 500			
			人	2	26, 250	52, 500			
普通作業員				4	20, 160	80, 640			
			人	4	20, 160	80, 640			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		2	41, 200	82, 400			
			日	2	41, 200	82, 400			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		18, 610			
			式	1		18, 610			
計						287, 700			
						287, 700			
単価						28, 770			
						28, 770			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	諸経費動向調査費用		単位	工事	数量	1	単価	100, 000
						1		100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費用				1	100, 000	100, 000		
			工事	1	100, 000	100, 000		
計						100, 000		
						100, 000		
単価						100, 000	円／工事	
						100, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	カードリーダー	Windows	単位	台	数量	0	単価	0
						1		10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カードリーダー		Windows		0	0	0		
			台	1	10, 000	10, 000		
計						0		
						10, 000		
単価						0		
						10, 000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	現場利用料	カートタッチ費用	単位	式	数量	0	単価	0
						1		10, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場利用料		カートタッチ費用		0		0		
			式	1		10, 340		
計						0		
						10, 340		
単価						0	円／式	
						10, 340		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	快適トイレ費用	車載式	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		車載式		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0 51, 000		
単価						0 51, 000	円／基・月	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一169号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	87, 560
						1	87, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				57	135	7, 695	
			L	57	135	7, 695	
I C Tバックホウ（クローラ型）（賃料）	山積0. 45m3 4週8休			1. 38	27, 100	37, 398	
			日	1. 38	27, 100	37, 398	
I C T建設機械経費賃料加算額	バックホウ（I C T施工対応型）			1. 38	13, 500	18, 630	
			日	1. 38	13, 500	18, 630	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						87, 560	
						87, 560	
単価						87, 560	
						87, 560	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一170号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	102, 500
						1	102, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				57	135	7, 695	
			L	57	135	7, 695	
I C Tバックホウ（クローラ型）（賃料）	山積0. 45m3 4週8休			1. 38	27, 100	37, 398	
			日	1. 38	27, 100	37, 398	
油圧ブレーカ（賃料）	0. 4m3 アタッチメントのみ 4週8休			1. 38	10, 800	14, 904	
			日	1. 38	10, 800	14, 904	
I C T建設機械経費賃料加算額	バックホウ（I C T施工対応型）			1. 38	13, 500	18, 630	
			日	1. 38	13, 500	18, 630	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						102, 500	
						102, 500	
単価						102, 500	
						102, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土砂 ほぐし土	m 3	100	800	80, 000		
	計					80, 000		
	単価					800	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一172号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	88, 080
						1	88, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				57	144	8, 208	
			L	57	144	8, 208	
I C Tバックホウ（クローラ型）（賃料）	山積0. 45m3 4週8休			1. 38	27, 100	37, 398	
			日	1. 38	27, 100	37, 398	
I C T建設機械経費賃料加算額	バックホウ（I C T施工対応型）			1. 38	13, 500	18, 630	
			日	1. 38	13, 500	18, 630	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						88, 080	
						88, 080	
単価						88, 080	
						88, 080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一173号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	103, 000
						1	103, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				57	144	8, 208	
			L	57	144	8, 208	
I C Tバックホウ（クローラ型）（賃料）	山積0. 45m3 4週8休			1. 38	27, 100	37, 398	
			日	1. 38	27, 100	37, 398	
油圧ブレーカ（賃料）	0. 4m3 アタッチメントのみ 4週8休			1. 38	10, 800	14, 904	
			日	1. 38	10, 800	14, 904	
I C T建設機械経費賃料加算額	バックホウ（I C T施工対応型）			1. 38	13, 500	18, 630	
			日	1. 38	13, 500	18, 630	
諸雑費（まるめ）				1		25	
			式	1		25	
計						103, 000	
						103, 000	
単価						103, 000	
						103, 000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）		単位	日	数量	1	単価	85, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	84	135	11, 340		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 63	30, 600	49, 878		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					85, 060		
	単価					85, 060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 424mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ508～762mm	供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						36, 310		
単価						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	135	15, 390		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 /m i n	日	1. 33	8, 280	11, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26, 410		
単価						26, 410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	66, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	84	135	11, 340		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 02	30, 600	31, 212		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					66, 390		
	単価					66, 390	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一178号	ラフテレーンクレーン運転	油圧ジブ型25t吊	単位	日	数量	1	85, 060
						1	85, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				84	135	11, 340	
			L	84	135	11, 340	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		1. 63	30, 600	49, 878	
			供用日	1. 63	30, 600	49, 878	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						85, 060	
						85, 060	
単価						85, 060	
						85, 060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－179号	ダウンザホールハンマ運転	空圧式 掘削孔径 φ 508～762mm	単位	日	数量	1	単価	36, 310
						1		36, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8～7 6 2 mm		1. 37	26, 500	36, 305		
			供用日	1. 37	26, 500	36, 305		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						36, 310		
						36, 310		
単価						36, 310		
						36, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	26, 410
						1		26, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				114	135	15, 390		
			L	114	135	15, 390		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min		1. 33	8, 280	11, 012		
			日	1. 33	8, 280	11, 012		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						26, 410		
						26, 410		
単価						26, 410		
						26, 410	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一181号	ラフテレーンクレーン運転	油圧ジブ型25t吊	単位	日	数量	1	66, 390
						1	66, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				84	135	11, 340	
			L	84	135	11, 340	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		1. 02	30, 600	31, 212	
			供用日	1. 02	30, 600	31, 212	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						66, 390	
						66, 390	
単価						66, 390	
						66, 390	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一182号	トラック[クレーン装置付]運転	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	39, 750
						1	39, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	23, 835	23, 835	
			人	1	23, 835	23, 835	
軽油				31	140	4, 340	
			L	31	140	4, 340	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		1. 21	9, 560	11, 567	
			供用日	1. 21	9, 560	11, 567	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						39, 750	
						39, 750	
単価						39, 750	
						39, 750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－183号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土砂 ほぐし土	m 3	100	800	80, 000		
	計					80, 000		
	単価					800	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	トラック運転	普通型 10～11t車	単位	日	数量	0	単価	0
						1		47, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	23, 205	23, 205		
軽油				0	0	0		
			L	47	142	6, 674		
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 15	15, 700	18, 055		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						47, 940		
単価						0		
						47, 940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一185号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905		
	普通作業員		人	5.4	20,160	108,864		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	47,430	104,346	WK250550 単一 191号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,085		
	計					280,200		
	単価					2,802	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一186号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905		
	普通作業員		人	5.4	20,160	108,864		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	47,430	104,346	WK250550 単一 192号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8,085		
	計					280,200		
	単価					2,802	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	空気圧縮機運転（排対2次）	可搬式・スクューエンジン・10.5～11.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	22,990
						1		22,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				91	135	12,285		
			L	91	135	12,285		
空気圧縮機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕		可搬式・スクューエンジン・10.5～11.0m3/min		1	10,700	10,700		
			日	1	10,700	10,700		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						22,990		
						22,990		
単価						22,990		
						22,990		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一188号	発動発電機運転（排対２次）	ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA	単位	日	数量	1	7, 250
						1	7, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				20	135	2, 700	
			L	20	135	2, 700	
発動発電機〔排出ガス対策型（第２次基準値）〕	ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA			1	4, 550	4, 550	
			日	1	4, 550	4, 550	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7, 250	
						7, 250	
単価						7, 250	
						7, 250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	空気圧縮機運転（排対2次）	可搬式・スクューエンジン・10. 5～11. 0m3/min	単位	日	数量	1	単価	22, 990
						1		22, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				91	135	12, 285		
			L	91	135	12, 285		
空気圧縮機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕		可搬式・スクューエンジン・10. 5～11. 0m3/min		1	10, 700	10, 700		
			日	1	10, 700	10, 700		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						22, 990		
						22, 990		
単価						22, 990		
						22, 990	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 07 2023. 07 1. 000-00-00-2-0
単一190号	発動発電機運転（排対2次）	ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA	単位	日	数量	1	7, 250
						1	7, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				20	135	2, 700	
			L	20	135	2, 700	
発動発電機〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕	ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25KVA			1	4, 550	4, 550	
			日	1	4, 550	4, 550	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7, 250	
						7, 250	
単価						7, 250	
						7, 250	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	47, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23, 835	23, 835		
軽油			L	78	144	11, 232		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1. 03	12, 000	12, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						47, 430		
単価						47, 430	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	47, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23, 835	23, 835		
	軽油		L	78	144	11, 232		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	12, 000	12, 360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					47, 430		
	単価					47, 430	円／日	