

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その1）工事
工事地名	宮崎県延岡市方財町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 5月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489660006	1 4) 単価適用年月	2024年 5月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 5月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	244, 233, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	221, 980, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	305日間 自 令和 6年 5月28日 (当初) 至 令和 7年 3月14日 (1回変更) 至 令和 7年 3月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	延岡	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川	2 2) 処 分 費 等	5, 622, 043
		2 3) 公 告 日	令和 6年 3月26日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 令和5年度補正（未済） 令和6年度
--------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------

設計内訳書

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その1）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
浚渫(河川)			1		108,605,667				
		式	1		130,871,385	1	22,265,718		
浚渫工(バックホ浚渫船)			1		55,619,692				
		式	1		70,539,820	1	14,920,128		
浚渫船運転工			1		23,632,000				
		式	1		33,382,400	1	9,750,400		
バックホ浚渫船運転	バックホ0.8m3級エクステーム3.0m付 3連結 スパット 装備付 掘削積込	m3	14,000	1,688	23,632,000			単-1号	
			0	1,688	0	-14,000	-23,632,000		
バックホ浚渫船運転（ICT）	バックホ0.8m3級エクステーム3.0m付（ICT施工対応型） 3連結 スパット装備付 掘削積込	m3	0	0	0			単-2号	
			16,300	2,048	33,382,400	16,300	33,382,400		
作業船運転工			1		23,196,690				
		式	1		26,945,650	1	3,748,960		
掘削土運搬	引船 鋼 D90～218PS 土運船120t積 水上平均運搬距離L=0.4km		99	234,310	23,196,690			単-3号	
		日	115	234,310	26,945,650	16	3,748,960		
揚土工			1		8,791,002				
		式	1		10,211,770	1	1,420,768		
浚渫土揚土	バックホ0.8m3級エクステーム2.0m付		99	88,798	8,791,002			単-4号	
		日	115	88,798	10,211,770	16	1,420,768		
浚渫土処理工			1		43,333,443				
		式	1		49,906,423	1	6,572,980		
浚渫土処理工			1		43,333,443				
		式	1		49,906,423	1	6,572,980		

設計内訳書

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その1）工事 （ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	河川改修		
					工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	14,000	217.3	3,042,200	2,300	499,790	単-5号
			16,300	217.3	3,541,990			
土砂等運搬 (仮置場→北方地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9,010	3,409	30,715,090	1,300	4,431,700	単-6号
			10,310	3,409	35,146,790			
残土等処分	処分費（地山土量） 第1種建設発生土	m3	9,010	545.3	4,913,153	1,300	708,890	単-7号
			10,310	545.3	5,622,043			
土砂等運搬 (仮置場→長浜地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,000	811.6	4,058,000	1,000	811,600	単-8号
			6,000	811.6	4,869,600			
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,000	121	605,000	1,000	121,000	単-9号
			6,000	121	726,000			
河川土工		式	1		5,454,174	1	417,600	
			1		5,871,774			
掘削工		式	1		1,346,400	1	417,600	
			1		1,764,000			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	4,500	299.2	1,346,400	-4,500	-1,346,400	単-10号
			0	299.2	0			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	0	0	0	4,500	1,764,000	単-11号
			4,500	392	1,764,000			
盛土工		式	1		12,450	0	0	
			1		12,450			
整地	敷均し(ルース)	m3	100	124.5	12,450	0	0	単-12号
			100	124.5	12,450			
残土処理工		式	1		4,095,324	0	0	
			1		4,095,324			

設計内訳書

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その1）工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (現場→長浜地区)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,390	811.6	3,562,924	0	0	単-13号
				4,390	811.6	3,562,924			
整地		残土受入れ地での処理	m3	4,400	121	532,400	0	0	単-14号
				4,400	121	532,400			
仮設工			式	1		4,198,358	1	355,010	
				1		4,553,368			
工事用道路工			式	1		594,935	0	0	
				1		594,935			
工事用道路撤去 (船倉地区)			m3	260		225,956	0	0	内-1号
				260		225,956			
工事用道路撤去 (隔流地区)			m3	530		368,979	0	0	内-2号
				530		368,979			
土留・仮締切工			式	1		1,437,857	0	0	
				1		1,437,857			
鋼矢板		IV型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 m 平均鋼矢板引抜長 10m	枚	50		1,437,857	0	0	内-3号
				50		1,437,857			
交通管理工			式	1		2,165,566	1	355,010	
				1		2,520,576			
交通誘導警備員			人日	183		2,165,566	-183	-2,165,566	内-4号
				0		0			
交通誘導警備員			人日	0		0	213	2,520,576	内-5号
				213		2,520,576			

設計内訳書

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その1）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1 1		108,605,667 130,871,385	1	22,265,718		
共通仮設費		式	1 1		31,576,154 35,159,124	1	3,582,970		
共通仮設費		式	1 1		23,628,854 25,890,459	1	2,261,605		
運搬費		式	1 1		21,504,879 21,504,879	0	0		
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン 鋼 矢板打込		1 1		1,047,945 1,047,945	0	0	内-6号	
仮設材運搬費	鋼矢板		38 38		492,418 492,418	0	0	内-7号	
バックホ船組立・解体費		式	1 1		1,497,117 1,497,117	0	0	内-8号	
土運船組立・解体		式	1 1		1,965,011 1,965,011	0	0	内-9号	
コーキング設置・撤去費		式	1 1		2,078,986 2,078,986	0	0	内-10号	
仮設材運搬費 (コーキング材)	H形鋼 敷鉄板 2 隻 分	t	65 65		845,253 845,253	0	0	内-11号	
組立台船外運搬費		式	1 1		6,835,914 6,835,914	0	0	内-12号	
交通船		日	163 163		6,742,235 6,742,235	0	0	内-13号	

設計内訳書

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その1）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	1		1,128,745	1	102,613		
			1		1,231,358				
繫船費(河川)		日	11		1,128,745	-11	-1,128,745	内-14号	
			0		0				
繫船費(河川)		日	0		0	12	1,231,358	内-15号	
			12		1,231,358				
技術管理費		式	0		0	1	2,001,159		
			1		2,001,159				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	203,159	内-16号	
			1		203,159				
システム初期費(ICT)		式	0		0	1	1,798,000	内-17号	
			1		1,798,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		995,230	1	157,833		
			1		1,153,063				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,947,300	1	1,321,365		
			1		9,268,665				
純工事費		式	1		140,181,821	1	25,848,688		
			1		166,030,509				
現場管理費		式	1		34,371,348	1	5,001,299		
			1		39,372,647				
工事原価		式	1		174,553,169	1	30,849,987		
			1		205,403,156				
一般管理費等		式	1		27,246,831	1	4,150,013		
			1		31,396,844				

設計内訳書

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その1）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	浚渫(河川)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		201,800,000	1	35,000,000	
				1		236,800,000			
消費税相当額			式	1		20,180,000	1	3,500,000	
				1		23,680,000			
工事費計			式	1		221,980,000	1	38,500,000	
				1		260,480,000			

260m3当たり内訳書

第 1号内訳書 工事用道路撤去
(船倉地区)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		264	239. 1	63, 122			CB210020
		m 3	264	239. 1	63, 122	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		264	565. 6	149, 318			CB210110
		m 3	264	565. 6	149, 318	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		264	137	36, 168			CB210610
		m 3	264	137	36, 168	0	0	
合 計					225, 956			
					225, 956		0	

530m3当たり内訳書

第 2号内訳書 工事用道路撤去
(隔流地区)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		532	239. 1	127, 201			CB210020
		m 3	532	239. 1	127, 201	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		532	387	205, 884			CB210110
		m 3	532	387	205, 884	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し		532	137	72, 884			CB210610
		m 3	532	137	72, 884	0	0	
合 計					368, 979			
					368, 979		0	

50枚当たり内訳書

鋼矢板
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下		50	9, 825	491, 250			WB250200
		枚	50	9, 825	491, 250	0	0	単一 23号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下		50	7, 585	379, 250			WB250240
		枚	50	7, 585	379, 250	0	0	単一 24号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10m/枚 220日 無 無		50	14, 230	711, 500			WB250150
		枚	50	14, 230	711, 500	0	0	単一 25号
合 計					1, 437, 857			
					1, 437, 857			

183/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 4号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2024. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/213人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	213	13, 020	2, 773, 260	213	2, 773, 260	単一 27号
合 計					0			
					2, 773, 260		2, 773, 260	
変更積算金額					0			
					2, 520, 576		2, 520, 576	円／人日

1回当たり内訳書

第 6号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		1	1, 153, 000	1, 153, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 153, 000	1, 153, 000	0	0	単一 28号
合 計					1, 047, 945			
					1, 047, 945		0	

38t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 89.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	38. 1	5, 610	213, 741			WB010020
			38. 1	5, 610	213, 741	0	0	単一 29号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 89.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	38. 1	5, 610	213, 741			WB010020
			38. 1	5, 610	213, 741	0	0	単一 29号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	38. 1	3, 000	114, 300			WB010030
			38. 1	3, 000	114, 300	0	0	単一 30号
合 計					492, 418			
					492, 418			

一式当たり内訳書

バックホ船組立・解体費
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホ船組立・解体費			1	1, 163, 000	1, 163, 000			WYB00021
		隻	1	1, 163, 000	1, 163, 000	0	0	単一 31号
バックホ搭載・降車・艀装費			1		484, 200			WYB00008
		式	1		484, 200	0	0	単一 32号
合 計					1, 497, 117			
					1, 497, 117		0	

一式当たり内訳書

土運船組立・解体

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土運船組立・解体費			2	1, 081, 000	2, 162, 000			WYB00014
		隻	2	1, 081, 000	2, 162, 000	0	0	単一 33号
合 計					1, 965, 011			
					1, 965, 011		0	

一式当たり内訳書

コーキング設置・撤去費

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーキング組立・解体費			2	545, 500	1, 091, 000			WYB00015
		基	2	545, 500	1, 091, 000	0	0	単一 34号
コーキング材料費			2	598, 200	1, 196, 400			WYB00017
		基	2	598, 200	1, 196, 400	0	0	単一 35号
合 計					2, 078, 986			
					2, 078, 986		0	

65t当たり内訳書

仮設材運搬費
第 11号内訳書 (コンクリート材)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 89.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		65. 4	5, 610	366, 894			WB010020
		t	65. 4	5, 610	366, 894	0	0	単一 29号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 89.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		65. 4	5, 610	366, 894			WB010020
		t	65. 4	5, 610	366, 894	0	0	単一 29号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		65. 4	3, 000	196, 200			WB010030
		t	65. 4	3, 000	196, 200	0	0	単一 30号
合 計					845, 253			
					845, 253			

一式当たり内訳書

組立台船外運搬費

第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	搬入＋搬出		2	2,940,000	5,880,000			WYB00042
		回	2	2,940,000	5,880,000	0	0	単一 36号
積卸し費			2	770,600	1,541,200			WYB00043
		回	2	770,600	1,541,200	0	0	単一 37号
特殊車両通行許可申請料			5	20,000	100,000			WYB00044
		台	5	20,000	100,000	0	0	単一 38号
合 計					6,835,914			
					6,835,914		0	

163日当たり内訳書

交通船
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通船運転	運転2時間/就業8時間		163	45, 510	7, 418, 130			WYB00005
		日	163	45, 510	7, 418, 130	0	0	単一 39号
合 計					6, 742, 235			
					6, 742, 235		0	

11/0日当たり内訳書

繫船費(河川)

第 14号内訳書

單價使用年月	2024. 05
步掛使用年月	2024. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/12日当たり内訳書

第 15号内訳書

繫船費(河川)

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
繫船費			0	0	0			WB311220
		日	12	112, 900	1, 354, 800	12	1, 354, 800	単一 41号
合 計					0			
					1, 354, 800		1, 354, 800	
変更積算金額					0			
					1, 231, 358		1, 231, 358	円／日

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ浚渫船（ICT）保守点検	115日		0		0			WB010520
		式	1		175, 691	1	175, 691	単一 42号
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 4493m3		0		0			WB010400
		式	1		27, 468	1	27, 468	単一 43号
合 計					0			
					203, 159		203, 159	
変更積算金額					0			
					203, 159		203, 159	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホウ浚渫船		0		0			WB010510
		式	1		1, 200, 000	1	1, 200, 000	単一 44号
システム初期費 (I C T)	バックホウ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 45号
合 計					0			
					1, 798, 000		1, 798, 000	
変更積算金額					0			
					1, 798, 000		1, 798, 000	円／式

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	バックホウ浚渫船運転	バックホウ0. 8m3級エクスターム3. 0m付 3連結 スパット装備付 掘削積込	単位	m3	数量	142	単価	1, 688
						142		1, 688
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ運転	山積0. 8m3 エクステンションアームL=3. 0m装備		1	82, 220	82, 220	WYB00003	
			日	1	82, 220	82, 220	単一 15号	
	バックホウ搭載船運転	組立台船 3連結 スパット装備付		1	181, 500	181, 500	WYB00004	
			日	1	181, 500	181, 500	単一 16号	
	計					263, 720		
						263, 720		
	単価					1, 858		
						1, 858	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	バックホウ浚渫船運転（ICT）	バックホウ0. 8m3級エクスターム3. 0m付（ICT施工対応型） 3連結 スハット装備付 掘削積込	単位	m3	数量	0	単価	0
						142		2, 048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ICT施工対応型バックホウ運転	山積0. 8m3 エクステンションアームL=3. 0m装備		0	0	0	WYB00019	
			日	1	138, 400	138, 400	単一 17号	
	ICT施工対応型バックホウ搭載船運転	組立台船 3連結 スハット装備付（ICT施工）		0	0	0	WYB00026	
			日	1	181, 500	181, 500	単一 18号	
	計					0		
						319, 900		
	単価					0		
						2, 253	円／m3	
	変更積算単価							
						2, 048	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	掘削土運搬	引船 鋼 D90～218PS 土運船120t積 水上平均運搬距離L=0. 4km	単位	日	数量	1	単価	234, 310
						1		234, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船運転		120t積 容量40. 6m3		2	88, 200	176, 400	WYB00006	
			隻	2	88, 200	176, 400	単－ 19号	
引船運転		鋼 D90～218PS		1	81, 350	81, 350	WYB00007	
			隻	1	81, 350	81, 350	単－ 20号	
計						257, 750		
						257, 750		
単価						257, 800		
						257, 800	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	浚渫土揚土	バックホウ0. 8m3級エクステーム2. 0m付	単位	日	数量	1	単価	88, 798
						1		88, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		山積0. 8m3 エクステンションアーム L=2. 0m 人力併用		1	97, 700	97, 700	WYB00002	
			日	1	97, 700	97, 700	単－ 21号	
計						97, 700		
						97, 700		
単価						97, 700		
						97, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	217. 3
						1		217. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	239. 1	239. 1	CB210020	
			m 3	1	239. 1	239. 1		
計						239. 1		
						239. 1		
単価						239. 1	円／m3	
						239. 1		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬 (仮置場→北方地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3, 409
						1		3, 409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	3, 751	3, 751	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		1	3, 751	3, 751		
計						3, 751		
						3, 751		
単価						3, 751	円／m3	
						3, 751		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	残土等処分	処分費（地山土量） 第1種建設発生土	単位	m3	数量	1	単価	545. 3
						1		545. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	600	600	WB020051	
			m 3	1	600	600	単一 22号	
計						600		
						600		
単価						600		
						600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬 (仮置場→長浜地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	811. 6
						1		811. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	893	893	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下	m 3	1	893	893		
計						893		
						893		
単価						893		
						893		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121		
						1		121		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		残土受入れ地での処理		1	133. 2	133. 2	CB210610			
			m 3	1	133. 2	133. 2				
計						133. 2				
						133. 2				
単価						133. 2	円／m3			
						133. 2				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	299. 2
						1		299. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	329. 3	329. 3	CB210100	
			m 3	1	329. 3	329. 3		
計						329. 3		
						329. 3		
単価						329. 3	円／m3	
						329. 3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	431. 3	431. 3		
計						0		
						431. 3		
単価						0	円／m3	
						431. 3		
変更積算単価						392	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	整地	敷均し (ルース)	単位	m3	数量	1	単価	124. 5
						1		124. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し (ルース) 標準 (10, 000m3未満) 無し		1	137	137	CB210610	
			m 3	1	137	137		
計						137		
						137		
単価						137	円／m3	
						137		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	土砂等運搬 (現場→長浜地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	811. 6	
						1		811. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	893	893	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 3. 5km以下		1	893	893			
計						893			
						893			
単価						893	円／m3		
						893			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121	
						1		121	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	133. 2	133. 2	CB210610		
			m 3	1	133. 2	133. 2			
計						133. 2			
						133. 2			
単価						133. 2	円／m3		
						133. 2			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	バックホウ運転	山積0.8m3 エクステンションアームL=3.0m装備	単位	日	数量	1	単価	82,220
						1		82,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,300	27,300		
			人	1	27,300	27,300		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m3（平積0.6m3）		1.5	11,100	16,650		
			日	1.5	11,100	16,650		
（賃料）エクステンションアーム		L=3.0m 山積0.8m3バックホウ用 （4週8休）		1.5	10,400	15,600		
			台/日	1.5	10,400	15,600		
軽油				144	148	21,312		
			L	144	148	21,312		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1,358		
			式	1		1,358		
計						82,220		
						82,220		
単価						82,220		
						82,220		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	バックホウ搭載船運転	組立台船 3連結 スパット装備付	単位	日	数量	1	単価	181, 500
						1		181, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	33, 285	33, 285		
			人	1	33, 285	33, 285		
普通船員				2	26, 145	52, 290		
			人	2	26, 145	52, 290		
軽油				21	148	3, 108		
			L	21	148	3, 108		
バックホウ搭載船損料		組立台船 3連結 スパット装備1式		1. 5	59, 070	88, 605	WYB00009 単一 46号	
			供用日	1. 5	59, 070	88, 605		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 212		
			式	1		4, 212		
計						181, 500		
						181, 500		
単価						181, 500	円／日	
						181, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	ICT施工対応型バックホウ運転	山積0. 8m3 エクステンションアームL=3. 0m装備	単位	日	数量	0	単価	0
						1		138, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	27, 300	27, 300		
（賃料）バックホウ（クローラ）ICT施工対応型		山積0. 8m3（平積0. 6m3）（4週8休）		0	0	0		
			台/日	1. 5	46, 600	69, 900		
（賃料）エクステンションアーム		L=3. 0m 山積0. 8m3バックホウ用（4週8休）		0	0	0		
			台/日	1. 5	12, 500	18, 750		
軽油				0	0	0		
			L	144	147	21, 168		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		1, 282		
計						0		
						138, 400		
単価						0		
						138, 400	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	ICT施工対応型バックホウ搭載船運 転	組立台船 3連結 スポット装備付 (ICT施工)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		181, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	33, 285	33, 285		
普通船員				0	0	0		
			人	2	26, 145	52, 290		
軽油				0	0	0		
			L	21	147	3, 087		
バックホウ搭載船損料		組立台船 3連結 スポット装備1式		0	0	0	WYB00032	
			供用日	1. 5	59, 070	88, 605	単一 47号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		4, 233		
計						0		
						181, 500		
単価						0		
						181, 500	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	土運船運転	120t積 容量40. 6m3	単位	隻	数量	1	単価	88, 200
						1		88, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26, 145	26, 145		
			人	1	26, 145	26, 145		
土運船損料		組立台船 4連結		1. 5	40, 500	60, 750	WYB00001	
			供用日	1. 5	40, 500	60, 750	単一 48号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		1, 305		
			式	1		1, 305		
計						88, 200		
						88, 200		
単価						88, 200		
						88, 200	円／隻	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	引船運転	鋼 D90～218PS	単位	隻	数量	1	単価	81, 350
						1		81, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	33, 285	33, 285		
			人	1	33, 285	33, 285		
引船損料		鋼D90～218P		1. 5	18, 000	27, 000		
			供用日	1. 5	18, 000	27, 000		
重油		A重油（ローリー）		216	97. 5	21, 060		
			L	216	97. 5	21, 060		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						81, 350		
						81, 350		
単価						81, 350	円／隻	
						81, 350		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	バックホウ運転	山積0. 8m3 エクステンションアーム L=2. 0m 人力併用	単位	日	数量	1	単価	97, 700
						1		97, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 300	27, 300		
			人	1	27, 300	27, 300		
普通作業員				1	19, 425	19, 425		
			人	1	19, 425	19, 425		
軽油				144	148	21, 312		
			L	144	148	21, 312		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）		1. 36	11, 100	15, 096		
			日	1. 36	11, 100	15, 096		
（賃料）エクステンションアーム		L=2. 0m 山積0. 8m3バックホウ用 （4週8休）		1. 4	10, 400	14, 560		
			台/日	1. 4	10, 400	14, 560		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						97, 700		
						97, 700		
単価						97, 700		
						97, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		第1種建設発生土（北方地区）地山土量	m 3	100	600	60, 000		
	計					60, 000		
	単価					600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IV型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 323	30, 555	9, 869		
とび工			人	0. 645	27, 615	17, 811		
普通作業員			人	0. 323	19, 425	6, 274		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW IV型	日	0. 323	150, 500	48, 611	WK250010 単一 49号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		15, 685		
計						98, 250		
単価						9, 825	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	7, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	30, 555	6, 111		
とび工			人	0. 4	27, 615	11, 046		
普通作業員			人	0. 2	19, 425	3, 885		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 2	273, 300	54, 660	WK250010	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		148	単一 50号	
計						75, 850		
単価						7, 585	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 10m/枚 220日 無 無	単位	枚	数量		単価	
						1		14, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6． 1 k g／m）	t	0. 761	18, 700	14, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 230		
単価						14, 230	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 020	13, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 020		
単価						13, 020	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13, 020	13, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 020		
単価						13, 020	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－28号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 153, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 985	148, 417		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		936, 428		
諸雑費（まるめ）			式	1		805		
計						1, 153, 000		
単価						1, 153, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 89. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 610		
単価						5, 610	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	バック舢舨船組立・解体費		単位	隻	数量	1	単価	1, 163, 000
						1		1, 163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	30, 555	61, 110		
			人	2	30, 555	61, 110		
普通作業員				6	19, 425	116, 550		
			人	6	19, 425	116, 550		
とび工				2	27, 615	55, 230		
			人	2	27, 615	55, 230		
溶接工				2	27, 615	55, 230		
			人	2	27, 615	55, 230		
設備機械工				2	28, 035	56, 070		
			人	2	28, 035	56, 070		
潜水士				2	43, 365	86, 730		
			人	2	43, 365	86, 730		
潜水連絡員				2	28, 245	56, 490		
			人	2	28, 245	56, 490		
潜水送気員				2	29, 085	58, 170		
			人	2	29, 085	58, 170		
潜水コンプレッサー運転		吐出し空気量210L/min		2	14, 810	29, 620	WYB00022	
			日	2	14, 810	29, 620		
作業船運転		FRP船外機 25PS （運転7h/就業8h）		2	36, 900	73, 800	WYB00023	
			日	2	36, 900	73, 800		
バックホウ搭載船損料		組立台船 3連結 スパット装備1式		3	59, 070	177, 210	WYB00024	
			供用日	3	59, 070	177, 210		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	バックホ船組立・解体費		単位	隻	数量	1	単価	1,163,000
						1		1,163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン（長期割なし）		70t吊		2	155,000	310,000	WYB00025	
			日	2	155,000	310,000	単一	54号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		26,790		
			式	1		26,790		
計						1,163,000		
						1,163,000		
単価						1,163,000		
						1,163,000	円／隻	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	バックホウ搭載・降車・艀装費		単位	式	数量	1	単価	484, 200
						1		484, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 555	30, 555		
			人	1	30, 555	30, 555		
とび工				1	27, 615	27, 615		
			人	1	27, 615	27, 615		
普通作業員				2	19, 425	38, 850		
			人	2	19, 425	38, 850		
バックホウ運転		山積0. 8m3 エクステンションアームL=3. 0m装備		1	82, 220	82, 220	WYB00027	
			日	1	82, 220	82, 220	単一 15号	
作業船運転		FRP船外機 25PS （運転7h/就業8h）		2	36, 900	73, 800	WYB00028	
			日	2	36, 900	73, 800	単一 52号	
バックホウ搭載船損料		組立台船 3連結 スポット装備1式		2	59, 070	118, 140	WYB00012	
			供用日	2	59, 070	118, 140	単一 55号	
艀装費		バックホウ搭載・降車		1		91, 200	WYB00010	
			式	1		91, 200	単一 56号	
（賃料）降車板				2	8, 500	17, 000		
			セット/日	2	8, 500	17, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 820		
			式	1		4, 820		
計						484, 200		
						484, 200		
単価						484, 200		
						484, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	土運船組立・解体費		単位	隻	数量	1	単価	1, 081, 000	
						1		1, 081, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	30, 555	61, 110			
			人	2	30, 555	61, 110			
とび工				2	27, 615	55, 230			
			人	2	27, 615	55, 230			
普通作業員				6	19, 425	116, 550			
			人	6	19, 425	116, 550			
潜水士				2	43, 365	86, 730			
			人	2	43, 365	86, 730			
潜水連絡員				2	28, 245	56, 490			
			人	2	28, 245	56, 490			
潜水送気員				2	29, 085	58, 170			
			人	2	29, 085	58, 170			
潜水コンプレッサ運転		吐出し空気量210L/min		2	14, 810	29, 620	WYB00029		
			日	2	14, 810	29, 620			
作業船運転		FRP船外機 25PS （運転7h/就業8h）		2	36, 900	73, 800	WYB00030		
			日	2	36, 900	73, 800			
土運船損料		組立台船 4連結		3	40, 500	121, 500	WYB00016		
			供用日	3	40, 500	121, 500			
ラフテレンクレーン（長期割なし）		70t吊		2. 5	155, 000	387, 500	WYB00031		
			日	2. 5	155, 000	387, 500			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		34, 300			
			式	1		34, 300			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	土運船組立・解体費		単位	隻	数量	1	単価	1, 081, 000
						1		1, 081, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 081, 000		
						1, 081, 000		
単価						1, 081, 000		
						1, 081, 000	円／隻	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	コーミング組立・解体費		単位	基	数量	1	単価	545, 500
						1		545, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	30, 555	61, 110		
			人	2	30, 555	61, 110		
溶接工				6	27, 615	165, 690		
			人	6	27, 615	165, 690		
普通作業員				6	19, 425	116, 550		
			人	6	19, 425	116, 550		
溶接機運転		7. 5kw 250A		2	8, 238	16, 476	WYB00018	
			日	2	8, 238	16, 476	単一 59号	
(賃料)ラフテレンクレーン（長期割なし）		25t吊 (4週8休)		3	56, 200	168, 600		
			台/日	3	56, 200	168, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		17, 074		
			式	1		17, 074		
計						545, 500		
						545, 500		
単価						545, 500		
						545, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	コーキング材料費		単位	基	数量	1	単価	598, 200
						1		598, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 3 0 0型（9 3 k g／m）		3 6 0日以内		1, 533	85	130, 305		
			t	1, 533	85	130, 305		
H形鋼（杭用） 3 0 0型（9 3 k g／m）		整備費		7. 6	3, 650	27, 740		
			t	7. 6	3, 650	27, 740		
H形鋼（杭用） 1 5 0型（3 1 k g／m）		3 6 0日以内		1, 169	140	163, 660		
			t	1, 169	140	163, 660		
H形鋼（杭用） 1 5 0型（3 1 k g／m）		整備費		5. 8	4, 000	23, 200		
			t	5. 8	4, 000	23, 200		
敷き鉄板賃料 2 2×1 5 2 4×6 0 9 6 mm		3 6 0日以内		2, 412	77	185, 724		
			枚	2, 412	77	185, 724		
整備費（敷鉄板）		2 2×1 5 2 4×6 0 9 6 mm		12	1, 100	13, 200		
			枚	12	1, 100	13, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		54, 371		
			式	1		54, 371		
計						598, 200		
						598, 200		
単価						598, 200		
						598, 200	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	運搬費	搬入＋搬出	単位	回	数量	1	単価	2, 940, 000
						1		2, 940, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低床トレーラー輸送（八代-延岡間）		20t積（バックホ船 3連 土運船 4連×2隻 引船 1隻）		13	180, 000	2, 340, 000		
			台	13	180, 000	2, 340, 000		
トラック輸送（八代-延岡間）		10t積（スバット ウインチ キーパー フロック他装備品 作業船）		6	100, 000	600, 000		
			台	6	100, 000	600, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 940, 000		
						2, 940, 000		
単価						2, 940, 000		
						2, 940, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－37号	積卸し費		単位	回	数量	1	単価	770, 600
						1		770, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	30, 555	91, 665		
				3	30, 555	91, 665		
とび工			人	3	27, 615	82, 845		
				3	27, 615	82, 845		
普通作業員			人	6	19, 425	116, 550		
				6	19, 425	116, 550		
(賃料)ラフテレンスクレーン（長期割なし）		70t吊　（4週8休）	台/日	3	155, 000	465, 000		
				3	155, 000	465, 000		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		14, 540		
5%				1		14, 540		
計						770, 600		
						770, 600		
単価						770, 600		
						770, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	特殊車両通行許可申請料		単位	台	数量	1	単価	20,000
						1		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊車両通行許可申請料				1	20,000	20,000		
			台	1	20,000	20,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,000		
						20,000		
単価						20,000		
						20,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	交通船運転	運転2時間/就業8時間	単位	日	数量	1	単価	45, 510
						1		45, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	33, 285	33, 285		
				1	33, 285	33, 285		
ガソリン		レギュラー		20	161	3, 220		
			L	20	161	3, 220		
船舶損料		FRP 25PS		1. 5	6, 000	9, 000		
			供用日	1. 5	6, 000	9, 000		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						45, 510		
						45, 510		
単価						45, 510		
						45, 510	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	繋船費		単位	日	数量	1	単価	112, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	33, 285	33, 285		
普通船員			人	2	26, 145	52, 290		
運転手（特殊）			人	1	27, 300	27, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						112, 900		
単価						112, 900	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	繋船費		単位	日	数量	1	単価	112, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	33, 285	33, 285		
普通船員			人	2	26, 145	52, 290		
運転手（特殊）			人	1	27, 300	27, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						112, 900		
単価						112, 900	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	バックホウ浚渫船（ＩＣＴ）保守点検	115日	単位	式	数量	1	単価	175, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 75	30, 555	175, 691		
計						175, 691		
単価						175, 691	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 4493m3	単位	式	数量	1	単価	27, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 899	30, 555	27, 468		
計						27, 468		
単価						27, 468	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一44号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ浚渫船	単位	式	数量	1	単価 1, 200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ浚渫船	式	1		1, 200, 000	
計						1, 200, 000	
単価						1, 200, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一45号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	バックホウ搭載船損料	組立台船 3連結 スポット装備1式	単位	供用日	数量	1	単価	59, 070
						1		59, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立台船損料		13m×2. 5m×1. 7m 1隻		3	10, 000	30, 000		
			連結	3	10, 000	30, 000		
ボラート損料				4	100	400		
			個	4	100	400		
デッキアントローラー損料				4	1, 200	4, 800		
			個	4	1, 200	4, 800		
ウインチ損料		ワイヤ材含む		2	4, 500	9, 000		
			組	2	4, 500	9, 000		
スポットキーパー損料				2	5, 000	10, 000		
			組	2	5, 000	10, 000		
ベントル損料				10	50	500		
			個	10	50	500		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		4, 370		
			式	1		4, 370		
計						59, 070		
						59, 070		
単価						59, 070		
						59, 070		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	バックホウ搭載船損料	組立台船 3連結 スポット装備1式	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		59, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立台船損料		13m×2. 5m×1. 7m 1隻		0	0	0		
			連結	3	10, 000	30, 000		
ボラート損料				0	0	0		
			個	4	100	400		
デッキエントローラー損料				0	0	0		
			個	4	1, 200	4, 800		
ウインチ損料		ワイヤ材含む		0	0	0		
			組	2	4, 500	9, 000		
スポットキーパー損料				0	0	0		
			組	2	5, 000	10, 000		
ベントル損料				0	0	0		
			個	10	50	500		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		4, 370		
計						0		
						59, 070		
単価						0		
						59, 070	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	土運船損料	組立台船 4連結	単位	供用日	数量	1	単価	40, 500
						1		40, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立台船損料		13m×2. 5m×1. 7m 1隻		4	10, 000	40, 000		
			連結	4	10, 000	40, 000		
ペントール損料				10	50	500		
			個	10	50	500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						40, 500		
						40, 500		
単価						40, 500	円／供用日	
						40, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW IV型	単位	日	数量	1	単価	150, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 300	27, 300		
軽油			L	76	148	11, 248		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	21, 700	28, 427		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						150, 500		
単価						150, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-50号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	273, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 300	27, 300		
軽油			L	484	148	71, 632		
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 21	109, 000	131, 890		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 21	35, 100	42, 471		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						273, 300		
単価						273, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	潜水コンプレッサ運転	吐出し空気量210L/min	単位	日	数量	1	単価	14,810
						1		14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水コンプレッサ損料				1.5	5,300	7,950		
			供用日	1.5	5,300	7,950		
空気タンク損料				1.5	1,500	2,250		
			供用日	1.5	1,500	2,250		
空気清浄機損料				1.5	700	1,050		
			供用日	1.5	700	1,050		
軽油				24	148	3,552		
			L	24	148	3,552		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						14,810		
						14,810		
単価						14,810		
						14,810		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	作業船運転	FRP船外機 25PS (運転7h/就業8h)	単位	日	数量	1	単価	36,900
						1		36,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	26,145	26,145		
			人	1	26,145	26,145		
船舶損料		FRP 25PS		1.5	6,000	9,000		
			供用日	1.5	6,000	9,000		
諸雑費 (率＋まるめ) 5%				1		1,755		
			式	1		1,755		
計						36,900		
						36,900		
単価						36,900		
						36,900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	バックホウ搭載船損料	組立台船 3連結 スポット装備1式	単位	供用日	数量	1	単価	59, 070	
						1		59, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立台船損料		13m×2. 5m×1. 7m 1隻		3	10, 000	30, 000			
			連結	3	10, 000	30, 000			
ボラート損料				4	100	400			
			個	4	100	400			
デッキエントローラー損料				4	1, 200	4, 800			
			個	4	1, 200	4, 800			
ウインチ損料		ワイヤ材含む		2	4, 500	9, 000			
			組	2	4, 500	9, 000			
スポットキーパー損料				2	5, 000	10, 000			
			組	2	5, 000	10, 000			
ベントル損料				10	50	500			
			個	10	50	500			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		4, 370			
			式	1		4, 370			
計						59, 070			
						59, 070			
単価						59, 070			
						59, 070			

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	ラフテレンクレーン（長期割なし）	70t吊	単位	日	数量	1	単価	155,000
						1		155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(賃料)ラフテレンクレーン（長期割なし）		70t吊（4週8休）		1	155,000	155,000		
			台/日	1	155,000	155,000		
計						155,000		
						155,000		
単価						155,000	円／日	
						155,000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	バックホウ搭載船損料	組立台船 3連結 スポット装備1式	単位	供用日	数量	1	単価	59, 070
						1		59, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立台船損料		13m×2. 5m×1. 7m 1隻		3	10, 000	30, 000		
			連結	3	10, 000	30, 000		
ボラート損料				4	100	400		
			個	4	100	400		
デッキアントローラー損料				4	1, 200	4, 800		
			個	4	1, 200	4, 800		
ウインチ損料		ワイヤ材含む		2	4, 500	9, 000		
			組	2	4, 500	9, 000		
スポットキーパー損料				2	5, 000	10, 000		
			組	2	5, 000	10, 000		
ベントル損料				10	50	500		
			個	10	50	500		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		4, 370		
			式	1		4, 370		
計						59, 070		
						59, 070		
単価						59, 070		
						59, 070		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	機装費	バックホウ搭載・降車	単位	式	数量	1	単価	91, 200
						1		91, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				1	27, 615	27, 615		
			人	1	27, 615	27, 615		
普通作業員				1	19, 425	19, 425		
			人	1	19, 425	19, 425		
溶接機運転		7. 5kw 250A		1	8, 238	8, 238	WYB00013	
			日	1	8, 238	8, 238	単一 60号	
諸雑費（率＋まるめ） 65%				1		35, 922		
			式	1		35, 922		
計						91, 200		
						91, 200		
単価						91, 200		
						91, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	土運船損料	組立台船 4連結	単位	供用日	数量	1	単価	40, 500
						1		40, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立台船損料		13m×2. 5m×1. 7m 1隻		4	10, 000	40, 000		
			連結	4	10, 000	40, 000		
ペントール損料				10	50	500		
			個	10	50	500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						40, 500		
						40, 500		
単価						40, 500	円／供用日	
						40, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	ラフテレンクレーン（長期割なし）	70t吊	単位	日	数量	1	単価	155,000
						1		155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(賃料)ラフテレンクレーン（長期割なし）		70t吊（4週8休）		1	155,000	155,000		
			台/日	1	155,000	155,000		
計						155,000		
						155,000		
単価						155,000		
						155,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	溶接機運転	7. 5kw 250A	単位	日	数量	1	単価	8, 238
						1		8, 238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(賃料) 溶接機械エンジンカエルダ（長期割なし）		250A （4週8休）		1	1, 870	1, 870		
			台/日	1	1, 870	1, 870		
(賃料) 溶接用ケーブル		20m/本 （4週8休）		2	520	1, 040		
			本	2	520	1, 040		
軽油				36	148	5, 328		
			L	36	148	5, 328		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 238		
						8, 238		
単価						8, 238		
						8, 238	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	溶接機運転	7. 5kw 250A	単位	日	数量	1	単価	8, 238
						1		8, 238
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
(賃料) 溶接機械エンジンカウル等 (長期割なし)		250A (4週8休)		1	1, 870	1, 870		
			台/日	1	1, 870	1, 870		
(賃料) 溶接用ケーブル		20m/本 (4週8休)		2	520	1, 040		
			本	2	520	1, 040		
軽油				36	148	5, 328		
			L	36	148	5, 328		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						8, 238		
						8, 238		
単価						8, 238		
						8, 238	円/日	