

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎218号越次地区改良（その2）工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年11月	12) 設 計 年 月	令和 5年10月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089660023	14) 単価適用年月	2023年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年10月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	99,946,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	91,080,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	352日間 自 令和 5年11月15日 (当初) 至 令和 6年 7月19日 (1回変更) 至 令和 6年10月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	五ヶ瀬	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道218号	22) 処 分 費 等	110,756
		23) 公 告 日	令和 5年 9月19日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2） 工事 （ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		47,633,660	1	15,725,169	
				1		63,358,829			
道路土工			式	1		3,077,621	1	1,077,234	
				1		4,154,855			
掘削工			式	1		33,108	0	0	
				1		33,108			
掘削		軟岩 片切掘削		10	3,082	30,820	0	0	単-1号
				m3		10			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		10		2,288	0	0	内-1号
				m3		10			
路体盛土工			式	1		2,235,157	1	-471,215	
				1		1,763,942			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		600		129,397	-600	-129,397	内-2号
				m3		0			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0		0	240	51,295	内-3号
				m3		240			
土砂等運搬 (押方地区→現場)		軟岩		600		928,442	-600	-928,442	内-4号
				m3		0			
土砂等運搬 (上野地区→現場)		軟岩		0		0	240	582,456	内-5号
				m3		240			
路体(築堤)盛土		2.5m未満		230	4,513	1,037,990	-10	-45,130	単-2号
				m3		220			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		90	727.1	65,439	0	0	単-3号
				m3		90			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2） 工事 （ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	4. 0m以上	m3	370	199. 7	73, 889	-10	-1, 997	単-4号	
			360	199. 7	71, 892				
路床盛土工		式	1		798, 193	1	-622, 464		
			1		175, 729				
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未 満	m3	360		76, 141	-360	-76, 141	内-6号	
			0		0				
土砂等運搬 (押方地区→現場)	軟岩	m3	360		546, 323	-360	-546, 323	内-7号	
			0		0				
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	110	764. 9	84, 139	0	0	単-5号	
			110	764. 9	84, 139				
路床盛土	4. 0m以上	m3	300	305. 3	91, 590	0	0	単-6号	
			300	305. 3	91, 590				
土砂運搬工		式	0		0	1	2, 170, 913		
			1		2, 170, 913				
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未 満	m3	0		0	680	144, 268	内-8号	
			680		144, 268				
土砂等運搬 (上野地区→現場)	軟岩	m3	0		0	680	2, 026, 645	内-9号	
			680		2, 026, 645				
法面整形工		式	1		11, 163	0	0		
			1		11, 163				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	30	372. 1	11, 163	0	0	単-7号	
			30	372. 1	11, 163				
法面工		式	1		6, 066, 005	1	9, 577, 284		
			1		15, 643, 289				

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2） 工事（ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		9,240				
			1		9,240	0	0		
種子散布	肥料無し 250m2未満	m2	30	308	9,240			単-8号	
			30	308	9,240	0	0		
法枠工		式	1		4,844,897				
			1		12,539,169	1	7,694,272		
吹付枠	300×300－1500×1500	m2	129		4,844,897			内-10号	
			0		0	-129	-4,844,897		
吹付枠	300×300－1500×1500	m2	0		0			内-11号	
			376		12,539,169	376	12,539,169		
鉄筋挿入工		式	1		1,211,868				
			1		3,094,880	1	1,883,012		
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.6 m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m未満	m	98	12,366	1,211,868			単-9号	
			0	12,366	0	-98	-1,211,868		
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.6 m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	m	0	0	0			単-10号	
			290	10,672	3,094,880	290	3,094,880		
擁壁工		式	1		37,738,885				
			1		34,759,542	1	-2,979,343		
作業土工		式	1		1,281,015				
			1		2,075,275	1	794,260		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	530		847,709			内-12号	
			0		0	-530	-847,709		

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2）工事 （ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	軟岩		0		0			内-13号	
		m3	430		675,791	430	675,791		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		530		114,211			内-14号	
		m3	0		0	-530	-114,211		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-15号	
		m3	380		80,789	380	80,789		
土砂等運搬 (現場→五ヶ瀬仮現場)	軟岩		0		0			内-16号	
		m3	380		434,760	380	434,760		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-17号	
		m3	380		80,789	380	80,789		
土砂等運搬 (五ヶ瀬仮現場→現場)	軟岩		0		0			内-18号	
		m3	380		434,760	380	434,760		
基面整正			170		56,940			内-19号	
		m2	0		0	-170	-56,940		
基面整正			0		0			内-20号	
		m2	190		62,889	190	62,889		
埋戻し	軟岩		60		142,504			内-21号	
		m3	0		0	-60	-142,504		
埋戻し	軟岩		0		0			内-22号	
		m3	80		185,846	80	185,846		
埋戻し	軟岩		80		119,651			内-23号	
		m3	80		119,651	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位)			0		0				
		式	1		874,684	1	874,684		

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2） 工事 （ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁 1 号		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	14	720,328	単-11号
				14	51,452	720,328			
重力式擁壁 3 号		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	3	154,356	単-12号
				3	51,452	154,356			
プレキャスト擁壁工			式	1		23,579,047	1	-2,838,637	
				1		20,740,410			
基礎材		再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	m2	9	1,454	13,086	-5	-7,270	単-13号
				4	1,454	5,816			
基礎材		再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	10	1,652	16,520	0	0	単-14号
				10	1,652	16,520			
基礎コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	2		57,143	-2	-57,143	内-24号
				0		0			
基礎コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0		0	4	118,702	内-25号
				4		118,702			
フーチング 基礎 (H=1m、1段)		18-8-40(高炉)	m	11	44,024	484,264	10	440,240	単-15号
				21	44,024	924,504			
フーチング 基礎 (H=2m、2段)		18-8-40(高炉)	m	51	129,312	6,594,912	-22	-2,844,864	単-16号
				29	129,312	3,750,048			
目地板 (フーチング 基礎)		瀝青繊維質目地板t=10	m2	13	3,102	40,326	0	0	単-17号
				13	3,102	40,326			
調整コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	3		122,194	0	0	内-26号
				3		122,194			
プレキャスト擁壁 (1号L型2500A)		H=1300	m	3		617,031	0	0	内-27号
				3		617,031			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2） 工事 （ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁 （2号L型2500A）		H=1400	m	4		726, 281	0	0	内-28号
				4		726, 281			
プレキャスト擁壁 （1号L型2500B）		H=1600	m	5		790, 299	-5	-790, 299	内-29号
				0		0			
プレキャスト擁壁 （1号L型2500B）		H=1600	m	0		0	2	337, 713	内-30号
				2		337, 713			
プレキャスト擁壁 （2号L型2500B）		H=1700	m	3		617, 890	0	0	内-31号
				3		617, 890			
プレキャスト擁壁 （1号2号L型3000A）		H=1900	m	12		2, 904, 304	-12	-2, 904, 304	内-32号
				0		0			
プレキャスト擁壁 （1号2号L型3000A）		H=1900	m	0		0	14	3, 349, 273	内-33号
				14		3, 349, 273			
プレキャスト擁壁 （1号2号L型3000B）		H=2100	m	9		1, 959, 451	0	0	内-34号
				9		1, 959, 451			
プレキャスト擁壁 （2号L型3000C）		H=2200	m	2	226, 182	452, 364	0	0	単-18号
				2		452, 364			
プレキャスト擁壁 （1号2号L型3500A）		H=2300	m	9	231, 650	2, 084, 850	0	0	単-19号
				9		2, 084, 850			
プレキャスト擁壁 （1号2号L型3500B）		H=2500	m	14	231, 650	3, 243, 100	0	0	単-20号
				14		3, 243, 100			
プレキャスト擁壁 （1号L型3500C）		H=2700	m	8	231, 650	1, 853, 200	-2	-463, 300	単-21号
				6		1, 389, 900			
プレキャスト擁壁 （1号L型4000）		H=3200	m	2	254, 432	508, 864	0	0	単-22号
				2		508, 864			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2） 工事 （ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
嵩上コンクリート		24-8-20(高炉) 有筋S D345 D13	m3	4		492,968			内-35号
				0		0	-4	-492,968	
嵩上コンクリート		24-8-20(高炉) 有筋S D345 D13	m3	0		0			内-36号
				4		475,583	4	475,583	
ｼﾞｬﾝｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)			式	1		12,878,823			
				1		11,069,173	1	-1,809,650	
補強土壁基礎 (H=2.0m)		18-8-40(高炉)	m	38		4,946,940			内-37号
				0		0	-38	-4,946,940	
補強土壁基礎 (H=2.0m)		18-8-40(高炉)	m	0		0			内-38号
				17		2,274,853	17	2,274,853	
補強土壁基礎 (H=1.0m)		18-8-40(高炉)	m	0		0			内-39号
				21		931,851	21	931,851	
補強土壁壁面材組立・設置			m2	150		3,862,420			内-40号
				150		3,862,420	0	0	
補強材取付			m2	743		1,360,843			内-41号
				743		1,360,843	0	0	
盛土内排水		水平排水材 W=300mm	m	217	447.5	97,107			単-23号
				217	447.5	97,107	0	0	
盛土内排水		天端排水材 t=3.0mm	m2	188	754.4	141,827			単-24号
				188	754.4	141,827	0	0	
盛土内排水		排水ﾏｯﾄ t=30mm W=250mm	m	27	1,970	53,190			単-25号
				27	1,970	53,190	0	0	
基盤排水層		RC-40	m3	53		329,979			内-42号
				53		329,979	0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2）工事 （ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砕石投入	単粒度砕石 40-20mm	m3	52	6,151	319,852	0	0	単-26号	
			52	6,151	319,852				
まき出し・敷均し、締固め		m3	552	935	516,120	0	0	単-27号	
			552	935	516,120				
採取土盛土材 （押方地区→現場）	軟岩	m3	40		69,414	-40	-69,414	内-43号	
			0		0				
壁面上端処理	幅 300mm	m	38		945,151	0	0	内-44号	
			38		945,151				
排水管敷設 （縦断方向）	高密度ポリエチレン管 内面 平滑管 有孔管 管径 1 50mm	m	38	4,370	166,060	0	0	単-28号	
			38	4,370	166,060				
排水管敷設 （横断方向）	高密度ポリエチレン管 内面 平滑管 無孔管 管径 1 50mm	m	16	4,370	69,920	0	0	単-29号	
			16	4,370	69,920				
排水構造物工		式	1		555,720	1	7,544,615		
			1		8,100,335				
作業土工		式	1		169,734	1	236,559		
			1		406,293				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	50		73,975	-50	-73,975	内-45号	
			0		0				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0		0	30	43,625	内-46号	
			30		43,625				
床掘り	土砂	m3	0		0	80	17,140	内-47号	
			80		17,140				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	50		9,966	-50	-9,966	内-48号	
			0		0				

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2） 工事 （ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	30	5,877	内-49号
				30		5,877			
土砂等運搬 (現場→五ヶ瀬仮現場)		軟岩	m3	0		0	80	86,836	内-50号
				80		86,836			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	80	16,135	内-51号
				80		16,135			
土砂等運搬 (五ヶ瀬仮現場→現場)		軟岩	m3	0		0	80	86,836	内-52号
				80		86,836			
基面整正			m2	10		4,894	-10	-4,894	内-53号
				0		0			
基面整正			m2	0		0	10	4,325	内-54号
				10		4,325			
埋戻し		軟岩	m3	30		80,899	-30	-80,899	内-55号
				0		0			
埋戻し			m3	0		0	40	69,182	内-56号
				40		69,182			
埋戻し		軟岩	m3	0		0	20	48,784	内-57号
				20		48,784			
埋戻し		土砂	m3	0		0	9	27,553	内-58号
				9		27,553			
集水桝・マンホール工			式	1		385,986	0	0	
				1		385,986			
現場打ち集水桝 (1号、2号)		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	123,480	246,960	0	0	単-30号
				2		123,480			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2）工事 （ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋 (800×800) T-25		鋼製グレーチング柵蓋	枚	2	69,513	139,026	0	0	単-31号
				2	69,513	139,026			
側溝工			式	0		0	1	2,980,767	
				1		2,980,767			
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)		300×300 L=2000	m	0	0	0	132	1,891,956	単-32号
				132	14,333	1,891,956			
側溝蓋 (落蓋側溝用)コンクリート			枚	0	0	0	237	879,507	単-33号
				237	3,711	879,507			
側溝蓋 (落蓋側溝用)レジン			枚	0	0	0	27	209,304	単-34号
				27	7,752	209,304			
管渠工			式	0		0	1	4,327,289	
				1		4,327,289			
耐圧ポリエチレンリブ管（1号横断流末工） φ600			m	0		0	9	1,804,746	内-59号
				9		1,804,746			
耐圧ポリエチレンリブ管（2号横断流末工） φ600			m	0		0	14	1,657,329	内-60号
				14		1,657,329			
暗渠配水管（町道暗渠撤去復旧工）			m	0		0	9	661,804	内-61号
				9		661,804			
暗渠配水管（溪流対策工）			箇所	0		0	1	203,410	内-62号
				1		203,410			
応急処理工			式	1		10,402	1	251,495	
				1		261,897			
応急処理事業工			式	1		10,402	1	251,495	
				1		261,897			

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2） 工事（ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業		式	1 0		10,402 0	-1	-10,402	内-63号	
応急作業		式	0 1		0 261,897	1	261,897	内-64号	
構造物撤去工		式	1 1		173,828 304,608	1	130,780		
構造物取壊し工		式	1 1		36,068 103,054	1	66,986		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	4 4		4,008 4,008	0	0	内-65号	
舗装版切断 町道暗渠撤去復旧箇所	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 7		0 3,344	7	3,344	内-66号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	200 200	160.3 160.3	32,060 32,060	0	0	単-35号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	0 61	0 160.2	0 9,772	61	9,772	単-36号	
コンクリート構造物取壊し 町道暗渠撤去復旧箇所	無筋構造物 機械施工	m3	0 7	0 7,064	0 49,448	7	49,448	単-37号	
コルゲート管撤去 町道暗渠撤去復旧箇所		m	0 8.3		0 4,422	8.3	4,422	内-67号	
運搬処理工		式	1 1		137,760 201,554	1	63,794		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	20 20	3,252 3,252	65,040 65,040	0	0	単-38号	

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2） 工事 （ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コルゲート管運搬（産業廃棄物）		t	0 0.23	0 20,043	0 4,609	0.23	4,609	単-39号	
殻運搬 町道暗渠撤去復旧箇所	コンクリート殻(無筋)	m3	0 7	0 1,600	0 11,200	7	11,200	単-40号	
殻運搬 町道暗渠撤去復旧箇所	アスファルト殻	m3	0 3	0 3,250	0 9,750	3	9,750	単-41号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	20 27	3,636 3,636	72,720 98,172	7	25,452	単-42号	
殻処分 町道暗渠撤去復旧箇所	アスファルト殻	m3	0 3	0 3,633	0 10,899	3	10,899	単-43号	
コルゲート管処分（金属くず）町道暗渠 撤去復旧箇所		t	0 0.23	0 8,195	0 1,884	0.23	1,884	単-44号	
仮設工		式	1 1		11,199 134,303	1	123,104		
交通管理工		式	1 1		11,199 134,303	1	123,104		
交通誘導警備員		人日	1 0		11,199 0	-1	-11,199	内-68号	
交通誘導警備員		人日	0 12		0 134,303	12	134,303	内-69号	
直接工事費		式	1 1		47,633,660 63,358,829	1	15,725,169		
共通仮設費		式	1 1		5,896,331 7,542,485	1	1,646,154		

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その2）工事 （ 1 回変更合意）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		747, 531	1	138, 049		
			1		885, 580				
技術管理費		式	1		215, 337	0	0		
			1		215, 337				
道路施設基本データ作成費		式	1		50, 394	0	0	内-70号	
			1		50, 394				
地質調査費		式	1		164, 943	0	0	内-71号	
			1		164, 943				
現場環境改善費（率計上）		式	1		532, 194	1	138, 049		
			1		670, 243				
共通仮設費（率計上）		式	1		5, 148, 800	1	1, 508, 105		
			1		6, 656, 905				
純工事費		式	1		53, 529, 991	1	17, 371, 323		
			1		70, 901, 314				
現場管理費		式	1		16, 818, 806	1	5, 077, 039		
			1		21, 895, 845				
工事原価		式	1		70, 348, 797	1	22, 448, 362		
			1		92, 797, 159				
一般管理費等		式	1		12, 451, 203	1	3, 401, 638		
			1		15, 852, 841				
工事価格		式	1		82, 800, 000	1	25, 850, 000		
			1		108, 650, 000				
消費税相当額		式	1		8, 280, 000	1	2, 585, 000		
			1		10, 865, 000				

設計内訳書

工事名	宮崎 2 1 8 号越次地区改良（その 2）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		91,080,000	1	28,435,000		
			1		119,515,000				

10m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 1号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

600/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/240m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	240	234. 7	56, 328	240	56, 328	
合 計					0			
					51, 295		51, 295	

600/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

(押方地区→現場)

單僑使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2023. 10

2023. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/240m3当たり内訳書

土砂等運搬

(上野地区→現場)

第 5号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

360/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

360/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

(押方地区→現場)

單僱使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2023. 10

2023. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/680m3当たり内訳書

第 8号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	675	234. 7	158, 422	675	158, 422	
合 計					0			
					144, 268		144, 268	

0/680m3当たり内訳書

土砂等運搬

(上野地区→現場)

單僑使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

2023. 10

2023. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

129/0m2当たり内訳書

吹付枠

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2未満 有		129	2, 218	286, 122			WB811120
		m 2	129	2, 218	286, 122	0	0	単一 46号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満		193	23, 370	4, 510, 410			WB811110
		m	193	23, 370	4, 510, 410	0	0	単一 47号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			1. 2	66, 340	79, 608			WB811130
		m 3	1. 2	66, 340	79, 608	0	0	単一 48号
モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 有		23. 8	8, 348	198, 682			WB810810
		m 2	23. 8	8, 348	198, 682	0	0	単一 49号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有		44	5, 493	241, 692			WB810830
		m 2	44	5, 493	241, 692	0	0	単一 50号
合 計					4, 844, 897			
					0		-4, 844, 897	

0/376m2当たり内訳書

吹付枠

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 有		0	0	0			WB811120
		m 2	376	2, 059	774, 184	376	774, 184	単一 51号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無		0	0	0			WB811110
		m	572	19, 470	11, 136, 840	572	11, 136, 840	単一 52号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0			WB811130
		m 3	3. 6	66, 340	238, 824	3. 6	238, 824	単一 53号
モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 有		0	0	0			WB810810
		m 2	194	8, 348	1, 619, 512	194	1, 619, 512	単一 54号
合 計					0			
					12, 539, 169		12, 539, 169	

530/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 12号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

床掘り（掘削）

第 13号内訳書

單僱使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

530/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 14号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/380m3当たり内訳書

第 15号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	378	234. 7	88, 716	378	88, 716	
合 計					0			
					80, 789		80, 789	

0/380m3当たり内訳書

土砂等運搬

(現場→五ヶ瀬仮現場)

单価使用年月

2023. 10

步掛使用年月

2023. 10

勞務調整係數

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/380m3当たり内訳書

第 17号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	378	234. 7	88, 716	378	88, 716	
合 計					0			
					80, 789		80, 789	

0/380m3当たり内訳書

第 18号内訳書 土砂等運搬
(五ヶ瀬仮現場→現場)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 5. 5km以下	m 3	378	1, 263	477, 414	378	477, 414	CB210110
合 計					0 434, 760		434, 760	

170/0m2当たり内訳書

基面整正

第 19号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/190m2当たり内訳書

基面整正

第 20号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

60/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 21号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/80m3当たり内訳書

埋戻し

第 22号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

80m3当たり内訳書

埋戻し

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

2/0m3当たり内訳書

基礎コンクリート

第 24号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/4m3当たり内訳書

基礎コンクリート
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0 3. 6	0 33, 150	0 119, 340	 3. 6	 119, 340	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 2. 6	0 4, 234	0 11, 008	 2. 6	 11, 008	CB240210
合 計					0 118, 702		 118, 702	

3m3当たり内訳書

調整コンクリート
第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		3. 4	33, 150	112, 710			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	3. 4	33, 150	112, 710	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0. 16	4, 234	677			CB240210
		m 2	0. 16	4, 234	677	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2. 5	8, 281	20, 702			CB240210
		m 2	2. 5	8, 281	20, 702	0	0	
合 計					122, 194			
					122, 194			
							0	

3m当たり内訳書

第 27号内訳書 プレキャスト擁壁
(1号L型2500A)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1.0mを超え2.0m以下 長さ2.0m未満		3.3	9,423	31,095			WYB00039
		m	3.3	9,423	31,095	0	0	単一 57号
(材料費)L型擁壁	2500A (H=1300) L=1.0m		2	176,000	352,000			WYB00040
		個	2	176,000	352,000	0	0	単一 58号
(材料費)L型擁壁	2500A (H=1300) L=1.26m		1	294,000	294,000			WYB00041
		個	1	294,000	294,000	0	0	単一 59号
合 計					617,031			
					617,031		0	

4m当たり内訳書

第 28号内訳書 プレキャスト擁壁
(2号L型2500A)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1.0mを超え2.0m以下 長さ2.0m未満		3.5	9,423	32,980			WYB00072
		m	3.5	9,423	32,980	0	0	単一 60号
(材料費)L型擁壁	2500A (H=1400) L=1.0m		1	176,000	176,000			WYB00073
		個	1	176,000	176,000	0	0	単一 61号
(材料費)L型擁壁	2500A (H=1400) L=1.255m		2	294,000	588,000			WYB00077
		個	2	294,000	588,000	0	0	単一 62号
合 計					726,281			
					726,281		0	

5/0m当たり内訳書

第 29号内訳書
 プレキャスト擁壁
 (1号L型2500B)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1.0mを超え2.0m以下 長さ2.0m未満		4.8	9,423	45,230			WYB00084
		m	4.8	9,423	45,230	0	0	単一 63号
(材料費)L型擁壁	2500B (H=1600) L=1.805m		1	294,000	294,000			WYB00085
		個	1	294,000	294,000	0	0	単一 64号
(材料費)L型擁壁	2500B (H=1600) L=1.0m		3	176,000	528,000			WYB00086
		個	3	176,000	528,000	0	0	単一 65号
合 計					790,299			
					0		-790,299	

0/2m当たり内訳書

第 30号内訳書 プレキャスト擁壁
(1号L型2500B)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1.0mを超え2.0m以下 長さ2.0m未満		0	0	0			WYB00089
		m	2	9,423	18,846	2	18,846	単一 66号
(材料費)L型擁壁	2500B (H=1600) L=1.0m		0	0	0			WYB00095
		個	2	176,000	352,000	2	352,000	単一 67号
合 計					0			
					337,713		337,713	

3m当たり内訳書

フ°レキャスト擁壁

(2号L型2500B)

單価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 10

2023. 10

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

12/0m当たり内訳書

第 32号内訳書 プレキャスト擁壁
(1号2号L型3000A)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1.0mを超え2.0m以下 長さ2.0m未満		12. 1	9, 423	114, 018			WYB00090
		m	12. 1	9, 423	114, 018	0	0	単一 71号
(材料費)L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 0m		8	236, 000	1, 888, 000			WYB00091
		個	8	236, 000	1, 888, 000	0	0	単一 72号
(材料費)L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 38m		1	395, 000	395, 000			WYB00092
		個	1	395, 000	395, 000	0	0	単一 73号
(材料費)L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 375m		2	395, 000	790, 000			WYB00093
		個	2	395, 000	790, 000	0	0	単一 74号
合 計					2, 904, 304			
					0		-2, 904, 304	

0/14m当たり内訳書

第 33号内訳書 プレキャスト擁壁
(1号2号L型3000A)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1.0mを超え2.0m以下 長さ2.0m未満		0	0	0			WYB00096
		m	14. 1	9, 423	132, 864	14. 1	132, 864	単一 75号
(材料費)L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 0m		0	0	0			WYB00097
		個	10	236, 000	2, 360, 000	10	2, 360, 000	単一 76号
(材料費)L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 38m		0	0	0			WYB00098
		個	1	395, 000	395, 000	1	395, 000	単一 77号
(材料費)L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 375m		0	0	0			WYB00099
		個	2	395, 000	790, 000	2	790, 000	単一 78号
合 計					0			
					3, 349, 273		3, 349, 273	

9m当たり内訳書

第 34号内訳書 プレキャスト擁壁
(1号2号L型3000B)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ2.0mを超え3.5m以下 長さ2.0m未満		8.5	12,140	103,190			WYB00055
		m	8.5	12,140	103,190	0	0	単一 79号
(材料費)L型擁壁	3000B (H=2100) L=1.0m		7	236,000	1,652,000			WYB00058
		個	7	236,000	1,652,000	0	0	単一 80号
(材料費)L型擁壁	3000B (H=2100) L=1.5m		1	395,000	395,000			WYB00059
		個	1	395,000	395,000	0	0	単一 81号
合 計					1,959,451			
					1,959,451		0	

4/0m3当たり内訳書

嵩上コンクリート

第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		4. 4	40, 550	178, 420			CB240010
		m 3	4. 4	40, 550	178, 420	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		46. 8	7, 446	348, 472			CB240210
		m 2	46. 8	7, 446	348, 472	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 補正無		70. 2	182. 4	12, 804			WYB00005
		k g	70. 2	182. 4	12, 804	0	0	単一 89号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		0. 37	3, 405	1, 259			CB224710
		m 2	0. 37	3, 405	1, 259	0	0	
合 計					492, 968			
					0			

0/4m3当たり内訳書

嵩上コンクリート

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 4. 3	0 40, 550	0 174, 365	 4. 3	 174, 365	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0 44. 9	0 7, 446	0 334, 325	 44. 9	 334, 325	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 補正無	k g	0 67. 4	0 182. 4	0 12, 293	 67. 4	 12, 293	WYB00007 単一 90号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0 0. 37	0 3, 405	0 1, 259	 0. 37	 1, 259	CB224710
合 計					0 475, 583		 475, 583	

38/0m当たり内訳書

第 37号内訳書 補強土壁基礎 (H=2. 0m)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		135	33, 150	4, 475, 250			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	135	33, 150	4, 475, 250	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		111	8, 281	919, 191			CB240210
		m 2	111	8, 281	919, 191	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		10	3, 405	34, 050			CB224710
		m 2	10	3, 405	34, 050	0	0	
合 計					4, 946, 940			
					0		-4, 946, 940	

0/17m当たり内訳書

第 38号内訳書 補強土壁基礎 (H=2. 0m)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	61	33, 150	2, 022, 150	61	2, 022, 150	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	55	8, 281	455, 455	55	455, 455	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	6	3, 405	20, 430	6	20, 430	CB224710
合 計					0 2, 274, 853		2, 274, 853	

0/21m当たり内訳書

第 39号内訳書 補強土壁基礎 (H=1. 0m)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	24	33, 150	795, 600	24	795, 600	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	27	8, 281	223, 587	27	223, 587	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1. 2	3, 405	4, 086	1. 2	4, 086	CB224710
合 計					0 931, 851		931, 851	

150m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	ｼﾞｵﾂﾂﾀｲﾌﾟ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		150	2, 072	310, 800			CB222210
		m 2	150	2, 072	310, 800	0	0	
(材料費) 壁面材 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ)	標準ﾀｲﾌﾟ AP-900AR 900×1250		113	14, 800	1, 672, 400			WYB00009
		個	113	14, 800	1, 672, 400	0	0	単一 91号
(材料費) 壁面材 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ)	標準ﾀｲﾌﾟ AP-900AR-M200 900×1250		4	27, 500	110, 000			WYB00012
		個	4	27, 500	110, 000	0	0	単一 92号
(材料費) 壁面材 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ)	標準ﾀｲﾌﾟ AP-900WH 900×625		17	9, 900	168, 300			WYB00011
		個	17	9, 900	168, 300	0	0	単一 93号
(材料費) 壁面材 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ)	標準ﾀｲﾌﾟ AP-900VH 450×1250		16	9, 350	149, 600			WYB00010
		個	16	9, 350	149, 600	0	0	単一 94号
(材料費) パネル付属部材セット	標準パネル用		112	1, 400	156, 800			WYB00013
		セット	112	1, 400	156, 800	0	0	単一 95号
(材料費) パネル付属部材セット	天端パネル用		31	320	9, 920			WYB00015
		セット	31	320	9, 920	0	0	単一 96号
(材料費) 縦目地シート	AP-SHEET 幅130mm×長さ910mm		128	300	38, 400			WYB00024
		枚	128	300	38, 400	0	0	単一 97号
(材料費) グリッドベルト	AP-GB-HOGOKAN-SET		534	1, 610	859, 740			WYB00025
		セット	534	1, 610	859, 740	0	0	単一 98号
(材料費) 鋼製枠セット	AP-K20*04-03-5-XA-SET (同時施工用)		246	3, 080	757, 680			WYB00026
		セット	246	3, 080	757, 680	0	0	単一 99号
(材料費) 目地材	瀝青繊維質目地材 t=10mm		1. 6	1, 150	1, 840			WYB00027
		m 2	1. 6	1, 150	1, 840	0	0	単一 100号
(材料費) 連結プレート	AB-PLATE		7	220	1, 540			WYB00028
		枚	7	220	1, 540	0	0	単一 101号

150m2当たり内訳書

補強土壁壁面材組立・設置

第 40号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

743m2当たり内訳書

補強材取付

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付(ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｰﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			743	208. 9	155, 212			CB222280
		m 2	743	208. 9	155, 212	0	0	
(材料費)補強盛土ジオグリッド	ｱﾃﾞﾑ HG-50 幅120cm 材料ﾛｽ3%		259	1, 430	370, 370			WYB00014
		m 2	259	1, 430	370, 370	0	0	単一 103号
(材料費)補強盛土ジオグリッド	ｱﾃﾞﾑ HG-80 幅120cm 材料ﾛｽ3%		506	1, 760	890, 560			WYB00017
		m 2	506	1, 760	890, 560	0	0	単一 104号
(材料金具) 連結金具	AD-JGL*AZ-SET		56	500	28, 000			WYB00016
		セット	56	500	28, 000	0	0	単一 105号
(材料金具) 固定ピン	AD-D10*200		447	110	49, 170			WYB00018
		本	447	110	49, 170	0	0	単一 106号
合 計					1, 360, 843			
					1, 360, 843			

53m3当たり内訳書

基盤排水層

第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｼﾞｵﾂｸﾞﾗﾌﾞ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		52. 9	1, 027	54, 328			CB222230
		m 3	52. 9	1, 027	54, 328	0	0	
(材料費)再生クラッシュャレン	RC-40 変化率1. 33		52. 9	4, 788	253, 285			WYB00020
		m 3	52. 9	4, 788	253, 285	0	0	単一 110号
吸出し防止材設置			113	482. 2	54, 488			CB224720
		m 2	113	482. 2	54, 488	0	0	
合 計					329, 979			
					329, 979		0	

40/0m3当たり内訳書

採取土盛土材
第 43号内訳書 (押方地区→現場)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		39. 7	234. 7	9, 317			CB210020
		m 3	39. 7	234. 7	9, 317	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 軟岩 無し 7. 5km以下		39. 7	1, 684	66, 854			CB210110
		m 3	39. 7	1, 684	66, 854	0	0	
合 計					69, 414			
					0		-69, 414	

38m当たり内訳書

壁面上端処理

第 44号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉)一般養生 全ての費用	m 3	8. 3	42, 470	352, 501			CB240010
			8. 3	42, 470	352, 501	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 77	182, 400	140, 448			WB810010
			0. 77	182, 400	140, 448	0	0	単一 112号
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	54. 4	7, 446	405, 062			CB240210
			54. 4	7, 446	405, 062	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1. 9	3, 405	6, 469			CB224710
			1. 9	3, 405	6, 469	0	0	
吊り足場	設置・撤去 ブラケット	m	37. 5	3, 538	132, 675			WYB00023
			37. 5	3, 538	132, 675	0	0	単一 113号
合 計					945, 151			
					945, 151		0	

50/0m3当たり内訳書

床掘り（掘削）

第 45号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

第 46号内訳書
床掘り(掘削)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	0 27. 5	0 1, 742	0 47, 905	 27. 5	 47, 905	CB210100
合 計					0 43, 625		 43, 625	

0/80m3当たり内訳書

床掘り

第 47号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

50/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 48号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	27. 5	234. 7	6, 454	27. 5	6, 454	
合 計					0			
					5, 877		5, 877	

0/80m3当たり内訳書

第 50号内訳書 土砂等運搬
(現場→五ヶ瀬仮現場)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 5. 5km以下	m 3	0 75. 5	0 1, 263	0 95, 356	 75. 5	 95, 356	CB210110
合 計					0 86, 836		 86, 836	

0/80m3当たり内訳書

第 51号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	75. 5	234. 7	17, 719	75. 5	17, 719	
合 計					0			
					16, 135		16, 135	

0/80m3当たり内訳書

第 52号内訳書 土砂等運搬
(五ヶ瀬仮現場→現場)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 5. 5km以下	m 3	0 75. 5	0 1, 263	0 95, 356	 75. 5	 95, 356	CB210110
合 計					0 86, 836		 86, 836	

10/0m2当たり内訳書

基面整正

第 53号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/10m2当たり内訳書

第 54号内訳書

基面整正

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	13	365. 4	4, 750	13	4, 750	
合 計					0			
					4, 325		4, 325	

30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/40m3当たり内訳書

埋戻し
第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	44. 9	1, 692	75, 970	44. 9	75, 970	
合 計					0			
					69, 182		69, 182	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 57号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	21	2, 551	53, 571	21	53, 571	
合 計					0			
					48, 784		48, 784	

0/9m3当たり内訳書

埋戻し

第 58号内訳書

單価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/9m当たり内訳書

第 59号内訳書 耐圧ホ[®]リエチレンリブ[®]管（1号横断流末工）
φ 600

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号管渠据付工			0	0	0			WYB00032
		m	9. 2	5, 530	50, 876	9. 2	50, 876	単一 120号
（材料費）耐圧ホ [®] リエチレンリブ [®] 管（ハウエル管）	直管（L=2. 9m）R30 φ 600		0	0	0			
		本	1	134, 280	134, 280	1	134, 280	
（材料費）耐圧ホ [®] リエチレンリブ [®] 管（ハウエル管）	直管（L=1. 8m）R30 φ 600		0	0	0			
		本	1	101, 740	101, 740	1	101, 740	
（材料費）耐圧ホ [®] リエチレンリブ [®] 管（ハウエル管）	曲管52°（L=1. 6m）F30 φ 600		0	0	0			
		本	1	447, 620	447, 620	1	447, 620	
（材料費）耐圧ホ [®] リエチレンリブ [®] 管（ハウエル管）	S字曲管90° +59°（L=2. 9m）F30 φ 600		0	0	0			
		本	1	854, 290	854, 290	1	854, 290	
（材料費）固定バンド 亜鉛メッキ	W250×L2040×t6		0	0	0			
		本	6	50, 100	300, 600	6	300, 600	
（材料費）異形アンカーメッキ	D22×1600（M18-200）		0	0	0			
		組	12	7, 700	92, 400	12	92, 400	
合 計					0			
					1, 804, 746		1, 804, 746	

0/14m当たり内訳書

第 60号内訳書 耐圧ポ リエチレンリブ 管 (2 号横断流末工)
φ 600

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2 号暗渠据付工			0	0	0			WYB00044
		m	14. 3	4, 353	62, 247	14. 3	62, 247	単一 121号
(材料費) 耐圧ポ リエチレンリブ 管 (ハウエル管)	直管 (L=5. 0m) R30 φ 600		0	0	0			
		本	1	129, 000	129, 000	1	129, 000	
(材料費) 耐圧ポ リエチレンリブ 管 (ハウエル管)	直管 (L=2. 28m) R30 φ 600		0	0	0			
		本	1	113, 650	113, 650	1	113, 650	
(材料費) 耐圧ポ リエチレンリブ 管 (ハウエル管)	直管 (L=2. 1m) R30 φ 600		0	0	0			
		本	1	110, 570	110, 570	1	110, 570	
(材料費) 耐圧ポ リエチレンリブ 管 (ハウエル管)	直管 (L=1. 7m) R30 φ 600		0	0	0			
		本	1	106, 560	106, 560	1	106, 560	
(材料費) 耐圧ポ リエチレンリブ 管 (ハウエル管)	曲管33° (L=1. 6m) F30 φ 600		0	0	0			
		本	1	354, 200	354, 200	1	354, 200	
(材料費) 耐圧ポ リエチレンリブ 管 (ハウエル管)	曲管36° (L=1. 6m) F30 φ 600		0	0	0			
		本	1	354, 200	354, 200	1	354, 200	
(材料費) 固定バンド 亜鉛メッキ	W250×L2040×t6		0	0	0			
		本	9	50, 100	450, 900	9	450, 900	
(材料費) 異形アンカーメッキ	D22×1600 (M18-200)		0	0	0			
		組	18	7, 700	138, 600	18	138, 600	
合 計					0			
					1, 657, 329		1, 657, 329	

0/9m当たり内訳書

暗渠配水管（町道暗渠撤去復旧工）

第 61号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	8	22, 930	183, 440	8	183, 440	
暗渠排水管（露出部）	高密度ポリエチレン管（ダブ管） 600mm		0	0	0			WYB00036
		m	1	27, 200	27, 200	1	27, 200	単一 122号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	4. 1	41, 200	168, 920	4. 1	168, 920	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	9. 6	8, 281	79, 497	9. 6	79, 497	
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0. 335m3/m2 18-8-40（高炉）		0	0	0			WB825010
		m 2	5	29, 870	149, 350	5	149, 350	単一 123号
胴込・裏込材（砕石）	間知・平・連筋・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		0	0	0			CB226120
		m 3	5. 3	9, 068	48, 060	5. 3	48, 060	
現場打天端コンクリート	18-8-25（高炉） 一般養生		0	0	0			CB226180
		m 3	0. 2	66, 360	13, 272	0. 2	13, 272	
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410030
		m 2	61. 1	932. 8	56, 994	61. 1	56, 994	
合 計					0			
					661, 804		661, 804	

0/1箇所当たり内訳書

暗渠配水管（溪流対策工）

第 62号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（材料費）高密度ポリエチレン管	ダブル構造内面平滑管 φ300		0	0	0			
		m	8. 5	5, 100	43, 350	8. 5	43, 350	
（材料費）高密度ポリエチレン管エルボ	300mm 60°		0	0	0			
		個	2	48, 970	97, 940	2	97, 940	
暗渠配水管設置工	溪流対策工		0	0	0			WYB00001
		箇所	1	50, 970	50, 970	1	50, 970	単一 124号
（材料費）溜桝 内径（上500×500下440×440 H500）	500型 155kg/個		0	0	0			
		個	1	12, 000	12, 000	1	12, 000	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		0	0	0			CB222800
		基	1	3, 913	3, 913	1	3, 913	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉）無し		0	0	0			WB240730
（張コンクリート）	10m3/100m2 無し	m 2	3. 7	4, 024	14, 888	3. 7	14, 888	単一 125号
養生工	防草コンクリート		0	0	0			WB240740
（張コンクリート）		m 2	3. 7	82. 91	306	3. 7	306	単一 126号
合 計					0			
					203, 410		203, 410	

一式当たり内訳書

応急作業

第 63号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			5	2, 283	11, 415			WYB00035
		時間	5	2, 283	11, 415	0	0	単一 127号
合 計					10, 402			
					0		-10, 402	

一式当たり内訳書

応急作業

第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			WYB00042
		時間	24	2, 283	54, 792	24	54, 792	単一 128号
土木一般世話役			0	0	0			WYB00006
		時間	8	3, 426	27, 408	8	27, 408	単一 129号
バックホウ（クローラ型） 運転	標準型排出ガス対策型(第2次)山積0. 28m3		0	0	0			WYB00008
		時間	8	6, 983	55, 864	8	55, 864	単一 130号
振動ローラー運転（ハンド ガイド式）舗装用	運転質量0. 8t～1. 1t		0	0	0			WYB00030
		時間	8	5, 731	45, 848	8	45, 848	単一 131号
生コンクリート	18-8-40（高炉B）		0	0	0			WYB00033
		m 3	1. 2	26, 400	31, 680	1. 2	31, 680	単一 132号
再生密粒度アスコン	20mm		0	0	0			WYB00038
		t	5	14, 400	72, 000	5	72, 000	単一 133号
合 計					0			
					261, 897		261, 897	

4m当たり内訳書

舗装版切断
第 65号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		4. 1	1, 073	4, 399			CB430510
		m	4. 1	1, 073	4, 399	0	0	
合 計					4, 008			
					4, 008		0	

0/7m当たり内訳書

鋪裝版切斷

町道暗渠撤去復旧箇所

单価使用年月

2023. 10

步掛使用年月

2023. 10

勞務調整係數

1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/8.3m当たり内訳書

コルゲート管撤去 町道暗渠撤去復旧箇所

第 67号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

第 68号内訳書

單僱使用年月	2023.10
步掛使用年月	2023.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/12人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 69号内訳書

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	12	12, 290	147, 480	12	147, 480	単一 141号
合 計					0			
					134, 303		134, 303	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 70号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調査費

第 71号内訳書

單價使用年月	2023. 10
步掛使用年月	2023. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3, 082	
						1		3, 082	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 片切掘削 有り (50, 000m3未満) 無し		1	3, 383	3, 383	CB210100		
			m 3	1	3, 383	3, 383			
計						3, 383			
						3, 383			
単価						3, 383	円／m3		
						3, 383			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4, 513
						1		4, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		1	4, 953	4, 953	CB210510	
			m 3	1	4, 953	4, 953		
計						4, 953		
						4, 953		
単価						4, 953	円／m3	
						4, 953		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	727. 1	
						1		727. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	797. 9	797. 9	CB210510		
			m 3	1	797. 9	797. 9			
計						797. 9			
						797. 9			
単価						797. 9	円／m3		
						797. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	199. 7
						1		199. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	219. 2	219. 2	CB210510	
			m 3	1	219. 2	219. 2		
計						219. 2		
						219. 2		
単価						219. 2		
						219. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	764. 9	
						1		764. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	839. 4	839. 4	CB210520		
			m 3	1	839. 4	839. 4			
計						839. 4			
						839. 4			
単価						839. 4			
						839. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	305. 3	
						1		305. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	335. 1	335. 1	CB210520		
			m 3	1	335. 1	335. 1			
計						335. 1			
						335. 1			
単価						335. 1	円／m3		
						335. 1			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	372. 1	
						1		372. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	408. 4	408. 4	CB220010		
			m 2	1	408. 4	408. 4			
計						408. 4			
						408. 4			
単価						408. 4	円／m2		
						408. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	種子散布	肥料無し 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	308	
						1		308	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2未満 無		1	338	338	WB810830		
			m 2	1	338	338	単一 45号		
計						338			
						338			
単価						338			
						338			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m未満	単位	m	数量	1	単価	12, 366
						1		12, 366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満		1	13, 570	13, 570	WB813110	
			m	1	13, 570	13, 570	単一 55号	
計						13, 570		
						13, 570		
単価						13, 570		
						13, 570	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無		0	0	0	WB813110	
			m	1	11, 720	11, 720	単一 56号	
計						0		
						11, 720		
単価						0		
						11, 720	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	重力式擁壁 1号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		51,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320	
			m 3	1	56,500	56,500		
計						0		
						56,500		
単価						0		
						56,500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	重力式擁壁 3号	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		51,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320	
			m 3	1	56,500	56,500		
計						0		
						56,500		
単価						0		
						56,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,454
						1		1,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,596	1,596	CB221110	
			m 2	1	1,596	1,596		
計						1,596		
						1,596		
単価						1,596		
						1,596	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,652
						1		1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,813	1,813	CB221110	
			m 2	1	1,813	1,813		
計						1,813		
						1,813		
単価						1,813		
						1,813	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	フーチング基礎 (H=1m、1段)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	44, 024
						10		44, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	11. 5	33, 150	381, 225	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	12. 3	8, 281	101, 856. 3	CB240210	
計						483, 081. 3		
単価						48, 310		
						48, 310	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	フーチング基礎 (H=2m、2段)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	129, 312
						10		129, 312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	36	33, 150	1, 193, 400	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	27. 2	8, 281	225, 243. 2	CB240210	
計						1, 418, 643. 2		
単価						141, 900		
						141, 900	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	目地板 (フチノク 基礎)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 102	
						1		3, 102	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 405	3, 405	CB224710		
			m 2	1	3, 405	3, 405			
計						3, 405			
						3, 405			
単価						3, 405			
						3, 405	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	プレキャスト擁壁 (2号L型3000C)	H=2200	単位	m	数量	1	単価	226, 182	
						1		226, 182	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		製品規格 高さ2.0mを超え3.5m以下 長さ2.0m未満		1	12, 140	12, 140	WYB00078		
			m	1	12, 140	12, 140	単一 82号		
(材料費)L型擁壁		3000C (H=2200) L=1.0m		1	236, 000	236, 000	WYB00079		
			個	1	236, 000	236, 000	単一 83号		
計						248, 140			
						248, 140			
単価						248, 200			
						248, 200	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	プレキャスト擁壁 (1号2号L型3500A)	H=2300	単位	m	数量	1	単価	231, 650	
						1		231, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		製品規格 高さ2.0mを超え3.5m以下 長さ2.0m未満		1	12, 140	12, 140	WYB00056		
			m	1	12, 140	12, 140	単一 82号		
(材料費)L型擁壁		3500A (H=2300) L=1.0m		1	242, 000	242, 000	WYB00057		
			個	1	242, 000	242, 000	単一 84号		
計						254, 140			
						254, 140			
単価						254, 200			
						254, 200	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャスト擁壁 (1号2号L型3500B)	H=2500	単位	m	数量	1	単価	231, 650	
						1		231, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		製品規格 高さ2.0mを超え3.5m以下 長さ2.0m以下		1	12, 140	12, 140	WYB00064		
			m	1	12, 140	12, 140	単一 85号		
(材料費)L型擁壁		3500B (H=2500) L=1.0m		1	242, 000	242, 000	WYB00069		
			個	1	242, 000	242, 000	単一 86号		
計						254, 140			
						254, 140			
単価						254, 200			
						254, 200	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	プレキャスト擁壁 (1号L型3500C)	H=2700	単位	m	数量	1	単価	231, 650	
						1		231, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		製品規格 高さ2.0mを超え3.5m以下 長さ2.0m以下		1	12, 140	12, 140	WYB00075		
			m	1	12, 140	12, 140	単一 85号		
(材料費)L型擁壁		3500C (H=2700) L=1.0m		1	242, 000	242, 000	WYB00076		
			個	1	242, 000	242, 000	単一 87号		
計						254, 140			
						254, 140			
単価						254, 200			
						254, 200	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	プレキャスト擁壁 (1号L型4000)	H=3200	単位	m	数量	1	単価	254, 432
						1		254, 432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		製品規格 高さ2.0mを超え3.5m以下 長さ2.0m以下		1	12, 140	12, 140	WYB00065	
			m	1	12, 140	12, 140	単一 85号	
(材料費)L型擁壁		4000 (H=3200) L=1.0m		1	267, 000	267, 000	WYB00066	
			個	1	267, 000	267, 000	単一 88号	
計						279, 140		
						279, 140		
単価						279, 200		
						279, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	盛土内排水	水平排水材 W=300mm	単位	m	数量	1	単価	447. 5	
						1		447. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
盛土内排水材設置		水平排水材		1	491. 1	491. 1	WYB00019		
			m	1	491. 1	491. 1	単－ 107号		
計						491. 1			
						491. 1			
単価						491. 1			
						491. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	盛土内排水	天端排水材 t=3. 0mm	単位	m2	数量	1	単価	754. 4	
						1		754. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
盛土内排水材設置		天端排水材		1	827. 9	827. 9	WYB00021		
			m 2	1	827. 9	827. 9	単－ 108号		
計						827. 9			
						827. 9			
単価						827. 9			
						827. 9			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	盛土内排水	排水マット t=30mm W=250mm	単位	m	数量	1	単価	1, 970
						1		1, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土内排水材設置		排水マット t=30mm W=250mm 全透水タイプ		1	2, 162	2, 162	WYB00045	
			m	1	2, 162	2, 162	単－ 109号	
計						2, 162		
						2, 162		
単価						2, 162		
						2, 162	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	砕石投入	単粒度砕石 40-20mm	単位	m3	数量	1	単価	6, 151
						1		6, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石投入				1	1, 650	1, 650	CB222290	
			m 3	1	1, 650	1, 650		
(材料費) 単粒度砕石		40-20mm		1	5, 100	5, 100	WYB00022	
			m 3	1	5, 100	5, 100	単－ 111号	
計						6, 750		
						6, 750		
単価						6, 750		
						6, 750	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	935
						1		935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ｼﾞｵﾌﾟﾚｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）		1	1,027	1,027	CB222230	
			m 3	1	1,027	1,027		
計						1,027		
						1,027		
単価						1,027	円／m3	
						1,027		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	排水管敷設 (縦断方向)	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 有孔管 管径 150mm	単位	m	数量	10	単価	4, 370
						10		4, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		10	1, 847	18, 470	CB222770	
			m	10	1, 847	18, 470		
	フィルター材	単粒度碎石 40-20mm 全ての費用		2	9, 817	19, 634	WYB00031	
			m 3	2	9, 817	19, 634	単一 114号	
	吸出し防止材（全面）設置			20	492. 6	9, 852	CB226140	
			m 2	20	492. 6	9, 852		
	計					47, 956		
						47, 956		
	単価					4, 796		
						4, 796	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	排水管敷設 (横断方向)	高密度ポリエチレン管 内面平滑管 無孔管 管径 150mm	単位	m	数量	10	単価	4, 370	
						10		4, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		10	1, 847	18, 470	CB222770		
			m	10	1, 847	18, 470			
フィルター材		単粒度碎石 40-20mm 全ての費用		2	9, 817	19, 634	WYB00037		
			m 3	2	9, 817	19, 634			
吸出し防止材（全面）設置				20	492. 6	9, 852	CB226140		
			m 2	20	492. 6	9, 852			
計						47, 956			
						47, 956			
単価						4, 796	円／m		
						4, 796			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	現場打ち集水桝 (1号、2号)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	123, 480
						1		123, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉) 1. 03m3を超え1. 09m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	127, 800	127, 800	CB222950	
			箇所	1	127, 800	127, 800		
(材料費)		足掛け金物		3	2, 560	7, 680	WYB00004	
			箇所	3	2, 560	7, 680	単一 115号	
計						135, 480		
						135, 480		
単価						135, 500		
						135, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	蓋 (800×800) T-25	鋼製グレーチング桝蓋	単位	枚	数量	1	単価	69, 513
						1		69, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	76, 280	76, 280	WB821430	
			枚	1	76, 280	76, 280	単一 116号	
計						76, 280		
						76, 280		
単価						76, 280		
						76, 280	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 L=2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 56m3/10m	m	0 1	0 15, 740	0 15, 740	WB821410 単一 117号	
計						0 15, 740		
単価						0 15, 740	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	側溝蓋 (落蓋側溝用)コンクリート		単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3, 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0 1	0 4, 076	0 4, 076	WB821430 単一 118号	
計						0 4, 076		
単価						0 4, 076	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	側溝蓋 (落蓋側溝用)レンソ		単位	枚	数量	0	単価	0
					1			7, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	8, 513	8, 513	単一 119号	
計						0		
						8, 513		
単価						0		
						8, 513	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	160. 3
					1			160. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	176	176	CB430310	
			m 2	1	176	176		
計						176		
						176		
単価						176		
						176	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		160. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	176	176		
計						0		
						176		
単価						0		
						176	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	コンクリート構造物取壊し 町道暗渠撤去復旧箇所	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7, 064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m 3	1	7, 758	7, 758	単－ 134号	
計						0		
						7, 758		
単価						0		
						7, 758	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 252	
						1		3, 252	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 569	3, 569	CB227010		
				1	3, 569	3, 569			
計						3, 569			
						3, 569			
単価						3, 569			
						3, 569	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	コルゲート管運搬（産業廃棄物）		単位	t	数量	0	単価	0	
						0. 23		20, 043	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲート管運搬（産業廃棄物）		金属くず 0. 23t L=12. 9km		0	0	0	WYB00050		
			t	0. 23	22, 010	5, 062. 3	単－ 136号		
計						0			
						5, 062. 3			
単価						0	円／ t		
						22, 010			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	殻運搬 町道暗渠撤去復旧箇所	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	1, 758	1, 758		
計						0		
						1, 758		
単価						0		
						1, 758	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	殻運搬 町道暗渠撤去復旧箇所	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	3, 569	3, 569		
計						0		
						3, 569		
単価						0		
						3, 569	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 636
						1		3, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3, 990	3, 990	WB020051	
			m 3	1	3, 990	3, 990	単一 137号	
計						3, 990		
						3, 990		
単価						3, 990		
						3, 990	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	殻処分 町道暗渠撤去復旧箇所	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3, 990	3, 990	単一 138号	
計						0		
						3, 990		
単価						0		
						3, 990	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	コルゲート管処分（金属くず）町道暗渠 撤去復旧箇所		単位	t	数量	0	単価	0
						1		8, 195
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）					0	0	0	WB020052
				t	1	8, 000	8, 000	単一 139号
産廃税					0	0	0	
				t	1	1, 000	1, 000	
計							0	
							9, 000	
単価							0	
							9, 000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	338. 43	338		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						338		
単価						338	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 有	単位	m 2	数量		単価	2, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2, 217. 07	221, 707		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						221, 800		
単価						2, 218	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	吹付砕工〔市場単価〕	梁断面 300×300 100m以上250m未満	単位	m	数量	100	単価	23, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100	23, 360. 4	2, 336, 040			
諸雑費（まるめ）			式	1		960			
計						2, 337, 000			
単価						23, 370	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	66, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	66, 332	6, 633, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						6, 634, 000		
単価						66, 340	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 有	単位	m 2	数量		単価	8, 348
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚 1 0 c m	m 2	1	8, 348. 49	8, 348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 348		
	単価					8, 348	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価	5, 493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 5 c m	m 2	1	5, 493. 31	5, 493		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 493		
	単価					5, 493	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 有	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2, 058. 71	205, 871		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						205, 900		
単価						2, 059	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
						100		19, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 3 0 0 × 3 0 0	m	100	19, 467	1, 946, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						1, 947, 000		
単価						19, 470	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	66, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3	100	66, 332	6, 633, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					6, 634, 000		
	単価					66, 340	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 有	単位	m 2	数量		単価	8, 348
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚 1 0 c m	m 2	1	8, 348. 49	8, 348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 348		
	単価					8, 348	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m未満	単位	m	数量	1	単価	13,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	9,257.12	9,257		
ネジ節異形棒鋼（ロックボルト）		SD345 D19	m	1.25	1,240	1,550		
グラウト材			m ³	0.005	33,500	167		
球面ワッシャー 角座金 定着ナット スペーサー		座金+ワッシャー+ナット+スペーサー	組	0.625	4,150	2,593		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,570		
単価						13,570	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一56号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,405.7	7,405		
ネジ節異形棒鋼（ロックボルト）		SD345 D19	m	1.25	1,240	1,550		
グラウト材			m ³	0.005	33,500	167		
球面ワッシャー 角座金 定着ナット スペーサー		座金+ワッシャー+ナット+スペーサー	組	0.625	4,150	2,593		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,720		
単価						11,720	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一57号	プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1. 0mを超え2. 0m以下 長さ2. 0m未満	単位	m	数量	10	9, 423
						10	9, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 526	27, 405	14, 415	
			人	0. 526	27, 405	14, 415	
特殊作業員				0. 526	24, 675	12, 979	
			人	0. 526	24, 675	12, 979	
普通作業員				1. 579	18, 270	28, 848	
			人	1. 579	18, 270	28, 848	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 526	44, 900	23, 617	
			日	0. 526	44, 900	23, 617	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		14, 371	
			式	1		14, 371	
計						94, 230	
						94, 230	
単価						9, 423	
						9, 423	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	(材料費)L型擁壁	2500A (H=1300) L=1. 0m	単位	個	数量	1	単価	176, 000	
						1		176, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型擁壁		2500A (H=1300) L=1. 0m		1	176, 000	176, 000			
			個	1	176, 000	176, 000			
計						176, 000			
						176, 000			
単価						176, 000	円／個		
						176, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	(材料費)L型擁壁	2500A (H=1300) L=1. 26m	単位	個	数量	1	単価	294, 000
						1		294, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		2500A (H=1300) L=1. 26m		1	294, 000	294, 000		
			個	1	294, 000	294, 000		
計						294, 000		
						294, 000		
単価						294, 000		
						294, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一60号	プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1. 0mを超え2. 0m以下 長さ2. 0m未満	単位	m	数量	10	9, 423
						10	9, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 526	27, 405	14, 415	
			人	0. 526	27, 405	14, 415	
特殊作業員				0. 526	24, 675	12, 979	
			人	0. 526	24, 675	12, 979	
普通作業員				1. 579	18, 270	28, 848	
			人	1. 579	18, 270	28, 848	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 526	44, 900	23, 617	
			日	0. 526	44, 900	23, 617	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		14, 371	
			式	1		14, 371	
計						94, 230	
						94, 230	
単価						9, 423	
						9, 423	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	(材料費)L型擁壁	2500A (H=1400) L=1. 0m	単位	個	数量	1	単価	176, 000
						1		176, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		2500A (H=1400) L=1. 0m		1	176, 000	176, 000		
			個	1	176, 000	176, 000		
計						176, 000		
						176, 000		
単価						176, 000		
						176, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	(材料費)L型擁壁	2500A (H=1400) L=1. 255m	単位	個	数量	1	単価	294, 000
						1		294, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		2500A (H=1400) L=1. 255m		1	294, 000	294, 000		
			個	1	294, 000	294, 000		
計						294, 000		
						294, 000		
単価						294, 000		
						294, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一63号	プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1. 0mを超え2. 0m以下 長さ2. 0m未満	単位	m	数量	10	9, 423
						10	9, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 526	27, 405	14, 415	
			人	0. 526	27, 405	14, 415	
特殊作業員				0. 526	24, 675	12, 979	
			人	0. 526	24, 675	12, 979	
普通作業員				1. 579	18, 270	28, 848	
			人	1. 579	18, 270	28, 848	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 526	44, 900	23, 617	
			日	0. 526	44, 900	23, 617	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		14, 371	
			式	1		14, 371	
計						94, 230	
						94, 230	
単価						9, 423	
						9, 423	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	(材料費)L型擁壁	2500B（H=1600）L=1. 805m	単位	個	数量	1	単価	294, 000	
						1		294, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型擁壁		2500B（H=1600）L=1. 805m		1	294, 000	294, 000			
			個	1	294, 000	294, 000			
計						294, 000			
						294, 000			
単価						294, 000			
						294, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	(材料費)L型擁壁	2500B (H=1600) L=1. 0m	単位	個	数量	1	単価	176, 000	
						1		176, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型擁壁		2500B (H=1600) L=1. 0m		1	176, 000	176, 000			
			個	1	176, 000	176, 000			
計						176, 000			
						176, 000			
単価						176, 000	円／個		
						176, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一66号	プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1. 0mを超え2. 0m以下 長さ2. 0m未満	単位	m	数量	0	0
						10	9, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 526	27, 405	14, 415	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 526	24, 675	12, 979	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 579	18, 270	28, 848	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 526	44, 900	23, 617	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				0		0	
			式	1		14, 371	
計						0	
						94, 230	
単価						0	
						9, 423	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	(材料費)L型擁壁	2500B (H=1600) L=1. 0m	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		176, 000
L型擁壁		2500B (H=1600) L=1. 0m		0	0	0		
			個	1	176, 000	176, 000		
	計					0		
						176, 000		
	単価					0		
						176, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一68号	プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1. 0mを超え2. 0m以下 長さ2. 0m未満	単位	m	数量	10	9, 423
						10	9, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 526	27, 405	14, 415	
			人	0. 526	27, 405	14, 415	
特殊作業員				0. 526	24, 675	12, 979	
			人	0. 526	24, 675	12, 979	
普通作業員				1. 579	18, 270	28, 848	
			人	1. 579	18, 270	28, 848	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 526	44, 900	23, 617	
			日	0. 526	44, 900	23, 617	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		14, 371	
			式	1		14, 371	
計						94, 230	
						94, 230	
単価						9, 423	
						9, 423	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	(材料費)L型擁壁	2500B (H=1700) L=1. 0m	単位	個	数量	1	単価	176, 000
						1		176, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		2500B (H=1700) L=1. 0m		1	176, 000	176, 000		
			個	1	176, 000	176, 000		
計						176, 000		
						176, 000		
単価						176, 000		
						176, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	(材料費)L型擁壁	2500B (H=1700) L=1. 38m	単位	個	数量	1	単価	294, 000
						1		294, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		2500B (H=1700) L=1. 38m		1	294, 000	294, 000		
			個	1	294, 000	294, 000		
計						294, 000		
						294, 000		
単価						294, 000		
						294, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一71号	プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1. 0mを超え2. 0m以下 長さ2. 0m未満	単位	m	数量	10	9, 423
						10	9, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 526	27, 405	14, 415	
			人	0. 526	27, 405	14, 415	
特殊作業員				0. 526	24, 675	12, 979	
			人	0. 526	24, 675	12, 979	
普通作業員				1. 579	18, 270	28, 848	
			人	1. 579	18, 270	28, 848	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 526	44, 900	23, 617	
			日	0. 526	44, 900	23, 617	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		14, 371	
			式	1		14, 371	
計						94, 230	
						94, 230	
単価						9, 423	
						9, 423	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	(材料費)L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 0m	単位	個	数量	1	単価	236, 000
						1		236, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		3000A (H=1900) L=1. 0m		1	236, 000	236, 000		
			個	1	236, 000	236, 000		
計						236, 000		
						236, 000		
単価						236, 000		
						236, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	(材料費)L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 38m	単位	個	数量	1	単価	395, 000
						1		395, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		3000A (H=1900) L=1. 38m		1	395, 000	395, 000		
			個	1	395, 000	395, 000		
計						395, 000		
						395, 000		
単価						395, 000		
						395, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	(材料費)L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 375m	単位	個	数量	1	単価	395, 000
						1		395, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		3000A (H=1900) L=1. 375m		1	395, 000	395, 000		
			個	1	395, 000	395, 000		
計						395, 000		
						395, 000		
単価						395, 000	円／個	
						395, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一75号	プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ1. 0mを超え2. 0m以下 長さ2. 0m未満	単位	m	数量	0	0
						10	9, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 526	27, 405	14, 415	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 526	24, 675	12, 979	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 579	18, 270	28, 848	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 526	44, 900	23, 617	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				0		0	
			式	1		14, 371	
計						0	
						94, 230	
単価						0	
						9, 423	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	(材料費)L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 0m	単位	個	数量	0	単価	0
						1		236, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		3000A (H=1900) L=1. 0m		0	0	0		
			個	1	236, 000	236, 000		
計						0		
						236, 000		
単価						0		
						236, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	(材料費)L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 38m	単位	個	数量	0	単価	0
						1		395, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		3000A (H=1900) L=1. 38m		0	0	0		
			個	1	395, 000	395, 000		
計						0		
						395, 000		
単価						0		
						395, 000	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	(材料費)L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 375m	単位	個	数量	0	単価	0
						1		395, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L型擁壁	3000A (H=1900) L=1. 375m		0	0	0		
			個	1	395, 000	395, 000		
	計					0		
						395, 000		
	単価					0		
						395, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一79号	プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ2. 0mを超え3. 5m以下 長さ2. 0m未満	単位	m	数量	10	12, 140
						10	12, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 667	27, 405	18, 279	
			人	0. 667	27, 405	18, 279	
特殊作業員				0. 667	24, 675	16, 458	
			人	0. 667	24, 675	16, 458	
普通作業員				2	18, 270	36, 540	
			人	2	18, 270	36, 540	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 667	44, 900	29, 948	
			日	0. 667	44, 900	29, 948	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		20, 175	
			式	1		20, 175	
計						121, 400	
						121, 400	
単価						12, 140	
						12, 140	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	(材料費)L型擁壁	3000B (H=2100) L=1. 0m	単位	個	数量	1	単価	236, 000
						1		236, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		3000B (H=2100) L=1. 0m		1	236, 000	236, 000		
			個	1	236, 000	236, 000		
計						236, 000		
						236, 000		
単価						236, 000		
						236, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	(材料費)L型擁壁	3000B (H=2100) L=1. 5m	単位	個	数量	1	単価	395, 000
						1		395, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		3000B (H=2100) L=1. 5m		1	395, 000	395, 000		
			個	1	395, 000	395, 000		
計						395, 000		
						395, 000		
単価						395, 000		
						395, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一82号	プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ2. 0mを超え3. 5m以下 長さ2. 0m未満	単位	m	数量	10	12, 140
						10	12, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 667	27, 405	18, 279	
			人	0. 667	27, 405	18, 279	
特殊作業員				0. 667	24, 675	16, 458	
			人	0. 667	24, 675	16, 458	
普通作業員				2	18, 270	36, 540	
			人	2	18, 270	36, 540	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 667	44, 900	29, 948	
			日	0. 667	44, 900	29, 948	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		20, 175	
			式	1		20, 175	
計						121, 400	
						121, 400	
単価						12, 140	
						12, 140	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	(材料費)L型擁壁	3000C（H=2200）L=1. 0m	単位	個	数量	1	単価	236, 000	
						1		236, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型擁壁		3000C（H=2200）L=1. 0m		1	236, 000	236, 000			
			個	1	236, 000	236, 000			
計						236, 000			
						236, 000			
単価						236, 000			
						236, 000	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	(材料費)L型擁壁	3500A (H=2300) L=1. 0m	単位	個	数量	1	単価	242, 000
						1		242, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		3500A (H=2300) L=1. 0m		1	242, 000	242, 000		
			個	1	242, 000	242, 000		
計						242, 000		
						242, 000		
単価						242, 000		
						242, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単－85号	プレキャスト擁壁設置	製品規格 高さ2. 0mを超え3. 5m以下 長さ2. 0m以下	単位	m	数量	10	12, 140
						10	12, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 667	27, 405	18, 279	
			人	0. 667	27, 405	18, 279	
特殊作業員				0. 667	24, 675	16, 458	
			人	0. 667	24, 675	16, 458	
普通作業員				2	18, 270	36, 540	
			人	2	18, 270	36, 540	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 667	44, 900	29, 948	
			日	0. 667	44, 900	29, 948	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		20, 175	
			式	1		20, 175	
計						121, 400	
						121, 400	
単価						12, 140	
						12, 140	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	(材料費)L型擁壁	3500B（H=2500）L=1. 0m	単位	個	数量	1	単価	242, 000	
						1		242, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型擁壁		3500B（H=2500）L=1. 0m		1	242, 000	242, 000			
			個	1	242, 000	242, 000			
計						242, 000			
						242, 000			
単価						242, 000	円／個		
						242, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	(材料費)L型擁壁	3500C (H=2700) L=1. 0m	単位	個	数量	1	単価	242, 000	
						1		242, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型擁壁		3500C (H=2700) L=1. 0m		1	242, 000	242, 000			
			個	1	242, 000	242, 000			
計						242, 000			
						242, 000			
単価						242, 000			
						242, 000	円／個		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	(材料費)L型擁壁	4000 (H=3200) L=1. 0m	単位	個	数量	1	単価	267, 000
						1		267, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型擁壁		4000 (H=3200) L=1. 0m		1	267, 000	267, 000		
			個	1	267, 000	267, 000		
計						267, 000		
						267, 000		
単価						267, 000		
						267, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 補正無	単位	k g	数量	1, 000	単価	182. 4
						1, 000		182. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	182, 400	182, 400	WB810010	
			t	1	182, 400	182, 400	単－ 112号	
計						182, 400		
						182, 400		
単価						182. 4		
						182. 4	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 補正無	単位	k g	数量	0	単価	0
						1, 000		182. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010	
			t	1	182, 400	182, 400	単一 144号	
計						0		
						182, 400		
単価						0		
						182. 4	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	(材料費)壁面材(コンクリートパネル)	標準タイプ AP-900AR 900×1250	単位	個	数量	1	単価	14, 800
						1		14, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材(コンクリートパネル)		標準タイプ AP900AR 900×1250		1	14, 800	14, 800		
			個	1	14, 800	14, 800		
計						14, 800		
						14, 800		
単価						14, 800		
						14, 800	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	(材料費)壁面材(コンクリートパネル)	標準タイプ AP-900AR-M200 900×1250	単位	個	数量	1	単価	27, 500
						1		27, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材(コンクリートパネル)		標準タイプ AP-900AR-M200 900×1250		1	27, 500	27, 500		
			個	1	27, 500	27, 500		
計						27, 500		
						27, 500		
単価						27, 500		
						27, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	(材料費)壁面材(コンクリートパネル)	標準タイプ AP-900WH 900×625	単位	個	数量	1	単価	9, 900
						1		9, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材(コンクリートパネル)		標準タイプ AP-900WH 900×625		1	9, 900	9, 900		
			個	1	9, 900	9, 900		
計						9, 900		
						9, 900		
単価						9, 900		
						9, 900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	(材料費)壁面材(コンクリートハ° 祢)	標準タイプ° AP-900VH 450×1250	単位	個	数量	1	単価	9, 350
						1		9, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材(コンクリートハ° 祢)		標準タイプ° AP-900VH 450×1250		1	9, 350	9, 350		
			個	1	9, 350	9, 350		
計						9, 350		
						9, 350		
単価						9, 350		
						9, 350	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	(材料費)パネル付属部材セット	標準パネル用	単位	セット	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材セット		標準ハ° 祢用		1	1, 400	1, 400		
			セット	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400		
						1, 400	円／セット	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	(材料費)パネル付属部材セット	天端パネル用	単位	セット	数量	1	単価	320
						1		320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル付属部材セット		天端 ^ハ 衽用		1	320	320		
			セット	1	320	320		
計						320		
						320		
単価						320		
						320	円／セット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	(材料費)縦目地シート	AP-SHEET 幅130mm×長さ910mm	単位	枚	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦目地シート		AP-SHEET 幅130mm×長さ910mm		1	300	300		
			枚	1	300	300		
計						300		
						300		
単価						300		
						300	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	(材料費) グリッドベルト	AP-GB-HOGOKAN-SET	単位	セット	数量	1	単価	1, 610
						1		1, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グリッドベルト		AP-GB-HOGOKAN-SET		1	1, 610	1, 610		
			セット	1	1, 610	1, 610		
計						1, 610		
						1, 610		
単価						1, 610	円／セット	
						1, 610		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	(材料費)鋼製枠セット	AP-K20*04-03-5-XA-SET(同時施工用)	単位	セット	数量	1	単価	3, 080	
						1		3, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製枠セット		AP-K20*04-03-5-XA-SET(同時施工用)		1	3, 080	3, 080			
			セット	1	3, 080	3, 080			
計						3, 080			
						3, 080			
単価						3, 080	円／セット		
						3, 080			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	(材料費)目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m 2	数量	1	単価	1, 150
						1		1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 150	1, 150		
			m 2	1	1, 150	1, 150		
計						1, 150		
						1, 150		
単価						1, 150		
						1, 150	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	(材料費)連結プレート	AB-PLATE	単位	枚	数量	1	単価	220
						1		220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結プレート		AB-PLATE		1	220	220		
			枚	1	220	220		
計						220		
						220		
単価						220		
						220	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	(材料費)吸出し防止材	XA-5201-B 幅300mm	単位	m 2	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		XA-5201-B 幅300mm		1	300	300		
			m 2	1	300	300		
計						300		
						300		
単価						300		
						300	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	(材料費)補強盛土ジオグリッド	アデム HG-50 幅120cm 材料ロス3%	単位	m 2	数量	1	単価	1, 430
						1		1, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強盛土ジオグリッド		アデム HG-50 幅120cm		1	1, 430	1, 430		
			m 2	1	1, 430	1, 430		
計						1, 430		
						1, 430		
単価						1, 430		
						1, 430	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	(材料費)補強盛土ジオグリッド	アデム HG-80 幅120cm 材料ロス3%	単位	m 2	数量	1	単価	1, 760
						1		1, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強盛土ジオグリッド		アデム HG-80 幅120cm		1	1, 760	1, 760		
			m 2	1	1, 760	1, 760		
計						1, 760		
						1, 760		
単価						1, 760		
						1, 760	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	(材料金具) 連結金具	AD-JGL*AZ-SET	単位	セット	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具		AD-JGL*AZ-SET		1	500	500		
			セット	1	500	500		
計						500		
						500		
単価						500		
						500	円／セット	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	(材料金具) 固定ピン	AD-D10*200	単位	本	数量	1	単価	110
						1		110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定ピン		AD-D10*200		1	110	110		
			本	1	110	110		
計						110		
						110		
単価						110	円／本	
						110		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－107号	盛土内排水材設置	水平排水材	単位	m	数量	100	単価	491. 1
						100		491. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 2	18, 270	3, 654		
			人	0. 2	18, 270	3, 654		
水平排水材		不織布系 幅300mm		101	450	45, 450		
			m	101	450	45, 450		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						49, 110		
						49, 110		
単価						491. 1		
						491. 1		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－108号	盛土内排水材設置	天端排水材	単位	m 2	数量	100	単価	827. 9
						100		827. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 6	18, 270	10, 962		
			人	0. 6	18, 270	10, 962		
長繊維ポリエチレン系不織布(スパンボンド不織布)		厚3. 0mm 635N/5cm 目付300g/m2		108	665	71, 820		
			m 2	108	665	71, 820		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						82, 790		
						82, 790		
単価						827. 9	円／m 2	
						827. 9		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	盛土内排水材設置	排水マット t=30mm W=250mm 全透水タイプ	単位	m	数量	100	単価	2, 162	
						100		2, 162	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				2. 6	18, 270	47, 502			
			人	2. 6	18, 270	47, 502			
水平排水材		面状系 厚30mm×幅250mm 全透水タイプ		101	1, 670	168, 670			
			m	101	1, 670	168, 670			
諸雑費（まるめ）				1		28			
			式	1		28			
計						216, 200			
						216, 200			
単価						2, 162			
						2, 162	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	(材料費)再生クラッシャーラン	RC-40 変化率1.33	単位	m 3	数量	100	単価	4, 788	
						100		4, 788	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC－4 0		133	3, 600	478, 800			
			m 3	133	3, 600	478, 800			
計						478, 800			
						478, 800			
単価						4, 788	円／m 3		
						4, 788			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	(材料費) 単粒度碎石	40-20mm	単位	m 3	数量	1	単価	5, 100
						1		5, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		40-20mm		1	5, 100	5, 100		
			m 3	1	5, 100	5, 100		
計						5, 100		
						5, 100		
単価						5, 100		
						5, 100	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 035	70, 035		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					182, 400		
	単価					182, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一113号	吊り足場	設置・撤去 フラケット	単位	m	数量	10	3, 538
						10	3, 538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 1	27, 405	2, 740	
			人	0. 1	27, 405	2, 740	
とび工				0. 4	25, 620	10, 248	
			人	0. 4	25, 620	10, 248	
普通作業員				0. 4	18, 270	7, 308	
			人	0. 4	18, 270	7, 308	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 2	44, 720	8, 944	WYB00003
			日	0. 2	44, 720	8, 944	単一 145号
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		6, 140	
			式	1		6, 140	
計						35, 380	
						35, 380	
単価						3, 538	
						3, 538	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	フィルター材	単粒度碎石 40-20mm 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	9, 817
						1		9, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター材		各種 全ての費用		1	9, 817	9, 817	CB222780	
			m 3	1	9, 817	9, 817		
計						9, 817		
						9, 817		
単価						9, 817		
						9, 817	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	(材料費)	足掛け金物	単位	箇所	数量	1	単価	2, 560
						1		2, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金物		W=300 φ 19		1	2, 560	2, 560		
			個	1	2, 560	2, 560		
計						2, 560		
						2, 560		
単価						2, 560		
						2, 560	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	76, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
集水樹蓋 鋼製グレーチング		800×800 蓋枠組 T-25 118. 5kg	枚	100	75, 500	7, 550, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						7, 628, 000		
単価						76, 280	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一117号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 56m3/10m	単位	m	数量	10	単価 15, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 489	34, 890	
(材料費) 落蓋側溝		300×300 L-2000	個	5	24, 000	120, 000	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	3, 600	2, 419	
諸雑費（まるめ）			式	1		91	
計						157, 400	
単価						15, 740	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 076
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
(材料費) 側溝蓋（落蓋側溝）		300×300用 コンクリート製 2 種 L=500	枚	100	3, 300	330, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						407, 600		
単価						4, 076	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	8, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	313	31, 300		
(材料費) 側溝蓋 (落蓋側溝)		300×300用 (集水蓋) L=500 T=25 樹脂集水蓋	枚	100	8, 200	820, 000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						851, 300		
単価						8, 513	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単一120号	1号管渠据付工		単位	m	数量	0	0
						9. 2	5, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 25	24, 675	6, 168	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 25	18, 270	22, 837	
トラックレン賃料 4. 9t吊		油圧伸縮ｼﾌﾞ型[長期割引無]（4週8休補正）		0	0	0	
			台・日	0. 5	38, 000	19, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		2, 875	
計						0	
						50, 880	
単価						0	
						5, 530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	2号暗渠据付工		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	14. 3	4, 353
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 5	24, 675	12, 337		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	18, 270	27, 405		
トラッククレーン賃料 4. 9t吊		油圧伸縮ｼﾌﾞ型[長期割引無]（4週8休補正）		0	0	0		
			台・日	0. 5	38, 000	19, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		3, 518		
計						0		
						62, 260		
単価						0		
						4, 353	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	暗渠排水管（露出部）	高密度ポリエチレン管（ダブル管）600mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		27, 200
	高密度ポリエチレン管	ダブル構造内面平滑管 φ 600		0	0	0		
			m	1	19, 900	19, 900		
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 1	27, 405	2, 740		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 25	18, 270	4, 567		
	計					0		
						27, 207		
	単価					0		
						27, 200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 335m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13, 190	1, 319, 000		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	6, 770	677, 000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	37. 52	26, 400	990, 528		
	諸雑費（まるめ）		式	1		472		
	計					2, 987, 000		
	単価					29, 870	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	暗渠配水管設置工	溪流対策工	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	50, 970
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	27, 405	13, 702		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18, 270	18, 270		
トラッククレーン賃料 4. 9t吊		油圧伸縮ｼﾌﾞ型[長期割引無]（4週8休補正）		0	0	0		
			台・日	0. 5	38, 000	19, 000		
計						0		
						50, 972		
単価						0		
						50, 970	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	コンクリート打設工 (張コンクリート)	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	4, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 405	27, 405		
普通作業員			人	2. 9	18, 270	52, 983		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	12. 1	26, 600	321, 860		
諸雑費 (率+まるめ) 0. 2%			式	1		152		
計						402, 400		
単価						4, 024	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	養生工 (張コンクリート)	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	82. 91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 405	2, 466		
普通作業員			人	0. 31	18, 270	5, 663		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		162		
計						8, 291		
単価						82. 91	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	2, 283
						8		2, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18, 270	18, 270		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 270		
						18, 270		
単価						2, 283		
						2, 283	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2, 283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 270		
単価						0		
						2, 283	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		3, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	27, 405	27, 405		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						27, 410		
単価						0		
						3, 426	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	バックホウ（クローラ型）運転	標準型排出ガス対策型(第2次)山積0. 28m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6, 983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	6, 983	6, 983	単－ 146号	
計						0		
						6, 983		
単価						0		
						6, 983	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一131号	振動ローラー運転（ハンドガイド式）舗装用	運転質量0.8t～1.1t	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		5,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		運転質量0.8～1.1t		0	0	0	単一 147号	
			時間	1	5,731	5,731		
計						0		
						5,731		
単価						0	円／時間	
						5,731		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一132号	生コンクリート	18-8-40（高炉B）	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		26,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40		0	0	0		
			m 3	1	26,400	26,400		
計						0		
						26,400		
単価						0	円／m 3	
						26,400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	再生密粒度アスコン	20mm	単位	t	数量	0	単価	0
						1		14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（20）		0	0	0		
			t	1	14, 400	14, 400		
計						0		
						14, 400		
単価						0		
						14, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	7, 758	7, 758		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						7, 758		
単価						7, 758	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単-135号	コルゲート管撤去	φ 500mm L=8. 3m	単位	箇所	数量	0	0
						1	4, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲート管撤去（切断含む）							
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 06	24, 675	1, 480	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 06	18, 270	1, 096	
トラックレン賃料 4. 9t吊		油圧伸縮ｼﾌﾞ型[長期割引無]（4週8休補正）		0	0	0	
			台・日	0. 06	38, 000	2, 280	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4, 856	
単価						0	
						4, 856	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	コルゲート管運搬（産業廃棄物）	金属くず 0. 23t L=12. 9km	単位	t	数量	0	単価	0
						0. 23		22, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 09	18, 270	1, 644		
トラックレーン賃料 4. 9t吊		油圧伸縮ｼﾌﾞ型[長期割引無]（4週8休補正）		0	0	0		
			台・日	0. 09	38, 000	3, 420		
計						0		
						5, 064		
単価						0		
						22, 010	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（株）一条産業（昼間）						
			m 3	100	3, 990	399, 000		
計						399, 000		
単価						3, 990	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）（株）一条産業（昼間）						
			m 3	100	3, 990	399, 000		
計						399, 000		
単価						3, 990	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		8, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		金属くず						
			t	100	8, 000	800, 000		
計						800, 000		
単価						8, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12, 290		
単価						12, 290	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	道路施設基本設計作成費		単位	工事	数量	1	単価	55, 300	
						1		55, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1. 75	31, 600	55, 300			
			人	1. 75	31, 600	55, 300			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						55, 300			
						55, 300			
単価						55, 300			
						55, 300	円／工事		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	平板載荷試験	50kN以内（載荷板にかかる実荷重）	単位	箇所	数量	1	単価	181, 000
						1		181, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験		50kN以内（載荷板にかかる実荷重）		1	181, 000	181, 000		
			箇所	1	181, 000	181, 000		
計						181, 000		
						181, 000		
単価						181, 000		
						181, 000	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 035	70, 035		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					182, 400		
	単価					182, 400	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
単-145号	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	単位	日	数量	1	44, 720
						1	44, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 410	25, 410	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				29	154	4, 466	
			L	29	154	4, 466	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1. 4	10, 600	14, 840	
			供用日	1. 4	10, 600	14, 840	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						44, 720	
						44, 720	
単価						44, 720	
						44, 720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6, 983
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	5. 9	154	908		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 983		
単価						6, 983	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	単位	時間	数量	1	単価	5, 731
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 2	24, 675	4, 935		
軽油			L	1. 3	154	200		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 8～1. 1 t	時間	1	596	596		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 731		
単価						5, 731	円／時間	