

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その5）工事
工事地名	宮崎県宮崎市跡江地先、宮崎県東諸県郡国富町塚原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年12月	12) 設 計 年 月	令和 5年12月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650060	14) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	274日間 自 令和 6年 3月 1日 (当初) 至 令和 6年11月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	宮崎	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大淀川水系 大淀川	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 5年12月26日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その５）工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 （跡江地区）			式	1		50,479,328			
河川土工			式	1		39,249,728			
掘削工(ICT)			式	1		3,408,628			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,200	308.4	1,912,080			単-1号
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,200	230.3	1,427,860			単-2号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	290		68,688			内-1号
残土処理工			式	1		35,841,100			
整地		残土受入れ地での処理	m3	12,300		1,639,225			内-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,320		34,201,875			内-3号
根固め工			式	1		4,550,105			
捨石工			式	1		4,550,105			
捨石			m3	135	6,253	844,155			単-3号

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その５）工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面均し			m2	2,350	1,577	3,705,950			単-4号
仮設工			式	1		6,679,495			
工事用道路工			式	1		6,119,635			
工事用道路盛土 （設置・撤去）			m3	940		5,944,179			内-4号
敷砂利 （設置・撤去）			m2	220		121,732			内-5号
歩車道境界ブロック撤去 （再設置）		再利用	m	12		53,724			内-6号
交通管理工			式	1		559,860			
交通誘導警備員			人日	43		559,860			内-7号
直接工事費			式	1		50,479,328			
共通仮設費			式	1		5,611,688			
共通仮設費			式	1		1,210,688			
技術管理費			式	1		640,688			

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その５）工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)		式	1		26, 888			内-8号	
システム初期費(ICT)		式	1		598, 000			内-9号	
ICT活用効果等調査費		式	1		15, 800			内-10号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		570, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4, 401, 000				
純工事費		式	1		56, 091, 016				
現場管理費		式	1		16, 524, 000				
工事原価		式	1		138, 178, 522				
一般管理費等		式	1		21, 881, 478				
工事価格		式	1		160, 060, 000				
消費税相当額		式	1		16, 006, 000				
工事費計		式	1		176, 066, 000				

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その５）工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 (塚原地区)		式	1		45,762,490				
河川土工		式	1		45,345,850				
掘削工(ICT)		式	1		2,962,850				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	5,500	308.4	1,696,200				単-1号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	5,500	230.3	1,266,650				単-2号
残土処理工		式	1		42,383,000				
整地	残土受入れ地での処理	m3	11,000		1,463,000				内-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	11,000		40,920,000				内-2号
仮設工		式	1		416,640				
交通管理工		式	1		416,640				
交通誘導警備員		人日	32		416,640				内-3号
直接工事費		式	1		45,762,490				

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その５）工事（当 初）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,613,016				
共通仮設費		式	1		550,016				
技術管理費		式	1		24,016				
保守管理(ICT)		式	1		24,016			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		526,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,063,000				
純工事費		式	1		50,375,506				
現場管理費		式	1		15,188,000				
工事原価		式	1		65,563,506				

290m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	288	238.5	68,688			CB210020
合 計					68,688			

12,300m3当たり内訳書

第 2号内訳書
整地

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	12,325	133	1,639,225			CB210610
合 計					1,639,225			

12,320m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	12,325	2,775	34,201,875			CB210110
合 計					34,201,875			

940m3当たり内訳書

第 4号内訳書 工事用道路盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	944	238.5	225,144			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	944	2,775	2,619,600			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	944	136.8	129,139			CB210610
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	944	238.5	225,144			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	944	2,775	2,619,600			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	944	133	125,552			CB210610
合 計					5,944,179			

220m2当たり内訳書

第 5号内訳書
敷砂利
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	22	136.8	3,009			CB210610
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	22	2,250	49,500			
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	22	238.5	5,247			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	22	2,775	61,050			CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	22	133	2,926			CB210610
合 計					121,732			

12m当たり内訳書

第 6号内訳書 歩車道境界ブロック撤去
(再設置)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	12	1,323	15,876			CB422540
歩車道境界ブロック	再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	12	3,154	37,848			CB422510
合 計					53,724			

43人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	43	13, 020	559, 860			WB010212 単一 5号
合 計					559, 860			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6163m3	式	1		26,888			WB010400 単一 6号
合 計					26,888			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)
第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（I C T）	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 7号
合 計					598, 000			

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	(技術員)0.5人工	工事	1	15,800	15,800			WYB00001
合 計					15,800			

11,000m3当たり内訳書

第 1号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	11,000	133	1,463,000			CB210610
合 計					1,463,000			

11,000m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	11,000	3,720	40,920,000			CB210110
合 計					40,920,000			

32人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 3号内訳書

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 1
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	32	13, 020	416, 640			WB010212
								単一 3号
合 計					416, 640			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5500m3	式	1		24,016			WB010400 単一 4号
合 計					24,016			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	308.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	308.4	308.4	CB210120	
計						308.4		
単価						308.4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	230.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	230.3	230.3	CB210100	
計						230.3		
単価						230.3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	捨石		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m 3	10	1,140	11,400	CB310410	6,253
積込（ルーズ）		破碎岩 土量50,000m3未満	m 3	12.1	295.5	3,575.55	CB210020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 硬岩 有り 19.5km以下	m 3	12.1	3,930	47,553	CB210110	
計						62,528.55		
単価						6,253	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	表面均し		単位	m2	数量	1	単価	1,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し			m 2	1	1,577	1,577	CB310420	
計						1,577		
単価						1,577	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一5号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,020	13,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,020		
単価						13,020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一6号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6163m3	単位	式	数量	1	単価	26,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.88	30,555	26,888		
計						26,888		
単価						26,888	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 308.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	308.4	308.4	CB210120	
計						308.4		
単価						308.4	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 230.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	230.3	230.3	CB210100	
計						230.3		
単価						230.3	円/m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一3号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,020	13,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,020		
単価						13,020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一4号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5500m3	単位	式	数量	1	単価	24,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.786	30,555	24,016		
計						24,016		
単価						24,016	円／式	

鏡

1. 工事名

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その5）工事
工事地名	宮崎県宮崎市跡江地先、宮崎県東諸県郡国富町塚原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年12月	12) 設 計 年 月	令和 5年12月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650060	14) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 1月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	160,545,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	300日間 自 令和 6年 3月 1日 (当初) 至 令和 6年11月29日 (2回変更) 至 令和 6年12月25日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	宮崎	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大淀川水系 大淀川	22) 処 分 費 等	1,084,415
		23) 公 告 日	令和 5年12月26日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その５）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (跡江地区)		式	1			46,026,249			
			1			43,419,927	1	-2,606,322	
河川土工		式	1			35,788,999			
			1			37,650,217	1	1,861,218	
掘削工(ICT)		式	1			3,107,452			
			1			3,851,437	1	743,985	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 m3							単-1号
			6,200	281.2	1,743,440				
			13,500	281.2	3,796,200	7,300	2,052,760		
掘削		土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 m3							単-2号
			6,200	209.9	1,301,380				
			0	209.9	0	-6,200	-1,301,380		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満 m3							内-1号
			290		62,632				
			0		0	-290	-62,632		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満 m3							内-2号
			0		0				
			250		55,237	250	55,237		
残土処理工		式	1			32,681,547			
			1			33,798,780	1	1,117,233	
整地		残土受入れ地での処理 m3							内-3号
			12,300		1,494,720				
			0		0	-12,300	-1,494,720		
整地		残土受入れ地での処理 m3							内-4号
			0		0				
			13,500		1,637,825	13,500	1,637,825		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) m3							内-5号
			12,320		31,186,827				
			0		0	-12,320	-31,186,827		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) m3							内-6号
			0		0				
			12,560		32,160,955	12,560	32,160,955		

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その５）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固め工		式	1		4,146,585				
			1		1,547,173	1	-2,599,412		
捨石工		式	1		4,146,585				
			1		1,547,173	1	-2,599,412		
捨石		m3	135	5,701	769,635			単-3号	
			163	5,701	929,263	28	159,628		
表面均し		m2	2,350	1,437	3,376,950			単-4号	
			430	1,437	617,910	-1,920	-2,759,040		
仮設工		式	1		6,090,665				
			1		4,222,537	1	-1,868,128		
工事用道路工		式	1		5,580,160				
			1		3,332,122	1	-2,248,038		
工事用道路盛土 （設置・撤去）		m3	940		5,420,173			内-7号	
			0		0	-940	-5,420,173		
工事用道路盛土 （設置・撤去）		m3	0		0			内-8号	
			940		3,172,135	940	3,172,135		
敷砂利 （設置・撤去）		m2	220		111,000			内-9号	
			220		111,000	0	0		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 （再設置）	再利用	m	12		48,987			内-10号	
			12		48,987	0	0		
交通管理工		式	1		510,505				
			1		890,415	1	379,910		
交通誘導警備員		人日	43		510,505			内-11号	
			0		0	-43	-510,505		

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その５）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	0 75		0 890,415	75	890,415	内-12号
直接工事費			式	1 1		46,026,249 43,419,927	1	-2,606,322	
共通仮設費			式	1 1		5,116,990 8,536,659	1	3,419,669	
共通仮設費			式	1 1		1,103,958 4,709,369	1	3,605,411	
準備費			式	0 1		0 56,550	1	56,550	
木くず処分費			式	0 1		0 56,550	1	56,550	内-13号
技術管理費			式	1 1		584,207 3,546,630	1	2,962,423	
保守管理(ICT)			式	1 0		24,517 0	-1	-24,517	内-14号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 58,940	1	58,940	内-15号
システム初期費(ICT)			式	1 1		545,283 545,283	0	0	内-16号
ICT活用効果等調査費			式	1 1		14,407 14,407	0	0	内-17号
遠隔臨場費			式	0 1		0 90,000	1	90,000	内-18号

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その５）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0	1	2,838,000	内-19号	
			1		2,838,000				
営繕費		式	0		0	1	612,000		
			1		612,000				
快適トイレ		式	0		0	1	612,000	内-20号	
			1		612,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		519,751	1	-25,562		
			1		494,189				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,013,032	1	-185,742		
			1		3,827,290				
純工事費		式	1		51,143,239	1	813,347		
			1		51,956,586				
現場管理費		式	1		15,067,335	1	-488,410		
			1		14,578,925				
工事原価		式	1		125,993,751	1	4,538,645		
			1		130,532,396				
一般管理費等		式	1		19,956,249	1	171,355		
			1		20,127,604				
工事価格		式	1		145,950,000	1	4,710,000		
			1		150,660,000				
消費税相当額		式	1		14,595,000	1	471,000		
			1		15,066,000				
工事費計		式	1		160,545,000	1	5,181,000		
			1		165,726,000				

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その５）工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 （塚原地区）			式	1		41,727,711			
				1		44,588,698	1	2,860,987	
河川土工			式	1		41,347,800			
				1		38,119,935	1	-3,227,865	
掘削工（ICT）			式	1		2,701,050			
				1		3,324,160	1	623,110	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	5,500	281.2	1,546,600			単-1号
				0	281.2	0	-5,500	-1,546,600	
掘削（ICT）		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号
				9,800	339.2	3,324,160	9,800	3,324,160	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	5,500	209.9	1,154,450			単-3号
				0	209.9	0	-5,500	-1,154,450	
残土処理工			式	1		38,646,750			
				1		34,795,775	1	-3,850,975	
整地		残土受入れ地での処理	m3	11,000		1,334,030			内-1号
				0		0	-11,000	-1,334,030	
整地		残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-2号
				9,800		1,190,924	9,800	1,190,924	
土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	11,000		37,312,720			内-3号
				0		0	-11,000	-37,312,720	
土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0		0			内-4号
				9,820		33,604,851	9,820	33,604,851	
堤防養生工			式	0		0			
				1		4,361,985	1	4,361,985	

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その５）工事 （ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐木除根工		式	0 1		0 4,361,985	1	4,361,985		
伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)	m2	0 15,300	0 254.2	0 3,889,260	15,300	3,889,260	単-4号	
伐木伐竹運搬		m3	0 61	0 2,025	0 123,525	61	123,525	単-5号	
処分費		t	0 34		0 349,200	34	349,200	内-5号	
仮設工		式	1 1		379,911 2,106,778	1	1,726,867		
工事用道路工		式	0 1		0 1,489,423	1	1,489,423		
工事用道路盛土 (設置・撤去)	4.0m以上	m3	0 260		0 1,229,533	260	1,229,533	内-6号	
敷砂利 (設置・撤去)	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	0 800		0 259,890	800	259,890	内-7号	
交通管理工		式	1 1		379,911 617,355	1	237,444		
交通誘導警備員		人日	32 0		379,911 0	-32	-379,911	内-8号	
交通誘導警備員		人日	0 52		0 617,355	52	617,355	内-9号	
直接工事費		式	1 1		41,727,711 44,588,698	1	2,860,987		

設計内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その５）工事（ ２ 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,206,356	1	615,159		
			1		4,821,515				
共通仮設費		式	1		501,528	1	413,696		
			1		915,224				
技術管理費		式	1		21,898	1	392,531		
			1		414,429				
土質試験費		式	0		0	1	362,700	内-10号	
			1		362,700				
保守管理(ICT)		式	1		21,898	-1	-21,898	内-11号	
			0		0				
保守管理(ICT)		式	0		0	1	51,729	内-12号	
			1		51,729				
現場環境改善費（率計上）		式	1		479,630	1	21,165		
			1		500,795				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,704,828	1	201,463		
			1		3,906,291				
純工事費		式	1		45,934,067	1	3,476,146		
			1		49,410,213				
現場管理費		式	1		13,849,110	1	737,562		
			1		14,586,672				
工事原価		式	1		59,783,177	1	4,213,708		
			1		63,996,885				

第 1号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/250m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	254	238.5	60,579	254	60,579	
合 計					0			
					60,579		60,579	
変更積算金額					0			
					55,237		55,237	円／m3

第 3号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/13,500m3当たり内訳書

第 4号内訳書
整地

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	13,505	133	1,796,165	13,505	1,796,165	
合 計					0			
					1,796,165		1,796,165	
変更積算金額					0			
					1,637,825		1,637,825	円／m3

12,320/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 坪積0.8m3(平積0.6m3)		12,325	2,775	34,201,875			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	12,325	2,775	34,201,875	0	0	
合 計					31,186,827			
					0		-31,186,827	

0/12,560m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	0 12,561	0 2,775	0 34,856,775	 12,561	 34,856,775	CB210110
有料道路利用料金	大型車 (1)	回	0 2,284	0 181	0 413,404	 2,284	 413,404	WYB00007 単一 5号
合 計					0 35,270,179		 35,270,179	
変更積算金額					0 32,160,955		 32,160,955	円／m3

940/0m3当たり内訳書

第 7号内訳書 工事用道路盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		944	238.5	225,144			CB210020
		m 3	944	238.5	225,144	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		944	2,775	2,619,600			CB210110
		m 3	944	2,775	2,619,600	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		944	136.8	129,139			CB210610
		m 3	944	136.8	129,139	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		944	238.5	225,144			CB210020
		m 3	944	238.5	225,144	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		944	2,775	2,619,600			CB210110
		m 3	944	2,775	2,619,600	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		944	133	125,552			CB210610
		m 3	944	133	125,552	0	0	
合 計					5,420,173			
					0		-5,420,173	

0/940m3当たり内訳書

第 8号内訳書
工事用道路盛土
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 0km以下	m 3	0 944	0 501. 9	0 473, 793			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 944	0 136. 8	0 129, 139			CB210610
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 944	0 238. 5	0 225, 144			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	0 944	0 2, 775	0 2, 619, 600			CB210110
有料道路利用料金	大型車 (1)	回	0 172	0 181	0 31, 132			WYB00009 単一 6号
合 計					0 3, 478, 808			
変更積算金額					0 3, 172, 135			

220m2当たり内訳書

第 9号内訳書
敷砂利
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		22	136.8	3,009			CB210610
		m 3	22	136.8	3,009	0	0	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		22	2,250	49,500			
		m 3	22	2,250	49,500	0	0	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		22	238.5	5,247			CB210020
		m 3	22	238.5	5,247	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下		22	2,775	61,050			CB210110
		m 3	22	2,775	61,050	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		22	133	2,926			CB210610
		m 3	22	133	2,926	0	0	
合 計					111,000			
					111,000		0	

12m当たり内訳書

第 10号内訳書 歩車道境界ブロック撤去
(再設置)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用		12	1,323	15,876			CB422540
		m	12	1,323	15,876	0	0	
歩車道境界ブロック	再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し		12	3,154	37,848			CB422510
		m	12	3,154	37,848	0	0	
合 計					48,987			
					48,987		0	

43/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			43	13, 020	559, 860			WB010212
		人日	43	13, 020	559, 860	0	0	単一 7号
合 計					510, 505			
					0		-510, 505	

0/75人日当たり内訳書

交通誘導警備員
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	75	13, 020	976, 500	75	976, 500	単一 8号
合 計					0			
					976, 500		976, 500	
変更積算金額					0			
					890, 415		890, 415	円／人日

一式当たり内訳書

第 13号内訳書

木くず処分費

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木くず運搬費			0	0	0			WYB00003
		t	3. 9	5, 500	21, 450	3. 9	21, 450	単一 9号
木くず処分費			0	0	0			WYB00004
		t	3. 9	9, 000	35, 100	3. 9	35, 100	単一 10号
合 計					0			
					56, 550		56, 550	
変更積算金額					0			
					56, 550		56, 550	円／式

第 14号内訳書

單價使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 14 -

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 13505m3	式	0		0			WB010400
			1		58,940	1	58,940	単一 12号
合 計					0		58,940	
					58,940			
変更積算金額					0		58,940	円／式
					58,940			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598, 000			WB010510
		式	1		598, 000	0	0	単一 13号
合 計					545, 283			
					545, 283		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費
第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費用	(技術員)0.5人工		1	15,800	15,800			WYB00001
		工事	1	15,800	15,800	0	0	
合 計					14,407			
					14,407		0	

一式当たり内訳書

遠隔臨場費
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場	情報共有システムオプション		0	0	0			WYB00010
		月	9	10, 000	90, 000	9	90, 000	単一 14号
合 計					0			
					90, 000		90, 000	
変更積算金額					0			
					90, 000		90, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)
第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	2838千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 838, 000	1	2, 838, 000	単一 15号
合 計					0			
					2, 838, 000		2, 838, 000	
変更積算金額					0			
					2, 838, 000		2, 838, 000	円／式

一式当たり内訳書

第 20号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用		0	0	0			WYB00005
		基・月	6	51, 000	306, 000	6	306, 000	単一 16号
快適トイレ費用	女性用		0	0	0			WYB00002
		基・月	6	51, 000	306, 000	6	306, 000	単一 17号
合 計					0			
					612, 000		612, 000	
変更積算金額					0			
					612, 000		612, 000	円／式

11,000/0m3当たり内訳書

第 1号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		11,000	133	1,463,000			CB210610
		m 3	11,000	133	1,463,000	0	0	
合 計					1,334,030			
					0		-1,334,030	

0/9,800m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	9,820	133	1,306,060	9,820	1,306,060	
合 計					0			
					1,306,060		1,306,060	
変更積算金額					0			
					1,190,924		1,190,924	円／m3

11,000/0m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0.8m3(平積0.6m3)		11,000	3,720	40,920,000			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	11,000	3,720	40,920,000	0	0	
合 計					37,312,720			
					0		-37,312,720	

0/9, 820m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	0 9, 820	0 3, 720	0 36, 530, 400	 9, 820	 36, 530, 400	CB210110
有料道路利用料金	大型車 (1)	台	0 1, 786	0 181	0 323, 266	 1, 786	 323, 266	WYB00006 単一 6号
合 計					0 36, 853, 666		36, 853, 666	
変更積算金額					0 33, 604, 851		33, 604, 851	円／m3

0/34t当たり内訳書

処分費
第 5号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
処分費	木くず		0	0	0			WYB00003
		t	29	9, 000	261, 000	29	261, 000	単一 7号
処分費	木根		0	0	0			WYB00001
		t	4. 9	18, 000	88, 200	4. 9	88, 200	単一 8号
合 計					0			
					349, 200			
変更積算金額					0			
					349, 200			
								円／t

0/260m3当たり内訳書

第 6号内訳書 工事用道路盛土 (設置・撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	256	238. 7	61, 107	256	61, 107	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	256	2, 260	578, 560	256	578, 560	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	256	136. 8	35, 020	256	35, 020	
【撤去】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	256	238. 7	61, 107	256	61, 107	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	256	2, 260	578, 560	256	578, 560	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	256	133	34, 048	256	34, 048	
合 計					0			
					1, 348, 402		1, 348, 402	
変更積算金額					0			
					1, 229, 533		1, 229, 533	円／m3

0/800m2当たり内訳書

第 7号内訳書

敷砂利
(設置・撤去)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 80	0 136. 8	0 10, 944	80	10, 944	CB210610
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0 80	0 2, 400	0 192, 000	80	192, 000	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 80	0 238. 7	0 19, 096	80	19, 096	CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	0 80	0 654. 2	0 52, 336	80	52, 336	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0 80	0 133	0 10, 640	80	10, 640	CB210610
合 計					0 285, 016		285, 016	
変更積算金額					0 259, 890		259, 890	円／m2

交通誘導警備員
第 8号内訳書

[illegible]

0/52人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	52	13, 020	677, 040	52	677, 040	単一 10号
合 計					0			
					677, 040		677, 040	
変更積算金額					0			
					617, 355		617, 355	円／人日

一式当たり内訳書

土質試験費							単価使用年月	2024. 07
第 10号内訳書							歩掛使用年月	2024. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質試験等（26項目）								
室内土質試験	粒度試験 ふるい分析2～4kg未満		0	0	0			WYB00160
		試料	1	19,000	19,000	1	19,000	単一 11号
水底土砂に係る基準試験	アルキル水銀 溶出試験		0	0	0			WYB00161
		検体	1	9,100	9,100	1	9,100	単一 12号
水底土砂に係る基準試験	総水銀 溶出試験		0	0	0			WYB00162
		検体	1	4,050	4,050	1	4,050	単一 13号
水底土砂に係る基準試験	カドミウム 溶出試験		0	0	0			WYB00163
		検体	1	3,100	3,100	1	3,100	単一 14号
水底土砂に係る基準試験	鉛 溶出試験		0	0	0			WYB00164
		検体	1	3,100	3,100	1	3,100	単一 15号
水底土砂に係る基準試験	有機リン 溶出試験		0	0	0			WYB00165
		検体	1	9,550	9,550	1	9,550	単一 16号
水底土砂に係る基準試験	六価クロム 溶出試験		0	0	0			WYB00166
		検体	1	3,050	3,050	1	3,050	単一 17号
水底土砂に係る基準試験	砒素 溶出試験		0	0	0			WYB00167
		検体	1	4,000	4,000	1	4,000	単一 18号
水底土砂に係る基準試験	全シアン 溶出試験		0	0	0			WYB00168
		検体	1	3,500	3,500	1	3,500	単一 19号
水底土砂に係る基準試験	ポリ塩化ビフェニル(PCB) 溶出試験		0	0	0			WYB00169
		検体	1	19,700	19,700	1	19,700	単一 20号
水底土砂に係る基準試験	銅 溶出試験		0	0	0			WYB00170
		検体	1	3,100	3,100	1	3,100	単一 21号

一式当たり内訳書

土質試験費
第 10号内訳書

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水底土砂に係る基準試験	亜鉛 溶出試験		0	0	0			WYB00171
		検体	1	3, 100	3, 100	1	3, 100	単一 22号
水底土砂に係る基準試験	フッ素 溶出試験		0	0	0			WYB00172
		検体	1	3, 650	3, 650	1	3, 650	単一 23号
水底土砂に係る基準試験	ベリリウム 溶出試験		0	0	0			WYB00173
		検体	1	3, 800	3, 800	1	3, 800	単一 24号
水底土砂に係る基準試験	クロム 溶出試験		0	0	0			WYB00174
		検体	1	3, 050	3, 050	1	3, 050	単一 25号
水底土砂に係る基準試験	ニッケル 溶出試験		0	0	0			WYB00175
		検体	1	3, 100	3, 100	1	3, 100	単一 26号
水底土砂に係る基準試験	バナジウム 溶出試験		0	0	0			WYB00176
		検体	1	3, 550	3, 550	1	3, 550	単一 27号
水底土砂に係る基準試験	有機塩素化合物 溶出試験		0	0	0			WYB00177
		検体	1	12, 500	12, 500	1	12, 500	単一 28号
水底土砂に係る基準試験	チウラム 溶出試験		0	0	0			WYB00178
		検体	1	15, 300	15, 300	1	15, 300	単一 29号
水底土砂に係る基準試験	シマジソ 溶出試験		0	0	0			WYB00179
		検体	1	14, 200	14, 200	1	14, 200	単一 30号
水底土砂に係る基準試験	チオベンカルブ 溶出試験		0	0	0			WYB00180
		検体	1	14, 200	14, 200	1	14, 200	単一 31号
水底土砂に係る基準試験	セレン 溶出試験		0	0	0			WYB00181
		検体	1	4, 250	4, 250	1	4, 250	単一 32号
水底土砂に係る基準試験	1, 4-ジ オキソ 溶出試験		0	0	0			WYB00182
		検体	1	14, 000	14, 000	1	14, 000	単一 33号

一式当たり内訳書

土質試験費
第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水底土砂に係る基準試験	ダイクン類 溶出試験		0	0	0			WYB00183
		検体	1	114, 000	114, 000	1	114, 000	単一 34号
水底土砂に係る基準試験	溶出液作成料(1)		0	0	0			WYB00184
		検体	1	4, 250	4, 250	1	4, 250	単一 35号
水底土砂に係る基準試験	溶出試験(2)含む 11項セット		0	0	0			WYB00185
		検体	1	68, 500	68, 500	1	68, 500	単一 36号
合 計					0			
					362, 700		362, 700	
変更積算金額					0			
					362, 700		362, 700	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5500m3	式	1		24,016			WB010400
			1		24,016	0	0	単一 37号
合 計					21,898			
					0		-21,898	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 12号内訳書

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 9820m3	式	0 1		0 51,729			WB010400 単一 38号
合 計					0 51,729			
変更積算金額					0 51,729			円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	281. 2
						1		281. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削（ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	308. 4	308. 4	CB210120	
			m 3	1	308. 4	308. 4		
計						308. 4		
						308. 4		
単価						308. 4	円／m3	
						308. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	209.9
						1		209.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	230.3	230.3	CB210100	
			m 3	1	230.3	230.3		
計						230.3		
						230.3		
単価						230.3	円／m3	
						230.3		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	捨石		単位	m3	数量	10	単価	5,701
						10		5,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下		10	1,140	11,400	CB310410	
			m 3	10	1,140	11,400		
積込（ルーズ）		破碎岩 土量50,000m3未満		12.1	295.5	3,575.55	CB210020	
			m 3	12.1	295.5	3,575.55		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		12.1	3,930	47,553	CB210110	
		硬岩 有り 19.5km以下	m 3	12.1	3,930	47,553		
計						62,528.55		
						62,528.55		
単価						6,253		
						6,253	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	表面均し		単位	m2	数量	1	単価	1,437
						1		1,437
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面均し					1	1,577	1,577	CB310420
				m 2	1	1,577	1,577	
計							1,577	
							1,577	
単価							1,577	円／m2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単—5号	有料道路利用料金	大型車（１）	単位	回	数量	0 1	単価	0 181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車（１）		0	0	0		
			回	1	181	181		
計						0 181		
単価						0 181	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	有料道路利用料金	大型車（１）	単位	回	数量	0 1	単価	0 181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車（１）		0	0	0		
			回	1	181	181		
計						0 181		
単価						0 181	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,020	13,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,020		
単価						13,020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,020	13,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,020		
単価						13,020	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	木くず運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						1		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬費				0	0	0		
			t	1	5, 500	5, 500		
計						0		
						5, 500		
単価						0		
						5, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	木くず処分費		単位	t	数量	0	単価	0
						1		9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	9, 000	9, 000	単一 18号	
計						0		
						9, 000		
単価						0		
						9, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一11号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6163m3	単位	式	数量	1	単価	26,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.88	30,555	26,888		
計						26,888		
単価						26,888	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一12号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 13505m3	単位	式	数量	1	単価	58,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.929	30,555	58,940		
計						58,940		
単価						58,940	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一13号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	遠隔臨場	情報共有システムオプション	単位	月	数量	0	単価	0
						1		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場		情報共有システムオプション		0	0	0		
			月	1	10,000	10,000		
計						0		
						10,000		
単価						0		
						10,000	円／月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2838千円	単位	式	数量	1	単価	2,838,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,838,000		
計						2,838,000		
単価						2,838,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	快適トイレ費用	男性用	単位	基・月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		男性用		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000	円／基・月	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	快適トイレ費用	女性用	単位	基・月	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		51,000
快適トイレ費用		女性用		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
計						0		
						51,000		
単価						0		
						51,000	円／基・月	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			9, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず処分費		コーポレーションクリエイト						
			t	100	9, 000	900, 000		
	計					900, 000		
	単価					9, 000	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	281. 2
						1		281. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 （ I C T ）		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満		1	308. 4	308. 4	CB210120	
			m 3	1	308. 4	308. 4		
計						308. 4		
						308. 4		
単価						308. 4	円／m3	
						308. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		339.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210120	
			m 3	1	372	372		
計						0		
						372		
単価						0		
						372		
変更積算単価						339.2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	209.9
						1		209.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	230.3	230.3	CB210100	
			m 3	1	230.3	230.3		
計						230.3		
						230.3		
単価						230.3	円／m3	
						230.3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 254. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（複合）		伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用		0	0	0	CB320590	
			m 2	1	254. 2	254. 2		
計						0 254. 2		
単価						0 254. 2	円／m2	
変更積算単価						254. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 025
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 13. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB320580	
			m 3	1	2, 025	2, 025		
	計					0		
						2, 025		
	単価					0		
						2, 025	円／m3	
	変更積算単価							
						2, 025	円／m3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一6号	有料道路利用料金	大型車（1）	単位	台	数量	0	単価	0
						1		181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有料道路利用料金		大型車（1）		0	0	0		
			回	1	181	181		
計						0		
						181		
単価						0		
						181	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1.000-00-00-2-0	
単一7号	処分費	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	9,000	9,000	単一 39号	
計						0		
						9,000		
単価						0		
						9,000	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	処分費	木根	単位	t	数量	0	単価	0
						1		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	18, 000	18, 000	単一 40号	
計						0		
						18, 000		
単価						0		
						18, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13, 020	13, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 020		
単価						13, 020	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1.000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,020	13,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,020		
単価						13,020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1.000-00-00-2-0	
単一11号	室内土質試験	粒度試験 ふるい分析2～4kg未満	単位	試料	数量	0	単価	0
					1			19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
室内土質試験		粒度試験 ふるい分析2～4kg未満		0	0	0		
			試料	1	19,000	19,000		
計						0		
						19,000		
単価						0		
						19,000	円／試料	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	水底土砂に係る基準試験	アルキル水銀 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		9, 100
水底土砂に係る基準試験		アルキル水銀 溶出試験		0	0	0	摘要	
			検体	1	9, 100	9, 100		
計						0		
						9, 100		
単価						0	円／検体	
						9, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	水底土砂に係る基準試験	総水銀 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4, 050
水底土砂に係る基準試験		総水銀 溶出試験		0	0	0	摘要	
			検体	1	4, 050	4, 050		
計						0		
						4, 050		
単価						0	円／検体	
						4, 050		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	水底土砂に係る基準試験	カドミウム 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		カドミウム 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3, 100	3, 100		
計						0		
						3, 100		
単価						0		
						3, 100	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	水底土砂に係る基準試験	鉛 溶出試験	単位	検体	数量	0 1	単価	0 3, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		鉛 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3, 100	3, 100		
計						0 3, 100		
単価						0 3, 100	円／検体	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	水底土砂に係る基準試験	有機物 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		9, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		有機物 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	9, 550	9, 550		
計						0		
						9, 550		
単価						0	円／検体	
						9, 550		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	水底土砂に係る基準試験	六価クロム 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		六価クロム 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3, 050	3, 050		
計						0		
						3, 050		
単価						0	円／検体	
						3, 050		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	水底土砂に係る基準試験	砒素 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		砒素 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	4, 000	4, 000		
計						0		
						4, 000		
単価						0	円／検体	
						4, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	水底土砂に係る基準試験	全ｼﾌﾝ 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		全ｼﾌﾝ 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3, 500	3, 500		
計						0		
						3, 500		
単価						0	円／検体	
						3, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	水底土砂に係る基準試験	ポリ塩化ビフェニル(PCB) 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		19, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		ポリ塩化ビフェニル(PCB) 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	19, 700	19, 700		
計						0		
						19, 700		
単価						0	円／検体	
						19, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	水底土砂に係る基準試験	銅 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		銅 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3, 100	3, 100		
計						0		
						3, 100		
単価						0	円／検体	
						3, 100		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	水底土砂に係る基準試験	亜鉛 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		亜鉛 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3, 100	3, 100		
計						0		
						3, 100		
単価						0	円／検体	
						3, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	水底土砂に係る基準試験	フッ素 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		フッ素 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3, 650	3, 650		
計						0		
						3, 650		
単価						0	円／検体	
						3, 650		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	水底土砂に係る基準試験	ベリウム 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		ベリウム 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3, 800	3, 800		
計						0		
						3, 800		
単価						0	円／検体	
						3, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	水底土砂に係る基準試験	クロム 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		クロム 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3, 050	3, 050		
計						0		
						3, 050		
単価						0	円／検体	
						3, 050		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	水底土砂に係る基準試験	ニッケル 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		ニッケル 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3, 100	3, 100		
計						0		
						3, 100		
単価						0	円／検体	
						3, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	水底土砂に係る基準試験	バクテリウム 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		3, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		バクテリウム 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3, 550	3, 550		
計						0		
						3, 550		
単価						0	円／検体	
						3, 550		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	水底土砂に係る基準試験	有機塩素化合物 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		有機塩素化合物 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	12, 500	12, 500		
計						0		
						12, 500		
単価						0		
						12, 500	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	水底土砂に係る基準試験	チラム 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		15, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		チラム 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	15, 300	15, 300		
計						0		
						15, 300		
単価						0		
						15, 300	円／検体	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	水底土砂に係る基準試験	シマジソ 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		14, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		シマジソ 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14, 200	14, 200		
計						0		
						14, 200		
単価						0		
						14, 200	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	水底土砂に係る基準試験	チオペンカルブ 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		14, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		チオペンカルブ 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14, 200	14, 200		
計						0		
						14, 200		
単価						0		
						14, 200	円／検体	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	水底土砂に係る基準試験	セレン 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		4, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		セレン 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	4, 250	4, 250		
計						0		
						4, 250		
単価						0	円／検体	
						4, 250		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	水底土砂に係る基準試験	1, 4-ジ`オキサ 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		14, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		1, 4-ジ`オキサ 溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14, 000	14, 000		
計						0		
						14, 000		
単価						0	円／検体	
						14, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	水底土砂に係る基準試験	ダイキソノ類 溶出試験	単位	検体	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		114, 000
水底土砂に係る基準試験		ダイキソノ類 溶出試験		0	0	0	摘要	
			検体	1	114, 000	114, 000		
計						0		
						114, 000		
単価						0	円／検体	
						114, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	水底土砂に係る基準試験	溶出液作成料(1)	単位	検体	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		4, 250
水底土砂に係る基準試験		溶出液作成料(1)		0	0	0	摘要	
			検体	1	4, 250	4, 250		
計						0		
						4, 250		
単価						0	円／検体	
						4, 250		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	水底土砂に係る基準試験	溶出試験(2)含む 11項セット	単位	検体	数量	0	単価	0
						1		68, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水底土砂に係る基準試験		溶出試験(2)含む 11項セット		0		0		
			式	1		68, 500		
計						0		
						68, 500		
単価						0		
						68, 500	円／検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 5500m3	単位	式	数量	1	単価	24, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 786	30, 555	24, 016		
計						24, 016		
単価						24, 016	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 9820m3	単位	式	数量	1	単価	51, 729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 693	30, 555	51, 729		
計						51, 729		
単価						51, 729	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	9, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず処分費		(株) コーポレーションクリエイト	t	100	9, 000	900, 000		
計						900, 000		
単価						9, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木根処分費		(株) コーポレーションクリエイト	t	100	18, 000	1, 800, 000		
計						1, 800, 000		
単価						18, 000	円／t	