

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事
工事地名	宮崎県都城市都北町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	12) 設 計 年 月	令和 5年12月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650009	14) 単価適用年月	2023年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年12月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	150,898,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	137,280,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	218日間 自 令和 6年 1月26日 (当初) 至 令和 6年 8月30日 (1回変更) 至 令和 6年 8月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	都城	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	27,146
		23) 公 告 日	令和 5年11月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

設計内訳書

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		72,339,121				
		式	1		76,726,452	1	4,387,331		
道路土工		式	1		31,632,994				
		式	1		35,769,993	1	4,136,999		
掘削工(ICT)		式	1		49,933				
		式	1		49,933	0	0		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	130	384.1	49,933			単-1号	
		m3	130	384.1	49,933	0	0		
路体盛土工		式	0		0				
		式	1		3,912,703	1	3,912,703		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	2,300	197.2	453,560	2,300	453,560		
土材料	シラス	m3	0		0			内-1号	
		m3	2,500		3,180,224	2,500	3,180,224		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	510	336.3	171,513	510	171,513		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	510	210.6	107,406	510	107,406		
路床盛土工		式	1		14,555,847				
		式	1		14,555,847	0	0		
路床盛土	4.0m以上	m3	7,400	301.1	2,228,140			単-5号	
		m3	7,400	301.1	2,228,140	0	0		
土材料	シラス	m3	9,700		12,327,707			内-2号	
		m3	9,700		12,327,707	0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工(ICT)		式	1		15,011,011				
			1		15,011,011	0	0		
路床盛土(ICT)		m3	7,400	331.8	2,455,320			単-6号	
			7,400	331.8	2,455,320	0	0		
土材料	シラス	m3	9,900		12,555,691			内-3号	
			9,900		12,555,691	0	0		
法面整形工(ICT)		式	1		2,016,203				
			1		2,240,499	1	224,296		
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	230	773.7	177,951			単-7号	
			230	773.7	177,951	0	0		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,770	487.6	1,838,252			単-8号	
			4,230	487.6	2,062,548	460	224,296		
法面工		式	1		734,670				
			1		985,002	1	250,332		
植生工		式	1		734,670				
			1		985,002	1	250,332		
人工張芝	ネット付き 幅50~100cm	m2	1,350	544.2	734,670			単-9号	
			1,810	544.2	985,002	460	250,332		
石・ブロック積(張)工		式	1		2,361,303				
			1		2,361,303	0	0		
作業土工		式	1		111,783				
			1		111,783	0	0		
床掘り	土砂	m3	60		13,864			内-4号	
			60		13,864	0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	40		87,947	0	0	内-5号	
			40		87,947				
基面整正		m2	30		9,972	0	0	内-6号	
			30		9,972				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) No.95+2.800(4号)		式	1		1,046,613	0	0		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	12	9,470	113,640	0	0	単-10号	
			12	9,470	113,640				
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	29		808,592	0	0	内-7号	
			29		808,592				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	9	7,510	67,590	0	0	単-11号	
			9	7,510	67,590				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	3,097	278	0	0	単-12号	
			0.09	3,097	278				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	56,513	56,513	0	0	単-13号	
			1	56,513	56,513				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) No.103+14.707(3号)		式	1		1,202,907	0	0		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	13	9,470	123,110	0	0	単-14号	
			13	9,470	123,110				
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	34		947,906	0	0	内-8号	
			34		947,906				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	10	7,510	75,100	0	0	単-15号	
			10	7,510	75,100				

設計内訳書

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	3,097	278	0	0	単-16号	
			0.09	3,097	278				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	56,513	56,513	0	0	単-17号	
			1	56,513	56,513				
排水構造物工		式	1		3,225,986	0	0		
			1		3,225,986				
作業土工		式	1		73,249	0	0		
			1		73,249				
床掘り	土砂	m3	40		9,074	0	0	内-9号	
			40		9,074				
埋戻し	土砂	m3	20		57,860	0	0	内-10号	
			20		57,860				
基面整正		m2	19		6,315	0	0	内-11号	
			19		6,315				
側溝工		式	1		499,698	0	0		
			1		499,698				
プレキャストU型側溝	300×300	m	51	9,798	499,698	0	0	単-18号	
			51	9,798	499,698				
管渠工		式	1		1,516,860	0	0		
			1		1,516,860				
横断暗渠	400型 T-25	m	53	28,620	1,516,860	0	0	単-19号	
			53	28,620	1,516,860				
集水柵・マンホール工		式	1		915,115	0	0		
			1		915,115				

設計内訳書

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 600×600×700(G1)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		2	87,354	174,708			単-20号	
		箇所	2	87,354	174,708	0	0		
現場打ち集水桝 800×800×1000(G1)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		3	151,928	455,784			単-21号	
		箇所	3	151,928	455,784	0	0		
現場打ち集水桝 500×500×500(Co)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		2	88,773	177,546			単-22号	
		箇所	2	88,773	177,546	0	0		
F桝			1	107,077	107,077			単-23号	
		箇所	1	107,077	107,077	0	0		
排水工			1		221,064				
		式	1		221,064	0	0		
縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm		12	10,280	123,360			単-24号	
		m	12	10,280	123,360	0	0		
張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無		12	8,142	97,704			単-25号	
		m2	12	8,142	97,704	0	0		
踏掛版工			1		18,479,296				
		式	1		18,479,296	0	0		
踏掛版工			1		18,479,296				
		式	1		18,479,296	0	0		
踏掛版 (都北IC橋 下り線A2)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32		18	62,400	1,123,200			単-26号	
		m3	18	62,400	1,123,200	0	0		
踏掛版 (太郎防橋 下り線A1)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32		60	62,400	3,744,000			単-27号	
		m3	60	62,400	3,744,000	0	0		
踏掛版 (太郎防橋 上り線A1)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32		33	59,315	1,957,395			単-28号	
		m3	33	59,315	1,957,395	0	0		

設計内訳書

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
踏掛版 (太郎防橋 下り線A2)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32	m3	22	62,400	1,372,800	0	0	単-29号	
			22	62,400	1,372,800				
踏掛版 (太郎防橋 上り線A2)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32	m3	32	59,315	1,898,080	0	0	単-30号	
			32	59,315	1,898,080				
踏掛版 (都北1号函渠起点)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32	m3	19	62,400	1,185,600	0	0	単-31号	
			19	62,400	1,185,600				
踏掛版 (都北1号函渠終点)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32	m3	19	62,400	1,185,600	0	0	単-32号	
			19	62,400	1,185,600				
踏掛版 (都北2号函渠起点)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D16~25	m3	19	71,433	1,357,227	0	0	単-33号	
			19	71,433	1,357,227				
踏掛版 (都北2号函渠終点)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D16~25	m3	18	71,433	1,285,794	0	0	単-34号	
			18	71,433	1,285,794				
踏掛版 (都北3号函渠起点)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32	m3	18	62,400	1,123,200	0	0	単-35号	
			18	62,400	1,123,200				
踏掛版 (都北3号函渠終点)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32	m3	18	62,400	1,123,200	0	0	単-36号	
			18	62,400	1,123,200				
踏掛版 (金田1号橋 下り線A1)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32	m3	18	62,400	1,123,200	0	0	単-37号	
			18	62,400	1,123,200				
道路付属施設工			1		14,727,578	0	0		
		式	1		14,727,578				
道路付属物工			1		4,149,488	0	0		
		式	1		4,149,488				
剛性防護柵基礎 (A2橋台側補強土壁)	SB種 H=2205		13		1,549,024	0	0	内-12号	
		m	13		1,549,024				

設計内訳書

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵基礎 (1号補強土壁 路肩部)	H=800	m	15		1,030,120	0	0	内-13号	
			15		1,030,120				
防護柵基礎 (1号補強土壁 平場部)	H=800	m	3		173,161	0	0	内-14号	
			3		173,161				
防護柵基礎 (1号補強土壁)	H=1000	m	10		730,437	0	0	内-15号	
			10		730,437				
防護柵基礎 (1号補強土壁)	H=1400	m	8		666,746	0	0	内-16号	
			8		666,746				
配管・配線工		式	1		5,602,339	0	0		
			1		5,602,339				
地中配管(埋設管路) (A-1条-1)	FEP30-1条	m	14	322.8	4,519	0	0	単-38号	
			14	322.8	4,519				
地中配管(埋設管路) (A-1条-2)	FEP50-1条	m	10	392	3,920	0	0	単-39号	
			10	392	3,920				
地中配管(埋設管路) (A-2条-1)	FEP30-2条	m	87	645.6	56,167	0	0	単-40号	
			87	645.6	56,167				
地中配管(埋設管路) (A-2条-3)	難燃FEP30-1条, FEP50-1条	m	152	904.1	137,423	0	0	単-41号	
			152	904.1	137,423				
地中配管(埋設管路) (A-2条-4)	難燃FEP40-1条, FEP50-1条	m	21	943	19,803	0	0	単-42号	
			21	943	19,803				
地中配管(埋設管路) (A-2条-5)	難燃FEP65-1条, FEP50-1条	m	5	1,147	5,735	0	0	単-43号	
			5	1,147	5,735				
地中配管(埋設管路) (A-5条-1)	難燃FEP30-1条, 難燃FEP50-1条, FEP50-3条	m	713	2,318	1,652,734	0	0	単-44号	
			713	2,318	1,652,734				

設計内訳書

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配管(埋設管路) (A-6条-4)	難燃FEP30-1条, 難燃FE P40-1条, 難燃FEP50-1 条, FEP50-3条	m	276 276	2,869 2,869	791,844 791,844	0	0	単-45号	
地中配管(埋設管路) (A-6条-6)	難燃FEP30-1条, 難燃FE P50-1条, FEP50-4条	m	5 5	2,710 2,710	13,550 13,550	0	0	単-46号	
地中配管(埋設管路) (A-7条-2)	難燃FEP30-1条, 難燃FE P40-1条, 難燃FEP50-2 条, FEP50-3条	m	81 81	3,498 3,498	283,338 283,338	0	0	単-47号	
地中配管(埋設管路) (A-8条-1)	難燃FEP30-2条, 難燃FE P40-1条, 難燃FEP50-2 条, FEP50-3条	m	6 6	4,011 4,011	24,066 24,066	0	0	単-48号	
地中配管(埋設管路) (C-1条-1)	FEP30-1条	m	22 22	322.8 322.8	7,101 7,101	0	0	単-49号	
地中配管(埋設管路) (C-1条-3)	FEP50-1条	m	4 4	392 392	1,568 1,568	0	0	単-50号	
地中配管(埋設管路) (D-2条-1)	難燃FEP30-1条, FEP50- 1条	m	2 2	904.1 904.1	1,808 1,808	0	0	単-51号	
埋設標識シート敷設	150mm×50m 2倍	m	1,385 1,385	226.9 226.9	314,256 314,256	0	0	単-52号	
リト線(材料費)		m	4,098 4,098	46.39 46.39	190,106 190,106	0	0	単-53号	
配管配線付属品		式	1 1		215,234 215,234	0	0	内-17号	
ブルックス設置 (都北IC橋)	750×600×250	個	1 1	16,284 16,284	16,284 16,284	0	0	単-54号	
ブルックス設置 (太郎防橋)	750×600×400	個	1 1	284,388 284,388	284,388 284,388	0	0	単-55号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
ブルボックス設置 (金田1号橋)	750×600×250	個	1	228,257	228,257	228,257			0	0	単-56号
保護砂		m3	197	6,854	1,350,238	1,350,238			0	0	単-57号
ハンドホール設置工		式	1		4,478,348	4,478,348			0	0	
プレキャストハンドホール設置 (路肩部)	H2-9 900×900×900	個所	14	272,198	3,810,772	3,810,772			0	0	単-58号
プレキャストハンドホール設置 (盛土部)	ET-A1	個所	2	333,788	667,576	667,576			0	0	単-59号
照明灯基礎設置工		式	1		312,988	312,988			0	0	
照明灯基礎設置	標識無し φ500×1700	個所	4	78,247	312,988	312,988			0	0	単-60号
カメラ支柱基礎設置工		式	1		117,358	117,358			0	0	
カメラ支柱基礎設置	CCTVカメラ	箇所	1	117,358	117,358	117,358			0	0	単-61号
ブリンカーライト支柱基礎設置工		式	1		67,057	67,057			0	0	
ブリンカーライト支柱基礎設置		箇所	1	67,057	67,057	67,057			0	0	単-62号
構造物撤去工		式	1		130,451	130,451			0	0	

設計内訳書

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		130,090				
			1		130,090	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物		10	13,009	130,090			単-63号	
		m3	10	13,009	130,090	0	0		
運搬処理工		式	1		361				
			1		361	0	0		
現場発生品運搬	プラスチック		0.04		361			内-18号	
		t	0.04		361	0	0		
応急処理工		式	1		935,035				
			1		935,035	0	0		
応急処理作業工		式	1		935,035				
			1		935,035	0	0		
応急作業		式	1		935,035			内-19号	
			1		935,035	0	0		
仮設工		式	1		111,808				
			1		111,808	0	0		
交通管理工		式	1		111,808				
			1		111,808	0	0		
交通誘導警備員			10		111,808			内-20号	
		人日	10		111,808	0	0		
直接工事費		式	1		72,339,121				
			1		76,726,452	1	4,387,331		
共通仮設費		式	1		9,429,858				
			1		9,876,748	1	446,890		

設計内訳書

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,906,196				
		式	1		1,943,836	1	37,640		
技術管理費		式	1		1,159,289				
		式	1		1,159,289	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		52,029			内-21号	
		式	1		52,029	0	0		
システム初期費(ICT)		式	1		1,042,577			内-22号	
		式	1		1,042,577	0	0		
ICT活用効果等調査費		式	1		14,374			内-23号	
		式	1		14,374	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1		50,309			内-24号	
		式	1		50,309	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		746,907				
		式	1		784,547	1	37,640		
共通仮設費(率計上)		式	1		7,523,662				
		式	1		7,932,912	1	409,250		
純工事費		式	1		81,768,979				
		式	1		86,603,200	1	4,834,221		
現場管理費		式	1		25,094,643				
		式	1		26,488,105	1	1,393,462		
工事原価		式	1		106,863,622				
		式	1		113,091,305	1	6,227,683		
一般管理費等		式	1		17,936,378				
		式	1		18,838,695	1	902,317		

設計内訳書

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			1		124,800,000				
		式	1		131,930,000		1	7,130,000	
消費税相当額			1		12,480,000				
		式	1		13,193,000		1	713,000	
工事費計			1		137,280,000				
		式	1		145,123,000		1	7,843,000	

0/2, 500m3当たり内訳書

土材料

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土(材料費)	シラス		0	0	0			WYB00010
		m 3	2,497	1,400	3,495,800	2,497	3,495,800	単一 64号
合 計					0			
					3,495,800		3,495,800	
変更積算金額					0			
					3,180,224		3,180,224	円/m3

9,700m3当たり内訳書

土材料

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土(材料費)	シラス		9,679	1,400	13,550,600			WYB00001
		m 3	9,679	1,400	13,550,600	0	0	単一 65号
合 計					12,327,707			
					12,327,707			

9,900m3当たり内訳書

土材料

第 3号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土(材料費)	シラス		9,858	1,400	13,801,200			WYB00003
		m ³	9,858	1,400	13,801,200	0	0	単一 66号
合 計					12,555,691			
					12,555,691		0	

60m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		55	277.1	15,240			CB210030
		m 3	55	277.1	15,240	0	0	
合 計					13,864			
					13,864		0	

40m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		38	2,544	96,672			CB210410
		m ³	38	2,544	96,672	0	0	
合 計					87,947			
					87,947		0	

30m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			30	365.4	10,962			CB210080
		m 2	30	365.4	10,962	0	0	
合 計					9,972			
					9,972		0	

29m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)		29	30, 000	870, 000			WB825010
		m 2	29	30, 000	870, 000	0	0	単一 67号
【以下、張りコンクリート 】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 6	31, 340	18, 804			CB240010
		m 3	0. 6	31, 340	18, 804	0	0	
合 計					808, 592			
					808, 592		0	

34m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	34	30,000	1,020,000			WB825010
			34	30,000	1,020,000	0	0	単一 67号
【以下、張りコンクリート 】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	31,340	21,938			CB240010
			0.7	31,340	21,938	0	0	
合 計					947,906			
					947,906		0	

40m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		36	277.1	9,975			CB210030
		m 3	36	277.1	9,975	0	0	
合計					9,074			
					9,074		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		25	2,544	63,600			CB210410
		m ³	25	2,544	63,600	0	0	
合 計					57,860			
					57,860		0	

19m2当たり内訳書

基面整正

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			19	365. 4	6, 942			CB210080
		m 2	19	365. 4	6, 942	0	0	
合 計					6, 315			
					6, 315		0	

13m当たり内訳書

第 12号内訳書 剛性防護柵基礎
(A2橋台側補強土壁)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m ³	19	38,150	724,850			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	60	8,281	496,860			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.88	172,200	151,536			WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.36	170,100	61,236			WB810010
【均しコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2	30,910	61,820			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,234	4,234			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.9	4,820	4,338			CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m ³	12	6,654	79,848			WYB00185
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m ²	4	1,827	7,308			WYB00187
ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m ²	4	25,200	100,800			WYB00188
		m ²	4	25,200	100,800			単一 82号

13m当たり内訳書

第 12号内訳書 剛性防護柵基礎
 (A2橋台側補強土壁)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0.3	3,654	1,096			WYB00189
		m 3	0.3	3,654	1,096	0	0	単一 83号
発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm		0.3	29,200	8,760			WYB00190
		m 3	0.3	29,200	8,760	0	0	単一 84号
合 計					1,549,024			
					1,549,024		0	

15m当たり内訳書

防護柵基礎

第 13号内訳書

(1号補強土壁 路肩部)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	12	38,150	457,800			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	26	8,281	215,306			CB240210
箱抜き	D200 全ての費用	m	3	1,286	3,858			CB420860
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.55	172,200	94,710			WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.27	170,100	45,927			WB810010
【均シコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	30,910	61,820			CB240010
型枠	一般型枠 均シコンクリート	m 2	2	4,234	8,468			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	2	4,820	9,640			CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	13	6,654	86,502			WYB00151
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	5	1,827	9,135			WYB00153

15m当たり内訳書

防護柵基礎
 (1号補強土壁 路肩部)

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		5	25,200	126,000			WYB00154
		m 2	5	25,200	126,000	0	0	単一 87号
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0.4	3,654	1,461			WYB00155
		m 3	0.4	3,654	1,461	0	0	単一 88号
発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm		0.4	29,200	11,680			WYB00156
		m 3	0.4	29,200	11,680	0	0	単一 89号
合 計					1,030,120			
					1,030,120		0	

3m当たり内訳書

防護柵基礎
(1号補強土壁 平場部)

第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m 3	2	38,150	76,300			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5	8,281	41,405			CB240210
箱抜き	D200 全ての費用	m	0.8	1,286	1,028			CB420860
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1	172,200	17,220			WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.05	170,100	8,505			WB810010
【均しコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.5	30,910	15,455			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.9	4,234	3,810			CB240210
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	4	6,654	26,616			WYB00096
合 計					173,161			
					173,161		0	

10m当たり内訳書

防護柵基礎
(1号補強土壁)

第 15号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m ³	9	38,150	343,350			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	21	8,281	173,901			CB240210
箱抜き	D200 全ての費用	m	2	1,286	2,572			CB420860
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.38	172,200	65,436			WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.18	170,100	30,618			WB810010
【均しコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	30,910	30,910			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,234	4,234			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.9	4,820	4,338			CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m ³	9	6,654	59,886			WYB00157
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m ²	3	1,827	5,481			WYB00159

10m当たり内訳書

防護柵基礎
(1号補強土壁)

第 15号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		3	25,200	75,600			WYB00160
		m 2	3	25,200	75,600	0	0	単一 93号
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0.2	3,654	730			WYB00161
		m 3	0.2	3,654	730	0	0	単一 94号
発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm		0.2	29,200	5,840			WYB00162
		m 3	0.2	29,200	5,840	0	0	単一 95号
合 計					730,437			
					730,437		0	

8m当たり内訳書

防護柵基礎
第 16号内訳書 (1号補強土壁)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m ³	8	38,150	305,200			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	23	8,281	190,463			CB240210
箱抜き	D200 全ての費用	m	2	1,286	2,572			CB420860
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.35	172,200	60,270			WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.16	170,100	27,216			WB810010
【均しコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	30,910	30,910			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,234	4,234			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m ²	1	4,820	4,820			CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m ³	7	6,654	46,578			WYB00163
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m ²	2	1,827	3,654			WYB00165
		m ²	2	1,827	3,654			単一 97号

8m当たり内訳書

防護柵基礎
(1号補強土壁)

第 16号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		2	25,200	50,400			WYB00166
		m 2	2	25,200	50,400	0	0	単一 98号
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0.2	3,654	730			WYB00161
		m 3	0.2	3,654	730	0	0	単一 94号
発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm		0.2	29,200	5,840			WYB00162
		m 3	0.2	29,200	5,840	0	0	単一 95号
合 計					666,746			
					666,746		0	

一式当たり内訳書

配管配線付属品

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質電線管用付属品 (難燃FEP用)	ベルマウス 30mm		27	548	14,796			
		個	27	548	14,796	0	0	
波付硬質電線管用付属品 (難燃FEP用)	ベルマウス 40mm		12	582	6,984			
		個	12	582	6,984	0	0	
波付硬質電線管用付属品 (難燃FEP用)	ベルマウス 50mm		20	588	11,760			
		個	20	588	11,760	0	0	
波付硬質電線管用付属品 (難燃FEP用)	ベルマウス 65mm		2	646	1,292			
		個	2	646	1,292	0	0	
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	ベルマウス 30mm		18	441	7,938			
		個	18	441	7,938	0	0	
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	ベルマウス 50mm		74	469	34,706			
		個	74	469	34,706	0	0	
エフレックスクランプ	FEP50用		9	8,300	74,700			WYB00019
		組	9	8,300	74,700	0	0	単一 113号
エフレックスクランプ	難燃FEP30用		4	8,780	35,120			WYB00125
		組	4	8,780	35,120	0	0	単一 114号
エフレックスクランプ	難燃FEP40用		1	9,410	9,410			WYB00138
		組	1	9,410	9,410	0	0	単一 115号
エフレックスクランプ	難燃FEP50用		4	9,970	39,880			WYB00145
		組	4	9,970	39,880	0	0	単一 116号
合 計					215,234			
					215,234		0	

0.04t当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下		0.04	1,461	58			CB010410
		t	0.04	1,461	58	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.04	8,491	339			CB010420
		t	0.04	8,491	339	0	0	
合 計					361			
					361		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 19号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3,425	34,250			WYB00012
		時間	10	3,425	34,250	0	0	単一 146号
特殊作業員			20	3,084	61,680			WYB00014
		時間	20	3,084	61,680	0	0	単一 147号
普通作業員			30	2,283	68,490			WYB00018
		時間	30	2,283	68,490	0	0	単一 148号
バックホウ(クローラ)運転	排出が ^ろ ス型(第2次) 山積0.28m ³ (標準)		30	6,924	207,720			WYB00016
		時間	30	6,924	207,720	0	0	単一 149号
バックホウ(クローラ)運転	排出が ^ろ ス型(第2次) 山積0.45m ³ (標準)		30	8,033	240,990			WYB00020
		時間	30	8,033	240,990	0	0	単一 150号
ダンプトラック運転	2t積級[普通・ティセ ^ル]		30	5,325	159,750			WYB00021
		時間	30	5,325	159,750	0	0	単一 151号
ダンプトラック運転	4t積級[普通・ティセ ^ル]		30	6,133	183,990			WYB00022
		時間	30	6,133	183,990	0	0	単一 152号
トラック[クレーン装置付]運転	ペ ^ー ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		10	7,092	70,920			WYB00023
		時間	10	7,092	70,920	0	0	単一 153号
合 計					935,035			
					935,035		0	

10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			10	12,290	122,900			WB010212
		人日	10	12,290	122,900	0	0	単一 154号
合 計					111,808			
					111,808		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 21号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 134m3		1		739			WB010400
		式	1		739	0	0	単一 155号
路床盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 7412m3		1		33,077			WB010430
		式	1		33,077	0	0	単一 156号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 227m2		1		2,027			WB010440
		式	1		2,027	0	0	単一 157号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 3768m2		1		21,348			WB010440
		式	1		21,348	0	0	単一 158号
合 計					52,029			
					52,029		0	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 159号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 160号
合 計					1,042,577			
					1,042,577		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 23号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員0.5人		1	15,800	15,800			WYB00005
		工事	1	15,800	15,800	0	0	単一 161号
合 計					14,374			
					14,374		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員1.75人		1	55,300	55,300			WYB00002
		工事	1	55,300	55,300	0	0	単一 162号
合 計					50,309			
					50,309		0	

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	384.1
						1		384.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	422.3	422.3	CB210120	
			m3	1	422.3	422.3		
計						422.3		
単価						422.3		
						422.3	円/m3	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		197.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m3	1	216.7	216.7		
計						0		
単価						216.7		
						0		
						216.7	円/m3	
変更積算単価						197.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		336.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	369.6	369.6		
計						0		
						369.6		
単価						0		
						369.6	円/m3	
変更積算単価						336.3	円/m3	

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		210.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	231.4	231.4		
計						0		
						231.4		
単価						0		
						231.4	円/m3	
変更積算単価						210.6	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	301.1
						1		301.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	331	331	CB210520	
			m 3	1	331	331		
計						331		
単価						331		
						331	円/m3	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	331.8
						1		331.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		10,000m3未満 無し		1	364.8	364.8	CB210580	
			m 3	1	364.8	364.8		
計						364.8		
単価						364.8		
						364.8	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	773.7
						1		773.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	850.5	850.5	CB220070	
			m 2	1	850.5	850.5		
	計					850.5		
	単価					850.5		
						850.5	円/m2	

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	487.6
						1		487.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	536	536	CB220070	
			m 2	1	536	536		
	計					536		
	単価					536		
						536	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	人工張芝	ネット付き 幅50~100cm	単位	m2	数量	1	単価	544.2	
						1		544.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	598.2	598.2	CB220910		
			m 2	1	598.2	598.2			
計						598.2			
単価						598.2			
						598.2	円/m2		

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9,470	
						100		9,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13.6	76,520	1,040,672	CB226170		
			m 3	13.6	76,520	1,040,672			
計						1,040,672			
単価						10,410			
						10,410	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,510
						1		7,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8,256	8,256	CB226120	
			m 3	1	8,256	8,256		
計						8,256		
単価						8,256	円/m3	
						8,256		

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,097
						1		3,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,405	3,405	CB224710	
			m 2	1	3,405	3,405		
計						3,405		
単価						3,405	円/m2	
						3,405		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12		
						歩掛使用年月	2023. 12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56,513	
						1		56,513	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	62,120	62,120	CB226180		
			m 3	1	62,120	62,120			
計						62,120			
単価						62,120			
						62,120	円/m3		

						単価使用年月	2023. 12		
						歩掛使用年月	2023. 12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9,470	
						100		9,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13.6	76,520	1,040,672	CB226170		
			m 3	13.6	76,520	1,040,672			
計						1,040,672			
単価						10,410			
						10,410	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,510
						1		7,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8,256	8,256	CB226120	
			m 3	1	8,256	8,256		
	計					8,256		
	単価					8,256		
						8,256	円/m3	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,097
						1		3,097
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3,405	3,405	CB224710	
			m 2	1	3,405	3,405		
	計					3,405		
	単価					3,405		
						3,405	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56,513
						1		56,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	62,120	62,120	CB226180	
			m3	1	62,120	62,120		
計						62,120		
単価						62,120	円/m3	
						62,120		

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	9,798
						1		9,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		1	10,770	10,770	WB821410	
			m	1	10,770	10,770	単- 68号	
計						10,770		
単価						10,770	円/m	
						10,770		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単一19号	横断暗渠	400型 T-25	単位	m	数量	1	28,620
						1	28,620
横断暗渠	400型 T-25	単位	数量	単価	金額	摘要	
			1	31,460	31,460	WYB00067	
		m	1	31,460	31,460	単一 69号	
計					31,460		
単価					31,460		
					31,460	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	現場打ち集水桝 600×600×700(G1)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	87,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,740	53,740	CB222950	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	776	776	WB821430	
【以下、材料費のみ】								
	グレーチング蓋(材料費)	600×600用 T-25 ボルト固定 受枠込み	枚	1	41,500	41,500		
	計					96,016		
	単価					96,020		
						96,020	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	現場打ち集水桝 800×800×1000 (G1)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	151,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	86,330	86,330	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	776	776	WB821430	
【以下、材料費のみ】								
グレーチング蓋(材料費)		800×800用 T-25 ボルト固定 受枠込み	枚	1	75,500	75,500		
足掛金物(材料費)		φ19 W=300	個	2	2,170	4,340		
計						166,946		
単価						167,000		
						167,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	現場打ち集水桝 500×500×500(Co)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	88,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	40,020	40,020	CB222950	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	776	1,552	WB821430	
	【以下、材料費のみ】							
	コンクリート蓋(材料費)	500×500用(630×310×100)	枚	2	28,000	56,000		
	計					97,572		
	単価					97,580		
						97,580	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	F樹	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
							1		107,077
							1		107,077
		基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		1.7	1,292	2,196.4	CB221110
		型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		7.8	7,446	58,078.8	CB240210
		コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		0.86	37,960	32,645.6	CB240010
		蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		2	776	1,552	WB821430
		【以下、材料費のみ】							単一 73号
		コンクリート蓋(材料費)	PC1-B600	枚		2	11,600	23,200	
		計						117,672.8	
		単価						117,700	
								117,700	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-24号	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m		1	10,280
					1	10,280
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	11,300	11,300	WB821410
計					11,300	単- 74号
単価					11,300	円/m
					11,300	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価	8,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工	縦排水溝		3	10,190	30,570		WB240720
			m 2	3	10,190	30,570		単一 75号
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2		10	5,730	57,300		WB240730
		無し	m 2	10	5,730	57,300		単一 76号
	養生工	縦排水溝・小段排水溝		10	163	1,630		WB240740
			m 2	10	163	1,630		単一 77号
	計					89,500		
	単価					8,950		
						8,950		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	踏掛版 (都北IC橋 下り線A2)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	62,400
						1		62,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	68,590	68,590	CB411010	
			m 3	1	68,590	68,590		
計						68,590		
						68,590		
単価						68,590	円/m3	
						68,590		

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	踏掛版 (太郎防橋 下り線A1)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	62,400
						1		62,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	68,590	68,590	CB411010	
			m 3	1	68,590	68,590		
計						68,590		
						68,590		
単価						68,590	円/m3	
						68,590		

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	踏掛版 (太郎防橋 上り線A1)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	59,315
						1		59,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.16t/m3以上0.18t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	65,200	65,200	CB411010	
			m 3	1	65,200	65,200		
計						65,200		
単価						65,200		
						65,200	円/m3	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	踏掛版 (太郎防橋 下り線A2)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	62,400
						1		62,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	68,590	68,590	CB411010	
			m 3	1	68,590	68,590		
計						68,590		
単価						68,590		
						68,590	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	踏掛版 (太郎防橋 上り線A2)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	59,315
						1		59,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.16t/m3以上0.18t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	65,200	65,200	CB411010	
			m 3	1	65,200	65,200		
計						65,200		
単価						65,200		
						65,200	円/m3	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	踏掛版 (都北1号函渠起点)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	62,400
						1		62,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	68,590	68,590	CB411010	
			m 3	1	68,590	68,590		
計						68,590		
単価						68,590		
						68,590	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	踏掛版 (都北1号函渠終点)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	62,400
						1		62,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	68,590	68,590	CB411010	
			m 3	1	68,590	68,590		
計						68,590		
単価						68,590	円/m3	
						68,590		

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	踏掛版 (都北2号函渠起点)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D16~25	単位	m3	数量	1	単価	71,433
						1		71,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.24t/m3以上0.26t/m3未満 無し SD345 D16~D25 標準(1.0)		1	78,520	78,520	CB411010	
			m 3	1	78,520	78,520		
計						78,520		
単価						78,520	円/m3	
						78,520		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	踏掛版 (都北2号函渠終点)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D16~25	単位	m3	数量	1	単価	71,433
						1		71,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.24t/m3以上0.26t/m3未満 無し SD345 D16~D25 標準(1.0)		1	78,520	78,520	CB411010	
			m 3	1	78,520	78,520		
	計					78,520		
						78,520		
	単価					78,520	円/m3	
						78,520		

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	踏掛版 (都北3号函渠起点)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	62,400
						1		62,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	68,590	68,590	CB411010	
			m 3	1	68,590	68,590		
	計					68,590		
						68,590		
	単価					68,590	円/m3	
						68,590		

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	踏掛版 (都北3号函渠終点)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	62,400
						1		62,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	68,590	68,590	CB411010	
			m 3	1	68,590	68,590		
	計					68,590		
						68,590		
	単価					68,590	円/m3	
						68,590		

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	踏掛版 (金田1号橋 下り線A1)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	62,400
						1		62,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	68,590	68,590	CB411010	
			m 3	1	68,590	68,590		
	計					68,590		
						68,590		
	単価					68,590	円/m3	
						68,590		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	地中配管(埋設管路) (A-1条-1)	FEP30-1条	単位	m	数量	1	単価	322.8	
						1		322.8	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%		1	354.9	354.9	WE110500		
			m	1	354.9	354.9	単- 99号		
	計					354.9			
	単価					354.9			
						354.9	円/m		

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	地中配管(埋設管路) (A-1条-2)	FEP50-1条	単位	m	数量	1	単価	392	
						1		392	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430.9	430.9	WE110500		
			m	1	430.9	430.9	単- 100号		
	計					430.9			
	単価					430.9			
						430.9	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	地中配管(埋設管路) (A-2条-1)	FEP30-2条	単位	m	数量	1	単価	645.6	
						1		645.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 2条 0%		1	709.7	709.7	WE110500		
			m	1	709.7	709.7	単- 101号		
計						709.7			
単価						709.7	円/m		
						709.7			

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	地中配管(埋設管路) (A-2条-3)	難燃FEP30-1条, FEP50-1条	単位	m	数量	1	単価	904.1	
						1		904.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径30mm 1条		1	562.9	562.9	WYB00049		
			m	1	562.9	562.9	単- 102号		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430.9	430.9	WE110500		
			m	1	430.9	430.9	単- 100号		
計						993.8			
単価						993.8			
						993.8	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	地中配管(埋設管路) (A-2条-4)	難燃FEP40-1条, FEP50-1条	単位	m	数量	1	単価	943	
						1		943	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径40mm 1条		1	605.9	605.9	WYB00053		
			m	1	605.9	605.9	単- 103号		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430.9	430.9	WE110500		
			m	1	430.9	430.9	単- 100号		
計						1,036.8			
						1,036.8			
単価						1,037			
						1,037	円/m		

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	地中配管(埋設管路) (A-2条-5)	難燃FEP65-1条, FEP50-1条	単位	m	数量	1	単価	1,147	
						1		1,147	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径65mm 1条		1	829.9	829.9	WYB00042		
			m	1	829.9	829.9	単- 104号		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430.9	430.9	WE110500		
			m	1	430.9	430.9	単- 100号		
計						1,260.8			
						1,260.8			
単価						1,261			
						1,261	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	地中配管(埋設管路) (A-5条-1)	難燃FEP30-1条, 難燃FEP50-1条, FEP50-3条	単位	m	数量	1	1	単価	2,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径30mm 1条		1	562.9	562.9	WYB00036		
			m	1	562.9	562.9	単一 102号		
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径50mm 1条		1	691.9	691.9	WYB00038		
			m	1	691.9	691.9	単一 105号		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%		1	1,293	1,293	WE110500		
			m	1	1,293	1,293	単一 106号		
	計					2,547.8			
						2,547.8			
	単価					2,548			
						2,548	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	地中配管(埋設管路) (A-6条-4)	難燃FEP30-1条, 難燃FEP40-1条, 難燃FEP50-1条, FEP50-3条	単位	m	数量	1	2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径30mm 1条		1	562.9	562.9	WYB00045
			m	1	562.9	562.9	単一 102号
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径40mm 1条		1	605.9	605.9	WYB00057
			m	1	605.9	605.9	単一 103号
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径50mm 1条		1	691.9	691.9	WYB00040
			m	1	691.9	691.9	単一 105号
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%		1	1,293	1,293	WE110500
			m	1	1,293	1,293	単一 106号
	計					3,153.7	
						3,153.7	
	単価					3,154	
						3,154	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	地中配管(埋設管路) (A-6条-6)	難燃FEP30-1条, 難燃FEP50-1条, FEP50-4条	単位	m	数量	1	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径30mm 1条		1	562.9	562.9	WYB00108
			m	1	562.9	562.9	単一 102号
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径50mm 1条		1	691.9	691.9	WYB00106
			m	1	691.9	691.9	単一 105号
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%		1	1,724	1,724	WE110500
			m	1	1,724	1,724	単一 107号
	計					2,978.8	
						2,978.8	
	単価					2,979	
						2,979	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	地中配管(埋設管路) (A-7条-2)	難燃FEP30-1条, 難燃FEP40-1条, 難燃FEP50-2条, FEP50-3条	単位	m	数量	1	1	単価	3,498	3,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径30mm 1条		1	562.9	562.9		WYB00063		
			m	1	562.9	562.9		単一 102号		
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径40mm 1条		1	605.9	605.9		WYB00064		
			m	1	605.9	605.9		単一 103号		
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径50mm 2条		1	1,384	1,384		WYB00065		
			m	1	1,384	1,384		単一 108号		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%		1	1,293	1,293		WE110500		
			m	1	1,293	1,293		単一 106号		
	計					3,845.8				
						3,845.8				
	単価					3,846				
						3,846		円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	地中配管(埋設管路) (A-8条-1)	難燃FEP30-2条, 難燃FEP40-1条, 難燃FEP50-2条, FEP50-3条	単位	m	数量	1	1	単価	4,011	4,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径30mm 2条		1	1,126	1,126	1,126	WYB00073		
			m	1	1,126	1,126	1,126	単一 109号		
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径40mm 1条		1	605.9	605.9	605.9	WYB00074		
			m	1	605.9	605.9	605.9	単一 103号		
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径50mm 2条		1	1,384	1,384	1,384	WYB00075		
			m	1	1,384	1,384	1,384	単一 108号		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%		1	1,293	1,293	1,293	WE110500		
			m	1	1,293	1,293	1,293	単一 106号		
	計						4,408.9			
							4,408.9			
	単価						4,409			
							4,409	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	地中配管(埋設管路) (C-1条-1)	FEP30-1条	単位	m	数量	1	単価	322.8	
						1		322.8	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%		1	354.9	354.9	WE110500		
			m	1	354.9	354.9	単- 99号		
	計					354.9			
	単価					354.9			
						354.9	円/m		

						単価使用年月	2023.12		
						歩掛使用年月	2023.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	地中配管(埋設管路) (C-1条-3)	FEP50-1条	単位	m	数量	1	単価	392	
						1		392	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430.9	430.9	WE110500		
			m	1	430.9	430.9	単- 100号		
	計					430.9			
	単価					430.9			
						430.9	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	地中配管(埋設管路) (D-2条-1)	難燃FEP30-1条, FEP50-1条	単位	m	数量	1	単価	904.1
						1		904.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径30mm 1条		1	562.9	562.9	WYB00107	
			m	1	562.9	562.9	単- 102号	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430.9	430.9	WE110500	
			m	1	430.9	430.9	単- 100号	
計						993.8		
単価						993.8		
						993.8	円/m	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	埋設標識シート敷設	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	50	単価	226.9
						50		226.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		50	89.46	4,473	WE122200	
			m	50	89.46	4,473	単- 110号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		1	8,000	8,000	WE523200	
			巻	1	8,000	8,000	単- 111号	
計						12,473		
単価						249.5		
						249.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	リト線(材料費)		単位	m	数量	1	単価	46.39
						1		46.39
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	I V電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 2.0mm		1	51	51	WE500100	
			m	1	51	51	単- 112号	
	計					51		
	単価					51		
						51	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	プルボックス設置 (都北IC橋)	750×600×250	単位	個	数量	1	単価	16,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 60cm 25cm 75cm		1	17,900	17,900		WE122300
			個	1	17,900	17,900		単- 117号
【以下、材料費のみ】								
	プルボックス設置(材料費)[支給品]	750×600×250 WP-SUS t=3mm		1	0	0		WYB00051
			個	1	0	0		単- 118号
	計					17,900		
	単価					17,900		
						17,900		円/個

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価55号	プルボックス設置 (太郎防橋)	750×600×400	単位	個	数量	1	単価	284,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 60cm 40cm 75cm		1	19,570	19,570		WE122300
			個	1	19,570	19,570		単一 119号
【以下、材料費のみ】								
	プルボックス設置(材料費)	750×600×400 WP-SUS t=3mm		1	293,000	293,000		WYB00048
			個	1	293,000	293,000		単一 120号
	計					312,570		
						312,570		
	単価					312,600		
						312,600		円/個

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	プルボックス設置 (金田1号橋)	750×600×250	単位	個	数量	1	単価	228,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 60cm 25cm 75cm		1	17,900	17,900		WE122300
			個	1	17,900	17,900		単- 117号
【以下、材料費のみ】								
	プルボックス設置(材料費)	750×600×250 WP-SUS t=3mm		1	233,000	233,000		WYB00077
			個	1	233,000	233,000		単- 121号
	計					250,900		
						250,900		
	単価					250,900		円/個

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	保護砂	単位	m3	数量	100	単価	6,854
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		100	3,314	331,400	CB210410	
		m 3	100	3,314	331,400		
中埋材(材料費)	保護砂 洗い、荒目		126	3,350	422,100	WYB00007	
		m 3	126	3,350	422,100	単- 122号	
計					753,500		
単価					7,535		
					7,535	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	プレキャストハンドホール設置 (路肩部)	H2-9 900×900×900	単位	個所	数量	1	単価	272,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.5	1,292	1,938	CB221110	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	24,220	24,220	CB222840	
ハンドホール本体		H2-9 900×900×900(T-25)(調整リング・鉄蓋含まず)	基	1	143,000	143,000	WYB00006	
ハンドホール蓋		φ600 鉄蓋(T-25)(シリング錠対応型シリング錠付)	組	1	130,000	130,000	WYB00008	単- 123号
						130,000		単- 124号
計						299,158		
						299,158		
単価						299,200		
						299,200		円/個所

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	プレキャストハンドホール設置 (盛土部)	ET-A1	単位	個所	数量	1	単価	333,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎砕石	7.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.61	1,118	681.98	CB221110	
	プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	48,350	48,350	CB222840	
	安全柵設置	SGP32A	組	1	27,410	27,410	WYB00072	
	接地設置	D種接地 補正なし	極	1	11,990	11,990	WE123800	
	ハンドホール非常電話(ET-A1)(材料費)	非常電話基礎(台盤・鉄蓋・VE管・アンカーボルト含む)	組	1	208,800	208,800	WYB00076	
	安全柵(材料費)	SGP32A	組	1	66,000	66,000	WYB00078	
	連結式接地棒(材料費)	φ14×1500mm	本	1	2,710	2,710	WYB00079	
	連結式接地棒用リード端子(材料費)	φ14用 22mm2×500	本	1	685	685	WYB00085	
	電線(材料費)	IV5.5sq	m	1.5	93	139.5	WYB00090	
	硬質塩化ビニル電線管(材料費)	VE 16mm	m	0.5	74	37	WYB00092	
	計					366,803.48		
						366,803.48		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	プレキャストハットホル設置 (盛土部)	ET-A1	単位	個所	数量	1	単価	333,788
						1		333,788
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					366,900		
						366,900	円/個所	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	照明灯基礎設置	標識無し φ500×1700	単位	個所	数量	1	単価	78,247
						1		78,247
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m ²	0.28	1,292	361.76	CB221110		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.1	3,350	335			
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	7,166	7,166	WE211600		
スパイラルダクト(材料費)	φ500×t0.6	m	1.7	2,980	5,066	WYB00013		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.33	35,990	11,876.7	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.004	175,300	701.2	WB810010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	172,200	3,444	WB810010		
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	11,990	11,990	WE123800		
連結式接地棒(材料費)	φ10×1500mm	本	1	1,370	1,370	WYB00105		
連結式接地棒用リード端子(材料費)	φ10用 22mm2×500	本	1	650	650	WYB00104		
電線(材料費)	IV5.5sq	m	3	93	279	WYB00025		
		m	3	93	279	単一 138号		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	照明灯基礎設置	標識無し φ500×1700	単位	個所	数量	1	単価	78,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル電線管(材料費)	VE16mm		0.9	74	66.6	WYB00029	
			m	0.9	74	66.6	単一 139号	
	枠組アンカーボルト(材料費)	250×250 8mY, 10m用		1	42,700	42,700	WYB00030	
			組	1	42,700	42,700	単一 140号	
	計					86,006.26		
	単価					86,010		
						86,010	円/個所	

1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	カメラ支柱基礎設置	CCTVカメラ	単位	箇所	数量	1	単価	117,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用		m ²	1.7	1,292	2,196.4	CB221110	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m ³	1.3	37,180	48,334	CB240010	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²	4.8	8,281	39,748.8	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.04	172,200	6,888	WB810010	
接地設置	D種接地 補正なし		極	1	11,990	11,990	WE123800	
連結式接地棒(材料費)	φ10×1500mm		本	1	1,370	1,370	WYB00110	
連結式接地棒用リード端子(材料費)	φ10用 22mm2×500		本	1	650	650	WYB00115	
電線(材料費)	IV5.5sq		m	4.5	93	418.5	WYB00039	
硬質塩化ビニル電線管(材料費)	VE16mm		m	0.9	74	66.6	WYB00041	
アンカーボルト(材料費)	4-M24×1050		組	1	17,300	17,300	WYB00116	
計						128,962.3		
						128,962.3		

1次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	カメラ支柱基礎設置	CCTVカメラ	単位	箇所	数量	1	単価	117,358
						1		117,358
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					129,000		
						129,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	グリッドライト支柱基礎設置					1	67,057
						1	67,057
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.49	1,292	633.08	CB221110
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.2	35,990	7,198	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.6	7,446	11,913.6	CB240210
	接地設置	D種接地 補正なし	極	1	11,990	11,990	WE123800
	連結式接地棒(材料費)	φ10×1500mm	本	1	1,370	1,370	単- 126号 WYB00111
	連結式接地棒用リード端子(材料費)	φ10用 22mm2×500	本	1	650	650	単- 136号 WYB00124
	電線(材料費)	IV3.5sq	m	3	60	180	単- 143号 WYB00137
	硬質塩化ビニル電線管(材料費)	VE16mm	m	0.9	74	66.6	単- 139号 WYB00139
	アンカーボルト(材料費)	4-M24×400	組	1	39,700	39,700	単- 144号 WYB00141
	計					73,701.28	
	単価					73,710	
						73,710	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	13,009	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物	無し	無し	必要	有り	3.3以下	WB824020
			m3	1	14,300		14,300	単-145号
	計						14,300	
	単価						14,300	
							14,300	円/m3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-64号	購入土(材料費)	シラス	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m ³)				0	0	0	WB020013	
			m ³	1	1,400	1,400	単- 163号	
	計					0		
						1,400		
	単価					0		
						1,400	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-65号	購入土(材料費)	シラス	単位	m ³	数量	1	単価	1,400
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m ³)				1	1,400	1,400	WB020013	
			m ³	1	1,400	1,400	単- 164号	
	計					1,400		
						1,400		
	単価					1,400		
						1,400	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	購入土(材料費)	シラス	単位	m ³	数量	1	単価	1,400
						1		1,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 (m ³)			1	1,400	1,400	WB020013	
			m ³	1	1,400	1,400	単-164号	
	計					1,400		
						1,400		
	単価					1,400	円/m ³	
						1,400		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,190	1,319,000		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,400	740,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	22,700	940,688		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		312		
	計					3,000,000		
	単価					30,000	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,489	34,890		
U型側溝		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	14,200	71,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,900	1,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						107,700		
単価						10,770	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	横断暗渠	400型 T-25	単位	m	数量	10	10	単価	31,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.3	27,405	8,221			
			人	0.3	27,405	8,221			
	特殊作業員			0.2	24,675	4,935			
			人	0.2	24,675	4,935			
	普通作業員			0.6	18,270	10,962			
			人	0.6	18,270	10,962			
	横断暗渠	400型 T-25 L=2000		5	52,800	264,000			
			個	5	52,800	264,000			
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.3	63,910	19,173			WYB00068
			日	0.3	63,910	19,173			単- 165号
	諸雑費 (率+まるめ) 17%			1		7,309			
			式	1		7,309			
	計					314,600			
						314,600			
	単価					31,460			
						31,460			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
	グレーチング蓋(材料費)※別途計上	600×600用 T-25 ボルト固定 受枠込み	枚	100	0	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					77,600		
	単価					776	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
	グレーチング蓋(材料費)※別途計上	800×800用 T-25 ボルト固定 受枠込み	枚	100	0	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					77,600		
	単価					776	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
	コンクリート蓋(材料費)※別途計上	500×500用(630×310×100)	枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					77,600		
	単価					776	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600			
コンクリート蓋(材料費)※別途計上	PC1-B600	枚	100	0	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					77,600			
単価					776	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	11,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,190.28	41,902		
	U型側溝	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	14,200	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					113,000		
	単価					11,300	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	27,405	32,886			
型わく工		人	1.6	25,830	41,328			
普通作業員		人	1.2	18,270	21,924			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,762			
計					101,900			
単価					10,190	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	5,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	27,405	68,512			
特殊作業員		人	2.1	24,675	51,817			
普通作業員		人	5	18,270	91,350			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	6.05	22,700	137,335			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,490	222,585	単-166号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,401			
計					573,000			
単価					5,730	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	163
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	27,405	5,755			
普通作業員		人	0.56	18,270	10,231			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		314			
計					16,300			
単価					163	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	108,000	111,240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,900	60,900		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					172,200		
	単価					172,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	170,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,900	60,900		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
	計					170,100		
	単価					170,100	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	100	100	単価	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.5	27,405	41,107			
			人	1.5	27,405	41,107			
	特殊作業員			3	24,675	74,025			
			人	3	24,675	74,025			
	普通作業員			3	18,270	54,810			
			人	3	18,270	54,810			
	再生クラッシャーラン	RC-40		120	2,900	348,000			
			m 3	120	2,900	348,000			
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）		3	11,100	33,300			
			日	3	11,100	33,300			
	タンバ及びランマ	質量 60～80kg		3	631	1,893			
			日	3	631	1,893			
	振動ローラ運転	(舗装用) [ハッドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		3	27,820	83,460			WYB00186
			日	3	27,820	83,460			単-167号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		28,805			
			式	1		28,805			
	計					665,400			
						665,400			
	単価					6,654			
						6,654			円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m ²	数量	10	単価	1,827
						10		1,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18,270	18,270		
			人	1	18,270	18,270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,270		
						18,270		
単価						1,827		
						1,827	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m ²	数量	1	単価	25,200
						1		25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m ² ）				1	25,200	25,200	WB020012	
			m ²	1	25,200	25,200	単- 168号	
計						25,200		
						25,200		
単価						25,200		
						25,200	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m ³	数量	10	単価	3,654
						10	3,654	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					2	18,270	36,540	
				人	2	18,270	36,540	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							36,540	
							36,540	
単価							3,654	
						3,654	円/m ³	

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm	単位	m ³	数量	1	単価	29,200
						1	29,200	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m ³ ）					1	29,200	29,200	WB020013
				m ³	1	29,200	29,200	単- 169号
計							29,200	
							29,200	
単価							29,200	
						29,200	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m ³	数量	100	100	単価	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.5	27,405	41,107			
			人	1.5	27,405	41,107			
	特殊作業員			3	24,675	74,025			
			人	3	24,675	74,025			
	普通作業員			3	18,270	54,810			
			人	3	18,270	54,810			
	再生クラッシャーラン	RC-40		120	2,900	348,000			
			m ³	120	2,900	348,000			
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）		3	11,100	33,300			
			日	3	11,100	33,300			
	タンバ及びランマ	質量 60～80kg		3	631	1,893			
			日	3	631	1,893			
	振動ローラ運転	(舗装用) [ハッドガイト式] 運転質量0.5～0.6t		3	27,820	83,460			WYB00152
			日	3	27,820	83,460			単-167号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		28,805			
			式	1		28,805			
	計					665,400			
						665,400			
	単価					6,654			
						6,654		円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m ²	数量	10	単価	1,827
						10	1,827	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18,270	18,270		
			人	1	18,270	18,270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,270		
						18,270		
単価						1,827		
						1,827	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m ²	数量	1	単価	25,200
						1	25,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m ² ）				1	25,200	25,200	WB020012	
			m ²	1	25,200	25,200	単- 168号	
計						25,200		
						25,200		
単価						25,200		
						25,200	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-88号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m ³	数量	10	単価	3,654
						10		3,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	18,270	36,540		
			人	2	18,270	36,540		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36,540		
単価						3,654		
						3,654		円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-89号	発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm	単位	m ³	数量	1	単価	29,200
						1		29,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m ³ ）				1	29,200	29,200		WB020013
			m ³	1	29,200	29,200		単- 169号
計						29,200		
単価						29,200		
						29,200		円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m ³	数量	100	単価	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.5	27,405	41,107		
			人	1.5	27,405	41,107		
	特殊作業員			3	24,675	74,025		
			人	3	24,675	74,025		
	普通作業員			3	18,270	54,810		
			人	3	18,270	54,810		
	再生クラッシャーラン	RC-40		120	2,900	348,000		
			m ³	120	2,900	348,000		
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		3	11,100	33,300		
			日	3	11,100	33,300		
	タンバ及びランマ	質量 60~80kg		3	631	1,893		
			日	3	631	1,893		
	振動ローラ運転	(舗装用)[ハッドガイト式]運転質量0.5~0.6t		3	27,820	83,460		WYB00097
			日	3	27,820	83,460		単-167号
	諸雑費(率+まるめ) 10%			1		28,805		
			式	1		28,805		
	計					665,400		
						665,400		
	単価					6,654		
						6,654	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m ³	数量	100	単価	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.5	27,405	41,107		
			人	1.5	27,405	41,107		
	特殊作業員			3	24,675	74,025		
			人	3	24,675	74,025		
	普通作業員			3	18,270	54,810		
			人	3	18,270	54,810		
	再生クラッシャーラン	RC-40		120	2,900	348,000		
			m ³	120	2,900	348,000		
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		3	11,100	33,300		
			日	3	11,100	33,300		
	タンバ及びランマ	質量 60~80kg		3	631	1,893		
			日	3	631	1,893		
	振動ローラ運転	(舗装用)[ハドガト式]運転質量0.5~0.6t		3	27,820	83,460		WYB00158
			日	3	27,820	83,460		単-167号
	諸雑費(率+まるめ) 10%			1		28,805		
			式	1		28,805		
	計					665,400		
						665,400		
	単価					6,654		
						6,654		円/m ³

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m ²	数量	10	単価	1,827
						10		1,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18,270	18,270		
			人	1	18,270	18,270		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						18,270		
						18,270		
単価						1,827		
						1,827	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m ²	数量	1	単価	25,200
						1		25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m ²)				1	25,200	25,200	WB020012	
			m ²	1	25,200	25,200	単- 168号	
計						25,200		
						25,200		
単価						25,200		
						25,200	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m ³	数量	10	単価	3,654
						10	3,654	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					2	18,270	36,540	
				人	2	18,270	36,540	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							36,540	
							36,540	
単価							3,654	
						3,654	円/m ³	

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm	単位	m ³	数量	1	単価	29,200
						1	29,200	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m ³ ）					1	29,200	29,200	WB020013
				m ³	1	29,200	29,200	単- 169号
計							29,200	
							29,200	
単価							29,200	
						29,200	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m ³	数量	100	単価	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.5	27,405	41,107		
			人	1.5	27,405	41,107		
	特殊作業員			3	24,675	74,025		
			人	3	24,675	74,025		
	普通作業員			3	18,270	54,810		
			人	3	18,270	54,810		
	再生クラッシャーラン	RC-40		120	2,900	348,000		
			m ³	120	2,900	348,000		
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		3	11,100	33,300		
			日	3	11,100	33,300		
	タンバ及びランマ	質量 60~80kg		3	631	1,893		
			日	3	631	1,893		
	振動ローラ運転	(舗装用)[ハッドガイト式]運転質量0.5~0.6t		3	27,820	83,460		WYB00164
			日	3	27,820	83,460		単-167号
	諸雑費(率+まるめ) 10%			1		28,805		
			式	1		28,805		
	計					665,400		
						665,400		
	単価					6,654		
						6,654		円/m ³

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m ²	数量	10	単価	1,827
						10		1,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18,270	18,270		
			人	1	18,270	18,270		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						18,270		
						18,270		
単価						1,827		
						1,827	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m ²	数量	1	単価	25,200
						1		25,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m ²)				1	25,200	25,200	WB020012	
			m ²	1	25,200	25,200	単- 168号	
計						25,200		
						25,200		
単価						25,200		
						25,200	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条	単位	m	数量	100	354.9	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工			人	0.5	22,365	11,182		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm	m	100	243	24,300		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					35,490		
	単価					354.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	430.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	22,365	11,182		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	100	319	31,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						43,090		
単価						430.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	709.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	人	1	22,365	22,365		
			m	200	243	48,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					70,970		
	単価					709.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径30mm 1条	単位	m	数量	100	単価	562.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.5	22,365	11,182		
			人	0.5	22,365	11,182		
波付硬質ポリエチレン電線管 (難燃)		F E P 3 0 m m		100	451	45,100		
			m	100	451	45,100		
諸雑費 (まるめ)				1		8		
			式	1		8		
計						56,290		
						56,290		
単価						562.9		
						562.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径40mm 1条	単位	m	数量	100	100	605.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				0.5	22,365	11,182		
			人	0.5	22,365	11,182		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 4 0 m m		100	494	49,400		
			m	100	494	49,400		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						60,590		
						60,590		
単価						605.9		
						605.9		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径65mm 1条	単位	m	数量	100		829.9
						100		829.9
電工				0.5	22,365	11,182		
			人	0.5	22,365	11,182		
	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	F E P 6 5 mm		100	718	71,800		
			m	100	718	71,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						82,990		
						82,990		
単価						829.9		
						829.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径50mm 1条	単位	m	数量	100	100	単価	691.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				0.5	22,365	11,182			
			人	0.5	22,365	11,182			
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 m m		100	580	58,000			
			m	100	580	58,000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						69,190			
						69,190			
単価						691.9			
						691.9		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.5	22,365	33,547		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	300	319	95,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		53		
計						129,300		
単価						1,293	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	22,365	44,730		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	400	319	127,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		70		
計						172,400		
単価						1,724	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径50mm 2条	単位	m	数量	100		1,384
						100		1,384
	電工			1	22,365	22,365		
			人	1	22,365	22,365		
	波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）	F E P 5 0 m m		200	580	116,000		
			m	200	580	116,000		
	諸雑費（まるめ）			1		35		
			式	1		35		
	計					138,400		
						138,400		
	単価					1,384		
						1,384	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径30mm 2条	単位	m	数量	100	100	1,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				1	22,365	22,365		
			人	1	22,365	22,365		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 3 0 m m		200	451	90,200		
			m	200	451	90,200		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						112,600		
						112,600		
単価						1,126		
						1,126		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		89.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	22,365	8,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,946		
単価						89.46	円/m	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価	
						1		8,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	8,000	8,000		
計						8,000		
単価						8,000	円/巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-112号	I V電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 2.0mm	単位	m	数量	1	単価	51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		600Vビニル絶縁電線						
		IV 2.0mm	m	1	51.5	51		
計						51		
単価						51	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-113号	エフレックスランプ	FEP50用	単位	組	数量	1	単価	8,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		材料費（組）		1	8,300	8,300	WB020019	
			組	1	8,300	8,300	単- 170号	
計						8,300		
単価						8,300	円/組	
						8,300		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-114号	エフレックスランプ	難燃FEP30用	単位	組	数量	1	単価	8,780
						1		8,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	8,780	8,780	WB020019	
			組	1	8,780	8,780	単- 171号	
計						8,780		
単価						8,780		
						8,780	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-115号	エフレックスランプ	難燃FEP40用	単位	組	数量	1	単価	9,410
						1		9,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	9,410	9,410	WB020019	
			組	1	9,410	9,410	単- 172号	
計						9,410		
単価						9,410		
						9,410	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	エフレックスランプ	難燃FEP50用	単位	組	数量	1	単価	9,970
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）				1	9,970	9,970	WB020019	
計			組	1	9,970	9,970	単- 173号	
単価						9,970	円／組	
計						9,970		
単価						9,970		
計						9,970		

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	ブルボックス設置	各種 新設 60cm 25cm 75cm	単位	個	数量	1	単価	17,900
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				人	0.8	22,365	17,892	
諸雑費（まるめ）				式	1		8	
計							17,900	
単価							17,900	円／個

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	プルボックス設置(材料費)[支給品]	750×600×250 WP-SUS t=3mm	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	0	0	WB020015	
			個	1	0	0	単- 174号	
計						0		
						0		
単価						0	円/個	
						0		

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	プルボックス設置	各種 新設 60cm 40cm 75cm	単位	個	数量	1	単価	19,570
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	0.875	22,365	19,569		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		1		
計						19,570		
						19,570		
単価						19,570	円/個	
						19,570		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	プルボックス設置(材料費)	750×600×400 WP-SUS t=3mm	単位	個	数量	1	単価	293,000
						1	293,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	293,000	293,000	WB020015	
			個	1	293,000	293,000	単- 175号	
計						293,000		
						293,000		
単価						293,000	円／個	
						293,000		

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	プルボックス設置(材料費)	750×600×250 WP-SUS t=3mm	単位	個	数量	1	単価	233,000
						1	233,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	233,000	233,000	WB020015	
			個	1	233,000	233,000	単- 176号	
計						233,000		
						233,000		
単価						233,000	円／個	
						233,000		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	中埋材(材料費)	保護砂 洗い 荒目	単位	m 3	数量	1	単価	3,350
						1		3,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	3,350	3,350		
			m 3	1	3,350	3,350		
計						3,350		
単価						3,350		
						3,350	円/m 3	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	ハンドホール本体	H2-9 900×900×900(T-25) (調整リング・鉄蓋含まず)	単位	基	数量	1	単価	143,000
						1		143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール本体		H2-9 900×900×900(T-25) (調整リング・鉄蓋含まず)		1	143,000	143,000		
			基	1	143,000	143,000		
計						143,000		
単価						143,000		
						143,000	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	ハンドホール蓋	φ600 鉄蓋(T-25)(シリンダ-錠対応型シリンダ-錠付)	単位	組	数量	1	単価	130,000
						1	130,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	130,000	130,000	WB020019	
			組	1	130,000	130,000	単-177号	
計						130,000		
						130,000		
単価						130,000	円/組	
						130,000		

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	安全柵設置	SGP32A	単位	組	数量	1	単価	27,410
						1	27,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.5	18,270	27,405		
			人	1.5	18,270	27,405		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						27,410		
						27,410		
単価						27,410	円/組	
						27,410		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.25	22,365	5,591	
普通作業員			人	0.35	18,270	6,394	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						11,990	
単価						11,990	円/極

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-127号	ハンドホール非常電話(E T-A 1) (材料費)	非常電話基礎(台盤・鉄蓋・VE管・アンカーボルト含む)	単位	組	数量	1	単価	208,800
						1		208,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール非常電話(E T-A 1)		非常電話基礎(台盤・鉄蓋・VE管・アンカーボルト含む)		1	208,800	208,800		
			組	1	208,800	208,800		
計						208,800		
						208,800		
単価						208,800	円/組	
						208,800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-128号	安全柵(材料費)	SGP32A	単位	組	数量	1	単価	66,000
						1		66,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(組)				1	66,000	66,000	WB020019	
			組	1	66,000	66,000	単- 178号	
計						66,000		
						66,000		
単価						66,000	円/組	
						66,000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-129号	連結式接地棒(材料費)	φ14×1500mm	単位	本	数量	1	単価	2,710
						1		2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ14×1500mm		1	2,710	2,710		
			本	1	2,710	2,710		
計						2,710		
						2,710		
単価						2,710	円/本	
						2,710		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-130号	連結式接地棒用リード端子(材料費)	φ14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	685
						1		685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ14用 22mm2×500		1	685	685		
			本	1	685	685		
計						685		
						685		
単価						685	円/本	
						685		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	電線(材料費)	IV5.5sq	単位	m	数量	1	単価	93
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 5.5mm2		1	93.6	93		
			m	1	93.6	93		
計						93		
単価						93	円/m	
						93		

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	硬質塩化ビニル電線管(材料費)	VE 16mm	単位	m	数量	1	単価	74
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 16mm		1	74.5	74		
			m	1	74.5	74		
計						74		
単価						74	円/m	
						74		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	7,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.9	18,270	16,443		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7	7,888	55,216	単-179号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						71,660		
単価						7,166	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	スパイラルダクト(材料費)	φ500×t0.6	単位	m	数量	1	2,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (m)				1	2,980	2,980	WB020011
			m	1	2,980	2,980	単- 180号
計						2,980	
単価						2,980	
						2,980	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	111,000	114,330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,900	60,900		
	諸雑費(まるめ)		式	1		70		
	計					175,300		
	単価					175,300	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-136号	連結式接地棒(材料費)	φ10×1500mm	単位	本	数量	1	単価	1,370
						1		1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	1,370	1,370	WB020014	
			本	1	1,370	1,370	単- 181号	
計						1,370		
単価						1,370		
						1,370	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-137号	連結式接地棒用リード端子(材料費)	φ10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	650
						1		650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ10用 22mm2×500		1	650	650		
			本	1	650	650		
計						650		
単価						650		
						650	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	電線(材料費)	IV5.5sq	単位	m	数量	1	単価	93
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 5.5mm2		1	93.6	93		
			m	1	93.6	93		
計						93		
単価						93	円/m	
						93		

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	硬質塩化ビニル電線管(材料費)	VE16mm	単位	m	数量	1	単価	74
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 16mm		1	74.5	74		
			m	1	74.5	74		
計						74		
単価						74	円/m	
						74		

参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-140号	枠組アンカーボルト(材料費)	250×250 8mY, 10m用	単位	組	数量	1	単価	42,700
						1	42,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	42,700	42,700	WB020019	
			組	1	42,700	42,700	単- 182号	
計						42,700		
						42,700		
単価						42,700		
						42,700	円/組	

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-141号	電線(材料費)	IV5. 5sq	単位	m	数量	1	単価	93
						1	93	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 5. 5mm2		1	93.6	93		
			m	1	93.6	93		
計						93		
						93		
単価						93		
						93	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	アンカーボルト(材料費)	4-M24×1050	単位	組	数量	1	単価	17,300
						1	17,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(組)				1	17,300	17,300	WB020019	
			組	1	17,300	17,300	単- 183号	
計						17,300		
						17,300		
単価						17,300		
						17,300	円/組	

						単価使用年月	2023. 12	
						歩掛使用年月	2023. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	電線(材料費)	IV3.5sq	単位	m	数量	1	単価	60
						1	60	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 3.5mm2		1	60.8	60		
			m	1	60.8	60		
計						60		
						60		
単価						60		
						60	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	アンカーボルト(材料費)	4-M24×400	単位	組	数量	1	39,700	単価	39,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費(組)				1	39,700	39,700	WB020019		
			組	1	39,700	39,700	単- 184号		
計						39,700			
単価						39,700			
						39,700	円/組		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 3.3以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,090	10,090	WB824010 単- 185号	
	処分費（m 3）		m 3	1	2,984	2,984	WB020051 単- 186号	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1,228	1,228	CB227010	
	計					14,302		
	単価					14,300	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-146号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,425
						1		3,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	27,405	3,425		
			人	0.125	27,405	3,425		
計						3,425		
						3,425		
単価						3,425	円/時間	
						3,425		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-147号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,084
						1		3,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	24,675	3,084		
			人	0.125	24,675	3,084		
計						3,084		
						3,084		
単価						3,084	円/時間	
						3,084		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0	
単-148号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,283
						1		2,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	18,270	2,283		
			人	0.125	18,270	2,283		
計						2,283		
						2,283		
単価						2,283	円/時間	
						2,283		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0	
単-149号	バックホウ(クローラ)運転	排出ガス型(第2次) 山積0.28m3(標準)	単位	時間	数量	1	単価	6,924
						1		6,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3		1	6,924	6,924		
			時間	1	6,924	6,924	単-187号	
計						6,924		
						6,924		
単価						6,924	円/時間	
						6,924		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-150号	バックホウ(クローラ)運転	排出ガス型(第2次) 山積0.45m3(標準)	単位	時間	数量	1	単価	8,033
						1		8,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3		1	8,033	8,033		
			時間	1	8,033	8,033	単-188号	
計						8,033		
単価						8,033		
						8,033	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-151号	ダンプトラック運転	2t積級[普通・ディーゼル]	単位	時間	数量	1	単価	5,325
						1		5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5,325	5,325		
			時間	1	5,325	5,325	単-189号	
計						5,325		
単価						5,325		
						5,325	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	ダンプトラック運転	4t積級[普通・ディーゼル]	単位	時間	数量	1	単価	6,133
						1		6,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6,133	6,133		
			時間	1	6,133	6,133	単- 190号	
計						6,133		
						6,133		
単価						6,133	円/時間	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,092
						1		7,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ-ストラック4~4.5 t 積 吊能力2.9 t		1	7,092	7,092		
			時間	1	7,092	7,092	単- 191号	
計						7,092		
						7,092		
単価						7,092	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-154号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	12, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12, 285	12, 285		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12, 290		
	単価					12, 290	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-155号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 134m3	単位	式	数量		1	739
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.027	27, 405	739		
	計					739		
	単価					739	円／式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-156号	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 7412m3	単位	式	数量		1	33,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.207	27,405	33,077		
計						33,077		
単価						33,077	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-157号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 227m2	単位	式	数量		1	2,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	27,405	2,027		
計						2,027		
単価						2,027	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-158号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 3768m2	単位	式	数量	1	単価	21,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.779	27,405	21,348		
計						21,348		
単価						21,348	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-159号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-160号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0	
単-161号	ICT活用効果等調査費	技術員0.5人	単位	工事	数量	1	単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	31,600	15,800		
			人	0.5	31,600	15,800		
計						15,800		
単価						15,800	円/工事	
						15,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	工事	数量	1	単価	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				1.75	31,600	55,300		
			人	1.75	31,600	55,300		
	計					55,300		
	単価					55,300		
						55,300		円/工事

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	材料費 (m ³)		単位	m ³	数量		1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
購入土(シラス)		ほぐし							
			m ³	1	1,400	1,400			
	計					1,400			
	単価					1,400		円/m ³	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	材料費 (m ³)		単位	m ³	数量		1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
購入土(シラス)		ほぐし							
			m ³	1	1,400	1,400			
	計					1,400			
	単価					1,400		円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	63,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,410	25,410			
軽油		L	76	144	10,944			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.45	19,000	27,550			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					63,910			
単価					63,910			
					63,910		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価	13,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	25,410	4,065			
軽油		L	18	144	2,592			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,830	6,830			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					13,490			
単価					13,490	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	振動ローラ運転	(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	単位	日	数量	1	27,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	25,410	25,410	
			人	1	25,410	25,410	
	軽油			3.4	144	489	
			L	3.4	144	489	
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t		1.38	1,390	1,918	
			供用日	1.38	1,390	1,918	
	諸雑費（まるめ）			1		3	
			式	1		3	
	計					27,820	
	単価					27,820	
						27,820	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	材料費 (m ²)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	25,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ゴムプレート		W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		m ²	1	25,200	25,200	
計							25,200	
単価							25,200	円/m ²

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	材料費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	29,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール		W=500mm t=50mm		m ³	1	29,200	29,200	
計							29,200	
単価							29,200	円/m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-170号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	エフレックスランプ	F E P 5 0 用	組	1	8,300	8,300	
	計					8,300	
	単価					8,300	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-171号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	エフレックスランプ	難燃 F E P 3 0 用	組	1	8,780	8,780	
	計					8,780	
	単価					8,780	円／組

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-172号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		9,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エフレックスランプ		難燃FEP40用	組	1	9,410	9,410		
計						9,410		
単価						9,410	円／組	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-173号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		9,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エフレックスランプ		難燃FEP50用	組	1	9,970	9,970		
計						9,970		
単価						9,970	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プルボックス	750×600×250 WP-SUS t=3mm	個	1	233,000	0	支給品		
	計					0			
	単価					0	円／個		

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プルボックス	750×600×400 WP-SUS t=3mm	個	1	293,000	293,000			
	計					293,000			
	単価					293,000	円／個		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0	
単-176号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	233,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		750×600×250 WP-SUS t=3mm	個	1	233,000	233,000		
計						233,000		
単価						233,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.12 2023.12 1.000-00-00-2-0	
単-177号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール蓋		φ600 鉄蓋(T-25) (シリンダ [°] -錠対応型シリンダ [°] -錠付)	組	1	130,000	130,000		
計						130,000		
単価						130,000	円／組	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	材料費 (組)		単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安全柵	支柱 5 本 SGP32A	組	1	66,000	66,000		66,000
	計					66,000		
	単価					66,000	円/組	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	7,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,410	4,319		
軽油			L	4.3	144	619		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	2,950	2,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,888		
単価						7,888	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
					1			2,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スパイラルダクト		直管 φ500×t0.6	m	1	2,980	2,980		
計						2,980		
単価						2,980	円/m	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
					1			1,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	1	1,370	1,370		
計						1,370		
単価						1,370	円/本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		42,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枠組アンカーボルト		250×250 8mY、10m用						
			組	1	42,700	42,700		
	計					42,700		
	単価					42,700	円／組	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
						1		17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		4-M24×1050						
			組	1	17,300	17,300		
	計					17,300		
	単価					17,300	円／組	

参考資料（２）

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
					1			39,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		4-M24×400	組	1	39,700	39,700		
計						39,700		
単価						39,700	円／組	

							単価使用年月	2023. 12
							歩掛使用年月	2023. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	構造物とりこわし		単位	m3	数量		単価	
		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				1		10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m3	1	10,085.4	10,085		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,090		
単価						10,090	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻(無筋)	都北産業(株)	m ³	100	2,984	298,400		
	計					298,400		
	単価					2,984	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油			L	5.9	144	849		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,924		
単価						6,924	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油			L	8.6	144	1,238		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,730	2,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,033		
単価						8,033	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1		5,325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	0.17	22,155	3,766			
	軽油		L	3.5	144	504			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,020	1,020			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	35	35			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					5,325			
	単価					5,325	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		6,133
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	0.17	22,155	3,766			
	軽油		L	5.4	144	777			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,540	1,540			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	50	50			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					6,133			
	単価					6,133		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.17	25,410	4,319		
	軽油		L	5.3	144	763		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,010	2,010		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,092		
	単価					7,092	円/時間	