

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎10号都北地区改良(その8)工事
工事地名	宮崎県都城市都北町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	12) 設 計 年 月	令和 5年12月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2389650009	14) 単価適用年月	2023年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年12月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	145, 123, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	145, 090, 000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	218日間 自 令和 6年 1月26日 (当初) 至 令和 6年 8月30日 (2回変更) 至 令和 6年 8月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	都城	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 5年11月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名： 改築 改築
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その 8)工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1 1		76,722,814 74,487,085	1	-2,235,729	
道路土工		式	1 1		35,766,355 33,145,913	1	-2,620,442	
掘削工(ICT)		式	1 1		49,933 92,184	1	42,251	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	130 240	384.1 384.1	49,933 92,184	110	42,251	単-1号
路体盛土工		式	1 1		3,909,065 4,172,020	1	262,955	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,300 2,200	196.9 196.9	452,870 433,180	-100	-19,690	単-2号
土材料	シラス	m3	2,500 0		3,177,633 0	-2,500	-3,177,633	内-1号
土材料	シラス	m3	0 2,900		0 3,738,840	2,900	3,738,840	内-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	510 0	335.9 335.9	171,309 0	-510	-171,309	単-3号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	510 0	210.3 210.3	107,253 0	-510	-107,253	単-4号
路床盛土工		式	1 1		14,555,847 2,415,725	1	-12,140,122	
路床盛土	4.0m以上	m3	7,400 1,200	301.1 301.1	2,228,140 361,320	-6,200	-1,866,820	単-5号

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その8)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料		シラス	m3	9,700 0		12,327,707 0	-9,700	-12,327,707	内-3号
土材料		シラス	m3	0 1,600		0 2,054,405	1,600	2,054,405	内-4号
路床盛土工(ICT)			式	1 1		15,011,011 24,321,664	1	9,310,653	
路床盛土(ICT)			m3	7,400 0	331.8 331.8	2,455,320 0	-7,400	-2,455,320	単-6号
路床盛土(ICT)			m3	0 14,000	0 322.8	0 4,519,200	14,000	4,519,200	単-7号
土材料		シラス	m3	9,900 0		12,555,691 0	-9,900	-12,555,691	内-5号
土材料		シラス	m3	0 14,800		0 18,837,357	14,800	18,837,357	内-6号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,260	0 439.7	0 554,022	1,260	554,022	単-8号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 150	0 775.9	0 116,385	150	116,385	単-9号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,400	0 210.5	0 294,700	1,400	294,700	単-10号
法面整形工(ICT)			式	1 1		2,240,499 2,121,060	1	-119,439	
法面整形(切土部)(ICT)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	230 0	773.7 773.7	177,951 0	-230	-177,951	単-11号

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その8)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2	4,230	487.6	2,062,548	120	58,512	単-12号
				4,350	487.6	2,121,060			
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ			式	0		0	1	23,260	
				1		23,260			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40 (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	0	0	0	10	23,260	単-13号
				10	2,326	23,260			
法面工			式	1		985,002	1	-195,912	
				1		789,090			
植生工			式	1		985,002	1	-195,912	
				1		789,090			
人工張芝		ﾈｯﾄ付き 幅50～100cm	m2	1,810	544.2	985,002	-360	-195,912	単-14号
				1,450	544.2	789,090			
擁壁工			式	0		0	1	3,827	
				1		3,827			
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工			式	0		0	1	3,827	
				1		3,827			
補強材取付 (支給品)		帯鋼補強土壁	m	0		0	30	3,183	内-7号
				30		3,183			
現場発生品運搬		補強材 リﾌﾞ付ｽﾄﾘｯﾌﾟ	t	0		0	0.06	644	内-8号
				0.06		644			
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工			式	1		2,361,303	-1	-2,361,303	
				0		0			
作業土工			式	1		111,783	-1	-111,783	
				0		0			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その 8)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	60 0		13,864 0	-60	-13,864	内-9号
埋戻し		土砂	m3	40 0		87,947 0	-40	-87,947	内-10号
基面整正			m2	30 0		9,972 0	-30	-9,972	内-11号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) No.95+2.800(4号)			式	1 0		1,046,613 0	-1	-1,046,613	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	12 0	9,470 9,470	113,640 0	-12	-113,640	単-15号
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm	m2	29 0		808,592 0	-29	-808,592	内-12号
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	9 0	7,510 7,510	67,590 0	-9	-67,590	単-16号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09 0	3,097 3,097	278 0	-0.09	-278	単-17号
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	1 0	56,513 56,513	56,513 0	-1	-56,513	単-18号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) No.103+14.707(3号)			式	1 0		1,202,907 0	-1	-1,202,907	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	13 0	9,470 9,470	123,110 0	-13	-123,110	単-19号
コンクリート(間知)ブロック積		控え35cm	m2	34 0		947,906 0	-34	-947,906	内-13号

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その8)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	10	7,510	75,100	-10	-75,100	単-20号
				0	7,510	0			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.09	3,097	278	-0.09	-278	単-21号
				0	3,097	0			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	1	56,513	56,513	-1	-56,513	単-22号
				0	56,513	0			
排水構造物工			式	1		3,225,986	1	361,405	
				1		3,587,391			
作業土工			式	1		73,249	-1	-73,249	
				0		0			
床掘り		土砂	m3	40		9,074	-40	-9,074	内-14号
				0		0			
埋戻し		土砂	m3	20		57,860	-20	-57,860	内-15号
				0		0			
基面整正			m2	19		6,315	-19	-6,315	内-16号
				0		0			
側溝工			式	1		499,698	1	-88,182	
				1		411,516			
プレキャストU型側溝		300×300	m	51	9,798	499,698	-9	-88,182	単-23号
				42	9,798	411,516			
管渠工			式	1		1,516,860	1	-28,620	
				1		1,488,240			
横断暗渠		400型 T-25	m	53	28,620	1,516,860	-1	-28,620	単-24号
				52	28,620	1,488,240			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その 8)工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桧・マンホール工			式	1 1		915, 115 650, 215	1	-264, 900	
現場打ち集水桧 600×600×700 (G1)	現場打材 18-8-25 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	2 1	87, 354 87, 354	174, 708 87, 354	-1	-87, 354		単-25号
現場打ち集水桧 800×800×1000 (G1)	現場打材 18-8-25 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	3 3	151, 928 151, 928	455, 784 455, 784	0	0		単-26号
現場打ち集水桧 500×500×500 (Co)	現場打材 18-8-25 (高 炉) 法面作業補正無	箇所	2 0	88, 773 88, 773	177, 546 0	-2	-177, 546		単-27号
F桧		箇所	1 1	107, 077 107, 077	107, 077 107, 077	0	0		単-28号
排水工		式	1 1		221, 064 1, 037, 420	1	816, 356		
小段排水	側溝(各種) 内幅 300m m 内高 300mm	m	0 28	0 9, 807	0 274, 596	28	274, 596		単-29号
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリ ート夜間割増無	m2	0 17		0 102, 977	17	102, 977		内-17号
縦排水	側溝(各種) 内幅 300 mm 内高 300mm	m	12 25	10, 280 10, 280	123, 360 257, 000	13	133, 640		単-30号
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリ ート夜間割増無	m2	12 25	8, 142 8, 142	97, 704 203, 550	13	105, 846		単-31号
跳水防止版	縞鋼板蓋 460×500×3 .2 溶融亜鉛メッキ	枚	0 2	0 25, 800	0 51, 600	2	51, 600		単-32号
水平排水材	t=30 W=300 L=2500	箇所	0 29	0 5, 093	0 147, 697	29	147, 697		単-33号

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その 8)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版工			式	1 1		18,479,296 18,593,145	1	113,849	
踏掛版工			式	1 1		18,479,296 18,593,145	1	113,849	
踏掛版 (都北IC橋 下り線A2)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29～32	m3	18 18	62,400 62,400	1,123,200 1,123,200	0	0	単-34号	
踏掛版 (太郎防橋 下り線A1)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29～32	m3	60 60	62,400 62,400	3,744,000 3,744,000	0	0	単-35号	
踏掛版 (太郎防橋 上り線A1)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29～32	m3	33 33	59,315 59,315	1,957,395 1,957,395	0	0	単-36号	
踏掛版 (太郎防橋 下り線A2)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29～32	m3	22 22	62,400 62,400	1,372,800 1,372,800	0	0	単-37号	
踏掛版 (太郎防橋 上り線A2)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29～32	m3	32 32	59,315 59,315	1,898,080 1,898,080	0	0	単-38号	
踏掛版 (都北1号函渠起点)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29～32	m3	19 19	62,400 62,400	1,185,600 1,185,600	0	0	単-39号	
踏掛版 (都北1号函渠終点)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29～32	m3	19 19	62,400 62,400	1,185,600 1,185,600	0	0	単-40号	
踏掛版 (都北2号函渠起点)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D16～25	m3	19 0	71,433 71,433	1,357,227 0	-19	-1,357,227	単-41号	
踏掛版 (都北2号函渠起点)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D16～25	m3	0 19	0 74,510	0 1,415,690	19	1,415,690	単-42号	
踏掛版 (都北2号函渠終点)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D16～25	m3	18 0	71,433 71,433	1,285,794 0	-18	-1,285,794	単-43号	

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その8)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版 (都北2号函渠終点)		24-12-25(20)(高炉) S D345 D16～25	m3	0	0	0			単-44号
				18	74,510	1,341,180	18	1,341,180	
踏掛版 (都北3号函渠起点)		24-12-25(20)(高炉) S D345 D29～32	m3	18	62,400	1,123,200			単-45号
				18	62,400	1,123,200	0	0	
踏掛版 (都北3号函渠終点)		24-12-25(20)(高炉) S D345 D29～32	m3	18	62,400	1,123,200			単-46号
				18	62,400	1,123,200	0	0	
踏掛版 (金田1号橋 下り線A1)		24-12-25(20)(高炉) S D345 D29～32	m3	18	62,400	1,123,200			単-47号
				18	62,400	1,123,200	0	0	
道路付属施設工				1		14,727,578			
			式	1		18,110,200	1	3,382,622	
作業土工				0		0			
			式	1		1,317,872	1	1,317,872	
床掘り		土砂		0		0			内-18号
			m3	400		711,897	400	711,897	
埋戻し		土砂		0		0			内-19号
			m3	200		605,975	200	605,975	
道路付属物工				1		4,149,488			
			式	1		5,610,899	1	1,461,411	
剛性防護柵基礎 (A2橋台側補強土壁)		SB種 H=2205		13		1,549,024			内-20号
			m	0		0	-13	-1,549,024	
剛性防護柵基礎 (A2橋台側補強土壁)		SB種 H=2205		0		0			内-21号
			m	13		1,570,173	13	1,570,173	
足場 (A2橋台側補強土壁)		安全ネット不要		0		0			内-22号
			掛m2	60		234,126	60	234,126	

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その 8)工事				(2 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵基礎 (1号補強土壁 路肩部)		H=800	m	15 0		1, 030, 120 0	-15	-1, 030, 120	内-23号	
防護柵基礎 (1号補強土壁 路肩部)		H=800		0 15		0 1, 031, 686	15	1, 031, 686	内-24号	
足場 (1号補強土壁 路肩部)		安全ネット不要	掛m2	0 320		0 1, 212, 171	320	1, 212, 171	内-25号	
防護柵基礎 (1号補強土壁 平場部)		H=800		3 0		173, 161 0	-3	-173, 161	内-26号	
防護柵基礎 (1号補強土壁 平場部)		H=800	m	0 3		0 165, 560	3	165, 560	内-27号	
防護柵基礎 (1号補強土壁)		H=1000		10 10		730, 437 730, 437	0	0	内-28号	
防護柵基礎 (1号補強土壁)		H=1400	m	8 8		666, 746 666, 746	0	0	内-29号	
配管・配線工				1 1		5, 602, 339 6, 049, 184	1	446, 845		
地中配管(埋設管路) (A-1条-1)		FEP30-1条	m	14 13	322. 8 322. 8	4, 519 4, 196	-1	-323	単-48号	
地中配管(埋設管路) (A-1条-2)		FEP50-1条		10 10	392 392	3, 920 3, 920	0	0	単-49号	
地中配管(埋設管路) (A-2条-1)		FEP30-2条	m	87 90	645. 6 645. 6	56, 167 58, 104	3	1, 937	単-50号	
地中配管(埋設管路) (A-2条-3)		難燃FEP30-1条, FEP50-1条		152 242	904. 1 904. 1	137, 423 218, 792	90	81, 369	単-51号	

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その 8) 工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管(埋設管路) (A-2条-4)		難燃FEP40-1条, FEP50-1条	m	21	943	19, 803	0	0	単-52号
				21	943	19, 803			
地中配管(埋設管路) (A-2条-5)		難燃FEP65-1条, FEP50-1条	m	5	1, 147	5, 735	0	0	単-53号
				5	1, 147	5, 735			
地中配管(埋設管路) (A-5条-1)		難燃FEP30-1条, 難燃FEP50-1条, FEP50-3条	m	713	2, 318	1, 652, 734	0	0	単-54号
				713	2, 318	1, 652, 734			
地中配管(埋設管路) (A-6条-4)		難燃FEP30-1条, 難燃FEP40-1条, 難燃FEP50-1条, FEP50-3条	m	276	2, 869	791, 844	0	0	単-55号
				276	2, 869	791, 844			
地中配管(埋設管路) (A-6条-6)		難燃FEP30-1条, 難燃FEP50-1条, FEP50-4条	m	5	2, 710	13, 550	0	0	単-56号
				5	2, 710	13, 550			
地中配管(埋設管路) (A-7条-2)		難燃FEP30-1条, 難燃FEP40-1条, 難燃FEP50-2条, FEP50-3条	m	81	3, 498	283, 338	0	0	単-57号
				81	3, 498	283, 338			
地中配管(埋設管路) (A-8条-1)		難燃FEP30-2条, 難燃FEP40-1条, 難燃FEP50-2条, FEP50-3条	m	6	4, 011	24, 066	0	0	単-58号
				6	4, 011	24, 066			
地中配管(埋設管路) (C-1条-1)		FEP30-1条	m	22	322. 8	7, 101	-4	-1, 291	単-59号
				18	322. 8	5, 810			
地中配管(埋設管路) (C-1条-3)		FEP50-1条	m	4	392	1, 568	0	0	単-60号
				4	392	1, 568			
地中配管(埋設管路) (D-2条-1)		難燃FEP30-1条, FEP50-1条	m	2	904. 1	1, 808	0	0	単-61号
				2	904. 1	1, 808			
通信管路(露出配管)		防水ﾌﾟﾘｶﾁｬｰﾌﾞ	式	0		0	1	76, 288	内-30号
				1		76, 288			
埋設標識ｼｰﾄ敷設		150mm×50m 2倍	m	1, 385	226. 9	314, 256	88	19, 967	単-62号
				1, 473	226. 9	334, 223			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その 8)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リト線(材料費)			m	4,098	46.39	190,106	2,527	117,227	単-63号
				6,625	46.39	307,333			
配管配線付属品			式	1		215,234	-1	-215,234	内-31号
				0		0			
配管配線付属品			式	0		0	1	301,117	内-32号
				1		301,117			
ブルボックス設置 (都北IC橋)			個	1	16,284	16,284	0	0	単-64号
				1	16,284	16,284			
ブルボックス設置 (太郎防橋)(A1)			個	0	0	0	1	17,810	単-65号
				1	17,810	17,810			
ブルボックス設置 (太郎防橋)			個	1	284,388	284,388	0	0	単-66号
				1	284,388	284,388			
ブルボックス設置 (金田1号橋)			個	1	228,257	228,257	0	0	単-67号
				1	228,257	228,257			
保護砂			m3	197	6,854	1,350,238	7	47,978	単-68号
				204	6,854	1,398,216			
ハトホル設置工			式	1		4,478,348	0	0	
				1		4,478,348			
プレキャストハトホル設置 (路肩部)		H2-9 900×900×900	個所	14	272,198	3,810,772	0	0	単-69号
				14	272,198	3,810,772			
プレキャストハトホル設置 (盛土部)		ET-A1	個所	2	333,788	667,576	0	0	単-70号
				2	333,788	667,576			
照明灯基礎設置工			式	1		312,988	1	156,494	
				1		469,482			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その 8)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明灯基礎設置		標識無し φ500×1700	箇所	4	78,247	312,988	2	156,494	単-71号
				6	78,247	469,482			
カメラ支柱基礎設置工			式	1		117,358	0	0	
				1		117,358			
カメラ支柱基礎設置		CCTVカメラ	箇所	1	117,358	117,358	0	0	単-72号
				1	117,358	117,358			
ブリンカーライト支柱基礎設置工			式	1		67,057	0	0	
				1		67,057			
ブリンカーライト支柱基礎設置			箇所	1	67,057	67,057	0	0	単-73号
				1	67,057	67,057			
構造物撤去工			式	1		130,451	1	-130,090	
				1		361			
構造物取壊し工			式	1		130,090	-1	-130,090	
				0		0			
コンクリート取壊し運搬処理		無筋構造物	m3	10	13,009	130,090	-10	-130,090	単-74号
				0	13,009	0			
運搬処理工			式	1		361	0	0	
				1		361			
現場発生品運搬		ブルボックス	t	0.04		361	0	0	内-33号
				0.04		361			
応急処理工			式	1		935,035	-1	-935,035	
				0		0			
応急処理作業工			式	1		935,035	-1	-935,035	
				0		0			

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その 8)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業			式	1 0		935,035 0	-1	-935,035	内-34号
仮設工			式	1 1		111,808 257,158	1	145,350	
交通管理工			式	1 1		111,808 257,158	1	145,350	
交通誘導警備員			人日	10 0		111,808 0	-10	-111,808	内-35号
交通誘導警備員			人日	0 23		0 257,158	23	257,158	内-36号
直接工事費			式	1 1		76,722,814 74,487,085	1	-2,235,729	
共通仮設費			式	1 1		9,875,554 16,250,555	1	6,375,001	
共通仮設費			式	1 1		1,942,834 8,495,901	1	6,553,067	
技術管理費			式	1 1		1,159,289 7,476,144	1	6,316,855	
保守管理(ICT)			式	1 0		52,029 0	-1	-52,029	内-37号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 68,884	1	68,884	内-38号
システム初期費(ICT)			式	1 1		1,042,577 1,042,577	0	0	内-39号

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その8)工事 (2 回変更) (個別合意)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 2,800,000	1	2,800,000	内-40号
ICT出来形管理測量・ICT電子納品費		式	0 1		0 3,500,000	1	3,500,000	内-41号
ICT活用効果等調査費		式	1 1		14,374 14,374	0	0	内-42号
道路施設基本データ作成費		式	1 1		50,309 50,309	0	0	内-43号
営繕費		式	0 1		0 255,000	1	255,000	
快適トレ		式	0 1		0 255,000	1	255,000	内-44号
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		783,545 764,757	1	-18,788	
共通仮設費（率計上）		式	1 1		7,932,720 7,754,654	1	-178,066	
純工事費		式	1 1		86,598,368 90,737,640	1	4,139,272	
現場管理費		式	1 1		26,466,943 26,138,906	1	-328,037	
工事原価		式	1 1		113,065,311 116,876,546	1	3,811,235	
一般管理費等		式	1 1		18,834,689 18,473,454	1	-361,235	

設計内訳書

工事名	宮崎 1 0 号都北地区改良(その 8)工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		131,900,000	1	3,450,000	
				1		135,350,000			
消費税相当額			式	1		13,190,000	1	345,000	
				1		13,535,000			
工事費計			式	1		145,090,000	1	3,795,000	
				1		148,885,000			

2,500/0m3当たり内訳書

土材料
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土(材料費)	シラス		2,497	1,400	3,495,800			WYB00010
		m 3	2,497	1,400	3,495,800	0	0	単一 75号
合 計					3,177,633			
					0		-3,177,633	

0/2, 900m3当たり内訳書

土材料
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
購入土(材料費)	シラス		0	0	0			WYB00015
		m 3	2, 938	1, 400	4, 113, 200	2, 938	4, 113, 200	単一 76号
合 計					0			
					4, 113, 200		4, 113, 200	
変更積算金額					0			
					3, 738, 840		3, 738, 840	円／m3

土材料

单価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

土材料

单価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

土材料

单価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

土材料

单価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

0/30m当たり内訳書

補強材取付

(支給品)

第 7号内訳書

單價使用年月	2024. 04
步掛使用年月	2024. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/0.06t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.06	1,580	94	0.06	94	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.06	9,177	550	0.06	550	
合 計					0			
					644		644	
変更積算金額					0			
					644		644	円／t

60/0m3当たり内訳書

床掘り

第 9号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40/0m3あたり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30/0m2当たり内訳書

基面整正

第 11号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

29/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積
第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積		29	30, 000	870, 000			WB825010
	有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	29	30, 000	870, 000	0	0	単一 84号
【以下、張りコンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)		0. 6	31, 340	18, 804			CB240010
	一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 6	31, 340	18, 804	0	0	
合 計					808, 592			
					0		-808, 592	

34/0m2当たり内訳書

コンクリート(間知)ブロック積
第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積		34	30, 000	1, 020, 000			WB825010
	有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	34	30, 000	1, 020, 000	0	0	単一 84号
【以下、張りコンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 7	31, 340	21, 938			CB240010
		m 3	0. 7	31, 340	21, 938	0	0	
合 計					947, 906			
					0			

40/0m3当たり内訳書

床掘り

第 14号内訳書

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

20/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		25	2, 544	63, 600			CB210410
		m 3	25	2, 544	63, 600	0	0	
合 計					57, 860			
					0		-57, 860	

19/0m2当たり内訳書

基面整正

第 16号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/17m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	3	9, 319	27, 957	3	27, 957	単一 92号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	17	4, 851	82, 467	17	82, 467	単一 93号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	17	163	2, 771	17	2, 771	単一 94号
合 計					0			
					113, 195		113, 195	
変更積算金額					0			
					102, 977		102, 977	円/m2

0/400m3当たり内訳書

第 18号内訳書

床掘り

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	404	1, 937	782, 548	404	782, 548	
合 計					0			
					782, 548		782, 548	
変更積算金額					0			
					711, 897		711, 897	円／m3

0/200m3当たり内訳書

埋戻し
第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	201	3, 314	666, 114	201	666, 114	
合 計					0			
					666, 114		666, 114	
変更積算金額					0			
					605, 975		605, 975	円／m3

13/0m当たり内訳書

剛性防護柵基礎
第 20号内訳書 (A2橋台側補強土壁)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		19	38, 150	724, 850			CB240010
	バックホ(クレーン機能付) 打設							
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	19	38, 150	724, 850	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		60	8, 281	496, 860			CB240210
		m 2	60	8, 281	496, 860	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 88	172, 200	151, 536			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 88	172, 200	151, 536	0	0	単一 104号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 36	170, 100	61, 236			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 36	170, 100	61, 236	0	0	単一 105号
【均しコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		2	30, 910	61, 820			CB240010
		m 3	2	30, 910	61, 820	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		1	4, 234	4, 234			CB240210
		m 2	1	4, 234	4, 234	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0. 9	4, 820	4, 338			CB224710
		m 2	0. 9	4, 820	4, 338	0	0	
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40		12	6, 654	79, 848			WYB00185
		m 3	12	6, 654	79, 848	0	0	単一 106号
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		4	1, 827	7, 308			WYB00187
		m 2	4	1, 827	7, 308	0	0	単一 107号
ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		4	25, 200	100, 800			WYB00188
		m 2	4	25, 200	100, 800	0	0	単一 108号

13/0m当たり内訳書

剛性防護柵基礎
第 20号内訳書 (A2橋台側補強土壁)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0. 3	3, 654	1, 096			WYB00189
		m 3	0. 3	3, 654	1, 096	0	0	単一 109号
発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm		0. 3	29, 200	8, 760			WYB00190
		m 3	0. 3	29, 200	8, 760	0	0	単一 110号
合 計					1, 549, 024			
					0		-1, 549, 024	

0/13m当たり内訳書

剛性防護柵基礎
第 21号内訳書 (A2橋台側補強土壁)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パ ッ ク 材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	0 19	0 38, 150	0 724, 850			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 60	0 8, 281	0 496, 860			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 88	0 172, 200	0 151, 536			WB810010 単一 111号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0. 41	0 170, 100	0 69, 741			WB810010 単一 112号
【均シコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 2	0 30, 910	0 61, 820			CB240010
型枠	一般型枠 均シコンクリート	m 2	0 1	0 4, 234	0 4, 234			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0 2	0 4, 820	0 9, 640			CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	0 12	0 6, 654	0 79, 848			WYB00193 単一 113号
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	0 4	0 1, 827	0 7, 308			WYB00192 単一 114号
ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	0 4	0 25, 200	0 100, 800			WYB00195 単一 115号

0/13m当たり内訳書

第 21号内訳書 剛性防護柵基礎 (A2橋台側補強土壁)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0	0	0			WYB00196
		m 3	0. 3	3, 654	1, 096	0. 3	1, 096	単一 116号
発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm		0	0	0			WYB00197
		m 3	0. 3	29, 200	8, 760	0. 3	8, 760	単一 117号
アンカーボルト(材料費)	M12×100×148 亜鉛メッキ		0	0	0			WYB00017
		本	8	1, 180	9, 440	8	9, 440	単一 118号
合 計					0			
					1, 725, 933		1, 725, 933	
変更積算金額					0			
					1, 570, 173		1, 570, 173	円／m

0/60掛m2当たり内訳書

第 22号内訳書 足場 (A2橋台側補強土壁)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	62	4, 151	257, 362	62	257, 362	単一 119号
合 計					0			
					257, 362		257, 362	
変更積算金額					0			
					234, 126		234, 126	円／掛m2

15/0m当たり内訳書

第 23号内訳書 防護柵基礎
(1号補強土壁 路肩部)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		12	38, 150	457, 800			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	12	38, 150	457, 800	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		26	8, 281	215, 306			CB240210
		m 2	26	8, 281	215, 306	0	0	
箱抜き	D200 全ての費用		3	1, 286	3, 858			CB420860
		m	3	1, 286	3, 858	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 55	172, 200	94, 710			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無(一般構造物)	t	0. 55	172, 200	94, 710	0	0	単一 104号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		0. 27	170, 100	45, 927			WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 27	170, 100	45, 927	0	0	単一 105号
【均しコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し		2	30, 910	61, 820			CB240010
	全ての費用	m 3	2	30, 910	61, 820	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2	4, 234	8, 468			CB240210
		m 2	2	4, 234	8, 468	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		2	4, 820	9, 640			CB224710
		m 2	2	4, 820	9, 640	0	0	
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40		13	6, 654	86, 502			WYB00151
		m 3	13	6, 654	86, 502	0	0	単一 120号
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		5	1, 827	9, 135			WYB00153
		m 2	5	1, 827	9, 135	0	0	単一 121号

15/0m当たり内訳書

第 23号内訳書 防護柵基礎
(1号補強土壁 路肩部)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		5	25, 200	126, 000			WYB00154
		m 2	5	25, 200	126, 000	0	0	単一 122号
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0. 4	3, 654	1, 461			WYB00155
		m 3	0. 4	3, 654	1, 461	0	0	単一 123号
発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm		0. 4	29, 200	11, 680			WYB00156
		m 3	0. 4	29, 200	11, 680	0	0	単一 124号
合 計					1, 030, 120			
					0		-1, 030, 120	

0/15m当たり内訳書

第 24号内訳書 防護柵基礎
(1号補強土壁 路肩部)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	0 12	0 38, 150	0 457, 800			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 26	0 8, 281	0 215, 306			CB240210
箱抜き	D200 全ての費用	m	0 3	0 1, 286	0 3, 858			CB420860
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 56	0 172, 200	0 96, 432			WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0. 27	0 170, 100	0 45, 927			WB810010
【均シコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 2	0 30, 910	0 61, 820			CB240010
型枠	一般型枠 均シコンクリート	m 2	0 2	0 4, 234	0 8, 468			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0 2	0 4, 820	0 9, 640			CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	0 13	0 6, 654	0 86, 502			WYB00171
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	0 5	0 1, 827	0 9, 135			WYB00170

0/15m当たり内訳書

第 24号内訳書 防護柵基礎
(1号補強土壁 路肩部)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		0	0	0			WYB00173
		m 2	5	25, 200	126, 000	5	126, 000	単一 127号
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0	0	0			WYB00174
		m 3	0. 4	3, 654	1, 461	0. 4	1, 461	単一 128号
発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm		0	0	0			WYB00175
		m 3	0. 4	29, 200	11, 680	0. 4	11, 680	単一 129号
合 計					0			
					1, 134, 029			
変更積算金額					0			
					1, 031, 686			
								円／m

0/320掛m2当たり内訳書

第 25号内訳書 足場
(1号補強土壁 路肩部)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m 2	321	4, 151	1, 332, 471	321	1, 332, 471	単一 119号
合 計					0			
					1, 332, 471		1, 332, 471	
変更積算金額					0			
					1, 212, 171		1, 212, 171	円／掛m2

3/0m当たり内訳書

第 26号内訳書 防護柵基礎
(1号補強土壁 平場部)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	2	38, 150	76, 300			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5	8, 281	41, 405	0	0	CB240210
箱抜き	D200 全ての費用	m	0. 8	1, 286	1, 028	0	0	CB420860
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 1	172, 200	17, 220	0	0	WB810010 単一 104号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 05	170, 100	8, 505	0	0	WB810010 単一 105号
【均しコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 5	30, 910	15, 455	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 9	4, 234	3, 810	0	0	CB240210
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	4	6, 654	26, 616	0	0	WYB00096 単一 130号
合 計					173, 161 0		-173, 161	

0/3m当たり内訳書

第 27号内訳書 防護柵基礎
(1号補強土壁 平場部)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	0 2	0 38, 150	0 76, 300	 2	 76, 300	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 5	0 8, 281	0 41, 405	 5	 41, 405	CB240210
箱抜き	D200 全ての費用	m	0 0. 8	0 1, 286	0 1, 028	 0. 8	 1, 028	CB420860
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0. 1	0 172, 200	0 17, 220	 0. 1	 17, 220	WB810010 単一 111号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0 0. 04	0 170, 100	0 6, 804	 0. 04	 6, 804	WB810010 単一 112号
【均しコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0 0. 5	0 30, 910	0 15, 455	 0. 5	 15, 455	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0 0. 9	0 4, 234	0 3, 810	 0. 9	 3, 810	CB240210
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	0 3	0 6, 654	0 19, 962	 3	 19, 962	WYB00100 単一 131号
合 計					0 181, 984		 181, 984	
変更積算金額					0 165, 560		 165, 560	円／m

10m当たり内訳書

第 28号内訳書 防護柵基礎
(1号補強土壁)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	9	38, 150	343, 350			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	21	8, 281	173, 901			CB240210
箱抜き	D200 全ての費用	m	2	1, 286	2, 572			CB420860
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 38	172, 200	65, 436			WB810010
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 18	170, 100	30, 618			WB810010
【均しコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	30, 910	30, 910			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4, 234	4, 234			CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0. 9	4, 820	4, 338			CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	9	6, 654	59, 886			WYB00157
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	3	1, 827	5, 481			WYB00159

10m当たり内訳書

第 28号内訳書 防護柵基礎
(1号補強土壁)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		3	25, 200	75, 600			WYB00160
		m 2	3	25, 200	75, 600	0	0	単一 134号
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0. 2	3, 654	730			WYB00161
		m 3	0. 2	3, 654	730	0	0	単一 135号
発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm		0. 2	29, 200	5, 840			WYB00162
		m 3	0. 2	29, 200	5, 840	0	0	単一 136号
合 計					730, 437			
					730, 437		0	

8m当たり内訳書

第 29号内訳書 防護柵基礎
(1号補強土壁)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【本体】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	8	38, 150	305, 200			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	23	8, 281	190, 463	0	0	CB240210
箱抜き	D200 全ての費用	m	2	1, 286	2, 572	0	0	CB420860
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 35	172, 200	60, 270	0	0	WB810010 単一 104号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 16	170, 100	27, 216	0	0	WB810010 単一 105号
【均しコンクリート 18-8-40 高炉 W/C指定無し】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	30, 910	30, 910	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4, 234	4, 234	0	0	CB240210
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	4, 820	4, 820	0	0	CB224710
基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	m 3	7	6, 654	46, 578	0	0	WYB00163 単一 137号
ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	m 2	2	1, 827	3, 654	0	0	WYB00165 単一 138号

8m当たり内訳書

第 29号内訳書 防護柵基礎
(1号補強土壁)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60		2	25, 200	50, 400			WYB00166
		m 2	2	25, 200	50, 400	0	0	単一 139号
発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm		0. 2	3, 654	730			WYB00161
		m 3	0. 2	3, 654	730	0	0	単一 135号
発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm		0. 2	29, 200	5, 840			WYB00162
		m 3	0. 2	29, 200	5, 840	0	0	単一 136号
合 計					666, 746			
					666, 746		0	

一式当たり内訳書

通信管路(露出配管)

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管撤去	厚鋼54mm以下 サドル留め 2m未満(配管切断加工含む)		0	0	0			WYB00031
		m	2	5, 300	10, 600	2	10, 600	
金属製可とう電線管敷設	新設 63mm以下 プリカチュアPV63 1式(10m/巻)		0	0	0			WYB00032
		m	2	26, 630	53, 260	2	53, 260	
ブルボックス加工費			0	0	0			WYB00043
		孔	4	5, 000	20, 000	4	20, 000	
合 計					0			
					83, 860		83, 860	
変更積算金額					0			
					76, 288		76, 288	円/式

一式当たり内訳書

配管配線付属品

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質電線管用付属品 (難燃 F E P 用)	ベルマウス 3 0 mm		27	548	14, 796			
		個	27	548	14, 796	0	0	
波付硬質電線管用付属品 (難燃 F E P 用)	ベルマウス 4 0 mm		12	582	6, 984			
		個	12	582	6, 984	0	0	
波付硬質電線管用付属品 (難燃 F E P 用)	ベルマウス 5 0 mm		20	588	11, 760			
		個	20	588	11, 760	0	0	
波付硬質電線管用付属品 (難燃 F E P 用)	ベルマウス 6 5 mm		2	646	1, 292			
		個	2	646	1, 292	0	0	
波付硬質電線管用付属品 (F E P 用)	ベルマウス 3 0 mm		18	441	7, 938			
		個	18	441	7, 938	0	0	
波付硬質電線管用付属品 (F E P 用)	ベルマウス 5 0 mm		74	469	34, 706			
		個	74	469	34, 706	0	0	
エフレックスランプ	FEP50用		9	8, 300	74, 700			WYB00019
		組	9	8, 300	74, 700	0	0	単一 154号
エフレックスランプ	難燃FEP30用		4	8, 780	35, 120			WYB00125
		組	4	8, 780	35, 120	0	0	単一 155号
エフレックスランプ	難燃FEP40用		1	9, 410	9, 410			WYB00138
		組	1	9, 410	9, 410	0	0	単一 156号
エフレックスランプ	難燃FEP50用		4	9, 970	39, 880			WYB00145
		組	4	9, 970	39, 880	0	0	単一 157号
合 計					215, 234			
					0			
							-215, 234	

一式当たり内訳書

配管配線付属品

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質電線管用付属品 (難燃 F E P 用)	ベルマウス 3 0 mm		0	0	0			
		個	28	548	15, 344	28	15, 344	
波付硬質電線管用付属品 (難燃 F E P 用)	ベルマウス 4 0 mm		0	0	0			
		個	13	582	7, 566	13	7, 566	
波付硬質電線管用付属品 (難燃 F E P 用)	ベルマウス 5 0 mm		0	0	0			
		個	22	588	12, 936	22	12, 936	
波付硬質電線管用付属品 (難燃 F E P 用)	ベルマウス 6 5 mm		0	0	0			
		個	2	646	1, 292	2	1, 292	
波付硬質電線管用付属品 (F E P 用)	ベルマウス 3 0 mm		0	0	0			
		個	18	441	7, 938	18	7, 938	
波付硬質電線管用付属品 (F E P 用)	ベルマウス 5 0 mm		0	0	0			
		個	77	469	36, 113	77	36, 113	
エフレックスランプ	FEP50用		0	0	0			WYB00027
		組	12	8, 300	99, 600	12	99, 600	単一 158号
エフレックスランプ	難燃FEP30用		0	0	0			WYB00127
		組	6	8, 780	52, 680	6	52, 680	単一 159号
エフレックスランプ	難燃FEP40用		0	0	0			WYB00142
		組	2	9, 410	18, 820	2	18, 820	単一 160号
エフレックスランプ	難燃FEP50用		0	0	0			WYB00147
		組	6	9, 970	59, 820	6	59, 820	単一 161号
防水コンビネーションカップリング	WKI63 (ﾌﾟﾘｶﾞｰﾌﾞ+厚鋼電線管)		0	0	0			WYB00026
		個	4	2, 660	10, 640	4	10, 640	単一 162号
ノックアウト用防水コネクター (ﾌﾟﾘｶ用)	WBG63 (ねじ付)		0	0	0			WYB00035
		個	4	2, 060	8, 240	4	8, 240	単一 163号

一式当たり内訳書

配管配線付属品

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					330, 989		330, 989	
変更積算金額					0			
					301, 117		301, 117	円／式

0.04t当たり内訳書

現場発生品運搬

第 33号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

応急作業

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3,425	34,250			WYB00012
		時間	10	3,425	34,250	0	0	単一 195号
特殊作業員			20	3,084	61,680			WYB00014
		時間	20	3,084	61,680	0	0	単一 196号
普通作業員			30	2,283	68,490			WYB00018
		時間	30	2,283	68,490	0	0	単一 197号
バックホウ(クローラ)運転	排出がゞ型(第2次) 山積0.28m3(標準)		30	6,924	207,720			WYB00016
		時間	30	6,924	207,720	0	0	単一 198号
バックホウ(クローラ)運転	排出がゞ型(第2次) 山積0.45m3(標準)		30	8,033	240,990			WYB00020
		時間	30	8,033	240,990	0	0	単一 199号
ダンプトラック運転	2t積級[普通・ディーゼル]		30	5,325	159,750			WYB00021
		時間	30	5,325	159,750	0	0	単一 200号
ダンプトラック運転	4t積級[普通・ディーゼル]		30	6,133	183,990			WYB00022
		時間	30	6,133	183,990	0	0	単一 201号
トラック[クレーン装置付]運転	ベゞトラック4〜4.5t積 吊能力2.9t		10	7,092	70,920			WYB00023
		時間	10	7,092	70,920	0	0	単一 202号
合 計					935,035			
					0			
							-935,035	

交通誘導警備員

第 35号内訳書

單僱使用年月	2023.12
步掛使用年月	2023.12
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

交通誘導警備員

第 36号内訳書

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満 134m3		1		739			WB010400
		式	1		739	0	0	単一 205号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3未満 無し 7412m3		1		33, 077			WB010430
		式	1		33, 077	0	0	単一 206号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 227m2		1		2, 027			WB010440
		式	1		2, 027	0	0	単一 207号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 3768m2		1		21, 348			WB010440
		式	1		21, 348	0	0	単一 208号
合 計					52, 029			
					0			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 238m3		0		0			WB010400
		式	1		1,315	1	1,315	単一 209号
路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 13998m3		0		0			WB010430
		式	1		49,740	1	49,740	単一 210号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 4354m2		0		0			WB010440
		式	1		24,664	1	24,664	単一 211号
合 計					0			
					75,719		75,719	
変更積算金額					0			
					68,884		68,884	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 39号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	2800千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 800, 000	1	2, 800, 000	単一 214号
合 計					0			
					2, 800, 000		2, 800, 000	
変更積算金額					0			
					2, 800, 000		2, 800, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT出来形管理測量・ICT電子納品費

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T出来形管理測量・ I C T電子納品費			0		0			WYB00047
		式	1		3, 500, 000	1	3, 500, 000	単一 215号
合 計					0			
					3, 500, 000		3, 500, 000	
変更積算金額					0			
					3, 500, 000		3, 500, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 42号内訳書

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員1.75人		1	55,300	55,300			WYB00002
		工事	1	55,300	55,300	0	0	単一 217号
合 計					50,309		0	
					50,309			

一式当たり内訳書

第 44号内訳書

快適トイレ

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男女兼用1基		0	0	0			WYB00033
		基・月	5	51, 000	255, 000	5	255, 000	単一 218号
合 計					0			
					255, 000		255, 000	
変更積算金額					0			
					255, 000		255, 000	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	384. 1	
						1		384. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削（I C T）		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		1	422. 3	422. 3	CB210120		
			m 3	1	422. 3	422. 3			
計						422. 3			
						422. 3			
単価						422. 3			
						422. 3			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	196. 9
						1		196. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	216. 7	216. 7	CB210510	
			m 3	1	216. 7	216. 7		
計						216. 7		
						216. 7		
単価						216. 7		
						216. 7		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	335. 9	
						1		335. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	369. 6	369. 6	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1	369. 6	369. 6			
計						369. 6			
						369. 6			
単価						369. 6	円／m3		
						369. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	210. 3
						1		210. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	231. 4	231. 4	CB210020	
			m 3	1	231. 4	231. 4		
計						231. 4		
						231. 4		
単価						231. 4	円／m3	
						231. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	301. 1	
						1		301. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		1	331	331	CB210520		
			m 3	1	331	331			
計						331			
						331			
単価						331	円／m3		
						331			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	331. 8
						1		331. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		10, 000m3未満 無し		1	364. 8	364. 8	CB210580	
			m 3	1	364. 8	364. 8		
計						364. 8		
						364. 8		
単価						364. 8	円／m3	
						364. 8		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		322. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ I C T ）		10, 000m3以上 無し		0	0	0	CB210580	
			m 3	1	354. 8	354. 8		
計						0		
						354. 8		
単価						0		
						354. 8	円／m3	
変更積算単価						322. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		439. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	483. 3	483. 3		
計						0		
						483. 3		
単価						0		
						483. 3	円／m3	
変更積算単価						439. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		775. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	852. 9	852. 9			
計						0			
						852. 9			
単価						0			
						852. 9	円／m3		
変更積算単価									
						775. 9	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-10号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		210. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	231. 4	231. 4		
計						0		
						231. 4		
単価						0		
						231. 4	円／m3	
変更積算単価								
						210. 5	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	773. 7	
						1		773. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		切土部 ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	850. 5	850. 5	CB220070		
			m 2	1	850. 5	850. 5			
計						850. 5			
						850. 5			
単価						850. 5			
						850. 5	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	487. 6
						1		487. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	536	536	CB220070	
			m 2	1	536	536		
計						536		
						536		
単価						536		
						536	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ		0	0	0	WB240730	
		18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2						
		無し	m 2	1	2,474	2,474	単一 81号	
	養生工	防草コンクリート		0	0	0	WB240740	
			m 2	1	82.91	82.91	単一 82号	
	計					0		
						2,556.91		
	単価					0		
						2,557	円／m2	
	変更積算単価							
						2,326	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	人工張芝	ネット付き 幅50～100cm	単位	m2	数量	1	単価	544. 2	
						1		544. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	598. 2	598. 2	CB220910		
			m 2	1	598. 2	598. 2			
計						598. 2			
						598. 2			
単価						598. 2	円／m2		
						598. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9, 470
						100		9, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	76, 520	1, 040, 672	CB226170	
			m 3	13. 6	76, 520	1, 040, 672		
計						1, 040, 672		
						1, 040, 672		
単価						10, 410	円／m	
						10, 410		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 510
						1		7, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8, 256	8, 256	CB226120	
			m 3	1	8, 256	8, 256		
計						8, 256		
						8, 256		
単価						8, 256		
						8, 256	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 097
						1		3, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 405	3, 405	CB224710	
			m 2	1	3, 405	3, 405		
計						3, 405		
						3, 405		
単価						3, 405		
						3, 405	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56, 513	
						1		56, 513	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	62, 120	62, 120	CB226180		
			m 3	1	62, 120	62, 120			
計						62, 120			
						62, 120			
単価						62, 120	円／m3		
						62, 120			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	9, 470
						100		9, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13. 6	76, 520	1, 040, 672	CB226170	
			m 3	13. 6	76, 520	1, 040, 672		
計						1, 040, 672		
						1, 040, 672		
単価						10, 410	円／m	
						10, 410		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7, 510
						1		7, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材 (碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		1	8, 256	8, 256	CB226120	
			m 3	1	8, 256	8, 256		
計						8, 256		
						8, 256		
単価						8, 256		
						8, 256	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 097
						1		3, 097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		1	3, 405	3, 405	CB224710	
			m 2	1	3, 405	3, 405		
計						3, 405		
						3, 405		
単価						3, 405		
						3, 405	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56, 513
						1		56, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	62, 120	62, 120	CB226180	
			m 3	1	62, 120	62, 120		
計						62, 120		
						62, 120		
単価						62, 120		
						62, 120	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	9, 798
						1		9, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 5m3/10m		1	10, 770	10, 770	WB821410	
			m	1	10, 770	10, 770	単一 85号	
計						10, 770		
						10, 770		
単価						10, 770		
						10, 770	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	横断暗渠	400型 T-25	単位	m	数量	1	単価	28,620
						1		28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断暗渠		400型 T-25		1	31,460	31,460	WYB00067	
			m	1	31,460	31,460	単一 86号	
計						31,460		
						31,460		
単価						31,460		
						31,460		
							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	現場打ち集水桝 600×600×700 (G1)	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	87, 354	
						1		87, 354	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)		1	53, 740	53, 740	CB222950		
		0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	53, 740	53, 740			
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種)		1	776	776	WB821430		
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	776	776	単－ 87号		
【以下、材料費のみ】									
グレーチング蓋 (材料費)		6 0 0 × 6 0 0 用 T－2 5 ボルト固定 受枠込み		1	41, 500	41, 500			
			枚	1	41, 500	41, 500			
計						96, 016			
						96, 016			
単価						96, 020	円／箇所		
						96, 020			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一26号	現場打ち集水桝 800×800×1000 (G1)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	151,928
						1	151,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)		1	86,330	86,330	CB222950
		0.69m3を超え0.73m3以下					
		パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	86,330	86,330	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	776	776	WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	776	776	単一 88号
【以下、材料費のみ】							
グレーチング蓋(材料費)		800×800用 T-25 ボルト固定 受枠込み		1	75,500	75,500	
			枚	1	75,500	75,500	
足掛金物(材料費)		φ19 W=300		2	2,170	4,340	
			個	2	2,170	4,340	
計						166,946	
						166,946	
単価						167,000	
						167,000	円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	現場打ち集水桝 500×500×500 (Co)	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	88,773
						1		88,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉)		1	40,020	40,020	CB222950	
		0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設						
		一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	40,020	40,020		
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種)		2	776	1,552	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
			枚	2	776	1,552	単一 89号	
【以下、材料費のみ】								
コンクリート蓋 (材料費)		500×500用 (630×310×100)		2	28,000	56,000		
			枚	2	28,000	56,000		
計						97,572		
						97,572		
単価						97,580		
						97,580	円/箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	F桧		単位	箇所	数量	1	単価	107, 077	
						1		107, 077	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		1. 7	1, 292	2, 196. 4	CB221110		
			m 2	1. 7	1, 292	2, 196. 4			
型枠		一般型枠 小型構造物		7. 8	7, 446	58, 078. 8	CB240210		
			m 2	7. 8	7, 446	58, 078. 8			
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0. 86	37, 960	32, 645. 6	CB240010		
			m 3	0. 86	37, 960	32, 645. 6			
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	776	1, 552	WB821430		
			枚	2	776	1, 552	単一 90号		
【以下、材料費のみ】									
コンクリート蓋(材料費)		P C 1 - B 6 0 0		2	11, 600	23, 200			
			枚	2	11, 600	23, 200			
計						117, 672. 8			
						117, 672. 8			
単価						117, 700			
						117, 700	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9, 807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	0	0	0	WB821410	
				1	10, 780	10, 780	単一 91号	
計						0		
						10, 780		
単価						0		
						10, 780	円／m	
変更積算単価						9, 807	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	10, 280
						1		10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	11, 300	11, 300	WB821410	
				1	11, 300	11, 300	単一 95号	
計						11, 300		
						11, 300		
単価						11, 300		
						11, 300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一31号	張りコンクリート	18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	8, 142
						10	8, 142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		縦排水溝		3	10, 190	30, 570	WB240720
			m 2	3	10, 190	30, 570	単一 96号
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ		10	5, 730	57, 300	WB240730
		18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2					
		無し	m 2	10	5, 730	57, 300	単一 97号
養生工		縦排水溝・小段排水溝		10	163	1, 630	WB240740
			m 2	10	163	1, 630	単一 98号
計						89, 500	
						89, 500	
単価						8, 950	
						8, 950	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一32号	跳水防止版	縞鋼板蓋 460×500×3.2 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	0	0
						1	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430
			枚	1	313	313	単一 99号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		0	0	0	CB224410
			孔	4	581.5	2,326	
【以下、材料費のみ】							
跳水防止版(材料費)		縞鋼板蓋 460×500×3.2 溶融亜鉛メッキ		0	0	0	WYB00004
			枚	1	23,400	23,400	単一 100号
コンクリートアンカー(材料費)		M12×60 溶融亜鉛メッキ		0	0	0	WYB00024
			本	4	580	2,320	単一 101号
計						0	
						28,359	
単価						0	
						28,360	円/枚
変更積算単価							
						25,800	円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	水平排水材	t=30 W=300 L=2500	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材設置		t=30 W=300 L=2500		0	0	0	WYB00050	
			m	2.5	559	1,397.5	単一 102号	
水平排水材(材料費)		t=30 W=300 L=2500		0	0	0	WYB00052	
			m	2.5	1,680	4,200	単一 103号	
計						0		
						5,597.5		
単価						0		
						5,598	円／箇所	
変更積算単価								
						5,093	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	踏掛版 (都北IC橋 下り線A2)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29～32	単位	m3	数量	1	単価	62, 400
						1		62, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉)		1	68, 590	68, 590	CB411010	
		0. 18t/m3以上0. 20t/m3未満 無し						
		SD345 D29～D32 標準(1. 0)	m 3	1	68, 590	68, 590		
計						68, 590		
						68, 590		
単価						68, 590		
						68, 590	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	踏掛版 (太郎防橋 下り線A1)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29～32	単位	m3	数量	1	単価	62, 400
						1		62, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉)		1	68, 590	68, 590	CB411010	
		0. 18t/m3以上0. 20t/m3未満 無し						
		SD345 D29～D32 標準(1. 0)	m 3	1	68, 590	68, 590		
計						68, 590		
						68, 590		
単価						68, 590		
						68, 590	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	踏掛版 (太郎防橋 上り線A1)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29～32	単位	m3	数量	1	単価	59, 315
						1		59, 315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0. 16t/m3以上0. 18t/m3未満 無し SD345 D29～D32 標準(1. 0)	m 3	1	65, 200	65, 200	CB411010	
				1	65, 200	65, 200		
計						65, 200		
						65, 200		
単価						65, 200		
						65, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	踏掛版 (太郎防橋 下り線A2)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29～32	単位	m3	数量	1	単価	62, 400
						1		62, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0. 18t/m3以上0. 20t/m3未満 無し SD345 D29～D32 標準(1. 0)	m 3	1	68, 590	68, 590	CB411010	
				1	68, 590	68, 590		
計						68, 590		
						68, 590		
単価						68, 590		
						68, 590	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	踏掛版 (太郎防橋 上り線A2)	24-12-25(20) (高炉) SD345 D29～32	単位	m3	数量	1	単価	59, 315
						1		59, 315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20) (高炉) 0. 16t/m3以上0. 18t/m3未満 無し SD345 D29～D32 標準(1. 0)	m 3	1	65, 200	65, 200	CB411010	
				1	65, 200	65, 200		
計						65, 200		
						65, 200		
単価						65, 200		
						65, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	踏掛版 (都北1号函渠起点)	24-12-25(20) (高炉) SD345 D29～32	単位	m3	数量	1	単価	62, 400
						1		62, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20) (高炉) 0. 18t/m3以上0. 20t/m3未満 無し SD345 D29～D32 標準(1. 0)	m 3	1	68, 590	68, 590	CB411010	
				1	68, 590	68, 590		
計						68, 590		
						68, 590		
単価						68, 590		
						68, 590	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	踏掛版 (都北1号函渠終点)	24-12-25 (20) (高炉) SD345 D29～32	単位	m3	数量	1	単価	62, 400
						1		62, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25 (20) (高炉) 0. 18t/m3以上0. 20t/m3未満 無し SD345 D29～D32 標準(1. 0)	m 3	1	68, 590	68, 590	CB411010	
				1	68, 590	68, 590		
計						68, 590		
						68, 590		
単価						68, 590		
						68, 590	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	踏掛版 (都北2号函渠起点)	24-12-25 (20) (高炉) SD345 D16～25	単位	m3	数量	1	単価	71, 433
						1		71, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25 (20) (高炉) 0. 24t/m3以上0. 26t/m3未満 無し SD345 D16～D25 標準(1. 0)	m 3	1	78, 520	78, 520	CB411010	
				1	78, 520	78, 520		
計						78, 520		
						78, 520		
単価						78, 520		
						78, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	踏掛版 (都北2号函渠起点)	24-12-25 (20) (高炉) SD345 D16～25	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		74, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25 (20) (高炉) 0. 26t/m3以上0. 28t/m3未満 無し SD345 D16～D25 標準(1. 0)	m 3	0	0	0	CB411010	
				1	81, 900	81, 900		
計						0		
						81, 900		
単価						0		
						81, 900	円／m3	
変更積算単価								
						74, 510	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	踏掛版 (都北2号函渠終点)	24-12-25 (20) (高炉) SD345 D16～25	単位	m3	数量	1	単価	71, 433
						1		71, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25 (20) (高炉) 0. 24t/m3以上0. 26t/m3未満 無し SD345 D16～D25 標準(1. 0)	m 3	1	78, 520	78, 520	CB411010	
				1	78, 520	78, 520		
計						78, 520		
						78, 520		
単価						78, 520		
						78, 520	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	踏掛版 (都北2号函渠終点)	24-12-25 (20) (高炉) SD345 D16～25	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		74, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25 (20) (高炉) 0. 26t/m3以上0. 28t/m3未満 無し SD345 D16～D25 標準(1. 0)	m 3	0	0	0	CB411010	
				1	81, 900	81, 900		
計						0		
						81, 900		
単価						0		
						81, 900	円／m3	
変更積算単価								
						74, 510	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	踏掛版 (都北3号函渠起点)	24-12-25 (20) (高炉) SD345 D29～32	単位	m3	数量	1	単価	62, 400
						1		62, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25 (20) (高炉) 0. 18t/m3以上0. 20t/m3未満 無し SD345 D29～D32 標準(1. 0)	m 3	1	68, 590	68, 590	CB411010	
				1	68, 590	68, 590		
計						68, 590		
						68, 590		
単価						68, 590		
						68, 590	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	踏掛版 (都北3号函渠終点)	24-12-25 (20) (高炉) SD345 D29～32	単位	m3	数量	1	単価	62, 400
						1		62, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25 (20) (高炉)		1	68, 590	68, 590	CB411010	
		0. 18t/m3以上0. 20t/m3未満 無し						
		SD345 D29～D32 標準(1. 0)	m 3	1	68, 590	68, 590		
計						68, 590		
						68, 590		
単価						68, 590		
						68, 590	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	踏掛版 (金田1号橋 下り線A1)	24-12-25 (20) (高炉) SD345 D29～32	単位	m3	数量	1	単価	62, 400
						1		62, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25 (20) (高炉)		1	68, 590	68, 590	CB411010	
		0. 18t/m3以上0. 20t/m3未満 無し						
		SD345 D29～D32 標準(1. 0)	m 3	1	68, 590	68, 590		
計						68, 590		
						68, 590		
単価						68, 590		
						68, 590	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－48号	地中配管(埋設管路) (A-1条-1)	FEP30-1条	単位	m	数量	1	単価	322. 8	
						1		322. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%		1	354. 9	354. 9	WE110500		
			m	1	354. 9	354. 9	単－ 140号		
計						354. 9			
						354. 9			
単価						354. 9			
						354. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	地中配管(埋設管路) (A-1条-2)	FEP50-1条	単位	m	数量	1	単価	392
						1		392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430. 9	430. 9	WE110500	
			m	1	430. 9	430. 9	単－ 141号	
計						430. 9		
						430. 9		
単価						430. 9	円／m	
						430. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	地中配管(埋設管路) (A-2条-1)	FEP30-2条	単位	m	数量	1	単価	645. 6	
						1		645. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 2条 0%		1	709. 7	709. 7	WE110500		
			m	1	709. 7	709. 7	単－ 142号		
計						709. 7			
						709. 7			
単価						709. 7	円／m		
						709. 7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	地中配管(埋設管路) (A-2条-3)	難燃FEP30-1条, FEP50-1条	単位	m	数量	1	単価	904. 1
						1		904. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径30mm 1条		1	562. 9	562. 9	WYB00049	
			m	1	562. 9	562. 9	単－ 143号	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430. 9	430. 9	WE110500	
			m	1	430. 9	430. 9	単－ 141号	
計						993. 8		
						993. 8		
単価						993. 8		
						993. 8		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	地中配管(埋設管路) (A-2条-4)	難燃FEP40-1条, FEP50-1条	単位	m	数量	1	単価	943	
						1		943	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径40mm 1条		1	605. 9	605. 9	WYB00053		
			m	1	605. 9	605. 9	単－ 144号		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430. 9	430. 9	WE110500		
			m	1	430. 9	430. 9	単－ 141号		
計						1, 036. 8			
						1, 036. 8			
単価						1, 037			
						1, 037			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	地中配管(埋設管路) (A-2条-5)	難燃FEP65-1条, FEP50-1条	単位	m	数量	1	単価	1, 147
						1		1, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径65mm 1条		1	829. 9	829. 9	WYB00042	
			m	1	829. 9	829. 9	単－ 145号	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430. 9	430. 9	WE110500	
			m	1	430. 9	430. 9	単－ 141号	
計						1, 260. 8		
						1, 260. 8		
単価						1, 261		
						1, 261		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	地中配管(埋設管路) (A-5条-1)	難燃FEP30-1条, 難燃FEP50-1条, FEP50-3条	単位	m	数量	1	単価	2, 318	
						1		2, 318	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径30mm 1条		1	562. 9	562. 9	WYB00036		
			m	1	562. 9	562. 9	単－ 143号		
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径50mm 1条		1	691. 9	691. 9	WYB00038		
			m	1	691. 9	691. 9	単－ 146号		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%		1	1, 293	1, 293	WE110500		
			m	1	1, 293	1, 293	単－ 147号		
計						2, 547. 8			
						2, 547. 8			
単価						2, 548			
						2, 548			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一55号	地中配管(埋設管路) (A-6条-4)	難燃FEP30-1条, 難燃FEP40-1条, 難燃FEP50-1条, FEP50-3条	単位	m	数量	1	2,869
						1	2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径30mm 1条		1	562.9	562.9	WYB00045
			m	1	562.9	562.9	単一 143号
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径40mm 1条		1	605.9	605.9	WYB00057
			m	1	605.9	605.9	単一 144号
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径50mm 1条		1	691.9	691.9	WYB00040
			m	1	691.9	691.9	単一 146号
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条		1	1,293	1,293	WE110500
		0%	m	1	1,293	1,293	単一 147号
計						3,153.7	
						3,153.7	
単価						3,154	
						3,154	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単－56号	地中配管(埋設管路) (A-6条-6)	難燃FEP30-1条, 難燃FEP50-1条, FEP50-4条	単位	m	数量	1	2, 710
						1	2, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径30mm 1条		1	562. 9	562. 9	WYB00108
			m	1	562. 9	562. 9	単－ 143号
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径50mm 1条		1	691. 9	691. 9	WYB00106
			m	1	691. 9	691. 9	単－ 146号
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条		1	1, 724	1, 724	WE110500
		0%	m	1	1, 724	1, 724	単－ 148号
計						2, 978. 8	
						2, 978. 8	
単価						2, 979	
						2, 979	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一57号	地中配管(埋設管路) (A-7条-2)	難燃FEP30-1条, 難燃FEP40-1条, 難燃FEP50-2条, FEP50-3条	単位	m	数量	1	3,498
						1	3,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径30mm 1条		1	562.9	562.9	WYB00063
			m	1	562.9	562.9	単一 143号
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径40mm 1条		1	605.9	605.9	WYB00064
			m	1	605.9	605.9	単一 144号
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径50mm 2条		1	1,384	1,384	WYB00065
			m	1	1,384	1,384	単一 149号
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条		1	1,293	1,293	WE110500
		0%	m	1	1,293	1,293	単一 147号
計						3,845.8	
						3,845.8	
単価						3,846	
						3,846	円/m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	地中配管(埋設管路) (A-8条-1)	難燃FEP30-2条, 難燃FEP40-1条, 難燃FEP50-2条, FEP50-3条	単位	m	数量	1	単価	4, 011	
						1		4, 011	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径30mm 2条		1	1, 126	1, 126	WYB00073		
			m	1	1, 126	1, 126	単－ 150号		
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径40mm 1条		1	605. 9	605. 9	WYB00074		
			m	1	605. 9	605. 9	単－ 144号		
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径50mm 2条		1	1, 384	1, 384	WYB00075		
			m	1	1, 384	1, 384	単－ 149号		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%		1	1, 293	1, 293	WE110500		
			m	1	1, 293	1, 293	単－ 147号		
計						4, 408. 9			
						4, 408. 9			
単価						4, 409	円／m		
						4, 409			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	地中配管(埋設管路) (C-1条-1)	FEP30-1条	単位	m	数量	1	単価	322. 8	
						1		322. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%		1	354. 9	354. 9	WE110500		
			m	1	354. 9	354. 9	単－ 140号		
計						354. 9			
						354. 9			
単価						354. 9			
						354. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	地中配管(埋設管路) (C-1条-3)	FEP50-1条	単位	m	数量	1	単価	392
						1		392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430. 9	430. 9	WE110500	
			m	1	430. 9	430. 9	単－ 141号	
計						430. 9		
						430. 9		
単価						430. 9	円／m	
						430. 9		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	地中配管(埋設管路) (D-2条-1)	難燃FEP30-1条, FEP50-1条	単位	m	数量	1	単価	904. 1	
						1		904. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管敷設		難燃FEP 径30mm 1条		1	562. 9	562. 9	WYB00107		
			m	1	562. 9	562. 9	単一 143号		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%		1	430. 9	430. 9	WE110500		
			m	1	430. 9	430. 9	単一 141号		
計						993. 8			
						993. 8			
単価						993. 8			
						993. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	埋設標識シート敷設	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	50	単価	226. 9	
						50		226. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		50	89. 46	4, 473	WE122200		
			m	50	89. 46	4, 473	単一 151号		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		1	8, 000	8, 000	WE523200		
			巻	1	8, 000	8, 000	単一 152号		
計						12, 473			
						12, 473			
単価						249. 5			
						249. 5	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	リット線(材料費)		単位	m	数量	1	単価	46.39
						1		46.39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 2. 0mm		1	51	51	WE500100	
			m	1	51	51	単一 153号	
計						51		
						51		
単価						51		
						51		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	プルボックス設置 (都北IC橋)	750×600×250	単位	個	数量	1	単価	16,284
						1		16,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		各種 新設 60cm 25cm 75cm		1	17,900	17,900	WE122300	
			個	1	17,900	17,900	単一 164号	
【以下、材料費のみ】								
プルボックス設置(材料費)[支給品]		750×600×250 WP-SUS t=3mm		1	0	0	WYB00051	
			個	1	0	0	単一 165号	
計						17,900		
						17,900		
単価						17,900		
						17,900	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一65号	プルボックス設置 (太郎防橋)(A1)	750×600×400	単位	個	数量	0	0
						1	17,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置		各種 新設 60cm 40cm 75cm		0	0	0	WE122300
			個	1	19,570	19,570	単一 166号
【以下、材料費のみ】							
プルボックス設置(材料費)[支給品]		750×600×400 WP-SUS t=3mm		0	0	0	WYB00055
			個	1	0	0	単一 167号
計						0	
						19,570	
単価						0	
						19,570	円／個
変更積算単価							
						17,810	円／個

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	プルボックス設置 (太郎防橋)	750×600×400	単位	個	数量	1	単価	284, 388	
						1		284, 388	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置		各種 新設 60cm 40cm 75cm		1	19, 570	19, 570	WE122300		
			個	1	19, 570	19, 570	単一 168号		
【以下、材料費のみ】									
プルボックス設置(材料費)		750×600×400 WP-SUS t=3mm		1	293, 000	293, 000	WYB00048		
			個	1	293, 000	293, 000	単一 169号		
計						312, 570			
						312, 570			
単価						312, 600			
						312, 600	円／個		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一67号	プルボックス設置 (金田1号橋)	750×600×250	単位	個	数量	1	228, 257
						1	228, 257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置		各種 新設 60cm 25cm 75cm		1	17, 900	17, 900	WE122300
			個	1	17, 900	17, 900	単一 164号
【以下、材料費のみ】							
プルボックス設置(材料費)		750×600×250 WP-SUS t=3mm		1	233, 000	233, 000	WYB00077
			個	1	233, 000	233, 000	単一 170号
計						250, 900	
						250, 900	
単価						250, 900	
						250, 900	円／個

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	保護砂		単位	m3	数量	100	単価	6,854
						100		6,854
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		100	3,314	331,400	CB210410	
			m 3	100	3,314	331,400		
中埋材(材料費)		保護砂 洗い 荒目		126	3,350	422,100	WYB00007	
			m 3	126	3,350	422,100	単一 171号	
計						753,500		
						753,500		
単価						7,535		
						7,535	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	プレキャストハンドホール設置 (路肩部)	H2-9 900×900×900	単位	個所	数量	1	単価	272, 198
						1		272, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²	1.5	1,292	1,938	CB221110	
				1.5	1,292	1,938		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	24,220	24,220	CB222840	
				1	24,220	24,220		
ハンドホール本体		H2-9 900×900×900(T-25)(調整リンク・鉄蓋含まず)	基	1	143,000	143,000	WYB00006	
				1	143,000	143,000	単一 172号	
ハンドホール蓋		φ600 鉄蓋(T-25)(シリンダー錠対応型シリンダー錠付)	組	1	130,000	130,000	WYB00008	
				1	130,000	130,000	単一 173号	
計						299,158		
						299,158		
単価						299,200		
						299,200	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一70号	プレキャストハンドホール設置 (盛土部)	ET-A1	単位	個所	数量	1	333,788
						1	333,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石		7.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0.61	1,118	681.98	CB221110
			m ²	0.61	1,118	681.98	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		1	48,350	48,350	CB222840
			基	1	48,350	48,350	
安全柵設置		SGP32A		1	27,410	27,410	WYB00072
			組	1	27,410	27,410	単一 174号
接地設置		D種接地 補正なし		1	11,990	11,990	WE123800
			極	1	11,990	11,990	単一 175号
ハンドホール非常電話(E T-A 1)(材料費)		非常電話基礎(台盤・鉄蓋・VE管・アンカーボルト含む)		1	208,800	208,800	WYB00076
			組	1	208,800	208,800	単一 176号
安全柵(材料費)		SGP32A		1	66,000	66,000	WYB00078
			組	1	66,000	66,000	単一 177号
連結式接地棒(材料費)		φ14×1500mm		1	2,710	2,710	WYB00079
			本	1	2,710	2,710	単一 178号
連結式接地棒用リード端子(材料費)		φ14用 22mm2×500		1	685	685	WYB00085
			本	1	685	685	単一 179号
電線(材料費)		IV5.5sq		1.5	93	139.5	WYB00090
			m	1.5	93	139.5	単一 180号
硬質塩化ビニル電線管(材料費)		VE 16mm		0.5	74	37	WYB00092
			m	0.5	74	37	単一 181号
計						366,803.48	
						366,803.48	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	プレキャストハントホル設置 (盛土部)	ET-A1	単位	個所	数量	1	単価	333,788
						1		333,788
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					366,900		
						366,900	円／個所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	照明灯基礎設置	標識無し φ500×1700	単位	個所	数量	1	単価	78, 247	
						1		78, 247	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下	m 2	0. 28	1, 292	361. 76	CB221110		
		再生クラッシャー 40～0 全ての費用		0. 28	1, 292	361. 76			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0. 1	3, 350	335			
				0. 1	3, 350	335			
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ2m以下	基	1	7, 166	7, 166	WE211600		
				1	7, 166	7, 166			
スパイラルダクト(材料費)		φ500×t0. 6	m	1. 7	2, 980	5, 066	WYB00013		
				1. 7	2, 980	5, 066			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 33	35, 990	11, 876. 7	CB240010		
				0. 33	35, 990	11, 876. 7			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 004	175, 300	701. 2	WB810010		
		0. 004		175, 300	701. 2	単一 184号			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 02	172, 200	3, 444	WB810010		
		0. 02		172, 200	3, 444	単一 104号			
接地設置		D種接地 補正なし	極	1	11, 990	11, 990	WE123800		
				1	11, 990	11, 990			
連結式接地棒(材料費)		φ10×1500mm	本	1	1, 370	1, 370	WYB00105		
				1	1, 370	1, 370			
連結式接地棒用リード端子(材料費)		φ10用 22mm2×500	本	1	650	650	WYB00104		
				1	650	650			
電線(材料費)		IV5. 5sq	m	3	93	279	WYB00025		
				3	93	279			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	照明灯基礎設置	標識無し φ500×1700	単位	個所	数量	1	単価	78,247
						1		78,247
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル電線管(材料費)	VE16mm		0.9	74	66.6	WYB00029	
			m	0.9	74	66.6	単一 188号	
	枠組アンカーボルト(材料費)	250×250 8mY, 10m用		1	42,700	42,700	WYB00030	
			組	1	42,700	42,700	単一 189号	
	計					86,006.26		
						86,006.26		
	単価					86,010		
						86,010	円／個所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	カメラ支柱基礎設置	CCTVカメラ	単位	箇所	数量	1	単価	117, 358	
						1		117, 358	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下	m 2	1. 7	1, 292	2, 196. 4	CB221110		
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1. 7	1, 292	2, 196. 4			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	1. 3	37, 180	48, 334	CB240010		
		バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1. 3	37, 180	48, 334			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	4. 8	8, 281	39, 748. 8	CB240210		
				4. 8	8, 281	39, 748. 8			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	0. 04	172, 200	6, 888	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 04	172, 200	6, 888			
接地設置		D種接地 補正なし	極	1	11, 990	11, 990	WE123800		
				1	11, 990	11, 990			
連結式接地棒(材料費)		φ 10×1500mm	本	1	1, 370	1, 370	WYB00110		
				1	1, 370	1, 370			
連結式接地棒用リード端子(材料費)		φ 10用 22mm2×500	本	1	650	650	WYB00115		
				1	650	650			
電線(材料費)		IV5. 5sq	m	4. 5	93	418. 5	WYB00039		
				4. 5	93	418. 5			
硬質塩化ビニル電線管(材料費)		VE16mm	m	0. 9	74	66. 6	WYB00041		
				0. 9	74	66. 6			
アンカーボルト(材料費)		4-M24×1050	組	1	17, 300	17, 300	WYB00116		
				1	17, 300	17, 300			
計						128, 962. 3			
						128, 962. 3			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	カメラ支柱基礎設置	CCTVカメラ	単位	箇所	数量	1	単価	117,358
						1		117,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						129,000		
						129,000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	ブリンカーライト支柱基礎設置		単位	箇所	数量	1	単価	67, 057	
						1		67, 057	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0. 49	1, 292	633. 08	CB221110		
			m 2	0. 49	1, 292	633. 08			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0. 2	35, 990	7, 198	CB240010		
			m 3	0. 2	35, 990	7, 198			
型枠		一般型枠 小型構造物		1. 6	7, 446	11, 913. 6	CB240210		
			m 2	1. 6	7, 446	11, 913. 6			
接地設置		D種接地 補正なし		1	11, 990	11, 990	WE123800		
			極	1	11, 990	11, 990	単一 175号		
連結式接地棒 (材料費)		φ 10×1500mm		1	1, 370	1, 370	WYB00111		
			本	1	1, 370	1, 370	単一 185号		
連結式接地棒用リード端子 (材料費)		φ 10用 22mm2×500		1	650	650	WYB00124		
			本	1	650	650	単一 186号		
電線 (材料費)		IV3. 5sq		3	60	180	WYB00137		
			m	3	60	180	単一 192号		
硬質塩化ビニル電線管 (材料費)		VE16mm		0. 9	74	66. 6	WYB00139		
			m	0. 9	74	66. 6	単一 188号		
アンカーボルト (材料費)		4-M24×400		1	39, 700	39, 700	WYB00141		
			組	1	39, 700	39, 700	単一 193号		
計						73, 701. 28			
						73, 701. 28			
単価						73, 710			
						73, 710			

1 次单価表

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2023. 12
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	購入土(材料費)	シラス	単位	m 3	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				1	1, 400	1, 400	WB020013	
			m 3	1	1, 400	1, 400	単－ 219号	
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400		
						1, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	購入土(材料費)	シラス	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				0	0	0	WB020013	
			m 3	1	1, 400	1, 400	単－ 220号	
計						0		
						1, 400		
単価						0		
						1, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	購入土(材料費)	シラス	単位	m 3	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				1	1, 400	1, 400	WB020013	
			m 3	1	1, 400	1, 400	単－ 219号	
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400		
						1, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	購入土(材料費)	シラス	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				0	0	0	WB020013	
			m 3	1	1, 400	1, 400	単－ 220号	
計						0		
						1, 400		
単価						0		
						1, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－79号	購入土(材料費)	シラス	単位	m 3	数量	1	単価	1, 400
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				1	1, 400	1, 400	WB020013	
			m 3	1	1, 400	1, 400	単－ 219号	
計						1, 400		
						1, 400		
単価						1, 400		
						1, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	購入土(材料費)	シラス	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				0	0	0	WB020013	
			m 3	1	1, 400	1, 400	単－ 220号	
計						0		
						1, 400		
単価						0		
						1, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一81号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 2, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	27, 405	16, 443	
特殊作業員			人	1. 1	24, 675	27, 142	
普通作業員			人	1. 6	18, 270	29, 232	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	6. 05	22, 700	137, 335	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	41, 330	36, 783	WK240050
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%			式	1		465	単一 221号
計						247, 400	
単価						2, 474	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	82. 91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 405	2, 466		
普通作業員			人	0. 31	18, 270	5, 663		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		162		
計						8, 291		
単価						82. 91	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ボルト・ナット(材料費)	M12×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	0	0	単－ 222号	
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	30,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,190	1,319,000		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	7,400	740,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	22,700	940,688		
	諸雑費（まるめ）		式	1		312		
	計					3,000,000		
	単価					30,000	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一85号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価 10, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 489	34, 890	
U型側溝		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	14, 200	71, 000	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 6	2, 900	1, 740	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						107, 700	
単価						10, 770	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一86号	横断暗渠	400型 T-25	単位	m	数量	10	31,460
						10	31,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	27,405	8,221	
			人	0.3	27,405	8,221	
特殊作業員				0.2	24,675	4,935	
			人	0.2	24,675	4,935	
普通作業員				0.6	18,270	10,962	
			人	0.6	18,270	10,962	
横断暗渠		400型 T-25 L=2000		5	52,800	264,000	
			個	5	52,800	264,000	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.3	63,910	19,173	WYB00068
			日	0.3	63,910	19,173	単一 223号
諸雑費 (率+まるめ) 17%				1		7,309	
			式	1		7,309	
計						314,600	
						314,600	
単価						31,460	
						31,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
グレーチング蓋(材料費)※別途計上		6 0 0 × 6 0 0 用 T - 2 5 ボルト固定 受枠込み	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77,600		
単価						776	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-88号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
グレーチング蓋(材料費)※別途計上		8 0 0 × 8 0 0 用 T - 2 5 ボルト固定 受枠込み	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 600		
単価						776	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
コンクリート蓋(材料費)※別途計上		5 0 0 × 5 0 0 用(6 3 0 × 3 1 0 × 1 0 0)	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 600		
単価						776	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	776	77, 600		
コンクリート蓋(材料費)※別途計上		P C 1 - B 6 0 0	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 600		
単価						776	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	10, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 673. 91	36, 739		
U型側溝		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	14, 200	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						107, 800		
単価						10, 780	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	27, 405	24, 664		
型わく工			人	1. 6	25, 830	41, 328		
普通作業員			人	1. 2	18, 270	21, 924		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 274		
計						93, 190		
単価						9, 319	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単－93号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.8	27,405	49,329	
特殊作業員			人	2.1	24,675	51,817	
普通作業員			人	3.5	18,270	63,945	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	6.05	22,700	137,335	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,490	179,417	単－224号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3,257	
計						485,100	
単価						4,851	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	27, 405	5, 755		
普通作業員			人	0. 56	18, 270	10, 231		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		314		
計						16, 300		
単価						163	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 190. 28	41, 902		
U型側溝		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	14, 200	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						113, 000		
単価						11, 300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	27, 405	32, 886		
型わく工			人	1. 6	25, 830	41, 328		
普通作業員			人	1. 2	18, 270	21, 924		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 762		
計						101, 900		
単価						10, 190	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一97号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 5, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 5	27, 405	68, 512	
特殊作業員			人	2. 1	24, 675	51, 817	
普通作業員			人	5	18, 270	91, 350	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	6. 05	22, 700	137, 335	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	16. 5	13, 490	222, 585	単一 225号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%			式	1		1, 401	
計						573, 000	
単価						5, 730	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 21	27, 405	5, 755		
普通作業員			人	0. 56	18, 270	10, 231		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		314		
計						16, 300		
単価						163	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	313	31, 300		
跳水防止版※別途計上		縞鋼板蓋 4 6 0 × 5 0 0 × 3 . 2 溶融亜鉛メッキ	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31, 300		
単価						313	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	跳水防止版(材料費)	縞鋼板蓋 460×500×3.2 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（枚）				0	0	0	WB020016	
			枚	1	23, 400	23, 400	単－ 226号	
計						0		
						23, 400		
単価						0		
						23, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	コンクリートアンカー(材料費)	M12×60 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	0	単価	0
						1		580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				0	0	0	WB020014	
			本	1	580	580	単－ 227号	
計						0		
						580		
単価						0		
						580	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	水平排水材設置	t=30 W=300 L=2500	単位	m	数量	0	単価	0
						10		559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 3	18, 270	5, 481		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		109		
計						0		
						5, 590		
単価						0		
						559	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	水平排水材(材料費)	t=30 W=300 L=2500	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				0	0	0	WB020011	
			m	1	1, 680	1, 680	単－ 228号	
計						0		
						1, 680		
単価						0		
						1, 680	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	172, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 900	60, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					172, 200		
	単価					172, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一105号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	170,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	106,000	109,180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	60,900	60,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						170,100		
単価						170,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一106号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	100	6,654
						100	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.5	27,405	41,107	
			人	1.5	27,405	41,107	
特殊作業員				3	24,675	74,025	
			人	3	24,675	74,025	
普通作業員				3	18,270	54,810	
			人	3	18,270	54,810	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		120	2,900	348,000	
			m 3	120	2,900	348,000	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		3	11,100	33,300	
			日	3	11,100	33,300	
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		3	631	1,893	
			日	3	631	1,893	
振動ローラ運転		(舗装用)〔ハンドガイト式〕運転質量0.5～0.6t		3	27,820	83,460	WYB00186
			日	3	27,820	83,460	単一 229号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		28,805	
			式	1		28,805	
計						665,400	
						665,400	
単価						6,654	
						6,654	円／m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-107号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	10	単価	1, 827
						10		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18, 270	18, 270		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 270		
						18, 270		
単価						1, 827		
						1, 827	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-108号	ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	1	単価	25, 200
						1		25, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）				1	25, 200	25, 200	WB020012	
			m 2	1	25, 200	25, 200	単- 230号	
計						25, 200		
						25, 200		
単価						25, 200		
						25, 200	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	10	単価	3, 654
						10		3, 654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	18, 270	36, 540		
			人	2	18, 270	36, 540		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36, 540		
						36, 540		
単価						3, 654		
						3, 654	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	1	単価	29, 200
						1		29, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				1	29, 200	29, 200	WB020013	
			m 3	1	29, 200	29, 200	単－ 231号	
計						29, 200		
						29, 200		
単価						29, 200		
						29, 200	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 900	60, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					172, 200		
	単価					172, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	170, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 900	60, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					170, 100		
	単価					170, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一113号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	0	0
						100	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.5	27,405	41,107	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	24,675	74,025	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	18,270	54,810	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0	
			m 3	120	2,900	348,000	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		0	0	0	
			日	3	11,100	33,300	
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		0	0	0	
			日	3	631	1,893	
振動ローラ運転		(舗装用)〔ハンドガイト式〕運転質量0.5～0.6t		0	0	0	WYB00194
			日	3	27,820	83,460	単一 232号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		28,805	
計						0	
						665,400	
単価						0	
						6,654	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 270		
単価						0		
						1, 827	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		25, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）				0	0	0	WB020012	
			m 2	1	25, 200	25, 200	単－ 233号	
計						0		
						25, 200		
単価						0		
						25, 200	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3, 654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	18, 270	36, 540		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						36, 540		
単価						0		
						3, 654	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		29, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				0	0	0	WB020013	
			m 3	1	29, 200	29, 200	単－ 234号	
計						0		
						29, 200		
単価						0		
						29, 200	円／m 3	

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

- 88 -

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一119号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	27, 405	43, 848	
とび工			人	7	25, 620	179, 340	
普通作業員			人	1. 3	18, 270	23, 751	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		105, 301	
計						415, 100	
単価						4, 151	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一120号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	100	6,654
						100	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.5	27,405	41,107	
			人	1.5	27,405	41,107	
特殊作業員				3	24,675	74,025	
			人	3	24,675	74,025	
普通作業員				3	18,270	54,810	
			人	3	18,270	54,810	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		120	2,900	348,000	
			m 3	120	2,900	348,000	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		3	11,100	33,300	
			日	3	11,100	33,300	
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		3	631	1,893	
			日	3	631	1,893	
振動ローラ運転		（舗装用）〔ハンドガイト式〕運転質量0.5～0.6t		3	27,820	83,460	WYB00152
			日	3	27,820	83,460	単一 229号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		28,805	
			式	1		28,805	
計						665,400	
						665,400	
単価						6,654	
						6,654	円／m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	10	単価	1, 827
						10		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18, 270	18, 270		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 270		
						18, 270		
単価						1, 827		
						1, 827	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	1	単価	25, 200
						1		25, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）				1	25, 200	25, 200	WB020012	
			m 2	1	25, 200	25, 200	単- 230号	
計						25, 200		
						25, 200		
単価						25, 200		
						25, 200	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	10	単価	3, 654
						10		3, 654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	18, 270	36, 540		
			人	2	18, 270	36, 540		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36, 540		
						36, 540		
単価						3, 654		
						3, 654	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	1	単価	29, 200
						1		29, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				1	29, 200	29, 200	WB020013	
			m 3	1	29, 200	29, 200	単－ 231号	
計						29, 200		
						29, 200		
単価						29, 200		
						29, 200	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単-125号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	0	0
						100	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.5	27,405	41,107	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	24,675	74,025	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	18,270	54,810	
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0	
			m 3	120	2,900	348,000	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m3（平積0.6m3）		0	0	0	
			日	3	11,100	33,300	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg		0	0	0	
			日	3	631	1,893	
振動ローラ運転		（舗装用）〔ハンドガイト式〕運転質量0.5～0.6t		0	0	0	WYB00172
			日	3	27,820	83,460	単-232号
諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0	
			式	1		28,805	
計						0	
						665,400	
単価						0	
						6,654	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 270		
単価						0		
						1, 827	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		25, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）				0	0	0	WB020012	
			m 2	1	25, 200	25, 200	単－ 233号	
計						0		
						25, 200		
単価						0		
						25, 200	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		3, 654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	18, 270	36, 540		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						36, 540		
単価						0		
						3, 654	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-129号	発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		29, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				0	0	0	WB020013	
			m 3	1	29, 200	29, 200	単- 234号	
計						0		
						29, 200		
単価						0		
						29, 200	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	基礎碎石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	100	単価	6, 654	
						100		6, 654	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 5	27, 405	41, 107			
			人	1. 5	27, 405	41, 107			
特殊作業員				3	24, 675	74, 025			
			人	3	24, 675	74, 025			
普通作業員				3	18, 270	54, 810			
			人	3	18, 270	54, 810			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		120	2, 900	348, 000			
			m 3	120	2, 900	348, 000			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		3	11, 100	33, 300			
			日	3	11, 100	33, 300			
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		3	631	1, 893			
			日	3	631	1, 893			
振動ローラ運転		（舗装用）〔ハンドガイト式〕運転質量0. 5～0. 6t		3	27, 820	83, 460	WYB00097		
			日	3	27, 820	83, 460			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		28, 805			
			式	1		28, 805			
計						665, 400			
						665, 400			
単価						6, 654			
						6, 654			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一131号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	0	0
						100	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.5	27,405	41,107	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	24,675	74,025	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	18,270	54,810	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0	0	0	
			m 3	120	2,900	348,000	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）		0	0	0	
			日	3	11,100	33,300	
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		0	0	0	
			日	3	631	1,893	
振動ローラ運転		(舗装用)〔ハンドガイト式〕運転質量0.5～0.6t		0	0	0	WYB00101
			日	3	27,820	83,460	単一 232号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		28,805	
計						0	
						665,400	
単価						0	
						6,654	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一132号	基礎砕石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	100	6,654
						100	6,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.5	27,405	41,107	
			人	1.5	27,405	41,107	
特殊作業員				3	24,675	74,025	
			人	3	24,675	74,025	
普通作業員				3	18,270	54,810	
			人	3	18,270	54,810	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		120	2,900	348,000	
			m 3	120	2,900	348,000	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		3	11,100	33,300	
			日	3	11,100	33,300	
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		3	631	1,893	
			日	3	631	1,893	
振動ローラ運転		(舗装用)〔ハンドガイト式〕運転質量0.5～0.6t		3	27,820	83,460	WYB00158
			日	3	27,820	83,460	単一 229号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		28,805	
			式	1		28,805	
計						665,400	
						665,400	
単価						6,654	
						6,654	円／m 3

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単-133号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	10	単価	1, 827	
						10		1, 827	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1	18, 270	18, 270			
				1	18, 270	18, 270			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						18, 270			
						18, 270			
単価						1, 827	円／m 2		
						1, 827			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	1	単価	25, 200	
						1		25, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（m 2）				1	25, 200	25, 200	WB020012		
			m 2	1	25, 200	25, 200	単－ 230号		
計						25, 200			
						25, 200			
単価						25, 200			
						25, 200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	発泡スチロール設置	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	10	単価	3, 654
						10		3, 654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	18, 270	36, 540		
			人	2	18, 270	36, 540		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36, 540		
						36, 540		
単価						3, 654		
						3, 654	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	発泡スチロール(材料費)	W=500mm t=50mm	単位	m 3	数量	1	単価	29, 200
						1		29, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 3）				1	29, 200	29, 200	WB020013	
			m 3	1	29, 200	29, 200	単－ 231号	
計						29, 200		
						29, 200		
単価						29, 200		
						29, 200	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一137号	基礎碎石設置	t=500mm 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m 3	数量	100	単価	6, 654	
						100		6, 654	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 5	27, 405	41, 107			
			人	1. 5	27, 405	41, 107			
特殊作業員				3	24, 675	74, 025			
			人	3	24, 675	74, 025			
普通作業員				3	18, 270	54, 810			
			人	3	18, 270	54, 810			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		120	2, 900	348, 000			
			m 3	120	2, 900	348, 000			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		3	11, 100	33, 300			
			日	3	11, 100	33, 300			
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		3	631	1, 893			
			日	3	631	1, 893			
振動ローラ運転		(舗装用)〔ハトゝカイト式〕運転質量0. 5～0. 6t		3	27, 820	83, 460	WYB00164		
			日	3	27, 820	83, 460	単一 229号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		28, 805			
			式	1		28, 805			
計						665, 400			
						665, 400			
単価						6, 654			
						6, 654			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	ゴムプレート設置	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	10	単価	1, 827
						10		1, 827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	18, 270	18, 270		
			人	1	18, 270	18, 270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 270		
						18, 270		
単価						1, 827		
						1, 827	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	ゴムプレート(材料費)	W=300mm t=10mm SBR単層 硬度60	単位	m 2	数量	1	単価	25, 200
						1		25, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m 2）				1	25, 200	25, 200	WB020012	
			m 2	1	25, 200	25, 200	単－ 230号	
計						25, 200		
						25, 200		
単価						25, 200		
						25, 200	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	354.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	22,365	11,182		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	m	100	243	24,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						35,490		
単価						354.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－141号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	430. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	22, 365	11, 182		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	319	31, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43, 090		
単価						430. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 30mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	709. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	22, 365	22, 365		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	200	243	48, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						70, 970		
単価						709. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－143号	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径30mm 1条	単位	m	数量	100	562. 9
						100	562. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				0. 5	22, 365	11, 182	
			人	0. 5	22, 365	11, 182	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 3 0 mm		100	451	45, 100	
			m	100	451	45, 100	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						56, 290	
						56, 290	
単価						562. 9	
						562. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一144号	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径40mm 1条	単位	m	数量	100	605. 9
						100	605. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				0. 5	22, 365	11, 182	
			人	0. 5	22, 365	11, 182	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 4 0 mm		100	494	49, 400	
			m	100	494	49, 400	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						60, 590	
						60, 590	
単価						605. 9	
						605. 9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径65mm 1条	単位	m	数量	100	単価	829.9
						100		829.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.5	22,365	11,182		
			人	0.5	22,365	11,182		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 65mm		100	718	71,800		
			m	100	718	71,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						82,990		
						82,990		
単価						829.9		
						829.9		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単一146号	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径50mm 1条	単位	m	数量	100	691.9
						100	691.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				0.5	22,365	11,182	
			人	0.5	22,365	11,182	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 50mm		100	580	58,000	
			m	100	580	58,000	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						69,190	
						69,190	
単価						691.9	
						691.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.5	22,365	33,547		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	300	319	95,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						129,300		
単価						1,293	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	22,365	44,730		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	400	319	127,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						172,400		
単価						1,724	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径50mm 2条	単位	m	数量	100	単価	1, 384
						100		1, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1	22, 365	22, 365		
			人	1	22, 365	22, 365		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 5 0 m m		200	580	116, 000		
			m	200	580	116, 000		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						138, 400		
						138, 400		
単価						1, 384		
						1, 384	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	波付硬質合成樹脂管敷設	難燃FEP 径30mm 2条	単位	m	数量	100	単価	1, 126
						100		1, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1	22, 365	22, 365		
			人	1	22, 365	22, 365		
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 3 0 m m		200	451	90, 200		
			m	200	451	90, 200		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						112, 600		
						112, 600		
単価						1, 126	円／m	
						1, 126		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	89. 46	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0. 4	22, 365	8, 946			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 946			
単価						89. 46	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	8, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 mm× 5 0 m 2倍	巻	1	8, 000	8, 000		
計						8, 000		
単価						8, 000	円／巻	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線 ）	I V 2. 0mm	単位	m	数量	1	単価	51
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 2 . 0 mm	m	1	51. 5	51		
計						51		
単価						51	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	エフレックスランプ	FEP50用	単位	組	数量	1	単価	8, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	8, 300	8, 300	WB020019	
			組	1	8, 300	8, 300	単－ 236号	
計						8, 300		
単価						8, 300		
						8, 300	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	エフレックスランブ	難燃FEP30用	単位	組	数量	1	単価	8, 780
						1		8, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	8, 780	8, 780	WB020019	
			組	1	8, 780	8, 780	単－ 237号	
計						8, 780		
						8, 780		
単価						8, 780		
						8, 780	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	エフレックスランブ	難燃FEP40用	単位	組	数量	1	単価	9, 410
						1		9, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	9, 410	9, 410	WB020019	
			組	1	9, 410	9, 410	単－ 238号	
計						9, 410		
						9, 410		
単価						9, 410		
						9, 410	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	エフレックスランプ	難燃FEP50用	単位	組	数量	1	単価	9, 970
						1		9, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	9, 970	9, 970	WB020019	
			組	1	9, 970	9, 970	単－ 239号	
計						9, 970		
						9, 970		
単価						9, 970		
						9, 970	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	エフレックスランプ	FEP50用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		8, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	8, 300	8, 300	単－ 240号	
計						0		
						8, 300		
単価						0		
						8, 300	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	エフレックスランプ	難燃FEP30用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		8, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	8, 780	8, 780	単－ 241号	
計						0		
						8, 780		
単価						0		
						8, 780	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	エフレックスランプ	難燃FEP40用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		9, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	9, 410	9, 410	単－ 242号	
計						0		
						9, 410		
単価						0		
						9, 410	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	エフレックスクランプ	難燃FEP50用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		9, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				0	0	0	WB020019	
			組	1	9, 970	9, 970	単－ 243号	
計						0		
						9, 970		
単価						0		
						9, 970	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	防水コンビネーションカップリング	WK163 (ﾌﾞﾘｶﾞﾁｭｰﾌﾞ+厚鋼電線管)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	2, 660	2, 660	単－ 244号	
計						0		
						2, 660		
単価						0		
						2, 660	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一163号	ノックアウト用防水コネクター(ブリカ用)	WBG63(ねじ付)	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	2, 060	2, 060	単一 245号	
計						0		
						2, 060		
単価						0		
						2, 060	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一164号	ブルボックス設置	各種 新設 60cm 25cm 75cm	単位	個	数量	1	単価	17, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 8	22, 365	17, 892		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17, 900		
単価						17, 900	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	プルボックス設置(材料費)[支給品]	750×600×250 WP-SUS t=3mm	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	0	0	WB020015	
			個	1	0	0	単－ 246号	
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	プルボックス設置	各種 新設 60cm 40cm 75cm	単位	個	数量	1	単価	19, 570
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	0. 875	22, 365	19, 569		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		1		
計						19, 570		
単価						19, 570	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	プルボックス設置(材料費)[支給品]	750×600×400 WP-SUS t=3mm	単位	個	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				0	0	0	WB020015	
			個	1	0	0	単－ 247号	
計						0		
						0		
単価						0	円／個	
						0		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	プルボックス設置	各種 新設 60cm 40cm 75cm	単位	個	数量	1	単価	19, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 875	22, 365	19, 569		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						19, 570		
単価						19, 570	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	ブルボックス設置(材料費)	750×600×400 WP-SUS t=3mm	単位	個	数量	1	単価	293, 000	
						1		293, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				1	293, 000	293, 000	WB020015		
			個	1	293, 000	293, 000	単－ 248号		
計						293, 000			
						293, 000			
単価						293, 000			
						293, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	プルボックス設置(材料費)	750×600×250 WP-SUS t=3mm	単位	個	数量	1	単価	233, 000
						1		233, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	233, 000	233, 000	WB020015	
			個	1	233, 000	233, 000	単－ 249号	
計						233, 000		
						233, 000		
単価						233, 000		
						233, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	中埋材(材料費)	保護砂 洗い 荒目	単位	m 3	数量	1	単価	3, 350	
						1		3, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	3, 350	3, 350			
			m 3	1	3, 350	3, 350			
計						3, 350			
						3, 350			
単価						3, 350	円／m 3		
						3, 350			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	ハンドホール本体	H2-9 900×900×900 (T-25) (調整リング・鉄蓋含まず)	単位	基	数量	1	単価	143, 000	
						1		143, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンドホール本体		H2-9 900×900×900 (T-25) (調整リング・鉄蓋含まず)		1	143, 000	143, 000			
			基	1	143, 000	143, 000			
計						143, 000			
						143, 000			
単価						143, 000	円／基		
						143, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	ハンドホール蓋	φ 600 鉄蓋 (T-25) (シリンダ－錠対応型シリンダ－錠付)	単位	組	数量	1	単価	130, 000	
						1		130, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）				1	130, 000	130, 000	WB020019		
			組	1	130, 000	130, 000	単－ 250号		
計						130, 000			
						130, 000			
単価						130, 000	円／組		
						130, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－174号	安全柵設置	SGP32A	単位	組	数量	1	単価	27, 410
						1		27, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1. 5	18, 270	27, 405		
			人	1. 5	18, 270	27, 405		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						27, 410		
						27, 410		
単価						27, 410		
						27, 410		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	22,365	5,591		
普通作業員			人	0.35	18,270	6,394		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,990		
単価						11,990	円／極	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	ハンドホール非常電話（E T－A 1） （材料費）	非常電話基礎（台盤・鉄蓋・VE管・アンカーボルト含む）	単位	組	数量	1	単価	208, 800	
						1		208, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンドホール非常電話（E T－A 1）		非常電話基礎（台盤・鉄蓋・VE管・アンカーボルト含む）		1	208, 800	208, 800			
			組	1	208, 800	208, 800			
計						208, 800			
						208, 800			
単価						208, 800	円／組		
						208, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	安全柵(材料費)	SGP32A	単位	組	数量	1	単価	66, 000	
						1		66, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）				1	66, 000	66, 000	WB020019		
			組	1	66, 000	66, 000	単一 251号		
計						66, 000			
						66, 000			
単価						66, 000	円／組		
						66, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	連結式接地棒(材料費)	φ 14×1500mm	単位	本	数量	1	単価	2, 710
						1		2, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 4 × 1 5 0 0 mm		1	2, 710	2, 710		
			本	1	2, 710	2, 710		
計						2, 710		
						2, 710		
単価						2, 710		
						2, 710	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	連結式接地棒用リード端子(材料費)	φ 14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	685
						1		685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 4 用 2 2 mm 2 × 5 0 0		1	685	685		
			本	1	685	685		
計						685		
						685		
単価						685		
						685	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	電線(材料費)	IV5. 5sq	単位	m	数量	1	単価	93
						1		93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5 . 5 m m 2		1	93. 6	93		
			m	1	93. 6	93		
計						93		
						93		
単価						93		
						93	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	硬質塩化ビニル電線管(材料費)	VE 16mm	単位	m	数量	1	単価	74
						1		74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 m m		1	74. 5	74		
			m	1	74. 5	74		
計						74		
						74		
単価						74		
						74	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	数量	10	単価	7,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.9	18,270	16,443		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7	7,888	55,216	単－ 252号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						71,660		
単価						7,166	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一183号	スパイラルダクト(材料費)	φ500×t0.6	単位	m	数量	1	単価	2,980
						1		2,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	2,980	2,980	WB020011	
			m	1	2,980	2,980	単一 253号	
計						2,980		
						2,980		
単価						2,980		
						2,980	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	175, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60, 900	60, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					175, 300		
	単価					175, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	連結式接地棒(材料費)	φ 10×1500mm	単位	本	数量	1	単価	1, 370
						1		1, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				1	1, 370	1, 370	WB020014	
			本	1	1, 370	1, 370	単－ 254号	
計						1, 370		
						1, 370		
単価						1, 370		
						1, 370	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	連結式接地棒用リード端子(材料費)	φ 10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	650
						1		650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 m m 2 × 5 0 0		1	650	650		
			本	1	650	650		
計						650		
						650		
単価						650		
						650	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	電線(材料費)	IV5. 5sq	単位	m	数量	1	単価	93
						1		93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5 . 5 mm 2		1	93. 6	93		
			m	1	93. 6	93		
計						93		
						93		
単価						93		
						93	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	硬質塩化ビニル電線管(材料費)	VE16mm	単位	m	数量	1	単価	74
						1		74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm		1	74. 5	74		
			m	1	74. 5	74		
計						74		
						74		
単価						74		
						74	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	枠組アンカーボルト(材料費)	250×250 8mY, 10m用	単位	組	数量	1	単価	42, 700
						1		42, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	42, 700	42, 700	WB020019	
			組	1	42, 700	42, 700	単－ 255号	
計						42, 700		
						42, 700		
単価						42, 700		
						42, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	電線(材料費)	IV5. 5sq	単位	m	数量	1	単価	93
						1		93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5 . 5 mm 2		1	93. 6	93		
			m	1	93. 6	93		
計						93		
						93		
単価						93		
						93		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	アンカーボルト(材料費)	4-M24×1050	単位	組	数量	1	単価	17, 300	
						1		17, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（組）				1	17, 300	17, 300	WB020019		
			組	1	17, 300	17, 300	単－ 256号		
計						17, 300			
						17, 300			
単価						17, 300	円／組		
						17, 300			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	電線(材料費)	IV3. 5sq	単位	m	数量	1	単価	60
						1		60
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3 . 5 mm 2		1	60. 8	60		
			m	1	60. 8	60		
計						60		
						60		
単価						60	円／m	
						60		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	アンカーボルト(材料費)	4-M24×400	単位	組	数量	1	単価	39,700
						1		39,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	39,700	39,700	WB020019	
			組	1	39,700	39,700	単－ 257号	
計						39,700		
						39,700		
単価						39,700		
						39,700	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 3.3以下	単位	m 3	数量	1	単価	14, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 090	10, 090	WB824010 単一 258号	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 984	2, 984	WB020051 単一 259号	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 228	1, 228	CB227010	
計						14, 302		
単価						14, 300	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3, 425	
						1		3, 425	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 125	27, 405	3, 425			
			人	0. 125	27, 405	3, 425			
計						3, 425			
						3, 425			
単価						3, 425			
						3, 425			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 084	
						1		3, 084	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0. 125	24, 675	3, 084			
			人	0. 125	24, 675	3, 084			
計						3, 084			
						3, 084			
単価						3, 084			
						3, 084			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 283	
						1		2, 283	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 125	18, 270	2, 283			
			人	0. 125	18, 270	2, 283			
計						2, 283			
						2, 283			
単価						2, 283	円／時間		
						2, 283			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	バックホウ(クローラ)運転	排出が ^ス 型(第2次) 山積0. 28m3(標準)	単位	時間	数量	1	単価	6, 924
						1		6, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1	6, 924	6, 924	単－ 260号	
			時間	1	6, 924	6, 924		
計						6, 924		
						6, 924		
単価						6, 924	円／時間	
						6, 924		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	バックホウ(クローラ)運転	排出ガス型(第2次) 山積0. 45m3(標準)	単位	時間	数量	1	単価	8, 033	
						1		8, 033	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1	8, 033	8, 033	単－ 261号		
			時間	1	8, 033	8, 033			
計						8, 033			
						8, 033			
単価						8, 033	円／時間		
						8, 033			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	ダンプトラック運転	2t積級[普通・ディーゼル]	単位	時間	数量	1	単価	5, 325	
						1		5, 325	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5, 325	5, 325	単－ 262号		
			時間	1	5, 325	5, 325			
計						5, 325			
						5, 325			
単価						5, 325	円／時間		
						5, 325			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	ダンプトラック運転	4t積級[普通・ディーゼル]	単位	時間	数量	1	単価	6, 133
						1		6, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	6, 133	6, 133	単－ 263号	
			時間	1	6, 133	6, 133		
計						6, 133		
						6, 133		
単価						6, 133		
						6, 133	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	トラック[クレーン装置付]運転	ベ－ストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t	単位	時間	数量	1	単価	7, 092
						1		7, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベ－ストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		1	7, 092	7, 092	単－ 264号	
			時間	1	7, 092	7, 092		
計						7, 092		
						7, 092		
単価						7, 092		
						7, 092	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一203号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						12, 290	
単価						12, 290	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一204号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 12, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	12, 285	12, 285	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						12, 290	
単価						12, 290	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 134m3	単位	式	数量	1	単価	739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 027	27, 405	739		
計						739		
単価						739	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3未満 無し 7412m3	単位	式	数量	1	単価	33, 077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 207	27, 405	33, 077		
計						33, 077		
単価						33, 077	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 227m2	単位	式	数量	1	単価	2, 027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074	27, 405	2, 027		
計						2, 027		
単価						2, 027	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 3768m2	単位	式	数量	1	単価	21, 348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 779	27, 405	21, 348		
計						21, 348		
単価						21, 348	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 238m3	単位	式	数量	1	単価	1, 315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 048	27, 405	1, 315		
計						1, 315		
単価						1, 315	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10, 000m3以上 無し 13998m3	単位	式	数量	1	単価	49, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 815	27, 405	49, 740		
計						49, 740		
単価						49, 740	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 4354m2	単位	式	数量	1	単価	24, 664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	27, 405	24, 664		
計						24, 664		
単価						24, 664	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2800千円	単位	式	数量	1	単価	2, 800, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 800, 000		
計						2, 800, 000		
単価						2, 800, 000	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	I C T出来形管理測量・I C T電子 納品費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 500, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T出来形管理測量・I C T電子納品費				0		0		
			式	1		3, 500, 000		
計						0		
						3, 500, 000		
単価						0		
						3, 500, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	I C T活用効果等調査費	技術員0. 5人	単位	工事	数量	1	単価	15, 800
						1		15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0. 5	31, 600	15, 800		
			人	0. 5	31, 600	15, 800		
計						15, 800		
						15, 800		
単価						15, 800		
						15, 800	円／工事	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	工事	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31, 600	55, 300		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300		
						55, 300	円／工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	快適トイレ費用	男女兼用1基	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		男女兼用 1 基		0	0	0		
			基・月	1	51, 000	51, 000		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／基・月	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－219号	材料費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土(シラス)		ほぐし	m 3	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
単価						1, 400	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	材料費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土(シラス)		ほぐし	m 3	1	1, 400	1, 400		
計						1, 400		
単価						1, 400	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,410	25,410		
	軽油		L	37	144	5,328		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,620	10,592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					41,330		
	単価					41,330	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト・ナット	M1 2×4 0 亜鉛メッキ	個	1	170	0	支給品	
	計					0		
	単価					0	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単一223号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 2. 9t吊	単位	日	数量	1	63, 910
						1	63, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 410	25, 410	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				76	144	10, 944	
			L	76	144	10, 944	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 45	19, 000	27, 550	
			供用日	1. 45	19, 000	27, 550	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						63, 910	
						63, 910	
単価						63, 910	
						63, 910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油			L	18	144	2,592		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,830	6,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,490		
単価						13,490	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油			L	18	144	2,592		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,830	6,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,490		
単価						13,490	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
跳水防止版		縞鋼板蓋 4 6 0 × 5 0 0 × 3 . 2 溶融亜鉛メッキ	枚	1	23, 400	23, 400		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M 1 2 × 6 0 溶融亜鉛メッキ	本	1	580	580		
計						580		
単価						580	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	1,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		ドレーンマット t＝30 W＝300	m	1	1,680	1,680		
	計					1,680		
	単価					1,680	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
単－229号	振動ローラ運転	(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	単位	日	数量	1	27,820
						1	27,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,410	25,410	
			人	1	25,410	25,410	
軽油				3.4	144	489	
			L	3.4	144	489	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		1.38	1,390	1,918	
			供用日	1.38	1,390	1,918	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						27,820	
						27,820	
単価						27,820	
						27,820	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	材料費（m ² ）		単位	m ²	数量	1	単価	25, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムプレート		W＝3 0 0 mm t＝1 0 mm S B R単層 硬度6 0	m ²	1	25, 200	25, 200		
計						25, 200		
単価						25, 200	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	材料費（m ³ ）		単位	m ³	数量	1	単価	29, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		W＝5 0 0 mm t＝5 0 mm	m ³	1	29, 200	29, 200		
計						29, 200		
単価						29, 200	円／m ³	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0
単－232号	振動ローラ運転	(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0. 5～0. 6t	単位	日	数量	0	0
						1	27, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25, 410	25, 410	
軽油				0	0	0	
			L	3. 4	144	489	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		0	0	0	
			供用日	1. 38	1, 390	1, 918	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						27, 820	
単価						0	
						27, 820	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	材料費（m 2）		単位	m 2	数量	1	単価	25, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムプレート		W = 3 0 0 mm t = 1 0 mm S B R単層 硬度6 0	m 2	1	25, 200	25, 200		
計						25, 200		
単価						25, 200	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	材料費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	29, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール		W = 5 0 0 mm t = 5 0 mm	m 3	1	29, 200	29, 200		
計						29, 200		
単価						29, 200	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		M 1 2 × 1 0 0 × 1 4 8 亜鉛メッキ	本	1	1, 180	1, 180		
計						1, 180		
単価						1, 180	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	8, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エフレックスランプ		F E P 5 0 用	組	1	8, 300	8, 300		
計						8, 300		
単価						8, 300	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	8, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エフレックスランプ		難燃F E P 3 0 用	組	1	8, 780	8, 780		
計						8, 780		
単価						8, 780	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	9, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エフレックスランプ		難燃F E P 4 0 用	組	1	9, 410	9, 410		
計						9, 410		
単価						9, 410	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	9, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エフレックスランプ		難燃F E P 5 0 用	組	1	9, 970	9, 970		
計						9, 970		
単価						9, 970	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	8, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エフレックスランプ		F E P 5 0 用	組	1	8, 300	8, 300		
計						8, 300		
単価						8, 300	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	8, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エフレックスランプ		難燃F E P 3 0 用	組	1	8, 780	8, 780		
計						8, 780		
単価						8, 780	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－242号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	9, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エフレックスランプ		難燃F E P 4 0 用	組	1	9, 410	9, 410		
計						9, 410		
単価						9, 410	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	9, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エフレックスランプ		難燃F E P 5 0 用	組	1	9, 970	9, 970		
計						9, 970		
単価						9, 970	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水コンビネーションカップリング		WKI63 (フ リカチューフ+厚鋼電線管)	個	1	2, 660	2, 660		
計						2, 660		
単価						2, 660	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	2, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノックアウト用防水コネクタ－(プリカ用)		WBG63(ねじ付)	個	1	2, 060	2, 060		
計						2, 060		
単価						2, 060	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		7 5 0 × 6 0 0 × 2 5 0 WP－SUS t = 3 mm	個	1	233, 000	0	支給品	
計						0		
単価						0	円／個	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	材料費（個）			単位	個	数量	1	単価	0
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス			7 5 0 × 6 0 0 × 4 0 0 WP－SUS t = 3 mm		個	1	354, 000	0	支給品
計								0	
単価								0	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	293, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		7 5 0 × 6 0 0 × 4 0 0 WP－SUS t = 3 mm	個	1	293, 000	293, 000		
計						293, 000		
単価						293, 000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	233, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス		7 5 0 × 6 0 0 × 2 5 0 WP－SUS t = 3 mm	個	1	233, 000	233, 000		
計						233, 000		
単価						233, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール蓋		φ 600 鉄蓋 (T-25) (シリンダ－錠対応型シリンダ－錠付)	組	1	130, 000	130, 000		
計						130, 000		
単価						130, 000	円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一251号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	66,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全柵		支柱5本 SGP32A	組	1	66,000	66,000		
	計					66,000		
	単価					66,000	円／組	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	7,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,410	4,319		
軽油			L	4.3	144	619		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	2,950	2,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,888		
単価						7,888	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
						1		2, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スパイラルダクト	直管 φ 5 0 0 × t 0 . 6						
			m	1	2, 980	2, 980		
	計					2, 980		
	単価					2, 980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	材料費（本）		単位	本	数量		単価	
						1		1, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 mm						
			本	1	1, 370	1, 370		
	計					1, 370		
	単価					1, 370	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	42, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
枠組アンカーボルト		2 5 0 × 2 5 0 8 m Y、1 0 m 用	組	1	42, 700	42, 700		
計						42, 700		
単価						42, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	17, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		4－M 2 4 × 1 0 5 0	組	1	17, 300	17, 300		
計						17, 300		
単価						17, 300	円／組	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	39, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		4－M 2 4 × 4 0 0	組	1	39, 700	39, 700		
計						39, 700		
単価						39, 700	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 085. 4	10, 085		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 090		
単価						10, 090	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)		都北産業(株)	m 3	100	2,984	298,400		
計						298,400		
単価						2,984	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6, 924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	25, 410	4, 065		
軽油			L	5. 9	144	849		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2, 010	2, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 924		
単価						6, 924	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 12
2023. 12
1.000-00-00-2-0

単一261号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,033
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,410	4,065		
軽油			L	8.6	144	1,238		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,730	2,730		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,033		
単価						8,033	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	3.5	144	504		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	35	35		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,325		
単価						5,325	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	22,155	3,766		
軽油			L	5.4	144	777		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,540	1,540		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	50	50		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,133		
単価						6,133	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 12
2023. 12
1.000-00-00-2-0

単一264号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,092
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,410	4,319		
軽油			L	5.3	144	763		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,010	2,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,092		
単価						7,092	円／時間	